Indice

TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI 7
TOS24_01.A03 - DEMOLIZIONI 7
TOS24_01.A04 - SCAVI 7
TOS24_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI 23
TOS24_01.A06 - VESPAI 25
TOS24_01.B02 - CASSEFORME 26
TOS24_01.B03 - ACCIAIO 27
TOS24_01.B04 - CALCESTRUZZI 30
TOS24_01.B07 - MURATURA PORTANTE 76
TOS24_01.B08 - SOLAI 82
TOS24_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE 95
TOS24_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 106
TOS24_01.C03 - COPERTURE 111
TOS24_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI 115
TOS24_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI 120
TOS24_01.E01 - INTONACI 123
TOS24_01.E02 - PAVIMENTI 134
TOS24_01.E03 - RIVESTIMENTI 174
TOS24_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE 183
TOS24_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI 186
TOS24_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO 194
TOS24_01.E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO 201
TOS24_01.F03 - OPERE DA VETRAIO 202
TOS24_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE 205
TOS24_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE 216
TOS24_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE 219

TOS24_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM 247
TOS24_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM 247
TOS24_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM 249
TOS24_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM 256
TOS24_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM 258
TOS24_01CAM.E02 - PAVIMENTI CAM 545
TOS24_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM 546
TOS24_01CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM 547

TOS24_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI 547
TOS24_02.A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI 547
TOS24_02.A04 - SCAVI 587
TOS24_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI 589
TOS24_02.B03 - ACCIAIO 590
TOS24_02.B04 - CALCESTRUZZI 591
TOS24_02.B07 - MURATURA PORTANTE 595
TOS24_02.B08 - SOLAI 595
TOS24_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI 607
TOS24_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI 622
TOS24_02.C03 - COPERTURE 625
TOS24_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI 629
TOS24_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI 631
TOS24_02.E06 - FINITURE 633
TOS24_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO 637
TOS24_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE 642
TOS24_02.F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA 647

TOS24_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM 647

TOS24_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM 647
TOS24_02CAM.B08 - SOLAI CAM 649
TOS24_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM 650
TOS24_02CAM.C03 - COPERTURE CAM 655
TOS24_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM 655
TOS24_02CAM.E01 - INTONACI CAM 937
TOS24_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM 938
TOS24_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM 942
TOS24_02CAM.E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM 945
TOS24_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM 945
TOS24_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM 949

TOS24_03 - RESTAURI 952
TOS24_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI 952
TOS24_03.A04 - SCAVI 963
TOS24_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI 968
TOS24_03.E01 - INTONACI 973
TOS24_03.E02 - PAVIMENTI 975
TOS24_03.E06 - FINITURE 978
TOS24_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME 978
TOS24_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO 979
TOS24_03.F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO 985
TOS24_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO 988
TOS24_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA 990
TOS24_03.F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI 995
TOS24_03.F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O POLICROMI 999

TOS24_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI 1.003
TOS24_04.A04 - SCAVI 1.003
TOS24_04.A05 - RILEVATI STRADALI 1.005
TOS24_04.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI 1.007
TOS24_04.B03 - ACCIAIO 1.008
TOS24_04.B12 - CORPI STRADALI 1.009
TOS24_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI 1.012
TOS24_04.E06 - FINITURE STRADALI 1.016
TOS24_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE 1.022
TOS24_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE 1.025
TOS24_04.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO 1.029
TOS24_04.F06 - FOGNATURE STRADALI 1.030
TOS24_04.F07 - DRENAGGI 1.055
TOS24_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI 1.063
TOS24_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE 1.064

TOS24_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM 1.110
TOS24_04CAM.E06 - FINITURE STRADALI CAM 1.110

TOS24_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI 1.111
TOS24_05.A03 - DEMOLIZIONI 1.111
TOS24_05.A09 - RINTERRI STRADALI 1.119
TOS24_05.B03 - ACCIAIO 1.120
TOS24_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI 1.121
TOS24_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE 1.123
TOS24_05.E08 - BARRIERE STRADALI 1.126

TOS24_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI 1.127
TOS24_06.I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA 1.127
TOS24_06.I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO 1.144
TOS24_06.I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA 1.159

TOS24_06.I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA 1.164
TOS24_06.I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO 1.167
TOS24_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 1.175
TOS24_06.I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 1.179
TOS24_06.I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 1.181
TOS24_06.I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 1.204
TOS24_06.I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO 1.229
TOS24_06.I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA 1.241
TOS24_06.I04O - IMPIANTI SOLARI TERMICI 1.247
TOS24_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI 1.247
TOS24_06.I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA 1.386
TOS24_06.I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA 1.390
TOS24_06.I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA 1.454
TOS24_06.I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI 1.458
TOS24_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI 1.468
TOS24_06.I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI 1.470
TOS24_06.I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI 1.475

TOS24_09 - OPERE A VERDE 1.502
TOS24_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO 1.502
TOS24_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE 1.507
TOS24_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE 1.515
TOS24_09.V03 - OPERAZIONI D'IMPIANTO 1.535
TOS24_09.V06 - ARREDO DEL VERDE 1.540

TOS24_10 - ARCHEOLOGIA 1.543
TOS24_10.A04 - SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI 1.543

TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO 1.545
TOS24_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO 1.545
TOS24_12.B08 - SOLAI IN LEGNO 1.553

TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM 1.567
TOS24_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM 1.567
TOS24_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM 1.576

TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE 1.595
TOS24_14.R01 - PALI TRIVELLATI 1.595
TOS24_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA 1.597
TOS24_14.R04 - MICROPALI 1.602
TOS24_14.R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE 1.617
TOS24_14.R07 - TIRANTI 1.618
TOS24_14.R08 - GABBIONATE 1.620
TOS24_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI 1.621
TOS24_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARI 1.625

TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO 1.627
TOS24_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI 1.627
TOS24_16.A04 - SCAVI 1.628
TOS24_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI 1.631
TOS24_16.B04 - CALCESTRUZZI 1.633
TOS24_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO 1.655
TOS24_16.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI 1.658
TOS24_16.E03 - RIVESTIMENTI 1.658
TOS24_16.E08 - RECINZIONI 1.660
TOS24_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO 1.662
TOS24_16.F07 - DRENAGGI 1.663

TOS24_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) 1.664
TOS24_17.N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI 1.664
TOS24_17.N06 - NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 1.698
TOS24_17.N07 - NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 1.701
TOS24_17.P03 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 1.701
TOS24_17.P05 - PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI 1.710
TOS24_17.P06 - PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 1.713
TOS24_17.P07 - PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 1.714
TOS24_17.S07 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 1.718
TOS24_17.S08 - MISURE DI COORDINAMENTO 1.719

TOS24_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE 1.720
TOS24_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI 1.720
TOS24_18.W02 - PROVE IN FORO DI SONDAGGI - PF 1.737
TOS24_18.W03 - STRUMENTAZIONE GEOTECNICA - STG 1.740
TOS24_18.W04 - MISURE GEOTECNICHE - MG 1.743
TOS24_18.W05 - PROVE PENETROMETRICHE -PP 1.744
TOS24_18.W06 - PROVE IN SITO 1.748
TOS24_18.W08 - INDAGINI GEOFISICHE -IG 1.749
TOS24_18.W10 - PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO – TERRE E TERRENI 1.767
TOS24_18.W11 - PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI EDILI E DA COSTRUZIONE 1.784

TOS24_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI 1.808
TOS24_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI 1.808

TOS24_22 - OPERE FORESTALI 1.811
TOS24_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE 1.811
TOS24_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO 1.850
TOS24_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 1.867
TOS24_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE 1.884
TOS24_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO 1.899
TOS24_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI 1.907

TOS24_24 - OPERE AGRICOLE 1.910
TOS24_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI 1.910
TOS24_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI 1.926
TOS24_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE 1.941
TOS24_24.T32 - RECINZIONI 1.958
TOS24_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI 1.962

TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI 1.970
TOS24_25.A01 - TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA 1.970
TOS24_25.A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA 1.970

TOS24_AT - ATTREZZATURE 1.974
TOS24_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI E ACCESSORI 1.974
TOS24_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ATTREZZATURE LAVORANTI 2.062
TOS24_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI 2.097
TOS24_AT.N08 - ATTREZZATURE E MACCHINARI PER TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI E ACCESSORI 2.123
TOS24_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI 2.128
TOS24_AT.N10 - OPERE PROVVISIONALI 2.147
TOS24_AT.N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO 2.186
TOS24_AT.N20 - MEZZI DI TRASPORTO E DI LAVORO ALTERNATIVI CON ANIMALI 2.198
TOS24_AT.N25 - ATTREZZATURE, STRUMENTI E MACCHINARI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE. 2.199
TOS24_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE 2.213

TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE 2.216
TOS24_PR.200 - PRODOTTI ACCESSORI 2.216

TOS24_PR.P01 - INERTI	2.218
TOS24_PR.P02 - LEGANTI IDRAULICI	2.229
TOS24_PR.P03 - ADDITIVI E PROTETTIVI	2.235
TOS24_PR.P04 - ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS	2.240
TOS24_PR.P05 - MARMI, GRANITI E PIETRE	2.294
TOS24_PR.P06 - ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO	2.330
TOS24_PR.P07 - MATERIALI METALLICI	2.344
TOS24_PR.P08 - LEGNAMI	2.393
TOS24_PR.P09 - MALTE E CEMENTI	2.434
TOS24_PR.P10 - CALCESTRUZZI	2.448
TOS24_PR.P11 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O C.A.P. O STRUTTURA MISTA	2.571
TOS24_PR.P12 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO	2.578
TOS24_PR.P13 - ACCIAIO PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA	2.658
TOS24_PR.P15 - MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI	2.680
TOS24_PR.P18 - ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI	2.876
TOS24_PR.P19 - MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI	2.935
TOS24_PR.P20 - ELEMENTI PER COPERTURE	2.950
TOS24_PR.P22 - PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	2.991
TOS24_PR.P23 - MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI	3.044
TOS24_PR.P25 - VETRI E CRISTALLI	3.065
TOS24_PR.P26 - TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI	3.100
TOS24_PR.P28 - PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELL’ ACQUA	3.126
TOS24_PR.P29 - TUBAZIONI, ACCESSORI ED APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI ED ACQUEDOTTI	3.134
TOS24_PR.P30 - TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	3.285
TOS24_PR.P3020 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - BRUCIATORI	3.533
TOS24_PR.P3030 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CALDAIE	3.547
TOS24_PR.P30B0 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE RESIDENZIALE - IMPIANTI IDRONICI	3.568
TOS24_PR.P30C0 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ENERGIE RINNOVABILI	3.578
TOS24_PR.P31 - TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE	3.587
TOS24_PR.P35 - PRODOTTI PER LATTONERIA	3.854
TOS24_PR.P36 - BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI	3.867
TOS24_PR.P38 - MATERIALE GEOTECNICO	3.876
TOS24_PR.P39 - MATERIALE GEOTECNICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE	3.909
TOS24_PR.P40 - PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI	3.921
TOS24_PR.P45 - PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO	3.966
TOS24_PR.P46 - PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI	4.209
TOS24_PR.P51 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE	4.246
TOS24_PR.P52 - PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE	4.279
TOS24_PR.P53 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	4.289
TOS24_PR.P55 - BARRIERE ANTIRUMORE STRADALI	4.307
TOS24_PR.P59 - PRODOTTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ELETTRICO	4.309
TOS24_PR.P60 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALAZIONE, TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, CONDOTTI/BLINDO SBARRE	4.311
TOS24_PR.P61 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) (descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	4.535
TOS24_PR.P62 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE (APPARECCHI MODULARI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)	4.773
TOS24_PR.P63 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE FULMINAZIONI, ACCESSORI PER DERIVAZIONI	4.973
TOS24_PR.P64 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC	5.015
TOS24_PR.P65 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI D'ALLARME INCENDI, EVAC, DIFFUSIONE SONORA, ANTINTRUSIONE.	5.085
TOS24_PR.P66 - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE	5.121
TOS24_PR.P67 - PRODOTTI PER CABINE MT/BT, GRUPPI DI CONTINUITÀ, SOCCORRITORI E GRUPPI ELETTROGENI	5.125
TOS24_PR.P68 - PRODOTTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	5.141
TOS24_PR.P69 - PRODOTTI PER IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI	5.153
TOS24_PR.P70 - SERRAMENTI ESTERNI	5.154
TOS24_PR.P71 - INFISSI INTERNI	5.604

TOS24_PR.P72 - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI 5.607
TOS24_PR.P74 - SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO. 5.648
TOS24_PR.P75 - PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO E SISTEMI "LINEE VITA" 5.659
TOS24_PR.P80 - ACCESSORI STRUTTURALI PER PONTI E VIADOTTI 5.678
TOS24_PR.P88 - PRODOTTI PER ARREDI, SEGNALETICA E ACCESSORI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA 5.692
TOS24_PR.P90 - PRODOTTI PER IMPIANTI DI ESTINZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO 5.699

TOS24_PRCAM - PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE 5.737
TOS24_PRCAM.P03 - ADDITIVI E PROTETTIVI C.A.M. 5.737
TOS24_PRCAM.P04 - ELEMENTI C.A.M. PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS 5.739
TOS24_PRCAM.P06 - ACCIAIO C.A.M. PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO 5.809
TOS24_PRCAM.P08 - LEGNAMI C.A.M. 5.819
TOS24_PRCAM.P09 - MALTE E CEMENTI C.A.M. 5.866
TOS24_PRCAM.P12 - ELEMENTI C.A.M PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO 5.882
TOS24_PRCAM.P13 - ACCIAIO C.A.M. PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA: 5.884
TOS24_PRCAM.P15 - MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI C.A.M. 5.909
TOS24_PRCAM.P18 - ISOLANTI C.A.M. TERMICI E ACUSTICI: 5.945
TOS24_PRCAM.P19 - MATERIALI C.A.M. IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI 6.160
TOS24_PRCAM.P22 - PRODOTTI C.A.M. PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 6.161
TOS24_PRCAM.P23 - MATERIALI C.A.M. PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI 6.176
TOS24_PRCAM.P26 - TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI C.A.M. 6.193
TOS24_PRCAM.P38 - MATERIALE C.A.M. GEOTECNICO 6.205
TOS24_PRCAM.P40 - PRODOTTI C.A.M. PER RINFORZI STRUTTURALI 6.213
TOS24_PRCAM.P45 - PRODOTTI C.A.M. PER VERDE E ARREDO URBANO 6.214
TOS24_PRCAM.P70 - INFISSI ESTERNI CON COMPONENTI C.A.M. 6.227

TOS24_PRREC - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO 6.236
TOS24_PRREC.P01 - RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI 6.236
TOS24_PRREC.P15 - RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 6.237
TOS24_PRREC.P16 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 6.238
TOS24_PRREC.P17 - RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) 6.239
TOS24_PRREC.P19 - RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 6.245
TOS24_PRREC.P20 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 6.246

TOS24_PRSMA - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO SMALTIMENTO. (Descrizione aggiornata per il Prezzario 2024) 6.246
TOS24_PRSMA.P16 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 6.246
TOS24_PRSMA.P17 - RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) 6.247

TOS24_RU - RISORSE UMANE 6.248
TOS24_RU.M03 - PREZZI ORARI DEL SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO E ARTIGIANATO 6.248
TOS24_RU.M04 - PREZZI ORARI DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO 6.249
TOS24_RU.M05 - PREZZI ORARI DEL SETTORE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIO 6.251
TOS24_RU.M10 - PREZZI ORARI DEL SETTORE EDILE 6.252
TOS24_RU.M11 - PREZZI ORARI DEL SETTORE METALMECCANICO IMPIANTISTICO 6.257

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.A03** -0,4% su anno 2023/1 -0,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI.
Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_01.A03.001.001**
Voce: 001 -0,4% su anno 2023/1 -0,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 001 con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,59524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,25%
Prezzo	€ 13,51953
Scostamento % su anno 2023/1	-0,25%
Spese generali (16%)	€ 1,69524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,07629
Utili di impresa (10%)	€ 1,22905
Incidenza Manodopera al **40,17%**	€ 5,43034
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,07629

Codice regionale: **TOS24_01.A03.001.002**
Voce: 001 -0,4% su anno 2023/1 -0,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 002 con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,64181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 17,40695
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 2,18269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,09822
Utili di impresa (10%)	€ 1,58245
Incidenza Manodopera al **41,56%**	€ 7,23428
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,09822

Codice regionale: **TOS24_01.A03.001.003**
Voce: 001 -0,4% su anno 2023/1 -0,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 003 con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,41287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,68%
Prezzo	€ 123,02282
Scostamento % su anno 2023/1	-0,68%
Spese generali (16%)	€ 15,42606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,69417
Utili di impresa (10%)	€ 11,18389
Incidenza Manodopera al **66,44%**	€ 81,73540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,69417

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.A04** +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_01.A04.001.001**
Voce: 001 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 001 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,59%
Prezzo	€ 5,48903
Scostamento % su anno 2023/1	+1,59%
Spese generali (16%)	€ 0,68828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01377
Utili di impresa (10%)	€ 0,49900
Incidenza Manodopera al **31,22%**	€ 1,71388
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01377

Codice regionale: **TOS24_01.A04.001.002**
Voce: 001 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 002 compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,07523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,29%
Prezzo	€ 21,78800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,29%
Spese generali (16%)	€ 2,73204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06830
Utili di impresa (10%)	€ 1,98073
Incidenza Manodopera al **35,61%**	€ 7,75788
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,06830

Codice regionale: **TOS24_01.A04.002.001**
Voce: 002 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,63%
Prezzo	€ 6,70018
Scostamento % su anno 2023/1	+1,63%
Spese generali (16%)	€ 0,84015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03361
Utili di impresa (10%)	€ 0,60911
Incidenza Manodopera al **30,09%**	€ 2,01608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,03361

Codice regionale: **TOS24_01.A04.002.002**
Voce: 002 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 7,91130
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 0,99201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03968
Utili di impresa (10%)	€ 0,71921
Incidenza Manodopera al **29,3%**	€ 2,31828
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,03968

Codice regionale: **TOS24_01.A04.003.001**
Voce: 003 +1,7% su anno 2023/1 +1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,09841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,69%
Prezzo	€ 10,33358
Scostamento % su anno 2023/1	+1,69%
Spese generali (16%)	€ 1,29575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05183
Utili di impresa (10%)	€ 0,93942
Incidenza Manodopera al **28,28%**	€ 2,92268
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,05183

Codice regionale: **TOS24_01.A04.003.002**
Voce: 003 +1,7% su anno 2023/1 +1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 11,54472
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 1,44761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05790
Utili di impresa (10%)	€ 1,04952
Incidenza Manodopera al **27,93%**	€ 3,22488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,05790

Codice regionale: **TOS24_01.A04.004.001**
Voce: 004 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,79342**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,73%
Prezzo	€ 17,60041
Scostamento % su anno 2023/1	+1,73%
Spese generali (16%)	€ 2,20695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,08828
Utili di impresa (10%)	€ 1,60004
Incidenza Manodopera al **26,91%**	€ 4,73588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,08828

Codice regionale: **TOS24_01.A04.004.002**
Voce: 004 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,74259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,74%
Prezzo	€ 18,81154
Scostamento % su anno 2023/1	+1,74%
Spese generali (16%)	€ 2,35881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,09435
Utili di impresa (10%)	€ 1,71014
Incidenza Manodopera al **26,78%**	€ 5,03808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,09435

Codice regionale: **TOS24_01.A04.005.001**
Voce: 005 +0,41% su anno 2023/1 +0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,02440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 22,99913
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 2,88390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,12978
Utili di impresa (10%)	€ 2,09083
Incidenza Manodopera al **35,05%**	€ 8,06008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,12978

Codice regionale: **TOS24_01.A04.005.002**
Voce: 005 +0,41% su anno 2023/1 +0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,97356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 24,21026
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 3,03577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,13661
Utili di impresa (10%)	€ 2,20093
Incidenza Manodopera al **34,54%**	€ 8,36228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,13661

Codice regionale: **TOS24_01.A04.006.001**
Voce: 006 +0,59% su anno 2023/1 +0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,87189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 26,63253
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 3,33950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15028
Utili di impresa (10%)	€ 2,42114
Incidenza Manodopera al **33,67%**	€ 8,96668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,15028

Codice regionale: **TOS24_01.A04.006.002**
Voce: 006 +0,59% su anno 2023/1 +0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,82107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 27,84368
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,49137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15711
Utili di impresa (10%)	€ 2,53124
Incidenza Manodopera al **33,29%**	€ 9,26888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,15711

Codice regionale: **TOS24_01.A04.007.001**
Voce: 007 +0,85% su anno 2023/1 +0,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,56690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,83%
Prezzo	€ 33,89936
Scostamento % su anno 2023/1	+0,83%
Spese generali (16%)	€ 4,25070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,19128
Utili di impresa (10%)	€ 3,08176
Incidenza Manodopera al **31,8%**	€ 10,77988
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,19128

Codice regionale: **TOS24_01.A04.007.002**
Voce: 007 +0,85% su anno 2023/1 +0,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,51607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 35,11050
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 4,40257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,19812
Utili di impresa (10%)	€ 3,19186
Incidenza Manodopera al **31,56%**	€ 11,08208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,19812

Codice regionale: **TOS24_01.A04.008.001**
Voce: 008 +1,66% su anno 2023/1 +1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 7,91130
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 0,99201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03968
Utili di impresa (10%)	€ 0,71921
Incidenza Manodopera al **29,3%**	€ 2,31828
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,03968

Codice regionale: **TOS24_01.A04.008.002**
Voce: 008 +1,66% su anno 2023/1 +1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,14925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 9,12244
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 1,14388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,04576
Utili di impresa (10%)	€ 0,82931
Incidenza Manodopera al **28,73%**	€ 2,62048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,04576

Codice regionale: **TOS24_01.A04.009.001**
Voce: 009 +1,71% su anno 2023/1 +1,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 11,54472
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 1,44761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05790
Utili di impresa (10%)	€ 1,04952
Incidenza Manodopera al **27,93%**	€ 3,22488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,05790

Codice regionale: **TOS24_01.A04.009.002**
Voce: 009 +1,71% su anno 2023/1 +1,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,99675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,71%
Prezzo	€ 12,75585
Scostamento % su anno 2023/1	+1,71%
Spese generali (16%)	€ 1,59948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,06398
Utili di impresa (10%)	€ 1,15962
Incidenza Manodopera al **27,65%**	€ 3,52708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,06398

Codice regionale: **TOS24_01.A04.010.001**
Voce: 010 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,74259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,74%
Prezzo	€ 18,81154
Scostamento % su anno 2023/1	+1,74%
Spese generali (16%)	€ 2,35881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,09435
Utili di impresa (10%)	€ 1,71014
Incidenza Manodopera al **26,78%**	€ 5,03808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,09435

Codice regionale: **TOS24_01.A04.010.002**
Voce: 010 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,69175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,74%
Prezzo	€ 20,02267
Scostamento % su anno 2023/1	+1,74%
Spese generali (16%)	€ 2,51068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,10043
Utili di impresa (10%)	€ 1,82024
Incidenza Manodopera al **26,67%**	€ 5,34028
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,10043

Codice regionale: **TOS24_01.A04.011.001**
Voce: 011 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,97356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 24,21026
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 3,03577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,13661
Utili di impresa (10%)	€ 2,20093
Incidenza Manodopera al **34,54%**	€ 8,36228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,13661

Codice regionale: **TOS24_01.A04.011.002**
Voce: 011 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,92273**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,51%
Prezzo	€ 25,42141
Scostamento % su anno 2023/1	+0,51%
Spese generali (16%)	€ 3,18764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14344
Utili di impresa (10%)	€ 2,31104
Incidenza Manodopera al **34,08%**	€ 8,66448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,14344

Codice regionale: **TOS24_01.A04.012.001**
Voce: 012 +1,06% su anno 2023/1 +1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,82107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 27,84368
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,49137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15711
Utili di impresa (10%)	€ 2,53124
Incidenza Manodopera al **33,29%**	€ 9,26888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,15711

Codice regionale: **TOS24_01.A04.012.002**
Voce: 012 +1,06% su anno 2023/1 +1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,27410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,5%
Prezzo	€ 14,38576
Scostamento % su anno 2023/1	+1,5%
Spese generali (16%)	€ 1,80386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,08117
Utili di impresa (10%)	€ 1,30780
Incidenza Manodopera al **28,72%**	€ 4,13148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,08117

Codice regionale: **TOS24_01.A04.013.001**
Voce: 013 +0,88% su anno 2023/1 +0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,51607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 35,11050
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 4,40257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,19812
Utili di impresa (10%)	€ 3,19186
Incidenza Manodopera al **31,56%**	€ 11,08208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,19812

Codice regionale: **TOS24_01.A04.013.002**
Voce: 013 +0,88% su anno 2023/1 +0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,46523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 36,32164
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 4,55444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,20495
Utili di impresa (10%)	€ 3,30197
Incidenza Manodopera al **31,34%**	€ 11,38428
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,20495

Codice regionale: **TOS24_01.A04.014.001**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,14135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,15637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,18262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,54822
Utili di impresa (10%)	€ 8,83240
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 76,14135
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,54822

Codice regionale: **TOS24_01.A04.014.002**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 002 da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,45255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 146,04146
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,31241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,82406
Utili di impresa (10%)	€ 13,27650
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 114,45255
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,82406

Codice regionale: **TOS24_01.A04.016.001**
Voce: 016 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,37985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 115,32469
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 14,46078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,65074
Utili di impresa (10%)	€ 10,48406
Incidenza Manodopera al **73,88%**	€ 85,20735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,65074

Codice regionale: **TOS24_01.A04.016.002**
Voce: 016 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,69105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 164,20978
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 20,59057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,92658
Utili di impresa (10%)	€ 14,92816
Incidenza Manodopera al **75,22%**	€ 123,51855
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,92658

Codice regionale: **TOS24_01.A04.018.001**
Voce: 018 +1,7% su anno 2023/1 +1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,09841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,69%
Prezzo	€ 10,33358
Scostamento % su anno 2023/1	+1,69%
Spese generali (16%)	€ 1,29575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05183
Utili di impresa (10%)	€ 0,93942
Incidenza Manodopera al **28,28%**	€ 2,92268
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,05183

Codice regionale: **TOS24_01.A04.018.002**
Voce: 018 +1,7% su anno 2023/1 +1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 11,54472
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 1,44761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05790
Utili di impresa (10%)	€ 1,04952
Incidenza Manodopera al **27,93%**	€ 3,22488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,05790

Codice regionale: **TOS24_01.A04.019.001**
Voce: 019 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,94591**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,72%
Prezzo	€ 13,96699
Scostamento % su anno 2023/1	+1,72%
Spese generali (16%)	€ 1,75135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07005
Utili di impresa (10%)	€ 1,26973
Incidenza Manodopera al **27,42%**	€ 3,82928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,07005

Codice regionale: **TOS24_01.A04.019.002**
Voce: 019 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,89509**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,72%
Prezzo	€ 15,17813
Scostamento % su anno 2023/1	+1,72%
Spese generali (16%)	€ 1,90321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07613
Utili di impresa (10%)	€ 1,37983
Incidenza Manodopera al **27,22%**	€ 4,13148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,07613

Codice regionale: **TOS24_01.A04.020.001**
Voce: 020 +1,75% su anno 2023/1 +1,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,64092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
Prezzo	€ 21,23382
Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
Spese generali (16%)	€ 2,66255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,10650
Utili di impresa (10%)	€ 1,93035
Incidenza Manodopera al **26,57%**	€ 5,64248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,10650

Codice regionale: **TOS24_01.A04.020.002**
Voce: 020 +1,75% su anno 2023/1 +1,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,59009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
Prezzo	€ 22,44495
Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
Spese generali (16%)	€ 2,81441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,11258
Utili di impresa (10%)	€ 2,04045
Incidenza Manodopera al **26,49%**	€ 5,94468
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,11258

Codice regionale: **TOS24_01.A04.021.001**
Voce: 021 +0,59% su anno 2023/1 +0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,87189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 26,63253
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 3,33950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15028
Utili di impresa (10%)	€ 2,42114
Incidenza Manodopera al **33,67%**	€ 8,96668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,15028

Codice regionale: **TOS24_01.A04.021.002**
Voce: 021 +0,59% su anno 2023/1 +0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,82107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 27,84368
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,49137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15711
Utili di impresa (10%)	€ 2,53124
Incidenza Manodopera al **33,29%**	€ 9,26888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,15711

Codice regionale: **TOS24_01.A04.022.001**
Voce: 022 +0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,71939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 30,26594
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 3,79510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,17078
Utili di impresa (10%)	€ 2,75145
Incidenza Manodopera al **32,62%**	€ 9,87328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,17078

Codice regionale: **TOS24_01.A04.022.002**
Voce: 022 +0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,66857**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 31,47709
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 3,94697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,17761
Utili di impresa (10%)	€ 2,86155
Incidenza Manodopera al **32,33%**	€ 10,17548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,17761

Codice regionale: **TOS24_01.A04.023.001**
Voce: 023 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,41440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,92%
Prezzo	€ 37,53277
Scostamento % su anno 2023/1	+0,92%
Spese generali (16%)	€ 4,70630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,21178
Utili di impresa (10%)	€ 3,41207
Incidenza Manodopera al **31,14%**	€ 11,68648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,21178

Codice regionale: **TOS24_01.A04.023.002**
Voce: 023 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,36357**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,95%
Prezzo	€ 38,74391
Scostamento % su anno 2023/1	+0,95%
Spese generali (16%)	€ 4,85817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,21862
Utili di impresa (10%)	€ 3,52217
Incidenza Manodopera al **30,94%**	€ 11,98868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,21862

Codice regionale: **TOS24_01.A04.028.001**
Voce: 028 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 001 per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 3,82587
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 0,47973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,01919
Utili di impresa (10%)	€ 0,34781
Incidenza Manodopera al **13,03%**	€ 0,49833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,01919

Codice regionale: **TOS24_01.A04.028.003**
Voce: 028 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 003 per trovanti superiori a mc.0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,22085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 42,38981
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 5,31534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,21261
Utili di impresa (10%)	€ 3,85362
Incidenza Manodopera al **24,95%**	€ 10,57700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,21261

Codice regionale: **TOS24_01.A04.029.002**
Voce: 029 -1,19% su anno 2023/1 -1,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 002 da mt 1,50 a mt 3,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,12454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 19,29892
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 2,41993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06050
Utili di impresa (10%)	€ 1,75445
Incidenza Manodopera al **49,63%**	€ 9,57780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,06050

Codice regionale: **TOS24_01.A04.029.003**
Voce: 029 -1,19% su anno 2023/1 -1,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 003 da mt 3,00 a mt 5,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,87249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 22,80530
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 2,85960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08579
Utili di impresa (10%)	€ 2,07321
Incidenza Manodopera al **52,5%**	€ 11,97225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,08579

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.A05** -7,08% su anno 2023/1 -7,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01.A05.001.001**
Voce: 001 -6,52% su anno 2023/1 -6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riempimento di scavi o buche
Articolo: 001 eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,93481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,3%
Prezzo	€ 3,74482
Scostamento % su anno 2023/1	-0,3%
Spese generali (16%)	€ 0,46957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00939
Utili di impresa (10%)	€ 0,34044
Incidenza Manodopera al **45,19%**	€ 1,69232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00939

Codice regionale: **TOS24_01.A05.001.002**
Voce: 001 -6,52% su anno 2023/1 -6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riempimento di scavi o buche
Articolo: 002 eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,57023**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,34%
Prezzo	€ 37,73162
Scostamento % su anno 2023/1	-17,34%
Spese generali (16%)	€ 4,73124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09462
Utili di impresa (10%)	€ 3,43015
Incidenza Manodopera al **1,28%**	€ 0,48352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09462

Codice regionale: **TOS24_01.A05.001.003**
Voce: 001 -6,52% su anno 2023/1 -6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riempimento di scavi o buche
Articolo: 003 eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,01890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,84%
Prezzo	€ 89,34411
Scostamento % su anno 2023/1	-0,84%
Spese generali (16%)	€ 11,20302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22406
Utili di impresa (10%)	€ 8,12219
Incidenza Manodopera al **64,32%**	€ 57,46680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,22406

Codice regionale: **TOS24_01.A05.001.004**
Voce: 001 -6,52% su anno 2023/1 -6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riempimento di scavi o buche
Articolo: 004 eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,04807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,58%
Prezzo	€ 103,41734
Scostamento % su anno 2023/1	-7,58%
Spese generali (16%)	€ 12,96769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25935
Utili di impresa (10%)	€ 9,40158
Incidenza Manodopera al **41,68%**	€ 43,10010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25935

Codice regionale: **TOS24_01.A05.002.001**
Voce: 002 -8,22% su anno 2023/1 -8,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di rilevati
Articolo: 001 eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,99310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,44%
Prezzo	€ 8,92320
Scostamento % su anno 2023/1	-0,44%
Spese generali (16%)	€ 1,11890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02238
Utili di impresa (10%)	€ 0,81120
Incidenza Manodopera al **41,99%**	€ 3,74728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02238

Codice regionale: **TOS24_01.A05.002.002**
Voce: 002 -8,22% su anno 2023/1 -8,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di rilevati
Articolo: 002 eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,67929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16%
Prezzo	€ 41,69878
Scostamento % su anno 2023/1	-16%
Spese generali (16%)	€ 5,22869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10457
Utili di impresa (10%)	€ 3,79080
Incidenza Manodopera al **4,64%**	€ 1,93408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10457

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.A06** -1,53% su anno 2023/1 -1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: VESPAI.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01.A06.011.001**
Voce: 011 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
Articolo: 001 spessore totale cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,29981**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,86%
Prezzo	€ 46,31856
Scostamento % su anno 2023/1	-1,86%
Spese generali (16%)	€ 5,80797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,02904
Utili di impresa (10%)	€ 4,21078
Incidenza Manodopera al **35,95%**	€ 16,64976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,02904

Codice regionale: **TOS24_01.A06.015.001**
Voce: 015 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 001 con cupolini
Altezza: 13 cm più soletta.
Spessore: 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,48760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,93%
Prezzo	€ 42,73018
Scostamento % su anno 2023/1	+0,93%
Spese generali (16%)	€ 5,35802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05358
Utili di impresa (10%)	€ 3,88456
Incidenza Manodopera al **24,5%**	€ 10,46760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05358

Codice regionale: **TOS24_01.A06.015.002**
Voce: 015 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da

conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 002 con cupolini.
Altezza: 26-27 cm più soletta.
Spessore: 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,29625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,62%
Prezzo	€ 52,69402
Scostamento % su anno 2023/1	-2,62%
Spese generali (16%)	€ 6,60740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06607
Utili di impresa (10%)	€ 4,79037
Incidenza Manodopera al **21,12%**	€ 11,12670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06607

Codice regionale: **TOS24_01.A06.015.003**
Voce: 015 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 003 con cupolini
Altezza: 45 cm più soletta.
Spessore: 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,57091**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,55%
Prezzo	€ 53,04449
Scostamento % su anno 2023/1	-2,55%
Spese generali (16%)	€ 6,65135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06651
Utili di impresa (10%)	€ 4,82223
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 10,46760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06651

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.B02** -0,98% su anno 2023/1 -0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01.B02.002.001**
Voce: 002 -0,98% su anno 2023/1 -0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Casseforme di legno.
Articolo: 001 per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,58030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 28,81247
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 3,61285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05419
Utili di impresa (10%)	€ 2,61932
Incidenza Manodopera al **53,71%**	€ 15,47620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,05419

Codice regionale: **TOS24_01.B02.002.002**
Voce: 002 -0,98% su anno 2023/1 -0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Casseforme di legno.
Articolo: 002 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,42810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,47%
Prezzo	€ 34,99826
Scostamento % su anno 2023/1	-1,47%
Spese generali (16%)	€ 4,38850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13166
Utili di impresa (10%)	€ 3,18166
Incidenza Manodopera al **54,64%**	€ 19,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,13166

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.B03** -19,91% su anno 2023/1 -19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01.B03.001.002**
Voce: 001 -25,15% su anno 2023/1 -25,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 002 rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62783**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,47%
Prezzo	€ 2,07711
Scostamento % su anno 2023/1	-25,47%
Spese generali (16%)	€ 0,26045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00391
Utili di impresa (10%)	€ 0,18883
Incidenza Manodopera al **25,4%**	€ 0,52754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00391

Codice regionale: **TOS24_01.B03.001.005**
Voce: 001 -25,15% su anno 2023/1 -25,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 005 barre presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,83%
Prezzo	€ 2,17588
Scostamento % su anno 2023/1	-24,83%
Spese generali (16%)	€ 0,27284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00409
Utili di impresa (10%)	€ 0,19781
Incidenza Manodopera al **36,74%**	€ 0,79952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00409

Codice regionale: **TOS24_01.B03.001.010**
Voce: 001 -25,15% su anno 2023/1 -25,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 010 Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiaisi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70063**
Prezzo	€ 2,17000
Spese generali (16%)	€ 0,27210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00544
Utili di impresa (10%)	€ 0,19727
Incidenza Manodopera al **40,42%**	€ 0,87722
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00544

Codice regionale: **TOS24_01.B03.001.015**
Voce: 001 -25,15% su anno 2023/1 -25,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 015 Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiaisi forma e dimensione,con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,99547**
Prezzo	€ 2,54623
Spese generali (16%)	€ 0,31928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00639
Utili di impresa (10%)	€ 0,23148
Incidenza Manodopera al **46,01%**	€ 1,17164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00639

Codice regionale: **TOS24_01.B03.001.020**
Voce: 001 -25,15% su anno 2023/1 -25,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 020 Per opere in elevazione quali setti e solettedi qualsiaisi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,87891**
Prezzo	€ 2,39749
Spese generali (16%)	€ 0,30063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00601
Utili di impresa (10%)	€ 0,21795
Incidenza Manodopera al **44,01%**	€ 1,05508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00601

Codice regionale: **TOS24_01.B03.004.101**
Voce: 004 -14,68% su anno 2023/1 -14,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 101 travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,93705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,92%
Prezzo	€ 3,74768
Scostamento % su anno 2023/1	-14,92%
Spese generali (16%)	€ 0,46993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00470
Utili di impresa (10%)	€ 0,34070
Incidenza Manodopera al **50,9%**	€ 1,90740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00470

Codice regionale: **TOS24_01.B03.004.102**
Voce: 004 -14,68% su anno 2023/1 -14,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 102 travi di altezza oltre i 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di gru a torre braccio 41 m.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,31248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,43%
Prezzo	€ 4,22673
Scostamento % su anno 2023/1	-14,43%
Spese generali (16%)	€ 0,53000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00530
Utili di impresa (10%)	€ 0,38425
Incidenza Manodopera al **54,01%**	€ 2,28283
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00530

Codice regionale: **TOS24_01.B03.004.110**
Voce: 004 -14,68% su anno 2023/1 -14,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 110 travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a parte ed escluse le saldature in opera.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05296**
Prezzo	€ 5,17157
Spese generali (16%)	€ 0,64847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,02594
Utili di impresa (10%)	€ 0,47014
Incidenza Manodopera al **40,26%**	€ 2,08220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,02594

Codice regionale: **TOS24_01.B03.004.115**
Voce: 004 -14,68% su anno 2023/1 -14,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 115 travi di altezza oltre a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a parte ed escluse le saldature in opera.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,45056**
Prezzo	€ 5,67892
Spese generali (16%)	€ 0,71209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,02848
Utili di impresa (10%)	€ 0,51627
Incidenza Manodopera al **36,67%**	€ 2,08220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,02848

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.B04** +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Codice regionale: **TOS24_01.B04.003.001**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,99%
Prezzo	€ 152,07925
Scostamento % su anno 2023/1	+1,99%
Spese generali (16%)	€ 19,06950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19070
Utili di impresa (10%)	€ 13,82539
Incidenza Manodopera al **6,9%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19070

Codice regionale: **TOS24_01.B04.003.002**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,93436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,92%
Prezzo	€ 153,03625
Scostamento % su anno 2023/1	+1,92%
Spese generali (16%)	€ 19,18950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19190
Utili di impresa (10%)	€ 13,91239
Incidenza Manodopera al **6,85%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19190

Codice regionale: **TOS24_01.B04.003.003**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 158,45925
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 19,86950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19870
Utili di impresa (10%)	€ 14,40539
Incidenza Manodopera al **6,62%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19870

Codice regionale: **TOS24_01.B04.003.005**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 159,09725
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 19,94950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19950
Utili di impresa (10%)	€ 14,46339
Incidenza Manodopera al **6,59%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19950

Codice regionale: **TOS24_01.B04.003.006**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,93436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,11%
Prezzo	€ 160,69225
Scostamento % su anno 2023/1	+0,11%
Spese generali (16%)	€ 20,14950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20150
Utili di impresa (10%)	€ 14,60839
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20150

Codice regionale: **TOS24_01.B04.003.007**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 165,47725
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 20,74950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20750
Utili di impresa (10%)	€ 15,04339
Incidenza Manodopera al **6,34%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20750

Codice regionale: **TOS24_01.B04.003.009**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 009 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 166,11525
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 20,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20830
Utili di impresa (10%)	€ 15,10139
Incidenza Manodopera al **6,32%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20830

Codice regionale: **TOS24_01.B04.003.010**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 010 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,43436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 167,71025
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 21,02950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21030
Utili di impresa (10%)	€ 15,24639
Incidenza Manodopera al **6,26%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21030

Codice regionale: **TOS24_01.B04.003.011**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 011 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 172,49525
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 21,62950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21630
Utili di impresa (10%)	€ 15,68139
Incidenza Manodopera al **6,08%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21630

Codice regionale: **TOS24_01.B04.004.001**
Voce: 004 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,16%
Prezzo	€ 172,49525
Scostamento % su anno 2023/1	+2,16%
Spese generali (16%)	€ 21,62950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21630
Utili di impresa (10%)	€ 15,68139
Incidenza Manodopera al **6,08%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21630

Codice regionale: **TOS24_01.B04.004.002**
Voce: 004 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,43436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,51%
Prezzo	€ 174,09025
Scostamento % su anno 2023/1	+1,51%
Spese generali (16%)	€ 21,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21830
Utili di impresa (10%)	€ 15,82639
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21830

Codice regionale: **TOS24_01.B04.004.003**
Voce: 004 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 179,51325
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 22,50950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22510
Utili di impresa (10%)	€ 16,31939
Incidenza Manodopera al **5,84%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22510

Codice regionale: **TOS24_01.B04.005.001**
Voce: 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,93436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 172,17625
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 21,58950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21590
Utili di impresa (10%)	€ 15,65239
Incidenza Manodopera al **6,09%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21590

Codice regionale: **TOS24_01.B04.005.002**
Voce: 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,45%
Prezzo	€ 173,77125
Scostamento % su anno 2023/1	+1,45%
Spese generali (16%)	€ 21,78950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21790
Utili di impresa (10%)	€ 15,79739
Incidenza Manodopera al **6,04%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21790

Codice regionale: **TOS24_01.B04.005.003**
Voce: 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,43436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 179,19425
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 22,46950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22470
Utili di impresa (10%)	€ 16,29039
Incidenza Manodopera al **5,85%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22470

Codice regionale: **TOS24_01.B04.006.005**
Voce: 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,59%
Prezzo	€ 194,18725
Scostamento % su anno 2023/1	+3,59%
Spese generali (16%)	€ 24,34950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24350
Utili di impresa (10%)	€ 17,65339
Incidenza Manodopera al **5,4%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24350

Codice regionale: **TOS24_01.B04.006.006**
Voce: 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,16%
Prezzo	€ 196,73925
Scostamento % su anno 2023/1	+3,16%
Spese generali (16%)	€ 24,66950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24670
Utili di impresa (10%)	€ 17,88539
Incidenza Manodopera al **5,33%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24670

Codice regionale: **TOS24_01.B04.006.007**
Voce: 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,49%
Prezzo	€ 202,48125
Scostamento % su anno 2023/1	+3,49%
Spese generali (16%)	€ 25,38950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25390
Utili di impresa (10%)	€ 18,40739
Incidenza Manodopera al **5,18%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25390

Codice regionale: **TOS24_01.B04.007.001**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 200,77991
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 25,17616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25176
Utili di impresa (10%)	€ 18,25272
Incidenza Manodopera al **5,22%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25176

Codice regionale: **TOS24_01.B04.007.002**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,92%
Prezzo	€ 202,05591
Scostamento % su anno 2023/1	+4,92%
Spese generali (16%)	€ 25,33616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25336
Utili di impresa (10%)	€ 18,36872
Incidenza Manodopera al **5,19%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25336

Codice regionale: **TOS24_01.B04.007.003**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,44%
Prezzo	€ 208,01057
Scostamento % su anno 2023/1	+5,44%
Spese generali (16%)	€ 26,08283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26083
Utili di impresa (10%)	€ 18,91005
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26083

Codice regionale: **TOS24_01.B04.007.005**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,51769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,74%
Prezzo	€ 209,92457
Scostamento % su anno 2023/1	+6,74%
Spese generali (16%)	€ 26,32283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26323
Utili di impresa (10%)	€ 19,08405
Incidenza Manodopera al **5%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26323

Codice regionale: **TOS24_01.B04.007.006**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,83%
Prezzo	€ 210,56257
Scostamento % su anno 2023/1	+5,83%
Spese generali (16%)	€ 26,40283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26403
Utili di impresa (10%)	€ 19,14205
Incidenza Manodopera al **4,98%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26403

Codice regionale: **TOS24_01.B04.007.007**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,51769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,08%
Prezzo	€ 216,30457
Scostamento % su anno 2023/1	+6,08%
Spese generali (16%)	€ 27,12283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27123
Utili di impresa (10%)	€ 19,66405
Incidenza Manodopera al **4,85%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27123

Codice regionale: **TOS24_01.B04.009.001**
Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 212,05125
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 26,58950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26590
Utili di impresa (10%)	€ 19,27739
Incidenza Manodopera al **4,95%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26590

Codice regionale: **TOS24_01.B04.009.002**
Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 212,05125
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 26,58950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26590
Utili di impresa (10%)	€ 19,27739
Incidenza Manodopera al **4,95%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26590

Codice regionale: **TOS24_01.B04.009.003**
Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 219,06925
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 27,46950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27470
Utili di impresa (10%)	€ 19,91539
Incidenza Manodopera al **4,79%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27470

Codice regionale: **TOS24_01.B04.009.005**
Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,83%
Prezzo	€ 220,98325
Scostamento % su anno 2023/1	+14,83%
Spese generali (16%)	€ 27,70950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27710
Utili di impresa (10%)	€ 20,08939
Incidenza Manodopera al **4,75%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27710

Codice regionale: **TOS24_01.B04.009.006**
Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,52086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,81%
Prezzo	€ 197,16862
Scostamento % su anno 2023/1	+2,81%
Spese generali (16%)	€ 24,72334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24723
Utili di impresa (10%)	€ 17,92442
Incidenza Manodopera al **5,32%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24723

Codice regionale: **TOS24_01.B04.009.007**

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,69711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 205,04952
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 25,71154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25712
Utili di impresa (10%)	€ 18,64087
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25712

Codice regionale: **TOS24_01.B04.010.001**

Voce: 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,73%
Prezzo	€ 227,36325
Scostamento % su anno 2023/1	+12,73%
Spese generali (16%)	€ 28,50950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28510
Utili di impresa (10%)	€ 20,66939
Incidenza Manodopera al **4,61%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28510

Codice regionale: **TOS24_01.B04.010.002**

Voce: 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,02086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 200,35862
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 25,12334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25123
Utili di impresa (10%)	€ 18,21442
Incidenza Manodopera al **5,24%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25123

Codice regionale: **TOS24_01.B04.010.003**
Voce: 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,19711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,22%
Prezzo	€ 208,23952
Scostamento % su anno 2023/1	+3,22%
Spese generali (16%)	€ 26,11154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26112
Utili di impresa (10%)	€ 18,93087
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26112

Codice regionale: **TOS24_01.B04.011.001**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 202,48125
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 25,38950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25390
Utili di impresa (10%)	€ 18,40739
Incidenza Manodopera al **5,18%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25390

Codice regionale: **TOS24_01.B04.011.002**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,65%
Prezzo	€ 203,33191
Scostamento % su anno 2023/1	+5,65%
Spese generali (16%)	€ 25,49616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25496
Utili di impresa (10%)	€ 18,48472
Incidenza Manodopera al **5,16%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25496

Codice regionale: **TOS24_01.B04.011.003**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,15%
Prezzo	€ 209,28657
Scostamento % su anno 2023/1	+6,15%
Spese generali (16%)	€ 26,24283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26243
Utili di impresa (10%)	€ 19,02605
Incidenza Manodopera al **5,01%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26243

Codice regionale: **TOS24_01.B04.011.005**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,37%
Prezzo	€ 207,15991
Scostamento % su anno 2023/1	+5,37%
Spese generali (16%)	€ 25,97616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25976
Utili di impresa (10%)	€ 18,83272
Incidenza Manodopera al **5,06%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25976

Codice regionale: **TOS24_01.B04.011.006**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,42%
Prezzo	€ 208,01057
Scostamento % su anno 2023/1	+4,42%
Spese generali (16%)	€ 26,08283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26083
Utili di impresa (10%)	€ 18,91005
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26083

Codice regionale: **TOS24_01.B04.011.007**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
Prezzo	€ 213,96525
Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
Spese generali (16%)	€ 26,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26830
Utili di impresa (10%)	€ 19,45139
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26830

Codice regionale: **TOS24_01.B04.012.001**
Voce: 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,43436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 189,40225
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 23,74950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23750
Utili di impresa (10%)	€ 17,21839
Incidenza Manodopera al **5,54%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23750

Codice regionale: **TOS24_01.B04.012.002**
Voce: 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,93436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,33%
Prezzo	€ 190,04025
Scostamento % su anno 2023/1	+1,33%
Spese generali (16%)	€ 23,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23830
Utili di impresa (10%)	€ 17,27639
Incidenza Manodopera al **5,52%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23830

Codice regionale: **TOS24_01.B04.012.003**
Voce: 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 195,46325
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 24,50950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24510
Utili di impresa (10%)	€ 17,76939
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24510

Codice regionale: **TOS24_01.B04.014.001**
Voce: 014 +29,26% su anno 2023/1 +29,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,64%
Prezzo	€ 236,93325
Scostamento % su anno 2023/1	+31,64%
Spese generali (16%)	€ 29,70950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29710
Utili di impresa (10%)	€ 21,53939
Incidenza Manodopera al **4,43%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29710

Codice regionale: **TOS24_01.B04.014.002**
Voce: 014 +29,26% su anno 2023/1 +29,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,01%
Prezzo	€ 236,93325
Scostamento % su anno 2023/1	+28,01%
Spese generali (16%)	€ 29,70950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29710
Utili di impresa (10%)	€ 21,53939
Incidenza Manodopera al **4,43%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29710

Codice regionale: **TOS24_01.B04.014.003**
Voce: 014 +29,26% su anno 2023/1 +29,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,14%
Prezzo	€ 243,31325
Scostamento % su anno 2023/1	+28,14%
Spese generali (16%)	€ 30,50950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30510
Utili di impresa (10%)	€ 22,11939
Incidenza Manodopera al **4,31%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30510

Codice regionale: **TOS24_01.B04.016.001**
Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,24%
Prezzo	€ 205,88391
Scostamento % su anno 2023/1	+8,24%
Spese generali (16%)	€ 25,81616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25816
Utili di impresa (10%)	€ 18,71672
Incidenza Manodopera al **5,1%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25816

Codice regionale: **TOS24_01.B04.016.002**
Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,62%
Prezzo	€ 202,05591
Scostamento % su anno 2023/1	+5,62%
Spese generali (16%)	€ 25,33616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25336
Utili di impresa (10%)	€ 18,36872
Incidenza Manodopera al **5,19%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25336

Codice regionale: **TOS24_01.B04.016.003**
Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 208,01057
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 26,08283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26083
Utili di impresa (10%)	€ 18,91005
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26083

Codice regionale: **TOS24_01.B04.017.001**
Voce: 017 +6,57% su anno 2023/1 +6,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,37%
Prezzo	€ 213,96525
Scostamento % su anno 2023/1	+7,37%
Spese generali (16%)	€ 26,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26830
Utili di impresa (10%)	€ 19,45139
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26830

Codice regionale: **TOS24_01.B04.017.002**
Voce: 017 +6,57% su anno 2023/1 +6,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 213,11457
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 26,72283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26723
Utili di impresa (10%)	€ 19,37405
Incidenza Manodopera al **4,92%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26723

Codice regionale: **TOS24_01.B04.017.003**
Voce: 017 +6,57% su anno 2023/1 +6,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 218,21857
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 27,36283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27363
Utili di impresa (10%)	€ 19,83805
Incidenza Manodopera al **4,81%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27363

Codice regionale: **TOS24_01.B04.018.001**
Voce: 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,39%
Prezzo	€ 202,90657
Scostamento % su anno 2023/1	+7,39%
Spese generali (16%)	€ 25,44283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25443
Utili di impresa (10%)	€ 18,44605
Incidenza Manodopera al **5,17%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25443

Codice regionale: **TOS24_01.B04.018.002**
Voce: 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,99%
Prezzo	€ 203,33191
Scostamento % su anno 2023/1	+5,99%
Spese generali (16%)	€ 25,49616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25496
Utili di impresa (10%)	€ 18,48472
Incidenza Manodopera al **5,16%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25496

Codice regionale: **TOS24_01.B04.018.003**
Voce: 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 208,43591
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 26,13616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26136
Utili di impresa (10%)	€ 18,94872
Incidenza Manodopera al **5,03%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26136

Codice regionale: **TOS24_01.B04.019.001**
Voce: 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 213,96525
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 26,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26830
Utili di impresa (10%)	€ 19,45139
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26830

Codice regionale: **TOS24_01.B04.019.002**
Voce: 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 214,39057
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 26,88283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26883
Utili di impresa (10%)	€ 19,49005
Incidenza Manodopera al **4,89%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26883

Codice regionale: **TOS24_01.B04.019.003**
Voce: 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
Prezzo	€ 219,49457
Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
Spese generali (16%)	€ 27,52283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27523
Utili di impresa (10%)	€ 19,95405
Incidenza Manodopera al **4,78%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27523

Codice regionale: **TOS24_01.B04.020.001**
Voce: 020 +10,41% su anno 2023/1 +10,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,07%
Prezzo	€ 225,44925
Scostamento % su anno 2023/1	+11,07%
Spese generali (16%)	€ 28,26950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28270
Utili di impresa (10%)	€ 20,49539
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28270

Codice regionale: **TOS24_01.B04.020.002**
Voce: 020 +10,41% su anno 2023/1 +10,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,79%
Prezzo	€ 225,44925
Scostamento % su anno 2023/1	+9,79%
Spese generali (16%)	€ 28,26950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28270
Utili di impresa (10%)	€ 20,49539
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28270

Codice regionale: **TOS24_01.B04.020.003**
Voce: 020 +10,41% su anno 2023/1 +10,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,36%
Prezzo	€ 232,46725
Scostamento % su anno 2023/1	+10,36%
Spese generali (16%)	€ 29,14950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29150
Utili di impresa (10%)	€ 21,13339
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29150

Codice regionale: **TOS24_01.B04.104.001**
Voce: 104 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,56%
Prezzo	€ 201,91679
Scostamento % su anno 2023/1	+4,56%
Spese generali (16%)	€ 25,31872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25319
Utili di impresa (10%)	€ 18,35607
Incidenza Manodopera al **4,33%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25319

Codice regionale: **TOS24_01.B04.104.002**
Voce: 104 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,34%
Prezzo	€ 212,12479
Scostamento % su anno 2023/1	+4,34%
Spese generali (16%)	€ 26,59872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26599
Utili di impresa (10%)	€ 19,28407
Incidenza Manodopera al **4,12%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26599

Codice regionale: **TOS24_01.B04.104.003**
Voce: 104 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,48134**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,56%
Prezzo	€ 230,29419
Scostamento % su anno 2023/1	+8,56%
Spese generali (16%)	€ 28,87701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28877
Utili di impresa (10%)	€ 20,93584
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28877

Codice regionale: **TOS24_01.B04.106.004**
Voce: 106 +5,9% su anno 2023/1 +5,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 004 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,3%
Prezzo	€ 226,16079
Scostamento % su anno 2023/1	+5,3%
Spese generali (16%)	€ 28,35872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28359
Utili di impresa (10%)	€ 20,56007
Incidenza Manodopera al **3,87%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28359

Codice regionale: **TOS24_01.B04.106.005**
Voce: 106 +5,9% su anno 2023/1 +5,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,27%
Prezzo	€ 236,36879
Scostamento % su anno 2023/1	+5,27%
Spese generali (16%)	€ 29,63872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29639
Utili di impresa (10%)	€ 21,48807
Incidenza Manodopera al **3,7%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29639

Codice regionale: **TOS24_01.B04.106.006**
Voce: 106 +5,9% su anno 2023/1 +5,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,28672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,13%
Prezzo	€ 250,46186
Scostamento % su anno 2023/1	+7,13%
Spese generali (16%)	€ 31,40588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31406
Utili di impresa (10%)	€ 22,76926
Incidenza Manodopera al **3,49%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31406

Codice regionale: **TOS24_01.B04.107.001**
Voce: 107 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 237,64479
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 29,79872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29799
Utili di impresa (10%)	€ 21,60407
Incidenza Manodopera al **3,68%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29799

Codice regionale: **TOS24_01.B04.107.002**
Voce: 107 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,98%
Prezzo	€ 247,85279
Scostamento % su anno 2023/1	+3,98%
Spese generali (16%)	€ 31,07872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31079
Utili di impresa (10%)	€ 22,53207
Incidenza Manodopera al **3,53%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31079

Codice regionale: **TOS24_01.B04.107.003**
Voce: 107 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,76575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,94%
Prezzo	€ 263,83310
Scostamento % su anno 2023/1	+5,94%
Spese generali (16%)	€ 33,08252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33083
Utili di impresa (10%)	€ 23,98483
Incidenza Manodopera al **3,31%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,33083

Codice regionale: **TOS24_01.B04.109.001**
Voce: 109 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,02%
Prezzo	€ 231,26479
Scostamento % su anno 2023/1	+9,02%
Spese generali (16%)	€ 28,99872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28999
Utili di impresa (10%)	€ 21,02407
Incidenza Manodopera al **3,78%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28999

Codice regionale: **TOS24_01.B04.109.002**
Voce: 109 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,61%
Prezzo	€ 241,47279
Scostamento % su anno 2023/1	+8,61%
Spese generali (16%)	€ 30,27872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30279
Utili di impresa (10%)	€ 21,95207
Incidenza Manodopera al **3,62%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30279

Codice regionale: **TOS24_01.B04.109.003**
Voce: 109 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
Prezzo	€ 234,45479
Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
Spese generali (16%)	€ 29,39872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29399
Utili di impresa (10%)	€ 21,31407
Incidenza Manodopera al **3,73%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29399

Codice regionale: **TOS24_01.B04.110.001**
Voce: 110 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,18%
Prezzo	€ 246,57679
Scostamento % su anno 2023/1	+13,18%
Spese generali (16%)	€ 30,91872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30919
Utili di impresa (10%)	€ 22,41607
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30919

Codice regionale: **TOS24_01.B04.110.002**
Voce: 110 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,51%
Prezzo	€ 256,78479
Scostamento % su anno 2023/1	+14,51%
Spese generali (16%)	€ 32,19872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32199
Utili di impresa (10%)	€ 23,34407
Incidenza Manodopera al **3,4%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32199

Codice regionale: **TOS24_01.B04.110.003**
Voce: 110 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,11%
Prezzo	€ 249,76679
Scostamento % su anno 2023/1	+7,11%
Spese generali (16%)	€ 31,31872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31319
Utili di impresa (10%)	€ 22,70607
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31319

Codice regionale: **TOS24_01.B04.111.001**
Voce: 111 +7,81% su anno 2023/1 +7,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,14%
Prezzo	€ 228,71279
Scostamento % su anno 2023/1	+10,14%
Spese generali (16%)	€ 28,67872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28679
Utili di impresa (10%)	€ 20,79207
Incidenza Manodopera al **3,82%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28679

Codice regionale: **TOS24_01.B04.111.002**
Voce: 111 +7,81% su anno 2023/1 +7,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,34%
Prezzo	€ 238,92079
Scostamento % su anno 2023/1	+9,34%
Spese generali (16%)	€ 29,95872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29959
Utili di impresa (10%)	€ 21,72007
Incidenza Manodopera al **3,66%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29959

Codice regionale: **TOS24_01.B04.111.003**
Voce: 111 +7,81% su anno 2023/1 +7,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,96%
Prezzo	€ 234,45479
Scostamento % su anno 2023/1	+3,96%
Spese generali (16%)	€ 29,39872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29399
Utili di impresa (10%)	€ 21,31407
Incidenza Manodopera al **3,73%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29399

Codice regionale: **TOS24_01.B04.112.001**
Voce: 112 +7,85% su anno 2023/1 +7,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,52027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,5%
Prezzo	€ 236,72386
Scostamento % su anno 2023/1	+8,5%
Spese generali (16%)	€ 29,68324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29683
Utili di impresa (10%)	€ 21,52035
Incidenza Manodopera al **3,69%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29683

Codice regionale: **TOS24_01.B04.112.002**
Voce: 112 +7,85% su anno 2023/1 +7,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,67295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,3%
Prezzo	€ 244,57468
Scostamento % su anno 2023/1	+7,3%
Spese generali (16%)	€ 30,66767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30668
Utili di impresa (10%)	€ 22,23406
Incidenza Manodopera al **3,57%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30668

Codice regionale: **TOS24_01.B04.112.003**
Voce: 112 +7,85% su anno 2023/1 +7,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,28672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,75%
Prezzo	€ 255,56586
Scostamento % su anno 2023/1	+7,75%
Spese generali (16%)	€ 32,04588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32046
Utili di impresa (10%)	€ 23,23326
Incidenza Manodopera al **3,42%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32046

Codice regionale: **TOS24_01.B04.114.001**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,93310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,35064
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,74930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25749
Utili di impresa (10%)	€ 18,66824
Incidenza Manodopera al **4,26%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25749

Codice regionale: **TOS24_01.B04.114.002**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,50250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,73319
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,80040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26800
Utili di impresa (10%)	€ 19,43029
Incidenza Manodopera al **4,09%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26800

Codice regionale: **TOS24_01.B04.114.003**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,07190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 222,11574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,85150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27852
Utili di impresa (10%)	€ 20,19234
Incidenza Manodopera al **3,94%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27852

Codice regionale: **TOS24_01.B04.116.001**
Voce: 116 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,82%
Prezzo	€ 228,71279
Scostamento % su anno 2023/1	+10,82%
Spese generali (16%)	€ 28,67872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28679
Utili di impresa (10%)	€ 20,79207
Incidenza Manodopera al **3,82%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28679

Codice regionale: **TOS24_01.B04.116.002**
Voce: 116 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,31%
Prezzo	€ 238,92079
Scostamento % su anno 2023/1	+10,31%
Spese generali (16%)	€ 29,95872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29959
Utili di impresa (10%)	€ 21,72007
Incidenza Manodopera al **3,66%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29959

Codice regionale: **TOS24_01.B04.116.003**
Voce: 116 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,55%
Prezzo	€ 234,45479
Scostamento % su anno 2023/1	+4,55%
Spese generali (16%)	€ 29,39872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29399
Utili di impresa (10%)	€ 21,31407
Incidenza Manodopera al **3,73%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29399

Codice regionale: **TOS24_01.B04.117.001**
Voce: 117 +10,06% su anno 2023/1 +10,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,84%
Prezzo	€ 241,47279
Scostamento % su anno 2023/1	+10,84%
Spese generali (16%)	€ 30,27872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30279
Utili di impresa (10%)	€ 21,95207
Incidenza Manodopera al **3,62%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30279

Codice regionale: **TOS24_01.B04.117.002**
Voce: 117 +10,06% su anno 2023/1 +10,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,23%
Prezzo	€ 251,68079
Scostamento % su anno 2023/1	+12,23%
Spese generali (16%)	€ 31,55872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31559
Utili di impresa (10%)	€ 22,88007
Incidenza Manodopera al **3,47%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31559

Codice regionale: **TOS24_01.B04.117.003**
Voce: 117 +10,06% su anno 2023/1 +10,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,11%
Prezzo	€ 249,76679
Scostamento % su anno 2023/1	+7,11%
Spese generali (16%)	€ 31,31872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31319
Utili di impresa (10%)	€ 22,70607
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31319

Codice regionale: **TOS24_01.B04.118.001**
Voce: 118 +8,9% su anno 2023/1 +8,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,66%
Prezzo	€ 231,90279
Scostamento % su anno 2023/1	+10,66%
Spese generali (16%)	€ 29,07872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29079
Utili di impresa (10%)	€ 21,08207
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29079

Codice regionale: **TOS24_01.B04.118.002**
Voce: 118 +8,9% su anno 2023/1 +8,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,16%
Prezzo	€ 242,11079
Scostamento % su anno 2023/1	+10,16%
Spese generali (16%)	€ 30,35872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30359
Utili di impresa (10%)	€ 22,01007
Incidenza Manodopera al **3,61%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30359

Codice regionale: **TOS24_01.B04.118.003**
Voce: 118 +8,9% su anno 2023/1 +8,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,89%
Prezzo	€ 240,83479
Scostamento % su anno 2023/1	+5,89%
Spese generali (16%)	€ 30,19872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30199
Utili di impresa (10%)	€ 21,89407
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30199

Codice regionale: **TOS24_01.B04.119.001**
Voce: 119 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,1%
Prezzo	€ 244,66279
Scostamento % su anno 2023/1	+9,1%
Spese generali (16%)	€ 30,67872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30679
Utili di impresa (10%)	€ 22,24207
Incidenza Manodopera al **3,57%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30679

Codice regionale: **TOS24_01.B04.119.002**
Voce: 119 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,51%
Prezzo	€ 254,87079
Scostamento % su anno 2023/1	+10,51%
Spese generali (16%)	€ 31,95872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31959
Utili di impresa (10%)	€ 23,17007
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31959

Codice regionale: **TOS24_01.B04.119.003**
Voce: 119 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 256,14679
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 32,11872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32119
Utili di impresa (10%)	€ 23,28607
Incidenza Manodopera al **3,41%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32119

Codice regionale: **TOS24_01.B04.120.001**
Voce: 120 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,1%
Prezzo	€ 244,66279
Scostamento % su anno 2023/1	+9,1%
Spese generali (16%)	€ 30,67872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30679
Utili di impresa (10%)	€ 22,24207
Incidenza Manodopera al **3,57%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30679

Codice regionale: **TOS24_01.B04.120.002**
Voce: 120 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,51%
Prezzo	€ 254,87079
Scostamento % su anno 2023/1	+10,51%
Spese generali (16%)	€ 31,95872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31959
Utili di impresa (10%)	€ 23,17007
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31959

Codice regionale: **TOS24_01.B04.120.003**
Voce: 120 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 256,14679
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 32,11872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32119
Utili di impresa (10%)	€ 23,28607
Incidenza Manodopera al **3,41%**	€ 8,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32119

Codice regionale: **TOS24_01.B04.204.001**
Voce: 204 +0,75% su anno 2023/1 +0,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,29436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 278,54361
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 34,92710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34927
Utili di impresa (10%)	€ 25,32215
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34927

Codice regionale: **TOS24_01.B04.205.001**
Voce: 205 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,62269**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,4%
Prezzo	€ 290,44655
Scostamento % su anno 2023/1	+3,4%
Spese generali (16%)	€ 36,41963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36420
Utili di impresa (10%)	€ 26,40423
Incidenza Manodopera al **3,61%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,36420

Codice regionale: **TOS24_01.B04.206.001**
Voce: 206 +2,7% su anno 2023/1 +2,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,59186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,7%
Prezzo	€ 289,13122
Scostamento % su anno 2023/1	+2,7%
Spese generali (16%)	€ 36,25470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36255
Utili di impresa (10%)	€ 26,28466
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,36255

Codice regionale: **TOS24_01.B04.208.001**
Voce: 208 +5,74% su anno 2023/1 +5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,59186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
Prezzo	€ 289,13122
Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
Spese generali (16%)	€ 36,25470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36255
Utili di impresa (10%)	€ 26,28466
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,36255

Codice regionale: **TOS24_01.B04.215.001**
Voce: 215 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,59186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,07%
Prezzo	€ 289,13122
Scostamento % su anno 2023/1	+6,07%
Spese generali (16%)	€ 36,25470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36255
Utili di impresa (10%)	€ 26,28466
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,36255

Codice regionale: **TOS24_01.B04.231.002**
Voce: 231 +1,13% su anno 2023/1 +1,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 002 con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,84%
Prezzo	€ 210,77525
Scostamento % su anno 2023/1	-0,84%
Spese generali (16%)	€ 26,42950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26430
Utili di impresa (10%)	€ 19,16139
Incidenza Manodopera al **4,98%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26430

Codice regionale: **TOS24_01.B04.231.008**
Voce: 231 +1,13% su anno 2023/1 +1,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 008 con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,97%
Prezzo	€ 203,75725
Scostamento % su anno 2023/1	-4,97%
Spese generali (16%)	€ 25,54950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25550
Utili di impresa (10%)	€ 18,52339
Incidenza Manodopera al **5,15%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25550

Codice regionale: **TOS24_01.B04.231.014**
Voce: 231 +1,13% su anno 2023/1 +1,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 014 con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,2%
Prezzo	€ 213,96525
Scostamento % su anno 2023/1	+9,2%
Spese generali (16%)	€ 26,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26830
Utili di impresa (10%)	€ 19,45139
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26830

Codice regionale: **TOS24_01.B04.232.005**
Voce: 232 +10,62% su anno 2023/1 +10,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 005 con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,68714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,3%
Prezzo	€ 273,94079
Scostamento % su anno 2023/1	+10,3%
Spese generali (16%)	€ 34,34994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34350
Utili di impresa (10%)	€ 24,90371
Incidenza Manodopera al **3,83%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34350

Codice regionale: **TOS24_01.B04.232.011**
Voce: 232 +10,62% su anno 2023/1 +10,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 011 con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,03445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,94%
Prezzo	€ 265,45196
Scostamento % su anno 2023/1	+10,94%
Spese generali (16%)	€ 33,28551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33286
Utili di impresa (10%)	€ 24,13200
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,33286

Codice regionale: **TOS24_01.B04.304.002**
Voce: 304 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,38%
Prezzo	€ 180,78925
Scostamento % su anno 2023/1	+1,38%
Spese generali (16%)	€ 22,66950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22670
Utili di impresa (10%)	€ 16,43539
Incidenza Manodopera al **5,8%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22670

Codice regionale: **TOS24_01.B04.304.005**

Voce: 304 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,38%
Prezzo	€ 180,78925
Scostamento % su anno 2023/1	+1,38%
Spese generali (16%)	€ 22,66950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22670
Utili di impresa (10%)	€ 16,43539
Incidenza Manodopera al **5,8%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22670

Codice regionale: **TOS24_01.B04.305.008**

Voce: 305 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 008 in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,11%
Prezzo	€ 190,99725
Scostamento % su anno 2023/1	+7,11%
Spese generali (16%)	€ 23,94950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23950
Utili di impresa (10%)	€ 17,36339
Incidenza Manodopera al **5,49%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23950

Codice regionale: **TOS24_01.B04.305.011**

Voce: 305 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 199,92925
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 25,06950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25070
Utili di impresa (10%)	€ 18,17539
Incidenza Manodopera al **5,25%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25070

Codice regionale: **TOS24_01.B04.306.002**
Voce: 306 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 188,44525
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 23,62950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23630
Utili di impresa (10%)	€ 17,13139
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23630

Codice regionale: **TOS24_01.B04.308.002**
Voce: 308 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 002 in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,73510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,09%
Prezzo	€ 210,20199
Scostamento % su anno 2023/1	+3,09%
Spese generali (16%)	€ 26,35762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26358
Utili di impresa (10%)	€ 19,10927
Incidenza Manodopera al **4,99%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26358

Codice regionale: **TOS24_01.B04.315.005**
Voce: 315 +7,84% su anno 2023/1 +7,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,73510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,84%
Prezzo	€ 210,20199
Scostamento % su anno 2023/1	+7,84%
Spese generali (16%)	€ 26,35762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26358
Utili di impresa (10%)	€ 19,10927
Incidenza Manodopera al **4,99%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26358

Codice regionale: **TOS24_01.B04.324.002**
Voce: 324 +10,96% su anno 2023/1 +10,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,08241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,13%
Prezzo	€ 213,19716
Scostamento % su anno 2023/1	+12,13%
Spese generali (16%)	€ 26,73319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26733
Utili di impresa (10%)	€ 19,38156
Incidenza Manodopera al **4,92%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26733

Codice regionale: **TOS24_01.B04.324.004**
Voce: 324 +10,96% su anno 2023/1 +10,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 004 classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,73510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,79%
Prezzo	€ 221,68599
Scostamento % su anno 2023/1	+9,79%
Spese generali (16%)	€ 27,79762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27798
Utili di impresa (10%)	€ 20,15327
Incidenza Manodopera al **4,73%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27798

Codice regionale: **TOS24_01.B04.325.002**
Voce: 325 +10,31% su anno 2023/1 +10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,08241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,83%
Prezzo	€ 213,19716
Scostamento % su anno 2023/1	+10,83%
Spese generali (16%)	€ 26,73319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26733
Utili di impresa (10%)	€ 19,38156
Incidenza Manodopera al **4,92%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26733

Codice regionale: **TOS24_01.B04.325.004**
Voce: 325 +10,31% su anno 2023/1 +10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 004 classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,73510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,79%
Prezzo	€ 221,68599
Scostamento % su anno 2023/1	+9,79%
Spese generali (16%)	€ 27,79762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27798
Utili di impresa (10%)	€ 20,15327
Incidenza Manodopera al **4,73%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27798

Codice regionale: **TOS24_01.B04.326.002**
Voce: 326 +9,19% su anno 2023/1 +9,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,78584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,19%
Prezzo	€ 224,30273
Scostamento % su anno 2023/1	+9,19%
Spese generali (16%)	€ 28,12573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28126
Utili di impresa (10%)	€ 20,39116
Incidenza Manodopera al **4,68%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28126

Codice regionale: **TOS24_01.B04.328.002**
Voce: 328 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 214,60325
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,90950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26910
Utili di impresa (10%)	€ 19,50939
Incidenza Manodopera al **4,89%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26910

Codice regionale: **TOS24_01.B04.335.002**
Voce: 335 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,32725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,74950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26750
Utili di impresa (10%)	€ 19,39339
Incidenza Manodopera al **4,92%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26750

Codice regionale: **TOS24_01.B04.344.002**
Voce: 344 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,39%
Prezzo	€ 218,43125
Scostamento % su anno 2023/1	+11,39%
Spese generali (16%)	€ 27,38950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27390
Utili di impresa (10%)	€ 19,85739
Incidenza Manodopera al **4,8%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27390

Codice regionale: **TOS24_01.B04.344.011**
Voce: 344 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 011 concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,24%
Prezzo	€ 227,36325
Scostamento % su anno 2023/1	+11,24%
Spese generali (16%)	€ 28,50950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28510
Utili di impresa (10%)	€ 20,66939
Incidenza Manodopera al **4,61%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28510

Codice regionale: **TOS24_01.B04.345.005**
Voce: 345 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,90211**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,29%
Prezzo	€ 223,17510
Scostamento % su anno 2023/1	+8,29%
Spese generali (16%)	€ 27,98434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27984
Utili di impresa (10%)	€ 20,28865
Incidenza Manodopera al **4,7%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27984

Codice regionale: **TOS24_01.B04.345.014**
Voce: 345 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 014 concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,07836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,87%
Prezzo	€ 231,05599
Scostamento % su anno 2023/1	+7,87%
Spese generali (16%)	€ 28,97254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28973
Utili di impresa (10%)	€ 21,00509
Incidenza Manodopera al **4,54%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28973

Codice regionale: **TOS24_01.B04.346.008**
Voce: 346 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 008 concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,43125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,38950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27390
Utili di impresa (10%)	€ 19,85739
Incidenza Manodopera al **4,8%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27390

Codice regionale: **TOS24_01.B04.348.005**
Voce: 348 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 005 concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 214,60325
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,90950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26910
Utili di impresa (10%)	€ 19,50939
Incidenza Manodopera al **4,89%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26910

Codice regionale: **TOS24_01.B04.355.008**
Voce: 355 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 008 concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,43125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,38950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27390
Utili di impresa (10%)	€ 19,85739
Incidenza Manodopera al **4,8%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27390

Codice regionale: **TOS24_01.B04.364.002**
Voce: 364 +5,39% su anno 2023/1 +5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,38436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,68%
Prezzo	€ 199,54645
Scostamento % su anno 2023/1	+5,68%
Spese generali (16%)	€ 25,02150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25022
Utili di impresa (10%)	€ 18,14059
Incidenza Manodopera al **5,26%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25022

Codice regionale: **TOS24_01.B04.364.008**
Voce: 364 +5,39% su anno 2023/1 +5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 008 concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,38436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,09%
Prezzo	€ 208,47845
Scostamento % su anno 2023/1	+5,09%
Spese generali (16%)	€ 26,14150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26142
Utili di impresa (10%)	€ 18,95259
Incidenza Manodopera al **5,03%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26142

Codice regionale: **TOS24_01.B04.365.005**
Voce: 365 +4,32% su anno 2023/1 +4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,30974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,91%
Prezzo	€ 185,41523
Scostamento % su anno 2023/1	+6,91%
Spese generali (16%)	€ 23,24956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23250
Utili di impresa (10%)	€ 16,85593
Incidenza Manodopera al **5,66%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23250

Codice regionale: **TOS24_01.B04.365.011**
Voce: 365 +4,32% su anno 2023/1 +4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 011 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,33424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,72%
Prezzo	€ 172,68649
Scostamento % su anno 2023/1	+1,72%
Spese generali (16%)	€ 21,65348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21653
Utili di impresa (10%)	€ 15,69877
Incidenza Manodopera al **6,07%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21653

Codice regionale: **TOS24_01.B04.366.005**
Voce: 366 -8,88% su anno 2023/1 -8,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,28761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,88%
Prezzo	€ 170,07499
Scostamento % su anno 2023/1	-8,88%
Spese generali (16%)	€ 21,32602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21326
Utili di impresa (10%)	€ 15,46136
Incidenza Manodopera al **6,17%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21326

Codice regionale: **TOS24_01.B04.368.002**
Voce: 368 +20,14% su anno 2023/1 +20,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 002 concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,39659**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,14%
Prezzo	€ 242,94604
Scostamento % su anno 2023/1	+20,14%
Spese generali (16%)	€ 30,46345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30463
Utili di impresa (10%)	€ 22,08600
Incidenza Manodopera al **4,32%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30463

Codice regionale: **TOS24_01.B04.375.005**
Voce: 375 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,80936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,15675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,96950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23970
Utili di impresa (10%)	€ 17,37789
Incidenza Manodopera al **5,49%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23970

Codice regionale: **TOS24_01.B04.900.008**
Voce: 900 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo al calcestruzzo
Articolo: 008 per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in più

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 8,79165
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 1,10240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01102
Utili di impresa (10%)	€ 0,79924
Incidenza Manodopera al **77,56%**	€ 6,81876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01102

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.B07** -0,43% su anno 2023/1 -0,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale: **TOS24_01.B07.001.002**
Voce: 001 -4,09% su anno 2023/1 -4,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,81700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,77%
Prezzo	€ 499,95849
Scostamento % su anno 2023/1	-4,77%
Spese generali (16%)	€ 62,69072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,25381
Utili di impresa (10%)	€ 45,45077
Incidenza Manodopera al **57,19%**	€ 285,91600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,25381

Codice regionale: **TOS24_01.B07.001.003**

Voce: 001 -4,09% su anno 2023/1 -4,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 003 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,06100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,41%
Prezzo	€ 504,09784
Scostamento % su anno 2023/1	-3,41%
Spese generali (16%)	€ 63,20976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,26420
Utili di impresa (10%)	€ 45,82708
Incidenza Manodopera al **56,72%**	€ 285,91600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,26420

Codice regionale: **TOS24_01.B07.002.002**
Voce: 002 -2,77% su anno 2023/1 -2,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 487,56043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,28%
Prezzo	€ 622,12711
Scostamento % su anno 2023/1	-3,28%
Spese generali (16%)	€ 78,00967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,56019
Utili di impresa (10%)	€ 56,55701
Incidenza Manodopera al **59,31%**	€ 368,97100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,56019

Codice regionale: **TOS24_01.B07.002.003**
Voce: 002 -2,77% su anno 2023/1 -2,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 003 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 485,15008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,25%
Prezzo	€ 619,05150
Scostamento % su anno 2023/1	-2,25%
Spese generali (16%)	€ 77,62401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,55248
Utili di impresa (10%)	€ 56,27741
Incidenza Manodopera al **58,63%**	€ 362,92700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,55248

Codice regionale: **TOS24_01.B07.003.001**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento
Articolo: 001 su un solo paramento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,56072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,83520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09670
Utili di impresa (10%)	€ 3,50552
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09670

Codice regionale: **TOS24_01.B07.004.002**
Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,97193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 645,62018
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 80,95551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,61911
Utili di impresa (10%)	€ 58,69274
Incidenza Manodopera al **34,76%**	€ 224,43460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,61911

Codice regionale: **TOS24_01.B07.004.003**
Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 003 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 508,81043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 649,24211
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 81,40967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,62819
Utili di impresa (10%)	€ 59,02201
Incidenza Manodopera al **34,57%**	€ 224,43460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,62819

Codice regionale: **TOS24_01.B07.005.002**
Voce: 005 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 506,76333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 646,63001
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 81,08213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,62164
Utili di impresa (10%)	€ 58,78455
Incidenza Manodopera al **34,71%**	€ 224,43460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,62164

Codice regionale: **TOS24_01.B07.005.003**
Voce: 005 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 003 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,68293**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 650,35542
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 81,54927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,63099
Utili di impresa (10%)	€ 59,12322
Incidenza Manodopera al **34,51%**	€ 224,43460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,63099

Codice regionale: **TOS24_01.B07.015.001**
Voce: 015 +9,53% su anno 2023/1 +9,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 001 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,98738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,91%
Prezzo	€ 121,20390
Scostamento % su anno 2023/1	+9,91%
Spese generali (16%)	€ 15,19798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30396
Utili di impresa (10%)	€ 11,01854
Incidenza Manodopera al **35,28%**	€ 42,76160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,30396

Codice regionale: **TOS24_01.B07.015.002**
Voce: 015 +9,53% su anno 2023/1 +9,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,63054**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,15%
Prezzo	€ 120,74857
Scostamento % su anno 2023/1	+9,15%
Spese generali (16%)	€ 15,14089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30282
Utili di impresa (10%)	€ 10,97714
Incidenza Manodopera al **35,41%**	€ 42,76160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,30282

Codice regionale: **TOS24_01.B07.033.001**
Voce: 033 -5,4% su anno 2023/1 -5,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi in calcestruzzo vibrocompressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,10004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,22%
Prezzo	€ 80,51566
Scostamento % su anno 2023/1	-5,22%
Spese generali (16%)	€ 10,09601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20192
Utili di impresa (10%)	€ 7,31961
Incidenza Manodopera al **29,72%**	€ 23,93150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20192

Codice regionale: **TOS24_01.B07.033.004**
Voce: 033 -5,4% su anno 2023/1 -5,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi in calcestruzzo vibrocompressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 004 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,75954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,57%
Prezzo	€ 87,73718
Scostamento % su anno 2023/1	-5,57%
Spese generali (16%)	€ 11,00153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22003
Utili di impresa (10%)	€ 7,97611
Incidenza Manodopera al **27,28%**	€ 23,93150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,22003

Codice regionale: **TOS24_01.B07.042.001**
Voce: 042 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 110,25174
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 13,82467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27649
Utili di impresa (10%)	€ 10,02289
Incidenza Manodopera al **33,06%**	€ 36,44980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27649

Codice regionale: **TOS24_01.B07.042.002**
Voce: 042 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,75403**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 118,35414
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 14,84064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,29681
Utili di impresa (10%)	€ 10,75947
Incidenza Manodopera al **30,8%**	€ 36,44980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,29681

Codice regionale: **TOS24_01.B07.043.001**
Voce: 043 +2,01% su anno 2023/1 +2,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,58006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,98%
Prezzo	€ 124,51216
Scostamento % su anno 2023/1	+0,98%
Spese generali (16%)	€ 15,61281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31226
Utili di impresa (10%)	€ 11,31929
Incidenza Manodopera al **29,27%**	€ 36,44980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,31226

Codice regionale: **TOS24_01.B07.043.002**
Voce: 043 +2,01% su anno 2023/1 +2,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 spessore cm 45

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,88933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,03%
Prezzo	€ 161,91078
Scostamento % su anno 2023/1	+3,03%
Spese generali (16%)	€ 20,30229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40605
Utili di impresa (10%)	€ 14,71916
Incidenza Manodopera al **27,3%**	€ 44,20360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,40605

Codice regionale: **TOS24_01.B07.044.001**
Voce: 044 -1,23% su anno 2023/1 -1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 001 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,78416**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 164,32859
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 20,60547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41211
Utili di impresa (10%)	€ 14,93896
Incidenza Manodopera al **38,81%**	€ 63,77790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,41211

Codice regionale: **TOS24_01.B07.044.002**
Voce: 044 -1,23% su anno 2023/1 -1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 002 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,73212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,88%
Prezzo	€ 142,57019
Scostamento % su anno 2023/1	-1,88%
Spese generali (16%)	€ 17,87714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35754
Utili di impresa (10%)	€ 12,96093
Incidenza Manodopera al **40,85%**	€ 58,24090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,35754

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.B08** +3,65% su anno 2023/1 +3,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.

Codice regionale: **TOS24_01.B08.001.002**

Voce: 001 +2,74% su anno 2023/1 +2,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 002 altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,34113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,37%
Prezzo	€ 103,79128
Scostamento % su anno 2023/1	+3,37%
Spese generali (16%)	€ 13,01458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,39044
Utili di impresa (10%)	€ 9,43557
Incidenza Manodopera al **32,3%**	€ 33,52960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,39044

Codice regionale: **TOS24_01.B08.001.005**
Voce: 001 +2,74% su anno 2023/1 +2,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 005 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,17722**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,1%
Prezzo	€ 102,30614
Scostamento % su anno 2023/1	+2,1%
Spese generali (16%)	€ 12,82836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,38485
Utili di impresa (10%)	€ 9,30056
Incidenza Manodopera al **32,77%**	€ 33,52960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,38485

Codice regionale: **TOS24_01.B08.011.001**
Voce: 011 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 001 altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,52815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 84,88992
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 10,64450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31934
Utili di impresa (10%)	€ 7,71727
Incidenza Manodopera al **23,63%**	€ 20,05580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,31934

Codice regionale: **TOS24_01.B08.011.002**
Voce: 011 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 002 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,43652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,34%
Prezzo	€ 87,32500
Scostamento % su anno 2023/1	+0,34%
Spese generali (16%)	€ 10,94984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,32850
Utili di impresa (10%)	€ 7,93864
Incidenza Manodopera al **23,93%**	€ 20,89760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,32850

Codice regionale: **TOS24_01.B08.012.001**

Voce: 012 -2,41% su anno 2023/1 -2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo: 001 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,19062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,94%
Prezzo	€ 84,45923
Scostamento % su anno 2023/1	+0,94%
Spese generali (16%)	€ 10,59050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31772
Utili di impresa (10%)	€ 7,67811
Incidenza Manodopera al **20,67%**	€ 17,45350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,31772

Codice regionale: **TOS24_01.B08.012.002**

Voce: 012 -2,41% su anno 2023/1 -2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo: 002 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,15842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,75%
Prezzo	€ 76,76215
Scostamento % su anno 2023/1	-5,75%
Spese generali (16%)	€ 9,62535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28876
Utili di impresa (10%)	€ 6,97838
Incidenza Manodopera al **23,83%**	€ 18,29530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,28876

Codice regionale: **TOS24_01.B08.013.001**

Voce: 013 -1,83% su anno 2023/1 -1,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 001 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,53518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,23%
Prezzo	€ 78,51889
Scostamento % su anno 2023/1	-5,23%
Spese generali (16%)	€ 9,84563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,29537
Utili di impresa (10%)	€ 7,13808
Incidenza Manodopera al **23,3%**	€ 18,29530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,29537

Codice regionale: **TOS24_01.B08.013.002**

Voce: 013 -1,83% su anno 2023/1 -1,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 002 altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,13250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 92,04107
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 11,54120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,34624
Utili di impresa (10%)	€ 8,36737
Incidenza Manodopera al **19,88%**	€ 18,29530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,34624

Codice regionale: **TOS24_01.B08.014.001**

Voce: 014 +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo: 001 altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,79735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,5%
Prezzo	€ 81,40542
Scostamento % su anno 2023/1	+0,5%
Spese generali (16%)	€ 10,20758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30623
Utili di impresa (10%)	€ 7,40049
Incidenza Manodopera al **20,75%**	€ 16,89230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,30623

Codice regionale: **TOS24_01.B08.014.002**

Voce: 014 +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo: 002 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,85792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 81,48271
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 10,21727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30652
Utili di impresa (10%)	€ 7,40752
Incidenza Manodopera al **20,73%**	€ 16,89230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,30652

Codice regionale: **TOS24_01.B08.015.001**
Voce: 015 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 001 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,81312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,51%
Prezzo	€ 83,97754
Scostamento % su anno 2023/1	+0,51%
Spese generali (16%)	€ 10,53010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31590
Utili di impresa (10%)	€ 7,63432
Incidenza Manodopera al **20,78%**	€ 17,45350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,31590

Codice regionale: **TOS24_01.B08.015.002**
Voce: 015 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 002 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,28392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,14%
Prezzo	€ 76,92229
Scostamento % su anno 2023/1	-6,14%
Spese generali (16%)	€ 9,64543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28936
Utili di impresa (10%)	€ 6,99294
Incidenza Manodopera al **23,78%**	€ 18,29530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,28936

Codice regionale: **TOS24_01.B08.016.001**
Voce: 016 -2,63% su anno 2023/1 -2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 001 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,11392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,07%
Prezzo	€ 77,98137
Scostamento % su anno 2023/1	-6,07%
Spese generali (16%)	€ 9,77823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,29335
Utili di impresa (10%)	€ 7,08922
Incidenza Manodopera al **23,46%**	€ 18,29530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,29335

Codice regionale: **TOS24_01.B08.016.002**
Voce: 016 -2,63% su anno 2023/1 -2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 002 altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,71124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 91,50354
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 11,47380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,34421
Utili di impresa (10%)	€ 8,31850
Incidenza Manodopera al **19,99%**	€ 18,29530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,34421

Codice regionale: **TOS24_01.B08.017.001**
Voce: 017 +23,87% su anno 2023/1 +23,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 001 altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,18036**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,84%
Prezzo	€ 80,61814
Scostamento % su anno 2023/1	+31,84%
Spese generali (16%)	€ 10,10886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30327
Utili di impresa (10%)	€ 7,32892
Incidenza Manodopera al **21,33%**	€ 17,19450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,30327

Codice regionale: **TOS24_01.B08.017.002**
Voce: 017 +23,87% su anno 2023/1 +23,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 002 altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,29156**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,89%
Prezzo	€ 80,76003
Scostamento % su anno 2023/1	+20,89%
Spese generali (16%)	€ 10,12665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30380
Utili di impresa (10%)	€ 7,34182
Incidenza Manodopera al **21,99%**	€ 17,75570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,30380

Codice regionale: **TOS24_01.B08.017.003**

Voce: 017 +23,87% su anno 2023/1 +23,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 003 altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,34456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,49%
Prezzo	€ 83,37966
Scostamento % su anno 2023/1	+20,49%
Spese generali (16%)	€ 10,45513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31365
Utili di impresa (10%)	€ 7,57997
Incidenza Manodopera al **21,3%**	€ 17,75570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,31365

Codice regionale: **TOS24_01.B08.017.004**

Voce: 017 +23,87% su anno 2023/1 +23,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 004 altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,78936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,26%
Prezzo	€ 89,05123
Scostamento % su anno 2023/1	+22,26%
Spese generali (16%)	€ 11,16630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33499
Utili di impresa (10%)	€ 8,09557
Incidenza Manodopera al **20,88%**	€ 18,59750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,33499

Codice regionale: **TOS24_01.B08.021.001**

Voce: 021 +16,75% su anno 2023/1 +16,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 001 altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,34986**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,05%
Prezzo	€ 73,17842
Scostamento % su anno 2023/1	+17,05%
Spese generali (16%)	€ 9,17598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,27528
Utili di impresa (10%)	€ 6,65258
Incidenza Manodopera al **27,82%**	€ 20,35800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,27528

Codice regionale: **TOS24_01.B08.021.002**
Voce: 021 +16,75% su anno 2023/1 +16,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 002 altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,99766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,92%
Prezzo	€ 77,83302
Scostamento % su anno 2023/1	+17,92%
Spese generali (16%)	€ 9,75963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,29279
Utili di impresa (10%)	€ 7,07573
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 21,19980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,29279

Codice regionale: **TOS24_01.B08.021.003**
Voce: 021 +16,75% su anno 2023/1 +16,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 003 altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,03356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,64%
Prezzo	€ 84,25882
Scostamento % su anno 2023/1	+16,64%
Spese generali (16%)	€ 10,56537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31696
Utili di impresa (10%)	€ 7,65989
Incidenza Manodopera al **26,49%**	€ 22,32220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,31696

Codice regionale: **TOS24_01.B08.021.004**
Voce: 021 +16,75% su anno 2023/1 +16,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 004 altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,93286**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,87%
Prezzo	€ 90,51033
Scostamento % su anno 2023/1	+16,87%
Spese generali (16%)	€ 11,34926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,34048
Utili di impresa (10%)	€ 8,22821
Incidenza Manodopera al **25,59%**	€ 23,16400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,34048

Codice regionale: **TOS24_01.B08.021.005**
Voce: 021 +16,75% su anno 2023/1 +16,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 005 altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,53966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,28%
Prezzo	€ 97,66461
Scostamento % su anno 2023/1	+15,28%
Spese generali (16%)	€ 12,24635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,36739
Utili di impresa (10%)	€ 8,87860
Incidenza Manodopera al **24,58%**	€ 24,00580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,36739

Codice regionale: **TOS24_01.B08.031.001**
Voce: 031 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 001 con tavellonato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,26241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,53%
Prezzo	€ 60,30684
Scostamento % su anno 2023/1	+1,53%
Spese generali (16%)	€ 7,56199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22686
Utili di impresa (10%)	€ 5,48244
Incidenza Manodopera al **39,3%**	€ 23,70200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,22686

Codice regionale: **TOS24_01.B08.031.002**
Voce: 031 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,36296**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,11%
Prezzo	€ 78,29913
Scostamento % su anno 2023/1	+2,11%
Spese generali (16%)	€ 9,81807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,29454
Utili di impresa (10%)	€ 7,11810
Incidenza Manodopera al **32,84%**	€ 25,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,29454

Codice regionale: **TOS24_01.B08.032.001**
Voce: 032 +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 001 con tavellonato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,97421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 62,49109
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 7,83587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,23508
Utili di impresa (10%)	€ 5,68101
Incidenza Manodopera al **40,67%**	€ 25,41380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,23508

Codice regionale: **TOS24_01.B08.032.002**
Voce: 032 +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,77256**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,06%
Prezzo	€ 80,09779
Scostamento % su anno 2023/1	+2,06%
Spese generali (16%)	€ 10,04361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30131
Utili di impresa (10%)	€ 7,28162
Incidenza Manodopera al **33,87%**	€ 27,12560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,30131

Codice regionale: **TOS24_01.B08.037.001**
Voce: 037 -0,27% su anno 2023/1 -0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 001 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,22636**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 89,60884
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 11,23622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33709
Utili di impresa (10%)	€ 8,14626
Incidenza Manodopera al **25,07%**	€ 22,46590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,33709

Codice regionale: **TOS24_01.B08.037.004**

Voce: 037 -0,27% su anno 2023/1 -0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo: 004 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,86190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,32%
Prezzo	€ 59,79578
Scostamento % su anno 2023/1	-0,32%
Spese generali (16%)	€ 7,49790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22494
Utili di impresa (10%)	€ 5,43598
Incidenza Manodopera al **37,57%**	€ 22,46590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,22494

Codice regionale: **TOS24_01.B08.051.101**

Voce: 051 -4,51% su anno 2023/1 -4,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 101 con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,79208**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 133,71469
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 16,76673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16767
Utili di impresa (10%)	€ 12,15588
Incidenza Manodopera al **46,01%**	€ 61,51660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16767

Codice regionale: **TOS24_01.B08.051.102**

Voce: 051 -4,51% su anno 2023/1 -4,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 102 con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,90058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 179,78914
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 22,54409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22544
Utili di impresa (10%)	€ 16,34447
Incidenza Manodopera al **46,74%**	€ 84,03460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22544

Codice regionale: **TOS24_01.B08.051.110**

Voce: 051 -4,51% su anno 2023/1 -4,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 110 con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,80976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,05%
Prezzo	€ 120,97725
Scostamento % su anno 2023/1	-8,05%
Spese generali (16%)	€ 15,16956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15170
Utili di impresa (10%)	€ 10,99793
Incidenza Manodopera al **45,67%**	€ 55,24602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15170

Codice regionale: **TOS24_01.B08.051.111**

Voce: 051 -4,51% su anno 2023/1 -4,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 111 con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,93987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,18%
Prezzo	€ 124,97128
Scostamento % su anno 2023/1	-7,18%
Spese generali (16%)	€ 15,67038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15670
Utili di impresa (10%)	€ 11,36103
Incidenza Manodopera al **44,21%**	€ 55,24602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15670

Codice regionale: **TOS24_01.B08.052.101**

Voce: 052 -5,49% su anno 2023/1 -5,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 101 con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,72657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,98%
Prezzo	€ 152,77110
Scostamento % su anno 2023/1	-4,98%
Spese generali (16%)	€ 19,15625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19156
Utili di impresa (10%)	€ 13,88828
Incidenza Manodopera al **44,08%**	€ 67,34460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19156

Codice regionale: **TOS24_01.B08.052.102**
Voce: 052 -5,49% su anno 2023/1 -5,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 102 Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,3%
Prezzo	€ 193,95274
Scostamento % su anno 2023/1	-6,3%
Spese generali (16%)	€ 24,32009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24320
Utili di impresa (10%)	€ 17,63207
Incidenza Manodopera al **43,33%**	€ 84,03460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24320

Codice regionale: **TOS24_01.B08.052.110**
Voce: 052 -5,49% su anno 2023/1 -5,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 110 con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,19225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,72%
Prezzo	€ 129,12131
Scostamento % su anno 2023/1	-5,72%
Spese generali (16%)	€ 16,19076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16191
Utili di impresa (10%)	€ 11,73830
Incidenza Manodopera al **42,79%**	€ 55,24602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16191

Codice regionale: **TOS24_01.B08.052.111**
Voce: 052 -5,49% su anno 2023/1 -5,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 111 con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,28987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,94%
Prezzo	€ 133,07388
Scostamento % su anno 2023/1	-4,94%
Spese generali (16%)	€ 16,68638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16686
Utili di impresa (10%)	€ 12,09763
Incidenza Manodopera al **41,52%**	€ 55,24602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16686

Codice regionale: **TOS24_01.B08.100.001**
Voce: 100 +4,32% su anno 2023/1 +4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 001 per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 2,61137
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,32744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00327
Utili di impresa (10%)	€ 0,23740
Incidenza Manodopera al **29,68%**	€ 0,77518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00327

Codice regionale: **TOS24_01.B08.100.002**
Voce: 100 +4,32% su anno 2023/1 +4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 002 per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,63%
Prezzo	€ 3,60988
Scostamento % su anno 2023/1	+7,63%
Spese generali (16%)	€ 0,45265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00453
Utili di impresa (10%)	€ 0,32817
Incidenza Manodopera al **21,47%**	€ 0,77518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00453

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.C01** -0,93% su anno 2023/1 -0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01.C01.002.001**
Voce: 002 -0,99% su anno 2023/1 -0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 001 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,75085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 99,21009
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 12,44014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24880
Utili di impresa (10%)	€ 9,01910
Incidenza Manodopera al **39,83%**	€ 39,51950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24880

Codice regionale: **TOS24_01.C01.002.002**
Voce: 002 -0,99% su anno 2023/1 -0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 002 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,09147**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 99,64472
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 12,49464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24989
Utili di impresa (10%)	€ 9,05861
Incidenza Manodopera al **39,66%**	€ 39,51950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24989

Codice regionale: **TOS24_01.C01.003.001**
Voce: 003 -0,8% su anno 2023/1 -0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 001 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,13035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,1%
Prezzo	€ 123,93833
Scostamento % su anno 2023/1	-1,1%
Spese generali (16%)	€ 15,54086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31082
Utili di impresa (10%)	€ 11,26712
Incidenza Manodopera al **47,52%**	€ 58,89900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,31082

Codice regionale: **TOS24_01.C01.003.002**
Voce: 003 -0,8% su anno 2023/1 -0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 002 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,47097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 124,37296
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 15,59536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31191
Utili di impresa (10%)	€ 11,30663
Incidenza Manodopera al **47,36%**	€ 58,89900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,31191

Codice regionale: **TOS24_01.C01.009.001**
Voce: 009 -10,42% su anno 2023/1 -10,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,26331**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,42%
Prezzo	€ 80,72398
Scostamento % su anno 2023/1	-10,42%
Spese generali (16%)	€ 10,12213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20244
Utili di impresa (10%)	€ 7,33854
Incidenza Manodopera al **36,31%**	€ 29,31360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20244

Codice regionale: **TOS24_01.C01.009.002**
Voce: 009 -10,42% su anno 2023/1 -10,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,69051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,41%
Prezzo	€ 81,26909
Scostamento % su anno 2023/1	-10,41%
Spese generali (16%)	€ 10,19048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20381
Utili di impresa (10%)	€ 7,38810
Incidenza Manodopera al **36,07%**	€ 29,31360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20381

Codice regionale: **TOS24_01.C01.011.001**
Voce: 011 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,61976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 45,45081
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 5,69916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11398
Utili di impresa (10%)	€ 4,13189
Incidenza Manodopera al **42,29%**	€ 19,22330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11398

Codice regionale: **TOS24_01.C01.011.002**
Voce: 011 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,83336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 45,72337
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 5,73334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11467
Utili di impresa (10%)	€ 4,15667
Incidenza Manodopera al **42,04%**	€ 19,22330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11467

Codice regionale: **TOS24_01.C01.013.001**
Voce: 013 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,53102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 38,95758
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 4,88496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09770
Utili di impresa (10%)	€ 3,54160
Incidenza Manodopera al **48,57%**	€ 18,92110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09770

Codice regionale: **TOS24_01.C01.013.002**
Voce: 013 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,69122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 39,16200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 4,91060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09821
Utili di impresa (10%)	€ 3,56018
Incidenza Manodopera al **48,31%**	€ 18,92110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09821

Codice regionale: **TOS24_01.C01.014.001**
Voce: 014 +12,32% su anno 2023/1 +12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,70099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,4%
Prezzo	€ 59,59047
Scostamento % su anno 2023/1	+12,4%
Spese generali (16%)	€ 7,47216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14944
Utili di impresa (10%)	€ 5,41732
Incidenza Manodopera al **42,4%**	€ 25,26410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14944

Codice regionale: **TOS24_01.C01.014.002**
Voce: 014 +12,32% su anno 2023/1 +12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,02139**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,23%
Prezzo	€ 59,99929
Scostamento % su anno 2023/1	+12,23%
Spese generali (16%)	€ 7,52342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15047
Utili di impresa (10%)	€ 5,45448
Incidenza Manodopera al **42,11%**	€ 25,26410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15047

Codice regionale: **TOS24_01.C01.016.001**
Voce: 016 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 001 eseguita con malta di cemento (M12)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,96481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,29%
Prezzo	€ 67,58310
Scostamento % su anno 2023/1	+9,29%
Spese generali (16%)	€ 8,47437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16949
Utili di impresa (10%)	€ 6,14392
Incidenza Manodopera al **37,7%**	€ 25,47564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16949

Codice regionale: **TOS24_01.C01.016.002**
Voce: 016 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,76206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,53%
Prezzo	€ 67,32439
Scostamento % su anno 2023/1	+8,53%
Spese generali (16%)	€ 8,44193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16884
Utili di impresa (10%)	€ 6,12040
Incidenza Manodopera al **37,84%**	€ 25,47564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16884

Codice regionale: **TOS24_01.C01.021.001**
Voce: 021 -1,28% su anno 2023/1 -1,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,93878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 136,45388
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 17,11020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34220
Utili di impresa (10%)	€ 12,40490
Incidenza Manodopera al **40,77%**	€ 55,62920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,34220

Codice regionale: **TOS24_01.C01.021.002**
Voce: 021 -1,28% su anno 2023/1 -1,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,86808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,31%
Prezzo	€ 135,08767
Scostamento % su anno 2023/1	-1,31%
Spese generali (16%)	€ 16,93889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33878
Utili di impresa (10%)	€ 12,28070
Incidenza Manodopera al **41,18%**	€ 55,62920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,33878

Codice regionale: **TOS24_01.C01.022.001**
Voce: 022 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,31463**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,51%
Prezzo	€ 76,96147
Scostamento % su anno 2023/1	+0,51%
Spese generali (16%)	€ 9,65034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19301
Utili di impresa (10%)	€ 6,99650
Incidenza Manodopera al **41,99%**	€ 32,31296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19301

Codice regionale: **TOS24_01.C01.022.002**
Voce: 022 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,68843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 77,43844
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 9,71015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19420
Utili di impresa (10%)	€ 7,03986
Incidenza Manodopera al **41,73%**	€ 32,31296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19420

Codice regionale: **TOS24_01.C01.023.001**
Voce: 023 -1,28% su anno 2023/1 -1,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,07658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,25%
Prezzo	€ 62,62171
Scostamento % su anno 2023/1	-1,25%
Spese generali (16%)	€ 7,85225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15705
Utili di impresa (10%)	€ 5,69288
Incidenza Manodopera al **41,31%**	€ 25,86850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15705

Codice regionale: **TOS24_01.C01.023.002**
Voce: 023 -1,28% su anno 2023/1 -1,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,39698**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 63,03055
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 7,90352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15807
Utili di impresa (10%)	€ 5,73005
Incidenza Manodopera al **41,04%**	€ 25,86850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15807

Codice regionale: **TOS24_01.C01.024.001**
Voce: 024 -9,2% su anno 2023/1 -9,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,71468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,2%
Prezzo	€ 96,61193
Scostamento % su anno 2023/1	-9,2%
Spese generali (16%)	€ 12,11435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24229
Utili di impresa (10%)	€ 8,78290
Incidenza Manodopera al **31,22%**	€ 30,15976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24229

Codice regionale: **TOS24_01.C01.024.002**
Voce: 024 -9,2% su anno 2023/1 -9,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,30208**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,19%
Prezzo	€ 97,36145
Scostamento % su anno 2023/1	-9,19%
Spese generali (16%)	€ 12,20833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24417
Utili di impresa (10%)	€ 8,85104
Incidenza Manodopera al **30,98%**	€ 30,15976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24417

Codice regionale: **TOS24_01.C01.025.001**
Voce: 025 -3,23% su anno 2023/1 -3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,84844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 69,98661
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 8,77575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17552
Utili di impresa (10%)	€ 6,36242
Incidenza Manodopera al **42,16%**	€ 29,50320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17552

Codice regionale: **TOS24_01.C01.025.002**
Voce: 025 -3,23% su anno 2023/1 -3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,88383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,91%
Prezzo	€ 96,82776
Scostamento % su anno 2023/1	-6,91%
Spese generali (16%)	€ 12,14141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24283
Utili di impresa (10%)	€ 8,80252
Incidenza Manodopera al **36,5%**	€ 35,34240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24283

Codice regionale: **TOS24_01.C01.031.002**
Voce: 031 +4,15% su anno 2023/1 +4,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 spessore cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,54799**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,08%
Prezzo	€ 60,67124
Scostamento % su anno 2023/1	+4,08%
Spese generali (16%)	€ 7,60768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15215
Utili di impresa (10%)	€ 5,51557
Incidenza Manodopera al **38,07%**	€ 23,09720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15215

Codice regionale: **TOS24_01.C01.031.003**
Voce: 031 +4,15% su anno 2023/1 +4,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 003 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,35177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,21%
Prezzo	€ 48,93686
Scostamento % su anno 2023/1	+4,21%
Spese generali (16%)	€ 6,13628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12273
Utili di impresa (10%)	€ 4,44881
Incidenza Manodopera al **41,3%**	€ 20,21330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12273

Codice regionale: **TOS24_01.C01.032.001**
Voce: 032 -5,52% su anno 2023/1 -5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,54179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,6%
Prezzo	€ 42,79933
Scostamento % su anno 2023/1	-2,6%
Spese generali (16%)	€ 5,36669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10733
Utili di impresa (10%)	€ 3,89085
Incidenza Manodopera al **39,47%**	€ 16,89310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10733

Codice regionale: **TOS24_01.C01.032.002**
Voce: 032 -5,52% su anno 2023/1 -5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,01070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,15%
Prezzo	€ 48,50165
Scostamento % su anno 2023/1	-5,15%
Spese generali (16%)	€ 6,08171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12163
Utili di impresa (10%)	€ 4,40924
Incidenza Manodopera al **35,45%**	€ 17,19530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12163

Codice regionale: **TOS24_01.C01.032.003**
Voce: 032 -5,52% su anno 2023/1 -5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 003 spessore cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,23181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,26%
Prezzo	€ 73,02779
Scostamento % su anno 2023/1	-8,26%
Spese generali (16%)	€ 9,15709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18314
Utili di impresa (10%)	€ 6,63889
Incidenza Manodopera al **28,71%**	€ 20,96880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18314

Codice regionale: **TOS24_01.C01.032.004**
Voce: 032 -5,52% su anno 2023/1 -5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 004 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,66063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,73%
Prezzo	€ 81,23096
Scostamento % su anno 2023/1	-6,73%
Spese generali (16%)	€ 10,18570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20371
Utili di impresa (10%)	€ 7,38463
Incidenza Manodopera al **27,5%**	€ 22,33520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20371

Codice regionale: **TOS24_01.C01.032.005**
Voce: 032 -5,52% su anno 2023/1 -5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 005 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,50142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,87%
Prezzo	€ 100,16782
Scostamento % su anno 2023/1	-4,87%
Spese generali (16%)	€ 12,56023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25120
Utili di impresa (10%)	€ 9,10617
Incidenza Manodopera al **23,81%**	€ 23,85270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25120

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.C02** -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01.C02.001.001**
Voce: 001 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 001 Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete montanti profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 125 mm.- (descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,59189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,15%
Prezzo	€ 59,45125
Scostamento % su anno 2023/1	+0,15%
Spese generali (16%)	€ 7,45470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22364
Utili di impresa (10%)	€ 5,40466
Incidenza Manodopera al **49,01%**	€ 29,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,22364

Codice regionale: **TOS24_01.C02.001.002**
Voce: 001 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 002 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete , montanti profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 150 mm. (descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,91687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,61%
Prezzo	€ 85,38593
Scostamento % su anno 2023/1	+3,61%
Spese generali (16%)	€ 10,70670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,32120
Utili di impresa (10%)	€ 7,76236
Incidenza Manodopera al **47,78%**	€ 40,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,32120

Codice regionale: **TOS24_01.C02.001.003**
Voce: 001 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 003 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120, montanti profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 150 mm. e fino ad altezza massima della parete ml. 3,00 (descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,43735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,18%
Prezzo	€ 147,29806
Scostamento % su anno 2023/1	+9,18%
Spese generali (16%)	€ 18,46998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,55410
Utili di impresa (10%)	€ 13,39073
Incidenza Manodopera al **27,7%**	€ 40,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,55410

Codice regionale: **TOS24_01.C02.001.011**
Voce: 001 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 011 Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con montanti profili a 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale della parete di 175 mm. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,75036**
Prezzo	€ 62,20546
Spese generali (16%)	€ 7,80006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07800
Utili di impresa (10%)	€ 5,65504
Incidenza Manodopera al **46,84%**	€ 29,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07800

Codice regionale: **TOS24_01.C02.001.012**
Voce: 001 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 012 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con montanti profilo 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale della parete di 200 mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,07534**
Prezzo	€ 88,14013
Spese generali (16%)	€ 11,05205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11052
Utili di impresa (10%)	€ 8,01274
Incidenza Manodopera al **46,29%**	€ 40,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11052

Codice regionale: **TOS24_01.C02.001.013**
Voce: 001 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 013 Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 (fino ad altezza massima ml. 3,00) con montanti profilo 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale della parete di 200 mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,59582**
Prezzo	€ 150,05227
Spese generali (16%)	€ 18,81533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18815
Utili di impresa (10%)	€ 13,64112
Incidenza Manodopera al **27,19%**	€ 40,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18815

Codice regionale: **TOS24_01.C02.001.021**
Voce: 001 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 021 Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale della parete 75 mm. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,52747**
Prezzo	€ 56,81706
Spese generali (16%)	€ 7,12440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07124
Utili di impresa (10%)	€ 5,16519
Incidenza Manodopera al **51,29%**	€ 29,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07124

Codice regionale: **TOS24_01.C02.001.022**
Voce: 001 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 022 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale parete 100 mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,85245**
Prezzo	€ 82,75172
Spese generali (16%)	€ 10,37639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10376
Utili di impresa (10%)	€ 7,52288
Incidenza Manodopera al **49,3%**	€ 40,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10376

Codice regionale: **TOS24_01.C02.001.023**
Voce: 001 +4,31% su anno 2023/1 +4,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate

alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo: 023 Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 (fino ad altezza massima ml. 3,00)con montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale parete 100 mm. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,37293**
Prezzo	€ 144,66386
Spese generali (16%)	€ 18,13967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18140
Utili di impresa (10%)	€ 13,15126
Incidenza Manodopera al **28,2%**	€ 40,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18140

Codice regionale: **TOS24_01.C02.002.001**

Voce: 002 -6,44% su anno 2023/1 -6,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo: 001 Con singola lastra di cartongesso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,98758**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,52%
Prezzo	€ 43,36815
Scostamento % su anno 2023/1	-6,52%
Spese generali (16%)	€ 5,43801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16314
Utili di impresa (10%)	€ 3,94256
Incidenza Manodopera al **59,13%**	€ 25,64320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,16314

Codice regionale: **TOS24_01.C02.002.002**

Voce: 002 -6,44% su anno 2023/1 -6,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Articolo: 002 Con doppia lastra di cartongesso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,33428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,35%
Prezzo	€ 52,74254
Scostamento % su anno 2023/1	-6,35%
Spese generali (16%)	€ 6,61348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,19840
Utili di impresa (10%)	€ 4,79478
Incidenza Manodopera al **54,14%**	€ 28,55720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,19840

Codice regionale: **TOS24_01.C02.010.001**

Voce: 010 -1,29% su anno 2023/1 -1,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo: 001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,11688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,41%
Prezzo	€ 40,98114
Scostamento % su anno 2023/1	-7,41%
Spese generali (16%)	€ 5,13870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15416
Utili di impresa (10%)	€ 3,72556
Incidenza Manodopera al **56,88%**	€ 23,31200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,15416

Codice regionale: **TOS24_01.C02.010.002**

Voce: 010 -1,29% su anno 2023/1 -1,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo: 002 spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,56117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,61%
Prezzo	€ 70,89606
Scostamento % su anno 2023/1	+0,61%
Spese generali (16%)	€ 8,88979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,26669
Utili di impresa (10%)	€ 6,44510
Incidenza Manodopera al **36,17%**	€ 25,64320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,26669

Codice regionale: **TOS24_01.C02.010.003**

Voce: 010 -1,29% su anno 2023/1 -1,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

Articolo: 003 spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,32692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,93%
Prezzo	€ 102,49715
Scostamento % su anno 2023/1	+2,93%
Spese generali (16%)	€ 12,85231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,38557
Utili di impresa (10%)	€ 9,31792
Incidenza Manodopera al **25,02%**	€ 25,64320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,38557

Codice regionale: **TOS24_01.C02.011.001**

Voce: 011 -0,54% su anno 2023/1 -0,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.

Articolo: 001 Con pannelli di fibre minerali 600x600

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,02302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,22%
Prezzo	€ 68,93337
Scostamento % su anno 2023/1	+2,22%
Spese generali (16%)	€ 8,64368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,25931
Utili di impresa (10%)	€ 6,26667
Incidenza Manodopera al **24,52%**	€ 16,90120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,25931

Codice regionale: **TOS24_01.C02.011.002**
Voce: 011 -0,54% su anno 2023/1 -0,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 002 Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 600x600

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,84602**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,29%
Prezzo	€ 64,87952
Scostamento % su anno 2023/1	-3,29%
Spese generali (16%)	€ 8,13536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,24406
Utili di impresa (10%)	€ 5,89814
Incidenza Manodopera al **26,05%**	€ 16,90120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,24406

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.C03** +1,75% su anno 2023/1 +1,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Codice regionale: **TOS24_01.C03.011.005**
Voce: 011 -1,11% su anno 2023/1 -1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera
Articolo: 005 legno di abete, per luci fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.812,07555**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 2.312,20840
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 289,93209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,89932
Utili di impresa (10%)	€ 210,20076
Incidenza Manodopera al **48,91%**	€ 1.130,81795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,89932

Codice regionale: **TOS24_01.C03.015.001**
Voce: 015 -7,72% su anno 2023/1 -7,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
Articolo: 001 in abete sez. 8x8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.184,29950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,72%
Prezzo	€ 1.511,16616
Scostamento % su anno 2023/1	-7,72%
Spese generali (16%)	€ 189,48792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 5,68464
Utili di impresa (10%)	€ 137,37874
Incidenza Manodopera al **51,65%**	€ 780,48500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 5,68464

Codice regionale: **TOS24_01.C03.016.001**
Voce: 016 +0,09% su anno 2023/1 +0,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
Articolo: 001 in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,03915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,09%
Prezzo	€ 17,91395
Scostamento % su anno 2023/1	+0,09%
Spese generali (16%)	€ 2,24626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06739
Utili di impresa (10%)	€ 1,62854
Incidenza Manodopera al **60,88%**	€ 10,90610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,06739

Codice regionale: **TOS24_01.C03.021.001**
Voce: 021 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 001 con embrici e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,92567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,78%
Prezzo	€ 58,60116
Scostamento % su anno 2023/1	+2,78%
Spese generali (16%)	€ 7,34811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22044
Utili di impresa (10%)	€ 5,32738
Incidenza Manodopera al **26,01%**	€ 15,23952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,22044

Codice regionale: **TOS24_01.C03.021.002**
Voce: 021 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 002 con coppi e controcoppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,92591**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,38%
Prezzo	€ 62,42947
Scostamento % su anno 2023/1	+3,38%
Spese generali (16%)	€ 7,82815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,23484
Utili di impresa (10%)	€ 5,67541
Incidenza Manodopera al **29,85%**	€ 18,63486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,23484

Codice regionale: **TOS24_01.C03.021.003**
Voce: 021 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 003 con tegole marsigliesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,47366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 35,05640
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 4,39579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13187
Utili di impresa (10%)	€ 3,18695
Incidenza Manodopera al **41,09%**	€ 14,40522
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,13187

Codice regionale: **TOS24_01.C03.021.004**
Voce: 021 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 004 con tegole portoghesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,48595**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 35,07207
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 4,39775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13193
Utili di impresa (10%)	€ 3,18837
Incidenza Manodopera al **41,07%**	€ 14,40522
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,13193

Codice regionale: **TOS24_01.C03.022.003**
Voce: 022 +16,02% su anno 2023/1 +16,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 003 con tegola liscia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,50440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,02%
Prezzo	€ 46,57961
Scostamento % su anno 2023/1	+16,02%
Spese generali (16%)	€ 5,84070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,17522
Utili di impresa (10%)	€ 4,23451
Incidenza Manodopera al **36,3%**	€ 16,90812
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,17522

Codice regionale: **TOS24_01.C03.029.002**
Voce: 029 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,47430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 24,84921
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 3,11589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03116
Utili di impresa (10%)	€ 2,25902
Incidenza Manodopera al **66,01%**	€ 16,40229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03116

Codice regionale: **TOS24_01.C03.031.004**
Voce: 031 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 004 con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,63215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 73,53862
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 9,22114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,27663
Utili di impresa (10%)	€ 6,68533
Incidenza Manodopera al **19,07%**	€ 14,02550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,27663

Codice regionale: **TOS24_01.C03.031.007**
Voce: 031 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 007 con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,80535**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,28%
Prezzo	€ 127,35163
Scostamento % su anno 2023/1	+3,28%
Spese generali (16%)	€ 15,96886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,47907
Utili di impresa (10%)	€ 11,57742
Incidenza Manodopera al **11,01%**	€ 14,02550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,47907

Codice regionale: **TOS24_01.C03.032.001**
Voce: 032 +4,12% su anno 2023/1 +4,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 001 lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,05431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,12%
Prezzo	€ 25,58930
Scostamento % su anno 2023/1	+4,12%
Spese generali (16%)	€ 3,20869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09626
Utili di impresa (10%)	€ 2,32630
Incidenza Manodopera al **34,97%**	€ 8,94740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,09626

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.D01** -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTI TERMICI.
Su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Codice regionale: **TOS24_01.D01.030.001**
Voce: 030 -2,73% su anno 2023/1 -2,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 001 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,03047**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,64%
Prezzo	€ 15,35089
Scostamento % su anno 2023/1	-3,64%
Spese generali (16%)	€ 1,92488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03850
Utili di impresa (10%)	€ 1,39554
Incidenza Manodopera al **14,27%**	€ 2,19005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03850

Codice regionale: **TOS24_01.D01.030.002**
Voce: 030 -2,73% su anno 2023/1 -2,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 002 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,11838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,17%
Prezzo	€ 20,56705
Scostamento % su anno 2023/1	-3,17%
Spese generali (16%)	€ 2,57894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05158
Utili di impresa (10%)	€ 1,86973
Incidenza Manodopera al **10,65%**	€ 2,19005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05158

Codice regionale: **TOS24_01.D01.030.003**
Voce: 030 -2,73% su anno 2023/1 -2,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 003 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,12177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 25,67538
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 3,21948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06439
Utili di impresa (10%)	€ 2,33413
Incidenza Manodopera al **8,53%**	€ 2,19005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06439

Codice regionale: **TOS24_01.D01.033.001**
Voce: 033 -14,31% su anno 2023/1 -14,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 001 densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,70117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,31%
Prezzo	€ 13,65470
Scostamento % su anno 2023/1	-14,31%
Spese generali (16%)	€ 1,71219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03424
Utili di impresa (10%)	€ 1,24134
Incidenza Manodopera al **16,04%**	€ 2,19005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03424

Codice regionale: **TOS24_01.D01.034.001**
Voce: 034 -4,96% su anno 2023/1 -4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 larghezza striscia 75 mm

Unità di misura	**m/mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,02189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,85%
Prezzo	€ 10,23593
Scostamento % su anno 2023/1	-4,85%
Spese generali (16%)	€ 1,28350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02567
Utili di impresa (10%)	€ 0,93054
Incidenza Manodopera al **21,4%**	€ 2,19005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02567

Codice regionale: **TOS24_01.D01.034.002**

Voce: 034 -4,96% su anno 2023/1 -4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 002 larghezza striscia 100 mm

Unità di misura	**m/mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,69103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,71%
Prezzo	€ 7,26175
Scostamento % su anno 2023/1	-6,71%
Spese generali (16%)	€ 0,91056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01821
Utili di impresa (10%)	€ 0,66016
Incidenza Manodopera al **30,16%**	€ 2,19005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01821

Codice regionale: **TOS24_01.D01.034.003**

Voce: 034 -4,96% su anno 2023/1 -4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 003 larghezza striscia 150 mm

Unità di misura	**m/mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,95808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,31%
Prezzo	€ 15,25851
Scostamento % su anno 2023/1	-3,31%
Spese generali (16%)	€ 1,91329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03827
Utili di impresa (10%)	€ 1,38714
Incidenza Manodopera al **14,35%**	€ 2,19005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03827

Codice regionale: **TOS24_01.D01.037.001**

Voce: 037 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 001 Densità 20 Kg/mc, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,76335**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,68%
Prezzo	€ 22,66604
Scostamento % su anno 2023/1	+10,68%
Spese generali (16%)	€ 2,84214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05684
Utili di impresa (10%)	€ 2,06055
Incidenza Manodopera al **14,06%**	€ 3,18671
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05684

Codice regionale: **TOS24_01.D01.037.002**
Voce: 037 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 002 Densità 25 Kg/mc, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,43900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,3%
Prezzo	€ 14,59616
Scostamento % su anno 2023/1	-0,3%
Spese generali (16%)	€ 1,83024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03660
Utili di impresa (10%)	€ 1,32692
Incidenza Manodopera al **21,83%**	€ 3,18671
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03660

Codice regionale: **TOS24_01.D01.037.003**
Voce: 037 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 003 Densità 30 Kg/mc, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,52418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 15,98086
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 2,00387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04008
Utili di impresa (10%)	€ 1,45281
Incidenza Manodopera al **19,94%**	€ 3,18671
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04008

Codice regionale: **TOS24_01.D01.046.001**
Voce: 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 001 Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,98802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,12471
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,39808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04796
Utili di impresa (10%)	€ 1,73861
Incidenza Manodopera al **14,06%**	€ 2,68838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04796

Codice regionale: **TOS24_01.D01.046.002**
Voce: 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 002 densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,46888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,29029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,79502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05590
Utili di impresa (10%)	€ 2,02639
Incidenza Manodopera al **12,06%**	€ 2,68838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05590

Codice regionale: **TOS24_01.D01.048.001**
Voce: 048 -27,43% su anno 2023/1 -27,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 001 densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,18539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,18%
Prezzo	€ 9,16856
Scostamento % su anno 2023/1	-31,18%
Spese generali (16%)	€ 1,14966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02299
Utili di impresa (10%)	€ 0,83351
Incidenza Manodopera al **29,32%**	€ 2,68838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02299

Codice regionale: **TOS24_01.D01.048.002**
Voce: 048 -27,43% su anno 2023/1 -27,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 002 densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,48435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,68%
Prezzo	€ 14,65404
Scostamento % su anno 2023/1	-23,68%
Spese generali (16%)	€ 1,83750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03675
Utili di impresa (10%)	€ 1,33219
Incidenza Manodopera al **18,35%**	€ 2,68838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03675

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.D05** -3,74% su anno 2023/1 -3,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPERMEABILIZZAZIONI.
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01.D05.001.001**
Voce: 001 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 001 flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,53467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,82%
Prezzo	€ 28,75424
Scostamento % su anno 2023/1	-4,82%
Spese generali (16%)	€ 3,60555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10817
Utili di impresa (10%)	€ 2,61402
Incidenza Manodopera al **21,02%**	€ 6,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,10817

Codice regionale: **TOS24_01.D05.001.002**
Voce: 001 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 002 flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,41639**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 14,56731
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 1,82662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05480
Utili di impresa (10%)	€ 1,32430
Incidenza Manodopera al **21,49%**	€ 3,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,05480

Codice regionale: **TOS24_01.D05.001.003**
Voce: 001 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,

armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 003 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,89801**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 27,94186
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 3,50368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10511
Utili di impresa (10%)	€ 2,54017
Incidenza Manodopera al **21,63%**	€ 6,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,10511

Codice regionale: **TOS24_01.D05.001.004**
Voce: 001 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 004 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,29246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,23%
Prezzo	€ 14,40918
Scostamento % su anno 2023/1	-2,23%
Spese generali (16%)	€ 1,80679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05420
Utili di impresa (10%)	€ 1,30993
Incidenza Manodopera al **23,07%**	€ 3,32420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,05420

Codice regionale: **TOS24_01.D05.005.001**
Voce: 005 -4,27% su anno 2023/1 -4,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 001 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,98320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,85%
Prezzo	€ 25,49856
Scostamento % su anno 2023/1	-3,85%
Spese generali (16%)	€ 3,19731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09592
Utili di impresa (10%)	€ 2,31805
Incidenza Manodopera al **23,7%**	€ 6,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,09592

Codice regionale: **TOS24_01.D05.005.002**
Voce: 005 -4,27% su anno 2023/1 -4,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 002 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,15921**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,68%
Prezzo	€ 10,41115
Scostamento % su anno 2023/1	-4,68%
Spese generali (16%)	€ 1,30547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03916
Utili di impresa (10%)	€ 0,94647
Incidenza Manodopera al **11,03%**	€ 1,14836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,03916

Codice regionale: **TOS24_01.D05.006.001**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale
Articolo: 001 in due mani

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,19102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,93574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,75056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08252
Utili di impresa (10%)	€ 1,99416
Incidenza Manodopera al **5,76%**	€ 1,26270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,08252

Codice regionale: **TOS24_01.D05.007.001**
Voce: 007 -9,46% su anno 2023/1 -9,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio
Articolo: 001 in due mani

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,46%
Prezzo	€ 4,68943
Scostamento % su anno 2023/1	-9,46%
Spese generali (16%)	€ 0,58802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01764
Utili di impresa (10%)	€ 0,42631
Incidenza Manodopera al **26,93%**	€ 1,26270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01764

Codice regionale: **TOS24_01.D05.010.001**
Voce: 010 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.
Articolo: 001 in due mani per lo spessore di 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,73545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,59%
Prezzo	€ 39,21843
Scostamento % su anno 2023/1	-1,59%
Spese generali (16%)	€ 4,91767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04918
Utili di impresa (10%)	€ 3,56531
Incidenza Manodopera al **2,89%**	€ 1,13175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04918

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.E01** +4,03% su anno 2023/1 +4,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI.
Eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01.E01.001.001**
Voce: 001 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,87250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 27,90931
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,49960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06999
Utili di impresa (10%)	€ 2,53721
Incidenza Manodopera al **51,22%**	€ 14,29510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06999

Codice regionale: **TOS24_01.E01.001.002**
Voce: 001 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,13910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 25,69750
Scostamento % su anno 2023/1	-1,93%
Spese generali (16%)	€ 3,22226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06445
Utili di impresa (10%)	€ 2,33614
Incidenza Manodopera al **55,63%**	€ 14,29510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06445

Codice regionale: **TOS24_01.E01.001.003**
Voce: 001 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato

in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,84470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 26,59784
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 3,33515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06670
Utili di impresa (10%)	€ 2,41799
Incidenza Manodopera al **53,75%**	€ 14,29510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06670

Codice regionale: **TOS24_01.E01.002.001**
Voce: 002 -0,68% su anno 2023/1 -0,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,54110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 30,03845
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 3,76658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07533
Utili di impresa (10%)	€ 2,73077
Incidenza Manodopera al **53,14%**	€ 15,96370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07533

Codice regionale: **TOS24_01.E01.002.002**
Voce: 002 -0,68% su anno 2023/1 -0,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,80770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,79%
Prezzo	€ 27,82662
Scostamento % su anno 2023/1	-1,79%
Spese generali (16%)	€ 3,48923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06978
Utili di impresa (10%)	€ 2,52969
Incidenza Manodopera al **57,37%**	€ 15,96370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06978

Codice regionale: **TOS24_01.E01.002.003**
Voce: 002 -0,68% su anno 2023/1 -0,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,51330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,41%
Prezzo	€ 28,72697
Scostamento % su anno 2023/1	+0,41%
Spese generali (16%)	€ 3,60213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07204
Utili di impresa (10%)	€ 2,61154
Incidenza Manodopera al **55,57%**	€ 15,96370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07204

Codice regionale: **TOS24_01.E01.003.001**
Voce: 003 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,75890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 21,38435
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 2,68142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05363
Utili di impresa (10%)	€ 1,94403
Incidenza Manodopera al **45,12%**	€ 9,64770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05363

Codice regionale: **TOS24_01.E01.003.002**
Voce: 003 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,35%
Prezzo	€ 19,17254
Scostamento % su anno 2023/1	-2,35%
Spese generali (16%)	€ 2,40408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04808
Utili di impresa (10%)	€ 1,74296
Incidenza Manodopera al **50,32%**	€ 9,64770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04808

Codice regionale: **TOS24_01.E01.003.003**
Voce: 003 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,73110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 20,07289
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 2,51698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05034
Utili di impresa (10%)	€ 1,82481
Incidenza Manodopera al **48,06%**	€ 9,64770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05034

Codice regionale: **TOS24_01.E01.004.001**
Voce: 004 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,42750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 23,51349
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 2,94840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05897
Utili di impresa (10%)	€ 2,13759
Incidenza Manodopera al **48,13%**	€ 11,31630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05897

Codice regionale: **TOS24_01.E01.004.002**
Voce: 004 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,69410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
Prezzo	€ 21,30168
Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
Spese generali (16%)	€ 2,67106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05342
Utili di impresa (10%)	€ 1,93652
Incidenza Manodopera al **53,12%**	€ 11,31630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05342

Codice regionale: **TOS24_01.E01.004.003**
Voce: 004 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,39970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 22,20202
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 2,78395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05568
Utili di impresa (10%)	€ 2,01837
Incidenza Manodopera al **50,97%**	€ 11,31630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05568

Codice regionale: **TOS24_01.E01.005.001**
Voce: 005 +0,79% su anno 2023/1 +0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 001 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,19480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,79%
Prezzo	€ 10,45657
Scostamento % su anno 2023/1	+0,79%
Spese generali (16%)	€ 1,31117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02622
Utili di impresa (10%)	€ 0,95060
Incidenza Manodopera al **52,42%**	€ 5,48170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02622

Codice regionale: **TOS24_01.E01.006.001**
Voce: 006 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,37540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,63%
Prezzo	€ 31,10301
Scostamento % su anno 2023/1	-0,63%
Spese generali (16%)	€ 3,90006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11700
Utili di impresa (10%)	€ 2,82755
Incidenza Manodopera al **54,01%**	€ 16,79800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,11700

Codice regionale: **TOS24_01.E01.006.002**
Voce: 006 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,64200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,72%
Prezzo	€ 28,89119
Scostamento % su anno 2023/1	-1,72%
Spese generali (16%)	€ 3,62272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10868
Utili di impresa (10%)	€ 2,62647
Incidenza Manodopera al **58,14%**	€ 16,79800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,10868

Codice regionale: **TOS24_01.E01.006.003**
Voce: 006 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,34760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 29,79154
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 3,73562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11207
Utili di impresa (10%)	€ 2,70832
Incidenza Manodopera al **56,39%**	€ 16,79800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,11207

Codice regionale: **TOS24_01.E01.007.001**
Voce: 007 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,04400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 33,23214
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 4,16704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12501
Utili di impresa (10%)	€ 3,02110
Incidenza Manodopera al **55,57%**	€ 18,46660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,12501

Codice regionale: **TOS24_01.E01.007.002**
Voce: 007 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,31060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 31,02033
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 3,88970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11669
Utili di impresa (10%)	€ 2,82003
Incidenza Manodopera al **59,53%**	€ 18,46660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,11669

Codice regionale: **TOS24_01.E01.007.003**
Voce: 007 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,01620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 31,92067
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 4,00259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12008
Utili di impresa (10%)	€ 2,90188
Incidenza Manodopera al **57,85%**	€ 18,46660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,12008

Codice regionale: **TOS24_01.E01.008.001**
Voce: 008 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,95960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,62%
Prezzo	€ 24,19245
Scostamento % su anno 2023/1	-0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,03354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09101
Utili di impresa (10%)	€ 2,19931
Incidenza Manodopera al **48,98%**	€ 11,84840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,09101

Codice regionale: **TOS24_01.E01.008.002**
Voce: 008 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,22620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,06%
Prezzo	€ 21,98063
Scostamento % su anno 2023/1	-2,06%
Spese generali (16%)	€ 2,75619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08269
Utili di impresa (10%)	€ 1,99824
Incidenza Manodopera al **53,9%**	€ 11,84840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,08269

Codice regionale: **TOS24_01.E01.008.003**
Voce: 008 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,93180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,72%
Prezzo	€ 22,88098
Scostamento % su anno 2023/1	+0,72%
Spese generali (16%)	€ 2,86909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08607
Utili di impresa (10%)	€ 2,08009
Incidenza Manodopera al **51,78%**	€ 11,84840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,08607

Codice regionale: **TOS24_01.E01.009.001**
Voce: 009 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,62820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,57%
Prezzo	€ 26,32158
Scostamento % su anno 2023/1	-0,57%
Spese generali (16%)	€ 3,30051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09902
Utili di impresa (10%)	€ 2,39287
Incidenza Manodopera al **51,35%**	€ 13,51700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,09902

Codice regionale: **TOS24_01.E01.009.002**
Voce: 009 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,89480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,88%
Prezzo	€ 24,10977
Scostamento % su anno 2023/1	-1,88%
Spese generali (16%)	€ 3,02317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09070
Utili di impresa (10%)	€ 2,19180
Incidenza Manodopera al **56,06%**	€ 13,51700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,09070

Codice regionale: **TOS24_01.E01.009.003**
Voce: 009 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,60040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 25,01011
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 3,13606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09408
Utili di impresa (10%)	€ 2,27365
Incidenza Manodopera al **54,05%**	€ 13,51700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,09408

Codice regionale: **TOS24_01.E01.010.001**
Voce: 010 +0,6% su anno 2023/1 +0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 001 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,69770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,6%
Prezzo	€ 13,65026
Scostamento % su anno 2023/1	+0,6%
Spese generali (16%)	€ 1,71163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05135
Utili di impresa (10%)	€ 1,24093
Incidenza Manodopera al **58,49%**	€ 7,98460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,05135

Codice regionale: **TOS24_01.E01.011.001**
Voce: 011 -4,59% su anno 2023/1 -4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 001 senza velo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,69495**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,86%
Prezzo	€ 12,37075
Scostamento % su anno 2023/1	-4,86%
Spese generali (16%)	€ 1,55119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03102
Utili di impresa (10%)	€ 1,12461
Incidenza Manodopera al **31,57%**	€ 3,90545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03102

Codice regionale: **TOS24_01.E01.011.002**
Voce: 011 -4,59% su anno 2023/1 -4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 002 compreso velo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,72333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,32%
Prezzo	€ 14,95897
Scostamento % su anno 2023/1	-4,32%
Spese generali (16%)	€ 1,87573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03751
Utili di impresa (10%)	€ 1,35991
Incidenza Manodopera al **36,55%**	€ 5,46763
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03751

Codice regionale: **TOS24_01.E01.012.001**
Voce: 012 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 001 senza velo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,29085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 14,40713
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 1,80654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03613
Utili di impresa (10%)	€ 1,30974
Incidenza Manodopera al **32,9%**	€ 4,73975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03613

Codice regionale: **TOS24_01.E01.012.002**
Voce: 012 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 002 compreso velo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,34763**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 14,47958
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 1,81562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03631
Utili di impresa (10%)	€ 1,31633
Incidenza Manodopera al **43,52%**	€ 6,30193
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03631

Codice regionale: **TOS24_01.E01.013.001**
Voce: 013 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto
Articolo: 001 a base di gesso emidrato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,46056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,97%
Prezzo	€ 21,00368
Scostamento % su anno 2023/1	+2,97%
Spese generali (16%)	€ 2,63369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05267
Utili di impresa (10%)	€ 1,90943
Incidenza Manodopera al **65,18%**	€ 13,69070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05267

Codice regionale: **TOS24_01.E01.018.001**
Voce: 018 +52,78% su anno 2023/1 +52,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 001 spessore fino a 5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,91154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,43%
Prezzo	€ 22,85513
Scostamento % su anno 2023/1	+38,43%
Spese generali (16%)	€ 2,86585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05732
Utili di impresa (10%)	€ 2,07774
Incidenza Manodopera al **40,15%**	€ 9,17730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05732

Codice regionale: **TOS24_01.E01.018.002**
Voce: 018 +52,78% su anno 2023/1 +52,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 002 spessore da 6 a 10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,03438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,26%
Prezzo	€ 35,77187
Scostamento % su anno 2023/1	+55,26%
Spese generali (16%)	€ 4,48550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08971
Utili di impresa (10%)	€ 3,25199
Incidenza Manodopera al **30,32%**	€ 10,84590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08971

Codice regionale: **TOS24_01.E01.018.003**
Voce: 018 +52,78% su anno 2023/1 +52,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 003 spessore da 11 a 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,15722**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,65%
Prezzo	€ 48,68862
Scostamento % su anno 2023/1	+64,65%
Spese generali (16%)	€ 6,10516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12210
Utili di impresa (10%)	€ 4,42624
Incidenza Manodopera al **25,7%**	€ 12,51450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12210

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.E02** +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: **TOS24_01.E02.003.001**
Voce: 003 +3,49% su anno 2023/1 +3,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,79856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 13,77896
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 1,72777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01728
Utili di impresa (10%)	€ 1,25263
Incidenza Manodopera al **60,28%**	€ 8,30550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01728

Codice regionale: **TOS24_01.E02.003.002**
Voce: 003 +3,49% su anno 2023/1 +3,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,45966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 15,89853
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 1,99355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01994
Utili di impresa (10%)	€ 1,44532
Incidenza Manodopera al **62,69%**	€ 9,96660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01994

Codice regionale: **TOS24_01.E02.003.003**
Voce: 003 +3,49% su anno 2023/1 +3,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo: 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,22816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,85%
Prezzo	€ 19,43114
Scostamento % su anno 2023/1	+0,85%
Spese generali (16%)	€ 2,43651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02437
Utili di impresa (10%)	€ 1,76647
Incidenza Manodopera al **65,54%**	€ 12,73510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02437

Codice regionale: **TOS24_01.E02.003.004**
Voce: 003 +3,49% su anno 2023/1 +3,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo: 004 piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,93456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,68%
Prezzo	€ 24,16050
Scostamento % su anno 2023/1	+0,68%
Spese generali (16%)	€ 3,02953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03030
Utili di impresa (10%)	€ 2,19641
Incidenza Manodopera al **68,75%**	€ 16,61100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03030

Codice regionale: **TOS24_01.E02.003.025**
Voce: 003 +3,49% su anno 2023/1 +3,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo: 025 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,53740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,7%
Prezzo	€ 18,54972
Scostamento % su anno 2023/1	+8,7%
Spese generali (16%)	€ 2,32598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02326
Utili di impresa (10%)	€ 1,68634
Incidenza Manodopera al **44,77%**	€ 8,30550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02326

Codice regionale: **TOS24_01.E02.003.026**

Voce: 003 +3,49% su anno 2023/1 +3,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo: 026 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,96700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,54%
Prezzo	€ 24,20189
Scostamento % su anno 2023/1	+6,54%
Spese generali (16%)	€ 3,03472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03035
Utili di impresa (10%)	€ 2,20017
Incidenza Manodopera al **52,62%**	€ 12,73510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03035

Codice regionale: **TOS24_01.E02.003.027**

Voce: 003 +3,49% su anno 2023/1 +3,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo: 027 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,67340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 28,93125
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 3,62774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03628
Utili di impresa (10%)	€ 2,63011
Incidenza Manodopera al **57,42%**	€ 16,61100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03628

Codice regionale: **TOS24_01.E02.004.001**

Voce: 004 +3,1% su anno 2023/1 +3,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,12330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,63%
Prezzo	€ 24,40133
Scostamento % su anno 2023/1	+3,63%
Spese generali (16%)	€ 3,05973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03060
Utili di impresa (10%)	€ 2,21830
Incidenza Manodopera al **57,76%**	€ 14,09400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03060

Codice regionale: **TOS24_01.E02.004.002**
Voce: 004 +3,1% su anno 2023/1 +3,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,78440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,33%
Prezzo	€ 26,52089
Scostamento % su anno 2023/1	+3,33%
Spese generali (16%)	€ 3,32550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03326
Utili di impresa (10%)	€ 2,41099
Incidenza Manodopera al **59,41%**	€ 15,75510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03326

Codice regionale: **TOS24_01.E02.004.003**
Voce: 004 +3,1% su anno 2023/1 +3,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,55290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,93%
Prezzo	€ 30,05350
Scostamento % su anno 2023/1	+2,93%
Spese generali (16%)	€ 3,76846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03768
Utili di impresa (10%)	€ 2,73214
Incidenza Manodopera al **61,64%**	€ 18,52360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03768

Codice regionale: **TOS24_01.E02.004.004**
Voce: 004 +3,1% su anno 2023/1 +3,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 004 piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,25930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 34,78287
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 4,36149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04361
Utili di impresa (10%)	€ 3,16208
Incidenza Manodopera al **64,4%**	€ 22,39950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04361

Codice regionale: **TOS24_01.E02.005.001**
Voce: 005 +3,07% su anno 2023/1 +3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,45966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 15,89853
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 1,99355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01994
Utili di impresa (10%)	€ 1,44532
Incidenza Manodopera al **62,69%**	€ 9,96660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01994

Codice regionale: **TOS24_01.E02.005.002**
Voce: 005 +3,07% su anno 2023/1 +3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,12076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 18,01809
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 2,25932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02259
Utili di impresa (10%)	€ 1,63801
Incidenza Manodopera al **64,53%**	€ 11,62770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02259

Codice regionale: **TOS24_01.E02.005.003**
Voce: 005 +3,07% su anno 2023/1 +3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,88926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,76%
Prezzo	€ 21,55069
Scostamento % su anno 2023/1	+0,76%
Spese generali (16%)	€ 2,70228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02702
Utili di impresa (10%)	€ 1,95915
Incidenza Manodopera al **66,8%**	€ 14,39620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02702

Codice regionale: **TOS24_01.E02.005.004**
Voce: 005 +3,07% su anno 2023/1 +3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 004 elementi per scalino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,01336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 16,60505
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 2,08214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02082
Utili di impresa (10%)	€ 1,50955
Incidenza Manodopera al **63,36%**	€ 10,52030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02082

Codice regionale: **TOS24_01.E02.005.015**
Voce: 005 +3,07% su anno 2023/1 +3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 015 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,19850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,74%
Prezzo	€ 20,66929
Scostamento % su anno 2023/1	+7,74%
Spese generali (16%)	€ 2,59176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02592
Utili di impresa (10%)	€ 1,87903
Incidenza Manodopera al **48,22%**	€ 9,96660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02592

Codice regionale: **TOS24_01.E02.005.016**
Voce: 005 +3,07% su anno 2023/1 +3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 016 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,85960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,97%
Prezzo	€ 22,78885
Scostamento % su anno 2023/1	+6,97%
Spese generali (16%)	€ 2,85754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02858
Utili di impresa (10%)	€ 2,07171
Incidenza Manodopera al **51,02%**	€ 11,62770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02858

Codice regionale: **TOS24_01.E02.006.001**
Voce: 006 +3,1% su anno 2023/1 +3,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,78440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,33%
Prezzo	€ 26,52089
Scostamento % su anno 2023/1	+3,33%
Spese generali (16%)	€ 3,32550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03326
Utili di impresa (10%)	€ 2,41099
Incidenza Manodopera al **59,41%**	€ 15,75510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03326

Codice regionale: **TOS24_01.E02.006.002**
Voce: 006 +3,1% su anno 2023/1 +3,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,44550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,08%
Prezzo	€ 28,64046
Scostamento % su anno 2023/1	+3,08%
Spese generali (16%)	€ 3,59128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03591
Utili di impresa (10%)	€ 2,60368
Incidenza Manodopera al **60,81%**	€ 17,41620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03591

Codice regionale: **TOS24_01.E02.006.003**
Voce: 006 +3,1% su anno 2023/1 +3,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,21400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,73%
Prezzo	€ 32,17306
Scostamento % su anno 2023/1	+2,73%
Spese generali (16%)	€ 4,03424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04034
Utili di impresa (10%)	€ 2,92482
Incidenza Manodopera al **62,74%**	€ 20,18470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04034

Codice regionale: **TOS24_01.E02.006.004**
Voce: 006 +3,1% su anno 2023/1 +3,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 004 elementi per scalino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,33810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,24%
Prezzo	€ 27,22742
Scostamento % su anno 2023/1	+3,24%
Spese generali (16%)	€ 3,41410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03414
Utili di impresa (10%)	€ 2,47522
Incidenza Manodopera al **59,9%**	€ 16,30880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03414

Codice regionale: **TOS24_01.E02.007.001**
Voce: 007 +1,14% su anno 2023/1 +1,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,79088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,59%
Prezzo	€ 21,42516
Scostamento % su anno 2023/1	-1,59%
Spese generali (16%)	€ 2,68654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02687
Utili di impresa (10%)	€ 1,94774
Incidenza Manodopera al **46,52%**	€ 9,96660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02687

Codice regionale: **TOS24_01.E02.007.015**
Voce: 007 +1,14% su anno 2023/1 +1,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 015 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,52972**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,87%
Prezzo	€ 26,19593
Scostamento % su anno 2023/1	+3,87%
Spese generali (16%)	€ 3,28476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03285
Utili di impresa (10%)	€ 2,38145
Incidenza Manodopera al **38,05%**	€ 9,96660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03285

Codice regionale: **TOS24_01.E02.008.001**
Voce: 008 +1,29% su anno 2023/1 +1,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,23972**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 27,10189
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 3,39836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03398
Utili di impresa (10%)	€ 2,46381
Incidenza Manodopera al **43,83%**	€ 11,87920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03398

Codice regionale: **TOS24_01.E02.009.001**
Voce: 009 +0,5% su anno 2023/1 +0,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 lastre di forma regolare posate lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,89828**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,49%
Prezzo	€ 22,83820
Scostamento % su anno 2023/1	-1,49%
Spese generali (16%)	€ 2,86372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02864
Utili di impresa (10%)	€ 2,07620
Incidenza Manodopera al **48,49%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02864

Codice regionale: **TOS24_01.E02.009.002**
Voce: 009 +0,5% su anno 2023/1 +0,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 002 lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,43528**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 29,90341
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 3,74964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03750
Utili di impresa (10%)	€ 2,71849
Incidenza Manodopera al **55,55%**	€ 16,61100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03750

Codice regionale: **TOS24_01.E02.009.003**
Voce: 009 +0,5% su anno 2023/1 +0,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 003 elementi per scalino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,45198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,45%
Prezzo	€ 23,54473
Scostamento % su anno 2023/1	-1,45%
Spese generali (16%)	€ 2,95232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02952
Utili di impresa (10%)	€ 2,14043
Incidenza Manodopera al **49,39%**	€ 11,62770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02952

Codice regionale: **TOS24_01.E02.009.015**
Voce: 009 +0,5% su anno 2023/1 +0,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 015 con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma regolare posate lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,63712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,66%
Prezzo	€ 27,60897
Scostamento % su anno 2023/1	+3,66%
Spese generali (16%)	€ 3,46194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03462
Utili di impresa (10%)	€ 2,50991
Incidenza Manodopera al **40,11%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03462

Codice regionale: **TOS24_01.E02.009.016**
Voce: 009 +0,5% su anno 2023/1 +0,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 016 con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,17412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,9%
Prezzo	€ 34,67418
Scostamento % su anno 2023/1	+2,9%
Spese generali (16%)	€ 4,34786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04348
Utili di impresa (10%)	€ 3,15220
Incidenza Manodopera al **47,91%**	€ 16,61100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04348

Codice regionale: **TOS24_01.E02.010.001**
Voce: 010 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 lastre di forma regolare posate lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,22302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 33,46057
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 4,19568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04196
Utili di impresa (10%)	€ 3,04187
Incidenza Manodopera al **50,4%**	€ 16,86250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04196

Codice regionale: **TOS24_01.E02.010.002**
Voce: 010 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 002 lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,76002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 40,52578
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 5,08160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05082
Utili di impresa (10%)	€ 3,68416
Incidenza Manodopera al **55,27%**	€ 22,39950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05082

Codice regionale: **TOS24_01.E02.010.003**
Voce: 010 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 003 elementi per scalino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,77672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,02%
Prezzo	€ 34,16710
Scostamento % su anno 2023/1	+1,02%
Spese generali (16%)	€ 4,28428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04284
Utili di impresa (10%)	€ 3,10610
Incidenza Manodopera al **50,97%**	€ 17,41620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04284

Codice regionale: **TOS24_01.E02.012.001**
Voce: 012 +5,63% su anno 2023/1 +5,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito
Articolo: 001 omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,01400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 7,67386
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 0,96224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00962
Utili di impresa (10%)	€ 0,69762
Incidenza Manodopera al **64,94%**	€ 4,98330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00962

Codice regionale: **TOS24_01.E02.012.002**
Voce: 012 +5,63% su anno 2023/1 +5,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito
Articolo: 002 in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,01400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 7,67386
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 0,96224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00962
Utili di impresa (10%)	€ 0,69762
Incidenza Manodopera al **64,94%**	€ 4,98330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00962

Codice regionale: **TOS24_01.E02.013.001**
Voce: 013 +10,43% su anno 2023/1 +10,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
Articolo: 001 listoni o listoncini posati lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,99588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,67%
Prezzo	€ 39,55074
Scostamento % su anno 2023/1	+11,67%
Spese generali (16%)	€ 4,95934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04959
Utili di impresa (10%)	€ 3,59552
Incidenza Manodopera al **36,92%**	€ 14,60300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04959

Codice regionale: **TOS24_01.E02.013.002**
Voce: 013 +10,43% su anno 2023/1 +10,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
Articolo: 002 listoni o listoncini posati a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,65698**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,01%
Prezzo	€ 41,67031
Scostamento % su anno 2023/1	+11,01%
Spese generali (16%)	€ 5,22512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05225
Utili di impresa (10%)	€ 3,78821
Incidenza Manodopera al **39,03%**	€ 16,26410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05225

Codice regionale: **TOS24_01.E02.013.003**
Voce: 013 +10,43% su anno 2023/1 +10,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
Articolo: 003 listoni o listoncini posati a fascia e bindello

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,42548**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,07%
Prezzo	€ 45,20292
Scostamento % su anno 2023/1	+10,07%
Spese generali (16%)	€ 5,66808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05668
Utili di impresa (10%)	€ 4,10936
Incidenza Manodopera al **42,1%**	€ 19,03260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05668

Codice regionale: **TOS24_01.E02.013.004**
Voce: 013 +10,43% su anno 2023/1 +10,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
Articolo: 004 listoni o listoncini posati a mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,30138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,98%
Prezzo	€ 50,14856
Scostamento % su anno 2023/1	+8,98%
Spese generali (16%)	€ 6,28822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06288
Utili di impresa (10%)	€ 4,55896
Incidenza Manodopera al **45,68%**	€ 22,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06288

Codice regionale: **TOS24_01.E02.014.001**
Voce: 014 +15,19% su anno 2023/1 +15,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in parquet prefinito

Articolo: 001 listoni o listoncini ad incastro posati a colla

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,43560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,19%
Prezzo	€ 15,86783
Scostamento % su anno 2023/1	+15,19%
Spese generali (16%)	€ 1,98970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01990
Utili di impresa (10%)	€ 1,44253
Incidenza Manodopera al **52,34%**	€ 8,30550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01990

Codice regionale: **TOS24_01.E02.015.001**
Voce: 015 +2,8% su anno 2023/1 +2,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 001 in legno fissato con colla e chiodi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,71512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,42%
Prezzo	€ 11,12049
Scostamento % su anno 2023/1	+10,42%
Spese generali (16%)	€ 1,39442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01394
Utili di impresa (10%)	€ 1,01095
Incidenza Manodopera al **59,75%**	€ 6,64440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01394

Codice regionale: **TOS24_01.E02.015.002**
Voce: 015 +2,8% su anno 2023/1 +2,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 002 in cotto fissato a colla

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,21300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,19%
Prezzo	€ 13,03179
Scostamento % su anno 2023/1	+1,19%
Spese generali (16%)	€ 1,63408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01634
Utili di impresa (10%)	€ 1,18471
Incidenza Manodopera al **50,99%**	€ 6,64440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01634

Codice regionale: **TOS24_01.E02.015.003**
Voce: 015 +2,8% su anno 2023/1 +2,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 003 in marmo, pietra o granito fissato a colla

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,45820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,19%
Prezzo	€ 15,89666
Scostamento % su anno 2023/1	-2,19%
Spese generali (16%)	€ 1,99331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01993
Utili di impresa (10%)	€ 1,44515
Incidenza Manodopera al **41,8%**	€ 6,64440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01993

Codice regionale: **TOS24_01.E02.015.004**
Voce: 015 +2,8% su anno 2023/1 +2,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 004 in ceramica, gres o simili fissato a colla

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,78%
Prezzo	€ 8,74070
Scostamento % su anno 2023/1	+1,78%
Spese generali (16%)	€ 1,09601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01096
Utili di impresa (10%)	€ 0,79461
Incidenza Manodopera al **63,35%**	€ 5,53700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01096

Codice regionale: **TOS24_01.E02.016.001**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 001 ottone da 15X3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,79145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00601
Utili di impresa (10%)	€ 0,43559
Incidenza Manodopera al **78%**	€ 3,73748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00601

Codice regionale: **TOS24_01.E02.016.002**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 002 plastica rigida da 25X25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,79145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00601
Utili di impresa (10%)	€ 0,43559
Incidenza Manodopera al **78%**	€ 3,73748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00601

Codice regionale: **TOS24_01.E02.016.003**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 003 plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,79145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00601
Utili di impresa (10%)	€ 0,43559
Incidenza Manodopera al **78%**	€ 3,73748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00601

Codice regionale: **TOS24_01.E02.016.004**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 004 plastica elastica da 30X7mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,79145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00601
Utili di impresa (10%)	€ 0,43559
Incidenza Manodopera al **78%**	€ 3,73748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00601

Codice regionale: **TOS24_01.E02.016.005**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 005 marmo da 20X10-15 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,79145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00601
Utili di impresa (10%)	€ 0,43559
Incidenza Manodopera al **78%**	€ 3,73748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00601

Codice regionale: **TOS24_01.E02.016.006**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 006 ottone per moquette, posati orizzontalmente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,79145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00601
Utili di impresa (10%)	€ 0,43559
Incidenza Manodopera al **78%**	€ 3,73748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00601

Codice regionale: **TOS24_01.E02.017.001**
Voce: 017 +2,84% su anno 2023/1 +2,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 001 cubetti di porfido posati su disegno geometrico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,49080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,81%
Prezzo	€ 31,25026
Scostamento % su anno 2023/1	+2,81%
Spese generali (16%)	€ 3,91853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03919
Utili di impresa (10%)	€ 2,84093
Incidenza Manodopera al **62,82%**	€ 19,63100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03919

Codice regionale: **TOS24_01.E02.017.002**
Voce: 017 +2,84% su anno 2023/1 +2,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 002 lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,25930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 34,78287
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 4,36149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04361
Utili di impresa (10%)	€ 3,16208
Incidenza Manodopera al **64,4%**	€ 22,39950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04361

Codice regionale: **TOS24_01.E02.017.003**
Voce: 017 +2,84% su anno 2023/1 +2,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 003 lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,72230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,18%
Prezzo	€ 27,71766
Scostamento % su anno 2023/1	+3,18%
Spese generali (16%)	€ 3,47557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03476
Utili di impresa (10%)	€ 2,51979
Incidenza Manodopera al **60,84%**	€ 16,86250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03476

Codice regionale: **TOS24_01.E02.018.001**
Voce: 018 -1,13% su anno 2023/1 -1,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
Articolo: 001 massetti autobloccanti posati lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,99776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 19,13714
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 2,39964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02400
Utili di impresa (10%)	€ 1,73974
Incidenza Manodopera al **72,33%**	€ 13,84250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02400

Codice regionale: **TOS24_01.E02.018.002**
Voce: 018 -1,13% su anno 2023/1 -1,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
Articolo: 002 lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,22926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 15,60453
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 1,95668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01957
Utili di impresa (10%)	€ 1,41859
Incidenza Manodopera al **70,97%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01957

Codice regionale: **TOS24_01.E02.020.001**
Voce: 020 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 001 Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,34220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,46%
Prezzo	€ 43,82065
Scostamento % su anno 2023/1	+2,46%
Spese generali (16%)	€ 5,49475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16484
Utili di impresa (10%)	€ 3,98370
Incidenza Manodopera al **23,94%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,16484

Codice regionale: **TOS24_01.E02.021.001**
Voce: 021 +2,53% su anno 2023/1 +2,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 001 spessore di 2,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,90445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 41,98608
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 5,26471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15794
Utili di impresa (10%)	€ 3,81692
Incidenza Manodopera al **24,99%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,15794

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.001**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,34105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 105,06718
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 13,17457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26349
Utili di impresa (10%)	€ 9,55156
Incidenza Manodopera al **6,1%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,26349

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.002**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 002 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,12355**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,3%
Prezzo	€ 76,71765
Scostamento % su anno 2023/1	-20,3%
Spese generali (16%)	€ 9,61977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19240
Utili di impresa (10%)	€ 6,97433
Incidenza Manodopera al **8,36%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19240

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.003**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti

"l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 003 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,49320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,5%
Prezzo	€ 72,08532
Scostamento % su anno 2023/1	-10,5%
Spese generali (16%)	€ 9,03891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18078
Utili di impresa (10%)	€ 6,55321
Incidenza Manodopera al **8,89%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18078

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.004**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,49320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,5%
Prezzo	€ 72,08532
Scostamento % su anno 2023/1	-10,5%
Spese generali (16%)	€ 9,03891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18078
Utili di impresa (10%)	€ 6,55321
Incidenza Manodopera al **8,89%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18078

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.005**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,14355**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,5%
Prezzo	€ 67,81117
Scostamento % su anno 2023/1	-2,5%
Spese generali (16%)	€ 8,50297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17006
Utili di impresa (10%)	€ 6,16465
Incidenza Manodopera al **9,45%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17006

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.006**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per

installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,14355**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,5%
Prezzo	€ 67,81117
Scostamento % su anno 2023/1	-2,5%
Spese generali (16%)	€ 8,50297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17006
Utili di impresa (10%)	€ 6,16465
Incidenza Manodopera al **9,45%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17006

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.007**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 007 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,19813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,7%
Prezzo	€ 81,91681
Scostamento % su anno 2023/1	-6,7%
Spese generali (16%)	€ 10,27170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20543
Utili di impresa (10%)	€ 7,44698
Incidenza Manodopera al **7,83%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20543

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.008**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 008 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,98063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,98%
Prezzo	€ 53,56728
Scostamento % su anno 2023/1	-29,98%
Spese generali (16%)	€ 6,71690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13434
Utili di impresa (10%)	€ 4,86975
Incidenza Manodopera al **11,97%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13434

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.009**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 009 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,11188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,11%
Prezzo	€ 58,83876
Scostamento % su anno 2023/1	-15,11%
Spese generali (16%)	€ 7,37790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14756
Utili di impresa (10%)	€ 5,34898
Incidenza Manodopera al **10,9%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14756

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.010**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 010 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,11188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,11%
Prezzo	€ 58,83876
Scostamento % su anno 2023/1	-15,11%
Spese generali (16%)	€ 7,37790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14756
Utili di impresa (10%)	€ 5,34898
Incidenza Manodopera al **10,9%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14756

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.011**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 011 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,22891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,23%
Prezzo	€ 67,92009
Scostamento % su anno 2023/1	-11,23%
Spese generali (16%)	€ 8,51663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17033
Utili di impresa (10%)	€ 6,17455
Incidenza Manodopera al **9,44%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17033

Codice regionale: **TOS24_01.E02.025.012**

Voce: 025 -11,5% su anno 2023/1 -11,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 012 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,22071**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,23%
Prezzo	€ 67,90962
Scostamento % su anno 2023/1	-11,23%
Spese generali (16%)	€ 8,51531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17031
Utili di impresa (10%)	€ 6,17360
Incidenza Manodopera al **9,44%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17031

Codice regionale: **TOS24_01.E02.026.001**

Voce: 026 +4,96% su anno 2023/1 +4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,47935**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,94%
Prezzo	€ 77,17166
Scostamento % su anno 2023/1	+8,94%
Spese generali (16%)	€ 9,67670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19353
Utili di impresa (10%)	€ 7,01561
Incidenza Manodopera al **14,35%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19353

Codice regionale: **TOS24_01.E02.026.002**

Voce: 026 +4,96% su anno 2023/1 +4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi

intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,28435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,13%
Prezzo	€ 70,54284
Scostamento % su anno 2023/1	+11,13%
Spese generali (16%)	€ 8,84550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17691
Utili di impresa (10%)	€ 6,41299
Incidenza Manodopera al **15,7%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17691

Codice regionale: **TOS24_01.E02.026.003**

Voce: 026 +4,96% su anno 2023/1 +4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,57806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,7%
Prezzo	€ 41,56961
Scostamento % su anno 2023/1	+7,7%
Spese generali (16%)	€ 5,21249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10425
Utili di impresa (10%)	€ 3,77906
Incidenza Manodopera al **26,64%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10425

Codice regionale: **TOS24_01.E02.026.004**

Voce: 026 +4,96% su anno 2023/1 +4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,57806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,7%
Prezzo	€ 41,56961
Scostamento % su anno 2023/1	+7,7%
Spese generali (16%)	€ 5,21249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10425
Utili di impresa (10%)	€ 3,77906
Incidenza Manodopera al **26,64%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10425

Codice regionale: **TOS24_01.E02.026.005**

Voce: 026 +4,96% su anno 2023/1 +4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,32685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 61,66507
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 7,73230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15465
Utili di impresa (10%)	€ 5,60592
Incidenza Manodopera al **17,96%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15465

Codice regionale: **TOS24_01.E02.026.006**
Voce: 026 +4,96% su anno 2023/1 +4,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,32685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 61,66507
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 7,73230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15465
Utili di impresa (10%)	€ 5,60592
Incidenza Manodopera al **17,96%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15465

Codice regionale: **TOS24_01.E02.027.001**
Voce: 027 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,19061**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 89,56322
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 11,23050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22461
Utili di impresa (10%)	€ 8,14211
Incidenza Manodopera al **12,36%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,22461

Codice regionale: **TOS24_01.E02.027.002**

Voce: 027 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,10435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,19%
Prezzo	€ 83,07316
Scostamento % su anno 2023/1	+19,19%
Spese generali (16%)	€ 10,41670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20833
Utili di impresa (10%)	€ 7,55211
Incidenza Manodopera al **13,33%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20833

Codice regionale: **TOS24_01.E02.027.003**

Voce: 027 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,38181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,76%
Prezzo	€ 45,14719
Scostamento % su anno 2023/1	+9,76%
Spese generali (16%)	€ 5,66109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11322
Utili di impresa (10%)	€ 4,10429
Incidenza Manodopera al **24,53%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11322

Codice regionale: **TOS24_01.E02.027.004**

Voce: 027 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,38181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,76%
Prezzo	€ 45,14719
Scostamento % su anno 2023/1	+9,76%
Spese generali (16%)	€ 5,66109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11322
Utili di impresa (10%)	€ 4,10429
Incidenza Manodopera al **24,53%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11322

Codice regionale: **TOS24_01.E02.027.005**

Voce: 027 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,56561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,56%
Prezzo	€ 72,17772
Scostamento % su anno 2023/1	+3,56%
Spese generali (16%)	€ 9,05050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18101
Utili di impresa (10%)	€ 6,56161
Incidenza Manodopera al **15,34%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18101

Codice regionale: **TOS24_01.E02.027.006**

Voce: 027 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,56561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,56%
Prezzo	€ 72,17772
Scostamento % su anno 2023/1	+3,56%
Spese generali (16%)	€ 9,05050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18101
Utili di impresa (10%)	€ 6,56161
Incidenza Manodopera al **15,34%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18101

Codice regionale: **TOS24_01.E02.028.001**

Voce: 028 -23,08% su anno 2023/1 -23,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per

consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,80425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,79%
Prezzo	€ 145,21422
Scostamento % su anno 2023/1	-17,79%
Spese generali (16%)	€ 18,20868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36417
Utili di impresa (10%)	€ 13,20129
Incidenza Manodopera al **7,63%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,36417

Codice regionale: **TOS24_01.E02.028.002**

Voce: 028 -23,08% su anno 2023/1 -23,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,38345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,46%
Prezzo	€ 105,12128
Scostamento % su anno 2023/1	-8,46%
Spese generali (16%)	€ 13,18135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26363
Utili di impresa (10%)	€ 9,55648
Incidenza Manodopera al **10,53%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,26363

Codice regionale: **TOS24_01.E02.028.003**

Voce: 028 -23,08% su anno 2023/1 -23,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,40716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,16%
Prezzo	€ 57,93954
Scostamento % su anno 2023/1	-30,16%
Spese generali (16%)	€ 7,26515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14530
Utili di impresa (10%)	€ 5,26723
Incidenza Manodopera al **19,11%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14530

Codice regionale: **TOS24_01.E02.028.004**

Voce: 028 -23,08% su anno 2023/1 -23,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,40716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,16%
Prezzo	€ 57,93954
Scostamento % su anno 2023/1	-30,16%
Spese generali (16%)	€ 7,26515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14530
Utili di impresa (10%)	€ 5,26723
Incidenza Manodopera al **19,11%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14530

Codice regionale: **TOS24_01.E02.028.005**
Voce: 028 -23,08% su anno 2023/1 -23,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,62185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,94%
Prezzo	€ 109,25349
Scostamento % su anno 2023/1	-25,94%
Spese generali (16%)	€ 13,69950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27399
Utili di impresa (10%)	€ 9,93214
Incidenza Manodopera al **10,14%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27399

Codice regionale: **TOS24_01.E02.028.006**
Voce: 028 -23,08% su anno 2023/1 -23,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,62185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,94%
Prezzo	€ 109,25349
Scostamento % su anno 2023/1	-25,94%
Spese generali (16%)	€ 13,69950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27399
Utili di impresa (10%)	€ 9,93214
Incidenza Manodopera al **10,14%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27399

Codice regionale: **TOS24_01.E02.030.001**
Voce: 030 +31,42% su anno 2023/1 +31,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.
Articolo: 001 cementizia tissotropica stesa a spatola (due mani) additivata con lattice elasticizzante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,42%
Prezzo	€ 16,10117
Scostamento % su anno 2023/1	+31,42%
Spese generali (16%)	€ 2,01896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06057
Utili di impresa (10%)	€ 1,46374
Incidenza Manodopera al **26,28%**	€ 4,23080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,06057

Codice regionale: **TOS24_01.E02.035.001**
Voce: 035 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 001 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,48598**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,42%
Prezzo	€ 146,08411
Scostamento % su anno 2023/1	+2,42%
Spese generali (16%)	€ 18,31776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18318
Utili di impresa (10%)	€ 13,28037
Incidenza Manodopera al **4,39%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18318

Codice regionale: **TOS24_01.E02.035.002**
Voce: 035 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 002 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,30306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,27%
Prezzo	€ 108,84671
Scostamento % su anno 2023/1	+3,27%
Spese generali (16%)	€ 13,64849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13648
Utili di impresa (10%)	€ 9,89516
Incidenza Manodopera al **5,89%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13648

Codice regionale: **TOS24_01.E02.035.003**

Voce: 035 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 003 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,92936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,31%
Prezzo	€ 91,78187
Scostamento % su anno 2023/1	+2,31%
Spese generali (16%)	€ 11,50870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11509
Utili di impresa (10%)	€ 8,34381
Incidenza Manodopera al **6,98%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11509

Codice regionale: **TOS24_01.E02.035.004**

Voce: 035 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,92936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,31%
Prezzo	€ 91,78187
Scostamento % su anno 2023/1	+2,31%
Spese generali (16%)	€ 11,50870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11509
Utili di impresa (10%)	€ 8,34381
Incidenza Manodopera al **6,98%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11509

Codice regionale: **TOS24_01.E02.035.005**

Voce: 035 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in

accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,34434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 85,93137
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,77509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10775
Utili di impresa (10%)	€ 7,81194
Incidenza Manodopera al **7,46%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10775

Codice regionale: **TOS24_01.E02.035.006**

Voce: 035 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,34434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 85,93137
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,77509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10775
Utili di impresa (10%)	€ 7,81194
Incidenza Manodopera al **7,46%**	€ 6,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10775

Codice regionale: **TOS24_01.E02.036.001**

Voce: 036 -10,59% su anno 2023/1 -10,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,82285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,5%
Prezzo	€ 73,78196
Scostamento % su anno 2023/1	-5,5%
Spese generali (16%)	€ 9,25166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09252
Utili di impresa (10%)	€ 6,70745
Incidenza Manodopera al **15,01%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09252

Codice regionale: **TOS24_01.E02.036.002**

Voce: 036 -10,59% su anno 2023/1 -10,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,29085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,98%
Prezzo	€ 57,79113
Scostamento % su anno 2023/1	-25,98%
Spese generali (16%)	€ 7,24654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07247
Utili di impresa (10%)	€ 5,25374
Incidenza Manodopera al **19,16%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07247

Codice regionale: **TOS24_01.E02.036.003**

Voce: 036 -10,59% su anno 2023/1 -10,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,37581**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,86%
Prezzo	€ 38,75953
Scostamento % su anno 2023/1	+8,86%
Spese generali (16%)	€ 4,86013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04860
Utili di impresa (10%)	€ 3,52359
Incidenza Manodopera al **28,57%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04860

Codice regionale: **TOS24_01.E02.036.004**

Voce: 036 -10,59% su anno 2023/1 -10,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,37581**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,86%
Prezzo	€ 38,75953
Scostamento % su anno 2023/1	+8,86%
Spese generali (16%)	€ 4,86013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04860
Utili di impresa (10%)	€ 3,52359
Incidenza Manodopera al **28,57%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04860

Codice regionale: **TOS24_01.E02.036.005**

Voce: 036 -10,59% su anno 2023/1 -10,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,18735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,9%
Prezzo	€ 57,65906
Scostamento % su anno 2023/1	-24,9%
Spese generali (16%)	€ 7,22998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07230
Utili di impresa (10%)	€ 5,24173
Incidenza Manodopera al **19,21%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07230

Codice regionale: **TOS24_01.E02.036.006**

Voce: 036 -10,59% su anno 2023/1 -10,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,18735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,9%
Prezzo	€ 57,65906
Scostamento % su anno 2023/1	-24,9%
Spese generali (16%)	€ 7,22998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07230
Utili di impresa (10%)	€ 5,24173
Incidenza Manodopera al **19,21%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07230

Codice regionale: **TOS24_01.E02.037.001**

Voce: 037 +0,87% su anno 2023/1 +0,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,57435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
Prezzo	€ 86,22488
Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
Spese generali (16%)	€ 10,81190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10812
Utili di impresa (10%)	€ 7,83863
Incidenza Manodopera al **12,84%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10812

Codice regionale: **TOS24_01.E02.037.002**

Voce: 037 +0,87% su anno 2023/1 +0,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,45285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,8%
Prezzo	€ 70,75784
Scostamento % su anno 2023/1	-11,8%
Spese generali (16%)	€ 8,87246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08872
Utili di impresa (10%)	€ 6,43253
Incidenza Manodopera al **15,65%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08872

Codice regionale: **TOS24_01.E02.037.003**

Voce: 037 +0,87% su anno 2023/1 +0,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con

la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,31181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,57%
Prezzo	€ 42,50587
Scostamento % su anno 2023/1	+16,57%
Spese generali (16%)	€ 5,32989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05330
Utili di impresa (10%)	€ 3,86417
Incidenza Manodopera al **26,05%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05330

Codice regionale: **TOS24_01.E02.037.004**

Voce: 037 +0,87% su anno 2023/1 +0,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,31181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,57%
Prezzo	€ 42,50587
Scostamento % su anno 2023/1	+16,57%
Spese generali (16%)	€ 5,32989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05330
Utili di impresa (10%)	€ 3,86417
Incidenza Manodopera al **26,05%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05330

Codice regionale: **TOS24_01.E02.037.005**

Voce: 037 +0,87% su anno 2023/1 +0,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,45285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,8%
Prezzo	€ 70,75784
Scostamento % su anno 2023/1	-11,8%
Spese generali (16%)	€ 8,87246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08872
Utili di impresa (10%)	€ 6,43253
Incidenza Manodopera al **15,65%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08872

Codice regionale: **TOS24_01.E02.037.006**

Voce: 037 +0,87% su anno 2023/1 +0,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,45285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,8%
Prezzo	€ 70,75784
Scostamento % su anno 2023/1	-11,8%
Spese generali (16%)	€ 8,87246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08872
Utili di impresa (10%)	€ 6,43253
Incidenza Manodopera al **15,65%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08872

Codice regionale: **TOS24_01.E02.038.001**

Voce: 038 +8,15% su anno 2023/1 +8,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,94685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 145,39619
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 18,23150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18232
Utili di impresa (10%)	€ 13,21784
Incidenza Manodopera al **7,62%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18232

Codice regionale: **TOS24_01.E02.038.002**

Voce: 038 +8,15% su anno 2023/1 +8,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,58685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,63%
Prezzo	€ 107,93283
Scostamento % su anno 2023/1	-26,63%
Spese generali (16%)	€ 13,53390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13534
Utili di impresa (10%)	€ 9,81208
Incidenza Manodopera al **10,26%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13534

Codice regionale: **TOS24_01.E02.038.003**

Voce: 038 +8,15% su anno 2023/1 +8,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,91006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,96%
Prezzo	€ 62,40924
Scostamento % su anno 2023/1	+64,96%
Spese generali (16%)	€ 7,82561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07826
Utili di impresa (10%)	€ 5,67357
Incidenza Manodopera al **17,74%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07826

Codice regionale: **TOS24_01.E02.038.004**

Voce: 038 +8,15% su anno 2023/1 +8,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,91006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,96%
Prezzo	€ 62,40924
Scostamento % su anno 2023/1	+64,96%
Spese generali (16%)	€ 7,82561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07826
Utili di impresa (10%)	€ 5,67357
Incidenza Manodopera al **17,74%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07826

Codice regionale: **TOS24_01.E02.038.005**

Voce: 038 +8,15% su anno 2023/1 +8,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,58685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,63%
Prezzo	€ 107,93283
Scostamento % su anno 2023/1	-26,63%
Spese generali (16%)	€ 13,53390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13534
Utili di impresa (10%)	€ 9,81208
Incidenza Manodopera al **10,26%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13534

Codice regionale: **TOS24_01.E02.038.006**

Voce: 038 +8,15% su anno 2023/1 +8,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,58685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,63%
Prezzo	€ 107,93283
Scostamento % su anno 2023/1	-26,63%
Spese generali (16%)	€ 13,53390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13534
Utili di impresa (10%)	€ 9,81208
Incidenza Manodopera al **10,26%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13534

Codice regionale: **TOS24_01.E02.050.004**

Voce: 050 +13,76% su anno 2023/1 +13,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Trattamento per pavimenti

Articolo: 004 verniciatura dei pavimenti in legno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,23200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,76%
Prezzo	€ 13,05603
Scostamento % su anno 2023/1	+13,76%
Spese generali (16%)	€ 1,63712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01637
Utili di impresa (10%)	€ 1,18691
Incidenza Manodopera al **23,15%**	€ 3,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01637

Codice regionale: **TOS24_01.E02.080.001**
Voce: 080 +24,04% su anno 2023/1 +24,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 001 freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,09853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,33%
Prezzo	€ 16,71372
Scostamento % su anno 2023/1	+23,33%
Spese generali (16%)	€ 2,09576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02096
Utili di impresa (10%)	€ 1,51943
Incidenza Manodopera al **4,14%**	€ 0,69213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02096

Codice regionale: **TOS24_01.E02.080.002**
Voce: 080 +24,04% su anno 2023/1 +24,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 002 freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,82255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,74%
Prezzo	€ 16,36158
Scostamento % su anno 2023/1	+24,74%
Spese generali (16%)	€ 2,05161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02052
Utili di impresa (10%)	€ 1,48742
Incidenza Manodopera al **8,46%**	€ 1,38425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02052

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.E03** +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Codice regionale: **TOS24_01.E03.013.004**
Voce: 013 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 004 piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,27346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 22,04093
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 2,76375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02764
Utili di impresa (10%)	€ 2,00372
Incidenza Manodopera al **67,83%**	€ 14,94990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02764

Codice regionale: **TOS24_01.E03.013.005**
Voce: 013 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 005 piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,93456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,68%
Prezzo	€ 24,16050
Scostamento % su anno 2023/1	+0,68%
Spese generali (16%)	€ 3,02953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03030
Utili di impresa (10%)	€ 2,19641
Incidenza Manodopera al **68,75%**	€ 16,61100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03030

Codice regionale: **TOS24_01.E03.014.008**
Voce: 014 +2,63% su anno 2023/1 +2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 008 piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,27346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 22,04093
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 2,76375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02764
Utili di impresa (10%)	€ 2,00372
Incidenza Manodopera al **67,83%**	€ 14,94990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02764

Codice regionale: **TOS24_01.E03.014.009**
Voce: 014 +2,63% su anno 2023/1 +2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 009 piastrelle fino a 30x30 cm decorate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,93456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,68%
Prezzo	€ 24,16050
Scostamento % su anno 2023/1	+0,68%
Spese generali (16%)	€ 3,02953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03030
Utili di impresa (10%)	€ 2,19641
Incidenza Manodopera al **68,75%**	€ 16,61100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03030

Codice regionale: **TOS24_01.E03.014.010**
Voce: 014 +2,63% su anno 2023/1 +2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 010 piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,61236**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 19,92137
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 2,49798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02498
Utili di impresa (10%)	€ 1,81103
Incidenza Manodopera al **66,71%**	€ 13,28880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02498

Codice regionale: **TOS24_01.E03.014.011**
Voce: 014 +2,63% su anno 2023/1 +2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 011 piastrelle oltre 30x30 cm decorate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,27346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 22,04093
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 2,76375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02764
Utili di impresa (10%)	€ 2,00372
Incidenza Manodopera al **67,83%**	€ 14,94990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02764

Codice regionale: **TOS24_01.E03.014.012**
Voce: 014 +2,63% su anno 2023/1 +2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 012 piastrelle di mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,70306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,59%
Prezzo	€ 27,69311
Scostamento % su anno 2023/1	+0,59%
Spese generali (16%)	€ 3,47249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03472
Utili di impresa (10%)	€ 2,51756
Incidenza Manodopera al **69,98%**	€ 19,37950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03472

Codice regionale: **TOS24_01.E03.014.030**
Voce: 014 +2,63% su anno 2023/1 +2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 030 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,01230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,86%
Prezzo	€ 26,81170
Scostamento % su anno 2023/1	+5,86%
Spese generali (16%)	€ 3,36197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03362
Utili di impresa (10%)	€ 2,43743
Incidenza Manodopera al **55,76%**	€ 14,94990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03362

Codice regionale: **TOS24_01.E03.014.031**
Voce: 014 +2,63% su anno 2023/1 +2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 031 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,54640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,2%
Prezzo	€ 30,04520
Scostamento % su anno 2023/1	+5,2%
Spese generali (16%)	€ 3,76742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03767
Utili di impresa (10%)	€ 2,73138
Incidenza Manodopera al **58,19%**	€ 17,48400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03767

Codice regionale: **TOS24_01.E03.014.035**
Voce: 014 +2,63% su anno 2023/1 +2,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 035 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,35120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,4%
Prezzo	€ 24,69213
Scostamento % su anno 2023/1	+6,4%
Spese generali (16%)	€ 3,09619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03096
Utili di impresa (10%)	€ 2,24474
Incidenza Manodopera al **53,82%**	€ 13,28880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03096

Codice regionale: **TOS24_01.E03.015.005**
Voce: 015 +2,38% su anno 2023/1 +2,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 005 listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,74841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 31,57898
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 3,95975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03960
Utili di impresa (10%)	€ 2,87082
Incidenza Manodopera al **71,01%**	€ 22,42485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03960

Codice regionale: **TOS24_01.E03.015.006**
Voce: 015 +2,38% su anno 2023/1 +2,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 006 listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,02526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,51%
Prezzo	€ 31,93223
Scostamento % su anno 2023/1	+0,51%
Spese generali (16%)	€ 4,00404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04004
Utili di impresa (10%)	€ 2,90293
Incidenza Manodopera al **71,09%**	€ 22,70170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04004

Codice regionale: **TOS24_01.E03.015.015**
Voce: 015 +2,38% su anno 2023/1 +2,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 015 con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,48725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,26%
Prezzo	€ 36,34973
Scostamento % su anno 2023/1	+4,26%
Spese generali (16%)	€ 4,55796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04558
Utili di impresa (10%)	€ 3,30452
Incidenza Manodopera al **61,69%**	€ 22,42485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04558

Codice regionale: **TOS24_01.E03.015.016**
Voce: 015 +2,38% su anno 2023/1 +2,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 016 con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,76410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,22%
Prezzo	€ 36,70300
Scostamento % su anno 2023/1	+4,22%
Spese generali (16%)	€ 4,60226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04602
Utili di impresa (10%)	€ 3,33664
Incidenza Manodopera al **61,85%**	€ 22,70170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04602

Codice regionale: **TOS24_01.E03.016.001**
Voce: 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 001 In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,53358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 4,50885
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,56537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00565
Utili di impresa (10%)	€ 0,40990
Incidenza Manodopera al **77,37%**	€ 3,48831
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00565

Codice regionale: **TOS24_01.E03.016.002**
Voce: 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 002 In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,72283
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00718
Utili di impresa (10%)	€ 0,52026
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 4,48497
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00718

Codice regionale: **TOS24_01.E03.016.003**
Voce: 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 003 In grés rosso normale h 7.5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,07392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 11,57833
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,45183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01452
Utili di impresa (10%)	€ 1,05258
Incidenza Manodopera al **77,47%**	€ 8,96994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01452

Codice regionale: **TOS24_01.E03.016.004**
Voce: 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 004 In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,07392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 11,57833
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,45183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01452
Utili di impresa (10%)	€ 1,05258
Incidenza Manodopera al **77,47%**	€ 8,96994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01452

Codice regionale: **TOS24_01.E03.016.005**
Voce: 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 005 In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,07392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 11,57833
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,45183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01452
Utili di impresa (10%)	€ 1,05258
Incidenza Manodopera al **77,47%**	€ 8,96994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01452

Codice regionale: **TOS24_01.E03.016.006**
Voce: 016 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 006 In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,07392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 11,57833
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,45183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01452
Utili di impresa (10%)	€ 1,05258
Incidenza Manodopera al **77,47%**	€ 8,96994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01452

Codice regionale: **TOS24_01.E03.018.001**
Voce: 018 -3,92% su anno 2023/1 -3,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 001 lastre di dimensioni fino a 40x20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,24006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 34,75832
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 4,35841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04358
Utili di impresa (10%)	€ 3,15985
Incidenza Manodopera al **71,68%**	€ 24,91650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04358

Codice regionale: **TOS24_01.E03.018.002**
Voce: 018 -3,92% su anno 2023/1 -3,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 002 lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,97866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,31%
Prezzo	€ 52,28878
Scostamento % su anno 2023/1	-8,31%
Spese generali (16%)	€ 6,55659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06557
Utili di impresa (10%)	€ 4,75353
Incidenza Manodopera al **63,54%**	€ 33,22200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06557

Codice regionale: **TOS24_01.E03.020.001**
Voce: 020 +2,83% su anno 2023/1 +2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
Articolo: 001 Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,54625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,83%
Prezzo	€ 38,97702
Scostamento % su anno 2023/1	+2,83%
Spese generali (16%)	€ 4,88740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,14662
Utili di impresa (10%)	€ 3,54337
Incidenza Manodopera al **14,2%**	€ 5,53660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,14662

Codice regionale: **TOS24_01.E03.021.001**
Voce: 021 +2,57% su anno 2023/1 +2,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 001 spessore 2,00 mm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,85790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,57%
Prezzo	€ 41,92668
Scostamento % su anno 2023/1	+2,57%
Spese generali (16%)	€ 5,25726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15772
Utili di impresa (10%)	€ 3,81152
Incidenza Manodopera al **16,68%**	€ 6,99360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,15772

Codice regionale: **TOS24_01.E03.022.001**
Voce: 022 +2,84% su anno 2023/1 +2,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
Articolo: 001 spessore di 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,28175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,84%
Prezzo	€ 33,53551
Scostamento % su anno 2023/1	+2,84%
Spese generali (16%)	€ 4,20508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12615
Utili di impresa (10%)	€ 3,04868
Incidenza Manodopera al **16,51%**	€ 5,53660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,12615

Codice regionale: **TOS24_01.E03.023.001**
Voce: 023 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 001 spessore 2 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,92356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,11%
Prezzo	€ 16,49046
Scostamento % su anno 2023/1	+1,11%
Spese generali (16%)	€ 2,06777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06203
Utili di impresa (10%)	€ 1,49913
Incidenza Manodopera al **42,41%**	€ 6,99360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,06203

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.E04** +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Codice regionale: **TOS24_01.E04.001.001**
Voce: 001 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 m²; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 su muri di spessore fino a 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,01398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 44,67784
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 5,60224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11204
Utili di impresa (10%)	€ 4,06162
Incidenza Manodopera al **78,08%**	€ 34,88310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11204

Codice regionale: **TOS24_01.E04.001.002**
Voce: 001 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 m²; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 su muri di spessore oltre i 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,05113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 63,86524
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 8,00818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16016
Utili di impresa (10%)	€ 5,80593
Incidenza Manodopera al **78,03%**	€ 49,83300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16016

Codice regionale: **TOS24_01.E04.002.001**

Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 su muri di spessore fino a 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,99728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 51,03652
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 6,39956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12799
Utili di impresa (10%)	€ 4,63968
Incidenza Manodopera al **78,11%**	€ 39,86640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12799

Codice regionale: **TOS24_01.E04.003.001**

Voce: 003 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 portoncini

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,48893**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 54,21588
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 6,79823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13596
Utili di impresa (10%)	€ 4,92872
Incidenza Manodopera al **78,13%**	€ 42,35805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13596

Codice regionale: **TOS24_01.E04.003.003**

Voce: 003 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 persiane alla fiorentina

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,48893**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 54,21588
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 6,79823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3,5%)	€ 0,23794
Utili di impresa (10%)	€ 4,92872
Incidenza Manodopera al **78,13%**	€ 42,35805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,44%**	€ 0,23794

Codice regionale: **TOS24_01.E04.003.004**
Voce: 003 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 004 avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,01398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 44,67784
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 5,60224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3,5%)	€ 0,19608
Utili di impresa (10%)	€ 4,06162
Incidenza Manodopera al **78,08%**	€ 34,88310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,44%**	€ 0,19608

Codice regionale: **TOS24_01.E04.003.005**
Voce: 003 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 005 porte blindate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,94718**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 70,11260
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 8,79155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17583
Utili di impresa (10%)	€ 6,37387
Incidenza Manodopera al **78,18%**	€ 54,81630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17583

Codice regionale: **TOS24_01.E04.004.001**
Voce: 004 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 porte in lamiera o rete con telaio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,03068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 38,31915
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 4,80491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09610
Utili di impresa (10%)	€ 3,48356
Incidenza Manodopera al **78,03%**	€ 29,89980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09610

Codice regionale: **TOS24_01.E04.004.002**
Voce: 004 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,03068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 38,31915
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 4,80491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09610
Utili di impresa (10%)	€ 3,48356
Incidenza Manodopera al **78,03%**	€ 29,89980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09610

Codice regionale: **TOS24_01.E04.004.003**
Voce: 004 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 003 serrande normali con luci fino a 5 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,01398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 44,67784
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 5,60224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3,5%)	€ 0,19608
Utili di impresa (10%)	€ 4,06162
Incidenza Manodopera al **78,08%**	€ 34,88310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,44%**	€ 0,19608

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.E05** -2,72% su anno 2023/1 -2,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01.E05.001.001**
Voce: 001 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 spessore fino a cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,87135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,01%
Prezzo	€ 17,69985
Scostamento % su anno 2023/1	+7,01%
Spese generali (16%)	€ 2,21942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01110
Utili di impresa (10%)	€ 1,60908
Incidenza Manodopera al **59,55%**	€ 10,53938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01110

Codice regionale: **TOS24_01.E05.001.002**
Voce: 001 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,32%
Prezzo	€ 2,61154
Scostamento % su anno 2023/1	+3,32%
Spese generali (16%)	€ 0,32747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00164
Utili di impresa (10%)	€ 0,23741
Incidenza Manodopera al **52,91%**	€ 1,38178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00164

Codice regionale: **TOS24_01.E05.002.001**
Voce: 002 -8,98% su anno 2023/1 -8,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 001 con rete Ø 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,19631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 29,59849
Scostamento % su anno 2023/1	-6,44%
Spese generali (16%)	€ 3,71141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01856
Utili di impresa (10%)	€ 2,69077
Incidenza Manodopera al **47,71%**	€ 14,12006
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01856

Codice regionale: **TOS24_01.E05.002.002**
Voce: 002 -8,98% su anno 2023/1 -8,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 002 con rete Ø 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,61631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,68%
Prezzo	€ 31,41041
Scostamento % su anno 2023/1	-8,68%
Spese generali (16%)	€ 3,93861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01969
Utili di impresa (10%)	€ 2,85549
Incidenza Manodopera al **44,95%**	€ 14,12006
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01969

Codice regionale: **TOS24_01.E05.002.003**
Voce: 002 -8,98% su anno 2023/1 -8,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 003 con rete Ø 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,28604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,82%
Prezzo	€ 39,92099
Scostamento % su anno 2023/1	-11,82%
Spese generali (16%)	€ 5,00577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,02503
Utili di impresa (10%)	€ 3,62918
Incidenza Manodopera al **42,89%**	€ 17,12354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,02503

Codice regionale: **TOS24_01.E05.011.001**
Voce: 011 +3,79% su anno 2023/1 +3,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,97812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,89%
Prezzo	€ 34,42408
Scostamento % su anno 2023/1	+3,89%
Spese generali (16%)	€ 4,31650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,02158
Utili di impresa (10%)	€ 3,12946
Incidenza Manodopera al **33,6%**	€ 11,56525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,02158

Codice regionale: **TOS24_01.E05.011.002**
Voce: 011 +3,79% su anno 2023/1 +3,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 con verniculite espansa, per ogni cm in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,64385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,12%
Prezzo	€ 8,47756
Scostamento % su anno 2023/1	+8,12%
Spese generali (16%)	€ 1,06302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00532
Utili di impresa (10%)	€ 0,77069
Incidenza Manodopera al **25,71%**	€ 2,17938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00532

Codice regionale: **TOS24_01.E05.011.003**
Voce: 011 +3,79% su anno 2023/1 +3,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 003 con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,97242**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,03%
Prezzo	€ 22,93281
Scostamento % su anno 2023/1	-2,03%
Spese generali (16%)	€ 2,87559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01438
Utili di impresa (10%)	€ 2,08480
Incidenza Manodopera al **50,43%**	€ 11,56525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01438

Codice regionale: **TOS24_01.E05.011.004**
Voce: 011 +3,79% su anno 2023/1 +3,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 004 con argilla espansa, per ogni cm in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,53361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,16%
Prezzo	€ 5,78489
Scostamento % su anno 2023/1	+5,16%
Spese generali (16%)	€ 0,72538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00363
Utili di impresa (10%)	€ 0,52590
Incidenza Manodopera al **32,97%**	€ 1,90740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00363

Codice regionale: **TOS24_01.E05.012.001**
Voce: 012 +8,1% su anno 2023/1 +8,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 spessore fino a cm. 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,14803**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,61%
Prezzo	€ 15,50088
Scostamento % su anno 2023/1	+6,61%
Spese generali (16%)	€ 1,94368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00972
Utili di impresa (10%)	€ 1,40917
Incidenza Manodopera al **69,77%**	€ 10,81438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00972

Codice regionale: **TOS24_01.E05.012.002**
Voce: 012 +8,1% su anno 2023/1 +8,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,03887**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,59%
Prezzo	€ 2,60160
Scostamento % su anno 2023/1	+9,59%
Spese generali (16%)	€ 0,32622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00163
Utili di impresa (10%)	€ 0,23651
Incidenza Manodopera al **57,84%**	€ 1,50476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00163

Codice regionale: **TOS24_01.E05.013.001**
Voce: 013 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 spessore fino a cm. 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,94624**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,98%
Prezzo	€ 17,79540
Scostamento % su anno 2023/1	+5,98%
Spese generali (16%)	€ 2,23140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01116
Utili di impresa (10%)	€ 1,61776
Incidenza Manodopera al **48,11%**	€ 8,56177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01116

Codice regionale: **TOS24_01.E05.014.001**
Voce: 014 +1,63% su anno 2023/1 +1,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 ad elevata conducibilità termica per spessore fino a cm. 5.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,08291**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,53%
Prezzo	€ 97,08180
Scostamento % su anno 2023/1	+4,53%
Spese generali (16%)	€ 12,17327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12173
Utili di impresa (10%)	€ 8,82562
Incidenza Manodopera al **10,33%**	€ 10,02866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12173

Codice regionale: **TOS24_01.E05.014.002**
Voce: 014 +1,63% su anno 2023/1 +1,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 ad elevata conducibilità termica per ogni cm in più oltre ai 5 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,83068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,65%
Prezzo	€ 17,64795
Scostamento % su anno 2023/1	+3,65%
Spese generali (16%)	€ 2,21291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02213
Utili di impresa (10%)	€ 1,60436
Incidenza Manodopera al **8,14%**	€ 1,43618
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02213

Codice regionale: **TOS24_01.E05.014.005**
Voce: 014 +1,63% su anno 2023/1 +1,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 005 a presa ed asciugamento rapido per spessore fino a cm. 5.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,85791**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,13%
Prezzo	€ 41,92670
Scostamento % su anno 2023/1	+4,13%
Spese generali (16%)	€ 5,25727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05257
Utili di impresa (10%)	€ 3,81152
Incidenza Manodopera al **23,92%**	€ 10,02866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05257

Codice regionale: **TOS24_01.E05.014.006**
Voce: 014 +1,63% su anno 2023/1 +1,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro controllato, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 006 a presa ed asciugamento rapido per ogni cm in più oltre ai 5 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,78661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,81%
Prezzo	€ 17,59172
Scostamento % su anno 2023/1	-5,81%
Spese generali (16%)	€ 2,20586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02206
Utili di impresa (10%)	€ 1,59925
Incidenza Manodopera al **16,33%**	€ 2,87236
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02206

Codice regionale: **TOS24_01.E05.021.001**
Voce: 021 -2,77% su anno 2023/1 -2,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 001 maggior onere per piallettatura a frattazzo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,35223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,27745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00268
Utili di impresa (10%)	€ 0,38886
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 3,35223
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00268

Codice regionale: **TOS24_01.E05.021.002**
Voce: 021 -2,77% su anno 2023/1 -2,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 002 esecuzione di CLS con verniculite

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,39844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 20,92441
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 2,62375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01312
Utili di impresa (10%)	€ 1,90222
Incidenza Manodopera al **3,59%**	€ 0,75087
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01312

Codice regionale: **TOS24_01.E05.021.003**
Voce: 021 -2,77% su anno 2023/1 -2,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 003 esecuzione di CLS con argilla espansa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,39274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,15%
Prezzo	€ 9,43314
Scostamento % su anno 2023/1	-11,15%
Spese generali (16%)	€ 1,18284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00591
Utili di impresa (10%)	€ 0,85756
Incidenza Manodopera al **7,96%**	€ 0,75087
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00591

Codice regionale: **TOS24_01.E05.031.001**
Voce: 031 -26,25% su anno 2023/1 -26,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 rete 10x10 Ø 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,13894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,22%
Prezzo	€ 6,55729
Scostamento % su anno 2023/1	-24,22%
Spese generali (16%)	€ 0,82223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00411
Utili di impresa (10%)	€ 0,59612
Incidenza Manodopera al **27,51%**	€ 1,80394
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00411

Codice regionale: **TOS24_01.E05.031.002**
Voce: 031 -26,25% su anno 2023/1 -26,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 rete 10x10 Ø 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,55894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,66%
Prezzo	€ 8,36921
Scostamento % su anno 2023/1	-26,66%
Spese generali (16%)	€ 1,04943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00525
Utili di impresa (10%)	€ 0,76084
Incidenza Manodopera al **21,55%**	€ 1,80394
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00525

Codice regionale: **TOS24_01.E05.031.003**
Voce: 031 -26,25% su anno 2023/1 -26,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 003 rete 10x10 Ø 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,97606**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,86%
Prezzo	€ 14,00545
Scostamento % su anno 2023/1	-27,86%
Spese generali (16%)	€ 1,75617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00878
Utili di impresa (10%)	€ 1,27322
Incidenza Manodopera al **18,24%**	€ 2,55481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00878

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.E07** +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano predisposto, escluso l' infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).

Compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell'infisso.
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.003**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 003 Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,33281**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,1%
Prezzo	€ 85,91667
Scostamento % su anno 2023/1	+7,1%
Spese generali (16%)	€ 10,77325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10773
Utili di impresa (10%)	€ 7,81061
Incidenza Manodopera al **57,66%**	€ 49,53800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10773

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.004**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 004 Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,66717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,53%
Prezzo	€ 123,34731
Scostamento % su anno 2023/1	+10,53%
Spese generali (16%)	€ 15,46675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15467
Utili di impresa (10%)	€ 11,21339
Incidenza Manodopera al **46,71%**	€ 57,61080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15467

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.007**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 007 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,36654**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,76%
Prezzo	€ 130,61971
Scostamento % su anno 2023/1	+7,76%
Spese generali (16%)	€ 16,37865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16379
Utili di impresa (10%)	€ 11,87452
Incidenza Manodopera al **55,98%**	€ 73,11635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16379

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.008**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 008 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,49503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,32%
Prezzo	€ 190,75565
Scostamento % su anno 2023/1	+11,32%
Spese generali (16%)	€ 23,91920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23919
Utili di impresa (10%)	€ 17,34142
Incidenza Manodopera al **44,65%**	€ 85,16327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23919

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.011**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 011 Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,22040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,57%
Prezzo	€ 190,40523
Scostamento % su anno 2023/1	+7,57%
Spese generali (16%)	€ 23,87526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23875
Utili di impresa (10%)	€ 17,30957
Incidenza Manodopera al **56,51%**	€ 107,58885
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23875

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.012**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 012 Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,80335**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,32%
Prezzo	€ 271,53708
Scostamento % su anno 2023/1	+11,32%
Spese generali (16%)	€ 34,04854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34049
Utili di impresa (10%)	€ 24,68519
Incidenza Manodopera al **44,64%**	€ 121,20713
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34049

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.015**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 015 Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,14133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,5%
Prezzo	€ 245,17233
Scostamento % su anno 2023/1	+7,5%
Spese generali (16%)	€ 30,74261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30743
Utili di impresa (10%)	€ 22,28839
Incidenza Manodopera al **56,7%**	€ 139,01440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30743

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.016**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 016 Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,51841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,24%
Prezzo	€ 349,00950
Scostamento % su anno 2023/1	+11,24%
Spese generali (16%)	€ 43,76295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43763
Utili di impresa (10%)	€ 31,72814
Incidenza Manodopera al **44,87%**	€ 156,60680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,43763

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.103**

Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.

Articolo: 103 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,56848**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,64%
Prezzo	€ 127,04938
Scostamento % su anno 2023/1	+5,64%
Spese generali (16%)	€ 15,93096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15931
Utili di impresa (10%)	€ 11,54994
Incidenza Manodopera al **61,63%**	€ 78,30260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15931

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.104**

Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.

Articolo: 104 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,22082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,19%
Prezzo	€ 171,26577
Scostamento % su anno 2023/1	+8,19%
Spese generali (16%)	€ 21,47533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21475
Utili di impresa (10%)	€ 15,56962
Incidenza Manodopera al **52,23%**	€ 89,45160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21475

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.107**

Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.

Articolo: 107 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,52386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,19%
Prezzo	€ 190,79245
Scostamento % su anno 2023/1	+6,19%
Spese generali (16%)	€ 23,92382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23924
Utili di impresa (10%)	€ 17,34477
Incidenza Manodopera al **60,15%**	€ 114,76312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23924

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.108**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 108 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,01418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,04%
Prezzo	€ 256,49410
Scostamento % su anno 2023/1	+9,04%
Spese generali (16%)	€ 32,16227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32162
Utili di impresa (10%)	€ 23,31765
Incidenza Manodopera al **49,79%**	€ 127,70796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32162

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.111**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 111 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,91075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,17%
Prezzo	€ 249,98212
Scostamento % su anno 2023/1	+6,17%
Spese generali (16%)	€ 31,34572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31346
Utili di impresa (10%)	€ 22,72565
Incidenza Manodopera al **60,19%**	€ 150,46832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31346

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.112**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 112 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,07074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,01%
Prezzo	€ 335,67827
Scostamento % su anno 2023/1	+9,01%
Spese generali (16%)	€ 42,09132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42091
Utili di impresa (10%)	€ 30,51621
Incidenza Manodopera al **49,85%**	€ 167,33116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,42091

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.115**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 115 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,57688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,48%
Prezzo	€ 329,94410
Scostamento % su anno 2023/1	+6,48%
Spese generali (16%)	€ 41,37230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41372
Utili di impresa (10%)	€ 29,99492
Incidenza Manodopera al **59,4%**	€ 195,98908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,41372

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.116**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 116 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 347,31053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,48%
Prezzo	€ 443,16823
Scostamento % su anno 2023/1	+9,48%
Spese generali (16%)	€ 55,56968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55570
Utili di impresa (10%)	€ 40,28802
Incidenza Manodopera al **48,55%**	€ 215,15284
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,55570

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.800**
Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 800 Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,93481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,38%
Prezzo	€ 30,54082
Scostamento % su anno 2023/1	+23,38%
Spese generali (16%)	€ 3,82957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03830
Utili di impresa (10%)	€ 2,77644
Incidenza Manodopera al **22,97%**	€ 7,01500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03830

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.801**

Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.

Articolo: 801 Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,44117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,31%
Prezzo	€ 60,53494
Scostamento % su anno 2023/1	+24,31%
Spese generali (16%)	€ 7,59059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07591
Utili di impresa (10%)	€ 5,50318
Incidenza Manodopera al **15,3%**	€ 9,25980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07591

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.802**

Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.

Articolo: 802 Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,35138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,68%
Prezzo	€ 36,17636
Scostamento % su anno 2023/1	+23,68%
Spese generali (16%)	€ 4,53622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04536
Utili di impresa (10%)	€ 3,28876
Incidenza Manodopera al **23,27%**	€ 8,41800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04536

Codice regionale: **TOS24_01.E07.005.803**

Voce: 005 +11,45% su anno 2023/1 +11,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.

Articolo: 803 Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento

ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,66072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,14%
Prezzo	€ 69,74708
Scostamento % su anno 2023/1	+23,14%
Spese generali (16%)	€ 8,74572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08746
Utili di impresa (10%)	€ 6,34064
Incidenza Manodopera al **16,09%**	€ 11,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08746

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.E08**
Capitolo: ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO.
Compreso:
- montaggio degli accessori su vano predisposto.
Esclusa la fornitura dell'infisso ed accessori da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
Compresa (se necessaria) l'assistenza muraria per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla norma europea EN 1634-1

Codice regionale: **TOS24_01.E08.001.001**
Voce: 001 POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
Articolo: 001 con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure standard foro muro comprese da L=800 a L=1350 e da H=2050 a H=2150 - Ad un'anta battente, con massimo n. 8 punti di fissaggio del telaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,33375**
Prezzo	€ 73,15787
Spese generali (16%)	€ 9,17340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09173
Utili di impresa (10%)	€ 6,65072
Incidenza Manodopera al **77,69%**	€ 56,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09173

Codice regionale: **TOS24_01.E08.001.002**
Voce: 001 POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
Articolo: 002 con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure fuori standard.
Ad un'anta battente, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,17355**
Prezzo	€ 43,60545
Spese generali (16%)	€ 5,46777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05468
Utili di impresa (10%)	€ 3,96413
Incidenza Manodopera al **77,75%**	€ 33,90120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05468

Codice regionale: **TOS24_01.E08.001.003**
Voce: 001 POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato

Articolo: 003 con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure standard foro muro comprese da L=1000 a L=1800 e da H=2050 a H=2150.
A due ante battenti, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,37038**
Prezzo	€ 107,65660
Spese generali (16%)	€ 13,49926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13499
Utili di impresa (10%)	€ 9,78696
Incidenza Manodopera al **77,61%**	€ 83,55200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13499

Codice regionale: **TOS24_01.E08.001.004**
Voce: 001 POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
Articolo: 004 con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure fuori standard.
A due ante battenti, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,27940**
Prezzo	€ 62,88051
Spese generali (16%)	€ 7,88470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07885
Utili di impresa (10%)	€ 5,71641
Incidenza Manodopera al **77,65%**	€ 48,82460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07885

Codice regionale: **TOS24_01.E08.001.050**
Voce: 001 POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
Articolo: 050 Per ogni punto di fissaggio ulteriore ai primi 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,76180**
Prezzo	€ 7,35206
Spese generali (16%)	€ 0,92189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00922
Utili di impresa (10%)	€ 0,66837
Incidenza Manodopera al **77,62%**	€ 5,70680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00922

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.F03** +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DA VETRAIO.
Posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone.
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01.F03.001.001**
Voce: 001 +8,69% su anno 2023/1 +8,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 001 Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 12,13213
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 1,52127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00761
Utili di impresa (10%)	€ 1,10292
Incidenza Manodopera al **64,85%**	€ 7,86780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00761

Codice regionale: **TOS24_01.F03.001.002**
Voce: 001 +8,69% su anno 2023/1 +8,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 002 Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,89971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,16%
Prezzo	€ 12,63203
Scostamento % su anno 2023/1	+9,16%
Spese generali (16%)	€ 1,58395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00792
Utili di impresa (10%)	€ 1,14837
Incidenza Manodopera al **65,39%**	€ 8,25957
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00792

Codice regionale: **TOS24_01.F03.001.003**
Voce: 001 +8,69% su anno 2023/1 +8,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 003 Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 15,50636
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 1,94437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00972
Utili di impresa (10%)	€ 1,40967
Incidenza Manodopera al **67,79%**	€ 10,51218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00972

Codice regionale: **TOS24_01.F03.002.001**
Voce: 002 +4,23% su anno 2023/1 +4,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 001 Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 15,50636
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 1,94437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00972
Utili di impresa (10%)	€ 1,40967
Incidenza Manodopera al **67,79%**	€ 10,51218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00972

Codice regionale: **TOS24_01.F03.002.002**
Voce: 002 +4,23% su anno 2023/1 +4,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 002 Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,48%
Prezzo	€ 17,42258
Scostamento % su anno 2023/1	+6,48%
Spese generali (16%)	€ 2,18465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01092
Utili di impresa (10%)	€ 1,58387
Incidenza Manodopera al **68,96%**	€ 12,01392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01092

Codice regionale: **TOS24_01.F03.002.003**
Voce: 002 +4,23% su anno 2023/1 +4,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 003 Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 15,50636
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 1,94437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00972
Utili di impresa (10%)	€ 1,40967
Incidenza Manodopera al **67,79%**	€ 10,51218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00972

Codice regionale: **TOS24_01.F03.002.005**
Voce: 002 +4,23% su anno 2023/1 +4,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 005 Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,03953
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00128
Utili di impresa (10%)	€ 0,18541
Incidenza Manodopera al **38,58%**	€ 0,78678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00128

Codice regionale: **TOS24_01.F03.002.006**
Voce: 002 +4,23% su anno 2023/1 +4,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 006 Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,03664
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00065
Utili di impresa (10%)	€ 0,09424
Incidenza Manodopera al **75,9%**	€ 0,78678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00065

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.F04** -0,63% su anno 2023/1 -0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
. i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01.F04.001.001**
Voce: 001 +0,47% su anno 2023/1 +0,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione di intonaco
Articolo: 001 Rasierato con una mano di bianco

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,31481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 11,88570
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 1,49037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01490
Utili di impresa (10%)	€ 1,08052
Incidenza Manodopera al **76,25%**	€ 9,06300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01490

Codice regionale: **TOS24_01.F04.002.001**
Voce: 002 +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione di fondo da tinteggiare

Articolo: 001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,10920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 6,51934
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 0,81747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00817
Utili di impresa (10%)	€ 0,59267
Incidenza Manodopera al **76,44%**	€ 4,98330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00817

Codice regionale: **TOS24_01.F04.004.002**
Voce: 004 -5,28% su anno 2023/1 -5,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 002 con pittura minerale a base di grassello di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,55825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,35%
Prezzo	€ 7,09233
Scostamento % su anno 2023/1	-3,35%
Spese generali (16%)	€ 0,88932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00445
Utili di impresa (10%)	€ 0,64476
Incidenza Manodopera al **54,31%**	€ 3,85155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00445

Codice regionale: **TOS24_01.F04.004.003**
Voce: 004 -5,28% su anno 2023/1 -5,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 003 con idropittura a tempera murale fine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,11%
Prezzo	€ 4,15314
Scostamento % su anno 2023/1	-4,11%
Spese generali (16%)	€ 0,52077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00260
Utili di impresa (10%)	€ 0,37756
Incidenza Manodopera al **60,81%**	€ 2,52540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00260

Codice regionale: **TOS24_01.F04.004.004**
Voce: 004 -5,28% su anno 2023/1 -5,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,10396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,37%
Prezzo	€ 7,78865
Scostamento % su anno 2023/1	-8,37%
Spese generali (16%)	€ 0,97663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00488
Utili di impresa (10%)	€ 0,70806
Incidenza Manodopera al **42,15%**	€ 3,28302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00488

Codice regionale: **TOS24_01.F04.005.001**
Voce: 005 +1,55% su anno 2023/1 +1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 001 con pittura idrorepellente traspirante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52034**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 9,59595
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 1,20325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02407
Utili di impresa (10%)	€ 0,87236
Incidenza Manodopera al **39,48%**	€ 3,78810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02407

Codice regionale: **TOS24_01.F04.005.003**
Voce: 005 +1,55% su anno 2023/1 +1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 003 con pittura lavabile al quarzo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,90234**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,68%
Prezzo	€ 10,08338
Scostamento % su anno 2023/1	+1,68%
Spese generali (16%)	€ 1,26437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02529
Utili di impresa (10%)	€ 0,91667
Incidenza Manodopera al **61,31%**	€ 6,18255
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02529

Codice regionale: **TOS24_01.F04.006.001**
Voce: 006 -1,55% su anno 2023/1 -1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 001 infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,36801**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,34%
Prezzo	€ 14,50558
Scostamento % su anno 2023/1	-4,34%
Spese generali (16%)	€ 1,81888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04547
Utili di impresa (10%)	€ 1,31869
Incidenza Manodopera al **60,93%**	€ 8,83890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,04547

Codice regionale: **TOS24_01.F04.006.003**
Voce: 006 -1,55% su anno 2023/1 -1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 003 persiane: tre mani di tinta a olio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,07338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,85363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,61174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04029
Utili di impresa (10%)	€ 1,16851
Incidenza Manodopera al **67,71%**	€ 8,70336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,04029

Codice regionale: **TOS24_01.F04.006.007**
Voce: 006 -1,55% su anno 2023/1 -1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 007 radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,53709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,16%
Prezzo	€ 4,51332
Scostamento % su anno 2023/1	+5,16%
Spese generali (16%)	€ 0,56593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01415
Utili di impresa (10%)	€ 0,41030
Incidenza Manodopera al **30,13%**	€ 1,35990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01415

Codice regionale: **TOS24_01.F04.006.009**
Voce: 006 -1,55% su anno 2023/1 -1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 009 ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,88656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,01%
Prezzo	€ 11,33925
Scostamento % su anno 2023/1	-7,01%
Spese generali (16%)	€ 1,42185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03555
Utili di impresa (10%)	€ 1,03084
Incidenza Manodopera al **47,97%**	€ 5,43960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,03555

Codice regionale: **TOS24_01.F04.007.001**
Voce: 007 -15,44% su anno 2023/1 -15,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
Articolo: 001 con stucco emulsionato in acqua

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,90880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,44%
Prezzo	€ 3,71163
Scostamento % su anno 2023/1	-15,44%
Spese generali (16%)	€ 0,46541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00233
Utili di impresa (10%)	€ 0,33742
Incidenza Manodopera al **73,28%**	€ 2,71980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00233

Codice regionale: **TOS24_01.F04.009.002**
Voce: 009 -7,31% su anno 2023/1 -7,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 002 con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,57890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,33%
Prezzo	€ 4,56667
Scostamento % su anno 2023/1	-13,33%
Spese generali (16%)	€ 0,57262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00286
Utili di impresa (10%)	€ 0,41515
Incidenza Manodopera al **29,78%**	€ 1,35990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00286

Codice regionale: **TOS24_01.F04.009.003**
Voce: 009 -7,31% su anno 2023/1 -7,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 003 con una mano di impregnante su superfici nuove

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,79%
Prezzo	€ 3,24269
Scostamento % su anno 2023/1	-9,79%
Spese generali (16%)	€ 0,40661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00203
Utili di impresa (10%)	€ 0,29479
Incidenza Manodopera al **41,94%**	€ 1,35990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00203

Codice regionale: **TOS24_01.F04.009.004**
Voce: 009 -7,31% su anno 2023/1 -7,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 004 con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,94961**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 10,14371
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 1,27194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00636
Utili di impresa (10%)	€ 0,92216
Incidenza Manodopera al **62,24%**	€ 6,31350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00636

Codice regionale: **TOS24_01.F04.010.001**
Voce: 010 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere in legno
Articolo: 001 con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,47812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,94%
Prezzo	€ 8,26608
Scostamento % su anno 2023/1	-3,94%
Spese generali (16%)	€ 1,03650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00518
Utili di impresa (10%)	€ 0,75146
Incidenza Manodopera al **61,1%**	€ 5,05080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00518

Codice regionale: **TOS24_01.F04.010.002**
Voce: 010 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere in legno
Articolo: 002 con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,56%
Prezzo	€ 8,33089
Scostamento % su anno 2023/1	-0,56%
Spese generali (16%)	€ 1,04463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02612
Utili di impresa (10%)	€ 0,75735
Incidenza Manodopera al **54,56%**	€ 4,54572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,02612

Codice regionale: **TOS24_01.F04.010.003**
Voce: 010 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere in legno
Articolo: 003 con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,79934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,97%
Prezzo	€ 8,67595
Scostamento % su anno 2023/1	-8,97%
Spese generali (16%)	€ 1,08789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02720
Utili di impresa (10%)	€ 0,78872
Incidenza Manodopera al **52,39%**	€ 4,54572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,02720

Codice regionale: **TOS24_01.F04.010.004**
Voce: 010 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere in legno
Articolo: 004 con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,25543**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,5%
Prezzo	€ 9,25793
Scostamento % su anno 2023/1	+0,5%
Spese generali (16%)	€ 1,16087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02902
Utili di impresa (10%)	€ 0,84163
Incidenza Manodopera al **49,1%**	€ 4,54572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,02902

Codice regionale: **TOS24_01.F04.010.006**
Voce: 010 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere in legno
Articolo: 006 con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,13836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,7%
Prezzo	€ 6,55655
Scostamento % su anno 2023/1	+22,7%
Spese generali (16%)	€ 0,82214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02055
Utili di impresa (10%)	€ 0,59605
Incidenza Manodopera al **49,78%**	€ 3,26376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,02055

Codice regionale: **TOS24_01.F04.011.001**
Voce: 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 001 Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,26376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,16456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00522
Utili di impresa (10%)	€ 0,37860
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 3,26376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00522

Codice regionale: **TOS24_01.F04.011.002**
Voce: 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 002 Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,26376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,16456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00522
Utili di impresa (10%)	€ 0,37860
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 3,26376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00522

Codice regionale: **TOS24_01.F04.011.003**
Voce: 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 003 Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,26376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,16456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00522
Utili di impresa (10%)	€ 0,37860
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 3,26376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00522

Codice regionale: **TOS24_01.F04.011.004**
Voce: 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 004 Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,07970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,20570
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,65275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00653
Utili di impresa (10%)	€ 0,47325
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 4,07970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00653

Codice regionale: **TOS24_01.F04.011.007**
Voce: 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 007 Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,32%
Prezzo	€ 4,42995
Scostamento % su anno 2023/1	+14,32%
Spese generali (16%)	€ 0,55548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01389
Utili di impresa (10%)	€ 0,40272
Incidenza Manodopera al **55,26%**	€ 2,44782
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01389

Codice regionale: **TOS24_01.F04.011.011**
Voce: 011 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 011 Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,42734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 5,64928
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 0,70837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01771
Utili di impresa (10%)	€ 0,51357
Incidenza Manodopera al **57,77%**	€ 3,26376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01771

Codice regionale: **TOS24_01.F04.012.001**
Voce: 012 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 001 con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,79516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 6,11863
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,76723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01918
Utili di impresa (10%)	€ 0,55624
Incidenza Manodopera al **53,34%**	€ 3,26376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01918

Codice regionale: **TOS24_01.F04.012.002**
Voce: 012 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 002 con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,39104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,04%
Prezzo	€ 5,60297
Scostamento % su anno 2023/1	-11,04%
Spese generali (16%)	€ 0,70257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01756
Utili di impresa (10%)	€ 0,50936
Incidenza Manodopera al **58,25%**	€ 3,26376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01756

Codice regionale: **TOS24_01.F04.012.007**
Voce: 012 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 007 con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,89130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,09%
Prezzo	€ 3,68930
Scostamento % su anno 2023/1	+3,09%
Spese generali (16%)	€ 0,46261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01157
Utili di impresa (10%)	€ 0,33539
Incidenza Manodopera al **36,86%**	€ 1,35990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01157

Codice regionale: **TOS24_01.F04.012.010**
Voce: 012 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 010 con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,87883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,53%
Prezzo	€ 8,77738
Scostamento % su anno 2023/1	-0,53%
Spese generali (16%)	€ 1,10061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02752
Utili di impresa (10%)	€ 0,79794
Incidenza Manodopera al **55,78%**	€ 4,89564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,02752

Codice regionale: **TOS24_01.F04.012.011**
Voce: 012 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 011 con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,45584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,71%
Prezzo	€ 8,23765
Scostamento % su anno 2023/1	-6,71%
Spese generali (16%)	€ 1,03293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02582
Utili di impresa (10%)	€ 0,74888
Incidenza Manodopera al **59,43%**	€ 4,89564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,02582

Codice regionale: **TOS24_01.F04.012.012**
Voce: 012 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 012 con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,73064**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,23%
Prezzo	€ 9,86429
Scostamento % su anno 2023/1	+29,23%
Spese generali (16%)	€ 1,23690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03092
Utili di impresa (10%)	€ 0,89675
Incidenza Manodopera al **49,63%**	€ 4,89564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,03092

Codice regionale: **TOS24_01.F04.012.017**
Voce: 012 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 017 con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,02%
Prezzo	€ 29,47060
Scostamento % su anno 2023/1	-6,02%
Spese generali (16%)	€ 3,69537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09238
Utili di impresa (10%)	€ 2,67915
Incidenza Manodopera al **60,51%**	€ 17,83368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,09238

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.F05** -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da computare a parte.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Codice regionale: **TOS24_01.F05.005.002**
Voce: 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)
Articolo: 002 con lastra in rame.
Spessore: 8/10 mm
(descrizione aggiornata Prezzario 2024).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,46422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 61,84035
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 7,75428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,31017
Utili di impresa (10%)	€ 5,62185
Incidenza Manodopera al **21,59%**	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,31017

Codice regionale: **TOS24_01.F05.005.005**
Voce: 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)
Articolo: 005 in rame, tondo.
Spessore: 5/10 mm
Diametro: 10 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,71293**
Prezzo	€ 46,84570
Spese generali (16%)	€ 5,87407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,23496
Utili di impresa (10%)	€ 4,25870
Incidenza Manodopera al **28,5%**	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,23496

Codice regionale: **TOS24_01.F05.005.010**
Voce: 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)
Articolo: 010 in pvc, effetto rame o metallizzato.
Diametro: 10 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,91311**
Prezzo	€ 30,51313
Spese generali (16%)	€ 3,82610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,15304
Utili di impresa (10%)	€ 2,77392
Incidenza Manodopera al **43,75%**	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,15304

Codice regionale: **TOS24_01.F05.005.012**
Voce: 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)
Articolo: 012 in alluminio preverniciato spess. 8/10 mm, diametro 10 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,35457**
Prezzo	€ 31,07643
Spese generali (16%)	€ 3,89673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,15587
Utili di impresa (10%)	€ 2,82513
Incidenza Manodopera al **42,96%**	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,15587

Codice regionale: **TOS24_01.F05.005.016**
Voce: 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)
Articolo: 016 in lamiera zincata diametro 10 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,64361**
Prezzo	€ 26,34125
Spese generali (16%)	€ 3,30298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,13212
Utili di impresa (10%)	€ 2,39466
Incidenza Manodopera al **50,68%**	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,13212

Codice regionale: **TOS24_01.F05.006.002**
Voce: 006 -7,56% su anno 2023/1 -7,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
Articolo: 002 in rame spess 8/10 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,89266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,56%
Prezzo	€ 178,50304
Scostamento % su anno 2023/1	-7,56%
Spese generali (16%)	€ 22,38283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,89531
Utili di impresa (10%)	€ 16,22755
Incidenza Manodopera al **14,96%**	€ 26,70096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,89531

Codice regionale: **TOS24_01.F05.010.005**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi, staffature, tiranti:
Articolo: 005 in pvc effetto rame o metallizzato, a sezione semicircolare Sv. 33 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,85537**
Prezzo	€ 44,47545
Spese generali (16%)	€ 5,57686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05577
Utili di impresa (10%)	€ 4,04322
Incidenza Manodopera al **30,02%**	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05577

Codice regionale: **TOS24_01.F05.010.010**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi, staffature, tiranti:
Articolo: 010 in rame spess 8/10 mm, a sezione semicircolare Sv. 33 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,28693**
Prezzo	€ 78,20212
Spese generali (16%)	€ 9,80591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19612
Utili di impresa (10%)	€ 7,10928
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19612

Codice regionale: **TOS24_01.F05.010.015**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi, staffature, tiranti:
Articolo: 015 in lamiera zincata spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,80674**
Prezzo	€ 35,48140
Spese generali (16%)	€ 4,44908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08898
Utili di impresa (10%)	€ 3,22558
Incidenza Manodopera al **37,63%**	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08898

Codice regionale: **TOS24_01.F05.010.020**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi, staffature, tiranti:
Articolo: 020 in alluminio preverniciato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,74770**
Prezzo	€ 60,92606
Spese generali (16%)	€ 7,63963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07640
Utili di impresa (10%)	€ 5,53873
Incidenza Manodopera al **21,91%**	€ 13,35048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07640

Codice regionale: **TOS24_01** +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_01.F06** -1,32% su anno 2023/1 -1,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compresi:
- i pezzi speciali ed i raccordi;
- i pezzi per lo staffaggio;
- le guarnizioni ed i collari;
- l'eventuale sigillatura dei giunti;
- la formazione del piano di posa;
- i rinfianchi
- i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.001**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 001 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.
Tubazioni diametro esterno: 32 mm
Spessore: 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,62937**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,13%
Prezzo	€ 12,28708
Scostamento % su anno 2023/1	-9,13%
Spese generali (16%)	€ 1,54070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01541
Utili di impresa (10%)	€ 1,11701
Incidenza Manodopera al **36,61%**	€ 4,49836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01541

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.002**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 002 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.
Tubazioni diametro esterno 40 mm
Spessore: 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,38285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,36%
Prezzo	€ 13,24852
Scostamento % su anno 2023/1	-7,36%
Spese generali (16%)	€ 1,66126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01661
Utili di impresa (10%)	€ 1,20441
Incidenza Manodopera al **33,95%**	€ 4,49836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01661

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.003**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 003 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.
Tubazioni diametro esterno: 50 mm
Spessore: 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,36209**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,63%
Prezzo	€ 13,22202
Scostamento % su anno 2023/1	-12,63%
Spese generali (16%)	€ 1,65793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01658
Utili di impresa (10%)	€ 1,20200
Incidenza Manodopera al **32,04%**	€ 4,23610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01658

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.004**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 004 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,39319**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,12%
Prezzo	€ 14,53771
Scostamento % su anno 2023/1	-12,12%
Spese generali (16%)	€ 1,82291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01823
Utili di impresa (10%)	€ 1,32161
Incidenza Manodopera al **29,14%**	€ 4,23610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01823

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.005**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a

bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 005 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,36063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,1%
Prezzo	€ 18,32416
Scostamento % su anno 2023/1	-10,1%
Spese generali (16%)	€ 2,29770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02298
Utili di impresa (10%)	€ 1,66583
Incidenza Manodopera al **26,75%**	€ 4,90200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02298

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.006**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 006 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,78372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,59%
Prezzo	€ 16,31203
Scostamento % su anno 2023/1	-9,59%
Spese generali (16%)	€ 2,04540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02045
Utili di impresa (10%)	€ 1,48291
Incidenza Manodopera al **30,79%**	€ 5,02288
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02045

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.007**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 007 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,37628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,35%
Prezzo	€ 23,44813
Scostamento % su anno 2023/1	-11,35%
Spese generali (16%)	€ 2,94020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02940
Utili di impresa (10%)	€ 2,13165
Incidenza Manodopera al **26,81%**	€ 6,28576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02940

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.008**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 008 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,09011**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,39%
Prezzo	€ 25,63498
Scostamento % su anno 2023/1	-11,39%
Spese generali (16%)	€ 3,21442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03214
Utili di impresa (10%)	€ 2,33045
Incidenza Manodopera al **25,73%**	€ 6,59644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03214

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.009**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 009 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,96830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,08%
Prezzo	€ 29,30755
Scostamento % su anno 2023/1	-10,08%
Spese generali (16%)	€ 3,67493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03675
Utili di impresa (10%)	€ 2,66432
Incidenza Manodopera al **27,88%**	€ 8,17000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03675

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.010**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 010 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,93176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,27%
Prezzo	€ 36,91692
Scostamento % su anno 2023/1	-7,27%
Spese generali (16%)	€ 4,62908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04629
Utili di impresa (10%)	€ 3,35608
Incidenza Manodopera al **22,13%**	€ 8,17000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04629

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.021**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 021 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,20293**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,95%
Prezzo	€ 14,29494
Scostamento % su anno 2023/1	-7,95%
Spese generali (16%)	€ 1,79247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03585
Utili di impresa (10%)	€ 1,29954
Incidenza Manodopera al **42,48%**	€ 6,07192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03585

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.022**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 022 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,48093**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,2%
Prezzo	€ 15,92567
Scostamento % su anno 2023/1	-6,2%
Spese generali (16%)	€ 1,99695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03994
Utili di impresa (10%)	€ 1,44779
Incidenza Manodopera al **41,42%**	€ 6,59644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03994

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.023**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 023 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,72243**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,54%
Prezzo	€ 16,23382
Scostamento % su anno 2023/1	-10,54%
Spese generali (16%)	€ 2,03559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04071
Utili di impresa (10%)	€ 1,47580
Incidenza Manodopera al **40,63%**	€ 6,59644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04071

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.024**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 024 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,32709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,3%
Prezzo	€ 19,55736
Scostamento % su anno 2023/1	-9,3%
Spese generali (16%)	€ 2,45233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04905
Utili di impresa (10%)	€ 1,77794
Incidenza Manodopera al **41,77%**	€ 8,17000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04905

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.025**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 025 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,64513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,38%
Prezzo	€ 22,51519
Scostamento % su anno 2023/1	-8,38%
Spese generali (16%)	€ 2,82322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05646
Utili di impresa (10%)	€ 2,04684
Incidenza Manodopera al **36,29%**	€ 8,17000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05646

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.026**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 026 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,65672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,5%
Prezzo	€ 22,52998
Scostamento % su anno 2023/1	-9,5%
Spese generali (16%)	€ 2,82508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05650
Utili di impresa (10%)	€ 2,04818
Incidenza Manodopera al **38,59%**	€ 8,69452
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05650

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.027**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 027 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,78504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,17%
Prezzo	€ 26,52172
Scostamento % su anno 2023/1	-10,17%
Spese generali (16%)	€ 3,32561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06651
Utili di impresa (10%)	€ 2,41107
Incidenza Manodopera al **32,78%**	€ 8,69452
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06651

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.028**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 028 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,18819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,43%
Prezzo	€ 28,31213
Scostamento % su anno 2023/1	-10,43%
Spese generali (16%)	€ 3,55011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07100
Utili di impresa (10%)	€ 2,57383
Incidenza Manodopera al **30,71%**	€ 8,69452
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07100

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.029**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 029 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,54186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,49%
Prezzo	€ 31,31542
Scostamento % su anno 2023/1	-9,49%
Spese generali (16%)	€ 3,92670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07853
Utili di impresa (10%)	€ 2,84686
Incidenza Manodopera al **31,11%**	€ 9,74356
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07853

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.030**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 030 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,60340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,5%
Prezzo	€ 41,60193
Scostamento % su anno 2023/1	-6,5%
Spese generali (16%)	€ 5,21654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10433
Utili di impresa (10%)	€ 3,78199
Incidenza Manodopera al **28,46%**	€ 11,84164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10433

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.041**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 041 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,63835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 9,74654
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 1,22214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02444
Utili di impresa (10%)	€ 0,88605
Incidenza Manodopera al **26,21%**	€ 2,55481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02444

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.042**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 042 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,39183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,66%
Prezzo	€ 10,70797
Scostamento % su anno 2023/1	+1,66%
Spese generali (16%)	€ 1,34269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02685
Utili di impresa (10%)	€ 0,97345
Incidenza Manodopera al **23,86%**	€ 2,55481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02685

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.043**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 043 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,63333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,85%
Prezzo	€ 11,01613
Scostamento % su anno 2023/1	-5,85%
Spese generali (16%)	€ 1,38133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02763
Utili di impresa (10%)	€ 1,00147
Incidenza Manodopera al **23,19%**	€ 2,55481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02763

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.044**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 044 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,36%
Prezzo	€ 13,78938
Scostamento % su anno 2023/1	-5,36%
Spese generali (16%)	€ 1,72908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03458
Utili di impresa (10%)	€ 1,25358
Incidenza Manodopera al **18,53%**	€ 2,55481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03458

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.045**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 045 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,92340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 15,21425
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 1,90774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03815
Utili di impresa (10%)	€ 1,38311
Incidenza Manodopera al **16,79%**	€ 2,55481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03815

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.046**

Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 046 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,41047**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,36%
Prezzo	€ 14,55977
Scostamento % su anno 2023/1	-3,36%
Spese generali (16%)	€ 1,82568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03651
Utili di impresa (10%)	€ 1,32362
Incidenza Manodopera al **17,55%**	€ 2,55481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03651

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.047**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 047 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,25147**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 19,46088
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 2,44024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04880
Utili di impresa (10%)	€ 1,76917
Incidenza Manodopera al **16,99%**	€ 3,30568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04880

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.048**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 048 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,79690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,45%
Prezzo	€ 22,70884
Scostamento % su anno 2023/1	-3,45%
Spese generali (16%)	€ 2,84750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05695
Utili di impresa (10%)	€ 2,06444
Incidenza Manodopera al **14,56%**	€ 3,30568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05695

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.049**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 049 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,04447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 26,85275
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 3,36712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06734
Utili di impresa (10%)	€ 2,44116
Incidenza Manodopera al **15,11%**	€ 4,05655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06734

Codice regionale: **TOS24_01.F06.001.050**
Voce: 001 -7,13% su anno 2023/1 -7,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 050 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,19293**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 37,25018
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 4,67087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09342
Utili di impresa (10%)	€ 3,38638
Incidenza Manodopera al **10,89%**	€ 4,05655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09342

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.021**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 021 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,10941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 25,65961
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,21751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06435
Utili di impresa (10%)	€ 2,33269
Incidenza Manodopera al **12,42%**	€ 3,18600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06435

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.022**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 022 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,84987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,09%
Prezzo	€ 34,26044
Scostamento % su anno 2023/1	+0,09%
Spese generali (16%)	€ 4,29598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08592
Utili di impresa (10%)	€ 3,11459
Incidenza Manodopera al **9,65%**	€ 3,30688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08592

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.023**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 023 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,72087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,19%
Prezzo	€ 46,85583
Scostamento % su anno 2023/1	+0,19%
Spese generali (16%)	€ 5,87534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11751
Utili di impresa (10%)	€ 4,25962
Incidenza Manodopera al **7,06%**	€ 3,30688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11751

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.024**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 024 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,62249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 70,97430
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 8,89960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17799
Utili di impresa (10%)	€ 6,45221
Incidenza Manodopera al **5,82%**	€ 4,13360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17799

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.025**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 025 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,81799**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,33%
Prezzo	€ 110,77976
Scostamento % su anno 2023/1	+0,33%
Spese generali (16%)	€ 13,89088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27782
Utili di impresa (10%)	€ 10,07089
Incidenza Manodopera al **5,97%**	€ 6,61376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27782

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.026**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 026 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,33746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,33%
Prezzo	€ 170,13860
Scostamento % su anno 2023/1	+0,33%
Spese generali (16%)	€ 21,33399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42668
Utili di impresa (10%)	€ 15,46715
Incidenza Manodopera al **3,44%**	€ 5,84960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,42668

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.027**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 027 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,17819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 268,18737
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 33,62851
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,67257
Utili di impresa (10%)	€ 24,38067
Incidenza Manodopera al **4,32%**	€ 11,57408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,67257

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.053**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 053 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,93190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,16%
Prezzo	€ 36,91710
Scostamento % su anno 2023/1	+24,16%
Spese generali (16%)	€ 4,62910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09258
Utili di impresa (10%)	€ 3,35610
Incidenza Manodopera al **8,96%**	€ 3,30688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09258

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.054**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 054 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,41902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,14%
Prezzo	€ 51,57467
Scostamento % su anno 2023/1	+27,14%
Spese generali (16%)	€ 6,46704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12934
Utili di impresa (10%)	€ 4,68861
Incidenza Manodopera al **6,41%**	€ 3,30688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12934

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.055**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 055 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,21982**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,81%
Prezzo	€ 60,25249
Scostamento % su anno 2023/1	+5,81%
Spese generali (16%)	€ 7,55517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15110
Utili di impresa (10%)	€ 5,47750
Incidenza Manodopera al **5,49%**	€ 3,30688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15110

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.056**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 056 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,24032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
Prezzo	€ 92,17865
Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
Spese generali (16%)	€ 11,55845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23117
Utili di impresa (10%)	€ 8,37988
Incidenza Manodopera al **4,48%**	€ 4,13360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,23117

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.057**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 057 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,27024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,29%
Prezzo	€ 145,80883
Scostamento % su anno 2023/1	+6,29%
Spese generali (16%)	€ 18,28324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36566
Utili di impresa (10%)	€ 13,25535
Incidenza Manodopera al **4,54%**	€ 6,61376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,36566

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.058**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 058 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,68409**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,63%
Prezzo	€ 220,34489
Scostamento % su anno 2023/1	+6,63%
Spese generali (16%)	€ 27,62945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,55259
Utili di impresa (10%)	€ 20,03135
Incidenza Manodopera al **3,75%**	€ 8,26720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,55259

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.059**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 059 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,37797**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 346,27830
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 43,42048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,86841
Utili di impresa (10%)	€ 31,47985
Incidenza Manodopera al **3,34%**	€ 11,57408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,86841

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.083**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 083 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,46568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,32%
Prezzo	€ 41,42621
Scostamento % su anno 2023/1	+26,32%
Spese generali (16%)	€ 5,19451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10389
Utili di impresa (10%)	€ 3,76602
Incidenza Manodopera al **7,98%**	€ 3,30688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10389

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.084**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 084 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,82993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,25%
Prezzo	€ 58,47899
Scostamento % su anno 2023/1	+29,25%
Spese generali (16%)	€ 7,33279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14666
Utili di impresa (10%)	€ 5,31627
Incidenza Manodopera al **5,65%**	€ 3,30688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14666

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.085**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 085 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,77170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,11%
Prezzo	€ 67,33669
Scostamento % su anno 2023/1	+6,11%
Spese generali (16%)	€ 8,44347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16887
Utili di impresa (10%)	€ 6,12152
Incidenza Manodopera al **4,91%**	€ 3,30688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16887

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.086**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 086 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,34394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,43%
Prezzo	€ 105,07087
Scostamento % su anno 2023/1	+6,43%
Spese generali (16%)	€ 13,17503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26350
Utili di impresa (10%)	€ 9,55190
Incidenza Manodopera al **3,93%**	€ 4,13360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,26350

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.087**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 087 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,79212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,62%
Prezzo	€ 168,16675
Scostamento % su anno 2023/1	+6,62%
Spese generali (16%)	€ 21,08674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42173
Utili di impresa (10%)	€ 15,28789
Incidenza Manodopera al **3,93%**	€ 6,61376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,42173

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.088**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 088 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,04909**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,87%
Prezzo	€ 248,88263
Scostamento % su anno 2023/1	+6,87%
Spese generali (16%)	€ 31,20785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,62416
Utili di impresa (10%)	€ 22,62569
Incidenza Manodopera al **3,32%**	€ 8,26720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,62416

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.089**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 089 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,26547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,45%
Prezzo	€ 403,55475
Scostamento % su anno 2023/1	+2,45%
Spese generali (16%)	€ 50,60248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,01205
Utili di impresa (10%)	€ 36,68680
Incidenza Manodopera al **2,87%**	€ 11,57408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,01205

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.090**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 090 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,66631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,09%
Prezzo	€ 645,23021
Scostamento % su anno 2023/1	+4,09%
Spese generali (16%)	€ 80,90661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,61813
Utili di impresa (10%)	€ 58,65729
Incidenza Manodopera al **2,05%**	€ 13,22752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,61813

Codice regionale: **TOS24_01.F06.002.091**
Voce: 002 +7,58% su anno 2023/1 +7,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 091 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 635,28170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 810,61945
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 101,64507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,03290
Utili di impresa (10%)	€ 73,69268
Incidenza Manodopera al **2,04%**	€ 16,53440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,03290

Codice regionale: **TOS24_01.F06.003.001**
Voce: 003 +6,38% su anno 2023/1 +6,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 001 tubazioni diametro 20 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,88850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,43%
Prezzo	€ 43,24173
Scostamento % su anno 2023/1	+2,43%
Spese generali (16%)	€ 5,42216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,13555
Utili di impresa (10%)	€ 3,93107
Incidenza Manodopera al **23,63%**	€ 10,21924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,13555

Codice regionale: **TOS24_01.F06.003.002**
Voce: 003 +6,38% su anno 2023/1 +6,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 002 tubazioni diametro 30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,03836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
Prezzo	€ 39,60495
Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
Spese generali (16%)	€ 4,96614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,12415
Utili di impresa (10%)	€ 3,60045
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 12,62758
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,12415

Codice regionale: **TOS24_01.F06.003.003**
Voce: 003 +6,38% su anno 2023/1 +6,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 003 tubazioni diametro 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,95205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,96%
Prezzo	€ 81,60282
Scostamento % su anno 2023/1	+8,96%
Spese generali (16%)	€ 10,23233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,25581
Utili di impresa (10%)	€ 7,41844
Incidenza Manodopera al **19,35%**	€ 15,78679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,25581

Codice regionale: **TOS24_01.F06.003.004**
Voce: 003 +6,38% su anno 2023/1 +6,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 004 tubazioni diametro 60 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,17933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,16%
Prezzo	€ 101,03282
Scostamento % su anno 2023/1	+6,16%
Spese generali (16%)	€ 12,66869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,31672
Utili di impresa (10%)	€ 9,18480
Incidenza Manodopera al **19,2%**	€ 19,39467
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,31672

Codice regionale: **TOS24_01.F06.003.005**
Voce: 003 +6,38% su anno 2023/1 +6,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 005 tubazioni diametro 80 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,40331**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,51%
Prezzo	€ 140,87462
Scostamento % su anno 2023/1	+6,51%
Spese generali (16%)	€ 17,66453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,44161
Utili di impresa (10%)	€ 12,80678
Incidenza Manodopera al **14,94%**	€ 21,05214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,44161

Codice regionale: **TOS24_01.F06.003.006**
Voce: 003 +6,38% su anno 2023/1 +6,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 006 tubazioni diametro 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,96673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,68%
Prezzo	€ 186,25355
Scostamento % su anno 2023/1	+7,68%
Spese generali (16%)	€ 23,35468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,58387
Utili di impresa (10%)	€ 16,93214
Incidenza Manodopera al **12,27%**	€ 22,85608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,58387

Codice regionale: **TOS24_01.F06.010.001**
Voce: 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
Articolo: 001 pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,25953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,96%
Prezzo	€ 71,78716
Scostamento % su anno 2023/1	+4,96%
Spese generali (16%)	€ 9,00152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13502
Utili di impresa (10%)	€ 6,52611
Incidenza Manodopera al **40,39%**	€ 28,99620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,13502

Codice regionale: **TOS24_01.F06.010.002**
Voce: 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
Articolo: 002 pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,80656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 83,96917
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 10,52905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15794
Utili di impresa (10%)	€ 7,63356
Incidenza Manodopera al **40,47%**	€ 33,97950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,15794

Codice regionale: **TOS24_01.F06.010.003**
Voce: 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
Articolo: 003 pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,66133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,11%
Prezzo	€ 123,33985
Scostamento % su anno 2023/1	+0,11%
Spese generali (16%)	€ 15,46581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,23199
Utili di impresa (10%)	€ 11,21271
Incidenza Manodopera al **34,47%**	€ 42,51215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,23199

Codice regionale: **TOS24_01.F06.010.004**
Voce: 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
Articolo: 004 pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,01104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,95%
Prezzo	€ 159,51409
Scostamento % su anno 2023/1	-1,95%
Spese generali (16%)	€ 20,00177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,30003
Utili di impresa (10%)	€ 14,50128
Incidenza Manodopera al **35,41%**	€ 56,48140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,30003

Codice regionale: **TOS24_01.F06.010.005**
Voce: 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
Articolo: 005 pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,04057**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 196,55577
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 24,64649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,36970
Utili di impresa (10%)	€ 17,86871
Incidenza Manodopera al **34,27%**	€ 67,35460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,36970

Codice regionale: **TOS24_01.F06.010.006**
Voce: 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
Articolo: 006 pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,18012**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 288,60583
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 36,18882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,54283
Utili di impresa (10%)	€ 26,23689
Incidenza Manodopera al **27,31%**	€ 78,83220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,54283

Codice regionale: **TOS24_01.F06.010.007**
Voce: 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
Articolo: 007 pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,20808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,91%
Prezzo	€ 372,85751
Scostamento % su anno 2023/1	+1,91%
Spese generali (16%)	€ 46,75329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,70130
Utili di impresa (10%)	€ 33,89614
Incidenza Manodopera al **24,22%**	€ 90,30980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,70130

Codice regionale: **TOS24_01.F06.010.008**
Voce: 010 +1,24% su anno 2023/1 +1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
Articolo: 008 pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,12898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,2%
Prezzo	€ 455,69658
Scostamento % su anno 2023/1	+3,2%
Spese generali (16%)	€ 57,14064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,85711
Utili di impresa (10%)	€ 41,42696
Incidenza Manodopera al **24,52%**	€ 111,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,85711

Codice regionale: **TOS24_01.F06.011.001**
Voce: 011 -15,04% su anno 2023/1 -15,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 001 pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,07950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,73%
Prezzo	€ 58,79744
Scostamento % su anno 2023/1	-46,73%
Spese generali (16%)	€ 7,37272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11059
Utili di impresa (10%)	€ 5,34522
Incidenza Manodopera al **50,09%**	€ 29,44950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,11059

Codice regionale: **TOS24_01.F06.011.002**
Voce: 011 -15,04% su anno 2023/1 -15,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 002 pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,54947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,57%
Prezzo	€ 98,95313
Scostamento % su anno 2023/1	-12,57%
Spese generali (16%)	€ 12,40792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18612
Utili di impresa (10%)	€ 8,99574
Incidenza Manodopera al **34,8%**	€ 34,43280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,18612

Codice regionale: **TOS24_01.F06.011.003**
Voce: 011 -15,04% su anno 2023/1 -15,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 003 pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,54196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16%
Prezzo	€ 135,94754
Scostamento % su anno 2023/1	-16%
Spese generali (16%)	€ 17,04671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,25570
Utili di impresa (10%)	€ 12,35887
Incidenza Manodopera al **31,27%**	€ 42,51215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,25570

Codice regionale: **TOS24_01.F06.011.004**
Voce: 011 -15,04% su anno 2023/1 -15,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 004 pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,47616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,66%
Prezzo	€ 175,41959
Scostamento % su anno 2023/1	-10,66%
Spese generali (16%)	€ 21,99619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,32994
Utili di impresa (10%)	€ 15,94724
Incidenza Manodopera al **32,2%**	€ 56,48140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,32994

Codice regionale: **TOS24_01.F06.011.005**
Voce: 011 -15,04% su anno 2023/1 -15,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 005 pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,64182**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,38%
Prezzo	€ 224,11896
Scostamento % su anno 2023/1	-16,38%
Spese generali (16%)	€ 28,10269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,42154
Utili di impresa (10%)	€ 20,37445
Incidenza Manodopera al **30,05%**	€ 67,35460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,42154

Codice regionale: **TOS24_01.F06.011.006**
Voce: 011 -15,04% su anno 2023/1 -15,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 006 pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,62354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,37%
Prezzo	€ 315,96764
Scostamento % su anno 2023/1	-5,37%
Spese generali (16%)	€ 39,61977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,59430
Utili di impresa (10%)	€ 28,72433
Incidenza Manodopera al **24,95%**	€ 78,83220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,59430

Codice regionale: **TOS24_01.F06.011.007**
Voce: 011 -15,04% su anno 2023/1 -15,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 007 pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,83731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 417,04441
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 52,29397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,78441
Utili di impresa (10%)	€ 37,91313
Incidenza Manodopera al **22,66%**	€ 94,50020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,78441

Codice regionale: **TOS24_01.F06.011.008**
Voce: 011 -15,04% su anno 2023/1 -15,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 008 pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,50856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,16%
Prezzo	€ 499,56492
Scostamento % su anno 2023/1	-5,16%
Spese generali (16%)	€ 62,64137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,93962
Utili di impresa (10%)	€ 45,41499
Incidenza Manodopera al **22,37%**	€ 111,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,93962

Codice regionale: **TOS24_01.F06.024.001**
Voce: 024 +0,26% su anno 2023/1 +0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 001 fossa biologica da 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.570,60356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 2.004,09014
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 251,29657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,28241
Utili di impresa (10%)	€ 182,19001
Incidenza Manodopera al **15,59%**	€ 312,43600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 6,28241

Codice regionale: **TOS24_01.F06.024.002**
Voce: 024 +0,26% su anno 2023/1 +0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 002 fossa biologica da 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.133,64806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,23%
Prezzo	€ 2.722,53493
Scostamento % su anno 2023/1	+0,23%
Spese generali (16%)	€ 341,38369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,53459
Utili di impresa (10%)	€ 247,50318
Incidenza Manodopera al **11,48%**	€ 312,43600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 8,53459

Codice regionale: **TOS24_01.F06.024.003**
Voce: 024 +0,26% su anno 2023/1 +0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 003 fossa biologica da 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.709,19956**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
Prezzo	€ 3.456,93864
Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
Spese generali (16%)	€ 433,47193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 10,83680
Utili di impresa (10%)	€ 314,26715
Incidenza Manodopera al **11,21%**	€ 387,52300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 10,83680

Codice regionale: **TOS24_01.F06.024.004**
Voce: 024 +0,26% su anno 2023/1 +0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 004 fossa biologica da 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.230,25795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,32%
Prezzo	€ 2.845,80914
Scostamento % su anno 2023/1	+0,32%
Spese generali (16%)	€ 356,84127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,92103
Utili di impresa (10%)	€ 258,70992
Incidenza Manodopera al **19%**	€ 540,71900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 8,92103

Codice regionale: **TOS24_01.F06.027.001**
Voce: 027 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 001 fossa biologica da 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.803,68645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,24%
Prezzo	€ 2.301,50391
Scostamento % su anno 2023/1	+0,24%
Spese generali (16%)	€ 288,58983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 7,21475
Utili di impresa (10%)	€ 209,22763
Incidenza Manodopera al **23,49%**	€ 540,71900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 7,21475

Codice regionale: **TOS24_01.F06.027.002**
Voce: 027 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 002 fossa biologica da 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.592,25953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,27%
Prezzo	€ 2.031,72316
Scostamento % su anno 2023/1	+0,27%
Spese generali (16%)	€ 254,76152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,36904
Utili di impresa (10%)	€ 184,70211
Incidenza Manodopera al **26,61%**	€ 540,71900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 6,36904

Codice regionale: **TOS24_01.F06.027.003**
Voce: 027 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 003 fossa biologica da 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.047,78109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 2.612,96867
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 327,64497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,19112
Utili di impresa (10%)	€ 237,54261
Incidenza Manodopera al **23,57%**	€ 615,80600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 8,19112

Codice regionale: **TOS24_01.F06.027.004**
Voce: 027 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 004 fossa biologica da 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.394,55295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 3.055,44956
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 383,12847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 9,57821
Utili di impresa (10%)	€ 277,76814
Incidenza Manodopera al **20,15%**	€ 615,80600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 9,57821

Codice regionale: **TOS24_01CAM** -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale: **TOS24_01CAM.B07** -2,64% su anno 2023/1 -2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo, conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE.
Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale: **TOS24_01CAM.B07.042.001**
Voce: 042 -2,32% su anno 2023/1 -2,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Spessore: 25 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,29036**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,2%
Prezzo	€ 111,38250
Scostamento % su anno 2023/1	-2,2%
Spese generali (16%)	€ 13,96646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13966
Utili di impresa (10%)	€ 10,12568
Incidenza Manodopera al **32,72%**	€ 36,44980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13966

Codice regionale: **TOS24_01CAM.B07.042.002**
Voce: 042 -2,32% su anno 2023/1 -2,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 Spessore: 30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,25038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,44%
Prezzo	€ 121,53948
Scostamento % su anno 2023/1	-2,44%
Spese generali (16%)	€ 15,24006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15240
Utili di impresa (10%)	€ 11,04904
Incidenza Manodopera al **29,99%**	€ 36,44980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15240

Codice regionale: **TOS24_01CAM.B07.043.001**

Voce: 043 -2,47% su anno 2023/1 -2,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,51066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 116,76761
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 14,64171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14642
Utili di impresa (10%)	€ 10,61524
Incidenza Manodopera al **31,22%**	€ 36,44980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14642

Codice regionale: **TOS24_01CAM.B07.043.002**

Voce: 043 -2,47% su anno 2023/1 -2,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 spessore cm 45

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,83466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,61%
Prezzo	€ 166,94503
Scostamento % su anno 2023/1	-2,61%
Spese generali (16%)	€ 20,93355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20934
Utili di impresa (10%)	€ 15,17682
Incidenza Manodopera al **26,48%**	€ 44,20360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20934

Codice regionale: **TOS24_01CAM.B07.044.001**

Voce: 044 -3,12% su anno 2023/1 -3,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,71476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 156,58403
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 19,63436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19634
Utili di impresa (10%)	€ 14,23491
Incidenza Manodopera al **40,73%**	€ 63,77790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19634

Codice regionale: **TOS24_01CAM.B07.044.002**
Voce: 044 -3,12% su anno 2023/1 -3,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,25765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 145,79276
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 18,28122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18281
Utili di impresa (10%)	€ 13,25389
Incidenza Manodopera al **39,95%**	€ 58,24090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18281

Codice regionale: **TOS24_01CAM** -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01** -3,1% su anno 2023/1 -3,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURA NON PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.009.001**
Voce: 009 -2,49% su anno 2023/1 -2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,55198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,47%
Prezzo	€ 78,54033
Scostamento % su anno 2023/1	-2,47%
Spese generali (16%)	€ 9,84832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09848
Utili di impresa (10%)	€ 7,14003
Incidenza Manodopera al **37,32%**	€ 29,31360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09848

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.009.002**
Voce: 009 -2,49% su anno 2023/1 -2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,97918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,51%
Prezzo	€ 79,08544
Scostamento % su anno 2023/1	-2,51%
Spese generali (16%)	€ 9,91667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09917
Utili di impresa (10%)	€ 7,18959
Incidenza Manodopera al **37,07%**	€ 29,31360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09917

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.011.001**
Voce: 011 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,24619**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,15%
Prezzo	€ 44,97414
Scostamento % su anno 2023/1	-2,15%
Spese generali (16%)	€ 5,63939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05639
Utili di impresa (10%)	€ 4,08856
Incidenza Manodopera al **42,74%**	€ 19,22330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05639

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.011.002**
Voce: 011 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,45979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,19%
Prezzo	€ 45,24670
Scostamento % su anno 2023/1	-2,19%
Spese generali (16%)	€ 5,67357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05674
Utili di impresa (10%)	€ 4,11334
Incidenza Manodopera al **42,49%**	€ 19,22330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05674

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.013.001**
Voce: 013 -1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,78917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,72%
Prezzo	€ 38,01098
Scostamento % su anno 2023/1	-1,72%
Spese generali (16%)	€ 4,76627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04766
Utili di impresa (10%)	€ 3,45554
Incidenza Manodopera al **49,78%**	€ 18,92110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04766

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.013.002**

Voce: 013 -1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,94937**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 38,21540
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 4,79190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04792
Utili di impresa (10%)	€ 3,47413
Incidenza Manodopera al **49,51%**	€ 18,92110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04792

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.014.001**

Voce: 014 -2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,37061**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,07%
Prezzo	€ 57,89290
Scostamento % su anno 2023/1	-2,07%
Spese generali (16%)	€ 7,25930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07259
Utili di impresa (10%)	€ 5,26299
Incidenza Manodopera al **43,64%**	€ 25,26410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07259

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.014.002**

Voce: 014 -2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,69101**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
Prezzo	€ 58,30173
Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
Spese generali (16%)	€ 7,31056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07311
Utili di impresa (10%)	€ 5,30016
Incidenza Manodopera al **43,33%**	€ 25,26410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07311

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.021.001**

Voce: 021 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,48543**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,47%
Prezzo	€ 133,32341
Scostamento % su anno 2023/1	-1,47%
Spese generali (16%)	€ 16,71767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16718
Utili di impresa (10%)	€ 12,12031
Incidenza Manodopera al **41,73%**	€ 55,62920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16718

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.021.002**

Voce: 021 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,12623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,52%
Prezzo	€ 134,14107
Scostamento % su anno 2023/1	-1,52%
Spese generali (16%)	€ 16,82020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16820
Utili di impresa (10%)	€ 12,19464
Incidenza Manodopera al **41,47%**	€ 55,62920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16820

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.022.001**

Voce: 022 -2,16% su anno 2023/1 -2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,19921**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,14%
Prezzo	€ 75,53819
Scostamento % su anno 2023/1	-2,14%
Spese generali (16%)	€ 9,47187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09472
Utili di impresa (10%)	€ 6,86711
Incidenza Manodopera al **42,78%**	€ 32,31296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09472

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.022.002**

Voce: 022 -2,16% su anno 2023/1 -2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,57301**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,18%
Prezzo	€ 76,01516
Scostamento % su anno 2023/1	-2,18%
Spese generali (16%)	€ 9,53168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09532
Utili di impresa (10%)	€ 6,91047
Incidenza Manodopera al **42,51%**	€ 32,31296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09532

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.023.001**

Voce: 023 -2,16% su anno 2023/1 -2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM,di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,59287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,14%
Prezzo	€ 60,72850
Scostamento % su anno 2023/1	-2,14%
Spese generali (16%)	€ 7,61486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07615
Utili di impresa (10%)	€ 5,52077
Incidenza Manodopera al **42,6%**	€ 25,86850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07615

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.023.002**

Voce: 023 -2,16% su anno 2023/1 -2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM,di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,91327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,18%
Prezzo	€ 61,13733
Scostamento % su anno 2023/1	-2,18%
Spese generali (16%)	€ 7,66612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07666
Utili di impresa (10%)	€ 5,55794
Incidenza Manodopera al **42,31%**	€ 25,86850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07666

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.024.001**

Voce: 024 -2,79% su anno 2023/1 -2,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,26150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,76%
Prezzo	€ 93,48167
Scostamento % su anno 2023/1	-2,76%
Spese generali (16%)	€ 11,72184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11722
Utili di impresa (10%)	€ 8,49833
Incidenza Manodopera al **32,26%**	€ 30,15976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11722

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.024.002**

Voce: 024 -2,79% su anno 2023/1 -2,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 eseguito con malta di calce idraulica (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,84890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,81%
Prezzo	€ 94,23119
Scostamento % su anno 2023/1	-2,81%
Spese generali (16%)	€ 11,81582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11816
Utili di impresa (10%)	€ 8,56647
Incidenza Manodopera al **32,01%**	€ 30,15976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11816

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.025.001**

Voce: 025 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,10223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,13%
Prezzo	€ 79,24245
Scostamento % su anno 2023/1	-2,13%
Spese generali (16%)	€ 9,93636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09936
Utili di impresa (10%)	€ 7,20386
Incidenza Manodopera al **37,23%**	€ 29,50320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09936

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.025.002**
Voce: 025 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,35939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,2%
Prezzo	€ 108,91858
Scostamento % su anno 2023/1	-2,2%
Spese generali (16%)	€ 13,65750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13658
Utili di impresa (10%)	€ 9,90169
Incidenza Manodopera al **32,45%**	€ 35,34240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13658

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.032.001**
Voce: 032 -11,7% su anno 2023/1 -11,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 spessore cm 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,14013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,63%
Prezzo	€ 39,73481
Scostamento % su anno 2023/1	-11,63%
Spese generali (16%)	€ 4,98242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04982
Utili di impresa (10%)	€ 3,61226
Incidenza Manodopera al **42,51%**	€ 16,89310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04982

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C01.032.002**
Voce: 032 -11,7% su anno 2023/1 -11,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,80705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,77%
Prezzo	€ 43,13780
Scostamento % su anno 2023/1	-11,77%
Spese generali (16%)	€ 5,40913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05409
Utili di impresa (10%)	€ 3,92162
Incidenza Manodopera al **39,86%**	€ 17,19530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05409

Codice regionale: **TOS24_01CAM** -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C02** -6,48% su anno 2023/1 -6,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM.
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C02.001.001**
Voce: 001 -7,38% su anno 2023/1 -7,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
Articolo: 001 Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,47470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,9%
Prezzo	€ 55,47372
Scostamento % su anno 2023/1	-7,9%
Spese generali (16%)	€ 6,95595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06956
Utili di impresa (10%)	€ 5,04307
Incidenza Manodopera al **46,23%**	€ 25,64320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06956

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C02.001.002**
Voce: 001 -7,38% su anno 2023/1 -7,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
Articolo: 002 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,42363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,86%
Prezzo	€ 78,37655
Scostamento % su anno 2023/1	-6,86%
Spese generali (16%)	€ 9,82778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09828
Utili di impresa (10%)	€ 7,12514
Incidenza Manodopera al **43,87%**	€ 34,38520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09828

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C02.001.003**

Voce: 001 -7,38% su anno 2023/1 -7,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti

Articolo: 003 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,34563**
Prezzo	€ 125,48902
Spese generali (16%)	€ 15,73530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15735
Utili di impresa (10%)	€ 11,40809
Incidenza Manodopera al **27,4%**	€ 34,38520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15735

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C02.002.001**

Voce: 002 -6,76% su anno 2023/1 -6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti

Articolo: 001 Con singola lastra di cartongesso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,21697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,76%
Prezzo	€ 43,66086
Scostamento % su anno 2023/1	-6,76%
Spese generali (16%)	€ 5,47472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05475
Utili di impresa (10%)	€ 3,96917
Incidenza Manodopera al **58,73%**	€ 25,64320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05475

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C02.002.002**

Voce: 002 -6,76% su anno 2023/1 -6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti

Articolo: 002 Con doppia lastra di cartongesso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,79306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,76%
Prezzo	€ 53,32795
Scostamento % su anno 2023/1	-6,76%
Spese generali (16%)	€ 6,68689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06687
Utili di impresa (10%)	€ 4,84800
Incidenza Manodopera al **53,55%**	€ 28,55720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06687

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C02.010.001**
Voce: 010 -7,67% su anno 2023/1 -7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti
Articolo: 001 spessore lastra in cartongesso mm 12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,35774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,67%
Prezzo	€ 41,28848
Scostamento % su anno 2023/1	-7,67%
Spese generali (16%)	€ 5,17724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05177
Utili di impresa (10%)	€ 3,75350
Incidenza Manodopera al **56,46%**	€ 23,31200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05177

Codice regionale: **TOS24_01CAM.C02.011.001**
Voce: 011 -2,9% su anno 2023/1 -2,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) e appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali
Articolo: 001 Con pannelli in lana di legno mineralizzata 600x600 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,48302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,9%
Prezzo	€ 68,24433
Scostamento % su anno 2023/1	-2,9%
Spese generali (16%)	€ 8,55728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08557
Utili di impresa (10%)	€ 6,20403
Incidenza Manodopera al **24,77%**	€ 16,90120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08557

Codice regionale: **TOS24_01CAM** -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01** -1,43% su anno 2023/1 -1,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento.
Compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.003**
Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,88778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,14%
Prezzo	€ 85,34880
Scostamento % su anno 2023/1	-3,14%
Spese generali (16%)	€ 10,70204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10702
Utili di impresa (10%)	€ 7,75898
Incidenza Manodopera al **22,7%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10702

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.004**
Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo: 004 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,64203**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 90,13923
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 11,30272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11303
Utili di impresa (10%)	€ 8,19448
Incidenza Manodopera al **24,3%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11303

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.005**
Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,02818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,03%
Prezzo	€ 100,83996
Scostamento % su anno 2023/1	-3,03%
Spese generali (16%)	€ 12,64451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12645
Utili di impresa (10%)	€ 9,16727
Incidenza Manodopera al **19,21%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12645

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.006**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 006 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,45973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 106,49462
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 13,35356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13354
Utili di impresa (10%)	€ 9,68133
Incidenza Manodopera al **20,56%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13354

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.007**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 007 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,89368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,67%
Prezzo	€ 109,60034
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 13,74299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13743
Utili di impresa (10%)	€ 9,96367
Incidenza Manodopera al **17,68%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13743

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.008**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 008 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,32523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,74%
Prezzo	€ 115,25500
Scostamento % su anno 2023/1	-1,74%
Spese generali (16%)	€ 14,45204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14452
Utili di impresa (10%)	€ 10,47773
Incidenza Manodopera al **19%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14452

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.010**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,23474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,65%
Prezzo	€ 89,61953
Scostamento % su anno 2023/1	-4,65%
Spese generali (16%)	€ 11,23756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11238
Utili di impresa (10%)	€ 8,14723
Incidenza Manodopera al **21,62%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11238

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.011**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 011 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,65304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,6%
Prezzo	€ 93,98128
Scostamento % su anno 2023/1	-4,6%
Spese generali (16%)	€ 11,78449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11784
Utili di impresa (10%)	€ 8,54375
Incidenza Manodopera al **22,98%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11784

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.012**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 012 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,80712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4%
Prezzo	€ 106,93789
Scostamento % su anno 2023/1	-4%
Spese generali (16%)	€ 13,40914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13409
Utili di impresa (10%)	€ 9,72163
Incidenza Manodopera al **18,12%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13409

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.013**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 013 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,90272**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,97%
Prezzo	€ 112,16388
Scostamento % su anno 2023/1	-3,97%
Spese generali (16%)	€ 14,06444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14064
Utili di impresa (10%)	€ 10,19672
Incidenza Manodopera al **19,26%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14064

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.014**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 014 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,57736**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,75%
Prezzo	€ 114,30071
Scostamento % su anno 2023/1	-3,75%
Spese generali (16%)	€ 14,33238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14332
Utili di impresa (10%)	€ 10,39097
Incidenza Manodopera al **16,95%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14332

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.015**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 015

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,67296**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,73%
Prezzo	€ 119,52669
Scostamento % su anno 2023/1	-3,73%
Spese generali (16%)	€ 14,98767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14988
Utili di impresa (10%)	€ 10,86606
Incidenza Manodopera al **18,07%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14988

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.018**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 018

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,82163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,04%
Prezzo	€ 95,47240
Scostamento % su anno 2023/1	-20,04%
Spese generali (16%)	€ 11,97146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11971
Utili di impresa (10%)	€ 8,67931
Incidenza Manodopera al **20,29%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11971

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.019**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 019 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,23993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,43%
Prezzo	€ 99,83415
Scostamento % su anno 2023/1	-19,43%
Spese generali (16%)	€ 12,51839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12518
Utili di impresa (10%)	€ 9,07583
Incidenza Manodopera al **21,63%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12518

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.020**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,18528**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,61%
Prezzo	€ 108,69641
Scostamento % su anno 2023/1	-21,61%
Spese generali (16%)	€ 13,62964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13630
Utili di impresa (10%)	€ 9,88149
Incidenza Manodopera al **17,82%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13630

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.021**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 021 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,28088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,93%
Prezzo	€ 113,92240
Scostamento % su anno 2023/1	-20,93%
Spese generali (16%)	€ 14,28494
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14285
Utili di impresa (10%)	€ 10,35658
Incidenza Manodopera al **18,96%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14285

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.022**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 022 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,30508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,78%
Prezzo	€ 115,22928
Scostamento % su anno 2023/1	-22,78%
Spese generali (16%)	€ 14,44881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14449
Utili di impresa (10%)	€ 10,47539
Incidenza Manodopera al **16,81%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14449

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.023**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 023 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,40068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,1%
Prezzo	€ 120,45527
Scostamento % su anno 2023/1	-22,1%
Spese generali (16%)	€ 15,10411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15104
Utili di impresa (10%)	€ 10,95048
Incidenza Manodopera al **17,93%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15104

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.028**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 028 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,59578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,77%
Prezzo	€ 164,08821
Scostamento % su anno 2023/1	+3,77%
Spese generali (16%)	€ 20,57532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20575
Utili di impresa (10%)	€ 14,91711
Incidenza Manodopera al **11,81%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20575

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.029**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 029 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,01408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 168,44996
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 21,12225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21122
Utili di impresa (10%)	€ 15,31363
Incidenza Manodopera al **12,82%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21122

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.030**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 030 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,31%
Prezzo	€ 219,47504
Scostamento % su anno 2023/1	+5,31%
Spese generali (16%)	€ 27,52038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27520
Utili di impresa (10%)	€ 19,95228
Incidenza Manodopera al **8,83%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27520

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.031**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 031 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,09798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,09%
Prezzo	€ 224,70103
Scostamento % su anno 2023/1	+5,09%
Spese generali (16%)	€ 28,17568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28176
Utili di impresa (10%)	€ 20,42737
Incidenza Manodopera al **9,61%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28176

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.033**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 033 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,54713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,81%
Prezzo	€ 245,69014
Scostamento % su anno 2023/1	+5,81%
Spese generali (16%)	€ 30,80754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30808
Utili di impresa (10%)	€ 22,33547
Incidenza Manodopera al **7,89%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30808

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.034**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 034 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,64273**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,6%
Prezzo	€ 250,91613
Scostamento % su anno 2023/1	+5,6%
Spese generali (16%)	€ 31,46284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31463
Utili di impresa (10%)	€ 22,81056
Incidenza Manodopera al **8,61%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31463

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.038**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 038 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,36453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 103,82114
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 13,01832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13018
Utili di impresa (10%)	€ 9,43829
Incidenza Manodopera al **18,66%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13018

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.039**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 039 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,78283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 108,18289
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 13,56525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13565
Utili di impresa (10%)	€ 9,83481
Incidenza Manodopera al **19,96%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13565

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.040**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 040 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,03664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,72%
Prezzo	€ 127,64675
Scostamento % su anno 2023/1	+4,72%
Spese generali (16%)	€ 16,00586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16006
Utili di impresa (10%)	€ 11,60425
Incidenza Manodopera al **15,18%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16006

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.041**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 041 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,13224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,37%
Prezzo	€ 132,87274
Scostamento % su anno 2023/1	+4,37%
Spese generali (16%)	€ 16,66116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16661
Utili di impresa (10%)	€ 12,07934
Incidenza Manodopera al **16,25%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16661

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.044**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 044 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,39460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,74%
Prezzo	€ 147,24351
Scostamento % su anno 2023/1	+14,74%
Spese generali (16%)	€ 18,46314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18463
Utili di impresa (10%)	€ 13,38577
Incidenza Manodopera al **13,16%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18463

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.045**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 045

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,49020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,01%
Prezzo	€ 152,46949
Scostamento % su anno 2023/1	+14,01%
Spese generali (16%)	€ 19,11843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19118
Utili di impresa (10%)	€ 13,86086
Incidenza Manodopera al **14,17%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19118

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.050**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 050

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 60/80 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,54468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 13,45501
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 1,68715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01687
Utili di impresa (10%)	€ 1,22318
Incidenza Manodopera al **27,99%**	€ 3,76576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01687

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.051**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 051 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 90/120 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,72826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 17,51726
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 2,19652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02197
Utili di impresa (10%)	€ 1,59248
Incidenza Manodopera al **21,5%**	€ 3,76576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02197

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.052**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 052 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 140/200 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,46557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,06%
Prezzo	€ 21,01007
Scostamento % su anno 2023/1	-16,06%
Spese generali (16%)	€ 2,63449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02634
Utili di impresa (10%)	€ 1,91001
Incidenza Manodopera al **17,92%**	€ 3,76576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02634

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.055**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 055 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,05818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,96%
Prezzo	€ 14,11024
Scostamento % su anno 2023/1	-6,96%
Spese generali (16%)	€ 1,76931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01769
Utili di impresa (10%)	€ 1,28275
Incidenza Manodopera al **45,32%**	€ 6,39490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01769

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.056**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 056 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,89474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,35%
Prezzo	€ 17,72969
Scostamento % su anno 2023/1	-6,35%
Spese generali (16%)	€ 2,22316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02223
Utili di impresa (10%)	€ 1,61179
Incidenza Manodopera al **45,72%**	€ 8,10670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02223

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.060**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 060 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,14968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 26,98699
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 3,38395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03384
Utili di impresa (10%)	€ 2,45336
Incidenza Manodopera al **19,89%**	€ 5,36742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03384

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.061**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 061 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,36872**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,28%
Prezzo	€ 32,37049
Scostamento % su anno 2023/1	-5,28%
Spese generali (16%)	€ 4,05900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04059
Utili di impresa (10%)	€ 2,94277
Incidenza Manodopera al **25,82%**	€ 8,35820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04059

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.065**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 065 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,71014**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,02%
Prezzo	€ 117,02214
Scostamento % su anno 2023/1	-5,02%
Spese generali (16%)	€ 14,67362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14674
Utili di impresa (10%)	€ 10,63838
Incidenza Manodopera al **26,65%**	€ 31,19052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14674

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.066**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 066 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,54698**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,66%
Prezzo	€ 129,57395
Scostamento % su anno 2023/1	-4,66%
Spese generali (16%)	€ 16,24752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16248
Utili di impresa (10%)	€ 11,77945
Incidenza Manodopera al **30,81%**	€ 39,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16248

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.068**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 068 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,25769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,71%
Prezzo	€ 133,03281
Scostamento % su anno 2023/1	-0,71%
Spese generali (16%)	€ 16,68123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16681
Utili di impresa (10%)	€ 12,09389
Incidenza Manodopera al **23,45%**	€ 31,19052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16681

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.069**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 069 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in

sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,25483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,5%
Prezzo	€ 140,68516
Scostamento % su anno 2023/1	-0,5%
Spese generali (16%)	€ 17,64077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17641
Utili di impresa (10%)	€ 12,78956
Incidenza Manodopera al **28,37%**	€ 39,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17641

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.111**
Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo: 111 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,95428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,85%
Prezzo	€ 79,05366
Scostamento % su anno 2023/1	-3,85%
Spese generali (16%)	€ 9,91268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09913
Utili di impresa (10%)	€ 7,18670
Incidenza Manodopera al **24,51%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09913

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.112**
Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo: 112 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,70853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,81%
Prezzo	€ 83,84408
Scostamento % su anno 2023/1	-3,81%
Spese generali (16%)	€ 10,51336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10513
Utili di impresa (10%)	€ 7,62219
Incidenza Manodopera al **26,12%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10513

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.115**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 115

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,82128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,45%
Prezzo	€ 91,64395
Scostamento % su anno 2023/1	-3,45%
Spese generali (16%)	€ 11,49140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11491
Utili di impresa (10%)	€ 8,33127
Incidenza Manodopera al **21,14%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11491

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.116**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 116

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,57553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,44%
Prezzo	€ 96,43437
Scostamento % su anno 2023/1	-3,44%
Spese generali (16%)	€ 12,09208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12092
Utili di impresa (10%)	€ 8,76676
Incidenza Manodopera al **22,71%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12092

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.121**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 121 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,38308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 117,88081
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 14,78129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14781
Utili di impresa (10%)	€ 10,71644
Incidenza Manodopera al **17,37%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14781

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.122**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 122 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,36833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 124,24199
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 15,57893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15579
Utili di impresa (10%)	€ 11,29473
Incidenza Manodopera al **18,96%**	€ 23,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15579

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.123**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 123 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,49360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,55%
Prezzo	€ 132,05784
Scostamento % su anno 2023/1	-1,55%
Spese generali (16%)	€ 16,55898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16559
Utili di impresa (10%)	€ 12,00526
Incidenza Manodopera al **15,51%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16559

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.124**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 124 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,73179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,51%
Prezzo	€ 136,18977
Scostamento % su anno 2023/1	-1,51%
Spese generali (16%)	€ 17,07709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17077
Utili di impresa (10%)	€ 12,38089
Incidenza Manodopera al **17,3%**	€ 23,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17077

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.125**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 125

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,94510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 140,28995
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 17,59122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17591
Utili di impresa (10%)	€ 12,75363
Incidenza Manodopera al **14,6%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17591

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.126**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 126

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,18329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,21%
Prezzo	€ 144,42188
Scostamento % su anno 2023/1	-1,21%
Spese generali (16%)	€ 18,10933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18109
Utili di impresa (10%)	€ 13,12926
Incidenza Manodopera al **16,31%**	€ 23,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18109

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.127**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 127 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,35060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,21%
Prezzo	€ 148,46337
Scostamento % su anno 2023/1	-3,21%
Spese generali (16%)	€ 18,61610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18616
Utili di impresa (10%)	€ 13,49667
Incidenza Manodopera al **13,79%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18616

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.128**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 128 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,58879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 152,59530
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 19,13421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19134
Utili di impresa (10%)	€ 13,87230
Incidenza Manodopera al **15,44%**	€ 23,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19134

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.129**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 129 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,95110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,06%
Prezzo	€ 155,60961
Scostamento % su anno 2023/1	-3,06%
Spese generali (16%)	€ 19,51218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19512
Utili di impresa (10%)	€ 14,14633
Incidenza Manodopera al **13,16%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19512

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.130**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 130 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,18929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,99%
Prezzo	€ 159,74154
Scostamento % su anno 2023/1	-2,99%
Spese generali (16%)	€ 20,03029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20030
Utili di impresa (10%)	€ 14,52196
Incidenza Manodopera al **14,75%**	€ 23,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20030

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1449**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,32574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,04%
Prezzo	€ 85,90765
Scostamento % su anno 2023/1	-1,04%
Spese generali (16%)	€ 10,77212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10772
Utili di impresa (10%)	€ 7,80979
Incidenza Manodopera al **22,55%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10772

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1450**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1450 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,74404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 90,26940
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 11,31905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11319
Utili di impresa (10%)	€ 8,20631
Incidenza Manodopera al **23,93%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11319

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1451**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,28899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,29%
Prezzo	€ 94,79275
Scostamento % su anno 2023/1	+0,29%
Spese generali (16%)	€ 11,88624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11886
Utili di impresa (10%)	€ 8,61752
Incidenza Manodopera al **20,44%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11886

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1452**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1452 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,70729**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,12%
Prezzo	€ 99,15451
Scostamento % su anno 2023/1	+0,12%
Spese generali (16%)	€ 12,43317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12433
Utili di impresa (10%)	€ 9,01405
Incidenza Manodopera al **21,78%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12433

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1453**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1453 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,29276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,3%
Prezzo	€ 106,28156
Scostamento % su anno 2023/1	+1,3%
Spese generali (16%)	€ 13,32684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13327
Utili di impresa (10%)	€ 9,66196
Incidenza Manodopera al **18,23%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13327

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1454**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1454 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,38836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 111,50755
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 13,98214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13982
Utili di impresa (10%)	€ 10,13705
Incidenza Manodopera al **19,37%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13982

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1455**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1455 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,25170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,26%
Prezzo	€ 115,16117
Scostamento % su anno 2023/1	+2,26%
Spese generali (16%)	€ 14,44027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14440
Utili di impresa (10%)	€ 10,46920
Incidenza Manodopera al **16,82%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14440

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1456**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1456 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,34730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2%
Prezzo	€ 120,38716
Scostamento % su anno 2023/1	+2%
Spese generali (16%)	€ 15,09557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15096
Utili di impresa (10%)	€ 10,94429
Incidenza Manodopera al **17,94%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15096

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1457**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1457 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,32420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,18%
Prezzo	€ 124,18568
Scostamento % su anno 2023/1	+3,18%
Spese generali (16%)	€ 15,57187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15572
Utili di impresa (10%)	€ 11,28961
Incidenza Manodopera al **15,6%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15572

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1458**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1458 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,41980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,9%
Prezzo	€ 129,41167
Scostamento % su anno 2023/1	+2,9%
Spese generali (16%)	€ 16,22717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16227
Utili di impresa (10%)	€ 11,76470
Incidenza Manodopera al **16,69%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16227

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1459**
Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo: 1459 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,88879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4%
Prezzo	€ 130,01010
Scostamento % su anno 2023/1	+4%
Spese generali (16%)	€ 16,30221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16302
Utili di impresa (10%)	€ 11,81910
Incidenza Manodopera al **15,75%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16302

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.146**
Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo: 146 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,71320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,68%
Prezzo	€ 150,20204
Scostamento % su anno 2023/1	+5,68%
Spese generali (16%)	€ 18,83411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18834
Utili di impresa (10%)	€ 13,65473
Incidenza Manodopera al **13,64%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18834

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1460**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1460 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,53809**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,68%
Prezzo	€ 135,94260
Scostamento % su anno 2023/1	+3,68%
Spese generali (16%)	€ 17,04609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17046
Utili di impresa (10%)	€ 12,35842
Incidenza Manodopera al **17,11%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17046

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1461**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1461 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,53148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,72%
Prezzo	€ 138,48617
Scostamento % su anno 2023/1	+4,72%
Spese generali (16%)	€ 17,36504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17365
Utili di impresa (10%)	€ 12,58965
Incidenza Manodopera al **14,79%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17365

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1462**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1462 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,18078**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 144,41867
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 18,10892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18109
Utili di impresa (10%)	€ 13,12897
Incidenza Manodopera al **16,11%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18109

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1464**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1464 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,61544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,53%
Prezzo	€ 153,90530
Scostamento % su anno 2023/1	+5,53%
Spese generali (16%)	€ 19,29847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19298
Utili di impresa (10%)	€ 13,99139
Incidenza Manodopera al **15,11%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19298

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1465**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1465 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,65140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,02%
Prezzo	€ 115,67118
Scostamento % su anno 2023/1	-4,02%
Spese generali (16%)	€ 14,50422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14504
Utili di impresa (10%)	€ 10,51556
Incidenza Manodopera al **17,71%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14504

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1466**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1466 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,55364**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,9%
Prezzo	€ 119,37444
Scostamento % su anno 2023/1	-3,9%
Spese generali (16%)	€ 14,96858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14969
Utili di impresa (10%)	€ 10,85222
Incidenza Manodopera al **19,48%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14969

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1469**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1469 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,64955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 79,94083
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 10,02393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10024
Utili di impresa (10%)	€ 7,26735
Incidenza Manodopera al **24,23%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10024

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1470**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1470 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,06785**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,45%
Prezzo	€ 84,30258
Scostamento % su anno 2023/1	-1,45%
Spese generali (16%)	€ 10,57086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10571
Utili di impresa (10%)	€ 7,66387
Incidenza Manodopera al **25,62%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10571

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1471**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1471 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,11349**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 86,91282
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 10,89816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10898
Utili di impresa (10%)	€ 7,90117
Incidenza Manodopera al **22,29%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10898

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1472**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1472 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,53179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 91,27457
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 11,44509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11445
Utili di impresa (10%)	€ 8,29769
Incidenza Manodopera al **23,66%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11445

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1473**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1473 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,57914**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,19%
Prezzo	€ 96,43898
Scostamento % su anno 2023/1	+1,19%
Spese generali (16%)	€ 12,09266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12093
Utili di impresa (10%)	€ 8,76718
Incidenza Manodopera al **20,09%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12093

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1474**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1474 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,67474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,94%
Prezzo	€ 101,66497
Scostamento % su anno 2023/1	+0,94%
Spese generali (16%)	€ 12,74796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12748
Utili di impresa (10%)	€ 9,24227
Incidenza Manodopera al **21,24%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12748

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1475**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1475 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,01720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 103,37795
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 12,96275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12963
Utili di impresa (10%)	€ 9,39800
Incidenza Manodopera al **18,74%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12963

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1476**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1476 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,11280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 108,60394
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 13,61805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13618
Utili di impresa (10%)	€ 9,87309
Incidenza Manodopera al **19,89%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13618

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1477**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1477 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,78170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 118,38945
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 14,84507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14845
Utili di impresa (10%)	€ 10,76268
Incidenza Manodopera al **16,36%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14845

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1478**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1478 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,87730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 123,61544
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 15,50037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15500
Utili di impresa (10%)	€ 11,23777
Incidenza Manodopera al **17,47%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15500

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1479**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1479 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,23710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,73%
Prezzo	€ 127,90254
Scostamento % su anno 2023/1	-0,73%
Spese generali (16%)	€ 16,03794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16038
Utili di impresa (10%)	€ 11,62750
Incidenza Manodopera al **16,01%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16038

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1480**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1480 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,88640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,83%
Prezzo	€ 133,83504
Scostamento % su anno 2023/1	-0,83%
Spese generali (16%)	€ 16,78182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16782
Utili di impresa (10%)	€ 12,16682
Incidenza Manodopera al **17,38%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16782

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1481**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1481 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,59200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,34%
Prezzo	€ 136,01139
Scostamento % su anno 2023/1	-0,34%
Spese generali (16%)	€ 17,05472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17055
Utili di impresa (10%)	€ 12,36467
Incidenza Manodopera al **15,06%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17055

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1482**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1482 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,24130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 141,94390
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 17,79861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17799
Utili di impresa (10%)	€ 12,90399
Incidenza Manodopera al **16,39%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17799

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1483**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1483 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,58872**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 144,93921
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 18,17420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18174
Utili di impresa (10%)	€ 13,17629
Incidenza Manodopera al **14,13%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18174

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1484**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1484 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,49096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 148,64246
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 18,63855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18639
Utili di impresa (10%)	€ 13,51295
Incidenza Manodopera al **15,65%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18639

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1489**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1489 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,31818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 92,27800
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 11,57091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11571
Utili di impresa (10%)	€ 8,38891
Incidenza Manodopera al **20,99%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11571

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1490**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1490 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,73648**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,26%
Prezzo	€ 96,63975
Scostamento % su anno 2023/1	-0,26%
Spese generali (16%)	€ 12,11784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12118
Utili di impresa (10%)	€ 8,78543
Incidenza Manodopera al **22,35%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12118

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1491**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1491 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,30543**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,79%
Prezzo	€ 103,74573
Scostamento % su anno 2023/1	+1,79%
Spese generali (16%)	€ 13,00887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13009
Utili di impresa (10%)	€ 9,43143
Incidenza Manodopera al **18,67%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13009

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1492**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1492 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,72373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 108,10748
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 13,55580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13556
Utili di impresa (10%)	€ 9,82795
Incidenza Manodopera al **19,98%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13556

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1493**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1493 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,06583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 117,47600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 14,73053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14731
Utili di impresa (10%)	€ 10,67964
Incidenza Manodopera al **16,49%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14731

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1494**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1494 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,16143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,61%
Prezzo	€ 122,70199
Scostamento % su anno 2023/1	+2,61%
Spese generali (16%)	€ 15,38583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15386
Utili di impresa (10%)	€ 11,15473
Incidenza Manodopera al **17,6%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15386

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1495**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1495 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,84608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,01%
Prezzo	€ 128,67960
Scostamento % su anno 2023/1	+4,01%
Spese generali (16%)	€ 16,13537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16135
Utili di impresa (10%)	€ 11,69815
Incidenza Manodopera al **15,06%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16135

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1496**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1496 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,94168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,7%
Prezzo	€ 133,90559
Scostamento % su anno 2023/1	+3,7%
Spese generali (16%)	€ 16,79067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16791
Utili di impresa (10%)	€ 12,17324
Incidenza Manodopera al **16,13%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16791

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1497**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1497 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,85470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 128,69060
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 16,13675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16137
Utili di impresa (10%)	€ 11,69915
Incidenza Manodopera al **15,05%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16137

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.1498**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,95030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,46%
Prezzo	€ 133,91659
Scostamento % su anno 2023/1	-3,46%
Spese generali (16%)	€ 16,79205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16792
Utili di impresa (10%)	€ 12,17424
Incidenza Manodopera al **16,13%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16792

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2005**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2005 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,77515**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,06%
Prezzo	€ 113,27709
Scostamento % su anno 2023/1	-2,06%
Spese generali (16%)	€ 14,20402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14204
Utili di impresa (10%)	€ 10,29792
Incidenza Manodopera al **27,53%**	€ 31,19052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14204

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2006**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2006 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,61199**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,97%
Prezzo	€ 125,82890
Scostamento % su anno 2023/1	-1,97%
Spese generali (16%)	€ 15,77792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15778
Utili di impresa (10%)	€ 11,43899
Incidenza Manodopera al **31,72%**	€ 39,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15778

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2007**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2007 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,18058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 120,17442
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 15,06889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15069
Utili di impresa (10%)	€ 10,92495
Incidenza Manodopera al **25,95%**	€ 31,19052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15069

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2008**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2008 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,01742**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 132,72623
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 16,64279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16643
Utili di impresa (10%)	€ 12,06602
Incidenza Manodopera al **30,08%**	€ 39,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16643

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2011**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2011 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,63592**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 136,06744
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 17,06175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17062
Utili di impresa (10%)	€ 12,36977
Incidenza Manodopera al **22,92%**	€ 31,19052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17062

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2012**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2012 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,47276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 148,61924
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 18,63564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18636
Utili di impresa (10%)	€ 13,51084
Incidenza Manodopera al **26,86%**	€ 39,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18636

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2013**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2013 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,82329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,07%
Prezzo	€ 105,68252
Scostamento % su anno 2023/1	+2,07%
Spese generali (16%)	€ 13,25173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13252
Utili di impresa (10%)	€ 9,60750
Incidenza Manodopera al **18,33%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13252

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2014**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2014 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,57754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,83%
Prezzo	€ 110,47295
Scostamento % su anno 2023/1	+1,83%
Spese generali (16%)	€ 13,85241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13852
Utili di impresa (10%)	€ 10,04300
Incidenza Manodopera al **19,82%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13852

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2015**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,61018**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 114,34259
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 14,33763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14338
Utili di impresa (10%)	€ 10,39478
Incidenza Manodopera al **16,94%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14338

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2016**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2016 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,36443**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,46%
Prezzo	€ 119,13301
Scostamento % su anno 2023/1	+3,46%
Spese generali (16%)	€ 14,93831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14938
Utili di impresa (10%)	€ 10,83027
Incidenza Manodopera al **18,38%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14938

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2017**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2017 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,82200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,06%
Prezzo	€ 122,26887
Scostamento % su anno 2023/1	+4,06%
Spese generali (16%)	€ 15,33152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15332
Utili di impresa (10%)	€ 11,11535
Incidenza Manodopera al **15,84%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15332

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2018**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2018 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,57625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 127,05930
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 15,93220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15932
Utili di impresa (10%)	€ 11,55085
Incidenza Manodopera al **17,24%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15932

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2019**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2019 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,95957**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,33%
Prezzo	€ 130,10041
Scostamento % su anno 2023/1	+5,33%
Spese generali (16%)	€ 16,31353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16314
Utili di impresa (10%)	€ 11,82731
Incidenza Manodopera al **14,89%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16314

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2020**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2020 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,71382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 134,89083
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 16,91421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16914
Utili di impresa (10%)	€ 12,26280
Incidenza Manodopera al **16,24%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16914

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2021**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2021 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,13213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,92%
Prezzo	€ 136,70060
Scostamento % su anno 2023/1	+4,92%
Spese generali (16%)	€ 17,14114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17141
Utili di impresa (10%)	€ 12,42733
Incidenza Manodopera al **14,17%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17141

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2022**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2022 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,88638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,62%
Prezzo	€ 141,49102
Scostamento % su anno 2023/1	+4,62%
Spese generali (16%)	€ 17,74182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17742
Utili di impresa (10%)	€ 12,86282
Incidenza Manodopera al **15,48%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17742

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2023**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2023 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,76217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,23%
Prezzo	€ 155,36853
Scostamento % su anno 2023/1	+6,23%
Spese generali (16%)	€ 19,48195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19482
Utili di impresa (10%)	€ 14,12441
Incidenza Manodopera al **12,47%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19482

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2024**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2024 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,44666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,08%
Prezzo	€ 158,79394
Scostamento % su anno 2023/1	+6,08%
Spese generali (16%)	€ 19,91147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19911
Utili di impresa (10%)	€ 14,43581
Incidenza Manodopera al **13,79%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19911

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2025**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2025 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,19910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,51%
Prezzo	€ 158,47806
Scostamento % su anno 2023/1	+9,51%
Spese generali (16%)	€ 19,87186
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19872
Utili di impresa (10%)	€ 14,40710
Incidenza Manodopera al **12,22%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19872

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2026**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2026 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,88359**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,28%
Prezzo	€ 161,90346
Scostamento % su anno 2023/1	+9,28%
Spese generali (16%)	€ 20,30137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20301
Utili di impresa (10%)	€ 14,71850
Incidenza Manodopera al **13,53%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20301

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2027**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2027 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,50315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,73%
Prezzo	€ 174,17802
Scostamento % su anno 2023/1	+6,73%
Spese generali (16%)	€ 21,84050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21841
Utili di impresa (10%)	€ 15,83437
Incidenza Manodopera al **11,12%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21841

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2028**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2028 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,18764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,59%
Prezzo	€ 177,60343
Scostamento % su anno 2023/1	+6,59%
Spese generali (16%)	€ 22,27002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22270
Utili di impresa (10%)	€ 16,14577
Incidenza Manodopera al **12,33%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22270

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2029**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2029 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,51238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,85%
Prezzo	€ 174,18980
Scostamento % su anno 2023/1	+10,85%
Spese generali (16%)	€ 21,84198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21842
Utili di impresa (10%)	€ 15,83544
Incidenza Manodopera al **11,12%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21842

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2030**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2030 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,19687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,6%
Prezzo	€ 177,61521
Scostamento % su anno 2023/1	+10,6%
Spese generali (16%)	€ 22,27150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22272
Utili di impresa (10%)	€ 16,14684
Incidenza Manodopera al **12,33%**	€ 21,90050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22272

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2031**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2031 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,43439**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,93%
Prezzo	€ 193,23028
Scostamento % su anno 2023/1	+7,93%
Spese generali (16%)	€ 24,22950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24230
Utili di impresa (10%)	€ 17,56639
Incidenza Manodopera al **10,6%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24230

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2032**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2032 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,67258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,74%
Prezzo	€ 197,36221
Scostamento % su anno 2023/1	+7,74%
Spese generali (16%)	€ 24,74761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24748
Utili di impresa (10%)	€ 17,94202
Incidenza Manodopera al **11,94%**	€ 23,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24748

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2033**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2033 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,08970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,51%
Prezzo	€ 199,17046
Scostamento % su anno 2023/1	+4,51%
Spese generali (16%)	€ 24,97435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24974
Utili di impresa (10%)	€ 18,10641
Incidenza Manodopera al **10,28%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24974

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.2034**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2034 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,32789**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,41%
Prezzo	€ 203,30239
Scostamento % su anno 2023/1	+4,41%
Spese generali (16%)	€ 25,49246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25492
Utili di impresa (10%)	€ 18,48204
Incidenza Manodopera al **11,59%**	€ 23,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25492

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.313**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 313 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,41298**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,05%
Prezzo	€ 82,19097
Scostamento % su anno 2023/1	-5,05%
Spese generali (16%)	€ 10,30608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10306
Utili di impresa (10%)	€ 7,47191
Incidenza Manodopera al **23,57%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10306

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.314**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 314 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,83128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,98%
Prezzo	€ 86,55271
Scostamento % su anno 2023/1	-4,98%
Spese generali (16%)	€ 10,85300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10853
Utili di impresa (10%)	€ 7,86843
Incidenza Manodopera al **24,95%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10853

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.317**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 317 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,00498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,32%
Prezzo	€ 96,98236
Scostamento % su anno 2023/1	-4,32%
Spese generali (16%)	€ 12,16080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12161
Utili di impresa (10%)	€ 8,81658
Incidenza Manodopera al **19,98%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12161

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.318**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 318 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,42328**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,28%
Prezzo	€ 101,34410
Scostamento % su anno 2023/1	-4,28%
Spese generali (16%)	€ 12,70772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12708
Utili di impresa (10%)	€ 9,21310
Incidenza Manodopera al **21,31%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12708

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3209**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3209 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,51668**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,39%
Prezzo	€ 88,70329
Scostamento % su anno 2023/1	-18,39%
Spese generali (16%)	€ 11,12267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11123
Utili di impresa (10%)	€ 8,06394
Incidenza Manodopera al **21,84%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11123

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3210**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3210 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,93498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,8%
Prezzo	€ 93,06504
Scostamento % su anno 2023/1	-17,8%
Spese generali (16%)	€ 11,66960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11670
Utili di impresa (10%)	€ 8,46046
Incidenza Manodopera al **23,21%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11670

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3217**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,81488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,94%
Prezzo	€ 128,63979
Scostamento % su anno 2023/1	-22,94%
Spese generali (16%)	€ 16,13038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16130
Utili di impresa (10%)	€ 11,69453
Incidenza Manodopera al **15,92%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16130

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3218**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3218 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,46418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,23%
Prezzo	€ 134,57230
Scostamento % su anno 2023/1	-22,23%
Spese generali (16%)	€ 16,87427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16874
Utili di impresa (10%)	€ 12,23385
Incidenza Manodopera al **17,28%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16874

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3219**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,96630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,45%
Prezzo	€ 141,59300
Scostamento % su anno 2023/1	+25,45%
Spese generali (16%)	€ 17,75461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17755
Utili di impresa (10%)	€ 12,87209
Incidenza Manodopera al **14,46%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17755

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3220**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,86854**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,63%
Prezzo	€ 145,29626
Scostamento % su anno 2023/1	+24,63%
Spese generali (16%)	€ 18,21897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18219
Utili di impresa (10%)	€ 13,20875
Incidenza Manodopera al **16,01%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18219

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3221**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3221 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,17465**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,14%
Prezzo	€ 148,23885
Scostamento % su anno 2023/1	+27,14%
Spese generali (16%)	€ 18,58794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18588
Utili di impresa (10%)	€ 13,47626
Incidenza Manodopera al **13,82%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18588

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3222**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3222 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,07689**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,29%
Prezzo	€ 151,94211
Scostamento % su anno 2023/1	+26,29%
Spese generali (16%)	€ 19,05230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19052
Utili di impresa (10%)	€ 13,81292
Incidenza Manodopera al **15,31%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19052

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3227**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3227 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,24383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,16%
Prezzo	€ 93,45912
Scostamento % su anno 2023/1	-19,16%
Spese generali (16%)	€ 11,71901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11719
Utili di impresa (10%)	€ 8,49628
Incidenza Manodopera al **20,73%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11719

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3228**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,66213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,57%
Prezzo	€ 97,82088
Scostamento % su anno 2023/1	-18,57%
Spese generali (16%)	€ 12,26594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12266
Utili di impresa (10%)	€ 8,89281
Incidenza Manodopera al **22,08%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12266

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3229**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3229 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,57113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,03%
Prezzo	€ 101,53276
Scostamento % su anno 2023/1	-21,03%
Spese generali (16%)	€ 12,73138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12731
Utili di impresa (10%)	€ 9,23025
Incidenza Manodopera al **19,08%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12731

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.323**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 323 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,45500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,49%
Prezzo	€ 123,07658
Scostamento % su anno 2023/1	-3,49%
Spese generali (16%)	€ 15,43280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15433
Utili di impresa (10%)	€ 11,18878
Incidenza Manodopera al **16,64%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15433

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3230**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3230 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,98943**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,43%
Prezzo	€ 105,89451
Scostamento % su anno 2023/1	-20,43%
Spese generali (16%)	€ 13,27831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13278
Utili di impresa (10%)	€ 9,62677
Incidenza Manodopera al **20,4%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13278

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3231**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3231 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,11008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,75%
Prezzo	€ 116,25646
Scostamento % su anno 2023/1	-22,75%
Spese generali (16%)	€ 14,57761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14578
Utili di impresa (10%)	€ 10,56877
Incidenza Manodopera al **16,66%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14578

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3232**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3232 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,20568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,08%
Prezzo	€ 121,48245
Scostamento % su anno 2023/1	-22,08%
Spese generali (16%)	€ 15,23291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15233
Utili di impresa (10%)	€ 11,04386
Incidenza Manodopera al **17,78%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15233

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3233**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3233 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,89%
Prezzo	€ 124,54581
Scostamento % su anno 2023/1	-23,89%
Spese generali (16%)	€ 15,61703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15617
Utili di impresa (10%)	€ 11,32235
Incidenza Manodopera al **15,55%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15617

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3234**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3234 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,70203**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,23%
Prezzo	€ 129,77179
Scostamento % su anno 2023/1	-23,23%
Spese generali (16%)	€ 16,27232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16272
Utili di impresa (10%)	€ 11,79744
Incidenza Manodopera al **16,64%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16272

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3235**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3235 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,59148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,1%
Prezzo	€ 104,11073
Scostamento % su anno 2023/1	-4,1%
Spese generali (16%)	€ 13,05464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13055
Utili di impresa (10%)	€ 9,46461
Incidenza Manodopera al **19,67%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13055

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3236**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3236 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,24078**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,04%
Prezzo	€ 110,04323
Scostamento % su anno 2023/1	-4,04%
Spese generali (16%)	€ 13,79852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13799
Utili di impresa (10%)	€ 10,00393
Incidenza Manodopera al **21,14%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13799

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3237**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3237 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,83382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,2%
Prezzo	€ 112,07595
Scostamento % su anno 2023/1	-4,2%
Spese generali (16%)	€ 14,05341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14053
Utili di impresa (10%)	€ 10,18872
Incidenza Manodopera al **18,27%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14053

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3238**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3238 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,73606**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,08%
Prezzo	€ 115,77921
Scostamento % su anno 2023/1	-4,08%
Spese generali (16%)	€ 14,51777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14518
Utili di impresa (10%)	€ 10,52538
Incidenza Manodopera al **20,09%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14518

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3239**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3239 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,50102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,96%
Prezzo	€ 119,30730
Scostamento % su anno 2023/1	-3,96%
Spese generali (16%)	€ 14,96016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14960
Utili di impresa (10%)	€ 10,84612
Incidenza Manodopera al **17,17%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14960

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.324**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 324 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,10430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 129,00909
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 16,17669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16177
Utili di impresa (10%)	€ 11,72810
Incidenza Manodopera al **18,03%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16177

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.3240**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3240 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,40326**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,85%
Prezzo	€ 123,01056
Scostamento % su anno 2023/1	-3,85%
Spese generali (16%)	€ 15,42452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15425
Utili di impresa (10%)	€ 11,18278
Incidenza Manodopera al **18,91%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15425

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.325**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 325 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,67726**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,49%
Prezzo	€ 136,12018
Scostamento % su anno 2023/1	-3,49%
Spese generali (16%)	€ 17,06836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17068
Utili di impresa (10%)	€ 12,37456
Incidenza Manodopera al **15,05%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17068

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.326**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 326 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,57950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,4%
Prezzo	€ 139,82344
Scostamento % su anno 2023/1	-3,4%
Spese generali (16%)	€ 17,53272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17533
Utili di impresa (10%)	€ 12,71122
Incidenza Manodopera al **16,63%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17533

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.327**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 327 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,44750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,31%
Prezzo	€ 143,48301
Scostamento % su anno 2023/1	-3,31%
Spese generali (16%)	€ 17,99160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17992
Utili di impresa (10%)	€ 13,04391
Incidenza Manodopera al **14,27%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17992

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.328**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 328 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,34974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 147,18627
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 18,45596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18456
Utili di impresa (10%)	€ 13,38057
Incidenza Manodopera al **15,8%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18456

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.329**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 329 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,21774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 150,84584
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 18,91484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18915
Utili di impresa (10%)	€ 13,71326
Incidenza Manodopera al **13,58%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18915

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.330**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 330 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,11998**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 154,54910
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 19,37920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19379
Utili di impresa (10%)	€ 14,04992
Incidenza Manodopera al **15,05%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19379

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.331**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 331 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,98798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,01%
Prezzo	€ 158,20867
Scostamento % su anno 2023/1	-3,01%
Spese generali (16%)	€ 19,83808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19838
Utili di impresa (10%)	€ 14,38261
Incidenza Manodopera al **12,95%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19838

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.332**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 332 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,89022**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,95%
Prezzo	€ 161,91193
Scostamento % su anno 2023/1	-2,95%
Spese generali (16%)	€ 20,30244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20302
Utili di impresa (10%)	€ 14,71927
Incidenza Manodopera al **14,37%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20302

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4213**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4213

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,24814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,25%
Prezzo	€ 164,92062
Scostamento % su anno 2023/1	-5,25%
Spese generali (16%)	€ 20,67970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20680
Utili di impresa (10%)	€ 14,99278
Incidenza Manodopera al **11,75%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20680

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4214**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4214

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,59668**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,17%
Prezzo	€ 167,91737
Scostamento % su anno 2023/1	-5,17%
Spese generali (16%)	€ 21,05547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21055
Utili di impresa (10%)	€ 15,26522
Incidenza Manodopera al **12,86%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21055

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4215**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4215 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,60656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,53%
Prezzo	€ 171,75797
Scostamento % su anno 2023/1	-4,53%
Spese generali (16%)	€ 21,53705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21537
Utili di impresa (10%)	€ 15,61436
Incidenza Manodopera al **11,28%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21537

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4216**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4216 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,95510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,46%
Prezzo	€ 174,75471
Scostamento % su anno 2023/1	-4,46%
Spese generali (16%)	€ 21,91282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21913
Utili di impresa (10%)	€ 15,88679
Incidenza Manodopera al **12,36%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21913

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4217**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,78924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 184,75107
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 23,16628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23166
Utili di impresa (10%)	€ 16,79555
Incidenza Manodopera al **10,49%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23166

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4218**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4218 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,13778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 187,74780
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 23,54204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23542
Utili di impresa (10%)	€ 17,06798
Incidenza Manodopera al **11,5%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23542

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4219**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,57804**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 197,24158
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 24,73249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24732
Utili di impresa (10%)	€ 17,93105
Incidenza Manodopera al **9,82%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24732

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4220**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,92658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 200,23831
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 25,10825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25108
Utili di impresa (10%)	€ 18,20348
Incidenza Manodopera al **10,79%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25108

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4221**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4221 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,88659**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,78%
Prezzo	€ 223,15528
Scostamento % su anno 2023/1	-1,78%
Spese generali (16%)	€ 27,98185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27982
Utili di impresa (10%)	€ 20,28684
Incidenza Manodopera al **8,68%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27982

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4222**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4222 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,23513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,77%
Prezzo	€ 226,15203
Scostamento % su anno 2023/1	-1,77%
Spese generali (16%)	€ 28,35762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28358
Utili di impresa (10%)	€ 20,55928
Incidenza Manodopera al **9,55%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28358

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4223**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4223 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,44613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 239,18126
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 29,99138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29991
Utili di impresa (10%)	€ 21,74375
Incidenza Manodopera al **8,1%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29991

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4224**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4224 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,79467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 242,17800
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 30,36715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30367
Utili di impresa (10%)	€ 22,01618
Incidenza Manodopera al **8,92%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30367

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4225**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4225 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,29376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,53%
Prezzo	€ 254,29884
Scostamento % su anno 2023/1	-1,53%
Spese generali (16%)	€ 31,88700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31887
Utili di impresa (10%)	€ 23,11808
Incidenza Manodopera al **8,05%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31887

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4226**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4226 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,19600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,52%
Prezzo	€ 258,00210
Scostamento % su anno 2023/1	-1,52%
Spese generali (16%)	€ 32,35136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32351
Utili di impresa (10%)	€ 23,45474
Incidenza Manodopera al **9,02%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32351

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4227**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4227 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,90421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 271,66577
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 34,06467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34065
Utili di impresa (10%)	€ 24,69689
Incidenza Manodopera al **7,54%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34065

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4228**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,80645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,18%
Prezzo	€ 275,36903
Scostamento % su anno 2023/1	-1,18%
Spese generali (16%)	€ 34,52903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34529
Utili di impresa (10%)	€ 25,03355
Incidenza Manodopera al **8,45%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34529

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4229**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4229 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,39294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,69%
Prezzo	€ 288,87739
Scostamento % su anno 2023/1	+0,69%
Spese generali (16%)	€ 36,22287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36223
Utili di impresa (10%)	€ 26,26158
Incidenza Manodopera al **7,09%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,36223

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.4230**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4230 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,29518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,68%
Prezzo	€ 292,58065
Scostamento % su anno 2023/1	+0,68%
Spese generali (16%)	€ 36,68723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36687
Utili di impresa (10%)	€ 26,59824
Incidenza Manodopera al **7,95%**	€ 23,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,36687

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.541**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 541 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,30503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 111,40121
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 13,96880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13969
Utili di impresa (10%)	€ 10,12738
Incidenza Manodopera al **17,39%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13969

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.542**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 542 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,72333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 115,76297
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 14,51573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14516
Utili di impresa (10%)	€ 10,52391
Incidenza Manodopera al **18,66%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14516

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.543**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 543 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,59753**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,78%
Prezzo	€ 124,53444
Scostamento % su anno 2023/1	+1,78%
Spese generali (16%)	€ 15,61560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15616
Utili di impresa (10%)	€ 11,32131
Incidenza Manodopera al **15,56%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15616

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.544**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,01583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,59%
Prezzo	€ 128,89620
Scostamento % su anno 2023/1	+1,59%
Spese generali (16%)	€ 16,16253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16163
Utili di impresa (10%)	€ 11,71784
Incidenza Manodopera al **16,76%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16163

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.545**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 545 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,93028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 137,71903
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 17,26884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17269
Utili di impresa (10%)	€ 12,51991
Incidenza Manodopera al **14,07%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17269

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.546**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 546 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,34858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 142,08079
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 17,81577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17816
Utili di impresa (10%)	€ 12,91644
Incidenza Manodopera al **15,2%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17816

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.549**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 549 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,22448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,66%
Prezzo	€ 190,41044
Scostamento % su anno 2023/1	+4,66%
Spese generali (16%)	€ 23,87592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23876
Utili di impresa (10%)	€ 17,31004
Incidenza Manodopera al **10,17%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23876

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.550**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 550 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,64278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,46%
Prezzo	€ 194,77218
Scostamento % su anno 2023/1	+4,46%
Spese generali (16%)	€ 24,42284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24423
Utili di impresa (10%)	€ 17,70656
Incidenza Manodopera al **11,09%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24423

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.703**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 703 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,24144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,22%
Prezzo	€ 110,04408
Scostamento % su anno 2023/1	-4,22%
Spese generali (16%)	€ 13,79863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13799
Utili di impresa (10%)	€ 10,00401
Incidenza Manodopera al **28,34%**	€ 31,19052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13799

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.704**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 704 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,15108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,75%
Prezzo	€ 117,58478
Scostamento % su anno 2023/1	-3,75%
Spese generali (16%)	€ 14,74417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14744
Utili di impresa (10%)	€ 10,68953
Incidenza Manodopera al **33,95%**	€ 39,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14744

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.705**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 705 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,14144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,92%
Prezzo	€ 118,84848
Scostamento % su anno 2023/1	-3,92%
Spese generali (16%)	€ 14,90263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14903
Utili di impresa (10%)	€ 10,80441
Incidenza Manodopera al **26,24%**	€ 31,19052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14903

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.706**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 706 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,05108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,49%
Prezzo	€ 126,38918
Scostamento % su anno 2023/1	-3,49%
Spese generali (16%)	€ 15,84817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15848
Utili di impresa (10%)	€ 11,48993
Incidenza Manodopera al **31,58%**	€ 39,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15848

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.711**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 711 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,50008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,01%
Prezzo	€ 111,65010
Scostamento % su anno 2023/1	-4,01%
Spese generali (16%)	€ 14,00001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14000
Utili di impresa (10%)	€ 10,15001
Incidenza Manodopera al **17,35%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14000

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.712**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 712 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,91838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,99%
Prezzo	€ 116,01185
Scostamento % su anno 2023/1	-3,99%
Spese generali (16%)	€ 14,54694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14547
Utili di impresa (10%)	€ 10,54653
Incidenza Manodopera al **18,62%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14547

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.713**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 713 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,66508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,68%
Prezzo	€ 122,06864
Scostamento % su anno 2023/1	-3,68%
Spese generali (16%)	€ 15,30641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15306
Utili di impresa (10%)	€ 11,09715
Incidenza Manodopera al **15,87%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15306

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.714**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 714 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,08338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,67%
Prezzo	€ 126,43039
Scostamento % su anno 2023/1	-3,67%
Spese generali (16%)	€ 15,85334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15853
Utili di impresa (10%)	€ 11,49367
Incidenza Manodopera al **17,08%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15853

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.715**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 715 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,45008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,44%
Prezzo	€ 130,72630
Scostamento % su anno 2023/1	-3,44%
Spese generali (16%)	€ 16,39201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16392
Utili di impresa (10%)	€ 11,88421
Incidenza Manodopera al **14,82%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16392

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.716**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 716 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,86838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,44%
Prezzo	€ 135,08805
Scostamento % su anno 2023/1	-3,44%
Spese generali (16%)	€ 16,93894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16939
Utili di impresa (10%)	€ 12,28073
Incidenza Manodopera al **15,99%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16939

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.717**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 717 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,27008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,21%
Prezzo	€ 140,70462
Scostamento % su anno 2023/1	-3,21%
Spese generali (16%)	€ 17,64321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17643
Utili di impresa (10%)	€ 12,79133
Incidenza Manodopera al **13,77%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17643

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.718**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 718 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,68838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,21%
Prezzo	€ 145,06637
Scostamento % su anno 2023/1	-3,21%
Spese generali (16%)	€ 18,19014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18190
Utili di impresa (10%)	€ 13,18785
Incidenza Manodopera al **14,89%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18190

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.719**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 719 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,94008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,03%
Prezzo	€ 149,21554
Scostamento % su anno 2023/1	-3,03%
Spese generali (16%)	€ 18,71041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18710
Utili di impresa (10%)	€ 13,56505
Incidenza Manodopera al **12,98%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18710

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.720**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 720 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,35838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 153,57729
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 19,25734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19257
Utili di impresa (10%)	€ 13,96157
Incidenza Manodopera al **14,06%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19257

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.726**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 726

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,70108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,89%
Prezzo	€ 113,18258
Scostamento % su anno 2023/1	-3,89%
Spese generali (16%)	€ 14,19217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14192
Utili di impresa (10%)	€ 10,28933
Incidenza Manodopera al **35,27%**	€ 39,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14192

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.727**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 727

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,82644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,34%
Prezzo	€ 106,96254
Scostamento % su anno 2023/1	-4,34%
Spese generali (16%)	€ 13,41223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13412
Utili di impresa (10%)	€ 9,72387
Incidenza Manodopera al **29,16%**	€ 31,19052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13412

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.728**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 728 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,73608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,84%
Prezzo	€ 114,50324
Scostamento % su anno 2023/1	-3,84%
Spese generali (16%)	€ 14,35777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14358
Utili di impresa (10%)	€ 10,40939
Incidenza Manodopera al **34,86%**	€ 39,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14358

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.729**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 729 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,62144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,16%
Prezzo	€ 111,80496
Scostamento % su anno 2023/1	-4,16%
Spese generali (16%)	€ 14,01943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14019
Utili di impresa (10%)	€ 10,16409
Incidenza Manodopera al **27,9%**	€ 31,19052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14019

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.730**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 730

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,53108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,69%
Prezzo	€ 119,34566
Scostamento % su anno 2023/1	-3,69%
Spese generali (16%)	€ 14,96497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14965
Utili di impresa (10%)	€ 10,84961
Incidenza Manodopera al **33,45%**	€ 39,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14965

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.733**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 733

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,96144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,63%
Prezzo	€ 128,82680
Scostamento % su anno 2023/1	-3,63%
Spese generali (16%)	€ 16,15383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16154
Utili di impresa (10%)	€ 11,71153
Incidenza Manodopera al **24,21%**	€ 31,19052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16154

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.734**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 734

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,87108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,25%
Prezzo	€ 136,36750
Scostamento % su anno 2023/1	-3,25%
Spese generali (16%)	€ 17,09937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17099
Utili di impresa (10%)	€ 12,39705
Incidenza Manodopera al **29,27%**	€ 39,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17099

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.857**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 857

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,46115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 93,73642
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 11,75378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11754
Utili di impresa (10%)	€ 8,52149
Incidenza Manodopera al **20,67%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11754

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.858**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 858 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,87945**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 98,09818
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 12,30071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12301
Utili di impresa (10%)	€ 8,91802
Incidenza Manodopera al **22,02%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12301

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.861**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 861 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,36453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 103,82114
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 13,01832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13018
Utili di impresa (10%)	€ 9,43829
Incidenza Manodopera al **18,66%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13018

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.001.862**

Voce: 001 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 862 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,78283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 108,18289
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 13,56525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13565
Utili di impresa (10%)	€ 9,83481
Incidenza Manodopera al **19,96%**	€ 21,59830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13565

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.001**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,33793**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,84%
Prezzo	€ 106,33920
Scostamento % su anno 2023/1	-10,84%
Spese generali (16%)	€ 13,33407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13334
Utili di impresa (10%)	€ 9,66720
Incidenza Manodopera al **14,31%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13334

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.010**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,37539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,52%
Prezzo	€ 83,41900
Scostamento % su anno 2023/1	-4,52%
Spese generali (16%)	€ 10,46006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10460
Utili di impresa (10%)	€ 7,58355
Incidenza Manodopera al **23,22%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10460

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.020**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,48846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,42%
Prezzo	€ 91,21927
Scostamento % su anno 2023/1	-5,42%
Spese generali (16%)	€ 11,43815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11438
Utili di impresa (10%)	€ 8,29266
Incidenza Manodopera al **21,24%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11438

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.055**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 055 Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,03168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,05%
Prezzo	€ 15,35243
Scostamento % su anno 2023/1	-7,05%
Spese generali (16%)	€ 1,92507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01925
Utili di impresa (10%)	€ 1,39568
Incidenza Manodopera al **43,31%**	€ 6,64840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01925

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.060**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 060 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,38412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,08%
Prezzo	€ 91,08614
Scostamento % su anno 2023/1	+3,08%
Spese generali (16%)	€ 11,42146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11421
Utili di impresa (10%)	€ 8,28056
Incidenza Manodopera al **21,09%**	€ 19,20992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11421

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.1449**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,05205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,9%
Prezzo	€ 81,73042
Scostamento % su anno 2023/1	+1,9%
Spese generali (16%)	€ 10,24833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10248
Utili di impresa (10%)	€ 7,43004
Incidenza Manodopera al **23,7%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10248

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.1451**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,01530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,07%
Prezzo	€ 90,61553
Scostamento % su anno 2023/1	+3,07%
Spese generali (16%)	€ 11,36245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11362
Utili di impresa (10%)	€ 8,23778
Incidenza Manodopera al **21,38%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11362

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.2009**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2009 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,25735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,54%
Prezzo	€ 88,37238
Scostamento % su anno 2023/1	+2,54%
Spese generali (16%)	€ 11,08118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11081
Utili di impresa (10%)	€ 8,03385
Incidenza Manodopera al **21,92%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11081

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.2013**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2013 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,27282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,84%
Prezzo	€ 103,70412
Scostamento % su anno 2023/1	+3,84%
Spese generali (16%)	€ 13,00365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13004
Utili di impresa (10%)	€ 9,42765
Incidenza Manodopera al **18,68%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13004

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.2017**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2017 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,27153**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,67%
Prezzo	€ 120,29047
Scostamento % su anno 2023/1	+5,67%
Spese generali (16%)	€ 15,08344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15083
Utili di impresa (10%)	€ 10,93550
Incidenza Manodopera al **16,1%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15083

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3107**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3107 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,83731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,84%
Prezzo	€ 78,90441
Scostamento % su anno 2023/1	-4,84%
Spese generali (16%)	€ 9,89397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09894
Utili di impresa (10%)	€ 7,17313
Incidenza Manodopera al **24,55%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09894

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3109**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3109 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,15311**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,99%
Prezzo	€ 83,13537
Scostamento % su anno 2023/1	-4,99%
Spese generali (16%)	€ 10,42450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10425
Utili di impresa (10%)	€ 7,55776
Incidenza Manodopera al **23,3%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10425

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3113**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3113 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 100 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,26621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,35%
Prezzo	€ 99,86768
Scostamento % su anno 2023/1	-5,35%
Spese generali (16%)	€ 12,52259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12523
Utili di impresa (10%)	€ 9,07888
Incidenza Manodopera al **19,4%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12523

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3127**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3127 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,41066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,38%
Prezzo	€ 78,36001
Scostamento % su anno 2023/1	-16,38%
Spese generali (16%)	€ 9,82571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09826
Utili di impresa (10%)	€ 7,12364
Incidenza Manodopera al **24,72%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09826

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3129**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3129 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,52601**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,68%
Prezzo	€ 82,33519
Scostamento % su anno 2023/1	-17,68%
Spese generali (16%)	€ 10,32416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10324
Utili di impresa (10%)	€ 7,48502
Incidenza Manodopera al **23,53%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10324

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3131**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3131 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,94186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,79%
Prezzo	€ 90,52182
Scostamento % su anno 2023/1	-19,79%
Spese generali (16%)	€ 11,35070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11351
Utili di impresa (10%)	€ 8,22926
Incidenza Manodopera al **21,4%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11351

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3133**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3133 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,19671**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,45%
Prezzo	€ 98,50300
Scostamento % su anno 2023/1	-21,45%
Spese generali (16%)	€ 12,35147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12351
Utili di impresa (10%)	€ 8,95482
Incidenza Manodopera al **19,67%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12351

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3137**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3137 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,17996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,82%
Prezzo	€ 70,40963
Scostamento % su anno 2023/1	-12,82%
Spese generali (16%)	€ 8,82879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08829
Utili di impresa (10%)	€ 6,40088
Incidenza Manodopera al **27,51%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08829

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3139**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3139 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,36776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,65%
Prezzo	€ 74,47726
Scostamento % su anno 2023/1	-14,65%
Spese generali (16%)	€ 9,33884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09339
Utili di impresa (10%)	€ 6,77066
Incidenza Manodopera al **26,01%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09339

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3207**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3207 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,58606**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,25%
Prezzo	€ 68,37581
Scostamento % su anno 2023/1	-12,25%
Spese generali (16%)	€ 8,57377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08574
Utili di impresa (10%)	€ 6,21598
Incidenza Manodopera al **28,33%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08574

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3209**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3209 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,93031**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,73%
Prezzo	€ 81,57508
Scostamento % su anno 2023/1	-17,73%
Spese generali (16%)	€ 10,22885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10229
Utili di impresa (10%)	€ 7,41592
Incidenza Manodopera al **23,75%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10229

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3211**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3211 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,23526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,58%
Prezzo	€ 88,34419
Scostamento % su anno 2023/1	-19,58%
Spese generali (16%)	€ 11,07764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11078
Utili di impresa (10%)	€ 8,03129
Incidenza Manodopera al **21,93%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11078

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3213**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3213 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,59891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,34%
Prezzo	€ 101,56821
Scostamento % su anno 2023/1	-21,34%
Spese generali (16%)	€ 12,73583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12736
Utili di impresa (10%)	€ 9,23347
Incidenza Manodopera al **19,07%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12736

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3215**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3215 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,71871**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,61%
Prezzo	€ 108,10107
Scostamento % su anno 2023/1	-22,61%
Spese generali (16%)	€ 13,55499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13555
Utili di impresa (10%)	€ 9,82737
Incidenza Manodopera al **17,92%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13555

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3217**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3217 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,25723**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,53%
Prezzo	€ 124,10023
Scostamento % su anno 2023/1	-22,53%
Spese generali (16%)	€ 15,56116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15561
Utili di impresa (10%)	€ 11,28184
Incidenza Manodopera al **16,5%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15561

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3219**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3219 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,95663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,39%
Prezzo	€ 131,37266
Scostamento % su anno 2023/1	+31,39%
Spese generali (16%)	€ 16,47306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16473
Utili di impresa (10%)	€ 11,94297
Incidenza Manodopera al **15,59%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16473

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3221**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3221 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,16498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,07%
Prezzo	€ 138,01852
Scostamento % su anno 2023/1	+33,07%
Spese generali (16%)	€ 17,30640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17306
Utili di impresa (10%)	€ 12,54714
Incidenza Manodopera al **14,84%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17306

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3307**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3307 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,08578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,39%
Prezzo	€ 81,77345
Scostamento % su anno 2023/1	-11,39%
Spese generali (16%)	€ 10,25372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10254
Utili di impresa (10%)	€ 7,43395
Incidenza Manodopera al **18,61%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10254

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3309**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3309 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,86760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,21%
Prezzo	€ 95,53106
Scostamento % su anno 2023/1	-10,21%
Spese generali (16%)	€ 11,97882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11979
Utili di impresa (10%)	€ 8,68464
Incidenza Manodopera al **15,93%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11979

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3311**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3311 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,69883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,63%
Prezzo	€ 100,41970
Scostamento % su anno 2023/1	-10,63%
Spese generali (16%)	€ 12,59181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12592
Utili di impresa (10%)	€ 9,12906
Incidenza Manodopera al **15,16%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12592

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3315**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3315 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,80220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
Prezzo	€ 122,24361
Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
Spese generali (16%)	€ 15,32835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15328
Utili di impresa (10%)	€ 11,11306
Incidenza Manodopera al **12,45%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15328

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.3317**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3317 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,56390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,76%
Prezzo	€ 135,97553
Scostamento % su anno 2023/1	-10,76%
Spese generali (16%)	€ 17,05022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17050
Utili di impresa (10%)	€ 12,36141
Incidenza Manodopera al **11,19%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17050

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.4111**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4111 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,59884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,22%
Prezzo	€ 184,50812
Scostamento % su anno 2023/1	-5,22%
Spese generali (16%)	€ 23,13581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23136
Utili di impresa (10%)	€ 16,77347
Incidenza Manodopera al **10,5%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23136

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.4113**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4113 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,92159**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,36%
Prezzo	€ 201,50794
Scostamento % su anno 2023/1	-4,36%
Spese generali (16%)	€ 25,26745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25267
Utili di impresa (10%)	€ 18,31890
Incidenza Manodopera al **9,61%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25267

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.4115**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4115 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,35596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,6%
Prezzo	€ 217,37420
Scostamento % su anno 2023/1	-3,6%
Spese generali (16%)	€ 27,25695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27257
Utili di impresa (10%)	€ 19,76129
Incidenza Manodopera al **8,91%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27257

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.4209**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4209 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,52987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,82%
Prezzo	€ 186,97212
Scostamento % su anno 2023/1	-6,82%
Spese generali (16%)	€ 23,44478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23445
Utili di impresa (10%)	€ 16,99747
Incidenza Manodopera al **10,36%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23445

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.4211**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4211 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,74346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,21%
Prezzo	€ 206,38465
Scostamento % su anno 2023/1	-6,21%
Spese generali (16%)	€ 25,87895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25879
Utili di impresa (10%)	€ 18,76224
Incidenza Manodopera al **9,39%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25879

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.4213**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4213 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,57374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,15%
Prezzo	€ 161,50809
Scostamento % su anno 2023/1	-5,15%
Spese generali (16%)	€ 20,25180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20252
Utili di impresa (10%)	€ 14,68255
Incidenza Manodopera al **11,99%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20252

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.4215**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4215 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,93216**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,42%
Prezzo	€ 168,34544
Scostamento % su anno 2023/1	-4,42%
Spese generali (16%)	€ 21,10915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21109
Utili di impresa (10%)	€ 15,30413
Incidenza Manodopera al **11,51%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21109

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.4217**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,11484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,74%
Prezzo	€ 181,33853
Scostamento % su anno 2023/1	-2,74%
Spese generali (16%)	€ 22,73837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22738
Utili di impresa (10%)	€ 16,48532
Incidenza Manodopera al **10,68%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22738

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.4219**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,90364**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,99%
Prezzo	€ 193,82904
Scostamento % su anno 2023/1	-0,99%
Spese generali (16%)	€ 24,30458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24305
Utili di impresa (10%)	€ 17,62082
Incidenza Manodopera al **9,99%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24305

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.537**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 537 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,25687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,83%
Prezzo	€ 74,33577
Scostamento % su anno 2023/1	-5,83%
Spese generali (16%)	€ 9,32110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09321
Utili di impresa (10%)	€ 6,75780
Incidenza Manodopera al **25,84%**	€ 19,20992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09321

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.541**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 541 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,72032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,39%
Prezzo	€ 104,27513
Scostamento % su anno 2023/1	+4,39%
Spese generali (16%)	€ 13,07525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13075
Utili di impresa (10%)	€ 9,47956
Incidenza Manodopera al **18,42%**	€ 19,20992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13075

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.543**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 543 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,01282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,1%
Prezzo	€ 117,40836
Scostamento % su anno 2023/1	+5,1%
Spese generali (16%)	€ 14,72205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14722
Utili di impresa (10%)	€ 10,67349
Incidenza Manodopera al **16,36%**	€ 19,20992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14722

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.545**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 545 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,34557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,58%
Prezzo	€ 130,59295
Scostamento % su anno 2023/1	+5,58%
Spese generali (16%)	€ 16,37529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16375
Utili di impresa (10%)	€ 11,87209
Incidenza Manodopera al **14,71%**	€ 19,20992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16375

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.547**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 547 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,01107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,42%
Prezzo	€ 156,96212
Scostamento % su anno 2023/1	+6,42%
Spese generali (16%)	€ 19,68177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19682
Utili di impresa (10%)	€ 14,26928
Incidenza Manodopera al **12,24%**	€ 19,20992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19682

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.549**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 549 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,63977**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7%
Prezzo	€ 183,28434
Scostamento % su anno 2023/1	+7%
Spese generali (16%)	€ 22,98236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22982
Utili di impresa (10%)	€ 16,66221
Incidenza Manodopera al **10,48%**	€ 19,20992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22982

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.551**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 551 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,38577**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,52%
Prezzo	€ 209,75624
Scostamento % su anno 2023/1	+7,52%
Spese generali (16%)	€ 26,30172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26302
Utili di impresa (10%)	€ 19,06875
Incidenza Manodopera al **9,16%**	€ 19,20992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26302

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.553**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 553 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,93052**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,81%
Prezzo	€ 235,97134
Scostamento % su anno 2023/1	+7,81%
Spese generali (16%)	€ 29,58888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29589
Utili di impresa (10%)	€ 21,45194
Incidenza Manodopera al **8,14%**	€ 19,20992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29589

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.827**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 827 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,05708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,57%
Prezzo	€ 72,80483
Scostamento % su anno 2023/1	-3,57%
Spese generali (16%)	€ 9,12913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09129
Utili di impresa (10%)	€ 6,61862
Incidenza Manodopera al **26,61%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09129

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.829**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,87895**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,03%
Prezzo	€ 76,40554
Scostamento % su anno 2023/1	-6,03%
Spese generali (16%)	€ 9,58063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09581
Utili di impresa (10%)	€ 6,94596
Incidenza Manodopera al **25,36%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09581

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.833**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,88889**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 90,45422
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 11,34222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11342
Utili di impresa (10%)	€ 8,22311
Incidenza Manodopera al **21,42%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11342

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.835**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 835 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,01788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 98,27481
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 12,32286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12323
Utili di impresa (10%)	€ 8,93407
Incidenza Manodopera al **19,71%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12323

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.837**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 837 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,19876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,69%
Prezzo	€ 102,33362
Scostamento % su anno 2023/1	-3,69%
Spese generali (16%)	€ 12,83180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12832
Utili di impresa (10%)	€ 9,30306
Incidenza Manodopera al **18,93%**	€ 19,37276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12832

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.839**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 839 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,65827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,02%
Prezzo	€ 119,50795
Scostamento % su anno 2023/1	-6,02%
Spese generali (16%)	€ 14,98532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14985
Utili di impresa (10%)	€ 10,86436
Incidenza Manodopera al **17,14%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14985

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.841**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 841 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,66680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,2%
Prezzo	€ 125,89884
Scostamento % su anno 2023/1	-7,2%
Spese generali (16%)	€ 15,78669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15787
Utili di impresa (10%)	€ 11,44535
Incidenza Manodopera al **16,27%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15787

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.843**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 843 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,66680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,2%
Prezzo	€ 125,89884
Scostamento % su anno 2023/1	-7,2%
Spese generali (16%)	€ 15,78669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15787
Utili di impresa (10%)	€ 11,44535
Incidenza Manodopera al **16,27%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15787

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.845**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 845 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,13745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 154,57138
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 19,38199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19382
Utili di impresa (10%)	€ 14,05194
Incidenza Manodopera al **13,25%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19382

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.002.847**

Voce: 002 -4,24% su anno 2023/1 -4,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 847 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,51397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,09%
Prezzo	€ 162,70783
Scostamento % su anno 2023/1	+11,09%
Spese generali (16%)	€ 20,40224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20402
Utili di impresa (10%)	€ 14,79162
Incidenza Manodopera al **12,59%**	€ 20,48016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20402

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.002**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 002 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,11874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 86,91951
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 10,89900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10899
Utili di impresa (10%)	€ 7,90177
Incidenza Manodopera al **23,63%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10899

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.005**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,26974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,66%
Prezzo	€ 101,14819
Scostamento % su anno 2023/1	+16,66%
Spese generali (16%)	€ 12,68316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12683
Utili di impresa (10%)	€ 9,19529
Incidenza Manodopera al **20,31%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12683

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.006**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 006

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,66455**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,86%
Prezzo	€ 99,09997
Scostamento % su anno 2023/1	+25,86%
Spese generali (16%)	€ 12,42633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12426
Utili di impresa (10%)	€ 9,00909
Incidenza Manodopera al **20,73%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12426

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.008**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 008

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,89274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 110,87514
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 13,90284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13903
Utili di impresa (10%)	€ 10,07956
Incidenza Manodopera al **18,52%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13903

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.022**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 022

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,36996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,07%
Prezzo	€ 97,44807
Scostamento % su anno 2023/1	-4,07%
Spese generali (16%)	€ 12,21919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12219
Utili di impresa (10%)	€ 8,85892
Incidenza Manodopera al **21,08%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12219

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.025**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 025

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,91994**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,95%
Prezzo	€ 104,52984
Scostamento % su anno 2023/1	-18,95%
Spese generali (16%)	€ 13,10719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13107
Utili di impresa (10%)	€ 9,50271
Incidenza Manodopera al **19,65%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13107

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.026**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 026

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,59049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,26%
Prezzo	€ 104,10947
Scostamento % su anno 2023/1	-15,26%
Spese generali (16%)	€ 13,05448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13054
Utili di impresa (10%)	€ 9,46450
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13054

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.028**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 028

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,17934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,87%
Prezzo	€ 121,44883
Scostamento % su anno 2023/1	-20,87%
Spese generali (16%)	€ 15,22869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15229
Utili di impresa (10%)	€ 11,04080
Incidenza Manodopera al **16,91%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15229

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.042**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 042

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,44382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 88,61031
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 11,11101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11111
Utili di impresa (10%)	€ 8,05548
Incidenza Manodopera al **23,18%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11111

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.045**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 045

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,21871**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 99,80707
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 12,51499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12515
Utili di impresa (10%)	€ 9,07337
Incidenza Manodopera al **20,58%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12515

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.046**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 046 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,88926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,43%
Prezzo	€ 99,38669
Scostamento % su anno 2023/1	+2,43%
Spese generali (16%)	€ 12,46228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12462
Utili di impresa (10%)	€ 9,03515
Incidenza Manodopera al **20,67%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12462

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.048**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 048 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,54869**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,89%
Prezzo	€ 115,54013
Scostamento % su anno 2023/1	-4,89%
Spese generali (16%)	€ 14,48779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14488
Utili di impresa (10%)	€ 10,50365
Incidenza Manodopera al **17,78%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14488

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.102**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 102 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella

copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,07685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 84,31407
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 10,57230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10572
Utili di impresa (10%)	€ 7,66492
Incidenza Manodopera al **31,44%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10572

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.105**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 105 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,22785**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,18%
Prezzo	€ 98,54274
Scostamento % su anno 2023/1	+18,18%
Spese generali (16%)	€ 12,35646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12356
Utili di impresa (10%)	€ 8,95843
Incidenza Manodopera al **26,9%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12356

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.106**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 106 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,80215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,03%
Prezzo	€ 97,99954
Scostamento % su anno 2023/1	+27,03%
Spese generali (16%)	€ 12,28834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12288
Utili di impresa (10%)	€ 8,90905
Incidenza Manodopera al **27,05%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12288

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.108**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 108

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,69810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,25%
Prezzo	€ 102,97078
Scostamento % su anno 2023/1	+2,25%
Spese generali (16%)	€ 12,91170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12912
Utili di impresa (10%)	€ 9,36098
Incidenza Manodopera al **21,71%**	€ 22,35280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12912

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.112**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 112

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,50300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 61,88983
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 7,76048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07760
Utili di impresa (10%)	€ 5,62635
Incidenza Manodopera al **37,21%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07760

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.114**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 114

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,00750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 67,63757
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 8,48120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08481
Utili di impresa (10%)	€ 6,14887
Incidenza Manodopera al **34,05%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08481

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.118**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 118

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,23700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 79,41441
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 9,95792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09958
Utili di impresa (10%)	€ 7,21949
Incidenza Manodopera al **29%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09958

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.122**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 122

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,32807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,48%
Prezzo	€ 94,84262
Scostamento % su anno 2023/1	-3,48%
Spese generali (16%)	€ 11,89249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11892
Utili di impresa (10%)	€ 8,62206
Incidenza Manodopera al **27,95%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11892

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.124**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 124

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,88285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,81%
Prezzo	€ 105,75852
Scostamento % su anno 2023/1	+1,81%
Spese generali (16%)	€ 13,26126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13261
Utili di impresa (10%)	€ 9,61441
Incidenza Manodopera al **21,78%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13261

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.125**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 125

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,87805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,88%
Prezzo	€ 101,92439
Scostamento % su anno 2023/1	-18,88%
Spese generali (16%)	€ 12,78049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12780
Utili di impresa (10%)	€ 9,26585
Incidenza Manodopera al **26,01%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12780

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.126**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 126

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,45235**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,1%
Prezzo	€ 101,38120
Scostamento % su anno 2023/1	-15,1%
Spese generali (16%)	€ 12,71238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12712
Utili di impresa (10%)	€ 9,21647
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12712

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.128**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 128

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,98470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,62%
Prezzo	€ 113,54448
Scostamento % su anno 2023/1	-21,62%
Spese generali (16%)	€ 14,23755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14238
Utili di impresa (10%)	€ 10,32223
Incidenza Manodopera al **19,69%**	€ 22,35280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14238

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.142**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 142

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,40193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,39%
Prezzo	€ 86,00486
Scostamento % su anno 2023/1	-2,39%
Spese generali (16%)	€ 10,78431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10784
Utili di impresa (10%)	€ 7,81862
Incidenza Manodopera al **30,82%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10784

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.145**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 145 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,17682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,63%
Prezzo	€ 97,20162
Scostamento % su anno 2023/1	-2,63%
Spese generali (16%)	€ 12,18829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12188
Utili di impresa (10%)	€ 8,83651
Incidenza Manodopera al **27,27%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12188

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.146**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 146 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,75112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,28%
Prezzo	€ 96,65843
Scostamento % su anno 2023/1	+3,28%
Spese generali (16%)	€ 12,12018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12120
Utili di impresa (10%)	€ 8,78713
Incidenza Manodopera al **27,42%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12120

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.148**
Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 148 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,35405**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,63%
Prezzo	€ 107,63577
Scostamento % su anno 2023/1	-4,63%
Spese generali (16%)	€ 13,49665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13497
Utili di impresa (10%)	€ 9,78507
Incidenza Manodopera al **20,77%**	€ 22,35280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13497

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.159A**
Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 159A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,77360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,66%
Prezzo	€ 69,89112
Scostamento % su anno 2023/1	+3,66%
Spese generali (16%)	€ 8,76378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08764
Utili di impresa (10%)	€ 6,35374
Incidenza Manodopera al **31,98%**	€ 22,35280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08764

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.161A**
Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 161A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi

edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,30985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,05%
Prezzo	€ 78,23137
Scostamento % su anno 2023/1	+4,05%
Spese generali (16%)	€ 9,80958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09810
Utili di impresa (10%)	€ 7,11194
Incidenza Manodopera al **33,88%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09810

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.164**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 164 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,51355**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,45%
Prezzo	€ 84,87129
Scostamento % su anno 2023/1	+12,45%
Spese generali (16%)	€ 10,64217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10642
Utili di impresa (10%)	€ 7,71557
Incidenza Manodopera al **24,2%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10642

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.165A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 165A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,84385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,32%
Prezzo	€ 90,39676
Scostamento % su anno 2023/1	+6,32%
Spese generali (16%)	€ 11,33502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11335
Utili di impresa (10%)	€ 8,21789
Incidenza Manodopera al **29,32%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11335

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.166**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 166 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,82480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,34%
Prezzo	€ 96,75245
Scostamento % su anno 2023/1	+12,34%
Spese generali (16%)	€ 12,13197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12132
Utili di impresa (10%)	€ 8,79568
Incidenza Manodopera al **26,3%**	€ 25,44385
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12132

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.166A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 166A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,88574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,27%
Prezzo	€ 93,00221
Scostamento % su anno 2023/1	+5,27%
Spese generali (16%)	€ 11,66172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11662
Utili di impresa (10%)	€ 8,45475
Incidenza Manodopera al **22,09%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11662

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.169A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 169A

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,11201**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 106,05092
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 13,29792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13298
Utili di impresa (10%)	€ 9,64099
Incidenza Manodopera al **24,99%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13298

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.170A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 170A

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,15390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,93%
Prezzo	€ 108,65637
Scostamento % su anno 2023/1	+0,93%
Spese generali (16%)	€ 13,62462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13625
Utili di impresa (10%)	€ 9,87785
Incidenza Manodopera al **18,9%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13625

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.173B**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 173B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,13823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,89%
Prezzo	€ 118,84439
Scostamento % su anno 2023/1	+6,89%
Spese generali (16%)	€ 14,90212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14902
Utili di impresa (10%)	€ 10,80404
Incidenza Manodopera al **22,3%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14902

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.174**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 174 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,25334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 120,26726
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 15,08053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15081
Utili di impresa (10%)	€ 10,93339
Incidenza Manodopera al **17,08%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15081

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.175B**
Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 175B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,58773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,75%
Prezzo	€ 125,79795
Scostamento % su anno 2023/1	+6,75%
Spese generali (16%)	€ 15,77404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15774
Utili di impresa (10%)	€ 11,43618
Incidenza Manodopera al **21,07%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15774

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.176**
Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 176 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,05532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,21%
Prezzo	€ 128,94659
Scostamento % su anno 2023/1	+1,21%
Spese generali (16%)	€ 16,16885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16169
Utili di impresa (10%)	€ 11,72242
Incidenza Manodopera al **15,93%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16169

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.301**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 301

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,75944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,52%
Prezzo	€ 37,97305
Scostamento % su anno 2023/1	-5,52%
Spese generali (16%)	€ 4,76151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04762
Utili di impresa (10%)	€ 3,45210
Incidenza Manodopera al **29,16%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04762

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3106**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3106

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,83823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,89%
Prezzo	€ 47,00559
Scostamento % su anno 2023/1	-1,89%
Spese generali (16%)	€ 5,89412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05894
Utili di impresa (10%)	€ 4,27324
Incidenza Manodopera al **23,56%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05894

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3108**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3108 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,59374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,49%
Prezzo	€ 50,52161
Scostamento % su anno 2023/1	-2,49%
Spese generali (16%)	€ 6,33500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06335
Utili di impresa (10%)	€ 4,59287
Incidenza Manodopera al **21,92%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06335

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3109B**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3109B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,54362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 87,46166
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 10,96698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10967
Utili di impresa (10%)	€ 7,95106
Incidenza Manodopera al **30,31%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10967

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.311**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 311

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,74404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,77%
Prezzo	€ 69,85340
Scostamento % su anno 2023/1	-3,77%
Spese generali (16%)	€ 8,75905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08759
Utili di impresa (10%)	€ 6,35031
Incidenza Manodopera al **15,85%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08759

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3110**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3110

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,62121**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 54,38466
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 6,81939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06819
Utili di impresa (10%)	€ 4,94406
Incidenza Manodopera al **20,36%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06819

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3110A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3110A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,58551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,59%
Prezzo	€ 90,06711
Scostamento % su anno 2023/1	-3,59%
Spese generali (16%)	€ 11,29368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11294
Utili di impresa (10%)	€ 8,18792
Incidenza Manodopera al **22,8%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11294

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3113B**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3113B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,64907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,62%
Prezzo	€ 102,90821
Scostamento % su anno 2023/1	-3,62%
Spese generali (16%)	€ 12,90385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12904
Utili di impresa (10%)	€ 9,35529
Incidenza Manodopera al **25,76%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12904

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3114A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3114A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,69096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,16%
Prezzo	€ 105,51366
Scostamento % su anno 2023/1	-4,16%
Spese generali (16%)	€ 13,23055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13231
Utili di impresa (10%)	€ 9,59215
Incidenza Manodopera al **19,47%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13231

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3126A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3126A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,94914**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,07%
Prezzo	€ 112,22310
Scostamento % su anno 2023/1	-20,07%
Spese generali (16%)	€ 14,07186
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14072
Utili di impresa (10%)	€ 10,20210
Incidenza Manodopera al **18,3%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14072

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3209A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3209A

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,42715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,59%
Prezzo	€ 86,03704
Scostamento % su anno 2023/1	-14,59%
Spese generali (16%)	€ 10,78834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10788
Utili di impresa (10%)	€ 7,82155
Incidenza Manodopera al **30,81%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10788

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3212**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3212

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,98324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,35%
Prezzo	€ 94,40262
Scostamento % su anno 2023/1	-12,35%
Spese generali (16%)	€ 11,83732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11837
Utili di impresa (10%)	€ 8,58206
Incidenza Manodopera al **21,76%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11837

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3212A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3212A

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,31269**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,69%
Prezzo	€ 94,82299
Scostamento % su anno 2023/1	-16,69%
Spese generali (16%)	€ 11,89003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11890
Utili di impresa (10%)	€ 8,62027
Incidenza Manodopera al **21,66%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11890

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3213**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3213

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,62263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,64%
Prezzo	€ 128,39448
Scostamento % su anno 2023/1	+38,64%
Spese generali (16%)	€ 16,09962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16100
Utili di impresa (10%)	€ 11,67223
Incidenza Manodopera al **20,64%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16100

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3215A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3215A

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,65431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,81%
Prezzo	€ 111,84690
Scostamento % su anno 2023/1	-19,81%
Spese generali (16%)	€ 14,02469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14025
Utili di impresa (10%)	€ 10,16790
Incidenza Manodopera al **23,7%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14025

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3216**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3216

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,36675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,57%
Prezzo	€ 114,03197
Scostamento % su anno 2023/1	-16,57%
Spese generali (16%)	€ 14,29868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14299
Utili di impresa (10%)	€ 10,36654
Incidenza Manodopera al **18,01%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14299

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3220A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3220A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,09022**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,75%
Prezzo	€ 131,54313
Scostamento % su anno 2023/1	+28,75%
Spese generali (16%)	€ 16,49444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16494
Utili di impresa (10%)	€ 11,95847
Incidenza Manodopera al **15,61%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16494

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3221B**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3221B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,65103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,77%
Prezzo	€ 129,70671
Scostamento % su anno 2023/1	+33,77%
Spese generali (16%)	€ 16,26416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16264
Utili di impresa (10%)	€ 11,79152
Incidenza Manodopera al **17,23%**	€ 22,35280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16264

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.3222A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3222A

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,84567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,34%
Prezzo	€ 137,61108
Scostamento % su anno 2023/1	+30,34%
Spese generali (16%)	€ 17,25531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17255
Utili di impresa (10%)	€ 12,51010
Incidenza Manodopera al **14,93%**	€ 20,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17255

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.401**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 401

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,51200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,73%
Prezzo	€ 73,38531
Scostamento % su anno 2023/1	+0,73%
Spese generali (16%)	€ 9,20192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09202
Utili di impresa (10%)	€ 6,67139
Incidenza Manodopera al **31,38%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09202

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.402**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 402

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,19875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,09%
Prezzo	€ 89,57361
Scostamento % su anno 2023/1	+2,09%
Spese generali (16%)	€ 11,23180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11232
Utili di impresa (10%)	€ 8,14306
Incidenza Manodopera al **25,71%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11232

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.441**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 441

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,53192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 128,27873
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 16,08511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16085
Utili di impresa (10%)	€ 11,66170
Incidenza Manodopera al **17,95%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16085

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.442**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 442

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,86190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 144,01178
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 18,05790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18058
Utili di impresa (10%)	€ 13,09198
Incidenza Manodopera al **15,99%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18058

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.540**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 540

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,72979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
Prezzo	€ 85,14722
Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
Spese generali (16%)	€ 10,67677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10677
Utili di impresa (10%)	€ 7,74066
Incidenza Manodopera al **13,01%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10677

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.542**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 542

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,16719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,96%
Prezzo	€ 97,18933
Scostamento % su anno 2023/1	+5,96%
Spese generali (16%)	€ 12,18675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12187
Utili di impresa (10%)	€ 8,83539
Incidenza Manodopera al **11,39%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12187

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.544**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 544

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,56469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,5%
Prezzo	€ 109,18054
Scostamento % su anno 2023/1	+6,5%
Spese generali (16%)	€ 13,69035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13690
Utili di impresa (10%)	€ 9,92550
Incidenza Manodopera al **10,14%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13690

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.701**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 701

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,50204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 64,44061
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 8,08033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08080
Utili di impresa (10%)	€ 5,85824
Incidenza Manodopera al **17,18%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08080

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.703**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 703

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,55204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,4%
Prezzo	€ 65,78041
Scostamento % su anno 2023/1	+1,4%
Spese generali (16%)	€ 8,24833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08248
Utili di impresa (10%)	€ 5,98004
Incidenza Manodopera al **16,83%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08248

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.725**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 725

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,40204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 61,76101
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 7,74433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07744
Utili di impresa (10%)	€ 5,61464
Incidenza Manodopera al **17,93%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07744

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.727**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 727

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,34704**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 62,96683
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 7,89553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07896
Utili di impresa (10%)	€ 5,72426
Incidenza Manodopera al **17,59%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07896

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.729**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 729

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,81204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 67,38817
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 8,44993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08450
Utili di impresa (10%)	€ 6,12620
Incidenza Manodopera al **16,43%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08450

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.731**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 731

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,79704**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,22%
Prezzo	€ 75,02503
Scostamento % su anno 2023/1	+1,22%
Spese generali (16%)	€ 9,40753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09408
Utili di impresa (10%)	€ 6,82046
Incidenza Manodopera al **14,76%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09408

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.733**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 733

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,99204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 82,92985
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 10,39873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10399
Utili di impresa (10%)	€ 7,53908
Incidenza Manodopera al **13,35%**	€ 11,07400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10399

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.829**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 829

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,95774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,56%
Prezzo	€ 79,05808
Scostamento % su anno 2023/1	+3,56%
Spese generali (16%)	€ 9,91324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09913
Utili di impresa (10%)	€ 7,18710
Incidenza Manodopera al **33,53%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09913

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.829A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 829A

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,38344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,6%
Prezzo	€ 79,60127
Scostamento % su anno 2023/1	-3,6%
Spese generali (16%)	€ 9,98135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09981
Utili di impresa (10%)	€ 7,23648
Incidenza Manodopera al **33,3%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09981

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.831**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 831

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,97623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 85,46167
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 10,71620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10716
Utili di impresa (10%)	€ 7,76924
Incidenza Manodopera al **31,01%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10716

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.833**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,01030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,06%
Prezzo	€ 91,88515
Scostamento % su anno 2023/1	+7,06%
Spese generali (16%)	€ 11,52165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11522
Utili di impresa (10%)	€ 8,35320
Incidenza Manodopera al **28,85%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11522

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.833A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 833A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,43600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 92,42834
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 11,58976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11590
Utili di impresa (10%)	€ 8,40258
Incidenza Manodopera al **28,68%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11590

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.837**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 837 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,86521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,53%
Prezzo	€ 104,46000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,53%
Spese generali (16%)	€ 13,09843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13098
Utili di impresa (10%)	€ 9,49636
Incidenza Manodopera al **25,37%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13098

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.837A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 837A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,03797**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 107,23246
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 13,44608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13446
Utili di impresa (10%)	€ 9,74841
Incidenza Manodopera al **24,72%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13446

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.838**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 838 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,29141**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 134,35184
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 16,84663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16847
Utili di impresa (10%)	€ 12,21380
Incidenza Manodopera al **17,14%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16847

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.839A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 839A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,86140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,4%
Prezzo	€ 114,66314
Scostamento % su anno 2023/1	-4,4%
Spese generali (16%)	€ 14,37782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14378
Utili di impresa (10%)	€ 10,42392
Incidenza Manodopera al **23,12%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14378

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.839B**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 839B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,82250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 123,54551
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 15,49160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15492
Utili di impresa (10%)	€ 11,23141
Incidenza Manodopera al **27,81%**	€ 34,35235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15492

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.841A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 841A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,63414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,92%
Prezzo	€ 116,92516
Scostamento % su anno 2023/1	-5,92%
Spese generali (16%)	€ 14,66146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14661
Utili di impresa (10%)	€ 10,62956
Incidenza Manodopera al **19,12%**	€ 22,35280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14661

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.841B**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 841B

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,36119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 121,68088
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 15,25779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15258
Utili di impresa (10%)	€ 11,06190
Incidenza Manodopera al **21,78%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15258

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.842**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 842

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,12551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,28%
Prezzo	€ 152,00415
Scostamento % su anno 2023/1	-4,28%
Spese generali (16%)	€ 19,06008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19060
Utili di impresa (10%)	€ 13,81856
Incidenza Manodopera al **15,15%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19060

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.843A**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 843A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,31834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,41%
Prezzo	€ 122,90220
Scostamento % su anno 2023/1	-6,41%
Spese generali (16%)	€ 15,41093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15411
Utili di impresa (10%)	€ 11,17293
Incidenza Manodopera al **18,19%**	€ 22,35280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15411

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.843B**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 843B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,04539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,08%
Prezzo	€ 127,65792
Scostamento % su anno 2023/1	-2,08%
Spese generali (16%)	€ 16,00726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16007
Utili di impresa (10%)	€ 11,60527
Incidenza Manodopera al **20,76%**	€ 26,50555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16007

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.844**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 844 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,80971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,74%
Prezzo	€ 157,98119
Scostamento % su anno 2023/1	-4,74%
Spese generali (16%)	€ 19,80955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19810
Utili di impresa (10%)	€ 14,36193
Incidenza Manodopera al **14,58%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19810

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.846**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 846 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,64219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,6%
Prezzo	€ 178,18343
Scostamento % su anno 2023/1	+9,6%
Spese generali (16%)	€ 22,34275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22343
Utili di impresa (10%)	€ 16,19849
Incidenza Manodopera al **12,93%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22343

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.005.848**

Voce: 005 +0,7% su anno 2023/1 +0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 848 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,46423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,05%
Prezzo	€ 185,61236
Scostamento % su anno 2023/1	+10,05%
Spese generali (16%)	€ 23,27428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23274
Utili di impresa (10%)	€ 16,87385
Incidenza Manodopera al **12,41%**	€ 23,03025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23274

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.005**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,10219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,11%
Prezzo	€ 201,73839
Scostamento % su anno 2023/1	+4,11%
Spese generali (16%)	€ 25,29635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25296
Utili di impresa (10%)	€ 18,33985
Incidenza Manodopera al **10,06%**	€ 20,29749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25296

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.015**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,35441**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,67%
Prezzo	€ 159,95223
Scostamento % su anno 2023/1	-7,67%
Spese generali (16%)	€ 20,05671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20057
Utili di impresa (10%)	€ 14,54111
Incidenza Manodopera al **12,69%**	€ 20,29749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20057

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.025**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 025 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e

lavori per interventi edilizi) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,67327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,53%
Prezzo	€ 165,46309
Scostamento % su anno 2023/1	-6,53%
Spese generali (16%)	€ 20,74772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20748
Utili di impresa (10%)	€ 15,04210
Incidenza Manodopera al **12,27%**	€ 20,29749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20748

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.035**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 035 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,22264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 78,12009
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 9,79562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09796
Utili di impresa (10%)	€ 7,10183
Incidenza Manodopera al **19,48%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09796

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.045**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 045 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,55470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,64%
Prezzo	€ 121,92780
Scostamento % su anno 2023/1	-10,64%
Spese generali (16%)	€ 15,28875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15289
Utili di impresa (10%)	€ 11,08435
Incidenza Manodopera al **12,48%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15289

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1318**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1318 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,93492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,51%
Prezzo	€ 154,31296
Scostamento % su anno 2023/1	-4,51%
Spese generali (16%)	€ 19,34959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19350
Utili di impresa (10%)	€ 14,02845
Incidenza Manodopera al **13,16%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19350

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1320**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1320 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,50922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,23%
Prezzo	€ 161,42577
Scostamento % su anno 2023/1	-5,23%
Spese generali (16%)	€ 20,24148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20241
Utili di impresa (10%)	€ 14,67507
Incidenza Manodopera al **12,58%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20241

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1322**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1322 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,23960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,07%
Prezzo	€ 173,84173
Scostamento % su anno 2023/1	-5,07%
Spese generali (16%)	€ 21,79834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21798
Utili di impresa (10%)	€ 15,80379
Incidenza Manodopera al **12,32%**	€ 21,41698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21798

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1445**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1445 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,44858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,39%
Prezzo	€ 60,54439
Scostamento % su anno 2023/1	+1,39%
Spese generali (16%)	€ 7,59177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07592
Utili di impresa (10%)	€ 5,50404
Incidenza Manodopera al **25,14%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07592

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1447**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1447 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,75195**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,34%
Prezzo	€ 64,75949
Scostamento % su anno 2023/1	+2,34%
Spese generali (16%)	€ 8,12031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08120
Utili di impresa (10%)	€ 5,88723
Incidenza Manodopera al **23,5%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08120

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1449**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,30114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,16%
Prezzo	€ 69,28825
Scostamento % su anno 2023/1	+3,16%
Spese generali (16%)	€ 8,68818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08688
Utili di impresa (10%)	€ 6,29893
Incidenza Manodopera al **21,97%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08688

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1451**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,26439**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,4%
Prezzo	€ 78,17336
Scostamento % su anno 2023/1	+4,4%
Spese generali (16%)	€ 9,80230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09802
Utili di impresa (10%)	€ 7,10667
Incidenza Manodopera al **19,47%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09802

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1452**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1452 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,21008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,6%
Prezzo	€ 140,62806
Scostamento % su anno 2023/1	-2,6%
Spese generali (16%)	€ 17,63361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17634
Utili di impresa (10%)	€ 12,78437
Incidenza Manodopera al **14,44%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17634

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1453**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1453

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,23626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 87,06947
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 10,91780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10918
Utili di impresa (10%)	€ 7,91541
Incidenza Manodopera al **17,48%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10918

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1454**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1454

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,89115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 152,98110
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 19,18258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19183
Utili di impresa (10%)	€ 13,90737
Incidenza Manodopera al **13,28%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19183

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1456**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1456

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,85009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 161,86071
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 20,29601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20296
Utili di impresa (10%)	€ 14,71461
Incidenza Manodopera al **12,55%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20296

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1458**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1458

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,92259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 170,88522
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 21,42761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21428
Utili di impresa (10%)	€ 15,53502
Incidenza Manodopera al **11,88%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21428

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1460**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1460 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,08474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 178,74813
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 22,41356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22414
Utili di impresa (10%)	€ 16,24983
Incidenza Manodopera al **11,36%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22414

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1462**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1462 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,72743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,02%
Prezzo	€ 187,22420
Scostamento % su anno 2023/1	+1,02%
Spese generali (16%)	€ 23,47639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23476
Utili di impresa (10%)	€ 17,02038
Incidenza Manodopera al **10,85%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23476

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1464**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1464

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,88043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 196,35143
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 24,62087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24621
Utili di impresa (10%)	€ 17,85013
Incidenza Manodopera al **10,34%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24621

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1466**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1466

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,81863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,25%
Prezzo	€ 161,82057
Scostamento % su anno 2023/1	-5,25%
Spese generali (16%)	€ 20,29098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20291
Utili di impresa (10%)	€ 14,71096
Incidenza Manodopera al **12,55%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20291

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1467**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1467 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,90808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,32%
Prezzo	€ 59,85471
Scostamento % su anno 2023/1	+2,32%
Spese generali (16%)	€ 7,50529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07505
Utili di impresa (10%)	€ 5,44134
Incidenza Manodopera al **25,43%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07505

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1469**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1469 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,62495**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,16%
Prezzo	€ 63,32143
Scostamento % su anno 2023/1	+3,16%
Spese generali (16%)	€ 7,93999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07940
Utili di impresa (10%)	€ 5,75649
Incidenza Manodopera al **24,04%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07940

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1471**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1471

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,08889**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,56%
Prezzo	€ 70,29342
Scostamento % su anno 2023/1	+4,56%
Spese generali (16%)	€ 8,81422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08814
Utili di impresa (10%)	€ 6,39031
Incidenza Manodopera al **21,65%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08814

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1472**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1472

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,03458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,92%
Prezzo	€ 132,74812
Scostamento % su anno 2023/1	-2,92%
Spese generali (16%)	€ 16,64553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16646
Utili di impresa (10%)	€ 12,06801
Incidenza Manodopera al **15,3%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16646

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1473**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1473

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,52264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,8%
Prezzo	€ 77,22689
Scostamento % su anno 2023/1	+5,8%
Spese generali (16%)	€ 9,68362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09684
Utili di impresa (10%)	€ 7,02063
Incidenza Manodopera al **19,71%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09684

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1474**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1474

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,17753**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,01%
Prezzo	€ 143,13852
Scostamento % su anno 2023/1	-2,01%
Spese generali (16%)	€ 17,94840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17948
Utili di impresa (10%)	€ 13,01259
Incidenza Manodopera al **14,19%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17948

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1476**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1476 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,61559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 150,07749
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 18,81849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18818
Utili di impresa (10%)	€ 13,64341
Incidenza Manodopera al **13,53%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18818

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1478**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1478 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,38009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 165,08899
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 20,70081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20701
Utili di impresa (10%)	€ 15,00809
Incidenza Manodopera al **12,3%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20701

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1480**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1480 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,72809**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,8%
Prezzo	€ 173,18904
Scostamento % su anno 2023/1	-2,8%
Spese generali (16%)	€ 21,71649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21716
Utili di impresa (10%)	€ 15,74446
Incidenza Manodopera al **11,73%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21716

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1482**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1482 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,78795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,54%
Prezzo	€ 184,74942
Scostamento % su anno 2023/1	-2,54%
Spese generali (16%)	€ 23,16607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23166
Utili di impresa (10%)	€ 16,79540
Incidenza Manodopera al **10,99%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23166

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1484**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1484 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,75595**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 191,08859
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 23,96095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23961
Utili di impresa (10%)	€ 17,37169
Incidenza Manodopera al **10,63%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23961

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1485**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1485 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,72795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 62,17686
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 7,79647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07796
Utili di impresa (10%)	€ 5,65244
Incidenza Manodopera al **24,48%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07796

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1487**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1487 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,80858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 69,93575
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 8,76937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08769
Utili di impresa (10%)	€ 6,35780
Incidenza Manodopera al **21,76%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08769

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1489**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1489 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,29358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,03%
Prezzo	€ 75,65861
Scostamento % su anno 2023/1	+4,03%
Spese generali (16%)	€ 9,48697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09487
Utili di impresa (10%)	€ 6,87806
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09487

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1491**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1491 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,28083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,89%
Prezzo	€ 87,12634
Scostamento % su anno 2023/1	+5,89%
Spese generali (16%)	€ 10,92493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10925
Utili di impresa (10%)	€ 7,92058
Incidenza Manodopera al **17,47%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10925

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1492**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1492 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,22652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 149,58104
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 18,75624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18756
Utili di impresa (10%)	€ 13,59828
Incidenza Manodopera al **13,58%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18756

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1493**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1493 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,98%
Prezzo	€ 98,26390
Scostamento % su anno 2023/1	+6,98%
Spese generali (16%)	€ 12,32149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12321
Utili di impresa (10%)	€ 8,93308
Incidenza Manodopera al **15,49%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12321

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1494**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1494 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,66422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,46%
Prezzo	€ 164,17555
Scostamento % su anno 2023/1	-0,46%
Spese generali (16%)	€ 20,58628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20586
Utili di impresa (10%)	€ 14,92505
Incidenza Manodopera al **12,37%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20586

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1496**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1496 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,44447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 175,37915
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 21,99112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21991
Utili di impresa (10%)	€ 15,94356
Incidenza Manodopera al **11,58%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21991

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.1498**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,45309**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,72%
Prezzo	€ 175,39014
Scostamento % su anno 2023/1	-4,72%
Spese generali (16%)	€ 21,99249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21992
Utili di impresa (10%)	€ 15,94456
Incidenza Manodopera al **11,58%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21992

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.220**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,56361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,57%
Prezzo	€ 139,80317
Scostamento % su anno 2023/1	-7,57%
Spese generali (16%)	€ 17,53018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17530
Utili di impresa (10%)	€ 12,70938
Incidenza Manodopera al **14,53%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17530

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.222**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 222 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,90676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,54%
Prezzo	€ 151,72502
Scostamento % su anno 2023/1	-7,54%
Spese generali (16%)	€ 19,02508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19025
Utili di impresa (10%)	€ 13,79318
Incidenza Manodopera al **14,12%**	€ 21,41698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19025

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.224**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 224 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,69202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,57%
Prezzo	€ 156,55501
Scostamento % su anno 2023/1	-7,57%
Spese generali (16%)	€ 19,63072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19631
Utili di impresa (10%)	€ 14,23227
Incidenza Manodopera al **13,68%**	€ 21,41698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19631

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.228**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,28049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,9%
Prezzo	€ 168,78991
Scostamento % su anno 2023/1	-4,9%
Spese generali (16%)	€ 21,16488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21165
Utili di impresa (10%)	€ 15,34454
Incidenza Manodopera al **12,69%**	€ 21,41698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21165

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.3307**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3307 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,83828**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,43%
Prezzo	€ 81,45764
Scostamento % su anno 2023/1	-11,43%
Spese generali (16%)	€ 10,21412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10214
Utili di impresa (10%)	€ 7,40524
Incidenza Manodopera al **18,68%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10214

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.3309**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3309 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,62010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,24%
Prezzo	€ 95,21525
Scostamento % su anno 2023/1	-10,24%
Spese generali (16%)	€ 11,93922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11939
Utili di impresa (10%)	€ 8,65593
Incidenza Manodopera al **15,98%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11939

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.3311**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3311

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,45133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,66%
Prezzo	€ 100,10389
Scostamento % su anno 2023/1	-10,66%
Spese generali (16%)	€ 12,55221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12552
Utili di impresa (10%)	€ 9,10035
Incidenza Manodopera al **15,2%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12552

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.3313**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3313

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,09043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,87%
Prezzo	€ 106,02339
Scostamento % su anno 2023/1	-10,87%
Spese generali (16%)	€ 13,29447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13294
Utili di impresa (10%)	€ 9,63849
Incidenza Manodopera al **14,36%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13294

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.3317**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3317 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,31640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,79%
Prezzo	€ 135,65972
Scostamento % su anno 2023/1	-10,79%
Spese generali (16%)	€ 17,01062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17011
Utili di impresa (10%)	€ 12,33270
Incidenza Manodopera al **11,22%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17011

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.827**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 827 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,90433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,84%
Prezzo	€ 67,50592
Scostamento % su anno 2023/1	-3,84%
Spese generali (16%)	€ 8,46469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08465
Utili di impresa (10%)	€ 6,13690
Incidenza Manodopera al **22,55%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08465

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.829**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,72620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,45%
Prezzo	€ 71,10663
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 8,91619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08916
Utili di impresa (10%)	€ 6,46424
Incidenza Manodopera al **21,4%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08916

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.833**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,73614**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,44%
Prezzo	€ 85,15531
Scostamento % su anno 2023/1	-1,44%
Spese generali (16%)	€ 10,67778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10678
Utili di impresa (10%)	€ 7,74139
Incidenza Manodopera al **17,87%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10678

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.835**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 835 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,83323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 90,38321
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 11,33332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11333
Utili di impresa (10%)	€ 8,21666
Incidenza Manodopera al **16,84%**	€ 15,22001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11333

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.878**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 878 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,96507**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,97%
Prezzo	€ 168,38743
Scostamento % su anno 2023/1	+1,97%
Spese generali (16%)	€ 21,11441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21114
Utili di impresa (10%)	€ 15,30795
Incidenza Manodopera al **12,06%**	€ 20,30958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21114

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.880**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 880 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,44841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,45%
Prezzo	€ 184,31618
Scostamento % su anno 2023/1	+2,45%
Spese generali (16%)	€ 23,11175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23112
Utili di impresa (10%)	€ 16,75602
Incidenza Manodopera al **11,62%**	€ 21,41698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23112

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.882**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 882 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,38893**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,39%
Prezzo	€ 194,44828
Scostamento % su anno 2023/1	+3,39%
Spese generali (16%)	€ 24,38223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24382
Utili di impresa (10%)	€ 17,67712
Incidenza Manodopera al **11,01%**	€ 21,41698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24382

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.010.886**

Voce: 010 -1,84% su anno 2023/1 -1,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 886 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,51277**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,79%
Prezzo	€ 212,47029
Scostamento % su anno 2023/1	+4,79%
Spese generali (16%)	€ 26,64204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26642
Utili di impresa (10%)	€ 19,31548
Incidenza Manodopera al **10,08%**	€ 21,41698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26642

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.005**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,62274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 83,73462
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 10,49964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10500
Utili di impresa (10%)	€ 7,61224
Incidenza Manodopera al **23,39%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10500

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.010**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,42278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,41%
Prezzo	€ 144,72746
Scostamento % su anno 2023/1	+16,41%
Spese generali (16%)	€ 18,14764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18148
Utili di impresa (10%)	€ 13,15704
Incidenza Manodopera al **17,41%**	€ 25,19835
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18148

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.020**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra

l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,85144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 71,26644
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 8,93623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08936
Utili di impresa (10%)	€ 6,47877
Incidenza Manodopera al **17,09%**	€ 12,18140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08936

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.120**
Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 120 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,19351**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,26%
Prezzo	€ 95,94692
Scostamento % su anno 2023/1	+1,26%
Spese generali (16%)	€ 12,03096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12031
Utili di impresa (10%)	€ 8,72245
Incidenza Manodopera al **20,41%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12031

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.122**
Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 122 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,10751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,51%
Prezzo	€ 102,21718
Scostamento % su anno 2023/1	+1,51%
Spese generali (16%)	€ 12,81720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12817
Utili di impresa (10%)	€ 9,29247
Incidenza Manodopera al **19,16%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12817

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.124**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 124

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,21573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 112,56328
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 14,11452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14115
Utili di impresa (10%)	€ 10,23303
Incidenza Manodopera al **17,4%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14115

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.126**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 126

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,10623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,26%
Prezzo	€ 120,07955
Scostamento % su anno 2023/1	+1,26%
Spese generali (16%)	€ 15,05700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15057
Utili di impresa (10%)	€ 10,91632
Incidenza Manodopera al **16,31%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15057

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.128**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 128 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,95473**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 127,54224
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 15,99276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15993
Utili di impresa (10%)	€ 11,59475
Incidenza Manodopera al **15,36%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15993

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.1320**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1320 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,73182**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 101,73780
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 12,75709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12757
Utili di impresa (10%)	€ 9,24889
Incidenza Manodopera al **19,25%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12757

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.1322**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1322 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,13523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 108,63256
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 13,62164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13622
Utili di impresa (10%)	€ 9,87569
Incidenza Manodopera al **18,03%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13622

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.1324**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1324 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,18999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,68%
Prezzo	€ 104,87443
Scostamento % su anno 2023/1	-3,68%
Spese generali (16%)	€ 13,15040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13150
Utili di impresa (10%)	€ 9,53404
Incidenza Manodopera al **18,67%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13150

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.170**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 170

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,67901**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,27%
Prezzo	€ 95,29042
Scostamento % su anno 2023/1	+1,27%
Spese generali (16%)	€ 11,94864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11949
Utili di impresa (10%)	€ 8,66277
Incidenza Manodopera al **20,55%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11949

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.172**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 172

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,51951**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,52%
Prezzo	€ 101,46689
Scostamento % su anno 2023/1	+1,52%
Spese generali (16%)	€ 12,72312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12723
Utili di impresa (10%)	€ 9,22426
Incidenza Manodopera al **19,3%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12723

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.174**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 174

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,55423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,09%
Prezzo	€ 111,71920
Scostamento % su anno 2023/1	+1,09%
Spese generali (16%)	€ 14,00868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14009
Utili di impresa (10%)	€ 10,15629
Incidenza Manodopera al **17,53%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14009

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.176**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 176

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,00373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,28%
Prezzo	€ 118,67276
Scostamento % su anno 2023/1	+1,28%
Spese generali (16%)	€ 14,88060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14881
Utili di impresa (10%)	€ 10,78843
Incidenza Manodopera al **16,5%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14881

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.3216**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3216 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,22131**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,78%
Prezzo	€ 101,08639
Scostamento % su anno 2023/1	-21,78%
Spese generali (16%)	€ 12,67541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12675
Utili di impresa (10%)	€ 9,18967
Incidenza Manodopera al **19,37%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12675

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.3218**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3218 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,80611**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,25%
Prezzo	€ 112,04060
Scostamento % su anno 2023/1	-22,25%
Spese generali (16%)	€ 14,04898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14049
Utili di impresa (10%)	€ 10,18551
Incidenza Manodopera al **17,48%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14049

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.3220**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3220 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,03863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,89%
Prezzo	€ 121,26929
Scostamento % su anno 2023/1	+31,89%
Spese generali (16%)	€ 15,20618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15206
Utili di impresa (10%)	€ 11,02448
Incidenza Manodopera al **16,15%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15206

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.3222**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3222 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,79408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,54%
Prezzo	€ 127,33724
Scostamento % su anno 2023/1	+33,54%
Spese generali (16%)	€ 15,96705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15967
Utili di impresa (10%)	€ 11,57611
Incidenza Manodopera al **15,38%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15967

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.3234**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3234

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,88776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,04%
Prezzo	€ 109,59278
Scostamento % su anno 2023/1	-23,04%
Spese generali (16%)	€ 13,74204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13742
Utili di impresa (10%)	€ 9,96298
Incidenza Manodopera al **17,87%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13742

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.3236**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3236

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,25431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 89,64450
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 11,24069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11241
Utili di impresa (10%)	€ 8,14950
Incidenza Manodopera al **21,85%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11241

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.3238**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3238 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,91767**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 94,31895
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 11,82683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11827
Utili di impresa (10%)	€ 8,57445
Incidenza Manodopera al **20,76%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11827

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.3240**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3240 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,09207**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 100,92148
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 12,65473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12655
Utili di impresa (10%)	€ 9,17468
Incidenza Manodopera al **19,41%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12655

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.349A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 349A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,21565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,97%
Prezzo	€ 57,69517
Scostamento % su anno 2023/1	-0,97%
Spese generali (16%)	€ 7,23450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07235
Utili di impresa (10%)	€ 5,24502
Incidenza Manodopera al **33,94%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07235

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.351A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 351A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,24387**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 59,00718
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 7,39902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07399
Utili di impresa (10%)	€ 5,36429
Incidenza Manodopera al **33,19%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07399

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.353A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 353A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,26042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 60,30430
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 7,56167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07562
Utili di impresa (10%)	€ 5,48221
Incidenza Manodopera al **32,48%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07562

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.355A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 355A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,30519**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 62,91342
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 7,88883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07889
Utili di impresa (10%)	€ 5,71940
Incidenza Manodopera al **31,13%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07889

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.357A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 357A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,34996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 65,52255
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 8,21599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08216
Utili di impresa (10%)	€ 5,95660
Incidenza Manodopera al **29,89%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08216

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.359A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 359A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,39473**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,82%
Prezzo	€ 68,13168
Scostamento % su anno 2023/1	-0,82%
Spese generali (16%)	€ 8,54316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08543
Utili di impresa (10%)	€ 6,19379
Incidenza Manodopera al **28,74%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08543

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.361A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 361A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,47140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 73,33350
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 9,19542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09195
Utili di impresa (10%)	€ 6,66668
Incidenza Manodopera al **26,71%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09195

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.363A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 363A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,50448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,84%
Prezzo	€ 75,92772
Scostamento % su anno 2023/1	-0,84%
Spese generali (16%)	€ 9,52072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09521
Utili di impresa (10%)	€ 6,90252
Incidenza Manodopera al **25,79%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09521

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.365A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 365A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,57797**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 81,12550
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 10,17248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10172
Utili di impresa (10%)	€ 7,37505
Incidenza Manodopera al **24,14%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10172

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.369A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 369A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,66751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,99%
Prezzo	€ 86,34374
Scostamento % su anno 2023/1	-0,99%
Spese generali (16%)	€ 10,82680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10827
Utili di impresa (10%)	€ 7,84943
Incidenza Manodopera al **22,68%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10827

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.371A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 371A

Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,66555**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,96%
Prezzo	€ 88,89324
Scostamento % su anno 2023/1	-0,96%
Spese generali (16%)	€ 11,14649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11146
Utili di impresa (10%)	€ 8,08120
Incidenza Manodopera al **22,03%**	€ 19,58430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11146

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.540**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 540

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,83719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,78%
Prezzo	€ 86,56025
Scostamento % su anno 2023/1	+4,78%
Spese generali (16%)	€ 10,85395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10854
Utili di impresa (10%)	€ 7,86911
Incidenza Manodopera al **14,07%**	€ 12,18140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10854

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.542**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 542 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,27459**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,87%
Prezzo	€ 98,60237
Scostamento % su anno 2023/1	+5,87%
Spese generali (16%)	€ 12,36393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12364
Utili di impresa (10%)	€ 8,96385
Incidenza Manodopera al **12,35%**	€ 12,18140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12364

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.544**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,67209**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 110,59358
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 13,86753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13868
Utili di impresa (10%)	€ 10,05396
Incidenza Manodopera al **11,01%**	€ 12,18140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13868

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.546**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 546 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,10634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,76%
Prezzo	€ 122,63169
Scostamento % su anno 2023/1	+6,76%
Spese generali (16%)	€ 15,37701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15377
Utili di impresa (10%)	€ 11,14834
Incidenza Manodopera al **9,93%**	€ 12,18140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15377

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.548**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 548 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,97484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,41%
Prezzo	€ 146,70789
Scostamento % su anno 2023/1	+7,41%
Spese generali (16%)	€ 18,39597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18396
Utili di impresa (10%)	€ 13,33708
Incidenza Manodopera al **8,3%**	€ 12,18140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18396

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.550**
Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 550 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,80974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,84%
Prezzo	€ 170,74123
Scostamento % su anno 2023/1	+7,84%
Spese generali (16%)	€ 21,40956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21410
Utili di impresa (10%)	€ 15,52193
Incidenza Manodopera al **7,13%**	€ 12,18140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21410

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.552**
Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 552 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,75174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,25%
Prezzo	€ 194,91122
Scostamento % su anno 2023/1	+8,25%
Spese generali (16%)	€ 24,44028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24440
Utili di impresa (10%)	€ 17,71920
Incidenza Manodopera al **6,25%**	€ 12,18140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24440

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.554**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 554

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,50999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,46%
Prezzo	€ 218,84675
Scostamento % su anno 2023/1	+8,46%
Spese generali (16%)	€ 27,44160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27442
Utili di impresa (10%)	€ 19,89516
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 12,18140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27442

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.855A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 855A

Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,87216**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,99%
Prezzo	€ 92,98488
Scostamento % su anno 2023/1	+3,99%
Spese generali (16%)	€ 11,65955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11660
Utili di impresa (10%)	€ 8,45317
Incidenza Manodopera al **27,1%**	€ 25,19835
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11660

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.857A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 857A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,95903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,31%
Prezzo	€ 95,64772
Scostamento % su anno 2023/1	+4,31%
Spese generali (16%)	€ 11,99344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11993
Utili di impresa (10%)	€ 8,69525
Incidenza Manodopera al **26,34%**	€ 25,19835
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11993

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.859A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 859A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,17516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,51%
Prezzo	€ 104,85551
Scostamento % su anno 2023/1	+5,51%
Spese generali (16%)	€ 13,14803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13148
Utili di impresa (10%)	€ 9,53232
Incidenza Manodopera al **24,03%**	€ 25,19835
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13148

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.861A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 861A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,82126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,47%
Prezzo	€ 114,61193
Scostamento % su anno 2023/1	+6,47%
Spese generali (16%)	€ 14,37140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14371
Utili di impresa (10%)	€ 10,41927
Incidenza Manodopera al **21,99%**	€ 25,19835
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14371

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.015.863A**

Voce: 015 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 863A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,36839**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,31%
Prezzo	€ 124,24206
Scostamento % su anno 2023/1	+7,31%
Spese generali (16%)	€ 15,57894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15579
Utili di impresa (10%)	€ 11,29473
Incidenza Manodopera al **20,28%**	€ 25,19835
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15579

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.005**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 005 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,44866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,25%
Prezzo	€ 119,24050
Scostamento % su anno 2023/1	+14,25%
Spese generali (16%)	€ 14,95179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14952
Utili di impresa (10%)	€ 10,84005
Incidenza Manodopera al **19,56%**	€ 23,32064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14952

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.010**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 010 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,14893**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 93,33804
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 11,70383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11704
Utili di impresa (10%)	€ 8,48528
Incidenza Manodopera al **22,52%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11704

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.020**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 020 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, rispondente ai CAM. Spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,07763**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,12%
Prezzo	€ 111,11106
Scostamento % su anno 2023/1	-14,12%
Spese generali (16%)	€ 13,93242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13932
Utili di impresa (10%)	€ 10,10101
Incidenza Manodopera al **43,39%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13932

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.055**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 055 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,55142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,4%
Prezzo	€ 109,16362
Scostamento % su anno 2023/1	-1,4%
Spese generali (16%)	€ 13,68823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13688
Utili di impresa (10%)	€ 9,92397
Incidenza Manodopera al **19,25%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13688

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.060**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 060 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,38607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,48%
Prezzo	€ 170,20062
Scostamento % su anno 2023/1	-2,48%
Spese generali (16%)	€ 21,34177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21342
Utili di impresa (10%)	€ 15,47278
Incidenza Manodopera al **15,28%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21342

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.062**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 062 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,92887**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,97%
Prezzo	€ 193,86124
Scostamento % su anno 2023/1	-1,97%
Spese generali (16%)	€ 24,30862
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24309
Utili di impresa (10%)	€ 17,62375
Incidenza Manodopera al **13,41%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24309

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.070**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 070 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,82867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 126,10539
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 15,81259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15813
Utili di impresa (10%)	€ 11,46413
Incidenza Manodopera al **16,67%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15813

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.113**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 113 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,73693**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 67,29232
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 8,43791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08438
Utili di impresa (10%)	€ 6,11748
Incidenza Manodopera al **31,23%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08438

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.114**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,15557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 121,41851
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 15,22489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15225
Utili di impresa (10%)	€ 11,03805
Incidenza Manodopera al **21,41%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15225

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.114A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,13942**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 83,11790
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 10,42231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10422
Utili di impresa (10%)	€ 7,55617
Incidenza Manodopera al **25,29%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10422

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.114B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,69837**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 145,07912
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 18,19174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18192
Utili di impresa (10%)	€ 13,18901
Incidenza Manodopera al **17,92%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18192

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.115**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 115 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,24143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,25%
Prezzo	€ 73,04007
Scostamento % su anno 2023/1	+0,25%
Spese generali (16%)	€ 9,15863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09159
Utili di impresa (10%)	€ 6,64001
Incidenza Manodopera al **28,77%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09159

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.116**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,66007**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,54%
Prezzo	€ 127,16625
Scostamento % su anno 2023/1	-2,54%
Spese generali (16%)	€ 15,94561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15946
Utili di impresa (10%)	€ 11,56057
Incidenza Manodopera al **20,45%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15946

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.116A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,64392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,52%
Prezzo	€ 88,86565
Scostamento % su anno 2023/1	-3,52%
Spese generali (16%)	€ 11,14303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11143
Utili di impresa (10%)	€ 8,07870
Incidenza Manodopera al **23,65%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11143

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.116B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,20287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,88%
Prezzo	€ 150,82686
Scostamento % su anno 2023/1	-1,88%
Spese generali (16%)	€ 18,91246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18912
Utili di impresa (10%)	€ 13,71153
Incidenza Manodopera al **17,24%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18912

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.117**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 117 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,96643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 79,06917
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 9,91463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09915
Utili di impresa (10%)	€ 7,18811
Incidenza Manodopera al **26,58%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09915

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.118**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,38507**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 133,19535
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 16,70161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16702
Utili di impresa (10%)	€ 12,10867
Incidenza Manodopera al **19,52%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16702

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.118A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,36892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,12%
Prezzo	€ 94,89475
Scostamento % su anno 2023/1	-3,12%
Spese generali (16%)	€ 11,89903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11899
Utili di impresa (10%)	€ 8,62680
Incidenza Manodopera al **22,15%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11899

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.118B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,92787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 156,85596
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 19,66846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19668
Utili di impresa (10%)	€ 14,25963
Incidenza Manodopera al **16,58%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19668

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.119**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 119 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,26683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 89,66047
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 11,24269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11243
Utili di impresa (10%)	€ 8,15095
Incidenza Manodopera al **23,44%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11243

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.120**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,68547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,39%
Prezzo	€ 143,78667
Scostamento % su anno 2023/1	-1,39%
Spese generali (16%)	€ 18,02968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18030
Utili di impresa (10%)	€ 13,07152
Incidenza Manodopera al **18,08%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18030

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.120A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,66932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,82%
Prezzo	€ 105,48605
Scostamento % su anno 2023/1	-1,82%
Spese generali (16%)	€ 13,22709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13227
Utili di impresa (10%)	€ 9,58964
Incidenza Manodopera al **19,92%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13227

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.120B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,22827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 167,44727
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 20,99652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20997
Utili di impresa (10%)	€ 15,22248
Incidenza Manodopera al **15,53%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20997

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.123**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 123 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,28905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,41%
Prezzo	€ 106,27683
Scostamento % su anno 2023/1	+1,41%
Spese generali (16%)	€ 13,32625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13326
Utili di impresa (10%)	€ 9,66153
Incidenza Manodopera al **19,78%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13326

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.124**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,70769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,25%
Prezzo	€ 160,40301
Scostamento % su anno 2023/1	-1,25%
Spese generali (16%)	€ 20,11323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20113
Utili di impresa (10%)	€ 14,58209
Incidenza Manodopera al **16,21%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20113

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.124A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,69154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 122,10241
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 15,31065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15311
Utili di impresa (10%)	€ 11,10022
Incidenza Manodopera al **17,21%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15311

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.124B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,25049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 184,06363
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 23,08008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23080
Utili di impresa (10%)	€ 16,73306
Incidenza Manodopera al **14,13%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23080

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.125**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 125 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,17955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 113,79311
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 14,26873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14269
Utili di impresa (10%)	€ 10,34483
Incidenza Manodopera al **18,47%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14269

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.126**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,59819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 167,91929
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 21,05571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21056
Utili di impresa (10%)	€ 15,26539
Incidenza Manodopera al **15,48%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21056

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.126A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,58204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 129,61869
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 16,25313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16253
Utili di impresa (10%)	€ 11,78352
Incidenza Manodopera al **16,21%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16253

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.126B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,14099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,68%
Prezzo	€ 191,57991
Scostamento % su anno 2023/1	-0,68%
Spese generali (16%)	€ 24,02256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24023
Utili di impresa (10%)	€ 17,41636
Incidenza Manodopera al **13,57%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24023

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.159**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 159 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,16931**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 95,91604
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 12,02709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12027
Utili di impresa (10%)	€ 8,71964
Incidenza Manodopera al **24,34%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12027

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.161**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 161 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,55281**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 98,95739
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 12,40845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12408
Utili di impresa (10%)	€ 8,99613
Incidenza Manodopera al **23,59%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12408

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.1628**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1628 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,80930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,55%
Prezzo	€ 89,07667
Scostamento % su anno 2023/1	-4,55%
Spese generali (16%)	€ 11,16949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11169
Utili di impresa (10%)	€ 8,09788
Incidenza Manodopera al **23,59%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11169

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.163**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 163 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,31981**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,87%
Prezzo	€ 105,04008
Scostamento % su anno 2023/1	+3,87%
Spese generali (16%)	€ 13,17117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13171
Utili di impresa (10%)	€ 9,54910
Incidenza Manodopera al **22,22%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13171

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.1630**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1630 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,84917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,31%
Prezzo	€ 94,23154
Scostamento % su anno 2023/1	-4,31%
Spese generali (16%)	€ 11,81587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11816
Utili di impresa (10%)	€ 8,56650
Incidenza Manodopera al **22,3%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11816

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.1632**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1632 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,59030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,92%
Prezzo	€ 104,10923
Scostamento % su anno 2023/1	-3,92%
Spese generali (16%)	€ 13,05445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13054
Utili di impresa (10%)	€ 9,46448
Incidenza Manodopera al **20,19%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13054

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.1634**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1634 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,22130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,56%
Prezzo	€ 115,12238
Scostamento % su anno 2023/1	-3,56%
Spese generali (16%)	€ 14,43541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14435
Utili di impresa (10%)	€ 10,46567
Incidenza Manodopera al **18,26%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14435

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.165**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 165 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,08681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,8%
Prezzo	€ 111,12277
Scostamento % su anno 2023/1	+4,8%
Spese generali (16%)	€ 13,93389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13934
Utili di impresa (10%)	€ 10,10207
Incidenza Manodopera al **21,01%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13934

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.169**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 169 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,28521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,27%
Prezzo	€ 125,41192
Scostamento % su anno 2023/1	+1,27%
Spese generali (16%)	€ 15,72563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15726
Utili di impresa (10%)	€ 11,40108
Incidenza Manodopera al **18,61%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15726

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.171**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 171 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,12571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,47%
Prezzo	€ 131,58840
Scostamento % su anno 2023/1	+1,47%
Spese generali (16%)	€ 16,50011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16500
Utili di impresa (10%)	€ 11,96258
Incidenza Manodopera al **17,74%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16500

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.173**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 173 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,16043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,13%
Prezzo	€ 141,84071
Scostamento % su anno 2023/1	+1,13%
Spese generali (16%)	€ 17,78567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17786
Utili di impresa (10%)	€ 12,89461
Incidenza Manodopera al **16,46%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17786

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.175**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 175 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,60993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,28%
Prezzo	€ 148,79427
Scostamento % su anno 2023/1	+1,28%
Spese generali (16%)	€ 18,65759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18658
Utili di impresa (10%)	€ 13,52675
Incidenza Manodopera al **15,69%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18658

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.319**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,41409**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 121,74837
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 15,26625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15266
Utili di impresa (10%)	€ 11,06803
Incidenza Manodopera al **19,17%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15266

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.319A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,90516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 124,92699
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 15,66483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15665
Utili di impresa (10%)	€ 11,35700
Incidenza Manodopera al **38,59%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15665

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.319B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,88121**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 85,34042
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 10,70099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10701
Utili di impresa (10%)	€ 7,75822
Incidenza Manodopera al **24,63%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10701

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.320**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,29985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,42%
Prezzo	€ 139,46661
Scostamento % su anno 2023/1	-3,42%
Spese generali (16%)	€ 17,48798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17488
Utili di impresa (10%)	€ 12,67878
Incidenza Manodopera al **18,64%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17488

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3209**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3209 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,23398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,27%
Prezzo	€ 104,93056
Scostamento % su anno 2023/1	-12,27%
Spese generali (16%)	€ 13,15744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13157
Utili di impresa (10%)	€ 9,53914
Incidenza Manodopera al **45,95%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13157

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.320A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,21090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,74%
Prezzo	€ 106,17710
Scostamento % su anno 2023/1	-4,74%
Spese generali (16%)	€ 13,31374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13314
Utili di impresa (10%)	€ 9,65246
Incidenza Manodopera al **19,79%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13314

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.320D**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,84265**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,69%
Prezzo	€ 163,12722
Scostamento % su anno 2023/1	-2,69%
Spese generali (16%)	€ 20,45482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20455
Utili di impresa (10%)	€ 14,82975
Incidenza Manodopera al **15,94%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20455

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.321**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,68257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 128,47096
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 16,10921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16109
Utili di impresa (10%)	€ 11,67918
Incidenza Manodopera al **18,17%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16109

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3213**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3213 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,68488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,41%
Prezzo	€ 120,81791
Scostamento % su anno 2023/1	-16,41%
Spese generali (16%)	€ 15,14958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15150
Utili di impresa (10%)	€ 10,98345
Incidenza Manodopera al **39,91%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15150

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3214**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,55817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,67%
Prezzo	€ 141,07223
Scostamento % su anno 2023/1	-16,67%
Spese generali (16%)	€ 17,68931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17689
Utili di impresa (10%)	€ 12,82475
Incidenza Manodopera al **18,43%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17689

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3214A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,46922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,95%
Prezzo	€ 107,78273
Scostamento % su anno 2023/1	-20,95%
Spese generali (16%)	€ 13,51508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13515
Utili di impresa (10%)	€ 9,79843
Incidenza Manodopera al **19,5%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13515

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3214C**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,10097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,44%
Prezzo	€ 164,73284
Scostamento % su anno 2023/1	-14,44%
Spese generali (16%)	€ 20,65616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20656
Utili di impresa (10%)	€ 14,97571
Incidenza Manodopera al **15,78%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20656

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3215**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3215 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,39138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,52%
Prezzo	€ 129,37540
Scostamento % su anno 2023/1	-17,52%
Spese generali (16%)	€ 16,22262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16223
Utili di impresa (10%)	€ 11,76140
Incidenza Manodopera al **37,27%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16223

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3216**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,56833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 146,18919
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 18,33093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18331
Utili di impresa (10%)	€ 13,28993
Incidenza Manodopera al **17,79%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18331

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3216A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,14382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,09%
Prezzo	€ 113,74751
Scostamento % su anno 2023/1	-22,09%
Spese generali (16%)	€ 14,26301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14263
Utili di impresa (10%)	€ 10,34068
Incidenza Manodopera al **18,48%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14263

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3216C**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,77557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,57%
Prezzo	€ 170,69763
Scostamento % su anno 2023/1	-15,57%
Spese generali (16%)	€ 21,40409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21404
Utili di impresa (10%)	€ 15,51797
Incidenza Manodopera al **15,23%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21404

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3217**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3217 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,97618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,28%
Prezzo	€ 140,32961
Scostamento % su anno 2023/1	-18,28%
Spese generali (16%)	€ 17,59619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17596
Utili di impresa (10%)	€ 12,75724
Incidenza Manodopera al **34,36%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17596

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3218**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,83681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 152,91177
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 19,17389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19174
Utili di impresa (10%)	€ 13,90107
Incidenza Manodopera al **17%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19174

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3218A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,72862**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,48%
Prezzo	€ 124,70172
Scostamento % su anno 2023/1	-22,48%
Spese generali (16%)	€ 15,63658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15637
Utili di impresa (10%)	€ 11,33652
Incidenza Manodopera al **16,85%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15637

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3218C**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,36037**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,31%
Prezzo	€ 181,65183
Scostamento % su anno 2023/1	-16,31%
Spese generali (16%)	€ 22,77766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22778
Utili di impresa (10%)	€ 16,51380
Incidenza Manodopera al **14,31%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22778

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3219**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3219 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,20870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,09%
Prezzo	€ 149,55830
Scostamento % su anno 2023/1	+25,09%
Spese generali (16%)	€ 18,75339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18753
Utili di impresa (10%)	€ 13,59621
Incidenza Manodopera al **32,24%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18753

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.321A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,17364**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,09%
Prezzo	€ 131,64956
Scostamento % su anno 2023/1	-1,09%
Spese generali (16%)	€ 16,50778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16508
Utili di impresa (10%)	€ 11,96814
Incidenza Manodopera al **36,62%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16508

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.321B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,14969**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,53%
Prezzo	€ 92,06300
Scostamento % su anno 2023/1	-1,53%
Spese generali (16%)	€ 11,54395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11544
Utili di impresa (10%)	€ 8,36936
Incidenza Manodopera al **22,83%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11544

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.322**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,56833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 146,18919
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 18,33093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18331
Utili di impresa (10%)	€ 13,28993
Incidenza Manodopera al **17,79%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18331

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3220**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,13401**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,08%
Prezzo	€ 162,22300
Scostamento % su anno 2023/1	-3,08%
Spese generali (16%)	€ 20,34144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20341
Utili di impresa (10%)	€ 14,74755
Incidenza Manodopera al **16,03%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20341

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3220A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,96114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,2%
Prezzo	€ 133,93041
Scostamento % su anno 2023/1	+23,2%
Spese generali (16%)	€ 16,79378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16794
Utili di impresa (10%)	€ 12,17549
Incidenza Manodopera al **15,69%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16794

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3220C**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,59289**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,76%
Prezzo	€ 190,88053
Scostamento % su anno 2023/1	+15,76%
Spese generali (16%)	€ 23,93486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23935
Utili di impresa (10%)	€ 17,35278
Incidenza Manodopera al **13,62%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23935

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3221**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3221 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,96415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,56%
Prezzo	€ 155,62625
Scostamento % su anno 2023/1	+26,56%
Spese generali (16%)	€ 19,51426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19514
Utili di impresa (10%)	€ 14,14784
Incidenza Manodopera al **30,98%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19514

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3222**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,40249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,96%
Prezzo	€ 168,94558
Scostamento % su anno 2023/1	-2,96%
Spese generali (16%)	€ 21,18440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21184
Utili di impresa (10%)	€ 15,35869
Incidenza Manodopera al **15,39%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21184

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3222A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,71659**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,87%
Prezzo	€ 139,99836
Scostamento % su anno 2023/1	+24,87%
Spese generali (16%)	€ 17,55465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17555
Utili di impresa (10%)	€ 12,72712
Incidenza Manodopera al **15,01%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17555

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.3222C**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,34834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,02%
Prezzo	€ 196,94848
Scostamento % su anno 2023/1	+17,02%
Spese generali (16%)	€ 24,69573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24696
Utili di impresa (10%)	€ 17,90441
Incidenza Manodopera al **13,2%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24696

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.322A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,47938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 112,89969
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 14,15670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14157
Utili di impresa (10%)	€ 10,26361
Incidenza Manodopera al **18,62%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14157

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.322D**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,11113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,59%
Prezzo	€ 169,84980
Scostamento % su anno 2023/1	-2,59%
Spese generali (16%)	€ 21,29778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21298
Utili di impresa (10%)	€ 15,44089
Incidenza Manodopera al **15,31%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21298

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.323**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,95105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,97%
Prezzo	€ 135,19354
Scostamento % su anno 2023/1	-0,97%
Spese generali (16%)	€ 16,95217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16952
Utili di impresa (10%)	€ 12,29032
Incidenza Manodopera al **17,27%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16952

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.323A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,44212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,04%
Prezzo	€ 138,37215
Scostamento % su anno 2023/1	-1,04%
Spese generali (16%)	€ 17,35074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17351
Utili di impresa (10%)	€ 12,57929
Incidenza Manodopera al **34,84%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17351

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.323B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,41817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 98,78559
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 12,38691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12387
Utili di impresa (10%)	€ 8,98051
Incidenza Manodopera al **21,28%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12387

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.324**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,83681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 152,91177
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 19,17389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19174
Utili di impresa (10%)	€ 13,90107
Incidenza Manodopera al **17%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19174

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.324A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,74786**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,23%
Prezzo	€ 119,62227
Scostamento % su anno 2023/1	-4,23%
Spese generali (16%)	€ 14,99966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 10,87475
Incidenza Manodopera al **17,57%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15000

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.324D**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,37961**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,49%
Prezzo	€ 176,57239
Scostamento % su anno 2023/1	-2,49%
Spese generali (16%)	€ 22,14074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22141
Utili di impresa (10%)	€ 16,05204
Incidenza Manodopera al **14,73%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22141

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.325**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,24825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 144,50477
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 18,11972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18120
Utili di impresa (10%)	€ 13,13680
Incidenza Manodopera al **16,15%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18120

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.325A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,73932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 147,68337
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 18,51829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18518
Utili di impresa (10%)	€ 13,42576
Incidenza Manodopera al **32,65%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18518

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.325B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,71537**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 108,09681
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 13,55446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13554
Utili di impresa (10%)	€ 9,82698
Incidenza Manodopera al **19,44%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13554

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.326**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,13401**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,08%
Prezzo	€ 162,22300
Scostamento % su anno 2023/1	-3,08%
Spese generali (16%)	€ 20,34144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20341
Utili di impresa (10%)	€ 14,74755
Incidenza Manodopera al **16,03%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20341

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.326A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,04506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,09%
Prezzo	€ 128,93350
Scostamento % su anno 2023/1	-4,09%
Spese generali (16%)	€ 16,16721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16167
Utili di impresa (10%)	€ 11,72123
Incidenza Manodopera al **16,3%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16167

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.326D**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,67681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,48%
Prezzo	€ 185,88361
Scostamento % su anno 2023/1	-2,48%
Spese generali (16%)	€ 23,30829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23308
Utili di impresa (10%)	€ 16,89851
Incidenza Manodopera al **13,99%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23308

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.327**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,51673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 151,22735
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 18,96268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18963
Utili di impresa (10%)	€ 13,74794
Incidenza Manodopera al **15,44%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18963

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.327A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,00780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 154,40596
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 19,36125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19361
Utili di impresa (10%)	€ 14,03691
Incidenza Manodopera al **31,23%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19361

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.327B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,98385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,42%
Prezzo	€ 114,81940
Scostamento % su anno 2023/1	-1,42%
Spese generali (16%)	€ 14,39742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14397
Utili di impresa (10%)	€ 10,43813
Incidenza Manodopera al **18,3%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14397

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.328**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,40249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,96%
Prezzo	€ 168,94558
Scostamento % su anno 2023/1	-2,96%
Spese generali (16%)	€ 21,18440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21184
Utili di impresa (10%)	€ 15,35869
Incidenza Manodopera al **15,39%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21184

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.328A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,31354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,89%
Prezzo	€ 135,65608
Scostamento % su anno 2023/1	-3,89%
Spese generali (16%)	€ 17,01017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17010
Utili di impresa (10%)	€ 12,33237
Incidenza Manodopera al **15,49%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17010

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.328D**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,94529**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,4%
Prezzo	€ 192,60619
Scostamento % su anno 2023/1	-2,4%
Spese generali (16%)	€ 24,15125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24151
Utili di impresa (10%)	€ 17,50965
Incidenza Manodopera al **13,5%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24151

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.329**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,78521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,97%
Prezzo	€ 157,94992
Scostamento % su anno 2023/1	-0,97%
Spese generali (16%)	€ 19,80563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19806
Utili di impresa (10%)	€ 14,35908
Incidenza Manodopera al **14,78%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19806

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.329A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,27628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 161,12853
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 20,20420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20204
Utili di impresa (10%)	€ 14,64805
Incidenza Manodopera al **29,92%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20204

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.329B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,25233**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 121,54197
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 15,24037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15240
Utili di impresa (10%)	€ 11,04927
Incidenza Manodopera al **17,29%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15240

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.330**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,67097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 175,66816
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 22,02736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22027
Utili di impresa (10%)	€ 15,96983
Incidenza Manodopera al **14,8%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22027

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.330A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,58202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,72%
Prezzo	€ 142,37865
Scostamento % su anno 2023/1	-3,72%
Spese generali (16%)	€ 17,85312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17853
Utili di impresa (10%)	€ 12,94351
Incidenza Manodopera al **14,76%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17853

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.330D**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,21377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,32%
Prezzo	€ 199,32877
Scostamento % su anno 2023/1	-2,32%
Spese generali (16%)	€ 24,99420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24994
Utili di impresa (10%)	€ 18,12080
Incidenza Manodopera al **13,04%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24994

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.331**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,05369**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 164,67251
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 20,64859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20649
Utili di impresa (10%)	€ 14,97023
Incidenza Manodopera al **14,18%**	€ 23,34279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20649

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.331A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,54476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,99%
Prezzo	€ 167,85111
Scostamento % su anno 2023/1	-0,99%
Spese generali (16%)	€ 21,04716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21047
Utili di impresa (10%)	€ 15,25919
Incidenza Manodopera al **28,73%**	€ 48,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21047

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.331B**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,52081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,27%
Prezzo	€ 128,26455
Scostamento % su anno 2023/1	-1,27%
Spese generali (16%)	€ 16,08333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16083
Utili di impresa (10%)	€ 11,66041
Incidenza Manodopera al **16,39%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16083

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.332**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,93945**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 182,39074
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 22,87031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22870
Utili di impresa (10%)	€ 16,58098
Incidenza Manodopera al **14,26%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22870

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.332A**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,85050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,56%
Prezzo	€ 149,10124
Scostamento % su anno 2023/1	-3,56%
Spese generali (16%)	€ 18,69608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18696
Utili di impresa (10%)	€ 13,55466
Incidenza Manodopera al **14,1%**	€ 21,01725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18696

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.025.332D**

Voce: 025 -1,85% su anno 2023/1 -1,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,48225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,24%
Prezzo	€ 206,05135
Scostamento % su anno 2023/1	-2,24%
Spese generali (16%)	€ 25,83716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25837
Utili di impresa (10%)	€ 18,73194
Incidenza Manodopera al **12,62%**	€ 26,00055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25837

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.030.001**

Voce: 030 +0,62% su anno 2023/1 +0,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.

Articolo: 001 Spessore mm.20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,17602**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,25%
Prezzo	€ 16,81260
Scostamento % su anno 2023/1	+0,25%
Spese generali (16%)	€ 2,10816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02108
Utili di impresa (10%)	€ 1,52842
Incidenza Manodopera al **13,03%**	€ 2,19005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02108

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.030.002**
Voce: 030 +0,62% su anno 2023/1 +0,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
Articolo: 002 Spessore mm.30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,87425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 22,80754
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 2,85988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02860
Utili di impresa (10%)	€ 2,07341
Incidenza Manodopera al **9,6%**	€ 2,19005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02860

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.030.003**
Voce: 030 +0,62% su anno 2023/1 +0,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
Articolo: 003 Spessore mm.40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,41287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,75%
Prezzo	€ 28,59882
Scostamento % su anno 2023/1	+2,75%
Spese generali (16%)	€ 3,58606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03586
Utili di impresa (10%)	€ 2,59989
Incidenza Manodopera al **7,66%**	€ 2,19005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03586

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.034.003**
Voce: 034 -4,17% su anno 2023/1 -4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.
Articolo: 003 larghezza striscia 150 mm

Unità di misura	**m/mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,40127**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,17%
Prezzo	€ 11,99602
Scostamento % su anno 2023/1	-4,17%
Spese generali (16%)	€ 1,50420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01504
Utili di impresa (10%)	€ 1,09055
Incidenza Manodopera al **18,26%**	€ 2,19005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01504

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.048.001**

Voce: 048 -17,69% su anno 2023/1 -17,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.

Articolo: 001 Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,18539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,16%
Prezzo	€ 9,16856
Scostamento % su anno 2023/1	-15,16%
Spese generali (16%)	€ 1,14966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01150
Utili di impresa (10%)	€ 0,83351
Incidenza Manodopera al **29,32%**	€ 2,68838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01150

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.048.002**

Voce: 048 -17,69% su anno 2023/1 -17,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.

Articolo: 002 Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,24864**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,21%
Prezzo	€ 11,80126
Scostamento % su anno 2023/1	-20,21%
Spese generali (16%)	€ 1,47978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01480
Utili di impresa (10%)	€ 1,07284
Incidenza Manodopera al **22,78%**	€ 2,68838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01480

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.150.005**

Voce: 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,72826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 17,51726
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 2,19652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02197
Utili di impresa (10%)	€ 1,59248
Incidenza Manodopera al **21,5%**	€ 3,76576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02197

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.150.006**

Voce: 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 006 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,05818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,96%
Prezzo	€ 14,11024
Scostamento % su anno 2023/1	-6,96%
Spese generali (16%)	€ 1,76931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01769
Utili di impresa (10%)	€ 1,28275
Incidenza Manodopera al **45,32%**	€ 6,39490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01769

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.150.010**
Voce: 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,05818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,96%
Prezzo	€ 14,11024
Scostamento % su anno 2023/1	-6,96%
Spese generali (16%)	€ 1,76931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01769
Utili di impresa (10%)	€ 1,28275
Incidenza Manodopera al **45,32%**	€ 6,39490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01769

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.150.012**
Voce: 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 012 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,72826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 17,51726
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 2,19652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02197
Utili di impresa (10%)	€ 1,59248
Incidenza Manodopera al **21,5%**	€ 3,76576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02197

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.150.015**
Voce: 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 015 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,05818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,96%
Prezzo	€ 14,11024
Scostamento % su anno 2023/1	-6,96%
Spese generali (16%)	€ 1,76931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01769
Utili di impresa (10%)	€ 1,28275
Incidenza Manodopera al **45,32%**	€ 6,39490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01769

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.150.017**

Voce: 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 017 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,10787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,54%
Prezzo	€ 14,17364
Scostamento % su anno 2023/1	-6,54%
Spese generali (16%)	€ 1,77726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01777
Utili di impresa (10%)	€ 1,28851
Incidenza Manodopera al **45,12%**	€ 6,39490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01777

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.150.020**

Voce: 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,14968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 26,98699
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 3,38395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03384
Utili di impresa (10%)	€ 2,45336
Incidenza Manodopera al **19,89%**	€ 5,36742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03384

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.150.022**

Voce: 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 022 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,87%
Prezzo	€ 26,29290
Scostamento % su anno 2023/1	-5,87%
Spese generali (16%)	€ 3,29692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03297
Utili di impresa (10%)	€ 2,39026
Incidenza Manodopera al **18,35%**	€ 4,82346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03297

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.150.025**
Voce: 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 025 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,14968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 26,98699
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 3,38395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03384
Utili di impresa (10%)	€ 2,45336
Incidenza Manodopera al **19,89%**	€ 5,36742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03384

Codice regionale: **TOS24_01CAM.D01.150.027**
Voce: 150 -5,71% su anno 2023/1 -5,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 027 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,87%
Prezzo	€ 26,29290
Scostamento % su anno 2023/1	-5,87%
Spese generali (16%)	€ 3,29692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03297
Utili di impresa (10%)	€ 2,39026
Incidenza Manodopera al **18,35%**	€ 4,82346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03297

Codice regionale: **TOS24_01CAM** -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale: **TOS24_01CAM.E02** -21,03% su anno 2023/1 -21,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti

e pulizia finale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: **TOS24_01CAM.E02.021.001**
Voce: 021 -21,03% su anno 2023/1 -21,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 001 spessore di 2,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,90445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,03%
Prezzo	€ 41,98608
Scostamento % su anno 2023/1	-21,03%
Spese generali (16%)	€ 5,26471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05265
Utili di impresa (10%)	€ 3,81692
Incidenza Manodopera al **24,99%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05265

Codice regionale: **TOS24_01CAM** -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale: **TOS24_01CAM.E03** -14,19% su anno 2023/1 -14,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Codice regionale: **TOS24_01CAM.E03.022.001**
Voce: 022 -22,1% su anno 2023/1 -22,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
Articolo: 001 spessore di 2,0 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,28175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,1%
Prezzo	€ 33,53551
Scostamento % su anno 2023/1	-22,1%
Spese generali (16%)	€ 4,20508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04205
Utili di impresa (10%)	€ 3,04868
Incidenza Manodopera al **16,51%**	€ 5,53660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04205

Codice regionale: **TOS24_01CAM.E03.023.001**
Voce: 023 -6,27% su anno 2023/1 -6,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 001 spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,92356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,27%
Prezzo	€ 16,49046
Scostamento % su anno 2023/1	-6,27%
Spese generali (16%)	€ 2,06777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02068
Utili di impresa (10%)	€ 1,49913
Incidenza Manodopera al **42,41%**	€ 6,99360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02068

Codice regionale: **TOS24_01CAM** -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale: **TOS24_01CAM.F04** -3,37% su anno 2023/1 -3,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM
Tinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_01CAM.F04.004.002**
Voce: 004 -3,37% su anno 2023/1 -3,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura per interni rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 002 con pittura minerale a base di grassello di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,05415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,22%
Prezzo	€ 6,44909
Scostamento % su anno 2023/1	-0,22%
Spese generali (16%)	€ 0,80866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00809
Utili di impresa (10%)	€ 0,58628
Incidenza Manodopera al **59,72%**	€ 3,85155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00809

Codice regionale: **TOS24_01CAM.F04.004.003**
Voce: 004 -3,37% su anno 2023/1 -3,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura per interni rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 003 con idropittura a tempera murale fine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,53153**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,51%
Prezzo	€ 4,50623
Scostamento % su anno 2023/1	-6,51%
Spese generali (16%)	€ 0,56504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00565
Utili di impresa (10%)	€ 0,40966
Incidenza Manodopera al **56,04%**	€ 2,52540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00565

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.A03** +0,6% su anno 2023/1 +0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia compreso (ove non diversamente indicato) il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_02.A03.001.001**
Voce: 001 +2,99% su anno 2023/1 +2,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 001 in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,18112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,61%
Prezzo	€ 215,87511
Scostamento % su anno 2023/1	+3,61%
Spese generali (16%)	€ 27,06898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,21810
Utili di impresa (10%)	€ 19,62501
Incidenza Manodopera al **72,23%**	€ 155,93060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 1,21810

Codice regionale: **TOS24_02.A03.001.002**
Voce: 001 +2,99% su anno 2023/1 +2,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 002 in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,25446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,27%
Prezzo	€ 175,13669
Scostamento % su anno 2023/1	+3,27%
Spese generali (16%)	€ 21,96071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,98823
Utili di impresa (10%)	€ 15,92152
Incidenza Manodopera al **72,7%**	€ 127,33100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,98823

Codice regionale: **TOS24_02.A03.001.003**
Voce: 001 +2,99% su anno 2023/1 +2,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 003 in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,55178**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,45%
Prezzo	€ 123,20007
Scostamento % su anno 2023/1	+2,45%
Spese generali (16%)	€ 15,44828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,69517
Utili di impresa (10%)	€ 11,20001
Incidenza Manodopera al **73,9%**	€ 91,04030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,69517

Codice regionale: **TOS24_02.A03.001.004**
Voce: 001 +2,99% su anno 2023/1 +2,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 004 in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,98828**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 121,20504
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 15,19812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,68392
Utili di impresa (10%)	€ 11,01864
Incidenza Manodopera al **71,91%**	€ 87,16432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,68392

Codice regionale: **TOS24_02.A03.001.005**
Voce: 001 +2,99% su anno 2023/1 +2,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 005 in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,73226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,59%
Prezzo	€ 263,79036
Scostamento % su anno 2023/1	+3,59%
Spese generali (16%)	€ 33,07716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,48847
Utili di impresa (10%)	€ 23,98094
Incidenza Manodopera al **70,9%**	€ 187,02712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 1,48847

Codice regionale: **TOS24_02.A03.001.006**
Voce: 001 +2,99% su anno 2023/1 +2,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 006 in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,97138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,39%
Prezzo	€ 186,25948
Scostamento % su anno 2023/1	+3,39%
Spese generali (16%)	€ 23,35542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,05099
Utili di impresa (10%)	€ 16,93268
Incidenza Manodopera al **72,5%**	€ 135,03210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 1,05099

Codice regionale: **TOS24_02.A03.002.001**
Voce: 002 +4,52% su anno 2023/1 +4,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 001 conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,37985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,53%
Prezzo	€ 462,39669
Scostamento % su anno 2023/1	+4,53%
Spese generali (16%)	€ 57,98078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,60914
Utili di impresa (10%)	€ 42,03606
Incidenza Manodopera al **70,9%**	€ 327,86180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 2,60914

Codice regionale: **TOS24_02.A03.002.002**
Voce: 002 +4,52% su anno 2023/1 +4,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 002 conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,81442**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,45%
Prezzo	€ 418,29120
Scostamento % su anno 2023/1	+4,45%
Spese generali (16%)	€ 52,45031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,36026
Utili di impresa (10%)	€ 38,02647
Incidenza Manodopera al **71,02%**	€ 297,05740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 2,36026

Codice regionale: **TOS24_02.A03.002.003**
Voce: 002 +4,52% su anno 2023/1 +4,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 003 conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 426,79895**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,5%
Prezzo	€ 544,59546
Scostamento % su anno 2023/1	+4,5%
Spese generali (16%)	€ 68,28783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 3,07295
Utili di impresa (10%)	€ 49,50868
Incidenza Manodopera al **70,61%**	€ 384,52130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 3,07295

Codice regionale: **TOS24_02.A03.002.004**
Voce: 002 +4,52% su anno 2023/1 +4,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 004 conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,99252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,59%
Prezzo	€ 483,59445
Scostamento % su anno 2023/1	+4,59%
Spese generali (16%)	€ 60,63880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,72875
Utili di impresa (10%)	€ 43,96313
Incidenza Manodopera al **70,43%**	€ 340,61890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 2,72875

Codice regionale: **TOS24_02.A03.003.001**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
Articolo: 001 in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,38314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,52488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,82130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,08196
Utili di impresa (10%)	€ 1,32044
Incidenza Manodopera al **74,83%**	€ 10,86880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,08196

Codice regionale: **TOS24_02.A03.004.001**
Voce: 004 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 001 in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,72841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,65%
Prezzo	€ 407,97346
Scostamento % su anno 2023/1	+5,65%
Spese generali (16%)	€ 51,15655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,30204
Utili di impresa (10%)	€ 37,08850
Incidenza Manodopera al **67,14%**	€ 273,89800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 2,30204

Codice regionale: **TOS24_02.A03.004.002**

Voce: 004 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 002 in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,07544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,08%
Prezzo	€ 451,80026
Scostamento % su anno 2023/1	+5,08%
Spese generali (16%)	€ 56,65207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,54934
Utili di impresa (10%)	€ 41,07275
Incidenza Manodopera al **68,21%**	€ 308,17270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 2,54934

Codice regionale: **TOS24_02.A03.004.003**

Voce: 004 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 003 in conglomerato cementizio non armato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,79315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,83%
Prezzo	€ 526,72406
Scostamento % su anno 2023/1	+4,83%
Spese generali (16%)	€ 66,04690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,97211
Utili di impresa (10%)	€ 47,88401
Incidenza Manodopera al **68,98%**	€ 363,34390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 2,97211

Codice regionale: **TOS24_02.A03.004.004**

Voce: 004 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 004 in conglomerato cementizio armato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 507,40417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,11%
Prezzo	€ 647,44772
Scostamento % su anno 2023/1	+5,11%
Spese generali (16%)	€ 81,18467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 3,65331
Utili di impresa (10%)	€ 58,85888
Incidenza Manodopera al **68,55%**	€ 443,83050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 3,65331

Codice regionale: **TOS24_02.A03.004.005**
Voce: 004 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 005 in muratura di forati a due o piu' teste

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,57019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,49%
Prezzo	€ 143,63956
Scostamento % su anno 2023/1	+2,49%
Spese generali (16%)	€ 18,01123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,81051
Utili di impresa (10%)	€ 13,05814
Incidenza Manodopera al **71,1%**	€ 102,13230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,81051

Codice regionale: **TOS24_02.A03.004.006**
Voce: 004 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 006 in pareti di mattoni pieni per piano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,93302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
Prezzo	€ 48,40253
Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
Spese generali (16%)	€ 6,06928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,27312
Utili di impresa (10%)	€ 4,40023
Incidenza Manodopera al **70,58%**	€ 34,16430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,27312

Codice regionale: **TOS24_02.A03.004.007**
Voce: 004 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 007 in pareti di mattoni forati per piano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,94972**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,02%
Prezzo	€ 42,04385
Scostamento % su anno 2023/1	+1,02%
Spese generali (16%)	€ 5,27196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,23724
Utili di impresa (10%)	€ 3,82217
Incidenza Manodopera al **76,5%**	€ 32,16176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,23724

Codice regionale: **TOS24_02.A03.004.008**
Voce: 004 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 008 in tramezzi pieni o forati per costa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,57799**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,14%
Prezzo	€ 37,74152
Scostamento % su anno 2023/1	+1,14%
Spese generali (16%)	€ 4,73248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,21296
Utili di impresa (10%)	€ 3,43105
Incidenza Manodopera al **76,28%**	€ 28,79003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,21296

Codice regionale: **TOS24_02.A03.005.001**
Voce: 005 -0,16% su anno 2023/1 -0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 001 in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 681,20220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 869,21401
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 108,99235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 4,90466
Utili di impresa (10%)	€ 79,01946
Incidenza Manodopera al **62,57%**	€ 543,85350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 4,90466

Codice regionale: **TOS24_02.A03.005.002**
Voce: 005 -0,16% su anno 2023/1 -0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 002 su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 681,63279**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 869,76344
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 109,06125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 4,90776
Utili di impresa (10%)	€ 79,06940
Incidenza Manodopera al **60,82%**	€ 528,99700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 4,90776

Codice regionale: **TOS24_02.A03.005.003**

Voce: 005 -0,16% su anno 2023/1 -0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 003 su murature di forati a due o piu' teste

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,39325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 447,10179
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 56,06292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,52283
Utili di impresa (10%)	€ 40,64562
Incidenza Manodopera al **52,96%**	€ 236,76680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 2,52283

Codice regionale: **TOS24_02.A03.006.001**

Voce: 006 +3,12% su anno 2023/1 +3,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 001 di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,35938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 133,16257
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 16,69750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,75139
Utili di impresa (10%)	€ 12,10569
Incidenza Manodopera al **43,63%**	€ 58,10093
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,75139

Codice regionale: **TOS24_02.A03.006.002**

Voce: 006 +3,12% su anno 2023/1 +3,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 002 di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,21309**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 115,11190
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 14,43409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,64953
Utili di impresa (10%)	€ 10,46472
Incidenza Manodopera al **41,83%**	€ 48,15688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,64953

Codice regionale: **TOS24_02.A03.006.003**

Voce: 006 +3,12% su anno 2023/1 +3,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 003 di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,67433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,16%
Prezzo	€ 88,90444
Scostamento % su anno 2023/1	+9,16%
Spese generali (16%)	€ 11,14789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,50166
Utili di impresa (10%)	€ 8,08222
Incidenza Manodopera al **50,02%**	€ 44,47138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,50166

Codice regionale: **TOS24_02.A03.007.001**

Voce: 007 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 001 per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 2,61466
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,32786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,01475
Utili di impresa (10%)	€ 0,23770
Incidenza Manodopera al **61,8%**	€ 1,61577
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,01475

Codice regionale: **TOS24_02.A03.007.002**

Voce: 007 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 002 per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,1%
Prezzo	€ 3,00289
Scostamento % su anno 2023/1	-1,1%
Spese generali (16%)	€ 0,37654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,01694
Utili di impresa (10%)	€ 0,27299
Incidenza Manodopera al **60,35%**	€ 1,81216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,01694

Codice regionale: **TOS24_02.A03.007.003**
Voce: 007 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 003 per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,71673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 2,19055
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 0,27468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,01236
Utili di impresa (10%)	€ 0,19914
Incidenza Manodopera al **62,27%**	€ 1,36413
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,01236

Codice regionale: **TOS24_02.A03.007.004**
Voce: 007 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 004 per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,05593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,86737
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,36895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15160
Utili di impresa (10%)	€ 2,44249
Incidenza Manodopera al **78,16%**	€ 20,99873
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,15160

Codice regionale: **TOS24_02.A03.007.005**
Voce: 007 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 005 per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 458,76787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,42%
Prezzo	€ 585,38780
Scostamento % su anno 2023/1	-1,42%
Spese generali (16%)	€ 73,40286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 3,30313
Utili di impresa (10%)	€ 53,21707
Incidenza Manodopera al **55,19%**	€ 323,04834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 3,30313

Codice regionale: **TOS24_02.A03.008.001**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 001 controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,78334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,65554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,08533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,04884
Utili di impresa (10%)	€ 0,78687
Incidenza Manodopera al **78,04%**	€ 6,75474
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,04884

Codice regionale: **TOS24_02.A03.008.002**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 002 controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,59554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,96791
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,37529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,06189
Utili di impresa (10%)	€ 0,99708
Incidenza Manodopera al **78,11%**	€ 8,56694
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,06189

Codice regionale: **TOS24_02.A03.008.003**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 003 controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,42263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,47128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,05344
Utili di impresa (10%)	€ 0,86103
Incidenza Manodopera al **78,07%**	€ 7,39403
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,05344

Codice regionale: **TOS24_02.A03.008.004**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 004 controsoffitti in rete metallica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,98144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,84032
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,23703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,10067
Utili di impresa (10%)	€ 1,62185
Incidenza Manodopera al **78,21%**	€ 13,95284
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,10067

Codice regionale: **TOS24_02.A03.008.005**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 005 in canniciato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,51140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,96454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,09008
Utili di impresa (10%)	€ 1,45132
Incidenza Manodopera al **78,19%**	€ 12,48280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,09008

Codice regionale: **TOS24_02.A03.009.001**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 001 pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,87530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,42889
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06180
Utili di impresa (10%)	€ 1,49354
Incidenza Manodopera al **73,17%**	€ 12,02170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,06180

Codice regionale: **TOS24_02.A03.009.002**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,29908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 16,96962
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 2,12785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06384
Utili di impresa (10%)	€ 1,54269
Incidenza Manodopera al **60,79%**	€ 10,31590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,06384

Codice regionale: **TOS24_02.A03.009.003**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 003 pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,55179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,09%
Prezzo	€ 4,53209
Scostamento % su anno 2023/1	-1,09%
Spese generali (16%)	€ 0,56829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01705
Utili di impresa (10%)	€ 0,41201
Incidenza Manodopera al **59,96%**	€ 2,71740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01705

Codice regionale: **TOS24_02.A03.009.004**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,49930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,46511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01680
Utili di impresa (10%)	€ 0,40592
Incidenza Manodopera al **77,73%**	€ 3,47070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01680

Codice regionale: **TOS24_02.A03.009.005**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 3,61114
Scostamento % su anno 2023/1	-1,27%
Spese generali (16%)	€ 0,45281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01358
Utili di impresa (10%)	€ 0,32829
Incidenza Manodopera al **54,78%**	€ 1,97807
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01358

Codice regionale: **TOS24_02.A03.009.006**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 006 massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,85%
Prezzo	€ 3,01046
Scostamento % su anno 2023/1	-1,85%
Spese generali (16%)	€ 0,37749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01132
Utili di impresa (10%)	€ 0,27368
Incidenza Manodopera al **54,67%**	€ 1,64585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01132

Codice regionale: **TOS24_02.A03.009.007**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 007 vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05203**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 2,61839
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 0,32832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00985
Utili di impresa (10%)	€ 0,23804
Incidenza Manodopera al **57,85%**	€ 1,51483
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,00985

Codice regionale: **TOS24_02.A03.009.008**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 008 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,67650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,62321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,70824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,07687
Utili di impresa (10%)	€ 1,23847
Incidenza Manodopera al **77,95%**	€ 10,61930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,07687

Codice regionale: **TOS24_02.A03.010.001**
Voce: 010 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,89710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,07670
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,26354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02527
Utili di impresa (10%)	€ 0,91606
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 7,89710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02527

Codice regionale: **TOS24_02.A03.010.002**
Voce: 010 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,41210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,28584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03332
Utili di impresa (10%)	€ 1,20780
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 10,41210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03332

Codice regionale: **TOS24_02.A03.010.003**
Voce: 010 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 003 in carta da parati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,42966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 15,86025
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 1,98875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03978
Utili di impresa (10%)	€ 1,44184
Incidenza Manodopera al **52,37%**	€ 8,30670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03978

Codice regionale: **TOS24_02.A03.010.004**
Voce: 010 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 004 parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,4%
Prezzo	€ 6,45735
Scostamento % su anno 2023/1	-0,4%
Spese generali (16%)	€ 0,80970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01619
Utili di impresa (10%)	€ 0,58703
Incidenza Manodopera al **70,09%**	€ 4,52587
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01619

Codice regionale: **TOS24_02.A03.010.010**
Voce: 010 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 010 materiale resiliente, compreso collante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02064
Utili di impresa (10%)	€ 1,49663
Incidenza Manodopera al **77,94%**	€ 12,83050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02064

Codice regionale: **TOS24_02.A03.011.001**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 001 su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,62634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,28321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,54021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04621
Utili di impresa (10%)	€ 1,11666
Incidenza Manodopera al **78,28%**	€ 9,61490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,04621

Codice regionale: **TOS24_02.A03.011.002**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 002 su soffitti con intonaco a calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,48224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,37534
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05031
Utili di impresa (10%)	€ 1,21594
Incidenza Manodopera al **78,28%**	€ 10,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,05031

Codice regionale: **TOS24_02.A03.011.003**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 003 su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,03594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,08186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05297
Utili di impresa (10%)	€ 1,28017
Incidenza Manodopera al **78,29%**	€ 11,02450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,05297

Codice regionale: **TOS24_02.A03.011.004**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 004 su soffitti con intonaco a cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,84114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,10929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,89458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05684
Utili di impresa (10%)	€ 1,37357
Incidenza Manodopera al **78,29%**	€ 11,82970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,05684

Codice regionale: **TOS24_02.A03.021.001**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere
Articolo: 001 per qualsiasi estensione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,65160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,04345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,02426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,24097
Utili di impresa (10%)	€ 4,36759
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 37,65160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,24097

Codice regionale: **TOS24_02.A03.022.001**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 001 fino ad una superficie di mq 10,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,32350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,72479
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,97176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07887
Utili di impresa (10%)	€ 1,42953
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 12,32350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,07887

Codice regionale: **TOS24_02.A03.022.002**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 002 per una superficie oltre mq 10,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,31750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,44113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,81080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07243
Utili di impresa (10%)	€ 1,31283
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 11,31750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,07243

Codice regionale: **TOS24_02.A03.023.001**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 001 fino ad una superficie di 10 m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,31150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,15747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,64984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,06599
Utili di impresa (10%)	€ 1,19613
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 10,31150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,06599

Codice regionale: **TOS24_02.A03.023.002**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 002 per una superficie oltre 10,00 m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,30550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,87382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,48888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05956
Utili di impresa (10%)	€ 1,07944
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 9,30550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,05956

Codice regionale: **TOS24_02.A03.024.001**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per qualsiasi dimensione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,06600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,12022
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,77056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07082
Utili di impresa (10%)	€ 1,28366
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 11,06600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,07082

Codice regionale: **TOS24_02.A03.025.001**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per qualsiasi sezione

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,77250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,81371
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,02414
Utili di impresa (10%)	€ 0,43761
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 3,77250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,02414

Codice regionale: **TOS24_02.A03.026.001**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per qualsiasi sezione e lunghezza

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,32510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 510,81483
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,05202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 2,56208
Utili di impresa (10%)	€ 46,43771
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 400,32510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 2,56208

Codice regionale: **TOS24_02.A03.027.001**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per qualsiasi sezione e lunghezza

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,83635**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,34319
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,01175
Utili di impresa (10%)	€ 0,21302
Incidenza Manodopera al **76,26%**	€ 1,78685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,01175

Codice regionale: **TOS24_02.A03.028.001**
Voce: 028 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per qualsiasi area di sezione

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,41928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 22,22700
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 2,78708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,11148
Utili di impresa (10%)	€ 2,02064
Incidenza Manodopera al **63,03%**	€ 14,00861
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,11148

Codice regionale: **TOS24_02.A03.029.001**
Voce: 029 +0,13% su anno 2023/1 +0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 001 in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,21120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,15%
Prezzo	€ 44,92949
Scostamento % su anno 2023/1	+0,15%
Spese generali (16%)	€ 5,63379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,22535
Utili di impresa (10%)	€ 4,08450
Incidenza Manodopera al **76,87%**	€ 34,53620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,22535

Codice regionale: **TOS24_02.A03.029.002**
Voce: 029 +0,13% su anno 2023/1 +0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 002 in laterizio o in prefabbricato cementizio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,21420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,11%
Prezzo	€ 71,72932
Scostamento % su anno 2023/1	+0,11%
Spese generali (16%)	€ 8,99427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,35977
Utili di impresa (10%)	€ 6,52085
Incidenza Manodopera al **77,27%**	€ 55,42670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,35977

Codice regionale: **TOS24_02.A03.030.001**
Voce: 030 +0,1% su anno 2023/1 +0,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio
Articolo: 001 per gronde di qualsiasi materiale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,33700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 23,39801
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 2,93392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,11736
Utili di impresa (10%)	€ 2,12709
Incidenza Manodopera al **77,41%**	€ 18,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,11736

Codice regionale: **TOS24_02.A03.031.001**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per manti rigidi o semirigidi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,03000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,41828
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03219
Utili di impresa (10%)	€ 0,58348
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 5,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,03219

Codice regionale: **TOS24_02.A03.032.001**
Voce: 032 -0,33% su anno 2023/1 -0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
Articolo: 001 per qualsiasi dimensione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,53512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,33%
Prezzo	€ 14,71881
Scostamento % su anno 2023/1	-0,33%
Spese generali (16%)	€ 1,84562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07382
Utili di impresa (10%)	€ 1,33807
Incidenza Manodopera al **54,51%**	€ 8,02285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,07382

Codice regionale: **TOS24_02.A03.033.001**
Voce: 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 001 per infissi in legno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,10545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,82655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,73687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,10947
Utili di impresa (10%)	€ 1,98423
Incidenza Manodopera al **78,24%**	€ 17,07685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,10947

Codice regionale: **TOS24_02.A03.033.002**
Voce: 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 002 per infissi in metallo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,07410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,27056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,17186
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,16687
Utili di impresa (10%)	€ 3,02460
Incidenza Manodopera al **77%**	€ 25,61870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,16687

Codice regionale: **TOS24_02.A03.033.003**
Voce: 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 003 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,14830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,36523
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,18373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,16735
Utili di impresa (10%)	€ 3,03320
Incidenza Manodopera al **76,06%**	€ 25,37720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,16735

Codice regionale: **TOS24_02.A03.033.004**
Voce: 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 004 per cancellate in legno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,96570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,82023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,23451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,08938
Utili di impresa (10%)	€ 1,62002
Incidenza Manodopera al **78,21%**	€ 13,93710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,08938

Codice regionale: **TOS24_02.A03.034.001**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 001 di vetri rotti o non riutilizzabili

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,76812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,08412
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03052
Utili di impresa (10%)	€ 0,55310
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 4,76812
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,03052

Codice regionale: **TOS24_02.A03.034.002**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 002 di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,59297
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,04812
Utili di impresa (10%)	€ 0,87209
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 7,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,04812

Codice regionale: **TOS24_02.A03.035.001**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 001 lavabo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,82580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,02172
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,01213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06024
Utili di impresa (10%)	€ 2,18379
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 18,82580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06024

Codice regionale: **TOS24_02.A03.035.002**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 002 lavello da cucina

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,36280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,08694
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,89805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07796
Utili di impresa (10%)	€ 2,82609
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 24,36280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07796

Codice regionale: **TOS24_02.A03.035.003**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 003 lavatoi, pilozzi e simili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,25540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,67389
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,72086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07442
Utili di impresa (10%)	€ 2,69763
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 23,25540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07442

Codice regionale: **TOS24_02.A03.035.004**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 004 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,47020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,49997
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,07523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08150
Utili di impresa (10%)	€ 2,95454
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 25,47020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08150

Codice regionale: **TOS24_02.A03.035.005**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 005 vaso alla turca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,34610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,44563
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,69538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09391
Utili di impresa (10%)	€ 3,40415
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 29,34610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09391

Codice regionale: **TOS24_02.A03.035.006**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 006 piatto doccia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,57760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,91302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,25242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08505
Utili di impresa (10%)	€ 3,08300
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 26,57760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08505

Codice regionale: **TOS24_02.A03.035.007**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 007 orinatoio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,47020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,49997
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,07523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08150
Utili di impresa (10%)	€ 2,95454
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 25,47020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08150

Codice regionale: **TOS24_02.A03.036.001**
Voce: 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
Articolo: 001 compresa demolizione dei muri di supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,65136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,01114
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,90422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17808
Utili di impresa (10%)	€ 6,45556
Incidenza Manodopera al **78,35%**	€ 55,63420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17808

Codice regionale: **TOS24_02.A03.037.001**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 001 di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88707**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,95990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01244
Utili di impresa (10%)	€ 0,45090
Incidenza Manodopera al **78,3%**	€ 3,88364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01244

Codice regionale: **TOS24_02.A03.037.002**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 002 a piastra, ad elemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,22112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,97415
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,75538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05511
Utili di impresa (10%)	€ 1,99765
Incidenza Manodopera al **78,34%**	€ 17,21540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05511

Codice regionale: **TOS24_02.A03.038.001**
Voce: 038 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 001 in ferro o rame d. fino a 1''

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,57020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,72757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00228
Utili di impresa (10%)	€ 0,06614
Incidenza Manodopera al **76,1%**	€ 0,55370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00228

Codice regionale: **TOS24_02.A03.038.002**
Voce: 038 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame per un diametro oltre 1''

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 1,42456
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 0,17863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00447
Utili di impresa (10%)	€ 0,12951
Incidenza Manodopera al **58,3%**	€ 0,83055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00447

Codice regionale: **TOS24_02.A03.038.003**
Voce: 038 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in pvc di qualsiasi diametro

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,12575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,16046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00050
Utili di impresa (10%)	€ 0,01459
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,12575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00050

Codice regionale: **TOS24_02.A03.038.004**
Voce: 038 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in polietilene alta densità di qualsiasi diametro

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,25150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,32091
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00101
Utili di impresa (10%)	€ 0,02917
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,25150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00101

Codice regionale: **TOS24_02.A03.039.001**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante
Articolo: 001 di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,58460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,98995
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,13354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,07834
Utili di impresa (10%)	€ 2,27181
Incidenza Manodopera al **75,5%**	€ 18,86850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,07834

Codice regionale: **TOS24_02.A03.040.001**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature
Articolo: 001 di qualsiasi dimensione

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,84080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 417,04886
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,29453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 1,30736
Utili di impresa (10%)	€ 37,91353
Incidenza Manodopera al **77,92%**	€ 324,96200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 1,30736

Codice regionale: **TOS24_02.A03.041.005**
Voce: 041 +0,47% su anno 2023/1 +0,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 005 di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, eseguito al piano terreno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,07000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,84932
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,61120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01611
Utili di impresa (10%)	€ 1,16812
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 10,07000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01611

Codice regionale: **TOS24_02.A03.041.010**
Voce: 041 +0,47% su anno 2023/1 +0,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 010 di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, per quote superiori al piano terreno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,94050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 19,06408
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 2,39048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02390
Utili di impresa (10%)	€ 1,73310
Incidenza Manodopera al **76,6%**	€ 14,60300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02390

Codice regionale: **TOS24_02.A03.041.012**
Voce: 041 +0,47% su anno 2023/1 +0,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 012 di listoncini o listelli incollati, realizzato a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) riprese e/o lisciatura dello stesso, eseguito al piano terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la eventuale stuccatura.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,62400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 39,07622
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 4,89984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04900
Utili di impresa (10%)	€ 3,55238
Incidenza Manodopera al **73,44%**	€ 28,69900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04900

Codice regionale: **TOS24_02.A03.041.015**
Voce: 041 +0,47% su anno 2023/1 +0,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 015 di listoncini o listelli incollati, eseguito a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) eventuali riprese e/o lisciatura dello stesso, per quote superiori al piano terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la eventuale stuccatura.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,87100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,83%
Prezzo	€ 43,21940
Scostamento % su anno 2023/1	+0,83%
Spese generali (16%)	€ 5,41936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05419
Utili di impresa (10%)	€ 3,92904
Incidenza Manodopera al **73,4%**	€ 31,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05419

Codice regionale: **TOS24_02.A03.042.005**
Voce: 042 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 005 di listoni o listelli inchiodati eseguito al piano terreno, a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l'accatastamento e la protezione del materiale recuperato all'interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,52750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,98909
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,64440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06644
Utili di impresa (10%)	€ 4,81719
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 41,52750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06644

Codice regionale: **TOS24_02.A03.042.010**
Voce: 042 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 010 di listoni o listelli inchiodati eseguito a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso, per quote superiori al piano terreno. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l'accatastamento e la protezione del materiale recuperato all'interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,02150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 61,27543
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 7,68344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07683
Utili di impresa (10%)	€ 5,57049
Incidenza Manodopera al **77,64%**	€ 47,57150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07683

Codice regionale: **TOS24_02.A03.050.001**
Voce: 050 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 fino ad una sezione di 25 cm²

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,07404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,16648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,53185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07064
Utili di impresa (10%)	€ 2,56059
Incidenza Manodopera al **78,04%**	€ 21,98235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07064

Codice regionale: **TOS24_02.A03.050.002**
Voce: 050 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 002 per una sezione da 25,01 a 50 cm²

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,75046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 39,23758
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 4,92007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09840
Utili di impresa (10%)	€ 3,56705
Incidenza Manodopera al **77,87%**	€ 30,55435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09840

Codice regionale: **TOS24_02.A03.050.003**
Voce: 050 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 003 per una sezione da 50,01 a 100 cm²

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,60026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 72,22193
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 9,05604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18112
Utili di impresa (10%)	€ 6,56563
Incidenza Manodopera al **77,83%**	€ 56,21090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18112

Codice regionale: **TOS24_02.A03.050.004**
Voce: 050 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm², misurata per tutta la sezione eseguita

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,02453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 229,71130
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 28,80392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,57608
Utili di impresa (10%)	€ 20,88285
Incidenza Manodopera al **77,74%**	€ 178,57945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,57608

Codice regionale: **TOS24_02.A03.051.001**
Voce: 051 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 fino ad una sezione di 25 cm²

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,33631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,12113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,77381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05548
Utili di impresa (10%)	€ 2,01101
Incidenza Manodopera al **77,96%**	€ 17,24605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05548

Codice regionale: **TOS24_02.A03.051.002**
Voce: 051 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,53514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 37,68684
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 4,72562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09451
Utili di impresa (10%)	€ 3,42608
Incidenza Manodopera al **77,85%**	€ 29,34017
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09451

Codice regionale: **TOS24_02.A03.051.003**
Voce: 051 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 003 per una sezione da 50,01 a 100 cm²

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,55278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 64,50534
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 8,08844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16177
Utili di impresa (10%)	€ 5,86412
Incidenza Manodopera al **77,77%**	€ 50,16628
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16177

Codice regionale: **TOS24_02.A03.051.004**
Voce: 051 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm², misurata per tutta la sezione eseguita

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,67416**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 201,19223
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 25,22787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50456
Utili di impresa (10%)	€ 18,29020
Incidenza Manodopera al **77,65%**	€ 156,23480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,50456

Codice regionale: **TOS24_02.A03.052.001**
Voce: 052 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 fino ad una sezione di 25 cm²

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,98647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 17,84674
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 2,23784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04476
Utili di impresa (10%)	€ 1,62243
Incidenza Manodopera al **77,87%**	€ 13,89718
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04476

Codice regionale: **TOS24_02.A03.052.002**
Voce: 052 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 002 per una sezione da 25,01 a 50 cm²

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,36050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 29,80800
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 3,73768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07475
Utili di impresa (10%)	€ 2,70982
Incidenza Manodopera al **77,73%**	€ 23,16868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07475

Codice regionale: **TOS24_02.A03.052.003**
Voce: 052 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 003 per una sezione da 50,01 a 100 cm²

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,93456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 56,06050
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 7,02953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14059
Utili di impresa (10%)	€ 5,09641
Incidenza Manodopera al **77,69%**	€ 43,55235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14059

Codice regionale: **TOS24_02.A03.052.004**
Voce: 052 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm², misurata per tutta la sezione eseguita

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,25661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 184,07144
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 23,08106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46162
Utili di impresa (10%)	€ 16,73377
Incidenza Manodopera al **77,6%**	€ 142,83155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,46162

Codice regionale: **TOS24_02.A03.053.001**
Voce: 053 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 fino ad una sezione di 25 cm²

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,10760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 7,79330
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,97722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01954
Utili di impresa (10%)	€ 0,70848
Incidenza Manodopera al **77,25%**	€ 6,02020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01954

Codice regionale: **TOS24_02.A03.053.002**
Voce: 053 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 002 per una sezione da 25,01 a 50 cm²

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,64905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 4,65619
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 0,58385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01168
Utili di impresa (10%)	€ 0,42329
Incidenza Manodopera al **74,3%**	€ 3,45952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01168

Codice regionale: **TOS24_02.A03.053.003**
Voce: 053 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 003 per una sezione da 50,01 a 100 cm²

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,79651**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 23,98435
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 3,00744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06015
Utili di impresa (10%)	€ 2,18040
Incidenza Manodopera al **76,79%**	€ 18,41659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06015

Codice regionale: **TOS24_02.A03.053.004**
Voce: 053 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm², misurata per tutta la sezione eseguita

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,89099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 73,86891
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 9,26256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18525
Utili di impresa (10%)	€ 6,71536
Incidenza Manodopera al **76,45%**	€ 56,47165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18525

Codice regionale: **TOS24_02.A03.060.001**
Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 001 per vani di apertura, porte o finestre

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,98790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 28,05656
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 3,51806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07036
Utili di impresa (10%)	€ 2,55060
Incidenza Manodopera al **72,85%**	€ 20,44020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07036

Codice regionale: **TOS24_02.A03.060.002**
Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 002 per strutture singole quali travi e capriate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,30990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,52%
Prezzo	€ 36,12343
Scostamento % su anno 2023/1	+1,52%
Spese generali (16%)	€ 4,52958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09059
Utili di impresa (10%)	€ 3,28395
Incidenza Manodopera al **74,15%**	€ 26,78440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09059

Codice regionale: **TOS24_02.A03.060.003**
Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 003 per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,22840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,62%
Prezzo	€ 33,46743
Scostamento % su anno 2023/1	+1,62%
Spese generali (16%)	€ 4,19654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08393
Utili di impresa (10%)	€ 3,04249
Incidenza Manodopera al **74,01%**	€ 24,77040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08393

Codice regionale: **TOS24_02.A03.060.004**
Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 004 per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,47160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,73%
Prezzo	€ 31,22577
Scostamento % su anno 2023/1	+1,73%
Spese generali (16%)	€ 3,91546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07831
Utili di impresa (10%)	€ 2,83871
Incidenza Manodopera al **73,84%**	€ 23,05860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07831

Codice regionale: **TOS24_02.A03.060.005**
Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 005 per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,16110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,89%
Prezzo	€ 28,27757
Scostamento % su anno 2023/1	+1,89%
Spese generali (16%)	€ 3,54578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07092
Utili di impresa (10%)	€ 2,57069
Incidenza Manodopera al **73,53%**	€ 20,79310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07092

Codice regionale: **TOS24_02.A03.060.006**
Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 006 per solai in profilati metallici e laterizi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,78300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,69%
Prezzo	€ 31,62311
Scostamento % su anno 2023/1	+0,69%
Spese generali (16%)	€ 3,96528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07931
Utili di impresa (10%)	€ 2,87483
Incidenza Manodopera al **75,62%**	€ 23,91450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07931

Codice regionale: **TOS24_02.A03.060.007**
Voce: 060 +1,54% su anno 2023/1 +1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 007 per solai in legno e laterizio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,10680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 34,58828
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 4,33709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08674
Utili di impresa (10%)	€ 3,14439
Incidenza Manodopera al **74,09%**	€ 25,62630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08674

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.A04** -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a m³ 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_02.A04.002.001**
Voce: 002 -0,7% su anno 2023/1 -0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 001 eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,24010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,31%
Prezzo	€ 80,69437
Scostamento % su anno 2023/1	-1,31%
Spese generali (16%)	€ 10,11842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,40474
Utili di impresa (10%)	€ 7,33585
Incidenza Manodopera al **64,7%**	€ 52,20712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,40474

Codice regionale: **TOS24_02.A04.002.002**

Voce: 002 -0,7% su anno 2023/1 -0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 002 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,91025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,08%
Prezzo	€ 105,79348
Scostamento % su anno 2023/1	-0,08%
Spese generali (16%)	€ 13,26564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,53063
Utili di impresa (10%)	€ 9,61759
Incidenza Manodopera al **77,04%**	€ 81,50400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,53063

Codice regionale: **TOS24_02.A04.003.001**
Voce: 003 -0,08% su anno 2023/1 -0,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 001 eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,57593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 95,15889
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 11,93215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,47729
Utili di impresa (10%)	€ 8,65081
Incidenza Manodopera al **65,79%**	€ 62,60154
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,47729

Codice regionale: **TOS24_02.A04.003.002**
Voce: 003 -0,08% su anno 2023/1 -0,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 002 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,57750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,09%
Prezzo	€ 107,92089
Scostamento % su anno 2023/1	-0,09%
Spese generali (16%)	€ 13,53240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,54130
Utili di impresa (10%)	€ 9,81099
Incidenza Manodopera al **76,92%**	€ 83,01500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,54130

Codice regionale: **TOS24_02.A04.012.001**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 001 per profondità fino a m 1,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,88400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 155,52398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,50144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,78006
Utili di impresa (10%)	€ 14,13854
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 121,88400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,78006

Codice regionale: **TOS24_02.A04.012.002**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 002 per profondità da m 1,00 a m 2,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,03240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,58400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,02336
Utili di impresa (10%)	€ 18,54840
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 159,90000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 1,02336

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.A07** -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_02.A07.001.001**
Voce: 001 -0,7% su anno 2023/1 -0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico, traporto e scarico
Articolo: 001 a mano su autocarro portata 3,50 m³

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,42566**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 63,06715
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 7,90811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07908
Utili di impresa (10%)	€ 5,73338
Incidenza Manodopera al **71,95%**	€ 45,37732
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07908

Codice regionale: **TOS24_02.A07.001.003**
Voce: 001 -0,7% su anno 2023/1 -0,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico, traporto e scarico
Articolo: 003 con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,52022**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 32,56381
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 4,08324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04083
Utili di impresa (10%)	€ 2,96035
Incidenza Manodopera al **57,3%**	€ 18,65988
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04083

Codice regionale: **TOS24_02.A07.011.001**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Articolo: 001 da demolizioni di qualsiasi genere

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,21000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,92796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,63360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05634
Utili di impresa (10%)	€ 4,08436
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 35,21000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05634

Codice regionale: **TOS24_02.A07.011.010**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Articolo: 010 movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,04570
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,01200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02012
Utili di impresa (10%)	€ 1,45870
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 12,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02012

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.B03**
Capitolo: ACCIAIO.
Per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018.
Compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_02.B03.001.010**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 010 Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso movimentazione materiale e sistema di sollevamento con autocamion con gru, compreso altresì ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,77409**
Prezzo	€ 2,26373
Spese generali (16%)	€ 0,28385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00852
Utili di impresa (10%)	€ 0,20579
Incidenza Manodopera al **41,66%**	€ 0,94312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,00852

Codice regionale: **TOS24_02.B03.001.015**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 015 Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso movimentazione materiale e sistema di sollevamento con autocamion con gru, compreso altresì ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37091**
Prezzo	€ 3,02529
Spese generali (16%)	€ 0,37935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00379
Utili di impresa (10%)	€ 0,27503
Incidenza Manodopera al **50,64%**	€ 1,53197
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00379

Codice regionale: **TOS24_02.B03.001.020**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 020 Per opere in elevazione quali setti e soletted qualsiaisi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso movimentazione materiale e sistema di sollevamento con autocamion cn gru, compreso altresì ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,07251**
Prezzo	€ 2,64452
Spese generali (16%)	€ 0,33160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00995
Utili di impresa (10%)	€ 0,24041
Incidenza Manodopera al **46,8%**	€ 1,23755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,00995

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.B04** +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI
Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Codice regionale: **TOS24_02.B04.001.002**
Voce: 001 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C12/15

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,52832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,07%
Prezzo	€ 204,83414
Scostamento % su anno 2023/1	+4,07%
Spese generali (16%)	€ 25,68453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25685
Utili di impresa (10%)	€ 18,62129
Incidenza Manodopera al **45,45%**	€ 93,10500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25685

Codice regionale: **TOS24_02.B04.001.003**
Voce: 001 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C16/20

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,68037**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,79%
Prezzo	€ 225,44415
Scostamento % su anno 2023/1	+1,79%
Spese generali (16%)	€ 28,26886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28269
Utili di impresa (10%)	€ 20,49492
Incidenza Manodopera al **44,65%**	€ 100,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28269

Codice regionale: **TOS24_02.B04.002.002**
Voce: 002 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,98715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 273,04760
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 34,23794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34238
Utili di impresa (10%)	€ 24,82251
Incidenza Manodopera al **44,98%**	€ 122,80800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34238

Codice regionale: **TOS24_02.B04.002.003**
Voce: 002 +2,52% su anno 2023/1 +2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,74449**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,71%
Prezzo	€ 289,32597
Scostamento % su anno 2023/1	+2,71%
Spese generali (16%)	€ 36,27912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36279
Utili di impresa (10%)	€ 26,30236
Incidenza Manodopera al **42,97%**	€ 124,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,36279

Codice regionale: **TOS24_02.B04.003.002**
Voce: 003 +2,25% su anno 2023/1 +2,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,48717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,08%
Prezzo	€ 301,75763
Scostamento % su anno 2023/1	+2,08%
Spese generali (16%)	€ 37,83795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37838
Utili di impresa (10%)	€ 27,43251
Incidenza Manodopera al **47,87%**	€ 144,45700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,37838

Codice regionale: **TOS24_02.B04.003.003**
Voce: 003 +2,25% su anno 2023/1 +2,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,62093**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,41%
Prezzo	€ 319,79231
Scostamento % su anno 2023/1	+2,41%
Spese generali (16%)	€ 40,09935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40099
Utili di impresa (10%)	€ 29,07203
Incidenza Manodopera al **46,2%**	€ 147,73050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,40099

Codice regionale: **TOS24_02.B04.004.002**
Voce: 004 +2,05% su anno 2023/1 +2,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,13817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,89%
Prezzo	€ 331,93631
Scostamento % su anno 2023/1	+1,89%
Spese generali (16%)	€ 41,62211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41622
Utili di impresa (10%)	€ 30,17603
Incidenza Manodopera al **50,64%**	€ 168,10800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,41622

Codice regionale: **TOS24_02.B04.004.003**
Voce: 004 +2,05% su anno 2023/1 +2,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,26993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,2%
Prezzo	€ 349,96843
Scostamento % su anno 2023/1	+2,2%
Spese generali (16%)	€ 43,88319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43883
Utili di impresa (10%)	€ 31,81531
Incidenza Manodopera al **48,97%**	€ 171,37950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,43883

Codice regionale: **TOS24_02.B04.005.002**
Voce: 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,15267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,63%
Prezzo	€ 384,27081
Scostamento % su anno 2023/1	+1,63%
Spese generali (16%)	€ 48,18443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48184
Utili di impresa (10%)	€ 34,93371
Incidenza Manodopera al **54,42%**	€ 209,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,48184

Codice regionale: **TOS24_02.B04.005.003**
Voce: 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,59593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 414,18441
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 51,93535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51935
Utili di impresa (10%)	€ 37,65313
Incidenza Manodopera al **53,53%**	€ 221,70550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,51935

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.B07** -0,27% su anno 2023/1 -0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale: **TOS24_02.B07.004.002**
Voce: 004 -0,35% su anno 2023/1 -0,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore.
Articolo: 002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,61510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,35%
Prezzo	€ 688,54887
Scostamento % su anno 2023/1	-0,35%
Spese generali (16%)	€ 86,33842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,86338
Utili di impresa (10%)	€ 62,59535
Incidenza Manodopera al **38,44%**	€ 264,69460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,86338

Codice regionale: **TOS24_02.B07.005.002**
Voce: 005 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,58208**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,19%
Prezzo	€ 734,44273
Scostamento % su anno 2023/1	-0,19%
Spese generali (16%)	€ 92,09313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,92093
Utili di impresa (10%)	€ 66,76752
Incidenza Manodopera al **41,73%**	€ 306,46560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,92093

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.B08** -1,57% su anno 2023/1 -1,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Codice regionale: **TOS24_02.B08.001.001**
Voce: 001 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 001 con tavellonato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,83050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,32%
Prezzo	€ 68,68772
Scostamento % su anno 2023/1	+1,32%
Spese generali (16%)	€ 8,61288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17226
Utili di impresa (10%)	€ 6,24434
Incidenza Manodopera al **43,71%**	€ 30,02630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17226

Codice regionale: **TOS24_02.B08.001.002**
Voce: 001 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,62276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,69%
Prezzo	€ 96,49464
Scostamento % su anno 2023/1	+1,69%
Spese generali (16%)	€ 12,09964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24199
Utili di impresa (10%)	€ 8,77224
Incidenza Manodopera al **41,18%**	€ 39,73201
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24199

Codice regionale: **TOS24_02.B08.002.001**
Voce: 002 +2,54% su anno 2023/1 +2,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 001 con tavellonato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,26588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,34%
Prezzo	€ 33,51526
Scostamento % su anno 2023/1	+2,34%
Spese generali (16%)	€ 4,20254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08405
Utili di impresa (10%)	€ 3,04684
Incidenza Manodopera al **23%**	€ 7,70996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08405

Codice regionale: **TOS24_02.B08.002.002**
Voce: 002 +2,54% su anno 2023/1 +2,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,17277**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,74%
Prezzo	€ 55,08845
Scostamento % su anno 2023/1	+2,74%
Spese generali (16%)	€ 6,90764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13815
Utili di impresa (10%)	€ 5,00804
Incidenza Manodopera al **22,75%**	€ 12,53030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13815

Codice regionale: **TOS24_02.B08.003.001**
Voce: 003 -0,29% su anno 2023/1 -0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 001 con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,40917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,24%
Prezzo	€ 102,60210
Scostamento % su anno 2023/1	-0,24%
Spese generali (16%)	€ 12,86547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25731
Utili di impresa (10%)	€ 9,32746
Incidenza Manodopera al **30,63%**	€ 31,42606
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25731

Codice regionale: **TOS24_02.B08.003.002**
Voce: 003 -0,29% su anno 2023/1 -0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 002 con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,33476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,33%
Prezzo	€ 73,15915
Scostamento % su anno 2023/1	-0,33%
Spese generali (16%)	€ 9,17356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18347
Utili di impresa (10%)	€ 6,65083
Incidenza Manodopera al **43,25%**	€ 31,64294
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18347

Codice regionale: **TOS24_02.B08.004.001**
Voce: 004 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 001 con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,04372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,2%
Prezzo	€ 68,95979
Scostamento % su anno 2023/1	+0,2%
Spese generali (16%)	€ 8,64700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17294
Utili di impresa (10%)	€ 6,26907
Incidenza Manodopera al **15,55%**	€ 10,72110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17294

Codice regionale: **TOS24_02.B08.004.002**
Voce: 004 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 002 con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,76638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,36%
Prezzo	€ 37,98190
Scostamento % su anno 2023/1	+0,36%
Spese generali (16%)	€ 4,76262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09525
Utili di impresa (10%)	€ 3,45290
Incidenza Manodopera al **25,15%**	€ 9,55183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09525

Codice regionale: **TOS24_02.B08.011.011**
Voce: 011 -2,43% su anno 2023/1 -2,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 011 con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,27268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 144,53594
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 18,12363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36247
Utili di impresa (10%)	€ 13,13963
Incidenza Manodopera al **62,5%**	€ 90,33852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,36247

Codice regionale: **TOS24_02.B08.011.012**
Voce: 011 -2,43% su anno 2023/1 -2,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 012 con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,27681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 190,47721
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 23,88429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23884
Utili di impresa (10%)	€ 17,31611
Incidenza Manodopera al **59,28%**	€ 112,91257
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23884

Codice regionale: **TOS24_02.B08.011.015**
Voce: 011 -2,43% su anno 2023/1 -2,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 015 con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,09674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,04%
Prezzo	€ 137,93144
Scostamento % su anno 2023/1	-12,04%
Spese generali (16%)	€ 17,29548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17295
Utili di impresa (10%)	€ 12,53922
Incidenza Manodopera al **63,07%**	€ 86,98884
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17295

Codice regionale: **TOS24_02.B08.011.016**
Voce: 011 -2,43% su anno 2023/1 -2,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 016 con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,69777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 117,00635
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 14,67164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14672
Utili di impresa (10%)	€ 10,63694
Incidenza Manodopera al **71,76%**	€ 83,96684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14672

Codice regionale: **TOS24_02.B08.011.017**
Voce: 011 -2,43% su anno 2023/1 -2,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 017 con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,98933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 139,07038
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 17,43829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17438
Utili di impresa (10%)	€ 12,64276
Incidenza Manodopera al **57,49%**	€ 79,94484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17438

Codice regionale: **TOS24_02.B08.012.005**
Voce: 012 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 005 in abete uso Fiume

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.143,39822**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 1.458,97613
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 182,94372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,82944
Utili di impresa (10%)	€ 132,63419
Incidenza Manodopera al **46,64%**	€ 680,41622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,82944

Codice regionale: **TOS24_02.B08.013.005**
Voce: 013 -1,02% su anno 2023/1 -1,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 005 in castagno sez. 8x8 uso Fiume

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.547,80733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 1.975,00215
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 247,64917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,47649
Utili di impresa (10%)	€ 179,54565
Incidenza Manodopera al **51,57%**	€ 1.018,51072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,47649

Codice regionale: **TOS24_02.B08.015.001**
Voce: 015 +0,5% su anno 2023/1 +0,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m
Articolo: 001 Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,34472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,5%
Prezzo	€ 84,65587
Scostamento % su anno 2023/1	+0,5%
Spese generali (16%)	€ 10,61516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10615
Utili di impresa (10%)	€ 7,69599
Incidenza Manodopera al **33,67%**	€ 28,49960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10615

Codice regionale: **TOS24_02.B08.021.001**
Voce: 021 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,98071**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 57,39538
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 7,19691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14394
Utili di impresa (10%)	€ 5,21776
Incidenza Manodopera al **77,84%**	€ 44,67475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14394

Codice regionale: **TOS24_02.B08.021.002**
Voce: 021 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,37525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 87,24682
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 10,94004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21880
Utili di impresa (10%)	€ 7,93153
Incidenza Manodopera al **77,95%**	€ 68,00856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,21880

Codice regionale: **TOS24_02.B08.022.001**
Voce: 022 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,42571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 47,75520
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 5,98811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11976
Utili di impresa (10%)	€ 4,34138
Incidenza Manodopera al **77,73%**	€ 37,11975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11976

Codice regionale: **TOS24_02.B08.022.002**
Voce: 022 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,82025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 77,60664
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 9,73124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19462
Utili di impresa (10%)	€ 7,05515
Incidenza Manodopera al **77,9%**	€ 60,45356
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19462

Codice regionale: **TOS24_02.B08.023.001**
Voce: 023 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,93671**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 49,68324
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 6,22987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12460
Utili di impresa (10%)	€ 4,51666
Incidenza Manodopera al **77,75%**	€ 38,63075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12460

Codice regionale: **TOS24_02.B08.023.002**
Voce: 023 +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,33125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 79,53468
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 9,97300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19946
Utili di impresa (10%)	€ 7,23043
Incidenza Manodopera al **77,91%**	€ 61,96456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19946

Codice regionale: **TOS24_02.B08.024.001**
Voce: 024 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,35971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 36,18699
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 4,53755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09075
Utili di impresa (10%)	€ 3,28973
Incidenza Manodopera al **77,52%**	€ 28,05375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09075

Codice regionale: **TOS24_02.B08.024.002**
Voce: 024 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,22125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 60,25432
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 7,55540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15111
Utili di impresa (10%)	€ 5,47767
Incidenza Manodopera al **77,76%**	€ 46,85456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15111

Codice regionale: **TOS24_02.B08.025.001**

Voce: 025 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,25551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 70,50603
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 8,84088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17682
Utili di impresa (10%)	€ 6,40964
Incidenza Manodopera al **77,94%**	€ 54,94955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17682

Codice regionale: **TOS24_02.B08.025.002**

Voce: 025 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,50725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 110,38325
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 13,84116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27682
Utili di impresa (10%)	€ 10,03484
Incidenza Manodopera al **78,04%**	€ 86,14056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27682

Codice regionale: **TOS24_02.B08.031.001**

Voce: 031 -7,65% su anno 2023/1 -7,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 001 con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,95361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 19,08081
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 2,39258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04785
Utili di impresa (10%)	€ 1,73462
Incidenza Manodopera al **60,68%**	€ 11,57887
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04785

Codice regionale: **TOS24_02.B08.031.002**
Voce: 031 -7,65% su anno 2023/1 -7,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 002 con dormiente in pietra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,26570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,47%
Prezzo	€ 22,03103
Scostamento % su anno 2023/1	-0,47%
Spese generali (16%)	€ 2,76251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05525
Utili di impresa (10%)	€ 2,00282
Incidenza Manodopera al **52,56%**	€ 11,57887
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05525

Codice regionale: **TOS24_02.B08.031.004**
Voce: 031 -7,65% su anno 2023/1 -7,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 004 in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,31148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 19,53745
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 2,44984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04900
Utili di impresa (10%)	€ 1,77613
Incidenza Manodopera al **76,02%**	€ 14,85150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04900

Codice regionale: **TOS24_02.B08.031.013**
Voce: 031 -7,65% su anno 2023/1 -7,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 013 con profilato in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,28%
Prezzo	€ 18,37800
Scostamento % su anno 2023/1	-28,28%
Spese generali (16%)	€ 2,30445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02304
Utili di impresa (10%)	€ 1,67073
Incidenza Manodopera al **51,36%**	€ 9,43912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02304

Codice regionale: **TOS24_02.B08.032.001**
Voce: 032 -4,97% su anno 2023/1 -4,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 001 con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,38093**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 38,76607
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 4,86095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09722
Utili di impresa (10%)	€ 3,52419
Incidenza Manodopera al **52,82%**	€ 20,47636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09722

Codice regionale: **TOS24_02.B08.032.002**
Voce: 032 -4,97% su anno 2023/1 -4,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 002 con dormiente in pietra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,49198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,83%
Prezzo	€ 49,11577
Scostamento % su anno 2023/1	-0,83%
Spese generali (16%)	€ 6,15872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12317
Utili di impresa (10%)	€ 4,46507
Incidenza Manodopera al **41,69%**	€ 20,47636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12317

Codice regionale: **TOS24_02.B08.032.004**
Voce: 032 -4,97% su anno 2023/1 -4,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 004 in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,55373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,31%
Prezzo	€ 44,09056
Scostamento % su anno 2023/1	-0,31%
Spese generali (16%)	€ 5,52860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11057
Utili di impresa (10%)	€ 4,00823
Incidenza Manodopera al **75,37%**	€ 33,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11057

Codice regionale: **TOS24_02.B08.032.013**
Voce: 032 -4,97% su anno 2023/1 -4,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 013 con profilato in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,24545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,62%
Prezzo	€ 51,35319
Scostamento % su anno 2023/1	-17,62%
Spese generali (16%)	€ 6,43927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06439
Utili di impresa (10%)	€ 4,66847
Incidenza Manodopera al **54,98%**	€ 28,23296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06439

Codice regionale: **TOS24_02.B08.041.001**
Voce: 041 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante
Articolo: 001 con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,41669**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,24%
Prezzo	€ 12,01570
Scostamento % su anno 2023/1	-0,24%
Spese generali (16%)	€ 1,50667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03013
Utili di impresa (10%)	€ 1,09234
Incidenza Manodopera al **72,38%**	€ 8,69740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03013

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.B10** +1,32% su anno 2023/1 +1,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_02.B10.001.001**
Voce: 001 +10,26% su anno 2023/1 +10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 001 per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,53430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,45%
Prezzo	€ 206,11777
Scostamento % su anno 2023/1	+9,45%
Spese generali (16%)	€ 25,84549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,77536
Utili di impresa (10%)	€ 18,73798
Incidenza Manodopera al **36,54%**	€ 75,31320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,77536

Codice regionale: **TOS24_02.B10.001.002**

Voce: 001 +10,26% su anno 2023/1 +10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 002 per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,57942**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,8%
Prezzo	€ 36,46734
Scostamento % su anno 2023/1	+10,8%
Spese generali (16%)	€ 4,57271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13718
Utili di impresa (10%)	€ 3,31521
Incidenza Manodopera al **31,89%**	€ 11,62770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,13718

Codice regionale: **TOS24_02.B10.001.003**

Voce: 001 +10,26% su anno 2023/1 +10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 003 per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,83846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,26%
Prezzo	€ 126,11787
Scostamento % su anno 2023/1	+9,26%
Spese generali (16%)	€ 15,81415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,47442
Utili di impresa (10%)	€ 11,46526
Incidenza Manodopera al **36,89%**	€ 46,52080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,47442

Codice regionale: **TOS24_02.B10.001.004**

Voce: 001 +10,26% su anno 2023/1 +10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 004 per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,91832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,54%
Prezzo	€ 34,34778
Scostamento % su anno 2023/1	+11,54%
Spese generali (16%)	€ 4,30693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12921
Utili di impresa (10%)	€ 3,12253
Incidenza Manodopera al **29,02%**	€ 9,96660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,12921

Codice regionale: **TOS24_02.B10.003.001**

Voce: 003 +7,51% su anno 2023/1 +7,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 001 scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,70075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,33%
Prezzo	€ 21,31016
Scostamento % su anno 2023/1	-0,33%
Spese generali (16%)	€ 2,67212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08016
Utili di impresa (10%)	€ 1,93729
Incidenza Manodopera al **73,24%**	€ 15,60700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,08016

Codice regionale: **TOS24_02.B10.003.002**

Voce: 003 +7,51% su anno 2023/1 +7,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 002 pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,87637**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,73%
Prezzo	€ 7,49825
Scostamento % su anno 2023/1	-2,73%
Spese generali (16%)	€ 0,94022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,02821
Utili di impresa (10%)	€ 0,68166
Incidenza Manodopera al **68,51%**	€ 5,13740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,02821

Codice regionale: **TOS24_02.B10.003.003**

Voce: 003 +7,51% su anno 2023/1 +7,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 003 applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,82271**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,13%
Prezzo	€ 2,32577
Scostamento % su anno 2023/1	+7,13%
Spese generali (16%)	€ 0,29163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00875
Utili di impresa (10%)	€ 0,21143
Incidenza Manodopera al **51,97%**	€ 1,20880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,00875

Codice regionale: **TOS24_02.B10.003.005**

Voce: 003 +7,51% su anno 2023/1 +7,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 005 malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,15820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,6%
Prezzo	€ 107,38586
Scostamento % su anno 2023/1	+9,6%
Spese generali (16%)	€ 13,46531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,40396
Utili di impresa (10%)	€ 9,76235
Incidenza Manodopera al **36,58%**	€ 39,28600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,40396

Codice regionale: **TOS24_02.B10.003.006**

Voce: 003 +7,51% su anno 2023/1 +7,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 006 per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,83164**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,6%
Prezzo	€ 21,47717
Scostamento % su anno 2023/1	+9,6%
Spese generali (16%)	€ 2,69306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02693
Utili di impresa (10%)	€ 1,95247
Incidenza Manodopera al **36,58%**	€ 7,85720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02693

Codice regionale: **TOS24_02.B10.003.015**

Voce: 003 +7,51% su anno 2023/1 +7,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 015 malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,57736**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,04%
Prezzo	€ 23,70471
Scostamento % su anno 2023/1	+4,04%
Spese generali (16%)	€ 2,97238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08917
Utili di impresa (10%)	€ 2,15497
Incidenza Manodopera al **62,47%**	€ 14,80780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,08917

Codice regionale: **TOS24_02.B10.003.017**

Voce: 003 +7,51% su anno 2023/1 +7,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 017 pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,70359**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,5%
Prezzo	€ 13,65778
Scostamento % su anno 2023/1	+30,5%
Spese generali (16%)	€ 1,71257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05138
Utili di impresa (10%)	€ 1,24162
Incidenza Manodopera al **37,62%**	€ 5,13740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,05138

Codice regionale: **TOS24_02.B10.003.025**

Voce: 003 +7,51% su anno 2023/1 +7,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 025 malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,92598**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,29%
Prezzo	€ 26,70155
Scostamento % su anno 2023/1	+2,29%
Spese generali (16%)	€ 3,34816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10044
Utili di impresa (10%)	€ 2,42741
Incidenza Manodopera al **56,59%**	€ 15,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,10044

Codice regionale: **TOS24_02.B10.004.001**

Voce: 004 -1,87% su anno 2023/1 -1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo: 001 su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 731,91243**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 933,92026
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 117,10599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,51318
Utili di impresa (10%)	€ 84,90184
Incidenza Manodopera al **47,37%**	€ 442,40130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 3,51318

Codice regionale: **TOS24_02.B10.004.002**

Voce: 004 -1,87% su anno 2023/1 -1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo: 002 su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,19481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,45%
Prezzo	€ 721,18858
Scostamento % su anno 2023/1	-2,45%
Spese generali (16%)	€ 90,43117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,71294
Utili di impresa (10%)	€ 65,56260
Incidenza Manodopera al **67,48%**	€ 486,62725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,71294

Codice regionale: **TOS24_02.B10.005.001**

Voce: 005 -0,9% su anno 2023/1 -0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.448,54121**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,9%
Prezzo	€ 1.848,33858
Scostamento % su anno 2023/1	-0,9%
Spese generali (16%)	€ 231,76659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 6,95300
Utili di impresa (10%)	€ 168,03078
Incidenza Manodopera al **60,53%**	€ 1.118,82770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 6,95300

Codice regionale: **TOS24_02.B10.006.001**

Voce: 006 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,15942**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,77%
Prezzo	€ 70,38342
Scostamento % su anno 2023/1	-5,77%
Spese generali (16%)	€ 8,82551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,26477
Utili di impresa (10%)	€ 6,39849
Incidenza Manodopera al **62,76%**	€ 44,17094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,26477

Codice regionale: **TOS24_02.B10.006.002**
Voce: 006 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 002 per ogni cm in piu'

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,06366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 9,01324
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 1,13019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03391
Utili di impresa (10%)	€ 0,81939
Incidenza Manodopera al **71,3%**	€ 6,42673
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,03391

Codice regionale: **TOS24_02.B10.007.001**
Voce: 007 -5,26% su anno 2023/1 -5,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 001 con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,38908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,26%
Prezzo	€ 88,54046
Scostamento % su anno 2023/1	-5,26%
Spese generali (16%)	€ 11,10225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33307
Utili di impresa (10%)	€ 8,04913
Incidenza Manodopera al **64,42%**	€ 57,03782
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,33307

Codice regionale: **TOS24_02.B10.010.011**
Voce: 010 -11,75% su anno 2023/1 -11,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 011 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,56490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,81%
Prezzo	€ 536,64081
Scostamento % su anno 2023/1	-13,81%
Spese generali (16%)	€ 67,29038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,01871
Utili di impresa (10%)	€ 48,78553
Incidenza Manodopera al **40,3%**	€ 216,27440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,01871

Codice regionale: **TOS24_02.B10.010.012**

Voce: 010 -11,75% su anno 2023/1 -11,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 012 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,89164**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,1%
Prezzo	€ 446,46173
Scostamento % su anno 2023/1	-12,1%
Spese generali (16%)	€ 55,98266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,67948
Utili di impresa (10%)	€ 40,58743
Incidenza Manodopera al **42,13%**	€ 188,10772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,67948

Codice regionale: **TOS24_02.B10.010.013**

Voce: 010 -11,75% su anno 2023/1 -11,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 013 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,47781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,88%
Prezzo	€ 389,78969
Scostamento % su anno 2023/1	-10,88%
Spese generali (16%)	€ 48,87645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,46629
Utili di impresa (10%)	€ 35,43543
Incidenza Manodopera al **43,12%**	€ 168,06590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,46629

Codice regionale: **TOS24_02.B10.010.014**

Voce: 010 -11,75% su anno 2023/1 -11,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 014 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,75806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,22%
Prezzo	€ 359,52329
Scostamento % su anno 2023/1	-10,22%
Spese generali (16%)	€ 45,08129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,35244
Utili di impresa (10%)	€ 32,68394
Incidenza Manodopera al **43,91%**	€ 157,87101
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,35244

Codice regionale: **TOS24_02.B10.011.001**

Voce: 011 -0,86% su anno 2023/1 -0,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.626,78152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 2.075,77322
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 260,28504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 7,80855
Utili di impresa (10%)	€ 188,70666
Incidenza Manodopera al **62,08%**	€ 1.288,70617
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 7,80855

Codice regionale: **TOS24_02.B10.012.001**

Voce: 012 -13,23% su anno 2023/1 -13,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 in conglomerato cementizio C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 472,15492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,23%
Prezzo	€ 602,46968
Scostamento % su anno 2023/1	-13,23%
Spese generali (16%)	€ 75,54479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,26634
Utili di impresa (10%)	€ 54,76997
Incidenza Manodopera al **40,02%**	€ 241,09812
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,26634

Codice regionale: **TOS24_02.B10.013.001**

Voce: 013 -13,04% su anno 2023/1 -13,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 in conglomerato cementizio C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 479,96342**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,04%
Prezzo	€ 612,43333
Scostamento % su anno 2023/1	-13,04%
Spese generali (16%)	€ 76,79415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,30382
Utili di impresa (10%)	€ 55,67576
Incidenza Manodopera al **40,64%**	€ 248,90662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,30382

Codice regionale: **TOS24_02.B10.014.001**

Voce: 014 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 con malta cementizia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 804,94324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 1.027,10758
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 128,79092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,86373
Utili di impresa (10%)	€ 93,37342
Incidenza Manodopera al **50,83%**	€ 522,04570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 3,86373

Codice regionale: **TOS24_02.B10.014.002**

Voce: 014 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 002 con malta cementizia espansiva

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 897,13759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,5%
Prezzo	€ 1.144,74756
Scostamento % su anno 2023/1	-2,5%
Spese generali (16%)	€ 143,54201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 4,30626
Utili di impresa (10%)	€ 104,06796
Incidenza Manodopera al **43,01%**	€ 492,31908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 4,30626

Codice regionale: **TOS24_02.B10.014.003**

Voce: 014 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 003 con malta reoplastica premiscelata

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 747,66110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 954,01557
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 119,62578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,58877
Utili di impresa (10%)	€ 86,72869
Incidenza Manodopera al **50,6%**	€ 482,73300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 3,58877

Codice regionale: **TOS24_02.B10.020.011**
Voce: 020 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:
Articolo: 011 con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,40783**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 482,84839
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 60,54525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60545
Utili di impresa (10%)	€ 43,89531
Incidenza Manodopera al **17,04%**	€ 82,27375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,60545

Codice regionale: **TOS24_02.B10.021.001**
Voce: 021 +9,09% su anno 2023/1 +9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 001 con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,83633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,33%
Prezzo	€ 12,55115
Scostamento % su anno 2023/1	+5,33%
Spese generali (16%)	€ 1,57381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04721
Utili di impresa (10%)	€ 1,14101
Incidenza Manodopera al **59,66%**	€ 7,48813
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,04721

Codice regionale: **TOS24_02.B10.021.002**
Voce: 021 +9,09% su anno 2023/1 +9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 002 con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,69238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,84%
Prezzo	€ 16,19548
Scostamento % su anno 2023/1	+8,84%
Spese generali (16%)	€ 2,03078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06092
Utili di impresa (10%)	€ 1,47232
Incidenza Manodopera al **54,16%**	€ 8,77198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,06092

Codice regionale: **TOS24_02.B10.021.003**

Voce: 021 +9,09% su anno 2023/1 +9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 003 con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,94546**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,1%
Prezzo	€ 19,07040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,1%
Spese generali (16%)	€ 2,39127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07174
Utili di impresa (10%)	€ 1,73367
Incidenza Manodopera al **49,03%**	€ 9,35103
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,07174

Codice regionale: **TOS24_02.B10.022.003**

Voce: 022 -7,64% su anno 2023/1 -7,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 003 fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,23833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,66%
Prezzo	€ 71,76011
Scostamento % su anno 2023/1	-3,66%
Spese generali (16%)	€ 8,99813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,26994
Utili di impresa (10%)	€ 6,52365
Incidenza Manodopera al **58,7%**	€ 42,12485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,26994

Codice regionale: **TOS24_02.B10.022.005**

Voce: 022 -7,64% su anno 2023/1 -7,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 005 base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 552,72431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,11%
Prezzo	€ 705,27622
Scostamento % su anno 2023/1	-7,11%
Spese generali (16%)	€ 88,43589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,65308
Utili di impresa (10%)	€ 64,11602
Incidenza Manodopera al **46,68%**	€ 329,18931
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,65308

Codice regionale: **TOS24_02.B10.022.101**
Voce: 022 -7,64% su anno 2023/1 -7,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 101 architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,52825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,95%
Prezzo	€ 7,05405
Scostamento % su anno 2023/1	-9,95%
Spese generali (16%)	€ 0,88452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00885
Utili di impresa (10%)	€ 0,64128
Incidenza Manodopera al **59,2%**	€ 4,17579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00885

Codice regionale: **TOS24_02.B10.022.102**
Voce: 022 -7,64% su anno 2023/1 -7,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 102 Piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,70921**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,64%
Prezzo	€ 7,28495
Scostamento % su anno 2023/1	-9,64%
Spese generali (16%)	€ 0,91347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00913
Utili di impresa (10%)	€ 0,66227
Incidenza Manodopera al **59,54%**	€ 4,33739
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00913

Codice regionale: **TOS24_02.B10.022.104**
Voce: 022 -7,64% su anno 2023/1 -7,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 104 base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione 40x30 mm.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,39464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,82%
Prezzo	€ 9,43556
Scostamento % su anno 2023/1	-7,82%
Spese generali (16%)	€ 1,18314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01183
Utili di impresa (10%)	€ 0,85778
Incidenza Manodopera al **47,29%**	€ 4,46243
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01183

Codice regionale: **TOS24_02.B10.025.001**

Voce: 025 +53,27% su anno 2023/1 +53,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 001 tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,65826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,27%
Prezzo	€ 166,71994
Scostamento % su anno 2023/1	+53,27%
Spese generali (16%)	€ 20,90532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,62716
Utili di impresa (10%)	€ 15,15636
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 7,75180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,62716

Codice regionale: **TOS24_02.B10.027.001**

Voce: 027 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 001 tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,38039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,66%
Prezzo	€ 205,92138
Scostamento % su anno 2023/1	+1,66%
Spese generali (16%)	€ 25,82086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,77463
Utili di impresa (10%)	€ 18,72013
Incidenza Manodopera al **3,76%**	€ 7,75180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,77463

Codice regionale: **TOS24_02.B10.027.002**

Voce: 027 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 002 tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,88039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,53%
Prezzo	€ 228,25138
Scostamento % su anno 2023/1	+13,53%
Spese generali (16%)	€ 28,62086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,85863
Utili di impresa (10%)	€ 20,75013
Incidenza Manodopera al **3,4%**	€ 7,75180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,85863

Codice regionale: **TOS24_02.B10.030.001**

Voce: 030 -6,42% su anno 2023/1 -6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 001 larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,96500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,08%
Prezzo	€ 73,96334
Scostamento % su anno 2023/1	-5,08%
Spese generali (16%)	€ 9,27440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,27823
Utili di impresa (10%)	€ 6,72394
Incidenza Manodopera al **11,98%**	€ 8,85920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,27823

Codice regionale: **TOS24_02.B10.030.002**

Voce: 030 -6,42% su anno 2023/1 -6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 002 larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,09738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,76%
Prezzo	€ 118,79226
Scostamento % su anno 2023/1	-7,76%
Spese generali (16%)	€ 14,89558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,44687
Utili di impresa (10%)	€ 10,79930
Incidenza Manodopera al **11,84%**	€ 14,06398
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,44687

Codice regionale: **TOS24_02.B10.035.001**

Voce: 035 +6,35% su anno 2023/1 +6,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:

Articolo: 001 con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,55801**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,35%
Prezzo	€ 4,54002
Scostamento % su anno 2023/1	+6,35%
Spese generali (16%)	€ 0,56928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01708
Utili di impresa (10%)	€ 0,41273
Incidenza Manodopera al **49,66%**	€ 2,25436
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01708

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.C01** +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Codice regionale: **TOS24_02.C01.011.001**
Voce: 011 +3,89% su anno 2023/1 +3,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 001 eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,81086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
Prezzo	€ 62,28266
Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
Spese generali (16%)	€ 7,80974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07810
Utili di impresa (10%)	€ 5,66206
Incidenza Manodopera al **40,83%**	€ 25,43115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07810

Codice regionale: **TOS24_02.C01.011.002**
Voce: 011 +3,89% su anno 2023/1 +3,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,05246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,47%
Prezzo	€ 53,65894
Scostamento % su anno 2023/1	+1,47%
Spese generali (16%)	€ 6,72839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06728
Utili di impresa (10%)	€ 4,87809
Incidenza Manodopera al **47,39%**	€ 25,43115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06728

Codice regionale: **TOS24_02.C01.013.001**
Voce: 013 +3,43% su anno 2023/1 +3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 001 eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,32257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,43%
Prezzo	€ 54,00360
Scostamento % su anno 2023/1	+3,43%
Spese generali (16%)	€ 6,77161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06772
Utili di impresa (10%)	€ 4,90942
Incidenza Manodopera al **47,09%**	€ 25,43115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06772

Codice regionale: **TOS24_02.C01.025.001**
Voce: 025 +0,4% su anno 2023/1 +0,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,96631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 90,55301
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 11,35461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11355
Utili di impresa (10%)	€ 8,23209
Incidenza Manodopera al **50,23%**	€ 45,48045
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11355

Codice regionale: **TOS24_02.C01.031.001**
Voce: 031 -3,25% su anno 2023/1 -3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 001 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,43382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,23%
Prezzo	€ 51,59355
Scostamento % su anno 2023/1	-3,23%
Spese generali (16%)	€ 6,46941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06469
Utili di impresa (10%)	€ 4,69032
Incidenza Manodopera al **40,72%**	€ 21,00811
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06469

Codice regionale: **TOS24_02.C01.031.002**
Voce: 031 -3,25% su anno 2023/1 -3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 002 con malta cementizia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,81400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 50,80266
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 6,37024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06370
Utili di impresa (10%)	€ 4,61842
Incidenza Manodopera al **41,35%**	€ 21,00811
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06370

Codice regionale: **TOS24_02.C01.032.001**
Voce: 032 -0,8% su anno 2023/1 -0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 001 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,73268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 48,14690
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 6,03723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06037
Utili di impresa (10%)	€ 4,37699
Incidenza Manodopera al **57,88%**	€ 27,86749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06037

Codice regionale: **TOS24_02.C01.032.002**
Voce: 032 -0,8% su anno 2023/1 -0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 002 con malta cementizia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,80856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,83%
Prezzo	€ 45,69172
Scostamento % su anno 2023/1	-0,83%
Spese generali (16%)	€ 5,72937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05729
Utili di impresa (10%)	€ 4,15379
Incidenza Manodopera al **57,85%**	€ 26,43401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05729

Codice regionale: **TOS24_02.C01.034.001**
Voce: 034 -0,36% su anno 2023/1 -0,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 001 paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,91489**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 220,63940
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 27,66638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27666
Utili di impresa (10%)	€ 20,05813
Incidenza Manodopera al **49,67%**	€ 109,58090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27666

Codice regionale: **TOS24_02.C01.034.002**
Voce: 034 -0,36% su anno 2023/1 -0,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 002 paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,88051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 149,13953
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 18,70088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18701
Utili di impresa (10%)	€ 13,55814
Incidenza Manodopera al **58,04%**	€ 86,56657
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18701

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.C03** -0,86% su anno 2023/1 -0,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_02.C03.012.001**
Voce: 012 -13,37% su anno 2023/1 -13,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento
Articolo: 001 con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,11542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,37%
Prezzo	€ 159,64728
Scostamento % su anno 2023/1	-13,37%
Spese generali (16%)	€ 20,01847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,60055
Utili di impresa (10%)	€ 14,51339
Incidenza Manodopera al **49,87%**	€ 79,60852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,60055

Codice regionale: **TOS24_02.C03.021.001**
Voce: 021 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 001 con embrici e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,54532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 44,07983
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 5,52725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16582
Utili di impresa (10%)	€ 4,00726
Incidenza Manodopera al **76,83%**	€ 33,86462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,16582

Codice regionale: **TOS24_02.C03.021.002**

Voce: 021 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 002 con coppi e controcoppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,20772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 50,02906
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 6,27324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,18820
Utili di impresa (10%)	€ 4,54810
Incidenza Manodopera al **77,01%**	€ 38,52702
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,18820

Codice regionale: **TOS24_02.C03.021.003**

Voce: 021 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 003 con tegole marsigliesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,42154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 41,36989
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 5,18745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15562
Utili di impresa (10%)	€ 3,76090
Incidenza Manodopera al **76,91%**	€ 31,81647
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,15562

Codice regionale: **TOS24_02.C03.050.001**

Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta

Articolo: 001 con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,85207**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 24,05524
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,01633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09049
Utili di impresa (10%)	€ 2,18684
Incidenza Manodopera al **50,32%**	€ 12,10548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,09049

Codice regionale: **TOS24_02.C03.050.002**
Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 002 con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,22539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 29,63560
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 3,71606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11148
Utili di impresa (10%)	€ 2,69415
Incidenza Manodopera al **42,91%**	€ 12,71763
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,11148

Codice regionale: **TOS24_02.C03.050.003**
Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 003 con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,43468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,76%
Prezzo	€ 33,73065
Scostamento % su anno 2023/1	+1,76%
Spese generali (16%)	€ 4,22955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12689
Utili di impresa (10%)	€ 3,06642
Incidenza Manodopera al **41,11%**	€ 13,86801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,12689

Codice regionale: **TOS24_02.C03.050.011**
Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 011 con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,24534**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 19,45305
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 2,43925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07318
Utili di impresa (10%)	€ 1,76846
Incidenza Manodopera al **60,16%**	€ 11,70288
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,07318

Codice regionale: **TOS24_02.C03.050.012**
Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 012 con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,10727**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,16%
Prezzo	€ 23,10487
Scostamento % su anno 2023/1	+0,16%
Spese generali (16%)	€ 2,89716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08691
Utili di impresa (10%)	€ 2,10044
Incidenza Manodopera al **55,04%**	€ 12,71763
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,08691

Codice regionale: **TOS24_02.C03.050.013**
Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 013 con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
Prezzo	€ 27,95416
Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
Spese generali (16%)	€ 3,50522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10516
Utili di impresa (10%)	€ 2,54129
Incidenza Manodopera al **52,48%**	€ 14,67084
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,10516

Codice regionale: **TOS24_02.C03.050.100**
Voce: 050 +0,57% su anno 2023/1 +0,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 100 senza sostituzione di tegole

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,92125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,83152
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03322
Utili di impresa (10%)	€ 0,80287
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 6,92125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,03322

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.D06** -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
Di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_02.D06.001.001**
Voce: 001 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente
Articolo: 001 per pareti poste fuori terra

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,14777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 52,50455
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 6,58364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13167
Utili di impresa (10%)	€ 4,77314
Incidenza Manodopera al **70,65%**	€ 37,09670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13167

Codice regionale: **TOS24_02.D06.002.001**
Voce: 002 +0,87% su anno 2023/1 +0,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento
Articolo: 001 fino alla profondita' di m 2,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,45896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,87%
Prezzo	€ 65,66163
Scostamento % su anno 2023/1	+0,87%
Spese generali (16%)	€ 8,23343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16467
Utili di impresa (10%)	€ 5,96924
Incidenza Manodopera al **64,55%**	€ 42,38491
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16467

Codice regionale: **TOS24_02.D06.011.001**
Voce: 011 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo: 001 per interventi su murature in mattoni pieni

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,82034**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,19%
Prezzo	€ 11,25475
Scostamento % su anno 2023/1	-5,19%
Spese generali (16%)	€ 1,41125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02823
Utili di impresa (10%)	€ 1,02316
Incidenza Manodopera al **24,66%**	€ 2,77528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02823

Codice regionale: **TOS24_02.D06.011.002**

Voce: 011 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo: 002 per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,82034**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,19%
Prezzo	€ 11,25475
Scostamento % su anno 2023/1	-5,19%
Spese generali (16%)	€ 1,41125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02823
Utili di impresa (10%)	€ 1,02316
Incidenza Manodopera al **24,66%**	€ 2,77528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02823

Codice regionale: **TOS24_02.D06.012.001**

Voce: 012 +1,73% su anno 2023/1 +1,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo: 001 per murature di sp. fino a 15 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,12855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,02%
Prezzo	€ 16,75203
Scostamento % su anno 2023/1	+2,02%
Spese generali (16%)	€ 2,10057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04201
Utili di impresa (10%)	€ 1,52291
Incidenza Manodopera al **56,95%**	€ 9,53965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04201

Codice regionale: **TOS24_02.D06.012.002**

Voce: 012 +1,73% su anno 2023/1 +1,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo: 002 per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,82600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 27,84998
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 3,49216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06984
Utili di impresa (10%)	€ 2,53182
Incidenza Manodopera al **60,14%**	€ 16,74876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06984

Codice regionale: **TOS24_02.D06.021.001**
Voce: 021 +2,17% su anno 2023/1 +2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 001 per spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,62274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,09%
Prezzo	€ 74,80262
Scostamento % su anno 2023/1	+2,09%
Spese generali (16%)	€ 9,37964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18759
Utili di impresa (10%)	€ 6,80024
Incidenza Manodopera al **41,17%**	€ 30,79680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18759

Codice regionale: **TOS24_02.D06.021.002**
Voce: 021 +2,17% su anno 2023/1 +2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 002 per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,60814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,25%
Prezzo	€ 63,29998
Scostamento % su anno 2023/1	+2,25%
Spese generali (16%)	€ 7,93730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15875
Utili di impresa (10%)	€ 5,75454
Incidenza Manodopera al **32,91%**	€ 20,83020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15875

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.E05** +12,54% su anno 2023/1 +12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI E SOTTOFONDI.
Da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_02.E05.001.001**
Voce: 001 +4,56% su anno 2023/1 +4,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 001 Spessore fino a cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,85107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,6%
Prezzo	€ 26,60596
Scostamento % su anno 2023/1	+4,6%
Spese generali (16%)	€ 3,33617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03336
Utili di impresa (10%)	€ 2,41872
Incidenza Manodopera al **65,58%**	€ 17,44785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03336

Codice regionale: **TOS24_02.E05.001.002**

Voce: 001 +4,56% su anno 2023/1 +4,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,94830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,52%
Prezzo	€ 7,59003
Scostamento % su anno 2023/1	+4,52%
Spese generali (16%)	€ 0,95173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00952
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000
Incidenza Manodopera al **67,51%**	€ 5,12405
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00952

Codice regionale: **TOS24_02.E05.011.003**

Voce: 011 +2,39% su anno 2023/1 +2,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 003 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,92276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,23%
Prezzo	€ 26,69744
Scostamento % su anno 2023/1	+3,23%
Spese generali (16%)	€ 3,34764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03348
Utili di impresa (10%)	€ 2,42704
Incidenza Manodopera al **37,8%**	€ 10,09235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03348

Codice regionale: **TOS24_02.E05.011.004**

Voce: 011 +2,39% su anno 2023/1 +2,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 004 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,23972**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,54%
Prezzo	€ 6,68589
Scostamento % su anno 2023/1	+1,54%
Spese generali (16%)	€ 0,83836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00838
Utili di impresa (10%)	€ 0,60781
Incidenza Manodopera al **38,97%**	€ 2,60523
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00838

Codice regionale: **TOS24_02.E05.013.001**
Voce: 013 +37,38% su anno 2023/1 +37,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,15808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,38%
Prezzo	€ 108,66171
Scostamento % su anno 2023/1	+37,38%
Spese generali (16%)	€ 13,62529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13625
Utili di impresa (10%)	€ 9,87834
Incidenza Manodopera al **5,98%**	€ 6,49530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13625

Codice regionale: **TOS24_02.E05.015.001**
Voce: 015 +23,94% su anno 2023/1 +23,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta cementizia autolivellante pronta all'uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 spessore fino a 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,68134**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,94%
Prezzo	€ 11,07739
Scostamento % su anno 2023/1	+23,94%
Spese generali (16%)	€ 1,38901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01389
Utili di impresa (10%)	€ 1,00704
Incidenza Manodopera al **28,52%**	€ 3,15893
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01389

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.E06** -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_02.E06.001.001**

Voce: 001 -1,12% su anno 2023/1 -1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 001 per sezione in aggetto fino a 60 cm²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,91187**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,99%
Prezzo	€ 214,25555
Scostamento % su anno 2023/1	-0,99%
Spese generali (16%)	€ 26,86590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,07464
Utili di impresa (10%)	€ 19,47778
Incidenza Manodopera al **52,9%**	€ 113,34372
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 1,07464

Codice regionale: **TOS24_02.E06.001.002**
Voce: 001 -1,12% su anno 2023/1 -1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 002 per sezione in aggetto da 61 a 100 cm²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,27754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 292,55815
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 36,68441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,46738
Utili di impresa (10%)	€ 26,59620
Incidenza Manodopera al **49,95%**	€ 146,13510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 1,46738

Codice regionale: **TOS24_02.E06.001.003**
Voce: 001 -1,12% su anno 2023/1 -1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 003 per sezione in aggetto da 101 a 150 cm²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,35016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 440,66681
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 55,25603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 2,21024
Utili di impresa (10%)	€ 40,06062
Incidenza Manodopera al **48,54%**	€ 213,87913
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 2,21024

Codice regionale: **TOS24_02.E06.001.004**
Voce: 001 -1,12% su anno 2023/1 -1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 004 per sezione in aggetto da 151 a 200 cm²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 448,09550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 571,76986
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 71,69528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 2,86781
Utili di impresa (10%)	€ 51,97908
Incidenza Manodopera al **49,67%**	€ 283,99172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 2,86781

Codice regionale: **TOS24_02.E06.002.001**
Voce: 002 -0,31% su anno 2023/1 -0,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica
Articolo: 001 per spessore in aggetto fino a 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,75384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,31%
Prezzo	€ 115,80190
Scostamento % su anno 2023/1	-0,31%
Spese generali (16%)	€ 14,52061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,58082
Utili di impresa (10%)	€ 10,52745
Incidenza Manodopera al **71,35%**	€ 82,62302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,58082

Codice regionale: **TOS24_02.E06.005.001**
Voce: 005 -0,16% su anno 2023/1 -0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile
Articolo: 001 per una superficie minima contigua di m² 2,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,20645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,16%
Prezzo	€ 60,23543
Scostamento % su anno 2023/1	-0,16%
Spese generali (16%)	€ 7,55303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,30212
Utili di impresa (10%)	€ 5,47595
Incidenza Manodopera al **67,41%**	€ 40,60289
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,30212

Codice regionale: **TOS24_02.E06.006.001**
Voce: 006 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
Articolo: 001 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,26747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,25%
Prezzo	€ 34,79330
Scostamento % su anno 2023/1	-0,25%
Spese generali (16%)	€ 4,36280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,17451
Utili di impresa (10%)	€ 3,16303
Incidenza Manodopera al **71,16%**	€ 24,75920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,17451

Codice regionale: **TOS24_02.E06.006.002**
Voce: 006 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
Articolo: 002 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,04460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,23%
Prezzo	€ 49,82091
Scostamento % su anno 2023/1	-0,23%
Spese generali (16%)	€ 6,24714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,24989
Utili di impresa (10%)	€ 4,52917
Incidenza Manodopera al **69,9%**	€ 34,82520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,24989

Codice regionale: **TOS24_02.E06.006.003**
Voce: 006 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
Articolo: 003 per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,30373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,29%
Prezzo	€ 33,56356
Scostamento % su anno 2023/1	-0,29%
Spese generali (16%)	€ 4,20860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,16834
Utili di impresa (10%)	€ 3,05123
Incidenza Manodopera al **73,88%**	€ 24,79796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,16834

Codice regionale: **TOS24_02.E06.006.004**
Voce: 006 -0,26% su anno 2023/1 -0,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
Articolo: 004 per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,08086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,26%
Prezzo	€ 48,59118
Scostamento % su anno 2023/1	-0,26%
Spese generali (16%)	€ 6,09294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,24372
Utili di impresa (10%)	€ 4,41738
Incidenza Manodopera al **71,75%**	€ 34,86396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,24372

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.E07** +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Su vano esistente, escluso l'infisso da computare a parte.
Compresi:
- il sollevamento e la discesa al piano;
- la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa;
- la pulizia del vano predisposto;
- i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).

Compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell'infisso,
Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.003**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 003 Per vani FINESTRA fino a 1,7 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,27623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,49%
Prezzo	€ 135,60847
Scostamento % su anno 2023/1	+3,49%
Spese generali (16%)	€ 17,00420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17004
Utili di impresa (10%)	€ 12,32804
Incidenza Manodopera al **63,1%**	€ 85,56475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17004

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.004**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 004 Per vani FINESTRA fino a 1,7 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,61059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,54%
Prezzo	€ 173,03911
Scostamento % su anno 2023/1	+6,54%
Spese generali (16%)	€ 21,69769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21698
Utili di impresa (10%)	€ 15,73083
Incidenza Manodopera al **54,11%**	€ 93,63755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21698

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.007**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 007 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 m² e fino a 2,8 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,68611**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,16%
Prezzo	€ 198,65548
Scostamento % su anno 2023/1	+4,16%
Spese generali (16%)	€ 24,90978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24910
Utili di impresa (10%)	€ 18,05959
Incidenza Manodopera al **61,77%**	€ 122,70175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24910

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.008**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 008 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 m² e fino a 2,8 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,46860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,77%
Prezzo	€ 267,28194
Scostamento % su anno 2023/1	+7,77%
Spese generali (16%)	€ 33,51498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33515
Utili di impresa (10%)	€ 24,29836
Incidenza Manodopera al **53,8%**	€ 143,80267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,33515

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.011**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 011 Per vani FINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,24013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,46%
Prezzo	€ 261,88641
Scostamento % su anno 2023/1	+4,46%
Spese generali (16%)	€ 32,83842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32838
Utili di impresa (10%)	€ 23,80786
Incidenza Manodopera al **60,29%**	€ 157,89525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32838

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.012**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 012 Per vani FINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,82308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,99%
Prezzo	€ 343,01825
Scostamento % su anno 2023/1	+7,99%
Spese generali (16%)	€ 43,01169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43012
Utili di impresa (10%)	€ 31,18348
Incidenza Manodopera al **50%**	€ 171,51353
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,43012

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.015**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 015 Per vani FINESTRA superiori a 4 m² e fino a 5,1 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,84401**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,58%
Prezzo	€ 322,62896
Scostamento % su anno 2023/1	+4,58%
Spese generali (16%)	€ 40,45504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40455
Utili di impresa (10%)	€ 29,32991
Incidenza Manodopera al **59,58%**	€ 192,22625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,40455

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.016**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 016 Per vani FINESTRA superiori a 4 m² e fino a 5,1 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,22109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,19%
Prezzo	€ 426,46611
Scostamento % su anno 2023/1	+8,19%
Spese generali (16%)	€ 53,47537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53475
Utili di impresa (10%)	€ 38,76965
Incidenza Manodopera al **49,2%**	€ 209,81865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,53475

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.103**

Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.

Articolo: 103 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,48805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,59%
Prezzo	€ 192,02275
Scostamento % su anno 2023/1	+3,59%
Spese generali (16%)	€ 24,07809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24078
Utili di impresa (10%)	€ 17,45661
Incidenza Manodopera al **66,6%**	€ 127,88800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24078

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.104**

Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.

Articolo: 104 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,14039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
Prezzo	€ 236,23914
Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
Spese generali (16%)	€ 29,62246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29622
Utili di impresa (10%)	€ 21,47629
Incidenza Manodopera al **58,85%**	€ 139,03700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29622

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.107**

Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.

Articolo: 107 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4,6 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,60909**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,31%
Prezzo	€ 266,18519
Scostamento % su anno 2023/1	+3,31%
Spese generali (16%)	€ 33,37745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33377
Utili di impresa (10%)	€ 24,19865
Incidenza Manodopera al **62,86%**	€ 167,33502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,33377

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.108**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 108 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4,6 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,09941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,96%
Prezzo	€ 331,88685
Scostamento % su anno 2023/1	+5,96%
Spese generali (16%)	€ 41,61591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41616
Utili di impresa (10%)	€ 30,17153
Incidenza Manodopera al **54,32%**	€ 180,27986
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,41616

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.111**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 111 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 m² e fino a 6 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,87828**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,34%
Prezzo	€ 346,91668
Scostamento % su anno 2023/1	+3,34%
Spese generali (16%)	€ 43,50052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43501
Utili di impresa (10%)	€ 31,53788
Incidenza Manodopera al **62,86%**	€ 218,08752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,43501

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.112**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 112 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 m² e fino a 6 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,03827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,99%
Prezzo	€ 432,61283
Scostamento % su anno 2023/1	+5,99%
Spese generali (16%)	€ 54,24612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,54246
Utili di impresa (10%)	€ 39,32844
Incidenza Manodopera al **54,31%**	€ 234,95036
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,54246

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.115**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 115 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 m² e fino a 8,3 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,08633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,66%
Prezzo	€ 432,67415
Scostamento % su anno 2023/1	+3,66%
Spese generali (16%)	€ 54,25381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,54254
Utili di impresa (10%)	€ 39,33401
Incidenza Manodopera al **61,18%**	€ 264,70853
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,54254

Codice regionale: **TOS24_02.E07.005.116**
Voce: 005 +5,33% su anno 2023/1 +5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 116 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 m² e fino a 8,3 m² con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 427,81998**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,55%
Prezzo	€ 545,89830
Scostamento % su anno 2023/1	+6,55%
Spese generali (16%)	€ 68,45120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,68451
Utili di impresa (10%)	€ 49,62712
Incidenza Manodopera al **52%**	€ 283,87229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,68451

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.F04** -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_02.F04.004.001**
Voce: 004 -2,02% su anno 2023/1 -2,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 001 per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,64556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,95%
Prezzo	€ 18,68774
Scostamento % su anno 2023/1	-1,95%
Spese generali (16%)	€ 2,34329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07030
Utili di impresa (10%)	€ 1,69889
Incidenza Manodopera al **71,39%**	€ 13,34150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,07030

Codice regionale: **TOS24_02.F04.004.002**
Voce: 004 -2,02% su anno 2023/1 -2,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 002 per asportazione di verniciature o encausti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,04509**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,09%
Prezzo	€ 24,30153
Scostamento % su anno 2023/1	-2,09%
Spese generali (16%)	€ 3,04721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09142
Utili di impresa (10%)	€ 2,20923
Incidenza Manodopera al **70,86%**	€ 17,21940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,09142

Codice regionale: **TOS24_02.F04.004.003**
Voce: 004 -2,02% su anno 2023/1 -2,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 003 per asportazione di ruggine da opere in ferro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,31675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,03%
Prezzo	€ 22,09617
Scostamento % su anno 2023/1	-2,03%
Spese generali (16%)	€ 2,77068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08312
Utili di impresa (10%)	€ 2,00874
Incidenza Manodopera al **71,09%**	€ 15,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,08312

Codice regionale: **TOS24_02.F04.005.001**
Voce: 005 -0,29% su anno 2023/1 -0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
Articolo: 001 porte o infissi con superfici piane.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,68233**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 23,83865
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 2,98917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02989
Utili di impresa (10%)	€ 2,16715
Incidenza Manodopera al **45,78%**	€ 10,91267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02989

Codice regionale: **TOS24_02.F04.005.002**

Voce: 005 -0,29% su anno 2023/1 -0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni

Articolo: 002 porte o infissi con superfici con modanature e cornici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,10517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,76%
Prezzo	€ 32,03420
Scostamento % su anno 2023/1	-0,76%
Spese generali (16%)	€ 4,01683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04017
Utili di impresa (10%)	€ 2,91220
Incidenza Manodopera al **47,69%**	€ 15,27773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04017

Codice regionale: **TOS24_02.F04.005.010**

Voce: 005 -0,29% su anno 2023/1 -0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni

Articolo: 010 Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,84440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 45,73745
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 5,73510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05735
Utili di impresa (10%)	€ 4,15795
Incidenza Manodopera al **47,72%**	€ 21,82533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05735

Codice regionale: **TOS24_02.F04.006.001**

Voce: 006 -5,37% su anno 2023/1 -5,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.

Articolo: 001 porte e/o infissi con superfici piane

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,17643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,86%
Prezzo	€ 21,91713
Scostamento % su anno 2023/1	-4,86%
Spese generali (16%)	€ 2,74823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02748
Utili di impresa (10%)	€ 1,99247
Incidenza Manodopera al **49,79%**	€ 10,91267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02748

Codice regionale: **TOS24_02.F04.006.002**

Voce: 006 -5,37% su anno 2023/1 -5,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.

Articolo: 002 per porte e/o infissi con superfici con modanature e cornici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,87634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,83%
Prezzo	€ 35,57021
Scostamento % su anno 2023/1	-4,83%
Spese generali (16%)	€ 4,46021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04460
Utili di impresa (10%)	€ 3,23366
Incidenza Manodopera al **49,09%**	€ 17,46026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04460

Codice regionale: **TOS24_02.F04.006.010**

Voce: 006 -5,37% su anno 2023/1 -5,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.

Articolo: 010 Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,43227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,41%
Prezzo	€ 47,76357
Scostamento % su anno 2023/1	-6,41%
Spese generali (16%)	€ 5,98916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05989
Utili di impresa (10%)	€ 4,34214
Incidenza Manodopera al **36,56%**	€ 17,46026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05989

Codice regionale: **TOS24_02.F04.015.001**

Voce: 015 +1,23% su anno 2023/1 +1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria

Articolo: 001 tre mani di tinta a olio superfici piane

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,38884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,3%
Prezzo	€ 18,36016
Scostamento % su anno 2023/1	+1,3%
Spese generali (16%)	€ 2,30221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02302
Utili di impresa (10%)	€ 1,66911
Incidenza Manodopera al **41,61%**	€ 7,63887
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02302

Codice regionale: **TOS24_02.F04.015.005**
Voce: 015 +1,23% su anno 2023/1 +1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
Articolo: 005 tre mani di tinta a olio superfici con cornici e modanature

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,98232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 33,15344
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 4,15717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04157
Utili di impresa (10%)	€ 3,01395
Incidenza Manodopera al **46,08%**	€ 15,27773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04157

Codice regionale: **TOS24_02.F04.015.010**
Voce: 015 +1,23% su anno 2023/1 +1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
Articolo: 010 tre mani di tinta a olio per persiane alla fiorentina

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,80214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 45,68353
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 5,72834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05728
Utili di impresa (10%)	€ 4,15305
Incidenza Manodopera al **47,78%**	€ 21,82533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05728

Codice regionale: **TOS24_02.F04.055.001**
Voce: 055 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
Articolo: 001 con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,43738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,16%
Prezzo	€ 15,87010
Scostamento % su anno 2023/1	+0,16%
Spese generali (16%)	€ 1,98998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01990
Utili di impresa (10%)	€ 1,44274
Incidenza Manodopera al **32,3%**	€ 5,12650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01990

Codice regionale: **TOS24_02.F04.055.002**
Voce: 055 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
Articolo: 002 con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,05575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,1%
Prezzo	€ 24,31514
Scostamento % su anno 2023/1	-6,1%
Spese generali (16%)	€ 3,04892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03049
Utili di impresa (10%)	€ 2,21047
Incidenza Manodopera al **30,76%**	€ 7,47930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03049

Codice regionale: **TOS24_02** +0,72% su anno 2023/1 +0,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02.F10** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI FALEGNAMERIA.
Interventi di falegnameria su infissi interni ed esterni, serramentistica in genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Codice regionale: **TOS24_02.F10.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso l'oggetto o il meccanismo da istallare
Articolo: 001 per porte o infissi interni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,97994**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,28640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,91679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01917
Utili di impresa (10%)	€ 1,38967
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 11,97994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01917

Codice regionale: **TOS24_02CAM** -1,26% su anno 2023/1 -1,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.B07** -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.B07.004.002**
Voce: 004 -2,73% su anno 2023/1 -2,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 620,10620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,73%
Prezzo	€ 791,25551
Scostamento % su anno 2023/1	-2,73%
Spese generali (16%)	€ 99,21699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,99217
Utili di impresa (10%)	€ 71,93232
Incidenza Manodopera al **33,45%**	€ 264,69460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,99217

Codice regionale: **TOS24_02CAM.B07.005.002**
Voce: 005 -2,51% su anno 2023/1 -2,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) e rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 654,23678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,51%
Prezzo	€ 834,80613
Scostamento % su anno 2023/1	-2,51%
Spese generali (16%)	€ 104,67788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,04678
Utili di impresa (10%)	€ 75,89147
Incidenza Manodopera al **36,71%**	€ 306,46560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,04678

Codice regionale: **TOS24_02CAM.B07.042.001**
Voce: 042 -2,56% su anno 2023/1 -2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,46%
Prezzo	€ 126,33223
Scostamento % su anno 2023/1	-2,46%
Spese generali (16%)	€ 15,84103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15841
Utili di impresa (10%)	€ 11,48475
Incidenza Manodopera al **33,25%**	€ 42,01115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15841

Codice regionale: **TOS24_02CAM.B07.042.003**
Voce: 042 -2,56% su anno 2023/1 -2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 003 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,96647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,65%
Prezzo	€ 136,48922
Scostamento % su anno 2023/1	-2,65%
Spese generali (16%)	€ 17,11464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17115
Utili di impresa (10%)	€ 12,40811
Incidenza Manodopera al **30,78%**	€ 42,01115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17115

Codice regionale: **TOS24_02CAM** -1,26% su anno 2023/1 -1,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.B08** -0,64% su anno 2023/1 -0,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.B08.001.005**
Voce: 001 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 005 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,20143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,15%
Prezzo	€ 117,64903
Scostamento % su anno 2023/1	-0,15%
Spese generali (16%)	€ 14,75223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14752
Utili di impresa (10%)	€ 10,69537
Incidenza Manodopera al **37,87%**	€ 44,55685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14752

Codice regionale: **TOS24_02CAM.B08.015.001**
Voce: 015 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m
Articolo: 001 Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,65165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,82%
Prezzo	€ 83,77150
Scostamento % su anno 2023/1	-0,82%
Spese generali (16%)	€ 10,50426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10504
Utili di impresa (10%)	€ 7,61559
Incidenza Manodopera al **34,02%**	€ 28,49960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10504

Codice regionale: **TOS24_02CAM.B08.031.002**
Voce: 031 -0,86% su anno 2023/1 -0,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,96274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 96,92846
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 12,15404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12154
Utili di impresa (10%)	€ 8,81168
Incidenza Manodopera al **36,41%**	€ 35,29125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12154

Codice regionale: **TOS24_02CAM.B08.032.002**
Voce: 032 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre a 5 m, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,68809**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,74%
Prezzo	€ 111,89000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,74%
Spese generali (16%)	€ 14,03009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14030
Utili di impresa (10%)	€ 10,17182
Incidenza Manodopera al **36,52%**	€ 40,86575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14030

Codice regionale: **TOS24_02CAM** -1,26% su anno 2023/1 -1,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01** -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.011.001**
Voce: 011 -1,66% su anno 2023/1 -1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm
Articolo: 001 eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,73609**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,48%
Prezzo	€ 64,73925
Scostamento % su anno 2023/1	-1,48%
Spese generali (16%)	€ 8,11777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08118
Utili di impresa (10%)	€ 5,88539
Incidenza Manodopera al **39,28%**	€ 25,43115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08118

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.011.002**
Voce: 011 -1,66% su anno 2023/1 -1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,67889**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 53,18226
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 6,66862
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06669
Utili di impresa (10%)	€ 4,83475
Incidenza Manodopera al **47,82%**	€ 25,43115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06669

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.013.001**
Voce: 013 -1,3% su anno 2023/1 -1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm
Articolo: 001 eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,30482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,17%
Prezzo	€ 55,25695
Scostamento % su anno 2023/1	-1,17%
Spese generali (16%)	€ 6,92877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06929
Utili di impresa (10%)	€ 5,02336
Incidenza Manodopera al **46,02%**	€ 25,43115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06929

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.013.002**

Voce: 013 -1,3% su anno 2023/1 -1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm

Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,51192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,42%
Prezzo	€ 46,58921
Scostamento % su anno 2023/1	-1,42%
Spese generali (16%)	€ 5,84191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05842
Utili di impresa (10%)	€ 4,23538
Incidenza Manodopera al **54,59%**	€ 25,43115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05842

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.024.001**

Voce: 024 -2,49% su anno 2023/1 -2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10, spessore 8 cm

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,28283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,46%
Prezzo	€ 104,99289
Scostamento % su anno 2023/1	-2,46%
Spese generali (16%)	€ 13,16525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13165
Utili di impresa (10%)	€ 9,54481
Incidenza Manodopera al **37,25%**	€ 39,10776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13165

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.024.002**

Voce: 024 -2,49% su anno 2023/1 -2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10, spessore 8 cm

Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,87023**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,51%
Prezzo	€ 105,74242
Scostamento % su anno 2023/1	-2,51%
Spese generali (16%)	€ 13,25924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13259
Utili di impresa (10%)	€ 9,61295
Incidenza Manodopera al **36,98%**	€ 39,10776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13259

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.031.001**
Voce: 031 -2,43% su anno 2023/1 -2,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,33612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,34%
Prezzo	€ 50,19289
Scostamento % su anno 2023/1	-2,34%
Spese generali (16%)	€ 6,29378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06294
Utili di impresa (10%)	€ 4,56299
Incidenza Manodopera al **41,85%**	€ 21,00811
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06294

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.031.002**
Voce: 031 -2,43% su anno 2023/1 -2,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 con malta cementizia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,37387**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,52%
Prezzo	€ 46,41306
Scostamento % su anno 2023/1	-2,52%
Spese generali (16%)	€ 5,81982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05820
Utili di impresa (10%)	€ 4,21937
Incidenza Manodopera al **40,33%**	€ 18,71826
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05820

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.032.001**
Voce: 032 -11,07% su anno 2023/1 -11,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 spessore cm 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,03571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,72%
Prezzo	€ 44,70556
Scostamento % su anno 2023/1	-10,72%
Spese generali (16%)	€ 5,60571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05606
Utili di impresa (10%)	€ 4,06414
Incidenza Manodopera al **46,66%**	€ 20,85805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05606

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.032.002**

Voce: 032 -11,07% su anno 2023/1 -11,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo: 002 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,19270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,41%
Prezzo	€ 46,18188
Scostamento % su anno 2023/1	-11,41%
Spese generali (16%)	€ 5,79083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05791
Utili di impresa (10%)	€ 4,19835
Incidenza Manodopera al **42,63%**	€ 19,68595
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05791

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.034.001**

Voce: 034 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 001 paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,75756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,19%
Prezzo	€ 235,75065
Scostamento % su anno 2023/1	-2,19%
Spese generali (16%)	€ 29,56121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29561
Utili di impresa (10%)	€ 21,43188
Incidenza Manodopera al **46,48%**	€ 109,58090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29561

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C01.034.002**

Voce: 034 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 002 paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,76509**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,42%
Prezzo	€ 147,71625
Scostamento % su anno 2023/1	-1,42%
Spese generali (16%)	€ 18,52241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18522
Utili di impresa (10%)	€ 13,42875
Incidenza Manodopera al **58,6%**	€ 86,56657
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18522

Codice regionale: **TOS24_02CAM** -1,26% su anno 2023/1 -1,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C03** +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE CAM.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde), e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Codice regionale: **TOS24_02CAM.C03.015.001**
Voce: 015 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
Articolo: 001 in abete sez. 8x8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.313,49033**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 1.676,01366
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 210,15845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,10158
Utili di impresa (10%)	€ 152,36488
Incidenza Manodopera al **52,61%**	€ 881,71750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,10158

Codice regionale: **TOS24_02CAM** -1,26% su anno 2023/1 -1,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01** -1,23% su anno 2023/1 -1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTI TERMICI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E' compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.003**
Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa

l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,65878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
Prezzo	€ 93,98860
Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
Spese generali (16%)	€ 11,78540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11785
Utili di impresa (10%)	€ 8,54442
Incidenza Manodopera al **27,97%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11785

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.004**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 004 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,47077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 98,85270
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 12,39532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12395
Utili di impresa (10%)	€ 8,98661
Incidenza Manodopera al **28,85%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12395

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.005**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,79918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,74%
Prezzo	€ 109,47976
Scostamento % su anno 2023/1	-2,74%
Spese generali (16%)	€ 13,72787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13728
Utili di impresa (10%)	€ 9,95271
Incidenza Manodopera al **24,01%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13728

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.006**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 006 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,28847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,55%
Prezzo	€ 115,20809
Scostamento % su anno 2023/1	-2,55%
Spese generali (16%)	€ 14,44616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14446
Utili di impresa (10%)	€ 10,47346
Incidenza Manodopera al **24,75%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14446

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.007**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 007 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,66468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,49%
Prezzo	€ 118,24013
Scostamento % su anno 2023/1	-1,49%
Spese generali (16%)	€ 14,82635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14826
Utili di impresa (10%)	€ 10,74910
Incidenza Manodopera al **22,23%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14826

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.008**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 008 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,15397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 123,96847
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 15,54464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15545
Utili di impresa (10%)	€ 11,26986
Incidenza Manodopera al **23%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15545

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.010**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,2%
Prezzo	€ 98,25933
Scostamento % su anno 2023/1	-4,2%
Spese generali (16%)	€ 12,32092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12321
Utili di impresa (10%)	€ 8,93267
Incidenza Manodopera al **26,75%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12321

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.011**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 011 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,81773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,92%
Prezzo	€ 103,12343
Scostamento % su anno 2023/1	-3,92%
Spese generali (16%)	€ 12,93084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12931
Utili di impresa (10%)	€ 9,37486
Incidenza Manodopera al **27,65%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12931

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.012**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 012 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,57812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,65%
Prezzo	€ 115,57768
Scostamento % su anno 2023/1	-3,65%
Spese generali (16%)	€ 14,49250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14493
Utili di impresa (10%)	€ 10,50706
Incidenza Manodopera al **22,75%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14493

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.013**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 013 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,06741**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,43%
Prezzo	€ 121,30602
Scostamento % su anno 2023/1	-3,43%
Spese generali (16%)	€ 15,21079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15211
Utili di impresa (10%)	€ 11,02782
Incidenza Manodopera al **23,51%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15211

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.014**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 014 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,34836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,44%
Prezzo	€ 122,94051
Scostamento % su anno 2023/1	-3,44%
Spese generali (16%)	€ 15,41574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15416
Utili di impresa (10%)	€ 11,17641
Incidenza Manodopera al **21,38%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15416

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.015**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 015

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,83765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 128,66884
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 16,13402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16134
Utili di impresa (10%)	€ 11,69717
Incidenza Manodopera al **22,16%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16134

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.018**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 018

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,59263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,64%
Prezzo	€ 104,11220
Scostamento % su anno 2023/1	-18,64%
Spese generali (16%)	€ 13,05482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13055
Utili di impresa (10%)	€ 9,46475
Incidenza Manodopera al **25,25%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13055

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.019**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 019

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,40462**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,9%
Prezzo	€ 108,97630
Scostamento % su anno 2023/1	-17,9%
Spese generali (16%)	€ 13,66474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13665
Utili di impresa (10%)	€ 9,90694
Incidenza Manodopera al **26,17%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13665

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.020**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 020

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,95628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,31%
Prezzo	€ 117,33621
Scostamento % su anno 2023/1	-20,31%
Spese generali (16%)	€ 14,71300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14713
Utili di impresa (10%)	€ 10,66693
Incidenza Manodopera al **22,4%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14713

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.021**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 021 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,44557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,51%
Prezzo	€ 123,06455
Scostamento % su anno 2023/1	-19,51%
Spese generali (16%)	€ 15,43129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15431
Utili di impresa (10%)	€ 11,18769
Incidenza Manodopera al **23,17%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15431

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.024**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 024 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,07608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,5%
Prezzo	€ 123,86908
Scostamento % su anno 2023/1	-21,5%
Spese generali (16%)	€ 15,53217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15532
Utili di impresa (10%)	€ 11,26083
Incidenza Manodopera al **21,22%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15532

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.025**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 025

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,56537**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,71%
Prezzo	€ 129,59741
Scostamento % su anno 2023/1	-20,71%
Spese generali (16%)	€ 16,25046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16250
Utili di impresa (10%)	€ 11,78158
Incidenza Manodopera al **22%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16250

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.028**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 028

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,36678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,61%
Prezzo	€ 172,72801
Scostamento % su anno 2023/1	+3,61%
Spese generali (16%)	€ 21,65868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21659
Utili di impresa (10%)	€ 15,70255
Incidenza Manodopera al **15,22%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21659

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.029**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 029

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,17877**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 177,59211
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 22,26860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22269
Utili di impresa (10%)	€ 16,14474
Incidenza Manodopera al **16,06%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22269

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.030**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 030

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,77338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,14%
Prezzo	€ 228,11483
Scostamento % su anno 2023/1	+5,14%
Spese generali (16%)	€ 28,60374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28604
Utili di impresa (10%)	€ 20,73771
Incidenza Manodopera al **11,52%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28604

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.031**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 031 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,26267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,04%
Prezzo	€ 233,84317
Scostamento % su anno 2023/1	+5,04%
Spese generali (16%)	€ 29,32203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29322
Utili di impresa (10%)	€ 21,25847
Incidenza Manodopera al **12,19%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29322

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.033**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 033 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,31813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 254,32993
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 31,89090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31891
Utili di impresa (10%)	€ 23,12090
Incidenza Manodopera al **10,34%**	€ 26,28901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31891

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.034**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 034

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,80742**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,53%
Prezzo	€ 260,05827
Scostamento % su anno 2023/1	+5,53%
Spese generali (16%)	€ 32,60919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32609
Utili di impresa (10%)	€ 23,64166
Incidenza Manodopera al **10,96%**	€ 28,51455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32609

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.038**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 038

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,65053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 115,67007
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 14,50408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14504
Utili di impresa (10%)	€ 10,51546
Incidenza Manodopera al **24,9%**	€ 28,80401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14504

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.039**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 039

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,46252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,31%
Prezzo	€ 120,53417
Scostamento % su anno 2023/1	+2,31%
Spese generali (16%)	€ 15,11400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15114
Utili di impresa (10%)	€ 10,95765
Incidenza Manodopera al **25,74%**	€ 31,02955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15114

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.040**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 040

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,32264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,35%
Prezzo	€ 139,49569
Scostamento % su anno 2023/1	+4,35%
Spese generali (16%)	€ 17,49162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17492
Utili di impresa (10%)	€ 12,68143
Incidenza Manodopera al **20,65%**	€ 28,80401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17492

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.041**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 041 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,81193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,23%
Prezzo	€ 145,22402
Scostamento % su anno 2023/1	+4,23%
Spese generali (16%)	€ 18,20991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18210
Utili di impresa (10%)	€ 13,20218
Incidenza Manodopera al **21,37%**	€ 31,02955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18210

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.044**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 044 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,68060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,55%
Prezzo	€ 159,09245
Scostamento % su anno 2023/1	+13,55%
Spese generali (16%)	€ 19,94890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19949
Utili di impresa (10%)	€ 14,46295
Incidenza Manodopera al **18,11%**	€ 28,80401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19949

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.045**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 045

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,16989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,07%
Prezzo	€ 164,82078
Scostamento % su anno 2023/1	+13,07%
Spese generali (16%)	€ 20,66718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20667
Utili di impresa (10%)	€ 14,98371
Incidenza Manodopera al **18,83%**	€ 31,02955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20667

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.065**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 065

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) conforme alla norma UNI EN 13168:2015, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,41904**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,97%
Prezzo	€ 129,41070
Scostamento % su anno 2023/1	-2,97%
Spese generali (16%)	€ 16,22705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16227
Utili di impresa (10%)	€ 11,76461
Incidenza Manodopera al **30,42%**	€ 39,36427
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16227

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.066**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 066

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,58745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,26%
Prezzo	€ 138,55758
Scostamento % su anno 2023/1	-4,26%
Spese generali (16%)	€ 17,37399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17374
Utili di impresa (10%)	€ 12,59614
Incidenza Manodopera al **33,8%**	€ 46,83535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17374

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.068**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 068

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,51894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,68%
Prezzo	€ 143,57417
Scostamento % su anno 2023/1	-0,68%
Spese generali (16%)	€ 18,00303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18003
Utili di impresa (10%)	€ 13,05220
Incidenza Manodopera al **27,42%**	€ 39,36427
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18003

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.069**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 069

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,22554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 148,30379
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 18,59609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18596
Utili di impresa (10%)	€ 13,48216
Incidenza Manodopera al **31,58%**	€ 46,83535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18596

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.111**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 111

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,44978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,63%
Prezzo	€ 82,23791
Scostamento % su anno 2023/1	-3,63%
Spese generali (16%)	€ 10,31196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10312
Utili di impresa (10%)	€ 7,47617
Incidenza Manodopera al **26,77%**	€ 22,01351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10312

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.112**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 112

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,61014**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,3%
Prezzo	€ 87,54654
Scostamento % su anno 2023/1	-3,3%
Spese generali (16%)	€ 10,97762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10978
Utili di impresa (10%)	€ 7,95878
Incidenza Manodopera al **28,03%**	€ 24,54125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10978

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.115**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 115

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,07728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 97,07460
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 12,17236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12172
Utili di impresa (10%)	€ 8,82496
Incidenza Manodopera al **24,49%**	€ 23,77401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12172

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.116**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 116

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,23764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 102,38323
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 12,83802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12838
Utili di impresa (10%)	€ 9,30757
Incidenza Manodopera al **25,69%**	€ 26,30175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12838

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.121**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 121

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,27983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 126,68106
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 15,88477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15885
Utili di impresa (10%)	€ 11,51646
Incidenza Manodopera al **21,73%**	€ 27,52216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15885

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.122**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 122

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,67119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 133,56044
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 16,74739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16747
Utili di impresa (10%)	€ 12,14186
Incidenza Manodopera al **22,91%**	€ 30,60360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16747

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.123**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 123

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,27060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,39%
Prezzo	€ 141,98129
Scostamento % su anno 2023/1	-1,39%
Spese generali (16%)	€ 17,80330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17803
Utili di impresa (10%)	€ 12,90739
Incidenza Manodopera al **20%**	€ 28,40241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17803

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.124**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 124

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,91490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,18%
Prezzo	€ 146,63141
Scostamento % su anno 2023/1	-1,18%
Spese generali (16%)	€ 18,38638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18386
Utili di impresa (10%)	€ 13,33013
Incidenza Manodopera al **21,47%**	€ 31,48385
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18386

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.125**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 125

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,60235**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,1%
Prezzo	€ 151,33660
Scostamento % su anno 2023/1	-1,1%
Spese generali (16%)	€ 18,97638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18976
Utili di impresa (10%)	€ 13,75787
Incidenza Manodopera al **19,35%**	€ 29,28266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18976

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.126**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 126

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,24665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,91%
Prezzo	€ 155,98672
Scostamento % su anno 2023/1	-0,91%
Spese generali (16%)	€ 19,55946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19559
Utili di impresa (10%)	€ 14,18061
Incidenza Manodopera al **20,75%**	€ 32,36410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19559

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.127**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 127

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,88810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 160,63322
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 20,14210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20142
Utili di impresa (10%)	€ 14,60302
Incidenza Manodopera al **18,78%**	€ 30,16291
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20142

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.128**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 128

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,53240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,7%
Prezzo	€ 165,28334
Scostamento % su anno 2023/1	-2,7%
Spese generali (16%)	€ 20,72518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20725
Utili di impresa (10%)	€ 15,02576
Incidenza Manodopera al **20,11%**	€ 33,24435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20725

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.129**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 129

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,91549**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 173,42817
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 21,74648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21746
Utili di impresa (10%)	€ 15,76620
Incidenza Manodopera al **17,9%**	€ 31,04316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21746

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.130**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 130 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,01315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,58%
Prezzo	€ 173,55278
Scostamento % su anno 2023/1	-2,58%
Spese generali (16%)	€ 21,76210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21762
Utili di impresa (10%)	€ 15,77753
Incidenza Manodopera al **19,66%**	€ 34,12460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21762

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1449**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,19849**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 89,57328
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 11,23176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11232
Utili di impresa (10%)	€ 8,14303
Incidenza Manodopera al **25%**	€ 22,39076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11232

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1450**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1450

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,01048**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 94,43738
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 11,84168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11842
Utili di impresa (10%)	€ 8,58522
Incidenza Manodopera al **26,07%**	€ 24,61630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11842

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1451**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1451

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,16774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,34%
Prezzo	€ 99,74204
Scostamento % su anno 2023/1	+0,34%
Spese generali (16%)	€ 12,50684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12507
Utili di impresa (10%)	€ 9,06746
Incidenza Manodopera al **23,46%**	€ 23,39676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12507

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1452**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1452

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,97973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 104,60614
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 13,11676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13117
Utili di impresa (10%)	€ 9,50965
Incidenza Manodopera al **24,49%**	€ 25,62230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13117

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1453**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1453

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,17751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 112,51450
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 14,10840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14108
Utili di impresa (10%)	€ 10,22859
Incidenza Manodopera al **21,69%**	€ 24,40276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14108

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1454**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1454

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,66680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 118,24284
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 14,82669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14827
Utili di impresa (10%)	€ 10,74935
Incidenza Manodopera al **22,52%**	€ 26,62830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14827

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1455**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1455

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,14245**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,17%
Prezzo	€ 122,67776
Scostamento % su anno 2023/1	+2,17%
Spese generali (16%)	€ 15,38279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15383
Utili di impresa (10%)	€ 11,15252
Incidenza Manodopera al **20,71%**	€ 25,40876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15383

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1456**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1456 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,63174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,13%
Prezzo	€ 128,40610
Scostamento % su anno 2023/1	+2,13%
Spese generali (16%)	€ 16,10108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16101
Utili di impresa (10%)	€ 11,67328
Incidenza Manodopera al **21,52%**	€ 27,63430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16101

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1457**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1457 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,22095**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,02%
Prezzo	€ 132,98593
Scostamento % su anno 2023/1	+3,02%
Spese generali (16%)	€ 16,67535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16675
Utili di impresa (10%)	€ 12,08963
Incidenza Manodopera al **19,86%**	€ 26,41476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16675

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1458**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1458 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,71024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,95%
Prezzo	€ 138,71427
Scostamento % su anno 2023/1	+2,95%
Spese generali (16%)	€ 17,39364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17394
Utili di impresa (10%)	€ 12,61039
Incidenza Manodopera al **20,65%**	€ 28,64030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17394

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1459**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1459 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,79154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 140,09401
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 17,56665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17567
Utili di impresa (10%)	€ 12,73582
Incidenza Manodopera al **20,36%**	€ 28,52816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17567

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.146**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 146

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,62795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 162,85326
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 20,42047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20420
Utili di impresa (10%)	€ 14,80484
Incidenza Manodopera al **18,75%**	€ 30,54016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20420

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1460**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1460

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,83453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,64%
Prezzo	€ 146,52886
Scostamento % su anno 2023/1	+3,64%
Spese generali (16%)	€ 18,37352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18374
Utili di impresa (10%)	€ 13,32081
Incidenza Manodopera al **21,37%**	€ 31,30740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18374

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1461**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1461 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,44023**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,39%
Prezzo	€ 149,85374
Scostamento % su anno 2023/1	+4,39%
Spese generali (16%)	€ 18,79044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18790
Utili di impresa (10%)	€ 13,62307
Incidenza Manodopera al **19,71%**	€ 29,53416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18790

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1462**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1462 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,48322**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,25%
Prezzo	€ 156,28859
Scostamento % su anno 2023/1	+4,25%
Spese generali (16%)	€ 19,59732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19597
Utili di impresa (10%)	€ 14,20805
Incidenza Manodopera al **20,68%**	€ 32,31340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19597

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1464**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1464 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,92388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,28%
Prezzo	€ 167,05887
Scostamento % su anno 2023/1	+5,28%
Spese generali (16%)	€ 20,94782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20948
Utili di impresa (10%)	€ 15,18717
Incidenza Manodopera al **19,94%**	€ 33,31940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20948

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1465**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1465 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,57215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 129,60606
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 16,25154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16252
Utili di impresa (10%)	€ 11,78237
Incidenza Manodopera al **24,34%**	€ 31,54616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16252

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1466**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1466 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,86808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,27%
Prezzo	€ 133,81167
Scostamento % su anno 2023/1	-3,27%
Spese generali (16%)	€ 16,77889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16779
Utili di impresa (10%)	€ 12,16470
Incidenza Manodopera al **25,65%**	€ 34,32540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16779

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1469**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1469 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,52230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 83,60646
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 10,48357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10484
Utili di impresa (10%)	€ 7,60059
Incidenza Manodopera al **26,78%**	€ 22,39076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10484

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1470**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1470 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,33429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 88,47056
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 11,09349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11093
Utili di impresa (10%)	€ 8,04278
Incidenza Manodopera al **27,82%**	€ 24,61630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11093

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1471**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1471 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,99224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,12%
Prezzo	€ 91,86210
Scostamento % su anno 2023/1	+0,12%
Spese generali (16%)	€ 11,51876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11519
Utili di impresa (10%)	€ 8,35110
Incidenza Manodopera al **25,47%**	€ 23,39676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11519

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1472**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1472

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,46533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,21%
Prezzo	€ 98,84576
Scostamento % su anno 2023/1	+0,21%
Spese generali (16%)	€ 12,39445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12394
Utili di impresa (10%)	€ 8,98598
Incidenza Manodopera al **27,6%**	€ 27,28340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12394

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1473**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1473

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,46389**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 102,67192
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 12,87422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12874
Utili di impresa (10%)	€ 9,33381
Incidenza Manodopera al **23,77%**	€ 24,40276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12874

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1474**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1474

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,95318**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 108,40026
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 13,59251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13593
Utili di impresa (10%)	€ 9,85457
Incidenza Manodopera al **24,56%**	€ 26,62830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13593

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1475**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1475

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,90795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,17%
Prezzo	€ 110,89454
Scostamento % su anno 2023/1	+2,17%
Spese generali (16%)	€ 13,90527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13905
Utili di impresa (10%)	€ 10,08132
Incidenza Manodopera al **22,91%**	€ 25,40876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13905

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1476**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1476

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,39724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,13%
Prezzo	€ 116,62288
Scostamento % su anno 2023/1	+2,13%
Spese generali (16%)	€ 14,62356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14624
Utili di impresa (10%)	€ 10,60208
Incidenza Manodopera al **23,7%**	€ 27,63430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14624

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1477**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1477

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,67845**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 127,18970
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 15,94855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15949
Utili di impresa (10%)	€ 11,56270
Incidenza Manodopera al **20,77%**	€ 26,41476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15949

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1478**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1478 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,16774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,94%
Prezzo	€ 132,91804
Scostamento % su anno 2023/1	-0,94%
Spese generali (16%)	€ 16,66684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16667
Utili di impresa (10%)	€ 12,08346
Incidenza Manodopera al **21,55%**	€ 28,64030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16667

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1479**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1479 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,13985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,63%
Prezzo	€ 137,98645
Scostamento % su anno 2023/1	-0,63%
Spese generali (16%)	€ 17,30238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17302
Utili di impresa (10%)	€ 12,54422
Incidenza Manodopera al **20,67%**	€ 28,52816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17302

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1480**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1480 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,18284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 144,42130
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 18,10925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18109
Utili di impresa (10%)	€ 13,12921
Incidenza Manodopera al **21,68%**	€ 31,30740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18109

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1481**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1481 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,50075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 147,37896
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 18,48012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18480
Utili di impresa (10%)	€ 13,39809
Incidenza Manodopera al **20,04%**	€ 29,53416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18480

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1482**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1482 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,54374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 153,81381
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 19,28700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19287
Utili di impresa (10%)	€ 13,98307
Incidenza Manodopera al **21,01%**	€ 32,31340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19287

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1483**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1483 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,50347**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 157,59043
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 19,76056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19761
Utili di impresa (10%)	€ 14,32640
Incidenza Manodopera al **19,38%**	€ 30,54016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19761

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1484**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1484 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,79940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 161,79603
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 20,28790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20288
Utili di impresa (10%)	€ 14,70873
Incidenza Manodopera al **20,59%**	€ 33,31940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20288

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1489**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1489 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,19093**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 95,94363
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 12,03055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12031
Utili di impresa (10%)	€ 8,72215
Incidenza Manodopera al **23,34%**	€ 22,39076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12031

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1490**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1490

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,00292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 100,80773
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 12,64047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12640
Utili di impresa (10%)	€ 9,16434
Incidenza Manodopera al **24,42%**	€ 24,61630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12640

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1491**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1491

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,18418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 108,69502
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 13,62947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13629
Utili di impresa (10%)	€ 9,88137
Incidenza Manodopera al **21,53%**	€ 23,39676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13629

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1492**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1492

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,99617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,78%
Prezzo	€ 113,55912
Scostamento % su anno 2023/1	+1,78%
Spese generali (16%)	€ 14,23939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14239
Utili di impresa (10%)	€ 10,32356
Incidenza Manodopera al **22,56%**	€ 25,62230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14239

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1493**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1493

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,95058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,8%
Prezzo	€ 123,70894
Scostamento % su anno 2023/1	+2,8%
Spese generali (16%)	€ 15,51209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15512
Utili di impresa (10%)	€ 11,24627
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 24,40276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15512

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1494**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1494

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,43987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,73%
Prezzo	€ 129,43728
Scostamento % su anno 2023/1	+2,73%
Spese generali (16%)	€ 16,23038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16230
Utili di impresa (10%)	€ 11,76703
Incidenza Manodopera al **20,57%**	€ 26,62830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16230

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1495**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1495

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,73683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,84%
Prezzo	€ 136,19619
Scostamento % su anno 2023/1	+3,84%
Spese generali (16%)	€ 17,07789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17078
Utili di impresa (10%)	€ 12,38147
Incidenza Manodopera al **18,66%**	€ 25,40876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17078

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1496**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1496 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,22612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,73%
Prezzo	€ 141,92453
Scostamento % su anno 2023/1	+3,73%
Spese generali (16%)	€ 17,79618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17796
Utili di impresa (10%)	€ 12,90223
Incidenza Manodopera al **19,47%**	€ 27,63430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17796

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1497**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1497 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,75145**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 137,49085
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 17,24023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17240
Utili di impresa (10%)	€ 12,49917
Incidenza Manodopera al **19,21%**	€ 26,41476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17240

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.1498**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,24074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,03%
Prezzo	€ 143,21919
Scostamento % su anno 2023/1	-3,03%
Spese generali (16%)	€ 17,95852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17959
Utili di impresa (10%)	€ 13,01993
Incidenza Manodopera al **20%**	€ 28,64030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17959

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2005**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2005 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,60390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,89%
Prezzo	€ 121,99057
Scostamento % su anno 2023/1	-1,89%
Spese generali (16%)	€ 15,29662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15297
Utili di impresa (10%)	€ 11,09005
Incidenza Manodopera al **31,24%**	€ 38,10677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15297

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2006**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2006

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,65246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 134,81254
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 16,90439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16904
Utili di impresa (10%)	€ 12,25569
Incidenza Manodopera al **34,74%**	€ 46,83535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16904

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2007**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2007

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,00933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 128,88790
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 16,16149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16161
Utili di impresa (10%)	€ 11,71708
Incidenza Manodopera al **29,57%**	€ 38,10677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16161

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2008**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2008

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,05789**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 141,70987
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 17,76926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17769
Utili di impresa (10%)	€ 12,88272
Incidenza Manodopera al **33,05%**	€ 46,83535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17769

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2011**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2011

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,46467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,19%
Prezzo	€ 144,78092
Scostamento % su anno 2023/1	+0,19%
Spese generali (16%)	€ 18,15435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18154
Utili di impresa (10%)	€ 13,16190
Incidenza Manodopera al **26,32%**	€ 38,10677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18154

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2012**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2012

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,51323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,16%
Prezzo	€ 157,60289
Scostamento % su anno 2023/1	+0,16%
Spese generali (16%)	€ 19,76212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19762
Utili di impresa (10%)	€ 14,32754
Incidenza Manodopera al **29,72%**	€ 46,83535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19762

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2013**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2013

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,69604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,07%
Prezzo	€ 109,34815
Scostamento % su anno 2023/1	+2,07%
Spese generali (16%)	€ 13,71137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13711
Utili di impresa (10%)	€ 9,94074
Incidenza Manodopera al **20,48%**	€ 22,39076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13711

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2014**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2014

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,85640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,07%
Prezzo	€ 114,65676
Scostamento % su anno 2023/1	+2,07%
Spese generali (16%)	€ 14,37702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14377
Utili di impresa (10%)	€ 10,42334
Incidenza Manodopera al **21,73%**	€ 24,91850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14377

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2015**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2015

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,98593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,68%
Prezzo	€ 118,65005
Scostamento % su anno 2023/1	+3,68%
Spese generali (16%)	€ 14,87775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14878
Utili di impresa (10%)	€ 10,78637
Incidenza Manodopera al **19,3%**	€ 22,89376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14878

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2016**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2016

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,14629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,61%
Prezzo	€ 123,95867
Scostamento % su anno 2023/1	+3,61%
Spese generali (16%)	€ 15,54341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15543
Utili di impresa (10%)	€ 11,26897
Incidenza Manodopera al **20,51%**	€ 25,42150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15543

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2017**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2017

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,70075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,95%
Prezzo	€ 127,21816
Scostamento % su anno 2023/1	+3,95%
Spese generali (16%)	€ 15,95212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15952
Utili di impresa (10%)	€ 11,56529
Incidenza Manodopera al **18,39%**	€ 23,39676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15952

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2018**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2018

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,86111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,88%
Prezzo	€ 132,52678
Scostamento % su anno 2023/1	+3,88%
Spese generali (16%)	€ 16,61778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16618
Utili di impresa (10%)	€ 12,04789
Incidenza Manodopera al **19,56%**	€ 25,92450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16618

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2019**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2019

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,34132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,15%
Prezzo	€ 135,69152
Scostamento % su anno 2023/1	+5,15%
Spese generali (16%)	€ 17,01461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17015
Utili di impresa (10%)	€ 12,33559
Incidenza Manodopera al **17,61%**	€ 23,89976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17015

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2020**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2020

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,50168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,04%
Prezzo	€ 141,00015
Scostamento % su anno 2023/1	+5,04%
Spese generali (16%)	€ 17,68027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17680
Utili di impresa (10%)	€ 12,81820
Incidenza Manodopera al **18,74%**	€ 26,42750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17680

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2021**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2021

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,01688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,75%
Prezzo	€ 142,93354
Scostamento % su anno 2023/1	+4,75%
Spese generali (16%)	€ 17,92270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17923
Utili di impresa (10%)	€ 12,99396
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 24,40276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17923

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2022**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2022

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,17724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,65%
Prezzo	€ 148,24216
Scostamento % su anno 2023/1	+4,65%
Spese generali (16%)	€ 18,58836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18588
Utili di impresa (10%)	€ 13,47656
Incidenza Manodopera al **18,17%**	€ 26,93050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18588

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2023**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2023

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,65292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,97%
Prezzo	€ 162,88513
Scostamento % su anno 2023/1	+5,97%
Spese generali (16%)	€ 20,42447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20424
Utili di impresa (10%)	€ 14,80774
Incidenza Manodopera al **15,6%**	€ 25,40876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20424

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2024**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2024

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,74352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6%
Prezzo	€ 166,82873
Scostamento % su anno 2023/1	+6%
Spese generali (16%)	€ 20,91896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20919
Utili di impresa (10%)	€ 15,16625
Incidenza Manodopera al **16,75%**	€ 27,93650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20919

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2025**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2025

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,59285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,05%
Prezzo	€ 166,63648
Scostamento % su anno 2023/1	+9,05%
Spese generali (16%)	€ 20,89486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20895
Utili di impresa (10%)	€ 15,14877
Incidenza Manodopera al **15,55%**	€ 25,91176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20895

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2026**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2026

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,68345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9%
Prezzo	€ 170,58008
Scostamento % su anno 2023/1	+9%
Spese generali (16%)	€ 21,38935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21389
Utili di impresa (10%)	€ 15,50728
Incidenza Manodopera al **16,67%**	€ 28,43950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21389

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2027**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2027

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,39990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,43%
Prezzo	€ 182,97827
Scostamento % su anno 2023/1	+6,43%
Spese generali (16%)	€ 22,94398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22944
Utili di impresa (10%)	€ 16,63439
Incidenza Manodopera al **14,44%**	€ 26,41476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22944

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2028**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2028

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,49050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,44%
Prezzo	€ 186,92188
Scostamento % su anno 2023/1	+6,44%
Spese generali (16%)	€ 23,43848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23438
Utili di impresa (10%)	€ 16,99290
Incidenza Manodopera al **15,48%**	€ 28,94250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23438

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2029**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2029

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,91213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,28%
Prezzo	€ 183,63188
Scostamento % su anno 2023/1	+10,28%
Spese generali (16%)	€ 23,02594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23026
Utili di impresa (10%)	€ 16,69381
Incidenza Manodopera al **14,66%**	€ 26,91776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23026

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2030**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2030

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,00273**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,2%
Prezzo	€ 187,57549
Scostamento % su anno 2023/1	+10,2%
Spese generali (16%)	€ 23,52044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23520
Utili di impresa (10%)	€ 17,05232
Incidenza Manodopera al **15,7%**	€ 29,44550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23520

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2031**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2031

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,33714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,55%
Prezzo	€ 203,31419
Scostamento % su anno 2023/1	+7,55%
Spese generali (16%)	€ 25,49394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25494
Utili di impresa (10%)	€ 18,48311
Incidenza Manodopera al **14,03%**	€ 28,52816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25494

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2032**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2032

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,98144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,51%
Prezzo	€ 207,96432
Scostamento % su anno 2023/1	+7,51%
Spese generali (16%)	€ 26,07703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26077
Utili di impresa (10%)	€ 18,90585
Incidenza Manodopera al **15,2%**	€ 31,60960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26077

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2033**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2033

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,99845**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,3%
Prezzo	€ 210,53802
Scostamento % su anno 2023/1	+4,3%
Spese generali (16%)	€ 26,39975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26400
Utili di impresa (10%)	€ 19,13982
Incidenza Manodopera al **14,03%**	€ 29,53416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26400

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.2034**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2034

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,64275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,33%
Prezzo	€ 215,18815
Scostamento % su anno 2023/1	+4,33%
Spese generali (16%)	€ 26,98284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26983
Utili di impresa (10%)	€ 19,56256
Incidenza Manodopera al **15,16%**	€ 32,61560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26983

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.313**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 313

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,90848**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,8%
Prezzo	€ 85,37522
Scostamento % su anno 2023/1	-4,8%
Spese generali (16%)	€ 10,70536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10705
Utili di impresa (10%)	€ 7,76138
Incidenza Manodopera al **25,78%**	€ 22,01351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10705

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.314**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 314

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,29703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,72%
Prezzo	€ 89,69901
Scostamento % su anno 2023/1	-4,72%
Spese generali (16%)	€ 11,24752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11248
Utili di impresa (10%)	€ 8,15446
Incidenza Manodopera al **27,02%**	€ 24,23905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11248

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.317**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 317

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,26098**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,03%
Prezzo	€ 102,41301
Scostamento % su anno 2023/1	-4,03%
Spese generali (16%)	€ 12,84176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12842
Utili di impresa (10%)	€ 9,31027
Incidenza Manodopera al **23,21%**	€ 23,77401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12842

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.318**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 318 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,64953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4%
Prezzo	€ 106,73680
Scostamento % su anno 2023/1	-4%
Spese generali (16%)	€ 13,38392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13384
Utili di impresa (10%)	€ 9,70335
Incidenza Manodopera al **24,36%**	€ 25,99955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13384

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3209**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3209 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,45231**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,73%
Prezzo	€ 92,44915
Scostamento % su anno 2023/1	-17,73%
Spese generali (16%)	€ 11,59237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11592
Utili di impresa (10%)	€ 8,40447
Incidenza Manodopera al **24,29%**	€ 22,45364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11592

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3210**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3210 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,26430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,93%
Prezzo	€ 97,31325
Scostamento % su anno 2023/1	-16,93%
Spese generali (16%)	€ 12,20229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12202
Utili di impresa (10%)	€ 8,84666
Incidenza Manodopera al **25,36%**	€ 24,67918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12202

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3217**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,71163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,76%
Prezzo	€ 137,44004
Scostamento % su anno 2023/1	-21,76%
Spese generali (16%)	€ 17,23386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17234
Utili di impresa (10%)	€ 12,49455
Incidenza Manodopera al **20,02%**	€ 27,52216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17234

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3218**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3218 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,75462**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,96%
Prezzo	€ 143,87490
Scostamento % su anno 2023/1	-20,96%
Spese generali (16%)	€ 18,04074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18041
Utili di impresa (10%)	€ 13,07954
Incidenza Manodopera al **21,06%**	€ 30,30140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18041

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3219**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,74330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,46%
Prezzo	€ 151,51645
Scostamento % su anno 2023/1	+23,46%
Spese generali (16%)	€ 18,99893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18999
Utili di impresa (10%)	€ 13,77422
Incidenza Manodopera al **18,75%**	€ 28,40241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18999

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3220**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,03923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,92%
Prezzo	€ 155,72206
Scostamento % su anno 2023/1	+22,92%
Spese generali (16%)	€ 19,52628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19526
Utili di impresa (10%)	€ 14,15655
Incidenza Manodopera al **20,02%**	€ 31,18165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19526

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3221**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3221 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,83190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,85%
Prezzo	€ 159,28550
Scostamento % su anno 2023/1	+24,85%
Spese generali (16%)	€ 19,97310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19973
Utili di impresa (10%)	€ 14,48050
Incidenza Manodopera al **18,38%**	€ 29,28266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19973

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3222**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3222

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,12783**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,29%
Prezzo	€ 163,49111
Scostamento % su anno 2023/1	+24,29%
Spese generali (16%)	€ 20,50045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20500
Utili di impresa (10%)	€ 14,86283
Incidenza Manodopera al **19,61%**	€ 32,06190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20500

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3227**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3227

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,17946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,51%
Prezzo	€ 97,20499
Scostamento % su anno 2023/1	-18,51%
Spese generali (16%)	€ 12,18871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12189
Utili di impresa (10%)	€ 8,83682
Incidenza Manodopera al **23,1%**	€ 22,45364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12189

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3228**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3228

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,99145**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,72%
Prezzo	€ 102,06909
Scostamento % su anno 2023/1	-17,72%
Spese generali (16%)	€ 12,79863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12799
Utili di impresa (10%)	€ 9,27901
Incidenza Manodopera al **24,18%**	€ 24,67918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12799

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3229**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3229

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,38701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,22%
Prezzo	€ 106,40182
Scostamento % su anno 2023/1	-20,22%
Spese generali (16%)	€ 13,34192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13342
Utili di impresa (10%)	€ 9,67289
Incidenza Manodopera al **21,93%**	€ 23,33389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13342

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.323**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 323 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,35175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,22%
Prezzo	€ 131,87683
Scostamento % su anno 2023/1	-3,22%
Spese generali (16%)	€ 16,53628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16536
Utili di impresa (10%)	€ 11,98880
Incidenza Manodopera al **20,87%**	€ 27,52216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16536

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3230**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3230 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,19900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,45%
Prezzo	€ 111,26592
Scostamento % su anno 2023/1	-19,45%
Spese generali (16%)	€ 13,95184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13952
Utili di impresa (10%)	€ 10,11508
Incidenza Manodopera al **22,97%**	€ 25,55943
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13952

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3231**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3231 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,24633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,76%
Prezzo	€ 122,81031
Scostamento % su anno 2023/1	-21,76%
Spese generali (16%)	€ 15,39941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15399
Utili di impresa (10%)	€ 11,16457
Incidenza Manodopera al **20,08%**	€ 24,65426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15399

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3232**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3232 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,73562**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,96%
Prezzo	€ 128,53865
Scostamento % su anno 2023/1	-20,96%
Spese generali (16%)	€ 16,11770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16118
Utili di impresa (10%)	€ 11,68533
Incidenza Manodopera al **20,91%**	€ 26,87980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16118

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3233**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3233

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,62293**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,79%
Prezzo	€ 132,22286
Scostamento % su anno 2023/1	-22,79%
Spese generali (16%)	€ 16,57967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16580
Utili di impresa (10%)	€ 12,02026
Incidenza Manodopera al **19,31%**	€ 25,53451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16580

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3234**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3234

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,11222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,02%
Prezzo	€ 137,95120
Scostamento % su anno 2023/1	-22,02%
Spese generali (16%)	€ 17,29796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17298
Utili di impresa (10%)	€ 12,54102
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 27,76005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17298

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3235**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3235 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,48823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,74%
Prezzo	€ 112,91099
Scostamento % su anno 2023/1	-3,74%
Spese generali (16%)	€ 14,15812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14158
Utili di impresa (10%)	€ 10,26464
Incidenza Manodopera al **24,38%**	€ 27,52216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14158

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3236**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3236 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,53122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,49%
Prezzo	€ 119,34584
Scostamento % su anno 2023/1	-3,49%
Spese generali (16%)	€ 14,96500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14965
Utili di impresa (10%)	€ 10,84962
Incidenza Manodopera al **25,39%**	€ 30,30140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14965

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3237**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3237 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,61082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,82%
Prezzo	€ 121,99941
Scostamento % su anno 2023/1	-3,82%
Spese generali (16%)	€ 15,29773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15298
Utili di impresa (10%)	€ 11,09086
Incidenza Manodopera al **23,28%**	€ 28,40241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15298

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3238**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3238 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,90675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,52%
Prezzo	€ 126,20501
Scostamento % su anno 2023/1	-3,52%
Spese generali (16%)	€ 15,82508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15825
Utili di impresa (10%)	€ 11,47318
Incidenza Manodopera al **24,71%**	€ 31,18165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15825

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3239**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3239 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,15827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,59%
Prezzo	€ 130,35395
Scostamento % su anno 2023/1	-3,59%
Spese generali (16%)	€ 16,34532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16345
Utili di impresa (10%)	€ 11,85036
Incidenza Manodopera al **22,46%**	€ 29,28266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16345

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.324**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 324 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,97130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 137,77138
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 17,27541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17275
Utili di impresa (10%)	€ 12,52467
Incidenza Manodopera al **21,99%**	€ 30,30140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17275

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.3240**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3240 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,45420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,31%
Prezzo	€ 134,55956
Scostamento % su anno 2023/1	-3,31%
Spese generali (16%)	€ 16,87267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16873
Utili di impresa (10%)	€ 12,23269
Incidenza Manodopera al **23,83%**	€ 32,06190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16873

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.325**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 325 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,45426**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,21%
Prezzo	€ 146,04363
Scostamento % su anno 2023/1	-3,21%
Spese generali (16%)	€ 18,31268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18313
Utili di impresa (10%)	€ 13,27669
Incidenza Manodopera al **19,45%**	€ 28,40241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18313

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.326**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 326

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,32675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 149,70893
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 18,77228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18772
Utili di impresa (10%)	€ 13,60990
Incidenza Manodopera al **20,83%**	€ 31,18165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18772

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.327**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 327

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,10475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 154,52966
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 19,37676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19377
Utili di impresa (10%)	€ 14,04815
Incidenza Manodopera al **18,95%**	€ 29,28266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19377

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.328**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 328 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,97724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,97%
Prezzo	€ 158,19496
Scostamento % su anno 2023/1	-2,97%
Spese generali (16%)	€ 19,83636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19836
Utili di impresa (10%)	€ 14,38136
Incidenza Manodopera al **20,27%**	€ 32,06190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19836

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.329**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 329 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,75524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,89%
Prezzo	€ 163,01569
Scostamento % su anno 2023/1	-2,89%
Spese generali (16%)	€ 20,44084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20441
Utili di impresa (10%)	€ 14,81961
Incidenza Manodopera al **18,5%**	€ 30,16291
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20441

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.330**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 330 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,62773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,82%
Prezzo	€ 166,68099
Scostamento % su anno 2023/1	-2,82%
Spese generali (16%)	€ 20,90044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20900
Utili di impresa (10%)	€ 15,15282
Incidenza Manodopera al **19,76%**	€ 32,94215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20900

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.331**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 331 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,40573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 171,50172
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 21,50492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21505
Utili di impresa (10%)	€ 15,59107
Incidenza Manodopera al **18,1%**	€ 31,04316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21505

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.332**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 332

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,27822**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,69%
Prezzo	€ 175,16701
Scostamento % su anno 2023/1	-2,69%
Spese generali (16%)	€ 21,96452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21965
Utili di impresa (10%)	€ 15,92427
Incidenza Manodopera al **19,31%**	€ 33,82240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21965

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4213**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4213

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,30352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,14%
Prezzo	€ 167,54329
Scostamento % su anno 2023/1	-5,14%
Spese generali (16%)	€ 21,00856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21009
Utili di impresa (10%)	€ 15,23121
Incidenza Manodopera al **12,88%**	€ 21,57339
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21009

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4214**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4214

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,04575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,91%
Prezzo	€ 171,04238
Scostamento % su anno 2023/1	-4,91%
Spese generali (16%)	€ 21,44732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21447
Utili di impresa (10%)	€ 15,54931
Incidenza Manodopera al **13,91%**	€ 23,79893
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21447

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4215**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4215

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,10206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,42%
Prezzo	€ 174,94223
Scostamento % su anno 2023/1	-4,42%
Spese generali (16%)	€ 21,93633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21936
Utili di impresa (10%)	€ 15,90384
Incidenza Manodopera al **12,58%**	€ 22,01351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21936

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4216**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4216

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,84429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,21%
Prezzo	€ 178,44132
Scostamento % su anno 2023/1	-4,21%
Spese generali (16%)	€ 22,37509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22375
Utili di impresa (10%)	€ 16,22194
Incidenza Manodopera al **13,58%**	€ 24,23905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22375

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4217**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4217

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,16499**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 189,05853
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 23,70640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23706
Utili di impresa (10%)	€ 17,18714
Incidenza Manodopera al **12,11%**	€ 22,89376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23706

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4218**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4218

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,24782**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,63%
Prezzo	€ 191,71622
Scostamento % su anno 2023/1	-2,63%
Spese generali (16%)	€ 24,03965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24040
Utili di impresa (10%)	€ 17,42875
Incidenza Manodopera al **12,79%**	€ 24,51490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24040

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4219**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4219

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,83404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,09%
Prezzo	€ 202,67224
Scostamento % su anno 2023/1	-1,09%
Spese generali (16%)	€ 25,41345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25413
Utili di impresa (10%)	€ 18,42475
Incidenza Manodopera al **11,73%**	€ 23,77401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25413

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4220**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4220

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,57627**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,96%
Prezzo	€ 206,17132
Scostamento % su anno 2023/1	-0,96%
Spese generali (16%)	€ 25,85220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25852
Utili di impresa (10%)	€ 18,74285
Incidenza Manodopera al **12,61%**	€ 25,99955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25852

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4221**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4221

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,02284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 229,70914
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 28,80365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28804
Utili di impresa (10%)	€ 20,88265
Incidenza Manodopera al **10,73%**	€ 24,65426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28804

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4222**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4222

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,48169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 231,57064
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 29,03707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29037
Utili di impresa (10%)	€ 21,05188
Incidenza Manodopera al **11,12%**	€ 25,76166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29037

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4223**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4223

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,46263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 246,85832
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 30,95402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30954
Utili di impresa (10%)	€ 22,44167
Incidenza Manodopera al **10,34%**	€ 25,53451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30954

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4224**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4224

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,20486**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,97%
Prezzo	€ 250,35740
Scostamento % su anno 2023/1	-0,97%
Spese generali (16%)	€ 31,39278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31393
Utili di impresa (10%)	€ 22,75976
Incidenza Manodopera al **11,09%**	€ 27,76005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31393

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4225**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4225

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,19051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 263,09909
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 32,99048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32990
Utili di impresa (10%)	€ 23,91810
Incidenza Manodopera al **10,46%**	€ 27,52216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32990

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4226**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4226

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,48644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 267,30470
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 33,51783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33518
Utili di impresa (10%)	€ 24,30043
Incidenza Manodopera al **11,34%**	€ 30,30140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,33518

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4227**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4227

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,68121**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 281,58922
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 35,30899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35309
Utili di impresa (10%)	€ 25,59902
Incidenza Manodopera al **10,09%**	€ 28,40241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,35309

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4228**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4228

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,97714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 285,79483
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 35,83634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35836
Utili di impresa (10%)	€ 25,98135
Incidenza Manodopera al **10,91%**	€ 31,18165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,35836

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4229**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4229

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,05019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,69%
Prezzo	€ 299,92404
Scostamento % su anno 2023/1	+0,69%
Spese generali (16%)	€ 37,60803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37608
Utili di impresa (10%)	€ 27,26582
Incidenza Manodopera al **9,76%**	€ 29,28266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,37608

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.4230**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4230

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,34612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,76%
Prezzo	€ 304,12965
Scostamento % su anno 2023/1	+0,76%
Spese generali (16%)	€ 38,13538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38135
Utili di impresa (10%)	€ 27,64815
Incidenza Manodopera al **10,54%**	€ 32,06190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,38135

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.541**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 541

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,17178**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,83%
Prezzo	€ 113,78319
Scostamento % su anno 2023/1	+0,83%
Spese generali (16%)	€ 14,26748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14267
Utili di impresa (10%)	€ 10,34393
Incidenza Manodopera al **18,79%**	€ 21,38476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14267

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.542**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 542

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,98377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,88%
Prezzo	€ 118,64729
Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
Spese generali (16%)	€ 14,87740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14877
Utili di impresa (10%)	€ 10,78612
Incidenza Manodopera al **19,9%**	€ 23,61030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14877

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.543**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 543

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,96728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,79%
Prezzo	€ 127,55824
Scostamento % su anno 2023/1	+1,79%
Spese generali (16%)	€ 15,99476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15995
Utili di impresa (10%)	€ 11,59620
Incidenza Manodopera al **17,16%**	€ 21,88776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15995

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.544**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 544

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,77927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 132,42235
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 16,60468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16605
Utili di impresa (10%)	€ 12,03840
Incidenza Manodopera al **18,21%**	€ 24,11330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16605

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.545**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 545

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,80303**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,5%
Prezzo	€ 141,38466
Scostamento % su anno 2023/1	+2,5%
Spese generali (16%)	€ 17,72848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17728
Utili di impresa (10%)	€ 12,85315
Incidenza Manodopera al **15,84%**	€ 22,39076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17728

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.546**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 546

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,61502**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,49%
Prezzo	€ 146,24876
Scostamento % su anno 2023/1	+2,49%
Spese generali (16%)	€ 18,33840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18338
Utili di impresa (10%)	€ 13,29534
Incidenza Manodopera al **16,83%**	€ 24,61630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18338

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.549**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 549

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,10923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,55%
Prezzo	€ 196,64338
Scostamento % su anno 2023/1	+4,55%
Spese generali (16%)	€ 24,65748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24657
Utili di impresa (10%)	€ 17,87667
Incidenza Manodopera al **12,41%**	€ 24,40276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24657

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.550**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 550

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,92122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,48%
Prezzo	€ 201,50748
Scostamento % su anno 2023/1	+4,48%
Spese generali (16%)	€ 25,26740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25267
Utili di impresa (10%)	€ 18,31886
Incidenza Manodopera al **13,21%**	€ 26,62830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25267

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.703**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 703

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,07019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,89%
Prezzo	€ 118,75756
Scostamento % su anno 2023/1	-3,89%
Spese generali (16%)	€ 14,89123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14891
Utili di impresa (10%)	€ 10,79614
Incidenza Manodopera al **32,09%**	€ 38,10677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14891

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.704**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 704

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,19155**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,37%
Prezzo	€ 126,56842
Scostamento % su anno 2023/1	-3,37%
Spese generali (16%)	€ 15,87065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15871
Utili di impresa (10%)	€ 11,50622
Incidenza Manodopera al **37%**	€ 46,83535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15871

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.705**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 705

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,97019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,63%
Prezzo	€ 127,56196
Scostamento % su anno 2023/1	-3,63%
Spese generali (16%)	€ 15,99523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15995
Utili di impresa (10%)	€ 11,59654
Incidenza Manodopera al **29,87%**	€ 38,10677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15995

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.706**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 706

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,09155**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 135,37282
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 16,97465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16975
Utili di impresa (10%)	€ 12,30662
Incidenza Manodopera al **34,6%**	€ 46,83535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16975

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.711**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 711

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,37283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,83%
Prezzo	€ 115,31573
Scostamento % su anno 2023/1	-3,83%
Spese generali (16%)	€ 14,45965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14460
Utili di impresa (10%)	€ 10,48325
Incidenza Manodopera al **19,42%**	€ 22,39076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14460

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.712**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 712 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,18482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,61%
Prezzo	€ 120,17983
Scostamento % su anno 2023/1	-3,61%
Spese generali (16%)	€ 15,06957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15070
Utili di impresa (10%)	€ 10,92544
Incidenza Manodopera al **20,48%**	€ 24,61630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15070

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.713**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 713 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,04083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,51%
Prezzo	€ 126,37610
Scostamento % su anno 2023/1	-3,51%
Spese generali (16%)	€ 15,84653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15847
Utili di impresa (10%)	€ 11,48874
Incidenza Manodopera al **18,12%**	€ 22,89376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15847

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.714**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 714 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,85282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,31%
Prezzo	€ 131,24020
Scostamento % su anno 2023/1	-3,31%
Spese generali (16%)	€ 16,45645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16456
Utili di impresa (10%)	€ 11,93093
Incidenza Manodopera al **19,14%**	€ 25,11930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16456

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.715**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 715 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,32883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,27%
Prezzo	€ 135,67558
Scostamento % su anno 2023/1	-3,27%
Spese generali (16%)	€ 17,01261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17013
Utili di impresa (10%)	€ 12,33414
Incidenza Manodopera al **17,24%**	€ 23,39676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17013

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.716**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 716 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,14082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 140,53969
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 17,62253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17623
Utili di impresa (10%)	€ 12,77634
Incidenza Manodopera al **18,23%**	€ 25,62230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17623

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.717**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 717 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,65183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 146,29573
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 18,34429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18344
Utili di impresa (10%)	€ 13,29961
Incidenza Manodopera al **16,34%**	€ 23,89976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18344

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.718**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 718 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,46382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,89%
Prezzo	€ 151,15983
Scostamento % su anno 2023/1	-2,89%
Spese generali (16%)	€ 18,95421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18954
Utili di impresa (10%)	€ 13,74180
Incidenza Manodopera al **17,28%**	€ 26,12530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18954

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.719**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 719 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,82483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,87%
Prezzo	€ 155,44848
Scostamento % su anno 2023/1	-2,87%
Spese generali (16%)	€ 19,49197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19492
Utili di impresa (10%)	€ 14,13168
Incidenza Manodopera al **15,7%**	€ 24,40276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19492

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.720**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 720 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,63682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,73%
Prezzo	€ 160,31258
Scostamento % su anno 2023/1	-2,73%
Spese generali (16%)	€ 20,10189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20102
Utili di impresa (10%)	€ 14,57387
Incidenza Manodopera al **16,61%**	€ 26,62830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20102

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.726**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 726 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,74155**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,49%
Prezzo	€ 122,16622
Scostamento % su anno 2023/1	-3,49%
Spese generali (16%)	€ 15,31865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15319
Utili di impresa (10%)	€ 11,10602
Incidenza Manodopera al **38,34%**	€ 46,83535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15319

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.727**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 727

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,65519**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,99%
Prezzo	€ 115,67602
Scostamento % su anno 2023/1	-3,99%
Spese generali (16%)	€ 14,50483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14505
Utili di impresa (10%)	€ 10,51600
Incidenza Manodopera al **32,94%**	€ 38,10677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14505

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.728**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 728

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,65519**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,99%
Prezzo	€ 115,67602
Scostamento % su anno 2023/1	-3,99%
Spese generali (16%)	€ 14,50483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14505
Utili di impresa (10%)	€ 10,51600
Incidenza Manodopera al **32,94%**	€ 38,10677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14505

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.729**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 729

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,45019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,84%
Prezzo	€ 120,51844
Scostamento % su anno 2023/1	-3,84%
Spese generali (16%)	€ 15,11203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15112
Utili di impresa (10%)	€ 10,95622
Incidenza Manodopera al **31,62%**	€ 38,10677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15112

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.730**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 730

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,57155**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,33%
Prezzo	€ 128,32930
Scostamento % su anno 2023/1	-3,33%
Spese generali (16%)	€ 16,09145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16091
Utili di impresa (10%)	€ 11,66630
Incidenza Manodopera al **36,5%**	€ 46,83535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16091

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.733**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 733

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,79019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 137,54028
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 17,24643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17246
Utili di impresa (10%)	€ 12,50366
Incidenza Manodopera al **27,71%**	€ 38,10677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17246

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.734**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 734

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,91155**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,95%
Prezzo	€ 145,35114
Scostamento % su anno 2023/1	-2,95%
Spese generali (16%)	€ 18,22585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18226
Utili di impresa (10%)	€ 13,21374
Incidenza Manodopera al **32,22%**	€ 46,83535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18226

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.857**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 857

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,33390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 97,40205
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 12,21342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12213
Utili di impresa (10%)	€ 8,85473
Incidenza Manodopera al **22,99%**	€ 22,39076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12213

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.858**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 858

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,14589**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 102,26615
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 12,82334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12823
Utili di impresa (10%)	€ 9,29692
Incidenza Manodopera al **24,07%**	€ 24,61630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12823

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.861**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 861

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,24928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,45%
Prezzo	€ 110,05408
Scostamento % su anno 2023/1	+2,45%
Spese generali (16%)	€ 13,79988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13800
Utili di impresa (10%)	€ 10,00492
Incidenza Manodopera al **22,17%**	€ 24,40276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13800

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.001.862**

Voce: 001 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 862

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,06127**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,43%
Prezzo	€ 114,91818
Scostamento % su anno 2023/1	+2,43%
Spese generali (16%)	€ 14,40980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14410
Utili di impresa (10%)	€ 10,44711
Incidenza Manodopera al **23,17%**	€ 26,62830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14410

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.001**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 001

Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,98918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,98%
Prezzo	€ 116,10220
Scostamento % su anno 2023/1	-9,98%
Spese generali (16%)	€ 14,55827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14558
Utili di impresa (10%)	€ 10,55475
Incidenza Manodopera al **19,82%**	€ 23,01651
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14558

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.010**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 010

Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,40389**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,98%
Prezzo	€ 93,66336
Scostamento % su anno 2023/1	-3,98%
Spese generali (16%)	€ 11,74462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11745
Utili di impresa (10%)	€ 8,51485
Incidenza Manodopera al **29,41%**	€ 27,54651
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11745

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.020**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,83134**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,82%
Prezzo	€ 101,86479
Scostamento % su anno 2023/1	-4,82%
Spese generali (16%)	€ 12,77301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12773
Utili di impresa (10%)	€ 9,26044
Incidenza Manodopera al **27,35%**	€ 27,86089
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12773

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.055**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 055 Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,93918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,7%
Prezzo	€ 16,51040
Scostamento % su anno 2023/1	-5,7%
Spese generali (16%)	€ 2,07027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02070
Utili di impresa (10%)	€ 1,50095
Incidenza Manodopera al **47,88%**	€ 7,90590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02070

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.060**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 060 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,83662**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 101,87153
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 12,77386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12774
Utili di impresa (10%)	€ 9,26105
Incidenza Manodopera al **27,5%**	€ 28,01242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12774

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.1449**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,54755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,91%
Prezzo	€ 84,91468
Scostamento % su anno 2023/1	+1,91%
Spese generali (16%)	€ 10,64761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10648
Utili di impresa (10%)	€ 7,71952
Incidenza Manodopera al **25,92%**	€ 22,01351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10648

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.1451**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,39105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 94,92298
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 11,90257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11903
Utili di impresa (10%)	€ 8,62936
Incidenza Manodopera al **24,12%**	€ 22,89376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11903

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.2009**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2009 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,87260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,56%
Prezzo	€ 90,43344
Scostamento % su anno 2023/1	+2,56%
Spese generali (16%)	€ 11,33962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11340
Utili di impresa (10%)	€ 8,22122
Incidenza Manodopera al **23,37%**	€ 21,13326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11340

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.2013**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2013 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,76832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,79%
Prezzo	€ 106,88838
Scostamento % su anno 2023/1	+3,79%
Spese generali (16%)	€ 13,40293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13403
Utili di impresa (10%)	€ 9,71713
Incidenza Manodopera al **20,59%**	€ 22,01351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13403

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.2017**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2017 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,64728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,52%
Prezzo	€ 124,59792
Scostamento % su anno 2023/1	+5,52%
Spese generali (16%)	€ 15,62356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15624
Utili di impresa (10%)	€ 11,32708
Incidenza Manodopera al **18,37%**	€ 22,89376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15624

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3107**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3107 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,89269**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,61%
Prezzo	€ 81,52707
Scostamento % su anno 2023/1	-4,61%
Spese generali (16%)	€ 10,22283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10223
Utili di impresa (10%)	€ 7,41155
Incidenza Manodopera al **26,46%**	€ 21,57339
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10223

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3109**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3109 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,86421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,13%
Prezzo	€ 95,52673
Scostamento % su anno 2023/1	-5,13%
Spese generali (16%)	€ 11,97827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11978
Utili di impresa (10%)	€ 8,68425
Incidenza Manodopera al **23,97%**	€ 22,89376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11978

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3127**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3127 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,46604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,87%
Prezzo	€ 80,98267
Scostamento % su anno 2023/1	-15,87%
Spese generali (16%)	€ 10,15457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10155
Utili di impresa (10%)	€ 7,36206
Incidenza Manodopera al **26,64%**	€ 21,57339
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10155

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3129**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3129 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,02151**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,08%
Prezzo	€ 85,51945
Scostamento % su anno 2023/1	-17,08%
Spese generali (16%)	€ 10,72344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10723
Utili di impresa (10%)	€ 7,77450
Incidenza Manodopera al **25,74%**	€ 22,01351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10723

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3131**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3131 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,31761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,02%
Prezzo	€ 94,82927
Scostamento % su anno 2023/1	-19,02%
Spese generali (16%)	€ 11,89082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11891
Utili di impresa (10%)	€ 8,62084
Incidenza Manodopera al **24,14%**	€ 22,89376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11891

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3133**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3133 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,45271**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,52%
Prezzo	€ 103,93365
Scostamento % su anno 2023/1	-20,52%
Spese generali (16%)	€ 13,03243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13032
Utili di impresa (10%)	€ 9,44851
Incidenza Manodopera al **22,87%**	€ 23,77401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13032

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3137**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3137 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,35509**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,51%
Prezzo	€ 71,90909
Scostamento % su anno 2023/1	-12,51%
Spese generali (16%)	€ 9,01681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09017
Utili di impresa (10%)	€ 6,53719
Incidenza Manodopera al **28,78%**	€ 20,69314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09017

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3139**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3139 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,98301**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,25%
Prezzo	€ 76,53832
Scostamento % su anno 2023/1	-14,25%
Spese generali (16%)	€ 9,59728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09597
Utili di impresa (10%)	€ 6,95803
Incidenza Manodopera al **27,61%**	€ 21,13326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09597

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3207**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3207 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,76119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,94%
Prezzo	€ 69,87528
Scostamento % su anno 2023/1	-11,94%
Spese generali (16%)	€ 8,76179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08762
Utili di impresa (10%)	€ 6,35230
Incidenza Manodopera al **29,61%**	€ 20,69314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08762

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3209**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3209 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,86594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,03%
Prezzo	€ 85,32094
Scostamento % su anno 2023/1	-17,03%
Spese generali (16%)	€ 10,69855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10699
Utili di impresa (10%)	€ 7,75645
Incidenza Manodopera al **26,32%**	€ 22,45364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10699

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3211**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3211 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,05114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,7%
Prezzo	€ 93,21325
Scostamento % su anno 2023/1	-18,7%
Spese generali (16%)	€ 11,68818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11688
Utili di impresa (10%)	€ 8,47393
Incidenza Manodopera al **25,03%**	€ 23,33389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11688

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3213**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3213 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,73516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,26%
Prezzo	€ 108,12207
Scostamento % su anno 2023/1	-20,26%
Spese generali (16%)	€ 13,55763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13558
Utili di impresa (10%)	€ 9,82928
Incidenza Manodopera al **22,8%**	€ 24,65426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13558

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3215**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3215 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,73521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,39%
Prezzo	€ 115,77812
Scostamento % su anno 2023/1	-21,39%
Spese generali (16%)	€ 14,51763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14518
Utili di impresa (10%)	€ 10,52528
Incidenza Manodopera al **22,05%**	€ 25,53451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14518

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3217**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3217 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,15398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,32%
Prezzo	€ 132,90048
Scostamento % su anno 2023/1	-21,32%
Spese generali (16%)	€ 16,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16665
Utili di impresa (10%)	€ 12,08186
Incidenza Manodopera al **20,71%**	€ 27,52216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16665

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3219**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3219 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,73363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,64%
Prezzo	€ 141,29611
Scostamento % su anno 2023/1	+28,64%
Spese generali (16%)	€ 17,71738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17717
Utili di impresa (10%)	€ 12,84510
Incidenza Manodopera al **20,1%**	€ 28,40241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17717

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3221**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3221 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,82223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,97%
Prezzo	€ 149,06517
Scostamento % su anno 2023/1	+29,97%
Spese generali (16%)	€ 18,69156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18692
Utili di impresa (10%)	€ 13,55138
Incidenza Manodopera al **19,64%**	€ 29,28266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18692

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3307**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3307 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,10343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,02%
Prezzo	€ 84,34798
Scostamento % su anno 2023/1	-11,02%
Spese generali (16%)	€ 10,57655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10577
Utili di impresa (10%)	€ 7,66800
Incidenza Manodopera al **20,61%**	€ 17,38291
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10577

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3309**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3309 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,38825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,85%
Prezzo	€ 98,74741
Scostamento % su anno 2023/1	-9,85%
Spese generali (16%)	€ 12,38212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12382
Utili di impresa (10%)	€ 8,97704
Incidenza Manodopera al **18,11%**	€ 17,88591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12382

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3311**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3311 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,72248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,23%
Prezzo	€ 104,27789
Scostamento % su anno 2023/1	-10,23%
Spese generali (16%)	€ 13,07560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13076
Utili di impresa (10%)	€ 9,47981
Incidenza Manodopera al **17,63%**	€ 18,38891
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13076

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3315**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3315 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,33485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,14%
Prezzo	€ 128,02727
Scostamento % su anno 2023/1	-10,14%
Spese generali (16%)	€ 16,05358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16054
Utili di impresa (10%)	€ 11,63884
Incidenza Manodopera al **15,54%**	€ 19,89791
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16054

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.3317**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3317 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,10255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,25%
Prezzo	€ 143,04286
Scostamento % su anno 2023/1	-10,25%
Spese generali (16%)	€ 17,93641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17936
Utili di impresa (10%)	€ 13,00390
Incidenza Manodopera al **14,61%**	€ 20,90391
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17936

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.4111**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4111 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,09434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,11%
Prezzo	€ 187,69237
Scostamento % su anno 2023/1	-5,11%
Spese generali (16%)	€ 23,53509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23535
Utili di impresa (10%)	€ 17,06294
Incidenza Manodopera al **11,73%**	€ 22,01351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23535

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.4113**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4113 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,29734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,24%
Prezzo	€ 205,81540
Scostamento % su anno 2023/1	-4,24%
Spese generali (16%)	€ 25,80757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25808
Utili di impresa (10%)	€ 18,71049
Incidenza Manodopera al **11,12%**	€ 22,89376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25808

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.4115**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4115 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,61196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,48%
Prezzo	€ 222,80486
Scostamento % su anno 2023/1	-3,48%
Spese generali (16%)	€ 27,93791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27938
Utili di impresa (10%)	€ 20,25499
Incidenza Manodopera al **10,67%**	€ 23,77401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27938

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.4209**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4209 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,70500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,73%
Prezzo	€ 188,47158
Scostamento % su anno 2023/1	-6,73%
Spese generali (16%)	€ 23,63280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23633
Utili di impresa (10%)	€ 17,13378
Incidenza Manodopera al **10,98%**	€ 20,69314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23633

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.4211**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4211 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,35871**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,13%
Prezzo	€ 208,44571
Scostamento % su anno 2023/1	-6,13%
Spese generali (16%)	€ 26,13739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26137
Utili di impresa (10%)	€ 18,94961
Incidenza Manodopera al **10,14%**	€ 21,13326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26137

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.4213**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4213 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,62912**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,04%
Prezzo	€ 164,13076
Scostamento % su anno 2023/1	-5,04%
Spese generali (16%)	€ 20,58066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20581
Utili di impresa (10%)	€ 14,92098
Incidenza Manodopera al **13,14%**	€ 21,57339
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20581

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.4215**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4215 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,42766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,31%
Prezzo	€ 171,52970
Scostamento % su anno 2023/1	-4,31%
Spese generali (16%)	€ 21,50843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21508
Utili di impresa (10%)	€ 15,59361
Incidenza Manodopera al **12,83%**	€ 22,01351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21508

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.4217**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,49059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,65%
Prezzo	€ 185,64599
Scostamento % su anno 2023/1	-2,65%
Spese generali (16%)	€ 23,27849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23278
Utili di impresa (10%)	€ 16,87691
Incidenza Manodopera al **12,33%**	€ 22,89376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23278

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.4219**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,15964**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 199,25970
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 24,98554
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24986
Utili di impresa (10%)	€ 18,11452
Incidenza Manodopera al **11,93%**	€ 23,77401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24986

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.537**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 537 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,22672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,13%
Prezzo	€ 81,95330
Scostamento % su anno 2023/1	-5,13%
Spese generali (16%)	€ 10,27628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10276
Utili di impresa (10%)	€ 7,45030
Incidenza Manodopera al **31,15%**	€ 25,52977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10276

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.541**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 541 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,57042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,19%
Prezzo	€ 113,01586
Scostamento % su anno 2023/1	+4,19%
Spese generali (16%)	€ 14,17127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14171
Utili di impresa (10%)	€ 10,27417
Incidenza Manodopera al **23,37%**	€ 26,41002
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14171

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.543**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 543 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,30305**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,85%
Prezzo	€ 126,71069
Scostamento % su anno 2023/1	+4,85%
Spese generali (16%)	€ 15,88849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15888
Utili di impresa (10%)	€ 11,51915
Incidenza Manodopera al **21,19%**	€ 26,85015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15888

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.545**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 545 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,07592**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,3%
Prezzo	€ 140,45688
Scostamento % su anno 2023/1	+5,3%
Spese generali (16%)	€ 17,61215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17612
Utili di impresa (10%)	€ 12,76881
Incidenza Manodopera al **19,43%**	€ 27,29027
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17612

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.547**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 547 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,62167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,09%
Prezzo	€ 167,94925
Scostamento % su anno 2023/1	+6,09%
Spese generali (16%)	€ 21,05947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21059
Utili di impresa (10%)	€ 15,26811
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 28,17052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21059

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.549**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 549 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,13062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,64%
Prezzo	€ 195,39467
Scostamento % su anno 2023/1	+6,64%
Spese generali (16%)	€ 24,50090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24501
Utili di impresa (10%)	€ 17,76315
Incidenza Manodopera al **14,87%**	€ 29,05077
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24501

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.551**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 551 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,75687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,13%
Prezzo	€ 222,98977
Scostamento % su anno 2023/1	+7,13%
Spese generali (16%)	€ 27,96110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27961
Utili di impresa (10%)	€ 20,27180
Incidenza Manodopera al **13,42%**	€ 29,93102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27961

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.553**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 553 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,18187**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,4%
Prezzo	€ 250,32807
Scostamento % su anno 2023/1	+7,4%
Spese generali (16%)	€ 31,38910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31389
Utili di impresa (10%)	€ 22,75710
Incidenza Manodopera al **12,31%**	€ 30,81127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31389

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.827**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 827 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,42683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 75,82863
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 9,50829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09508
Utili di impresa (10%)	€ 6,89351
Incidenza Manodopera al **28,86%**	€ 21,88776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09508

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.829**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,75170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,69%
Prezzo	€ 80,07117
Scostamento % su anno 2023/1	-5,69%
Spese generali (16%)	€ 10,04027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10040
Utili di impresa (10%)	€ 7,27920
Incidenza Manodopera al **27,96%**	€ 22,39076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10040

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.833**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,77364**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 96,68716
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 12,12378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12124
Utili di impresa (10%)	€ 8,78974
Incidenza Manodopera al **25,24%**	€ 24,40276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12124

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.835**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 835 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,90863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,11%
Prezzo	€ 105,79141
Scostamento % su anno 2023/1	-4,11%
Spese generali (16%)	€ 13,26538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13265
Utili di impresa (10%)	€ 9,61740
Incidenza Manodopera al **24,02%**	€ 25,40876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13265

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.837**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 837 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,09551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,35%
Prezzo	€ 111,13387
Scostamento % su anno 2023/1	-3,35%
Spese generali (16%)	€ 13,93528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13935
Utili di impresa (10%)	€ 10,10308
Incidenza Manodopera al **23,77%**	€ 26,41476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13935

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.839**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 839 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,56102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,53%
Prezzo	€ 129,59186
Scostamento % su anno 2023/1	-5,53%
Spese generali (16%)	€ 16,24976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16250
Utili di impresa (10%)	€ 11,78108
Incidenza Manodopera al **22,01%**	€ 28,52816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16250

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.841**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 841 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,57555**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,6%
Prezzo	€ 137,26640
Scostamento % su anno 2023/1	-6,6%
Spese generali (16%)	€ 17,21209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17212
Utili di impresa (10%)	€ 12,47876
Incidenza Manodopera al **21,52%**	€ 29,53416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17212

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.843**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 843 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,71187**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,97%
Prezzo	€ 145,09635
Scostamento % su anno 2023/1	-6,97%
Spese generali (16%)	€ 18,19390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18194
Utili di impresa (10%)	€ 13,19058
Incidenza Manodopera al **21,05%**	€ 30,54016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18194

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.845**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 845 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,05820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,66%
Prezzo	€ 168,50626
Scostamento % su anno 2023/1	+9,66%
Spese generali (16%)	€ 21,12931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21129
Utili di impresa (10%)	€ 15,31875
Incidenza Manodopera al **18,72%**	€ 31,54616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21129

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.002.847**

Voce: 002 -4,08% su anno 2023/1 -4,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 847 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,44072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,09%
Prezzo	€ 177,92636
Scostamento % su anno 2023/1	+10,09%
Spese generali (16%)	€ 22,31052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22311
Utili di impresa (10%)	€ 16,17512
Incidenza Manodopera al **18,3%**	€ 32,55216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22311

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.002**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 002 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,66871**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,36%
Prezzo	€ 90,17327
Scostamento % su anno 2023/1	+4,36%
Spese generali (16%)	€ 11,30699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11307
Utili di impresa (10%)	€ 8,19757
Incidenza Manodopera al **25,36%**	€ 22,86598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11307

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.005**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,76283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,22%
Prezzo	€ 105,60537
Scostamento % su anno 2023/1	+16,22%
Spese generali (16%)	€ 13,24205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13242
Utili di impresa (10%)	€ 9,60049
Incidenza Manodopera al **22,55%**	€ 23,80910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13242

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.006**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 006 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,15764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,91%
Prezzo	€ 103,55715
Scostamento % su anno 2023/1	+24,91%
Spese generali (16%)	€ 12,98522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12985
Utili di impresa (10%)	€ 9,41429
Incidenza Manodopera al **22,99%**	€ 23,80910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12985

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.008**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 008 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,70021**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,62%
Prezzo	€ 115,73346
Scostamento % su anno 2023/1	+1,62%
Spese generali (16%)	€ 14,51203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14512
Utili di impresa (10%)	€ 10,52122
Incidenza Manodopera al **20,84%**	€ 24,12348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14512

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.022**
Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 022 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,91993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,68%
Prezzo	€ 100,70183
Scostamento % su anno 2023/1	-3,68%
Spese generali (16%)	€ 12,62719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12627
Utili di impresa (10%)	€ 9,15471
Incidenza Manodopera al **22,71%**	€ 22,86598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12627

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.025**
Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 025 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,41303**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,14%
Prezzo	€ 108,98702
Scostamento % su anno 2023/1	-18,14%
Spese generali (16%)	€ 13,66608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13666
Utili di impresa (10%)	€ 9,90791
Incidenza Manodopera al **21,85%**	€ 23,80910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13666

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.026**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 026

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,08358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,53%
Prezzo	€ 108,56665
Scostamento % su anno 2023/1	-14,53%
Spese generali (16%)	€ 13,61337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13613
Utili di impresa (10%)	€ 9,86970
Incidenza Manodopera al **21,93%**	€ 23,80910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13613

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.028**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 028

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,98681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,09%
Prezzo	€ 126,30717
Scostamento % su anno 2023/1	-20,09%
Spese generali (16%)	€ 15,83789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15838
Utili di impresa (10%)	€ 11,48247
Incidenza Manodopera al **19,1%**	€ 24,12348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15838

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.042**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 042

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,99379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,68%
Prezzo	€ 91,86408
Scostamento % su anno 2023/1	-2,68%
Spese generali (16%)	€ 11,51901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11519
Utili di impresa (10%)	€ 8,35128
Incidenza Manodopera al **24,89%**	€ 22,86598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11519

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.045**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 045

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,71180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 104,26426
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 13,07389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13074
Utili di impresa (10%)	€ 9,47857
Incidenza Manodopera al **22,84%**	€ 23,80910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13074

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.046**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 046 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,38235**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,61%
Prezzo	€ 103,84388
Scostamento % su anno 2023/1	+2,61%
Spese generali (16%)	€ 13,02118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13021
Utili di impresa (10%)	€ 9,44035
Incidenza Manodopera al **22,93%**	€ 23,80910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13021

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.048**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 048 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,35616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,48%
Prezzo	€ 120,39847
Scostamento % su anno 2023/1	-4,48%
Spese generali (16%)	€ 15,09699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15097
Utili di impresa (10%)	€ 10,94532
Incidenza Manodopera al **20,04%**	€ 24,12348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15097

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.102**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 102 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella

copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,62005**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,59%
Prezzo	€ 86,28319
Scostamento % su anno 2023/1	+5,59%
Spese generali (16%)	€ 10,81921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10819
Utili di impresa (10%)	€ 7,84393
Incidenza Manodopera al **32,18%**	€ 27,76305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10819

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.105**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 105 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,39980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,1%
Prezzo	€ 101,31415
Scostamento % su anno 2023/1	+18,1%
Spese generali (16%)	€ 12,70397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12704
Utili di impresa (10%)	€ 9,21038
Incidenza Manodopera al **28,02%**	€ 28,39180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12704

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.106**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 106 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,81199**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,65%
Prezzo	€ 100,56410
Scostamento % su anno 2023/1	+26,65%
Spese generali (16%)	€ 12,60992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12610
Utili di impresa (10%)	€ 9,14219
Incidenza Manodopera al **28,23%**	€ 28,39180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12610

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.108**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 108 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,24730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,54%
Prezzo	€ 106,22356
Scostamento % su anno 2023/1	+2,54%
Spese generali (16%)	€ 13,31957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13320
Utili di impresa (10%)	€ 9,65669
Incidenza Manodopera al **23,17%**	€ 24,61630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13320

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.112**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 112 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,14375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,98%
Prezzo	€ 65,25943
Scostamento % su anno 2023/1	+0,98%
Spese generali (16%)	€ 8,18300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08183
Utili di impresa (10%)	€ 5,93268
Incidenza Manodopera al **39,34%**	€ 25,67100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08183

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.114**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 114 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,52850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,4%
Prezzo	€ 72,13037
Scostamento % su anno 2023/1	+1,4%
Spese generali (16%)	€ 9,04456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09045
Utili di impresa (10%)	€ 6,55731
Incidenza Manodopera al **36,81%**	€ 26,55125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09045

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.118**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 118 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,51850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,84%
Prezzo	€ 86,15361
Scostamento % su anno 2023/1	+0,84%
Spese generali (16%)	€ 10,80296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10803
Utili di impresa (10%)	€ 7,83215
Incidenza Manodopera al **32,86%**	€ 28,31175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10803

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.122**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 122 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,87127**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,06%
Prezzo	€ 96,81174
Scostamento % su anno 2023/1	-3,06%
Spese generali (16%)	€ 12,13940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12139
Utili di impresa (10%)	€ 8,80107
Incidenza Manodopera al **28,68%**	€ 27,76305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12139

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.124**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 124 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,80510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 115,86731
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 14,52882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14529
Utili di impresa (10%)	€ 10,53339
Incidenza Manodopera al **26,71%**	€ 30,95250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14529

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.125**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 125

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,24%
Prezzo	€ 104,69580
Scostamento % su anno 2023/1	-18,24%
Spese generali (16%)	€ 13,12800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13128
Utili di impresa (10%)	€ 9,51780
Incidenza Manodopera al **27,12%**	€ 28,39180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13128

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.126**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 126

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,58794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,55%
Prezzo	€ 104,10621
Scostamento % su anno 2023/1	-14,55%
Spese generali (16%)	€ 13,05407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13054
Utili di impresa (10%)	€ 9,46420
Incidenza Manodopera al **27,39%**	€ 28,51755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13054

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.128**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 128

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,53390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,95%
Prezzo	€ 116,79725
Scostamento % su anno 2023/1	-20,95%
Spese generali (16%)	€ 14,64542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14645
Utili di impresa (10%)	€ 10,61793
Incidenza Manodopera al **21,08%**	€ 24,61630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14645

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.142**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 142

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,94513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,94%
Prezzo	€ 87,97399
Scostamento % su anno 2023/1	-1,94%
Spese generali (16%)	€ 11,03122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11031
Utili di impresa (10%)	€ 7,99764
Incidenza Manodopera al **31,56%**	€ 27,76305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11031

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.145**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 145

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,34877**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,21%
Prezzo	€ 99,97303
Scostamento % su anno 2023/1	-2,21%
Spese generali (16%)	€ 12,53580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12536
Utili di impresa (10%)	€ 9,08846
Incidenza Manodopera al **28,4%**	€ 28,39180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12536

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.146**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 146

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,88671**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,51%
Prezzo	€ 99,38344
Scostamento % su anno 2023/1	+3,51%
Spese generali (16%)	€ 12,46187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12462
Utili di impresa (10%)	€ 9,03486
Incidenza Manodopera al **28,69%**	€ 28,51755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12462

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.148**
Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 148 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,90325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,19%
Prezzo	€ 110,88855
Scostamento % su anno 2023/1	-4,19%
Spese generali (16%)	€ 13,90452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13905
Utili di impresa (10%)	€ 10,08078
Incidenza Manodopera al **22,2%**	€ 24,61630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13905

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.159A**
Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 159A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,47905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,86%
Prezzo	€ 68,23927
Scostamento % su anno 2023/1	+3,86%
Spese generali (16%)	€ 8,55665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08557
Utili di impresa (10%)	€ 6,20357
Incidenza Manodopera al **31,53%**	€ 21,51825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08557

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.161A**
Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 161A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi

edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,01530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,24%
Prezzo	€ 76,57953
Scostamento % su anno 2023/1	+4,24%
Spese generali (16%)	€ 9,60245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09602
Utili di impresa (10%)	€ 6,96178
Incidenza Manodopera al **33,52%**	€ 25,67100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09602

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.164**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 164
Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,35715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,35%
Prezzo	€ 85,94772
Scostamento % su anno 2023/1	+12,35%
Spese generali (16%)	€ 10,77714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10777
Utili di impresa (10%)	€ 7,81343
Incidenza Manodopera al **25,3%**	€ 21,74320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10777

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.165A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 165A
Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,19005**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,28%
Prezzo	€ 92,11451
Scostamento % su anno 2023/1	+6,28%
Spese generali (16%)	€ 11,55041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11550
Utili di impresa (10%)	€ 8,37405
Incidenza Manodopera al **30,74%**	€ 28,31175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11550

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.166A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 166A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,08744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,17%
Prezzo	€ 95,81157
Scostamento % su anno 2023/1	+5,17%
Spese generali (16%)	€ 12,01399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12014
Utili di impresa (10%)	€ 8,71014
Incidenza Manodopera al **24,11%**	€ 23,10130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12014

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.169A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 169A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,57081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 110,46435
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 13,85133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13851
Utili di impresa (10%)	€ 10,04221
Incidenza Manodopera al **27,54%**	€ 30,42435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13851

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.170A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 170A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,46820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,93%
Prezzo	€ 114,16142
Scostamento % su anno 2023/1	+0,93%
Spese generali (16%)	€ 14,31491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14315
Utili di impresa (10%)	€ 10,37831
Incidenza Manodopera al **22,09%**	€ 25,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14315

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.173B**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 173B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,97288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,66%
Prezzo	€ 123,73739
Scostamento % su anno 2023/1	+6,66%
Spese generali (16%)	€ 15,51566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15516
Utili di impresa (10%)	€ 11,24885
Incidenza Manodopera al **24,89%**	€ 30,80020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15516

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.174**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 174

Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,68024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,14%
Prezzo	€ 128,46799
Scostamento % su anno 2023/1	+1,14%
Spese generali (16%)	€ 16,10884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16109
Utili di impresa (10%)	€ 11,67891
Incidenza Manodopera al **21,27%**	€ 27,32650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16109

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.175B**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 175B

Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,40323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,48%
Prezzo	€ 131,94253
Scostamento % su anno 2023/1	+6,48%
Spese generali (16%)	€ 16,54452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16545
Utili di impresa (10%)	€ 11,99478
Incidenza Manodopera al **24,09%**	€ 31,78105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16545

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.176**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 176 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,53852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 138,49515
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 17,36616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17366
Utili di impresa (10%)	€ 12,59047
Incidenza Manodopera al **20,49%**	€ 28,38280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17366

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.301**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 301 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,21757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,98%
Prezzo	€ 42,38562
Scostamento % su anno 2023/1	-4,98%
Spese generali (16%)	€ 5,31481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05315
Utili di impresa (10%)	€ 3,85324
Incidenza Manodopera al **34,29%**	€ 14,53213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05315

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3106**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3106 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,59873**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 49,25198
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 6,17580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06176
Utili di impresa (10%)	€ 4,47745
Incidenza Manodopera al **26,06%**	€ 12,83450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06176

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3108**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3108 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,79437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,36%
Prezzo	€ 53,32962
Scostamento % su anno 2023/1	-2,36%
Spese generali (16%)	€ 6,68710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06687
Utili di impresa (10%)	€ 4,84815
Incidenza Manodopera al **24,89%**	€ 13,27463
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06687

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3109B**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3109B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,77722**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 86,48374
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 10,84436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10844
Utili di impresa (10%)	€ 7,86216
Incidenza Manodopera al **30,29%**	€ 26,19915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10844

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.311**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 311 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,20217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 74,26597
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 9,31235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09312
Utili di impresa (10%)	€ 6,75145
Incidenza Manodopera al **19,57%**	€ 14,53213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09312

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3110**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3110 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,80984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,87%
Prezzo	€ 54,62535
Scostamento % su anno 2023/1	-2,87%
Spese generali (16%)	€ 6,84957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06850
Utili di impresa (10%)	€ 4,96594
Incidenza Manodopera al **20,62%**	€ 11,26263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06850

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3110A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3110A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,67461**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,53%
Prezzo	€ 90,18081
Scostamento % su anno 2023/1	-3,53%
Spese generali (16%)	€ 11,30794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11308
Utili di impresa (10%)	€ 8,19826
Incidenza Manodopera al **23,27%**	€ 20,98870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11308

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3113B**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3113B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,99527**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,5%
Prezzo	€ 104,62596
Scostamento % su anno 2023/1	-3,5%
Spese generali (16%)	€ 13,11924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13119
Utili di impresa (10%)	€ 9,51145
Incidenza Manodopera al **27,06%**	€ 28,31175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13119

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3114A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3114A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,89266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,01%
Prezzo	€ 108,32304
Scostamento % su anno 2023/1	-4,01%
Spese generali (16%)	€ 13,58283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13583
Utili di impresa (10%)	€ 9,84755
Incidenza Manodopera al **21,33%**	€ 23,10130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13583

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3126A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3126A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,26344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,28%
Prezzo	€ 117,72815
Scostamento % su anno 2023/1	-19,28%
Spese generali (16%)	€ 14,76215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14762
Utili di impresa (10%)	€ 10,70256
Incidenza Manodopera al **21,42%**	€ 25,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14762

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3209A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3209A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,18890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,57%
Prezzo	€ 85,73303
Scostamento % su anno 2023/1	-14,57%
Spese generali (16%)	€ 10,75022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10750
Utili di impresa (10%)	€ 7,79391
Incidenza Manodopera al **31,18%**	€ 26,72730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10750

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3212**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3212 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,31727**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,11%
Prezzo	€ 96,10483
Scostamento % su anno 2023/1	-12,11%
Spese generali (16%)	€ 12,05076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12051
Utili di impresa (10%)	€ 8,73680
Incidenza Manodopera al **23,13%**	€ 22,23363
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12051

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3212A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3212A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,98624**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,34%
Prezzo	€ 96,95844
Scostamento % su anno 2023/1	-16,34%
Spese generali (16%)	€ 12,15780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12158
Utili di impresa (10%)	€ 8,81440
Incidenza Manodopera al **23,28%**	€ 22,57315
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12158

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3213**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3213 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,55188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,24%
Prezzo	€ 132,13220
Scostamento % su anno 2023/1	+37,24%
Spese generali (16%)	€ 16,56830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16568
Utili di impresa (10%)	€ 12,01202
Incidenza Manodopera al **22,62%**	€ 29,89480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16568

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3215A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3215A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,11311**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,17%
Prezzo	€ 116,26033
Scostamento % su anno 2023/1	-19,17%
Spese generali (16%)	€ 14,57810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14578
Utili di impresa (10%)	€ 10,56912
Incidenza Manodopera al **26,17%**	€ 30,42435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14578

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3216**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3216 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,15290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,97%
Prezzo	€ 118,86310
Scostamento % su anno 2023/1	-15,97%
Spese generali (16%)	€ 14,90446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14904
Utili di impresa (10%)	€ 10,80574
Incidenza Manodopera al **20,77%**	€ 24,68575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14904

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3220A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3220A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,96612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,6%
Prezzo	€ 128,83277
Scostamento % su anno 2023/1	+29,6%
Spese generali (16%)	€ 16,15458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16155
Utili di impresa (10%)	€ 11,71207
Incidenza Manodopera al **14,57%**	€ 18,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16155

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3221B**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3221B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,27873**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,15%
Prezzo	€ 138,16366
Scostamento % su anno 2023/1	+31,15%
Spese generali (16%)	€ 17,32460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17325
Utili di impresa (10%)	€ 12,56033
Incidenza Manodopera al **21,31%**	€ 29,44050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17325

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.3222A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3222A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,32887**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,88%
Prezzo	€ 147,15964
Scostamento % su anno 2023/1	+27,88%
Spese generali (16%)	€ 18,45262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18453
Utili di impresa (10%)	€ 13,37815
Incidenza Manodopera al **19,29%**	€ 28,38280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18453

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.401**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 401 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,54200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,67%
Prezzo	€ 79,80359
Scostamento % su anno 2023/1	+0,67%
Spese generali (16%)	€ 10,00672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10007
Utili di impresa (10%)	€ 7,25487
Incidenza Manodopera al **35,16%**	€ 28,06025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10007

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.402**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 402 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,48025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
Prezzo	€ 96,31280
Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
Spese generali (16%)	€ 12,07684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12077
Utili di impresa (10%)	€ 8,75571
Incidenza Manodopera al **29,4%**	€ 28,31175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12077

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.441**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 441 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,87630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,53%
Prezzo	€ 135,09816
Scostamento % su anno 2023/1	-1,53%
Spese generali (16%)	€ 16,94021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16940
Utili di impresa (10%)	€ 12,28165
Incidenza Manodopera al **21%**	€ 28,37463
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16940

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.442**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 442 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,77815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,98%
Prezzo	€ 152,83692
Scostamento % su anno 2023/1	-2,98%
Spese generali (16%)	€ 19,16450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19165
Utili di impresa (10%)	€ 13,89427
Incidenza Manodopera al **19,59%**	€ 29,94650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19165

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.540**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 540 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,05017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,76%
Prezzo	€ 86,83202
Scostamento % su anno 2023/1	+4,76%
Spese generali (16%)	€ 10,88803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10888
Utili di impresa (10%)	€ 7,89382
Incidenza Manodopera al **14,27%**	€ 12,39438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10888

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.542**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 542 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,92769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,82%
Prezzo	€ 99,43573
Scostamento % su anno 2023/1	+5,82%
Spese generali (16%)	€ 12,46843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12468
Utili di impresa (10%)	€ 9,03961
Incidenza Manodopera al **12,91%**	€ 12,83450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12468

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.544**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo

legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,76532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,33%
Prezzo	€ 111,98855
Scostamento % su anno 2023/1	+6,33%
Spese generali (16%)	€ 14,04245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14042
Utili di impresa (10%)	€ 10,18078
Incidenza Manodopera al **11,85%**	€ 13,27463
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14042

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.701**
Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 701 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,03019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,41%
Prezzo	€ 65,11452
Scostamento % su anno 2023/1	+1,41%
Spese generali (16%)	€ 8,16483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08165
Utili di impresa (10%)	€ 5,91950
Incidenza Manodopera al **17,82%**	€ 11,60215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08165

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.703**
Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
Articolo: 703 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,60834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 67,12824
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 8,41733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08417
Utili di impresa (10%)	€ 6,10257
Incidenza Manodopera al **18,07%**	€ 12,13030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08417

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.725**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 725

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,61582**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 62,03379
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 7,77853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07779
Utili di impresa (10%)	€ 5,63944
Incidenza Manodopera al **18,2%**	€ 11,28778
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07779

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.727**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 727

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,66142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,45%
Prezzo	€ 63,36798
Scostamento % su anno 2023/1	+1,45%
Spese generali (16%)	€ 7,94583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07946
Utili di impresa (10%)	€ 5,76073
Incidenza Manodopera al **17,97%**	€ 11,38838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07946

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.729**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 729

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,34019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 68,06208
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 8,53443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08534
Utili di impresa (10%)	€ 6,18746
Incidenza Manodopera al **17,05%**	€ 11,60215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08534

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.731**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 731

Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,58927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 76,03591
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 9,53428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09534
Utili di impresa (10%)	€ 6,91236
Incidenza Manodopera al **15,61%**	€ 11,86623
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09534

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.733**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 733 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,04834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,09%
Prezzo	€ 84,27768
Scostamento % su anno 2023/1	+1,09%
Spese generali (16%)	€ 10,56773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10568
Utili di impresa (10%)	€ 7,66161
Incidenza Manodopera al **14,39%**	€ 12,13030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10568

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.829**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,90729**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,79%
Prezzo	€ 76,44171
Scostamento % su anno 2023/1	+3,79%
Spese generali (16%)	€ 9,58517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09585
Utili di impresa (10%)	€ 6,94925
Incidenza Manodopera al **32,59%**	€ 24,91510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09585

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.829A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 829A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,61704**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,57%
Prezzo	€ 78,62335
Scostamento % su anno 2023/1	-3,57%
Spese generali (16%)	€ 9,85873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09859
Utili di impresa (10%)	€ 7,14758
Incidenza Manodopera al **33,32%**	€ 26,19915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09859

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.831**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 831 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,90663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,55%
Prezzo	€ 84,09686
Scostamento % su anno 2023/1	+4,55%
Spese generali (16%)	€ 10,54506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10545
Utili di impresa (10%)	€ 7,64517
Incidenza Manodopera al **30,79%**	€ 25,89595
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10545

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.833**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,92155**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,16%
Prezzo	€ 91,77190
Scostamento % su anno 2023/1	+7,16%
Spese generali (16%)	€ 11,50745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11507
Utili di impresa (10%)	€ 8,34290
Incidenza Manodopera al **29,29%**	€ 26,87680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11507

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.833A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 833A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,78220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,46%
Prezzo	€ 94,14609
Scostamento % su anno 2023/1	+0,46%
Spese generali (16%)	€ 11,80515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11805
Utili di impresa (10%)	€ 8,55874
Incidenza Manodopera al **30,07%**	€ 28,31175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11805

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.837**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 837 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,73816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,52%
Prezzo	€ 106,84990
Scostamento % su anno 2023/1	+3,52%
Spese generali (16%)	€ 13,39811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13398
Utili di impresa (10%)	€ 9,71363
Incidenza Manodopera al **26,99%**	€ 28,83850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13398

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.837A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 837A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,49677**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,97%
Prezzo	€ 111,64588
Scostamento % su anno 2023/1	-1,97%
Spese generali (16%)	€ 13,99948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13999
Utili di impresa (10%)	€ 10,14963
Incidenza Manodopera al **27,25%**	€ 30,42435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13999

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.838**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 838 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,45316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 142,21424
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 17,83251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17833
Utili di impresa (10%)	€ 12,92857
Incidenza Manodopera al **20,53%**	€ 29,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17833

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.839A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 839A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,37650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,14%
Prezzo	€ 120,42441
Scostamento % su anno 2023/1	-4,14%
Spese generali (16%)	€ 15,10024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15100
Utili di impresa (10%)	€ 10,94767
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 31,48065
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15100

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.841A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 841A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,20554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,55%
Prezzo	€ 124,03427
Scostamento % su anno 2023/1	-5,55%
Spese generali (16%)	€ 15,55289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15553
Utili di impresa (10%)	€ 11,27584
Incidenza Manodopera al **22,88%**	€ 28,38420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15553

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.841B**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 841B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,19584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 126,57389
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 15,87133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15871
Utili di impresa (10%)	€ 11,50672
Incidenza Manodopera al **24,33%**	€ 30,80020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15871

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.842**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 842 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,04776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,03%
Prezzo	€ 162,11294
Scostamento % su anno 2023/1	-4,03%
Spese generali (16%)	€ 20,32764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20328
Utili di impresa (10%)	€ 14,73754
Incidenza Manodopera al **19,09%**	€ 30,95250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20328

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.843A**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 843A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,94604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,97%
Prezzo	€ 131,35915
Scostamento % su anno 2023/1	-5,97%
Spese generali (16%)	€ 16,47137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16471
Utili di impresa (10%)	€ 11,94174
Incidenza Manodopera al **22,41%**	€ 29,44050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16471

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.843B**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 843B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,86089**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,94%
Prezzo	€ 133,80249
Scostamento % su anno 2023/1	-1,94%
Spese generali (16%)	€ 16,77774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16778
Utili di impresa (10%)	€ 12,16386
Incidenza Manodopera al **23,75%**	€ 31,78105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16778

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.844**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 844 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,61221**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,44%
Prezzo	€ 169,21318
Scostamento % su anno 2023/1	-4,44%
Spese generali (16%)	€ 21,21795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21218
Utili di impresa (10%)	€ 15,38302
Incidenza Manodopera al **18,81%**	€ 31,83275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21218

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.846**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 846 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,32494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,92%
Prezzo	€ 190,53862
Scostamento % su anno 2023/1	+8,92%
Spese generali (16%)	€ 23,89199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23892
Utili di impresa (10%)	€ 17,32169
Incidenza Manodopera al **17,17%**	€ 32,71300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23892

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.005.848**

Voce: 005 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.
E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 848 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,02723**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,31%
Prezzo	€ 199,09075
Scostamento % su anno 2023/1	+9,31%
Spese generali (16%)	€ 24,96436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24964
Utili di impresa (10%)	€ 18,09916
Incidenza Manodopera al **16,87%**	€ 33,59325
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24964

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.005**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,80909**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,02%
Prezzo	€ 212,84839
Scostamento % su anno 2023/1	+4,02%
Spese generali (16%)	€ 26,68945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26689
Utili di impresa (10%)	€ 19,34985
Incidenza Manodopera al **13,53%**	€ 28,79819
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26689

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.015**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,06131**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,07%
Prezzo	€ 171,06223
Scostamento % su anno 2023/1	-7,07%
Spese generali (16%)	€ 21,44981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21450
Utili di impresa (10%)	€ 15,55111
Incidenza Manodopera al **16,83%**	€ 28,79819
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21450

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.025**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 025 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,34245**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,02%
Prezzo	€ 176,52496
Scostamento % su anno 2023/1	-6,02%
Spese generali (16%)	€ 22,13479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22135
Utili di impresa (10%)	€ 16,04772
Incidenza Manodopera al **16,29%**	€ 28,76047
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22135

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.035**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 035 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento

dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,73984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,86%
Prezzo	€ 96,64403
Scostamento % su anno 2023/1	-3,86%
Spese generali (16%)	€ 12,11837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12118
Utili di impresa (10%)	€ 8,78582
Incidenza Manodopera al **30,92%**	€ 29,88246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12118

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.045**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 045 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,06105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,81%
Prezzo	€ 132,78190
Scostamento % su anno 2023/1	-9,81%
Spese generali (16%)	€ 16,64977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16650
Utili di impresa (10%)	€ 12,07108
Incidenza Manodopera al **17,98%**	€ 23,87161
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16650

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1318**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1318 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,26646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 167,49600
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 21,00263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21003
Utili di impresa (10%)	€ 15,22691
Incidenza Manodopera al **15,28%**	€ 25,59108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21003

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1320**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1320 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,72101**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,66%
Prezzo	€ 175,73201
Scostamento % su anno 2023/1	-3,66%
Spese generali (16%)	€ 22,03536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22035
Utili di impresa (10%)	€ 15,97564
Incidenza Manodopera al **15,06%**	€ 26,47133
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22035

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1322**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1322 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33164**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,59%
Prezzo	€ 189,27117
Scostamento % su anno 2023/1	-3,59%
Spese generali (16%)	€ 23,73306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23733
Utili di impresa (10%)	€ 17,20647
Incidenza Manodopera al **15,04%**	€ 28,45898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23733

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1445**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1445 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,06383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 62,60544
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 7,85021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07850
Utili di impresa (10%)	€ 5,69140
Incidenza Manodopera al **27,12%**	€ 16,98051
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07850

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1447**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1447 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,80733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 67,38215
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 8,44917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08449
Utili di impresa (10%)	€ 6,12565
Incidenza Manodopera al **25,85%**	€ 17,42064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08449

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1449**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,79664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,12%
Prezzo	€ 72,47251
Scostamento % su anno 2023/1	+3,12%
Spese generali (16%)	€ 9,08746
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09087
Utili di impresa (10%)	€ 6,58841
Incidenza Manodopera al **24,64%**	€ 17,86076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09087

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1451**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,64014**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,26%
Prezzo	€ 82,48082
Scostamento % su anno 2023/1	+4,26%
Spese generali (16%)	€ 10,34242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10342
Utili di impresa (10%)	€ 7,49826
Incidenza Manodopera al **22,72%**	€ 18,74101
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10342

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1452**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1452 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,93728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,35%
Prezzo	€ 145,38396
Scostamento % su anno 2023/1	-2,35%
Spese generali (16%)	€ 18,22996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18230
Utili di impresa (10%)	€ 13,21672
Incidenza Manodopera al **16,39%**	€ 23,83058
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18230

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1453**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1453 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,49226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,16%
Prezzo	€ 92,50012
Scostamento % su anno 2023/1	+5,16%
Spese generali (16%)	€ 11,59876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11599
Utili di impresa (10%)	€ 8,40910
Incidenza Manodopera al **21,21%**	€ 19,62126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11599

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1454**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1454 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,49860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 158,86022
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 19,91978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19920
Utili di impresa (10%)	€ 14,44184
Incidenza Manodopera al **15,56%**	€ 24,71083
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19920

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1456**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1456 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,33779**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,74%
Prezzo	€ 168,86302
Scostamento % su anno 2023/1	-0,74%
Spese generali (16%)	€ 21,17405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21174
Utili di impresa (10%)	€ 15,35118
Incidenza Manodopera al **15,15%**	€ 25,59108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21174

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1458**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1458 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,29054**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 179,01073
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 22,44649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22446
Utili di impresa (10%)	€ 16,27370
Incidenza Manodopera al **14,79%**	€ 26,47133
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22446

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1460**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1460 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,62798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 184,54531
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 23,14048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23140
Utili di impresa (10%)	€ 16,77685
Incidenza Manodopera al **14,82%**	€ 27,35158
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23140

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1462**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1462 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,15092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,28%
Prezzo	€ 194,14458
Scostamento % su anno 2023/1	+1,28%
Spese generali (16%)	€ 24,34415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24344
Utili di impresa (10%)	€ 17,64951
Incidenza Manodopera al **14,54%**	€ 28,23183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24344

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1464**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1464 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,18417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,25%
Prezzo	€ 204,39500
Scostamento % su anno 2023/1	+2,25%
Spese generali (16%)	€ 25,62947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25629
Utili di impresa (10%)	€ 18,58136
Incidenza Manodopera al **14,24%**	€ 29,11208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25629

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1466**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1466 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,00262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,69%
Prezzo	€ 170,98734
Scostamento % su anno 2023/1	-4,69%
Spese generali (16%)	€ 21,44042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21440
Utili di impresa (10%)	€ 15,54430
Incidenza Manodopera al **17,54%**	€ 29,99233
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21440

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1467**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1467 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,96346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,34%
Prezzo	€ 62,47737
Scostamento % su anno 2023/1	+2,34%
Spese generali (16%)	€ 7,83415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07834
Utili di impresa (10%)	€ 5,67976
Incidenza Manodopera al **27,88%**	€ 17,42064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07834

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1469**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1469

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,12045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,12%
Prezzo	€ 66,50569
Scostamento % su anno 2023/1	+3,12%
Spese generali (16%)	€ 8,33927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08339
Utili di impresa (10%)	€ 6,04597
Incidenza Manodopera al **26,86%**	€ 17,86076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08339

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1471**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1471

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,46464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,39%
Prezzo	€ 74,60088
Scostamento % su anno 2023/1	+4,39%
Spese generali (16%)	€ 9,35434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09354
Utili di impresa (10%)	€ 6,78190
Incidenza Manodopera al **25,12%**	€ 18,74101
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09354

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1472**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1472 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,76178**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,64%
Prezzo	€ 137,50403
Scostamento % su anno 2023/1	-2,64%
Spese generali (16%)	€ 17,24188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17242
Utili di impresa (10%)	€ 12,50037
Incidenza Manodopera al **17,33%**	€ 23,83058
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17242

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1473**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1473 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,77864**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,49%
Prezzo	€ 82,65754
Scostamento % su anno 2023/1	+5,49%
Spese generali (16%)	€ 10,36458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10365
Utili di impresa (10%)	€ 7,51432
Incidenza Manodopera al **23,74%**	€ 19,62126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10365

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1474**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1474 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,07578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 145,56069
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 18,25212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18252
Utili di impresa (10%)	€ 13,23279
Incidenza Manodopera al **16,98%**	€ 24,71083
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18252

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1476**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1476 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,10329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 157,07980
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 19,69653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19697
Utili di impresa (10%)	€ 14,27998
Incidenza Manodopera al **16,29%**	€ 25,59108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19697

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1478**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1478 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,74804**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,91%
Prezzo	€ 173,21450
Scostamento % su anno 2023/1	-2,91%
Spese generali (16%)	€ 21,71969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21720
Utili di impresa (10%)	€ 15,74677
Incidenza Manodopera al **15,28%**	€ 26,47133
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21720

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1480**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1480 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,97629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,53%
Prezzo	€ 182,43775
Scostamento % su anno 2023/1	-2,53%
Spese generali (16%)	€ 22,87621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22876
Utili di impresa (10%)	€ 16,58525
Incidenza Manodopera al **14,99%**	€ 27,35158
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22876

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1482**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1482 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,91640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,27%
Prezzo	€ 195,12132
Scostamento % su anno 2023/1	-2,27%
Spese generali (16%)	€ 24,46662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24467
Utili di impresa (10%)	€ 17,73830
Incidenza Manodopera al **14,47%**	€ 28,23183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24467

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1484**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1484 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,76465**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,8%
Prezzo	€ 202,58369
Scostamento % su anno 2023/1	-2,8%
Spese generali (16%)	€ 25,40234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25402
Utili di impresa (10%)	€ 18,41670
Incidenza Manodopera al **14,37%**	€ 29,11208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25402

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1485**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1485 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,34320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,2%
Prezzo	€ 64,23792
Scostamento % su anno 2023/1	-2,2%
Spese generali (16%)	€ 8,05491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08055
Utili di impresa (10%)	€ 5,83981
Incidenza Manodopera al **26,43%**	€ 16,98051
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08055

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1487**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1487 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,86396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,99%
Prezzo	€ 72,55841
Scostamento % su anno 2023/1	+2,99%
Spese generali (16%)	€ 9,09823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09098
Utili di impresa (10%)	€ 6,59622
Incidenza Manodopera al **24,01%**	€ 17,42064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09098

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1489**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1489 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,78908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,96%
Prezzo	€ 78,84286
Scostamento % su anno 2023/1	+3,96%
Spese generali (16%)	€ 9,88625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09886
Utili di impresa (10%)	€ 7,16753
Incidenza Manodopera al **22,65%**	€ 17,86076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09886

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1491**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1491 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,65658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,68%
Prezzo	€ 91,43379
Scostamento % su anno 2023/1	+5,68%
Spese generali (16%)	€ 11,46505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11465
Utili di impresa (10%)	€ 8,31216
Incidenza Manodopera al **20,5%**	€ 18,74101
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11465

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1492**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1492 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,95372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 154,33695
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 19,35260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19353
Utili di impresa (10%)	€ 14,03063
Incidenza Manodopera al **15,44%**	€ 23,83058
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19353

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1493**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1493 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,26533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,66%
Prezzo	€ 103,69456
Scostamento % su anno 2023/1	+6,66%
Spese generali (16%)	€ 13,00245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13002
Utili di impresa (10%)	€ 9,42678
Incidenza Manodopera al **18,92%**	€ 19,62126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13002

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1494**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1494 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,27167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,29%
Prezzo	€ 170,05465
Scostamento % su anno 2023/1	-0,29%
Spese generali (16%)	€ 21,32347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21323
Utili di impresa (10%)	€ 15,45951
Incidenza Manodopera al **14,53%**	€ 24,71083
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21323

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1496**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1496 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,93217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 182,38145
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 22,86915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22869
Utili di impresa (10%)	€ 16,58013
Incidenza Manodopera al **14,03%**	€ 25,59108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22869

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.1498**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,82104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,38%
Prezzo	€ 183,51565
Scostamento % su anno 2023/1	-4,38%
Spese generali (16%)	€ 23,01137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23011
Utili di impresa (10%)	€ 16,68324
Incidenza Manodopera al **14,42%**	€ 26,47133
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23011

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.220**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,77540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,65%
Prezzo	€ 154,10941
Scostamento % su anno 2023/1	-5,65%
Spese generali (16%)	€ 19,32406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19324
Utili di impresa (10%)	€ 14,00995
Incidenza Manodopera al **17,18%**	€ 26,47133
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19324

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.222**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 222

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,99880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,72%
Prezzo	€ 167,15447
Scostamento % su anno 2023/1	-5,72%
Spese generali (16%)	€ 20,95981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20960
Utili di impresa (10%)	€ 15,19586
Incidenza Manodopera al **17,03%**	€ 28,45898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20960

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.224**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 224

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,66431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,77%
Prezzo	€ 173,10766
Scostamento % su anno 2023/1	-5,77%
Spese generali (16%)	€ 21,70629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21706
Utili di impresa (10%)	€ 15,73706
Incidenza Manodopera al **16,95%**	€ 29,33923
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21706

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.228**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 228

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,01328**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 187,58894
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 23,52212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23522
Utili di impresa (10%)	€ 17,05354
Incidenza Manodopera al **16,58%**	€ 31,09973
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23522

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.3307**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3307

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,45353**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,12%
Prezzo	€ 83,51870
Scostamento % su anno 2023/1	-11,12%
Spese generali (16%)	€ 10,47256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10473
Utili di impresa (10%)	€ 7,59261
Incidenza Manodopera al **20,33%**	€ 16,98051
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10473

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.3309**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3309 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,67548**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,93%
Prezzo	€ 97,83792
Scostamento % su anno 2023/1	-9,93%
Spese generali (16%)	€ 12,26808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12268
Utili di impresa (10%)	€ 8,89436
Incidenza Manodopera al **17,81%**	€ 17,42064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12268

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.3311**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3311 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,94683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,32%
Prezzo	€ 103,28815
Scostamento % su anno 2023/1	-10,32%
Spese generali (16%)	€ 12,95149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12951
Utili di impresa (10%)	€ 9,38983
Incidenza Manodopera al **17,29%**	€ 17,86076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12951

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.3313**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3313 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,46618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,44%
Prezzo	€ 110,33085
Scostamento % su anno 2023/1	-10,44%
Spese generali (16%)	€ 13,83459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13835
Utili di impresa (10%)	€ 10,03008
Incidenza Manodopera al **16,99%**	€ 18,74101
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13835

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.3317**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3317 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,57240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,38%
Prezzo	€ 141,09038
Scostamento % su anno 2023/1	-10,38%
Spese generali (16%)	€ 17,69158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17692
Utili di impresa (10%)	€ 12,82640
Incidenza Manodopera al **13,91%**	€ 19,62126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17692

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.827**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 827 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,95971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,61%
Prezzo	€ 70,12859
Scostamento % su anno 2023/1	-3,61%
Spese generali (16%)	€ 8,79355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08794
Utili di impresa (10%)	€ 6,37533
Incidenza Manodopera al **24,84%**	€ 17,42064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08794

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.829**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,22170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,11%
Prezzo	€ 74,29089
Scostamento % su anno 2023/1	-6,11%
Spese generali (16%)	€ 9,31547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09315
Utili di impresa (10%)	€ 6,75372
Incidenza Manodopera al **24,04%**	€ 17,86076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09315

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.833**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,99214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 90,58597
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 11,35874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11359
Utili di impresa (10%)	€ 8,23509
Incidenza Manodopera al **21,66%**	€ 19,62126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11359

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.835**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 835 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,96948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,39%
Prezzo	€ 96,93706
Scostamento % su anno 2023/1	-4,39%
Spese generali (16%)	€ 12,15512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12155
Utili di impresa (10%)	€ 8,81246
Incidenza Manodopera al **21,15%**	€ 20,50151
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12155

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.878**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 878 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,17686**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,09%
Prezzo	€ 182,69368
Scostamento % su anno 2023/1	+3,09%
Spese generali (16%)	€ 22,90830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22908
Utili di impresa (10%)	€ 16,60852
Incidenza Manodopera al **14,49%**	€ 26,47133
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22908

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.880**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 880 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,54045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,43%
Prezzo	€ 199,74561
Scostamento % su anno 2023/1	+3,43%
Spese generali (16%)	€ 25,04647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25046
Utili di impresa (10%)	€ 18,15869
Incidenza Manodopera al **14,25%**	€ 28,45898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25046

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.882**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 882 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,36122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,25%
Prezzo	€ 211,00092
Scostamento % su anno 2023/1	+4,25%
Spese generali (16%)	€ 26,45780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26458
Utili di impresa (10%)	€ 19,18190
Incidenza Manodopera al **13,9%**	€ 29,33923
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26458

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.010.886**

Voce: 010 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 886 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,24556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,45%
Prezzo	€ 231,26934
Scostamento % su anno 2023/1	+5,45%
Spese generali (16%)	€ 28,99929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28999
Utili di impresa (10%)	€ 21,02449
Incidenza Manodopera al **13,45%**	€ 31,09973
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28999

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.005**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,41466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 86,02111
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 10,78635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10786
Utili di impresa (10%)	€ 7,82010
Incidenza Manodopera al **26,95%**	€ 23,18135
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10786

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.010**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, con pannelli in lana di roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne

fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,68236**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,18%
Prezzo	€ 148,88669
Scostamento % su anno 2023/1	+16,18%
Spese generali (16%)	€ 18,66918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18669
Utili di impresa (10%)	€ 13,53515
Incidenza Manodopera al **18,9%**	€ 28,13643
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18669

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.020**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,62394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 76,08015
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 9,53983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09540
Utili di impresa (10%)	€ 6,91638
Incidenza Manodopera al **20,97%**	€ 15,95390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09540

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.120**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 120 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,81120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 105,66709
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 13,24979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13250
Utili di impresa (10%)	€ 9,60610
Incidenza Manodopera al **25,53%**	€ 26,97840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13250

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.122**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 122

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,78150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,62%
Prezzo	€ 113,28519
Scostamento % su anno 2023/1	+1,62%
Spese generali (16%)	€ 14,20504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14205
Utili di impresa (10%)	€ 10,29865
Incidenza Manodopera al **24,75%**	€ 28,03470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14205

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.124**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 124

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,94602**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,21%
Prezzo	€ 124,97912
Scostamento % su anno 2023/1	+1,21%
Spese generali (16%)	€ 15,67136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15671
Utili di impresa (10%)	€ 11,36174
Incidenza Manodopera al **23,28%**	€ 29,09100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15671

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.126**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 126

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,89282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 133,84324
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 16,78285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16783
Utili di impresa (10%)	€ 12,16757
Incidenza Manodopera al **22,52%**	€ 30,14730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16783

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.128**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 128

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,79762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 142,65376
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 17,88762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17888
Utili di impresa (10%)	€ 12,96852
Incidenza Manodopera al **21,87%**	€ 31,20360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17888

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.1320**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1320 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,34951**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 111,45797
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 13,97592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13976
Utili di impresa (10%)	€ 10,13254
Incidenza Manodopera al **24,2%**	€ 26,97840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13976

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.1322**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1322 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,80922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 119,70057
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 15,00948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15009
Utili di impresa (10%)	€ 10,88187
Incidenza Manodopera al **23,42%**	€ 28,03470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15009

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.1324**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1324

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,92028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 117,29027
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 14,70724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14707
Utili di impresa (10%)	€ 10,66275
Incidenza Manodopera al **24,8%**	€ 29,09100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14707

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.170**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 170

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,29670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 105,01059
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 13,16747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13167
Utili di impresa (10%)	€ 9,54642
Incidenza Manodopera al **25,69%**	€ 26,97840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13167

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.172**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 172 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,19350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 112,53491
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 14,11096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14111
Utili di impresa (10%)	€ 10,23045
Incidenza Manodopera al **24,91%**	€ 28,03470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14111

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.174**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 174 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,28452**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,22%
Prezzo	€ 124,13504
Scostamento % su anno 2023/1	+1,22%
Spese generali (16%)	€ 15,56552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15566
Utili di impresa (10%)	€ 11,28500
Incidenza Manodopera al **23,43%**	€ 29,09100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15566

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.176**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 176 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,79032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 132,43645
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 16,60645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16606
Utili di impresa (10%)	€ 12,03968
Incidenza Manodopera al **22,76%**	€ 30,14730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16606

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.3216**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3216 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,83900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,09%
Prezzo	€ 110,80656
Scostamento % su anno 2023/1	-20,09%
Spese generali (16%)	€ 13,89424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13894
Utili di impresa (10%)	€ 10,07332
Incidenza Manodopera al **24,35%**	€ 26,97840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13894

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.3218**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3218 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,48010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,52%
Prezzo	€ 123,10861
Scostamento % su anno 2023/1	-20,52%
Spese generali (16%)	€ 15,43682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15437
Utili di impresa (10%)	€ 11,19169
Incidenza Manodopera al **22,77%**	€ 28,03470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15437

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.3220**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3220 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,76892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,46%
Prezzo	€ 133,68515
Scostamento % su anno 2023/1	+28,46%
Spese generali (16%)	€ 16,76303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16763
Utili di impresa (10%)	€ 12,15320
Incidenza Manodopera al **21,76%**	€ 29,09100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16763

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.3222**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3222 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,58067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,66%
Prezzo	€ 141,10094
Scostamento % su anno 2023/1	+29,66%
Spese generali (16%)	€ 17,69291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17693
Utili di impresa (10%)	€ 12,82736
Incidenza Manodopera al **21,37%**	€ 30,14730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17693

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.3234**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3234 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,50545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,41%
Prezzo	€ 119,31295
Scostamento % su anno 2023/1	-21,41%
Spese generali (16%)	€ 14,96087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14961
Utili di impresa (10%)	€ 10,84663
Incidenza Manodopera al **22,61%**	€ 26,97840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14961

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.3236**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3236 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,92830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 100,71251
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 12,62853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12629
Utili di impresa (10%)	€ 9,15568
Incidenza Manodopera al **27,84%**	€ 28,03470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12629

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.3238**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3238 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,64796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 106,73479
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 13,38367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13384
Utili di impresa (10%)	€ 9,70316
Incidenza Manodopera al **27,26%**	€ 29,09100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13384

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.3240**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3240

Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,87866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 114,68518
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 14,38059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14381
Utili di impresa (10%)	€ 10,42593
Incidenza Manodopera al **26,29%**	€ 30,14730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14381

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.349A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 349A

Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,45124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 60,54778
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 7,59220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07592
Utili di impresa (10%)	€ 5,50434
Incidenza Manodopera al **35,67%**	€ 21,59630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07592

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.351A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 351A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,98246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,44%
Prezzo	€ 62,50162
Scostamento % su anno 2023/1	-0,44%
Spese generali (16%)	€ 7,83719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07837
Utili di impresa (10%)	€ 5,68197
Incidenza Manodopera al **35,36%**	€ 22,09930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07837

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.353A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 353A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,50201**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 64,44056
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 8,08032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08080
Utili di impresa (10%)	€ 5,85823
Incidenza Manodopera al **35,07%**	€ 22,60230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08080

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.355A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 355A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,55278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,4%
Prezzo	€ 68,33334
Scostamento % su anno 2023/1	-0,4%
Spese generali (16%)	€ 8,56844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08568
Utili di impresa (10%)	€ 6,21212
Incidenza Manodopera al **34,55%**	€ 23,60830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08568

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.357A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 357A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,60355**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,38%
Prezzo	€ 72,22613
Scostamento % su anno 2023/1	-0,38%
Spese generali (16%)	€ 9,05657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09057
Utili di impresa (10%)	€ 6,56601
Incidenza Manodopera al **34,08%**	€ 24,61430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09057

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.359A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 359A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,65432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,36%
Prezzo	€ 76,11891
Scostamento % su anno 2023/1	-0,36%
Spese generali (16%)	€ 9,54469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09545
Utili di impresa (10%)	€ 6,91990
Incidenza Manodopera al **33,66%**	€ 25,62030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09545

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.361A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 361A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,73699**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 82,60440
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 10,35792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10358
Utili di impresa (10%)	€ 7,50949
Incidenza Manodopera al **32,23%**	€ 26,62630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10358

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.363A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 363A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,77607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 86,48226
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 10,84417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10844
Utili di impresa (10%)	€ 7,86202
Incidenza Manodopera al **31,95%**	€ 27,63230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10844

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.365A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 365A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,85556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 92,96370
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 11,65689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11657
Utili di impresa (10%)	€ 8,45125
Incidenza Manodopera al **30,81%**	€ 28,63830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11657

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.369A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 369A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,95710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,56%
Prezzo	€ 100,74926
Scostamento % su anno 2023/1	-0,56%
Spese generali (16%)	€ 12,63314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12633
Utili di impresa (10%)	€ 9,15902
Incidenza Manodopera al **30,42%**	€ 30,65030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12633

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.371A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 371A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,96114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,54%
Prezzo	€ 104,58241
Scostamento % su anno 2023/1	-0,54%
Spese generali (16%)	€ 13,11378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13114
Utili di impresa (10%)	€ 9,50749
Incidenza Manodopera al **30,27%**	€ 31,65630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13114

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.540**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 540 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,15757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,68%
Prezzo	€ 88,24506
Scostamento % su anno 2023/1	+4,68%
Spese generali (16%)	€ 11,06521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11065
Utili di impresa (10%)	€ 8,02228
Incidenza Manodopera al **15,3%**	€ 13,50178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11065

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.542**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 542 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,03509**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,73%
Prezzo	€ 100,84877
Scostamento % su anno 2023/1	+5,73%
Spese generali (16%)	€ 12,64561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12646
Utili di impresa (10%)	€ 9,16807
Incidenza Manodopera al **13,82%**	€ 13,94190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12646

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.544**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,87272**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 113,40160
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 14,21964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14220
Utili di impresa (10%)	€ 10,30924
Incidenza Manodopera al **12,68%**	€ 14,38203
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14220

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.546**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 546 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,74709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 126,00128
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 15,79953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15800
Utili di impresa (10%)	€ 11,45466
Incidenza Manodopera al **11,76%**	€ 14,82215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15800

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.548**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 548 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,49584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,17%
Prezzo	€ 151,20069
Scostamento % su anno 2023/1	+7,17%
Spese generali (16%)	€ 18,95933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18959
Utili di impresa (10%)	€ 13,74552
Incidenza Manodopera al **10,39%**	€ 15,70240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18959

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.550**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 550 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,21099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,58%
Prezzo	€ 176,35723
Scostamento % su anno 2023/1	+7,58%
Spese generali (16%)	€ 22,11376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22114
Utili di impresa (10%)	€ 16,03248
Incidenza Manodopera al **9,4%**	€ 16,58265
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22114

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.552**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 552 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,03324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,96%
Prezzo	€ 201,65042
Scostamento % su anno 2023/1	+7,96%
Spese generali (16%)	€ 25,28532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25285
Utili di impresa (10%)	€ 18,33186
Incidenza Manodopera al **8,66%**	€ 17,46290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25285

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.554**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 554 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,67174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,14%
Prezzo	€ 226,70914
Scostamento % su anno 2023/1	+8,14%
Spese generali (16%)	€ 28,42748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28427
Utili di impresa (10%)	€ 20,60992
Incidenza Manodopera al **8,09%**	€ 18,34315
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28427

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.855A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 855A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,54788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 96,39909
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 12,08766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12088
Utili di impresa (10%)	€ 8,76355
Incidenza Manodopera al **28,68%**	€ 27,65048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12088

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.857A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 857A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,12517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,45%
Prezzo	€ 99,68772
Scostamento % su anno 2023/1	+4,45%
Spese generali (16%)	€ 12,50003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12500
Utili di impresa (10%)	€ 9,06252
Incidenza Manodopera al **28,23%**	€ 28,14090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12500

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.859A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 859A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,32215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,53%
Prezzo	€ 110,14706
Scostamento % su anno 2023/1	+5,53%
Spese generali (16%)	€ 13,81154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13812
Utili di impresa (10%)	€ 10,01337
Incidenza Manodopera al **26,44%**	€ 29,12175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13812

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.861A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 861A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,94910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,37%
Prezzo	€ 121,15506
Scostamento % su anno 2023/1	+6,37%
Spese generali (16%)	€ 15,19186
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15192
Utili di impresa (10%)	€ 11,01410
Incidenza Manodopera al **24,85%**	€ 30,10260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15192

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.015.863A**

Voce: 015 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 863A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,47708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,1%
Prezzo	€ 132,03675
Scostamento % su anno 2023/1	+7,1%
Spese generali (16%)	€ 16,55633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16556
Utili di impresa (10%)	€ 12,00334
Incidenza Manodopera al **23,54%**	€ 31,08345
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16556

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.005**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 005 Isolamento termico, , per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, densità 28/33 kg/m3 e bordo liscio, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,13741**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,61%
Prezzo	€ 132,87934
Scostamento % su anno 2023/1	+12,61%
Spese generali (16%)	€ 16,66199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16662
Utili di impresa (10%)	€ 12,07994
Incidenza Manodopera al **25,59%**	€ 34,00939
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16662

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.010**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 010 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,52931**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 107,85940
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 13,52469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13525
Utili di impresa (10%)	€ 9,80540
Incidenza Manodopera al **30,04%**	€ 32,39763
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13525

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.020**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 020 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,27226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,96%
Prezzo	€ 112,63540
Scostamento % su anno 2023/1	-13,96%
Spese generali (16%)	€ 14,12356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14124
Utili di impresa (10%)	€ 10,23958
Incidenza Manodopera al **43,87%**	€ 49,40988
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14124

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.055**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 055 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,21617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 117,66784
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 14,75459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14755
Utili di impresa (10%)	€ 10,69708
Incidenza Manodopera al **23,53%**	€ 27,68200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14755

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.060**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 060 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,55982**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,34%
Prezzo	€ 180,63033
Scostamento % su anno 2023/1	-2,34%
Spese generali (16%)	€ 22,64957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22650
Utili di impresa (10%)	€ 16,42094
Incidenza Manodopera al **18,92%**	€ 34,17430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22650

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.062**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 062 Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,39012**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,8%
Prezzo	€ 212,31379
Scostamento % su anno 2023/1	-1,8%
Spese generali (16%)	€ 26,62242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26622
Utili di impresa (10%)	€ 19,30125
Incidenza Manodopera al **19,06%**	€ 40,46180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26622

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.070**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 070 Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), . Spessore mm. 120, densità 95/100 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,85867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 132,52367
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 16,61739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16617
Utili di impresa (10%)	€ 12,04761
Incidenza Manodopera al **19,65%**	€ 26,04725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16617

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.113**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 113 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,96213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 72,68368
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 9,11394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09114
Utili di impresa (10%)	€ 6,60761
Incidenza Manodopera al **34,73%**	€ 25,24245
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09114

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.114**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,07897**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,21%
Prezzo	€ 126,42477
Scostamento % su anno 2023/1	-2,21%
Spese generali (16%)	€ 15,85264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15853
Utili di impresa (10%)	€ 11,49316
Incidenza Manodopera al **23,67%**	€ 29,92395
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15853

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.114A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,36462**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,05%
Prezzo	€ 88,50926
Scostamento % su anno 2023/1	-3,05%
Spese generali (16%)	€ 11,09834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11098
Utili di impresa (10%)	€ 8,04630
Incidenza Manodopera al **28,52%**	€ 25,24245
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11098

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.114B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,62177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 150,08538
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 18,81948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18819
Utili di impresa (10%)	€ 13,64413
Incidenza Manodopera al **19,94%**	€ 29,92395
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18819

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.115**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 115 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,52293**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,23%
Prezzo	€ 79,77926
Scostamento % su anno 2023/1	+0,23%
Spese generali (16%)	€ 10,00367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10004
Utili di impresa (10%)	€ 7,25266
Incidenza Manodopera al **32,96%**	€ 26,29875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10004

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.116**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,56432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,43%
Prezzo	€ 133,42407
Scostamento % su anno 2023/1	-2,43%
Spese generali (16%)	€ 16,73029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16730
Utili di impresa (10%)	€ 12,12946
Incidenza Manodopera al **23,16%**	€ 30,90480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16730

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.116A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,92542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,28%
Prezzo	€ 95,60484
Scostamento % su anno 2023/1	-3,28%
Spese generali (16%)	€ 11,98807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11988
Utili di impresa (10%)	€ 8,69135
Incidenza Manodopera al **27,51%**	€ 26,29875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11988

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.116B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,10712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 157,08469
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 19,69714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19697
Utili di impresa (10%)	€ 14,28043
Incidenza Manodopera al **19,67%**	€ 30,90480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19697

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.117**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 117 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,30423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 87,15620
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 10,92868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10929
Utili di impresa (10%)	€ 7,92329
Incidenza Manodopera al **31,39%**	€ 27,35505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10929

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.118**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,27017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,18%
Prezzo	€ 140,70474
Scostamento % su anno 2023/1	-2,18%
Spese generali (16%)	€ 17,64323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17643
Utili di impresa (10%)	€ 12,79134
Incidenza Manodopera al **22,66%**	€ 31,88565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17643

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.118A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,70672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 102,98178
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 12,91308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12913
Utili di impresa (10%)	€ 9,36198
Incidenza Manodopera al **26,56%**	€ 27,35505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12913

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.118B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,81297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,62%
Prezzo	€ 164,36536
Scostamento % su anno 2023/1	-1,62%
Spese generali (16%)	€ 20,61008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20610
Utili di impresa (10%)	€ 14,94231
Incidenza Manodopera al **19,4%**	€ 31,88565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20610

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.119**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 119 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,66093**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,5%
Prezzo	€ 99,09535
Scostamento % su anno 2023/1	+1,5%
Spese generali (16%)	€ 12,42575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12426
Utili di impresa (10%)	€ 9,00867
Incidenza Manodopera al **28,67%**	€ 28,41135
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12426

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.120**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,55142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 152,54762
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 19,12823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19128
Utili di impresa (10%)	€ 13,86797
Incidenza Manodopera al **21,55%**	€ 32,86650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19128

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.120A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,06342**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,67%
Prezzo	€ 114,92093
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 14,41015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14410
Utili di impresa (10%)	€ 10,44736
Incidenza Manodopera al **24,72%**	€ 28,41135
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14410

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.120B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,09422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,91%
Prezzo	€ 176,20823
Scostamento % su anno 2023/1	-0,91%
Spese generali (16%)	€ 22,09508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22095
Utili di impresa (10%)	€ 16,01893
Incidenza Manodopera al **18,65%**	€ 32,86650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22095

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.123**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 123 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,79575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,26%
Prezzo	€ 118,40738
Scostamento % su anno 2023/1	+1,26%
Spese generali (16%)	€ 14,84732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14847
Utili di impresa (10%)	€ 10,76431
Incidenza Manodopera al **25,78%**	€ 30,52395
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14847

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.124**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,53534**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,17%
Prezzo	€ 171,66709
Scostamento % su anno 2023/1	-1,17%
Spese generali (16%)	€ 21,52565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21526
Utili di impresa (10%)	€ 15,60610
Incidenza Manodopera al **20,29%**	€ 34,82820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21526

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.124A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,19824**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 134,23296
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 16,83172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16832
Utili di impresa (10%)	€ 12,20300
Incidenza Manodopera al **22,74%**	€ 30,52395
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16832

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.124B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,07814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,81%
Prezzo	€ 195,32770
Scostamento % su anno 2023/1	-0,81%
Spese generali (16%)	€ 24,49250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24493
Utili di impresa (10%)	€ 17,75706
Incidenza Manodopera al **17,83%**	€ 34,82820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24493

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.125**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 125 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,74255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,41%
Prezzo	€ 127,27150
Scostamento % su anno 2023/1	+1,41%
Spese generali (16%)	€ 15,95881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15959
Utili di impresa (10%)	€ 11,57014
Incidenza Manodopera al **24,81%**	€ 31,58025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15959

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.126**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,40669**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 180,43494
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 22,62507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22625
Utili di impresa (10%)	€ 16,40318
Incidenza Manodopera al **19,85%**	€ 35,80905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22625

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.126A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,14504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 143,09708
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 17,94321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17943
Utili di impresa (10%)	€ 13,00883
Incidenza Manodopera al **22,07%**	€ 31,58025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17943

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.126B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,94949**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 204,09555
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 25,59192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25592
Utili di impresa (10%)	€ 18,55414
Incidenza Manodopera al **17,55%**	€ 35,80905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25592

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.159**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 159 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,62144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,26%
Prezzo	€ 99,04496
Scostamento % su anno 2023/1	+2,26%
Spese generali (16%)	€ 12,41943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12419
Utili di impresa (10%)	€ 9,00409
Incidenza Manodopera al **26,04%**	€ 25,79492
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12419

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.161**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 161 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,49536**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,76%
Prezzo	€ 102,71208
Scostamento % su anno 2023/1	+2,76%
Spese generali (16%)	€ 12,87926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12879
Utili di impresa (10%)	€ 9,33746
Incidenza Manodopera al **25,59%**	€ 26,28534
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12879

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.1628**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1628 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,45005**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,39%
Prezzo	€ 92,44627
Scostamento % su anno 2023/1	-4,39%
Spese generali (16%)	€ 11,59201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11592
Utili di impresa (10%)	€ 8,40421
Incidenza Manodopera al **25,59%**	€ 23,65800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11592

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.163**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 163 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,35639**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,68%
Prezzo	€ 110,19075
Scostamento % su anno 2023/1	+3,68%
Spese generali (16%)	€ 13,81702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13817
Utili di impresa (10%)	€ 10,01734
Incidenza Manodopera al **24,85%**	€ 27,37937
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13817

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.1630**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1630 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,01807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,14%
Prezzo	€ 98,27506
Scostamento % su anno 2023/1	-4,14%
Spese generali (16%)	€ 12,32289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12323
Utili di impresa (10%)	€ 8,93410
Incidenza Manodopera al **24,61%**	€ 24,18615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12323

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.1632**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1632 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,81550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,73%
Prezzo	€ 109,50058
Scostamento % su anno 2023/1	-3,73%
Spese generali (16%)	€ 13,73048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13730
Utili di impresa (10%)	€ 9,95460
Incidenza Manodopera al **23,05%**	€ 25,24245
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13730

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.1634**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1634 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,50280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,37%
Prezzo	€ 121,86158
Scostamento % su anno 2023/1	-3,37%
Spese generali (16%)	€ 15,28045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15280
Utili di impresa (10%)	€ 11,07833
Incidenza Manodopera al **21,58%**	€ 26,29875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15280

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.165**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 165 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,99106**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,53%
Prezzo	€ 117,38059
Scostamento % su anno 2023/1	+4,53%
Spese generali (16%)	€ 14,71857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14719
Utili di impresa (10%)	€ 10,67096
Incidenza Manodopera al **24,06%**	€ 28,24704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14719

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.169**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 169 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,15116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,19%
Prezzo	€ 134,17289
Scostamento % su anno 2023/1	+1,19%
Spese generali (16%)	€ 16,82419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16824
Utili di impresa (10%)	€ 12,19754
Incidenza Manodopera al **22,51%**	€ 30,20874
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16824

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.171**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 171 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,97251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 141,60092
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 17,75560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17756
Utili di impresa (10%)	€ 12,87281
Incidenza Manodopera al **22,03%**	€ 31,18959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17756

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.173**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 173 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,98808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 153,10479
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 19,19809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19198
Utili di impresa (10%)	€ 13,91862
Incidenza Manodopera al **21,01%**	€ 32,17044
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19198

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.175**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 175 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,41843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 161,30992
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 20,22695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20227
Utili di impresa (10%)	€ 14,66454
Incidenza Manodopera al **20,55%**	€ 33,15129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20227

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.319**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,29919**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 129,25777
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 16,20787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16208
Utili di impresa (10%)	€ 11,75071
Incidenza Manodopera al **22,61%**	€ 29,22789
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16208

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.319A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,24296**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 133,01401
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 16,67887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16679
Utili di impresa (10%)	€ 12,09218
Incidenza Manodopera al **41,01%**	€ 54,55305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16679

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.319B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,21901**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,51%
Prezzo	€ 93,42746
Scostamento % su anno 2023/1	-1,51%
Spese generali (16%)	€ 11,71504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11715
Utili di impresa (10%)	€ 8,49341
Incidenza Manodopera al **29,28%**	€ 27,35505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11715

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.320**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,18495**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,25%
Prezzo	€ 146,97599
Scostamento % su anno 2023/1	-3,25%
Spese generali (16%)	€ 18,42959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18430
Utili di impresa (10%)	€ 13,36145
Incidenza Manodopera al **21,69%**	€ 31,88565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18430

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3209**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3209 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,93103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,81%
Prezzo	€ 109,64799
Scostamento % su anno 2023/1	-11,81%
Spese generali (16%)	€ 13,74896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13749
Utili di impresa (10%)	€ 9,96800
Incidenza Manodopera al **47,34%**	€ 51,91230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13749

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.320A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,54870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,42%
Prezzo	€ 114,26414
Scostamento % su anno 2023/1	-4,42%
Spese generali (16%)	€ 14,32779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14328
Utili di impresa (10%)	€ 10,38765
Incidenza Manodopera al **23,94%**	€ 27,35505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14328

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.320D**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,72775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,58%
Prezzo	€ 170,63661
Scostamento % su anno 2023/1	-2,58%
Spese generali (16%)	€ 21,39644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21396
Utili di impresa (10%)	€ 15,51242
Incidenza Manodopera al **18,69%**	€ 31,88565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21396

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.321**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,54852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,96%
Prezzo	€ 137,23191
Scostamento % su anno 2023/1	-0,96%
Spese generali (16%)	€ 17,20776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17208
Utili di impresa (10%)	€ 12,47563
Incidenza Manodopera al **22,01%**	€ 30,20874
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17208

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3213**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3213 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,02268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,54%
Prezzo	€ 128,90494
Scostamento % su anno 2023/1	-15,54%
Spese generali (16%)	€ 16,16363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16164
Utili di impresa (10%)	€ 11,71863
Incidenza Manodopera al **42,32%**	€ 54,55305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16164

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3214**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,44327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,97%
Prezzo	€ 148,58161
Scostamento % su anno 2023/1	-15,97%
Spese generali (16%)	€ 18,63092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18631
Utili di impresa (10%)	€ 13,50742
Incidenza Manodopera al **21,46%**	€ 31,88565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18631

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3214A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,80702**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,78%
Prezzo	€ 115,86975
Scostamento % su anno 2023/1	-19,78%
Spese generali (16%)	€ 14,52912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14529
Utili di impresa (10%)	€ 10,53361
Incidenza Manodopera al **23,61%**	€ 27,35505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14529

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3214C**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214C Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,98607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,9%
Prezzo	€ 172,24222
Scostamento % su anno 2023/1	-13,9%
Spese generali (16%)	€ 21,59777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21598
Utili di impresa (10%)	€ 15,65838
Incidenza Manodopera al **18,51%**	€ 31,88565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21598

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3215**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3215 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,78548**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,52%
Prezzo	€ 138,81028
Scostamento % su anno 2023/1	-16,52%
Spese generali (16%)	€ 17,40568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17406
Utili di impresa (10%)	€ 12,61912
Incidenza Manodopera al **40,06%**	€ 55,60935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17406

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3216**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,43428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 154,95014
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 19,42948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19429
Utili di impresa (10%)	€ 14,08638
Incidenza Manodopera al **21,21%**	€ 32,86650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19429

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3216A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,53792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,75%
Prezzo	€ 123,18239
Scostamento % su anno 2023/1	-20,75%
Spese generali (16%)	€ 15,44607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15446
Utili di impresa (10%)	€ 11,19840
Incidenza Manodopera al **23,06%**	€ 28,41135
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15446

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3216C**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216C Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,64152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,93%
Prezzo	€ 179,45858
Scostamento % su anno 2023/1	-14,93%
Spese generali (16%)	€ 22,50264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22503
Utili di impresa (10%)	€ 16,31442
Incidenza Manodopera al **18,31%**	€ 32,86650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22503

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3217**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3217 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,42658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,2%
Prezzo	€ 151,11231
Scostamento % su anno 2023/1	-17,2%
Spese generali (16%)	€ 18,94825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18948
Utili di impresa (10%)	€ 13,73748
Incidenza Manodopera al **37,5%**	€ 56,66565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18948

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3218**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,68361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,94%
Prezzo	€ 162,92429
Scostamento % su anno 2023/1	-2,94%
Spese generali (16%)	€ 20,42938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20429
Utili di impresa (10%)	€ 14,81130
Incidenza Manodopera al **20,77%**	€ 33,84735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20429

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3218A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,17902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,07%
Prezzo	€ 135,48443
Scostamento % su anno 2023/1	-21,07%
Spese generali (16%)	€ 16,98864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16989
Utili di impresa (10%)	€ 12,31677
Incidenza Manodopera al **21,75%**	€ 29,46765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16989

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3218C**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218C Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,20717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,59%
Prezzo	€ 191,66435
Scostamento % su anno 2023/1	-15,59%
Spese generali (16%)	€ 24,03315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24033
Utili di impresa (10%)	€ 17,42403
Incidenza Manodopera al **17,66%**	€ 33,84735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24033

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3219**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3219 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,71540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,78%
Prezzo	€ 161,68885
Scostamento % su anno 2023/1	+22,78%
Spese generali (16%)	€ 20,27446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20274
Utili di impresa (10%)	€ 14,69899
Incidenza Manodopera al **35,7%**	€ 57,72195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20274

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.321A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,56774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 141,08444
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 17,69084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17691
Utili di impresa (10%)	€ 12,82586
Incidenza Manodopera al **39,42%**	€ 55,60935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17691

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.321B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,54379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,39%
Prezzo	€ 101,49788
Scostamento % su anno 2023/1	-1,39%
Spese generali (16%)	€ 12,72701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12727
Utili di impresa (10%)	€ 9,22708
Incidenza Manodopera al **27,99%**	€ 28,41135
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12727

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.322**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,43428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 154,95014
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 19,42948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19429
Utili di impresa (10%)	€ 14,08638
Incidenza Manodopera al **21,21%**	€ 32,86650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19429

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3220**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,96166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 173,48708
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 21,75387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21754
Utili di impresa (10%)	€ 15,77155
Incidenza Manodopera al **20,08%**	€ 34,82820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21754

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3220A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,46784**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,87%
Prezzo	€ 146,06096
Scostamento % su anno 2023/1	+20,87%
Spese generali (16%)	€ 18,31485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18315
Utili di impresa (10%)	€ 13,27827
Incidenza Manodopera al **20,9%**	€ 30,52395
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18315

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3220C**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220C Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,42054**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,75%
Prezzo	€ 202,14461
Scostamento % su anno 2023/1	+14,75%
Spese generali (16%)	€ 25,34729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25347
Utili di impresa (10%)	€ 18,37678
Incidenza Manodopera al **17,23%**	€ 34,82820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25347

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3221**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3221 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,52715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,94%
Prezzo	€ 169,10464
Scostamento % su anno 2023/1	+23,94%
Spese generali (16%)	€ 21,20434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21204
Utili di impresa (10%)	€ 15,37315
Incidenza Manodopera al **34,76%**	€ 58,77825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21204

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3222**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,21099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,76%
Prezzo	€ 181,46123
Scostamento % su anno 2023/1	-2,76%
Spese generali (16%)	€ 22,75376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22754
Utili di impresa (10%)	€ 16,49648
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 35,80905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22754

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3222A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,27959**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,2%
Prezzo	€ 153,47675
Scostamento % su anno 2023/1	+22,2%
Spese generali (16%)	€ 19,24473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19245
Utili di impresa (10%)	€ 13,95243
Incidenza Manodopera al **20,58%**	€ 31,58025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19245

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.3222C**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222C Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,15684**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,84%
Prezzo	€ 209,46412
Scostamento % su anno 2023/1	+15,84%
Spese generali (16%)	€ 26,26509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26265
Utili di impresa (10%)	€ 19,04219
Incidenza Manodopera al **17,1%**	€ 35,80905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26265

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.322A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,87348**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,14%
Prezzo	€ 122,33456
Scostamento % su anno 2023/1	-4,14%
Spese generali (16%)	€ 15,33976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15340
Utili di impresa (10%)	€ 11,12132
Incidenza Manodopera al **23,22%**	€ 28,41135
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15340

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.322D**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,97708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,46%
Prezzo	€ 178,61075
Scostamento % su anno 2023/1	-2,46%
Spese generali (16%)	€ 22,39633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22396
Utili di impresa (10%)	€ 16,23734
Incidenza Manodopera al **18,4%**	€ 32,86650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22396

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.323**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,79785**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,9%
Prezzo	€ 145,20606
Scostamento % su anno 2023/1	-0,9%
Spese generali (16%)	€ 18,20766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18208
Utili di impresa (10%)	€ 13,20055
Incidenza Manodopera al **21,48%**	€ 31,18959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18208

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.323A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,89252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,96%
Prezzo	€ 149,15485
Scostamento % su anno 2023/1	-0,96%
Spese generali (16%)	€ 18,70280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18703
Utili di impresa (10%)	€ 13,55953
Incidenza Manodopera al **37,99%**	€ 56,66565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18703

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.323B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,86857**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 109,56829
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 13,73897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13739
Utili di impresa (10%)	€ 9,96075
Incidenza Manodopera al **26,89%**	€ 29,46765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13739

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.324**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,68361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,94%
Prezzo	€ 162,92429
Scostamento % su anno 2023/1	-2,94%
Spese generali (16%)	€ 20,42938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20429
Utili di impresa (10%)	€ 14,81130
Incidenza Manodopera al **20,77%**	€ 33,84735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20429

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.324A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,19826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,89%
Prezzo	€ 130,40498
Scostamento % su anno 2023/1	-3,89%
Spese generali (16%)	€ 16,35172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16352
Utili di impresa (10%)	€ 11,85500
Incidenza Manodopera al **22,6%**	€ 29,46765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16352

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.324D**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,22641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,36%
Prezzo	€ 186,58490
Scostamento % su anno 2023/1	-2,36%
Spese generali (16%)	€ 23,39623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23396
Utili di impresa (10%)	€ 16,96226
Incidenza Manodopera al **18,14%**	€ 33,84735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23396

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.325**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,07590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 155,76884
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 19,53214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19532
Utili di impresa (10%)	€ 14,16080
Incidenza Manodopera al **20,65%**	€ 32,17044
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19532

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.325A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,24602**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 159,81392
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 20,03936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20039
Utili di impresa (10%)	€ 14,52854
Incidenza Manodopera al **36,12%**	€ 57,72195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20039

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.325B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,22207**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 120,22736
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 15,07553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15076
Utili di impresa (10%)	€ 10,92976
Incidenza Manodopera al **25,39%**	€ 30,52395
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15076

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.326**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,96166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 173,48708
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 21,75387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21754
Utili di impresa (10%)	€ 15,77155
Incidenza Manodopera al **20,08%**	€ 34,82820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21754

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.326A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,55176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,75%
Prezzo	€ 141,06404
Scostamento % su anno 2023/1	-3,75%
Spese generali (16%)	€ 17,68828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17688
Utili di impresa (10%)	€ 12,82400
Incidenza Manodopera al **21,64%**	€ 30,52395
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17688

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.326D**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,50446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,34%
Prezzo	€ 197,14769
Scostamento % su anno 2023/1	-2,34%
Spese generali (16%)	€ 24,72071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24721
Utili di impresa (10%)	€ 17,92252
Incidenza Manodopera al **17,67%**	€ 34,82820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24721

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.327**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,32523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 163,74300
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 20,53204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20532
Utili di impresa (10%)	€ 14,88573
Incidenza Manodopera al **20,25%**	€ 33,15129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20532

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.327A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,57080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,99%
Prezzo	€ 167,88434
Scostamento % su anno 2023/1	-0,99%
Spese generali (16%)	€ 21,05133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21051
Utili di impresa (10%)	€ 15,26221
Incidenza Manodopera al **35,01%**	€ 58,77825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21051

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.327B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,54685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,27%
Prezzo	€ 128,29779
Scostamento % su anno 2023/1	-1,27%
Spese generali (16%)	€ 16,08750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16088
Utili di impresa (10%)	€ 11,66344
Incidenza Manodopera al **24,61%**	€ 31,58025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16088

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.328**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,21099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,76%
Prezzo	€ 181,46123
Scostamento % su anno 2023/1	-2,76%
Spese generali (16%)	€ 22,75376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22754
Utili di impresa (10%)	€ 16,49648
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 35,80905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22754

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.328A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,87654**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 149,13447
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 18,70025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18700
Utili di impresa (10%)	€ 13,55768
Incidenza Manodopera al **21,18%**	€ 31,58025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18700

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.328D**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,75379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,25%
Prezzo	€ 205,12184
Scostamento % su anno 2023/1	-2,25%
Spese generali (16%)	€ 25,72061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25721
Utili di impresa (10%)	€ 18,64744
Incidenza Manodopera al **17,46%**	€ 35,80905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25721

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.329**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,57456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 171,71714
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 21,53193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21532
Utili di impresa (10%)	€ 15,61065
Incidenza Manodopera al **19,88%**	€ 34,13214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21532

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.329A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,89558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,94%
Prezzo	€ 175,95476
Scostamento % su anno 2023/1	-0,94%
Spese generali (16%)	€ 22,06329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22063
Utili di impresa (10%)	€ 15,99589
Incidenza Manodopera al **34,01%**	€ 59,83455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22063

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.329B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,87163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 136,36820
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 17,09946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17099
Utili di impresa (10%)	€ 12,39711
Incidenza Manodopera al **23,93%**	€ 32,63655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17099

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.330**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,46032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,65%
Prezzo	€ 189,43537
Scostamento % su anno 2023/1	-2,65%
Spese generali (16%)	€ 23,75365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23754
Utili di impresa (10%)	€ 17,22140
Incidenza Manodopera al **19,42%**	€ 36,78990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23754

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.330A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,20132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 157,20488
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 19,71221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19712
Utili di impresa (10%)	€ 14,29135
Incidenza Manodopera al **20,76%**	€ 32,63655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19712

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.330D**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,17%
Prezzo	€ 213,09598
Scostamento % su anno 2023/1	-2,17%
Spese generali (16%)	€ 26,72050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26721
Utili di impresa (10%)	€ 19,37236
Incidenza Manodopera al **17,26%**	€ 36,78990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26721

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.331**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,82389**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,85%
Prezzo	€ 179,69128
Scostamento % su anno 2023/1	-0,85%
Spese generali (16%)	€ 22,53182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22532
Utili di impresa (10%)	€ 16,33557
Incidenza Manodopera al **19,54%**	€ 35,11299
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22532

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.331A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,22036**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,9%
Prezzo	€ 184,02518
Scostamento % su anno 2023/1	-0,9%
Spese generali (16%)	€ 23,07526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23075
Utili di impresa (10%)	€ 16,72956
Incidenza Manodopera al **33,09%**	€ 60,89085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23075

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.331B**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,19641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,13%
Prezzo	€ 144,43862
Scostamento % su anno 2023/1	-1,13%
Spese generali (16%)	€ 18,11143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18111
Utili di impresa (10%)	€ 13,13078
Incidenza Manodopera al **23,33%**	€ 33,69285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18111

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.332**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,70965**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,54%
Prezzo	€ 197,40951
Scostamento % su anno 2023/1	-2,54%
Spese generali (16%)	€ 24,75354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24754
Utili di impresa (10%)	€ 17,94632
Incidenza Manodopera al **19,13%**	€ 37,77075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24754

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.332A**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,52610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,22%
Prezzo	€ 165,27531
Scostamento % su anno 2023/1	-3,22%
Spese generali (16%)	€ 20,72418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20724
Utili di impresa (10%)	€ 15,02503
Incidenza Manodopera al **20,39%**	€ 33,69285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20724

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.025.332D**

Voce: 025 -1,8% su anno 2023/1 -1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,25245**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,09%
Prezzo	€ 221,07012
Scostamento % su anno 2023/1	-2,09%
Spese generali (16%)	€ 27,72039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27720
Utili di impresa (10%)	€ 20,09728
Incidenza Manodopera al **17,09%**	€ 37,77075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27720

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.034.003**

Voce: 034 -2,94% su anno 2023/1 -2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.

Articolo: 003 larghezza striscia 150 mm

Unità di misura	**m/mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,97053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,94%
Prezzo	€ 15,27439
Scostamento % su anno 2023/1	-2,94%
Spese generali (16%)	€ 1,91528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01915
Utili di impresa (10%)	€ 1,38858
Incidenza Manodopera al **30,8%**	€ 4,70505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01915

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.048.001**

Voce: 048 -15,18% su anno 2023/1 -15,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.

Articolo: 001 densità 12/13,5 Kg/mc, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,64184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,93%
Prezzo	€ 11,02698
Scostamento % su anno 2023/1	-12,93%
Spese generali (16%)	€ 1,38269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01383
Utili di impresa (10%)	€ 1,00245
Incidenza Manodopera al **37,4%**	€ 4,12375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01383

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.048.002**

Voce: 048 -15,18% su anno 2023/1 -15,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.

Articolo: 002 densità 12/13,5 Kg/ mc spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,10120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,43%
Prezzo	€ 14,16513
Scostamento % su anno 2023/1	-17,43%
Spese generali (16%)	€ 1,77619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01776
Utili di impresa (10%)	€ 1,28774
Incidenza Manodopera al **31,91%**	€ 4,51986
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01776

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.150.005**

Voce: 150 -5,33% su anno 2023/1 -5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,73426**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 18,80091
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 2,35748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02357
Utili di impresa (10%)	€ 1,70917
Incidenza Manodopera al **25,38%**	€ 4,77176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02357

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.150.006**

Voce: 150 -5,33% su anno 2023/1 -5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 006 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,41076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,65%
Prezzo	€ 14,56013
Scostamento % su anno 2023/1	-6,65%
Spese generali (16%)	€ 1,82572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01826
Utili di impresa (10%)	€ 1,32365
Incidenza Manodopera al **46,43%**	€ 6,75998
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01826

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.150.010**

Voce: 150 -5,33% su anno 2023/1 -5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,97663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,35%
Prezzo	€ 15,28218
Scostamento % su anno 2023/1	-6,35%
Spese generali (16%)	€ 1,91626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01916
Utili di impresa (10%)	€ 1,38929
Incidenza Manodopera al **47,94%**	€ 7,32585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01916

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.150.012**

Voce: 150 -5,33% su anno 2023/1 -5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 012 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,35701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 18,31954
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 2,29712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02297
Utili di impresa (10%)	€ 1,66541
Incidenza Manodopera al **23,99%**	€ 4,39451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02297

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.150.015**

Voce: 150 -5,33% su anno 2023/1 -5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 015 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,73662**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,21%
Prezzo	€ 14,97593
Scostamento % su anno 2023/1	-6,21%
Spese generali (16%)	€ 1,87786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01878
Utili di impresa (10%)	€ 1,36145
Incidenza Manodopera al **46,9%**	€ 7,02365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01878

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.150.017**

Voce: 150 -5,33% su anno 2023/1 -5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 017 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,73662**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,21%
Prezzo	€ 14,97593
Scostamento % su anno 2023/1	-6,21%
Spese generali (16%)	€ 1,87786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01878
Utili di impresa (10%)	€ 1,36145
Incidenza Manodopera al **46,9%**	€ 7,02365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01878

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.150.020**
Voce: 150 -5,33% su anno 2023/1 -5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 020 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,06813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,45%
Prezzo	€ 28,15893
Scostamento % su anno 2023/1	-5,45%
Spese generali (16%)	€ 3,53090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03531
Utili di impresa (10%)	€ 2,55990
Incidenza Manodopera al **22,37%**	€ 6,29837
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03531

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.150.022**
Voce: 150 -5,33% su anno 2023/1 -5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 022 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,06813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,45%
Prezzo	€ 28,15893
Scostamento % su anno 2023/1	-5,45%
Spese generali (16%)	€ 3,53090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03531
Utili di impresa (10%)	€ 2,55990
Incidenza Manodopera al **22,37%**	€ 6,29837
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03531

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.150.025**
Voce: 150 -5,33% su anno 2023/1 -5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 025 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,82812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,36%
Prezzo	€ 27,85268
Scostamento % su anno 2023/1	-5,36%
Spese generali (16%)	€ 3,49250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03493
Utili di impresa (10%)	€ 2,53206
Incidenza Manodopera al **21,53%**	€ 5,99617
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03493

Codice regionale: **TOS24_02CAM.D01.150.027**
Voce: 150 -5,33% su anno 2023/1 -5,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 027 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,28416**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,49%
Prezzo	€ 27,15859
Scostamento % su anno 2023/1	-5,49%
Spese generali (16%)	€ 3,40547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03405
Utili di impresa (10%)	€ 2,46896
Incidenza Manodopera al **20,08%**	€ 5,45221
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03405

Codice regionale: **TOS24_02CAM** -1,26% su anno 2023/1 -1,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E01** +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E01.001.001**
Voce: 001 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 Con malta di calce aerea e leganti idraulici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,13998**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,67%
Prezzo	€ 49,94262
Scostamento % su anno 2023/1	-0,67%
Spese generali (16%)	€ 6,26240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06262
Utili di impresa (10%)	€ 4,54024
Incidenza Manodopera al **37,11%**	€ 18,53415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06262

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E01.002.001**
Voce: 002 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,35291**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,46%
Prezzo	€ 59,14632
Scostamento % su anno 2023/1	+2,46%
Spese generali (16%)	€ 7,41647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07416
Utili di impresa (10%)	€ 5,37694
Incidenza Manodopera al **33,29%**	€ 19,68895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07416

Codice regionale: **TOS24_02CAM** -1,26% su anno 2023/1 -1,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02** +3,69% su anno 2023/1 +3,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02.003.001**
Voce: 003 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,69878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 17,47964
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 2,19180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02192
Utili di impresa (10%)	€ 1,58906
Incidenza Manodopera al **64,58%**	€ 11,28798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02192

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02.003.002**

Voce: 003 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,19043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 20,65899
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 2,59047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02590
Utili di impresa (10%)	€ 1,87809
Incidenza Manodopera al **66,7%**	€ 13,77963
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02590

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02.003.003**

Voce: 003 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo: 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,36558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 24,71048
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,09849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03098
Utili di impresa (10%)	€ 2,24641
Incidenza Manodopera al **68,09%**	€ 16,82498
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03098

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02.003.025**

Voce: 003 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

Articolo: 025 per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con adesivo migliorato rapida essicazione C2 F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,44778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,53%
Prezzo	€ 20,98736
Scostamento % su anno 2023/1	-0,53%
Spese generali (16%)	€ 2,63164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02632
Utili di impresa (10%)	€ 1,90794
Incidenza Manodopera al **53,78%**	€ 11,28798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02632

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02.005.001**
Voce: 005 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,89348**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 17,72808
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 2,22296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02223
Utili di impresa (10%)	€ 1,61164
Incidenza Manodopera al **63,67%**	€ 11,28798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02223

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02.005.002**
Voce: 005 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,43048**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 24,79330
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,10888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03109
Utili di impresa (10%)	€ 2,25394
Incidenza Manodopera al **67,86%**	€ 16,82498
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03109

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02.005.004**
Voce: 005 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 004 elementi per scalino, con adesivo migliorato rapido C2 F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,17948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,39%
Prezzo	€ 28,30102
Scostamento % su anno 2023/1	-0,39%
Spese generali (16%)	€ 3,54872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03549
Utili di impresa (10%)	€ 2,57282
Incidenza Manodopera al **59,45%**	€ 16,82498
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03549

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02.005.016**

Voce: 005 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

Articolo: 016 per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce con adesivo migliorato a rapida essicazione C2 F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,17948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,39%
Prezzo	€ 28,30102
Scostamento % su anno 2023/1	-0,39%
Spese generali (16%)	€ 3,54872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03549
Utili di impresa (10%)	€ 2,57282
Incidenza Manodopera al **59,45%**	€ 16,82498
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03549

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02.009.001**

Voce: 009 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale..

Articolo: 001 lastre di forma regolare posate lineari, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,85153**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 22,77855
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 2,85624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02856
Utili di impresa (10%)	€ 2,07078
Incidenza Manodopera al **67,79%**	€ 15,44073
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02856

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02.080.001**

Voce: 080 +20,83% su anno 2023/1 +20,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.

Articolo: 001 freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla per pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale u.m. a coppia

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,16513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,59%
Prezzo	€ 14,24671
Scostamento % su anno 2023/1	+21,59%
Spese generali (16%)	€ 1,78642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01786
Utili di impresa (10%)	€ 1,29516
Incidenza Manodopera al **4,86%**	€ 0,69213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01786

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E02.080.002**
Voce: 080 +20,83% su anno 2023/1 +20,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 002 freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla su marciapiedi in asfalto bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,85725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,07%
Prezzo	€ 15,12985
Scostamento % su anno 2023/1	+20,07%
Spese generali (16%)	€ 1,89716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01897
Utili di impresa (10%)	€ 1,37544
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 1,38425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01897

Codice regionale: **TOS24_02CAM** -1,26% su anno 2023/1 -1,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E03** +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E03.013.004**
Voce: 013 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura dei giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 004 piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,76623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 26,49771
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,32260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03323
Utili di impresa (10%)	€ 2,40888
Incidenza Manodopera al **67,77%**	€ 17,95773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03323

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E03.013.005**
Voce: 013 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 005 piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,53473**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 30,03032
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 3,76556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03766
Utili di impresa (10%)	€ 2,73003
Incidenza Manodopera al **69,02%**	€ 20,72623
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03766

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E03.013.010**
Voce: 013 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 010 piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita o decorate, adesivo rapido resistente allo scivolamento C2 FT

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,25519**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 30,94962
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 3,88083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03881
Utili di impresa (10%)	€ 2,81360
Incidenza Manodopera al **69,83%**	€ 21,61215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03881

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E03.014.008**
Voce: 014 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 008 piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,38198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 24,73141
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,10112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03101
Utili di impresa (10%)	€ 2,24831
Incidenza Manodopera al **67,01%**	€ 16,57348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03101

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E03.014.009**
Voce: 014 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 009 piastrelle fino a 30x30 cm decorate, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,70418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 28,97054
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 3,63267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03633
Utili di impresa (10%)	€ 2,63369
Incidenza Manodopera al **68,68%**	€ 19,89568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03633

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E03.014.010**
Voce: 014 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 010 piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,36750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 31,09293
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 3,89880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03899
Utili di impresa (10%)	€ 2,82663
Incidenza Manodopera al **68,32%**	€ 21,24240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03899

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E03.014.030**
Voce: 014 +0,03% su anno 2023/1 +0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 030 per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, con adesivo migliorato a rapida essicazione e resistente allo scivolamento C2 FT

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,83338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 30,41139
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 3,81334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03813
Utili di impresa (10%)	€ 2,76467
Incidenza Manodopera al **54,5%**	€ 16,57348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03813

Codice regionale: **TOS24_02CAM** -1,26% su anno 2023/1 -1,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E04** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ASSISTENZE MURARIE CAM
Per opere di falegnameria e serramentistica, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E04.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 su muri di spessore fino a 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,38968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,53723
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,46235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09694
Utili di impresa (10%)	€ 4,68520
Incidenza Manodopera al **76,79%**	€ 39,57738
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,09694

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E04.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 su muri di spessore oltre i 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,38493**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,49917
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,34159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14012
Utili di impresa (10%)	€ 6,77265
Incidenza Manodopera al **77,28%**	€ 57,57263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,14012

Codice regionale: **TOS24_02CAM** -1,26% su anno 2023/1 -1,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05** -5,67% su anno 2023/1 -5,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05.001.001**
Voce: 001 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 Spessore fino a cm. 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,07525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,49%
Prezzo	€ 28,16802
Scostamento % su anno 2023/1	+3,49%
Spese generali (16%)	€ 3,53204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03532
Utili di impresa (10%)	€ 2,56073
Incidenza Manodopera al **19,76%**	€ 5,56519
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03532

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05.001.002**
Voce: 001 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 002 per ogni cm in più oltre ai 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,73262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,42%
Prezzo	€ 7,31482
Scostamento % su anno 2023/1	+3,43%
Spese generali (16%)	€ 0,91722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00917
Utili di impresa (10%)	€ 0,66498
Incidenza Manodopera al **20,37%**	€ 1,49003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00917

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05.011.003**
Voce: 011 -5,7% su anno 2023/1 -5,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 003 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,31768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,09%
Prezzo	€ 25,92536
Scostamento % su anno 2023/1	-6,09%
Spese generali (16%)	€ 3,25083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01625
Utili di impresa (10%)	€ 2,35685
Incidenza Manodopera al **38,93%**	€ 10,09235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01625

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05.011.004**

Voce: 011 -5,7% su anno 2023/1 -5,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 004 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,3%
Prezzo	€ 6,54250
Scostamento % su anno 2023/1	-5,3%
Spese generali (16%)	€ 0,82038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00410
Utili di impresa (10%)	€ 0,59477
Incidenza Manodopera al **39,82%**	€ 2,60523
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00410

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05.013.001**

Voce: 013 +4,69% su anno 2023/1 +4,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 001 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,22688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,85%
Prezzo	€ 79,40150
Scostamento % su anno 2023/1	+4,85%
Spese generali (16%)	€ 9,95630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,04978
Utili di impresa (10%)	€ 7,21832
Incidenza Manodopera al **8,18%**	€ 6,49530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,04978

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05.013.002**

Voce: 013 +4,69% su anno 2023/1 +4,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 002 presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, spessore fino a 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,24428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,53%
Prezzo	€ 37,31570
Scostamento % su anno 2023/1	+4,53%
Spese generali (16%)	€ 4,67908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04679
Utili di impresa (10%)	€ 3,39234
Incidenza Manodopera al **20,37%**	€ 7,60270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04679

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05.015.001**
Voce: 015 +3,56% su anno 2023/1 +3,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all'uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 spessore fino a 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,78019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,66%
Prezzo	€ 9,92752
Scostamento % su anno 2023/1	+3,66%
Spese generali (16%)	€ 1,24483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01245
Utili di impresa (10%)	€ 0,90250
Incidenza Manodopera al **32,45%**	€ 3,22180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01245

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05.015.005**
Voce: 015 +3,56% su anno 2023/1 +3,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all'uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 005 per sottofondi con presenza di umidità di risalita spessore fino a 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,90695**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,45%
Prezzo	€ 10,08927
Scostamento % su anno 2023/1	+3,45%
Spese generali (16%)	€ 1,26511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01265
Utili di impresa (10%)	€ 0,91721
Incidenza Manodopera al **27,44%**	€ 2,76850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01265

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05.031.001**
Voce: 031 -24,78% su anno 2023/1 -24,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 rete 10x10 Ø 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,26760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,08%
Prezzo	€ 6,72146
Scostamento % su anno 2023/1	-23,08%
Spese generali (16%)	€ 0,84282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00843
Utili di impresa (10%)	€ 0,61104
Incidenza Manodopera al **28,39%**	€ 1,90793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00843

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05.031.002**
Voce: 031 -24,78% su anno 2023/1 -24,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 002 rete 10x10 Ø 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,07188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,5%
Prezzo	€ 9,02372
Scostamento % su anno 2023/1	-24,5%
Spese generali (16%)	€ 1,13150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01132
Utili di impresa (10%)	€ 0,82034
Incidenza Manodopera al **24,58%**	€ 2,21771
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01132

Codice regionale: **TOS24_02CAM.E05.031.003**
Voce: 031 -24,78% su anno 2023/1 -24,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 003 rete 10x10 Ø 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,15781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,77%
Prezzo	€ 14,23737
Scostamento % su anno 2023/1	-26,77%
Spese generali (16%)	€ 1,78525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01785
Utili di impresa (10%)	€ 1,29431
Incidenza Manodopera al **18,03%**	€ 2,56739
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01785

Codice regionale: **TOS24_02CAM** -1,26% su anno 2023/1 -1,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM.
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.F04** -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente

intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_02CAM.F04.002.001**
Voce: 002 -1,23% su anno 2023/1 -1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti interne ed esterne, altezza massima 2,00 dal piano di calpestio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 9,22264
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 1,15644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01156
Utili di impresa (10%)	€ 0,83842
Incidenza Manodopera al **74,9%**	€ 6,90778
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01156

Codice regionale: **TOS24_02CAM.F04.002.002**
Voce: 002 -1,23% su anno 2023/1 -1,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti esterne e altezza superiore a ml. 2,00 e fino a mt 20,00 da terra

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,66867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 21,26923
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 2,66699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02667
Utili di impresa (10%)	€ 1,93357
Incidenza Manodopera al **48,75%**	€ 10,36840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02667

Codice regionale: **TOS24_02CAM.F04.004.002**
Voce: 004 -1,55% su anno 2023/1 -1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 con pittura minerale a base di grassello di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,19%
Prezzo	€ 7,41183
Scostamento % su anno 2023/1	-0,19%
Spese generali (16%)	€ 0,92938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00929
Utili di impresa (10%)	€ 0,67380
Incidenza Manodopera al **62,14%**	€ 4,60605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00929

Codice regionale: **TOS24_02CAM.F04.004.003**

Voce: 004 -1,55% su anno 2023/1 -1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 con idropittura a tempera murale fine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,75592**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,65%
Prezzo	€ 7,34456
Scostamento % su anno 2023/1	-4,65%
Spese generali (16%)	€ 0,92095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00921
Utili di impresa (10%)	€ 0,66769
Incidenza Manodopera al **62,71%**	€ 4,60605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00921

Codice regionale: **TOS24_02CAM.F04.004.004**
Voce: 004 -1,55% su anno 2023/1 -1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,70510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 11,10771
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 1,39282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01393
Utili di impresa (10%)	€ 1,00979
Incidenza Manodopera al **53,82%**	€ 5,97813
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01393

Codice regionale: **TOS24_02CAM.F04.005.001**
Voce: 005 -5,73% su anno 2023/1 -5,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani di vernice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05355**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,27%
Prezzo	€ 15,38033
Scostamento % su anno 2023/1	-6,27%
Spese generali (16%)	€ 1,92857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01929
Utili di impresa (10%)	€ 1,39821
Incidenza Manodopera al **33,33%**	€ 5,12650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01929

Codice regionale: **TOS24_02CAM.F04.005.003**
Voce: 005 -5,73% su anno 2023/1 -5,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 con pittura silossanica, una mano di fissativo e due mani di vernice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,60992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,18%
Prezzo	€ 21,19426
Scostamento % su anno 2023/1	-5,18%
Spese generali (16%)	€ 2,65759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02658
Utili di impresa (10%)	€ 1,92675
Incidenza Manodopera al **35,29%**	€ 7,47930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02658

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.A03** -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Codice regionale: **TOS24_03.A03.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
Articolo: 001 spessore superiore a cm 15

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,72300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 308,43855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,67568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,16027
Utili di impresa (10%)	€ 28,03987
Incidenza Manodopera al **78,32%**	€ 241,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,16027

Codice regionale: **TOS24_03.A03.002.001**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di muratura in mattoni forati
Articolo: 001 a due o più teste

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,63800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 196,04209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,58208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,73746
Utili di impresa (10%)	€ 17,82201
Incidenza Manodopera al **78,3%**	€ 153,49500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,73746

Codice regionale: **TOS24_03.A03.003.001**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri
Articolo: 001 per qualsiasi dimensione

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,66640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 497,21432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,34662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,87040
Utili di impresa (10%)	€ 45,20130
Incidenza Manodopera al **77,94%**	€ 387,55000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,87040

Codice regionale: **TOS24_03.A03.004.001**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 001 di mattoni pieni ad una testa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,14482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,80879
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,86317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11590
Utili di impresa (10%)	€ 2,80080
Incidenza Manodopera al **78,26%**	€ 24,11050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,11590

Codice regionale: **TOS24_03.A03.004.002**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 002 di mattoni pieni posti per coltello

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,18038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,64616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,58886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07767
Utili di impresa (10%)	€ 1,87692
Incidenza Manodopera al **78,26%**	€ 16,15750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,07767

Codice regionale: **TOS24_03.A03.004.003**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 003 di mattoni forati di qualsiasi tipo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,35054**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,03529
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,13609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06408
Utili di impresa (10%)	€ 1,54866
Incidenza Manodopera al **78,3%**	€ 13,33910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,06408

Codice regionale: **TOS24_03.A03.011.001**
Voce: 011 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 001 per superfici superiori a 0,50 m²

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,98175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 473,37271
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 59,35708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,78071
Utili di impresa (10%)	€ 43,03388
Incidenza Manodopera al **76,56%**	€ 362,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,78071

Codice regionale: **TOS24_03.A03.011.002**
Voce: 011 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 002 per superfici inferiori a 0,50 m²

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 506,97175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 646,89595
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 81,11548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,43346
Utili di impresa (10%)	€ 58,80872
Incidenza Manodopera al **77,04%**	€ 498,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,43346

Codice regionale: **TOS24_03.A03.012.001**
Voce: 012 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 001 per superfici superiori a 0,50 m²

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 436,49175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 556,96347
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 69,83868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,09516
Utili di impresa (10%)	€ 50,63304
Incidenza Manodopera al **76,83%**	€ 427,91000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,09516

Codice regionale: **TOS24_03.A03.012.002**
Voce: 012 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 002 per superfici inferiori a 0,50 m²

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 669,18575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 853,88102
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 107,06972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,21209
Utili di impresa (10%)	€ 77,62555
Incidenza Manodopera al **77,36%**	€ 660,60400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 3,21209

Codice regionale: **TOS24_03.A03.021.001**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 001 di calce aerea cadente o fatiscente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,43983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,76922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,35037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04051
Utili di impresa (10%)	€ 0,97902
Incidenza Manodopera al **78,29%**	€ 8,43125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,04051

Codice regionale: **TOS24_03.A03.021.002**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 002 di calce aerea in buone condizioni di consistenza

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,48383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,48136
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,31741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06952
Utili di impresa (10%)	€ 1,68012
Incidenza Manodopera al **78,32%**	€ 14,47525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,06952

Codice regionale: **TOS24_03.A03.021.004**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 004 di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,01683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,26547
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,04269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09128
Utili di impresa (10%)	€ 2,20595
Incidenza Manodopera al **78,33%**	€ 19,00825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,09128

Codice regionale: **TOS24_03.A03.022.001**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco
Articolo: 001 in piastrelle di ceramica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,86680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,41804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,05869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06176
Utili di impresa (10%)	€ 1,49255
Incidenza Manodopera al **78,33%**	€ 12,85965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,06176

Codice regionale: **TOS24_03.A03.031.001**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri
Articolo: 001 con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 515,63810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 657,95422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 82,50210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 3,71259
Utili di impresa (10%)	€ 59,81402
Incidenza Manodopera al **78,1%**	€ 513,88030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 3,71259

Codice regionale: **TOS24_03.A03.032.001**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 001 di spessore fino a 22 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,67192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,58937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,22751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,41524
Utili di impresa (10%)	€ 6,68994
Incidenza Manodopera al **77,43%**	€ 56,98200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,41524

Codice regionale: **TOS24_03.A03.032.002**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 002 di spessore da 22,1 a 30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,06744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,33805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,33079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,55489
Utili di impresa (10%)	€ 8,93982
Incidenza Manodopera al **77,4%**	€ 76,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,55489

Codice regionale: **TOS24_03.A03.033.001**
Voce: 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile
Articolo: 001 costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,02388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,75847
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,48382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,20177
Utili di impresa (10%)	€ 3,25077
Incidenza Manodopera al **78,21%**	€ 27,96668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,20177

Codice regionale: **TOS24_03.A03.034.001**
Voce: 034 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto
Articolo: 001 costituita da travi in legno

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 248,71792
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 31,18720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,40342
Utili di impresa (10%)	€ 22,61072
Incidenza Manodopera al **77,92%**	€ 193,79500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 1,40342

Codice regionale: **TOS24_03.A03.035.001**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 001 con voltine in mattoni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,65983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,39794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,06557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,22795
Utili di impresa (10%)	€ 3,67254
Incidenza Manodopera al **78,11%**	€ 31,55610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,22795

Codice regionale: **TOS24_03.A03.035.002**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 002 con tavelloni in laterizio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,72962**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,72700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,47674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15645
Utili di impresa (10%)	€ 2,52064
Incidenza Manodopera al **78,23%**	€ 21,69090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,15645

Codice regionale: **TOS24_03.A03.041.001**
Voce: 041 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 001 da eseguirsi a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,18944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,96973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,51031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,20296
Utili di impresa (10%)	€ 3,26998
Incidenza Manodopera al **78,34%**	€ 28,17800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,20296

Codice regionale: **TOS24_03.A03.042.001**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
Articolo: 001 da eseguirsi a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,30178**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,24907
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,28828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,10297
Utili di impresa (10%)	€ 1,65901
Incidenza Manodopera al **78,32%**	€ 14,29320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,10297

Codice regionale: **TOS24_03.A03.045.001**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano
Articolo: 001 in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,98568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,50173
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,19771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14390
Utili di impresa (10%)	€ 2,31834
Incidenza Manodopera al **78,34%**	€ 19,97710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,14390

Codice regionale: **TOS24_03.A03.046.001**
Voce: 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
Articolo: 001 per spessore complessivo di 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,52268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,56694
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,08363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,18376
Utili di impresa (10%)	€ 2,96063
Incidenza Manodopera al **78,34%**	€ 25,51410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,18376

Codice regionale: **TOS24_03.A03.047.001**
Voce: 047 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 001 per spessore fino a 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,62268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,83454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,49963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,29248
Utili di impresa (10%)	€ 4,71223
Incidenza Manodopera al **78,35%**	€ 40,61410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,29248

Codice regionale: **TOS24_03.A03.047.002**
Voce: 047 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 002 per spessore oltre 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,76810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,30010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,32290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,50953
Utili di impresa (10%)	€ 8,20910
Incidenza Manodopera al **78,35%**	€ 70,75380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,50953

Codice regionale: **TOS24_03.A03.047.011**
Voce: 047 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 011 di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,43233**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 142,18765
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 17,82917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,80231
Utili di impresa (10%)	€ 12,92615
Incidenza Manodopera al **77,43%**	€ 110,10083
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,80231

Codice regionale: **TOS24_03.A03.047.012**
Voce: 047 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 012 di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,18247**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,25%
Prezzo	€ 176,32084
Scostamento % su anno 2023/1	-0,25%
Spese generali (16%)	€ 22,10920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,99491
Utili di impresa (10%)	€ 16,02917
Incidenza Manodopera al **77,24%**	€ 136,18380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,99491

Codice regionale: **TOS24_03.A03.049.001**
Voce: 049 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di massetto in cemento
Articolo: 001 fino allo spessore di 8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,63644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,05610
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,14183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14138
Utili di impresa (10%)	€ 2,27783
Incidenza Manodopera al **78,32%**	€ 19,62500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,14138

Codice regionale: **TOS24_03.A03.051.001**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 001 in tegole e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,63870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,33498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,30219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14860
Utili di impresa (10%)	€ 2,39409
Incidenza Manodopera al **78,15%**	€ 20,58150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,14860

Codice regionale: **TOS24_03.A03.052.052**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 052 in tegole e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,74280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,57182
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,95885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,17815
Utili di impresa (10%)	€ 2,87017
Incidenza Manodopera al **78,1%**	€ 24,65700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,17815

Codice regionale: **TOS24_03.A03.053.001**
Voce: 053 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 001 costituito da piccola orditura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,04975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,17148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,28796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,23796
Utili di impresa (10%)	€ 3,83377
Incidenza Manodopera al **78,1%**	€ 32,93535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,23796

Codice regionale: **TOS24_03.A03.053.002**
Voce: 053 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 002 costituito da piccola e media orditura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,52160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,53357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,96346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,31336
Utili di impresa (10%)	€ 5,04851
Incidenza Manodopera al **78,11%**	€ 43,37860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,31336

Codice regionale: **TOS24_03.A03.054.001**
Voce: 054 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
Articolo: 001 di media e grossa orditura

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,48030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 364,27287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,67685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,05546
Utili di impresa (10%)	€ 33,11572
Incidenza Manodopera al **78,21%**	€ 284,90830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 2,05546

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.A04** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Codice regionale: **TOS24_03.A04.002.001**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 001 fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,36560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,09600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32192
Utili di impresa (10%)	€ 11,66960
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 100,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,32192

Codice regionale: **TOS24_03.A04.002.003**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 003 fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 154,03872
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,31520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38630
Utili di impresa (10%)	€ 14,00352
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 120,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,38630

Codice regionale: **TOS24_03.A04.004.003**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 003 fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,44500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,17582
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,35120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50702
Utili di impresa (10%)	€ 18,37962
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 158,44500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,50702

Codice regionale: **TOS24_03.A04.011.001**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,14500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 137,99302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,30320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,69213
Utili di impresa (10%)	€ 12,54482
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 108,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,69213

Codice regionale: **TOS24_03.A04.011.002**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 002 da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,29500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 170,08442
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,32720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,85309
Utili di impresa (10%)	€ 15,46222
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 133,29500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,85309

Codice regionale: **TOS24_03.A04.011.003**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 003 profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,70250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 203,78039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,55240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,02210
Utili di impresa (10%)	€ 18,52549
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 159,70250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 1,02210

Codice regionale: **TOS24_03.A04.012.001**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 186,13012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,33920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,93357
Utili di impresa (10%)	€ 16,92092
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 145,87000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,93357

Codice regionale: **TOS24_03.A04.012.002**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,02000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,22152
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,36320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,09453
Utili di impresa (10%)	€ 19,83832
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 171,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 1,09453

Codice regionale: **TOS24_03.A04.012.003**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,17000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 250,31292
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,38720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,25549
Utili di impresa (10%)	€ 22,75572
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 196,17000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 1,25549

Codice regionale: **TOS24_03.A04.021.001**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,37300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 186,77195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,41968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,93679
Utili di impresa (10%)	€ 16,97927
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 146,37300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,93679

Codice regionale: **TOS24_03.A04.021.002**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,54700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,99797
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,08752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,12350
Utili di impresa (10%)	€ 20,36345
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 175,54700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 1,12350

Codice regionale: **TOS24_03.A04.021.003**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,74500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 266,35862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,39920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,33597
Utili di impresa (10%)	€ 24,21442
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 208,74500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 1,33597

Codice regionale: **TOS24_03.A04.022.001**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,28950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 222,39340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,88632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,11545
Utili di impresa (10%)	€ 20,21758
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 174,28950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 1,11545

Codice regionale: **TOS24_03.A04.022.002**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 002 da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,72700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 262,50765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,91632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,31665
Utili di impresa (10%)	€ 23,86433
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 205,72700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 1,31665

Codice regionale: **TOS24_03.A04.022.003**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 003 profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,41600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 302,94282
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,98656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,51946
Utili di impresa (10%)	€ 27,54026
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 237,41600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 1,51946

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.B10** +1,43% su anno 2023/1 +1,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell'ambito del cantiere, un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima,

durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.

Codice regionale: **TOS24_03.B10.001.001**
Voce: 001 +3% su anno 2023/1 +3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
Articolo: 001 fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso, per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata, da computarsi a parte .

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,94563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 80,31862
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 10,07130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30214
Utili di impresa (10%)	€ 7,30169
Incidenza Manodopera al **74,1%**	€ 59,51675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,30214

Codice regionale: **TOS24_03.B10.001.002**
Voce: 001 +3% su anno 2023/1 +3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
Articolo: 002 fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,88910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
Prezzo	€ 26,65450
Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
Spese generali (16%)	€ 3,34226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10027
Utili di impresa (10%)	€ 2,42314
Incidenza Manodopera al **65,73%**	€ 17,52094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,10027

Codice regionale: **TOS24_03.B10.002.001**
Voce: 002 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004).
Articolo: 001 Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari a 30x20 cm.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,89177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 41,96990
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 5,26268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15788
Utili di impresa (10%)	€ 3,81545
Incidenza Manodopera al **77,48%**	€ 32,52024
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,15788

Codice regionale: **TOS24_03.B10.003.001**

Voce: 003 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte) con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello; integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.

Articolo: 001 fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,29327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 4,20221
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 0,52692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01581
Utili di impresa (10%)	€ 0,38202
Incidenza Manodopera al **71,91%**	€ 3,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01581

Codice regionale: **TOS24_03.B10.004.001**

Voce: 004 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.

Articolo: 001 Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm. connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,99035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 15,29969
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 1,91846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05755
Utili di impresa (10%)	€ 1,39088
Incidenza Manodopera al **54,29%**	€ 8,30550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,05755

Codice regionale: **TOS24_03.B10.004.002**

Voce: 004 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.

Articolo: 002 Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro

annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,72185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 45,58109
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 5,71550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,17147
Utili di impresa (10%)	€ 4,14374
Incidenza Manodopera al **12,15%**	€ 5,53700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,17147

Codice regionale: **TOS24_03.B10.004.003**
Voce: 004 +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 003 Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa fornitura, e avvitamento del connettore a livello.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,72185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 11,12909
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 1,39550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04187
Utili di impresa (10%)	€ 1,01174
Incidenza Manodopera al **49,75%**	€ 5,53700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,04187

Codice regionale: **TOS24_03.B10.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.
Articolo: 001 Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,18537**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,93653
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,02966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,36089
Utili di impresa (10%)	€ 8,72150
Incidenza Manodopera al **74,2%**	€ 71,18420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,36089

Codice regionale: **TOS24_03.B10.006.001**
Voce: 006 +10,29% su anno 2023/1 +10,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura

portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente.

Articolo: 001 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,67097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,29%
Prezzo	€ 17,44416
Scostamento % su anno 2023/1	+10,29%
Spese generali (16%)	€ 2,18736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06562
Utili di impresa (10%)	€ 1,58583
Incidenza Manodopera al **41,86%**	€ 7,30150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,06562

Codice regionale: **TOS24_03.B10.007.001**

Voce: 007 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all'acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l'imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).

Articolo: 001 con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,46295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,14%
Prezzo	€ 91,18672
Scostamento % su anno 2023/1	+0,14%
Spese generali (16%)	€ 11,43407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,34302
Utili di impresa (10%)	€ 8,28970
Incidenza Manodopera al **18,22%**	€ 16,61100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,34302

Codice regionale: **TOS24_03.B10.008.001**

Voce: 008 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa, escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)

Articolo: 001 Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,42015**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,13%
Prezzo	€ 29,88411
Scostamento % su anno 2023/1	-2,13%
Spese generali (16%)	€ 3,74722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11242
Utili di impresa (10%)	€ 2,71674
Incidenza Manodopera al **55,58%**	€ 16,61100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,11242

Codice regionale: **TOS24_03.B10.009.001**

Voce: 009 +0,16% su anno 2023/1 +0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO: realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo, compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)

Articolo: 001 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,82502**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,16%
Prezzo	€ 831,72872
Scostamento % su anno 2023/1	+0,16%
Spese generali (16%)	€ 104,29200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,12876
Utili di impresa (10%)	€ 75,61170
Incidenza Manodopera al **53,26%**	€ 442,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 3,12876

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.E01** -0,98% su anno 2023/1 -0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **TOS24_03.E01.001.001**

Voce: 001 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Articolo: 001 “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,40113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,59%
Prezzo	€ 77,07184
Scostamento % su anno 2023/1	-2,59%
Spese generali (16%)	€ 9,66418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19328
Utili di impresa (10%)	€ 7,00653
Incidenza Manodopera al **54,21%**	€ 41,78100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19328

Codice regionale: **TOS24_03.E01.001.002**

Voce: 001 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Articolo: 002 “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,73587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 74,94697
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 9,39774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18795
Utili di impresa (10%)	€ 6,81336
Incidenza Manodopera al **73,23%**	€ 54,88300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18795

Codice regionale: **TOS24_03.E01.001.003**

Voce: 001 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Articolo: 003 Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l'andamento delle murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,60675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 65,85021
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 8,25708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16514
Utili di impresa (10%)	€ 5,98638
Incidenza Manodopera al **50,45%**	€ 33,22200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16514

Codice regionale: **TOS24_03.E01.002.001**

Voce: 002 +5,31% su anno 2023/1 +5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.

Articolo: 001 Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,21063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,31%
Prezzo	€ 98,52076
Scostamento % su anno 2023/1	+5,31%
Spese generali (16%)	€ 12,35370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24707
Utili di impresa (10%)	€ 8,95643
Incidenza Manodopera al **51,1%**	€ 50,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24707

Codice regionale: **TOS24_03.E01.005.001**

Voce: 005 -2,38% su anno 2023/1 -2,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.

Articolo: 001 con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l'andamento delle murature .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,91613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,48%
Prezzo	€ 80,28098
Scostamento % su anno 2023/1	-2,48%
Spese generali (16%)	€ 10,06658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20133
Utili di impresa (10%)	€ 7,29827
Incidenza Manodopera al **55,18%**	€ 44,29600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20133

Codice regionale: **TOS24_03.E01.005.002**
Voce: 005 -2,38% su anno 2023/1 -2,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
Articolo: 002 con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,96013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,27%
Prezzo	€ 87,99313
Scostamento % su anno 2023/1	-2,27%
Spese generali (16%)	€ 11,03362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22067
Utili di impresa (10%)	€ 7,99938
Incidenza Manodopera al **57,21%**	€ 50,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,22067

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.E02** +4,36% su anno 2023/1 +4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_03.E02.002.001**
Voce: 002 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
Articolo: 001 rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,41075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,55%
Prezzo	€ 86,01612
Scostamento % su anno 2023/1	-4,55%
Spese generali (16%)	€ 10,78572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10786
Utili di impresa (10%)	€ 7,81965
Incidenza Manodopera al **59,29%**	€ 50,99577
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10786

Codice regionale: **TOS24_03.E02.002.002**
Voce: 002 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
Articolo: 002 rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,40975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,17%
Prezzo	€ 102,60284
Scostamento % su anno 2023/1	-8,17%
Spese generali (16%)	€ 12,86556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12866
Utili di impresa (10%)	€ 9,32753
Incidenza Manodopera al **60,5%**	€ 62,06977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12866

Codice regionale: **TOS24_03.E02.002.003**
Voce: 002 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
Articolo: 003 rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,02175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,69%
Prezzo	€ 107,21175
Scostamento % su anno 2023/1	-3,69%
Spese generali (16%)	€ 13,44348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13443
Utili di impresa (10%)	€ 9,74652
Incidenza Manodopera al **63,06%**	€ 67,60677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13443

Codice regionale: **TOS24_03.E02.002.004**
Voce: 002 +0,07% su anno 2023/1 +0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
Articolo: 004 rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,68108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,69%
Prezzo	€ 132,29706
Scostamento % su anno 2023/1	+16,69%
Spese generali (16%)	€ 16,58897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16589
Utili di impresa (10%)	€ 12,02701
Incidenza Manodopera al **46,92%**	€ 62,06977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16589

Codice regionale: **TOS24_03.E02.003.001**
Voce: 003 +15,76% su anno 2023/1 +15,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.
Articolo: 001 con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti “a correre”

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,67177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,24%
Prezzo	€ 127,18118
Scostamento % su anno 2023/1	+16,24%
Spese generali (16%)	€ 15,94748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15947
Utili di impresa (10%)	€ 11,56193
Incidenza Manodopera al **35,26%**	€ 44,84970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15947

Codice regionale: **TOS24_03.E02.003.002**
Voce: 003 +15,76% su anno 2023/1 +15,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell'Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.
Articolo: 002 con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti "a correre", arrotati in opera e levigati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,94627**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,28%
Prezzo	€ 142,84344
Scostamento % su anno 2023/1	+15,28%
Spese generali (16%)	€ 17,91140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17911
Utili di impresa (10%)	€ 12,98577
Incidenza Manodopera al **35,27%**	€ 50,38670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17911

Codice regionale: **TOS24_03.E02.004.001**
Voce: 004 +8% su anno 2023/1 +8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,78711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 29,07636
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 3,64594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03646
Utili di impresa (10%)	€ 2,64331
Incidenza Manodopera al **61,42%**	€ 17,85755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03646

Codice regionale: **TOS24_03.E02.005.001**
Voce: 005 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.
Articolo: 001 con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,55304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,48%
Prezzo	€ 134,68568
Scostamento % su anno 2023/1	+0,48%
Spese generali (16%)	€ 16,88849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16888
Utili di impresa (10%)	€ 12,24415
Incidenza Manodopera al **44,57%**	€ 60,02842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16888

Codice regionale: **TOS24_03.E02.008.001**
Voce: 008 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del conglomerato
Articolo: 001 Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a mano con abrasivi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,12065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 325,53395
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 40,81930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40819
Utili di impresa (10%)	€ 29,59400
Incidenza Manodopera al **65,48%**	€ 213,17450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,40819

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.E06** -0,41% su anno 2023/1 -0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: FINITURE.
Ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **TOS24_03.E06.021.001**
Voce: 021 -0,41% su anno 2023/1 -0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato
Articolo: 001 compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 38,47210
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 4,82409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,19296
Utili di impresa (10%)	€ 3,49746
Incidenza Manodopera al **70,83%**	€ 27,24860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,19296

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.F01** -7,8% su anno 2023/1 -7,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DA FALEGNAME.
Sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi.
Esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **TOS24_03.F01.001.001**
Voce: 001 -7,8% su anno 2023/1 -7,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 001 con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 776,88521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,26%
Prezzo	€ 991,30552
Scostamento % su anno 2023/1	-8,26%
Spese generali (16%)	€ 124,30163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,62151
Utili di impresa (10%)	€ 90,11868
Incidenza Manodopera al **56,68%**	€ 561,90241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,62151

Codice regionale: **TOS24_03.F01.001.002**
Voce: 001 -7,8% su anno 2023/1 -7,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 002 con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 749,28521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,11%
Prezzo	€ 956,08792
Scostamento % su anno 2023/1	-8,11%
Spese generali (16%)	€ 119,88563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,59943
Utili di impresa (10%)	€ 86,91708
Incidenza Manodopera al **58,77%**	€ 561,90241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,59943

Codice regionale: **TOS24_03.F01.001.003**
Voce: 001 -7,8% su anno 2023/1 -7,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 003 con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,70267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,02%
Prezzo	€ 1.021,69661
Scostamento % su anno 2023/1	-7,02%
Spese generali (16%)	€ 128,11243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,64056
Utili di impresa (10%)	€ 92,88151
Incidenza Manodopera al **57,34%**	€ 585,86229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,64056

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.F10** -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **TOS24_03.F10.001.001**
Voce: 001 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 001 delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,23695**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,21%
Prezzo	€ 29,65035
Scostamento % su anno 2023/1	-3,21%
Spese generali (16%)	€ 3,71791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09295
Utili di impresa (10%)	€ 2,69549
Incidenza Manodopera al **70,77%**	€ 20,98500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,09295

Codice regionale: **TOS24_03.F10.002.001**
Voce: 002 -3,51% su anno 2023/1 -3,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 001 mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,01425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,51%
Prezzo	€ 11,50218
Scostamento % su anno 2023/1	-3,51%
Spese generali (16%)	€ 1,44228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03606
Utili di impresa (10%)	€ 1,04565
Incidenza Manodopera al **69,36%**	€ 7,97750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,03606

Codice regionale: **TOS24_03.F10.003.001**
Voce: 003 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 001 mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,57700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,49625
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,69232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04231
Utili di impresa (10%)	€ 1,22693
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 10,57700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,04231

Codice regionale: **TOS24_03.F10.003.002**

Voce: 003 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.

Articolo: 002 mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,08800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,42429
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,93408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04835
Utili di impresa (10%)	€ 1,40221
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 12,08800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,04835

Codice regionale: **TOS24_03.F10.003.003**

Voce: 003 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.

Articolo: 003 mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua demineralizzata, pennelli, spugne e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,42100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 31,16120
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 3,90736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09768
Utili di impresa (10%)	€ 2,83284
Incidenza Manodopera al **64,63%**	€ 20,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,09768

Codice regionale: **TOS24_03.F10.004.001**

Voce: 004 -0,95% su anno 2023/1 -0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.

Articolo: 001 Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,58065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,75%
Prezzo	€ 50,50491
Scostamento % su anno 2023/1	-0,75%
Spese generali (16%)	€ 6,33290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,15832
Utili di impresa (10%)	€ 4,59136
Incidenza Manodopera al **64,15%**	€ 32,39700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,15832

Codice regionale: **TOS24_03.F10.004.002**

Voce: 004 -0,95% su anno 2023/1 -0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.

Articolo: 002 Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l'inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,52788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 42,78157
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 5,36446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,13411
Utili di impresa (10%)	€ 3,88923
Incidenza Manodopera al **74,15%**	€ 31,72100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,13411

Codice regionale: **TOS24_03.F10.005.002**

Voce: 005 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ritrovamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.

Articolo: 002 Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,44478**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 131,99553
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 16,55116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,41378
Utili di impresa (10%)	€ 11,99959
Incidenza Manodopera al **78,21%**	€ 103,23500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,41378

Codice regionale: **TOS24_03.F10.007.001**

Voce: 007 Stuccatura di fessurazioni e crettature di intonaco, su superfici orizzontali o verticali, esterne o interne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.

Articolo: 001 Pulitura e lavatura accurata delle fessurazioni e delle piccole mancanze, esecuzione di campionature da personale qualificato, stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima, successiva pulitura ed eventuale revisione cromatica, il tutto per dare il titolo compiuto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,16512**
Prezzo	€ 83,15069
Spese generali (16%)	€ 10,42642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20853
Utili di impresa (10%)	€ 7,55915
Incidenza Manodopera al **65,9%**	€ 54,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20853

Codice regionale: **TOS24_03.F10.010.001**
Voce: 010 +0,84% su anno 2023/1 +0,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 001 intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,50959**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,67%
Prezzo	€ 38,93023
Scostamento % su anno 2023/1	+0,67%
Spese generali (16%)	€ 4,88153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,12204
Utili di impresa (10%)	€ 3,53911
Incidenza Manodopera al **61,78%**	€ 24,04945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,12204

Codice regionale: **TOS24_03.F10.010.002**
Voce: 010 +0,84% su anno 2023/1 +0,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 002 intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,74009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1%
Prezzo	€ 32,84435
Scostamento % su anno 2023/1	+1%
Spese generali (16%)	€ 4,11841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,10296
Utili di impresa (10%)	€ 2,98585
Incidenza Manodopera al **68,09%**	€ 22,36280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,10296

Codice regionale: **TOS24_03.F10.011.001**
Voce: 011 -1,62% su anno 2023/1 -1,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato
Articolo: 001 con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,47484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,62%
Prezzo	€ 19,74589
Scostamento % su anno 2023/1	-1,62%
Spese generali (16%)	€ 2,47597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06190
Utili di impresa (10%)	€ 1,79508
Incidenza Manodopera al **59,69%**	€ 11,78580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,06190

Codice regionale: **TOS24_03.F10.012.001**
Voce: 012 -0,39% su anno 2023/1 -0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 001 su intonaco esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,96304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,72%
Prezzo	€ 17,81684
Scostamento % su anno 2023/1	-0,72%
Spese generali (16%)	€ 2,23409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,05585
Utili di impresa (10%)	€ 1,61971
Incidenza Manodopera al **66,15%**	€ 11,78580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,05585

Codice regionale: **TOS24_03.F10.012.002**
Voce: 012 -0,39% su anno 2023/1 -0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 002 su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36789**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 9,40143
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 1,17886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02947
Utili di impresa (10%)	€ 0,85468
Incidenza Manodopera al **64,29%**	€ 6,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,02947

Codice regionale: **TOS24_03.F10.013.001**
Voce: 013 Coloritura a calce su intonaco mediante una mano di latte di calce, successiva stesura di almeno due mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l’esecuzione di campionature richieste dalla Direzione Lavori per la scelta della cromia più idonea.
Articolo: 001 su intonaco esterno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,39264**
Prezzo	€ 26,02101
Spese generali (16%)	€ 3,26282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03263
Utili di impresa (10%)	€ 2,36555
Incidenza Manodopera al **39,02%**	€ 10,15392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03263

Codice regionale: **TOS24_03.F10.013.002**
Voce: 013 Coloritura a calce su intonaco mediante una mano di latte di calce, successiva stesura di almeno due mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione di campionature richieste dalla Direzione Lavori per la scelta della cromia più idonea.
Articolo: 002 su intonaco interno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,06314**
Prezzo	€ 40,91256
Spese generali (16%)	€ 5,13010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05130
Utili di impresa (10%)	€ 3,71932
Incidenza Manodopera al **32,49%**	€ 13,29240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05130

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.F11** -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **TOS24_03.F11.001.001**
Voce: 001 -0,92% su anno 2023/1 -0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 001 mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,06854**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 72,81946
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 9,13097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18262
Utili di impresa (10%)	€ 6,61995
Incidenza Manodopera al **68,46%**	€ 49,85300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18262

Codice regionale: **TOS24_03.F11.003.001**
Voce: 003 Preconsolidamento di superfici in laterizio disgregate e/o polverizzate, esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso
Articolo: 001 Preconsolidamento mediante stesura a pennello di una mano di trattamento consolidante, propedeutico alle operazioni di pulitura, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,68833**
Prezzo	€ 48,09031
Spese generali (16%)	€ 6,03013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12060
Utili di impresa (10%)	€ 4,37185
Incidenza Manodopera al **26,54%**	€ 12,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12060

Codice regionale: **TOS24_03.F11.004.001**

Voce: 004 Trattamento consolidante di superfici in laterizio mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione di campionature preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento del materiale e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 001 Trattamento con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto, misurazione in proiezione piana delle superficie trattate, su superfici esterne o interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,79779**
Prezzo	€ 67,36998
Spese generali (16%)	€ 8,44765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16895
Utili di impresa (10%)	€ 6,12454
Incidenza Manodopera al **19,14%**	€ 12,89164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16895

Codice regionale: **TOS24_03.F11.004.002**

Voce: 004 Trattamento consolidante di superfici in laterizio mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione di campionature preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento del materiale e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 002 Trattamento con prodotto consolidante e protettivo ad azione preventiva del degrado di natura biologica, per il trattamento di superfici in laterizio situate in ambienti umidi, misurazione in proiezione piana delle superficie trattate, su superfici esterne o interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,17614**
Prezzo	€ 58,92075
Spese generali (16%)	€ 7,38818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14776
Utili di impresa (10%)	€ 5,35643
Incidenza Manodopera al **21,88%**	€ 12,89164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14776

Codice regionale: **TOS24_03.F11.005.001**

Voce: 005 Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 Trattamento con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nyoln, misurazione in proiezione piana delle superfici trattate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,11675**
Prezzo	€ 20,56497
Spese generali (16%)	€ 2,57868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05157
Utili di impresa (10%)	€ 1,86954
Incidenza Manodopera al **62,07%**	€ 12,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05157

Codice regionale: **TOS24_03.F11.005.002**

Voce: 005 Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 Rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nyoln, misurazione in proiezione piana delle superfici trattate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,11675**
Prezzo	€ 20,56497
Spese generali (16%)	€ 2,57868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05157
Utili di impresa (10%)	€ 1,86954
Incidenza Manodopera al **62,07%**	€ 12,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05157

Codice regionale: **TOS24_03.F11.006.001**

Voce: 006 Protezione di superfici in laterizio con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 001 Protrezione con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone, misurazione in proiezione piana delle superficie trattate.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,76195**
Prezzo	€ 21,38825
Spese generali (16%)	€ 2,68191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02682
Utili di impresa (10%)	€ 1,94439
Incidenza Manodopera al **59,68%**	€ 12,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02682

Codice regionale: **TOS24_03.F11.007.001**

Voce: 007 Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.

Articolo: 001 Prepulitura da depositi superficiali di tipo incoerente e parzialmente aderente, da effettuarsi a mano con spazzole, spugne, pennelli ed eventuale utilizzo di acqua. Compresa la rimozione di eventuali accumuli di detriti terrosi o inerti di vario tipo, con apposite spatole in materiale plastico o ligneo. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60750**
Prezzo	€ 16,08717
Spese generali (16%)	€ 2,01720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02017
Utili di impresa (10%)	€ 1,46247
Incidenza Manodopera al **59,51%**	€ 9,57300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02017

Codice regionale: **TOS24_03.F11.007.002**
Voce: 007 Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.
Articolo: 002 Pulitura da depositi tenaci e concrezioni, con applicazione di impacchi chimici di sali inorganici o carbonato d'ammonio su supportanti quali polpa di cellulosa o argilla, inclusi gli oneri per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Successiva rimozione meccanica di eventuali depositi solubilizzati con bisturi e spazzole. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,25842**
Prezzo	€ 60,30175
Spese generali (16%)	€ 7,56135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11342
Utili di impresa (10%)	€ 5,48198
Incidenza Manodopera al **62,73%**	€ 37,82992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,11342

Codice regionale: **TOS24_03.F11.007.003**
Voce: 007 Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.
Articolo: 003 Pulitura con acqua a bassa pressione, previa preventiva rimozione, eseguita a mano, delle incrostazioni tenaci di calcare, con idropulitrice a pressione adeguata da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,17292**
Prezzo	€ 65,29665
Spese generali (16%)	€ 8,18767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,20469
Utili di impresa (10%)	€ 5,93606
Incidenza Manodopera al **23,14%**	€ 15,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,20469

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.F12** -2,38% su anno 2023/1 -2,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **TOS24_03.F12.002.001**
Voce: 002 -0,98% su anno 2023/1 -0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 001 con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,64539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 63,34752
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 7,94326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,19858
Utili di impresa (10%)	€ 5,75887
Incidenza Manodopera al **62,8%**	€ 39,78300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,19858

Codice regionale: **TOS24_03.F12.002.002**
Voce: 002 -0,98% su anno 2023/1 -0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002
Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,00827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,63%
Prezzo	€ 74,01855
Scostamento % su anno 2023/1	+1,63%
Spese generali (16%)	€ 9,28132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,23203
Utili di impresa (10%)	€ 6,72896
Incidenza Manodopera al **66%**	€ 48,84900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,23203

Codice regionale: **TOS24_03.F12.002.003**
Voce: 002 -0,98% su anno 2023/1 -0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003
Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,64928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 83,76848
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 10,50388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,26260
Utili di impresa (10%)	€ 7,61532
Incidenza Manodopera al **61,92%**	€ 51,87100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,26260

Codice regionale: **TOS24_03.F12.005.001**
Voce: 005 -7,53% su anno 2023/1 -7,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001
Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.
per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,10308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,53%
Prezzo	€ 114,97153
Scostamento % su anno 2023/1	-7,53%
Spese generali (16%)	€ 14,41649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,36041
Utili di impresa (10%)	€ 10,45196
Incidenza Manodopera al **72,24%**	€ 83,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,36041

Codice regionale: **TOS24_03.F12.007.001**
Voce: 007 -2,3% su anno 2023/1 -2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta:

Articolo: 001 di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,57754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 26,25695
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 3,29241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,08231
Utili di impresa (10%)	€ 2,38700
Incidenza Manodopera al **69,98%**	€ 18,37550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,08231

Codice regionale: **TOS24_03.F12.009.001**

Voce: 009 -1,52% su anno 2023/1 -1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 001 con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,91806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,52%
Prezzo	€ 87,93945
Scostamento % su anno 2023/1	-1,52%
Spese generali (16%)	€ 11,02689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,27567
Utili di impresa (10%)	€ 7,99450
Incidenza Manodopera al **66,42%**	€ 58,41200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,27567

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tipologia: RESTAURI.

I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.F13** -1,19% su anno 2023/1 -1,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.

In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **TOS24_03.F13.001.001**

Voce: 001 Preconsolidamento di superfici lapidee disgregate e/o polverizzate, esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.

Articolo: 001 mediante stesura a pennello di una mano di trattamento consolidante, propedeutico alle operazioni di pulitura, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,72733**
Prezzo	€ 39,20807
Spese generali (16%)	€ 4,91637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09833
Utili di impresa (10%)	€ 3,56437
Incidenza Manodopera al **16,28%**	€ 6,38200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09833

Codice regionale: **TOS24_03.F13.002.001**
Voce: 002 Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.
Articolo: 001 Prepulitura da depositi superficiali di tipo incoerente e parzialmente aderente, da effettuarsi a mano con spazzole, spugne, pennelli ed eventuale utilizzo di acqua, per tutti i tipi di pietra. Compresa la rimozione di eventuali accumuli di detriti terrosi o inerti di vario tipo, con apposite spatole in materiale plastico o ligneo, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,21800**
Prezzo	€ 23,24617
Spese generali (16%)	€ 2,91488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ 2,11329
Incidenza Manodopera al **41,18%**	€ 9,57300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ ---

Codice regionale: **TOS24_03.F13.002.002**
Voce: 002 Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.
Articolo: 002 Da depositi tenaci e concrezioni, con applicazione di impacchi chimici di sali inorganici o carbonato d’ammonio su supportanti quali polpa di cellulosa o argilla, inclusi gli oneri per l’esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Successiva rimozione meccanica di eventuali depositi solubilizzati con bisturi e spazzole. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,56092**
Prezzo	€ 41,54774
Spese generali (16%)	€ 5,20975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10420
Utili di impresa (10%)	€ 3,77707
Incidenza Manodopera al **55,68%**	€ 23,13242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10420

Codice regionale: **TOS24_03.F13.002.003**
Voce: 002 Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.
Articolo: 003 Pulitura eseguita con acqua demineralizzata a bassa pressione, previa preventiva rimozione, eseguita a mano, delle incrostazioni tenaci di calcare, con idropulitrice a pressione adeguata. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,68392**
Prezzo	€ 67,22469
Spese generali (16%)	€ 8,42943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,21074
Utili di impresa (10%)	€ 6,11134
Incidenza Manodopera al **24,72%**	€ 16,62100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,21074

Codice regionale: **TOS24_03.F13.004.001**
Voce: 004 Riadesione e consolidamento di scaglie e porzioni lapidee, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
Articolo: 001 Scaglie e porzioni lapidee di dimensioni limitate mediante accurata pulitura e preparazione delle interfacce, successiva adesione delle parti con resina epossidica, eventuale revisione cromatica finale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86343**
Prezzo	€ 10,03374
Spese generali (16%)	€ 1,25815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ 0,91216
Incidenza Manodopera al **63,81%**	€ 6,40275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ ---

Codice regionale: **TOS24_03.F13.004.002**
Voce: 004 Riadesione e consolidamento di scaglie e porzioni lapidee, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
Articolo: 002 Scaglie e porzioni lapidee di medie dimensioni mediante accurata pulitura e preparazione delle interfacce, esecuzione del foro e successivo inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra in vetroresina, con resine epossidiche bicomponenti, eventuale revisione cromatica finale: con foro D 6-8 mm, profondità fino a 30 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,84384**
Prezzo	€ 17,66474
Spese generali (16%)	€ 2,21501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,05538
Utili di impresa (10%)	€ 1,60589
Incidenza Manodopera al **57,34%**	€ 10,12855
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,05538

Codice regionale: **TOS24_03.F13.005.001**
Voce: 005 Stuccatura di elementi in pietra, su superfici esterne o interne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
Articolo: 001 Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni in malta che risultino non più idonee o non compatibili alla superficie della pietra per composizione, morfologia o cromatismo, inclusi gli oneri relativi alla pulitura dei bordi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,61239**
Prezzo	€ 39,06141
Spese generali (16%)	€ 4,89798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09796
Utili di impresa (10%)	€ 3,55104
Incidenza Manodopera al **76,8%**	€ 30,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09796

Codice regionale: **TOS24_03.F13.005.002**
Voce: 005 Stuccatura di elementi in pietra, su superfici esterne o interne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
Articolo: 002 Stuccatura di fessurazioni e crettature mediante lavaggio accurato delle connettiture, stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, il tutto per dare il titolo compiuto. Inclusi gli oneri per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,33144**
Prezzo	€ 97,39892
Spese generali (16%)	€ 12,21303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24426
Utili di impresa (10%)	€ 8,85445
Incidenza Manodopera al **66,87%**	€ 65,13300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24426

Codice regionale: **TOS24_03.F13.006.001**

Voce: 006 -0,89% su anno 2023/1 -0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Articolo: 001 composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,10548**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,91%
Prezzo	€ 60,10660
Scostamento % su anno 2023/1	-0,91%
Spese generali (16%)	€ 7,53688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15074
Utili di impresa (10%)	€ 5,46424
Incidenza Manodopera al **70,79%**	€ 42,55150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15074

Codice regionale: **TOS24_03.F13.006.002**

Voce: 006 -0,89% su anno 2023/1 -0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Articolo: 002 composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,17123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 71,67449
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 8,98740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17975
Utili di impresa (10%)	€ 6,51586
Incidenza Manodopera al **69,55%**	€ 49,85300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17975

Codice regionale: **TOS24_03.F13.007.001**

Voce: 007 Trattamento consolidante di elementi in pietra di natura silicatica e carbonatica mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione di campionature preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento della pietra e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale lapideo trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate, su superfici esterne o interne.

Articolo: 001 con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,87895**
Prezzo	€ 68,74954
Spese generali (16%)	€ 8,62063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17241
Utili di impresa (10%)	€ 6,24996
Incidenza Manodopera al **20,32%**	€ 13,97280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17241

Codice regionale: **TOS24_03.F13.007.002**

Voce: 007 Trattamento consolidante di elementi in pietra di natura silicatica e carbonatica mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti e per l'esecuzione di campionature preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento della pietra e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale lapideo trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate, su superfici esterne o interne.

Articolo: 002 con prodotto consolidante e protettivo ad azione preventiva del degrado di natura biologica, per il trattamento di superfici lapidee situate in ambienti umidi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,25730**
Prezzo	€ 60,30032
Spese generali (16%)	€ 7,56117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15122
Utili di impresa (10%)	€ 5,48185
Incidenza Manodopera al **23,17%**	€ 13,97280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15122

Codice regionale: **TOS24_03.F13.009.001**

Voce: 009 -1,83% su anno 2023/1 -1,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate

Articolo: 001 con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,76195**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,83%
Prezzo	€ 21,38825
Scostamento % su anno 2023/1	-1,83%
Spese generali (16%)	€ 2,68191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06705
Utili di impresa (10%)	€ 1,94439
Incidenza Manodopera al **59,68%**	€ 12,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,06705

Codice regionale: **TOS24_03.F13.020.001**

Voce: 020 -1,17% su anno 2023/1 -1,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate

Articolo: 001 con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,11675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7%
Prezzo	€ 20,56497
Scostamento % su anno 2023/1	-7%
Spese generali (16%)	€ 2,57868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02579
Utili di impresa (10%)	€ 1,86954
Incidenza Manodopera al **62,07%**	€ 12,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02579

Codice regionale: **TOS24_03.F13.020.002**
Voce: 020 -1,17% su anno 2023/1 -1,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 002 rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi (perossido di idrogeno).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,27682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,67%
Prezzo	€ 37,35722
Scostamento % su anno 2023/1	+4,67%
Spese generali (16%)	€ 4,68429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04684
Utili di impresa (10%)	€ 3,39611
Incidenza Manodopera al **51,25%**	€ 19,14600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04684

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.F14**
Capitolo: TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI

Codice regionale: **TOS24_03.F14.001.001**
Voce: 001 Analisi preliminari e conoscitive: caratterizzazione delle superfici.
Articolo: 001 Esecuzione di saggio stratigrafico mediante asportazione degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture, eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo strato decorativo o alla muratura come stabilito dalla Direzione Lavori, adeguatamente delimitato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche; dimensioni indicative da 10 x 20 cm a 10 x 30 cm. Per due o più strati fino al ritrovamento dell'intonaco originale . Compresa la redazione della scheda relativa alla esecuzione dell'indagine con documentazione fotografica, rilievi o monografie dei saggi, realizzate e consegnate secondo quanto descritto nel Capitolato. I saggi dovranno essere eseguiti e sottoscritti da un soggetto con qualifica di restauratore dei beni culturali. Sono comunque da computare a parte i successivi e conseguenti elaborati progettuali, le relazioni storiche o le schede tecniche necessarie all'individuazione dei successivi specifici interventi di restauro.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,03339**
Prezzo	€ 95,74260
Spese generali (16%)	€ 12,00534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12005
Utili di impresa (10%)	€ 8,70387
Incidenza Manodopera al **78,34%**	€ 75,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12005

Codice regionale: **TOS24_03.F14.002.001**
Voce: 002 Preconsolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi disgregati e/o polverizzati, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
Articolo: 001 Applicazione di velinatura di sicurezza con microemulsione di resina acrilica, propedeutico alle operazioni di pulitura, compreso accurato lavaggio per la rimozione della velina e dell'eventuale microemulsione superficiale. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,39256**
Prezzo	€ 51,54091
Spese generali (16%)	€ 6,46281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12926
Utili di impresa (10%)	€ 4,68554
Incidenza Manodopera al **64,03%**	€ 33,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12926

Codice regionale: **TOS24_03.F14.003.001**
Voce: 003 Disinfezione di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.
Articolo: 001 Su superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche, e successivo accurato lavaggio. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,19475**
Prezzo	€ 109,98450
Spese generali (16%)	€ 13,79116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20687
Utili di impresa (10%)	€ 9,99859
Incidenza Manodopera al **76,37%**	€ 84,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,20687

Codice regionale: **TOS24_03.F14.004.001**
Voce: 004 Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 001 Prepulitura per la rimozione di depositi superficiali incoerenti e parzialmente coerenti a secco per mezzo di pennelli o spugne. da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,37875**
Prezzo	€ 31,10729
Spese generali (16%)	€ 3,90060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09752
Utili di impresa (10%)	€ 2,82794
Incidenza Manodopera al **77,15%**	€ 24,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,09752

Codice regionale: **TOS24_03.F14.004.002**
Voce: 004 Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 002 Prepulitura per la rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua per mezzo di spugne o spazzole, successiva eventuale tamponatura con materiale assorbente, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,43100**
Prezzo	€ 60,52196
Spese generali (16%)	€ 7,58896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,18972
Utili di impresa (10%)	€ 5,50200
Incidenza Manodopera al **69,4%**	€ 42,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,18972

Codice regionale: **TOS24_03.F14.004.003**
Voce: 004 Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 003 A impacco da depositi coerenti e sostanze sovrammesse, con applicazione di resine scambiatrici di ioni e/o miscele di sali inorganici e polpa di cellulosa, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici circostanti e per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,77900**
Prezzo	€ 323,82200
Spese generali (16%)	€ 40,60464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 1,01512
Utili di impresa (10%)	€ 29,43836
Incidenza Manodopera al **74,86%**	€ 242,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 1,01512

Codice regionale: **TOS24_03.F14.004.004**
Voce: 004 Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 004 Rimozione di sostanze sovrammesse di varia natura mediante applicazione a tampone di miscele solventi a tampone, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,03110**
Prezzo	€ 230,99569
Spese generali (16%)	€ 28,96498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,72412
Utili di impresa (10%)	€ 20,99961
Incidenza Manodopera al **77,92%**	€ 180,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,72412

Codice regionale: **TOS24_03.F14.004.005**
Voce: 004 Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 005 Rifinitura a bisturi per la rimozione di incrostazioni, depositi parzialmente aderenti, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,03339**
Prezzo	€ 229,72260
Spese generali (16%)	€ 28,80534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,72013
Utili di impresa (10%)	€ 20,88387
Incidenza Manodopera al **78,36%**	€ 180,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,72013

Codice regionale: **TOS24_03.F14.004.006**
Voce: 004 Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 006 Desalinizzazione della pellicola pittorica per estrazione dei sali solubili, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, risciacquo con acqua distillata, impacchi assorbenti con polpa di cellulosa, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,53900**
Prezzo	€ 88,73176
Spese generali (16%)	€ 11,12624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33379
Utili di impresa (10%)	€ 8,06652
Incidenza Manodopera al **70,32%**	€ 62,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,33379

Codice regionale: **TOS24_03.F14.005.001**
Voce: 005 Consolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
Articolo: 001 Consolidamento della pellicola pittorica nei casi di disgregazione e/o polverizzazione, mediante applicazione a pennello con carta giapponese di resine acriliche in emulsione a bassa concentrazione, inlcusi gli oneri relativi all'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,56782**
Prezzo	€ 203,60854
Spese generali (16%)	€ 25,53085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,63827
Utili di impresa (10%)	€ 18,50987
Incidenza Manodopera al **74,41%**	€ 151,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,63827

Codice regionale: **TOS24_03.F14.005.002**
Voce: 005 Consolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
Articolo: 002 Consolidamento dell'intonaco di supporto con resina acrilica in emulsione o soluzione a bassa concentrazione, stesa a pennello o mediante iniezione con siringhe.
da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,16282**
Prezzo	€ 232,43976
Spese generali (16%)	€ 29,14605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,58292
Utili di impresa (10%)	€ 21,13089
Incidenza Manodopera al **77,44%**	€ 180,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,58292

Codice regionale: **TOS24_03.F14.006.001**
Voce: 006 Stuccatura di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici interne o esterne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
Articolo: 001 Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni che risultino non più idonee o compatibili per composizione, morfologia o cromatismo, inclusi gli oneri relativi alla pulitura dei bordi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,61239**
Prezzo	€ 192,18141
Spese generali (16%)	€ 24,09798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,60245
Utili di impresa (10%)	€ 17,47104
Incidenza Manodopera al **78,05%**	€ 150,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,60245

Codice regionale: **TOS24_03.F14.006.002**
Voce: 006 Stuccatura di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici interne o esterne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
Articolo: 002 Stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, successiva pulitura ed eventuale revisione cromatica, il tutto per dare il titolo compiuto. Inclusi gli oneri per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,62832**
Prezzo	€ 136,05774
Spese generali (16%)	€ 17,06053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,42651
Utili di impresa (10%)	€ 12,36889
Incidenza Manodopera al **70,14%**	€ 95,43300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,42651

Codice regionale: **TOS24_03** -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: RESTAURI.
I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **TOS24_03.F15**
Capitolo: TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O POLICROMI

Codice regionale: **TOS24_03.F15.001.001**
Voce: 001 Preconsolidamento di superfici in stucco, nei casi disgregazione e/o polverizzazione, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
Articolo: 001 Preconsolidamento mediante stesura a pennello di una mano di microemulsione acrilica, propedeutico alle operazioni di pulitura, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,84156**
Prezzo	€ 119,74183
Spese generali (16%)	€ 15,01465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30029
Utili di impresa (10%)	€ 10,88562
Incidenza Manodopera al **75,16%**	€ 90,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,30029

Codice regionale: **TOS24_03.F15.002.001**
Voce: 002 Disinfezione di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.
Articolo: 001 Disinfezione delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche, e successivo accurato lavaggio. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,11025**
Prezzo	€ 99,66868
Spese generali (16%)	€ 12,49764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,31244
Utili di impresa (10%)	€ 9,06079
Incidenza Manodopera al **75,25%**	€ 75,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,31244

Codice regionale: **TOS24_03.F15.003.001**
Voce: 003 Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 001 Prepulitura di stucchi per la rimozione di depositi superficiali incoerenti e parzialmente coerenti a secco per mezzo di pennelli o spugne. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,37875**
Prezzo	€ 23,45129
Spese generali (16%)	€ 2,94060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04411
Utili di impresa (10%)	€ 2,13194
Incidenza Manodopera al **76,75%**	€ 18,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,04411

Codice regionale: **TOS24_03.F15.003.002**
Voce: 003 Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 002 Prepulitura di stucchi per la rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua per mezzo di spugne o spazzole, successiva eventuale tamponatura con materiale assorbente, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,11575**
Prezzo	€ 29,49570
Spese generali (16%)	€ 3,69852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05548
Utili di impresa (10%)	€ 2,68143
Incidenza Manodopera al **71,2%**	€ 21,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,05548

Codice regionale: **TOS24_03.F15.003.003**
Voce: 003 Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 003 Pulitura a impacco da depositi coerenti e sostanze sovrammesse, con applicazione di miscele di sali inorganici e polpa di cellulosa, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici circostanti e per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,11850**
Prezzo	€ 168,58321
Spese generali (16%)	€ 21,13896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42278
Utili di impresa (10%)	€ 15,32575
Incidenza Manodopera al **71,89%**	€ 121,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,42278

Codice regionale: **TOS24_03.F15.003.004**
Voce: 003 Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 004 Pulitura a tampone per la rimozione di sostanze sovrammesse di varia natura mediante applicazione di solventi a tampone, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,03110**
Prezzo	€ 154,43569
Spese generali (16%)	€ 19,36498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38730
Utili di impresa (10%)	€ 14,03961
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 120,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,38730

Codice regionale: **TOS24_03.F15.003.005**
Voce: 003 Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 005 Rifinitura a bisturi per la rimozione di incrostazioni, depositi parzialmente aderenti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,03339**
Prezzo	€ 229,72260
Spese generali (16%)	€ 28,80534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28805
Utili di impresa (10%)	€ 20,88387
Incidenza Manodopera al **78,36%**	€ 180,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28805

Codice regionale: **TOS24_03.F15.003.006**
Voce: 003 Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 006 Desalinizzazione per estrazione dei sali solubili, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, risciacquo con acqua distillata, impacchi assorbenti con polpa di cellulosa, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,98900**
Prezzo	€ 160,76196
Spese generali (16%)	€ 20,15824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20158
Utili di impresa (10%)	€ 14,61472
Incidenza Manodopera al **74,64%**	€ 120,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20158

Codice regionale: **TOS24_03.F15.004.001**
Voce: 004 Consolidamento di superfici in stucco, su superfici su superfici orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
Articolo: 001 Consolidamento della pellicola decorata nei casi di disgregazione e/o polverizzazione, mediante applicazione a spruzzo o a pennello di resine acriliche in emulsione a bassa concentrazione, o altro idoneo collante, inlcusi gli oneri relativi all'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni idonee; da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,25782**
Prezzo	€ 195,55698
Spese generali (16%)	€ 24,52125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49043
Utili di impresa (10%)	€ 17,77791
Incidenza Manodopera al **76,7%**	€ 150,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,49043

Codice regionale: **TOS24_03.F15.004.002**
Voce: 004 Consolidamento di superfici in stucco, su superfici su superfici orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
Articolo: 002 Consolidamento del supporto con silicato di etile o resine acriliche in emulsione o soluzione a bassa concentrazione, stesa a pennello o mediante iniezione con siringhe; da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,31282**
Prezzo	€ 195,62716
Spese generali (16%)	€ 24,53005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,73590
Utili di impresa (10%)	€ 17,78429
Incidenza Manodopera al **76,68%**	€ 150,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,73590

Codice regionale: **TOS24_03.F15.005.001**
Voce: 005 Riadesione di frammenti di stucco e scaglie, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e preparazione delle interfacce, alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
Articolo: 001 Frammenti di dimensioni limitate, mediante adesione delle parti con resina epossidica, eventuale revisione cromatica finale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,46068**
Prezzo	€ 78,42383
Spese generali (16%)	€ 9,83371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19667
Utili di impresa (10%)	€ 7,12944
Incidenza Manodopera al **76,51%**	€ 60,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19667

Codice regionale: **TOS24_03.F15.005.002**
Voce: 005 Riadesione di frammenti di stucco e scaglie, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e preparazione delle interfacce, alla protezione delle superfici circostanti e all'eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
Articolo: 002 Frammenti di medie dimensioni, mediante esecuzione del foro e successivo inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra in vetroresina, con resine epossidiche bicomponenti, eventuale revisione cromatica finale: con foro D 4-6 mm, profondità fino a 20 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,94542**
Prezzo	€ 122,42636
Spese generali (16%)	€ 15,35127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15351
Utili di impresa (10%)	€ 11,12967
Incidenza Manodopera al **75,12%**	€ 91,96430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15351

Codice regionale: **TOS24_03.F15.006.001**
Voce: 006 Stuccatura di elementi in stucco, su superfici esterne od interne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
Articolo: 001 Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni che risultino non più idonee o compatibili per composizione, morfologia o cromatismo, inclusi gli oneri relativi alla pulitura dei bordi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,61239**
Prezzo	€ 153,90141
Spese generali (16%)	€ 19,29798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19298
Utili di impresa (10%)	€ 13,99104
Incidenza Manodopera al **77,97%**	€ 120,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19298

Codice regionale: **TOS24_03.F15.006.002**
Voce: 006 Stuccatura di elementi in stucco, su superfici esterne od interne, per un'incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
Articolo: 002 Stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale, con grassello e/o gesso, successiva pulitura ed eventuale revisione cromatica, il tutto per dare il titolo compiuto. Inclusi gli oneri per l'esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,88934**
Prezzo	€ 94,28279
Spese generali (16%)	€ 11,82229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11822
Utili di impresa (10%)	€ 8,57116
Incidenza Manodopera al **71,49%**	€ 67,39950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11822

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.A04** +1,65% su anno 2023/1 +1,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_04.A04.001.001**
Voce: 001 +2,17% su anno 2023/1 +2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici (escluse ceppaie d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere.
Articolo: 001 per profondità fino a 30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,43330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,17%
Prezzo	€ 3,10489
Scostamento % su anno 2023/1	+2,17%
Spese generali (16%)	€ 0,38933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00779
Utili di impresa (10%)	€ 0,28226
Incidenza Manodopera al **40,38%**	€ 1,25363
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00779

Codice regionale: **TOS24_04.A04.002.002**
Voce: 002 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 002 per quantità superiori a 5000 m³

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,05%
Prezzo	€ 3,42769
Scostamento % su anno 2023/1	+3,05%
Spese generali (16%)	€ 0,42980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00860
Utili di impresa (10%)	€ 0,31161
Incidenza Manodopera al **30,02%**	€ 1,02883
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00860

Codice regionale: **TOS24_04.A04.008.001**
Voce: 008 +0,09% su anno 2023/1 +0,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 001 fino alla profondità di 1,50 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,87402**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,09%
Prezzo	€ 4,94325
Scostamento % su anno 2023/1	+0,09%
Spese generali (16%)	€ 0,61984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,02479
Utili di impresa (10%)	€ 0,44939
Incidenza Manodopera al **38,08%**	€ 1,88258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,02479

Codice regionale: **TOS24_04.A04.009.002**
Voce: 009 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti:
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da 1,50 m fino alla profondità di 3,00 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,71204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 12,39257
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 1,55393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,06993
Utili di impresa (10%)	€ 1,12660
Incidenza Manodopera al **37,62%**	€ 4,66242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,56%**	€ 0,06993

Codice regionale: **TOS24_04.A04.011.001**
Voce: 011 +2,29% su anno 2023/1 +2,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 001 fino alla profondita' di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 1,41257
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 0,17712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,00708
Utili di impresa (10%)	€ 0,12842
Incidenza Manodopera al **53,44%**	€ 0,75490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,00708

Codice regionale: **TOS24_04.A04.011.002**
Voce: 011 +2,29% su anno 2023/1 +2,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 2,31171
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 0,28987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,01159
Utili di impresa (10%)	€ 0,21016
Incidenza Manodopera al **47,9%**	€ 1,10740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,01159

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.A05** -4,34% su anno 2023/1 -4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_04.A05.005.001**
Voce: 005 -11,96% su anno 2023/1 -11,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

Articolo: 001 con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,51402**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,95%
Prezzo	€ 0,65589
Scostamento % su anno 2023/1	-11,95%
Spese generali (16%)	€ 0,08224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00247
Utili di impresa (10%)	€ 0,05963
Incidenza Manodopera al **38,7%**	€ 0,25385
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,00247

Codice regionale: **TOS24_04.A05.005.002**
Voce: 005 -11,96% su anno 2023/1 -11,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 002 con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,96%
Prezzo	€ 0,70274
Scostamento % su anno 2023/1	-11,95%
Spese generali (16%)	€ 0,08812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00264
Utili di impresa (10%)	€ 0,06389
Incidenza Manodopera al **38,7%**	€ 0,27198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,00264

Codice regionale: **TOS24_04.A05.007.001**
Voce: 007 +5,62% su anno 2023/1 +5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 001 densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,58163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,48%
Prezzo	€ 4,57016
Scostamento % su anno 2023/1	+4,48%
Spese generali (16%)	€ 0,57306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01719
Utili di impresa (10%)	€ 0,41547
Incidenza Manodopera al **34,15%**	€ 1,56070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01719

Codice regionale: **TOS24_04.A05.007.002**
Voce: 007 +5,62% su anno 2023/1 +5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 002 densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,43163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,76%
Prezzo	€ 32,45076
Scostamento % su anno 2023/1	+6,76%
Spese generali (16%)	€ 4,06906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12207
Utili di impresa (10%)	€ 2,95007
Incidenza Manodopera al **4,81%**	€ 1,56070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,12207

Codice regionale: **TOS24_04.A05.008.001**
Voce: 008 -9,03% su anno 2023/1 -9,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
Articolo: 001 spessore minimo 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,72042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,03%
Prezzo	€ 4,74726
Scostamento % su anno 2023/1	-9,03%
Spese generali (16%)	€ 0,59527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01786
Utili di impresa (10%)	€ 0,43157
Incidenza Manodopera al **15,16%**	€ 0,71981
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01786

Codice regionale: **TOS24_04.A05.009.001**
Voce: 009 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento steso a strati non superiore a 30 cm, densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore compattato con idonei rulli.
Articolo: 001 Granulato 00/80 conforme all'allegato C1 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo nel corpo dei rilevati stradali

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,04363**
Prezzo	€ 16,64367
Spese generali (16%)	€ 2,08698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02087
Utili di impresa (10%)	€ 1,51306
Incidenza Manodopera al **9,38%**	€ 1,56070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02087

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.A07** -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_04.A07.002.001**
Voce: 002 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 001 eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 3,82657
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,47982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00480
Utili di impresa (10%)	€ 0,34787
Incidenza Manodopera al **44,73%**	€ 1,71180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00480

Codice regionale: **TOS24_04.A07.002.002**
Voce: 002 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 002 eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,93785**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,32%
Prezzo	€ 17,78470
Scostamento % su anno 2023/1	-0,32%
Spese generali (16%)	€ 2,23006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02230
Utili di impresa (10%)	€ 1,61679
Incidenza Manodopera al **38,51%**	€ 6,84920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02230

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.B03** -19,17% su anno 2023/1 -19,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA METALLICA PER NUOVE COSTRUZIONI STRADALI.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_04.B03.001.001**
Voce: 001 -19,17% su anno 2023/1 -19,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 001 Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,83%
Prezzo	€ 2,17588
Scostamento % su anno 2023/1	-24,83%
Spese generali (16%)	€ 0,27284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00409
Utili di impresa (10%)	€ 0,19781
Incidenza Manodopera al **36,74%**	€ 0,79952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00409

Codice regionale: **TOS24_04.B03.001.002**
Voce: 001 -19,17% su anno 2023/1 -19,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 002 Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 3,19057
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 0,40007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00600
Utili di impresa (10%)	€ 0,29005
Incidenza Manodopera al **30,34%**	€ 0,96788
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00600

Codice regionale: **TOS24_04.B03.001.010**
Voce: 001 -19,17% su anno 2023/1 -19,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 010 rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,04%
Prezzo	€ 1,89651
Scostamento % su anno 2023/1	-26,04%
Spese generali (16%)	€ 0,23781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00238
Utili di impresa (10%)	€ 0,17241
Incidenza Manodopera al **17,78%**	€ 0,33729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00238

Codice regionale: **TOS24_04.B03.001.015**
Voce: 001 -19,17% su anno 2023/1 -19,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 015 rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50529**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,74%
Prezzo	€ 1,92075
Scostamento % su anno 2023/1	-25,74%
Spese generali (16%)	€ 0,24085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00241
Utili di impresa (10%)	€ 0,17461
Incidenza Manodopera al **17,56%**	€ 0,33729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00241

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.B12** -7,96% su anno 2023/1 -7,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.

Codice regionale: **TOS24_04.B12.001.001**
Voce: 001 -15,48% su anno 2023/1 -15,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 001 con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,78339**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,53%
Prezzo	€ 39,27960
Scostamento % su anno 2023/1	-20,53%
Spese generali (16%)	€ 4,92534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04925
Utili di impresa (10%)	€ 3,57087
Incidenza Manodopera al **4,17%**	€ 1,63675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04925

Codice regionale: **TOS24_04.B12.001.002**
Voce: 001 -15,48% su anno 2023/1 -15,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 002 con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,08837**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,43%
Prezzo	€ 77,94876
Scostamento % su anno 2023/1	-10,43%
Spese generali (16%)	€ 9,77414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09774
Utili di impresa (10%)	€ 7,08625
Incidenza Manodopera al **8,24%**	€ 6,41965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09774

Codice regionale: **TOS24_04.B12.001.005**
Voce: 001 -15,48% su anno 2023/1 -15,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 005 Stabilizzato 00/30 conforme all'allegato C3 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo negli strati di fondazione stradale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,62924**
Prezzo	€ 22,49491
Spese generali (16%)	€ 2,82068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02821
Utili di impresa (10%)	€ 2,04499
Incidenza Manodopera al **7,28%**	€ 1,63675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02821

Codice regionale: **TOS24_04.B12.002.001**
Voce: 002 -13,78% su anno 2023/1 -13,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,06196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,78%
Prezzo	€ 39,63506
Scostamento % su anno 2023/1	-13,78%
Spese generali (16%)	€ 4,96991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09940
Utili di impresa (10%)	€ 3,60319
Incidenza Manodopera al **2,67%**	€ 1,05770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09940

Codice regionale: **TOS24_04.B12.003.001**

Voce: 003 -1% su anno 2023/1 -1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.

Articolo: 001
Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86541**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,37%
Prezzo	€ 6,20827
Scostamento % su anno 2023/1	-0,37%
Spese generali (16%)	€ 0,77847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01557
Utili di impresa (10%)	€ 0,56439
Incidenza Manodopera al **9,7%**	€ 0,60220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01557

Codice regionale: **TOS24_04.B12.003.002**

Voce: 003 -1% su anno 2023/1 -1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.

Articolo: 002
Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,17122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,34%
Prezzo	€ 21,91048
Scostamento % su anno 2023/1	-0,34%
Spese generali (16%)	€ 2,74740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05495
Utili di impresa (10%)	€ 1,99186
Incidenza Manodopera al **10,4%**	€ 2,27799
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05495

Codice regionale: **TOS24_04.B12.003.003**

Voce: 003 -1% su anno 2023/1 -1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo

spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.

Articolo: 003 Rilevato stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,66819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,29%
Prezzo	€ 28,92461
Scostamento % su anno 2023/1	-2,29%
Spese generali (16%)	€ 3,62691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07254
Utili di impresa (10%)	€ 2,62951
Incidenza Manodopera al **15,12%**	€ 4,37271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07254

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.E02** -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_04.E02.001.001**

Voce: 001 -3,24% su anno 2023/1 -3,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo: 001 Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,32589**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,33%
Prezzo	€ 33,59183
Scostamento % su anno 2023/1	-3,33%
Spese generali (16%)	€ 4,21214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12636
Utili di impresa (10%)	€ 3,05380
Incidenza Manodopera al **1,97%**	€ 0,66009
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,12636

Codice regionale: **TOS24_04.E02.001.002**

Voce: 001 -3,24% su anno 2023/1 -3,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo: 002 per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 3,25096
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 0,40764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01223
Utili di impresa (10%)	€ 0,29554
Incidenza Manodopera al **1,58%**	€ 0,05150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01223

Codice regionale: **TOS24_04.E02.002.001**

Voce: 002 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,52384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,57%
Prezzo	€ 22,36042
Scostamento % su anno 2023/1	-3,57%
Spese generali (16%)	€ 2,80381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08411
Utili di impresa (10%)	€ 2,03277
Incidenza Manodopera al **2,22%**	€ 0,49667
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,08411

Codice regionale: **TOS24_04.E02.002.002**

Voce: 002 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,29%
Prezzo	€ 3,55210
Scostamento % su anno 2023/1	-3,29%
Spese generali (16%)	€ 0,44540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01336
Utili di impresa (10%)	€ 0,32292
Incidenza Manodopera al **1,7%**	€ 0,06035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01336

Codice regionale: **TOS24_04.E02.003.001**

Voce: 003 -2,64% su anno 2023/1 -2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,61%
Prezzo	€ 10,03272
Scostamento % su anno 2023/1	-3,61%
Spese generali (16%)	€ 1,25802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03774
Utili di impresa (10%)	€ 0,91207
Incidenza Manodopera al **4,05%**	€ 0,40646
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,03774

Codice regionale: **TOS24_04.E02.003.002**
Voce: 003 -2,64% su anno 2023/1 -2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 002 per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 4,39802
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 0,55148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01654
Utili di impresa (10%)	€ 0,39982
Incidenza Manodopera al **3,76%**	€ 0,16535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01654

Codice regionale: **TOS24_04.E02.003.003**
Voce: 003 -2,64% su anno 2023/1 -2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 003 Con aggregato pezzatura: 0/10 mm
Spessore finito compresso: 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,15714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 14,23651
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 1,78514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05355
Utili di impresa (10%)	€ 1,29423
Incidenza Manodopera al **2,38%**	€ 0,33910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,05355

Codice regionale: **TOS24_04.E02.003.004**
Voce: 003 -2,64% su anno 2023/1 -2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 004 per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,78%
Prezzo	€ 4,18809
Scostamento % su anno 2023/1	-1,78%
Spese generali (16%)	€ 0,52515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01575
Utili di impresa (10%)	€ 0,38074
Incidenza Manodopera al **2,89%**	€ 0,12110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01575

Codice regionale: **TOS24_04.E02.008.001**

Voce: 008 -7,06% su anno 2023/1 -7,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001
Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/8 mm
Spessore compresso: 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50904**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,53%
Prezzo	€ 21,06554
Scostamento % su anno 2023/1	-8,53%
Spese generali (16%)	€ 2,64145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07924
Utili di impresa (10%)	€ 1,91505
Incidenza Manodopera al **1,68%**	€ 0,35400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,07924

Codice regionale: **TOS24_04.E02.008.005**

Voce: 008 -7,06% su anno 2023/1 -7,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 005
tipo GAP GRADED o semichiuso, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali.
Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/8 mm
Spessore compresso: 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,85677**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,59%
Prezzo	€ 18,95724
Scostamento % su anno 2023/1	-5,59%
Spese generali (16%)	€ 2,37708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02377
Utili di impresa (10%)	€ 1,72339
Incidenza Manodopera al **1,87%**	€ 0,35400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02377

Codice regionale: **TOS24_04.E02.009.001**

Voce: 009 -5,73% su anno 2023/1 -5,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001
Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,19744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 20,66793
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 2,59159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07775
Utili di impresa (10%)	€ 1,87890
Incidenza Manodopera al **1,8%**	€ 0,37191
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,07775

Codice regionale: **TOS24_04.E02.010.001**
Voce: 010 Tappeto di usura con bitume MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE, con legante dal 4,5% al 6% in peso degli aggregati, gli aggregati a colore selezionato secondo la UNI EN 13043:2004 e certificato secondo la UNI EN 130108-1:2016
Articolo: 001 Curva granulometrica continua: 0/8-0/20 mm
Spessore finito: 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,15536**
Prezzo	€ 34,65024
Spese generali (16%)	€ 4,34486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04345
Utili di impresa (10%)	€ 3,15002
Incidenza Manodopera al **0,98%**	€ 0,33910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04345

Codice regionale: **TOS24_04.E02.011.001**
Voce: 011 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per manti di usura speciali tipo GAP GRADED additivati con polimeri da pneumatici fuori uso (PFU) e impastati con bitume modificato di tipo Hard
Articolo: 001 Spessore compresso: 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,79503**
Prezzo	€ 25,25845
Spese generali (16%)	€ 3,16720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03167
Utili di impresa (10%)	€ 2,29622
Incidenza Manodopera al **1,4%**	€ 0,35400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03167

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.E06** -1,4% su anno 2023/1 -1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_04.E06.002.001**
Voce: 002 -18,95% su anno 2023/1 -18,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 001 a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,09109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,65%
Prezzo	€ 15,42823
Scostamento % su anno 2023/1	-19,65%
Spese generali (16%)	€ 1,93457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02902
Utili di impresa (10%)	€ 1,40257
Incidenza Manodopera al **40,86%**	€ 6,30443
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,02902

Codice regionale: **TOS24_04.E06.002.002**
Voce: 002 -18,95% su anno 2023/1 -18,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 002 a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,78852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,25%
Prezzo	€ 22,69815
Scostamento % su anno 2023/1	-18,25%
Spese generali (16%)	€ 2,84616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04269
Utili di impresa (10%)	€ 2,06347
Incidenza Manodopera al **30,56%**	€ 6,93565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,04269

Codice regionale: **TOS24_04.E06.010.001**
Voce: 010 +0,44% su anno 2023/1 +0,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5
Articolo: 001 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,99527**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 29,34196
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 3,67924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05519
Utili di impresa (10%)	€ 2,66745
Incidenza Manodopera al **54,16%**	€ 15,89119
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,05519

Codice regionale: **TOS24_04.E06.011.001**
Voce: 011 +10,67% su anno 2023/1 +10,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 001 diritto cm 8x25x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,02267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,32%
Prezzo	€ 24,27293
Scostamento % su anno 2023/1	+4,32%
Spese generali (16%)	€ 3,04363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04565
Utili di impresa (10%)	€ 2,20663
Incidenza Manodopera al **37,11%**	€ 9,00649
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,04565

Codice regionale: **TOS24_04.E06.011.002**
Voce: 011 +10,67% su anno 2023/1 +10,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 002 curvilineo cm 8x25x80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,06653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,02%
Prezzo	€ 37,08889
Scostamento % su anno 2023/1	+17,02%
Spese generali (16%)	€ 4,65064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06976
Utili di impresa (10%)	€ 3,37172
Incidenza Manodopera al **27,32%**	€ 10,13327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,06976

Codice regionale: **TOS24_04.E06.015.001**
Voce: 015 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 001 cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,08672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,15%
Prezzo	€ 19,25066
Scostamento % su anno 2023/1	-0,15%
Spese generali (16%)	€ 2,41388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02414
Utili di impresa (10%)	€ 1,75006
Incidenza Manodopera al **44,46%**	€ 8,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02414

Codice regionale: **TOS24_04.E06.015.002**
Voce: 015 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 002 cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,95006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 24,18028
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 3,03201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03032
Utili di impresa (10%)	€ 2,19821
Incidenza Manodopera al **42,48%**	€ 10,27080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03032

Codice regionale: **TOS24_04.E06.015.003**
Voce: 015 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 003 lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,57476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,24%
Prezzo	€ 64,53339
Scostamento % su anno 2023/1	-0,24%
Spese generali (16%)	€ 8,09196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08092
Utili di impresa (10%)	€ 5,86667
Incidenza Manodopera al **46,42%**	€ 29,95650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08092

Codice regionale: **TOS24_04.E06.015.004**
Voce: 015 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 004 lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,55477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,18%
Prezzo	€ 72,16388
Scostamento % su anno 2023/1	-0,18%
Spese generali (16%)	€ 9,04876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09049
Utili di impresa (10%)	€ 6,56035
Incidenza Manodopera al **50,64%**	€ 36,54420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09049

Codice regionale: **TOS24_04.E06.015.005**
Voce: 015 -0,15% su anno 2023/1 -0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 005 lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,85498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 100,61896
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 12,61680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12617
Utili di impresa (10%)	€ 9,14718
Incidenza Manodopera al **49,53%**	€ 49,83300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12617

Codice regionale: **TOS24_04.E06.017.001**

Voce: 017 -4,8% su anno 2023/1 -4,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione

Articolo: 001 a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,05815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 24,31820
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 3,04930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04574
Utili di impresa (10%)	€ 2,21075
Incidenza Manodopera al **25,48%**	€ 6,19590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,04574

Codice regionale: **TOS24_04.E06.017.005**

Voce: 017 -4,8% su anno 2023/1 -4,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione

Articolo: 005 per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,83653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,62%
Prezzo	€ 32,96741
Scostamento % su anno 2023/1	-9,62%
Spese generali (16%)	€ 4,13384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04134
Utili di impresa (10%)	€ 2,99704
Incidenza Manodopera al **35,59%**	€ 11,73290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04134

Codice regionale: **TOS24_04.E06.020.001**

Voce: 020 -1,1% su anno 2023/1 -1,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito

Articolo: 001 Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,24194**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,1%
Prezzo	€ 36,03672
Scostamento % su anno 2023/1	-1,1%
Spese generali (16%)	€ 4,51871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04519
Utili di impresa (10%)	€ 3,27607
Incidenza Manodopera al **27,34%**	€ 9,85400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04519

Codice regionale: **TOS24_04.E06.025.001**

Voce: 025 +6,97% su anno 2023/1 +6,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.

Articolo: 001 plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,44696**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,97%
Prezzo	€ 415,27032
Scostamento % su anno 2023/1	+6,97%
Spese generali (16%)	€ 52,07151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52072
Utili di impresa (10%)	€ 37,75185
Incidenza Manodopera al **3,53%**	€ 14,64590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,52072

Codice regionale: **TOS24_04.E06.028.001**

Voce: 028 -0,91% su anno 2023/1 -0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.

Articolo: 001 Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,91400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 24,13426
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 3,02624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03026
Utili di impresa (10%)	€ 2,19402
Incidenza Manodopera al **52,14%**	€ 12,58300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03026

Codice regionale: **TOS24_04.E06.028.002**

Voce: 028 -0,91% su anno 2023/1 -0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.

Articolo: 002 Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,59629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 58,18087
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 7,29541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07295
Utili di impresa (10%)	€ 5,28917
Incidenza Manodopera al **42,83%**	€ 24,91650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07295

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.E07** -6,22% su anno 2023/1 -6,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_04.E07.001.001**
Voce: 001 -9,55% su anno 2023/1 -9,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 001 larghezza cm 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,26599**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,96%
Prezzo	€ 0,33941
Scostamento % su anno 2023/1	-8,96%
Spese generali (16%)	€ 0,04256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00043
Utili di impresa (10%)	€ 0,03086
Incidenza Manodopera al **40,79%**	€ 0,13843
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00043

Codice regionale: **TOS24_04.E07.001.002**
Voce: 001 -9,55% su anno 2023/1 -9,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 002 larghezza cm 15

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,28284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,72%
Prezzo	€ 0,36090
Scostamento % su anno 2023/1	-10,72%
Spese generali (16%)	€ 0,04525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00045
Utili di impresa (10%)	€ 0,03281
Incidenza Manodopera al **38,36%**	€ 0,13843
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00045

Codice regionale: **TOS24_04.E07.001.003**
Voce: 001 -9,55% su anno 2023/1 -9,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 003 larghezza cm 25

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,31141**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,22%
Prezzo	€ 0,39736
Scostamento % su anno 2023/1	-13,23%
Spese generali (16%)	€ 0,04983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00050
Utili di impresa (10%)	€ 0,03612
Incidenza Manodopera al **34,84%**	€ 0,13843
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00050

Codice regionale: **TOS24_04.E07.001.004**

Voce: 001 -9,55% su anno 2023/1 -9,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 004 larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,69952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,29%
Prezzo	€ 3,44458
Scostamento % su anno 2023/1	-5,29%
Spese generali (16%)	€ 0,43192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00432
Utili di impresa (10%)	€ 0,31314
Incidenza Manodopera al **45,65%**	€ 1,57251
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00432

Codice regionale: **TOS24_04.E07.003.001**

Voce: 003 -11,99% su anno 2023/1 -11,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.

Articolo: 001 laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,68700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,99%
Prezzo	€ 65,95261
Scostamento % su anno 2023/1	-11,99%
Spese generali (16%)	€ 8,26992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08270
Utili di impresa (10%)	€ 5,99569
Incidenza Manodopera al **8,4%**	€ 5,53700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08270

Codice regionale: **TOS24_04.E07.005.001**

Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo: 001 di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,50300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,05%
Prezzo	€ 28,71383
Scostamento % su anno 2023/1	-3,05%
Spese generali (16%)	€ 3,60048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03600
Utili di impresa (10%)	€ 2,61035
Incidenza Manodopera al **58,03%**	€ 16,66299
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03600

Codice regionale: **TOS24_04.E07.005.002**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 002 di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,34960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,98%
Prezzo	€ 6,82609
Scostamento % su anno 2023/1	-2,98%
Spese generali (16%)	€ 0,85594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00856
Utili di impresa (10%)	€ 0,62055
Incidenza Manodopera al **64,89%**	€ 4,42960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00856

Codice regionale: **TOS24_04.E07.005.003**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 003 di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,34960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,98%
Prezzo	€ 6,82609
Scostamento % su anno 2023/1	-2,98%
Spese generali (16%)	€ 0,85594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00856
Utili di impresa (10%)	€ 0,62055
Incidenza Manodopera al **64,89%**	€ 4,42960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00856

Codice regionale: **TOS24_04.E07.005.004**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 004 di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,34960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,98%
Prezzo	€ 6,82609
Scostamento % su anno 2023/1	-2,98%
Spese generali (16%)	€ 0,85594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00856
Utili di impresa (10%)	€ 0,62055
Incidenza Manodopera al **64,89%**	€ 4,42960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00856

Codice regionale: **TOS24_04.E07.005.010**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 010 Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,82609
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00354
Utili di impresa (10%)	€ 0,25692
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 2,21480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00354

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.E08** -10,55% su anno 2023/1 -10,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.

Codice regionale: **TOS24_04.E08.001.001**
Voce: 001 -10,7% su anno 2023/1 -10,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.
Articolo: 001 per bordo laterale o rilevato W5 A.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,28710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,7%
Prezzo	€ 64,16634
Scostamento % su anno 2023/1	-10,7%
Spese generali (16%)	€ 8,04594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16092
Utili di impresa (10%)	€ 5,83330
Incidenza Manodopera al **18,05%**	€ 11,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16092

Codice regionale: **TOS24_04.E08.002.001**
Voce: 002 -7,93% su anno 2023/1 -7,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1. per bordo laterale o rilevato W4 A.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,20460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,93%
Prezzo	€ 79,37307
Scostamento % su anno 2023/1	-7,93%
Spese generali (16%)	€ 9,95274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19905
Utili di impresa (10%)	€ 7,21573
Incidenza Manodopera al **14,59%**	€ 11,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19905

Codice regionale: **TOS24_04.E08.003.001**
Voce: 003 -6,65% su anno 2023/1 -6,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,30610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 124,16259
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 15,56898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31138
Utili di impresa (10%)	€ 11,28751
Incidenza Manodopera al **9,33%**	€ 11,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,31138

Codice regionale: **TOS24_04.E08.003.002**
Voce: 003 -6,65% su anno 2023/1 -6,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per spartitraffico W4 A.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,66410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,65%
Prezzo	€ 161,62340
Scostamento % su anno 2023/1	-5,65%
Spese generali (16%)	€ 20,26626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40533
Utili di impresa (10%)	€ 14,69304
Incidenza Manodopera al **7,17%**	€ 11,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,40533

Codice regionale: **TOS24_04.E08.003.003**
Voce: 003 -6,65% su anno 2023/1 -6,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo ponte W4 A.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,43677**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,98%
Prezzo	€ 177,92132
Scostamento % su anno 2023/1	-12,98%
Spese generali (16%)	€ 22,30988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,44620
Utili di impresa (10%)	€ 16,17467
Incidenza Manodopera al **8,21%**	€ 14,60300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,44620

Codice regionale: **TOS24_04.E08.004.001**
Voce: 004 -19,33% su anno 2023/1 -19,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 001 per bordo laterale o rilevato W5 A.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,69310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,67%
Prezzo	€ 216,52840
Scostamento % su anno 2023/1	-5,67%
Spese generali (16%)	€ 27,15090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,54302
Utili di impresa (10%)	€ 19,68440
Incidenza Manodopera al **5,35%**	€ 11,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,54302

Codice regionale: **TOS24_04.E08.004.002**
Voce: 004 -19,33% su anno 2023/1 -19,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 002 per spartitraffico W8 A.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,37010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,81%
Prezzo	€ 214,84025
Scostamento % su anno 2023/1	-27,81%
Spese generali (16%)	€ 26,93922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,53878
Utili di impresa (10%)	€ 19,53093
Incidenza Manodopera al **5,39%**	€ 11,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,53878

Codice regionale: **TOS24_04.E08.004.003**
Voce: 004 -19,33% su anno 2023/1 -19,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 003 per bordo ponte W7 A.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,54077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,5%
Prezzo	€ 248,23402
Scostamento % su anno 2023/1	-24,5%
Spese generali (16%)	€ 31,12652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,62253
Utili di impresa (10%)	€ 22,56673
Incidenza Manodopera al **5,88%**	€ 14,60300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,62253

Codice regionale: **TOS24_04.E08.005.001**
Voce: 005 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. per bordo laterale o rilevato W5 A.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,91310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,77%
Prezzo	€ 238,50112
Scostamento % su anno 2023/1	-2,77%
Spese generali (16%)	€ 29,90610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,59812
Utili di impresa (10%)	€ 21,68192
Incidenza Manodopera al **4,86%**	€ 11,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,59812

Codice regionale: **TOS24_04.E08.005.002**
Voce: 005 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. per spartitraffico W6 A.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,12510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,89%
Prezzo	€ 366,37163
Scostamento % su anno 2023/1	+6,89%
Spese generali (16%)	€ 45,94002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91880
Utili di impresa (10%)	€ 33,30651
Incidenza Manodopera al **3,16%**	€ 11,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,91880

Codice regionale: **TOS24_04.E08.005.003**
Voce: 005 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. per bordo ponte W5 A.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,68477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,59%
Prezzo	€ 271,38576
Scostamento % su anno 2023/1	-23,59%
Spese generali (16%)	€ 34,02956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,68059
Utili di impresa (10%)	€ 24,67143
Incidenza Manodopera al **5,38%**	€ 14,60300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,68059

Codice regionale: **TOS24_04.E08.008.001**
Voce: 008 Fornitura e posa in opera di barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e la posa su cordolo precedentemente predisposto ed escluso dal prezzo. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 001 a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,93331**
Prezzo	€ 113,47890
Spese generali (16%)	€ 14,22933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14229
Utili di impresa (10%)	€ 10,31626
Incidenza Manodopera al **2,4%**	€ 2,71880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14229

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.E09** +0,55% su anno 2023/1 +0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di aiuole o scarpate.

Codice regionale: **TOS24_04.E09.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione
Articolo: 001 a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39986**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,51022
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00032
Utili di impresa (10%)	€ 0,04638
Incidenza Manodopera al **62,19%**	€ 0,31731
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00032

Codice regionale: **TOS24_04.E09.011.001**
Voce: 011 +1,1% su anno 2023/1 +1,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura
Articolo: 001 con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 4,09245
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 0,51316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00257
Utili di impresa (10%)	€ 0,37204
Incidenza Manodopera al **38,46%**	€ 1,57416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00257

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.F06** +7,26% su anno 2023/1 +7,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d'ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Codice regionale: **TOS24_04.F06.002.003**
Voce: 002 +0,68% su anno 2023/1 +0,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 003 d. 50 cm armato, platea 100x25 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,68461**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,32%
Prezzo	€ 170,58157
Scostamento % su anno 2023/1	+1,32%
Spese generali (16%)	€ 21,38954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21390
Utili di impresa (10%)	€ 15,50742
Incidenza Manodopera al **8,91%**	€ 15,20465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21390

Codice regionale: **TOS24_04.F06.002.008**
Voce: 002 +0,68% su anno 2023/1 +0,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 008 d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 338,24914**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 431,60590
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 54,11986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,62360
Utili di impresa (10%)	€ 39,23690
Incidenza Manodopera al **3,17%**	€ 13,69365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,62360

Codice regionale: **TOS24_04.F06.005.001**

Voce: 005 Fornitura e posa in opera di canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, per la raccolta delle acque piovane a tergo delle opere d'arte, da posizionarsi su sede di alloggio già predisposta; la posa di strato in sabbia fine, l'onere per l'assemblamento dei conci, la fornitura e posa di idonei picchetti, il fissaggio della canala, ed il rinfianco della canaletta con terreno di scavo.

Articolo: 001 diam. 600 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,77553**
Prezzo	€ 92,86157
Spese generali (16%)	€ 11,64408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11644
Utili di impresa (10%)	€ 8,44196
Incidenza Manodopera al **1,75%**	€ 1,62621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11644

Codice regionale: **TOS24_04.F06.005.003**

Voce: 005 Fornitura e posa in opera di canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, per la raccolta delle acque piovane a tergo delle opere d'arte, da posizionarsi su sede di alloggio già predisposta; la posa di strato in sabbia fine, l'onere per l'assemblamento dei conci, la fornitura e posa di idonei picchetti, il fissaggio della canala, ed il rinfianco della canaletta con terreno di scavo.

Articolo: 003 diam. 800 mm. sp. mm. 1.5. con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,55893**
Prezzo	€ 120,65720
Spese generali (16%)	€ 15,12943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15129
Utili di impresa (10%)	€ 10,96884
Incidenza Manodopera al **2,11%**	€ 2,54772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15129

Codice regionale: **TOS24_04.F06.007.001**

Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo: 001 diam. est. 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,30654**
Prezzo	€ 24,63515
Spese generali (16%)	€ 3,08905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03089
Utili di impresa (10%)	€ 2,23956
Incidenza Manodopera al **21,24%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03089

Codice regionale: **TOS24_04.F06.007.002**

Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo: 002 diam. est. 125 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,74609**
Prezzo	€ 26,47201
Spese generali (16%)	€ 3,31937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03319
Utili di impresa (10%)	€ 2,40655
Incidenza Manodopera al **19,77%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03319

Codice regionale: **TOS24_04.F06.007.003**
Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 003 diam. est. 160 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,97285**
Prezzo	€ 34,41736
Spese generali (16%)	€ 4,31566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04316
Utili di impresa (10%)	€ 3,12885
Incidenza Manodopera al **15,2%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04316

Codice regionale: **TOS24_04.F06.007.004**
Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 004 diam. est. 200 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,55129**
Prezzo	€ 46,63945
Spese generali (16%)	€ 5,84821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05848
Utili di impresa (10%)	€ 4,23995
Incidenza Manodopera al **11,22%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05848

Codice regionale: **TOS24_04.F06.007.005**
Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 005 diam. est. 250 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,99619**
Prezzo	€ 53,58714
Spese generali (16%)	€ 6,71939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06719
Utili di impresa (10%)	€ 4,87156
Incidenza Manodopera al **10,7%**	€ 5,73580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06719

Codice regionale: **TOS24_04.F06.007.006**

Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 006 diam. est. 315 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,97194**
Prezzo	€ 73,97220
Spese generali (16%)	€ 9,27551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09276
Utili di impresa (10%)	€ 6,72475
Incidenza Manodopera al **7,75%**	€ 5,73580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09276

Codice regionale: **TOS24_04.F06.007.007**
Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 007 diam. est. 400 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,33444**
Prezzo	€ 111,43875
Spese generali (16%)	€ 13,97351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13974
Utili di impresa (10%)	€ 10,13080
Incidenza Manodopera al **5,15%**	€ 5,73580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13974

Codice regionale: **TOS24_04.F06.007.008**
Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 008 diam. est. 500 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,28514**
Prezzo	€ 173,89984
Spese generali (16%)	€ 21,80562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21806
Utili di impresa (10%)	€ 15,80908
Incidenza Manodopera al **3,3%**	€ 5,73580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21806

Codice regionale: **TOS24_04.F06.007.009**
Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 009 diam. est. 630 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,03234**
Prezzo	€ 275,65726
Spese generali (16%)	€ 34,56517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34565
Utili di impresa (10%)	€ 25,05975
Incidenza Manodopera al **2,08%**	€ 5,73580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34565

Codice regionale: **TOS24_04.F06.007.010**
Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 010 diam. est. 710 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,39556**
Prezzo	€ 468,79674
Spese generali (16%)	€ 58,78329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,58783
Utili di impresa (10%)	€ 42,61789
Incidenza Manodopera al **2,38%**	€ 11,16940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,58783

Codice regionale: **TOS24_04.F06.007.011**
Voce: 007 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 011 diam. est. 800 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 508,58813**
Prezzo	€ 648,95845
Spese generali (16%)	€ 81,37410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,81374
Utili di impresa (10%)	€ 58,99622
Incidenza Manodopera al **2,74%**	€ 17,80980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,81374

Codice regionale: **TOS24_04.F06.008.0001**
Voce: 008 +11,48% su anno 2023/1 +11,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 0001 diam. est. 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,34434**
Prezzo	€ 24,68337
Spese generali (16%)	€ 3,09509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03095
Utili di impresa (10%)	€ 2,24394
Incidenza Manodopera al **21,2%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03095

Codice regionale: **TOS24_04.F06.008.0002**
Voce: 008 +11,48% su anno 2023/1 +11,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 0002 diam. est. 125 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,33264**
Prezzo	€ 28,49645
Spese generali (16%)	€ 3,57322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03573
Utili di impresa (10%)	€ 2,59059
Incidenza Manodopera al **18,36%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03573

Codice regionale: **TOS24_04.F06.008.001**
Voce: 008 +11,48% su anno 2023/1 +11,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 001 diam. est. 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,10649**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,3%
Prezzo	€ 51,17588
Scostamento % su anno 2023/1	+34,3%
Spese generali (16%)	€ 6,41704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,19251
Utili di impresa (10%)	€ 4,65235
Incidenza Manodopera al **10,23%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,19251

Codice regionale: **TOS24_04.F06.008.002**
Voce: 008 +11,48% su anno 2023/1 +11,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 002 diam. est. 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,96284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,67%
Prezzo	€ 57,37258
Scostamento % su anno 2023/1	+7,67%
Spese generali (16%)	€ 7,19405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,21582
Utili di impresa (10%)	€ 5,21569
Incidenza Manodopera al **9,12%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,21582

Codice regionale: **TOS24_04.F06.008.003**
Voce: 008 +11,48% su anno 2023/1 +11,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 003 diam. est. 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,59444**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,91%
Prezzo	€ 86,25051
Scostamento % su anno 2023/1	+7,91%
Spese generali (16%)	€ 10,81511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,32445
Utili di impresa (10%)	€ 7,84096
Incidenza Manodopera al **6,65%**	€ 5,73580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,32445

Codice regionale: **TOS24_04.F06.008.004**
Voce: 008 +11,48% su anno 2023/1 +11,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 004 diam. est. 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,02194**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,21%
Prezzo	€ 132,73200
Scostamento % su anno 2023/1	+8,21%
Spese generali (16%)	€ 16,64351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,49931
Utili di impresa (10%)	€ 12,06655
Incidenza Manodopera al **4,32%**	€ 5,73580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,49931

Codice regionale: **TOS24_04.F06.008.005**
Voce: 008 +11,48% su anno 2023/1 +11,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 005 diam. est. 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,58514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,07%
Prezzo	€ 201,07864
Scostamento % su anno 2023/1	+8,07%
Spese generali (16%)	€ 25,21362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25214
Utili di impresa (10%)	€ 18,27988
Incidenza Manodopera al **2,85%**	€ 5,73580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25214

Codice regionale: **TOS24_04.F06.008.006**
Voce: 008 +11,48% su anno 2023/1 +11,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 006 diam. est. 630 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,78234**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,71%
Prezzo	€ 330,20626
Scostamento % su anno 2023/1	+2,71%
Spese generali (16%)	€ 41,40517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41405
Utili di impresa (10%)	€ 30,01875
Incidenza Manodopera al **1,74%**	€ 5,73580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,41405

Codice regionale: **TOS24_04.F06.008.007**

Voce: 008 +11,48% su anno 2023/1 +11,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo: 007 diam. est. 710 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,61431**
Prezzo	€ 577,53586
Spese generali (16%)	€ 72,41829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,72418
Utili di impresa (10%)	€ 52,50326
Incidenza Manodopera al **1,93%**	€ 11,16940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,72418

Codice regionale: **TOS24_04.F06.008.008**

Voce: 008 +11,48% su anno 2023/1 +11,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo: 008 diam. est. 800 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 592,06313**
Prezzo	€ 755,47255
Spese generali (16%)	€ 94,73010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94730
Utili di impresa (10%)	€ 68,67932
Incidenza Manodopera al **2,36%**	€ 17,80980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,94730

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.001**

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.

Articolo: 001 SN4 diametro esterno di 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,54806**
Prezzo	€ 26,21933
Spese generali (16%)	€ 3,28769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03288
Utili di impresa (10%)	€ 2,38358
Incidenza Manodopera al **19,96%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03288

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.002**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 002 SN4 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,05753**
Prezzo	€ 26,86940
Spese generali (16%)	€ 3,36920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03369
Utili di impresa (10%)	€ 2,44267
Incidenza Manodopera al **19,47%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03369

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.003**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 003 SN4 diametro esterno di 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00485**
Prezzo	€ 33,18219
Spese generali (16%)	€ 4,16078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04161
Utili di impresa (10%)	€ 3,01656
Incidenza Manodopera al **15,77%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04161

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.004**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 004 SN4 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,26764**
Prezzo	€ 43,72551
Spese generali (16%)	€ 5,48282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05483
Utili di impresa (10%)	€ 3,97505
Incidenza Manodopera al **11,97%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05483

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.005**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 005 SN4 diametro esterno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,68242**
Prezzo	€ 65,94677
Spese generali (16%)	€ 8,26919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08269
Utili di impresa (10%)	€ 5,99516
Incidenza Manodopera al **8,7%**	€ 5,73580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08269

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.006**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 006 SN4 diametro esterno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,34470**
Prezzo	€ 99,96784
Spese generali (16%)	€ 12,53515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12535
Utili di impresa (10%)	€ 9,08799
Incidenza Manodopera al **6,54%**	€ 6,54100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12535

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.007**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 007 SN4 diametro esterno di 630 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,25891**
Prezzo	€ 158,55437
Spese generali (16%)	€ 19,88143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19881
Utili di impresa (10%)	€ 14,41403
Incidenza Manodopera al **6,09%**	€ 9,66040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19881

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.008**

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.

Articolo: 008 SN4 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,06388**
Prezzo	€ 259,10951
Spese generali (16%)	€ 32,49022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32490
Utili di impresa (10%)	€ 23,55541
Incidenza Manodopera al **4,93%**	€ 12,77980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32490

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.009**

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.

Articolo: 009 SN4 diametro esterno di 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,86041**
Prezzo	€ 392,82989
Spese generali (16%)	€ 49,25767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49258
Utili di impresa (10%)	€ 35,71181
Incidenza Manodopera al **4,53%**	€ 17,80980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,49258

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.010**

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.

Articolo: 010 SN4 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,48128**
Prezzo	€ 583,74611
Spese generali (16%)	€ 73,19700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73197
Utili di impresa (10%)	€ 53,06783
Incidenza Manodopera al **4,07%**	€ 23,74640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,73197

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.015**

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.

Articolo: 015 SN8 diametro esterno di 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,74877**
Prezzo	€ 27,75143
Spese generali (16%)	€ 3,47980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03480
Utili di impresa (10%)	€ 2,52286
Incidenza Manodopera al **18,86%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03480

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.016**

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.

Articolo: 016 SN8 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,94873**
Prezzo	€ 29,28258
Spese generali (16%)	€ 3,67180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03672
Utili di impresa (10%)	€ 2,66205
Incidenza Manodopera al **17,87%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03672

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.017**

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.

Articolo: 017 SN8 diametro esterno di 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,66598**
Prezzo	€ 37,85379
Spese generali (16%)	€ 4,74656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04747
Utili di impresa (10%)	€ 3,44125
Incidenza Manodopera al **13,82%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04747

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.018**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 018 SN8 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,31642**
Prezzo	€ 48,89176
Spese generali (16%)	€ 6,13063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06131
Utili di impresa (10%)	€ 4,44471
Incidenza Manodopera al **10,7%**	€ 5,23280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06131

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.019**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 019 SN8 diametro esterno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,36160**
Prezzo	€ 75,74541
Spese generali (16%)	€ 9,49786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09498
Utili di impresa (10%)	€ 6,88595
Incidenza Manodopera al **7,57%**	€ 5,73580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09498

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.020**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 020 SN8 diametro esterno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,41012**
Prezzo	€ 120,46731
Spese generali (16%)	€ 15,10562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15106
Utili di impresa (10%)	€ 10,95157
Incidenza Manodopera al **5,43%**	€ 6,54100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15106

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.021**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 021 SN8 diametro esterno di 630 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,96181**
Prezzo	€ 182,41927
Spese generali (16%)	€ 22,87389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22874
Utili di impresa (10%)	€ 16,58357
Incidenza Manodopera al **5,3%**	€ 9,66040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22874

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.022**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 022 SN8 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,00663**
Prezzo	€ 317,73246
Spese generali (16%)	€ 39,84106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39841
Utili di impresa (10%)	€ 28,88477
Incidenza Manodopera al **4,02%**	€ 12,77980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,39841

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.023**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 023 SN8 diametro esterno di 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 347,33779**
Prezzo	€ 443,20302
Spese generali (16%)	€ 55,57405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55574
Utili di impresa (10%)	€ 40,29118
Incidenza Manodopera al **4,02%**	€ 17,80980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,55574

Codice regionale: **TOS24_04.F06.009.024**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri.
Articolo: 024 SN8 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 481,16928**
Prezzo	€ 613,97200
Spese generali (16%)	€ 76,98708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,76987
Utili di impresa (10%)	€ 55,81564
Incidenza Manodopera al **3,87%**	€ 23,74640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,76987

Codice regionale: **TOS24_04.F06.023.001**
Voce: 023 +5,79% su anno 2023/1 +5,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 001 dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,05796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 95,77395
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 12,00927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,36028
Utili di impresa (10%)	€ 8,70672
Incidenza Manodopera al **15,29%**	€ 14,64590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,36028

Codice regionale: **TOS24_04.F06.023.002**
Voce: 023 +5,79% su anno 2023/1 +5,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 002 dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,17221**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,3%
Prezzo	€ 107,40374
Scostamento % su anno 2023/1	+5,3%
Spese generali (16%)	€ 13,46755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13468
Utili di impresa (10%)	€ 9,76398
Incidenza Manodopera al **13,64%**	€ 14,64590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13468

Codice regionale: **TOS24_04.F06.023.004**
Voce: 023 +5,79% su anno 2023/1 +5,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 004 dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,76221**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,73%
Prezzo	€ 353,14858
Scostamento % su anno 2023/1	+3,73%
Spese generali (16%)	€ 44,28195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,32846
Utili di impresa (10%)	€ 32,10442
Incidenza Manodopera al **4,15%**	€ 14,64590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,32846

Codice regionale: **TOS24_04.F06.024.005**
Voce: 024 +5,41% su anno 2023/1 +5,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.
Articolo: 005 DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,95536**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 440,16304
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 55,19286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55193
Utili di impresa (10%)	€ 40,01482
Incidenza Manodopera al **2,7%**	€ 11,90455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,55193

Codice regionale: **TOS24_04.F06.025.001**
Voce: 025 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone
Articolo: 001 nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,68160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 88,91373
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 11,14906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33447
Utili di impresa (10%)	€ 8,08307
Incidenza Manodopera al **11,21%**	€ 9,96660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,33447

Codice regionale: **TOS24_04.F06.031.001**
Voce: 031 +13,71% su anno 2023/1 +13,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 001 piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,38044**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,97%
Prezzo	€ 179,12544
Scostamento % su anno 2023/1	+9,97%
Spese generali (16%)	€ 22,46087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,67383
Utili di impresa (10%)	€ 16,28413
Incidenza Manodopera al **23,2%**	€ 41,56419
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,67383

Codice regionale: **TOS24_04.F06.031.010**
Voce: 031 +13,71% su anno 2023/1 +13,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 010 piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,41284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,44%
Prezzo	€ 217,44678
Scostamento % su anno 2023/1	+17,44%
Spese generali (16%)	€ 27,26605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,81798
Utili di impresa (10%)	€ 19,76789
Incidenza Manodopera al **19,13%**	€ 41,58745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,81798

Codice regionale: **TOS24_04.F06.040.001**
Voce: 040 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
Articolo: 001 dimensioni circa 30x100 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,06991**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 85,58121
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 10,73119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,32194
Utili di impresa (10%)	€ 7,78011
Incidenza Manodopera al **17,11%**	€ 14,64590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,32194

Codice regionale: **TOS24_04.F06.040.005**
Voce: 040 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
Articolo: 005 dimensioni interne circa 20x100xh.25-30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,13011**
Prezzo	€ 89,48602
Spese generali (16%)	€ 11,22082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11221
Utili di impresa (10%)	€ 8,13509
Incidenza Manodopera al **13,3%**	€ 11,90455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11221

Codice regionale: **TOS24_04.F06.040.012**
Voce: 040 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
Articolo: 012 dimensioni interne circa 20x100xh.20cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,49480**
Prezzo	€ 170,33937
Spese generali (16%)	€ 21,35917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21359
Utili di impresa (10%)	€ 15,48540
Incidenza Manodopera al **13,38%**	€ 22,79450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21359

Codice regionale: **TOS24_04.F06.040.015**
Voce: 040 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
Articolo: 015 dimensioni interne circa 30x100xh.25-30 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,17618**
Prezzo	€ 215,86881
Spese generali (16%)	€ 27,06819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27068
Utili di impresa (10%)	€ 19,62444
Incidenza Manodopera al **14,07%**	€ 30,37252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27068

Codice regionale: **TOS24_04.F06.051.001**
Voce: 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 001 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,03594**
Prezzo	€ 122,54186
Spese generali (16%)	€ 15,36575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15366
Utili di impresa (10%)	€ 11,14017
Incidenza Manodopera al **29,4%**	€ 36,02719
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15366

Codice regionale: **TOS24_04.F06.051.002**
Voce: 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 002 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,93294**
Prezzo	€ 163,24243
Spese generali (16%)	€ 20,46927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20469
Utili di impresa (10%)	€ 14,84022
Incidenza Manodopera al **25,46%**	€ 41,56419
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20469

Codice regionale: **TOS24_04.F06.051.003**
Voce: 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 003 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,16489**
Prezzo	€ 200,54240
Spese generali (16%)	€ 25,14638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25146
Utili di impresa (10%)	€ 18,23113
Incidenza Manodopera al **20,84%**	€ 41,79674
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25146

Codice regionale: **TOS24_04.F06.051.004**

Voce: 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 004 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,63239**
Prezzo	€ 248,35093
Spese generali (16%)	€ 31,14118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31141
Utili di impresa (10%)	€ 22,57736
Incidenza Manodopera al **16,83%**	€ 41,79674
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31141

Codice regionale: **TOS24_04.F06.051.005**
Voce: 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 005 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,16210**
Prezzo	€ 319,20684
Spese generali (16%)	€ 40,02594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40026
Utili di impresa (10%)	€ 29,01880
Incidenza Manodopera al **25,26%**	€ 80,63326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,40026

Codice regionale: **TOS24_04.F06.051.006**
Voce: 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 006 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,39627**
Prezzo	€ 450,93364
Spese generali (16%)	€ 56,54340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56543
Utili di impresa (10%)	€ 40,99397
Incidenza Manodopera al **17,88%**	€ 80,63326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,56543

Codice regionale: **TOS24_04.F06.051.007**
Voce: 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,44077**
Prezzo	€ 500,75442
Spese generali (16%)	€ 62,79052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,62791
Utili di impresa (10%)	€ 45,52313
Incidenza Manodopera al **17,21%**	€ 86,17026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,62791

Codice regionale: **TOS24_04.F06.052.001**
Voce: 052 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 001 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,00872**
Prezzo	€ 104,64313
Spese generali (16%)	€ 13,12140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13121
Utili di impresa (10%)	€ 9,51301
Incidenza Manodopera al **34,43%**	€ 36,02719
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13121

Codice regionale: **TOS24_04.F06.052.002**
Voce: 052 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 002 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,90572**
Prezzo	€ 145,34370
Spese generali (16%)	€ 18,22492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18225
Utili di impresa (10%)	€ 13,21306
Incidenza Manodopera al **28,6%**	€ 41,56419
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18225

Codice regionale: **TOS24_04.F06.052.003**
Voce: 052 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 003 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,50647**
Prezzo	€ 183,11426
Spese generali (16%)	€ 22,96104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22961
Utili di impresa (10%)	€ 16,64675
Incidenza Manodopera al **22,83%**	€ 41,79674
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22961

Codice regionale: **TOS24_04.F06.052.004**
Voce: 052 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 004 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,97397**
Prezzo	€ 230,92279
Spese generali (16%)	€ 28,95584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28956
Utili di impresa (10%)	€ 20,99298
Incidenza Manodopera al **18,1%**	€ 41,79674
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28956

Codice regionale: **TOS24_04.F06.052.005**
Voce: 052 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 005 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,52488**
Prezzo	€ 295,42575
Spese generali (16%)	€ 37,04398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37044
Utili di impresa (10%)	€ 26,85689
Incidenza Manodopera al **27,29%**	€ 80,63326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,37044

Codice regionale: **TOS24_04.F06.052.006**
Voce: 052 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 006 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,75905**
Prezzo	€ 427,15255
Spese generali (16%)	€ 53,56145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53561
Utili di impresa (10%)	€ 38,83205
Incidenza Manodopera al **18,88%**	€ 80,63326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,53561

Codice regionale: **TOS24_04.F06.052.007**
Voce: 052 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,80355**
Prezzo	€ 476,97333
Spese generali (16%)	€ 59,80857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,59809
Utili di impresa (10%)	€ 43,36121
Incidenza Manodopera al **18,07%**	€ 86,17026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,59809

Codice regionale: **TOS24_04.F06.053.001**
Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 001 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,19304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,93%
Prezzo	€ 404,73832
Scostamento % su anno 2023/1	+2,93%
Spese generali (16%)	€ 50,75089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,52253
Utili di impresa (10%)	€ 36,79439
Incidenza Manodopera al **19,3%**	€ 78,13165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,52253

Codice regionale: **TOS24_04.F06.053.007**
Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,18494**
Prezzo	€ 291,16398
Spese generali (16%)	€ 36,50959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36510
Utili di impresa (10%)	€ 26,46945
Incidenza Manodopera al **14,36%**	€ 41,79674
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,36510

Codice regionale: **TOS24_04.F06.053.008**
Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 008 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,63284**
Prezzo	€ 396,36750
Spese generali (16%)	€ 49,70125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49701
Utili di impresa (10%)	€ 36,03341
Incidenza Manodopera al **19,76%**	€ 78,34094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,49701

Codice regionale: **TOS24_04.F06.053.009**
Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 009 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,82877**
Prezzo	€ 452,76151
Spese generali (16%)	€ 56,77260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56773
Utili di impresa (10%)	€ 41,16014
Incidenza Manodopera al **17,81%**	€ 80,63326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,56773

Codice regionale: **TOS24_04.F06.053.010**
Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 010 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,11377**
Prezzo	€ 479,92117
Spese generali (16%)	€ 60,17820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60178
Utili di impresa (10%)	€ 43,62920
Incidenza Manodopera al **16,8%**	€ 80,63326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,60178

Codice regionale: **TOS24_04.F06.053.011**
Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 011 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 472,11669**
Prezzo	€ 602,42090
Spese generali (16%)	€ 75,53867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75539
Utili di impresa (10%)	€ 54,76554
Incidenza Manodopera al **14,3%**	€ 86,17026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,75539

Codice regionale: **TOS24_04.F06.053.015**
Voce: 053 +2,93% su anno 2023/1 +2,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 015 telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,49410**
Prezzo	€ 840,23848
Spese generali (16%)	€ 105,35906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,05359
Utili di impresa (10%)	€ 76,38532
Incidenza Manodopera al **10,26%**	€ 86,17026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,05359

Codice regionale: **TOS24_04.F06.054.007**
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,15772**
Prezzo	€ 273,26526
Spese generali (16%)	€ 34,26524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34265
Utili di impresa (10%)	€ 24,84230
Incidenza Manodopera al **15,3%**	€ 41,79674
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34265

Codice regionale: **TOS24_04.F06.054.008**
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 008 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,97442**
Prezzo	€ 378,93936
Spese generali (16%)	€ 47,51591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47516
Utili di impresa (10%)	€ 34,44903
Incidenza Manodopera al **20,67%**	€ 78,34094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,47516

Codice regionale: **TOS24_04.F06.054.009**
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 009 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,19155**
Prezzo	€ 428,98042
Spese generali (16%)	€ 53,79065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53791
Utili di impresa (10%)	€ 38,99822
Incidenza Manodopera al **18,8%**	€ 80,63326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,53791

Codice regionale: **TOS24_04.F06.054.010**
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 010 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,47655**
Prezzo	€ 456,14008
Spese generali (16%)	€ 57,19625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,57196
Utili di impresa (10%)	€ 41,46728
Incidenza Manodopera al **17,68%**	€ 80,63326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,57196

Codice regionale: **TOS24_04.F06.054.011**
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 011 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 453,47947**
Prezzo	€ 578,63981
Spese generali (16%)	€ 72,55672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,72557
Utili di impresa (10%)	€ 52,60362
Incidenza Manodopera al **14,89%**	€ 86,17026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,72557

Codice regionale: **TOS24_04.F06.054.015**
Voce: 054 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia.
Articolo: 015 telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 639,85688**
Prezzo	€ 816,45738
Spese generali (16%)	€ 102,37710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,02377
Utili di impresa (10%)	€ 74,22340
Incidenza Manodopera al **10,55%**	€ 86,17026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,02377

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.F07** +0,97% su anno 2023/1 +0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Codice regionale: **TOS24_04.F07.001.002**
Voce: 001 +0,17% su anno 2023/1 +0,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 002 normale con coperchio, 64x37x200 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,20908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 101,07078
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 12,67345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,38020
Utili di impresa (10%)	€ 9,18825
Incidenza Manodopera al **23,02%**	€ 23,26914
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,38020

Codice regionale: **TOS24_04.F07.001.003**
Voce: 001 +0,17% su anno 2023/1 +0,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 003 normale senza coperchio 74x47x200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,99563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 76,55442
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 9,59930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28798
Utili di impresa (10%)	€ 6,95949
Incidenza Manodopera al **23,65%**	€ 18,10352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,28798

Codice regionale: **TOS24_04.F07.002.001**
Voce: 002 -7,69% su anno 2023/1 -7,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 001 a tegolo 47/37x17/14x55cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,71180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,83%
Prezzo	€ 27,70426
Scostamento % su anno 2023/1	-14,83%
Spese generali (16%)	€ 3,47389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10422
Utili di impresa (10%)	€ 2,51857
Incidenza Manodopera al **27,98%**	€ 7,75180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,10422

Codice regionale: **TOS24_04.F07.002.002**
Voce: 002 -7,69% su anno 2023/1 -7,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 002 imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,58700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 44,13301
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 5,53392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16602
Utili di impresa (10%)	€ 4,01209
Incidenza Manodopera al **12,55%**	€ 5,53700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,16602

Codice regionale: **TOS24_04.F07.003.002**
Voce: 003 +21,27% su anno 2023/1 +21,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10
Articolo: 002 diametro 30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,28260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,27%
Prezzo	€ 97,33660
Scostamento % su anno 2023/1	+21,27%
Spese generali (16%)	€ 12,20522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,36616
Utili di impresa (10%)	€ 8,84878
Incidenza Manodopera al **13,08%**	€ 12,73510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,36616

Codice regionale: **TOS24_04.F07.004.004**

Voce: 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

Articolo: 004 Diametro esterno 110 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,66451**
Prezzo	€ 8,50391
Spese generali (16%)	€ 1,06632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01066
Utili di impresa (10%)	€ 0,77308
Incidenza Manodopera al **26,04%**	€ 2,21480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01066

Codice regionale: **TOS24_04.F07.004.005**

Voce: 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

Articolo: 005 Diametro esterno 125 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,17451**
Prezzo	€ 9,15467
Spese generali (16%)	€ 1,14792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01148
Utili di impresa (10%)	€ 0,83224
Incidenza Manodopera al **24,19%**	€ 2,21480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01148

Codice regionale: **TOS24_04.F07.004.006**

Voce: 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro

Articolo: 006 Diametro esterno 160 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,95048**
Prezzo	€ 12,69682
Spese generali (16%)	€ 1,59208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01592
Utili di impresa (10%)	€ 1,15426
Incidenza Manodopera al **19,62%**	€ 2,49165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01592

Codice regionale: **TOS24_04.F07.004.007**
Voce: 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 007 Diametro esterno 200 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,80379**
Prezzo	€ 18,88964
Spese generali (16%)	€ 2,36861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02369
Utili di impresa (10%)	€ 1,71724
Incidenza Manodopera al **14,66%**	€ 2,76850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02369

Codice regionale: **TOS24_04.F07.004.010**
Voce: 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 010 Diametro esterno 250 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,39733**
Prezzo	€ 32,40699
Spese generali (16%)	€ 4,06357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04064
Utili di impresa (10%)	€ 2,94609
Incidenza Manodopera al **8,88%**	€ 2,87924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04064

Codice regionale: **TOS24_04.F07.004.011**
Voce: 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 011 Diametro esterno 315 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,36178**
Prezzo	€ 98,71363
Spese generali (16%)	€ 12,37788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12378
Utili di impresa (10%)	€ 8,97397
Incidenza Manodopera al **30,85%**	€ 30,45350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12378

Codice regionale: **TOS24_04.F07.004.012**
Voce: 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 012 Diametro esterno 400 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,06754**
Prezzo	€ 62,61019
Spese generali (16%)	€ 7,85081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07851
Utili di impresa (10%)	€ 5,69184
Incidenza Manodopera al **5,31%**	€ 3,32220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07851

Codice regionale: **TOS24_04.F07.004.013**
Voce: 004 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 013 Diametro esterno 500 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,44004**
Prezzo	€ 93,70950
Spese generali (16%)	€ 11,75041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11750
Utili di impresa (10%)	€ 8,51905
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 3,32220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11750

Codice regionale: **TOS24_04.F07.005.004**
Voce: 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 004 Diametro esterno 110 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,41134**
Prezzo	€ 10,73287
Spese generali (16%)	€ 1,34581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01346
Utili di impresa (10%)	€ 0,97572
Incidenza Manodopera al **20,64%**	€ 2,21480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01346

Codice regionale: **TOS24_04.F07.005.005**
Voce: 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 005 Diametro esterno 125 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,70284**
Prezzo	€ 12,38082
Spese generali (16%)	€ 1,55245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01552
Utili di impresa (10%)	€ 1,12553
Incidenza Manodopera al **17,89%**	€ 2,21480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01552

Codice regionale: **TOS24_04.F07.005.006**
Voce: 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 006 Diametro esterno 160 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,08379**
Prezzo	€ 65,18292
Spese generali (16%)	€ 8,17341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08173
Utili di impresa (10%)	€ 5,92572
Incidenza Manodopera al **38,23%**	€ 24,91650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08173

Codice regionale: **TOS24_04.F07.005.007**
Voce: 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 007 Diametro esterno 200 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,46629**
Prezzo	€ 27,39099
Spese generali (16%)	€ 3,43461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03435
Utili di impresa (10%)	€ 2,49009
Incidenza Manodopera al **10,11%**	€ 2,76850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03435

Codice regionale: **TOS24_04.F07.005.010**
Voce: 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 010 Diametro esterno 250 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,41925**
Prezzo	€ 40,09096
Spese generali (16%)	€ 5,02708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05027
Utili di impresa (10%)	€ 3,64463
Incidenza Manodopera al **7,18%**	€ 2,87924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05027

Codice regionale: **TOS24_04.F07.005.011**
Voce: 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 011 Diametro esterno 315 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,10470**
Prezzo	€ 108,59360
Spese generali (16%)	€ 13,61675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13617
Utili di impresa (10%)	€ 9,87215
Incidenza Manodopera al **28,04%**	€ 30,45350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13617

Codice regionale: **TOS24_04.F07.005.012**
Voce: 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 012 Diametro esterno 400 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,91129**
Prezzo	€ 70,06681
Spese generali (16%)	€ 8,78581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08786
Utili di impresa (10%)	€ 6,36971
Incidenza Manodopera al **4,74%**	€ 3,32220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08786

Codice regionale: **TOS24_04.F07.005.013**
Voce: 005 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 013 Diametro esterno 500 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,01129**
Prezzo	€ 104,64641
Spese generali (16%)	€ 13,12181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13122
Utili di impresa (10%)	€ 9,51331
Incidenza Manodopera al **3,17%**	€ 3,32220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13122

Codice regionale: **TOS24_04.F07.006.001**
Voce: 006 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 001 DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,15%
Prezzo	€ 14,86763
Scostamento % su anno 2023/1	+4,15%
Spese generali (16%)	€ 1,86428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01864
Utili di impresa (10%)	€ 1,35160
Incidenza Manodopera al **22,35%**	€ 3,32220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01864

Codice regionale: **TOS24_04.F07.006.002**
Voce: 006 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 002 DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,06905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,76%
Prezzo	€ 10,29611
Scostamento % su anno 2023/1	+6,76%
Spese generali (16%)	€ 1,29105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03873
Utili di impresa (10%)	€ 0,93601
Incidenza Manodopera al **32,27%**	€ 3,32220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,03873

Codice regionale: **TOS24_04.F07.007.001**
Voce: 007 -9,35% su anno 2023/1 -9,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.
Articolo: 001 con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,52350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,35%
Prezzo	€ 18,53199
Scostamento % su anno 2023/1	-9,35%
Spese generali (16%)	€ 2,32376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02324
Utili di impresa (10%)	€ 1,68473
Incidenza Manodopera al **16,74%**	€ 3,10237
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02324

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.F08** +6,63% su anno 2023/1 +6,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti.
Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Codice regionale: **TOS24_04.F08.012.001**
Voce: 012 +6,63% su anno 2023/1 +6,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 001 diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,65713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,68%
Prezzo	€ 9,77050
Scostamento % su anno 2023/1	-0,68%
Spese generali (16%)	€ 1,22514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01225
Utili di impresa (10%)	€ 0,88823
Incidenza Manodopera al **19,06%**	€ 1,86235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01225

Codice regionale: **TOS24_04.F08.012.002**
Voce: 012 +6,63% su anno 2023/1 +6,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 002 diametro 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,19900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,71%
Prezzo	€ 10,46192
Scostamento % su anno 2023/1	-3,71%
Spese generali (16%)	€ 1,31184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01312
Utili di impresa (10%)	€ 0,95108
Incidenza Manodopera al **19,84%**	€ 2,07519
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01312

Codice regionale: **TOS24_04.F08.012.003**
Voce: 012 +6,63% su anno 2023/1 +6,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 003 diametro 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,72760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,02%
Prezzo	€ 13,68842
Scostamento % su anno 2023/1	+5,02%
Spese generali (16%)	€ 1,71642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01716
Utili di impresa (10%)	€ 1,24440
Incidenza Manodopera al **16,95%**	€ 2,31996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01716

Codice regionale: **TOS24_04.F08.012.004**
Voce: 012 +6,63% su anno 2023/1 +6,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 004 diametro 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,11139**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,87%
Prezzo	€ 20,55813
Scostamento % su anno 2023/1	+25,87%
Spese generali (16%)	€ 2,57782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02578
Utili di impresa (10%)	€ 1,86892
Incidenza Manodopera al **13,46%**	€ 2,76692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02578

Codice regionale: **TOS24_04** -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_04.G01** -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell'ambito di progettazione preliminare).

Codice regionale: **TOS24_04.G01.001.001**
Voce: 001 -0,13% su anno 2023/1 -0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.364,64907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,54%
Prezzo	€ 1.741,29221
Scostamento % su anno 2023/1	-3,54%
Spese generali (16%)	€ 218,34385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,73375
Utili di impresa (10%)	€ 158,29929
Incidenza Manodopera al **7,9%**	€ 137,58866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,73375

Codice regionale: **TOS24_04.G01.001.002**
Voce: 001 -0,13% su anno 2023/1 -0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.859,31126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 2.372,48117
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 297,48980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 11,89959
Utili di impresa (10%)	€ 215,68011
Incidenza Manodopera al **7,61%**	€ 180,61156
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 11,89959

Codice regionale: **TOS24_04.G01.001.003**
Voce: 001 -0,13% su anno 2023/1 -0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.430,33235**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 3.101,10408
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 388,85318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 15,55413
Utili di impresa (10%)	€ 281,91855
Incidenza Manodopera al **7,36%**	€ 228,33184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 15,55413

Codice regionale: **TOS24_04.G01.001.004**
Voce: 001 -0,13% su anno 2023/1 -0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.077,63638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 3.927,06402
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 492,42182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 19,69687
Utili di impresa (10%)	€ 357,00582
Incidenza Manodopera al **7,15%**	€ 280,73318
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 19,69687

Codice regionale: **TOS24_04.G01.001.005**
Voce: 001 -0,13% su anno 2023/1 -0,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.800,50662**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,32%
Prezzo	€ 4.849,44645
Scostamento % su anno 2023/1	+2,32%
Spese generali (16%)	€ 608,08106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,32324
Utili di impresa (10%)	€ 440,85877
Incidenza Manodopera al **6,96%**	€ 337,75952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 24,32324

Codice regionale: **TOS24_04.G01.002.001**
Voce: 002 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.258,44879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,43%
Prezzo	€ 1.605,78066
Scostamento % su anno 2023/1	-3,43%
Spese generali (16%)	€ 201,35181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,05407
Utili di impresa (10%)	€ 145,98006
Incidenza Manodopera al **8%**	€ 128,43690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,05407

Codice regionale: **TOS24_04.G01.002.002**
Voce: 002 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.787,84758**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,44%
Prezzo	€ 2.281,29351
Scostamento % su anno 2023/1	-1,44%
Spese generali (16%)	€ 286,05561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 11,44222
Utili di impresa (10%)	€ 207,39032
Incidenza Manodopera al **7,74%**	€ 176,47876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 11,44222

Codice regionale: **TOS24_04.G01.002.003**
Voce: 002 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.275,35541**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 2.903,35351
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 364,05687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 14,56227
Utili di impresa (10%)	€ 263,94123
Incidenza Manodopera al **7,45%**	€ 216,19776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 14,56227

Codice regionale: **TOS24_04.G01.002.004**
Voce: 002 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.999,20985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,62%
Prezzo	€ 3.826,99177
Scostamento % su anno 2023/1	+1,62%
Spese generali (16%)	€ 479,87358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 19,19494
Utili di impresa (10%)	€ 347,90834
Incidenza Manodopera al **7,21%**	€ 275,96436
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 19,19494

Codice regionale: **TOS24_04.G01.002.005**
Voce: 002 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.597,83417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 4.590,83640
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 575,65347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,02614
Utili di impresa (10%)	€ 417,34876
Incidenza Manodopera al **7,03%**	€ 322,68873
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 23,02614

Codice regionale: **TOS24_04.G01.004.001**
Voce: 004 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.128,39698**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,05%
Prezzo	€ 1.439,83455
Scostamento % su anno 2023/1	-3,05%
Spese generali (16%)	€ 180,54352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 7,22174
Utili di impresa (10%)	€ 130,89405
Incidenza Manodopera al **7,8%**	€ 112,32745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 7,22174

Codice regionale: **TOS24_04.G01.004.002**
Voce: 004 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.574,73908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,74%
Prezzo	€ 2.009,36706
Scostamento % su anno 2023/1	-0,74%
Spese generali (16%)	€ 251,95825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,07833
Utili di impresa (10%)	€ 182,66973
Incidenza Manodopera al **7,58%**	€ 152,38501
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 10,07833

Codice regionale: **TOS24_04.G01.004.003**
Voce: 004 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.097,49213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 2.676,39996
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 335,59874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 13,42395
Utili di impresa (10%)	€ 243,30909
Incidenza Manodopera al **7,37%**	€ 197,15423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 13,42395

Codice regionale: **TOS24_04.G01.004.004**
Voce: 004 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.696,42402**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,9%
Prezzo	€ 3.440,63705
Scostamento % su anno 2023/1	+1,9%
Spese generali (16%)	€ 431,42784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 17,25711
Utili di impresa (10%)	€ 312,78519
Incidenza Manodopera al **7,17%**	€ 246,57598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 17,25711

Codice regionale: **TOS24_04.G01.004.005**
Voce: 004 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.372,15944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,7%
Prezzo	€ 4.302,87545
Scostamento % su anno 2023/1	+2,7%
Spese generali (16%)	€ 539,54551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 21,58182
Utili di impresa (10%)	€ 391,17050
Incidenza Manodopera al **6,99%**	€ 300,71105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 21,58182

Codice regionale: **TOS24_04.G01.005.001**
Voce: 005 +0,99% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.330,56191**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,79%
Prezzo	€ 1.697,79700
Scostamento % su anno 2023/1	-1,79%
Spese generali (16%)	€ 212,88991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,51560
Utili di impresa (10%)	€ 154,34518
Incidenza Manodopera al **13,15%**	€ 223,22043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,51560

Codice regionale: **TOS24_04.G01.005.002**
Voce: 005 +0,99% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.813,38846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 2.313,88367
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 290,14215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 11,60569
Utili di impresa (10%)	€ 210,35306
Incidenza Manodopera al **11,49%**	€ 265,89228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 11,60569

Codice regionale: **TOS24_04.G01.005.003**
Voce: 005 +0,99% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.366,60143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 3.019,78343
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 378,65623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 15,14625
Utili di impresa (10%)	€ 274,52577
Incidenza Manodopera al **10,35%**	€ 312,51956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 15,14625

Codice regionale: **TOS24_04.G01.005.004**
Voce: 005 +0,99% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.996,10930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,3%
Prezzo	€ 3.823,03547
Scostamento % su anno 2023/1	+2,3%
Spese generali (16%)	€ 479,37749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 19,17510
Utili di impresa (10%)	€ 347,54868
Incidenza Manodopera al **9,52%**	€ 363,82893
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 19,17510

Codice regionale: **TOS24_04.G01.005.005**
Voce: 005 +0,99% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.701,85403**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,99%
Prezzo	€ 4.723,56574
Scostamento % su anno 2023/1	+2,99%
Spese generali (16%)	€ 592,29664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,69187
Utili di impresa (10%)	€ 429,41507
Incidenza Manodopera al **8,89%**	€ 419,80564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 23,69187

Codice regionale: **TOS24_04.G01.006.001**
Voce: 006 +0,39% su anno 2023/1 +0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.077,57768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,99%
Prezzo	€ 1.374,98912
Scostamento % su anno 2023/1	-2,99%
Spese generali (16%)	€ 172,41243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 6,89650
Utili di impresa (10%)	€ 124,99901
Incidenza Manodopera al **7,87%**	€ 108,17124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 6,89650

Codice regionale: **TOS24_04.G01.006.002**
Voce: 006 +0,39% su anno 2023/1 +0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.512,27926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,67%
Prezzo	€ 1.929,66833
Scostamento % su anno 2023/1	-0,67%
Spese generali (16%)	€ 241,96468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,67859
Utili di impresa (10%)	€ 175,42439
Incidenza Manodopera al **7,65%**	€ 147,52565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,67859

Codice regionale: **TOS24_04.G01.006.003**
Voce: 006 +0,39% su anno 2023/1 +0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.022,58194**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,88%
Prezzo	€ 2.580,81456
Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
Spese generali (16%)	€ 323,61311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 12,94452
Utili di impresa (10%)	€ 234,61951
Incidenza Manodopera al **7,42%**	€ 191,50838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 12,94452

Codice regionale: **TOS24_04.G01.006.004**
Voce: 006 +0,39% su anno 2023/1 +0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.610,00046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,97%
Prezzo	€ 3.330,36058
Scostamento % su anno 2023/1	+1,97%
Spese generali (16%)	€ 417,60007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 16,70400
Utili di impresa (10%)	€ 302,76005
Incidenza Manodopera al **7,21%**	€ 240,23479
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 16,70400

Codice regionale: **TOS24_04.G01.006.005**
Voce: 006 +0,39% su anno 2023/1 +0,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.273,02004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,76%
Prezzo	€ 4.176,37358
Scostamento % su anno 2023/1	+2,76%
Spese generali (16%)	€ 523,68321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 20,94733
Utili di impresa (10%)	€ 379,67033
Incidenza Manodopera al **7,03%**	€ 293,58950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 20,94733

Codice regionale: **TOS24_04.G01.009.001**
Voce: 009 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.405,82987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,83%
Prezzo	€ 1.793,83892
Scostamento % su anno 2023/1	-1,83%
Spese generali (16%)	€ 224,93278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,99731
Utili di impresa (10%)	€ 163,07627
Incidenza Manodopera al **12,83%**	€ 230,10317
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,99731

Codice regionale: **TOS24_04.G01.009.002**
Voce: 009 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.882,43698**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 2.401,98959
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 301,18992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 12,04760
Utili di impresa (10%)	€ 218,36269
Incidenza Manodopera al **11,31%**	€ 271,68439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 12,04760

Codice regionale: **TOS24_04.G01.009.003**
Voce: 009 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.444,26480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,3%
Prezzo	€ 3.118,88189
Scostamento % su anno 2023/1	+1,3%
Spese generali (16%)	€ 391,08237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 15,64329
Utili di impresa (10%)	€ 283,53472
Incidenza Manodopera al **10,22%**	€ 318,74167
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 15,64329

Codice regionale: **TOS24_04.G01.009.004**
Voce: 009 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.086,16019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,24%
Prezzo	€ 3.937,94040
Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
Spese generali (16%)	€ 493,78563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 19,75143
Utili di impresa (10%)	€ 357,99458
Incidenza Manodopera al **9,42%**	€ 370,80641
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 19,75143

Codice regionale: **TOS24_04.G01.009.005**
Voce: 009 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.814,49846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,95%
Prezzo	€ 4.867,30003
Scostamento % su anno 2023/1	+2,95%
Spese generali (16%)	€ 610,31975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,41279
Utili di impresa (10%)	€ 442,48182
Incidenza Manodopera al **8,8%**	€ 428,18708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 24,41279

Codice regionale: **TOS24_04.G01.011.001**
Voce: 011 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.481,05433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 1.889,82532
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 236,96869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,47875
Utili di impresa (10%)	€ 171,80230
Incidenza Manodopera al **7,3%**	€ 138,04531
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,47875

Codice regionale: **TOS24_04.G01.011.002**
Voce: 011 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.538,07165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,81%
Prezzo	€ 1.962,57942
Scostamento % su anno 2023/1	-2,81%
Spese generali (16%)	€ 246,09146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,84366
Utili di impresa (10%)	€ 178,41631
Incidenza Manodopera al **8,07%**	€ 158,35720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,84366

Codice regionale: **TOS24_04.G01.011.003**
Voce: 011 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.600,54394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,67%
Prezzo	€ 2.042,29407
Scostamento % su anno 2023/1	-2,67%
Spese generali (16%)	€ 256,08703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,24348
Utili di impresa (10%)	€ 185,66310
Incidenza Manodopera al **8,85%**	€ 180,74751
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 10,24348

Codice regionale: **TOS24_04.G01.011.004**
Voce: 011 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.668,30637**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,53%
Prezzo	€ 2.128,75893
Scostamento % su anno 2023/1	-2,53%
Spese generali (16%)	€ 266,92902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,67716
Utili di impresa (10%)	€ 193,52354
Incidenza Manodopera al **9,64%**	€ 205,17475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 10,67716

Codice regionale: **TOS24_04.G01.011.005**
Voce: 011 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.739,64501**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,39%
Prezzo	€ 2.219,78703
Scostamento % su anno 2023/1	-2,39%
Spese generali (16%)	€ 278,34320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 11,13373
Utili di impresa (10%)	€ 201,79882
Incidenza Manodopera al **10,41%**	€ 231,03113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 11,13373

Codice regionale: **TOS24_04.G01.012.001**
Voce: 012 -2,35% su anno 2023/1 -2,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.390,58146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,69%
Prezzo	€ 1.774,38194
Scostamento % su anno 2023/1	-2,69%
Spese generali (16%)	€ 222,49303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,89972
Utili di impresa (10%)	€ 161,30745
Incidenza Manodopera al **7,38%**	€ 130,91985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,89972

Codice regionale: **TOS24_04.G01.012.002**
Voce: 012 -2,35% su anno 2023/1 -2,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.444,94119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,58%
Prezzo	€ 1.843,74496
Scostamento % su anno 2023/1	-2,58%
Spese generali (16%)	€ 231,19059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,24762
Utili di impresa (10%)	€ 167,61318
Incidenza Manodopera al **8,15%**	€ 150,20309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,24762

Codice regionale: **TOS24_04.G01.012.003**
Voce: 012 -2,35% su anno 2023/1 -2,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.576,73257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,95%
Prezzo	€ 2.011,91076
Scostamento % su anno 2023/1	-1,95%
Spese generali (16%)	€ 252,27721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,09109
Utili di impresa (10%)	€ 182,90098
Incidenza Manodopera al **9,59%**	€ 192,88309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 10,09109

Codice regionale: **TOS24_04.G01.012.004**
Voce: 012 -2,35% su anno 2023/1 -2,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.569,69590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 2.002,93196
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 251,15134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,04605
Utili di impresa (10%)	€ 182,08472
Incidenza Manodopera al **9,73%**	€ 194,92182
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 10,04605

Codice regionale: **TOS24_04.G01.012.005**
Voce: 012 -2,35% su anno 2023/1 -2,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.638,56316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,19%
Prezzo	€ 2.090,80660
Scostamento % su anno 2023/1	-2,19%
Spese generali (16%)	€ 262,17011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,48680
Utili di impresa (10%)	€ 190,07333
Incidenza Manodopera al **10,51%**	€ 219,83168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 10,48680

Codice regionale: **TOS24_04.G01.014.001**
Voce: 014 -2,08% su anno 2023/1 -2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.260,61963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 1.608,55065
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 201,69914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,06797
Utili di impresa (10%)	€ 146,23188
Incidenza Manodopera al **7,23%**	€ 116,32829
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,06797

Codice regionale: **TOS24_04.G01.014.002**
Voce: 014 -2,08% su anno 2023/1 -2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.313,50007**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,2%
Prezzo	€ 1.676,02609
Scostamento % su anno 2023/1	-2,2%
Spese generali (16%)	€ 210,16001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,40640
Utili di impresa (10%)	€ 152,36601
Incidenza Manodopera al **8,06%**	€ 135,05579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,40640

Codice regionale: **TOS24_04.G01.014.003**
Voce: 014 -2,08% su anno 2023/1 -2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.371,83549**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,09%
Prezzo	€ 1.750,46209
Scostamento % su anno 2023/1	-2,09%
Spese generali (16%)	€ 219,49368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,77975
Utili di impresa (10%)	€ 159,13292
Incidenza Manodopera al **8,9%**	€ 155,86170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,77975

Codice regionale: **TOS24_04.G01.014.004**
Voce: 014 -2,08% su anno 2023/1 -2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.437,87872**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,96%
Prezzo	€ 1.834,73325
Scostamento % su anno 2023/1	-1,96%
Spese generali (16%)	€ 230,06060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,20242
Utili di impresa (10%)	€ 166,79393
Incidenza Manodopera al **9,79%**	€ 179,63049
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,20242

Codice regionale: **TOS24_04.G01.014.005**
Voce: 014 -2,08% su anno 2023/1 -2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.503,36489**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 1.918,29360
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 240,53838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,62154
Utili di impresa (10%)	€ 174,39033
Incidenza Manodopera al **10,59%**	€ 203,22377
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,62154

Codice regionale: **TOS24_04.G01.015.001**
Voce: 015 -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.302,79607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,49%
Prezzo	€ 1.662,36778
Scostamento % su anno 2023/1	-1,49%
Spese generali (16%)	€ 208,44737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,33789
Utili di impresa (10%)	€ 151,12434
Incidenza Manodopera al **11,44%**	€ 190,11458
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,33789

Codice regionale: **TOS24_04.G01.015.002**
Voce: 015 -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.355,17088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,45%
Prezzo	€ 1.729,19804
Scostamento % su anno 2023/1	-1,45%
Spese generali (16%)	€ 216,82734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,67309
Utili di impresa (10%)	€ 157,19982
Incidenza Manodopera al **11,98%**	€ 207,09396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,67309

Codice regionale: **TOS24_04.G01.015.003**
Voce: 015 -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.406,86938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,39%
Prezzo	€ 1.795,16533
Scostamento % su anno 2023/1	-1,39%
Spese generali (16%)	€ 225,09910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,00396
Utili di impresa (10%)	€ 163,19685
Incidenza Manodopera al **12,55%**	€ 225,36877
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,00396

Codice regionale: **TOS24_04.G01.015.004**
Voce: 015 -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.464,02283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,31%
Prezzo	€ 1.868,09313
Scostamento % su anno 2023/1	-1,31%
Spese generali (16%)	€ 234,24365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,36975
Utili di impresa (10%)	€ 169,82665
Incidenza Manodopera al **13,15%**	€ 245,72199
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,36975

Codice regionale: **TOS24_04.G01.015.005**
Voce: 015 -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.526,46643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 1.947,77117
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 244,23463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,76939
Utili di impresa (10%)	€ 177,07011
Incidenza Manodopera al **13,77%**	€ 268,11213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,76939

Codice regionale: **TOS24_04.G01.016.001**
Voce: 016 -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.218,42493**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,16%
Prezzo	€ 1.554,71021
Scostamento % su anno 2023/1	-2,16%
Spese generali (16%)	€ 194,94799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 7,79792
Utili di impresa (10%)	€ 141,33729
Incidenza Manodopera al **7,24%**	€ 112,52627
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 7,79792

Codice regionale: **TOS24_04.G01.016.002**
Voce: 016 -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.269,96223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,07%
Prezzo	€ 1.620,47181
Scostamento % su anno 2023/1	-2,07%
Spese generali (16%)	€ 203,19396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,12776
Utili di impresa (10%)	€ 147,31562
Incidenza Manodopera al **8,07%**	€ 130,73935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,12776

Codice regionale: **TOS24_04.G01.016.003**
Voce: 016 -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.326,95451**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,96%
Prezzo	€ 1.693,19395
Scostamento % su anno 2023/1	-1,96%
Spese generali (16%)	€ 212,31272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,49251
Utili di impresa (10%)	€ 153,92672
Incidenza Manodopera al **8,92%**	€ 151,03084
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,49251

Codice regionale: **TOS24_04.G01.016.004**
Voce: 016 -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.389,23694**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 1.772,66634
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 222,27791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,89112
Utili di impresa (10%)	€ 161,15149
Incidenza Manodopera al **9,78%**	€ 173,35927
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,89112

Codice regionale: **TOS24_04.G01.016.005**
Voce: 016 -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.455,47345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,72%
Prezzo	€ 1.857,18412
Scostamento % su anno 2023/1	-1,72%
Spese generali (16%)	€ 232,87575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,31503
Utili di impresa (10%)	€ 168,83492
Incidenza Manodopera al **10,62%**	€ 197,25075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,31503

Codice regionale: **TOS24_04.G01.019.001**
Voce: 019 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.353,57745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,63%
Prezzo	€ 1.727,16482
Scostamento % su anno 2023/1	-1,63%
Spese generali (16%)	€ 216,57239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,66290
Utili di impresa (10%)	€ 157,01498
Incidenza Manodopera al **11,26%**	€ 194,50208
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,66290

Codice regionale: **TOS24_04.G01.019.002**
Voce: 019 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.401,30024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 1.788,05911
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 224,20804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,96832
Utili di impresa (10%)	€ 162,55083
Incidenza Manodopera al **11,81%**	€ 211,25422
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 8,96832

Codice regionale: **TOS24_04.G01.019.003**
Voce: 019 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.453,83329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 1.855,09128
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 232,61333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,30453
Utili di impresa (10%)	€ 168,64466
Incidenza Manodopera al **12,39%**	€ 229,83786
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,30453

Codice regionale: **TOS24_04.G01.019.004**
Voce: 019 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.512,94592**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,42%
Prezzo	€ 1.930,51900
Scostamento % su anno 2023/1	-1,42%
Spese generali (16%)	€ 242,07135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,68285
Utili di impresa (10%)	€ 175,50173
Incidenza Manodopera al **13%**	€ 250,95226
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 9,68285

Codice regionale: **TOS24_04.G01.019.005**
Voce: 019 -1,5% su anno 2023/1 -1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.567,97842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,4%
Prezzo	€ 2.000,74047
Scostamento % su anno 2023/1	-1,4%
Spese generali (16%)	€ 250,87655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,03506
Utili di impresa (10%)	€ 181,88550
Incidenza Manodopera al **13,31%**	€ 266,29147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 10,03506

Codice regionale: **TOS24_04.G01.021.001**
Voce: 021 -6,91% su anno 2023/1 -6,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.921,95751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,86%
Prezzo	€ 5.004,41778
Scostamento % su anno 2023/1	-6,86%
Spese generali (16%)	€ 627,51320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 25,10053
Utili di impresa (10%)	€ 454,94707
Incidenza Manodopera al **8,13%**	€ 407,05432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 25,10053

Codice regionale: **TOS24_04.G01.021.002**
Voce: 021 -6,91% su anno 2023/1 -6,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.843,24972**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,67%
Prezzo	€ 6.179,98665
Scostamento % su anno 2023/1	-6,67%
Spese generali (16%)	€ 774,91996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,99680
Utili di impresa (10%)	€ 561,81697
Incidenza Manodopera al **8,04%**	€ 496,94278
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 30,99680

Codice regionale: **TOS24_04.G01.021.003**
Voce: 021 -6,91% su anno 2023/1 -6,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.870,73917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,16%
Prezzo	€ 7.491,06318
Scostamento % su anno 2023/1	-7,16%
Spese generali (16%)	€ 939,31827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 37,57273
Utili di impresa (10%)	€ 681,00574
Incidenza Manodopera al **7,97%**	€ 597,23057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 37,57273

Codice regionale: **TOS24_04.G01.021.004**
Voce: 021 -6,91% su anno 2023/1 -6,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.856,98320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,93%
Prezzo	€ 8.749,51056
Scostamento % su anno 2023/1	-6,93%
Spese generali (16%)	€ 1.097,11731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 43,88469
Utili di impresa (10%)	€ 795,41005
Incidenza Manodopera al **8,25%**	€ 721,56403
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 43,88469

Codice regionale: **TOS24_04.G01.022.001**
Voce: 022 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.750,70490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,12%
Prezzo	€ 4.785,89945
Scostamento % su anno 2023/1	-7,12%
Spese generali (16%)	€ 600,11278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,00451
Utili di impresa (10%)	€ 435,08177
Incidenza Manodopera al **8,22%**	€ 393,55308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 24,00451

Codice regionale: **TOS24_04.G01.022.002**
Voce: 022 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.641,99190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,93%
Prezzo	€ 5.923,18166
Scostamento % su anno 2023/1	-6,93%
Spese generali (16%)	€ 742,71870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 29,70875
Utili di impresa (10%)	€ 538,47106
Incidenza Manodopera al **8,12%**	€ 480,73372
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 29,70875

Codice regionale: **TOS24_04.G01.022.003**
Voce: 022 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.648,46833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,45%
Prezzo	€ 7.207,44559
Scostamento % su anno 2023/1	-7,45%
Spese generali (16%)	€ 903,75493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 36,15020
Utili di impresa (10%)	€ 655,22233
Incidenza Manodopera al **8,05%**	€ 580,53262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 36,15020

Codice regionale: **TOS24_04.G01.022.004**
Voce: 022 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.609,12576**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,22%
Prezzo	€ 8.433,24447
Scostamento % su anno 2023/1	-7,22%
Spese generali (16%)	€ 1.057,46012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 42,29840
Utili di impresa (10%)	€ 766,65859
Incidenza Manodopera al **8,34%**	€ 703,23007
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 42,29840

Codice regionale: **TOS24_04.G01.024.001**
Voce: 024 -7,5% su anno 2023/1 -7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.638,06497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,35%
Prezzo	€ 4.642,17091
Scostamento % su anno 2023/1	-7,35%
Spese generali (16%)	€ 582,09040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,28362
Utili di impresa (10%)	€ 422,01554
Incidenza Manodopera al **8,27%**	€ 383,78382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 23,28362

Codice regionale: **TOS24_04.G01.024.002**
Voce: 024 -7,5% su anno 2023/1 -7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.463,01340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,24%
Prezzo	€ 5.694,80509
Scostamento % su anno 2023/1	-7,24%
Spese generali (16%)	€ 714,08214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,56329
Utili di impresa (10%)	€ 517,70955
Incidenza Manodopera al **8,17%**	€ 465,02783
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 28,56329

Codice regionale: **TOS24_04.G01.024.003**
Voce: 024 -7,5% su anno 2023/1 -7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.423,91317**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,8%
Prezzo	€ 6.920,91321
Scostamento % su anno 2023/1	-7,8%
Spese generali (16%)	€ 867,82611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 34,71304
Utili di impresa (10%)	€ 629,17393
Incidenza Manodopera al **8,1%**	€ 560,71753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 34,71304

Codice regionale: **TOS24_04.G01.024.004**
Voce: 024 -7,5% su anno 2023/1 -7,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.343,20767**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,59%
Prezzo	€ 8.093,93299
Scostamento % su anno 2023/1	-7,59%
Spese generali (16%)	€ 1.014,91323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 40,59653
Utili di impresa (10%)	€ 735,81209
Incidenza Manodopera al **8,42%**	€ 681,18212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 40,59653

Codice regionale: **TOS24_04.G01.025.001**
Voce: 025 -7,66% su anno 2023/1 -7,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.627,62107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,65%
Prezzo	€ 4.628,84448
Scostamento % su anno 2023/1	-7,65%
Spese generali (16%)	€ 580,41937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,21677
Utili di impresa (10%)	€ 420,80404
Incidenza Manodopera al **9,79%**	€ 453,26241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 23,21677

Codice regionale: **TOS24_04.G01.025.002**
Voce: 025 -7,66% su anno 2023/1 -7,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.496,71986**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,42%
Prezzo	€ 5.737,81454
Scostamento % su anno 2023/1	-7,42%
Spese generali (16%)	€ 719,47518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,77901
Utili di impresa (10%)	€ 521,61950
Incidenza Manodopera al **9,4%**	€ 539,29606
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 28,77901

Codice regionale: **TOS24_04.G01.025.003**
Voce: 025 -7,66% su anno 2023/1 -7,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.469,71560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,91%
Prezzo	€ 6.979,35711
Scostamento % su anno 2023/1	-7,91%
Spese generali (16%)	€ 875,15450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 35,00618
Utili di impresa (10%)	€ 634,48701
Incidenza Manodopera al **9,1%**	€ 635,46488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 35,00618

Codice regionale: **TOS24_04.G01.025.004**
Voce: 025 -7,66% su anno 2023/1 -7,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.396,84835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,66%
Prezzo	€ 8.162,37850
Scostamento % su anno 2023/1	-7,66%
Spese generali (16%)	€ 1.023,49574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 40,93983
Utili di impresa (10%)	€ 742,03441
Incidenza Manodopera al **9,25%**	€ 755,32011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 40,93983

Codice regionale: **TOS24_04.G01.026.001**
Voce: 026 -6,55% su anno 2023/1 -6,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.548,72356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,5%
Prezzo	€ 4.528,17126
Scostamento % su anno 2023/1	-7,5%
Spese generali (16%)	€ 567,79577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 22,71183
Utili di impresa (10%)	€ 411,65193
Incidenza Manodopera al **8,3%**	€ 375,91189
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 22,71183

Codice regionale: **TOS24_04.G01.026.002**
Voce: 026 -6,55% su anno 2023/1 -6,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.134,94814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,71%
Prezzo	€ 5.276,19382
Scostamento % su anno 2023/1	-6,71%
Spese generali (16%)	€ 661,59170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 26,46367
Utili di impresa (10%)	€ 479,65398
Incidenza Manodopera al **8,73%**	€ 460,67620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 26,46367

Codice regionale: **TOS24_04.G01.026.003**
Voce: 026 -6,55% su anno 2023/1 -6,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.771,55965**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,16%
Prezzo	€ 6.088,51011
Scostamento % su anno 2023/1	-6,16%
Spese generali (16%)	€ 763,44954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,53798
Utili di impresa (10%)	€ 553,50092
Incidenza Manodopera al **9,17%**	€ 558,09638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 30,53798

Codice regionale: **TOS24_04.G01.026.004**
Voce: 026 -6,55% su anno 2023/1 -6,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.495,14672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,83%
Prezzo	€ 7.011,80722
Scostamento % su anno 2023/1	-5,83%
Spese generali (16%)	€ 879,22348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 35,16894
Utili di impresa (10%)	€ 637,43702
Incidenza Manodopera al **9,66%**	€ 677,34940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 35,16894

Codice regionale: **TOS24_04.G01.029.001**
Voce: 029 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.720,32275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,49%
Prezzo	€ 4.747,13183
Scostamento % su anno 2023/1	-7,49%
Spese generali (16%)	€ 595,25164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,81007
Utili di impresa (10%)	€ 431,55744
Incidenza Manodopera al **9,7%**	€ 460,50566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 23,81007

Codice regionale: **TOS24_04.G01.029.002**
Voce: 029 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.355,65386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,02%
Prezzo	€ 5.557,81433
Scostamento % su anno 2023/1	-7,02%
Spese generali (16%)	€ 696,90462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,87618
Utili di impresa (10%)	€ 505,25585
Incidenza Manodopera al **8,7%**	€ 483,69965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 27,87618

Codice regionale: **TOS24_04.G01.029.003**
Voce: 029 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.055,86496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,35%
Prezzo	€ 6.451,28369
Scostamento % su anno 2023/1	-7,35%
Spese generali (16%)	€ 808,93839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 32,35754
Utili di impresa (10%)	€ 586,48034
Incidenza Manodopera al **7,86%**	€ 506,89363
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 32,35754

Codice regionale: **TOS24_04.G01.029.004**
Voce: 029 -7,18% su anno 2023/1 -7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.621,35286**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,84%
Prezzo	€ 7.172,84625
Scostamento % su anno 2023/1	-6,84%
Spese generali (16%)	€ 899,41646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 35,97666
Utili di impresa (10%)	€ 652,07693
Incidenza Manodopera al **7,4%**	€ 530,54090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 35,97666

Codice regionale: **TOS24_04.G01.031.001**
Voce: 031 -8,57% su anno 2023/1 -8,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.396,60738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,31%
Prezzo	€ 4.334,07102
Scostamento % su anno 2023/1	-9,31%
Spese generali (16%)	€ 543,45718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 21,73829
Utili di impresa (10%)	€ 394,00646
Incidenza Manodopera al **10,91%**	€ 472,74054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 21,73829

Codice regionale: **TOS24_04.G01.031.002**
Voce: 031 -8,57% su anno 2023/1 -8,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.752,36396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,03%
Prezzo	€ 4.788,01641
Scostamento % su anno 2023/1	-8,03%
Spese generali (16%)	€ 600,37823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,01513
Utili di impresa (10%)	€ 435,27422
Incidenza Manodopera al **9,43%**	€ 451,70316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 24,01513

Codice regionale: **TOS24_04.G01.031.003**
Voce: 031 -8,57% su anno 2023/1 -8,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.427,02629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,69%
Prezzo	€ 5.648,88555
Scostamento % su anno 2023/1	-8,69%
Spese generali (16%)	€ 708,32421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,33297
Utili di impresa (10%)	€ 513,53505
Incidenza Manodopera al **9,57%**	€ 540,71795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 28,33297

Codice regionale: **TOS24_04.G01.031.004**
Voce: 031 -8,57% su anno 2023/1 -8,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.027,25938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,26%
Prezzo	€ 6.414,78297
Scostamento % su anno 2023/1	-8,26%
Spese generali (16%)	€ 804,36150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 32,17446
Utili di impresa (10%)	€ 583,16209
Incidenza Manodopera al **9,93%**	€ 637,02210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 32,17446

Codice regionale: **TOS24_04.G01.032.001**
Voce: 032 -8,61% su anno 2023/1 -8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.294,80616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,41%
Prezzo	€ 4.204,17267
Scostamento % su anno 2023/1	-9,41%
Spese generali (16%)	€ 527,16899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 21,08676
Utili di impresa (10%)	€ 382,19752
Incidenza Manodopera al **10,98%**	€ 461,76365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 21,08676

Codice regionale: **TOS24_04.G01.032.002**
Voce: 032 -8,61% su anno 2023/1 -8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.663,68377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,03%
Prezzo	€ 4.674,86049
Scostamento % su anno 2023/1	-8,03%
Spese generali (16%)	€ 586,18940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,44758
Utili di impresa (10%)	€ 424,98732
Incidenza Manodopera al **9,45%**	€ 441,88291
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 23,44758

Codice regionale: **TOS24_04.G01.032.003**
Voce: 032 -8,61% su anno 2023/1 -8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.344,97569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,72%
Prezzo	€ 5.544,18898
Scostamento % su anno 2023/1	-8,72%
Spese generali (16%)	€ 695,19611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,80784
Utili di impresa (10%)	€ 504,01718
Incidenza Manodopera al **9,69%**	€ 537,14235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 27,80784

Codice regionale: **TOS24_04.G01.032.004**
Voce: 032 -8,61% su anno 2023/1 -8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.945,20878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,28%
Prezzo	€ 6.310,08640
Scostamento % su anno 2023/1	-8,28%
Spese generali (16%)	€ 791,23340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,64934
Utili di impresa (10%)	€ 573,64422
Incidenza Manodopera al **10,04%**	€ 633,44650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 31,64934

Codice regionale: **TOS24_04.G01.034.001**
Voce: 034 -8,72% su anno 2023/1 -8,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.173,12396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,52%
Prezzo	€ 4.048,90617
Scostamento % su anno 2023/1	-9,52%
Spese generali (16%)	€ 507,69983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 20,30799
Utili di impresa (10%)	€ 368,08238
Incidenza Manodopera al **11,14%**	€ 451,19722
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 20,30799

Codice regionale: **TOS24_04.G01.034.002**
Voce: 034 -8,72% su anno 2023/1 -8,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.527,02498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,16%
Prezzo	€ 4.500,48388
Scostamento % su anno 2023/1	-8,16%
Spese generali (16%)	€ 564,32400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 22,57296
Utili di impresa (10%)	€ 409,13490
Incidenza Manodopera al **9,55%**	€ 429,78689
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 22,57296

Codice regionale: **TOS24_04.G01.034.003**
Voce: 034 -8,72% su anno 2023/1 -8,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.201,41096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,83%
Prezzo	€ 5.361,00038
Scostamento % su anno 2023/1	-8,83%
Spese generali (16%)	€ 672,22575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 26,88903
Utili di impresa (10%)	€ 487,36367
Incidenza Manodopera al **9,67%**	€ 518,31466
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 26,88903

Codice regionale: **TOS24_04.G01.034.004**
Voce: 034 -8,72% su anno 2023/1 -8,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.793,50226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,38%
Prezzo	€ 6.116,50888
Scostamento % su anno 2023/1	-8,38%
Spese generali (16%)	€ 766,96036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,67841
Utili di impresa (10%)	€ 556,04626
Incidenza Manodopera al **10,03%**	€ 613,61059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 30,67841

Codice regionale: **TOS24_04.G01.035.001**
Voce: 035 -8,47% su anno 2023/1 -8,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.259,51733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,18%
Prezzo	€ 4.159,14411
Scostamento % su anno 2023/1	-9,18%
Spese generali (16%)	€ 521,52277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 20,86091
Utili di impresa (10%)	€ 378,10401
Incidenza Manodopera al **13,07%**	€ 543,70613
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 20,86091

Codice regionale: **TOS24_04.G01.035.002**
Voce: 035 -8,47% su anno 2023/1 -8,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.610,99444**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,89%
Prezzo	€ 4.607,62891
Scostamento % su anno 2023/1	-7,89%
Spese generali (16%)	€ 577,75911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,11036
Utili di impresa (10%)	€ 418,87536
Incidenza Manodopera al **11,32%**	€ 521,43201
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 23,11036

Codice regionale: **TOS24_04.G01.035.003**
Voce: 035 -8,47% su anno 2023/1 -8,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.278,68930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,61%
Prezzo	€ 5.459,60755
Scostamento % su anno 2023/1	-8,61%
Spese generali (16%)	€ 684,59029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,38361
Utili di impresa (10%)	€ 496,32796
Incidenza Manodopera al **11,14%**	€ 607,99350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 27,38361

Codice regionale: **TOS24_04.G01.035.004**
Voce: 035 -8,47% su anno 2023/1 -8,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.871,36061**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,19%
Prezzo	€ 6.215,85614
Scostamento % su anno 2023/1	-8,19%
Spese generali (16%)	€ 779,41770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,17671
Utili di impresa (10%)	€ 565,07783
Incidenza Manodopera al **11,29%**	€ 702,01459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 31,17671

Codice regionale: **TOS24_04.G01.036.001**
Voce: 036 -8,76% su anno 2023/1 -8,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.129,53627**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,57%
Prezzo	€ 3.993,28828
Scostamento % su anno 2023/1	-9,57%
Spese generali (16%)	€ 500,72580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 20,02903
Utili di impresa (10%)	€ 363,02621
Incidenza Manodopera al **11,2%**	€ 447,07665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 20,02903

Codice regionale: **TOS24_04.G01.036.002**
Voce: 036 -8,76% su anno 2023/1 -8,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.481,78563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,19%
Prezzo	€ 4.442,75846
Scostamento % su anno 2023/1	-8,19%
Spese generali (16%)	€ 557,08570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 22,28343
Utili di impresa (10%)	€ 403,88713
Incidenza Manodopera al **9,57%**	€ 425,02167
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 22,28343

Codice regionale: **TOS24_04.G01.036.003**
Voce: 036 -8,76% su anno 2023/1 -8,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.155,13666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,87%
Prezzo	€ 5.301,95438
Scostamento % su anno 2023/1	-8,87%
Spese generali (16%)	€ 664,82187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 26,59287
Utili di impresa (10%)	€ 481,99585
Incidenza Manodopera al **9,68%**	€ 513,16522
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 26,59287

Codice regionale: **TOS24_04.G01.036.004**
Voce: 036 -8,76% su anno 2023/1 -8,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.745,88613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,41%
Prezzo	€ 6.055,75070
Scostamento % su anno 2023/1	-8,41%
Spese generali (16%)	€ 759,34178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,37367
Utili di impresa (10%)	€ 550,52279
Incidenza Manodopera al **10,04%**	€ 607,94687
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 30,37367

Codice regionale: **TOS24_04.G01.039.001**
Voce: 039 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.836,64647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 4.895,56090
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 613,86344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,55454
Utili di impresa (10%)	€ 445,05099
Incidenza Manodopera al **12,04%**	€ 589,64500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 24,55454

Codice regionale: **TOS24_04.G01.039.002**
Voce: 039 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.187,25257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,98%
Prezzo	€ 5.342,93428
Scostamento % su anno 2023/1	-9,98%
Spese generali (16%)	€ 669,96041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 26,79842
Utili di impresa (10%)	€ 485,72130
Incidenza Manodopera al **11,67%**	€ 623,31368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 26,79842

Codice regionale: **TOS24_04.G01.039.003**
Voce: 039 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.612,06690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,78%
Prezzo	€ 5.884,99736
Scostamento % su anno 2023/1	-10,78%
Spese generali (16%)	€ 737,93070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 29,51723
Utili di impresa (10%)	€ 534,99976
Incidenza Manodopera al **11,22%**	€ 660,52391
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 29,51723

Codice regionale: **TOS24_04.G01.039.004**
Voce: 039 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.910,47232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,71%
Prezzo	€ 6.265,76268
Scostamento % su anno 2023/1	-10,71%
Spese generali (16%)	€ 785,67557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,42702
Utili di impresa (10%)	€ 569,61479
Incidenza Manodopera al **11,2%**	€ 701,82775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 31,42702

Codice regionale: **TOS24_04.G01.041.001**
Voce: 041 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.184,33063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 6.615,20588
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 829,49290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 33,17972
Utili di impresa (10%)	€ 601,38235
Incidenza Manodopera al **12,32%**	€ 815,26498
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 33,17972

Codice regionale: **TOS24_04.G01.041.002**
Voce: 041 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.084,50205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 7.763,82462
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 973,52033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 38,94081
Utili di impresa (10%)	€ 705,80224
Incidenza Manodopera al **12,4%**	€ 962,60010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 38,94081

Codice regionale: **TOS24_04.G01.041.003**
Voce: 041 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.553,98816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 9.638,88890
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 1.208,63811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 48,34552
Utili di impresa (10%)	€ 876,26263
Incidenza Manodopera al **11,73%**	€ 1.130,72014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 48,34552

Codice regionale: **TOS24_04.G01.041.004**
Voce: 041 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.598,04941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,5%
Prezzo	€ 10.971,11105
Scostamento % su anno 2023/1	+1,5%
Spese generali (16%)	€ 1.375,68791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 55,02752
Utili di impresa (10%)	€ 997,37373
Incidenza Manodopera al **11,71%**	€ 1.284,71442
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 55,02752

Codice regionale: **TOS24_04.G01.041.005**
Voce: 041 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.674,08306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 12.344,12999
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 1.547,85329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 61,91413
Utili di impresa (10%)	€ 1.122,19364
Incidenza Manodopera al **11,67%**	€ 1.440,50494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 61,91413

Codice regionale: **TOS24_04.G01.042.001**
Voce: 042 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.971,89654**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 6.344,13999
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 795,50345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,82014
Utili di impresa (10%)	€ 576,74000
Incidenza Manodopera al **12,6%**	€ 799,28553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 31,82014

Codice regionale: **TOS24_04.G01.042.002**
Voce: 042 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.885,40663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,24%
Prezzo	€ 7.509,77886
Scostamento % su anno 2023/1	+1,24%
Spese generali (16%)	€ 941,66506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 37,66660
Utili di impresa (10%)	€ 682,70717
Incidenza Manodopera al **12,59%**	€ 945,24013
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 37,66660

Codice regionale: **TOS24_04.G01.042.003**
Voce: 042 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.293,58112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 9.306,60951
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 1.166,97298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 46,67892
Utili di impresa (10%)	€ 846,05541
Incidenza Manodopera al **11,95%**	€ 1.111,79946
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 46,67892

Codice regionale: **TOS24_04.G01.042.004**
Voce: 042 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.316,00403**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 10.611,22114
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 1.330,56064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 53,22243
Utili di impresa (10%)	€ 964,65647
Incidenza Manodopera al **11,92%**	€ 1.264,34743
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 53,22243

Codice regionale: **TOS24_04.G01.042.005**
Voce: 042 +1,31% su anno 2023/1 +1,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.364,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 11.948,68730
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 1.498,26800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 59,93072
Utili di impresa (10%)	€ 1.086,24430
Incidenza Manodopera al **11,87%**	€ 1.418,52528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 59,93072

Codice regionale: **TOS24_04.G01.044.001**
Voce: 044 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.820,58520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,87%
Prezzo	€ 6.151,06671
Scostamento % su anno 2023/1	+0,87%
Spese generali (16%)	€ 771,29363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,85175
Utili di impresa (10%)	€ 559,18788
Incidenza Manodopera al **12,79%**	€ 786,56224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 30,85175

Codice regionale: **TOS24_04.G01.044.002**
Voce: 044 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.670,42017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 7.235,45614
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 907,26723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 36,29069
Utili di impresa (10%)	€ 657,76874
Incidenza Manodopera al **12,87%**	€ 930,88324
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 36,29069

Codice regionale: **TOS24_04.G01.044.003**
Voce: 044 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.089,48485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,24%
Prezzo	€ 9.046,18267
Scostamento % su anno 2023/1	+1,24%
Spese generali (16%)	€ 1.134,31758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 45,37270
Utili di impresa (10%)	€ 822,38024
Incidenza Manodopera al **12,11%**	€ 1.095,80582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 45,37270

Codice regionale: **TOS24_04.G01.044.004**
Voce: 044 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.083,81509**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 10.314,94805
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 1.293,41041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 51,73642
Utili di impresa (10%)	€ 937,72255
Incidenza Manodopera al **12,09%**	€ 1.246,74112
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 51,73642

Codice regionale: **TOS24_04.G01.044.005**
Voce: 044 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.103,76750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 11.616,40733
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 1.456,60280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 58,26411
Utili di impresa (10%)	€ 1.056,03703
Incidenza Manodopera al **12,04%**	€ 1.398,69472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 58,26411

Codice regionale: **TOS24_04.G01.045.001**
Voce: 045 +1,45% su anno 2023/1 +1,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.906,23297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,13%
Prezzo	€ 6.260,35328
Scostamento % su anno 2023/1	+1,13%
Spese generali (16%)	€ 784,99728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,39989
Utili di impresa (10%)	€ 569,12303
Incidenza Manodopera al **13,56%**	€ 848,89511
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 31,39989

Codice regionale: **TOS24_04.G01.045.002**
Voce: 045 +1,45% su anno 2023/1 +1,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.775,24359**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,38%
Prezzo	€ 7.369,21082
Scostamento % su anno 2023/1	+1,38%
Spese generali (16%)	€ 924,03897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 36,96156
Utili di impresa (10%)	€ 669,92826
Incidenza Manodopera al **13,49%**	€ 994,07828
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 36,96156

Codice regionale: **TOS24_04.G01.045.003**
Voce: 045 +1,45% su anno 2023/1 +1,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.211,10051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 9.201,36425
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 1.153,77608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 46,15104
Utili di impresa (10%)	€ 836,48766
Incidenza Manodopera al **12,61%**	€ 1.159,96173
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 46,15104

Codice regionale: **TOS24_04.G01.045.004**
Voce: 045 +1,45% su anno 2023/1 +1,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.217,67839**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 10.485,75762
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 1.314,82854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 52,59314
Utili di impresa (10%)	€ 953,25069
Incidenza Manodopera al **12,51%**	€ 1.311,56151
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 52,59314

Codice regionale: **TOS24_04.G01.045.005**
Voce: 045 +1,45% su anno 2023/1 +1,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.255,75847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,72%
Prezzo	€ 11.810,34781
Scostamento % su anno 2023/1	+1,72%
Spese generali (16%)	€ 1.480,92136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 59,23685
Utili di impresa (10%)	€ 1.073,66798
Incidenza Manodopera al **12,4%**	€ 1.464,97878
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 59,23685

Codice regionale: **TOS24_04.G01.046.001**
Voce: 046 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.711,53665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,87%
Prezzo	€ 6.011,92076
Scostamento % su anno 2023/1	+0,87%
Spese generali (16%)	€ 753,84586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,15383
Utili di impresa (10%)	€ 546,53825
Incidenza Manodopera al **12,95%**	€ 778,47365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 30,15383

Codice regionale: **TOS24_04.G01.046.002**
Voce: 046 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.553,03896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 7.085,67771
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 888,48623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 35,53945
Utili di impresa (10%)	€ 644,15252
Incidenza Manodopera al **13,01%**	€ 922,17038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 35,53945

Codice regionale: **TOS24_04.G01.046.003**
Voce: 046 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.959,83222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,23%
Prezzo	€ 8.880,74592
Scostamento % su anno 2023/1	+1,23%
Spese generali (16%)	€ 1.113,57316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 44,54293
Utili di impresa (10%)	€ 807,34054
Incidenza Manodopera al **12,23%**	€ 1.086,39911
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 44,54293

Codice regionale: **TOS24_04.G01.046.004**
Voce: 046 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.939,27674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,41%
Prezzo	€ 10.130,51712
Scostamento % su anno 2023/1	+1,41%
Spese generali (16%)	€ 1.270,28428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 50,81137
Utili di impresa (10%)	€ 920,95610
Incidenza Manodopera al **12,21%**	€ 1.236,46223
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 50,81137

Codice regionale: **TOS24_04.G01.046.005**
Voce: 046 +1,25% su anno 2023/1 +1,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.947,79094**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 11.417,38124
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 1.431,64655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 57,26586
Utili di impresa (10%)	€ 1.037,94375
Incidenza Manodopera al **12,16%**	€ 1.388,26266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 57,26586

Codice regionale: **TOS24_04.G01.049.001**
Voce: 049 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.087,45529**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 6.491,59295
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 813,99285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 32,55971
Utili di impresa (10%)	€ 590,14481
Incidenza Manodopera al **13,3%**	€ 863,31877
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 32,55971

Codice regionale: **TOS24_04.G01.049.002**
Voce: 049 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.664,51071**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,73%
Prezzo	€ 7.227,91566
Scostamento % su anno 2023/1	+1,73%
Spese generali (16%)	€ 906,32171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 36,25287
Utili di impresa (10%)	€ 657,08324
Incidenza Manodopera al **12,28%**	€ 887,23583
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 36,25287

Codice regionale: **TOS24_04.G01.049.003**
Voce: 049 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.652,13044**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 8.488,11844
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 1.064,34087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 42,57363
Utili di impresa (10%)	€ 771,64713
Incidenza Manodopera al **10,95%**	€ 929,62310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 42,57363

Codice regionale: **TOS24_04.G01.049.004**
Voce: 049 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.293,79891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,45%
Prezzo	€ 9.306,88741
Scostamento % su anno 2023/1	+2,45%
Spese generali (16%)	€ 1.167,00783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 46,68031
Utili di impresa (10%)	€ 846,08067
Incidenza Manodopera al **10,3%**	€ 959,04945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 46,68031

Codice regionale: **TOS24_04.G01.049.005**
Voce: 049 +2,04% su anno 2023/1 +2,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.965,24926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,8%
Prezzo	€ 10.163,65805
Scostamento % su anno 2023/1	+2,8%
Spese generali (16%)	€ 1.274,43988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 50,97760
Utili di impresa (10%)	€ 923,96891
Incidenza Manodopera al **9,74%**	€ 990,31209
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 50,97760

Codice regionale: **TOS24_04CAM** -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM.
I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

Codice regionale: **TOS24_04CAM.E06** -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. Compresa la stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_04CAM.E06.011.001**

Voce: 011 +3,17% su anno 2023/1 +3,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 001 diritto cm 8x25x100
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,07905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,17%
Prezzo	€ 23,06887
Scostamento % su anno 2023/1	+3,17%
Spese generali (16%)	€ 2,89265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02893
Utili di impresa (10%)	€ 2,09717
Incidenza Manodopera al **39,04%**	€ 9,00649
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02893

Codice regionale: **TOS24_04CAM.E06.020.001**
Voce: 020 -19,04% su anno 2023/1 -19,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III,Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito
Articolo: 001 Mattoncino cm 12x25 spessore.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,84761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,04%
Prezzo	€ 40,63755
Scostamento % su anno 2023/1	-19,04%
Spese generali (16%)	€ 5,09562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05096
Utili di impresa (10%)	€ 3,69432
Incidenza Manodopera al **24,25%**	€ 9,85400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05096

Codice regionale: **TOS24_05** -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **TOS24_05.A03** +0,74% su anno 2023/1 +0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.

Codice regionale: **TOS24_05.A03.001.001**
Voce: 001 -1,54% su anno 2023/1 -1,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali.
Compreso il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal progetto.
Articolo: 001 spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 3,58234
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 0,44920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00898
Utili di impresa (10%)	€ 0,32567
Incidenza Manodopera al **43,85%**	€ 1,57084
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00898

Codice regionale: **TOS24_05.A03.002.001**
Voce: 002 +3,23% su anno 2023/1 +3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 001 profondità compresa tra 0 e 5 cm.

Unità di misura	**m²*cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,34%
Prezzo	€ 0,69832
Scostamento % su anno 2023/1	+3,33%
Spese generali (16%)	€ 0,08756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00175
Utili di impresa (10%)	€ 0,06348
Incidenza Manodopera al **36,88%**	€ 0,25752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00175

Codice regionale: **TOS24_05.A03.002.002**
Voce: 002 +3,23% su anno 2023/1 +3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 002 per profondità eccedente i primi 5 cm

Unità di misura	**m²*cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47347**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,11%
Prezzo	€ 0,60415
Scostamento % su anno 2023/1	+3,11%
Spese generali (16%)	€ 0,07576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00152
Utili di impresa (10%)	€ 0,05492
Incidenza Manodopera al **37,1%**	€ 0,22415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00152

Codice regionale: **TOS24_05.A03.003.001**
Voce: 003 +3,26% su anno 2023/1 +3,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 001 per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,43258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,26%
Prezzo	€ 5,65597
Scostamento % su anno 2023/1	+3,26%
Spese generali (16%)	€ 0,70921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01418
Utili di impresa (10%)	€ 0,51418
Incidenza Manodopera al **44,05%**	€ 2,49165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01418

Codice regionale: **TOS24_05.A03.003.002**
Voce: 003 +3,26% su anno 2023/1 +3,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 002 per ogni 10 cm in più di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,77526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,26%
Prezzo	€ 18,85323
Scostamento % su anno 2023/1	+3,26%
Spese generali (16%)	€ 2,36404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04728
Utili di impresa (10%)	€ 1,71393
Incidenza Manodopera al **44,05%**	€ 8,30550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04728

Codice regionale: **TOS24_05.A03.004.001**
Voce: 004 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20.
Articolo: 001 con martello demolitore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,66312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,4%
Prezzo	€ 5,95014
Scostamento % su anno 2023/1	-4,4%
Spese generali (16%)	€ 0,74610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01492
Utili di impresa (10%)	€ 0,54092
Incidenza Manodopera al **41,65%**	€ 2,47804
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01492

Codice regionale: **TOS24_05.A03.004.002**
Voce: 004 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20.
Articolo: 002 con sega diamantata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,68%
Prezzo	€ 4,12110
Scostamento % su anno 2023/1	+1,68%
Spese generali (16%)	€ 0,51675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01034
Utili di impresa (10%)	€ 0,37465
Incidenza Manodopera al **44%**	€ 1,81320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01034

Codice regionale: **TOS24_05.A03.004.003**
Voce: 004 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20.
Articolo: 003 con scalpello meccanico semovente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 2,22364
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 0,27883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00558
Utili di impresa (10%)	€ 0,20215
Incidenza Manodopera al **45,43%**	€ 1,01016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00558

Codice regionale: **TOS24_05.A03.005.001**
Voce: 005 -2,45% su anno 2023/1 -2,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 con sottofondo in scampoli di pietra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,01410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 43,40200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 5,44226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10885
Utili di impresa (10%)	€ 3,94564
Incidenza Manodopera al **42,88%**	€ 18,60952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10885

Codice regionale: **TOS24_05.A03.005.002**
Voce: 005 -2,45% su anno 2023/1 -2,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 con sottofondo in calcestruzzo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,34631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 73,17389
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 9,17541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18351
Utili di impresa (10%)	€ 6,65217
Incidenza Manodopera al **39,5%**	€ 28,90380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18351

Codice regionale: **TOS24_05.A03.006.001**
Voce: 006 -0,41% su anno 2023/1 -0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 in calcestruzzo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,63312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 81,19586
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 10,18130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20363
Utili di impresa (10%)	€ 7,38144
Incidenza Manodopera al **37,5%**	€ 30,44502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20363

Codice regionale: **TOS24_05.A03.007.001**
Voce: 007 +3,71% su anno 2023/1 +3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Articolo: 001 fino a 25 cm di larghezza

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,43941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,68%
Prezzo	€ 6,94069
Scostamento % su anno 2023/1	+3,68%
Spese generali (16%)	€ 0,87031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01741
Utili di impresa (10%)	€ 0,63097
Incidenza Manodopera al **45,53%**	€ 3,15987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01741

Codice regionale: **TOS24_05.A03.007.002**
Voce: 007 +3,71% su anno 2023/1 +3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Articolo: 002 per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,08713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,74%
Prezzo	€ 9,04318
Scostamento % su anno 2023/1	+3,74%
Spese generali (16%)	€ 1,13394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02268
Utili di impresa (10%)	€ 0,82211
Incidenza Manodopera al **45,42%**	€ 4,10744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02268

Codice regionale: **TOS24_05.A03.008.001**
Voce: 008 +3,58% su anno 2023/1 +3,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 in pietra o in cemento.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,73207**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,58%
Prezzo	€ 22,62612
Scostamento % su anno 2023/1	+3,58%
Spese generali (16%)	€ 2,83713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05674
Utili di impresa (10%)	€ 2,05692
Incidenza Manodopera al **45%**	€ 10,18181
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05674

Codice regionale: **TOS24_05.A03.009.001**
Voce: 009 +0,67% su anno 2023/1 +0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 in cubetti di porfido.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,13221**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,1%
Prezzo	€ 7,82470
Scostamento % su anno 2023/1	+2,1%
Spese generali (16%)	€ 0,98115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01962
Utili di impresa (10%)	€ 0,71134
Incidenza Manodopera al **41,83%**	€ 3,27333
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01962

Codice regionale: **TOS24_05.A03.009.002**
Voce: 009 +0,67% su anno 2023/1 +0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,98164**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,63%
Prezzo	€ 20,39257
Scostamento % su anno 2023/1	+0,63%
Spese generali (16%)	€ 2,55706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05114
Utili di impresa (10%)	€ 1,85387
Incidenza Manodopera al **45,98%**	€ 9,37707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05114

Codice regionale: **TOS24_05.A03.009.005**

Voce: 009 +0,67% su anno 2023/1 +0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 005 In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l'accatastamento e la movimentazione all'interno dell'area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,99146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,21%
Prezzo	€ 21,68110
Scostamento % su anno 2023/1	+1,21%
Spese generali (16%)	€ 2,71863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02719
Utili di impresa (10%)	€ 1,97101
Incidenza Manodopera al **66,36%**	€ 14,38792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02719

Codice regionale: **TOS24_05.A03.009.006**

Voce: 009 +0,67% su anno 2023/1 +0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 006 in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l'accatastamento e la movimentazione in limitate aree all'interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,14699**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 26,98356
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 3,38352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03384
Utili di impresa (10%)	€ 2,45305
Incidenza Manodopera al **52,56%**	€ 14,18365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03384

Codice regionale: **TOS24_05.A03.010.001**

Voce: 010 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulizia del piano di posa

Articolo: 001 con spazzatrice stradale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 0,08416
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 0,01055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00021
Utili di impresa (10%)	€ 0,00765
Incidenza Manodopera al **35,91%**	€ 0,03022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00021

Codice regionale: **TOS24_05.A03.015.001**
Voce: 015 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,10622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,82%
Prezzo	€ 11,61954
Scostamento % su anno 2023/1	-0,82%
Spese generali (16%)	€ 1,45700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02914
Utili di impresa (10%)	€ 1,05632
Incidenza Manodopera al **51,86%**	€ 6,02603
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02914

Codice regionale: **TOS24_05.A03.020.001**
Voce: 020 -0,41% su anno 2023/1 -0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,63313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 81,19587
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 10,18130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10181
Utili di impresa (10%)	€ 7,38144
Incidenza Manodopera al **37,5%**	€ 30,44502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10181

Codice regionale: **TOS24_05.A03.050.001**
Voce: 050 +0,31% su anno 2023/1 +0,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.
Articolo: 001 trasporto e scarico all'interno dell'area di cantiere.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 7,54087
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 0,94556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00946
Utili di impresa (10%)	€ 0,68553
Incidenza Manodopera al **65,34%**	€ 4,92746
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00946

Codice regionale: **TOS24_05.A03.050.002**
Voce: 050 +0,31% su anno 2023/1 +0,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.
Articolo: 002 carico trasporto e scarico dal deposito del committente all'area di reimpiego.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,91807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 36,89946
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 4,62689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04627
Utili di impresa (10%)	€ 3,35450
Incidenza Manodopera al **56,25%**	€ 20,75641
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04627

Codice regionale: **TOS24_05** -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **TOS24_05.A09** -3,36% su anno 2023/1 -3,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RINTERRI STRADALI.
Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_05.A09.001.001**
Voce: 001 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 001 con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,30433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,62%
Prezzo	€ 25,90832
Scostamento % su anno 2023/1	-0,62%
Spese generali (16%)	€ 3,24869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06497
Utili di impresa (10%)	€ 2,35530
Incidenza Manodopera al **50,39%**	€ 13,05612
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06497

Codice regionale: **TOS24_05.A09.001.002**
Voce: 001 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici,

compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,85086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,26%
Prezzo	€ 47,02170
Scostamento % su anno 2023/1	+3,26%
Spese generali (16%)	€ 5,89614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11792
Utili di impresa (10%)	€ 4,27470
Incidenza Manodopera al **24,97%**	€ 11,73941
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11792

Codice regionale: **TOS24_05.A09.001.003**

Voce: 001 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 003 con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,61513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,68%
Prezzo	€ 21,20091
Scostamento % su anno 2023/1	-0,68%
Spese generali (16%)	€ 2,65842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05317
Utili di impresa (10%)	€ 1,92736
Incidenza Manodopera al **52,3%**	€ 11,08880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05317

Codice regionale: **TOS24_05.A09.010.001**

Voce: 010 -15,4% su anno 2023/1 -15,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici

Articolo: 001 con materiale inerte

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,96002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,4%
Prezzo	€ 61,19698
Scostamento % su anno 2023/1	-15,4%
Spese generali (16%)	€ 7,67360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15347
Utili di impresa (10%)	€ 5,56336
Incidenza Manodopera al **22,62%**	€ 13,84250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15347

Codice regionale: **TOS24_05** -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **TOS24_05.B03**
Capitolo: ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE NELL'AMBITO DI COSTRUZIONI STRADALI.
Tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_05.B03.001.003**

Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore, per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali e manutenzioni stradali, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti.
Articolo: 003 rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 8 mm, maglia 200x200 mm, con autocarro con gru ruotante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04925**
Prezzo	€ 2,61484
Spese generali (16%)	€ 0,32788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00328
Utili di impresa (10%)	€ 0,23771
Incidenza Manodopera al **33,7%**	€ 0,88125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00328

Codice regionale: **TOS24_05.B03.001.004**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore, per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali e manutenzioni stradali, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti.
Articolo: 004 rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 8 mm, maglia 200x200 mm, con carrelli fuoristrada telescopici

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,03025**
Prezzo	€ 2,59060
Spese generali (16%)	€ 0,32484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00325
Utili di impresa (10%)	€ 0,23551
Incidenza Manodopera al **34,02%**	€ 0,88125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00325

Codice regionale: **TOS24_05** -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **TOS24_05.E02** -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_05.E02.001.001**
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 001 conglomerato bituminoso a freddo steso a mano (descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,38418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,28%
Prezzo	€ 42,59822
Scostamento % su anno 2023/1	-31,28%
Spese generali (16%)	€ 5,34147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10683
Utili di impresa (10%)	€ 3,87257
Incidenza Manodopera al **34,06%**	€ 14,50722
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10683

Codice regionale: **TOS24_05.E02.001.002**
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 002 conglomerato bituminoso a caldo con aggregato pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d'attacco e compattazione.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,18170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,7%
Prezzo	€ 261,81185
Scostamento % su anno 2023/1	-2,7%
Spese generali (16%)	€ 32,82907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32829
Utili di impresa (10%)	€ 23,80108
Incidenza Manodopera al **13,74%**	€ 35,97785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32829

Codice regionale: **TOS24_05.E02.001.005**
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 005 Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,71113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,57%
Prezzo	€ 169,33940
Scostamento % su anno 2023/1	-3,57%
Spese generali (16%)	€ 21,23378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21234
Utili di impresa (10%)	€ 15,39449
Incidenza Manodopera al **2,22%**	€ 3,76051
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21234

Codice regionale: **TOS24_05.E02.001.006**
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 006 Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,94717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,56%
Prezzo	€ 216,85259
Scostamento % su anno 2023/1	-3,56%
Spese generali (16%)	€ 27,19155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27192
Utili di impresa (10%)	€ 19,71387
Incidenza Manodopera al **3,58%**	€ 7,76190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27192

Codice regionale: **TOS24_05.E02.001.007**
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 007 Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,88395**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,23%
Prezzo	€ 202,73592
Scostamento % su anno 2023/1	-2,23%
Spese generali (16%)	€ 25,42143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25421
Utili di impresa (10%)	€ 18,43054
Incidenza Manodopera al **3,34%**	€ 6,76621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25421

Codice regionale: **TOS24_05.E02.001.010**
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 010 Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,69363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,26%
Prezzo	€ 219,08107
Scostamento % su anno 2023/1	-6,26%
Spese generali (16%)	€ 27,47098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27471
Utili di impresa (10%)	€ 19,91646
Incidenza Manodopera al **3,09%**	€ 6,76621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27471

Codice regionale: **TOS24_05.E02.001.011**
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 011 Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,52791**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,6%
Prezzo	€ 215,04162
Scostamento % su anno 2023/1	-6,6%
Spese generali (16%)	€ 26,96447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26964
Utili di impresa (10%)	€ 19,54924
Incidenza Manodopera al **3,15%**	€ 6,76621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26964

Codice regionale: **TOS24_05** -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **TOS24_05.E07** -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_05.E07.001.001**
Voce: 001 +0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 001 di segnale esistente compreso sostegno.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,49362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 17,21786
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 2,15898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04318
Utili di impresa (10%)	€ 1,56526
Incidenza Manodopera al **67,96%**	€ 11,70175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04318

Codice regionale: **TOS24_05.E07.001.002**

Voce: 001 +0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 002 di segnale installato su sostegno.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,18655**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 11,72204
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 1,46985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02940
Utili di impresa (10%)	€ 1,06564
Incidenza Manodopera al **70,18%**	€ 8,22645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02940

Codice regionale: **TOS24_05.E07.001.003**

Voce: 001 +0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 003 di segnale installato su due o piu' sostegni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,09220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 35,84565
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 4,49475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08990
Utili di impresa (10%)	€ 3,25870
Incidenza Manodopera al **73,01%**	€ 26,17200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08990

Codice regionale: **TOS24_05.E07.001.004**

Voce: 001 +0,73% su anno 2023/1 +0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 004 di segnale installato su portale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,24663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 71,77070
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 8,99946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17999
Utili di impresa (10%)	€ 6,52461
Incidenza Manodopera al **59,31%**	€ 42,56772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17999

Codice regionale: **TOS24_05.E07.010.001**
Voce: 010 +6,75% su anno 2023/1 +6,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 001 per strisce di 12/15 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87509**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,75%
Prezzo	€ 1,11661
Scostamento % su anno 2023/1	+6,75%
Spese generali (16%)	€ 0,14001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00280
Utili di impresa (10%)	€ 0,10151
Incidenza Manodopera al **49,59%**	€ 0,55370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00280

Codice regionale: **TOS24_05.E07.010.002**
Voce: 010 +6,75% su anno 2023/1 +6,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 002 per le zebrature

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,75%
Prezzo	€ 2,23322
Scostamento % su anno 2023/1	+6,75%
Spese generali (16%)	€ 0,28003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00560
Utili di impresa (10%)	€ 0,20302
Incidenza Manodopera al **49,59%**	€ 1,10740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00560

Codice regionale: **TOS24_05.E07.020.001**
Voce: 020 -7,42% su anno 2023/1 -7,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 001 fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53322**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,28%
Prezzo	€ 0,68039
Scostamento % su anno 2023/1	-8,28%
Spese generali (16%)	€ 0,08532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00085
Utili di impresa (10%)	€ 0,06185
Incidenza Manodopera al **52,53%**	€ 0,35738
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00085

Codice regionale: **TOS24_05.E07.020.002**
Voce: 020 -7,42% su anno 2023/1 -7,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 002 fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,25%
Prezzo	€ 0,70263
Scostamento % su anno 2023/1	-9,25%
Spese generali (16%)	€ 0,08810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00088
Utili di impresa (10%)	€ 0,06388
Incidenza Manodopera al **50,86%**	€ 0,35738
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00088

Codice regionale: **TOS24_05.E07.020.003**
Voce: 020 -7,42% su anno 2023/1 -7,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 003 per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,73%
Prezzo	€ 4,64142
Scostamento % su anno 2023/1	-4,72%
Spese generali (16%)	€ 0,58200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00582
Utili di impresa (10%)	€ 0,42195
Incidenza Manodopera al **62,35%**	€ 2,89375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00582

Codice regionale: **TOS24_05** -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **TOS24_05.E08** -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: BARRIERE STRADALI.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011,

compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Codice regionale: **TOS24_05.E08.001.001**

Voce: 001 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 001 di barriera metallica per bordo laterale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,26243**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
Prezzo	€ 25,85486
Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
Spese generali (16%)	€ 3,24199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06484
Utili di impresa (10%)	€ 2,35044
Incidenza Manodopera al **50,17%**	€ 12,97072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06484

Codice regionale: **TOS24_05.E08.001.002**

Voce: 001 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 002 di barriera metallica per spartitraffico

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,64035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
Prezzo	€ 27,61309
Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
Spese generali (16%)	€ 3,46246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06925
Utili di impresa (10%)	€ 2,51028
Incidenza Manodopera al **50,22%**	€ 13,86698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06925

Codice regionale: **TOS24_05.E08.001.003**

Voce: 001 -1,41% su anno 2023/1 -1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 003 di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,73363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,34%
Prezzo	€ 40,49211
Scostamento % su anno 2023/1	+1,34%
Spese generali (16%)	€ 5,07738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10155
Utili di impresa (10%)	€ 3,68110
Incidenza Manodopera al **45,44%**	€ 18,39978
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10155

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I01A**
Capitolo: IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.001.001**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 001 Ø 3/8'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22286**
Prezzo	€ 9,21637
Spese generali (16%)	€ 1,15566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02311
Utili di impresa (10%)	€ 0,83785
Incidenza Manodopera al **41,44%**	€ 3,81886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02311

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.001.002**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 002 Ø 1/2'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,20884**
Prezzo	€ 11,75048
Spese generali (16%)	€ 1,47341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02947
Utili di impresa (10%)	€ 1,06823
Incidenza Manodopera al **43,61%**	€ 5,12404
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02947

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.001.003**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 003 Ø 3/4'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,74372**
Prezzo	€ 16,26099
Spese generali (16%)	€ 2,03900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04078
Utili di impresa (10%)	€ 1,47827
Incidenza Manodopera al **46,97%**	€ 7,63772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04078

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.001.004**

Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 004 Ø 1'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,18596**
Prezzo	€ 20,65328
Spese generali (16%)	€ 2,58975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05180
Utili di impresa (10%)	€ 1,87757
Incidenza Manodopera al **45,41%**	€ 9,37796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05180

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.001.005**

Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 005 Ø 2'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,71885**
Prezzo	€ 31,54126
Spese generali (16%)	€ 3,95502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07910
Utili di impresa (10%)	€ 2,86739
Incidenza Manodopera al **33,72%**	€ 10,63480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07910

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.001.006**

Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 006 Ø 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,20527**
Prezzo	€ 44,92192
Spese generali (16%)	€ 5,63284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11266
Utili di impresa (10%)	€ 4,08381
Incidenza Manodopera al **25,61%**	€ 11,50492
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11266

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.001.007**

Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 007 Ø 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,78062**
Prezzo	€ 59,69207
Spese generali (16%)	€ 7,48490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14970
Utili di impresa (10%)	€ 5,42655
Incidenza Manodopera al **20,49%**	€ 12,23002
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14970

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.002.001**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 001 Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,97287**
Prezzo	€ 6,34538
Spese generali (16%)	€ 0,79566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01591
Utili di impresa (10%)	€ 0,57685
Incidenza Manodopera al **53,33%**	€ 3,38380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01591

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.002.002**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 002 Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,15886**
Prezzo	€ 7,85871
Spese generali (16%)	€ 0,98542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01971
Utili di impresa (10%)	€ 0,71443
Incidenza Manodopera al **48,59%**	€ 3,81886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01971

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.002.003**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 003 Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,33917**
Prezzo	€ 10,64078
Spese generali (16%)	€ 1,33427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02669
Utili di impresa (10%)	€ 0,96734
Incidenza Manodopera al **39,98%**	€ 4,25392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02669

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.002.004**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 004 Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,75404**
Prezzo	€ 14,99816
Spese generali (16%)	€ 1,88065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03761
Utili di impresa (10%)	€ 1,36347
Incidenza Manodopera al **34,16%**	€ 5,12404
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03761

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.002.005**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 005 Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,60635**
Prezzo	€ 22,46571
Spese generali (16%)	€ 2,81702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05634
Utili di impresa (10%)	€ 2,04234
Incidenza Manodopera al **30,12%**	€ 6,76760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05634

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.002.006**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 006 Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00658**
Prezzo	€ 28,08039
Spese generali (16%)	€ 3,52105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07042
Utili di impresa (10%)	€ 2,55276
Incidenza Manodopera al **29,27%**	€ 8,21780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07042

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.002.007**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 007 Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,09615**
Prezzo	€ 40,95468
Spese generali (16%)	€ 5,13538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10271
Utili di impresa (10%)	€ 3,72315
Incidenza Manodopera al **24,2%**	€ 9,90970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10271

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.003.001**

Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 001 Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,34396**
Prezzo	€ 6,81889
Spese generali (16%)	€ 0,85503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01710
Utili di impresa (10%)	€ 0,61990
Incidenza Manodopera al **49,62%**	€ 3,38380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01710

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.003.002**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 002 Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,24000**
Prezzo	€ 10,51424
Spese generali (16%)	€ 1,31840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02637
Utili di impresa (10%)	€ 0,95584
Incidenza Manodopera al **45,98%**	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02637

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.003.003**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 003 Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,44380**
Prezzo	€ 15,87829
Spese generali (16%)	€ 1,99101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03982
Utili di impresa (10%)	€ 1,44348
Incidenza Manodopera al **36,53%**	€ 5,80080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03982

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.003.004**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 004 Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,35440**
Prezzo	€ 22,14421
Spese generali (16%)	€ 2,77670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05553
Utili di impresa (10%)	€ 2,01311
Incidenza Manodopera al **30,56%**	€ 6,76760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05553

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.003.005**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 005 Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,54140**
Prezzo	€ 28,76282
Spese generali (16%)	€ 3,60662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07213
Utili di impresa (10%)	€ 2,61480
Incidenza Manodopera al **23,53%**	€ 6,76760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07213

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.003.006**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 006 Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,67560**
Prezzo	€ 57,00607
Spese generali (16%)	€ 7,14810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14296
Utili di impresa (10%)	€ 5,18237
Incidenza Manodopera al **11,87%**	€ 6,76760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14296

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.003.007**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 007 Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,51540**
Prezzo	€ 95,08165
Spese generali (16%)	€ 11,92246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23845
Utili di impresa (10%)	€ 8,64379
Incidenza Manodopera al **8,13%**	€ 7,73440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,23845

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.003.008**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 008 Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,33240**
Prezzo	€ 126,74814
Spese generali (16%)	€ 15,89318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31786
Utili di impresa (10%)	€ 11,52256
Incidenza Manodopera al **6,1%**	€ 7,73440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,31786

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.001**
Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 001 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,90340**
Prezzo	€ 17,74073
Spese generali (16%)	€ 2,22454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04449
Utili di impresa (10%)	€ 1,61279
Incidenza Manodopera al **19,07%**	€ 3,38380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04449

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.002**
Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 002 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,79217**
Prezzo	€ 23,97881
Spese generali (16%)	€ 3,00675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06014
Utili di impresa (10%)	€ 2,17989
Incidenza Manodopera al **15,12%**	€ 3,62550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06014

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.003**
Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 003 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,35027**
Prezzo	€ 33,62294
Spese generali (16%)	€ 4,21604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08432
Utili di impresa (10%)	€ 3,05663
Incidenza Manodopera al **11,5%**	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08432

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.004**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 004 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,64747**
Prezzo	€ 41,65818
Spese generali (16%)	€ 5,22360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10447
Utili di impresa (10%)	€ 3,78711
Incidenza Manodopera al **9,28%**	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10447

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.005**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 005 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,15290**
Prezzo	€ 52,51110
Spese generali (16%)	€ 6,58446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13169
Utili di impresa (10%)	€ 4,77374
Incidenza Manodopera al **7,82%**	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13169

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.006**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 006 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,48170**
Prezzo	€ 66,96665
Spese generali (16%)	€ 8,39707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16794
Utili di impresa (10%)	€ 6,08788
Incidenza Manodopera al **6,14%**	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16794

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.007**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 007 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,18250**
Prezzo	€ 83,17287
Spese generali (16%)	€ 10,42920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20858
Utili di impresa (10%)	€ 7,56117
Incidenza Manodopera al **4,94%**	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20858

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.008**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 008 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,18946**
Prezzo	€ 102,32175
Spese generali (16%)	€ 12,83031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25661
Utili di impresa (10%)	€ 9,30198
Incidenza Manodopera al **4,72%**	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25661

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.009**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 009 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,40360**
Prezzo	€ 128,11500
Spese generali (16%)	€ 16,06458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32129
Utili di impresa (10%)	€ 11,64682
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,32129

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.010**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,48620**
Prezzo	€ 156,29239
Spese generali (16%)	€ 19,59779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39196
Utili di impresa (10%)	€ 14,20840
Incidenza Manodopera al **3,4%**	€ 5,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,39196

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.011**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 011 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,64753**
Prezzo	€ 23,79424
Spese generali (16%)	€ 2,98360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05967
Utili di impresa (10%)	€ 2,16311
Incidenza Manodopera al **14,22%**	€ 3,38380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05967

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.012**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 012 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,80523**
Prezzo	€ 32,92748
Spese generali (16%)	€ 4,12884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08258
Utili di impresa (10%)	€ 2,99341
Incidenza Manodopera al **11,01%**	€ 3,62550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08258

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.013**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 013 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,66360**
Prezzo	€ 46,78276
Spese generali (16%)	€ 5,86618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11732
Utili di impresa (10%)	€ 4,25298
Incidenza Manodopera al **8,27%**	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11732

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.014**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 014 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,35813**
Prezzo	€ 59,15297
Spese generali (16%)	€ 7,41730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14835
Utili di impresa (10%)	€ 5,37754
Incidenza Manodopera al **6,54%**	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14835

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.015**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 015 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,50544**
Prezzo	€ 74,65294
Spese generali (16%)	€ 9,36087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18722
Utili di impresa (10%)	€ 6,78663
Incidenza Manodopera al **5,5%**	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18722

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.016**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 016 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,43984**
Prezzo	€ 96,26123
Spese generali (16%)	€ 12,07037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24141
Utili di impresa (10%)	€ 8,75102
Incidenza Manodopera al **4,27%**	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24141

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.017**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 017 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,52366**
Prezzo	€ 120,61220
Spese generali (16%)	€ 15,12379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30248
Utili di impresa (10%)	€ 10,96475
Incidenza Manodopera al **3,61%**	€ 4,35060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,30248

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.018**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 018 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,07054**
Prezzo	€ 148,10601
Spese generali (16%)	€ 18,57129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37143
Utili di impresa (10%)	€ 13,46418
Incidenza Manodopera al **3,26%**	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,37143

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.019**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 019 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,60120**
Prezzo	€ 185,78713
Spese generali (16%)	€ 23,29619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46592
Utili di impresa (10%)	€ 16,88974
Incidenza Manodopera al **2,6%**	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,46592

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.020**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 020 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,47686**
Prezzo	€ 227,73648
Spese generali (16%)	€ 28,55630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,57113
Utili di impresa (10%)	€ 20,70332
Incidenza Manodopera al **2,33%**	€ 5,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,57113

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.021**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 021 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,24807**
Prezzo	€ 32,21654
Spese generali (16%)	€ 4,03969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08079
Utili di impresa (10%)	€ 2,92878
Incidenza Manodopera al **10,5%**	€ 3,38380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08079

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.022**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 022 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,97803**
Prezzo	€ 44,63196
Spese generali (16%)	€ 5,59648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11193
Utili di impresa (10%)	€ 4,05745
Incidenza Manodopera al **8,12%**	€ 3,62550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11193

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.023**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 023 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,79547**
Prezzo	€ 64,81503
Spese generali (16%)	€ 8,12728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16255
Utili di impresa (10%)	€ 5,89228
Incidenza Manodopera al **5,97%**	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16255

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.024**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 024 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,20280**
Prezzo	€ 81,92278
Spese generali (16%)	€ 10,27245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20545
Utili di impresa (10%)	€ 7,44753
Incidenza Manodopera al **4,72%**	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20545

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.025**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 025 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,94516**
Prezzo	€ 104,56203
Spese generali (16%)	€ 13,11123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26222
Utili di impresa (10%)	€ 9,50564
Incidenza Manodopera al **3,93%**	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,26222

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.026**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 026 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,29716**
Prezzo	€ 134,35918
Spese generali (16%)	€ 16,84755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33695
Utili di impresa (10%)	€ 12,21447
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,33695

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.027**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 027 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,31246**
Prezzo	€ 168,83070
Spese generali (16%)	€ 21,16999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42340
Utili di impresa (10%)	€ 15,34825
Incidenza Manodopera al **2,58%**	€ 4,35060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,42340

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.028**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 028 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,06760**
Prezzo	€ 208,07426
Spese generali (16%)	€ 26,09082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52182
Utili di impresa (10%)	€ 18,91584
Incidenza Manodopera al **2,32%**	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,52182

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.029**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 029 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,76706**
Prezzo	€ 261,28277
Spese generali (16%)	€ 32,76273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,65525
Utili di impresa (10%)	€ 23,75298
Incidenza Manodopera al **1,85%**	€ 4,83400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,65525

Codice regionale: **TOS24_06.I01A.007.030**

Voce: 007 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 030 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,13366**
Prezzo	€ 321,72256
Spese generali (16%)	€ 40,34139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,80683
Utili di impresa (10%)	€ 29,24751
Incidenza Manodopera al **1,65%**	€ 5,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,80683

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I01D**
Capitolo: IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.008.001**
Voce: 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 001 Ø32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,33067**
Prezzo	€ 15,73394
Spese generali (16%)	€ 1,97291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03946
Utili di impresa (10%)	€ 1,43036
Incidenza Manodopera al **67,59%**	€ 10,63480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03946

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.008.002**
Voce: 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 002 Ø40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,62477**
Prezzo	€ 17,38520
Spese generali (16%)	€ 2,17996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04360
Utili di impresa (10%)	€ 1,58047
Incidenza Manodopera al **66,18%**	€ 11,50492
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04360

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.008.003**
Voce: 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 003 Ø50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,66025**
Prezzo	€ 21,25848
Spese generali (16%)	€ 2,66564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05331
Utili di impresa (10%)	€ 1,93259
Incidenza Manodopera al **65,94%**	€ 14,01860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05331

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.008.004**
Voce: 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 004 Ø63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,31309**
Prezzo	€ 23,36750
Spese generali (16%)	€ 2,93009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05860
Utili di impresa (10%)	€ 2,12432
Incidenza Manodopera al **63,72%**	€ 14,88872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05860

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.008.005**
Voce: 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 005 Ø75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,09231**
Prezzo	€ 26,91379
Spese generali (16%)	€ 3,37477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06750
Utili di impresa (10%)	€ 2,44671
Incidenza Manodopera al **63,22%**	€ 17,01568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06750

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.008.006**
Voce: 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 006 Ø90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,81731**
Prezzo	€ 31,66689
Spese generali (16%)	€ 3,97077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07942
Utili di impresa (10%)	€ 2,87881
Incidenza Manodopera al **60,45%**	€ 19,14264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07942

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.008.007**

Voce: 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 007 Ø110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,74898**
Prezzo	€ 37,95970
Spese generali (16%)	€ 4,75984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09520
Utili di impresa (10%)	€ 3,45088
Incidenza Manodopera al **56,03%**	€ 21,26960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09520

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.008.008**
Voce: 008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 008 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,78968**
Prezzo	€ 41,83963
Spese generali (16%)	€ 5,24635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10493
Utili di impresa (10%)	€ 3,80360
Incidenza Manodopera al **54,07%**	€ 22,62312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10493

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.009.001**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 001 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,64421**
Prezzo	€ 16,13401
Spese generali (16%)	€ 2,02307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04046
Utili di impresa (10%)	€ 1,46673
Incidenza Manodopera al **58,13%**	€ 9,37796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04046

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.009.002**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 002 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,63209**
Prezzo	€ 16,11854
Spese generali (16%)	€ 2,02113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04042
Utili di impresa (10%)	€ 1,46532
Incidenza Manodopera al **52,78%**	€ 8,50784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04042

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.009.003**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 003 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,02126**
Prezzo	€ 24,27113
Spese generali (16%)	€ 3,04340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06087
Utili di impresa (10%)	€ 2,20647
Incidenza Manodopera al **52,58%**	€ 12,76176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06087

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.009.004**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 004 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,51155**
Prezzo	€ 26,17274
Spese generali (16%)	€ 3,28185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06564
Utili di impresa (10%)	€ 2,37934
Incidenza Manodopera al **40,63%**	€ 10,63480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06564

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.009.005**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 005 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,79563**
Prezzo	€ 31,63922
Spese generali (16%)	€ 3,96730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07935
Utili di impresa (10%)	€ 2,87629
Incidenza Manodopera al **43,09%**	€ 13,63188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07935

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.009.006**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 006 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,12016**
Prezzo	€ 49,91733
Spese generali (16%)	€ 6,25923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12518
Utili di impresa (10%)	€ 4,53794
Incidenza Manodopera al **37,51%**	€ 18,72316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12518

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.001**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 001 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,34110**
Prezzo	€ 25,95525
Spese generali (16%)	€ 3,25458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06509
Utili di impresa (10%)	€ 2,35957
Incidenza Manodopera al **64,51%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06509

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.002**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 002 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,39110**
Prezzo	€ 26,01905
Spese generali (16%)	€ 3,26258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06525
Utili di impresa (10%)	€ 2,36537
Incidenza Manodopera al **64,35%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06525

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.003**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 003 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,49110**
Prezzo	€ 26,14665
Spese generali (16%)	€ 3,27858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06557
Utili di impresa (10%)	€ 2,37697
Incidenza Manodopera al **64,04%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06557

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.004**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 004 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,79110**
Prezzo	€ 27,80545
Spese generali (16%)	€ 3,48658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06973
Utili di impresa (10%)	€ 2,52777
Incidenza Manodopera al **60,22%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06973

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.005**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 005 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,04110**
Prezzo	€ 28,12445
Spese generali (16%)	€ 3,52658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07053
Utili di impresa (10%)	€ 2,55677
Incidenza Manodopera al **59,53%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07053

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.006**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 006 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,59110**
Prezzo	€ 31,37825
Spese generali (16%)	€ 3,93458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07869
Utili di impresa (10%)	€ 2,85257
Incidenza Manodopera al **53,36%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07869

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.007**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 007 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,04110**
Prezzo	€ 31,95245
Spese generali (16%)	€ 4,00658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08013
Utili di impresa (10%)	€ 2,90477
Incidenza Manodopera al **52,4%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08013

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.008**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 008 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,84110**
Prezzo	€ 34,24925
Spese generali (16%)	€ 4,29458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08589
Utili di impresa (10%)	€ 3,11357
Incidenza Manodopera al **48,89%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08589

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.009**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 009 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,59110**
Prezzo	€ 39,03425
Spese generali (16%)	€ 4,89458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09789
Utili di impresa (10%)	€ 3,54857
Incidenza Manodopera al **42,89%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09789

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.010**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 010 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,74110**
Prezzo	€ 44,32965
Spese generali (16%)	€ 5,55858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11117
Utili di impresa (10%)	€ 4,02997
Incidenza Manodopera al **37,77%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11117

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.011**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 011 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,14110**
Prezzo	€ 57,60005
Spese generali (16%)	€ 7,22258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14445
Utili di impresa (10%)	€ 5,23637
Incidenza Manodopera al **29,07%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14445

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.015.012**

Voce: 015 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 012 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,49110**
Prezzo	€ 96,32665
Spese generali (16%)	€ 12,07858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24157
Utili di impresa (10%)	€ 8,75697
Incidenza Manodopera al **17,38%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24157

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.001**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 001 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,60123**
Prezzo	€ 36,49517
Spese generali (16%)	€ 4,57620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09152
Utili di impresa (10%)	€ 3,31774
Incidenza Manodopera al **45,88%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09152

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.002**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 002 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,74110**
Prezzo	€ 31,56965
Spese generali (16%)	€ 3,95858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07917
Utili di impresa (10%)	€ 2,86997
Incidenza Manodopera al **53,04%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07917

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.003**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 003 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,04110**
Prezzo	€ 31,95245
Spese generali (16%)	€ 4,00658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08013
Utili di impresa (10%)	€ 2,90477
Incidenza Manodopera al **52,4%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08013

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.004**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 004 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,49110**
Prezzo	€ 36,35465
Spese generali (16%)	€ 4,55858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09117
Utili di impresa (10%)	€ 3,30497
Incidenza Manodopera al **46,06%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09117

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.005**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 005 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,24110**
Prezzo	€ 37,31165
Spese generali (16%)	€ 4,67858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09357
Utili di impresa (10%)	€ 3,39197
Incidenza Manodopera al **44,87%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09357

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.006**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 006 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,24110**
Prezzo	€ 44,96765
Spese generali (16%)	€ 5,63858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11277
Utili di impresa (10%)	€ 4,08797
Incidenza Manodopera al **37,23%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11277

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.007**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 007 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,99110**
Prezzo	€ 45,92465
Spese generali (16%)	€ 5,75858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11517
Utili di impresa (10%)	€ 4,17497
Incidenza Manodopera al **36,46%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11517

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.008**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 008 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,49110**
Prezzo	€ 54,21865
Spese generali (16%)	€ 6,79858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13597
Utili di impresa (10%)	€ 4,92897
Incidenza Manodopera al **30,88%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13597

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.009**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 009 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,74110**
Prezzo	€ 67,29765
Spese generali (16%)	€ 8,43858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16877
Utili di impresa (10%)	€ 6,11797
Incidenza Manodopera al **24,88%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16877

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.010**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 010 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,74110**
Prezzo	€ 100,47365
Spese generali (16%)	€ 12,59858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25197
Utili di impresa (10%)	€ 9,13397
Incidenza Manodopera al **16,66%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25197

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.011**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 011 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,74110**
Prezzo	€ 175,75765
Spese generali (16%)	€ 22,03858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,44077
Utili di impresa (10%)	€ 15,97797
Incidenza Manodopera al **9,53%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,44077

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.016.012**

Voce: 016 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 012 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,59198**
Prezzo	€ 262,33537
Spese generali (16%)	€ 32,89472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,65789
Utili di impresa (10%)	€ 23,84867
Incidenza Manodopera al **6,38%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,65789

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.017.001**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 001 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,02110**
Prezzo	€ 40,85893
Spese generali (16%)	€ 5,12338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10247
Utili di impresa (10%)	€ 3,71445
Incidenza Manodopera al **40,98%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10247

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.017.003**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 003 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,53860**
Prezzo	€ 45,34726
Spese generali (16%)	€ 5,68618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11372
Utili di impresa (10%)	€ 4,12248
Incidenza Manodopera al **36,92%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11372

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.017.004**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 004 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,89860**
Prezzo	€ 49,63462
Spese generali (16%)	€ 6,22378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12448
Utili di impresa (10%)	€ 4,51224
Incidenza Manodopera al **33,73%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12448

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.017.005**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 005 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,57860**
Prezzo	€ 51,77830
Spese generali (16%)	€ 6,49258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12985
Utili di impresa (10%)	€ 4,70712
Incidenza Manodopera al **32,34%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12985

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.017.006**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 006 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,49860**
Prezzo	€ 65,71222
Spese generali (16%)	€ 8,23978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16480
Utili di impresa (10%)	€ 5,97384
Incidenza Manodopera al **25,48%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16480

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.017.007**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 007 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,33860**
Prezzo	€ 66,78406
Spese generali (16%)	€ 8,37418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16748
Utili di impresa (10%)	€ 6,07128
Incidenza Manodopera al **25,07%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16748

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.017.008**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 008 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,45860**
Prezzo	€ 86,07718
Spese generali (16%)	€ 10,79338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21587
Utili di impresa (10%)	€ 7,82520
Incidenza Manodopera al **19,45%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,21587

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.017.009**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 009 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,25860**
Prezzo	€ 107,51398
Spese generali (16%)	€ 13,48138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26963
Utili di impresa (10%)	€ 9,77400
Incidenza Manodopera al **15,57%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,26963

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.017.010**

Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 010 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,65860**
Prezzo	€ 171,82438
Spese generali (16%)	€ 21,54538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43091
Utili di impresa (10%)	€ 15,62040
Incidenza Manodopera al **9,74%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,43091

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.017.011**
Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 011 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,33860**
Prezzo	€ 334,74406
Spese generali (16%)	€ 41,97418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,83948
Utili di impresa (10%)	€ 30,43128
Incidenza Manodopera al **5%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,83948

Codice regionale: **TOS24_06.I01D.017.012**
Voce: 017 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Articolo: 012 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 522,73860**
Prezzo	€ 667,01446
Spese generali (16%)	€ 83,63818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,67276
Utili di impresa (10%)	€ 60,63768
Incidenza Manodopera al **2,51%**	€ 16,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,67276

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I01F**
Capitolo: APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.004.001**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 001 lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,76496**
Prezzo	€ 198,75609
Spese generali (16%)	€ 24,92239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49845
Utili di impresa (10%)	€ 18,06874
Incidenza Manodopera al **32,1%**	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,49845

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.004.002**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 002 lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,32883**
Prezzo	€ 408,73958
Spese generali (16%)	€ 51,25261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,02505
Utili di impresa (10%)	€ 37,15814
Incidenza Manodopera al **20,81%**	€ 85,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,02505

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.004.003**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 003 bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,73914**
Prezzo	€ 224,24314
Spese generali (16%)	€ 28,11826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,56237
Utili di impresa (10%)	€ 20,38574
Incidenza Manodopera al **24,66%**	€ 55,30096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,56237

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.004.005**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 005 piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da

installare sopra pavimento a semincasso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,15449**
Prezzo	€ 219,66913
Spese generali (16%)	€ 27,54472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,55089
Utili di impresa (10%)	€ 19,96992
Incidenza Manodopera al **19,37%**	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,55089

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.004.007**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 007 vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,98368**
Prezzo	€ 353,43118
Spese generali (16%)	€ 44,31739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,88635
Utili di impresa (10%)	€ 32,13011
Incidenza Manodopera al **18,05%**	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,88635

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.004.008**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 008 vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 481,17198**
Prezzo	€ 613,97545
Spese generali (16%)	€ 76,98752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,53975
Utili di impresa (10%)	€ 55,81595
Incidenza Manodopera al **13,86%**	€ 85,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,53975

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.004.009**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 009 lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di

scarico.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,66734**
Prezzo	€ 305,81552
Spese generali (16%)	€ 38,34677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,76694
Utili di impresa (10%)	€ 27,80141
Incidenza Manodopera al **20,87%**	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,76694

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.004.010**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 010 vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 377,73442**
Prezzo	€ 481,98912
Spese generali (16%)	€ 60,43751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,20875
Utili di impresa (10%)	€ 43,81719
Incidenza Manodopera al **17,65%**	€ 85,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,20875

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.004.015**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 015 vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,72570**
Prezzo	€ 328,85799
Spese generali (16%)	€ 41,23611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,82472
Utili di impresa (10%)	€ 29,89618
Incidenza Manodopera al **19,4%**	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,82472

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.005.001**
Voce: 005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 001 Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,94940**
Prezzo	€ 108,39543
Spese generali (16%)	€ 13,59190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27184
Utili di impresa (10%)	€ 9,85413
Incidenza Manodopera al **39,24%**	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27184

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.005.002**
Voce: 005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 002 Con tubo in polipropilene Ø16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,47154**
Prezzo	€ 98,85369
Spese generali (16%)	€ 12,39545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24791
Utili di impresa (10%)	€ 8,98670
Incidenza Manodopera al **43,03%**	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24791

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.005.003**
Voce: 005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 003 Con tubo in multistrato Ø16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,23364**
Prezzo	€ 98,55012
Spese generali (16%)	€ 12,35738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24715
Utili di impresa (10%)	€ 8,95910
Incidenza Manodopera al **43,17%**	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24715

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.006.002**
Voce: 006 Allacci
Articolo: 002 Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,53111**
Prezzo	€ 63,20170
Spese generali (16%)	€ 7,92498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15850
Utili di impresa (10%)	€ 5,74561
Incidenza Manodopera al **67,31%**	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15850

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.006.003**
Voce: 006 Allacci
Articolo: 003 Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,96789**
Prezzo	€ 65,03503
Spese generali (16%)	€ 8,15486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16310
Utili di impresa (10%)	€ 5,91228
Incidenza Manodopera al **65,41%**	€ 42,53920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16310

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.006.005**
Voce: 006 Allacci
Articolo: 005 Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,89434**
Prezzo	€ 101,94517
Spese generali (16%)	€ 12,78309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25566
Utili di impresa (10%)	€ 9,26774
Incidenza Manodopera al **62,59%**	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25566

Codice regionale: **TOS24_06.I01F.006.006**
Voce: 006 Allacci
Articolo: 006 Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,99720**
Prezzo	€ 103,35243
Spese generali (16%)	€ 12,95955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25919
Utili di impresa (10%)	€ 9,39568
Incidenza Manodopera al **61,74%**	€ 63,80880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25919

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I03A**
Capitolo: IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I03A.050.001**
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 001 Portata nominale 1,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,98000**
Prezzo	€ 136,50648
Spese generali (16%)	€ 17,11680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17117
Utili di impresa (10%)	€ 12,40968
Incidenza Manodopera al **20,68%**	€ 28,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17117

Codice regionale: **TOS24_06.I03A.050.002**
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 002 Portata nominale 2,5 mc/h, attacchi filettati dm. 3/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,43500**
Prezzo	€ 151,12306
Spese generali (16%)	€ 18,94960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18950
Utili di impresa (10%)	€ 13,73846
Incidenza Manodopera al **21,79%**	€ 32,93500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18950

Codice regionale: **TOS24_06.I03A.050.003**
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 003 Portata nominale 3,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,03750**
Prezzo	€ 413,47185
Spese generali (16%)	€ 51,84600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51846
Utili di impresa (10%)	€ 37,58835
Incidenza Manodopera al **8,53%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,51846

Codice regionale: **TOS24_06.I03A.050.004**
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 004 Portata nominale 6,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,39000**
Prezzo	€ 473,89364
Spese generali (16%)	€ 59,42240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,59422
Utili di impresa (10%)	€ 43,08124
Incidenza Manodopera al **7,94%**	€ 37,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,59422

Codice regionale: **TOS24_06.I03A.050.005**

Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 005 Portata nominale 10,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 697,84500**
Prezzo	€ 890,45022
Spese generali (16%)	€ 111,65520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,11655
Utili di impresa (10%)	€ 80,95002
Incidenza Manodopera al **4,76%**	€ 42,34500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,11655

Codice regionale: **TOS24_06.I03A.050.006**
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 006 Portata nominale 15,0 mc/h, attacchi filettati dm. 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 986,69750**
Prezzo	€ 1.259,02601
Spese generali (16%)	€ 157,87160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,57872
Utili di impresa (10%)	€ 114,45691
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 44,69750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,57872

Codice regionale: **TOS24_06.I03A.050.011**
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 011 Portata nominale 50 mc/h, attacchi flangiati DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.101,19250**
Prezzo	€ 1.405,12163
Spese generali (16%)	€ 176,19080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,76191
Utili di impresa (10%)	€ 127,73833
Incidenza Manodopera al **5,36%**	€ 75,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,76191

Codice regionale: **TOS24_06.I03A.050.012**
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 012 Portata nominale 80 mc/h, attacchi flangiati DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.173,65250**
Prezzo	€ 1.497,58059
Spese generali (16%)	€ 187,78440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,87784
Utili di impresa (10%)	€ 136,14369
Incidenza Manodopera al **5,66%**	€ 84,69000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,87784

Codice regionale: **TOS24_06.I03A.050.013**
Voce: 050 Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 013 Portata nominale 120 mc/h, attacchi flangiati DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.245,14250**
Prezzo	€ 1.588,80183
Spese generali (16%)	€ 199,22280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,99223
Utili di impresa (10%)	€ 144,43653
Incidenza Manodopera al **6,22%**	€ 98,80500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,99223

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I03C**
Capitolo: DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.034.001**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 001 PN6 - DN 25 (1”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,18500**
Prezzo	€ 71,69206
Spese generali (16%)	€ 8,98960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17979
Utili di impresa (10%)	€ 6,51746
Incidenza Manodopera al **6,56%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17979

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.034.002**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 002 PN6 - DN 32 (1.1/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,07600**
Prezzo	€ 75,38098
Spese generali (16%)	€ 9,45216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18904
Utili di impresa (10%)	€ 6,85282
Incidenza Manodopera al **7,49%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18904

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.034.003**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 003 PN6 - DN 40 (1.1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,41250**
Prezzo	€ 80,91435
Spese generali (16%)	€ 10,14600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20292
Utili di impresa (10%)	€ 7,35585
Incidenza Manodopera al **8,72%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20292

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.034.004**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 004 PN6 - DN 50 (2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,46000**
Prezzo	€ 109,04696
Spese generali (16%)	€ 13,67360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27347
Utili di impresa (10%)	€ 9,91336
Incidenza Manodopera al **8,63%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27347

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.034.005**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 005 PN6 - DN 65 (2.1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,21250**
Prezzo	€ 258,02315
Spese generali (16%)	€ 32,35400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64708
Utili di impresa (10%)	€ 23,45665
Incidenza Manodopera al **4,56%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,64708

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.034.006**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 006 PN6 - DN 80 (3”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,66750**
Prezzo	€ 293,05573
Spese generali (16%)	€ 36,74680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73494
Utili di impresa (10%)	€ 26,64143
Incidenza Manodopera al **5,62%**	€ 16,46750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,73494

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.034.007**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 007 PN6 - DN 100 (4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 556,12250**
Prezzo	€ 709,61231
Spese generali (16%)	€ 88,97960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,77959
Utili di impresa (10%)	€ 64,51021
Incidenza Manodopera al **2,98%**	€ 21,17250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,77959

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.042.001**

Voce: 042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 001 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,09500**
Prezzo	€ 460,75722
Spese generali (16%)	€ 57,77520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,15550
Utili di impresa (10%)	€ 41,88702
Incidenza Manodopera al **19,4%**	€ 89,39500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,15550

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.042.002**

Voce: 042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 002 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,00500**
Prezzo	€ 530,82238
Spese generali (16%)	€ 66,56080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,33122
Utili di impresa (10%)	€ 48,25658
Incidenza Manodopera al **18,61%**	€ 98,80500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,33122

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.042.003**

Voce: 042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 003 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 496,26500**
Prezzo	€ 633,23414
Spese generali (16%)	€ 79,40240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,58805
Utili di impresa (10%)	€ 57,56674
Incidenza Manodopera al **17,09%**	€ 108,21500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,58805

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.042.004**
Voce: 042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 004 Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 709,28000**
Prezzo	€ 905,04128
Spese generali (16%)	€ 113,48480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,26970
Utili di impresa (10%)	€ 82,27648
Incidenza Manodopera al **13,52%**	€ 122,33000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,26970

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.043.001**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 001 Attacchi flangiati PN16 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.105,71250**
Prezzo	€ 1.410,88915
Spese generali (16%)	€ 176,91400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,53828
Utili di impresa (10%)	€ 128,26265
Incidenza Manodopera al **11,67%**	€ 164,67500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 3,53828

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.043.002**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 002 Attacchi flangiati PN16 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.176,34750**
Prezzo	€ 1.501,01941
Spese generali (16%)	€ 188,21560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,76431
Utili di impresa (10%)	€ 136,45631
Incidenza Manodopera al **13,17%**	€ 197,61000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 3,76431

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.043.003**

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 003 Attacchi flangiati PN16 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.639,75250**
Prezzo	€ 2.092,32419
Spese generali (16%)	€ 262,36040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,24721
Utili di impresa (10%)	€ 190,21129
Incidenza Manodopera al **10,79%**	€ 225,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 5,24721

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.043.004**

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 004 Attacchi flangiati PN16 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.729,20750**
Prezzo	€ 2.206,46877
Spese generali (16%)	€ 276,67320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,53346
Utili di impresa (10%)	€ 200,58807
Incidenza Manodopera al **12,58%**	€ 277,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 5,53346

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.043.005**

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 005 Attacchi flangiati PN16 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.898,16000**
Prezzo	€ 4.974,05216
Spese generali (16%)	€ 623,70560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 12,47411
Utili di impresa (10%)	€ 452,18656
Incidenza Manodopera al **6,81%**	€ 338,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 12,47411

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.043.006**

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 006 Attacchi flangiati PN16 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.167,82000**
Prezzo	€ 5.318,13832
Spese generali (16%)	€ 666,85120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 13,33702
Utili di impresa (10%)	€ 483,46712
Incidenza Manodopera al **7,43%**	€ 395,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 13,33702

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.043.007**

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 007 Attacchi flangiati PN16 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.136,49750**
Prezzo	€ 10.382,17081
Spese generali (16%)	€ 1.301,83960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 26,03679
Utili di impresa (10%)	€ 943,83371
Incidenza Manodopera al **4,17%**	€ 432,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 26,03679

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.043.008**

Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 008 Attacchi flangiati PN16 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.970,29000**
Prezzo	€ 11.446,09004
Spese generali (16%)	€ 1.435,24640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 28,70493
Utili di impresa (10%)	€ 1.040,55364
Incidenza Manodopera al **4,64%**	€ 531,66500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 28,70493

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.043.009**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 009 Attacchi flangiati PN16 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.231,91500**
Prezzo	€ 13.055,92354
Spese generali (16%)	€ 1.637,10640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 32,74213
Utili di impresa (10%)	€ 1.186,90214
Incidenza Manodopera al **4,97%**	€ 649,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 32,74213

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.103.001**
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 001 DN 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,16600**
Prezzo	€ 24,45582
Spese generali (16%)	€ 3,06656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06133
Utili di impresa (10%)	€ 2,22326
Incidenza Manodopera al **23,09%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06133

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.103.002**
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 002 DN 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,51750**
Prezzo	€ 32,56033
Spese generali (16%)	€ 4,08280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08166
Utili di impresa (10%)	€ 2,96003
Incidenza Manodopera al **21,68%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08166

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.103.003**
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 003 DN 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,25200**
Prezzo	€ 46,25755
Spese generali (16%)	€ 5,80032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11601
Utili di impresa (10%)	€ 4,20523
Incidenza Manodopera al **24,41%**	€ 11,29200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11601

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.103.004**
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 004 DN 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,71000**
Prezzo	€ 64,70596
Spese generali (16%)	€ 8,11360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16227
Utili di impresa (10%)	€ 5,88236
Incidenza Manodopera al **21,81%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16227

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.103.005**
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 005 DN 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,37300**
Prezzo	€ 79,58795
Spese generali (16%)	€ 9,97968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19959
Utili di impresa (10%)	€ 7,23527
Incidenza Manodopera al **21,28%**	€ 16,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19959

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.103.006**
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 006 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,56600**
Prezzo	€ 125,77022
Spese generali (16%)	€ 15,77056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31541
Utili di impresa (10%)	€ 11,43366
Incidenza Manodopera al **19,45%**	€ 24,46600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,31541

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.103.007**
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 007 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,24500**
Prezzo	€ 208,30062
Spese generali (16%)	€ 26,11920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52238
Utili di impresa (10%)	€ 18,93642
Incidenza Manodopera al **20,33%**	€ 42,34500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,52238

Codice regionale: **TOS24_06.I03C.103.008**
Voce: 103 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 008 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,36250**
Prezzo	€ 296,49455
Spese generali (16%)	€ 37,17800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,74356
Utili di impresa (10%)	€ 26,95405
Incidenza Manodopera al **19,84%**	€ 58,81250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,74356

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I04** +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I04.012.001**
Voce: 012 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico
Articolo: 001 spessore mm 0,35

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,58442**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 13,50572
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,69351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03387
Utili di impresa (10%)	€ 1,22779
Incidenza Manodopera al **55,74%**	€ 7,52800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03387

Codice regionale: **TOS24_06.I04.078.004**

Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
"

Articolo: 004 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,67100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 55,72420
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 6,98736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13975
Utili di impresa (10%)	€ 5,06584
Incidenza Manodopera al **13,51%**	€ 7,52800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13975

Codice regionale: **TOS24_06.I04.078.005**

Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
"

Articolo: 005 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,26300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 59,03159
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 7,40208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14804
Utili di impresa (10%)	€ 5,36651
Incidenza Manodopera al **12,75%**	€ 7,52800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14804

Codice regionale: **TOS24_06.I04.078.006**

Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
"

Articolo: 006 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,75050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,19%
Prezzo	€ 68,58564
Scostamento % su anno 2023/1	+1,19%
Spese generali (16%)	€ 8,60008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17200
Utili di impresa (10%)	€ 6,23506
Incidenza Manodopera al **13,72%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17200

Codice regionale: **TOS24_06.I04.078.007**

Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
"

Articolo: 007 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,84100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 84,01312
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 10,53456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21069
Utili di impresa (10%)	€ 7,63756
Incidenza Manodopera al **15,68%**	€ 13,17400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,21069

Codice regionale: **TOS24_06.I04.078.008**

Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
"

Articolo: 008 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,83150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,44%
Prezzo	€ 101,86499
Scostamento % su anno 2023/1	+1,44%
Spese generali (16%)	€ 12,77304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25546
Utili di impresa (10%)	€ 9,26045
Incidenza Manodopera al **16,63%**	€ 16,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25546

Codice regionale: **TOS24_06.I04.078.009**

Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
"

Articolo: 009 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,14600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 126,51030
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 15,86336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31727
Utili di impresa (10%)	€ 11,50094
Incidenza Manodopera al **15,62%**	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,31727

Codice regionale: **TOS24_06.I04.078.010**
Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
"

Articolo: 010 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,95900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,24%
Prezzo	€ 156,89568
Scostamento % su anno 2023/1	+1,24%
Spese generali (16%)	€ 19,67344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39347
Utili di impresa (10%)	€ 14,26324
Incidenza Manodopera al **14,39%**	€ 22,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,39347

Codice regionale: **TOS24_06.I04.078.011**
Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
"

Articolo: 011 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
Prezzo	€ 236,36879
Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
Spese generali (16%)	€ 29,63872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,59277
Utili di impresa (10%)	€ 21,48807
Incidenza Manodopera al **22,29%**	€ 52,69600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,59277

Codice regionale: **TOS24_06.I04.078.012**
Voce: 078 +1,41% su anno 2023/1 +1,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
"Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

"

Articolo: 012 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,86600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
Prezzo	€ 295,86102
Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
Spese generali (16%)	€ 37,09856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,74197
Utili di impresa (10%)	€ 26,89646
Incidenza Manodopera al **22,26%**	€ 65,87000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,74197

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I04A**
Capitolo: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I04A.006.001**
Voce: 006 Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 001 DN 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,76700**
Prezzo	€ 39,25869
Spese generali (16%)	€ 4,92272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09845
Utili di impresa (10%)	€ 3,56897
Incidenza Manodopera al **23,97%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09845

Codice regionale: **TOS24_06.I04A.035.001**
Voce: 035 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 001 DN 15 (1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,77750**
Prezzo	€ 64,79209
Spese generali (16%)	€ 8,12440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16249
Utili di impresa (10%)	€ 5,89019
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16249

Codice regionale: **TOS24_06.I04A.035.002**
Voce: 035 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza

alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

Articolo: 002 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,09850**
Prezzo	€ 70,30569
Spese generali (16%)	€ 8,81576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17632
Utili di impresa (10%)	€ 6,39143
Incidenza Manodopera al **4,68%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17632

Codice regionale: **TOS24_06.I04A.035.003**
Voce: 035 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 003 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,20500**
Prezzo	€ 80,64958
Spese generali (16%)	€ 10,11280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20226
Utili di impresa (10%)	€ 7,33178
Incidenza Manodopera al **5,83%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20226

Codice regionale: **TOS24_06.I04A.035.004**
Voce: 035 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,10750**
Prezzo	€ 139,22117
Spese generali (16%)	€ 17,45720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34914
Utili di impresa (10%)	€ 12,65647
Incidenza Manodopera al **5,07%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,34914

Codice regionale: **TOS24_06.I04A.035.005**
Voce: 035 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 005 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,81000**
Prezzo	€ 157,98156
Spese generali (16%)	€ 19,80960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39619
Utili di impresa (10%)	€ 14,36196
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,39619

Codice regionale: **TOS24_06.I04A.035.006**
Voce: 035 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 006 DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,46250**
Prezzo	€ 179,23015
Spese generali (16%)	€ 22,47400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,44948
Utili di impresa (10%)	€ 16,29365
Incidenza Manodopera al **6,56%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,44948

Codice regionale: **TOS24_06.I04A.036.001**
Voce: 036 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 001 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,56900**
Prezzo	€ 143,63804
Spese generali (16%)	€ 18,01104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36022
Utili di impresa (10%)	€ 13,05800
Incidenza Manodopera al **16,38%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,36022

Codice regionale: **TOS24_06.I04A.036.002**
Voce: 036 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 002 DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,83000**
Prezzo	€ 209,04708
Spese generali (16%)	€ 26,21280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52426
Utili di impresa (10%)	€ 19,00428
Incidenza Manodopera al **13,5%**	€ 28,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,52426

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I04C**
Capitolo: TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.001**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 001 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22757**
Prezzo	€ 4,11838
Spese generali (16%)	€ 0,51641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01033
Utili di impresa (10%)	€ 0,37440
Incidenza Manodopera al **57,12%**	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01033

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.002**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 002 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,26735**
Prezzo	€ 4,16914
Spese generali (16%)	€ 0,52278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01046
Utili di impresa (10%)	€ 0,37901
Incidenza Manodopera al **56,43%**	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01046

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.003**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 003 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,38668**
Prezzo	€ 4,32141
Spese generali (16%)	€ 0,54187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01084
Utili di impresa (10%)	€ 0,39286
Incidenza Manodopera al **54,44%**	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01084

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.004**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 004 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93176**
Prezzo	€ 5,01692
Spese generali (16%)	€ 0,62908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01258
Utili di impresa (10%)	€ 0,45608
Incidenza Manodopera al **56,27%**	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01258

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.005**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 005 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93673**
Prezzo	€ 5,02327
Spese generali (16%)	€ 0,62988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01260
Utili di impresa (10%)	€ 0,45666
Incidenza Manodopera al **56,2%**	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01260

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.006**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 006 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,36432**
Prezzo	€ 5,56887
Spese generali (16%)	€ 0,69829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01397
Utili di impresa (10%)	€ 0,50626
Incidenza Manodopera al **50,69%**	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01397

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.007**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 007 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00884**
Prezzo	€ 6,39128
Spese generali (16%)	€ 0,80141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01603
Utili di impresa (10%)	€ 0,58103
Incidenza Manodopera al **51,53%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01603

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.008**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 008 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32072**
Prezzo	€ 6,78924
Spese generali (16%)	€ 0,85132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01703
Utili di impresa (10%)	€ 0,61720
Incidenza Manodopera al **48,51%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01703

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.009**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 009 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,02513**
Prezzo	€ 7,68807
Spese generali (16%)	€ 0,96402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01928
Utili di impresa (10%)	€ 0,69892
Incidenza Manodopera al **48,96%**	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01928

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.010**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 010 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,83082**
Prezzo	€ 8,71613
Spese generali (16%)	€ 1,09293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02186
Utili di impresa (10%)	€ 0,79238
Incidenza Manodopera al **43,18%**	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02186

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.011**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 011 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,81142**
Prezzo	€ 11,24338
Spese generali (16%)	€ 1,40983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02820
Utili di impresa (10%)	€ 1,02213
Incidenza Manodopera al **41,85%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02820

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.012**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 012 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,89960**
Prezzo	€ 13,90789
Spese generali (16%)	€ 1,74394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03488
Utili di impresa (10%)	€ 1,26435
Incidenza Manodopera al **40,6%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03488

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.013**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 013 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,79490**
Prezzo	€ 18,87829
Spese generali (16%)	€ 2,36718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04734
Utili di impresa (10%)	€ 1,71621
Incidenza Manodopera al **32,4%**	€ 6,11650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04734

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.001.014**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 014 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,47846**
Prezzo	€ 24,85451
Spese generali (16%)	€ 3,11655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06233
Utili di impresa (10%)	€ 2,25950
Incidenza Manodopera al **28,4%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06233

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.001**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 001 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71757**
Prezzo	€ 3,46762
Spese generali (16%)	€ 0,43481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00870
Utili di impresa (10%)	€ 0,31524
Incidenza Manodopera al **33,92%**	€ 1,17625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00870

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.002**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 002 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40030**
Prezzo	€ 4,33879
Spese generali (16%)	€ 0,54405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01088
Utili di impresa (10%)	€ 0,39444
Incidenza Manodopera al **32,53%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01088

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.003**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 003 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67376**
Prezzo	€ 4,68772
Spese generali (16%)	€ 0,58780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01176
Utili di impresa (10%)	€ 0,42616
Incidenza Manodopera al **30,11%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01176

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.004**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 004 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0

°C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,63694**
Prezzo	€ 5,91674
Spese generali (16%)	€ 0,74191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01484
Utili di impresa (10%)	€ 0,53789
Incidenza Manodopera al **31,81%**	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01484

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.005**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 005 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,94882**
Prezzo	€ 6,31469
Spese generali (16%)	€ 0,79181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01584
Utili di impresa (10%)	€ 0,57406
Incidenza Manodopera al **29,8%**	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01584

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.006**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 006 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,48491**
Prezzo	€ 8,27475
Spese generali (16%)	€ 1,03759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02075
Utili di impresa (10%)	€ 0,75225
Incidenza Manodopera al **28,43%**	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02075

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.007**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 007 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,96902**
Prezzo	€ 10,16847
Spese generali (16%)	€ 1,27504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02550
Utili di impresa (10%)	€ 0,92441
Incidenza Manodopera al **27,76%**	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02550

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.008**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 008 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,90716**
Prezzo	€ 12,64154
Spese generali (16%)	€ 1,58515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03170
Utili di impresa (10%)	€ 1,14923
Incidenza Manodopera al **26,05%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03170

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.009**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 009 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,56854**
Prezzo	€ 16,03746
Spese generali (16%)	€ 2,01097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04022
Utili di impresa (10%)	€ 1,45795
Incidenza Manodopera al **20,54%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04022

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.010**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla

temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 010 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,97878**
Prezzo	€ 17,83692
Spese generali (16%)	€ 2,23660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04473
Utili di impresa (10%)	€ 1,62154
Incidenza Manodopera al **18,46%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04473

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.011**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 011 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,05968**
Prezzo	€ 24,32015
Spese generali (16%)	€ 3,04955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06099
Utili di impresa (10%)	€ 2,21092
Incidenza Manodopera al **15,48%**	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06099

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.012**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 012 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,79246**
Prezzo	€ 6,11518
Spese generali (16%)	€ 0,76679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01534
Utili di impresa (10%)	€ 0,55593
Incidenza Manodopera al **23,08%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01534

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.013**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 013 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88446**
Prezzo	€ 7,50857
Spese generali (16%)	€ 0,94151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01883
Utili di impresa (10%)	€ 0,68260
Incidenza Manodopera al **25,06%**	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01883

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.014**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 014 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,77942**
Prezzo	€ 8,65054
Spese generali (16%)	€ 1,08471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02169
Utili di impresa (10%)	€ 0,78641
Incidenza Manodopera al **21,76%**	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02169

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.015**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 015 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,53812**
Prezzo	€ 10,89464
Spese generali (16%)	€ 1,36610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02732
Utili di impresa (10%)	€ 0,99042
Incidenza Manodopera al **21,59%**	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02732

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.016**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 016 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,73634**
Prezzo	€ 12,42357
Spese generali (16%)	€ 1,55781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03116
Utili di impresa (10%)	€ 1,12942
Incidenza Manodopera al **22,72%**	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03116

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.017**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 017 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,76624**
Prezzo	€ 15,01372
Spese generali (16%)	€ 1,88260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03765
Utili di impresa (10%)	€ 1,36488
Incidenza Manodopera al **21,94%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03765

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.018**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 018 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,05336**
Prezzo	€ 17,93209
Spese generali (16%)	€ 2,24854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04497
Utili di impresa (10%)	€ 1,63019
Incidenza Manodopera al **18,37%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04497

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.019**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 019 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,87127**
Prezzo	€ 20,25174
Spese generali (16%)	€ 2,53940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05079
Utili di impresa (10%)	€ 1,84107
Incidenza Manodopera al **18,59%**	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05079

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.020**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 020 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,45914**
Prezzo	€ 28,65786
Spese generali (16%)	€ 3,59346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07187
Utili di impresa (10%)	€ 2,60526
Incidenza Manodopera al **14,78%**	€ 4,23450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07187

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.022**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 022 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0

°C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,19514**
Prezzo	€ 16,83700
Spese generali (16%)	€ 2,11122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04222
Utili di impresa (10%)	€ 1,53064
Incidenza Manodopera al **8,38%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04222

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.023**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 023 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00808**
Prezzo	€ 19,15031
Spese generali (16%)	€ 2,40129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04803
Utili di impresa (10%)	€ 1,74094
Incidenza Manodopera al **9,83%**	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04803

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.024**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 024 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,64884**
Prezzo	€ 21,24392
Spese generali (16%)	€ 2,66381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05328
Utili di impresa (10%)	€ 1,93127
Incidenza Manodopera al **8,86%**	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05328

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.025**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 025 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,33758**
Prezzo	€ 25,95075
Spese generali (16%)	€ 3,25401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06508
Utili di impresa (10%)	€ 2,35916
Incidenza Manodopera al **9,07%**	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06508

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.026**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 026 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,73134**
Prezzo	€ 29,00519
Spese generali (16%)	€ 3,63701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07274
Utili di impresa (10%)	€ 2,63684
Incidenza Manodopera al **9,73%**	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07274

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.027**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 027 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,98400**
Prezzo	€ 35,70758
Spese generali (16%)	€ 4,47744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08955
Utili di impresa (10%)	€ 3,24614
Incidenza Manodopera al **9,22%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08955

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.028**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 028 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,18200**
Prezzo	€ 42,34023
Spese generali (16%)	€ 5,30912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10618
Utili di impresa (10%)	€ 3,84911
Incidenza Manodopera al **7,78%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10618

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.029**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 029 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,23244**
Prezzo	€ 50,06059
Spese generali (16%)	€ 6,27719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12554
Utili di impresa (10%)	€ 4,55096
Incidenza Manodopera al **7,52%**	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12554

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.010.030**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 030 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,30490**
Prezzo	€ 71,84505
Spese generali (16%)	€ 9,00878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18018
Utili di impresa (10%)	€ 6,53137
Incidenza Manodopera al **5,89%**	€ 4,23450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18018

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.001**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 001 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,83193**
Prezzo	€ 8,71754
Spese generali (16%)	€ 1,09311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02186
Utili di impresa (10%)	€ 0,79250
Incidenza Manodopera al **24,95%**	€ 2,17530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02186

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.002**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 002 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,67481**
Prezzo	€ 9,79306
Spese generali (16%)	€ 1,22797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02456
Utili di impresa (10%)	€ 0,89028
Incidenza Manodopera al **22,21%**	€ 2,17530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02456

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.003**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 003 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39198**
Prezzo	€ 11,98417
Spese generali (16%)	€ 1,50272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03005
Utili di impresa (10%)	€ 1,08947
Incidenza Manodopera al **24,2%**	€ 2,90040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03005

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.004**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in

pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 004 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,41920**
Prezzo	€ 13,29490
Spese generali (16%)	€ 1,66707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03334
Utili di impresa (10%)	€ 1,20863
Incidenza Manodopera al **21,82%**	€ 2,90040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03334

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.005**
Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 005 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,13636**
Prezzo	€ 15,48600
Spese generali (16%)	€ 1,94182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03884
Utili di impresa (10%)	€ 1,40782
Incidenza Manodopera al **23,41%**	€ 3,62550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03884

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.006**
Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 006 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,19049**
Prezzo	€ 20,65907
Spese generali (16%)	€ 2,59048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05181
Utili di impresa (10%)	€ 1,87810
Incidenza Manodopera al **26,91%**	€ 5,55910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05181

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.007**
Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 007 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,15933**
Prezzo	€ 26,99930
Spese generali (16%)	€ 3,38549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06771
Utili di impresa (10%)	€ 2,45448
Incidenza Manodopera al **20,59%**	€ 5,55910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06771

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.008**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 008 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,20773**
Prezzo	€ 33,44107
Spese generali (16%)	€ 4,19324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08386
Utili di impresa (10%)	€ 3,04010
Incidenza Manodopera al **18,07%**	€ 6,04250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08386

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.009**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 009 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,47216**
Prezzo	€ 42,71048
Spese generali (16%)	€ 5,35555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10711
Utili di impresa (10%)	€ 3,88277
Incidenza Manodopera al **16,41%**	€ 7,00930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10711

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.010**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 010 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,67085**
Prezzo	€ 51,89601
Spese generali (16%)	€ 6,50734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13015
Utili di impresa (10%)	€ 4,71782
Incidenza Manodopera al **17,23%**	€ 8,94290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13015

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.011**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 011 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,27894**
Prezzo	€ 66,70793
Spese generali (16%)	€ 8,36463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16729
Utili di impresa (10%)	€ 6,06436
Incidenza Manodopera al **16,3%**	€ 10,87650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16729

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.012**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 012 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,09622**
Prezzo	€ 10,33078
Spese generali (16%)	€ 1,29540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02591
Utili di impresa (10%)	€ 0,93916
Incidenza Manodopera al **28,08%**	€ 2,90040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02591

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.013**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,82828**
Prezzo	€ 11,26488
Spese generali (16%)	€ 1,41252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02825
Utili di impresa (10%)	€ 1,02408
Incidenza Manodopera al **25,75%**	€ 2,90040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02825

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.014**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 014 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,13860**
Prezzo	€ 14,21286
Spese generali (16%)	€ 1,78218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03564
Utili di impresa (10%)	€ 1,29208
Incidenza Manodopera al **28,91%**	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03564

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.015**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 015 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28197**
Prezzo	€ 15,67180
Spese generali (16%)	€ 1,96512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03930
Utili di impresa (10%)	€ 1,42471
Incidenza Manodopera al **26,22%**	€ 4,10890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03930

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.075.016**

Voce: 075 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"

Articolo: 016 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,57098**
Prezzo	€ 18,59257
Spese generali (16%)	€ 2,33136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04663
Utili di impresa (10%)	€ 1,69023
Incidenza Manodopera al **28,6%**	€ 5,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04663

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.076.001**

Voce: 076 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Articolo: 001 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,76520**
Prezzo	€ 8,63239
Spese generali (16%)	€ 1,08243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02165
Utili di impresa (10%)	€ 0,78476
Incidenza Manodopera al **44,8%**	€ 3,86720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02165

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.076.002**

Voce: 076 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Articolo: 002 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,75240**
Prezzo	€ 7,34006
Spese generali (16%)	€ 0,92038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01841
Utili di impresa (10%)	€ 0,66728
Incidenza Manodopera al **39,51%**	€ 2,90040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01841

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.076.003**

Voce: 076 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Articolo: 003 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25660**
Prezzo	€ 5,43143
Spese generali (16%)	€ 0,68106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01362
Utili di impresa (10%)	€ 0,49377
Incidenza Manodopera al **35,6%**	€ 1,93360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01362

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.076.004**

Voce: 076 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Articolo: 004 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70420**
Prezzo	€ 4,72656
Spese generali (16%)	€ 0,59267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01185
Utili di impresa (10%)	€ 0,42969
Incidenza Manodopera al **30,68%**	€ 1,45020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01185

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.076.005**

Voce: 076 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Articolo: 005 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,71570**
Prezzo	€ 4,74123
Spese generali (16%)	€ 0,59451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01189
Utili di impresa (10%)	€ 0,43102
Incidenza Manodopera al **30,59%**	€ 1,45020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01189

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.076.006**

Voce: 076 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Articolo: 006 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,76860**
Prezzo	€ 4,80874
Spese generali (16%)	€ 0,60298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01206
Utili di impresa (10%)	€ 0,43716
Incidenza Manodopera al **30,16%**	€ 1,45020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01206

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.076.007**

Voce: 076 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Articolo: 007 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,51862**
Prezzo	€ 4,48976
Spese generali (16%)	€ 0,56298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01126
Utili di impresa (10%)	€ 0,40816
Incidenza Manodopera al **26,92%**	€ 1,20850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01126

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.076.008**

Voce: 076 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Articolo: 008 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22030**
Prezzo	€ 4,10911
Spese generali (16%)	€ 0,51525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01031
Utili di impresa (10%)	€ 0,37356
Incidenza Manodopera al **22,35%**	€ 0,91846
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01031

Codice regionale: **TOS24_06.I04C.076.009**

Voce: 076 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Articolo: 009 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30130**
Prezzo	€ 4,21246
Spese generali (16%)	€ 0,52821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01056
Utili di impresa (10%)	€ 0,38295
Incidenza Manodopera al **22,95%**	€ 0,96680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01056

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I04E**
Capitolo: TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.004.001**
Voce: 004 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 001 per ogni elemento H = 430/95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,16000**
Prezzo	€ 28,27616
Spese generali (16%)	€ 3,54560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07091
Utili di impresa (10%)	€ 2,57056
Incidenza Manodopera al **16,64%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07091

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.004.002**
Voce: 004 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 002 per ogni elemento H = 580/95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,64000**
Prezzo	€ 28,88864
Spese generali (16%)	€ 3,62240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07245
Utili di impresa (10%)	€ 2,62624
Incidenza Manodopera al **16,29%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07245

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.004.003**
Voce: 004 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 003 per ogni elemento H = 680/95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,75000**
Prezzo	€ 30,30500
Spese generali (16%)	€ 3,80000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07600
Utili di impresa (10%)	€ 2,75500
Incidenza Manodopera al **15,53%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07600

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.004.004**
Voce: 004 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 004 per ogni elemento H = 780/95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,61000**
Prezzo	€ 32,67836
Spese generali (16%)	€ 4,09760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08195
Utili di impresa (10%)	€ 2,97076
Incidenza Manodopera al **14,4%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08195

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.004.005**
Voce: 004 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 005 per ogni elemento H = 880/95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,89000**
Prezzo	€ 34,31164
Spese generali (16%)	€ 4,30240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08605
Utili di impresa (10%)	€ 3,11924
Incidenza Manodopera al **13,71%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08605

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.001**
Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"
Articolo: 001 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,41250**
Prezzo	€ 292,73035
Spese generali (16%)	€ 36,70600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73412
Utili di impresa (10%)	€ 26,61185
Incidenza Manodopera al **4,02%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,73412

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.002**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 002 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,41250**
Prezzo	€ 292,73035
Spese generali (16%)	€ 36,70600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73412
Utili di impresa (10%)	€ 26,61185
Incidenza Manodopera al **4,02%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,73412

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.003**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 003 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,82400**
Prezzo	€ 294,53142
Spese generali (16%)	€ 36,93184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73864
Utili di impresa (10%)	€ 26,77558
Incidenza Manodopera al **4,47%**	€ 13,17400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,73864

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.004**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 004 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,82400**
Prezzo	€ 294,53142
Spese generali (16%)	€ 36,93184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73864
Utili di impresa (10%)	€ 26,77558
Incidenza Manodopera al **4,47%**	€ 13,17400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,73864

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.005**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 005 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica

secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,23370**
Prezzo	€ 275,91420
Spese generali (16%)	€ 34,59739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69195
Utili di impresa (10%)	€ 25,08311
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,69195

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.006**
Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"
Articolo: 006 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,38690**
Prezzo	€ 292,69768
Spese generali (16%)	€ 36,70190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73404
Utili di impresa (10%)	€ 26,60888
Incidenza Manodopera al **4,82%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,73404

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.007**
Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"
Articolo: 007 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,06500**
Prezzo	€ 336,94694
Spese generali (16%)	€ 42,25040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,84501
Utili di impresa (10%)	€ 30,63154
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,84501

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.008**
Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"
Articolo: 008 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,06500**
Prezzo	€ 336,94694
Spese generali (16%)	€ 42,25040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,84501
Utili di impresa (10%)	€ 30,63154
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,84501

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.009**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 009 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,94700**
Prezzo	€ 339,34837
Spese generali (16%)	€ 42,55152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85103
Utili di impresa (10%)	€ 30,84985
Incidenza Manodopera al **4,71%**	€ 15,99700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,85103

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.010**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 010 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,94700**
Prezzo	€ 339,34837
Spese generali (16%)	€ 42,55152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85103
Utili di impresa (10%)	€ 30,84985
Incidenza Manodopera al **4,71%**	€ 15,99700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,85103

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.011**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 011 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,62310**
Prezzo	€ 381,04308
Spese generali (16%)	€ 47,77970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,95559
Utili di impresa (10%)	€ 34,64028
Incidenza Manodopera al **4,69%**	€ 17,87900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,95559

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.012**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 012 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,11823**
Prezzo	€ 400,81487
Spese generali (16%)	€ 50,25892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,00518
Utili di impresa (10%)	€ 36,43772
Incidenza Manodopera al **4,46%**	€ 17,87900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,00518

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.013**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 013 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,91750**
Prezzo	€ 398,00673
Spese generali (16%)	€ 49,90680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,99814
Utili di impresa (10%)	€ 36,18243
Incidenza Manodopera al **4,14%**	€ 16,46750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,99814

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.014**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 014 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,41750**
Prezzo	€ 398,64473
Spese generali (16%)	€ 49,98680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,99974
Utili di impresa (10%)	€ 36,24043
Incidenza Manodopera al **4,13%**	€ 16,46750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,99974

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.015**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 015 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,65850**
Prezzo	€ 398,95225
Spese generali (16%)	€ 50,02536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,00051
Utili di impresa (10%)	€ 36,26839
Incidenza Manodopera al **4,36%**	€ 17,40850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,00051

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.016**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 016 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,85850**
Prezzo	€ 399,20745
Spese generali (16%)	€ 50,05736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,00115
Utili di impresa (10%)	€ 36,29159
Incidenza Manodopera al **4,36%**	€ 17,40850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,00115

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.017**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 017 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,78730**
Prezzo	€ 455,26060
Spese generali (16%)	€ 57,08597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,14172
Utili di impresa (10%)	€ 41,38733
Incidenza Manodopera al **4,13%**	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,14172

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.018**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 018 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,14703**
Prezzo	€ 479,96361
Spese generali (16%)	€ 60,18352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,20367
Utili di impresa (10%)	€ 43,63306
Incidenza Manodopera al **3,92%**	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,20367

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.019**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 019 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,08800**
Prezzo	€ 432,67629
Spese generali (16%)	€ 54,25408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,08508
Utili di impresa (10%)	€ 39,33421
Incidenza Manodopera al **3,91%**	€ 16,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,08508

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.020**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 020 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,08800**
Prezzo	€ 432,67629
Spese generali (16%)	€ 54,25408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,08508
Utili di impresa (10%)	€ 39,33421
Incidenza Manodopera al **3,91%**	€ 16,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,08508

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.021**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 021 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,02900**
Prezzo	€ 433,87700
Spese generali (16%)	€ 54,40464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,08809
Utili di impresa (10%)	€ 39,44336
Incidenza Manodopera al **4,12%**	€ 17,87900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,08809

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.022**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 022 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,02900**
Prezzo	€ 433,87700
Spese generali (16%)	€ 54,40464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,08809
Utili di impresa (10%)	€ 39,44336
Incidenza Manodopera al **4,12%**	€ 17,87900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,08809

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.023**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 023 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,89298**
Prezzo	€ 549,81945
Spese generali (16%)	€ 68,94288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,37886
Utili di impresa (10%)	€ 49,98359
Incidenza Manodopera al **3,59%**	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,37886

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.010.024**

Voce: 010 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"

Articolo: 024 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 455,15690**
Prezzo	€ 580,78020
Spese generali (16%)	€ 72,82510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,45650
Utili di impresa (10%)	€ 52,79820
Incidenza Manodopera al **3,4%**	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,45650

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.025.001**

Voce: 025 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 001 Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,76700**
Prezzo	€ 54,57069
Spese generali (16%)	€ 6,84272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13685
Utili di impresa (10%)	€ 4,96097
Incidenza Manodopera al **25,87%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13685

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.025.002**

Voce: 025 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 002 Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,59010**
Prezzo	€ 31,37697
Spese generali (16%)	€ 3,93442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07869
Utili di impresa (10%)	€ 2,85245
Incidenza Manodopera al **44,99%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07869

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.025.003**

Voce: 025 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 003 Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,59010**
Prezzo	€ 31,37697
Spese generali (16%)	€ 3,93442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07869
Utili di impresa (10%)	€ 2,85245
Incidenza Manodopera al **44,99%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07869

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.025.004**

Voce: 025 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 004 Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,83600**
Prezzo	€ 59,76274
Spese generali (16%)	€ 7,49376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14988
Utili di impresa (10%)	€ 5,43298
Incidenza Manodopera al **23,62%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14988

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.025.005**

Voce: 025 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 005 Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,26345**
Prezzo	€ 32,23616
Spese generali (16%)	€ 4,04215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08084
Utili di impresa (10%)	€ 2,93056
Incidenza Manodopera al **39,41%**	€ 12,70350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08084

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.025.006**

Voce: 025 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 006 Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,32245**
Prezzo	€ 31,03544
Spese generali (16%)	€ 3,89159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07783
Utili di impresa (10%)	€ 2,82140
Incidenza Manodopera al **37,9%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07783

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.040.001**

Voce: 040 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 001 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 497,86783**
Prezzo	€ 635,27935
Spese generali (16%)	€ 79,65885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,59318
Utili di impresa (10%)	€ 57,75267
Incidenza Manodopera al **8,89%**	€ 56,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,59318

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.040.002**

Voce: 040 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 002 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 547,86783**
Prezzo	€ 699,07935
Spese generali (16%)	€ 87,65885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,75318
Utili di impresa (10%)	€ 63,55267
Incidenza Manodopera al **8,08%**	€ 56,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,75318

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.040.003**

Voce: 040 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 003 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 622,86783**
Prezzo	€ 794,77935
Spese generali (16%)	€ 99,65885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,99318
Utili di impresa (10%)	€ 72,25267
Incidenza Manodopera al **7,1%**	€ 56,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,99318

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.040.004**

Voce: 040 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 004 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,57283**
Prezzo	€ 800,78293
Spese generali (16%)	€ 100,41165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,00823
Utili di impresa (10%)	€ 72,79845
Incidenza Manodopera al **7,64%**	€ 61,16500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,00823

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.040.005**

Voce: 040 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 005 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,57283**
Prezzo	€ 899,03493
Spese generali (16%)	€ 112,73165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,25463
Utili di impresa (10%)	€ 81,73045
Incidenza Manodopera al **6,8%**	€ 61,16500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,25463

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.040.006**

Voce: 040 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 006 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 721,57283**
Prezzo	€ 920,72693
Spese generali (16%)	€ 115,45165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,30903
Utili di impresa (10%)	€ 83,70245
Incidenza Manodopera al **6,64%**	€ 61,16500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,30903

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.040.007**

Voce: 040 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 007 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 782,37933**
Prezzo	€ 998,31602
Spese generali (16%)	€ 125,18069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,50361
Utili di impresa (10%)	€ 90,75600
Incidenza Manodopera al **6,91%**	€ 68,97150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,50361

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.040.008**

Voce: 040 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 008 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 837,37933**
Prezzo	€ 1.068,49602
Spese generali (16%)	€ 133,98069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,67961
Utili di impresa (10%)	€ 97,13600
Incidenza Manodopera al **6,46%**	€ 68,97150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,67961

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.041.001**

Voce: 041 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"

Articolo: 001 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,46796**
Prezzo	€ 681,98111
Spese generali (16%)	€ 85,51487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,71030
Utili di impresa (10%)	€ 61,99828
Incidenza Manodopera al **10,01%**	€ 68,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,71030

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.041.002**

Voce: 041 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"

Articolo: 002 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 579,46796**
Prezzo	€ 739,40111
Spese generali (16%)	€ 92,71487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,85430
Utili di impresa (10%)	€ 67,21828
Incidenza Manodopera al **9,23%**	€ 68,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,85430

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.041.003**

Voce: 041 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore

a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"

Articolo: 003 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 666,46796**
Prezzo	€ 850,41311
Spese generali (16%)	€ 106,63487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,13270
Utili di impresa (10%)	€ 77,31028
Incidenza Manodopera al **8,02%**	€ 68,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,13270

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.041.004**
Voce: 041 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"

Articolo: 004 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 676,21596**
Prezzo	€ 862,85156
Spese generali (16%)	€ 108,19455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,16389
Utili di impresa (10%)	€ 78,44105
Incidenza Manodopera al **9,04%**	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,16389

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.050.001**
Voce: 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 001 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 591,34908**
Prezzo	€ 754,56142
Spese generali (16%)	€ 94,61585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,89232
Utili di impresa (10%)	€ 68,59649
Incidenza Manodopera al **10,34%**	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,89232

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.050.002**
Voce: 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 002 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 639,34908**
Prezzo	€ 815,80942
Spese generali (16%)	€ 102,29585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,04592
Utili di impresa (10%)	€ 74,16449
Incidenza Manodopera al **9,56%**	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,04592

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.050.003**
Voce: 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 003 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 743,19788**
Prezzo	€ 948,32049
Spese generali (16%)	€ 118,91166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,37823
Utili di impresa (10%)	€ 86,21095
Incidenza Manodopera al **8,84%**	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,37823

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.050.004**
Voce: 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 004 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 743,19788**
Prezzo	€ 948,32049
Spese generali (16%)	€ 118,91166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,37823
Utili di impresa (10%)	€ 86,21095
Incidenza Manodopera al **8,84%**	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,37823

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.050.005**

Voce: 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 005 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,04668**
Prezzo	€ 1.088,48757
Spese generali (16%)	€ 136,48747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,72975
Utili di impresa (10%)	€ 98,95342
Incidenza Manodopera al **8,24%**	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,72975

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.050.006**

Voce: 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 006 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 881,04668**
Prezzo	€ 1.124,21557
Spese generali (16%)	€ 140,96747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,81935
Utili di impresa (10%)	€ 102,20142
Incidenza Manodopera al **7,98%**	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,81935

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.050.007**

Voce: 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,

filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 007 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 951,94588**
Prezzo	€ 1.214,68294
Spese generali (16%)	€ 152,31134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,04623
Utili di impresa (10%)	€ 110,42572
Incidenza Manodopera al **7,7%**	€ 93,58080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 3,04623

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.050.008**
Voce: 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 008 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.081,74428**
Prezzo	€ 1.380,30570
Spese generali (16%)	€ 173,07908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,46158
Utili di impresa (10%)	€ 125,48234
Incidenza Manodopera al **7,34%**	€ 101,37920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 3,46158

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.050.009**
Voce: 050 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 009 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.108,59308**
Prezzo	€ 1.414,56477
Spese generali (16%)	€ 177,37489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,54750
Utili di impresa (10%)	€ 128,59680
Incidenza Manodopera al **7,58%**	€ 107,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 3,54750

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.051.001**

Voce: 051 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 001 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 615,34908**
Prezzo	€ 785,18542
Spese generali (16%)	€ 98,45585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,96912
Utili di impresa (10%)	€ 71,38049
Incidenza Manodopera al **9,93%**	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,96912

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.051.002**

Voce: 051 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 002 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 661,34908**
Prezzo	€ 843,88142
Spese generali (16%)	€ 105,81585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,11632
Utili di impresa (10%)	€ 76,71649
Incidenza Manodopera al **9,24%**	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,11632

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.051.003**

Voce: 051 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 003 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 774,19788**
Prezzo	€ 987,87649
Spese generali (16%)	€ 123,87166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,47743
Utili di impresa (10%)	€ 89,80695
Incidenza Manodopera al **8,49%**	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,47743

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.051.004**

Voce: 051 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 004 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 882,19788**
Prezzo	€ 1.125,68449
Spese generali (16%)	€ 141,15166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,82303
Utili di impresa (10%)	€ 102,33495
Incidenza Manodopera al **7,45%**	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,82303

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.051.005**

Voce: 051 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 005 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 888,04668**
Prezzo	€ 1.133,14757
Spese generali (16%)	€ 142,08747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,84175
Utili di impresa (10%)	€ 103,01342
Incidenza Manodopera al **7,91%**	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,84175

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.051.006**

Voce: 051 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 006 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 982,94588**
Prezzo	€ 1.254,23894
Spese generali (16%)	€ 157,27134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,14543
Utili di impresa (10%)	€ 114,02172
Incidenza Manodopera al **7,46%**	€ 93,58080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 3,14543

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.060.001**

Voce: 060 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.

Articolo: 001 Range di potenze: frigorifera oltre 1 kW fino a 2 kW /termica oltre 2 kW fino a 3 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 519,97908**
Prezzo	€ 663,49330
Spese generali (16%)	€ 83,19665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,83197
Utili di impresa (10%)	€ 60,31757
Incidenza Manodopera al **11,75%**	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,83197

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.060.010**

Voce: 060 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.

Articolo: 010 Range di potenze: frigorifera oltre 2 kW fino a 3 kW /termica oltre 3 kW fino a 4 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,26908**
Prezzo	€ 734,04334
Spese generali (16%)	€ 92,04305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,92043
Utili di impresa (10%)	€ 66,73121
Incidenza Manodopera al **10,62%**	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,92043

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.060.025**
Voce: 060 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.
Articolo: 025 Range di potenze: frigorifera oltre 3 kW fino a 4,5 kW /termica oltre 4 kW fino a 5,5 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,54788**
Prezzo	€ 765,02309
Spese generali (16%)	€ 95,92766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,95928
Utili di impresa (10%)	€ 69,54755
Incidenza Manodopera al **10,96%**	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,95928

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.060.035**
Voce: 060 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.
Articolo: 035 Range di potenze: frigorifera oltre 4,5 kW fino a 5,5 kW /termica oltre 5,5 kW fino a 6,5 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 684,32788**
Prezzo	€ 873,20237
Spese generali (16%)	€ 109,49246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,09492
Utili di impresa (10%)	€ 79,38203
Incidenza Manodopera al **9,6%**	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,09492

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.060.045**
Voce: 060 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.
Articolo: 045 Range di potenze: frigorifera oltre 5,5 kW fino a 6,5 kW /termica oltre 6,5 kW fino a 8 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 719,66668**
Prezzo	€ 918,29469
Spese generali (16%)	€ 115,14667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,15147
Utili di impresa (10%)	€ 83,48134
Incidenza Manodopera al **9,77%**	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,15147

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.060.080**

Voce: 060 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale.

Articolo: 080 Range di potenze: frigorifera oltre 6,5 kW fino a 10 kW /termica oltre 8 kW fino a 11 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 786,01668**
Prezzo	€ 1.002,95729
Spese generali (16%)	€ 125,76267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,25763
Utili di impresa (10%)	€ 91,17794
Incidenza Manodopera al **8,94%**	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,25763

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.065.005**

Voce: 065 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 005 Range di potenze; frigorifera oltre 2 kW fino a 2,5 kW /termica oltre 3 kW fino a 3,5 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 597,38908**
Prezzo	€ 762,26846
Spese generali (16%)	€ 95,58225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,95582
Utili di impresa (10%)	€ 69,29713
Incidenza Manodopera al **10,23%**	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,95582

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.065.010**

Voce: 065 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 010 Range di potenze; frigorifera oltre 2,5 kW fino a 3 kW /termica oltre 3,5 kW fino a 4 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 663,72908**
Prezzo	€ 846,91830
Spese generali (16%)	€ 106,19665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,06197
Utili di impresa (10%)	€ 76,99257
Incidenza Manodopera al **9,21%**	€ 77,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,06197

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.065.015**

Voce: 065 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 015 Range di potenze; frigorifera oltre 3 kW fino a 3,5 kW /termica oltre 4 kW fino a 4,5 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 688,01788**
Prezzo	€ 877,91081
Spese generali (16%)	€ 110,08286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,10083
Utili di impresa (10%)	€ 79,81007
Incidenza Manodopera al **9,55%**	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,10083

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.065.020**

Voce: 065 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 020 Range di potenze; frigorifera oltre 3,5 kW fino a 4 kW /termica oltre 4,5 kW fino a 5 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 791,22788**
Prezzo	€ 1.009,60677
Spese generali (16%)	€ 126,59646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,26596
Utili di impresa (10%)	€ 91,78243
Incidenza Manodopera al **8,3%**	€ 83,83280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,26596

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.065.045**

Voce: 065 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 045 Range di potenze; frigorifera oltre 6 kW fino a 6,5 kW /termica oltre 9 kW fino a 10 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 826,55668**
Prezzo	€ 1.054,68633
Spese generali (16%)	€ 132,24907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,32249
Utili di impresa (10%)	€ 95,88058
Incidenza Manodopera al **8,5%**	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,32249

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.065.060**
Voce: 065 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 060 Range di potenze; frigorifera oltre 7,5 kW fino a 8 kW /termica oltre 10 kW fino a 12 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,65668**
Prezzo	€ 1.158,16993
Spese generali (16%)	€ 145,22507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,45225
Utili di impresa (10%)	€ 105,28818
Incidenza Manodopera al **7,74%**	€ 89,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,45225

Codice regionale: **TOS24_06.I04E.065.070**
Voce: 065 Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 070 Range di potenze; frigorifera oltre 8,5 kW fino a 9 kW /termica oltre 12 kW fino a 14 kW.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 913,50548**
Prezzo	€ 1.165,63300
Spese generali (16%)	€ 146,16088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,46161
Utili di impresa (10%)	€ 105,96664
Incidenza Manodopera al **8,2%**	€ 95,53040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,46161

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I04G**
Capitolo: DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.031.001**

Voce: 031 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 001 DN 15 (1/2" x 3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,82900**
Prezzo	€ 71,23780
Spese generali (16%)	€ 8,93264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17865
Utili di impresa (10%)	€ 6,47616
Incidenza Manodopera al **5,28%**	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17865

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.031.002**
Voce: 031 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 002 DN 20 (3/4" x 1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,66700**
Prezzo	€ 101,65509
Spese generali (16%)	€ 12,74672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25493
Utili di impresa (10%)	€ 9,24137
Incidenza Manodopera al **4,84%**	€ 4,91700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25493

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.031.003**
Voce: 031 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 003 DN 25 (1" x 1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,74600**
Prezzo	€ 201,28390
Spese generali (16%)	€ 25,23936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50479
Utili di impresa (10%)	€ 18,29854
Incidenza Manodopera al **2,8%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,50479

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.031.004**
Voce: 031 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,00750**
Prezzo	€ 260,31357
Spese generali (16%)	€ 32,64120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,65282
Utili di impresa (10%)	€ 23,66487
Incidenza Manodopera al **2,71%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,65282

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.035.001**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 001 Attacchi filettati FF dm. 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,45750**
Prezzo	€ 287,68377
Spese generali (16%)	€ 36,07320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,72146
Utili di impresa (10%)	€ 26,15307
Incidenza Manodopera al **2,45%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,72146

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.035.002**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 002 Attacchi filettati FF dm. 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,39850**
Prezzo	€ 388,41249
Spese generali (16%)	€ 48,70376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,97408
Utili di impresa (10%)	€ 35,31023
Incidenza Manodopera al **2,06%**	€ 7,99850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,97408

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.035.003**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 003 Attacchi filettati FF dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,66000**
Prezzo	€ 497,20616
Spese generali (16%)	€ 62,34560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,24691
Utili di impresa (10%)	€ 45,20056
Incidenza Manodopera al **1,89%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,24691

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.035.004**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 004 Attacchi filettati FF dm. 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 486,15100**
Prezzo	€ 620,32868
Spese generali (16%)	€ 77,78416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,55568
Utili di impresa (10%)	€ 56,39352
Incidenza Manodopera al **1,67%**	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,55568

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.035.005**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 005 Attacchi filettati FF dm. 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,06250**
Prezzo	€ 680,18775
Spese generali (16%)	€ 85,29000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,70580
Utili di impresa (10%)	€ 61,83525
Incidenza Manodopera al **1,73%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,70580

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.035.006**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 006 Attacchi filettati FF dm. 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 662,16500**
Prezzo	€ 844,92254
Spese generali (16%)	€ 105,94640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,11893
Utili di impresa (10%)	€ 76,81114
Incidenza Manodopera al **1,67%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,11893

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.035.020**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 020 Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Attacchi flangiati PN16 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.454,26250**
Prezzo	€ 1.855,63895
Spese generali (16%)	€ 232,68200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,65364
Utili di impresa (10%)	€ 168,69445
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 70,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 4,65364

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.035.021**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 021 Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Attacchi flangiati PN16 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.627,92250**
Prezzo	€ 2.077,22911
Spese generali (16%)	€ 260,46760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,20935
Utili di impresa (10%)	€ 188,83901
Incidenza Manodopera al **4,98%**	€ 103,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 5,20935

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.035.022**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 022 Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Attacchi flangiati PN16 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.535,44000**
Prezzo	€ 3.235,22144
Spese generali (16%)	€ 405,67040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 8,11341
Utili di impresa (10%)	€ 294,11104
Incidenza Manodopera al **4,07%**	€ 131,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 8,11341

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.039.001**
Voce: 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 001 attacco radiale d. 3/8'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,02850**
Prezzo	€ 21,72837
Spese generali (16%)	€ 2,72456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05449
Utili di impresa (10%)	€ 1,97531
Incidenza Manodopera al **21,65%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05449

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.039.002**
Voce: 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 002 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,85225**
Prezzo	€ 50,85147
Spese generali (16%)	€ 6,37636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12753
Utili di impresa (10%)	€ 4,62286
Incidenza Manodopera al **11,1%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12753

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.039.003**
Voce: 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 003 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,26375**
Prezzo	€ 52,65255
Spese generali (16%)	€ 6,60220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13204
Utili di impresa (10%)	€ 4,78660
Incidenza Manodopera al **13,4%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13204

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.039.004**
Voce: 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 004 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,95475**
Prezzo	€ 82,88226
Spese generali (16%)	€ 10,39276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20786
Utili di impresa (10%)	€ 7,53475
Incidenza Manodopera al **9,65%**	€ 7,99850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20786

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.113.001**

Voce: 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 001 Capacità litri 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,12450**
Prezzo	€ 63,95886
Spese generali (16%)	€ 8,01992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16040
Utili di impresa (10%)	€ 5,81444
Incidenza Manodopera al **6,62%**	€ 4,23450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16040

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.113.002**
Voce: 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 002 Capacità litri 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,63100**
Prezzo	€ 54,39716
Spese generali (16%)	€ 6,82096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13642
Utili di impresa (10%)	€ 4,94520
Incidenza Manodopera al **10,38%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13642

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.113.003**
Voce: 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 003 Capacità litri 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,21400**
Prezzo	€ 66,62506
Spese generali (16%)	€ 8,35424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16708
Utili di impresa (10%)	€ 6,05682
Incidenza Manodopera al **12,71%**	€ 8,46900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16708

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.113.004**
Voce: 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 004 Capacità litri 24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,39100**
Prezzo	€ 80,88692
Spese generali (16%)	€ 10,14256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20285
Utili di impresa (10%)	€ 7,35336
Incidenza Manodopera al **12,8%**	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20285

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.114.001**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 001 Capacità litri 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,94750**
Prezzo	€ 50,97301
Spese generali (16%)	€ 6,39160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12783
Utili di impresa (10%)	€ 4,63391
Incidenza Manodopera al **13,85%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12783

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.114.002**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 002 Capacità litri 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,38900**
Prezzo	€ 57,91636
Spese generali (16%)	€ 7,26224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14524
Utili di impresa (10%)	€ 5,26512
Incidenza Manodopera al **14,62%**	€ 8,46900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14524

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.114.003**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 003 Capacità litri 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,95700**
Prezzo	€ 67,57313
Spese generali (16%)	€ 8,47312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16946
Utili di impresa (10%)	€ 6,14301
Incidenza Manodopera al **16,71%**	€ 11,29200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16946

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.114.004**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 004 Capacità litri 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,08900**
Prezzo	€ 74,12156
Spese generali (16%)	€ 9,29424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18588
Utili di impresa (10%)	€ 6,73832
Incidenza Manodopera al **17,77%**	€ 13,17400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18588

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.114.005**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 005 Capacità litri 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,81750**
Prezzo	€ 119,71113
Spese generali (16%)	€ 15,01080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30022
Utili di impresa (10%)	€ 10,88283
Incidenza Manodopera al **13,76%**	€ 16,46750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,30022

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.114.006**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 006 Capacità litri 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,91600**
Prezzo	€ 158,11682
Spese generali (16%)	€ 19,82656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39653
Utili di impresa (10%)	€ 14,37426
Incidenza Manodopera al **15,47%**	€ 24,46600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,39653

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.114.007**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 007 Capacità litri 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,58100**
Prezzo	€ 231,69736
Spese generali (16%)	€ 29,05296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,58106
Utili di impresa (10%)	€ 21,06340
Incidenza Manodopera al **16,65%**	€ 38,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,58106

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.114.008**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 008 Capacità litri 105

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,60100**
Prezzo	€ 328,69888
Spese generali (16%)	€ 41,21616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,82432
Utili di impresa (10%)	€ 29,88172
Incidenza Manodopera al **17,46%**	€ 57,40100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,82432

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.114.009**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 009 Capacità litri 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,03000**
Prezzo	€ 407,08228
Spese generali (16%)	€ 51,04480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,02090
Utili di impresa (10%)	€ 37,00748
Incidenza Manodopera al **18,49%**	€ 75,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,02090

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.114.010**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 010 Capacità litri 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 447,94750**
Prezzo	€ 571,58101
Spese generali (16%)	€ 71,67160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,43343
Utili di impresa (10%)	€ 51,96191
Incidenza Manodopera al **16,05%**	€ 91,74750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,43343

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.114.011**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 011 Capacità litri 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 521,86250**
Prezzo	€ 665,89655
Spese generali (16%)	€ 83,49800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,66996
Utili di impresa (10%)	€ 60,53605
Incidenza Manodopera al **15,9%**	€ 105,86250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,66996

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.120.001**
Voce: 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 001 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,71200**
Prezzo	€ 303,32051
Spese generali (16%)	€ 38,03392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,76068
Utili di impresa (10%)	€ 27,57459
Incidenza Manodopera al **1,09%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,76068

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.120.002**
Voce: 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 002 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,12350**
Prezzo	€ 305,12159
Spese generali (16%)	€ 38,25976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,76520
Utili di impresa (10%)	€ 27,73833
Incidenza Manodopera al **1,54%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,76520

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.120.003**
Voce: 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 003 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,84750**
Prezzo	€ 330,28941
Spese generali (16%)	€ 41,41560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,82831
Utili di impresa (10%)	€ 30,02631
Incidenza Manodopera al **2,85%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,82831

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.120.004**
Voce: 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 004 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,61500**
Prezzo	€ 374,65274
Spese generali (16%)	€ 46,97840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,93957
Utili di impresa (10%)	€ 34,05934
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,93957

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.120.005**
Voce: 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 005 DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 364,13250**
Prezzo	€ 464,63307
Spese generali (16%)	€ 58,26120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,16522
Utili di impresa (10%)	€ 42,23937
Incidenza Manodopera al **4,05%**	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,16522

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.120.006**
Voce: 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 006 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,58750**
Prezzo	€ 549,42965
Spese generali (16%)	€ 68,89400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,37788
Utili di impresa (10%)	€ 49,94815
Incidenza Manodopera al **4,28%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,37788

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.120.007**

Voce: 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 007 DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,04250**
Prezzo	€ 700,57823
Spese generali (16%)	€ 87,84680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,75694
Utili di impresa (10%)	€ 63,68893
Incidenza Manodopera al **4,03%**	€ 28,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,75694

Codice regionale: **TOS24_06.I04G.120.008**
Voce: 120 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 008 DN 100 (4')

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 734,03750**
Prezzo	€ 936,63185
Spese generali (16%)	€ 117,44600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,34892
Utili di impresa (10%)	€ 85,14835
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,34892

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I04M**
Capitolo: VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.037.001**
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 001 DN 15 (1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,24800**
Prezzo	€ 65,39245
Spese generali (16%)	€ 8,19968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16399
Utili di impresa (10%)	€ 5,94477
Incidenza Manodopera al **4,32%**	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16399

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.037.002**
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 002 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,56900**
Prezzo	€ 70,90604
Spese generali (16%)	€ 8,89104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17782
Utili di impresa (10%)	€ 6,44600
Incidenza Manodopera al **5,31%**	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17782

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.037.003**
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 003 DN 25 (1”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,98500**
Prezzo	€ 81,64486
Spese generali (16%)	€ 10,23760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20475
Utili di impresa (10%)	€ 7,42226
Incidenza Manodopera al **5,76%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20475

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.037.004**
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,06650**
Prezzo	€ 109,82085
Spese generali (16%)	€ 13,77064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27541
Utili di impresa (10%)	€ 9,98371
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 6,11650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27541

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.037.005**
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 005 DN 40 (1.1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,86900**
Prezzo	€ 140,19284
Spese generali (16%)	€ 17,57904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35158
Utili di impresa (10%)	€ 12,74480
Incidenza Manodopera al **6,04%**	€ 8,46900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,35158

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.037.006**
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 006 DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,56250**
Prezzo	€ 190,84175
Spese generali (16%)	€ 23,93000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,47860
Utili di impresa (10%)	€ 17,34925
Incidenza Manodopera al **6,16%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,47860

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.037.007**
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 007 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 515,97750**
Prezzo	€ 658,38729
Spese generali (16%)	€ 82,55640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,65113
Utili di impresa (10%)	€ 59,85339
Incidenza Manodopera al **3,93%**	€ 25,87750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,65113

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.037.008**
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 008 DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 746,23250**
Prezzo	€ 952,19267
Spese generali (16%)	€ 119,39720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,38794
Utili di impresa (10%)	€ 86,56297
Incidenza Manodopera al **3,21%**	€ 30,58250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,38794

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.037.009**
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 009 DN 100 (4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,29000**
Prezzo	€ 1.143,66604
Spese generali (16%)	€ 143,40640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,86813
Utili di impresa (10%)	€ 103,96964
Incidenza Manodopera al **3,29%**	€ 37,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,86813

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.037.010**
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 010 DN 125 (5”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.215,75000**
Prezzo	€ 1.551,29700
Spese generali (16%)	€ 194,52000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,89040
Utili di impresa (10%)	€ 141,02700
Incidenza Manodopera al **3,03%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 3,89040

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.037.011**
Voce: 037 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 011 DN 150 (6”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.526,26500**
Prezzo	€ 1.947,51414
Spese generali (16%)	€ 244,20240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,88405
Utili di impresa (10%)	€ 177,04674
Incidenza Manodopera al **3,14%**	€ 61,16500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 4,88405

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.038.001**
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 001 DN 20 (3/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,44700**
Prezzo	€ 54,16237
Spese generali (16%)	€ 6,79152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13583
Utili di impresa (10%)	€ 4,92385
Incidenza Manodopera al **8,69%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13583

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.038.002**
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 002 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,57650**
Prezzo	€ 68,36361
Spese generali (16%)	€ 8,57224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17144
Utili di impresa (10%)	€ 6,21487
Incidenza Manodopera al **8,95%**	€ 6,11650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17144

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.038.003**
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 003 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,55250**
Prezzo	€ 84,92099
Spese generali (16%)	€ 10,64840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21297
Utili di impresa (10%)	€ 7,72009
Incidenza Manodopera al **11,08%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,21297

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.038.004**
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 004 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,64150**
Prezzo	€ 86,31055
Spese generali (16%)	€ 10,82264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21645
Utili di impresa (10%)	€ 7,84641
Incidenza Manodopera al **16,35%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,21645

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.038.005**
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 005 DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,97050**
Prezzo	€ 94,38636
Spese generali (16%)	€ 11,83528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23671
Utili di impresa (10%)	€ 8,58058
Incidenza Manodopera al **19,94%**	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,23671

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.038.006**
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 006 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,55700**
Prezzo	€ 110,44673
Spese generali (16%)	€ 13,84912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27698
Utili di impresa (10%)	€ 10,04061
Incidenza Manodopera al **21,3%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27698

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.038.007**
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 007 DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,51300**
Prezzo	€ 129,53059
Spese generali (16%)	€ 16,24208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32484
Utili di impresa (10%)	€ 11,77551
Incidenza Manodopera al **23,61%**	€ 30,58250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,32484

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.038.008**
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 008 DN 100 (4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,55950**
Prezzo	€ 166,59392
Spese generali (16%)	€ 20,88952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41779
Utili di impresa (10%)	€ 15,14490
Incidenza Manodopera al **21,18%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,41779

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.038.009**
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 009 DN 125 (5")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,03400**
Prezzo	€ 211,85938
Spese generali (16%)	€ 26,56544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,53131
Utili di impresa (10%)	€ 19,25994
Incidenza Manodopera al **22,21%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,53131

Codice regionale: **TOS24_06.I04M.038.010**
Voce: 038 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 010 DN 150 (6")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,01300**
Prezzo	€ 260,32059
Spese generali (16%)	€ 32,64208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,65284
Utili di impresa (10%)	€ 23,66551
Incidenza Manodopera al **22,59%**	€ 58,81250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,65284

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I04O**
Capitolo: IMPIANTI SOLARI TERMICI.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I04O.010.001**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio
Articolo: 001 2 pannelli e serbatoio da l 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.386,59600**
Prezzo	€ 5.597,29650
Spese generali (16%)	€ 701,85536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 14,03711
Utili di impresa (10%)	€ 508,84514
Incidenza Manodopera al **16,81%**	€ 941,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 14,03711

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I05** +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Codice regionale: **TOS24_06.I05.001.001**
Voce: 001 Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 001 Punto luce interrotto IP55.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,35970**
Prezzo	€ 48,94698
Spese generali (16%)	€ 6,13755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06138
Utili di impresa (10%)	€ 4,44973
Incidenza Manodopera al **38,45%**	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06138

Codice regionale: **TOS24_06.I05.001.002**
Voce: 001 Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 002 Punto luce deviato IP55.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,40140**
Prezzo	€ 94,93618
Spese generali (16%)	€ 11,90422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11904
Utili di impresa (10%)	€ 8,63056
Incidenza Manodopera al **37,17%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11904

Codice regionale: **TOS24_06.I05.001.003**
Voce: 001 Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 003 Punto luce comando sensore di presenza.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,35780**
Prezzo	€ 232,68856
Spese generali (16%)	€ 29,17725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29177
Utili di impresa (10%)	€ 21,15351
Incidenza Manodopera al **10,11%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29177

Codice regionale: **TOS24_06.I05.001.004**

Voce: 001 Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 004 Punto luce interrotto + Presa 2P+T 10A IP 55.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,52370**
Prezzo	€ 61,91624
Spese generali (16%)	€ 7,76379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07764
Utili di impresa (10%)	€ 5,62875
Incidenza Manodopera al **37,99%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07764

Codice regionale: **TOS24_06.I05.001.005**

Voce: 001 Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 005 Punto luce di comando luminoso IP55.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,14597**
Prezzo	€ 69,09026
Spese generali (16%)	€ 8,66336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08663
Utili di impresa (10%)	€ 6,28093
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08663

Codice regionale: **TOS24_06.I05.001.006**

Voce: 001 Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 006 Pulsante di sgancio emergenza.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,34770**
Prezzo	€ 264,57566
Spese generali (16%)	€ 33,17563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33176
Utili di impresa (10%)	€ 24,05233
Incidenza Manodopera al **8,89%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,33176

Codice regionale: **TOS24_06.I05.001.007**

Voce: 001 Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 007 Punto luce comandato da quadro.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,87380**
Prezzo	€ 48,32697
Spese generali (16%)	€ 6,05981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06060
Utili di impresa (10%)	€ 4,39336
Incidenza Manodopera al **29,21%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06060

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.001**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 punto luce a semplice interruzione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,15406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,94%
Prezzo	€ 49,96058
Scostamento % su anno 2023/1	+26,94%
Spese generali (16%)	€ 6,26465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12529
Utili di impresa (10%)	€ 4,54187
Incidenza Manodopera al **31,45%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12529

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.002**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 punto luce ad interruzione bipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,75406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,71%
Prezzo	€ 54,55418
Scostamento % su anno 2023/1	+18,71%
Spese generali (16%)	€ 6,84065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13681
Utili di impresa (10%)	€ 4,95947
Incidenza Manodopera al **28,81%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13681

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.003**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 003 punto luce deviato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,74769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,76%
Prezzo	€ 88,99805
Scostamento % su anno 2023/1	+25,76%
Spese generali (16%)	€ 11,15963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22319
Utili di impresa (10%)	€ 8,09073
Incidenza Manodopera al **30,82%**	€ 27,43015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,22319

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.004**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,34098**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,2%
Prezzo	€ 107,61909
Scostamento % su anno 2023/1	+29,2%
Spese generali (16%)	€ 13,49456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26989
Utili di impresa (10%)	€ 9,78355
Incidenza Manodopera al **22,3%**	€ 23,99550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,26989

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.005**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 005 Punto luce aggiunto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,74602**
Prezzo	€ 31,57592
Spese generali (16%)	€ 3,95936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03959
Utili di impresa (10%)	€ 2,87054
Incidenza Manodopera al **32,78%**	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03959

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.006**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 006 Punto luce a semplice interruzione luminoso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,81623**
Prezzo	€ 54,63351
Spese generali (16%)	€ 6,85060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06851
Utili di impresa (10%)	€ 4,96668
Incidenza Manodopera al **28,76%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06851

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.007**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 007 Punto luce emergenza.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09202**
Prezzo	€ 29,46541
Spese generali (16%)	€ 3,69472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03695
Utili di impresa (10%)	€ 2,67867
Incidenza Manodopera al **35,13%**	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03695

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.008**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 008 Punto luce di comando luminoso IP40.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,51237**
Prezzo	€ 70,83379
Spese generali (16%)	€ 8,88198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08882
Utili di impresa (10%)	€ 6,43944
Incidenza Manodopera al **26,57%**	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08882

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.009**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 009 Punto luce di comandato da quadro.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,17360**
Prezzo	€ 38,50152
Spese generali (16%)	€ 4,82778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04828
Utili di impresa (10%)	€ 3,50014
Incidenza Manodopera al **24,44%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04828

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.010**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 010 Punto luce comando sensore di presenza.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,02980**
Prezzo	€ 229,71803
Spese generali (16%)	€ 28,80477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28805
Utili di impresa (10%)	€ 20,88346
Incidenza Manodopera al **10,24%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28805

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.011**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 011 punto presa 2P+T 10A-250V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,32966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,61%
Prezzo	€ 55,28865
Scostamento % su anno 2023/1	+18,61%
Spese generali (16%)	€ 6,93275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13866
Utili di impresa (10%)	€ 5,02624
Incidenza Manodopera al **18,72%**	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13866

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.012**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,89116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,68%
Prezzo	€ 78,97313
Scostamento % su anno 2023/1	+15,68%
Spese generali (16%)	€ 9,90259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19805
Utili di impresa (10%)	€ 7,17938
Incidenza Manodopera al **14,89%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19805

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.013**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,66446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,87%
Prezzo	€ 67,19985
Scostamento % su anno 2023/1	+15,87%
Spese generali (16%)	€ 8,42631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16853
Utili di impresa (10%)	€ 6,10908
Incidenza Manodopera al **16,66%**	€ 11,19790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16853

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.014**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 014 punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,40726**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,32%
Prezzo	€ 135,77566
Scostamento % su anno 2023/1	+8,32%
Spese generali (16%)	€ 17,02516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34050
Utili di impresa (10%)	€ 12,34324
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 22,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,34050

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.020**
Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 020 punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,32436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,39%
Prezzo	€ 163,74189
Scostamento % su anno 2023/1	+21,39%
Spese generali (16%)	€ 20,53190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41064
Utili di impresa (10%)	€ 14,88563
Incidenza Manodopera al **7,18%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,41064

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.021**
Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 021 preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,64480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,05%
Prezzo	€ 39,10277
Scostamento % su anno 2023/1	+34,05%
Spese generali (16%)	€ 4,90317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09806
Utili di impresa (10%)	€ 3,55480
Incidenza Manodopera al **21,18%**	€ 8,28080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09806

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.023**
Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio

per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,75100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,02%
Prezzo	€ 72,41428
Scostamento % su anno 2023/1	+33,02%
Spese generali (16%)	€ 9,08016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18160
Utili di impresa (10%)	€ 6,58312
Incidenza Manodopera al **14,81%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18160

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.024**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 024 Presa allarme bagno.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,14354**
Prezzo	€ 108,64316
Spese generali (16%)	€ 13,62297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13623
Utili di impresa (10%)	€ 9,87665
Incidenza Manodopera al **17,32%**	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13623

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.025**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 025 Scatola 503 di predisposizione punto energia - TP – TV.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,77124**
Prezzo	€ 34,16010
Spese generali (16%)	€ 4,28340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04283
Utili di impresa (10%)	€ 3,10546
Incidenza Manodopera al **24,79%**	€ 8,46900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04283

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.026**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 026 Campanello fuori porta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,04416**
Prezzo	€ 102,13635
Spese generali (16%)	€ 12,80707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12807
Utili di impresa (10%)	€ 9,28512
Incidenza Manodopera al **18,43%**	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12807

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.027**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 027 Campanello fuori porta IP55.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,68416**
Prezzo	€ 100,40099
Spese generali (16%)	€ 12,58947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12589
Utili di impresa (10%)	€ 9,12736
Incidenza Manodopera al **18,74%**	€ 18,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12589

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.028**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 028 Punto presa 2P+T 10/16A-250V UNEL con interruttore bipolare.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,81291**
Prezzo	€ 86,52928
Spese generali (16%)	€ 10,85007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10850
Utili di impresa (10%)	€ 7,86630
Incidenza Manodopera al **18,16%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10850

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.029**

Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 029 Alimentazione elettrovalvola.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,60852**
Prezzo	€ 36,50447
Spese generali (16%)	€ 4,57736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04577
Utili di impresa (10%)	€ 3,31859
Incidenza Manodopera al **36,09%**	€ 13,17400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04577

Codice regionale: **TOS24_06.I05.002.030**
Voce: 002 +22,5% su anno 2023/1 +22,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 030 Cronotermostato giornaliero/settimanale a cavalieri da parete per riscaldamento - alim. a batterie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,06524**
Prezzo	€ 275,69925
Spese generali (16%)	€ 34,57044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34570
Utili di impresa (10%)	€ 25,06357
Incidenza Manodopera al **3,41%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34570

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.002**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 002 in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,10034**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,81%
Prezzo	€ 409,72403
Scostamento % su anno 2023/1	+8,81%
Spese generali (16%)	€ 51,37605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,02752
Utili di impresa (10%)	€ 37,24764
Incidenza Manodopera al **6,28%**	€ 25,73472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,02752

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.005**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 005 apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,33120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,02%
Prezzo	€ 327,07861
Scostamento % su anno 2023/1	+37,02%
Spese generali (16%)	€ 41,01299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,82026
Utili di impresa (10%)	€ 29,73442
Incidenza Manodopera al **13,11%**	€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,82026

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.030**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 030 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,75350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,32%
Prezzo	€ 41,79347
Scostamento % su anno 2023/1	+38,32%
Spese generali (16%)	€ 5,24056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07861
Utili di impresa (10%)	€ 3,79941
Incidenza Manodopera al **13,1%**	€ 5,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,07861

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.031**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 031 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,21538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,78%
Prezzo	€ 53,86682
Scostamento % su anno 2023/1	+27,78%
Spese generali (16%)	€ 6,75446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10132
Utili di impresa (10%)	€ 4,89698
Incidenza Manodopera al **13,62%**	€ 7,33538
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,10132

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.032**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 032 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,94%
Prezzo	€ 100,76572
Scostamento % su anno 2023/1	+37,94%
Spese generali (16%)	€ 12,63520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18953
Utili di impresa (10%)	€ 9,16052
Incidenza Manodopera al **7,87%**	€ 7,93000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,18953

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.033**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 033 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,91975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,28%
Prezzo	€ 151,74160
Scostamento % su anno 2023/1	+47,28%
Spese generali (16%)	€ 19,02716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,28541
Utili di impresa (10%)	€ 13,79469
Incidenza Manodopera al **5,61%**	€ 8,51975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,28541

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.034**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 034 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,60466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,24%
Prezzo	€ 67,12355
Scostamento % su anno 2023/1	+48,24%
Spese generali (16%)	€ 8,41675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12625
Utili di impresa (10%)	€ 6,10214
Incidenza Manodopera al **16,16%**	€ 10,84466
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,12625

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.035**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 035 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,23561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,58%
Prezzo	€ 98,55264
Scostamento % su anno 2023/1	+35,58%
Spese generali (16%)	€ 12,35770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18537
Utili di impresa (10%)	€ 8,95933
Incidenza Manodopera al **14,89%**	€ 14,67561
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,18537

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.036**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 036 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,81125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,02%
Prezzo	€ 163,08716
Scostamento % su anno 2023/1	+38,02%
Spese generali (16%)	€ 20,44980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,30675
Utili di impresa (10%)	€ 14,82611
Incidenza Manodopera al **9,69%**	€ 15,81125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,30675

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.037**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 037 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,77664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,32%
Prezzo	€ 243,43099
Scostamento % su anno 2023/1	+41,32%
Spese generali (16%)	€ 30,52426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,45786
Utili di impresa (10%)	€ 22,13009
Incidenza Manodopera al **6,73%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,45786

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.038**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 038 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,96466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,18%
Prezzo	€ 89,27491
Scostamento % su anno 2023/1	+21,18%
Spese generali (16%)	€ 11,19435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16792
Utili di impresa (10%)	€ 8,11590
Incidenza Manodopera al **12,15%**	€ 10,84466
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,16792

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.039**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 039 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,07561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,15%
Prezzo	€ 128,97248
Scostamento % su anno 2023/1	+21,15%
Spese generali (16%)	€ 16,17210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24258
Utili di impresa (10%)	€ 11,72477
Incidenza Manodopera al **11,38%**	€ 14,67561
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,24258

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.040**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 040 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,81125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,57%
Prezzo	€ 193,71116
Scostamento % su anno 2023/1	+25,57%
Spese generali (16%)	€ 24,28980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,36435
Utili di impresa (10%)	€ 17,61011
Incidenza Manodopera al **8,16%**	€ 15,81125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,36435

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.041**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 041 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,90496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 179,79473
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 22,54479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,33817
Utili di impresa (10%)	€ 16,34498
Incidenza Manodopera al **9,11%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,33817

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.042**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 042 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72 moduli sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 521,83500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,14%
Prezzo	€ 665,86146
Scostamento % su anno 2023/1	+20,14%
Spese generali (16%)	€ 83,49360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,25240
Utili di impresa (10%)	€ 60,53286
Incidenza Manodopera al **5,49%**	€ 36,55500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,25240

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.043**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 043 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,58013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,75%
Prezzo	€ 814,82825
Scostamento % su anno 2023/1	+23,75%
Spese generali (16%)	€ 102,17282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,53259
Utili di impresa (10%)	€ 74,07530
Incidenza Manodopera al **5,98%**	€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,53259

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.044**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 044 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 856,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,96%
Prezzo	€ 1.093,37250
Scostamento % su anno 2023/1	+25,96%
Spese generali (16%)	€ 137,10000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,05650
Utili di impresa (10%)	€ 99,39750
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 60,92500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 2,05650

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.045**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 045 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65, 216 moduli sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.475,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,54%
Prezzo	€ 1.882,71248
Scostamento % su anno 2023/1	+19,54%
Spese generali (16%)	€ 236,07680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 3,54115
Utili di impresa (10%)	€ 171,15568
Incidenza Manodopera al **3,88%**	€ 73,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 3,54115

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.046**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 046 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 429,35314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 547,85460
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 68,69650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,03045
Utili di impresa (10%)	€ 49,80496
Incidenza Manodopera al **4,99%**	€ 27,34314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,03045

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.047**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 047 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 635,47680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 810,86840
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 101,67629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,52514
Utili di impresa (10%)	€ 73,71531
Incidenza Manodopera al **4,86%**	€ 39,40630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,52514

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.048**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 048 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 778,15930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 992,93127
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 124,50549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,86758
Utili di impresa (10%)	€ 90,26648
Incidenza Manodopera al **5,16%**	€ 51,20138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,86758

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.049**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 049 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,66167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,34%
Prezzo	€ 721,78429
Scostamento % su anno 2023/1	+0,34%
Spese generali (16%)	€ 90,50587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,35759
Utili di impresa (10%)	€ 65,61675
Incidenza Manodopera al **3,94%**	€ 28,44467
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,35759

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.050**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 050 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 741,23508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 945,81596
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 118,59761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,77896
Utili di impresa (10%)	€ 85,98327
Incidenza Manodopera al **4,28%**	€ 40,47858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,77896

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.051**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 051 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 717,87181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 916,00443
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 114,85949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,72289
Utili di impresa (10%)	€ 83,27313
Incidenza Manodopera al **5,49%**	€ 50,25581
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,72289

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.052**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 052 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 (600+300) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.912,40869**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,97%
Prezzo	€ 6.268,23349
Scostamento % su anno 2023/1	-1,97%
Spese generali (16%)	€ 785,98539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 11,78978
Utili di impresa (10%)	€ 569,83941
Incidenza Manodopera al **2,72%**	€ 170,59000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 11,78978

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.053**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 053 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 (800+300) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.487,14339**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,09%
Prezzo	€ 7.001,59496
Scostamento % su anno 2023/1	+0,09%
Spese generali (16%)	€ 877,94294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 13,16914
Utili di impresa (10%)	€ 636,50863
Incidenza Manodopera al **2,78%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 13,16914

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.054**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 054 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 (600+300) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.051,05227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,4%
Prezzo	€ 6.445,14269
Scostamento % su anno 2023/1	-6,4%
Spese generali (16%)	€ 808,16836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 12,12253
Utili di impresa (10%)	€ 585,92206
Incidenza Manodopera al **2,84%**	€ 182,77500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 12,12253

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.055**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 055 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 (800+300) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.655,41126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 7.216,30477
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 904,86580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 13,57299
Utili di impresa (10%)	€ 656,02771
Incidenza Manodopera al **2,96%**	€ 213,59340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 13,57299

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.070**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 070 Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,95400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 1.162,37730
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 145,75264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,18629
Utili di impresa (10%)	€ 105,67066
Incidenza Manodopera al **8,39%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 2,18629

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.071**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 071 Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.753,38300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,25%
Prezzo	€ 2.237,31671
Scostamento % su anno 2023/1	+3,25%
Spese generali (16%)	€ 280,54128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 4,20812
Utili di impresa (10%)	€ 203,39243
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 109,66500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 4,20812

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.100**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 100 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 6A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15400**
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al **11,18%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05465

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.101**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 101 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 10A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15400**
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al **11,18%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05465

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.102**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 102 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 16A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15400**
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al **11,18%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05465

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.103**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 103 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 20A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15400**
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al **11,18%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05465

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.104**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 104 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 25A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15400**
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al **11,18%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05465

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.105**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 105 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 32A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15400**
Prezzo	€ 43,58050
Spese generali (16%)	€ 5,46464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 3,96186
Incidenza Manodopera al **11,18%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05465

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.106**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 106 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 40A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,34823**
Prezzo	€ 31,06835
Spese generali (16%)	€ 3,89572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03896
Utili di impresa (10%)	€ 2,82440
Incidenza Manodopera al **15,69%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03896

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.200**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 200 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 6A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,15400**
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08665

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.201**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 201 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 10A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,15400**
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08665

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.202**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 202 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 16A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,15400**
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08665

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.203**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 203 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 20A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,15400**
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08665

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.204**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 204 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 25A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,15400**
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08665

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.205**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 205 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 32A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,15400**
Prezzo	€ 69,10050
Spese generali (16%)	€ 8,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08665
Utili di impresa (10%)	€ 6,28186
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08665

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.206**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 206 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 40A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,31400**
Prezzo	€ 87,16866
Spese generali (16%)	€ 10,93024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10930
Utili di impresa (10%)	€ 7,92442
Incidenza Manodopera al **5,59%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10930

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.300**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 300 Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0,03A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,87400**
Prezzo	€ 159,33922
Spese generali (16%)	€ 19,97984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19980
Utili di impresa (10%)	€ 14,48538
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19980

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.301**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 301 Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 10A - sensibilità 0,03A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,87400**
Prezzo	€ 159,33922
Spese generali (16%)	€ 19,97984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19980
Utili di impresa (10%)	€ 14,48538
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19980

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.302**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 302 Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 16A - sensibilità 0,03A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,87400**
Prezzo	€ 159,33922
Spese generali (16%)	€ 19,97984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19980
Utili di impresa (10%)	€ 14,48538
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19980

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.303**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 303 Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 20A - sensibilità 0,03A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,87400**
Prezzo	€ 159,33922
Spese generali (16%)	€ 19,97984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19980
Utili di impresa (10%)	€ 14,48538
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19980

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.304**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 304 Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 25A - sensibilità 0,03A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,87400**
Prezzo	€ 159,33922
Spese generali (16%)	€ 19,97984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19980
Utili di impresa (10%)	€ 14,48538
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19980

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.400**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 400 Blocco differenziale bipolare tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 0,3A - selettivo - portata fino a 63A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,75849**
Prezzo	€ 235,75184
Spese generali (16%)	€ 29,56136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29561
Utili di impresa (10%)	€ 21,43199
Incidenza Manodopera al **2,07%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29561

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.500**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 500 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN - contatti ausiliari 1NO+1NC.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,79400**
Prezzo	€ 54,60514
Spese generali (16%)	€ 6,84704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06847
Utili di impresa (10%)	€ 4,96410
Incidenza Manodopera al **8,93%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06847

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.501**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 501 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN - bobina di minima tensione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,19400**
Prezzo	€ 85,73954
Spese generali (16%)	€ 10,75104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10751
Utili di impresa (10%)	€ 7,79450
Incidenza Manodopera al **5,68%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10751

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.600**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 600 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 2Px32A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,51400**
Prezzo	€ 35,10786
Spese generali (16%)	€ 4,40224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04402
Utili di impresa (10%)	€ 3,19162
Incidenza Manodopera al **13,88%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04402

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.601**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 601 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 2Px63A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,03400**
Prezzo	€ 72,77538
Spese generali (16%)	€ 9,12544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09125
Utili di impresa (10%)	€ 6,61594
Incidenza Manodopera al **6,7%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09125

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.700**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 700 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2, 1P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,31400**
Prezzo	€ 25,92066
Spese generali (16%)	€ 3,25024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03250
Utili di impresa (10%)	€ 2,35642
Incidenza Manodopera al **18,8%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03250

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.800**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 800 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6, Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz – 63VA.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,07400**
Prezzo	€ 163,42242
Spese generali (16%)	€ 20,49184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20492
Utili di impresa (10%)	€ 14,85658
Incidenza Manodopera al **2,98%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20492

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.801**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 801 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6, Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz – 16VA.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,55400**
Prezzo	€ 49,19490
Spese generali (16%)	€ 6,16864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06169
Utili di impresa (10%)	€ 4,47226
Incidenza Manodopera al **9,91%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06169

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.900**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 900 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN, Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,07400**
Prezzo	€ 122,59042
Spese generali (16%)	€ 15,37184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15372
Utili di impresa (10%)	€ 11,14458
Incidenza Manodopera al **3,98%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15372

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.901**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 901 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN, Interruttore orario analogico giornaliero- 16A - 1 contatto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,67400**
Prezzo	€ 104,21602
Spese generali (16%)	€ 13,06784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13068
Utili di impresa (10%)	€ 9,47418
Incidenza Manodopera al **4,68%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13068

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.902**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 902 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN, Temporizzatore luci scale - 16A AC1.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,55400**
Prezzo	€ 84,92290
Spese generali (16%)	€ 10,64864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10649
Utili di impresa (10%)	€ 7,72026
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10649

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.903**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 903 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN, Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,31724**
Prezzo	€ 60,37680
Spese generali (16%)	€ 7,57076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07571
Utili di impresa (10%)	€ 5,48880
Incidenza Manodopera al **8,07%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07571

Codice regionale: **TOS24_06.I05.003.904**
Voce: 003 +17,37% su anno 2023/1 +17,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadri elettrici.
Articolo: 904 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN, Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,91956**
Prezzo	€ 66,24936
Spese generali (16%)	€ 8,30713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08307
Utili di impresa (10%)	€ 6,02267
Incidenza Manodopera al **7,36%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08307

Codice regionale: **TOS24_06.I05.004.001**
Voce: 004 +2,57% su anno 2023/1 +2,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 001 impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.317,32120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,43%
Prezzo	€ 1.680,90185
Scostamento % su anno 2023/1	+3,43%
Spese generali (16%)	€ 210,77139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,21543
Utili di impresa (10%)	€ 152,80926
Incidenza Manodopera al **16,79%**	€ 282,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 4,21543

Codice regionale: **TOS24_06.I05.004.002**

Voce: 004 +2,57% su anno 2023/1 +2,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.

Articolo: 002 impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 545,58293**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,62%
Prezzo	€ 696,16382
Scostamento % su anno 2023/1	+2,62%
Spese generali (16%)	€ 87,29327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,74587
Utili di impresa (10%)	€ 63,28762
Incidenza Manodopera al **13,52%**	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,74587

Codice regionale: **TOS24_06.I05.004.003**

Voce: 004 +2,57% su anno 2023/1 +2,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.

Articolo: 003 impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.955,93124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 2.495,76826
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 312,94900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,25898
Utili di impresa (10%)	€ 226,88802
Incidenza Manodopera al **10,33%**	€ 257,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 6,25898

Codice regionale: **TOS24_06.I05.007.002**

Voce: 007 +12,15% su anno 2023/1 +12,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri

impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,45104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,15%
Prezzo	€ 8,23153
Scostamento % su anno 2023/1	+12,15%
Spese generali (16%)	€ 1,03217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02064
Utili di impresa (10%)	€ 0,74832
Incidenza Manodopera al **29,61%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02064

Codice regionale: **TOS24_06.I05.008.001**

Voce: 008 +2,31% su anno 2023/1 +2,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.

Articolo: 001 a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,28700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,31%
Prezzo	€ 55,23421
Scostamento % su anno 2023/1	+2,31%
Spese generali (16%)	€ 6,92592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13852
Utili di impresa (10%)	€ 5,02129
Incidenza Manodopera al **26,47%**	€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13852

Codice regionale: **TOS24_06.I05.009.011**

Voce: 009 -17,15% su anno 2023/1 -17,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 011 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,61200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,99%
Prezzo	€ 60,75291
Scostamento % su anno 2023/1	-8,99%
Spese generali (16%)	€ 7,61792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11427
Utili di impresa (10%)	€ 5,52299
Incidenza Manodopera al **11,86%**	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,11427

Codice regionale: **TOS24_06.I05.009.110**

Voce: 009 -17,15% su anno 2023/1 -17,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 110 Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,60950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,3%
Prezzo	€ 18,64172
Scostamento % su anno 2023/1	-25,3%
Spese generali (16%)	€ 2,33752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02338
Utili di impresa (10%)	€ 1,69470
Incidenza Manodopera al **19,06%**	€ 3,55350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02338

Codice regionale: **TOS24_06.I05.012.001**
Voce: 012 -0,48% su anno 2023/1 -0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,69978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 0,89291
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 0,11196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00224
Utili di impresa (10%)	€ 0,08117
Incidenza Manodopera al **49,13%**	€ 0,43866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00224

Codice regionale: **TOS24_06.I05.012.002**
Voce: 012 -0,48% su anno 2023/1 -0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,3%
Prezzo	€ 3,37114
Scostamento % su anno 2023/1	-10,3%
Spese generali (16%)	€ 0,42271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00845
Utili di impresa (10%)	€ 0,30647
Incidenza Manodopera al **41,93%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00845

Codice regionale: **TOS24_06.I05.012.003**
Voce: 012 -0,48% su anno 2023/1 -0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,29058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,49%
Prezzo	€ 1,64678
Scostamento % su anno 2023/1	+4,49%
Spese generali (16%)	€ 0,20649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00413
Utili di impresa (10%)	€ 0,14971
Incidenza Manodopera al **50,32%**	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00413

Codice regionale: **TOS24_06.I05.013.001**
Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97479**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,69%
Prezzo	€ 2,51984
Scostamento % su anno 2023/1	+34,69%
Spese generali (16%)	€ 0,31597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00632
Utili di impresa (10%)	€ 0,22908
Incidenza Manodopera al **48,36%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00632

Codice regionale: **TOS24_06.I05.013.002**
Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,2%
Prezzo	€ 3,65081
Scostamento % su anno 2023/1	+27,2%
Spese generali (16%)	€ 0,45778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00916
Utili di impresa (10%)	€ 0,33189
Incidenza Manodopera al **38,72%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00916

Codice regionale: **TOS24_06.I05.013.003**
Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,58520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,06%
Prezzo	€ 9,67871
Scostamento % su anno 2023/1	+24,06%
Spese generali (16%)	€ 1,21363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02427
Utili di impresa (10%)	€ 0,87988
Incidenza Manodopera al **18,88%**	€ 1,82776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02427

Codice regionale: **TOS24_06.I05.013.005**
Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 005 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38094**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,61%
Prezzo	€ 3,03808
Scostamento % su anno 2023/1	+41,61%
Spese generali (16%)	€ 0,38095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00571
Utili di impresa (10%)	€ 0,27619
Incidenza Manodopera al **43,32%**	€ 1,31598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00571

Codice regionale: **TOS24_06.I05.013.006**
Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 006 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,48278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,79%
Prezzo	€ 4,44402
Scostamento % su anno 2023/1	-5,79%
Spese generali (16%)	€ 0,55724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00836
Utili di impresa (10%)	€ 0,40400
Incidenza Manodopera al **34%**	€ 1,51094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00836

Codice regionale: **TOS24_06.I05.013.007**
Voce: 013 +19,91% su anno 2023/1 +19,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 007 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,52042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 5,76806
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 0,72327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01085
Utili di impresa (10%)	€ 0,52437
Incidenza Manodopera al **27,88%**	€ 1,60842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,01085

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.001**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 001 dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,21168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,59%
Prezzo	€ 39,82611
Scostamento % su anno 2023/1	+2,59%
Spese generali (16%)	€ 4,99387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09988
Utili di impresa (10%)	€ 3,62056
Incidenza Manodopera al **29,53%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09988

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.002**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 002 dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,45829**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 102,66478
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 12,87333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25747
Utili di impresa (10%)	€ 9,33316
Incidenza Manodopera al **19,25%**	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25747

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.003**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 003 dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,34029**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,79%
Prezzo	€ 105,06621
Scostamento % su anno 2023/1	+1,79%
Spese generali (16%)	€ 13,17445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26349
Utili di impresa (10%)	€ 9,55147
Incidenza Manodopera al **20,6%**	€ 21,64300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,26349

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.007**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 007 150 x 50 x 1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,58343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 49,23246
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 6,17335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09260
Utili di impresa (10%)	€ 4,47568
Incidenza Manodopera al **27,91%**	€ 13,73860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,09260

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.008**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 008 200 x 50 x 1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,64126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,24%
Prezzo	€ 59,51425
Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
Spese generali (16%)	€ 7,46260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11194
Utili di impresa (10%)	€ 5,41039
Incidenza Manodopera al **25,61%**	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,11194

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.009**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 009 300 x 50 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,48752**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,92%
Prezzo	€ 75,90607
Scostamento % su anno 2023/1	+1,92%
Spese generali (16%)	€ 9,51800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14277
Utili di impresa (10%)	€ 6,90055
Incidenza Manodopera al **22,07%**	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,14277

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.010**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 010 400 x 50 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,01928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
Prezzo	€ 90,62060
Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
Spese generali (16%)	€ 11,36308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17045
Utili di impresa (10%)	€ 8,23824
Incidenza Manodopera al **20,14%**	€ 18,25540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,17045

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.015**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 015 100 x 75 x 0,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,70021**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,49%
Prezzo	€ 43,00146
Scostamento % su anno 2023/1	+2,49%
Spese generali (16%)	€ 5,39203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08088
Utili di impresa (10%)	€ 3,90922
Incidenza Manodopera al **28,45%**	€ 12,23300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,08088

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.016**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 016 150 x 75 x 1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,85939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 54,68858
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 6,85750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10286
Utili di impresa (10%)	€ 4,97169
Incidenza Manodopera al **27,87%**	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,10286

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.017**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 017 200 x 75 x 1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,55889**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,89%
Prezzo	€ 63,23714
Scostamento % su anno 2023/1	+1,89%
Spese generali (16%)	€ 7,92942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11894
Utili di impresa (10%)	€ 5,74883
Incidenza Manodopera al **21,73%**	€ 13,73860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,11894

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.018**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 018 300 x 75 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,95938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,81%
Prezzo	€ 80,33617
Scostamento % su anno 2023/1	+1,81%
Spese generali (16%)	€ 10,07350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15110
Utili di impresa (10%)	€ 7,30329
Incidenza Manodopera al **20,85%**	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,15110

Codice regionale: **TOS24_06.I05.015.019**
Voce: 015 +2,06% su anno 2023/1 +2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 019 400 x 75 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,23471**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 95,99949
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 12,03755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18056
Utili di impresa (10%)	€ 8,72723
Incidenza Manodopera al **19,02%**	€ 18,25540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,18056

Codice regionale: **TOS24_06.I05.016.001**
Voce: 016 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 001 dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,14136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,62%
Prezzo	€ 23,14838
Scostamento % su anno 2023/1	+2,62%
Spese generali (16%)	€ 2,90262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05805
Utili di impresa (10%)	€ 2,10440
Incidenza Manodopera al **29,9%**	€ 6,92108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05805

Codice regionale: **TOS24_06.I05.016.005**
Voce: 016 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 005 dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,05463**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,22%
Prezzo	€ 31,96971
Scostamento % su anno 2023/1	+2,22%
Spese generali (16%)	€ 4,00874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08017
Utili di impresa (10%)	€ 2,90634
Incidenza Manodopera al **25,46%**	€ 8,13958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08017

Codice regionale: **TOS24_06.I05.016.006**
Voce: 016 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 006 dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,63303**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 37,81174
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 4,74128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09483
Utili di impresa (10%)	€ 3,43743
Incidenza Manodopera al **23,59%**	€ 8,91942
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09483

Codice regionale: **TOS24_06.I05.017.001**
Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 001 dimensioni 75 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,11846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,17%
Prezzo	€ 47,36315
Scostamento % su anno 2023/1	+2,17%
Spese generali (16%)	€ 5,93895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11878
Utili di impresa (10%)	€ 4,30574
Incidenza Manodopera al **24,83%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11878

Codice regionale: **TOS24_06.I05.017.002**
Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 002 dimensioni 150 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,77210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 66,06120
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 8,28354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16567
Utili di impresa (10%)	€ 6,00556
Incidenza Manodopera al **20,36%**	€ 13,44952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16567

Codice regionale: **TOS24_06.I05.017.004**
Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 004 dimensioni 100 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,26560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,86%
Prezzo	€ 53,93091
Scostamento % su anno 2023/1	+1,86%
Spese generali (16%)	€ 6,76250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13525
Utili di impresa (10%)	€ 4,90281
Incidenza Manodopera al **21,35%**	€ 11,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13525

Codice regionale: **TOS24_06.I05.017.005**
Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 005 dimensioni 200 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,62450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,66%
Prezzo	€ 79,90886
Scostamento % su anno 2023/1	+1,66%
Spese generali (16%)	€ 10,01992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20040
Utili di impresa (10%)	€ 7,26444
Incidenza Manodopera al **19,08%**	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20040

Codice regionale: **TOS24_06.I05.017.006**
Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 006 dimensioni 300 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,18518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 106,14429
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 13,30963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26619
Utili di impresa (10%)	€ 9,64948
Incidenza Manodopera al **15,78%**	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,26619

Codice regionale: **TOS24_06.I05.017.007**
Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 007 dimensioni 400 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,08545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 131,53703
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 16,49367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32987
Utili di impresa (10%)	€ 11,95791
Incidenza Manodopera al **13,88%**	€ 18,25540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,32987

Codice regionale: **TOS24_06.I05.017.008**
Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 008 dimensioni 500 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,97939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,24%
Prezzo	€ 150,54170
Scostamento % su anno 2023/1	+1,24%
Spese generali (16%)	€ 18,87670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37753
Utili di impresa (10%)	€ 13,68561
Incidenza Manodopera al **14,38%**	€ 21,64300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,37753

Codice regionale: **TOS24_06.I05.017.010**
Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 010 dimensioni 100 x 100 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,38263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,73%
Prezzo	€ 57,90824
Scostamento % su anno 2023/1	+1,73%
Spese generali (16%)	€ 7,26122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14522
Utili di impresa (10%)	€ 5,26439
Incidenza Manodopera al **19,88%**	€ 11,51500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14522

Codice regionale: **TOS24_06.I05.017.011**
Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 011 dimensioni 150 x 100 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,31274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 70,57906
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 8,85004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17700
Utili di impresa (10%)	€ 6,41628
Incidenza Manodopera al **19,06%**	€ 13,44952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17700

Codice regionale: **TOS24_06.I05.017.012**
Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 012 dimensioni 200 x 100 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,45381**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 83,51906
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 10,47261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20945
Utili di impresa (10%)	€ 7,59264
Incidenza Manodopera al **18,25%**	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20945

Codice regionale: **TOS24_06.I05.017.013**
Voce: 017 +1,59% su anno 2023/1 +1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 013 dimensioni 300 x 100 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,00555**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 111,01908
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 13,92089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27842
Utili di impresa (10%)	€ 10,09264
Incidenza Manodopera al **15,09%**	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27842

Codice regionale: **TOS24_06.I05.018.001**
Voce: 018 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 001 dimensioni 25 x 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,05460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,84%
Prezzo	€ 9,00167
Scostamento % su anno 2023/1	+3,84%
Spese generali (16%)	€ 1,12874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02257
Utili di impresa (10%)	€ 0,81833
Incidenza Manodopera al **43,32%**	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02257

Codice regionale: **TOS24_06.I05.018.002**
Voce: 018 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 002 dimensioni 100 x 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,92772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,38%
Prezzo	€ 33,08378
Scostamento % su anno 2023/1	+2,38%
Spese generali (16%)	€ 4,14844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08297
Utili di impresa (10%)	€ 3,00762
Incidenza Manodopera al **27,25%**	€ 9,01690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08297

Codice regionale: **TOS24_06.I05.018.003**
Voce: 018 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 003 dimensioni 100 x 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,75521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 49,45164
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 6,20083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12402
Utili di impresa (10%)	€ 4,49560
Incidenza Manodopera al **20,7%**	€ 10,23540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12402

Codice regionale: **TOS24_06.I05.019.001**
Voce: 019 +8,22% su anno 2023/1 +8,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,17970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,29%
Prezzo	€ 6,60930
Scostamento % su anno 2023/1	+13,29%
Spese generali (16%)	€ 0,82875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01658
Utili di impresa (10%)	€ 0,60085
Incidenza Manodopera al **62,68%**	€ 4,14290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01658

Codice regionale: **TOS24_06.I05.019.002**

Voce: 019 +8,22% su anno 2023/1 +8,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,37452**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,87%
Prezzo	€ 9,40988
Scostamento % su anno 2023/1	+12,87%
Spese generali (16%)	€ 1,17992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02360
Utili di impresa (10%)	€ 0,85544
Incidenza Manodopera al **56,98%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02360

Codice regionale: **TOS24_06.I05.019.003**

Voce: 019 +8,22% su anno 2023/1 +8,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,44988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 19,71405
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 2,47198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04944
Utili di impresa (10%)	€ 1,79219
Incidenza Manodopera al **37,09%**	€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04944

Codice regionale: **TOS24_06.I05.020.004**

Voce: 020 +12,67% su anno 2023/1 +12,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 004 rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,64874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,65%
Prezzo	€ 110,56379
Scostamento % su anno 2023/1	+12,65%
Spese generali (16%)	€ 13,86380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27728
Utili di impresa (10%)	€ 10,05125
Incidenza Manodopera al **44,08%**	€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27728

Codice regionale: **TOS24_06.I05.020.006**

Voce: 020 +12,67% su anno 2023/1 +12,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 006 elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,18462**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,81%
Prezzo	€ 149,52758
Scostamento % su anno 2023/1	+12,81%
Spese generali (16%)	€ 18,74954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37499
Utili di impresa (10%)	€ 13,59342
Incidenza Manodopera al **45,63%**	€ 68,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,37499

Codice regionale: **TOS24_06.I05.020.007**

Voce: 020 +12,67% su anno 2023/1 +12,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 007 targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,49962**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,56%
Prezzo	€ 156,30952
Scostamento % su anno 2023/1	+12,56%
Spese generali (16%)	€ 19,59994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19600
Utili di impresa (10%)	€ 14,20996
Incidenza Manodopera al **46,77%**	€ 73,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19600

Codice regionale: **TOS24_06.I05.021.001**

Voce: 021 +0,12% su anno 2023/1 +0,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1

pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 001 tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.428,74295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,21%
Prezzo	€ 1.823,07600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,21%
Spese generali (16%)	€ 228,59887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,57198
Utili di impresa (10%)	€ 165,73418
Incidenza Manodopera al **28,28%**	€ 515,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 4,57198

Codice regionale: **TOS24_06.I05.021.002**

Voce: 021 +0,12% su anno 2023/1 +0,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 002 tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.374,83811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,41%
Prezzo	€ 1.754,29343
Scostamento % su anno 2023/1	+0,41%
Spese generali (16%)	€ 219,97410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,39948
Utili di impresa (10%)	€ 159,48122
Incidenza Manodopera al **26,45%**	€ 464,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 4,39948

Codice regionale: **TOS24_06.I05.021.003**

Voce: 021 +0,12% su anno 2023/1 +0,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 003 tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.763,57332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 2.250,31956
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 282,17173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,64343
Utili di impresa (10%)	€ 204,57451
Incidenza Manodopera al **22,91%**	€ 515,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 5,64343

Codice regionale: **TOS24_06.I05.022.001**

Voce: 022 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 001 tipo uso residenziale, per cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.429,91332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,09%
Prezzo	€ 3.100,56940
Scostamento % su anno 2023/1	+0,09%
Spese generali (16%)	€ 388,78613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 7,77572
Utili di impresa (10%)	€ 281,86995
Incidenza Manodopera al **19,96%**	€ 618,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 7,77572

Codice regionale: **TOS24_06.I05.022.002**

Voce: 022 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 002 tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.893,92332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,15%
Prezzo	€ 2.416,64616
Scostamento % su anno 2023/1	-0,15%
Spese generali (16%)	€ 303,02773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,06055
Utili di impresa (10%)	€ 219,69511
Incidenza Manodopera al **23,47%**	€ 567,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 6,06055

Codice regionale: **TOS24_06.I05.025.001**

Voce: 025 -32,53% su anno 2023/1 -32,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 001 con lampada SAP da 250W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,62558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-65,86%
Prezzo	€ 129,67424
Scostamento % su anno 2023/1	-65,86%
Spese generali (16%)	€ 16,26009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32520
Utili di impresa (10%)	€ 11,78857
Incidenza Manodopera al **29,82%**	€ 38,67000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,32520

Codice regionale: **TOS24_06.I05.025.002**

Voce: 025 -32,53% su anno 2023/1 -32,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 002 con lampada a vapori di alogenuri 150W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,97364**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 413,39036
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 51,83578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,03672
Utili di impresa (10%)	€ 37,58094
Incidenza Manodopera al **9,35%**	€ 38,67000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,03672

Codice regionale: **TOS24_06.I05.026.001**

Voce: 026 +21,24% su anno 2023/1 +21,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 h indicativa = 4000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 426,19250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,29%
Prezzo	€ 543,82163
Scostamento % su anno 2023/1	+16,29%
Spese generali (16%)	€ 68,19080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,36382
Utili di impresa (10%)	€ 49,43833
Incidenza Manodopera al **21,81%**	€ 118,58800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,36382

Codice regionale: **TOS24_06.I05.026.002**

Voce: 026 +21,24% su anno 2023/1 +21,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 h. indicativa = 8000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 752,39250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,75%
Prezzo	€ 960,05283
Scostamento % su anno 2023/1	+50,75%
Spese generali (16%)	€ 120,38280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,40766
Utili di impresa (10%)	€ 87,27753
Incidenza Manodopera al **12,35%**	€ 118,58800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,40766

Codice regionale: **TOS24_06.I05.026.100**

Voce: 026 +21,24% su anno 2023/1 +21,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 100 posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore per il fissaggio e quant'altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione);

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,23174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,31%
Prezzo	€ 56,43970
Scostamento % su anno 2023/1	-3,31%
Spese generali (16%)	€ 7,07708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07077
Utili di impresa (10%)	€ 5,13088
Incidenza Manodopera al **43,05%**	€ 24,29483
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07077

Codice regionale: **TOS24_06.I05.031.006**

Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere

anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 006 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,61%
Prezzo	€ 4,06109
Scostamento % su anno 2023/1	+3,61%
Spese generali (16%)	€ 0,50923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00764
Utili di impresa (10%)	€ 0,36919
Incidenza Manodopera al **40,81%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00764

Codice regionale: **TOS24_06.I05.031.007**

Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 007 1 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,18976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,05%
Prezzo	€ 5,34613
Scostamento % su anno 2023/1	+3,05%
Spese generali (16%)	€ 0,67036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01006
Utili di impresa (10%)	€ 0,48601
Incidenza Manodopera al **34,64%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,01006

Codice regionale: **TOS24_06.I05.031.008**

Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,31347**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,65%
Prezzo	€ 6,77999
Scostamento % su anno 2023/1	+2,65%
Spese generali (16%)	€ 0,85016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01275
Utili di impresa (10%)	€ 0,61636
Incidenza Manodopera al **30,19%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,01275

Codice regionale: **TOS24_06.I05.031.009**

Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,96853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,2%
Prezzo	€ 8,89184
Scostamento % su anno 2023/1	+2,2%
Spese generali (16%)	€ 1,11496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01672
Utili di impresa (10%)	€ 0,80835
Incidenza Manodopera al **25,21%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,01672

Codice regionale: **TOS24_06.I05.031.010**
Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,05557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,83%
Prezzo	€ 11,55491
Scostamento % su anno 2023/1	+1,83%
Spese generali (16%)	€ 1,44889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02173
Utili di impresa (10%)	€ 1,05045
Incidenza Manodopera al **21,09%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,02173

Codice regionale: **TOS24_06.I05.031.011**
Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,44438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 14,60303
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 1,83110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02747
Utili di impresa (10%)	€ 1,32755
Incidenza Manodopera al **18,02%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,02747

Codice regionale: **TOS24_06.I05.031.012**
Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,47191**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,32%
Prezzo	€ 18,46616
Scostamento % su anno 2023/1	+1,32%
Spese generali (16%)	€ 2,31551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03473
Utili di impresa (10%)	€ 1,67874
Incidenza Manodopera al **15,31%**	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,03473

Codice regionale: **TOS24_06.I05.031.013**
Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,55682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 22,40250
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 2,80909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04214
Utili di impresa (10%)	€ 2,03659
Incidenza Manodopera al **13,49%**	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,04214

Codice regionale: **TOS24_06.I05.031.014**
Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,86637**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 26,62549
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 3,33862
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05008
Utili di impresa (10%)	€ 2,42050
Incidenza Manodopera al **12,08%**	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,05008

Codice regionale: **TOS24_06.I05.031.015**
Voce: 031 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,50060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,87%
Prezzo	€ 33,81477
Scostamento % su anno 2023/1	+0,87%
Spese generali (16%)	€ 4,24010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06360
Utili di impresa (10%)	€ 3,07407
Incidenza Manodopera al **10,09%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,06360

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.024**
Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 024 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,58500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 16,05846
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 2,01360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03020
Utili di impresa (10%)	€ 1,45986
Incidenza Manodopera al **29,3%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,03020

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.025**
Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 025 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 77,35750
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 9,70000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14550
Utili di impresa (10%)	€ 7,03250
Incidenza Manodopera al **6,08%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,14550

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.026**
Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 026 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,74500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,95%
Prezzo	€ 96,65062
Scostamento % su anno 2023/1	-51,95%
Spese generali (16%)	€ 12,11920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18179
Utili di impresa (10%)	€ 8,78642
Incidenza Manodopera al **4,87%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,18179

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.027**
Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 027 Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,73826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,76%
Prezzo	€ 14,97802
Scostamento % su anno 2023/1	+2,76%
Spese generali (16%)	€ 1,87812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02817
Utili di impresa (10%)	€ 1,36164
Incidenza Manodopera al **31,41%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,02817

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.032**
Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 032 Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 111,78398
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 14,01680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21025
Utili di impresa (10%)	€ 10,16218
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 6,00500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,21025

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.033**
Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 033 Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 111,78398
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 14,01680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21025
Utili di impresa (10%)	€ 10,16218
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 6,00500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,21025

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.034**

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 034 Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,20600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,42%
Prezzo	€ 131,69086
Scostamento % su anno 2023/1	+10,42%
Spese generali (16%)	€ 16,51296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24769
Utili di impresa (10%)	€ 11,97190
Incidenza Manodopera al **5,47%**	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,24769

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.035**

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 035 Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,40600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,64%
Prezzo	€ 181,71006
Scostamento % su anno 2023/1	+14,64%
Spese generali (16%)	€ 22,78496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,34177
Utili di impresa (10%)	€ 16,51910
Incidenza Manodopera al **3,97%**	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,34177

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.036**

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 036 Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,00600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,02%
Prezzo	€ 137,81566
Scostamento % su anno 2023/1	+10,02%
Spese generali (16%)	€ 17,28096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,25921
Utili di impresa (10%)	€ 12,52870
Incidenza Manodopera al **5,23%**	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,25921

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.037**
Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 037 Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,48%
Prezzo	€ 190,89726
Scostamento % su anno 2023/1	+15,48%
Spese generali (16%)	€ 23,93696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,35905
Utili di impresa (10%)	€ 17,35430
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,35905

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.038**
Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 038 Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,80600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,69%
Prezzo	€ 342,99646
Scostamento % su anno 2023/1	+21,69%
Spese generali (16%)	€ 43,00896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,64513
Utili di impresa (10%)	€ 31,18150
Incidenza Manodopera al **2,1%**	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,64513

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.080**
Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 080 Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,94514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 843,36600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 105,75122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,58627
Utili di impresa (10%)	€ 76,66964
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 48,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,58627

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.081**

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 081 Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,57104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 282,72465
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 35,45137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,53177
Utili di impresa (10%)	€ 25,70224
Incidenza Manodopera al **6,8%**	€ 19,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,53177

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.082**

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 082 Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 976,20820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,33%
Prezzo	€ 1.245,64166
Scostamento % su anno 2023/1	+0,33%
Spese generali (16%)	€ 156,19331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,34290
Utili di impresa (10%)	€ 113,24015
Incidenza Manodopera al **3,86%**	€ 48,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 2,34290

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.083**

Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

Articolo: 083 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,57916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 393,74701
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 49,37267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,74059
Utili di impresa (10%)	€ 35,79518
Incidenza Manodopera al **4,88%**	€ 19,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,74059

Codice regionale: **TOS24_06.I05.033.084**
Voce: 033 +2,96% su anno 2023/1 +2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 084 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,86932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 255,03325
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 31,97909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,47969
Utili di impresa (10%)	€ 23,18484
Incidenza Manodopera al **5,65%**	€ 14,41200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,47969

Codice regionale: **TOS24_06.I05.034.001**
Voce: 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 001 Larghezza = 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,13392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 24,41489
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 3,06143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04592
Utili di impresa (10%)	€ 2,21954
Incidenza Manodopera al **42,4%**	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,04592

Codice regionale: **TOS24_06.I05.034.002**
Voce: 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 002 Larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,56039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,62%
Prezzo	€ 28,78706
Scostamento % su anno 2023/1	+3,62%
Spese generali (16%)	€ 3,60966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05414
Utili di impresa (10%)	€ 2,61701
Incidenza Manodopera al **40,86%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,05414

Codice regionale: **TOS24_06.I05.034.003**
Voce: 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 003 Larghezza = 150 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,83514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,55%
Prezzo	€ 34,24164
Scostamento % su anno 2023/1	+3,55%
Spese generali (16%)	€ 4,29362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06440
Utili di impresa (10%)	€ 3,11288
Incidenza Manodopera al **40,12%**	€ 13,73860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,06440

Codice regionale: **TOS24_06.I05.034.004**
Voce: 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 004 Larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,32087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,48%
Prezzo	€ 38,68943
Scostamento % su anno 2023/1	+3,48%
Spese generali (16%)	€ 4,85134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07277
Utili di impresa (10%)	€ 3,51722
Incidenza Manodopera al **39,4%**	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,07277

Codice regionale: **TOS24_06.I05.034.005**
Voce: 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 005 Larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,25589**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,1%
Prezzo	€ 47,53851
Scostamento % su anno 2023/1	+3,1%
Spese generali (16%)	€ 5,96094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08941
Utili di impresa (10%)	€ 4,32168
Incidenza Manodopera al **35,23%**	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,08941

Codice regionale: **TOS24_06.I05.034.006**
Voce: 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 006 Larghezza = 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,32129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,71%
Prezzo	€ 59,10597
Scostamento % su anno 2023/1	+2,71%
Spese generali (16%)	€ 7,41141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11117
Utili di impresa (10%)	€ 5,37327
Incidenza Manodopera al **30,89%**	€ 18,25540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,11117

Codice regionale: **TOS24_06.I05.034.007**
Voce: 034 +3,25% su anno 2023/1 +3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 007 Larghezza = 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,43361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,54%
Prezzo	€ 68,18129
Scostamento % su anno 2023/1	+2,54%
Spese generali (16%)	€ 8,54938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12824
Utili di impresa (10%)	€ 6,19830
Incidenza Manodopera al **28,98%**	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,12824

Codice regionale: **TOS24_06.I05.035.001**
Voce: 035 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 001 Larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,43279**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,01%
Prezzo	€ 26,07224
Scostamento % su anno 2023/1	+4,01%
Spese generali (16%)	€ 3,26925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04904
Utili di impresa (10%)	€ 2,37020
Incidenza Manodopera al **45,12%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,04904

Codice regionale: **TOS24_06.I05.035.002**
Voce: 035 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 002 Larghezza = 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,87933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,84%
Prezzo	€ 31,74602
Scostamento % su anno 2023/1	+3,84%
Spese generali (16%)	€ 3,98069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05971
Utili di impresa (10%)	€ 2,88600
Incidenza Manodopera al **43,28%**	€ 13,73860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,05971

Codice regionale: **TOS24_06.I05.035.003**
Voce: 035 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 003 Larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,19377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 35,97525
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 4,51100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06767
Utili di impresa (10%)	€ 3,27048
Incidenza Manodopera al **42,37%**	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,06767

Codice regionale: **TOS24_06.I05.035.004**
Voce: 035 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 004 Larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,95425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,42%
Prezzo	€ 43,32562
Scostamento % su anno 2023/1	+3,42%
Spese generali (16%)	€ 5,43268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08149
Utili di impresa (10%)	€ 3,93869
Incidenza Manodopera al **38,66%**	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,08149

Codice regionale: **TOS24_06.I05.036.001**
Voce: 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 001 Larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,52204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,65%
Prezzo	€ 38,94613
Scostamento % su anno 2023/1	+2,65%
Spese generali (16%)	€ 4,88353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07325
Utili di impresa (10%)	€ 3,54056
Incidenza Manodopera al **30,2%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,07325

Codice regionale: **TOS24_06.I05.036.002**
Voce: 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 002 Larghezza = 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,35536**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,93%
Prezzo	€ 41,28544
Scostamento % su anno 2023/1	+2,93%
Spese generali (16%)	€ 5,17686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07765
Utili di impresa (10%)	€ 3,75322
Incidenza Manodopera al **33,28%**	€ 13,73860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,07765

Codice regionale: **TOS24_06.I05.036.003**
Voce: 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 003 Larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,85190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 47,02302
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 5,89630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08844
Utili di impresa (10%)	€ 4,27482
Incidenza Manodopera al **32,42%**	€ 15,24420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,08844

Codice regionale: **TOS24_06.I05.036.004**
Voce: 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 004 Larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,38786**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 57,91491
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 7,26206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10893
Utili di impresa (10%)	€ 5,26499
Incidenza Manodopera al **28,92%**	€ 16,74980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,10893

Codice regionale: **TOS24_06.I05.036.005**
Voce: 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 005 Larghezza = 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,79007**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,37%
Prezzo	€ 67,36013
Scostamento % su anno 2023/1	+2,37%
Spese generali (16%)	€ 8,44641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12670
Utili di impresa (10%)	€ 6,12365
Incidenza Manodopera al **27,1%**	€ 18,25540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,12670

Codice regionale: **TOS24_06.I05.036.006**
Voce: 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 006 Larghezza = 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,11444**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,21%
Prezzo	€ 77,98203
Scostamento % su anno 2023/1	+2,21%
Spese generali (16%)	€ 9,77831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14667
Utili di impresa (10%)	€ 7,08928
Incidenza Manodopera al **25,34%**	€ 19,76100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,14667

Codice regionale: **TOS24_06.I05.036.007**
Voce: 036 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 007 Larghezza = 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,74601**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,97%
Prezzo	€ 94,09991
Scostamento % su anno 2023/1	+1,97%
Spese generali (16%)	€ 11,79936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17699
Utili di impresa (10%)	€ 8,55454
Incidenza Manodopera al **22,6%**	€ 21,26660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,17699

Codice regionale: **TOS24_06.I05.037.001**
Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 001 Larghezza 50mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,87841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,21%
Prezzo	€ 10,05286
Scostamento % su anno 2023/1	+1,21%
Spese generali (16%)	€ 1,26055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01891
Utili di impresa (10%)	€ 0,91390
Incidenza Manodopera al **14,04%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,01891

Codice regionale: **TOS24_06.I05.037.002**
Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 002 Larghezza 100mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,26400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,03%
Prezzo	€ 11,82086
Scostamento % su anno 2023/1	+1,03%
Spese generali (16%)	€ 1,48224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02223
Utili di impresa (10%)	€ 1,07462
Incidenza Manodopera al **11,94%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,02223

Codice regionale: **TOS24_06.I05.037.003**
Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 003 Larghezza 150mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,71869**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 14,95305
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 1,87499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02812
Utili di impresa (10%)	€ 1,35937
Incidenza Manodopera al **9,44%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,02812

Codice regionale: **TOS24_06.I05.037.004**
Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 004 Larghezza 200mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,38564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 18,35607
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 2,30170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03453
Utili di impresa (10%)	€ 1,66873
Incidenza Manodopera al **7,69%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,03453

Codice regionale: **TOS24_06.I05.037.005**
Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 005 Larghezza 300mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,90504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,5%
Prezzo	€ 24,12284
Scostamento % su anno 2023/1	+0,5%
Spese generali (16%)	€ 3,02481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04537
Utili di impresa (10%)	€ 2,19299
Incidenza Manodopera al **5,85%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,04537

Codice regionale: **TOS24_06.I05.037.006**
Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 006 Larghezza 400mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,07685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,39%
Prezzo	€ 30,72207
Scostamento % su anno 2023/1	+0,39%
Spese generali (16%)	€ 3,85230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05778
Utili di impresa (10%)	€ 2,79292
Incidenza Manodopera al **4,59%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,05778

Codice regionale: **TOS24_06.I05.037.007**
Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 007 Larghezza 500mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,94569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,33%
Prezzo	€ 36,93470
Scostamento % su anno 2023/1	+0,33%
Spese generali (16%)	€ 4,63131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06947
Utili di impresa (10%)	€ 3,35770
Incidenza Manodopera al **3,82%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,06947

Codice regionale: **TOS24_06.I05.037.008**
Voce: 037 +0,65% su anno 2023/1 +0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 008 Larghezza 600mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,71476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 43,02003
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 5,39436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08092
Utili di impresa (10%)	€ 3,91091
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,08092

Codice regionale: **TOS24_06.I05.038.001**
Voce: 038 +0,58% su anno 2023/1 +0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 001 H=50 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,62853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 16,11400
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 2,02056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03031
Utili di impresa (10%)	€ 1,46491
Incidenza Manodopera al **8,76%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,03031

Codice regionale: **TOS24_06.I05.038.002**
Voce: 038 +0,58% su anno 2023/1 +0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 002 H=100mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,10958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,41%
Prezzo	€ 29,48782
Scostamento % su anno 2023/1	+0,41%
Spese generali (16%)	€ 3,69753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05546
Utili di impresa (10%)	€ 2,68071
Incidenza Manodopera al **4,79%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,05546

Codice regionale: **TOS24_06.I05.040.004**
Voce: 040 -50,47% su anno 2023/1 -50,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 004 Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,47%
Prezzo	€ 1,43446
Scostamento % su anno 2023/1	-50,47%
Spese generali (16%)	€ 0,17987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00270
Utili di impresa (10%)	€ 0,13041
Incidenza Manodopera al **50,97%**	€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00270

Codice regionale: **TOS24_06.I05.041.005**
Voce: 041 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 005 Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,19120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
Prezzo	€ 92,11597
Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
Spese generali (16%)	€ 11,55059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17326
Utili di impresa (10%)	€ 8,37418
Incidenza Manodopera al **17,06%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,17326

Codice regionale: **TOS24_06.I05.041.006**
Voce: 041 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 006 Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale .
Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,90400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,4%
Prezzo	€ 29,22550
Scostamento % su anno 2023/1	+2,4%
Spese generali (16%)	€ 3,66464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05497
Utili di impresa (10%)	€ 2,65686
Incidenza Manodopera al **27,45%**	€ 8,02268
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,05497

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.010**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 010 Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,71370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,78%
Prezzo	€ 131,06268
Scostamento % su anno 2023/1	+11,78%
Spese generali (16%)	€ 16,43419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24651
Utili di impresa (10%)	€ 11,91479
Incidenza Manodopera al **17,95%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,24651

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.020**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 020 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente. FC 22 W - IP65 diffusore circolare trasparente.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,52500**
Prezzo	€ 155,06590
Spese generali (16%)	€ 19,44400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19444
Utili di impresa (10%)	€ 14,09690
Incidenza Manodopera al **15,17%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19444

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.050**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 050 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a 13 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,55833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,62%
Prezzo	€ 84,92843
Scostamento % su anno 2023/1	-11,62%
Spese generali (16%)	€ 10,64933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15974
Utili di impresa (10%)	€ 7,72077
Incidenza Manodopera al **27,7%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,15974

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.051**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 051 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,37%
Prezzo	€ 100,32550
Scostamento % su anno 2023/1	+8,37%
Spese generali (16%)	€ 12,58000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18870
Utili di impresa (10%)	€ 9,12050
Incidenza Manodopera al **23,45%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,18870

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.052**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 052 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,22500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,34%
Prezzo	€ 111,29910
Scostamento % su anno 2023/1	-14,34%
Spese generali (16%)	€ 13,95600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20934
Utili di impresa (10%)	€ 10,11810
Incidenza Manodopera al **21,14%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,20934

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.053**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 053 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo fino a 25W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,58%
Prezzo	€ 115,31850
Scostamento % su anno 2023/1	-15,58%
Spese generali (16%)	€ 14,46000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21690
Utili di impresa (10%)	€ 10,48350
Incidenza Manodopera al **20,4%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,21690

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.054**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 054 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 26W fino a 45W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,75%
Prezzo	€ 125,59030
Scostamento % su anno 2023/1	-40,75%
Spese generali (16%)	€ 15,74800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,23622
Utili di impresa (10%)	€ 11,41730
Incidenza Manodopera al **18,73%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,23622

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.055**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 46 W fino a 56 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,07500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,43%
Prezzo	€ 143,00770
Scostamento % su anno 2023/1	+9,43%
Spese generali (16%)	€ 17,93200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,26898
Utili di impresa (10%)	€ 13,00070
Incidenza Manodopera al **16,45%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,26898

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.080**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 080 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,36500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-70,08%
Prezzo	€ 102,54574
Scostamento % su anno 2023/1	-70,08%
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,19288
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al **22,94%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,19288

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.085**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 085 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 1 h.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,36500**
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al **22,94%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12858

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.086**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 086 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 1 h.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,28250**
Prezzo	€ 107,54447
Spese generali (16%)	€ 13,48520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13485
Utili di impresa (10%)	€ 9,77677
Incidenza Manodopera al **21,87%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13485

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.087**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 087 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,30250**
Prezzo	€ 116,50199
Spese generali (16%)	€ 14,60840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14608
Utili di impresa (10%)	€ 10,59109
Incidenza Manodopera al **20,19%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14608

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.090**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 090 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,36500**
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al **22,94%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12858

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.091**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 091 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,36500**
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al **22,94%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12858

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.092**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 092 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,36500**
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al **22,94%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12858

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.095**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 095 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP4x.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,36500**
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al **22,94%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12858

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.096**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 096 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP65.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,36500**
Prezzo	€ 102,54574
Spese generali (16%)	€ 12,85840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12858
Utili di impresa (10%)	€ 9,32234
Incidenza Manodopera al **22,94%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12858

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.100**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 100 Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,67%
Prezzo	€ 123,93150
Scostamento % su anno 2023/1	-23,67%
Spese generali (16%)	€ 15,54000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15540
Utili di impresa (10%)	€ 11,26650
Incidenza Manodopera al **18,98%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15540

Codice regionale: **TOS24_06.I05.042.101**
Voce: 042 -16,97% su anno 2023/1 -16,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 101 Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,32600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,25%
Prezzo	€ 161,19198
Scostamento % su anno 2023/1	-23,25%
Spese generali (16%)	€ 20,21216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20212
Utili di impresa (10%)	€ 14,65382
Incidenza Manodopera al **23,86%**	€ 38,45600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20212

Codice regionale: **TOS24_06.I05.060.001**
Voce: 060 +15,37% su anno 2023/1 +15,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punto presa di servizio
Articolo: 001 Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,51796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,94%
Prezzo	€ 15,97291
Scostamento % su anno 2023/1	+51,94%
Spese generali (16%)	€ 2,00287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03004
Utili di impresa (10%)	€ 1,45208
Incidenza Manodopera al **31,72%**	€ 5,06660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,03004

Codice regionale: **TOS24_06.I05.060.002**
Voce: 060 +15,37% su anno 2023/1 +15,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punto presa di servizio
Articolo: 002 Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,93616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,31%
Prezzo	€ 57,33855
Scostamento % su anno 2023/1	+19,31%
Spese generali (16%)	€ 7,18979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10785
Utili di impresa (10%)	€ 5,21260
Incidenza Manodopera al **18,05%**	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,10785

Codice regionale: **TOS24_06.I05.060.003**
Voce: 060 +15,37% su anno 2023/1 +15,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punto presa di servizio
Articolo: 003 F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,99678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,89%
Prezzo	€ 91,86789
Scostamento % su anno 2023/1	+4,89%
Spese generali (16%)	€ 11,51948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17279
Utili di impresa (10%)	€ 8,35163
Incidenza Manodopera al **11,27%**	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,17279

Codice regionale: **TOS24_06.I05.060.033**
Voce: 060 +15,37% su anno 2023/1 +15,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punto presa di servizio
Articolo: 033 Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,17522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,81%
Prezzo	€ 127,82359
Scostamento % su anno 2023/1	+3,81%
Spese generali (16%)	€ 16,02804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16028
Utili di impresa (10%)	€ 11,62033
Incidenza Manodopera al **12,29%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16028

Codice regionale: **TOS24_06.I05.060.034**
Voce: 060 +15,37% su anno 2023/1 +15,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punto presa di servizio
Articolo: 034 Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,57522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,62%
Prezzo	€ 118,12599
Scostamento % su anno 2023/1	+2,62%
Spese generali (16%)	€ 14,81204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14812
Utili di impresa (10%)	€ 10,73873
Incidenza Manodopera al **13,3%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14812

Codice regionale: **TOS24_06.I05.060.035**
Voce: 060 +15,37% su anno 2023/1 +15,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punto presa di servizio
Articolo: 035 Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,95570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,66%
Prezzo	€ 75,22747
Scostamento % su anno 2023/1	+9,66%
Spese generali (16%)	€ 9,43291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09433
Utili di impresa (10%)	€ 6,83886
Incidenza Manodopera al **20,89%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09433

Codice regionale: **TOS24_06.I05.061.050**
Voce: 061 +6,43% su anno 2023/1 +6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 050 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,70940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,43%
Prezzo	€ 254,82919
Scostamento % su anno 2023/1	+6,43%
Spese generali (16%)	€ 31,95350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,47930
Utili di impresa (10%)	€ 23,16629
Incidenza Manodopera al **2,07%**	€ 5,28440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,47930

Codice regionale: **TOS24_06.I05.106.001**

Voce: 106 +15,72% su anno 2023/1 +15,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,11978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,48%
Prezzo	€ 7,80883
Scostamento % su anno 2023/1	+16,48%
Spese generali (16%)	€ 0,97916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00979
Utili di impresa (10%)	€ 0,70989
Incidenza Manodopera al **48,2%**	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00979

Codice regionale: **TOS24_06.I05.106.002**

Voce: 106 +15,72% su anno 2023/1 +15,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,54608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,14%
Prezzo	€ 8,35280
Scostamento % su anno 2023/1	+16,14%
Spese generali (16%)	€ 1,04737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01047
Utili di impresa (10%)	€ 0,75935
Incidenza Manodopera al **45,06%**	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01047

Codice regionale: **TOS24_06.I05.106.003**

Voce: 106 +15,72% su anno 2023/1 +15,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,81043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,53%
Prezzo	€ 9,96611
Scostamento % su anno 2023/1	+14,53%
Spese generali (16%)	€ 1,24967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01250
Utili di impresa (10%)	€ 0,90601
Incidenza Manodopera al **44,85%**	€ 4,46975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01250

Codice regionale: **TOS24_06.I05.107.001**

Voce: 107 +5,6% su anno 2023/1 +5,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,09%
Prezzo	€ 6,33438
Scostamento % su anno 2023/1	+17,09%
Spese generali (16%)	€ 0,79428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00794
Utili di impresa (10%)	€ 0,57585
Incidenza Manodopera al **25,39%**	€ 1,60842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00794

Codice regionale: **TOS24_06.I05.107.002**

Voce: 107 +5,6% su anno 2023/1 +5,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,18933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,89%
Prezzo	€ 9,17358
Scostamento % su anno 2023/1	-5,89%
Spese generali (16%)	€ 1,15029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01150
Utili di impresa (10%)	€ 0,83396
Incidenza Manodopera al **26,57%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01150

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.001**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 1 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,23%
Prezzo	€ 1,46500
Scostamento % su anno 2023/1	-15,23%
Spese generali (16%)	€ 0,18370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00184
Utili di impresa (10%)	€ 0,13318
Incidenza Manodopera al **43,25%**	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00184

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.002**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 1 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,81%
Prezzo	€ 1,91072
Scostamento % su anno 2023/1	-14,81%
Spese generali (16%)	€ 0,23959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00240
Utili di impresa (10%)	€ 0,17370
Incidenza Manodopera al **43,36%**	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00240

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.003**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 1 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,89084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,62%
Prezzo	€ 2,41271
Scostamento % su anno 2023/1	-14,62%
Spese generali (16%)	€ 0,30253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00303
Utili di impresa (10%)	€ 0,21934
Incidenza Manodopera al **42,42%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00303

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.004**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 004 1 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,79%
Prezzo	€ 3,04600
Scostamento % su anno 2023/1	-15,79%
Spese generali (16%)	€ 0,38194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00382
Utili di impresa (10%)	€ 0,27691
Incidenza Manodopera al **40%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00382

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.005**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 005 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58211**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,53%
Prezzo	€ 3,29478
Scostamento % su anno 2023/1	-34,53%
Spese generali (16%)	€ 0,41314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00413
Utili di impresa (10%)	€ 0,29953
Incidenza Manodopera al **42,9%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00413

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.006**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 006 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,14146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,85%
Prezzo	€ 5,28450
Scostamento % su anno 2023/1	-22,85%
Spese generali (16%)	€ 0,66263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00663
Utili di impresa (10%)	€ 0,48041
Incidenza Manodopera al **31,36%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00663

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.007**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di

designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 007 1 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,53447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,87%
Prezzo	€ 7,06199
Scostamento % su anno 2023/1	-24,87%
Spese generali (16%)	€ 0,88552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00886
Utili di impresa (10%)	€ 0,64200
Incidenza Manodopera al **26,23%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00886

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.008**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,11858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,46%
Prezzo	€ 9,08331
Scostamento % su anno 2023/1	-26,46%
Spese generali (16%)	€ 1,13897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01139
Utili di impresa (10%)	€ 0,82576
Incidenza Manodopera al **22,54%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01139

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.009**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,25394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,72%
Prezzo	€ 11,80803
Scostamento % su anno 2023/1	-27,72%
Spese generali (16%)	€ 1,48063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01481
Utili di impresa (10%)	€ 1,07346
Incidenza Manodopera al **18,99%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01481

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.010**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione

CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,93320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,35%
Prezzo	€ 15,22676
Scostamento % su anno 2023/1	-29,35%
Spese generali (16%)	€ 1,90931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01909
Utili di impresa (10%)	€ 1,38425
Incidenza Manodopera al **16%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01909

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.011**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,98731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,03%
Prezzo	€ 19,12381
Scostamento % su anno 2023/1	-30,03%
Spese generali (16%)	€ 2,39797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02398
Utili di impresa (10%)	€ 1,73853
Incidenza Manodopera al **13,76%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02398

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.012**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,54857**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,7%
Prezzo	€ 23,66797
Scostamento % su anno 2023/1	-30,7%
Spese generali (16%)	€ 2,96777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02968
Utili di impresa (10%)	€ 2,15163
Incidenza Manodopera al **11,94%**	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02968

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.013**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,87423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,29%
Prezzo	€ 29,18752
Scostamento % su anno 2023/1	-31,29%
Spese generali (16%)	€ 3,65988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03660
Utili di impresa (10%)	€ 2,65341
Incidenza Manodopera al **10,35%**	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03660

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.014**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,46449**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,67%
Prezzo	€ 35,04469
Scostamento % su anno 2023/1	-31,67%
Spese generali (16%)	€ 4,39432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04394
Utili di impresa (10%)	€ 3,18588
Incidenza Manodopera al **9,18%**	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04394

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.015**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,43575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,32%
Prezzo	€ 45,21602
Scostamento % su anno 2023/1	-32,32%
Spese generali (16%)	€ 5,66972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05670
Utili di impresa (10%)	€ 4,11055
Incidenza Manodopera al **7,55%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05670

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.018**
Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 018 2 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68118**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,22%
Prezzo	€ 2,14519
Scostamento % su anno 2023/1	-19,22%
Spese generali (16%)	€ 0,26899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00269
Utili di impresa (10%)	€ 0,19502
Incidenza Manodopera al **38,63%**	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00269

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.019**
Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 019 2 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,9%
Prezzo	€ 2,79723
Scostamento % su anno 2023/1	-19,9%
Spese generali (16%)	€ 0,35075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00351
Utili di impresa (10%)	€ 0,25429
Incidenza Manodopera al **36,59%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00351

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.020**
Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 020 2 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,95%
Prezzo	€ 3,64624
Scostamento % su anno 2023/1	-20,95%
Spese generali (16%)	€ 0,45721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00457
Utili di impresa (10%)	€ 0,33148
Incidenza Manodopera al **33,42%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00457

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.021**
Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 021 2 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,64786**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,04%
Prezzo	€ 4,65467
Scostamento % su anno 2023/1	-22,04%
Spese generali (16%)	€ 0,58366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00584
Utili di impresa (10%)	€ 0,42315
Incidenza Manodopera al **30,37%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00584

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.022**
Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 022 2 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,23661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,83%
Prezzo	€ 6,68192
Scostamento % su anno 2023/1	-22,83%
Spese generali (16%)	€ 0,83786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00838
Utili di impresa (10%)	€ 0,60745
Incidenza Manodopera al **24,8%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00838

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.027**
Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 027 3 x 1.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10399**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,12%
Prezzo	€ 2,68469
Scostamento % su anno 2023/1	-17,12%
Spese generali (16%)	€ 0,33664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00337
Utili di impresa (10%)	€ 0,24406
Incidenza Manodopera al **38,13%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00337

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.028**
Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 028 3 x 2.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78405**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,24%
Prezzo	€ 3,55245
Scostamento % su anno 2023/1	-18,24%
Spese generali (16%)	€ 0,44545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00445
Utili di impresa (10%)	€ 0,32295
Incidenza Manodopera al **34,3%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00445

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.029**
Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 029 3 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66256**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,56%
Prezzo	€ 4,67343
Scostamento % su anno 2023/1	-19,56%
Spese generali (16%)	€ 0,58601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00586
Utili di impresa (10%)	€ 0,42486
Incidenza Manodopera al **30,24%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00586

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.030**
Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 030 3 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,81766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,79%
Prezzo	€ 6,14734
Scostamento % su anno 2023/1	-20,79%
Spese generali (16%)	€ 0,77083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00771
Utili di impresa (10%)	€ 0,55885
Incidenza Manodopera al **26,96%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00771

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.031**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 031 3 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,09267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,85%
Prezzo	€ 9,05025
Scostamento % su anno 2023/1	-22,85%
Spese generali (16%)	€ 1,13483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01135
Utili di impresa (10%)	€ 0,82275
Incidenza Manodopera al **20,46%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01135

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.032**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 032 3 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,93308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 17,77861
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 2,22929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02229
Utili di impresa (10%)	€ 1,61624
Incidenza Manodopera al **11,51%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02229

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.040**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 040 4 x 1.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,57825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,48%
Prezzo	€ 3,28985
Scostamento % su anno 2023/1	-17,48%
Spese generali (16%)	€ 0,41252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00413
Utili di impresa (10%)	€ 0,29908
Incidenza Manodopera al **37,04%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00413

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.041**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 041 4 x 2.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,36121**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,88%
Prezzo	€ 4,28890
Scostamento % su anno 2023/1	-18,88%
Spese generali (16%)	€ 0,53779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00538
Utili di impresa (10%)	€ 0,38990
Incidenza Manodopera al **32,96%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00538

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.042**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 042 4 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,21%
Prezzo	€ 5,81909
Scostamento % su anno 2023/1	-21,21%
Spese generali (16%)	€ 0,72967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00730
Utili di impresa (10%)	€ 0,52901
Incidenza Manodopera al **28,48%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00730

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.043**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di

designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 043 4 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,83582**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,93%
Prezzo	€ 7,44651
Scostamento % su anno 2023/1	-23,93%
Spese generali (16%)	€ 0,93373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00934
Utili di impresa (10%)	€ 0,67696
Incidenza Manodopera al **24,87%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00934

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.044**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 044 4 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,76498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,06%
Prezzo	€ 11,18412
Scostamento % su anno 2023/1	-25,06%
Spese generali (16%)	€ 1,40240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01402
Utili di impresa (10%)	€ 1,01674
Incidenza Manodopera al **18,3%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01402

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.045**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 045 4 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,50999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,33%
Prezzo	€ 15,96275
Scostamento % su anno 2023/1	-26,33%
Spese generali (16%)	€ 2,00160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02002
Utili di impresa (10%)	€ 1,45116
Incidenza Manodopera al **14,05%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02002

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.046**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione

CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 046 4 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,88630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,72%
Prezzo	€ 24,09892
Scostamento % su anno 2023/1	-27,72%
Spese generali (16%)	€ 3,02181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03022
Utili di impresa (10%)	€ 2,19081
Incidenza Manodopera al **10,11%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03022

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.052**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 052 5 G 1.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,55%
Prezzo	€ 4,85832
Scostamento % su anno 2023/1	+2,55%
Spese generali (16%)	€ 0,60919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00609
Utili di impresa (10%)	€ 0,44167
Incidenza Manodopera al **29,09%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00609

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.053**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 053 5 G 2.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12216**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,21%
Prezzo	€ 6,53588
Scostamento % su anno 2023/1	+2,21%
Spese generali (16%)	€ 0,81955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00820
Utili di impresa (10%)	€ 0,59417
Incidenza Manodopera al **25,35%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00820

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.054**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 054 5 G 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,97612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,81%
Prezzo	€ 8,90153
Scostamento % su anno 2023/1	+1,81%
Spese generali (16%)	€ 1,11618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01116
Utili di impresa (10%)	€ 0,80923
Incidenza Manodopera al **20,81%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01116

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.055**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 055 5 G 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 11,95048
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 1,49849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01498
Utili di impresa (10%)	€ 1,08641
Incidenza Manodopera al **17,13%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01498

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.056**

Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 056 5 G 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,05454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 17,93360
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 2,24873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02249
Utili di impresa (10%)	€ 1,63033
Incidenza Manodopera al **12,5%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02249

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.057**
Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 057 5 G 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,75950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,79%
Prezzo	€ 26,48912
Scostamento % su anno 2023/1	+0,79%
Spese generali (16%)	€ 3,32152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03322
Utili di impresa (10%)	€ 2,40810
Incidenza Manodopera al **9,2%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03322

Codice regionale: **TOS24_06.I05.110.058**
Voce: 110 -18,37% su anno 2023/1 -18,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 058 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,74846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 40,51103
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 5,07975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05080
Utili di impresa (10%)	€ 3,68282
Incidenza Manodopera al **6,5%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05080

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.005**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 005 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,32196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,24%
Prezzo	€ 5,51482
Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
Spese generali (16%)	€ 0,69151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00692
Utili di impresa (10%)	€ 0,50135
Incidenza Manodopera al **25,63%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00692

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.006**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 006 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,10916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 7,79529
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 0,97747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00977
Utili di impresa (10%)	€ 0,70866
Incidenza Manodopera al **21,26%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00977

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.007**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 007 1 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,14162**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,55%
Prezzo	€ 10,38871
Scostamento % su anno 2023/1	+1,55%
Spese generali (16%)	€ 1,30266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01303
Utili di impresa (10%)	€ 0,94443
Incidenza Manodopera al **17,83%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01303

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.008**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,47816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 13,37014
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 1,67651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01677
Utili di impresa (10%)	€ 1,21547
Incidenza Manodopera al **15,62%**	€ 2,08866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01677

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.009**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,61354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,11%
Prezzo	€ 17,37088
Scostamento % su anno 2023/1	+1,11%
Spese generali (16%)	€ 2,17817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02178
Utili di impresa (10%)	€ 1,57917
Incidenza Manodopera al **12,91%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02178

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.010**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,28150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,9%
Prezzo	€ 23,32719
Scostamento % su anno 2023/1	+0,9%
Spese generali (16%)	€ 2,92504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02925
Utili di impresa (10%)	€ 2,12065
Incidenza Manodopera al **10,45%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02925

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.011**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,87596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 29,18972
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 3,66015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03660
Utili di impresa (10%)	€ 2,65361
Incidenza Manodopera al **9,02%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03660

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.012**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,70942**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 36,63322
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 4,59351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04594
Utili di impresa (10%)	€ 3,33029
Incidenza Manodopera al **7,72%**	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04594

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.013**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,46688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,57%
Prezzo	€ 45,25574
Scostamento % su anno 2023/1	+0,57%
Spese generali (16%)	€ 5,67470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05675
Utili di impresa (10%)	€ 4,11416
Incidenza Manodopera al **6,68%**	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05675

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.014**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,43434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,51%
Prezzo	€ 54,14621
Scostamento % su anno 2023/1	+0,51%
Spese generali (16%)	€ 6,78949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06789
Utili di impresa (10%)	€ 4,92238
Incidenza Manodopera al **5,94%**	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06789

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.015**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,18480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,41%
Prezzo	€ 71,69181
Scostamento % su anno 2023/1	+0,41%
Spese generali (16%)	€ 8,98957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08990
Utili di impresa (10%)	€ 6,51744
Incidenza Manodopera al **4,76%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08990

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.018**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 018 2 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,43109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 3,10207
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 0,38897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00389
Utili di impresa (10%)	€ 0,28201
Incidenza Manodopera al **26,71%**	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00389

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.019**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.

Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 019 2 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,18%
Prezzo	€ 4,09283
Scostamento % su anno 2023/1	+2,18%
Spese generali (16%)	€ 0,51321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00513
Utili di impresa (10%)	€ 0,37208
Incidenza Manodopera al **25,01%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00513

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.020**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 020 2 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,14800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2%
Prezzo	€ 5,29285
Scostamento % su anno 2023/1	+2%
Spese generali (16%)	€ 0,66368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00664
Utili di impresa (10%)	€ 0,48117
Incidenza Manodopera al **23,02%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00664

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.021**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 021 2 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,34046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 6,81442
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 0,85447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00854
Utili di impresa (10%)	€ 0,61949
Incidenza Manodopera al **20,74%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00854

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.022**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 022 2 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,17766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 10,43470
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 1,30843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01308
Utili di impresa (10%)	€ 0,94861
Incidenza Manodopera al **15,88%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01308

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.027**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 027 3 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,95901**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,37%
Prezzo	€ 3,77570
Scostamento % su anno 2023/1	+2,37%
Spese generali (16%)	€ 0,47344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00473
Utili di impresa (10%)	€ 0,34325
Incidenza Manodopera al **27,11%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00473

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.028**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 028 3 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,14%
Prezzo	€ 4,95790
Scostamento % su anno 2023/1	+2,14%
Spese generali (16%)	€ 0,62168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00622
Utili di impresa (10%)	€ 0,45072
Incidenza Manodopera al **24,58%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00622

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.029**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 029 3 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,14096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,87%
Prezzo	€ 6,55986
Scostamento % su anno 2023/1	+1,87%
Spese generali (16%)	€ 0,82255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00823
Utili di impresa (10%)	€ 0,59635
Incidenza Manodopera al **21,55%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00823

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.030**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 030 3 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,88616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 8,78675
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 1,10179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01102
Utili di impresa (10%)	€ 0,79880
Incidenza Manodopera al **18,86%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01102

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.031**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 031 3 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,44112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 13,32287
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 1,67058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01671
Utili di impresa (10%)	€ 1,21117
Incidenza Manodopera al **13,9%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01671

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.032**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 032 3 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,45558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 19,72132
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 2,47289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02473
Utili di impresa (10%)	€ 1,79285
Incidenza Manodopera al **10,38%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02473

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.036**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 036 4 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 4,68994
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 0,58808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00588
Utili di impresa (10%)	€ 0,42636
Incidenza Manodopera al **25,98%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00588

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.037**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 037 4 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,85746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 6,19812
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 0,77719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00777
Utili di impresa (10%)	€ 0,56347
Incidenza Manodopera al **22,8%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00777

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.038**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 038 4 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,48716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,74%
Prezzo	€ 8,27762
Scostamento % su anno 2023/1	+1,74%
Spese generali (16%)	€ 1,03795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01038
Utili di impresa (10%)	€ 0,75251
Incidenza Manodopera al **20,02%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01038

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.039**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 039 4 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51962**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 10,87104
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 1,36314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01363
Utili di impresa (10%)	€ 0,98828
Incidenza Manodopera al **17,04%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01363

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.040**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 040 4 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,24008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 16,89434
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 2,11841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02118
Utili di impresa (10%)	€ 1,53585
Incidenza Manodopera al **12,12%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02118

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.041**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 041 4 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,30454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 24,63260
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 3,08873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03089
Utili di impresa (10%)	€ 2,23933
Incidenza Manodopera al **9,1%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03089

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.042**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 042 4 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,36150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 36,18927
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 4,53784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04538
Utili di impresa (10%)	€ 3,28993
Incidenza Manodopera al **6,73%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04538

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.047**
Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 047 5 G 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,33246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,23%
Prezzo	€ 5,52822
Scostamento % su anno 2023/1	+2,23%
Spese generali (16%)	€ 0,69319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00693
Utili di impresa (10%)	€ 0,50257
Incidenza Manodopera al **25,57%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00693

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.048**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 048 5 G 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,77316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,96%
Prezzo	€ 7,36656
Scostamento % su anno 2023/1	+1,96%
Spese generali (16%)	€ 0,92371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00924
Utili di impresa (10%)	€ 0,66969
Incidenza Manodopera al **22,5%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00924

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.049**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 049 5 G 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,55362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 9,63842
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 1,20858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01209
Utili di impresa (10%)	€ 0,87622
Incidenza Manodopera al **19,22%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01209

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.050**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 050 5 G 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,01658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,39%
Prezzo	€ 12,78115
Scostamento % su anno 2023/1	+1,39%
Spese generali (16%)	€ 1,60265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01603
Utili di impresa (10%)	€ 1,16192
Incidenza Manodopera al **16,02%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01603

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.051**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 051 5 G 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,48254**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,98%
Prezzo	€ 19,75573
Scostamento % su anno 2023/1	+0,98%
Spese generali (16%)	€ 2,47721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02477
Utili di impresa (10%)	€ 1,79598
Incidenza Manodopera al **11,35%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02477

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.052**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 052 5 G 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,48950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 29,97260
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,75832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03758
Utili di impresa (10%)	€ 2,72478
Incidenza Manodopera al **8,13%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03758

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.053**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.

Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 053 5 G 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,23446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,5%
Prezzo	€ 44,95917
Scostamento % su anno 2023/1	+0,5%
Spese generali (16%)	€ 5,63751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05638
Utili di impresa (10%)	€ 4,08720
Incidenza Manodopera al **5,85%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05638

Codice regionale: **TOS24_06.I05.111.059**

Voce: 111 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 059 10 G 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,62%
Prezzo	€ 9,90638
Scostamento % su anno 2023/1	+1,62%
Spese generali (16%)	€ 1,24218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01242
Utili di impresa (10%)	€ 0,90058
Incidenza Manodopera al **18,7%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01242

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.001**

Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 1 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01582**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,1%
Prezzo	€ 1,29619
Scostamento % su anno 2023/1	-10,1%
Spese generali (16%)	€ 0,16253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00163
Utili di impresa (10%)	€ 0,11784
Incidenza Manodopera al **48,88%**	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00163

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.002**

Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,

rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,94%
Prezzo	€ 1,54003
Scostamento % su anno 2023/1	-13,94%
Spese generali (16%)	€ 0,19311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00193
Utili di impresa (10%)	€ 0,14000
Incidenza Manodopera al **41,14%**	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00193

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.003**

Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,44%
Prezzo	€ 2,71283
Scostamento % su anno 2023/1	+1,44%
Spese generali (16%)	€ 0,34017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00340
Utili di impresa (10%)	€ 0,24662
Incidenza Manodopera al **37,73%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00340

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.004**

Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,17014**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,99%
Prezzo	€ 2,76910
Scostamento % su anno 2023/1	-17,99%
Spese generali (16%)	€ 0,34722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00347
Utili di impresa (10%)	€ 0,25174
Incidenza Manodopera al **36,96%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00347

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.005**

Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 005 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,43471**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,55%
Prezzo	€ 4,38269
Scostamento % su anno 2023/1	-19,55%
Spese generali (16%)	€ 0,54955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00550
Utili di impresa (10%)	€ 0,39843
Incidenza Manodopera al **32,25%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00550

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.006**

Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 006 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,47956**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,3%
Prezzo	€ 5,71592
Scostamento % su anno 2023/1	-20,3%
Spese generali (16%)	€ 0,71673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00717
Utili di impresa (10%)	€ 0,51963
Incidenza Manodopera al **28,99%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00717

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.007**

Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,89811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,39%
Prezzo	€ 7,52599
Scostamento % su anno 2023/1	-23,39%
Spese generali (16%)	€ 0,94370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00944
Utili di impresa (10%)	€ 0,68418
Incidenza Manodopera al **22,02%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00944

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.008**
Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,75803**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,67%
Prezzo	€ 9,89924
Scostamento % su anno 2023/1	-23,67%
Spese generali (16%)	€ 1,24128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01241
Utili di impresa (10%)	€ 0,89993
Incidenza Manodopera al **20,68%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01241

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.009**
Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,81214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,56%
Prezzo	€ 13,79629
Scostamento % su anno 2023/1	-25,56%
Spese generali (16%)	€ 1,72994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01730
Utili di impresa (10%)	€ 1,25421
Incidenza Manodopera al **16,25%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01730

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.010**
Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,05735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,38%
Prezzo	€ 17,93718
Scostamento % su anno 2023/1	-26,38%
Spese generali (16%)	€ 2,24918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02249
Utili di impresa (10%)	€ 1,63065
Incidenza Manodopera al **13,59%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02249

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.011**
Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,51571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,77%
Prezzo	€ 22,35004
Scostamento % su anno 2023/1	-26,77%
Spese generali (16%)	€ 2,80251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02803
Utili di impresa (10%)	€ 2,03182
Incidenza Manodopera al **11,78%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02803

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.012**
Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,12067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,48%
Prezzo	€ 28,22598
Scostamento % su anno 2023/1	-27,48%
Spese generali (16%)	€ 3,53931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03539
Utili di impresa (10%)	€ 2,56600
Incidenza Manodopera al **10,02%**	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03539

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.013**
Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,35773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28%
Prezzo	€ 34,90847
Scostamento % su anno 2023/1	-28%
Spese generali (16%)	€ 4,37724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04377
Utili di impresa (10%)	€ 3,17350
Incidenza Manodopera al **8,66%**	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04377

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.014**
Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,21219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,34%
Prezzo	€ 42,37875
Scostamento % su anno 2023/1	-28,34%
Spese generali (16%)	€ 5,31395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05314
Utili di impresa (10%)	€ 3,85261
Incidenza Manodopera al **7,59%**	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05314

Codice regionale: **TOS24_06.I05.130.015**
Voce: 130 -21,25% su anno 2023/1 -21,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,96255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,7%
Prezzo	€ 53,54422
Scostamento % su anno 2023/1	-28,7%
Spese generali (16%)	€ 6,71401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06714
Utili di impresa (10%)	€ 4,86766
Incidenza Manodopera al **6,37%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06714

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.001**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 001 1 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,85412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,3%
Prezzo	€ 1,08986
Scostamento % su anno 2023/1	+7,3%
Spese generali (16%)	€ 0,13666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00137
Utili di impresa (10%)	€ 0,09908
Incidenza Manodopera al **58,14%**	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00137

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.002**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,81%
Prezzo	€ 1,53558
Scostamento % su anno 2023/1	+8,81%
Spese generali (16%)	€ 0,19255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00193
Utili di impresa (10%)	€ 0,13960
Incidenza Manodopera al **53,96%**	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00193

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.003**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 003 1 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,61154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,96%
Prezzo	€ 2,05633
Scostamento % su anno 2023/1	+8,96%
Spese generali (16%)	€ 0,25785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00258
Utili di impresa (10%)	€ 0,18694
Incidenza Manodopera al **49,78%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00258

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.004**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 004 1 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,08580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,44%
Prezzo	€ 2,66148
Scostamento % su anno 2023/1	+8,44%
Spese generali (16%)	€ 0,33373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00334
Utili di impresa (10%)	€ 0,24195
Incidenza Manodopera al **45,78%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00334

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.005**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 005 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86141**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,56%
Prezzo	€ 3,65116
Scostamento % su anno 2023/1	-18,56%
Spese generali (16%)	€ 0,45783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00458
Utili di impresa (10%)	€ 0,33192
Incidenza Manodopera al **38,71%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00458

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.006**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 006 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,92096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,93%
Prezzo	€ 5,00314
Scostamento % su anno 2023/1	-20,93%
Spese generali (16%)	€ 0,62735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00627
Utili di impresa (10%)	€ 0,45483
Incidenza Manodopera al **33,12%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00627

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.007**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 007 1 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,35807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,56%
Prezzo	€ 6,83690
Scostamento % su anno 2023/1	-23,56%
Spese generali (16%)	€ 0,85729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00857
Utili di impresa (10%)	€ 0,62154
Incidenza Manodopera al **27,09%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00857

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.008**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,93483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,2%
Prezzo	€ 8,84884
Scostamento % su anno 2023/1	-25,2%
Spese generali (16%)	€ 1,10957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01110
Utili di impresa (10%)	€ 0,80444
Incidenza Manodopera al **23,13%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01110

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.009**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,18779**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,79%
Prezzo	€ 11,72362
Scostamento % su anno 2023/1	-26,79%
Spese generali (16%)	€ 1,47005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01470
Utili di impresa (10%)	€ 1,06578
Incidenza Manodopera al **19,12%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01470

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.010**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,17575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,05%
Prezzo	€ 15,53626
Scostamento % su anno 2023/1	-28,05%
Spese generali (16%)	€ 1,94812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01948
Utili di impresa (10%)	€ 1,41239
Incidenza Manodopera al **15,69%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01948

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.011**

Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,14861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,7%
Prezzo	€ 20,60563
Scostamento % su anno 2023/1	-25,7%
Spese generali (16%)	€ 2,58378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02584
Utili di impresa (10%)	€ 1,87324
Incidenza Manodopera al **12,77%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02584

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.012**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,21662**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,6%
Prezzo	€ 27,07241
Scostamento % su anno 2023/1	-21,6%
Spese generali (16%)	€ 3,39466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03395
Utili di impresa (10%)	€ 2,46113
Incidenza Manodopera al **10,44%**	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03395

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.013**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,83708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,02%
Prezzo	€ 30,41611
Scostamento % su anno 2023/1	-29,02%
Spese generali (16%)	€ 3,81393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03814
Utili di impresa (10%)	€ 2,76510
Incidenza Manodopera al **9,94%**	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03814

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.014**
Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,53719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,16%
Prezzo	€ 37,68945
Scostamento % su anno 2023/1	-27,16%
Spese generali (16%)	€ 4,72595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04726
Utili di impresa (10%)	€ 3,42631
Incidenza Manodopera al **8,54%**	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04726

Codice regionale: **TOS24_06.I05.131.015**

Voce: 131 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.

Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,90575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,18%
Prezzo	€ 47,09174
Scostamento % su anno 2023/1	-29,18%
Spese generali (16%)	€ 5,90492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05905
Utili di impresa (10%)	€ 4,28107
Incidenza Manodopera al **7,25%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05905

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.001**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 001 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,06466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,13%
Prezzo	€ 53,67451
Scostamento % su anno 2023/1	+14,13%
Spese generali (16%)	€ 6,73035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06730
Utili di impresa (10%)	€ 4,87950
Incidenza Manodopera al **29,28%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06730

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.002**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 002 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,12889**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,97%
Prezzo	€ 99,69246
Scostamento % su anno 2023/1	+11,97%
Spese generali (16%)	€ 12,50062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12501
Utili di impresa (10%)	€ 9,06295
Incidenza Manodopera al **27,51%**	€ 27,43015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12501

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.004**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 004 Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,94696**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,67%
Prezzo	€ 63,73232
Scostamento % su anno 2023/1	+17,67%
Spese generali (16%)	€ 7,99151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07992
Utili di impresa (10%)	€ 5,79385
Incidenza Manodopera al **24,66%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07992

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.005**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 005 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,54696**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,45%
Prezzo	€ 68,32592
Scostamento % su anno 2023/1	+12,45%
Spese generali (16%)	€ 8,56751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08568
Utili di impresa (10%)	€ 6,21145
Incidenza Manodopera al **23%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08568

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.006**
Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 006 Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,35090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 23,41574
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 2,93614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02936
Utili di impresa (10%)	€ 2,12870
Incidenza Manodopera al **40,19%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02936

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.007**
Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 007 Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,94100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,34%
Prezzo	€ 21,61672
Scostamento % su anno 2023/1	+2,34%
Spese generali (16%)	€ 2,71056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02711
Utili di impresa (10%)	€ 1,96516
Incidenza Manodopera al **43,53%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02711

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.008**
Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 008 Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,04980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,27%
Prezzo	€ 20,47955
Scostamento % su anno 2023/1	+8,27%
Spese generali (16%)	€ 2,56797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02568
Utili di impresa (10%)	€ 1,86178
Incidenza Manodopera al **45,95%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02568

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.009**
Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco

e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 009 Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,67490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,51%
Prezzo	€ 45,52117
Scostamento % su anno 2023/1	+4,51%
Spese generali (16%)	€ 5,70798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05708
Utili di impresa (10%)	€ 4,13829
Incidenza Manodopera al **34,52%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05708

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.010**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 010 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,50466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,53%
Prezzo	€ 87,41195
Scostamento % su anno 2023/1	+11,53%
Spese generali (16%)	€ 10,96075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10961
Utili di impresa (10%)	€ 7,94654
Incidenza Manodopera al **17,98%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10961

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.020**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 020 Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,41786**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 94,95719
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 11,90686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11907
Utili di impresa (10%)	€ 8,63247
Incidenza Manodopera al **16,55%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11907

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.021**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco

e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 021 Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,41330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,29%
Prezzo	€ 46,46337
Scostamento % su anno 2023/1	+3,29%
Spese generali (16%)	€ 5,82613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05826
Utili di impresa (10%)	€ 4,22394
Incidenza Manodopera al **33,82%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05826

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.022**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 022 Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,03017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 186,33450
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 23,36483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23365
Utili di impresa (10%)	€ 16,93950
Incidenza Manodopera al **14,72%**	€ 27,43015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23365

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.023**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 023 Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,07385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,96%
Prezzo	€ 88,13824
Scostamento % su anno 2023/1	+2,96%
Spese generali (16%)	€ 11,05182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11052
Utili di impresa (10%)	€ 8,01257
Incidenza Manodopera al **31,12%**	€ 27,43015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11052

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.024**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco

e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 024 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,07520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,39%
Prezzo	€ 43,47995
Scostamento % su anno 2023/1	+4,39%
Spese generali (16%)	€ 5,45203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05452
Utili di impresa (10%)	€ 3,95272
Incidenza Manodopera al **32,46%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05452

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.030**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 030 Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono escluse le opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,04210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+104,08%
Prezzo	€ 260,35772
Scostamento % su anno 2023/1	+104,08%
Spese generali (16%)	€ 32,64674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32647
Utili di impresa (10%)	€ 23,66888
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 15,52650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32647

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.031**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 031 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,34119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,68%
Prezzo	€ 66,78736
Scostamento % su anno 2023/1	+2,68%
Spese generali (16%)	€ 8,37459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08375
Utili di impresa (10%)	€ 6,07158
Incidenza Manodopera al **23,53%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08375

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.032**

Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 032 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,82119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,18%
Prezzo	€ 69,95184
Scostamento % su anno 2023/1	+5,18%
Spese generali (16%)	€ 8,77139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08771
Utili di impresa (10%)	€ 6,35926
Incidenza Manodopera al **22,47%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08771

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.033**
Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 033 Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,53450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 125,73002
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 15,76552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15766
Utili di impresa (10%)	€ 11,43000
Incidenza Manodopera al **21,82%**	€ 27,43015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15766

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.034**
Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 034 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,89474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,15%
Prezzo	€ 232,09769
Scostamento % su anno 2023/1	+1,15%
Spese generali (16%)	€ 29,10316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29103
Utili di impresa (10%)	€ 21,09979
Incidenza Manodopera al **16,87%**	€ 39,14560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29103

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.035**
Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 035 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota

parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,53193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,98%
Prezzo	€ 72,13474
Scostamento % su anno 2023/1	+2,98%
Spese generali (16%)	€ 9,04511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09045
Utili di impresa (10%)	€ 6,55770
Incidenza Manodopera al **21,79%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09045

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.036**
Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 036 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,47649**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,34%
Prezzo	€ 47,82000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,34%
Spese generali (16%)	€ 5,99624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05996
Utili di impresa (10%)	€ 4,34727
Incidenza Manodopera al **19,68%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05996

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.037**
Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 037 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,55069**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,44%
Prezzo	€ 152,54668
Scostamento % su anno 2023/1	+5,44%
Spese generali (16%)	€ 19,12811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19128
Utili di impresa (10%)	€ 13,86788
Incidenza Manodopera al **10,3%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19128

Codice regionale: **TOS24_06.I05.132.038**
Voce: 132 +10,49% su anno 2023/1 +10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 038 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota

parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,35726**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,83%
Prezzo	€ 259,48386
Scostamento % su anno 2023/1	+5,83%
Spese generali (16%)	€ 32,53716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32537
Utili di impresa (10%)	€ 23,58944
Incidenza Manodopera al **6,06%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,32537

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.001**
Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 001 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,98076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 52,29145
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 6,55692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06557
Utili di impresa (10%)	€ 4,75377
Incidenza Manodopera al **19,79%**	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06557

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.002**
Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 002 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,83136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,27%
Prezzo	€ 63,58482
Scostamento % su anno 2023/1	+8,27%
Spese generali (16%)	€ 7,97302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07973
Utili di impresa (10%)	€ 5,78044
Incidenza Manodopera al **26,05%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07973

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.003**
Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 003 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,50766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,87%
Prezzo	€ 54,23978
Scostamento % su anno 2023/1	+3,87%
Spese generali (16%)	€ 6,80123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06801
Utili di impresa (10%)	€ 4,93089
Incidenza Manodopera al **20,65%**	€ 11,19790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06801

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.004**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 004 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,92656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 43,29029
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 5,42825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05428
Utili di impresa (10%)	€ 3,93548
Incidenza Manodopera al **38,26%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05428

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.005**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 005 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,60018**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,67%
Prezzo	€ 59,46183
Scostamento % su anno 2023/1	-10,67%
Spese generali (16%)	€ 7,45603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07456
Utili di impresa (10%)	€ 5,40562
Incidenza Manodopera al **27,85%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07456

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.006**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 006 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,31466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,35%
Prezzo	€ 52,71751
Scostamento % su anno 2023/1	-5,35%
Spese generali (16%)	€ 6,61035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06610
Utili di impresa (10%)	€ 4,79250
Incidenza Manodopera al **31,42%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06610

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.007**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 007 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,95473**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,56%
Prezzo	€ 77,77824
Scostamento % su anno 2023/1	-16,56%
Spese generali (16%)	€ 9,75276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09753
Utili di impresa (10%)	€ 7,07075
Incidenza Manodopera al **21,29%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09753

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.008**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 008 Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,59470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,19%
Prezzo	€ 54,35084
Scostamento % su anno 2023/1	+0,19%
Spese generali (16%)	€ 6,81515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06815
Utili di impresa (10%)	€ 4,94099
Incidenza Manodopera al **28,91%**	€ 15,71470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06815

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.009**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 009 Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo

FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,33396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,51%
Prezzo	€ 93,57413
Scostamento % su anno 2023/1	-2,51%
Spese generali (16%)	€ 11,73343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11733
Utili di impresa (10%)	€ 8,50674
Incidenza Manodopera al **11,06%**	€ 10,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11733

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.010**
Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 010 Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,18456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 104,86750
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 13,14953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13150
Utili di impresa (10%)	€ 9,53341
Incidenza Manodopera al **15,79%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13150

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.011**
Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 011 Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,66296**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,62%
Prezzo	€ 81,23393
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 10,18607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10186
Utili di impresa (10%)	€ 7,38490
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10186

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.012**
Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 012 Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,45960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 13,34645
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 1,67354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01674
Utili di impresa (10%)	€ 1,21331
Incidenza Manodopera al **37,96%**	€ 5,06660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01674

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.013**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 013 Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,37960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,06%
Prezzo	€ 18,34837
Scostamento % su anno 2023/1	+10,06%
Spese generali (16%)	€ 2,30074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02301
Utili di impresa (10%)	€ 1,66803
Incidenza Manodopera al **27,61%**	€ 5,06660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02301

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.014**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 014 Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,13960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,77%
Prezzo	€ 14,21413
Scostamento % su anno 2023/1	-5,77%
Spese generali (16%)	€ 1,78234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01782
Utili di impresa (10%)	€ 1,29219
Incidenza Manodopera al **35,64%**	€ 5,06660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01782

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.015**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 015 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,78800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,45%
Prezzo	€ 49,49349
Scostamento % su anno 2023/1	-2,45%
Spese generali (16%)	€ 6,20608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06206
Utili di impresa (10%)	€ 4,49941
Incidenza Manodopera al **33,46%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06206

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.016**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 016 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,37330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,83%
Prezzo	€ 65,55233
Scostamento % su anno 2023/1	-10,83%
Spese generali (16%)	€ 8,21973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08220
Utili di impresa (10%)	€ 5,95930
Incidenza Manodopera al **25,26%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08220

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.017**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 017 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,17610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,66%
Prezzo	€ 58,92071
Scostamento % su anno 2023/1	-7,66%
Spese generali (16%)	€ 7,38818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07388
Utili di impresa (10%)	€ 5,35643
Incidenza Manodopera al **28,11%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07388

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.018**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 018 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,51985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,02%
Prezzo	€ 81,05133
Scostamento % su anno 2023/1	-17,02%
Spese generali (16%)	€ 10,16318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10163
Utili di impresa (10%)	€ 7,36830
Incidenza Manodopera al **20,43%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10163

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.019**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 019 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,92656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 43,29029
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 5,42825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05428
Utili di impresa (10%)	€ 3,93548
Incidenza Manodopera al **38,26%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05428

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.020**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 020 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,77545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 132,41747
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 16,60407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16604
Utili di impresa (10%)	€ 12,03795
Incidenza Manodopera al **12,51%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16604

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.021**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 021 Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,48400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,65%
Prezzo	€ 36,34558
Scostamento % su anno 2023/1	-9,65%
Spese generali (16%)	€ 4,55744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04557
Utili di impresa (10%)	€ 3,30414
Incidenza Manodopera al **45,57%**	€ 16,56160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04557

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.022**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 022 Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,83578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,17%
Prezzo	€ 538,26245
Scostamento % su anno 2023/1	+22,17%
Spese generali (16%)	€ 67,49372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,67494
Utili di impresa (10%)	€ 48,93295
Incidenza Manodopera al **8,74%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,67494

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.023**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 023 Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 527,85678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,32%
Prezzo	€ 673,54525
Scostamento % su anno 2023/1	+23,32%
Spese generali (16%)	€ 84,45708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,84457
Utili di impresa (10%)	€ 61,23139
Incidenza Manodopera al **9,08%**	€ 61,16500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,84457

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.024**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 024 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed

accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,58500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 16,05846
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 2,01360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02014
Utili di impresa (10%)	€ 1,45986
Incidenza Manodopera al **29,3%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02014

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.025**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 025 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 77,35750
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 9,70000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09700
Utili di impresa (10%)	€ 7,03250
Incidenza Manodopera al **6,08%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09700

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.026**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 026 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,74500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,95%
Prezzo	€ 96,65062
Scostamento % su anno 2023/1	-51,95%
Spese generali (16%)	€ 12,11920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12119
Utili di impresa (10%)	€ 8,78642
Incidenza Manodopera al **4,87%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12119

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.027**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 027 Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,73826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,76%
Prezzo	€ 14,97802
Scostamento % su anno 2023/1	+2,76%
Spese generali (16%)	€ 1,87812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01878
Utili di impresa (10%)	€ 1,36164
Incidenza Manodopera al **31,41%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01878

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.028**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 028 F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,40800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,04%
Prezzo	€ 182,98861
Scostamento % su anno 2023/1	+25,04%
Spese generali (16%)	€ 22,94528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22945
Utili di impresa (10%)	€ 16,63533
Incidenza Manodopera al **6,56%**	€ 12,01000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22945

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.029**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 029 F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,51800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,71%
Prezzo	€ 319,66097
Scostamento % su anno 2023/1	+26,71%
Spese generali (16%)	€ 40,08288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40083
Utili di impresa (10%)	€ 29,06009
Incidenza Manodopera al **5,26%**	€ 16,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,40083

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.030**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 030 F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature

modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,09200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,05%
Prezzo	€ 197,89739
Scostamento % su anno 2023/1	+31,05%
Spese generali (16%)	€ 24,81472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24815
Utili di impresa (10%)	€ 17,99067
Incidenza Manodopera al **8,5%**	€ 16,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24815

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.031**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 031 F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,69800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,19%
Prezzo	€ 317,33865
Scostamento % su anno 2023/1	+26,19%
Spese generali (16%)	€ 39,79168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39792
Utili di impresa (10%)	€ 28,84897
Incidenza Manodopera al **7,57%**	€ 24,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,39792

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.032**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 032 Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 111,78398
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 14,01680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14017
Utili di impresa (10%)	€ 10,16218
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 6,00500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14017

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.033**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 033 Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 111,78398
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 14,01680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14017
Utili di impresa (10%)	€ 10,16218
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 6,00500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14017

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.034**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 034 Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,20600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,42%
Prezzo	€ 131,69086
Scostamento % su anno 2023/1	+10,42%
Spese generali (16%)	€ 16,51296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16513
Utili di impresa (10%)	€ 11,97190
Incidenza Manodopera al **5,47%**	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16513

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.035**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 035 Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,40600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,64%
Prezzo	€ 181,71006
Scostamento % su anno 2023/1	+14,64%
Spese generali (16%)	€ 22,78496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22785
Utili di impresa (10%)	€ 16,51910
Incidenza Manodopera al **3,97%**	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22785

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.036**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 036 Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,00600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,02%
Prezzo	€ 137,81566
Scostamento % su anno 2023/1	+10,02%
Spese generali (16%)	€ 17,28096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17281
Utili di impresa (10%)	€ 12,52870
Incidenza Manodopera al **5,23%**	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17281

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.037**
Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 037 Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,48%
Prezzo	€ 190,89726
Scostamento % su anno 2023/1	+15,48%
Spese generali (16%)	€ 23,93696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23937
Utili di impresa (10%)	€ 17,35430
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23937

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.038**
Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 038 Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,80600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,69%
Prezzo	€ 342,99646
Scostamento % su anno 2023/1	+21,69%
Spese generali (16%)	€ 43,00896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43009
Utili di impresa (10%)	€ 31,18150
Incidenza Manodopera al **2,1%**	€ 7,20600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,43009

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.080**
Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 080 Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,94514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 843,36600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 105,75122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,05751
Utili di impresa (10%)	€ 76,66964
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 48,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,05751

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.081**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 081 Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,57104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 282,72465
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 35,45137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35451
Utili di impresa (10%)	€ 25,70224
Incidenza Manodopera al **6,8%**	€ 19,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,35451

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.082**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 082 Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 976,20820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,33%
Prezzo	€ 1.245,64166
Scostamento % su anno 2023/1	+0,33%
Spese generali (16%)	€ 156,19331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,56193
Utili di impresa (10%)	€ 113,24015
Incidenza Manodopera al **3,86%**	€ 48,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,56193

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.083**

Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Articolo: 083 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,57916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 393,74701
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 49,37267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49373
Utili di impresa (10%)	€ 35,79518
Incidenza Manodopera al **4,88%**	€ 19,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,49373

Codice regionale: **TOS24_06.I05.133.084**
Voce: 133 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 084 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,86932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 255,03325
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 31,97909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31979
Utili di impresa (10%)	€ 23,18484
Incidenza Manodopera al **5,65%**	€ 14,41200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,31979

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I06A**
Capitolo: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.010.12000**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 12000 potenza frigorifera fino a 2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.121,10000**
Prezzo	€ 1.430,52360
Spese generali (16%)	€ 179,37600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,03588
Utili di impresa (10%)	€ 130,04760
Incidenza Manodopera al **6,58%**	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,03588

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.010.12500**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed

UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:

Articolo: 12500 potenza frigorifera fino a 2,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.121,10000**
Prezzo	€ 1.430,52360
Spese generali (16%)	€ 179,37600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,03588
Utili di impresa (10%)	€ 130,04760
Incidenza Manodopera al **6,58%**	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,03588

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.010.13500**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:

Articolo: 13500 potenza frigorifera fino a 3,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.224,10000**
Prezzo	€ 1.561,95160
Spese generali (16%)	€ 195,85600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,03917
Utili di impresa (10%)	€ 141,99560
Incidenza Manodopera al **6,02%**	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,03917

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.010.15000**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:

Articolo: 15000 potenza frigorifera fino a 5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.894,10000**
Prezzo	€ 2.416,87160
Spese generali (16%)	€ 303,05600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,06061
Utili di impresa (10%)	€ 219,71560
Incidenza Manodopera al **3,89%**	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,06061

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.010.16000**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:

Articolo: 16000 potenza frigorifera fino a 6 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.512,10000**
Prezzo	€ 3.205,43960
Spese generali (16%)	€ 401,93600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08039
Utili di impresa (10%)	€ 291,40360
Incidenza Manodopera al **2,94%**	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,08039

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.010.17500**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 17500 potenza frigorifera fino a 7,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.512,10000**
Prezzo	€ 3.205,43960
Spese generali (16%)	€ 401,93600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08039
Utili di impresa (10%)	€ 291,40360
Incidenza Manodopera al **2,94%**	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,08039

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.050.12000**
Voce: 050 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 12000 potenza frigorifera fino a 2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.595,51000**
Prezzo	€ 3.311,87076
Spese generali (16%)	€ 415,28160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08306
Utili di impresa (10%)	€ 301,07916
Incidenza Manodopera al **3,13%**	€ 103,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,08306

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.050.13500**
Voce: 050 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 13500 potenza frigorifera fino a 3,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.595,51000**
Prezzo	€ 3.311,87076
Spese generali (16%)	€ 415,28160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08306
Utili di impresa (10%)	€ 301,07916
Incidenza Manodopera al **3,13%**	€ 103,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,08306

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.050.15000**
Voce: 050 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 15000 potenza frigorifera fino a 5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.595,51000**
Prezzo	€ 3.311,87076
Spese generali (16%)	€ 415,28160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08306
Utili di impresa (10%)	€ 301,07916
Incidenza Manodopera al **3,13%**	€ 103,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,08306

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.300.14045**
Voce: 300 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di calore, MULTISPLIT, con 2 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e le tubazioni di scarico condense:
Articolo: 14045 potenza frigorifera fino a 4 kW, potenza termica fino a 4,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.324,15000**
Prezzo	€ 2.965,61540
Spese generali (16%)	€ 371,86400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,07437
Utili di impresa (10%)	€ 269,60140
Incidenza Manodopera al **4,76%**	€ 141,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,07437

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.300.15570**
Voce: 300 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di calore, MULTISPLIT, con 2 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e le tubazioni di scarico condense:
Articolo: 15570 potenza frigorifera fino a 5,5 kW, potenza termica fino a 7 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.610,15000**
Prezzo	€ 3.330,55140
Spese generali (16%)	€ 417,62400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,08352
Utili di impresa (10%)	€ 302,77740
Incidenza Manodopera al **4,24%**	€ 141,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,08352

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.400.15570**
Voce: 400 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di calore, MULTISPLIT, con 3 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e le tubazioni di scarico condense:
Articolo: 15570 potenza frigorifera fino a 5,5 kW, potenza termica fino a 7 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.575,91250**
Prezzo	€ 4.562,86435
Spese generali (16%)	€ 572,14600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,11443
Utili di impresa (10%)	€ 414,80585
Incidenza Manodopera al **3,35%**	€ 152,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,11443

Codice regionale: **TOS24_06.I06A.500.17090**
Voce: 500 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di calore, MULTISPLIT, con 4 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e le tubazioni di scarico condense:
Articolo: 17090 potenza frigorifera fino a 7 kW, potenza termica fino a 9 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.695,67500**
Prezzo	€ 5.991,68130
Spese generali (16%)	€ 751,30800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,02%)	€ 0,15026
Utili di impresa (10%)	€ 544,69830
Incidenza Manodopera al **2,75%**	€ 164,67500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ 0,15026

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I08A**
Capitolo: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.014.001**
Voce: 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 001 spessore mm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,31250**
Prezzo	€ 19,53875
Spese generali (16%)	€ 2,45000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04900
Utili di impresa (10%)	€ 1,77625
Incidenza Manodopera al **12,04%**	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04900

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.014.002**
Voce: 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 002 spessore mm 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,10300**
Prezzo	€ 25,65143
Spese generali (16%)	€ 3,21648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06433
Utili di impresa (10%)	€ 2,33195
Incidenza Manodopera al **11,01%**	€ 2,82300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06433

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.014.003**
Voce: 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 003 spessore mm 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,34950**
Prezzo	€ 36,17396
Spese generali (16%)	€ 4,53592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09072
Utili di impresa (10%)	€ 3,28854
Incidenza Manodopera al **9,1%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09072

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.014.004**
Voce: 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 004 spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,67300**
Prezzo	€ 46,79475
Spese generali (16%)	€ 5,86768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11735
Utili di impresa (10%)	€ 4,25407
Incidenza Manodopera al **10,05%**	€ 4,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11735

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.014.005**
Voce: 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 005 spessore mm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,98200**
Prezzo	€ 61,22503
Spese generali (16%)	€ 7,67712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15354
Utili di impresa (10%)	€ 5,56591
Incidenza Manodopera al **9,22%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15354

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.053.001**

Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 001 Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 792,20000**
Prezzo	€ 1.010,84720
Spese generali (16%)	€ 126,75200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,53504
Utili di impresa (10%)	€ 91,89520
Incidenza Manodopera al **18,62%**	€ 188,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,53504

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.053.002**
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 002 Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.193,70000**
Prezzo	€ 1.523,16120
Spese generali (16%)	€ 190,99200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,81984
Utili di impresa (10%)	€ 138,46920
Incidenza Manodopera al **12,36%**	€ 188,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 3,81984

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.053.003**
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 003 Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.589,25000**
Prezzo	€ 2.027,88300
Spese generali (16%)	€ 254,28000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,08560
Utili di impresa (10%)	€ 184,35300
Incidenza Manodopera al **11,6%**	€ 235,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 5,08560

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.053.004**
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 004 Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.701,80000**
Prezzo	€ 2.171,49680
Spese generali (16%)	€ 272,28800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,44576
Utili di impresa (10%)	€ 197,40880
Incidenza Manodopera al **13%**	€ 282,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 5,44576

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.053.005**
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 005 Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.147,85000**
Prezzo	€ 2.740,65660
Spese generali (16%)	€ 343,65600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,87312
Utili di impresa (10%)	€ 249,15060
Incidenza Manodopera al **12,02%**	€ 329,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 6,87312

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.053.006**
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 006 Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.194,90000**
Prezzo	€ 2.800,69240
Spese generali (16%)	€ 351,18400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 7,02368
Utili di impresa (10%)	€ 254,60840
Incidenza Manodopera al **13,44%**	€ 376,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 7,02368

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.001**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 001 DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42950**
Prezzo	€ 12,03204
Spese generali (16%)	€ 1,50872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03017
Utili di impresa (10%)	€ 1,09382
Incidenza Manodopera al **43,01%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03017

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.002**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 002 DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,03150**
Prezzo	€ 12,80019
Spese generali (16%)	€ 1,60504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03210
Utili di impresa (10%)	€ 1,16365
Incidenza Manodopera al **40,43%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03210

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.003**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 003 DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,69470**
Prezzo	€ 13,64644
Spese generali (16%)	€ 1,71115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03422
Utili di impresa (10%)	€ 1,24059
Incidenza Manodopera al **37,93%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03422

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.004**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 004 DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,50070**
Prezzo	€ 15,95089
Spese generali (16%)	€ 2,00011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04000
Utili di impresa (10%)	€ 1,45008
Incidenza Manodopera al **32,45%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04000

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.005**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 005 DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,29760**
Prezzo	€ 18,24374
Spese generali (16%)	€ 2,28762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04575
Utili di impresa (10%)	€ 1,65852
Incidenza Manodopera al **30,95%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04575

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.006**

Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 006 DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,62400**
Prezzo	€ 21,21222
Spese generali (16%)	€ 2,65984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05320
Utili di impresa (10%)	€ 1,92838
Incidenza Manodopera al **26,62%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05320

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.007**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 007 DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,92950**
Prezzo	€ 15,22204
Spese generali (16%)	€ 1,90872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03817
Utili di impresa (10%)	€ 1,38382
Incidenza Manodopera al **34%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03817

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.008**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 008 DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,53150**
Prezzo	€ 15,99019
Spese generali (16%)	€ 2,00504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04010
Utili di impresa (10%)	€ 1,45365
Incidenza Manodopera al **32,37%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04010

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.009**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 009 DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,69470**
Prezzo	€ 17,47444
Spese generali (16%)	€ 2,19115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04382
Utili di impresa (10%)	€ 1,58859
Incidenza Manodopera al **29,62%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04382

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.010**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 010 DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00070**
Prezzo	€ 19,14089
Spese generali (16%)	€ 2,40011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1,74008
Incidenza Manodopera al **27,04%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04800

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.011**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 011 DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,79760**
Prezzo	€ 22,70974
Spese generali (16%)	€ 2,84762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05695
Utili di impresa (10%)	€ 2,06452
Incidenza Manodopera al **24,86%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05695

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.054.012**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 012 DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,12400**
Prezzo	€ 28,23022
Spese generali (16%)	€ 3,53984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07080
Utili di impresa (10%)	€ 2,56638
Incidenza Manodopera al **20%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07080

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.055.001**
Voce: 055 Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 001 con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,95283**
Prezzo	€ 11,42381
Spese generali (16%)	€ 1,43245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02865
Utili di impresa (10%)	€ 1,03853
Incidenza Manodopera al **20,59%**	€ 2,35250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02865

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.055.002**
Voce: 055 Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 002 con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,20547**
Prezzo	€ 10,47019
Spese generali (16%)	€ 1,31288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02626
Utili di impresa (10%)	€ 0,95184
Incidenza Manodopera al **17,97%**	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02626

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.001**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 001 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,77324**
Prezzo	€ 78,82266
Spese generali (16%)	€ 9,88372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19767
Utili di impresa (10%)	€ 7,16570
Incidenza Manodopera al **27,21%**	€ 21,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19767

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.002**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 002 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,60246**
Prezzo	€ 91,36474
Spese generali (16%)	€ 11,45639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22913
Utili di impresa (10%)	€ 8,30589
Incidenza Manodopera al **23,47%**	€ 21,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,22913

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.003**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 003 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,79904**
Prezzo	€ 100,54758
Spese generali (16%)	€ 12,60785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25216
Utili di impresa (10%)	€ 9,14069
Incidenza Manodopera al **21,33%**	€ 21,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25216

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.004**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 004 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,43296**
Prezzo	€ 115,39245
Spese generali (16%)	€ 14,46927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,28939
Utili di impresa (10%)	€ 10,49022
Incidenza Manodopera al **21,12%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,28939

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.005**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 005 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,65531**
Prezzo	€ 125,88418
Spese generali (16%)	€ 15,78485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31570
Utili di impresa (10%)	€ 11,44402
Incidenza Manodopera al **19,36%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,31570

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.006**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 006 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,08716**
Prezzo	€ 63,91122
Spese generali (16%)	€ 8,01395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16028
Utili di impresa (10%)	€ 5,81011
Incidenza Manodopera al **38,13%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16028

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.007**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 007 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,18220**
Prezzo	€ 71,68849
Spese generali (16%)	€ 8,98915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17978
Utili di impresa (10%)	€ 6,51714
Incidenza Manodopera al **33,99%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17978

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.008**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 008 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,89713**
Prezzo	€ 82,80874
Spese generali (16%)	€ 10,38354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20767
Utili di impresa (10%)	€ 7,52807
Incidenza Manodopera al **29,43%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20767

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.009**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 009 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,38310**
Prezzo	€ 87,25684
Spese generali (16%)	€ 10,94130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21883
Utili di impresa (10%)	€ 7,93244
Incidenza Manodopera al **27,93%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,21883

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.010**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 010 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,61206**
Prezzo	€ 93,92899
Spese generali (16%)	€ 11,77793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23556
Utili di impresa (10%)	€ 8,53900
Incidenza Manodopera al **25,95%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,23556

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.011**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 011 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,74598**
Prezzo	€ 92,82387
Spese generali (16%)	€ 11,63936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23279
Utili di impresa (10%)	€ 8,43853
Incidenza Manodopera al **26,25%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,23279

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.012**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 012 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,81296**
Prezzo	€ 109,49733
Spese generali (16%)	€ 13,73007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27460
Utili di impresa (10%)	€ 9,95430
Incidenza Manodopera al **22,26%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27460

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.013**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 013 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,24282**
Prezzo	€ 131,73784
Spese generali (16%)	€ 16,51885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33038
Utili di impresa (10%)	€ 11,97617
Incidenza Manodopera al **18,5%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,33038

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.014**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 014 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,86272**
Prezzo	€ 135,08084
Spese generali (16%)	€ 16,93804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33876
Utili di impresa (10%)	€ 12,28008
Incidenza Manodopera al **18,04%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,33876

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.015**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 015 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,95775**
Prezzo	€ 142,85809
Spese generali (16%)	€ 17,91324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35826
Utili di impresa (10%)	€ 12,98710
Incidenza Manodopera al **17,06%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,35826

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.016**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 016 Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,00903**
Prezzo	€ 105,91952
Spese generali (16%)	€ 13,28144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26563
Utili di impresa (10%)	€ 9,62905
Incidenza Manodopera al **23,01%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,26563

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.017**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 017 Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,11973**
Prezzo	€ 132,85678
Spese generali (16%)	€ 16,65916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33318
Utili di impresa (10%)	€ 12,07789
Incidenza Manodopera al **18,34%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,33318

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.018**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 018 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,03689**
Prezzo	€ 259,07507
Spese generali (16%)	€ 32,48590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64972
Utili di impresa (10%)	€ 23,55228
Incidenza Manodopera al **9,41%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,64972

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.019**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 019 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,76587**
Prezzo	€ 282,97325
Spese generali (16%)	€ 35,48254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,70965
Utili di impresa (10%)	€ 25,72484
Incidenza Manodopera al **8,61%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,70965

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.020**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 020 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,96359**
Prezzo	€ 320,22954
Spese generali (16%)	€ 40,15417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,80308
Utili di impresa (10%)	€ 29,11178
Incidenza Manodopera al **7,61%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,80308

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.021**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 021 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,54142**
Prezzo	€ 354,14286
Spese generali (16%)	€ 44,40663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,88813
Utili di impresa (10%)	€ 32,19481
Incidenza Manodopera al **6,88%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,88813

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.022**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 022 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,17219**
Prezzo	€ 391,95171
Spese generali (16%)	€ 49,14755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,98295
Utili di impresa (10%)	€ 35,63197
Incidenza Manodopera al **6,22%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,98295

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.023**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa,

resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 023 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,40931**
Prezzo	€ 199,57828
Spese generali (16%)	€ 25,02549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50051
Utili di impresa (10%)	€ 18,14348
Incidenza Manodopera al **12,21%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,50051

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.024**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 024 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,61021**
Prezzo	€ 215,14662
Spese generali (16%)	€ 26,97763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,53955
Utili di impresa (10%)	€ 19,55878
Incidenza Manodopera al **11,33%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,53955

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.025**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 025 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,29709**
Prezzo	€ 235,16308
Spese generali (16%)	€ 29,48753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,58975
Utili di impresa (10%)	€ 21,37846
Incidenza Manodopera al **10,36%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,58975

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.026**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta

densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 026 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,29391**
Prezzo	€ 256,85103
Spese generali (16%)	€ 32,20703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64414
Utili di impresa (10%)	€ 23,35009
Incidenza Manodopera al **9,49%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,64414

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.027**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 027 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,41382**
Prezzo	€ 277,42003
Spese generali (16%)	€ 34,78621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69572
Utili di impresa (10%)	€ 25,22000
Incidenza Manodopera al **8,78%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,69572

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.028**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 028 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,69889**
Prezzo	€ 266,29978
Spese generali (16%)	€ 33,39182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,66784
Utili di impresa (10%)	€ 24,20907
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,66784

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.029**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 029 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,38576**
Prezzo	€ 286,31623
Spese generali (16%)	€ 35,90172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,71803
Utili di impresa (10%)	€ 26,02875
Incidenza Manodopera al **8,51%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,71803

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.030**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 030 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,42469**
Prezzo	€ 311,88590
Spese generali (16%)	€ 39,10795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,78216
Utili di impresa (10%)	€ 28,35326
Incidenza Manodopera al **7,81%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,78216

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.031**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 031 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,65047**
Prezzo	€ 340,24601
Spese generali (16%)	€ 42,66408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85328
Utili di impresa (10%)	€ 30,93146
Incidenza Manodopera al **7,16%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,85328

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.032**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 032 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,13326**
Prezzo	€ 366,38204
Spese generali (16%)	€ 45,94132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91883
Utili di impresa (10%)	€ 33,30746
Incidenza Manodopera al **6,65%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,91883

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.033**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 033 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,97627**
Prezzo	€ 199,02572
Spese generali (16%)	€ 24,95620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49912
Utili di impresa (10%)	€ 18,09325
Incidenza Manodopera al **12,24%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,49912

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.034**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 034 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,21928**
Prezzo	€ 218,47580
Spese generali (16%)	€ 27,39508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,54790
Utili di impresa (10%)	€ 19,86144
Incidenza Manodopera al **11,15%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,54790

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.035**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 035 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,39212**
Prezzo	€ 242,94035
Spese generali (16%)	€ 30,46274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60925
Utili di impresa (10%)	€ 22,08549
Incidenza Manodopera al **10,03%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,60925

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.036**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 036 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,61790**
Prezzo	€ 271,30044
Spese generali (16%)	€ 34,01886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,68038
Utili di impresa (10%)	€ 24,66368
Incidenza Manodopera al **8,98%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,68038

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.037**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 037 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in

alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,84368**
Prezzo	€ 299,66054
Spese generali (16%)	€ 37,57499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,75150
Utili di impresa (10%)	€ 27,24187
Incidenza Manodopera al **8,13%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,75150

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.038**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 038 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,69889**
Prezzo	€ 266,29978
Spese generali (16%)	€ 33,39182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,66784
Utili di impresa (10%)	€ 24,20907
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,66784

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.039**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 039 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,18168**
Prezzo	€ 292,43583
Spese generali (16%)	€ 36,66907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73338
Utili di impresa (10%)	€ 26,58508
Incidenza Manodopera al **8,33%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,73338

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.040**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una

altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 040 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,19255**
Prezzo	€ 326,90170
Spese generali (16%)	€ 40,99081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,81982
Utili di impresa (10%)	€ 29,71834
Incidenza Manodopera al **7,45%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,81982

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.041**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 041 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,70022**
Prezzo	€ 365,82949
Spese generali (16%)	€ 45,87204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91744
Utili di impresa (10%)	€ 33,25723
Incidenza Manodopera al **6,66%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,91744

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.042**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 042 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,07397**
Prezzo	€ 405,86239
Spese generali (16%)	€ 50,89184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,01784
Utili di impresa (10%)	€ 36,89658
Incidenza Manodopera al **6%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,01784

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.043**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio

goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 043 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71779**
Prezzo	€ 3,46790
Spese generali (16%)	€ 0,43485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00870
Utili di impresa (10%)	€ 0,31526
Incidenza Manodopera al **28,11%**	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00870

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.044**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 044 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,59469**
Prezzo	€ 4,58682
Spese generali (16%)	€ 0,57515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01150
Utili di impresa (10%)	€ 0,41698
Incidenza Manodopera al **21,25%**	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01150

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.045**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 045 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90464**
Prezzo	€ 6,25832
Spese generali (16%)	€ 0,78474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01569
Utili di impresa (10%)	€ 0,56894
Incidenza Manodopera al **15,58%**	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01569

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.046**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 046 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,64762**
Prezzo	€ 8,48236
Spese generali (16%)	€ 1,06362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02127
Utili di impresa (10%)	€ 0,77112
Incidenza Manodopera al **11,49%**	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02127

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.064.047**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 047 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,82365**
Prezzo	€ 11,25897
Spese generali (16%)	€ 1,41178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02824
Utili di impresa (10%)	€ 1,02354
Incidenza Manodopera al **8,66%**	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02824

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.001**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 001 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,22280**
Prezzo	€ 56,42830
Spese generali (16%)	€ 7,07565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14151
Utili di impresa (10%)	€ 5,12985
Incidenza Manodopera al **19%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14151

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.002**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 002 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,22280**
Prezzo	€ 62,80830
Spese generali (16%)	€ 7,87565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15751
Utili di impresa (10%)	€ 5,70985
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15751

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.003**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 003 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,22280**
Prezzo	€ 69,18830
Spese generali (16%)	€ 8,67565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17351
Utili di impresa (10%)	€ 6,28985
Incidenza Manodopera al **15,5%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17351

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.004**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 004 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,72280**
Prezzo	€ 76,20630
Spese generali (16%)	€ 9,55565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19111
Utili di impresa (10%)	€ 6,92785
Incidenza Manodopera al **14,07%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19111

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.005**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 005 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,22280**
Prezzo	€ 85,77630
Spese generali (16%)	€ 10,75565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21511
Utili di impresa (10%)	€ 7,79785
Incidenza Manodopera al **12,5%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,21511

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.006**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 006 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,22280**
Prezzo	€ 104,91630
Spese generali (16%)	€ 13,15565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26311
Utili di impresa (10%)	€ 9,53785
Incidenza Manodopera al **10,22%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,26311

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.007**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 007 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,39324**
Prezzo	€ 52,81778
Spese generali (16%)	€ 6,62292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13246
Utili di impresa (10%)	€ 4,80162
Incidenza Manodopera al **25,84%**	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13246

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.008**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 008 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,14720**
Prezzo	€ 75,47183
Spese generali (16%)	€ 9,46355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18927
Utili di impresa (10%)	€ 6,86108
Incidenza Manodopera al **18,08%**	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,18927

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.009**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 009 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,64720**
Prezzo	€ 83,76583
Spese generali (16%)	€ 10,50355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21007
Utili di impresa (10%)	€ 7,61508
Incidenza Manodopera al **16,29%**	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,21007

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.010**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 010 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,14720**
Prezzo	€ 92,05983
Spese generali (16%)	€ 11,54355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23087
Utili di impresa (10%)	€ 8,36908
Incidenza Manodopera al **14,82%**	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,23087

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.011**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 011 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,14720**
Prezzo	€ 103,54383
Spese generali (16%)	€ 12,98355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25967
Utili di impresa (10%)	€ 9,41308
Incidenza Manodopera al **13,18%**	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25967

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.012**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 012 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,14720**
Prezzo	€ 127,78783
Spese generali (16%)	€ 16,02355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32047
Utili di impresa (10%)	€ 11,61708
Incidenza Manodopera al **10,68%**	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,32047

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.013**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 013 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,04640**
Prezzo	€ 85,55120
Spese generali (16%)	€ 10,72742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21455
Utili di impresa (10%)	€ 7,77738
Incidenza Manodopera al **20,51%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,21455

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.015**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 015 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,54640**
Prezzo	€ 98,94920
Spese generali (16%)	€ 12,40742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24815
Utili di impresa (10%)	€ 8,99538
Incidenza Manodopera al **17,73%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24815

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.016**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 016 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,54640**
Prezzo	€ 110,43320
Spese generali (16%)	€ 13,84742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27695
Utili di impresa (10%)	€ 10,03938
Incidenza Manodopera al **15,89%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27695

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.017**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 017 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,04640**
Prezzo	€ 123,83120
Spese generali (16%)	€ 15,52742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31055
Utili di impresa (10%)	€ 11,25738
Incidenza Manodopera al **14,17%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,31055

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.018**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 018 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,04640**
Prezzo	€ 151,90320
Spese generali (16%)	€ 19,04742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38095
Utili di impresa (10%)	€ 13,80938
Incidenza Manodopera al **11,55%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,38095

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.020**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 020 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,47080**
Prezzo	€ 112,88874
Spese generali (16%)	€ 14,15533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,28311
Utili di impresa (10%)	€ 10,26261
Incidenza Manodopera al **18,13%**	€ 20,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,28311

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.022**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 022 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,47080**
Prezzo	€ 124,37274
Spese generali (16%)	€ 15,59533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31191
Utili di impresa (10%)	€ 11,30661
Incidenza Manodopera al **16,46%**	€ 20,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,31191

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.023**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 023 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,97080**
Prezzo	€ 139,04674
Spese generali (16%)	€ 17,43533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34871
Utili di impresa (10%)	€ 12,64061
Incidenza Manodopera al **14,72%**	€ 20,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,34871

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.024**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 024 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,97080**
Prezzo	€ 170,94674
Spese generali (16%)	€ 21,43533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42871
Utili di impresa (10%)	€ 15,54061
Incidenza Manodopera al **11,97%**	€ 20,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,42871

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.025**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 025 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,39520**
Prezzo	€ 111,51627
Spese generali (16%)	€ 13,98323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27966
Utili di impresa (10%)	€ 10,13784
Incidenza Manodopera al **20,98%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27966

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.026**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 026 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,89520**
Prezzo	€ 128,74227
Spese generali (16%)	€ 16,14323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32286
Utili di impresa (10%)	€ 11,70384
Incidenza Manodopera al **18,17%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,32286

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.027**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 027 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,89520**
Prezzo	€ 146,60627
Spese generali (16%)	€ 18,38323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36766
Utili di impresa (10%)	€ 13,32784
Incidenza Manodopera al **15,96%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,36766

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.028**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 028 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,89520**
Prezzo	€ 152,98627
Spese generali (16%)	€ 19,18323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38366
Utili di impresa (10%)	€ 13,90784
Incidenza Manodopera al **15,29%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,38366

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.029**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 029 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,39520**
Prezzo	€ 165,10827
Spese generali (16%)	€ 20,70323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41406
Utili di impresa (10%)	€ 15,00984
Incidenza Manodopera al **14,17%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,41406

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.030**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 030 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,89520**
Prezzo	€ 204,02627
Spese generali (16%)	€ 25,58323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,51166
Utili di impresa (10%)	€ 18,54784
Incidenza Manodopera al **11,47%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,51166

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.031**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 031 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,60584**
Prezzo	€ 99,02505
Spese generali (16%)	€ 12,41693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24834
Utili di impresa (10%)	€ 9,00228
Incidenza Manodopera al **24,61%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,24834

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.032**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 032 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,87000**
Prezzo	€ 156,78212
Spese generali (16%)	€ 19,65920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39318
Utili di impresa (10%)	€ 14,25292
Incidenza Manodopera al **15,54%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,39318

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.033**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 033 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,87000**
Prezzo	€ 179,75012
Spese generali (16%)	€ 22,53920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,45078
Utili di impresa (10%)	€ 16,34092
Incidenza Manodopera al **13,56%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,45078

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.034**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 034 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,37000**
Prezzo	€ 198,25212
Spese generali (16%)	€ 24,85920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49718
Utili di impresa (10%)	€ 18,02292
Incidenza Manodopera al **12,29%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,49718

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.035**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 035 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,24150**
Prezzo	€ 247,85215
Spese generali (16%)	€ 31,07864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,62157
Utili di impresa (10%)	€ 22,53201
Incidenza Manodopera al **9,83%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,62157

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.036**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 036 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,37000**
Prezzo	€ 241,63612
Spese generali (16%)	€ 30,29920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60598
Utili di impresa (10%)	€ 21,96692
Incidenza Manodopera al **10,09%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,60598

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.038**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 038 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,14720**
Prezzo	€ 163,51583
Spese generali (16%)	€ 20,50355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41007
Utili di impresa (10%)	€ 14,86508
Incidenza Manodopera al **8,35%**	€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,41007

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.039**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 039 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,54640**
Prezzo	€ 195,92520
Spese generali (16%)	€ 24,56742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49135
Utili di impresa (10%)	€ 17,81138
Incidenza Manodopera al **8,96%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,49135

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.040**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 040 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,97080**
Prezzo	€ 221,98674
Spese generali (16%)	€ 27,83533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,55671
Utili di impresa (10%)	€ 20,18061
Incidenza Manodopera al **9,22%**	€ 20,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,55671

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.041**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 041 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,22435**
Prezzo	€ 291,21428
Spese generali (16%)	€ 36,51590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73032
Utili di impresa (10%)	€ 26,47403
Incidenza Manodopera al **8,03%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,73032

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.042**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 042 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,90210**
Prezzo	€ 339,29108
Spese generali (16%)	€ 42,54434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85089
Utili di impresa (10%)	€ 30,84464
Incidenza Manodopera al **7,18%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,85089

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.043**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 043 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,74800**
Prezzo	€ 27,75045
Spese generali (16%)	€ 3,47968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06959
Utili di impresa (10%)	€ 2,52277
Incidenza Manodopera al **35,13%**	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06959

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.044**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 044 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,74800**
Prezzo	€ 35,40645
Spese generali (16%)	€ 4,43968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08879
Utili di impresa (10%)	€ 3,21877
Incidenza Manodopera al **27,53%**	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08879

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.045**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 045 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,24800**
Prezzo	€ 29,66445
Spese generali (16%)	€ 3,71968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07439
Utili di impresa (10%)	€ 2,69677
Incidenza Manodopera al **32,86%**	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07439

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.046**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 046 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,24800**
Prezzo	€ 42,42445
Spese generali (16%)	€ 5,31968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10639
Utili di impresa (10%)	€ 3,85677
Incidenza Manodopera al **22,98%**	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10639

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.066.047**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 047 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,74800**
Prezzo	€ 51,99445
Spese generali (16%)	€ 6,51968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13039
Utili di impresa (10%)	€ 4,72677
Incidenza Manodopera al **18,75%**	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13039

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.001**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 001 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,79840**
Prezzo	€ 40,57475
Spese generali (16%)	€ 5,08774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10175
Utili di impresa (10%)	€ 3,68861
Incidenza Manodopera al **19,22%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10175

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.002**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 002 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,79840**
Prezzo	€ 45,67875
Spese generali (16%)	€ 5,72774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11455
Utili di impresa (10%)	€ 4,15261
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11455

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.003**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 003 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,79840**
Prezzo	€ 50,78275
Spese generali (16%)	€ 6,36774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12735
Utili di impresa (10%)	€ 4,61661
Incidenza Manodopera al **15,36%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,12735

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.004**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 004 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,29840**
Prezzo	€ 47,59275
Spese generali (16%)	€ 5,96774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11935
Utili di impresa (10%)	€ 4,32661
Incidenza Manodopera al **16,39%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11935

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.005**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 005 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,29840**
Prezzo	€ 53,97275
Spese generali (16%)	€ 6,76774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13535
Utili di impresa (10%)	€ 4,90661
Incidenza Manodopera al **14,45%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13535

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.006**

Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 006 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,29840**
Prezzo	€ 60,35275
Spese generali (16%)	€ 7,56774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15135
Utili di impresa (10%)	€ 5,48661
Incidenza Manodopera al **12,92%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15135

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.007**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 007 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,29840**
Prezzo	€ 66,73275
Spese generali (16%)	€ 8,36774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16735
Utili di impresa (10%)	€ 6,06661
Incidenza Manodopera al **11,69%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16735

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.008**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 008 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,79840**
Prezzo	€ 54,61075
Spese generali (16%)	€ 6,84774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13695
Utili di impresa (10%)	€ 4,96461
Incidenza Manodopera al **14,28%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13695

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.009**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 009 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,79840**
Prezzo	€ 62,26675
Spese generali (16%)	€ 7,80774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15615
Utili di impresa (10%)	€ 5,66061
Incidenza Manodopera al **12,52%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15615

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.010**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 010 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,29840**
Prezzo	€ 69,28475
Spese generali (16%)	€ 8,68774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17375
Utili di impresa (10%)	€ 6,29861
Incidenza Manodopera al **11,26%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17375

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.011**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 011 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,74800**
Prezzo	€ 80,06645
Spese generali (16%)	€ 10,03968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20079
Utili di impresa (10%)	€ 7,27877
Incidenza Manodopera al **12,17%**	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20079

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.012**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 012 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,80050**
Prezzo	€ 58,44144
Spese generali (16%)	€ 7,32808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14656
Utili di impresa (10%)	€ 5,31286
Incidenza Manodopera al **16,68%**	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,14656

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.013**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 013 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,24800**
Prezzo	€ 90,91245
Spese generali (16%)	€ 11,39968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22799
Utili di impresa (10%)	€ 8,26477
Incidenza Manodopera al **10,72%**	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,22799

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.014**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 014 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,22280**
Prezzo	€ 102,36430
Spese generali (16%)	€ 12,83565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25671
Utili di impresa (10%)	€ 9,30585
Incidenza Manodopera al **10,48%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25671

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.067.015**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 015 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,20250**
Prezzo	€ 130,41039
Spese generali (16%)	€ 16,35240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32705
Utili di impresa (10%)	€ 11,85549
Incidenza Manodopera al **8,22%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,32705

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.001**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 001 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,84985**
Prezzo	€ 344,32841
Spese generali (16%)	€ 43,17598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,86352
Utili di impresa (10%)	€ 31,30258
Incidenza Manodopera al **6,79%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,86352

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.002**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 002 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,72585**
Prezzo	€ 289,30219
Spese generali (16%)	€ 36,27614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,72552
Utili di impresa (10%)	€ 26,30020
Incidenza Manodopera al **8,09%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,72552

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.003**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 003 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,84640**
Prezzo	€ 267,76400
Spese generali (16%)	€ 33,57542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,67151
Utili di impresa (10%)	€ 24,34218
Incidenza Manodopera al **8,74%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,67151

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.004**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 004 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,91610**
Prezzo	€ 386,52095
Spese generali (16%)	€ 48,46658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,96933
Utili di impresa (10%)	€ 35,13827
Incidenza Manodopera al **6,05%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,96933

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.005**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 005 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,37285**
Prezzo	€ 427,93576
Spese generali (16%)	€ 53,65966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,07319
Utili di impresa (10%)	€ 38,90325
Incidenza Manodopera al **5,47%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,07319

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.006**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 006 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,83945**
Prezzo	€ 295,82714
Spese generali (16%)	€ 37,09431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,74189
Utili di impresa (10%)	€ 26,89338
Incidenza Manodopera al **8,24%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,74189

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.007**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 007 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,01525**
Prezzo	€ 352,19546
Spese generali (16%)	€ 44,16244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,88325
Utili di impresa (10%)	€ 32,01777
Incidenza Manodopera al **6,92%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,88325

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.008**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 008 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,71475**
Prezzo	€ 421,99202
Spese generali (16%)	€ 52,91436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,05829
Utili di impresa (10%)	€ 38,36291
Incidenza Manodopera al **6,01%**	€ 25,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,05829

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.009**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 009 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 393,81710**
Prezzo	€ 502,51062
Spese generali (16%)	€ 63,01074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,26021
Utili di impresa (10%)	€ 45,68278
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 25,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,26021

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.010**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 010 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 407,27700**
Prezzo	€ 519,68545
Spese generali (16%)	€ 65,16432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,30329
Utili di impresa (10%)	€ 47,24413
Incidenza Manodopera al **4,88%**	€ 25,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,30329

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.011**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 011 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,79400**
Prezzo	€ 351,91314
Spese generali (16%)	€ 44,12704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,88254
Utili di impresa (10%)	€ 31,99210
Incidenza Manodopera al **6,65%**	€ 23,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,88254

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.012**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 012 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,47000**
Prezzo	€ 412,74772
Spese generali (16%)	€ 51,75520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,03510
Utili di impresa (10%)	€ 37,52252
Incidenza Manodopera al **5,9%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,03510

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.013**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 013 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 387,90455**
Prezzo	€ 494,96621
Spese generali (16%)	€ 62,06473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,24129
Utili di impresa (10%)	€ 44,99693
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 25,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,24129

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.014**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 014 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 436,71442**
Prezzo	€ 557,24760
Spese generali (16%)	€ 69,87431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,39749
Utili di impresa (10%)	€ 50,65887
Incidenza Manodopera al **4,72%**	€ 26,31960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,39749

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.015**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 015 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 486,17485**
Prezzo	€ 620,35911
Spese generali (16%)	€ 77,78798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,55576
Utili di impresa (10%)	€ 56,39628
Incidenza Manodopera al **4,4%**	€ 27,29440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,55576

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.016**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 016 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 536,92907**
Prezzo	€ 685,12149
Spese generali (16%)	€ 85,90865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,71817
Utili di impresa (10%)	€ 62,28377
Incidenza Manodopera al **4,13%**	€ 28,26920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,71817

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.017**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 017 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,02265**
Prezzo	€ 484,90890
Spese generali (16%)	€ 60,80362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,21607
Utili di impresa (10%)	€ 44,08263
Incidenza Manodopera al **5,03%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,21607

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.018**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 018 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 450,35562**
Prezzo	€ 574,65377
Spese generali (16%)	€ 72,05690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,44114
Utili di impresa (10%)	€ 52,24125
Incidenza Manodopera al **4,41%**	€ 25,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,44114

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.019**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 019 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 507,18732**
Prezzo	€ 647,17102
Spese generali (16%)	€ 81,14997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,62300
Utili di impresa (10%)	€ 58,83373
Incidenza Manodopera al **4,07%**	€ 26,31960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,62300

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.020**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 020 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 564,72847**
Prezzo	€ 720,59353
Spese generali (16%)	€ 90,35656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,80713
Utili di impresa (10%)	€ 65,50850
Incidenza Manodopera al **3,79%**	€ 27,29440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,80713

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.021**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 021 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 629,76662**
Prezzo	€ 803,58221
Spese generali (16%)	€ 100,76266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,01525
Utili di impresa (10%)	€ 73,05293
Incidenza Manodopera al **3,52%**	€ 28,26920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,01525

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.022**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 022 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 766,21782**
Prezzo	€ 977,69394
Spese generali (16%)	€ 122,59485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,45190
Utili di impresa (10%)	€ 88,88127
Incidenza Manodopera al **2,99%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,45190

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.023**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 023 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 648,56152**
Prezzo	€ 827,56450
Spese generali (16%)	€ 103,76984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,07540
Utili di impresa (10%)	€ 75,23314
Incidenza Manodopera al **3,65%**	€ 30,21880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,07540

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.024**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 024 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 721,87280**
Prezzo	€ 921,10970
Spese generali (16%)	€ 115,49965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,30999
Utili di impresa (10%)	€ 83,73725
Incidenza Manodopera al **3,39%**	€ 31,19360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,30999

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.025**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 025 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,85400**
Prezzo	€ 1.029,54570
Spese generali (16%)	€ 129,09664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,58193
Utili di impresa (10%)	€ 93,59506
Incidenza Manodopera al **3,12%**	€ 32,16840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,58193

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.026**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 026 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 954,91052**
Prezzo	€ 1.218,46582
Spese generali (16%)	€ 152,78568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,05571
Utili di impresa (10%)	€ 110,76962
Incidenza Manodopera al **2,72%**	€ 33,14320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 3,05571

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.068.027**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 027 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.032,13022**
Prezzo	€ 1.316,99817
Spese generali (16%)	€ 165,14084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,30282
Utili di impresa (10%)	€ 119,72711
Incidenza Manodopera al **2,59%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 3,30282

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.075.200**
Voce: 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 200 con diametro collare mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,55750**
Prezzo	€ 119,37937
Spese generali (16%)	€ 14,96920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,29938
Utili di impresa (10%)	€ 10,85267
Incidenza Manodopera al **5,91%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,29938

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.075.250**
Voce: 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 250 con diametro collare mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,55750**
Prezzo	€ 138,51937
Spese generali (16%)	€ 17,36920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34738
Utili di impresa (10%)	€ 12,59267
Incidenza Manodopera al **5,09%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,34738

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.075.315**
Voce: 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 315 con diametro collare mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,41000**
Prezzo	€ 167,67916
Spese generali (16%)	€ 21,02560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42051
Utili di impresa (10%)	€ 15,24356
Incidenza Manodopera al **5,61%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,42051

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.075.350**
Voce: 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 350 con diametro collare mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,41000**
Prezzo	€ 197,02716
Spese generali (16%)	€ 24,70560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49411
Utili di impresa (10%)	€ 17,91156
Incidenza Manodopera al **4,78%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,49411

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.075.400**
Voce: 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 400 con diametro collare mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,41000**
Prezzo	€ 225,09916
Spese generali (16%)	€ 28,22560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,56451
Utili di impresa (10%)	€ 20,46356
Incidenza Manodopera al **4,18%**	€ 9,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,56451

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.075.500**
Voce: 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 500 con diametro collare mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,26250**
Prezzo	€ 267,01895
Spese generali (16%)	€ 33,48200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,66964
Utili di impresa (10%)	€ 24,27445
Incidenza Manodopera al **4,41%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,66964

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.075.600**
Voce: 075 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 600 con diametro collare mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,76250**
Prezzo	€ 364,63295
Spese generali (16%)	€ 45,72200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91444
Utili di impresa (10%)	€ 33,14845
Incidenza Manodopera al **3,23%**	€ 11,76250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,91444

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.076.001**
Voce: 076 Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 001 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,45360**
Prezzo	€ 268,53880
Spese generali (16%)	€ 33,67258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,67345
Utili di impresa (10%)	€ 24,41262
Incidenza Manodopera al **10,89%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,67345

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.076.002**
Voce: 076 Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 002 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,29845**
Prezzo	€ 255,58082
Spese generali (16%)	€ 32,04775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64096
Utili di impresa (10%)	€ 23,23462
Incidenza Manodopera al **11,44%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,64096

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.076.003**
Voce: 076 Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 003 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,74400**
Prezzo	€ 185,96934
Spese generali (16%)	€ 23,31904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46638
Utili di impresa (10%)	€ 16,90630
Incidenza Manodopera al **15,73%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,46638

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.076.004**

Voce: 076 Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 004 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,74400**
Prezzo	€ 185,96934
Spese generali (16%)	€ 23,31904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46638
Utili di impresa (10%)	€ 16,90630
Incidenza Manodopera al **15,73%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,46638

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.001**

Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento

Articolo: 001 Dimensioni (b x h) 200x100 mm, portata aria massima 500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,06142**
Prezzo	€ 181,27038
Spese generali (16%)	€ 22,72983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22730
Utili di impresa (10%)	€ 16,47913
Incidenza Manodopera al **3,89%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22730

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.002**

Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento

Articolo: 002 Dimensioni (b x h) 200x200 mm, portata aria massima 1200 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,45356**
Prezzo	€ 220,05074
Spese generali (16%)	€ 27,59257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27593
Utili di impresa (10%)	€ 20,00461
Incidenza Manodopera al **6,41%**	€ 14,11500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27593

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.003**

Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento

Articolo: 003 Dimensioni (b x h) 300x100 mm, portata aria massima 700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,92481**
Prezzo	€ 200,23606
Spese generali (16%)	€ 25,10797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25108
Utili di impresa (10%)	€ 18,20328
Incidenza Manodopera al **5,29%**	€ 10,58625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25108

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.004**

Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento

Articolo: 004 Dimensioni (b x h) 300x150 mm, portata aria massima 1300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,38526**
Prezzo	€ 221,23959
Spese generali (16%)	€ 27,74164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27742
Utili di impresa (10%)	€ 20,11269
Incidenza Manodopera al **7,18%**	€ 15,87938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27742

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.005**

Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento

Articolo: 005 Dimensioni (b x h) 300x200 mm, portata aria massima 1700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,84570**
Prezzo	€ 240,96711
Spese generali (16%)	€ 30,21531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30215
Utili di impresa (10%)	€ 21,90610
Incidenza Manodopera al **8,79%**	€ 21,17250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30215

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.006**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 006 Dimensioni (b x h) 400x200 mm, portata aria massima 2200 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,23784**
Prezzo	€ 274,64348
Spese generali (16%)	€ 34,43805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34438
Utili di impresa (10%)	€ 24,96759
Incidenza Manodopera al **10,28%**	€ 28,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34438

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.007**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 007 Dimensioni (b x h) 400x300 mm, portata aria massima 3400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,18748**
Prezzo	€ 323,06723
Spese generali (16%)	€ 40,51000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40510
Utili di impresa (10%)	€ 29,36975
Incidenza Manodopera al **13,11%**	€ 42,34500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,40510

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.008**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 008 Dimensioni (b x h) 400x400 mm, portata aria massima 4600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,13712**
Prezzo	€ 499,09097
Spese generali (16%)	€ 62,58194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,62582
Utili di impresa (10%)	€ 45,37191
Incidenza Manodopera al **11,31%**	€ 56,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,62582

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.009**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 009 Dimensioni (b x h) 500x200 mm, portata aria massima 2800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,12998**
Prezzo	€ 297,47386
Spese generali (16%)	€ 37,30080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37301
Utili di impresa (10%)	€ 27,04308
Incidenza Manodopera al **11,86%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,37301

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.010**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 010 Dimensioni (b x h) 500x300 mm, portata aria massima 4300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,10837**
Prezzo	€ 356,14228
Spese generali (16%)	€ 44,65734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44657
Utili di impresa (10%)	€ 32,37657
Incidenza Manodopera al **14,86%**	€ 52,93125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,44657

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.011**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 011 Dimensioni (b x h) 500x400 mm, portata aria massima 5800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 435,08676**
Prezzo	€ 555,17070
Spese generali (16%)	€ 69,61388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,69614
Utili di impresa (10%)	€ 50,47006
Incidenza Manodopera al **12,71%**	€ 70,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,69614

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.012**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 012 Dimensioni (b x h) 500x500 mm, portata aria massima 7200 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 471,06515**
Prezzo	€ 601,07913
Spese generali (16%)	€ 75,37042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75370
Utili di impresa (10%)	€ 54,64356
Incidenza Manodopera al **14,68%**	€ 88,21875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,75370

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.013**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 013 Dimensioni (b x h) 600x200 mm, portata aria massima 3400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,02212**
Prezzo	€ 320,30423
Spese generali (16%)	€ 40,16354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40164
Utili di impresa (10%)	€ 29,11857
Incidenza Manodopera al **13,22%**	€ 42,34500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,40164

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.014**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 014 Dimensioni (b x h) 600x300 mm, portata aria massima 5200 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,02926**
Prezzo	€ 379,00933
Spese generali (16%)	€ 47,52468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47525
Utili di impresa (10%)	€ 34,45539
Incidenza Manodopera al **16,76%**	€ 63,51750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,47525

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.015**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 015 Dimensioni (b x h) 600x400 mm, portata aria massima 7000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 461,53640**
Prezzo	€ 588,92044
Spese generali (16%)	€ 73,84582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73846
Utili di impresa (10%)	€ 53,53822
Incidenza Manodopera al **14,38%**	€ 84,69000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,73846

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.016**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 016 Dimensioni (b x h) 600x500 mm, portata aria massima 8700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 501,04354**
Prezzo	€ 639,33156
Spese generali (16%)	€ 80,16697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,80167
Utili di impresa (10%)	€ 58,12105
Incidenza Manodopera al **16,56%**	€ 105,86250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,80167

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.084.017**
Voce: 084 REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
Articolo: 017 Dimensioni (b x h) 600x600 mm, portata aria massima 10300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,05068**
Prezzo	€ 701,86467
Spese generali (16%)	€ 88,00811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,88008
Utili di impresa (10%)	€ 63,80588
Incidenza Manodopera al **18,1%**	€ 127,03500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,88008

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.001**

Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 001 Dimensioni (b x h) 200 x 100 mm, portata minima 80 mc/h, portata massima 750 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 461,02892**
Prezzo	€ 588,27291
Spese generali (16%)	€ 73,76463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73765
Utili di impresa (10%)	€ 53,47936
Incidenza Manodopera al **4%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,73765

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.002**

Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 002 Dimensioni (b x h) 400 x 100 mm, portata minima 150 mc/h, portata massima 1500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 508,22320**
Prezzo	€ 648,49280
Spese generali (16%)	€ 81,31571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,81316
Utili di impresa (10%)	€ 58,95389
Incidenza Manodopera al **7,26%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,81316

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.003**

Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 003 Dimensioni (b x h) 600 x 100 mm, portata minima 230 mc/h, portata massima 2300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 556,91748**
Prezzo	€ 710,62671
Spese generali (16%)	€ 89,10680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,89107
Utili di impresa (10%)	€ 64,60243
Incidenza Manodopera al **9,93%**	€ 70,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,89107

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.004**
Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 004 Dimensioni (b x h) 400 x 200 mm, portata minima 300 mc/h, portata massima 3000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 588,10784**
Prezzo	€ 750,42560
Spese generali (16%)	€ 94,09725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94097
Utili di impresa (10%)	€ 68,22051
Incidenza Manodopera al **12,54%**	€ 94,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,94097

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.005**
Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 005 Dimensioni (b x h) 600 x 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata massima 4500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 662,82712**
Prezzo	€ 845,76741
Spese generali (16%)	€ 106,05234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,06052
Utili di impresa (10%)	€ 76,88795
Incidenza Manodopera al **16,69%**	€ 141,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,06052

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.006**
Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 006 Dimensioni (b x h) 800 x 200 mm, portata minima 600 mc/h, portata massima 6000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 756,54640**
Prezzo	€ 965,35320
Spese generali (16%)	€ 121,04742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,21047
Utili di impresa (10%)	€ 87,75938
Incidenza Manodopera al **19,5%**	€ 188,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,21047

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.007**

Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 007 Dimensioni (b x h) 600 x 300 mm, portata minima 650 mc/h, portata massima 6600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 768,23676**
Prezzo	€ 980,27010
Spese generali (16%)	€ 122,91788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,22918
Utili di impresa (10%)	€ 89,11546
Incidenza Manodopera al **21,6%**	€ 211,72500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,22918

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.008**

Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 008 Dimensioni (b x h) 800 x 300 mm, portata minima 900 mc/h, portata massima 8900 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 889,98104**
Prezzo	€ 1.135,61581
Spese generali (16%)	€ 142,39697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,42397
Utili di impresa (10%)	€ 103,23780
Incidenza Manodopera al **24,86%**	€ 282,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,42397

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.009**

Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale

Articolo: 009 Dimensioni (b x h) 1000 x 300 mm, portata minima 1100 mc/h, portata massima 11000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.072,22532**
Prezzo	€ 1.368,15951
Spese generali (16%)	€ 171,55605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,71556
Utili di impresa (10%)	€ 124,37814
Incidenza Manodopera al **25,79%**	€ 352,87500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,71556

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.010**
Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 010 Dimensioni (b x h) 600 x 400 mm, portata minima 850 mc/h, portata massima 8800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 952,14640**
Prezzo	€ 1.214,93880
Spese generali (16%)	€ 152,34342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,52343
Utili di impresa (10%)	€ 110,44898
Incidenza Manodopera al **23,24%**	€ 282,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,52343

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.011**
Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 011 Dimensioni (b x h) 800 x 400 mm, portata minima 1100 mc/h, portata massima 11000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.101,41568**
Prezzo	€ 1.405,40641
Spese generali (16%)	€ 176,22651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,76227
Utili di impresa (10%)	€ 127,76422
Incidenza Manodopera al **26,78%**	€ 376,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,76227

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.088.012**
Voce: 088 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 012 Dimensioni (b x h) 1000 x 400 mm, portata minima 1400 mc/h, portata massima 14500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.232,68496**
Prezzo	€ 1.572,90601
Spese generali (16%)	€ 197,22959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,97230
Utili di impresa (10%)	€ 142,99146
Incidenza Manodopera al **29,91%**	€ 470,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,97230

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.092.001**
Voce: 092 REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 001 Diametro 125 mm, portata minima 170 mc/h, portata massima 570 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,28173**
Prezzo	€ 635,80749
Spese generali (16%)	€ 79,72508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79725
Utili di impresa (10%)	€ 57,80068
Incidenza Manodopera al **18,5%**	€ 117,62500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,79725

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.092.002**
Voce: 092 REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 002 Diametro 160 mm, portata minima 280 mc/h, portata massima 950 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,52311**
Prezzo	€ 650,15149
Spese generali (16%)	€ 81,52370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,81524
Utili di impresa (10%)	€ 59,10468
Incidenza Manodopera al **19,18%**	€ 124,68250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,81524

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.092.003**
Voce: 092 REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 003 Diametro 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata massima 1500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 546,96327**
Prezzo	€ 697,92513
Spese generali (16%)	€ 87,51412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,87514
Utili di impresa (10%)	€ 63,44774
Incidenza Manodopera al **21,91%**	€ 152,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,87514

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.092.004**
Voce: 092 REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 004 Diametro 250 mm, portata minima 650 mc/h, portata massima 2300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,53846**
Prezzo	€ 799,46307
Spese generali (16%)	€ 100,24615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,00246
Utili di impresa (10%)	€ 72,67846
Incidenza Manodopera al **26,48%**	€ 211,72500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,00246

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.092.005**
Voce: 092 REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 005 Diametro 315 mm, portata minima 1000 mc/h, portata massima 3600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,63496**
Prezzo	€ 887,63021
Spese generali (16%)	€ 111,30159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,11302
Utili di impresa (10%)	€ 80,69366
Incidenza Manodopera al **29,68%**	€ 263,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,11302

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.092.006**
Voce: 092 REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 006 Diametro 355 mm, portata minima 1400 mc/h, portata massima 4800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,78012**
Prezzo	€ 938,85543
Spese generali (16%)	€ 117,72482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,17725
Utili di impresa (10%)	€ 85,35049
Incidenza Manodopera al **31,57%**	€ 296,41500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,17725

Codice regionale: **TOS24_06.I08A.092.007**
Voce: 092 REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D'ARIA VARIABILE per condotte d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del collegamento equipotenziale
Articolo: 007 Diametro 400 mm, portata minima 1800 mc/h, portata massima 6300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 840,68154**
Prezzo	€ 1.072,70965
Spese generali (16%)	€ 134,50905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,34509
Utili di impresa (10%)	€ 97,51906
Incidenza Manodopera al **33,33%**	€ 357,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,34509

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I08C**
Capitolo: IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.001.001**
Voce: 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 001 dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,87600**
Prezzo	€ 242,28178
Spese generali (16%)	€ 30,38016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60760
Utili di impresa (10%)	€ 22,02562
Incidenza Manodopera al **13,98%**	€ 33,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,60760

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.001.002**
Voce: 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 002 da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,72680**
Prezzo	€ 285,47540
Spese generali (16%)	€ 35,79629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,71593
Utili di impresa (10%)	€ 25,95231
Incidenza Manodopera al **13,84%**	€ 39,52200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,71593

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.001.003**
Voce: 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 003 da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,83400**
Prezzo	€ 399,17618
Spese generali (16%)	€ 50,05344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,00107
Utili di impresa (10%)	€ 36,28874
Incidenza Manodopera al **9,9%**	€ 39,52200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,00107

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.001.004**
Voce: 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 004 da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 337,56440**
Prezzo	€ 430,73217
Spese generali (16%)	€ 54,01030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,08021
Utili di impresa (10%)	€ 39,15747
Incidenza Manodopera al **10,05%**	€ 43,28600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,08021

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.001.005**
Voce: 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 005 da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,12400**
Prezzo	€ 506,73022
Spese generali (16%)	€ 63,53984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,27080
Utili di impresa (10%)	€ 46,06638
Incidenza Manodopera al **9,66%**	€ 48,93200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,27080

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.001.006**

Voce: 001 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 006 oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 433,21250**
Prezzo	€ 552,77915
Spese generali (16%)	€ 69,31400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,38628
Utili di impresa (10%)	€ 50,25265
Incidenza Manodopera al **10,64%**	€ 58,81250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,38628

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.300.001**

Voce: 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 001 Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.980,91380**
Prezzo	€ 2.527,64601
Spese generali (16%)	€ 316,94621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,33892
Utili di impresa (10%)	€ 229,78600
Incidenza Manodopera al **5,58%**	€ 141,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 6,33892

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.300.002**

Voce: 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 002 Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.980,91380**
Prezzo	€ 2.527,64601
Spese generali (16%)	€ 316,94621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,33892
Utili di impresa (10%)	€ 229,78600
Incidenza Manodopera al **5,58%**	€ 141,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 6,33892

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.300.003**

Voce: 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 003 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.165,63144**
Prezzo	€ 2.763,34572
Spese generali (16%)	€ 346,50103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,93002
Utili di impresa (10%)	€ 251,21325
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 164,67500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 6,93002

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.300.004**
Voce: 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 004 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.165,63144**
Prezzo	€ 2.763,34572
Spese generali (16%)	€ 346,50103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,93002
Utili di impresa (10%)	€ 251,21325
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 164,67500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 6,93002

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.300.005**
Voce: 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 005 Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.296,35640**
Prezzo	€ 2.930,15076
Spese generali (16%)	€ 367,41702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 7,34834
Utili di impresa (10%)	€ 266,37734
Incidenza Manodopera al **6,42%**	€ 188,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 7,34834

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.300.006**
Voce: 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 006 Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.520,52384**
Prezzo	€ 3.216,18842
Spese generali (16%)	€ 403,28381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 8,06568
Utili di impresa (10%)	€ 292,38077
Incidenza Manodopera al **5,85%**	€ 188,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 8,06568

Codice regionale: **TOS24_06.I08C.300.007**
Voce: 300 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 007 Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.862,19880**
Prezzo	€ 3.652,16567
Spese generali (16%)	€ 457,95181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 9,15904
Utili di impresa (10%)	€ 332,01506
Incidenza Manodopera al **6,44%**	€ 235,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 9,15904

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I10** +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l'impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.

Codice regionale: **TOS24_06.I10.002.002**
Voce: 002 +34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 002 potenza nominale del modulo 275 Wp, del tipo policristallino a 60/72 celle

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,37000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+108,86%
Prezzo	€ 457,28012
Scostamento % su anno 2023/1	+108,86%
Spese generali (16%)	€ 57,33920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,57339
Utili di impresa (10%)	€ 41,57092
Incidenza Manodopera al **1,54%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,57339

Codice regionale: **TOS24_06.I10.002.004**
Voce: 002 +34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 004 potenza nominale del modulo 300 Wp, del tipo policristallino a 72/144 celle half cut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,05750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,22%
Prezzo	€ 215,71737
Scostamento % su anno 2023/1	-12,22%
Spese generali (16%)	€ 27,04920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27049
Utili di impresa (10%)	€ 19,61067
Incidenza Manodopera al **3,27%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27049

Codice regionale: **TOS24_06.I10.002.006**
Voce: 002 +34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 006 potenza nominale del modulo 330 kWp, del tipo policristallino a 120 celle tecnologia half-cut e/o multi-busbar design total black

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,85750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 329,02617
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 41,25720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41257
Utili di impresa (10%)	€ 29,91147
Incidenza Manodopera al **2,14%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,41257

Codice regionale: **TOS24_06.I10.002.010**
Voce: 002 +34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 010 potenza nominale del modulo 280 Wp, del tipo monocristallino a 60/72 celle

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,45750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,3%
Prezzo	€ 225,15977
Scostamento % su anno 2023/1	-13,3%
Spese generali (16%)	€ 28,23320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28233
Utili di impresa (10%)	€ 20,46907
Incidenza Manodopera al **3,13%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28233

Codice regionale: **TOS24_06.I10.002.012**
Voce: 002 +34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 012 potenza nominale del modulo 350 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT da 72/144 celle

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,49500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,79%
Prezzo	€ 357,91162
Scostamento % su anno 2023/1	+27,79%
Spese generali (16%)	€ 44,87920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44879
Utili di impresa (10%)	€ 32,53742
Incidenza Manodopera al **1,97%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,44879

Codice regionale: **TOS24_06.I10.002.015**

Voce: 002 +34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 015 potenza nominale del modulo 400 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT 4 celle design total black

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,05750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,78%
Prezzo	€ 548,75337
Scostamento % su anno 2023/1	+63,78%
Spese generali (16%)	€ 68,80920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,68809
Utili di impresa (10%)	€ 49,88667
Incidenza Manodopera al **1,29%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,68809

Codice regionale: **TOS24_06.I10.002.018**
Voce: 002 +34,15% su anno 2023/1 +34,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 018 potenza nominale del modulo 450 Wp del tipo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 482,93250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,94%
Prezzo	€ 616,22187
Scostamento % su anno 2023/1	+63,94%
Spese generali (16%)	€ 77,26920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,77269
Utili di impresa (10%)	€ 56,02017
Incidenza Manodopera al **1,15%**	€ 7,05750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,77269

Codice regionale: **TOS24_06.I10.005.002**
Voce: 005 -27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo: 002 Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Monofase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 927,44405**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,92%
Prezzo	€ 1.183,41861
Scostamento % su anno 2023/1	-24,92%
Spese generali (16%)	€ 148,39105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,48391
Utili di impresa (10%)	€ 107,58351
Incidenza Manodopera al **1,3%**	€ 15,36752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,48391

Codice regionale: **TOS24_06.I10.005.005**
Voce: 005 -27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo: 005 Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.046,11405**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,57%
Prezzo	€ 1.334,84153
Scostamento % su anno 2023/1	-39,57%
Spese generali (16%)	€ 167,37825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,67378
Utili di impresa (10%)	€ 121,34923
Incidenza Manodopera al **1,15%**	€ 15,36752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,67378

Codice regionale: **TOS24_06.I10.005.010**
Voce: 005 -27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo: 010 Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,32105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,6%
Prezzo	€ 1.631,13766
Scostamento % su anno 2023/1	-46,6%
Spese generali (16%)	€ 204,53137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,04531
Utili di impresa (10%)	€ 148,28524
Incidenza Manodopera al **0,94%**	€ 15,36752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,04531

Codice regionale: **TOS24_06.I10.005.015**
Voce: 005 -27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo: 015 Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.646,54105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,26%
Prezzo	€ 2.100,98638
Scostamento % su anno 2023/1	-44,26%
Spese generali (16%)	€ 263,44657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,63447
Utili di impresa (10%)	€ 190,99876
Incidenza Manodopera al **0,73%**	€ 15,36752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,63447

Codice regionale: **TOS24_06.I10.005.018**

Voce: 005 -27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.

Articolo: 018 Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.354,78755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 3.004,70892
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 376,76601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,76766
Utili di impresa (10%)	€ 273,15536
Incidenza Manodopera al **0,56%**	€ 16,77902
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 3,76766

Codice regionale: **TOS24_06.I10.005.030**

Voce: 005 -27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.

Articolo: 030 Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti (esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac, Accumulo 2,4 kWh, Monofase.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.830,03433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,07%
Prezzo	€ 7.439,12380
Scostamento % su anno 2023/1	-5,07%
Spese generali (16%)	€ 932,80549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 9,32805
Utili di impresa (10%)	€ 676,28398
Incidenza Manodopera al **0,26%**	€ 19,13152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 9,32805

Codice regionale: **TOS24_06.I10.005.035**

Voce: 005 -27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza

costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.

Articolo: 035 Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti (esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac , Accumulo 4,8 kWh, Monofase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.064,83461**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,68%
Prezzo	€ 6.462,72897
Scostamento % su anno 2023/1	-34,68%
Spese generali (16%)	€ 810,37354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 8,10374
Utili di impresa (10%)	€ 587,52082
Incidenza Manodopera al **0,35%**	€ 22,31605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 8,10374

Codice regionale: **TOS24_06.I10.005.038**

Voce: 005 -27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.

Articolo: 038 Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti (esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.987,05961**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,4%
Prezzo	€ 10.191,48807
Scostamento % su anno 2023/1	-50,4%
Spese generali (16%)	€ 1.277,92954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 19,16894
Utili di impresa (10%)	€ 926,49892
Incidenza Manodopera al **0,22%**	€ 22,31605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 19,16894

Codice regionale: **TOS24_06.I10.005.040**

Voce: 005 -27,96% su anno 2023/1 -27,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.

Articolo: 040 Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti (esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.954,25961**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,17%
Prezzo	€ 21.633,63527
Scostamento % su anno 2023/1	-6,17%
Spese generali (16%)	€ 2.712,68154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 40,69022
Utili di impresa (10%)	€ 1.966,69412
Incidenza Manodopera al **0,1%**	€ 22,31605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 40,69022

Codice regionale: **TOS24_06.I10.010.005**

Voce: 010 +6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 005 potenza nominale dell'impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli policristallini da 275 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.266,28129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,6%
Prezzo	€ 4.167,77493
Scostamento % su anno 2023/1	+26,6%
Spese generali (16%)	€ 522,60501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 10,45210
Utili di impresa (10%)	€ 378,88863
Incidenza Manodopera al **2,76%**	€ 114,95180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 10,45210

Codice regionale: **TOS24_06.I10.010.010**

Voce: 010 +6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 010 potenza nominale dell'impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristallini da 280 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.538,63129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,24%
Prezzo	€ 3.239,29353
Scostamento % su anno 2023/1	-6,24%
Spese generali (16%)	€ 406,18101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 8,12362
Utili di impresa (10%)	€ 294,48123
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 114,95180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 8,12362

Codice regionale: **TOS24_06.I10.010.015**

Voce: 010 +6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 015 potenza nominale dell'impianto da 3,0 Kw MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristalini da 450 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, Total Black, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegolee coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.274,92983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,41%
Prezzo	€ 6.730,81046
Scostamento % su anno 2023/1	+24,41%
Spese generali (16%)	€ 843,98877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 16,87978
Utili di impresa (10%)	€ 611,89186
Incidenza Manodopera al **1,91%**	€ 128,52750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 16,87978

Codice regionale: **TOS24_06.I10.010.020**

Voce: 010 +6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 020 potenza nominale dell'impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 350 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.853,47019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,07%
Prezzo	€ 6.193,02796
Scostamento % su anno 2023/1	+3,07%
Spese generali (16%)	€ 776,55523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 15,53110
Utili di impresa (10%)	€ 563,00254
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 216,90900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 15,53110

Codice regionale: **TOS24_06.I10.010.025**

Voce: 010 +6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 025 potenza nominale dell'impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.871,18670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,44%
Prezzo	€ 7.491,63423
Scostamento % su anno 2023/1	+18,44%
Spese generali (16%)	€ 939,38987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 18,78780
Utili di impresa (10%)	€ 681,05766
Incidenza Manodopera al **2,65%**	€ 198,77700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 18,78780

Codice regionale: **TOS24_06.I10.010.030**

Voce: 010 +6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 030 potenza nominale dell'impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.543,06939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,11%
Prezzo	€ 13.452,95654
Scostamento % su anno 2023/1	+16,11%
Spese generali (16%)	€ 1.686,89110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 33,73782
Utili di impresa (10%)	€ 1.222,99605
Incidenza Manodopera al **2,32%**	€ 312,52000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 33,73782

Codice regionale: **TOS24_06.I10.010.035**

Voce: 010 +6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 035 potenza nominale dell'impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti piane.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.898,06674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,53%
Prezzo	€ 20.285,93316
Scostamento % su anno 2023/1	-31,53%
Spese generali (16%)	€ 2.543,69068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 50,87381
Utili di impresa (10%)	€ 1.844,17574
Incidenza Manodopera al **1,69%**	€ 343,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 50,87381

Codice regionale: **TOS24_06.I10.010.040**

Voce: 010 +6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 040 potenza nominale dell'impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna(il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24.513,28709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,09%
Prezzo	€ 31.278,95432
Scostamento % su anno 2023/1	+4,09%
Spese generali (16%)	€ 3.922,12593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 78,44252
Utili di impresa (10%)	€ 2.843,54130
Incidenza Manodopera al **1,17%**	€ 365,50950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 78,44252

Codice regionale: **TOS24_06.I10.010.045**
Voce: 010 +6,94% su anno 2023/1 +6,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.
Articolo: 045 potenza nominale dell'impianto da 10,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 3 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, , n. 1 inverter di potenza fino a 11 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32.610,94892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,54%
Prezzo	€ 41.611,57083
Scostamento % su anno 2023/1	+7,54%
Spese generali (16%)	€ 5.217,75183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 104,35504
Utili di impresa (10%)	€ 3.782,87008
Incidenza Manodopera al **1,01%**	€ 421,52100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 104,35504

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I11** -24,98% su anno 2023/1 -24,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l'impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Codice regionale: **TOS24_06.I11.001.003**
Voce: 001 -24,98% su anno 2023/1 -24,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all'impianto .
Articolo: 003 PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 1 veicolo elettrico, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete; compreso il connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori di ancoraggio, e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. Potenza della presa 3,7 Kw

MONOFASE ricarica lenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 984,13129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,38%
Prezzo	€ 1.255,75153
Scostamento % su anno 2023/1	-36,38%
Spese generali (16%)	€ 157,46101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,36192
Utili di impresa (10%)	€ 114,15923
Incidenza Manodopera al **1,89%**	€ 23,68076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 2,36192

Codice regionale: **TOS24_06.I11.001.006**

Voce: 001 -24,98% su anno 2023/1 -24,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .

Articolo: 006 PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 2 veicolo, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, fissaggio a parete, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica lenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.902,73129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,21%
Prezzo	€ 2.427,88513
Scostamento % su anno 2023/1	-9,21%
Spese generali (16%)	€ 304,43701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 4,56656
Utili di impresa (10%)	€ 220,71683
Incidenza Manodopera al **1,56%**	€ 37,79576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 4,56656

Codice regionale: **TOS24_06.I11.001.015**

Voce: 001 -24,98% su anno 2023/1 -24,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .

Articolo: 015 PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA PER N. 2 veicoli elettrici contemporanei, completo dei connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o degli accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica accellerata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.821,85008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,5%
Prezzo	€ 4.876,68070
Scostamento % su anno 2023/1	-7,5%
Spese generali (16%)	€ 611,49601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 12,22992
Utili di impresa (10%)	€ 443,33461
Incidenza Manodopera al **1,07%**	€ 52,08465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 12,22992

Codice regionale: **TOS24_06.I11.001.020**

Voce: 001 -24,98% su anno 2023/1 -24,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .

Articolo: 020 PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA per n. 2 veicolo elettrici contemporanei, fissaggio a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 20 Kwh TRIFASE a ricarica veloce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.128,18758**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,81%
Prezzo	€ 5.267,56735
Scostamento % su anno 2023/1	-46,81%
Spese generali (16%)	€ 660,51001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 13,21020
Utili di impresa (10%)	€ 478,86976
Incidenza Manodopera al **1,12%**	€ 59,14215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 13,21020

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I81A**
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.005.001**
Voce: 005 Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 001 Estintore portatile a polvere di 1 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,36728**
Prezzo	€ 27,26464
Spese generali (16%)	€ 3,41876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03419
Utili di impresa (10%)	€ 2,47860
Incidenza Manodopera al **16,87%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03419

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.005.002**
Voce: 005 Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 002 Estintore portatile a polvere di 2 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,92728**
Prezzo	€ 38,18720
Spese generali (16%)	€ 4,78836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04788
Utili di impresa (10%)	€ 3,47156
Incidenza Manodopera al **12,04%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04788

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.005.003**
Voce: 005 Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.

Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022

Articolo: 003 Estintore portatile a polvere di 3 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,58478**
Prezzo	€ 47,95817
Spese generali (16%)	€ 6,01356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06014
Utili di impresa (10%)	€ 4,35983
Incidenza Manodopera al **9,59%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06014

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.005.004**
Voce: 005 Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 004 Estintore portatile a polvere di 4 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,35728**
Prezzo	€ 54,04788
Spese generali (16%)	€ 6,77716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06777
Utili di impresa (10%)	€ 4,91344
Incidenza Manodopera al **8,51%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06777

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.005.005**
Voce: 005 Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 005 Estintore portatile a polvere di 6 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,66228**
Prezzo	€ 58,26506
Spese generali (16%)	€ 7,30596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07306
Utili di impresa (10%)	€ 5,29682
Incidenza Manodopera al **7,89%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07306

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.005.006**
Voce: 005 Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 006 Estintore portatile a polvere di 9 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,20228**
Prezzo	€ 71,71410
Spese generali (16%)	€ 8,99236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08992
Utili di impresa (10%)	€ 6,51946
Incidenza Manodopera al **6,41%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08992

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.005.007**
Voce: 005 Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 007 Estintore portatile a polvere di 12 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,51228**
Prezzo	€ 86,14566
Spese generali (16%)	€ 10,80196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10802
Utili di impresa (10%)	€ 7,83142
Incidenza Manodopera al **5,34%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10802

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.010.002**
Voce: 010 Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022. E' esclusa la fornitura e posa in presidi medici ed ospedalieri.
Articolo: 002 Estintore portatile a CO2 di 2 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,17728**
Prezzo	€ 69,13020
Spese generali (16%)	€ 8,66836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08668
Utili di impresa (10%)	€ 6,28456
Incidenza Manodopera al **6,65%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08668

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.010.005**
Voce: 010 Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022. E' esclusa la fornitura e posa in presidi medici ed ospedalieri.
Articolo: 005 Estintore portatile a CO2 di 5 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,89228**
Prezzo	€ 95,56254
Spese generali (16%)	€ 11,98276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11983
Utili di impresa (10%)	€ 8,68750
Incidenza Manodopera al **4,81%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11983

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.015.002**
Voce: 015 Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), per PRESIDI MEDICI ed OSPEDALIERI in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 002 Estintore portatile a CO2 di 2 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,93728**
Prezzo	€ 109,65596
Spese generali (16%)	€ 13,74996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13750
Utili di impresa (10%)	€ 9,96872
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13750

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.015.005**
Voce: 015 Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), per PRESIDI MEDICI ed OSPEDALIERI in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 005 Estintore portatile a CO2 di 5 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,28228**
Prezzo	€ 203,24418
Spese generali (16%)	€ 25,48516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25485
Utili di impresa (10%)	€ 18,47674
Incidenza Manodopera al **2,26%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25485

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.020.002**
Voce: 020 Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 002 Estintore portatile a schiuma di 2 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,05728**
Prezzo	€ 62,59708
Spese generali (16%)	€ 7,84916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07849
Utili di impresa (10%)	€ 5,69064
Incidenza Manodopera al **7,35%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07849

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.020.003**
Voce: 020 Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 003 Estintore portatile a schiuma di 3 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,10728**
Prezzo	€ 81,80088
Spese generali (16%)	€ 10,25716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10257
Utili di impresa (10%)	€ 7,43644
Incidenza Manodopera al **5,62%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10257

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.020.005**
Voce: 020 Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 005 Estintore portatile a schiuma di 6 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,26228**
Prezzo	€ 89,65466
Spese generali (16%)	€ 11,24196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11242
Utili di impresa (10%)	€ 8,15042
Incidenza Manodopera al **5,13%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11242

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.020.006**
Voce: 020 Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 006 Estintore portatile a schiuma di 9 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,50728**
Prezzo	€ 96,34728
Spese generali (16%)	€ 12,08116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12081
Utili di impresa (10%)	€ 8,75884
Incidenza Manodopera al **4,77%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12081

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.025.005**
Voce: 025 Fornitura e posa di estintore portatile ad ACQUA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 005 Estintore portatile ad acqua di 6 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,32728**
Prezzo	€ 46,35360
Spese generali (16%)	€ 5,81236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05812
Utili di impresa (10%)	€ 4,21396
Incidenza Manodopera al **9,92%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05812

Codice regionale: **TOS24_06.I81A.025.006**
Voce: 025 Fornitura e posa di estintore portatile ad ACQUA, compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
Articolo: 006 Estintore portatile ad acqua di 9 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,22728**
Prezzo	€ 58,98600
Spese generali (16%)	€ 7,39636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07396
Utili di impresa (10%)	€ 5,36236
Incidenza Manodopera al **7,8%**	€ 4,59918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07396

Codice regionale: **TOS24_06** +0,42% su anno 2023/1 +0,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **TOS24_06.I81B**
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.010.001**
Voce: 010 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,21990**
Prezzo	€ 482,60859
Spese generali (16%)	€ 60,51518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60515
Utili di impresa (10%)	€ 43,87351
Incidenza Manodopera al **7,31%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,60515

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.010.002**
Voce: 010 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,54590**
Prezzo	€ 504,71656
Spese generali (16%)	€ 63,28734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,63287
Utili di impresa (10%)	€ 45,88332
Incidenza Manodopera al **6,99%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,63287

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.010.003**
Voce: 010 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,72190**
Prezzo	€ 531,73714
Spese generali (16%)	€ 66,67550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66676
Utili di impresa (10%)	€ 48,33974
Incidenza Manodopera al **6,64%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,66676

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.010.004**

Voce: 010 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 004 Tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,72190**
Prezzo	€ 531,73714
Spese generali (16%)	€ 66,67550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66676
Utili di impresa (10%)	€ 48,33974
Incidenza Manodopera al **6,64%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,66676

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.015.001**

Voce: 015 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,75590**
Prezzo	€ 409,28452
Spese generali (16%)	€ 51,32094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51321
Utili di impresa (10%)	€ 37,20768
Incidenza Manodopera al **8,62%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,51321

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.015.002**

Voce: 015 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,43190**
Prezzo	€ 429,28710
Spese generali (16%)	€ 53,82910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53829
Utili di impresa (10%)	€ 39,02610
Incidenza Manodopera al **8,22%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,53829

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.015.003**

Voce: 015 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 377,00590**
Prezzo	€ 481,05952
Spese generali (16%)	€ 60,32094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60321
Utili di impresa (10%)	€ 43,73268
Incidenza Manodopera al **7,34%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,60321

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.015.004**

Voce: 015 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 004 06.I81B.015.004

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,18190**
Prezzo	€ 508,08010
Spese generali (16%)	€ 63,70910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,63709
Utili di impresa (10%)	€ 46,18910
Incidenza Manodopera al **6,95%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,63709

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.110.001**

Voce: 110 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 377,15390**
Prezzo	€ 481,24837
Spese generali (16%)	€ 60,34462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60345
Utili di impresa (10%)	€ 43,74985
Incidenza Manodopera al **7,33%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,60345

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.110.002**

Voce: 110 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 396,67990**
Prezzo	€ 506,16355
Spese generali (16%)	€ 63,46878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,63469
Utili di impresa (10%)	€ 46,01487
Incidenza Manodopera al **6,97%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,63469

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.110.003**

Voce: 110 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,75590**
Prezzo	€ 531,78052
Spese generali (16%)	€ 66,68094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66681
Utili di impresa (10%)	€ 48,34368
Incidenza Manodopera al **6,64%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,66681

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.110.004**

Voce: 110 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 004 Tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,48190**
Prezzo	€ 559,50290
Spese generali (16%)	€ 70,15710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,70157
Utili di impresa (10%)	€ 50,86390
Incidenza Manodopera al **6,31%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,70157

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.115.001**

Voce: 115 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.

Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,68990**
Prezzo	€ 414,30431
Spese generali (16%)	€ 51,95038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51950
Utili di impresa (10%)	€ 37,66403
Incidenza Manodopera al **8,52%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,51950

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.115.002**
Voce: 115 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 338,11590**
Prezzo	€ 431,43588
Spese generali (16%)	€ 54,09854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,54099
Utili di impresa (10%)	€ 39,22144
Incidenza Manodopera al **8,18%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,54099

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.115.003**
Voce: 115 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,43990**
Prezzo	€ 486,71731
Spese generali (16%)	€ 61,03038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,61030
Utili di impresa (10%)	€ 44,24703
Incidenza Manodopera al **7,25%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,61030

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.115.004**
Voce: 115 Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
Articolo: 004 Tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,61590**
Prezzo	€ 513,73788
Spese generali (16%)	€ 64,41854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,64419
Utili di impresa (10%)	€ 46,70344
Incidenza Manodopera al **6,87%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,64419

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.200.001**

Voce: 200 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,79990**
Prezzo	€ 184,76467
Spese generali (16%)	€ 23,16798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23168
Utili di impresa (10%)	€ 16,79679
Incidenza Manodopera al **19,1%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23168

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.200.002**

Voce: 200 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,38790**
Prezzo	€ 198,27496
Spese generali (16%)	€ 24,86206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24862
Utili di impresa (10%)	€ 18,02500
Incidenza Manodopera al **17,8%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24862

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.200.003**

Voce: 200 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,22590**
Prezzo	€ 208,27624
Spese generali (16%)	€ 26,11614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26116
Utili di impresa (10%)	€ 18,93420
Incidenza Manodopera al **16,94%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26116

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.200.004**

Voce: 200 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature

Articolo: 004 Tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,22590**
Prezzo	€ 208,27624
Spese generali (16%)	€ 26,11614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26116
Utili di impresa (10%)	€ 18,93420
Incidenza Manodopera al **16,94%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26116

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.205.001**

Voce: 205 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,02590**
Prezzo	€ 187,60504
Spese generali (16%)	€ 23,52414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23524
Utili di impresa (10%)	€ 17,05500
Incidenza Manodopera al **18,81%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23524

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.205.002**

Voce: 205 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,61390**
Prezzo	€ 201,11533
Spese generali (16%)	€ 25,21822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25218
Utili di impresa (10%)	€ 18,28321
Incidenza Manodopera al **17,55%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25218

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.205.003**
Voce: 205 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,45190**
Prezzo	€ 211,11662
Spese generali (16%)	€ 26,47230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26472
Utili di impresa (10%)	€ 19,19242
Incidenza Manodopera al **16,71%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26472

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.205.004**
Voce: 205 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 004 Tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,45190**
Prezzo	€ 211,11662
Spese generali (16%)	€ 26,47230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26472
Utili di impresa (10%)	€ 19,19242
Incidenza Manodopera al **16,71%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26472

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.210.001**
Voce: 210 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,51590**
Prezzo	€ 269,89428
Spese generali (16%)	€ 33,84254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33843
Utili di impresa (10%)	€ 24,53584
Incidenza Manodopera al **13,07%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,33843

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.210.002**
Voce: 210 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,65590**
Prezzo	€ 359,39292
Spese generali (16%)	€ 45,06494
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45065
Utili di impresa (10%)	€ 32,67208
Incidenza Manodopera al **9,82%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,45065

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.210.003**
Voce: 210 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,51190**
Prezzo	€ 383,45318
Spese generali (16%)	€ 48,08190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48082
Utili di impresa (10%)	€ 34,85938
Incidenza Manodopera al **9,2%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,48082

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.210.004**
Voce: 210 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 004 Tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,36790**
Prezzo	€ 407,51344
Spese generali (16%)	€ 51,09886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51099
Utili di impresa (10%)	€ 37,04668
Incidenza Manodopera al **8,66%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,51099

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.215.001**

Voce: 215 Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,02790**
Prezzo	€ 190,15960
Spese generali (16%)	€ 23,84446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23844
Utili di impresa (10%)	€ 17,28724
Incidenza Manodopera al **18,56%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23844

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.215.002**

Voce: 215 Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,61590**
Prezzo	€ 203,66988
Spese generali (16%)	€ 25,53854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25539
Utili di impresa (10%)	€ 18,51544
Incidenza Manodopera al **17,33%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25539

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.215.003**

Voce: 215 Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,45390**
Prezzo	€ 213,67117
Spese generali (16%)	€ 26,79262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26793
Utili di impresa (10%)	€ 19,42465
Incidenza Manodopera al **16,51%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26793

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.215.004**
Voce: 215 Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 004 Tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,45390**
Prezzo	€ 213,67117
Spese generali (16%)	€ 26,79262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26793
Utili di impresa (10%)	€ 19,42465
Incidenza Manodopera al **16,51%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26793

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.300.001**
Voce: 300 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,74390**
Prezzo	€ 175,76121
Spese generali (16%)	€ 22,03902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22039
Utili di impresa (10%)	€ 15,97829
Incidenza Manodopera al **20,08%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22039

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.300.002**
Voce: 300 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33190**
Prezzo	€ 189,27150
Spese generali (16%)	€ 23,73310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23733
Utili di impresa (10%)	€ 17,20650
Incidenza Manodopera al **18,64%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23733

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.300.003**

Voce: 300 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,16990**
Prezzo	€ 199,27279
Spese generali (16%)	€ 24,98718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24987
Utili di impresa (10%)	€ 18,11571
Incidenza Manodopera al **17,71%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24987

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.300.004**

Voce: 300 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 004 Tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,55790**
Prezzo	€ 209,97588
Spese generali (16%)	€ 26,32926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26329
Utili di impresa (10%)	€ 19,08872
Incidenza Manodopera al **16,81%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26329

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.305.001**

Voce: 305 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,96990**
Prezzo	€ 178,60159
Spese generali (16%)	€ 22,39518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22395
Utili di impresa (10%)	€ 16,23651
Incidenza Manodopera al **19,76%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22395

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.305.002**

Voce: 305 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,55790**
Prezzo	€ 192,11188
Spese generali (16%)	€ 24,08926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24089
Utili di impresa (10%)	€ 17,46472
Incidenza Manodopera al **18,37%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24089

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.305.003**

Voce: 305 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,39590**
Prezzo	€ 202,11316
Spese generali (16%)	€ 25,34334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25343
Utili di impresa (10%)	€ 18,37392
Incidenza Manodopera al **17,46%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25343

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.305.004**

Voce: 305 Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E' compreso il fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.

Articolo: 004 Tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,78390**
Prezzo	€ 212,81625
Spese generali (16%)	€ 26,68542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26685
Utili di impresa (10%)	€ 19,34693
Incidenza Manodopera al **16,58%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26685

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.315.001**

Voce: 315 Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.

Articolo: 001 Tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,97190**
Prezzo	€ 181,15614
Spese generali (16%)	€ 22,71550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22716
Utili di impresa (10%)	€ 16,46874
Incidenza Manodopera al **19,48%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22716

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.315.002**

Voce: 315 Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.

Articolo: 002 Tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,55990**
Prezzo	€ 194,66643
Spese generali (16%)	€ 24,40958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24410
Utili di impresa (10%)	€ 17,69695
Incidenza Manodopera al **18,13%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24410

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.315.003**

Voce: 315 Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.

Articolo: 003 Tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,39790**
Prezzo	€ 204,66772
Spese generali (16%)	€ 25,66366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25664
Utili di impresa (10%)	€ 18,60616
Incidenza Manodopera al **17,24%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25664

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.315.004**

Voce: 315 Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.

Articolo: 004 Tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,78590**
Prezzo	€ 215,37080
Spese generali (16%)	€ 27,00574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27006
Utili di impresa (10%)	€ 19,57916
Incidenza Manodopera al **16,38%**	€ 35,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27006

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.400.001**

Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Articolo: 001 Idrante in ghisa con colonna DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 645,13600**
Prezzo	€ 823,19354
Spese generali (16%)	€ 103,22176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,03222
Utili di impresa (10%)	€ 74,83578
Incidenza Manodopera al **9,06%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,03222

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.400.002**

Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Articolo: 002 Idrante in ghisa con colonna DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 802,58700**
Prezzo	€ 1.024,10101
Spese generali (16%)	€ 128,41392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,28414
Utili di impresa (10%)	€ 93,10009
Incidenza Manodopera al **7,28%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,28414

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.400.003**
Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 003 Idrante in ghisa con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 855,20900**
Prezzo	€ 1.091,24668
Spese generali (16%)	€ 136,83344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,36833
Utili di impresa (10%)	€ 99,20424
Incidenza Manodopera al **6,84%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,36833

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.400.004**
Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 004 Idrante in ghisa con colonna DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.307,54800**
Prezzo	€ 1.668,43125
Spese generali (16%)	€ 209,20768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,09208
Utili di impresa (10%)	€ 151,67557
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,09208

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.400.005**
Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 005 Idrante in ghisa con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.368,12000**
Prezzo	€ 1.745,72112
Spese generali (16%)	€ 218,89920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,18899
Utili di impresa (10%)	€ 158,70192
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,18899

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.400.011**
Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 011 Idrante in acciaio con colonna DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 605,06800**
Prezzo	€ 772,06677
Spese generali (16%)	€ 96,81088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,96811
Utili di impresa (10%)	€ 70,18789
Incidenza Manodopera al **9,66%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,96811

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.400.012**
Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 012 Idrante in acciaio con colonna DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 740,57700**
Prezzo	€ 944,97625
Spese generali (16%)	€ 118,49232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,18492
Utili di impresa (10%)	€ 85,90693
Incidenza Manodopera al **7,89%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,18492

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.400.013**
Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 013 Idrante in acciaio con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 792,88100**
Prezzo	€ 1.011,71616
Spese generali (16%)	€ 126,86096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,26861
Utili di impresa (10%)	€ 91,97420
Incidenza Manodopera al **7,37%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,26861

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.400.014**
Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 014 Idrante in acciaio con colonna DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,73000**
Prezzo	€ 1.862,61548
Spese generali (16%)	€ 233,55680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,33557
Utili di impresa (10%)	€ 169,32868
Incidenza Manodopera al **5,34%**	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,33557

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.400.015**
Voce: 400 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 015 Idrante in acciaio con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.514,73000**
Prezzo	€ 1.932,79548
Spese generali (16%)	€ 242,35680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,42357
Utili di impresa (10%)	€ 175,70868
Incidenza Manodopera al **5,15%**	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,42357

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.405.001**
Voce: 405 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 001 Idrante in ghisa con colonna DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 726,66000**
Prezzo	€ 927,21816
Spese generali (16%)	€ 116,26560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,16266
Utili di impresa (10%)	€ 84,29256
Incidenza Manodopera al **8,05%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,16266

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.405.002**
Voce: 405 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 002 Idrante in ghisa con colonna DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 854,81500**
Prezzo	€ 1.090,74394
Spese generali (16%)	€ 136,77040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,36770
Utili di impresa (10%)	€ 99,15854
Incidenza Manodopera al **6,84%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,36770

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.405.003**
Voce: 405 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 003 Idrante in ghisa con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,50500**
Prezzo	€ 1.161,80438
Spese generali (16%)	€ 145,68080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,45681
Utili di impresa (10%)	€ 105,61858
Incidenza Manodopera al **6,42%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,45681

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.405.004**
Voce: 405 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.
Articolo: 004 Idrante in ghisa con colonna DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.361,60800**
Prezzo	€ 1.737,41181
Spese generali (16%)	€ 217,85728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,17857
Utili di impresa (10%)	€ 157,94653
Incidenza Manodopera al **5,72%**	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,17857

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.405.005**

Voce: 405 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Articolo: 005 Idrante in ghisa con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.418,68200**
Prezzo	€ 1.810,23823
Spese generali (16%)	€ 226,98912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,26989
Utili di impresa (10%)	€ 164,56711
Incidenza Manodopera al **5,49%**	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,26989

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.405.011**

Voce: 405 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Articolo: 011 Idrante in acciaio con colonna DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 774,89000**
Prezzo	€ 988,75964
Spese generali (16%)	€ 123,98240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,23982
Utili di impresa (10%)	€ 89,88724
Incidenza Manodopera al **7,54%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,23982

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.405.012**

Voce: 405 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Articolo: 012 Idrante in acciaio con colonna DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 912,36500**
Prezzo	€ 1.164,17774
Spese generali (16%)	€ 145,97840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,45978
Utili di impresa (10%)	€ 105,83434
Incidenza Manodopera al **6,41%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,45978

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.405.013**

Voce: 405 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Articolo: 013 Idrante in acciaio con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 972,86500**
Prezzo	€ 1.241,37574
Spese generali (16%)	€ 155,65840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,55658
Utili di impresa (10%)	€ 112,85234
Incidenza Manodopera al **6,01%**	€ 74,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,55658

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.405.014**

Voce: 405 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Articolo: 014 Idrante in acciaio con colonna DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.569,73000**
Prezzo	€ 2.002,97548
Spese generali (16%)	€ 251,15680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,51157
Utili di impresa (10%)	€ 182,08868
Incidenza Manodopera al **4,97%**	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,51157

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.405.015**

Voce: 405 Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E' compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino della pavimentazione.

Articolo: 015 Idrante in acciaio con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.624,73000**
Prezzo	€ 2.073,15548
Spese generali (16%)	€ 259,95680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,59957
Utili di impresa (10%)	€ 188,46868
Incidenza Manodopera al **4,8%**	€ 99,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,59957

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.480.002**
Voce: 480 Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante soprasuolo o sottosuolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
Articolo: 002 Lunghezza tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,77160**
Prezzo	€ 268,94457
Spese generali (16%)	€ 33,72346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33723
Utili di impresa (10%)	€ 24,44951
Incidenza Manodopera al **8,75%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,33723

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.480.003**
Voce: 480 Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante soprasuolo o sottosuolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
Articolo: 003 Lunghezza tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,77160**
Prezzo	€ 282,98057
Spese generali (16%)	€ 35,48346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35483
Utili di impresa (10%)	€ 25,72551
Incidenza Manodopera al **8,31%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,35483

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.480.004**
Voce: 480 Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante soprasuolo o sottosuolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
Articolo: 004 Lunghezza tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,77160**
Prezzo	€ 297,01657
Spese generali (16%)	€ 37,24346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37243
Utili di impresa (10%)	€ 27,00151
Incidenza Manodopera al **7,92%**	€ 23,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,37243

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.001**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 001 Attacco filettato in ottone DN80 con 1 attacco DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,55000**
Prezzo	€ 363,08580
Spese generali (16%)	€ 45,52800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45528
Utili di impresa (10%)	€ 33,00780
Incidenza Manodopera al **12,96%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,45528

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.002**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 002 Attacco filettato in ottone DN80 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,91600**
Prezzo	€ 538,36482
Spese generali (16%)	€ 67,50656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,67507
Utili di impresa (10%)	€ 48,94226
Incidenza Manodopera al **8,74%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,67507

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.004**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 004 Attacco filettato in ottone DN100 con 1 attacco DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 471,00400**
Prezzo	€ 601,00110
Spese generali (16%)	€ 75,36064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75361
Utili di impresa (10%)	€ 54,63646
Incidenza Manodopera al **7,83%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,75361

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.005**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 005 Attacco filettato in ottone DN100 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 554,66000**
Prezzo	€ 707,74616
Spese generali (16%)	€ 88,74560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,88746
Utili di impresa (10%)	€ 64,34056
Incidenza Manodopera al **6,65%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,88746

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.011**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 011 Attacco flangiato DN80 con 1 attacco DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,99900**
Prezzo	€ 454,25472
Spese generali (16%)	€ 56,95984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56960
Utili di impresa (10%)	€ 41,29588
Incidenza Manodopera al **10,36%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,56960

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.012**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 012 Attacco flangiato DN80 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 493,36500**
Prezzo	€ 629,53374
Spese generali (16%)	€ 78,93840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,78938
Utili di impresa (10%)	€ 57,23034
Incidenza Manodopera al **7,47%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,78938

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.013**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 013 Attacco flangiato DN100 con 1 attacco DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,26200**
Prezzo	€ 721,27431
Spese generali (16%)	€ 90,44192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,90442
Utili di impresa (10%)	€ 65,57039
Incidenza Manodopera al **6,52%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,90442

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.015**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 015 Attacco flangiato DN100 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 645,42000**
Prezzo	€ 823,55592
Spese generali (16%)	€ 103,26720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,03267
Utili di impresa (10%)	€ 74,86872
Incidenza Manodopera al **5,71%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,03267

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.016**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 016 Attacco flangiato DN100 con 3 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,29600**
Prezzo	€ 1.037,76570
Spese generali (16%)	€ 130,12736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,30127
Utili di impresa (10%)	€ 94,34234
Incidenza Manodopera al **4,53%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,30127

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.018**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 018 Attacco flangiato DN125 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.202,72800**
Prezzo	€ 1.534,68093
Spese generali (16%)	€ 192,43648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,92436
Utili di impresa (10%)	€ 139,51645
Incidenza Manodopera al **3,07%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,92436

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.019**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 019 Attacco flangiato DN125 con 3 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.296,22000**
Prezzo	€ 1.653,97672
Spese generali (16%)	€ 207,39520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,07395
Utili di impresa (10%)	€ 150,36152
Incidenza Manodopera al **2,84%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,07395

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.020**

Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.

Articolo: 020 Attacco flangiato DN125 con 4 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.561,43200**
Prezzo	€ 1.992,38723
Spese generali (16%)	€ 249,82912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,49829
Utili di impresa (10%)	€ 181,12611
Incidenza Manodopera al **2,36%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,49829

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.022**
Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
Articolo: 022 Attacco flangiato DN150 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.523,07700**
Prezzo	€ 1.943,44625
Spese generali (16%)	€ 243,69232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,43692
Utili di impresa (10%)	€ 176,67693
Incidenza Manodopera al **2,42%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,43692

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.023**
Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
Articolo: 023 Attacco flangiato DN150 con 3 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.788,28900**
Prezzo	€ 2.281,85676
Spese generali (16%)	€ 286,12624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,86126
Utili di impresa (10%)	€ 207,44152
Incidenza Manodopera al **2,06%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,86126

Codice regionale: **TOS24_06.I81B.490.024**
Voce: 490 Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
Articolo: 024 Attacco flangiato DN150 con 4 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.905,31300**
Prezzo	€ 2.431,17939
Spese generali (16%)	€ 304,85008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,04850
Utili di impresa (10%)	€ 221,01631
Incidenza Manodopera al **1,94%**	€ 47,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 3,04850

Codice regionale: **TOS24_09** -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **TOS24_09.E09** +4,39% su anno 2023/1 +4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.

Codice regionale: **TOS24_09.E09.001.001**
Voce: 001 -1,04% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 001 Per superfici inferiori a 3000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 0,70560
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 0,08848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00177
Utili di impresa (10%)	€ 0,06415
Incidenza Manodopera al **69,29%**	€ 0,48892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00177

Codice regionale: **TOS24_09.E09.001.002**
Voce: 001 -1,04% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 002 Per superfici superiori a 3000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,26534**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,08%
Prezzo	€ 0,33857
Scostamento % su anno 2023/1	-2,08%
Spese generali (16%)	€ 0,04245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00085
Utili di impresa (10%)	€ 0,03078
Incidenza Manodopera al **48,15%**	€ 0,16302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00085

Codice regionale: **TOS24_09.E09.003.001**
Voce: 003 -4,99% su anno 2023/1 -4,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei

materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 001 da eseguirsi con mezzi manuali.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,57757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,99%
Prezzo	€ 55,60498
Scostamento % su anno 2023/1	-4,99%
Spese generali (16%)	€ 6,97241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13945
Utili di impresa (10%)	€ 5,05500
Incidenza Manodopera al **40,69%**	€ 22,62500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13945

Codice regionale: **TOS24_09.E09.004.001**

Voce: 004 +0,34% su anno 2023/1 +0,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 001 manuale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,33792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 31,05519
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 3,89407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07788
Utili di impresa (10%)	€ 2,82320
Incidenza Manodopera al **64,49%**	€ 20,02750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07788

Codice regionale: **TOS24_09.E09.004.002**

Voce: 004 +0,34% su anno 2023/1 +0,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 002 meccanico e manuale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,01604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,72%
Prezzo	€ 29,36847
Scostamento % su anno 2023/1	+0,72%
Spese generali (16%)	€ 3,68257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07365
Utili di impresa (10%)	€ 2,66986
Incidenza Manodopera al **40,53%**	€ 11,90375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07365

Codice regionale: **TOS24_09.E09.005.001**

Voce: 005 -13,92% su anno 2023/1 -13,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Concimazione

Articolo: 001 di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,83%
Prezzo	€ 0,12991
Scostamento % su anno 2023/1	-27,82%
Spese generali (16%)	€ 0,01629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00033
Utili di impresa (10%)	€ 0,01181
Incidenza Manodopera al **25,58%**	€ 0,03323
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00033

Codice regionale: **TOS24_09.E09.005.002**
Voce: 005 -13,92% su anno 2023/1 -13,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Concimazione
Articolo: 002 di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,10104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00025
Utili di impresa (10%)	€ 0,00919
Incidenza Manodopera al **37,29%**	€ 0,03768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00025

Codice regionale: **TOS24_09.E09.007.001**
Voce: 007 +51,7% su anno 2023/1 +51,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.
Articolo: 001 per superfici comprese fra 500 e 2000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+76,71%
Prezzo	€ 1,47025
Scostamento % su anno 2023/1	+76,71%
Spese generali (16%)	€ 0,18436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00369
Utili di impresa (10%)	€ 0,13366
Incidenza Manodopera al **18,51%**	€ 0,27218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00369

Codice regionale: **TOS24_09.E09.007.002**
Voce: 007 +51,7% su anno 2023/1 +51,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.
Articolo: 002 per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,68%
Prezzo	€ 3,02949
Scostamento % su anno 2023/1	+26,68%
Spese generali (16%)	€ 0,37987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00760
Utili di impresa (10%)	€ 0,27541
Incidenza Manodopera al **48,56%**	€ 1,47102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00760

Codice regionale: **TOS24_09.E09.009.001**
Voce: 009 +7,17% su anno 2023/1 +7,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
Articolo: 001 per superfici fino a 500 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,47821**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,17%
Prezzo	€ 9,54219
Scostamento % su anno 2023/1	+7,17%
Spese generali (16%)	€ 1,19651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02393
Utili di impresa (10%)	€ 0,86747
Incidenza Manodopera al **23,22%**	€ 2,21545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02393

Codice regionale: **TOS24_09.E09.011.001**
Voce: 011 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di prato fiorito.
Articolo: 001 compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 2,73175
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,34254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00685
Utili di impresa (10%)	€ 0,24834
Incidenza Manodopera al **68,04%**	€ 1,85875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00685

Codice regionale: **TOS24_09.E09.013.001**
Voce: 013 -0,33% su anno 2023/1 -0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba.
Articolo: 001 con mezzi meccanici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,68216**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,33%
Prezzo	€ 0,87044
Scostamento % su anno 2023/1	-0,33%
Spese generali (16%)	€ 0,10915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00218
Utili di impresa (10%)	€ 0,07913
Incidenza Manodopera al **39,91%**	€ 0,34741
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00218

Codice regionale: **TOS24_09.E09.015.001**
Voce: 015 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica.
Articolo: 001 Per superfici fino a 2.000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10597**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,51%
Prezzo	€ 0,13522
Scostamento % su anno 2023/1	-0,51%
Spese generali (16%)	€ 0,01696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00034
Utili di impresa (10%)	€ 0,01229
Incidenza Manodopera al **52,55%**	€ 0,07106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00034

Codice regionale: **TOS24_09.E09.020.001**
Voce: 020 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 001 manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di 60 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,19327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,18261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,79092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11582
Utili di impresa (10%)	€ 4,19842
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 36,19327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11582

Codice regionale: **TOS24_09.E09.020.002**
Voce: 020 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 002 manuale a sezione ristretta obbligata isolata fino alla profondita' di 60 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,27404
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,68640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17373
Utili di impresa (10%)	€ 6,29764
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 54,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17373

Codice regionale: **TOS24_09.E09.020.003**
Voce: 020 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 003 con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,05003**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,44%
Prezzo	€ 8,99583
Scostamento % su anno 2023/1	-0,44%
Spese generali (16%)	€ 1,12800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02256
Utili di impresa (10%)	€ 0,81780
Incidenza Manodopera al **56,01%**	€ 5,03870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02256

Codice regionale: **TOS24_09.E09.020.004**
Voce: 020 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 004 con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,48%
Prezzo	€ 9,59419
Scostamento % su anno 2023/1	-0,48%
Spese generali (16%)	€ 1,20303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02406
Utili di impresa (10%)	€ 0,87220
Incidenza Manodopera al **54,41%**	€ 5,22030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02406

Codice regionale: **TOS24_09** -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **TOS24_09.V01** +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.

Codice regionale: **TOS24_09.V01.001.001**
Voce: 001 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo

sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.

Articolo: 001 di altezza inferiore a 180 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 1,21493
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 0,15234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00305
Utili di impresa (10%)	€ 0,11045
Incidenza Manodopera al **68,9%**	€ 0,83714
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00305

Codice regionale: **TOS24_09.V01.002.001**

Voce: 002 -0,03% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.

Articolo: 001 di altezze diverse

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 4,79271
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 0,60097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01202
Utili di impresa (10%)	€ 0,43570
Incidenza Manodopera al **69,38%**	€ 3,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01202

Codice regionale: **TOS24_09.V01.005.001**

Voce: 005 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.

Articolo: 001 di altezza inferiore a 180 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,69313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 0,88443
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,11090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00222
Utili di impresa (10%)	€ 0,08040
Incidenza Manodopera al **60,46%**	€ 0,53477
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00222

Codice regionale: **TOS24_09.V01.005.002**

Voce: 005 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.

Articolo: 002 di altezza superiore a 180 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,95218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00239
Utili di impresa (10%)	€ 0,08656
Incidenza Manodopera al **60,93%**	€ 0,58019
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00239

Codice regionale: **TOS24_09.V01.005.003**

Voce: 005 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.

Articolo: 003 di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94409**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 1,20465
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 0,15105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00302
Utili di impresa (10%)	€ 0,10951
Incidenza Manodopera al **58,52%**	€ 0,70493
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00302

Codice regionale: **TOS24_09.V01.008.001**

Voce: 008 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.

Articolo: 001 di altezza inferiore a 180 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,19766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00300
Utili di impresa (10%)	€ 0,10888
Incidenza Manodopera al **63,97%**	€ 0,76610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00300

Codice regionale: **TOS24_09.V01.008.002**

Voce: 008 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.

Articolo: 002 di altezza superiore a 180 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11931**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 1,42824
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,17909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00358
Utili di impresa (10%)	€ 0,12984
Incidenza Manodopera al **64,76%**	€ 0,92496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00358

Codice regionale: **TOS24_09.V01.010.001**

Voce: 010 +0,18% su anno 2023/1 +0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.

Articolo: 001 in piccole superfici fino a 300 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 0,13002
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 0,01630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00033
Utili di impresa (10%)	€ 0,01182
Incidenza Manodopera al **65,87%**	€ 0,08564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00033

Codice regionale: **TOS24_09.V01.010.002**

Voce: 010 +0,18% su anno 2023/1 +0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.

Articolo: 002 per superfici fra 300 e 1500 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 0,10258
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 0,01286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00026
Utili di impresa (10%)	€ 0,00933
Incidenza Manodopera al **64,13%**	€ 0,06578
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00026

Codice regionale: **TOS24_09.V01.010.003**

Voce: 010 +0,18% su anno 2023/1 +0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.

Articolo: 003 Per superfici tra 1500 e 10.000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,04072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 0,05196
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 0,00652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00013
Utili di impresa (10%)	€ 0,00472
Incidenza Manodopera al **65,92%**	€ 0,03425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00013

Codice regionale: **TOS24_09.V01.010.004**
Voce: 010 +0,18% su anno 2023/1 +0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
Articolo: 004 Per superfici superiori a 10.000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,02415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,5%
Prezzo	€ 0,03081
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 0,00386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00008
Utili di impresa (10%)	€ 0,00280
Incidenza Manodopera al **60,82%**	€ 0,01874
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,26%**	€ 0,00008

Codice regionale: **TOS24_09.V01.015.001**
Voce: 015 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 001 con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,18478**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 0,23577
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 0,02956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00059
Utili di impresa (10%)	€ 0,02143
Incidenza Manodopera al **62,8%**	€ 0,14807
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00059

Codice regionale: **TOS24_09.V01.015.002**
Voce: 015 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 002 senza la raccolta dei materiali di risulta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 0,13100
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 0,01643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00033
Utili di impresa (10%)	€ 0,01191
Incidenza Manodopera al **63,5%**	€ 0,08319
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00033

Codice regionale: **TOS24_09.V01.020.001**
Voce: 020 +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 001 senza raccolta dei residui

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,15%
Prezzo	€ 0,06967
Scostamento % su anno 2023/1	+1,15%
Spese generali (16%)	€ 0,00874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00017
Utili di impresa (10%)	€ 0,00633
Incidenza Manodopera al **40,82%**	€ 0,02844
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00017

Codice regionale: **TOS24_09.V01.020.002**
Voce: 020 +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 002 senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,22232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 0,28368
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 0,03557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00071
Utili di impresa (10%)	€ 0,02579
Incidenza Manodopera al **57,21%**	€ 0,16229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00071

Codice regionale: **TOS24_09.V01.020.003**
Voce: 020 +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 003 senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,33055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,21%
Prezzo	€ 0,42178
Scostamento % su anno 2023/1	+0,2%
Spese generali (16%)	€ 0,05289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00106
Utili di impresa (10%)	€ 0,03834
Incidenza Manodopera al **52,79%**	€ 0,22266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00106

Codice regionale: **TOS24_09.V01.022.001**
Voce: 022 -0,16% su anno 2023/1 -0,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.
Articolo: 001 con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,16%
Prezzo	€ 1,25146
Scostamento % su anno 2023/1	-0,16%
Spese generali (16%)	€ 0,15692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00314
Utili di impresa (10%)	€ 0,11377
Incidenza Manodopera al **68,87%**	€ 0,86185
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00314

Codice regionale: **TOS24_09.V01.024.001**
Voce: 024 -0,99% su anno 2023/1 -0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.
Articolo: 001 con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,99%
Prezzo	€ 3,60460
Scostamento % su anno 2023/1	-0,99%
Spese generali (16%)	€ 0,45199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00904
Utili di impresa (10%)	€ 0,32769
Incidenza Manodopera al **52,35%**	€ 1,88688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00904

Codice regionale: **TOS24_09.V01.026.001**
Voce: 026 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 001 di aree verdi non pavimentate e manti erbati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20763**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 0,26494
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,03322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00066
Utili di impresa (10%)	€ 0,02409
Incidenza Manodopera al **65,62%**	€ 0,17386
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00066

Codice regionale: **TOS24_09.V01.026.002**
Voce: 026 -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 002 di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10381**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 0,13246
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,01661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00033
Utili di impresa (10%)	€ 0,01204
Incidenza Manodopera al **65,63%**	€ 0,08693
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00033

Codice regionale: **TOS24_09.V01.028.001**
Voce: 028 -0,04% su anno 2023/1 -0,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 001 per un fronte fino a di 50 cm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,26935**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 0,34370
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 0,04310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00086
Utili di impresa (10%)	€ 0,03125
Incidenza Manodopera al **65,83%**	€ 0,22625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00086

Codice regionale: **TOS24_09.V01.030.001**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.
Articolo: 001 per una prof. di cm 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,45210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,57688
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00145
Utili di impresa (10%)	€ 0,05244
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,45210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00145

Codice regionale: **TOS24_09.V01.032.001**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
Articolo: 001 ad una profondità minima di cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,53835
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00386
Utili di impresa (10%)	€ 0,13985
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 1,20560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00386

Codice regionale: **TOS24_09** -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **TOS24_09.V02** -2,11% su anno 2023/1 -2,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell'albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.

Codice regionale: **TOS24_09.V02.001.001**
Voce: 001 -1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 001 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,16890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 33,39151
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 4,18702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12561
Utili di impresa (10%)	€ 3,03559
Incidenza Manodopera al **39,52%**	€ 13,19776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,12561

Codice regionale: **TOS24_09.V02.001.002**
Voce: 001 -1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 002 In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,25415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 50,08829
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 6,28066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,18842
Utili di impresa (10%)	€ 4,55348
Incidenza Manodopera al **39,52%**	€ 19,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,18842

Codice regionale: **TOS24_09.V02.003.001**
Voce: 003 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 001 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,80427**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 135,00625
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 16,92868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,50786
Utili di impresa (10%)	€ 12,27330
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 36,77841
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,50786

Codice regionale: **TOS24_09.V02.003.002**
Voce: 003 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 002 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,60805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 270,01187
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 33,85729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,01572
Utili di impresa (10%)	€ 24,54653
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 73,55659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,01572

Codice regionale: **TOS24_09.V02.003.003**
Voce: 003 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso

spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 003 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,62985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 337,66769
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 42,34078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,27022
Utili di impresa (10%)	€ 30,69706
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 88,26800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,27022

Codice regionale: **TOS24_09.V02.003.004**

Voce: 003 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 004 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,78731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 422,08461
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 52,92597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,58778
Utili di impresa (10%)	€ 38,37133
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 110,33500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,58778

Codice regionale: **TOS24_09.V02.003.006**

Voce: 003 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 006 Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,96492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 162,00724
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 20,31439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,60943
Utili di impresa (10%)	€ 14,72793
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 44,13400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,60943

Codice regionale: **TOS24_09.V02.003.007**

Voce: 003 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 007 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,60805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 270,01187
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 33,85729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,01572
Utili di impresa (10%)	€ 24,54653
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 73,55659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,01572

Codice regionale: **TOS24_09.V02.003.008**

Voce: 003 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 008 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,62985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 337,66769
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 42,34078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,27022
Utili di impresa (10%)	€ 30,69706
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 88,26800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,27022

Codice regionale: **TOS24_09.V02.003.009**

Voce: 003 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 009 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,78731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 422,08461
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 52,92597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,58778
Utili di impresa (10%)	€ 38,37133
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 110,33500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,58778

Codice regionale: **TOS24_09.V02.003.010**

Voce: 003 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 010 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 657,95804**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 839,55446
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 105,27329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,15820
Utili di impresa (10%)	€ 76,32313
Incidenza Manodopera al **34,29%**	€ 287,86400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 3,15820

Codice regionale: **TOS24_09.V02.005.001**

Voce: 005 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda del secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 001
In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,70615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 202,50904
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 25,39298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,76179
Utili di impresa (10%)	€ 18,40991
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 55,16750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,76179

Codice regionale: **TOS24_09.V02.005.002**

Voce: 005 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda del secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 002
In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,92985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 324,01449
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 40,62878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,21886
Utili di impresa (10%)	€ 29,45586
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 88,26800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,21886

Codice regionale: **TOS24_09.V02.005.003**

Voce: 005 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda del secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 003
In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,78731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 422,08461
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 52,92597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,58778
Utili di impresa (10%)	€ 38,37133
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 110,33500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,58778

Codice regionale: **TOS24_09.V02.005.004**

Voce: 005 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 004
In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 529,25968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 675,33535
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 84,68155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,54045
Utili di impresa (10%)	€ 61,39412
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 176,53600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,54045

Codice regionale: **TOS24_09.V02.005.006**

Voce: 005 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 006
In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,37895**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 231,43954
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 29,02063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,87062
Utili di impresa (10%)	€ 21,03996
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 63,04881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,87062

Codice regionale: **TOS24_09.V02.005.007**

Voce: 005 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 007
In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,92985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 324,01449
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 40,62878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,21886
Utili di impresa (10%)	€ 29,45586
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 88,26800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,21886

Codice regionale: **TOS24_09.V02.005.008**

Voce: 005 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 008
In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,78731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 422,08461
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 52,92597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,58778
Utili di impresa (10%)	€ 38,37133
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 110,33500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,58778

Codice regionale: **TOS24_09.V02.005.009**

Voce: 005 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 009
In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 529,25968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 675,33535
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 84,68155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,54045
Utili di impresa (10%)	€ 61,39412
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 176,53600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,54045

Codice regionale: **TOS24_09.V02.005.010**

Voce: 005 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 010
In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 822,44757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 1.049,44310
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 131,59161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,94775
Utili di impresa (10%)	€ 95,40392
Incidenza Manodopera al **34,29%**	€ 359,83000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 3,94775

Codice regionale: **TOS24_09.V02.007.001**

Voce: 007 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 001 in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,91134**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 7,54287
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 0,94581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,02837
Utili di impresa (10%)	€ 0,68572
Incidenza Manodopera al **74,06%**	€ 5,58599
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,02837

Codice regionale: **TOS24_09.V02.007.002**

Voce: 007 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 002 in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,38744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 10,70237
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 1,34199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04026
Utili di impresa (10%)	€ 0,97294
Incidenza Manodopera al **72,8%**	€ 7,79100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,04026

Codice regionale: **TOS24_09.V02.007.003**

Voce: 007 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 003 in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,81403**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,19%
Prezzo	€ 20,17870
Scostamento % su anno 2023/1	-0,19%
Spese generali (16%)	€ 2,53024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07591
Utili di impresa (10%)	€ 1,83443
Incidenza Manodopera al **67,67%**	€ 13,65560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,07591

Codice regionale: **TOS24_09.V02.007.004**

Voce: 007 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 004 in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,01908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 11,50834
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 1,44305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04329
Utili di impresa (10%)	€ 1,04621
Incidenza Manodopera al **70,88%**	€ 8,15700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,04329

Codice regionale: **TOS24_09.V02.007.005**

Voce: 007 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 005 in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,64472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 21,23867
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 2,66316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07989
Utili di impresa (10%)	€ 1,93079
Incidenza Manodopera al **69,83%**	€ 14,83075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,07989

Codice regionale: **TOS24_09.V02.007.006**

Voce: 007 -0,11% su anno 2023/1 -0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.

Articolo: 006 in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,64412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,22%
Prezzo	€ 30,16990
Scostamento % su anno 2023/1	-0,22%
Spese generali (16%)	€ 3,78306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11349
Utili di impresa (10%)	€ 2,74272
Incidenza Manodopera al **66,45%**	€ 20,04672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,11349

Codice regionale: **TOS24_09.V02.009.001**

Voce: 009 -2,2% su anno 2023/1 -2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 001 in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,07230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 180,00826
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 22,57157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,67715
Utili di impresa (10%)	€ 16,36439
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 49,03779
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,67715

Codice regionale: **TOS24_09.V02.009.002**

Voce: 009 -2,2% su anno 2023/1 -2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 002 in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,02183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 241,19185
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 30,24349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,90730
Utili di impresa (10%)	€ 21,92653
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 63,04881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,90730

Codice regionale: **TOS24_09.V02.009.003**

Voce: 009 -2,2% su anno 2023/1 -2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 003 in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,03966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,58%
Prezzo	€ 206,76261
Scostamento % su anno 2023/1	-2,58%
Spese generali (16%)	€ 25,92635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,77779
Utili di impresa (10%)	€ 18,79660
Incidenza Manodopera al **31,52%**	€ 65,18003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,77779

Codice regionale: **TOS24_09.V02.009.004**

Voce: 009 -2,2% su anno 2023/1 -2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 004 in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,97965**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 275,59003
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 34,55674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,03670
Utili di impresa (10%)	€ 25,05364
Incidenza Manodopera al **30,41%**	€ 83,80296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,03670

Codice regionale: **TOS24_09.V02.011.001**

Voce: 011 -2,15% su anno 2023/1 -2,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 001 in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,80427**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 135,00625
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 16,92868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,50786
Utili di impresa (10%)	€ 12,27330
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 36,77841
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,50786

Codice regionale: **TOS24_09.V02.011.002**

Voce: 011 -2,15% su anno 2023/1 -2,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 002 in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,39365**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 211,04229
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 26,46298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,79389
Utili di impresa (10%)	€ 19,18566
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 55,16750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,79389

Codice regionale: **TOS24_09.V02.011.003**

Voce: 011 -2,15% su anno 2023/1 -2,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 003 in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,49292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,48%
Prezzo	€ 180,54497
Scostamento % su anno 2023/1	-2,48%
Spese generali (16%)	€ 22,63887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,67917
Utili di impresa (10%)	€ 16,41318
Incidenza Manodopera al **32,49%**	€ 58,66200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,67917

Codice regionale: **TOS24_09.V02.011.004**

Voce: 011 -2,15% su anno 2023/1 -2,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.

Articolo: 004 in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,49463**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 245,62315
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 30,79914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,92397
Utili di impresa (10%)	€ 22,32938
Incidenza Manodopera al **30,5%**	€ 74,91997
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,92397

Codice regionale: **TOS24_09.V02.013.001**

Voce: 013 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.

Articolo: 001 in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,80427**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 135,00625
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 16,92868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,50786
Utili di impresa (10%)	€ 12,27330
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 36,77841
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,50786

Codice regionale: **TOS24_09.V02.013.002**

Voce: 013 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.

Articolo: 002 in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,07230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 180,00826
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 22,57157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,67715
Utili di impresa (10%)	€ 16,36439
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 49,03779
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,67715

Codice regionale: **TOS24_09.V02.015.001**

Voce: 015 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 001 in aree verdi, parchi e giardini

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,37895**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 231,43954
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 29,02063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,87062
Utili di impresa (10%)	€ 21,03996
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 63,04881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,87062

Codice regionale: **TOS24_09.V02.015.002**

Voce: 015 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 002 in sede stradale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,60805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 270,01187
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 33,85729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,01572
Utili di impresa (10%)	€ 24,54653
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 73,55659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,01572

Codice regionale: **TOS24_09.V02.017.001**

Voce: 017 -8,35% su anno 2023/1 -8,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 001 in area verde, parco o giardino

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,08923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,45%
Prezzo	€ 56,25786
Scostamento % su anno 2023/1	-8,45%
Spese generali (16%)	€ 7,05428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,21163
Utili di impresa (10%)	€ 5,11435
Incidenza Manodopera al **21,05%**	€ 11,84240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,21163

Codice regionale: **TOS24_09.V02.017.002**

Voce: 017 -8,35% su anno 2023/1 -8,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 002 in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,86337**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,37%
Prezzo	€ 68,72966
Scostamento % su anno 2023/1	-8,37%
Spese generali (16%)	€ 8,61814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,25854
Utili di impresa (10%)	€ 6,24815
Incidenza Manodopera al **21,54%**	€ 14,80300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,25854

Codice regionale: **TOS24_09.V02.017.003**

Voce: 017 -8,35% su anno 2023/1 -8,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 003 in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,17769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,24%
Prezzo	€ 102,30673
Scostamento % su anno 2023/1	-8,24%
Spese generali (16%)	€ 12,82843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,38485
Utili di impresa (10%)	€ 9,30061
Incidenza Manodopera al **22,26%**	€ 22,77360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,38485

Codice regionale: **TOS24_09.V02.020.001**
Voce: 020 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 001 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,40813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,31%
Prezzo	€ 34,97277
Scostamento % su anno 2023/1	-1,31%
Spese generali (16%)	€ 4,38530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13156
Utili di impresa (10%)	€ 3,17934
Incidenza Manodopera al **33,86%**	€ 11,84240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,13156

Codice regionale: **TOS24_09.V02.020.002**
Voce: 020 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 002 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,65407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 90,15459
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 11,30465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33914
Utili di impresa (10%)	€ 8,19587
Incidenza Manodopera al **34,97%**	€ 31,52440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,33914

Codice regionale: **TOS24_09.V02.020.003**
Voce: 020 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 003 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,30812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 180,30916
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 22,60930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,67828
Utili di impresa (10%)	€ 16,39174
Incidenza Manodopera al **34,97%**	€ 63,04881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,67828

Codice regionale: **TOS24_09.V02.020.004**

Voce: 020 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

Articolo: 004 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,83083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 252,43214
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 31,65293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,94959
Utili di impresa (10%)	€ 22,94838
Incidenza Manodopera al **34,97%**	€ 88,26800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,94959

Codice regionale: **TOS24_09.V02.020.005**

Voce: 020 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

Articolo: 005 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,28853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 315,54016
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 39,56616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,18698
Utili di impresa (10%)	€ 28,68547
Incidenza Manodopera al **34,97%**	€ 110,33500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,18698

Codice regionale: **TOS24_09.V02.020.007**

Voce: 020 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

Articolo: 007 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,26015**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,31%
Prezzo	€ 43,71595
Scostamento % su anno 2023/1	-1,31%
Spese generali (16%)	€ 5,48162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16445
Utili di impresa (10%)	€ 3,97418
Incidenza Manodopera al **33,86%**	€ 14,80300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,16445

Codice regionale: **TOS24_09.V02.020.008**

Voce: 020 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

Articolo: 008 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,42955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 105,18011
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 13,18873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,39566
Utili di impresa (10%)	€ 9,56183
Incidenza Manodopera al **34,97%**	€ 36,77841
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,39566

Codice regionale: **TOS24_09.V02.020.009**

Voce: 020 -1,42% su anno 2023/1 -1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.

Articolo: 009 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,85898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 210,36006
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 26,37744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,79132
Utili di impresa (10%)	€ 19,12364
Incidenza Manodopera al **34,97%**	€ 73,55659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,79132

Codice regionale: **TOS24_09.V02.021.001**

Voce: 021 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.

Articolo: 001 In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,70615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 202,50904
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 25,39298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,76179
Utili di impresa (10%)	€ 18,40991
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 55,16750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,76179

Codice regionale: **TOS24_09.V02.021.002**
Voce: 021 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 002 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,92985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 324,01449
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 40,62878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,21886
Utili di impresa (10%)	€ 29,45586
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 88,26800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,21886

Codice regionale: **TOS24_09.V02.021.003**
Voce: 021 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 003 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,78731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 422,08461
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 52,92597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,58778
Utili di impresa (10%)	€ 38,37133
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 110,33500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,58778

Codice regionale: **TOS24_09.V02.021.004**
Voce: 021 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 004 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,04992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 562,77970
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 70,56799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,11704
Utili di impresa (10%)	€ 51,16179
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 147,11341
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,11704

Codice regionale: **TOS24_09.V02.021.006**

Voce: 021 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.

Articolo: 006 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,60805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 270,01187
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 33,85729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,01572
Utili di impresa (10%)	€ 24,54653
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 73,55659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,01572

Codice regionale: **TOS24_09.V02.021.007**

Voce: 021 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.

Articolo: 007 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,41231**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 405,01811
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 50,78597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,52358
Utili di impresa (10%)	€ 36,81983
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 110,33500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,52358

Codice regionale: **TOS24_09.V02.021.008**

Voce: 021 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.

Articolo: 008 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,04992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 562,77970
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 70,56799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,11704
Utili di impresa (10%)	€ 51,16179
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 147,11341
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,11704

Codice regionale: **TOS24_09.V02.021.009**
Voce: 021 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 009 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 661,57461**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 844,16921
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 105,85194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,17556
Utili di impresa (10%)	€ 76,74266
Incidenza Manodopera al **26,14%**	€ 220,67000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 3,17556

Codice regionale: **TOS24_09.V02.021.010**
Voce: 021 -2,17% su anno 2023/1 -2,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 010 in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all'esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all'altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell'area a conclusione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 822,44757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 1.049,44310
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 131,59161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,94775
Utili di impresa (10%)	€ 95,40392
Incidenza Manodopera al **34,29%**	€ 359,83000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 3,94775

Codice regionale: **TOS24_09.V02.050.001**
Voce: 050 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente
Articolo: 001 di alberi isolati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,28575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 5,46862
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 0,68572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01371
Utili di impresa (10%)	€ 0,49715
Incidenza Manodopera al **46,65%**	€ 2,55115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01371

Codice regionale: **TOS24_09.V02.050.002**
Voce: 050 -0,07% su anno 2023/1 -0,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente
Articolo: 002 di alberi in filare o in gruppi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,11686**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 3,97712
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 0,49870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00997
Utili di impresa (10%)	€ 0,36156
Incidenza Manodopera al **46,65%**	€ 1,85535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00997

Codice regionale: **TOS24_09** -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **TOS24_09.V03** -0,91% su anno 2023/1 -0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERAZIONI D'IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.

Codice regionale: **TOS24_09.V03.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 001 di siepi e cespugli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,94807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00238
Utili di impresa (10%)	€ 0,08619
Incidenza Manodopera al **76,62%**	€ 0,72640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00238

Codice regionale: **TOS24_09.V03.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .

Articolo: 002 di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,49432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,73475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01438
Utili di impresa (10%)	€ 0,52134
Incidenza Manodopera al **77,65%**	€ 4,45282
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01438

Codice regionale: **TOS24_09.V03.001.003**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .

Articolo: 003 di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,01670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,22931
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,28267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02565
Utili di impresa (10%)	€ 0,92994
Incidenza Manodopera al **77,96%**	€ 7,97520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02565

Codice regionale: **TOS24_09.V03.003.001**

Voce: 003 -4,59% su anno 2023/1 -4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco.

Articolo: 001 dimensione del vaso da 16 - 24

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,51664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,59%
Prezzo	€ 12,14323
Scostamento % su anno 2023/1	-4,59%
Spese generali (16%)	€ 1,52266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03045
Utili di impresa (10%)	€ 1,10393
Incidenza Manodopera al **33,86%**	€ 4,11120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03045

Codice regionale: **TOS24_09.V03.005.001**

Voce: 005 -0,91% su anno 2023/1 -0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 001 in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,12635**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 26,95723
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 3,38022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06760
Utili di impresa (10%)	€ 2,45066
Incidenza Manodopera al **40,68%**	€ 10,96590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06760

Codice regionale: **TOS24_09.V03.005.002**

Voce: 005 -0,91% su anno 2023/1 -0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 002 in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,95878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 61,19540
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 7,67340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15347
Utili di impresa (10%)	€ 5,56322
Incidenza Manodopera al **34,57%**	€ 21,15500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15347

Codice regionale: **TOS24_09.V03.005.003**

Voce: 005 -0,91% su anno 2023/1 -0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 003 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,39757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,99%
Prezzo	€ 38,78730
Scostamento % su anno 2023/1	-1,99%
Spese generali (16%)	€ 4,86361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09727
Utili di impresa (10%)	€ 3,52612
Incidenza Manodopera al **42,84%**	€ 16,61500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09727

Codice regionale: **TOS24_09.V03.005.004**

Voce: 005 -0,91% su anno 2023/1 -0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 004 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,35507**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,06%
Prezzo	€ 122,94907
Scostamento % su anno 2023/1	-3,06%
Spese generali (16%)	€ 15,41681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30834
Utili di impresa (10%)	€ 11,17719
Incidenza Manodopera al **31,35%**	€ 38,54250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,30834

Codice regionale: **TOS24_09.V03.005.005**

Voce: 005 -0,91% su anno 2023/1 -0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 005 in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,51863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 84,87777
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 10,64298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21286
Utili di impresa (10%)	€ 7,71616
Incidenza Manodopera al **19,58%**	€ 16,61500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,21286

Codice regionale: **TOS24_09.V03.005.006**

Voce: 005 -0,91% su anno 2023/1 -0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 006 in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,67031**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 151,42332
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 18,98725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37975
Utili di impresa (10%)	€ 13,76576
Incidenza Manodopera al **18,5%**	€ 28,00970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,37975

Codice regionale: **TOS24_09.V03.005.007**

Voce: 005 -0,91% su anno 2023/1 -0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 007 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,14075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 89,49960
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 11,22252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22445
Utili di impresa (10%)	€ 8,13633
Incidenza Manodopera al **18,56%**	€ 16,61500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,22445

Codice regionale: **TOS24_09.V03.005.008**
Voce: 005 -0,91% su anno 2023/1 -0,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 008 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,42178**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 156,21019
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 19,58748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39175
Utili di impresa (10%)	€ 14,20093
Incidenza Manodopera al **18,86%**	€ 29,46250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,39175

Codice regionale: **TOS24_09.V03.008.001**
Voce: 008 -0,44% su anno 2023/1 -0,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 001 con distribuzione in superficie all'interno della formella.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,23100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,84676
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00714
Utili di impresa (10%)	€ 0,25880
Incidenza Manodopera al **63,79%**	€ 1,81600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00714

Codice regionale: **TOS24_09.V03.008.002**
Voce: 008 -0,44% su anno 2023/1 -0,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 002 con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,31566**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 8,05879
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 1,01051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02021
Utili di impresa (10%)	€ 0,73262
Incidenza Manodopera al **33,8%**	€ 2,72400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02021

Codice regionale: **TOS24_09** -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE A VERDE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **TOS24_09.V06** -0,38% su anno 2023/1 -0,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARREDO DEL VERDE

Codice regionale: **TOS24_09.V06.001.001**
Voce: 001 +0,61% su anno 2023/1 +0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte.

Articolo: 001 con altezza fuori terra di 1,00 m, interrati 50 cm, con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,38307**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,61%
Prezzo	€ 32,38880
Scostamento % su anno 2023/1	+0,61%
Spese generali (16%)	€ 4,06129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08123
Utili di impresa (10%)	€ 2,94444
Incidenza Manodopera al **25,65%**	€ 8,30750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08123

Codice regionale: **TOS24_09.V06.005.001**
Voce: 005 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto.
Articolo: 001 con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati 50 cm, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,97665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,91%
Prezzo	€ 35,69820
Scostamento % su anno 2023/1	+1,91%
Spese generali (16%)	€ 4,47626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08953
Utili di impresa (10%)	€ 3,24529
Incidenza Manodopera al **25,6%**	€ 9,13825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08953

Codice regionale: **TOS24_09.V06.010.001**
Voce: 010 +0,66% su anno 2023/1 +0,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di dissuasori, mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento.
Articolo: 001 con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,96485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 26,75115
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 3,35438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06709
Utili di impresa (10%)	€ 2,43192
Incidenza Manodopera al **24,84%**	€ 6,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06709

Codice regionale: **TOS24_09.V06.020.001**
Voce: 020 +7,87% su anno 2023/1 +7,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 001 Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,05460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,85%
Prezzo	€ 29,41767
Scostamento % su anno 2023/1	+9,85%
Spese generali (16%)	€ 3,68874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03689
Utili di impresa (10%)	€ 2,67433
Incidenza Manodopera al **42,78%**	€ 12,58500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03689

Codice regionale: **TOS24_09.V06.020.002**
Voce: 020 +7,87% su anno 2023/1 +7,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 002 Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 (computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,45660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,79%
Prezzo	€ 32,48263
Scostamento % su anno 2023/1	+13,79%
Spese generali (16%)	€ 4,07306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04073
Utili di impresa (10%)	€ 2,95297
Incidenza Manodopera al **32,56%**	€ 10,57700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04073

Codice regionale: **TOS24_09.V06.020.003**

Voce: 020 +7,87% su anno 2023/1 +7,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Articolo: 003 Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,39508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 6,88412
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 0,86321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00863
Utili di impresa (10%)	€ 0,62583
Incidenza Manodopera al **65,85%**	€ 4,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00863

Codice regionale: **TOS24_09.V06.025.001**

Voce: 025 -10,05% su anno 2023/1 -10,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte

Articolo: 001 Palo plastificato di altezza 2,50 m profilatura a “T “ sez. mm 35X35x5,5 scavo a mano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,14835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,24%
Prezzo	€ 26,98530
Scostamento % su anno 2023/1	-26,24%
Spese generali (16%)	€ 3,38374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03384
Utili di impresa (10%)	€ 2,45321
Incidenza Manodopera al **26,12%**	€ 7,04800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03384

Codice regionale: **TOS24_09.V06.025.050**

Voce: 025 -10,05% su anno 2023/1 -10,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte

Articolo: 050 Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,36793**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,8%
Prezzo	€ 27,26548
Scostamento % su anno 2023/1	-1,8%
Spese generali (16%)	€ 3,41887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03419
Utili di impresa (10%)	€ 2,47868
Incidenza Manodopera al **53,76%**	€ 14,65670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03419

Codice regionale: **TOS24_09.V06.025.051**
Voce: 025 -10,05% su anno 2023/1 -10,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 051 Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,46860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
Prezzo	€ 28,66994
Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
Spese generali (16%)	€ 3,59498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03595
Utili di impresa (10%)	€ 2,60636
Incidenza Manodopera al **41,62%**	€ 11,93224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03595

Codice regionale: **TOS24_10**
Tipologia: ARCHEOLOGIA.
Interventi o lavorazioni riferite alle attività archeologiche indicate nell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 quali: saggi archeologici e/o scavo archeologico estensivo oltre alle opere connesse a tale attività che, dove espressamente indicato, sono comprensive dell'assistenza archeologica in corso d'opera e/o della lettura geoarcheologica dei carotaggi, condotte da personale altamente specializzato con qualifica di archeologo, cioè con mansioni e compiti indicati nel CCNL del settore dell'edilizia ed attività affini, i cui costi sono indicati nelle tabelle ministeriali.

Codice regionale: **TOS24_10.A04**
Capitolo: SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI.
Effettuati su aree di interesse archeologico o interni agli edifici di interesse storico artistico, nelle zone adiacenti o pertinenziali quali: chiostri, cortili o giardini oltre ad aree aperte o terreni, sottoposti a vincolo storico architettonico e culturale o soggetti alla verifica per l'interesse archeologico, antropologico, etnologico, scientifico, artistico e letterario, come definito all'art. 10 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali.
Sono comprese:
- la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento;
- la salvaguardia da ogni possibile danneggiamento dei ritrovamenti e dei siti di scavo;
- le relazioni specialistiche previste all'art. 8 e 25 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali.
- tutti gli oneri per le opere provvisionali;
- le sbadacchiature per gli scavi di profondità inferiore a 1,50 m;
- ogni altro lavoro per rendere l'opera finita a regola d'arte.

Sono esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_10.A04.001.001**
Voce: 001 scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e prima sistemazione dei reperti e compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Articolo: 001 Diserbo su scavi o aree archeologiche di prospetti verticali ed orizzontali o pavimenti con partiti decorativi antichi, eseguito a mano mediante pulizia di sterpaglie, e taglio di arbusti, e di piccole alberature eterogenee, con successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici. Le operazionio di pulizia ed esportazione sono eseguite con cautela la massima cautela e senza l'ausilio di sostanze diserbanti o chimiche, direttamente da personale con la qualifica di Archeologo e/o Operatore archeologico, con l'ausilio di piccole attrezzature quali zappette, raschietti e picozze o rastrelli. E' inoltre compreso lo spianamento manuale del terreno e l'accantonamento nell'ambito del sito del materiale asportato, oltre agli oneri per i sollevamenti ed abbassamenti del materiale di risulta. Inotre è compresa la documentazione e gli eventuali rilievi delle operazioni effettuate come le riprese fotografie. Da valutare in base alla superficie in pianta dell'area archeologica effettivamente pulita.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,26900**
Prezzo	€ 34,79524
Spese generali (16%)	€ 4,36304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04363
Utili di impresa (10%)	€ 3,16320
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 27,26900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04363

Codice regionale: **TOS24_10.A04.001.003**

Voce: 001 scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e prima sistemazione dei reperti e compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Articolo: 003 Saggio archeologico su zone di probabile interesse archeologico, eseguito esclusivamente da personale qualificato Archeologo in collaborzione dell'Operatore Archeologico, a mano e con l'ausilio di piccole attrezzature quali picconi, pale, badili, cazzuole, ecc. senza l'utilizzo di attrezzature o macchinari di qualunque dimensione. Compreso la catalogazione su apposite cassette catalogatrici con separatori per i reperti, la documentazione di scavo, i rilievi e le riprese fotografie.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,01000**
Prezzo	€ 282,00876
Spese generali (16%)	€ 35,36160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,06085
Utili di impresa (10%)	€ 25,63716
Incidenza Manodopera al **75,59%**	€ 213,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,06085

Codice regionale: **TOS24_10.A04.001.005**

Voce: 001 scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e prima sistemazione dei reperti e compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Articolo: 005 scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano, sotto la costante sorveglianza e le direttive dell'archeologo, con l'ausilio di piccole attrezzature quali picconi, pale, badili, cazzuole, ecc. senza l'utilizzo di attrezzature o macchinari anche di piccole dimensioni.
Compresa la catalogazione su apposite cassette catalogatrici con separatori per i reperti, la documentazione di scavo, i rilievi e le riprese fotografie.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,32000**
Prezzo	€ 413,83232
Spese generali (16%)	€ 51,89120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51891
Utili di impresa (10%)	€ 37,62112
Incidenza Manodopera al **70,78%**	€ 292,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,51891

Codice regionale: **TOS24_10.A04.001.010**

Voce: 001 scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e prima sistemazione dei reperti e compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Articolo: 010 scavo archeologico stratigrafico eseguito con l'utilizzo di attrezzature o macchinari di piccole dimensioni e a mano, sotto la costante sorveglianza e le direttive dell'archeologo, con l'ausilio di piccole attrezzature quali picconi, pale, badili, cazzuole, ecc..
Compresa la catalogazione su cassette catalogatrici con separatori idonee alla raccolta e prima sistemazione dei reperti, la documentazione di scavo, i rilievi e le riprese fotografie .

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 408,28890**
Prezzo	€ 520,97663
Spese generali (16%)	€ 65,32622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,95979
Utili di impresa (10%)	€ 47,36151
Incidenza Manodopera al **71,03%**	€ 370,04640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,95979

Codice regionale: **TOS24_12** -8,16% su anno 2023/1 -8,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_12.B07** -7,6% su anno 2023/1 -7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018

Codice regionale: **TOS24_12.B07.001.001**
Voce: 001 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 001 Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,80019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,39%
Prezzo	€ 122,24104
Scostamento % su anno 2023/1	-12,39%
Spese generali (16%)	€ 15,32803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76640
Utili di impresa (10%)	€ 11,11282
Incidenza Manodopera al **8,88%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,76640

Codice regionale: **TOS24_12.B07.001.002**
Voce: 001 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 002 Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,92719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,32%
Prezzo	€ 138,99109
Scostamento % su anno 2023/1	-13,32%
Spese generali (16%)	€ 17,42835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87142
Utili di impresa (10%)	€ 12,63555
Incidenza Manodopera al **7,81%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,87142

Codice regionale: **TOS24_12.B07.001.003**
Voce: 001 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 003 Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,06419**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,96%
Prezzo	€ 157,02991
Scostamento % su anno 2023/1	-13,96%
Spese generali (16%)	€ 19,69027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98451
Utili di impresa (10%)	€ 14,27545
Incidenza Manodopera al **6,91%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,98451

Codice regionale: **TOS24_12.B07.001.004**

Voce: 001 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 004 Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,92719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,34%
Prezzo	€ 138,99109
Scostamento % su anno 2023/1	-12,34%
Spese generali (16%)	€ 17,42835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87142
Utili di impresa (10%)	€ 12,63555
Incidenza Manodopera al **7,81%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,87142

Codice regionale: **TOS24_12.B07.001.005**

Voce: 001 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 005 Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,27619**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,33%
Prezzo	€ 158,57642
Scostamento % su anno 2023/1	-13,33%
Spese generali (16%)	€ 19,88419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99421
Utili di impresa (10%)	€ 14,41604
Incidenza Manodopera al **6,85%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,99421

Codice regionale: **TOS24_12.B07.001.006**

Voce: 001 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 006 Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,38819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,81%
Prezzo	€ 171,47933
Scostamento % su anno 2023/1	-13,81%
Spese generali (16%)	€ 21,50211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07511
Utili di impresa (10%)	€ 15,58903
Incidenza Manodopera al **6,33%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,07511

Codice regionale: **TOS24_12.B07.001.007**
Voce: 001 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 007 Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,81219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,17%
Prezzo	€ 188,60835
Scostamento % su anno 2023/1	-14,17%
Spese generali (16%)	€ 23,64995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18250
Utili di impresa (10%)	€ 17,14621
Incidenza Manodopera al **5,76%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,18250

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.001**
Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 001 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,24899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,48%
Prezzo	€ 87,08571
Scostamento % su anno 2023/1	-9,48%
Spese generali (16%)	€ 10,91984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54599
Utili di impresa (10%)	€ 7,91688
Incidenza Manodopera al **37,4%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,54599

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.002**
Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 002 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,47681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,67%
Prezzo	€ 114,17241
Scostamento % su anno 2023/1	-6,67%
Spese generali (16%)	€ 14,31629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71581
Utili di impresa (10%)	€ 10,37931
Incidenza Manodopera al **28,53%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,71581

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.003**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 003 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,76996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,86%
Prezzo	€ 147,72247
Scostamento % su anno 2023/1	-1,86%
Spese generali (16%)	€ 18,52319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92616
Utili di impresa (10%)	€ 13,42932
Incidenza Manodopera al **22,05%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,92616

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.004**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 004 Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,55701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,1%
Prezzo	€ 115,55074
Scostamento % su anno 2023/1	-7,1%
Spese generali (16%)	€ 14,48912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72446
Utili di impresa (10%)	€ 10,50461
Incidenza Manodopera al **28,19%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,72446

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.005**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 005 Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,49445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 147,37092
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 18,47911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92396
Utili di impresa (10%)	€ 13,39736
Incidenza Manodopera al **22,1%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,92396

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.006**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 006 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,81299**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,29%
Prezzo	€ 94,18538
Scostamento % su anno 2023/1	-10,29%
Spese generali (16%)	€ 11,81008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59050
Utili di impresa (10%)	€ 8,56231
Incidenza Manodopera al **34,58%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,59050

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.007**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 007 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,07984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,93%
Prezzo	€ 118,76987
Scostamento % su anno 2023/1	-7,93%
Spese generali (16%)	€ 14,89277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74464
Utili di impresa (10%)	€ 10,79726
Incidenza Manodopera al **27,43%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,74464

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.008**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 008 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,15107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 159,69276
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 20,02417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00121
Utili di impresa (10%)	€ 14,51752
Incidenza Manodopera al **20,4%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,00121

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.009**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 009 Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,66593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,95%
Prezzo	€ 120,79373
Scostamento % su anno 2023/1	-8,95%
Spese generali (16%)	€ 15,14655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75733
Utili di impresa (10%)	€ 10,98125
Incidenza Manodopera al **26,97%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,75733

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.010**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 010 Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,16556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,91%
Prezzo	€ 164,81526
Scostamento % su anno 2023/1	-2,91%
Spese generali (16%)	€ 20,66649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03332
Utili di impresa (10%)	€ 14,98321
Incidenza Manodopera al **19,76%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,03332

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.011**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 011 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,04639**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,04%
Prezzo	€ 93,20719
Scostamento % su anno 2023/1	-11,04%
Spese generali (16%)	€ 11,68742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58437
Utili di impresa (10%)	€ 8,47338
Incidenza Manodopera al **31,45%**	€ 29,31660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,58437

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.012**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 012 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,10828**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,29%
Prezzo	€ 129,01416
Scostamento % su anno 2023/1	-6,29%
Spese generali (16%)	€ 16,17732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80887
Utili di impresa (10%)	€ 11,72856
Incidenza Manodopera al **25,25%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,80887

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.013**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 013 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,58783**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,94%
Prezzo	€ 169,18207
Scostamento % su anno 2023/1	-0,94%
Spese generali (16%)	€ 21,21405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06070
Utili di impresa (10%)	€ 15,38019
Incidenza Manodopera al **19,25%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,06070

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.014**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 014 Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,02397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,6%
Prezzo	€ 134,01059
Scostamento % su anno 2023/1	-7,6%
Spese generali (16%)	€ 16,80384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84019
Utili di impresa (10%)	€ 12,18278
Incidenza Manodopera al **24,31%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,84019

Codice regionale: **TOS24_12.B07.005.015**

Voce: 005 -5,84% su anno 2023/1 -5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 015 Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,83992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,42%
Prezzo	€ 175,88374
Scostamento % su anno 2023/1	-2,42%
Spese generali (16%)	€ 22,05439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10272
Utili di impresa (10%)	€ 15,98943
Incidenza Manodopera al **18,52%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,10272

Codice regionale: **TOS24_12.B07.010.001**

Voce: 010 -3,03% su anno 2023/1 -3,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 001 Spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,14438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,01%
Prezzo	€ 162,23623
Scostamento % su anno 2023/1	-3,01%
Spese generali (16%)	€ 20,34310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01716
Utili di impresa (10%)	€ 14,74875
Incidenza Manodopera al **13,39%**	€ 21,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,01716

Codice regionale: **TOS24_12.B07.010.002**

Voce: 010 -3,03% su anno 2023/1 -3,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 002 Spessore 160mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,14438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 191,58423
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 24,02310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20116
Utili di impresa (10%)	€ 17,41675
Incidenza Manodopera al **11,33%**	€ 21,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,20116

Codice regionale: **TOS24_12.B07.010.003**
Voce: 010 -3,03% su anno 2023/1 -3,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 003 Spessore 200mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 633,14438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 807,89223
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 101,30310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,06516
Utili di impresa (10%)	€ 73,44475
Incidenza Manodopera al **2,69%**	€ 21,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 5,06516

Codice regionale: **TOS24_12** -8,16% su anno 2023/1 -8,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_12.B08** -8,49% su anno 2023/1 -8,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.001**
Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 001 Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,77497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,31%
Prezzo	€ 94,13687
Scostamento % su anno 2023/1	-12,31%
Spese generali (16%)	€ 11,80400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59020
Utili di impresa (10%)	€ 8,55790
Incidenza Manodopera al **10,38%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,59020

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.002**
Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 002 Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,13497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,51%
Prezzo	€ 117,56423
Scostamento % su anno 2023/1	-12,51%
Spese generali (16%)	€ 14,74160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73708
Utili di impresa (10%)	€ 10,68766
Incidenza Manodopera al **8,31%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,73708

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.003**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 003 Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,90497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,44%
Prezzo	€ 133,85875
Scostamento % su anno 2023/1	-13,44%
Spese generali (16%)	€ 16,78480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83924
Utili di impresa (10%)	€ 12,16898
Incidenza Manodopera al **7,3%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,83924

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.004**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 004 Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,62497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,07%
Prezzo	€ 151,36547
Scostamento % su anno 2023/1	-14,07%
Spese generali (16%)	€ 18,98000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94900
Utili di impresa (10%)	€ 13,76050
Incidenza Manodopera al **6,46%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,94900

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.005**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 005 Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,45952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,44%
Prezzo	€ 133,29034
Scostamento % su anno 2023/1	-12,44%
Spese generali (16%)	€ 16,71352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83568
Utili di impresa (10%)	€ 12,11730
Incidenza Manodopera al **7,33%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,83568

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.006**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 006 Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,24657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,43%
Prezzo	€ 153,43462
Scostamento % su anno 2023/1	-13,43%
Spese generali (16%)	€ 19,23945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96197
Utili di impresa (10%)	€ 13,94860
Incidenza Manodopera al **6,37%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,96197

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.007**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 007 Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,63097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,94%
Prezzo	€ 169,23712
Scostamento % su anno 2023/1	-13,94%
Spese generali (16%)	€ 21,22096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06105
Utili di impresa (10%)	€ 15,38519
Incidenza Manodopera al **5,77%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,06105

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.008**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 008 Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,64697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,3%
Prezzo	€ 187,12154
Scostamento % su anno 2023/1	-14,3%
Spese generali (16%)	€ 23,46352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17318
Utili di impresa (10%)	€ 17,01105
Incidenza Manodopera al **5,22%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,17318

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.009**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 009 Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,31497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,82%
Prezzo	€ 209,66591
Scostamento % su anno 2023/1	-13,82%
Spese generali (16%)	€ 26,29040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31452
Utili di impresa (10%)	€ 19,06054
Incidenza Manodopera al **4,66%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,31452

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.010**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 010 Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,13497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,89%
Prezzo	€ 226,02423
Scostamento % su anno 2023/1	-20,89%
Spese generali (16%)	€ 28,34160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41708
Utili di impresa (10%)	€ 20,54766
Incidenza Manodopera al **4,32%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,41708

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.011**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 011 Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,85597**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 243,53222
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 30,53696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,52685
Utili di impresa (10%)	€ 22,13929
Incidenza Manodopera al **4,01%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,52685

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.012**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 012 Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,84297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 266,48364
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 33,41488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,67074
Utili di impresa (10%)	€ 24,22579
Incidenza Manodopera al **3,67%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,67074

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.013**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 013 Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,80872**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 297,06393
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 37,24940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,86247
Utili di impresa (10%)	€ 27,00581
Incidenza Manodopera al **3,29%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,86247

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.014**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 014 Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,17747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 344,74646
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 43,22840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,16142
Utili di impresa (10%)	€ 31,34059
Incidenza Manodopera al **2,83%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 2,16142

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.015**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 015 Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,87897**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,71%
Prezzo	€ 108,30557
Scostamento % su anno 2023/1	-11,71%
Spese generali (16%)	€ 13,58064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67903
Utili di impresa (10%)	€ 9,84596
Incidenza Manodopera al **9,02%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,67903

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.016**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 016 Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,76717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,45%
Prezzo	€ 133,68291
Scostamento % su anno 2023/1	-11,45%
Spese generali (16%)	€ 16,76275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83814
Utili di impresa (10%)	€ 12,15299
Incidenza Manodopera al **7,31%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,83814

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.017**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 017 Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,00312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,14%
Prezzo	€ 154,39998
Scostamento % su anno 2023/1	-12,14%
Spese generali (16%)	€ 19,36050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96803
Utili di impresa (10%)	€ 14,03636
Incidenza Manodopera al **6,33%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,96803

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.018**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 018 Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,05077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,09%
Prezzo	€ 174,87678
Scostamento % su anno 2023/1	-12,09%
Spese generali (16%)	€ 21,92812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09641
Utili di impresa (10%)	€ 15,89789
Incidenza Manodopera al **5,59%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,09641

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.019**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 019 Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,41122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,24%
Prezzo	€ 152,36872
Scostamento % su anno 2023/1	-12,24%
Spese generali (16%)	€ 19,10580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95529
Utili di impresa (10%)	€ 13,85170
Incidenza Manodopera al **6,41%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,95529

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.020**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 020 Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,62357**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,08%
Prezzo	€ 174,33167
Scostamento % su anno 2023/1	-12,08%
Spese generali (16%)	€ 21,85977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09299
Utili di impresa (10%)	€ 15,84833
Incidenza Manodopera al **5,61%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,09299

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.021**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 021 Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,05432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,62%
Prezzo	€ 191,46931
Scostamento % su anno 2023/1	-12,62%
Spese generali (16%)	€ 24,00869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20043
Utili di impresa (10%)	€ 17,40630
Incidenza Manodopera al **5,1%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,20043

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.022**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 022 Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,59387**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,71%
Prezzo	€ 211,29778
Scostamento % su anno 2023/1	-12,71%
Spese generali (16%)	€ 26,49502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32475
Utili di impresa (10%)	€ 19,20889
Incidenza Manodopera al **4,62%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,32475

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.023**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 023 Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,58137**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,47%
Prezzo	€ 235,52583
Scostamento % su anno 2023/1	-12,47%
Spese generali (16%)	€ 29,53302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,47665
Utili di impresa (10%)	€ 21,41144
Incidenza Manodopera al **4,15%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,47665

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.024**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 024 Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,53777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,13%
Prezzo	€ 253,33419
Scostamento % su anno 2023/1	-13,13%
Spese generali (16%)	€ 31,76604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,58830
Utili di impresa (10%)	€ 23,03038
Incidenza Manodopera al **3,86%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,58830

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.025**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 025 Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,68997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 273,94441
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 34,35040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,71752
Utili di impresa (10%)	€ 24,90404
Incidenza Manodopera al **3,57%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,71752

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.026**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 026 Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,34594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 299,02542
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 37,49535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,87477
Utili di impresa (10%)	€ 27,18413
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,87477

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.027**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 027 Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,05939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,44%
Prezzo	€ 333,11178
Scostamento % su anno 2023/1	-0,44%
Spese generali (16%)	€ 41,76950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,08848
Utili di impresa (10%)	€ 30,28289
Incidenza Manodopera al **3,26%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 2,08848

Codice regionale: **TOS24_12.B08.001.028**

Voce: 001 -9,49% su anno 2023/1 -9,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 028 Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,02899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,42%
Prezzo	€ 390,49299
Scostamento % su anno 2023/1	-0,42%
Spese generali (16%)	€ 48,96464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,44823
Utili di impresa (10%)	€ 35,49936
Incidenza Manodopera al **2,78%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 2,44823

Codice regionale: **TOS24_12.B08.005.001**

Voce: 005 -6,77% su anno 2023/1 -6,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 001 Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,55077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,51%
Prezzo	€ 95,12678
Scostamento % su anno 2023/1	-10,51%
Spese generali (16%)	€ 11,92812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59641
Utili di impresa (10%)	€ 8,64789
Incidenza Manodopera al **34,24%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,59641

Codice regionale: **TOS24_12.B08.005.002**

Voce: 005 -6,77% su anno 2023/1 -6,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 002 Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,66135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,1%
Prezzo	€ 127,16789
Scostamento % su anno 2023/1	-7,1%
Spese generali (16%)	€ 15,94582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79729
Utili di impresa (10%)	€ 11,56072
Incidenza Manodopera al **25,61%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,79729

Codice regionale: **TOS24_12.B08.005.003**

Voce: 005 -6,77% su anno 2023/1 -6,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 003 Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,43050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,77%
Prezzo	€ 168,98132
Scostamento % su anno 2023/1	-1,77%
Spese generali (16%)	€ 21,18888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05944
Utili di impresa (10%)	€ 15,36194
Incidenza Manodopera al **19,28%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,05944

Codice regionale: **TOS24_12.B08.005.004**

Voce: 005 -6,77% su anno 2023/1 -6,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 004 Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,36417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,19%
Prezzo	€ 99,99268
Scostamento % su anno 2023/1	-11,19%
Spese generali (16%)	€ 12,53827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62691
Utili di impresa (10%)	€ 9,09024
Incidenza Manodopera al **32,58%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,62691

Codice regionale: **TOS24_12.B08.005.005**

Voce: 005 -6,77% su anno 2023/1 -6,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 005 Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,42831**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,71%
Prezzo	€ 147,28652
Scostamento % su anno 2023/1	-7,71%
Spese generali (16%)	€ 18,46853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92343
Utili di impresa (10%)	€ 13,38968
Incidenza Manodopera al **22,12%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,92343

Codice regionale: **TOS24_12.B08.005.006**

Voce: 005 -6,77% su anno 2023/1 -6,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 006 Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,09117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,52%
Prezzo	€ 195,34434
Scostamento % su anno 2023/1	-1,52%
Spese generali (16%)	€ 24,49459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22473
Utili di impresa (10%)	€ 17,75858
Incidenza Manodopera al **16,68%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,22473

Codice regionale: **TOS24_12.B08.005.007**

Voce: 005 -6,77% su anno 2023/1 -6,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 007 Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,02437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,21%
Prezzo	€ 116,14710
Scostamento % su anno 2023/1	-12,21%
Spese generali (16%)	€ 14,56390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72820
Utili di impresa (10%)	€ 10,55883
Incidenza Manodopera al **28,05%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,72820

Codice regionale: **TOS24_12.B08.005.008**

Voce: 005 -6,77% su anno 2023/1 -6,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 008 Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,90922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,73%
Prezzo	€ 161,93617
Scostamento % su anno 2023/1	-7,73%
Spese generali (16%)	€ 20,30548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01527
Utili di impresa (10%)	€ 14,72147
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,01527

Codice regionale: **TOS24_12.B08.005.009**

Voce: 005 -6,77% su anno 2023/1 -6,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 009 Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,17896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,18%
Prezzo	€ 220,97635
Scostamento % su anno 2023/1	-1,18%
Spese generali (16%)	€ 27,70863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38543
Utili di impresa (10%)	€ 20,08876
Incidenza Manodopera al **14,74%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,38543

Codice regionale: **TOS24_12.B08.010.001**

Voce: 010 -6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 001 Spessore 100mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,81497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,25%
Prezzo	€ 135,01991
Scostamento % su anno 2023/1	-6,25%
Spese generali (16%)	€ 16,93040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84652
Utili di impresa (10%)	€ 12,27454
Incidenza Manodopera al **7,24%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,84652

Codice regionale: **TOS24_12.B08.010.002**
Voce: 010 -6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 002 Spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,66497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,32%
Prezzo	€ 153,96851
Scostamento % su anno 2023/1	-6,32%
Spese generali (16%)	€ 19,30640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96532
Utili di impresa (10%)	€ 13,99714
Incidenza Manodopera al **6,35%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,96532

Codice regionale: **TOS24_12.B08.010.003**
Voce: 010 -6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 003 Spessore 140mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,51497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,38%
Prezzo	€ 172,91711
Scostamento % su anno 2023/1	-6,38%
Spese generali (16%)	€ 21,68240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08412
Utili di impresa (10%)	€ 15,71974
Incidenza Manodopera al **5,65%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,08412

Codice regionale: **TOS24_12.B08.010.004**
Voce: 010 -6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 004 Spessore 160mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,21497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 191,67431
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 24,03440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20172
Utili di impresa (10%)	€ 17,42494
Incidenza Manodopera al **5,1%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,20172

Codice regionale: **TOS24_12.B08.010.005**
Voce: 010 -6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 005 Spessore 180mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,66497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,46%
Prezzo	€ 211,38851
Scostamento % su anno 2023/1	-6,46%
Spese generali (16%)	€ 26,50640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32532
Utili di impresa (10%)	€ 19,21714
Incidenza Manodopera al **4,62%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,32532

Codice regionale: **TOS24_12.B08.010.006**
Voce: 010 -6,39% su anno 2023/1 -6,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 006 Spessore 200mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,06497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,49%
Prezzo	€ 229,76291
Scostamento % su anno 2023/1	-6,49%
Spese generali (16%)	€ 28,81040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44052
Utili di impresa (10%)	€ 20,88754
Incidenza Manodopera al **4,25%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,44052

Codice regionale: **TOS24_12CAM** -1,52% su anno 2023/1 -1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07** -1,67% su anno 2023/1 -1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.

Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.001.001**

Voce: 001 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 001 Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,20019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 117,64744
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 14,75203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14752
Utili di impresa (10%)	€ 10,69522
Incidenza Manodopera al **9,23%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14752

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.001.002**

Voce: 001 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 002 Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,42719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,97%
Prezzo	€ 138,35309
Scostamento % su anno 2023/1	-2,97%
Spese generali (16%)	€ 17,34835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17348
Utili di impresa (10%)	€ 12,57755
Incidenza Manodopera al **7,85%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17348

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.001.003**

Voce: 001 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 003 Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,66419**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,73%
Prezzo	€ 157,79551
Scostamento % su anno 2023/1	-2,73%
Spese generali (16%)	€ 19,78627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19786
Utili di impresa (10%)	€ 14,34505
Incidenza Manodopera al **6,88%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19786

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.001.004**

Voce: 001 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 004 Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,42719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,76%
Prezzo	€ 138,35309
Scostamento % su anno 2023/1	-2,76%
Spese generali (16%)	€ 17,34835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17348
Utili di impresa (10%)	€ 12,57755
Incidenza Manodopera al **7,85%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17348

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.001.005**

Voce: 001 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 005 Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,07619**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,54%
Prezzo	€ 157,04522
Scostamento % su anno 2023/1	-2,54%
Spese generali (16%)	€ 19,69219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19692
Utili di impresa (10%)	€ 14,27684
Incidenza Manodopera al **6,91%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19692

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.001.006**

Voce: 001 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 006 Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,08819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2%
Prezzo	€ 172,37253
Scostamento % su anno 2023/1	-2%
Spese generali (16%)	€ 21,61411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21614
Utili di impresa (10%)	€ 15,67023
Incidenza Manodopera al **6,3%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21614

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.001.007**

Voce: 001 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 007 Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,41219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 190,64995
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 23,90595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23906
Utili di impresa (10%)	€ 17,33181
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23906

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.001**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 001 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,26%
Prezzo	€ 87,18779
Scostamento % su anno 2023/1	-4,26%
Spese generali (16%)	€ 10,93264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10933
Utili di impresa (10%)	€ 7,92616
Incidenza Manodopera al **37,36%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10933

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.002**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 002 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,90308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 141,51233
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 17,74449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17744
Utili di impresa (10%)	€ 12,86476
Incidenza Manodopera al **23,02%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17744

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.003**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 003 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,69237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3%
Prezzo	€ 138,69147
Scostamento % su anno 2023/1	-3%
Spese generali (16%)	€ 17,39078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17391
Utili di impresa (10%)	€ 12,60832
Incidenza Manodopera al **23,49%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17391

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.004**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 004 Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,35389**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 142,08756
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 17,81662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17817
Utili di impresa (10%)	€ 12,91705
Incidenza Manodopera al **22,93%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17817

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.005**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 005 Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,78747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,67%
Prezzo	€ 137,53682
Scostamento % su anno 2023/1	-2,67%
Spese generali (16%)	€ 17,24600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17246
Utili di impresa (10%)	€ 12,50335
Incidenza Manodopera al **23,68%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17246

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.006**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 006 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,97299**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,96%
Prezzo	€ 94,38954
Scostamento % su anno 2023/1	-4,96%
Spese generali (16%)	€ 11,83568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11836
Utili di impresa (10%)	€ 8,58087
Incidenza Manodopera al **34,51%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11836

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.007**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 007 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,34069**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,91%
Prezzo	€ 176,52272
Scostamento % su anno 2023/1	-0,91%
Spese generali (16%)	€ 22,13451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22135
Utili di impresa (10%)	€ 16,04752
Incidenza Manodopera al **18,45%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22135

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.008**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli

sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 008 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,79535**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,82%
Prezzo	€ 149,03087
Scostamento % su anno 2023/1	-2,82%
Spese generali (16%)	€ 18,68726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18687
Utili di impresa (10%)	€ 13,54826
Incidenza Manodopera al **21,86%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18687

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.009**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 009 Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,29739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 177,74347
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 22,28758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22288
Utili di impresa (10%)	€ 16,15850
Incidenza Manodopera al **18,33%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22288

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.010**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 010 Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,18045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,22%
Prezzo	€ 153,35025
Scostamento % su anno 2023/1	-3,22%
Spese generali (16%)	€ 19,22887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19229
Utili di impresa (10%)	€ 13,94093
Incidenza Manodopera al **21,24%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19229

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.011**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai

decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 011 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,26639**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,28%
Prezzo	€ 93,48791
Scostamento % su anno 2023/1	-5,28%
Spese generali (16%)	€ 11,72262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11723
Utili di impresa (10%)	€ 8,49890
Incidenza Manodopera al **31,36%**	€ 29,31660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11723

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.012**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 012 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,47709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,12%
Prezzo	€ 165,21276
Scostamento % su anno 2023/1	+2,12%
Spese generali (16%)	€ 20,71633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20716
Utili di impresa (10%)	€ 15,01934
Incidenza Manodopera al **19,72%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20716

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.013**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 013 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,10853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,52%
Prezzo	€ 157,08648
Scostamento % su anno 2023/1	-2,52%
Spese generali (16%)	€ 19,69736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19697
Utili di impresa (10%)	€ 14,28059
Incidenza Manodopera al **20,74%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19697

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.014**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 014 Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,76339**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,61%
Prezzo	€ 169,40608
Scostamento % su anno 2023/1	+1,61%
Spese generali (16%)	€ 21,24214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21242
Utili di impresa (10%)	€ 15,40055
Incidenza Manodopera al **19,23%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21242

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.005.015**

Voce: 005 -1,82% su anno 2023/1 -1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 015 Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,73123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 162,98505
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 20,43700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20437
Utili di impresa (10%)	€ 14,81682
Incidenza Manodopera al **19,99%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20437

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.010.001**

Voce: 010 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura

Articolo: 001 Spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,94438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 137,73703
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 17,27110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17271
Utili di impresa (10%)	€ 12,52155
Incidenza Manodopera al **15,77%**	€ 21,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17271

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.010.002**

Voce: 010 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura

Articolo: 002 Spessore 160mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,54438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,53%
Prezzo	€ 158,91863
Scostamento % su anno 2023/1	+0,53%
Spese generali (16%)	€ 19,92710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19927
Utili di impresa (10%)	€ 14,44715
Incidenza Manodopera al **13,66%**	€ 21,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19927

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B07.010.003**

Voce: 010 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura

Articolo: 003 Spessore 200mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,14438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 603,73223
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 75,70310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75703
Utili di impresa (10%)	€ 54,88475
Incidenza Manodopera al **3,6%**	€ 21,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,75703

Codice regionale: **TOS24_12CAM** -1,52% su anno 2023/1 -1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: STRUTTURE IN LEGNO CAM.
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08** -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.001**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 001 Qualità non a vista
Spessore: 60 mm con 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,47497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,9%
Prezzo	€ 89,92607
Scostamento % su anno 2023/1	-2,9%
Spese generali (16%)	€ 11,27600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11276
Utili di impresa (10%)	€ 8,17510
Incidenza Manodopera al **10,87%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11276

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.002**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 002 Qualità non a vista.
Spessore: 80 mm con 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,53497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,83%
Prezzo	€ 112,97063
Scostamento % su anno 2023/1	-2,83%
Spese generali (16%)	€ 14,16560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14166
Utili di impresa (10%)	€ 10,27006
Incidenza Manodopera al **8,65%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14166

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.003**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;

- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 003 Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,40497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,67%
Prezzo	€ 133,22075
Scostamento % su anno 2023/1	-2,67%
Spese generali (16%)	€ 16,70480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16705
Utili di impresa (10%)	€ 12,11098
Incidenza Manodopera al **7,34%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16705

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.004**

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 004 Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,22497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,4%
Prezzo	€ 152,13107
Scostamento % su anno 2023/1	-2,4%
Spese generali (16%)	€ 19,07600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19076
Utili di impresa (10%)	€ 13,83010
Incidenza Manodopera al **6,42%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19076

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.005**

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 005 Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,95952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,43%
Prezzo	€ 132,65234
Scostamento % su anno 2023/1	-2,43%
Spese generali (16%)	€ 16,63352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16634
Utili di impresa (10%)	€ 12,05930
Incidenza Manodopera al **7,37%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16634

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.006**

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 006 Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,04657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,27%
Prezzo	€ 151,90342
Scostamento % su anno 2023/1	-2,27%
Spese generali (16%)	€ 19,04745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19047
Utili di impresa (10%)	€ 13,80940
Incidenza Manodopera al **6,43%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19047

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.007**

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 007 Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,33097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,99%
Prezzo	€ 170,13032
Scostamento % su anno 2023/1	-1,99%
Spese generali (16%)	€ 21,33296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21333
Utili di impresa (10%)	€ 15,46639
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21333

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.008**

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 008 Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,24697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 189,16314
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 23,71952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23720
Utili di impresa (10%)	€ 17,19665
Incidenza Manodopera al **5,17%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23720

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.009**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 009 Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,31497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,68%
Prezzo	€ 209,66591
Scostamento % su anno 2023/1	-1,68%
Spese generali (16%)	€ 26,29040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26290
Utili di impresa (10%)	€ 19,06054
Incidenza Manodopera al **4,66%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26290

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.010**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 010 Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,13497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 228,57623
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 28,66160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28662
Utili di impresa (10%)	€ 20,77966
Incidenza Manodopera al **4,28%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28662

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.011**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 011 Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,85597**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,29%
Prezzo	€ 228,22022
Scostamento % su anno 2023/1	-0,29%
Spese generali (16%)	€ 28,61696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28617
Utili di impresa (10%)	€ 20,74729
Incidenza Manodopera al **4,28%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28617

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.012**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 012 Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,44297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,18%
Prezzo	€ 246,83324
Scostamento % su anno 2023/1	-0,18%
Spese generali (16%)	€ 30,95088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30951
Utili di impresa (10%)	€ 22,43939
Incidenza Manodopera al **3,96%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30951

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.013**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 013 Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,55872**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 276,32893
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 34,64940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34649
Utili di impresa (10%)	€ 25,12081
Incidenza Manodopera al **3,54%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34649

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.014**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 014 Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,92747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,22%
Prezzo	€ 322,73546
Scostamento % su anno 2023/1	-0,22%
Spese generali (16%)	€ 40,46840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40468
Utili di impresa (10%)	€ 29,33959
Incidenza Manodopera al **3,03%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,40468

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.015**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 015 Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,67897**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,6%
Prezzo	€ 102,94637
Scostamento % su anno 2023/1	-2,6%
Spese generali (16%)	€ 12,90864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12909
Utili di impresa (10%)	€ 9,35876
Incidenza Manodopera al **9,49%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12909

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.016**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 016 Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,56717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 129,59971
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 16,25075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16251
Utili di impresa (10%)	€ 11,78179
Incidenza Manodopera al **7,54%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16251

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.017**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 017 Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,50312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,21%
Prezzo	€ 153,76198
Scostamento % su anno 2023/1	-2,21%
Spese generali (16%)	€ 19,28050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19281
Utili di impresa (10%)	€ 13,97836
Incidenza Manodopera al **6,36%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19281

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.018**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 018 Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,25077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,88%
Prezzo	€ 176,40798
Scostamento % su anno 2023/1	-1,88%
Spese generali (16%)	€ 22,12012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22120
Utili di impresa (10%)	€ 16,03709
Incidenza Manodopera al **5,54%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22120

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.019**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 019 Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,91122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,17%
Prezzo	€ 153,00672
Scostamento % su anno 2023/1	-2,17%
Spese generali (16%)	€ 19,18580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19186
Utili di impresa (10%)	€ 13,90970
Incidenza Manodopera al **6,39%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19186

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.020**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 020 Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,82357**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 175,86287
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 22,05177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22052
Utili di impresa (10%)	€ 15,98753
Incidenza Manodopera al **5,56%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22052

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.021**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 021 Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,95432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 197,72171
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 24,79269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24793
Utili di impresa (10%)	€ 17,97470
Incidenza Manodopera al **4,94%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24793

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.022**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 022 Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,79387**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 220,48498
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 27,64702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27647
Utili di impresa (10%)	€ 20,04409
Incidenza Manodopera al **4,43%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27647

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.023**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 023 Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,78137**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 244,71303
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 30,68502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30685
Utili di impresa (10%)	€ 22,24664
Incidenza Manodopera al **3,99%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30685

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.024**

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 024 Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,53777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 267,37019
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 33,52604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33526
Utili di impresa (10%)	€ 24,30638
Incidenza Manodopera al **3,65%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,33526

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.025**

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 025 Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,68997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 267,56441
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 33,55040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33550
Utili di impresa (10%)	€ 24,32404
Incidenza Manodopera al **3,65%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,33550

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.026**

Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 026 Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,84594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 292,00742
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 36,61535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36615
Utili di impresa (10%)	€ 26,54613
Incidenza Manodopera al **3,72%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,36615

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.027**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 027 Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,05939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 326,73178
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 40,96950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40970
Utili di impresa (10%)	€ 29,70289
Incidenza Manodopera al **3,32%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,40970

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.001.028**
Voce: 001 -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 028 Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,02899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,18%
Prezzo	€ 382,83699
Scostamento % su anno 2023/1	-0,18%
Spese generali (16%)	€ 48,00464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48005
Utili di impresa (10%)	€ 34,80336
Incidenza Manodopera al **2,84%**	€ 10,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,48005

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.005.001**

Voce: 005 -1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 001 Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,77077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 95,40750
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 11,96332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11963
Utili di impresa (10%)	€ 8,67341
Incidenza Manodopera al **34,14%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11963

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.005.002**

Voce: 005 -1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 002 Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,40077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,51%
Prezzo	€ 162,56338
Scostamento % su anno 2023/1	+2,51%
Spese generali (16%)	€ 20,38412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20384
Utili di impresa (10%)	€ 14,77849
Incidenza Manodopera al **20,04%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20384

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.005.003**

Voce: 005 -1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 003 Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,32181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,44%
Prezzo	€ 156,08263
Scostamento % su anno 2023/1	-2,44%
Spese generali (16%)	€ 19,57149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19571
Utili di impresa (10%)	€ 14,18933
Incidenza Manodopera al **20,87%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19571

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.005.004**

Voce: 005 -1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 004 Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,33817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,59%
Prezzo	€ 101,23551
Scostamento % su anno 2023/1	-4,59%
Spese generali (16%)	€ 12,69411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12694
Utili di impresa (10%)	€ 9,20323
Incidenza Manodopera al **32,18%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12694

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.005.005**

Voce: 005 -1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 005 Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,33027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,06%
Prezzo	€ 191,82142
Scostamento % su anno 2023/1	+3,06%
Spese generali (16%)	€ 24,05284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24053
Utili di impresa (10%)	€ 17,43831
Incidenza Manodopera al **16,98%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24053

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.005.006**

Voce: 005 -1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 006 Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,80077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 179,66178
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 22,52812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22528
Utili di impresa (10%)	€ 16,33289
Incidenza Manodopera al **18,13%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22528

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.005.007**

Voce: 005 -1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 007 Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,80437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,41%
Prezzo	€ 117,14238
Scostamento % su anno 2023/1	-4,41%
Spese generali (16%)	€ 14,68870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14689
Utili di impresa (10%)	€ 10,64931
Incidenza Manodopera al **27,81%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14689

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.005.008**

Voce: 005 -1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 008 Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,99437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,58%
Prezzo	€ 215,63682
Scostamento % su anno 2023/1	+3,58%
Spese generali (16%)	€ 27,03910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27039
Utili di impresa (10%)	€ 19,60335
Incidenza Manodopera al **15,11%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27039

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.005.009**

Voce: 005 -1,15% su anno 2023/1 -1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 009 Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,57865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,59%
Prezzo	€ 202,34635
Scostamento % su anno 2023/1	-1,59%
Spese generali (16%)	€ 25,37258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25373
Utili di impresa (10%)	€ 18,39512
Incidenza Manodopera al **16,1%**	€ 32,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25373

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.010.001**

Voce: 010 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 001 Spessore 100mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,81497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,55%
Prezzo	€ 126,08791
Scostamento % su anno 2023/1	-1,55%
Spese generali (16%)	€ 15,81040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15810
Utili di impresa (10%)	€ 11,46254
Incidenza Manodopera al **7,75%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15810

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.010.002**

Voce: 010 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 002 Spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,26497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 143,25011
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 17,96240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17962
Utili di impresa (10%)	€ 13,02274
Incidenza Manodopera al **6,82%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17962

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.010.003**

Voce: 010 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 003 Spessore 140mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,71497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 160,41231
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 20,11440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20114
Utili di impresa (10%)	€ 14,58294
Incidenza Manodopera al **6,09%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20114

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.010.004**

Voce: 010 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 004 Spessore 160mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,01497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 177,38311
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 22,24240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22242
Utili di impresa (10%)	€ 16,12574
Incidenza Manodopera al **5,51%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22242

Codice regionale: **TOS24_12CAM.B08.010.005**

Voce: 010 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 005 Spessore 180mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,06497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 195,31091
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 24,49040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24490
Utili di impresa (10%)	€ 17,75554
Incidenza Manodopera al **5%**	€ 9,77220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24490

Codice regionale: **TOS24_14** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_14.R01** +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PALI TRIVELLATI

Codice regionale: **TOS24_14.R01.001.001**
Voce: 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 001 per diametro esterno di 600 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,84045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,39%
Prezzo	€ 108,25641
Scostamento % su anno 2023/1	+0,39%
Spese generali (16%)	€ 13,57447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20362
Utili di impresa (10%)	€ 9,84149
Incidenza Manodopera al **9,48%**	€ 10,26773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,20362

Codice regionale: **TOS24_14.R01.001.002**
Voce: 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 002 per diametro esterno di 800 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,42961**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 161,32419
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 20,22874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,30343
Utili di impresa (10%)	€ 14,66584
Incidenza Manodopera al **7,39%**	€ 11,91881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,30343

Codice regionale: **TOS24_14.R01.001.003**
Voce: 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 003 per diametro esterno di 1000 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,33567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,9%
Prezzo	€ 228,83232
Scostamento % su anno 2023/1	+0,9%
Spese generali (16%)	€ 28,69371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,43041
Utili di impresa (10%)	€ 20,80294
Incidenza Manodopera al **6,08%**	€ 13,90528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,43041

Codice regionale: **TOS24_14.R01.001.004**
Voce: 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 004 per diametro esterno di 1200 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,39101**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,04%
Prezzo	€ 309,29093
Scostamento % su anno 2023/1	+1,04%
Spese generali (16%)	€ 38,78256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,58174
Utili di impresa (10%)	€ 28,11736
Incidenza Manodopera al **5,14%**	€ 15,89175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,58174

Codice regionale: **TOS24_14.R01.001.005**
Voce: 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 005 per diametro esterno di 1500 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,59103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 455,01015
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 57,05456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,85582
Utili di impresa (10%)	€ 41,36456
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 19,06960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,85582

Codice regionale: **TOS24_14.R01.001.006**
Voce: 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 006 per diametro esterno di 1800 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,24844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 563,03301
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 70,59975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,05900
Utili di impresa (10%)	€ 51,18482
Incidenza Manodopera al **4,23%**	€ 23,83679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,05900

Codice regionale: **TOS24_14.R01.001.007**
Voce: 001 +0,95% su anno 2023/1 +0,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 007 per diametro esterno di 2000 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 620,11205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,24%
Prezzo	€ 791,26298
Scostamento % su anno 2023/1	+1,24%
Spese generali (16%)	€ 99,21793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,48827
Utili di impresa (10%)	€ 71,93300
Incidenza Manodopera al **3,83%**	€ 30,33849
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,48827

Codice regionale: **TOS24_14** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli

eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_14.R02** +31,25% su anno 2023/1 +31,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA

Codice regionale: **TOS24_14.R02.001.001**
Voce: 001 +31,96% su anno 2023/1 +31,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
Articolo: 001 diametro 350 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,66692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,35%
Prezzo	€ 65,92699
Scostamento % su anno 2023/1	+22,35%
Spese generali (16%)	€ 8,26671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08267
Utili di impresa (10%)	€ 5,99336
Incidenza Manodopera al **18,39%**	€ 12,12440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08267

Codice regionale: **TOS24_14.R02.001.002**
Voce: 001 +31,96% su anno 2023/1 +31,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
Articolo: 002 Diametro 400 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,09896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,84%
Prezzo	€ 74,13427
Scostamento % su anno 2023/1	+25,84%
Spese generali (16%)	€ 9,29583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09296
Utili di impresa (10%)	€ 6,73948
Incidenza Manodopera al **16,6%**	€ 12,30336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09296

Codice regionale: **TOS24_14.R02.001.003**
Voce: 001 +31,96% su anno 2023/1 +31,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
Articolo: 003 Diametro 500 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,33913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,67%
Prezzo	€ 98,68473
Scostamento % su anno 2023/1	+29,67%
Spese generali (16%)	€ 12,37426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12374
Utili di impresa (10%)	€ 8,97134
Incidenza Manodopera al **14,44%**	€ 14,25031
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12374

Codice regionale: **TOS24_14.R02.001.004**
Voce: 001 +31,96% su anno 2023/1 +31,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
Articolo: 004 Diametro 600 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,80762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,59%
Prezzo	€ 126,07852
Scostamento % su anno 2023/1	+33,59%
Spese generali (16%)	€ 15,80922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15809
Utili di impresa (10%)	€ 11,46168
Incidenza Manodopera al **12,39%**	€ 15,62121
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15809

Codice regionale: **TOS24_14.R02.001.005**
Voce: 001 +31,96% su anno 2023/1 +31,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
Articolo: 005 Diametro 800 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,22640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,39%
Prezzo	€ 200,62088
Scostamento % su anno 2023/1	+36,39%
Spese generali (16%)	€ 25,15622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25156
Utili di impresa (10%)	€ 18,23826
Incidenza Manodopera al **9,32%**	€ 18,70355
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25156

Codice regionale: **TOS24_14.R02.001.006**
Voce: 001 +31,96% su anno 2023/1 +31,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.
Articolo: 006 Diametro 1000 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,75525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,2%
Prezzo	€ 308,47970
Scostamento % su anno 2023/1	+36,2%
Spese generali (16%)	€ 38,68084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38681
Utili di impresa (10%)	€ 28,04361
Incidenza Manodopera al **8,35%**	€ 25,77212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,38681

Codice regionale: **TOS24_14.R02.001.007**
Voce: 001 +31,96% su anno 2023/1 +31,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura.

Articolo: 007 Diametro 1200 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 346,13028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,7%
Prezzo	€ 441,66223
Scostamento % su anno 2023/1	+39,7%
Spese generali (16%)	€ 55,38084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55381
Utili di impresa (10%)	€ 40,15111
Incidenza Manodopera al **6,78%**	€ 29,96108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,55381

Codice regionale: **TOS24_14.R02.002.001**

Voce: 002 +30,54% su anno 2023/1 +30,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.

Articolo: 001 diametro 350 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,89571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,67%
Prezzo	€ 70,04692
Scostamento % su anno 2023/1	+20,67%
Spese generali (16%)	€ 8,78331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08783
Utili di impresa (10%)	€ 6,36790
Incidenza Manodopera al **19,03%**	€ 13,33072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08783

Codice regionale: **TOS24_14.R02.002.002**

Voce: 002 +30,54% su anno 2023/1 +30,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.

Articolo: 002 Diametro 400 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,32775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,07%
Prezzo	€ 78,25421
Scostamento % su anno 2023/1	+24,07%
Spese generali (16%)	€ 9,81244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09812
Utili di impresa (10%)	€ 7,11402
Incidenza Manodopera al **17,26%**	€ 13,50968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09812

Codice regionale: **TOS24_14.R02.002.003**

Voce: 002 +30,54% su anno 2023/1 +30,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.

Articolo: 003 Diametro 500 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,02709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,86%
Prezzo	€ 103,39056
Scostamento % su anno 2023/1	+27,86%
Spese generali (16%)	€ 12,96433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12964
Utili di impresa (10%)	€ 9,39914
Incidenza Manodopera al **15,12%**	€ 15,62819
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12964

Codice regionale: **TOS24_14.R02.002.004**

Voce: 002 +30,54% su anno 2023/1 +30,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.

Articolo: 004 Diametro 600 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,44329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,95%
Prezzo	€ 130,71764
Scostamento % su anno 2023/1	+31,95%
Spese generali (16%)	€ 16,39093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16391
Utili di impresa (10%)	€ 11,88342
Incidenza Manodopera al **12,99%**	€ 16,97956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16391

Codice regionale: **TOS24_14.R02.002.005**

Voce: 002 +30,54% su anno 2023/1 +30,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.

Articolo: 005 Diametro 800 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,98842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,9%
Prezzo	€ 206,69723
Scostamento % su anno 2023/1	+34,9%
Spese generali (16%)	€ 25,91815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25918
Utili di impresa (10%)	€ 18,79066
Incidenza Manodopera al **9,81%**	€ 20,28338
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25918

Codice regionale: **TOS24_14.R02.002.006**

Voce: 002 +30,54% su anno 2023/1 +30,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.

Articolo: 006 Diametro 1000 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,58425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,01%
Prezzo	€ 315,91750
Scostamento % su anno 2023/1	+35,01%
Spese generali (16%)	€ 39,61348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39613
Utili di impresa (10%)	€ 28,71977
Incidenza Manodopera al **8,72%**	€ 27,53329
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,39613

Codice regionale: **TOS24_14.R02.002.007**
Voce: 002 +30,54% su anno 2023/1 +30,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 007 Diametro 1200 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,59626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,29%
Prezzo	€ 444,80883
Scostamento % su anno 2023/1	+39,29%
Spese generali (16%)	€ 55,77540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55775
Utili di impresa (10%)	€ 40,43717
Incidenza Manodopera al **6,9%**	€ 30,69074
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,55775

Codice regionale: **TOS24_14** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_14.R04** -3,13% su anno 2023/1 -3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria.

Codice regionale: **TOS24_14.R04.001.001**
Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,48210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,9%
Prezzo	€ 42,72316
Scostamento % su anno 2023/1	-1,9%
Spese generali (16%)	€ 5,35714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08036
Utili di impresa (10%)	€ 3,88392
Incidenza Manodopera al **29,05%**	€ 12,40961
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,08036

Codice regionale: **TOS24_14.R04.001.002**
Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,09742**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,26%
Prezzo	€ 48,61231
Scostamento % su anno 2023/1	-2,26%
Spese generali (16%)	€ 6,09559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09143
Utili di impresa (10%)	€ 4,41930
Incidenza Manodopera al **27,49%**	€ 13,36294
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,09143

Codice regionale: **TOS24_14.R04.001.003**
Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,10712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,54%
Prezzo	€ 55,00469
Scostamento % su anno 2023/1	-2,54%
Spese generali (16%)	€ 6,89714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10346
Utili di impresa (10%)	€ 5,00043
Incidenza Manodopera al **26,32%**	€ 14,47697
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,10346

Codice regionale: **TOS24_14.R04.001.004**
Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,04778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,91%
Prezzo	€ 63,86096
Scostamento % su anno 2023/1	-2,91%
Spese generali (16%)	€ 8,00764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12011
Utili di impresa (10%)	€ 5,80554
Incidenza Manodopera al **24,73%**	€ 15,79297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,12011

Codice regionale: **TOS24_14.R04.001.005**

Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,15516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 71,65399
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 8,98483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13477
Utili di impresa (10%)	€ 6,51400
Incidenza Manodopera al **24,25%**	€ 17,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,13477

Codice regionale: **TOS24_14.R04.001.006**

Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,79385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,41%
Prezzo	€ 80,12496
Scostamento % su anno 2023/1	-3,41%
Spese generali (16%)	€ 10,04702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15071
Utili di impresa (10%)	€ 7,28409
Incidenza Manodopera al **22,58%**	€ 18,09595
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,15071

Codice regionale: **TOS24_14.R04.001.007**

Voce: 001 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,37855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,8%
Prezzo	€ 88,52703
Scostamento % su anno 2023/1	-3,8%
Spese generali (16%)	€ 11,10057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16651
Utili di impresa (10%)	€ 8,04791
Incidenza Manodopera al **20,88%**	€ 18,48140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,16651

Codice regionale: **TOS24_14.R04.002.001**
Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,05892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 53,66719
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 6,72943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10094
Utili di impresa (10%)	€ 4,87884
Incidenza Manodopera al **29,43%**	€ 15,79297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,10094

Codice regionale: **TOS24_14.R04.002.002**
Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,26241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,09%
Prezzo	€ 61,58284
Scostamento % su anno 2023/1	-2,09%
Spese generali (16%)	€ 7,72199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11583
Utili di impresa (10%)	€ 5,59844
Incidenza Manodopera al **28,21%**	€ 17,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,11583

Codice regionale: **TOS24_14.R04.002.003**
Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,33927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 70,61291
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 8,85428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13281
Utili di impresa (10%)	€ 6,41936
Incidenza Manodopera al **27,34%**	€ 19,30227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,13281

Codice regionale: **TOS24_14.R04.002.004**
Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,22019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,65%
Prezzo	€ 78,11696
Scostamento % su anno 2023/1	-2,65%
Spese generali (16%)	€ 9,79523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14693
Utili di impresa (10%)	€ 7,10154
Incidenza Manodopera al **25,86%**	€ 20,20022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,14693

Codice regionale: **TOS24_14.R04.002.005**
Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,32269**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 80,79975
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 10,13163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15197
Utili di impresa (10%)	€ 7,34543
Incidenza Manodopera al **25%**	€ 20,20022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,15197

Codice regionale: **TOS24_14.R04.002.006**
Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,12820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,25%
Prezzo	€ 86,93158
Scostamento % su anno 2023/1	-3,25%
Spese generali (16%)	€ 10,90051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16351
Utili di impresa (10%)	€ 7,90287
Incidenza Manodopera al **23,24%**	€ 20,20022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,16351

Codice regionale: **TOS24_14.R04.002.007**
Voce: 002 -2,65% su anno 2023/1 -2,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,95511**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,63%
Prezzo	€ 95,64272
Scostamento % su anno 2023/1	-3,63%
Spese generali (16%)	€ 11,99282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17989
Utili di impresa (10%)	€ 8,69479
Incidenza Manodopera al **21,62%**	€ 20,68123
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,17989

Codice regionale: **TOS24_14.R04.003.001**
Voce: 003 -2,52% su anno 2023/1 -2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,45344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 69,48259
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 8,71255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13069
Utili di impresa (10%)	€ 6,31660
Incidenza Manodopera al **29,77%**	€ 20,68232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,13069

Codice regionale: **TOS24_14.R04.003.002**
Voce: 003 -2,52% su anno 2023/1 -2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,92923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,99%
Prezzo	€ 73,91770
Scostamento % su anno 2023/1	-1,99%
Spese generali (16%)	€ 9,26868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13903
Utili di impresa (10%)	€ 6,71979
Incidenza Manodopera al **28,66%**	€ 21,18614
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,13903

Codice regionale: **TOS24_14.R04.003.003**

Voce: 003 -2,52% su anno 2023/1 -2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,45808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,22%
Prezzo	€ 78,42051
Scostamento % su anno 2023/1	-2,22%
Spese generali (16%)	€ 9,83329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14750
Utili di impresa (10%)	€ 7,12914
Incidenza Manodopera al **27,69%**	€ 21,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,14750

Codice regionale: **TOS24_14.R04.003.004**

Voce: 003 -2,52% su anno 2023/1 -2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,96109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,53%
Prezzo	€ 86,71835
Scostamento % su anno 2023/1	-2,53%
Spese generali (16%)	€ 10,87377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16311
Utili di impresa (10%)	€ 7,88349
Incidenza Manodopera al **26,36%**	€ 22,85935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,16311

Codice regionale: **TOS24_14.R04.003.005**

Voce: 003 -2,52% su anno 2023/1 -2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,62701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,69%
Prezzo	€ 91,39606
Scostamento % su anno 2023/1	-2,69%
Spese generali (16%)	€ 11,46032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17190
Utili di impresa (10%)	€ 8,30873
Incidenza Manodopera al **25,69%**	€ 23,47608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,17190

Codice regionale: **TOS24_14.R04.003.006**

Voce: 003 -2,52% su anno 2023/1 -2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,25001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,05%
Prezzo	€ 98,57101
Scostamento % su anno 2023/1	-3,05%
Spese generali (16%)	€ 12,36000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18540
Utili di impresa (10%)	€ 8,96100
Incidenza Manodopera al **24,14%**	€ 23,79856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,18540

Codice regionale: **TOS24_14.R04.003.007**

Voce: 003 -2,52% su anno 2023/1 -2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,69434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,4%
Prezzo	€ 106,79397
Scostamento % su anno 2023/1	-3,4%
Spese generali (16%)	€ 13,39109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20087
Utili di impresa (10%)	€ 9,70854
Incidenza Manodopera al **22,59%**	€ 24,12865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,20087

Codice regionale: **TOS24_14.R04.004.001**

Voce: 004 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,65979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 53,15790
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 6,66557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09998
Utili di impresa (10%)	€ 4,83254
Incidenza Manodopera al **29,41%**	€ 15,63552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,09998

Codice regionale: **TOS24_14.R04.004.002**
Voce: 004 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,06042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
Prezzo	€ 58,77310
Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
Spese generali (16%)	€ 7,36967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11055
Utili di impresa (10%)	€ 5,34301
Incidenza Manodopera al **28,08%**	€ 16,50416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,11055

Codice regionale: **TOS24_14.R04.004.003**
Voce: 004 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,44805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 64,37171
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 8,07169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12108
Utili di impresa (10%)	€ 5,85197
Incidenza Manodopera al **26,99%**	€ 17,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,12108

Codice regionale: **TOS24_14.R04.004.004**
Voce: 004 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,60316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
Prezzo	€ 69,67364
Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
Spese generali (16%)	€ 8,73651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13105
Utili di impresa (10%)	€ 6,33397
Incidenza Manodopera al **25,25%**	€ 17,58996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,13105

Codice regionale: **TOS24_14.R04.004.005**

Voce: 004 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,35717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,96%
Prezzo	€ 74,46375
Scostamento % su anno 2023/1	-2,96%
Spese generali (16%)	€ 9,33715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14006
Utili di impresa (10%)	€ 6,76943
Incidenza Manodopera al **24,5%**	€ 18,24144
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,14006

Codice regionale: **TOS24_14.R04.004.006**

Voce: 004 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,71318**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 81,29802
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 10,19411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15291
Utili di impresa (10%)	€ 7,39073
Incidenza Manodopera al **22,7%**	€ 18,45860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,15291

Codice regionale: **TOS24_14.R04.004.007**

Voce: 004 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,87124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,78%
Prezzo	€ 89,15570
Scostamento % su anno 2023/1	-3,78%
Spese generali (16%)	€ 11,17940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16769
Utili di impresa (10%)	€ 8,10506
Incidenza Manodopera al **20,95%**	€ 18,67576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,16769

Codice regionale: **TOS24_14.R04.005.001**

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,95502**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,74%
Prezzo	€ 65,01860
Scostamento % su anno 2023/1	-1,74%
Spese generali (16%)	€ 8,15280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12229
Utili di impresa (10%)	€ 5,91078
Incidenza Manodopera al **29,69%**	€ 19,30227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,12229

Codice regionale: **TOS24_14.R04.005.002**

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,26838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 69,24645
Scostamento % su anno 2023/1	-2,02%
Spese generali (16%)	€ 8,68294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13024
Utili di impresa (10%)	€ 6,29513
Incidenza Manodopera al **28,51%**	€ 19,74202
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,13024

Codice regionale: **TOS24_14.R04.005.003**

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,61835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,27%
Prezzo	€ 73,52102
Scostamento % su anno 2023/1	-2,27%
Spese generali (16%)	€ 9,21894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13828
Utili di impresa (10%)	€ 6,68373
Incidenza Manodopera al **27,48%**	€ 20,20131
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,13828

Codice regionale: **TOS24_14.R04.005.004**

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,44230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,62%
Prezzo	€ 79,67638
Scostamento % su anno 2023/1	-2,62%
Spese generali (16%)	€ 9,99077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14986
Utili di impresa (10%)	€ 7,24331
Incidenza Manodopera al **25,96%**	€ 20,68232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,14986

Codice regionale: **TOS24_14.R04.005.005**

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,82198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
Prezzo	€ 83,98885
Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
Spese generali (16%)	€ 10,53152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15797
Utili di impresa (10%)	€ 7,63535
Incidenza Manodopera al **25,22%**	€ 21,18614
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,15797

Codice regionale: **TOS24_14.R04.005.006**

Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,97070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 91,83461
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 11,51531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17273
Utili di impresa (10%)	€ 8,34860
Incidenza Manodopera al **23,65%**	€ 21,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,17273

Codice regionale: **TOS24_14.R04.005.007**
Voce: 005 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,98756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,52%
Prezzo	€ 100,78813
Scostamento % su anno 2023/1	-3,52%
Spese generali (16%)	€ 12,63801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18957
Utili di impresa (10%)	€ 9,16256
Incidenza Manodopera al **22,1%**	€ 22,27194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,18957

Codice regionale: **TOS24_14.R04.006.001**
Voce: 006 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,07383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,71%
Prezzo	€ 72,82620
Scostamento % su anno 2023/1	-1,71%
Spese generali (16%)	€ 9,13181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13698
Utili di impresa (10%)	€ 6,62056
Incidenza Manodopera al **29,82%**	€ 21,71600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,13698

Codice regionale: **TOS24_14.R04.006.002**
Voce: 006 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,68449**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,96%
Prezzo	€ 77,43341
Scostamento % su anno 2023/1	-1,96%
Spese generali (16%)	€ 9,70952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14564
Utili di impresa (10%)	€ 7,03940
Incidenza Manodopera al **28,76%**	€ 22,27302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,14564

Codice regionale: **TOS24_14.R04.006.003**

Voce: 006 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,35648**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,18%
Prezzo	€ 82,11887
Scostamento % su anno 2023/1	-2,18%
Spese generali (16%)	€ 10,29704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15446
Utili di impresa (10%)	€ 7,46535
Incidenza Manodopera al **27,84%**	€ 22,85935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,15446

Codice regionale: **TOS24_14.R04.006.004**

Voce: 006 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,52726**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,51%
Prezzo	€ 88,71678
Scostamento % su anno 2023/1	-2,51%
Spese generali (16%)	€ 11,12436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16687
Utili di impresa (10%)	€ 8,06516
Incidenza Manodopera al **26,46%**	€ 23,47717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,16687

Codice regionale: **TOS24_14.R04.006.005**

Voce: 006 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,28127**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,66%
Prezzo	€ 93,50690
Scostamento % su anno 2023/1	-2,66%
Spese generali (16%)	€ 11,72500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17588
Utili di impresa (10%)	€ 8,50063
Incidenza Manodopera al **25,8%**	€ 24,12865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,17588

Codice regionale: **TOS24_14.R04.006.006**
Voce: 006 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,83462**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,99%
Prezzo	€ 101,86898
Scostamento % su anno 2023/1	-2,99%
Spese generali (16%)	€ 12,77354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,19160
Utili di impresa (10%)	€ 9,26082
Incidenza Manodopera al **24,36%**	€ 24,81813
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,19160

Codice regionale: **TOS24_14.R04.006.007**
Voce: 006 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,29187**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,32%
Prezzo	€ 111,38443
Scostamento % su anno 2023/1	-3,32%
Spese generali (16%)	€ 13,96670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20950
Utili di impresa (10%)	€ 10,12586
Incidenza Manodopera al **22,94%**	€ 25,54779
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,20950

Codice regionale: **TOS24_14.R04.010.001**
Voce: 010 -13,46% su anno 2023/1 -13,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armatura metallica per micropali
Articolo: 001 in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,89710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,69670
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01159
Utili di impresa (10%)	€ 0,33606
Incidenza Manodopera al **14,39%**	€ 0,53210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01159

Codice regionale: **TOS24_14.R04.010.013**
Voce: 010 -13,46% su anno 2023/1 -13,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armatura metallica per micropali
Articolo: 013 in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,61210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,91%
Prezzo	€ 2,05704
Scostamento % su anno 2023/1	-26,91%
Spese generali (16%)	€ 0,25794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00258
Utili di impresa (10%)	€ 0,18700
Incidenza Manodopera al **25,87%**	€ 0,53210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00258

Codice regionale: **TOS24_14** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_14.R06** -4,62% su anno 2023/1 -4,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE

Codice regionale: **TOS24_14.R06.001.001**
Voce: 001 -4,62% su anno 2023/1 -4,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.
Articolo: 001 della lunghezza fino a 12 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,80400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,62%
Prezzo	€ 31,64990
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 3,96864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,75%)	€ 0,02976
Utili di impresa (10%)	€ 2,87726
Incidenza Manodopera al **30,58%**	€ 9,67921
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,09%**	€ 0,02976

Codice regionale: **TOS24_14** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_14.R07** -1,39% su anno 2023/1 -1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **TOS24_14.R07.001.001**
Voce: 001 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 001 Per tiranti fino a 30 tonn.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,79569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,01%
Prezzo	€ 99,26730
Scostamento % su anno 2023/1	-3,01%
Spese generali (16%)	€ 12,44731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18671
Utili di impresa (10%)	€ 9,02430
Incidenza Manodopera al **15,91%**	€ 15,79297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,18671

Codice regionale: **TOS24_14.R07.001.002**
Voce: 001 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 002 Per tiranti fino a 45 tonn.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,65283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,87%
Prezzo	€ 106,74101
Scostamento % su anno 2023/1	-2,87%
Spese generali (16%)	€ 13,38445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20077
Utili di impresa (10%)	€ 9,70373
Incidenza Manodopera al **16,28%**	€ 17,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,20077

Codice regionale: **TOS24_14.R07.001.003**
Voce: 001 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 003 Per tiranti fino a 60 tonn.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,47670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,78%
Prezzo	€ 111,62027
Scostamento % su anno 2023/1	-2,78%
Spese generali (16%)	€ 13,99627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20994
Utili di impresa (10%)	€ 10,14730
Incidenza Manodopera al **16,21%**	€ 18,09854
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,20994

Codice regionale: **TOS24_14.R07.001.004**

Voce: 001 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.

Articolo: 004 Per tiranti fino a 75 tonn.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,49407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,68%
Prezzo	€ 118,02243
Scostamento % su anno 2023/1	-2,68%
Spese generali (16%)	€ 14,79905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,22199
Utili di impresa (10%)	€ 10,72931
Incidenza Manodopera al **16,36%**	€ 19,30335
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,22199

Codice regionale: **TOS24_14.R07.001.005**

Voce: 001 -2,78% su anno 2023/1 -2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.

Articolo: 005 Per tiranti fino a 90 tonn.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,72147**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 124,69260
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 15,63544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,23453
Utili di impresa (10%)	€ 11,33569
Incidenza Manodopera al **16,2%**	€ 20,20022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,23453

Codice regionale: **TOS24_14.R07.002.001**

Voce: 002 +0,92% su anno 2023/1 +0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.

Articolo: 001 Per tiranti fino a 30 tonn.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,31224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,6%
Prezzo	€ 154,79442
Scostamento % su anno 2023/1	+0,6%
Spese generali (16%)	€ 19,40996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,29115
Utili di impresa (10%)	€ 14,07222
Incidenza Manodopera al **10,2%**	€ 15,79297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,29115

Codice regionale: **TOS24_14.R07.002.002**
Voce: 002 +0,92% su anno 2023/1 +0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 002 Per tiranti fino a 45 tonn.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,01224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 182,48362
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 22,88196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,34323
Utili di impresa (10%)	€ 16,58942
Incidenza Manodopera al **8,65%**	€ 15,79297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,34323

Codice regionale: **TOS24_14.R07.002.003**
Voce: 002 +0,92% su anno 2023/1 +0,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 003 Per tiranti fino a 60 tonn.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,01224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 182,48362
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 22,88196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,34323
Utili di impresa (10%)	€ 16,58942
Incidenza Manodopera al **8,65%**	€ 15,79297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,34323

Codice regionale: **TOS24_14** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_14.R08** -6,99% su anno 2023/1 -6,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.

Codice regionale: **TOS24_14.R08.001.001**
Voce: 001 -6,99% su anno 2023/1 -6,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Articolo: 001 zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,77136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,99%
Prezzo	€ 127,30826
Scostamento % su anno 2023/1	-6,99%
Spese generali (16%)	€ 15,96342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,47890
Utili di impresa (10%)	€ 11,57348
Incidenza Manodopera al **30,84%**	€ 39,25600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,47890

Codice regionale: **TOS24_14** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_14.R09** -14,9% su anno 2023/1 -14,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_14.R09.012.003**
Voce: 012 -22,32% su anno 2023/1 -22,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 003 h da 2.51 m a 3.00 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,43522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,78%
Prezzo	€ 537,75135
Scostamento % su anno 2023/1	-23,78%
Spese generali (16%)	€ 67,42964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,02289
Utili di impresa (10%)	€ 48,88649
Incidenza Manodopera al **3,27%**	€ 17,58659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,02289

Codice regionale: **TOS24_14.R09.012.005**
Voce: 012 -22,32% su anno 2023/1 -22,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 005 h da 3.51 m a 4.00 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 554,81522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,04%
Prezzo	€ 707,94423
Scostamento % su anno 2023/1	-22,04%
Spese generali (16%)	€ 88,77044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,66311
Utili di impresa (10%)	€ 64,35857
Incidenza Manodopera al **2,48%**	€ 17,58659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,66311

Codice regionale: **TOS24_14.R09.012.007**
Voce: 012 -22,32% su anno 2023/1 -22,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 007 h da 4.51 m a 5.00 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 720,63522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,12%
Prezzo	€ 919,53055
Scostamento % su anno 2023/1	-22,12%
Spese generali (16%)	€ 115,30164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,45905
Utili di impresa (10%)	€ 83,59369
Incidenza Manodopera al **1,91%**	€ 17,58659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 3,45905

Codice regionale: **TOS24_14.R09.012.008**
Voce: 012 -22,32% su anno 2023/1 -22,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 008 h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 817,96522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,35%
Prezzo	€ 1.043,72363
Scostamento % su anno 2023/1	-21,35%
Spese generali (16%)	€ 130,87444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,92623
Utili di impresa (10%)	€ 94,88397
Incidenza Manodopera al **1,68%**	€ 17,58659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 3,92623

Codice regionale: **TOS24_14.R09.021.003**
Voce: 021 -19,13% su anno 2023/1 -19,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 003 h da 2,51 a 3,00 metri(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,14135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,58%
Prezzo	€ 215,82437
Scostamento % su anno 2023/1	-20,58%
Spese generali (16%)	€ 27,06262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,81188
Utili di impresa (10%)	€ 19,62040
Incidenza Manodopera al **13,15%**	€ 28,38622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,81188

Codice regionale: **TOS24_14.R09.021.004**

Voce: 021 -19,13% su anno 2023/1 -19,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 004 h da 3,51 a 4,00 metri(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,54795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,83%
Prezzo	€ 218,89518
Scostamento % su anno 2023/1	-18,83%
Spese generali (16%)	€ 27,44767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27448
Utili di impresa (10%)	€ 19,89956
Incidenza Manodopera al **12,97%**	€ 28,38622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27448

Codice regionale: **TOS24_14.R09.021.005**

Voce: 021 -19,13% su anno 2023/1 -19,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 005 h da 4,51 a 5,00 metri(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,70645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,89%
Prezzo	€ 228,02943
Scostamento % su anno 2023/1	-18,89%
Spese generali (16%)	€ 28,59303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,85779
Utili di impresa (10%)	€ 20,72995
Incidenza Manodopera al **12,45%**	€ 28,38622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,85779

Codice regionale: **TOS24_14.R09.021.006**

Voce: 021 -19,13% su anno 2023/1 -19,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 006 h da 5,01 a 5,50 metri(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,50725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,22%
Prezzo	€ 232,87925
Scostamento % su anno 2023/1	-18,22%
Spese generali (16%)	€ 29,20116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,87603
Utili di impresa (10%)	€ 21,17084
Incidenza Manodopera al **12,19%**	€ 28,38622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,87603

Codice regionale: **TOS24_14.R09.031.001**
Voce: 031 -3,25% su anno 2023/1 -3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 001 con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,75266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,17%
Prezzo	€ 154,08040
Scostamento % su anno 2023/1	-4,17%
Spese generali (16%)	€ 19,32043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,57961
Utili di impresa (10%)	€ 14,00731
Incidenza Manodopera al **36,79%**	€ 56,69220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,57961

Codice regionale: **TOS24_14.R09.031.002**
Voce: 031 -3,25% su anno 2023/1 -3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 002 con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,02656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,56%
Prezzo	€ 191,43389
Scostamento % su anno 2023/1	-3,56%
Spese generali (16%)	€ 24,00425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,72013
Utili di impresa (10%)	€ 17,40308
Incidenza Manodopera al **30,96%**	€ 59,25990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,72013

Codice regionale: **TOS24_14.R09.031.003**
Voce: 031 -3,25% su anno 2023/1 -3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 003 con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,70676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 244,61782
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 30,67308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,92019
Utili di impresa (10%)	€ 22,23798
Incidenza Manodopera al **24,82%**	€ 60,72020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,92019

Codice regionale: **TOS24_14.R09.031.004**
Voce: 031 -3,25% su anno 2023/1 -3,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 004 con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,49464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,35%
Prezzo	€ 315,80316
Scostamento % su anno 2023/1	-2,35%
Spese generali (16%)	€ 39,59914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,18797
Utili di impresa (10%)	€ 28,70938
Incidenza Manodopera al **19,69%**	€ 62,18050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 1,18797

Codice regionale: **TOS24_14** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte;
- le prove di carico;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_14.R10** -6,68% su anno 2023/1 -6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRATTAMENTI COLONNARI

Codice regionale: **TOS24_14.R10.001.001**
Voce: 001 -6,68% su anno 2023/1 -6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento.
Articolo: 001 Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) DIAMETRO DEL RESO 60 CM

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,07936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,93%
Prezzo	€ 117,49327
Scostamento % su anno 2023/1	-4,93%
Spese generali (16%)	€ 14,73270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14733
Utili di impresa (10%)	€ 10,68121
Incidenza Manodopera al **17,86%**	€ 20,98954
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14733

Codice regionale: **TOS24_14.R10.001.002**

Voce: 001 -6,68% su anno 2023/1 -6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l'onere per l'attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all'impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento.

Articolo: 002 Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 100 CM

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,95813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,77%
Prezzo	€ 214,31457
Scostamento % su anno 2023/1	-6,77%
Spese generali (16%)	€ 26,87330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26873
Utili di impresa (10%)	€ 19,48314
Incidenza Manodopera al **12,18%**	€ 26,09750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26873

Codice regionale: **TOS24_14.R10.001.003**

Voce: 001 -6,68% su anno 2023/1 -6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l'onere per l'attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all'impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento.

Articolo: 003 Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,12213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,34%
Prezzo	€ 371,47184
Scostamento % su anno 2023/1	-8,34%
Spese generali (16%)	€ 46,57954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46580
Utili di impresa (10%)	€ 33,77017
Incidenza Manodopera al **7,9%**	€ 29,35600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,46580

Codice regionale: **TOS24_16** +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: **TOS24_16.A03** +0,64% su anno 2023/1 +0,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI.
Interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_16.A03.001.001**
Voce: 001 +1,28% su anno 2023/1 +1,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 001 su superfici a media intensità vegetativa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13581**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,14%
Prezzo	€ 0,17329
Scostamento % su anno 2023/1	+1,14%
Spese generali (16%)	€ 0,02173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00043
Utili di impresa (10%)	€ 0,01575
Incidenza Manodopera al **46,47%**	€ 0,08052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00043

Codice regionale: **TOS24_16.A03.001.002**
Voce: 001 +1,28% su anno 2023/1 +1,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 002 su superfici ad alta intensità vegetativa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,22131**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,41%
Prezzo	€ 0,28239
Scostamento % su anno 2023/1	+1,4%
Spese generali (16%)	€ 0,03541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00071
Utili di impresa (10%)	€ 0,02567
Incidenza Manodopera al **39,22%**	€ 0,11074
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00071

Codice regionale: **TOS24_16.A03.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 001 di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,27634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 62,87661
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 7,88421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15768
Utili di impresa (10%)	€ 5,71606
Incidenza Manodopera al **49,42%**	€ 31,07300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15768

Codice regionale: **TOS24_16.A03.005.002**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 002 di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,92348**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 100,70636
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 12,62776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25256
Utili di impresa (10%)	€ 9,15512
Incidenza Manodopera al **54,93%**	€ 55,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25256

Codice regionale: **TOS24_16** +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: **TOS24_16.A04** +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **TOS24_16.A04.001.001**
Voce: 001 +1,99% su anno 2023/1 +1,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
Articolo: 001 su piano orizzontale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,41%
Prezzo	€ 4,06945
Scostamento % su anno 2023/1	+3,41%
Spese generali (16%)	€ 0,51028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01021
Utili di impresa (10%)	€ 0,36995
Incidenza Manodopera al **34,03%**	€ 1,38475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01021

Codice regionale: **TOS24_16.A04.001.002**
Voce: 001 +1,99% su anno 2023/1 +1,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
Articolo: 002 su superfici inclinate e su paramenti arginali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,45213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,57%
Prezzo	€ 4,40492
Scostamento % su anno 2023/1	+0,57%
Spese generali (16%)	€ 0,55234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01105
Utili di impresa (10%)	€ 0,40045
Incidenza Manodopera al **35,21%**	€ 1,55086
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01105

Codice regionale: **TOS24_16.A04.002.001**
Voce: 002 +0,89% su anno 2023/1 +0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 001 con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 1,91507
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 0,24013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00480
Utili di impresa (10%)	€ 0,17410
Incidenza Manodopera al **36,14%**	€ 0,69213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00480

Codice regionale: **TOS24_16.A04.002.002**
Voce: 002 +0,89% su anno 2023/1 +0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 002 con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,80196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 6,12730
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 0,76831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01537
Utili di impresa (10%)	€ 0,55703
Incidenza Manodopera al **34,97%**	€ 2,14269
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01537

Codice regionale: **TOS24_16.A04.003.001**
Voce: 003 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.
Articolo: 001 fino alla profondità di 1,5 m.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59689**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 2,03763
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 0,25550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,01022
Utili di impresa (10%)	€ 0,18524
Incidenza Manodopera al **36,14%**	€ 0,73643
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,01022

Codice regionale: **TOS24_16.A04.004.001**
Voce: 004 +1,42% su anno 2023/1 +1,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.
Articolo: 001 con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,28294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 6,74103
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 0,84527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03381
Utili di impresa (10%)	€ 0,61282
Incidenza Manodopera al **36,14%**	€ 2,43628
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,5%**	€ 0,03381

Codice regionale: **TOS24_16.A04.005.001**
Voce: 005 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti.
Articolo: 001 per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 6,05569
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 0,75933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01519
Utili di impresa (10%)	€ 0,55052
Incidenza Manodopera al **24,95%**	€ 1,51100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01519

Codice regionale: **TOS24_16** +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricompresse tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: **TOS24_16.A05** +1,47% su anno 2023/1 +1,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30 cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_16.A05.001.001**
Voce: 001 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 001 con materiale proveniente dagli scavi.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,41096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,91%
Prezzo	€ 4,35238
Scostamento % su anno 2023/1	+1,91%
Spese generali (16%)	€ 0,54575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01637
Utili di impresa (10%)	€ 0,39567
Incidenza Manodopera al **35,9%**	€ 1,56229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01637

Codice regionale: **TOS24_16.A05.001.002**
Voce: 001 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 002 con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,82%
Prezzo	€ 5,26105
Scostamento % su anno 2023/1	+1,82%
Spese generali (16%)	€ 0,65969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01979
Utili di impresa (10%)	€ 0,47828
Incidenza Manodopera al **33,79%**	€ 1,77764
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01979

Codice regionale: **TOS24_16.A05.002.001**

Voce: 002 +2,98% su anno 2023/1 +2,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.

Articolo: 001 con materiale proveniente dagli scavi.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,98%
Prezzo	€ 3,21597
Scostamento % su anno 2023/1	+2,98%
Spese generali (16%)	€ 0,40326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01210
Utili di impresa (10%)	€ 0,29236
Incidenza Manodopera al **32,78%**	€ 1,05418
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,01210

Codice regionale: **TOS24_16.A05.011.001**

Voce: 011 +5,06% su anno 2023/1 +5,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.

Articolo: 001 per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,06%
Prezzo	€ 1,98240
Scostamento % su anno 2023/1	+5,06%
Spese generali (16%)	€ 0,24858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00497
Utili di impresa (10%)	€ 0,18022
Incidenza Manodopera al **24,39%**	€ 0,48352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00497

Codice regionale: **TOS24_16.A05.051.001**

Voce: 051 -4,4% su anno 2023/1 -4,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo.

Articolo: 001 con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,4%
Prezzo	€ 0,83984
Scostamento % su anno 2023/1	-4,4%
Spese generali (16%)	€ 0,10531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00211
Utili di impresa (10%)	€ 0,07635
Incidenza Manodopera al **35,98%**	€ 0,30220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00211

Codice regionale: **TOS24_16** +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: **TOS24_16.B04** +6,01% su anno 2023/1 +6,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Codice regionale: **TOS24_16.B04.003.001**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,99%
Prezzo	€ 152,07925
Scostamento % su anno 2023/1	+1,99%
Spese generali (16%)	€ 19,06950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19070
Utili di impresa (10%)	€ 13,82539
Incidenza Manodopera al **6,9%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19070

Codice regionale: **TOS24_16.B04.003.002**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,93436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,92%
Prezzo	€ 153,03625
Scostamento % su anno 2023/1	+1,92%
Spese generali (16%)	€ 19,18950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19190
Utili di impresa (10%)	€ 13,91239
Incidenza Manodopera al **6,85%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19190

Codice regionale: **TOS24_16.B04.003.003**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 158,45925
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 19,86950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19870
Utili di impresa (10%)	€ 14,40539
Incidenza Manodopera al **6,62%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19870

Codice regionale: **TOS24_16.B04.003.005**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 159,09725
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 19,94950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19950
Utili di impresa (10%)	€ 14,46339
Incidenza Manodopera al **6,59%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19950

Codice regionale: **TOS24_16.B04.003.006**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,93436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,11%
Prezzo	€ 160,69225
Scostamento % su anno 2023/1	+0,11%
Spese generali (16%)	€ 20,14950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20150
Utili di impresa (10%)	€ 14,60839
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20150

Codice regionale: **TOS24_16.B04.003.007**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 165,47725
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 20,74950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20750
Utili di impresa (10%)	€ 15,04339
Incidenza Manodopera al **6,34%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20750

Codice regionale: **TOS24_16.B04.003.009**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 009 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 166,11525
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 20,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20830
Utili di impresa (10%)	€ 15,10139
Incidenza Manodopera al **6,32%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20830

Codice regionale: **TOS24_16.B04.003.010**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 010 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,43436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 167,71025
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 21,02950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21030
Utili di impresa (10%)	€ 15,24639
Incidenza Manodopera al **6,26%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21030

Codice regionale: **TOS24_16.B04.003.011**
Voce: 003 +1,12% su anno 2023/1 +1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 011 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 172,49525
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 21,62950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21630
Utili di impresa (10%)	€ 15,68139
Incidenza Manodopera al **6,08%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21630

Codice regionale: **TOS24_16.B04.004.001**
Voce: 004 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,16%
Prezzo	€ 172,49525
Scostamento % su anno 2023/1	+2,16%
Spese generali (16%)	€ 21,62950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21630
Utili di impresa (10%)	€ 15,68139
Incidenza Manodopera al **6,08%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21630

Codice regionale: **TOS24_16.B04.004.002**
Voce: 004 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,43436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,51%
Prezzo	€ 174,09025
Scostamento % su anno 2023/1	+1,51%
Spese generali (16%)	€ 21,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21830
Utili di impresa (10%)	€ 15,82639
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21830

Codice regionale: **TOS24_16.B04.004.003**
Voce: 004 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 179,51325
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 22,50950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22510
Utili di impresa (10%)	€ 16,31939
Incidenza Manodopera al **5,84%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22510

Codice regionale: **TOS24_16.B04.005.001**
Voce: 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,93436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 172,17625
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 21,58950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21590
Utili di impresa (10%)	€ 15,65239
Incidenza Manodopera al **6,09%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21590

Codice regionale: **TOS24_16.B04.005.002**
Voce: 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,45%
Prezzo	€ 173,77125
Scostamento % su anno 2023/1	+1,45%
Spese generali (16%)	€ 21,78950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21790
Utili di impresa (10%)	€ 15,79739
Incidenza Manodopera al **6,04%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21790

Codice regionale: **TOS24_16.B04.005.003**
Voce: 005 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,43436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 179,19425
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 22,46950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22470
Utili di impresa (10%)	€ 16,29039
Incidenza Manodopera al **5,85%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22470

Codice regionale: **TOS24_16.B04.006.005**
Voce: 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,59%
Prezzo	€ 194,18725
Scostamento % su anno 2023/1	+3,59%
Spese generali (16%)	€ 24,34950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24350
Utili di impresa (10%)	€ 17,65339
Incidenza Manodopera al **5,4%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24350

Codice regionale: **TOS24_16.B04.006.006**
Voce: 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,16%
Prezzo	€ 196,73925
Scostamento % su anno 2023/1	+3,16%
Spese generali (16%)	€ 24,66950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24670
Utili di impresa (10%)	€ 17,88539
Incidenza Manodopera al **5,33%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24670

Codice regionale: **TOS24_16.B04.006.007**
Voce: 006 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,49%
Prezzo	€ 202,48125
Scostamento % su anno 2023/1	+3,49%
Spese generali (16%)	€ 25,38950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25390
Utili di impresa (10%)	€ 18,40739
Incidenza Manodopera al **5,18%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25390

Codice regionale: **TOS24_16.B04.007.001**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 200,77991
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 25,17616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25176
Utili di impresa (10%)	€ 18,25272
Incidenza Manodopera al **5,22%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25176

Codice regionale: **TOS24_16.B04.007.002**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,92%
Prezzo	€ 202,05591
Scostamento % su anno 2023/1	+4,92%
Spese generali (16%)	€ 25,33616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25336
Utili di impresa (10%)	€ 18,36872
Incidenza Manodopera al **5,19%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25336

Codice regionale: **TOS24_16.B04.007.003**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,44%
Prezzo	€ 208,01057
Scostamento % su anno 2023/1	+5,44%
Spese generali (16%)	€ 26,08283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26083
Utili di impresa (10%)	€ 18,91005
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26083

Codice regionale: **TOS24_16.B04.007.005**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,51769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,74%
Prezzo	€ 209,92457
Scostamento % su anno 2023/1	+6,74%
Spese generali (16%)	€ 26,32283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26323
Utili di impresa (10%)	€ 19,08405
Incidenza Manodopera al **5%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26323

Codice regionale: **TOS24_16.B04.007.006**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,83%
Prezzo	€ 210,56257
Scostamento % su anno 2023/1	+5,83%
Spese generali (16%)	€ 26,40283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26403
Utili di impresa (10%)	€ 19,14205
Incidenza Manodopera al **4,98%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26403

Codice regionale: **TOS24_16.B04.007.007**
Voce: 007 +5,82% su anno 2023/1 +5,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,51769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,08%
Prezzo	€ 216,30457
Scostamento % su anno 2023/1	+6,08%
Spese generali (16%)	€ 27,12283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27123
Utili di impresa (10%)	€ 19,66405
Incidenza Manodopera al **4,85%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27123

Codice regionale: **TOS24_16.B04.009.001**
Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 212,05125
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 26,58950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26590
Utili di impresa (10%)	€ 19,27739
Incidenza Manodopera al **4,95%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26590

Codice regionale: **TOS24_16.B04.009.002**
Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 212,05125
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 26,58950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26590
Utili di impresa (10%)	€ 19,27739
Incidenza Manodopera al **4,95%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26590

Codice regionale: **TOS24_16.B04.009.003**
Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 219,06925
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 27,46950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27470
Utili di impresa (10%)	€ 19,91539
Incidenza Manodopera al **4,79%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27470

Codice regionale: **TOS24_16.B04.009.005**
Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,83%
Prezzo	€ 220,98325
Scostamento % su anno 2023/1	+14,83%
Spese generali (16%)	€ 27,70950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27710
Utili di impresa (10%)	€ 20,08939
Incidenza Manodopera al **4,75%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27710

Codice regionale: **TOS24_16.B04.009.006**
Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,52086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,81%
Prezzo	€ 197,16862
Scostamento % su anno 2023/1	+2,81%
Spese generali (16%)	€ 24,72334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24723
Utili di impresa (10%)	€ 17,92442
Incidenza Manodopera al **5,32%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24723

Codice regionale: **TOS24_16.B04.009.007**

Voce: 009 +7,63% su anno 2023/1 +7,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,69711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 205,04952
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 25,71154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25712
Utili di impresa (10%)	€ 18,64087
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25712

Codice regionale: **TOS24_16.B04.010.001**

Voce: 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,73%
Prezzo	€ 227,36325
Scostamento % su anno 2023/1	+12,73%
Spese generali (16%)	€ 28,50950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28510
Utili di impresa (10%)	€ 20,66939
Incidenza Manodopera al **4,61%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28510

Codice regionale: **TOS24_16.B04.010.002**

Voce: 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,02086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 200,35862
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 25,12334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25123
Utili di impresa (10%)	€ 18,21442
Incidenza Manodopera al **5,24%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25123

Codice regionale: **TOS24_16.B04.010.003**
Voce: 010 +5,46% su anno 2023/1 +5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,19711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,22%
Prezzo	€ 208,23952
Scostamento % su anno 2023/1	+3,22%
Spese generali (16%)	€ 26,11154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26112
Utili di impresa (10%)	€ 18,93087
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26112

Codice regionale: **TOS24_16.B04.011.001**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 202,48125
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 25,38950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25390
Utili di impresa (10%)	€ 18,40739
Incidenza Manodopera al **5,18%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25390

Codice regionale: **TOS24_16.B04.011.002**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,65%
Prezzo	€ 203,33191
Scostamento % su anno 2023/1	+5,65%
Spese generali (16%)	€ 25,49616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25496
Utili di impresa (10%)	€ 18,48472
Incidenza Manodopera al **5,16%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25496

Codice regionale: **TOS24_16.B04.011.003**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,15%
Prezzo	€ 209,28657
Scostamento % su anno 2023/1	+6,15%
Spese generali (16%)	€ 26,24283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26243
Utili di impresa (10%)	€ 19,02605
Incidenza Manodopera al **5,01%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26243

Codice regionale: **TOS24_16.B04.011.005**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,37%
Prezzo	€ 207,15991
Scostamento % su anno 2023/1	+5,37%
Spese generali (16%)	€ 25,97616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25976
Utili di impresa (10%)	€ 18,83272
Incidenza Manodopera al **5,06%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25976

Codice regionale: **TOS24_16.B04.011.006**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,42%
Prezzo	€ 208,01057
Scostamento % su anno 2023/1	+4,42%
Spese generali (16%)	€ 26,08283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26083
Utili di impresa (10%)	€ 18,91005
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26083

Codice regionale: **TOS24_16.B04.011.007**
Voce: 011 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
Prezzo	€ 213,96525
Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
Spese generali (16%)	€ 26,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26830
Utili di impresa (10%)	€ 19,45139
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26830

Codice regionale: **TOS24_16.B04.012.001**
Voce: 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,43436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 189,40225
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 23,74950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23750
Utili di impresa (10%)	€ 17,21839
Incidenza Manodopera al **5,54%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23750

Codice regionale: **TOS24_16.B04.012.002**
Voce: 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,93436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,33%
Prezzo	€ 190,04025
Scostamento % su anno 2023/1	+1,33%
Spese generali (16%)	€ 23,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23830
Utili di impresa (10%)	€ 17,27639
Incidenza Manodopera al **5,52%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,23830

Codice regionale: **TOS24_16.B04.012.003**
Voce: 012 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 195,46325
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 24,50950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24510
Utili di impresa (10%)	€ 17,76939
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,24510

Codice regionale: **TOS24_16.B04.014.001**
Voce: 014 +29,26% su anno 2023/1 +29,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,64%
Prezzo	€ 236,93325
Scostamento % su anno 2023/1	+31,64%
Spese generali (16%)	€ 29,70950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29710
Utili di impresa (10%)	€ 21,53939
Incidenza Manodopera al **4,43%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29710

Codice regionale: **TOS24_16.B04.014.002**
Voce: 014 +29,26% su anno 2023/1 +29,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,01%
Prezzo	€ 236,93325
Scostamento % su anno 2023/1	+28,01%
Spese generali (16%)	€ 29,70950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29710
Utili di impresa (10%)	€ 21,53939
Incidenza Manodopera al **4,43%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29710

Codice regionale: **TOS24_16.B04.014.003**
Voce: 014 +29,26% su anno 2023/1 +29,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,14%
Prezzo	€ 243,31325
Scostamento % su anno 2023/1	+28,14%
Spese generali (16%)	€ 30,50950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30510
Utili di impresa (10%)	€ 22,11939
Incidenza Manodopera al **4,31%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30510

Codice regionale: **TOS24_16.B04.016.001**
Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,24%
Prezzo	€ 205,88391
Scostamento % su anno 2023/1	+8,24%
Spese generali (16%)	€ 25,81616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25816
Utili di impresa (10%)	€ 18,71672
Incidenza Manodopera al **5,1%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25816

Codice regionale: **TOS24_16.B04.016.002**
Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,62%
Prezzo	€ 202,05591
Scostamento % su anno 2023/1	+5,62%
Spese generali (16%)	€ 25,33616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25336
Utili di impresa (10%)	€ 18,36872
Incidenza Manodopera al **5,19%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25336

Codice regionale: **TOS24_16.B04.016.003**
Voce: 016 +6,66% su anno 2023/1 +6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 208,01057
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 26,08283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26083
Utili di impresa (10%)	€ 18,91005
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26083

Codice regionale: **TOS24_16.B04.017.001**
Voce: 017 +6,57% su anno 2023/1 +6,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,37%
Prezzo	€ 213,96525
Scostamento % su anno 2023/1	+7,37%
Spese generali (16%)	€ 26,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26830
Utili di impresa (10%)	€ 19,45139
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26830

Codice regionale: **TOS24_16.B04.017.002**
Voce: 017 +6,57% su anno 2023/1 +6,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 213,11457
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 26,72283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26723
Utili di impresa (10%)	€ 19,37405
Incidenza Manodopera al **4,92%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26723

Codice regionale: **TOS24_16.B04.017.003**
Voce: 017 +6,57% su anno 2023/1 +6,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 218,21857
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 27,36283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27363
Utili di impresa (10%)	€ 19,83805
Incidenza Manodopera al **4,81%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27363

Codice regionale: **TOS24_16.B04.018.001**
Voce: 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,39%
Prezzo	€ 202,90657
Scostamento % su anno 2023/1	+7,39%
Spese generali (16%)	€ 25,44283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25443
Utili di impresa (10%)	€ 18,44605
Incidenza Manodopera al **5,17%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25443

Codice regionale: **TOS24_16.B04.018.002**
Voce: 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,99%
Prezzo	€ 203,33191
Scostamento % su anno 2023/1	+5,99%
Spese generali (16%)	€ 25,49616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25496
Utili di impresa (10%)	€ 18,48472
Incidenza Manodopera al **5,16%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25496

Codice regionale: **TOS24_16.B04.018.003**
Voce: 018 +6,54% su anno 2023/1 +6,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,35103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 208,43591
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 26,13616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26136
Utili di impresa (10%)	€ 18,94872
Incidenza Manodopera al **5,03%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26136

Codice regionale: **TOS24_16.B04.019.001**
Voce: 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 213,96525
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 26,82950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26830
Utili di impresa (10%)	€ 19,45139
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26830

Codice regionale: **TOS24_16.B04.019.002**
Voce: 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 214,39057
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 26,88283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26883
Utili di impresa (10%)	€ 19,49005
Incidenza Manodopera al **4,89%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,26883

Codice regionale: **TOS24_16.B04.019.003**
Voce: 019 +5,98% su anno 2023/1 +5,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,01769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
Prezzo	€ 219,49457
Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
Spese generali (16%)	€ 27,52283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27523
Utili di impresa (10%)	€ 19,95405
Incidenza Manodopera al **4,78%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27523

Codice regionale: **TOS24_16.B04.020.001**
Voce: 020 +10,41% su anno 2023/1 +10,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,07%
Prezzo	€ 225,44925
Scostamento % su anno 2023/1	+11,07%
Spese generali (16%)	€ 28,26950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28270
Utili di impresa (10%)	€ 20,49539
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28270

Codice regionale: **TOS24_16.B04.020.002**
Voce: 020 +10,41% su anno 2023/1 +10,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,68436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,79%
Prezzo	€ 225,44925
Scostamento % su anno 2023/1	+9,79%
Spese generali (16%)	€ 28,26950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28270
Utili di impresa (10%)	€ 20,49539
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,28270

Codice regionale: **TOS24_16.B04.020.003**
Voce: 020 +10,41% su anno 2023/1 +10,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,18436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,36%
Prezzo	€ 232,46725
Scostamento % su anno 2023/1	+10,36%
Spese generali (16%)	€ 29,14950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29150
Utili di impresa (10%)	€ 21,13339
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,29150

Codice regionale: **TOS24_16.B04.204.002**
Voce: 204 +0,75% su anno 2023/1 +0,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,29436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 278,54361
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 34,92710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34927
Utili di impresa (10%)	€ 25,32215
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34927

Codice regionale: **TOS24_16.B04.205.005**
Voce: 205 +3,4% su anno 2023/1 +3,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,62269**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,4%
Prezzo	€ 290,44655
Scostamento % su anno 2023/1	+3,4%
Spese generali (16%)	€ 36,41963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36420
Utili di impresa (10%)	€ 26,40423
Incidenza Manodopera al **3,61%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,36420

Codice regionale: **TOS24_16.B04.206.002**
Voce: 206 +2,7% su anno 2023/1 +2,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,59186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,7%
Prezzo	€ 289,13122
Scostamento % su anno 2023/1	+2,7%
Spese generali (16%)	€ 36,25470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36255
Utili di impresa (10%)	€ 26,28466
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,36255

Codice regionale: **TOS24_16.B04.232.005**
Voce: 232 +10,62% su anno 2023/1 +10,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 005 con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,68714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,3%
Prezzo	€ 273,94079
Scostamento % su anno 2023/1	+10,3%
Spese generali (16%)	€ 34,34994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34350
Utili di impresa (10%)	€ 24,90371
Incidenza Manodopera al **3,83%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,34350

Codice regionale: **TOS24_16.B04.232.011**
Voce: 232 +10,62% su anno 2023/1 +10,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 011 con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,03445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,94%
Prezzo	€ 265,45196
Scostamento % su anno 2023/1	+10,94%
Spese generali (16%)	€ 33,28551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33286
Utili di impresa (10%)	€ 24,13200
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 10,49040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,33286

Codice regionale: **TOS24_16** +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricompresse tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: **TOS24_16.B11** +7,86% su anno 2023/1 +7,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi).
Compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_16.B11.011.001**
Voce: 011 +13,28% su anno 2023/1 +13,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.
Articolo: 001 in blocchi di pietra arenaria tipo EXTRADURA, dello spessore fino a 40 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,90584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,26%
Prezzo	€ 62,40385
Scostamento % su anno 2023/1	+17,26%
Spese generali (16%)	€ 7,82493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15650
Utili di impresa (10%)	€ 5,67308
Incidenza Manodopera al **2,42%**	€ 1,51100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15650

Codice regionale: **TOS24_16.B11.011.010**
Voce: 011 +13,28% su anno 2023/1 +13,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.
Articolo: 010 In massi di pietra calcarea EXTRADURA fino a 3,00 Tn.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,79584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,86%
Prezzo	€ 104,37149
Scostamento % su anno 2023/1	+5,86%
Spese generali (16%)	€ 13,08733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13087
Utili di impresa (10%)	€ 9,48832
Incidenza Manodopera al **1,45%**	€ 1,51100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13087

Codice regionale: **TOS24_16.B11.011.011**

Voce: 011 +13,28% su anno 2023/1 +13,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.

Articolo: 011 In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA fino a 6,00 Tn.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,04584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,72%
Prezzo	€ 155,73049
Scostamento % su anno 2023/1	+16,72%
Spese generali (16%)	€ 19,52733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19527
Utili di impresa (10%)	€ 14,15732
Incidenza Manodopera al **0,97%**	€ 1,51100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19527

Codice regionale: **TOS24_16.B11.015.002**

Voce: 015 +8,34% su anno 2023/1 +8,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.

Articolo: 002 in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA, del peso da 1 a 3 Tn.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,78209**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
Prezzo	€ 109,45794
Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
Spese generali (16%)	€ 13,72513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27450
Utili di impresa (10%)	€ 9,95072
Incidenza Manodopera al **1,38%**	€ 1,51100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27450

Codice regionale: **TOS24_16.B11.015.010**

Voce: 015 +8,34% su anno 2023/1 +8,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.

Articolo: 010 In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,90501**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,74%
Prezzo	€ 149,17079
Scostamento % su anno 2023/1	+14,74%
Spese generali (16%)	€ 18,70480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18705
Utili di impresa (10%)	€ 13,56098
Incidenza Manodopera al **1,52%**	€ 2,26650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,18705

Codice regionale: **TOS24_16.B11.016.002**

Voce: 016 +10,79% su anno 2023/1 +10,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.

Articolo: 002 in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,08024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,07%
Prezzo	€ 122,59839
Scostamento % su anno 2023/1	+5,07%
Spese generali (16%)	€ 15,37284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30746
Utili di impresa (10%)	€ 11,14531
Incidenza Manodopera al **1,73%**	€ 2,11540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,30746

Codice regionale: **TOS24_16.B11.016.010**

Voce: 016 +10,79% su anno 2023/1 +10,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.

Articolo: 010 In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,20316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,51%
Prezzo	€ 162,31124
Scostamento % su anno 2023/1	+16,51%
Spese generali (16%)	€ 20,35251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20353
Utili di impresa (10%)	€ 14,75557
Incidenza Manodopera al **1,77%**	€ 2,87090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20353

Codice regionale: **TOS24_16.B11.020.001**

Voce: 020 -15,23% su anno 2023/1 -15,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua.

Articolo: 001 intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,20828**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,23%
Prezzo	€ 19,40576
Scostamento % su anno 2023/1	-15,23%
Spese generali (16%)	€ 2,43332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04867
Utili di impresa (10%)	€ 1,76416
Incidenza Manodopera al **19,15%**	€ 3,71706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04867

Codice regionale: **TOS24_16** +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricompresse tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: **TOS24_16.D05** -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPERMEABILIZZAZIONI.
Sia su terreni piani che inclinati.
Compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_16.D05.021.001**
Voce: 021 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm
Articolo: 001 con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,21607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 19,41570
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 2,43457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04869
Utili di impresa (10%)	€ 1,76506
Incidenza Manodopera al **23,84%**	€ 4,62840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04869

Codice regionale: **TOS24_16** +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricompresse tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: **TOS24_16.E03** +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall'erosione.

Codice regionale: **TOS24_16.E03.001.008**
Voce: 001 +1,06% su anno 2023/1 +1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 008 di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,06%
Prezzo	€ 6,70474
Scostamento % su anno 2023/1	+1,06%
Spese generali (16%)	€ 0,84072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01681
Utili di impresa (10%)	€ 0,60952
Incidenza Manodopera al **42,92%**	€ 2,87764
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01681

Codice regionale: **TOS24_16.E03.003.004**
Voce: 003 +0,44% su anno 2023/1 +0,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 004 resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,63856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 5,91880
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 0,74217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01484
Utili di impresa (10%)	€ 0,53807
Incidenza Manodopera al **48,62%**	€ 2,87764
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01484

Codice regionale: **TOS24_16.E03.011.005**
Voce: 011 -2,06% su anno 2023/1 -2,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 005 resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99791**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,06%
Prezzo	€ 5,10134
Scostamento % su anno 2023/1	-2,06%
Spese generali (16%)	€ 0,63967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01279
Utili di impresa (10%)	€ 0,46376
Incidenza Manodopera al **45,36%**	€ 2,31420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01279

Codice regionale: **TOS24_16.E03.018.004**
Voce: 018 +8,46% su anno 2023/1 +8,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 004 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40534**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,46%
Prezzo	€ 19,65721
Scostamento % su anno 2023/1	+8,46%
Spese generali (16%)	€ 2,46485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04930
Utili di impresa (10%)	€ 1,78702
Incidenza Manodopera al **6,35%**	€ 1,24776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04930

Codice regionale: **TOS24_16.E03.019.001**
Voce: 019 -8,04% su anno 2023/1 -8,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridi
Articolo: 001 resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,10988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,04%
Prezzo	€ 12,90021
Scostamento % su anno 2023/1	-8,04%
Spese generali (16%)	€ 1,61758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03235
Utili di impresa (10%)	€ 1,17275
Incidenza Manodopera al **31,59%**	€ 4,07570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03235

Codice regionale: **TOS24_16.E03.020.001**
Voce: 020 +18,81% su anno 2023/1 +18,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni
Articolo: 001 con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,26774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,81%
Prezzo	€ 13,10164
Scostamento % su anno 2023/1	+18,81%
Spese generali (16%)	€ 1,64284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03286
Utili di impresa (10%)	€ 1,19106
Incidenza Manodopera al **14,14%**	€ 1,85216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03286

Codice regionale: **TOS24_16** +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: **TOS24_16.E08** +5,86% su anno 2023/1 +5,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECINZIONI.

Staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche.
Compreso infissioni in terreni sciolti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_16.E08.001.001**
Voce: 001 +7,68% su anno 2023/1 +7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di 1,50 m e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a 40 cm e da due ordini di paletti orizzontali.
Articolo: 001 altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,95617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,68%
Prezzo	€ 54,81208
Scostamento % su anno 2023/1	+7,68%
Spese generali (16%)	€ 6,87299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13746
Utili di impresa (10%)	€ 4,98292
Incidenza Manodopera al **41,51%**	€ 22,75240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,13746

Codice regionale: **TOS24_16.E08.011.003**
Voce: 011 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 003 altezza rete m 2.00 (analisi aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,68032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,91%
Prezzo	€ 17,45609
Scostamento % su anno 2023/1	+8,91%
Spese generali (16%)	€ 2,18885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04378
Utili di impresa (10%)	€ 1,58692
Incidenza Manodopera al **32,07%**	€ 5,59744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04378

Codice regionale: **TOS24_16.E08.012.003**
Voce: 012 +4,63% su anno 2023/1 +4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 003 altezza rete m 2.00 (Analisi aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,42456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,63%
Prezzo	€ 29,88974
Scostamento % su anno 2023/1	+4,63%
Spese generali (16%)	€ 3,74793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07496
Utili di impresa (10%)	€ 2,71725
Incidenza Manodopera al **29,04%**	€ 8,68094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07496

Codice regionale: **TOS24_16.E08.051.001**
Voce: 051 +2,21% su anno 2023/1 +2,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Articolo: 001 montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,09429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,21%
Prezzo	€ 180,03632
Scostamento % su anno 2023/1	+2,21%
Spese generali (16%)	€ 22,57509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,45150
Utili di impresa (10%)	€ 16,36694
Incidenza Manodopera al **53,43%**	€ 96,19642
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,45150

Codice regionale: **TOS24_16** +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricompresse tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: **TOS24_16.E09** +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di argini, banche o scarpate.

Codice regionale: **TOS24_16.E09.030.001**
Voce: 030 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate.
Articolo: 001 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46579**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 0,59435
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 0,07453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00149
Utili di impresa (10%)	€ 0,05403
Incidenza Manodopera al **47,4%**	€ 0,28172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00149

Codice regionale: **TOS24_16.E09.040.005**
Voce: 040 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l'esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di talee (da computarsi a parte). Si computa per l'itera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
Articolo: 005 Palificata semplice con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,34538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 221,18870
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 27,73526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27735
Utili di impresa (10%)	€ 20,10806
Incidenza Manodopera al **21,79%**	€ 48,19100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,27735

Codice regionale: **TOS24_16.E09.040.010**
Voce: 040 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l'esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di talee (da computarsi a parte). Si computa per l'itera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
Articolo: 010 Palificata doppia con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,75953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 344,21316
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 43,16152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43162
Utili di impresa (10%)	€ 31,29211
Incidenza Manodopera al **21,42%**	€ 73,72700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,43162

Codice regionale: **TOS24_16.E09.051.001**
Voce: 051 +1,43% su anno 2023/1 +1,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura.
Articolo: 001 spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 3,17323
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 0,39790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00796
Utili di impresa (10%)	€ 0,28848
Incidenza Manodopera al **35,85%**	€ 1,13762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00796

Codice regionale: **TOS24_16** +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: **TOS24_16.F07** -21,51% su anno 2023/1 -21,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Codice regionale: **TOS24_16.F07.021.001**
Voce: 021 -21,51% su anno 2023/1 -21,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.
Articolo: 001 pietrisco 40/60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,70925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,51%
Prezzo	€ 28,97700
Scostamento % su anno 2023/1	-21,51%
Spese generali (16%)	€ 3,63348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07267
Utili di impresa (10%)	€ 2,63427
Incidenza Manodopera al **1,56%**	€ 0,45330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,07267

Codice regionale: **TOS24_17** +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **TOS24_17.N05** +4,16% su anno 2023/1 +4,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: **TOS24_17.N05.002.012**
Voce: 002 +1,53% su anno 2023/1 +1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 012 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,27615**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+11,09%
Prezzo	€ 15,40033
Scostamento % su anno 2023/1	+11,09%
Spese generali (16%)	€ 2,12418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02124
Incidenza Manodopera al **62,92%**	€ 9,68975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02124

Codice regionale: **TOS24_17.N05.002.013**
Voce: 002 +1,53% su anno 2023/1 +1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 013 Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 14,48646**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,62%
Prezzo	€ 16,80429
Scostamento % su anno 2023/1	-1,62%
Spese generali (16%)	€ 2,31783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02318
Incidenza Manodopera al **27,45%**	€ 4,61233
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02318

Codice regionale: **TOS24_17.N05.002.014**
Voce: 002 +1,53% su anno 2023/1 +1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 20,70055**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,17%
Prezzo	€ 24,01264
Scostamento % su anno 2023/1	+6,17%
Spese generali (16%)	€ 3,31209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03312
Incidenza Manodopera al **47,17%**	€ 11,32750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,03312

Codice regionale: **TOS24_17.N05.002.015**
Voce: 002 +1,53% su anno 2023/1 +1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 015 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,96713**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,76187
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00795
Incidenza Manodopera al **86,21%**	€ 4,96713
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,00795

Codice regionale: **TOS24_17.N05.002.016**
Voce: 002 +1,53% su anno 2023/1 +1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 016 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,68462**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,75416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,06954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01070
Incidenza Manodopera al **86,21%**	€ 6,68462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01070

Codice regionale: **TOS24_17.N05.002.017**
Voce: 002 +1,53% su anno 2023/1 +1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 017 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,52284**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,81%
Prezzo	€ 9,88649
Scostamento % su anno 2023/1	-0,81%
Spese generali (16%)	€ 1,36365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01364
Incidenza Manodopera al **79,32%**	€ 7,84195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01364

Codice regionale: **TOS24_17.N05.002.018**
Voce: 002 +1,53% su anno 2023/1 +1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 018 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,86347**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-8,88%
Prezzo	€ 1,00163
Scostamento % su anno 2023/1	-8,88%
Spese generali (16%)	€ 0,13816

Codice regionale: **TOS24_17.N05.002.019**
Voce: 002 +1,53% su anno 2023/1 +1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 019 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,67516**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-10,96%
Prezzo	€ 1,94319
Scostamento % su anno 2023/1	-10,96%
Spese generali (16%)	€ 0,26803

Codice regionale: **TOS24_17.N05.002.020**

Voce: 002 +1,53% su anno 2023/1 +1,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 020 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,69399**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+18,77%
Prezzo	€ 6,60503
Scostamento % su anno 2023/1	+18,77%
Spese generali (16%)	€ 0,91104

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.030**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 14,78294**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 17,14821
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 2,36527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02365
Incidenza Manodopera al **65,55%**	€ 11,24071
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02365

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.031**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,15356**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 7,13813
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,98457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00985
Incidenza Manodopera al **77,62%**	€ 5,54070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,00985

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.032**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,51572**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+5,85%
Prezzo	€ 2,91824
Scostamento % su anno 2023/1	+5,85%
Spese generali (16%)	€ 0,40252

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.033**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 033 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 16,63950**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 19,30182
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 2,66232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02662
Incidenza Manodopera al **56,07%**	€ 10,82283
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02662

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.034**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 034 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,59558**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 7,65087
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 1,05529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01055
Incidenza Manodopera al **74,19%**	€ 5,67629
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01055

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.035**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 035 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,57822**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+9,12%
Prezzo	€ 4,15074
Scostamento % su anno 2023/1	+9,12%
Spese generali (16%)	€ 0,57252

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.036**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 036 Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,69509**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+10,04%
Prezzo	€ 13,56630
Scostamento % su anno 2023/1	+10,04%
Spese generali (16%)	€ 1,87121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01871
Incidenza Manodopera al **49,48%**	€ 6,71297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01871

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.037**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 037 Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,91424**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,71%
Prezzo	€ 5,70052
Scostamento % su anno 2023/1	-0,71%
Spese generali (16%)	€ 0,78628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00786
Incidenza Manodopera al **80,24%**	€ 4,57390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,00786

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.038**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 038 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,39046**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+41,25%
Prezzo	€ 3,93293
Scostamento % su anno 2023/1	+41,25%
Spese generali (16%)	€ 0,54247

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.039**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 039 Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 31,48715**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 36,52509
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 5,03794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05038
Incidenza Manodopera al **65,12%**	€ 23,78575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,05038

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.040**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 040 Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,40463**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,78%
Prezzo	€ 15,54937
Scostamento % su anno 2023/1	-0,78%
Spese generali (16%)	€ 2,14474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02145
Incidenza Manodopera al **79,64%**	€ 12,38320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02145

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.041**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 041 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,60837**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+20,45%
Prezzo	€ 6,50571
Scostamento % su anno 2023/1	+20,45%
Spese generali (16%)	€ 0,89734

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.042**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 042 Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 15,23978**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+4,51%
Prezzo	€ 17,67814
Scostamento % su anno 2023/1	+4,51%
Spese generali (16%)	€ 2,43836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02438
Incidenza Manodopera al **62,47%**	€ 11,04439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02438

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.043**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 043 Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,85188**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 6,78818
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 0,93630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00936
Incidenza Manodopera al **66,14%**	€ 4,48990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,00936

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.044**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 044 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,26759**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+42,55%
Prezzo	€ 2,63040
Scostamento % su anno 2023/1	+42,55%
Spese generali (16%)	€ 0,36281

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.045**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 045 Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 18,22662**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 21,14288
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 2,91626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02916
Incidenza Manodopera al **68,71%**	€ 14,52762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02916

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.046**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 046 Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,31393**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 8,48416
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 1,17023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01170
Incidenza Manodopera al **74,17%**	€ 6,29250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01170

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.047**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 047 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,64348**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+10,92%
Prezzo	€ 1,90644
Scostamento % su anno 2023/1	+10,92%
Spese generali (16%)	€ 0,26296

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.048**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 048 Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 14,96907**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+18,47%
Prezzo	€ 17,36412
Scostamento % su anno 2023/1	+18,47%
Spese generali (16%)	€ 2,39505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02395
Incidenza Manodopera al **53,63%**	€ 9,31165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02395

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.049**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 049 Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,43669**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 6,30656
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 0,86987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00870
Incidenza Manodopera al **80,81%**	€ 5,09635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,00870

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.050**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 050 Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,59782**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+131,61%
Prezzo	€ 4,17347
Scostamento % su anno 2023/1	+131,61%
Spese generali (16%)	€ 0,57565

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.051**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 051 Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 15,96255**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,76%
Prezzo	€ 18,51656
Scostamento % su anno 2023/1	-0,76%
Spese generali (16%)	€ 2,55401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02554
Incidenza Manodopera al **68,65%**	€ 12,71085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02554

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.052**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 052 Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,75806**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,51%
Prezzo	€ 7,83935
Scostamento % su anno 2023/1	-0,51%
Spese generali (16%)	€ 1,08129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01081
Incidenza Manodopera al **81,87%**	€ 6,41772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01081

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.053**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 053 Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,61882**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,91%
Prezzo	€ 1,87783
Scostamento % su anno 2023/1	+6,91%
Spese generali (16%)	€ 0,25901

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.054**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 054 Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 26,50665**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 30,74771
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 4,24106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04241
Incidenza Manodopera al **69,58%**	€ 21,39427
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,04241

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.055**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 055 Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,75512**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 13,63594
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 1,88082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01881
Incidenza Manodopera al **81,21%**	€ 11,07423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01881

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.056**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 056 Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,41697**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 3,96369
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 0,54672

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.057**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 057 Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 30,84523**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 35,78047
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 4,93524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04935
Incidenza Manodopera al **68,59%**	€ 24,54125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,04935

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.058**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 058 Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,44375**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 15,59475
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 2,15100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02151
Incidenza Manodopera al **77,47%**	€ 12,08177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02151

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.059**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 059 Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,16170**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-6,22%
Prezzo	€ 3,66757
Scostamento % su anno 2023/1	-6,22%
Spese generali (16%)	€ 0,50587

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.060**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 060 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 18,91849**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 21,94545
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 3,02696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03027
Incidenza Manodopera al **68,24%**	€ 14,97649
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,03027

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.061**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 061 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,14231**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 9,44508
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 1,30277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01303
Incidenza Manodopera al **82,6%**	€ 7,80197
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01303

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.062**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 062 Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,48425**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 1,72173
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 0,23748

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.063**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 063 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,08381**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+3,44%
Prezzo	€ 15,17722
Scostamento % su anno 2023/1	+3,44%
Spese generali (16%)	€ 2,09341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02093
Incidenza Manodopera al **62,2%**	€ 9,43949
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02093

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.064**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 064 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,58189**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,62%
Prezzo	€ 6,47499
Scostamento % su anno 2023/1	-0,62%
Spese generali (16%)	€ 0,89310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00893
Incidenza Manodopera al **80,95%**	€ 5,24155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,00893

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.065**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 065 Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,01728**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+29,07%
Prezzo	€ 2,34004
Scostamento % su anno 2023/1	+29,07%
Spese generali (16%)	€ 0,32276

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.066**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 066 Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 25,30183**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 29,35012
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 4,04829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04048
Incidenza Manodopera al **68,18%**	€ 20,01002
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,04048

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.067**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 067 Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,67525**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 12,38329
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 1,70804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01708
Incidenza Manodopera al **75,21%**	€ 9,31327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01708

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.068**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 068 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,37380**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+4,1%
Prezzo	€ 2,75361
Scostamento % su anno 2023/1	+4,1%
Spese generali (16%)	€ 0,37981

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.069**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 069 Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 18,57075**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+4,28%
Prezzo	€ 21,54207
Scostamento % su anno 2023/1	+4,28%
Spese generali (16%)	€ 2,97132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02971
Incidenza Manodopera al **59,01%**	€ 12,71175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02971

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.070**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 070 Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,31922**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,87%
Prezzo	€ 8,49030
Scostamento % su anno 2023/1	-1,87%
Spese generali (16%)	€ 1,17108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01171
Incidenza Manodopera al **70,17%**	€ 5,95724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01171

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.071**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 071 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,80713**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+23,1%
Prezzo	€ 3,25627
Scostamento % su anno 2023/1	+23,1%
Spese generali (16%)	€ 0,44914

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.072**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 072 Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 46,60087**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-5,72%
Prezzo	€ 54,05701
Scostamento % su anno 2023/1	-5,72%
Spese generali (16%)	€ 7,45614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07456
Incidenza Manodopera al **36,32%**	€ 19,63270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,07456

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.073**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 073 Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 21,62350**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 25,08326
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 3,45976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03460
Incidenza Manodopera al **80,78%**	€ 20,26152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,03460

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.074**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 074 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,06841**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-4,87%
Prezzo	€ 7,03936
Scostamento % su anno 2023/1	-4,87%
Spese generali (16%)	€ 0,97095

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.075**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 075 Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 51,46818**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 59,70309
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 8,23491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08235
Incidenza Manodopera al **65,01%**	€ 38,81270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,08235

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.076**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 076 Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 21,56845**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,32%
Prezzo	€ 25,01940
Scostamento % su anno 2023/1	-0,32%
Spese generali (16%)	€ 3,45095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03451
Incidenza Manodopera al **83,49%**	€ 20,88783
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,03451

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.077**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 077 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,71227**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 7,78623
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 1,07396

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.078**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 078 Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,10737**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,44455
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33718

Codice regionale: **TOS24_17.N05.003.079**
Voce: 003 +7,16% su anno 2023/1 +7,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro.
Articolo: 079 Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,83823**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,13235
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29412

Codice regionale: **TOS24_17.N05.004.001**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trabattelli
Articolo: 001 Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

Unità di misura	**giornaliero**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,45217**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,96452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,51235

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.050**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 050 Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,71201**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+10,39%
Prezzo	€ 1,98593
Scostamento % su anno 2023/1	+10,39%
Spese generali (16%)	€ 0,27392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00274
Incidenza Manodopera al **21,1%**	€ 0,41900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,00274

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.051**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 051 Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,18834**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+9,77%
Prezzo	€ 2,53847
Scostamento % su anno 2023/1	+9,77%
Spese generali (16%)	€ 0,35013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00350
Incidenza Manodopera al **24,77%**	€ 0,62875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,00350

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.060**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 060 Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 58,10400**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+4%
Prezzo	€ 67,40064
Scostamento % su anno 2023/1	+4%
Spese generali (16%)	€ 9,29664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09297
Incidenza Manodopera al **55,16%**	€ 37,17728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,09297

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.061**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 061 Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 19,86100**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 23,03876
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,17776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03178
Incidenza Manodopera al **80,3%**	€ 18,49902
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,03178

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.062**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 062 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,32971**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+10,21%
Prezzo	€ 10,82246
Scostamento % su anno 2023/1	+10,21%
Spese generali (16%)	€ 1,49275

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.064**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 064 Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 52,32809**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+4,55%
Prezzo	€ 60,70058
Scostamento % su anno 2023/1	+4,55%
Spese generali (16%)	€ 8,37249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08372
Incidenza Manodopera al **55,36%**	€ 33,60225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,08372

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.065**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 065 Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 19,86100**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 23,03876
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,17776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03178
Incidenza Manodopera al **80,3%**	€ 18,49902
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,03178

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.066**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 066 Noleggio oltre il primo mese di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,62498**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+20,58%
Prezzo	€ 8,84498
Scostamento % su anno 2023/1	+20,58%
Spese generali (16%)	€ 1,22000

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.067**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 067 Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 57,44488**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+2,01%
Prezzo	€ 66,63606
Scostamento % su anno 2023/1	+2,01%
Spese generali (16%)	€ 9,19118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09191
Incidenza Manodopera al **70,71%**	€ 47,11820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,09191

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.068**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 068 Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 15,07950**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 17,49222
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 2,41272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02413
Incidenza Manodopera al **78,42%**	€ 13,71752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02413

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.069**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 069 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 16,10910**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-14,57%
Prezzo	€ 18,68656
Scostamento % su anno 2023/1	-14,57%
Spese generali (16%)	€ 2,57746

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.070**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 070 Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 61,38251**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+0,12%
Prezzo	€ 71,20371
Scostamento % su anno 2023/1	+0,12%
Spese generali (16%)	€ 9,82120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09821
Incidenza Manodopera al **66,36%**	€ 47,24860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,09821

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.071**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 071 Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 14,87415**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 17,25401
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 2,37986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02380
Incidenza Manodopera al **78,32%**	€ 13,51360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02380

Codice regionale: **TOS24_17.N05.007.072**
Voce: 007 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delimitazione e protezione aree a rischio
Articolo: 072 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,16626**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-11,58%
Prezzo	€ 10,63286
Scostamento % su anno 2023/1	-11,58%
Spese generali (16%)	€ 1,46660

Codice regionale: **TOS24_17.N05.008.003**
Voce: 008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armature pareti di scavo
Articolo: 003 Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40

Unità di misura	**mensile**
Prezzo senza S. G.	**€ 537,52080**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-13,77%
Prezzo	€ 623,52413
Scostamento % su anno 2023/1	-13,77%
Spese generali (16%)	€ 86,00333

Codice regionale: **TOS24_17.N05.008.004**
Voce: 008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armature pareti di scavo
Articolo: 004 Modulo per blindaggio scavi metri 3,00x4,00

Unità di misura	**mensile**
Prezzo senza S. G.	**€ 909,53773**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-13,6%
Prezzo	€ 1.055,06377
Scostamento % su anno 2023/1	-13,6%
Spese generali (16%)	€ 145,52604

Codice regionale: **TOS24_17.N05.008.005**
Voce: 008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armature pareti di scavo
Articolo: 005 Puntelli metallici a croce h max m 4,00

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,98373**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 2,30113
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,31740

Codice regionale: **TOS24_17.N05.008.006**
Voce: 008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armature pareti di scavo
Articolo: 006 Puntelli in legname d'abete

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G.	**€ 25,19167**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,83%
Prezzo	€ 29,22234
Scostamento % su anno 2023/1	-1,83%
Spese generali (16%)	€ 4,03067

Codice regionale: **TOS24_17.N05.008.007**
Voce: 008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armature pareti di scavo
Articolo: 007 Pannelli per casseforme metallici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 17,52517**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,32920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80403

Codice regionale: **TOS24_17.N05.008.008**
Voce: 008 -5,19% su anno 2023/1 -5,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armature pareti di scavo
Articolo: 008 Pannelli per casseforme in legno composito

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,41213**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,47807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06594

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.001**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 001 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 18,53579**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 21,50152
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 2,96573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02966
Incidenza Manodopera al **56,57%**	€ 12,16380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02966

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.002**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 002 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,40391**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 9,74854
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 1,34463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01345
Incidenza Manodopera al **75,73%**	€ 7,38248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01345

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.003**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 003 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 23,91759**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 27,74440
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 3,82681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03827
Incidenza Manodopera al **60,79%**	€ 16,86450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,03827

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.004**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 004 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,80649**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,17%
Prezzo	€ 13,69553
Scostamento % su anno 2023/1	-1,17%
Spese generali (16%)	€ 1,88904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01889
Incidenza Manodopera al **76,26%**	€ 10,44472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01889

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.005**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 005 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5cm a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a 40m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,90182**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+5,58%
Prezzo	€ 2,20611
Scostamento % su anno 2023/1	+5,58%
Spese generali (16%)	€ 0,30429

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.006**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 006 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 16,13616**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,09%
Prezzo	€ 18,71795
Scostamento % su anno 2023/1	-1,09%
Spese generali (16%)	€ 2,58179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02582
Incidenza Manodopera al **60,52%**	€ 11,32750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02582

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.007**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 007 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,48090**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,38%
Prezzo	€ 8,67784
Scostamento % su anno 2023/1	-1,38%
Spese generali (16%)	€ 1,19694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01197
Incidenza Manodopera al **74,44%**	€ 6,45947
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01197

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.008**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 008 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 19,68086**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 22,82980
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 3,14894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03149
Incidenza Manodopera al **61,42%**	€ 14,02095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,03149

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.009**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 009 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,42224**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 12,08980
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 1,66756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01668
Incidenza Manodopera al **74,94%**	€ 9,06047
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01668

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.010**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20m e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,75655**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+3,79%
Prezzo	€ 2,03760
Scostamento % su anno 2023/1	+3,79%
Spese generali (16%)	€ 0,28105

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.011**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 011 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 18,01799**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 20,90087
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 2,88288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02883
Incidenza Manodopera al **36,13%**	€ 7,55147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02883

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.012**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 012 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,95097**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 8,06313
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 1,11216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01112
Incidenza Manodopera al **77,76%**	€ 6,27008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01112

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.013**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 013 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 25,35843**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 29,41578
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 4,05735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04057
Incidenza Manodopera al **28,67%**	€ 8,43225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,04057

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.014**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 014 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,39072**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,21%
Prezzo	€ 13,21324
Scostamento % su anno 2023/1	-1,21%
Spese generali (16%)	€ 1,82252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01823
Incidenza Manodopera al **75,9%**	€ 10,02895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01823

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.015**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 015 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 32,15224**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 37,29660
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 5,14436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05144
Incidenza Manodopera al **23,96%**	€ 8,93572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,05144

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.016**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 016 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,65681**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 15,84190
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 2,18509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02185
Incidenza Manodopera al **75,46%**	€ 11,95448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02185

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.017**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 017 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,32852**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+8,31%
Prezzo	€ 5,02108
Scostamento % su anno 2023/1	+8,31%
Spese generali (16%)	€ 0,69256

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.018**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 018 Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 24,74692**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,17%
Prezzo	€ 28,70643
Scostamento % su anno 2023/1	-0,17%
Spese generali (16%)	€ 3,95951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03960
Incidenza Manodopera al **32,88%**	€ 9,43948
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,03960

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.019**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 019 Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,55360**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 7,60218
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 1,04858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01049
Incidenza Manodopera al **77,25%**	€ 5,87271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01049

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.020**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 020 Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 27,61835**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 32,03729
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 4,41894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04419
Incidenza Manodopera al **23,57%**	€ 7,55147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,04419

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.021**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 021 Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,86087**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,78%
Prezzo	€ 10,27861
Scostamento % su anno 2023/1	-0,78%
Spese generali (16%)	€ 1,41774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01418
Incidenza Manodopera al **79,58%**	€ 8,17998
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01418

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.022**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 022 Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 30,70260**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 35,61502
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 4,91242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04912
Incidenza Manodopera al **25,09%**	€ 8,93572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,04912

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.023**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 023 Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,80049**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 12,52857
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 1,72808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01728
Incidenza Manodopera al **75,34%**	€ 9,43872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01728

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.024**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 024 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, con sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, tra 2,5m e 3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,09410**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+9,7%
Prezzo	€ 3,58916
Scostamento % su anno 2023/1	+9,7%
Spese generali (16%)	€ 0,49506

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.025**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 025 Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,27892**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-6,54%
Prezzo	€ 15,40355
Scostamento % su anno 2023/1	-6,54%
Spese generali (16%)	€ 2,12463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02125
Incidenza Manodopera al **49,02%**	€ 7,55147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,02125

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.026**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 026 Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,81832**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 6,74925
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 0,93093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00931
Incidenza Manodopera al **76,12%**	€ 5,13743
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,00931

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.027**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 027 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,37812**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-22,84%
Prezzo	€ 1,59862
Scostamento % su anno 2023/1	-22,84%
Spese generali (16%)	€ 0,22050

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.028**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 028 Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,56939**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+13,98%
Prezzo	€ 13,42049
Scostamento % su anno 2023/1	+13,98%
Spese generali (16%)	€ 1,85110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01851
Incidenza Manodopera al **56,27%**	€ 7,55147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,01851

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.029**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 029 Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,56261**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,51%
Prezzo	€ 5,29263
Scostamento % su anno 2023/1	-1,51%
Spese generali (16%)	€ 0,73002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00730
Incidenza Manodopera al **73,34%**	€ 3,88172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,00730

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.030**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 030 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,10679**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+111,72%
Prezzo	€ 2,44388
Scostamento % su anno 2023/1	+111,72%
Spese generali (16%)	€ 0,33709

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.031**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 031 Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 59,95457**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 69,54730
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 9,59273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09593
Incidenza Manodopera al **68,58%**	€ 47,69472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,09593

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.032**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 032 Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 30,64213**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,54487
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,90274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04903
Incidenza Manodopera al **86,21%**	€ 30,64213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. al **0,14%**	€ 0,04903

Codice regionale: **TOS24_17.N05.009.033**
Voce: 009 +2,95% su anno 2023/1 +2,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
Articolo: 033 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,99408**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-9,37%
Prezzo	€ 6,95313
Scostamento % su anno 2023/1	-9,37%
Spese generali (16%)	€ 0,95905

Codice regionale: **TOS24_17** +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **TOS24_17.N06** -4,62% su anno 2023/1 -4,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))

Codice regionale: **TOS24_17.N06.004.001**
Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.
Articolo: 001 Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 408,33333**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+0,57%
Prezzo	€ 473,66666
Scostamento % su anno 2023/1	+0,57%
Spese generali (16%)	€ 65,33333

Codice regionale: **TOS24_17.N06.004.002**
Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.
Articolo: 002 Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 491,66667**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-7,58%
Prezzo	€ 570,33334
Scostamento % su anno 2023/1	-7,58%
Spese generali (16%)	€ 78,66667

Codice regionale: **TOS24_17.N06.004.003**
Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.
Articolo: 003 Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 583,33333**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-24,24%
Prezzo	€ 676,66666
Scostamento % su anno 2023/1	-24,24%
Spese generali (16%)	€ 93,33333

Codice regionale: **TOS24_17.N06.004.004**

Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 004 Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 583,33333**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,79%
Prezzo	€ 676,66666
Scostamento % su anno 2023/1	-0,79%
Spese generali (16%)	€ 93,33333

Codice regionale: **TOS24_17.N06.004.005**

Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 005 Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 583,33333**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+22,55%
Prezzo	€ 676,66666
Scostamento % su anno 2023/1	+22,55%
Spese generali (16%)	€ 93,33333

Codice regionale: **TOS24_17.N06.004.010**

Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 010 adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 280,80000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 325,72800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800

Codice regionale: **TOS24_17.N06.004.011**

Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e

fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 280,80000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 325,72800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800

Codice regionale: **TOS24_17.N06.004.012**

Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 012 adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 280,80000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 325,72800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800

Codice regionale: **TOS24_17.N06.004.013**

Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 013 adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 285,05454**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+7,29%
Prezzo	€ 330,66327
Scostamento % su anno 2023/1	+7,29%
Spese generali (16%)	€ 45,60873

Codice regionale: **TOS24_17.N06.004.014**

Voce: 004 +2,28% su anno 2023/1 +2,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 014 adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 280,80000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 325,72800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800

Codice regionale: **TOS24_17.N06.005.001**

Voce: 005 -73,63% su anno 2023/1 -73,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

WC chimici

Articolo: 001 portatile senza lavamani - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 48,00000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-73,63%
Prezzo	€ 55,68000
Scostamento % su anno 2023/1	-73,63%
Spese generali (16%)	€ 7,68000

Codice regionale: **TOS24_17** +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **TOS24_17.N07** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))

Codice regionale: **TOS24_17.N07.002.008**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 008 Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 29,25000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,93000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,68000

Codice regionale: **TOS24_17.N07.002.015**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione cm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 25,00000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,00000

Codice regionale: **TOS24_17** +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **TOS24_17.P03** +0,6% su anno 2023/1 +0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b))

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.010**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 010 Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397:2013.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 14,27400**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+25,58%
Prezzo	€ 16,55784
Scostamento % su anno 2023/1	+25,58%
Spese generali (16%)	€ 2,28384

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.011**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 011 Cinturino sottomento in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,19825**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-32,72%
Prezzo	€ 4,86997
Scostamento % su anno 2023/1	-32,72%
Spese generali (16%)	€ 0,67172

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.012**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 012 Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397:2013.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,09600**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-4,17%
Prezzo	€ 4,75136
Scostamento % su anno 2023/1	-4,17%
Spese generali (16%)	€ 0,65536

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.013**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 013 Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,06600**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-43,57%
Prezzo	€ 1,23656
Scostamento % su anno 2023/1	-43,57%
Spese generali (16%)	€ 0,17056

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.014**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 014 Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397:2013.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 19,82500**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+20,73%
Prezzo	€ 22,99700
Scostamento % su anno 2023/1	+20,73%
Spese generali (16%)	€ 3,17200

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.015**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 015 Cinturino sottogola a quattro cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,11650**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+223,78%
Prezzo	€ 7,09514
Scostamento % su anno 2023/1	+223,78%
Spese generali (16%)	€ 0,97864

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.016**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 016 Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397:2013

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,36608**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,18465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,81857

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.017**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 017 Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388:2017.

Unità di misura	**paio**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,15225**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-5,98%
Prezzo	€ 4,81661
Scostamento % su anno 2023/1	-5,98%
Spese generali (16%)	€ 0,66436

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.018**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 018 Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388:2017 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm.

Unità di misura	**paio**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,07817**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-25,4%
Prezzo	€ 2,41068
Scostamento % su anno 2023/1	-25,4%
Spese generali (16%)	€ 0,33251

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.019**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 019 Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388:2017 - UNI EN 407:2004, lunghezza 28 cm.

Unità di misura	**paio**
Prezzo senza S. G.	**€ 36,21150**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 42,00534
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 5,79384

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.020**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 020 Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166:2004 B-3-9 e omologata CE, ISO 9002

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,88100**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-38,47%
Prezzo	€ 12,62196
Scostamento % su anno 2023/1	-38,47%
Spese generali (16%)	€ 1,74096

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.021**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 021 Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175:1999.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 19,24650**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+21,9%
Prezzo	€ 22,32594
Scostamento % su anno 2023/1	+21,9%
Spese generali (16%)	€ 3,07944

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.022**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 022 Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175:1999

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 15,38940**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,85170
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,46230

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.023**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 023 Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,14400**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-3,42%
Prezzo	€ 1,32704
Scostamento % su anno 2023/1	-3,42%
Spese generali (16%)	€ 0,18304

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.024**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 024 Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI EN 11611:2015

Unità di misura	**paio**
Prezzo senza S. G.	**€ 19,24650**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-30,75%
Prezzo	€ 22,32594
Scostamento % su anno 2023/1	-30,75%
Spese generali (16%)	€ 3,07944

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.027**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 027 Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2:2004, SNR 23 dB.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,81000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-15,32%
Prezzo	€ 5,57960
Scostamento % su anno 2023/1	-15,32%
Spese generali (16%)	€ 0,76960

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.028**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 028 Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 14,01550**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-7,53%
Prezzo	€ 16,25798
Scostamento % su anno 2023/1	-7,53%
Spese generali (16%)	€ 2,24248

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.029**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 029 Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore - conforme EN 166:2004

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,00950**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-77,31%
Prezzo	€ 3,49102
Scostamento % su anno 2023/1	-77,31%
Spese generali (16%)	€ 0,48152

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.030**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 030 Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166:2004

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,94200**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+35,11%
Prezzo	€ 3,41272
Scostamento % su anno 2023/1	+35,11%
Spese generali (16%)	€ 0,47072

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.032**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 032 Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 31dB

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 18,55250**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-13,61%
Prezzo	€ 21,52090
Scostamento % su anno 2023/1	-13,61%
Spese generali (16%)	€ 2,96840

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.033**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 033 Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352-2:2004, SNR 31 dB

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,70075**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-38,85%
Prezzo	€ 3,13287
Scostamento % su anno 2023/1	-38,85%
Spese generali (16%)	€ 0,43212

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.034**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 034 Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,45050**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+113,05%
Prezzo	€ 2,84258
Scostamento % su anno 2023/1	+113,05%
Spese generali (16%)	€ 0,39208

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.035**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 035 Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374-1:2017.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,20433**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-20,4%
Prezzo	€ 1,39702
Scostamento % su anno 2023/1	-20,4%
Spese generali (16%)	€ 0,19269

Codice regionale: **TOS24_17.P03.001.036**
Voce: 001 +3,09% su anno 2023/1 +3,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
Articolo: 036 Guanti in crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407:2004.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,91850**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 3,38546
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,46696

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.024**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 024 Grembiule in pelle e crosta con lacci per chiusura per lavori di saldatura e smerigliatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla norma UNI EN ISO 11611:2015

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 16,52950**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 19,17422
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 2,64472

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.025**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 025 Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN ISO 20345:2012

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 43,45845**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 50,41180
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 6,95335

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.026**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 026 Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucciolevole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,50593**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,58688
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08095

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.029**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 029 Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361:2003

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 40,52767**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-9,63%
Prezzo	€ 47,01210
Scostamento % su anno 2023/1	-9,63%
Spese generali (16%)	€ 6,48443

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.030**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 030 Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 44,11150**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 51,16934
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 7,05784

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.031**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 031 Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353-2:2003, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 125,62600**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-8,99%
Prezzo	€ 145,72616
Scostamento % su anno 2023/1	-8,99%
Spese generali (16%)	€ 20,10016

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.034**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 034 Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, conformi UNI EN ISO 20345:2012 categoria di protezione S5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 17,04800**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-7,02%
Prezzo	€ 19,77568
Scostamento % su anno 2023/1	-7,02%
Spese generali (16%)	€ 2,72768

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.035**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 035 Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 22,93785**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-32,76%
Prezzo	€ 26,60791
Scostamento % su anno 2023/1	-32,76%
Spese generali (16%)	€ 3,67006

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.036**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 036 Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 20,87150**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-10,69%
Prezzo	€ 24,21094
Scostamento % su anno 2023/1	-10,69%
Spese generali (16%)	€ 3,33944

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.037**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 037 Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI EN ISO 20471:2017

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 54,36750**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-11,57%
Prezzo	€ 63,06630
Scostamento % su anno 2023/1	-11,57%
Spese generali (16%)	€ 8,69880

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.040**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 040 Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 355:2003, UNI EN 362:2005.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 61,43783**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+39,14%
Prezzo	€ 71,26788
Scostamento % su anno 2023/1	+39,14%
Spese generali (16%)	€ 9,83005

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.041**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 041 Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 362:2005.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 57,00000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+9,22%
Prezzo	€ 66,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,22%
Spese generali (16%)	€ 9,12000

Codice regionale: **TOS24_17.P03.002.042**
Voce: 002 -3,98% su anno 2023/1 -3,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
Articolo: 042 Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio conforme UNI EN 360:2003.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 375,93175**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+2,16%
Prezzo	€ 436,08083
Scostamento % su anno 2023/1	+2,16%
Spese generali (16%)	€ 60,14908

Codice regionale: **TOS24_17** +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **TOS24_17.P05** -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)

Codice regionale: **TOS24_17.P05.001.001**
Voce: 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 001 Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,94913**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-12,45%
Prezzo	€ 1,10099
Scostamento % su anno 2023/1	-12,45%
Spese generali (16%)	€ 0,15186

Codice regionale: **TOS24_17.P05.001.002**
Voce: 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 002 Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,23900**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-9,69%
Prezzo	€ 1,43724
Scostamento % su anno 2023/1	-9,69%
Spese generali (16%)	€ 0,19824

Codice regionale: **TOS24_17.P05.001.003**
Voce: 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 003 Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,56113**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-6,53%
Prezzo	€ 1,81091
Scostamento % su anno 2023/1	-6,53%
Spese generali (16%)	€ 0,24978

Codice regionale: **TOS24_17.P05.001.004**
Voce: 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 004 Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 120,43500**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+0,88%
Prezzo	€ 139,70460
Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
Spese generali (16%)	€ 19,26960

Codice regionale: **TOS24_17.P05.001.006**
Voce: 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 006 Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 64,90000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+35,35%
Prezzo	€ 75,28400
Scostamento % su anno 2023/1	+35,35%
Spese generali (16%)	€ 10,38400

Codice regionale: **TOS24_17.P05.001.007**
Voce: 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 007 Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 64,83750**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+10,27%
Prezzo	€ 75,21150
Scostamento % su anno 2023/1	+10,27%
Spese generali (16%)	€ 10,37400

Codice regionale: **TOS24_17.P05.001.008**
Voce: 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 008 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 96,94063**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-8,51%
Prezzo	€ 112,45113
Scostamento % su anno 2023/1	-8,51%
Spese generali (16%)	€ 15,51050

Codice regionale: **TOS24_17.P05.001.009**
Voce: 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 009 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 96,94063**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-8,51%
Prezzo	€ 112,45113
Scostamento % su anno 2023/1	-8,51%
Spese generali (16%)	€ 15,51050

Codice regionale: **TOS24_17.P05.001.010**
Voce: 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 010 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 77,66667**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-15,21%
Prezzo	€ 90,09334
Scostamento % su anno 2023/1	-15,21%
Spese generali (16%)	€ 12,42667

Codice regionale: **TOS24_17.P05.001.011**
Voce: 001 -3,71% su anno 2023/1 -3,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 011 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 e altezza cm 100(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 71,25000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-22,67%
Prezzo	€ 82,65000
Scostamento % su anno 2023/1	-22,67%
Spese generali (16%)	€ 11,40000

Codice regionale: **TOS24_17** +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **TOS24_17.P06** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))

Codice regionale: **TOS24_17.P06.006.001**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
Articolo: 001 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 18,79500**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,80220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,00720

Codice regionale: **TOS24_17.P06.006.002**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
Articolo: 002 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 27,61500**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,03340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,41840

Codice regionale: **TOS24_17.P06.006.003**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
Articolo: 003 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 37,75500**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,79580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,04080

Codice regionale: **TOS24_17.P06.006.004**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
Articolo: 004 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 51,45000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,68200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,23200

Codice regionale: **TOS24_17.P06.006.005**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
Articolo: 005 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 37,80000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,84800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,04800

Codice regionale: **TOS24_17** +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **TOS24_17.P07** +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))

Codice regionale: **TOS24_17.P07.002.001**
Voce: 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 12,12000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	-17,67%
Prezzo	€ 14,05920
Scostamento % su anno 2023/1	-17,67%
Spese generali (16%)	€ 1,93920

Codice regionale: **TOS24_17.P07.002.002**
Voce: 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 002 Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,90830**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,81363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90533

Codice regionale: **TOS24_17.P07.002.003**
Voce: 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 003 Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 59,40000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+2,24%
Prezzo	€ 68,90400
Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
Spese generali (16%)	€ 9,50400

Codice regionale: **TOS24_17.P07.002.004**
Voce: 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 004 Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 33,47908**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,83573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,35665

Codice regionale: **TOS24_17.P07.002.005**
Voce: 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 005 Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 134,10277**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 155,55921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,45644

Codice regionale: **TOS24_17.P07.002.007**
Voce: 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 007 Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 40,65000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+6,59%
Prezzo	€ 47,15400
Scostamento % su anno 2023/1	+6,59%
Spese generali (16%)	€ 6,50400

Codice regionale: **TOS24_17.P07.002.009**
Voce: 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 009 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,71000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+25,67%
Prezzo	€ 8,94360
Scostamento % su anno 2023/1	+25,67%
Spese generali (16%)	€ 1,23360

Codice regionale: **TOS24_17.P07.002.010**
Voce: 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 010 Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,75000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+28,15%
Prezzo	€ 7,83000
Scostamento % su anno 2023/1	+28,15%
Spese generali (16%)	€ 1,08000

Codice regionale: **TOS24_17.P07.002.011**
Voce: 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 011 Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,85000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+21,44%
Prezzo	€ 6,78600
Scostamento % su anno 2023/1	+21,44%
Spese generali (16%)	€ 0,93600

Codice regionale: **TOS24_17.P07.002.012**
Voce: 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 012 Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,40000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+26,28%
Prezzo	€ 6,26400
Scostamento % su anno 2023/1	+26,28%
Spese generali (16%)	€ 0,86400

Codice regionale: **TOS24_17.P07.002.013**
Voce: 002 +8,43% su anno 2023/1 +8,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 013 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,01000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,29160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,28160

Codice regionale: **TOS24_17.P07.003.001**
Voce: 003 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature di primo soccorso
Articolo: 001 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 93,00000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+10,25%
Prezzo	€ 107,88000
Scostamento % su anno 2023/1	+10,25%
Spese generali (16%)	€ 14,88000

Codice regionale: **TOS24_17.P07.003.002**
Voce: 003 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature di primo soccorso
Articolo: 002 Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 25,26568**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,30819
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,04251

Codice regionale: **TOS24_17.P07.003.003**
Voce: 003 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature di primo soccorso
Articolo: 003 Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,36608**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,18465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,81857

Codice regionale: **TOS24_17.P07.003.004**
Voce: 003 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature di primo soccorso
Articolo: 004 Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 127,15889**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,50431
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,34542

Codice regionale: **TOS24_17.P07.004.001**
Voce: 004 +53,06% su anno 2023/1 +53,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mezzi antincendio
Articolo: 001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 75,00000**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	+53,06%
Prezzo	€ 87,00000
Scostamento % su anno 2023/1	+53,06%
Spese generali (16%)	€ 12,00000

Codice regionale: **TOS24_17** +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **TOS24_17.S07** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))

Codice regionale: **TOS24_17.S07.006.002**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sorveglianza sanitaria
Articolo: 002 Prima visita di sorveglianza sanitaria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 35,75889**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,48031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,72142

Codice regionale: **TOS24_17.S07.006.004**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sorveglianza sanitaria
Articolo: 004 Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G.	**€ 45,89375**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,23675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,34300

Codice regionale: **TOS24_17.S07.006.005**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sorveglianza sanitaria
Articolo: 005 Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G.	**€ 45,89375**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,23675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,34300

Codice regionale: **TOS24_17.S07.006.006**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sorveglianza sanitaria
Articolo: 006 Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G.	**€ 43,47826**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,43478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,95652

Codice regionale: **TOS24_17** +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **TOS24_17.S08** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g))

Codice regionale: **TOS24_17.S08.002.001**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riunioni di informazione
Articolo: 001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro

Unità di misura	**ognuno**
Prezzo senza S. G.	**€ 23,71542**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,50989
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,79447

Codice regionale: **TOS24_17.S08.002.002**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riunioni di informazione
Articolo: 002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G.	**€ 43,47826**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,43478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,95652

Codice regionale: **TOS24_17.S08.002.003**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riunioni di informazione
Articolo: 003 Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,85771**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,75494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,89723

Codice regionale: **TOS24_17.S08.003.001**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
Articolo: 001 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G.	**€ 27,66798**
Scostamento % senza S. G. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,09486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,42688

Codice regionale: **TOS24_18** +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: **TOS24_18.W01** +11,42% su anno 2023/1 +11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SONDAGGI GEOGNOSTICI

Codice regionale: **TOS24_18.W01.001.002**
Voce: 001 +30% su anno 2023/1 +30% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ricerca ed individuazione propedeutiche ai sondaggi.
Articolo: 002 di beni di interesse archeologico

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30%
Prezzo	€ 829,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+30%
Spese generali (16%)	€ 104,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,40000

Codice regionale: **TOS24_18.W01.002.001**

Voce: 002 +19,18% su anno 2023/1 +19,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo di pozzetto propedeutico ai sondaggi.
Articolo: 001 per individuazione dei sottoservizi

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,82667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,18%
Prezzo	€ 868,73483
Scostamento % su anno 2023/1	+19,18%
Spese generali (16%)	€ 108,93227
Utili di impresa (10%)	€ 78,97589

Codice regionale: **TOS24_18.W01.003.001**
Voce: 003 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,24908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 57,73782
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 7,23985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36199
Utili di impresa (10%)	€ 5,24889
Incidenza Manodopera al **42,39%**	€ 24,47760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,36199

Codice regionale: **TOS24_18.W01.003.002**
Voce: 003 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,55690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 68,33860
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 8,56910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42846
Utili di impresa (10%)	€ 6,21260
Incidenza Manodopera al **42,64%**	€ 29,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,42846

Codice regionale: **TOS24_18.W01.003.003**
Voce: 003 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,77767**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 103,07231
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 12,92443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64622
Utili di impresa (10%)	€ 9,37021
Incidenza Manodopera al **50,26%**	€ 51,80400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,64622

Codice regionale: **TOS24_18.W01.003.004**

Voce: 003 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 004 per profondità oltre i 60 m(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,19016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 144,43065
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 18,11043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90552
Utili di impresa (10%)	€ 13,13006
Incidenza Manodopera al **47,82%**	€ 69,07200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,90552

Codice regionale: **TOS24_18.W01.004.001**

Voce: 004 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,50497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 66,99635
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 8,40080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42004
Utili di impresa (10%)	€ 6,09058
Incidenza Manodopera al **41,76%**	€ 27,97440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,42004

Codice regionale: **TOS24_18.W01.004.002**

Voce: 004 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,96670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 82,89751
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 10,39467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51973
Utili di impresa (10%)	€ 7,53614
Incidenza Manodopera al **42,18%**	€ 34,96800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,51973

Codice regionale: **TOS24_18.W01.004.003**

Voce: 004 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,58888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 129,62741
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 16,25422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81271
Utili di impresa (10%)	€ 11,78431
Incidenza Manodopera al **49,95%**	€ 64,75500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,81271

Codice regionale: **TOS24_18.W01.004.004**

Voce: 004 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 004 per profondità oltre i 60 m(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,15983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 163,53194
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 20,50557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02528
Utili di impresa (10%)	€ 14,86654
Incidenza Manodopera al **47,52%**	€ 77,70600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,02528

Codice regionale: **TOS24_18.W01.005.001**

Voce: 005 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,78755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 81,39292
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 10,20601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51030
Utili di impresa (10%)	€ 7,39936
Incidenza Manodopera al **39,38%**	€ 32,05400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,51030

Codice regionale: **TOS24_18.W01.005.002**

Voce: 005 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,55711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 107,89488
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 13,52914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67646
Utili di impresa (10%)	€ 9,80863
Incidenza Manodopera al **40,51%**	€ 43,71000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,67646

Codice regionale: **TOS24_18.W01.005.003**

Voce: 005 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,98365**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 168,41113
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 21,11738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05587
Utili di impresa (10%)	€ 15,31010
Incidenza Manodopera al **48,7%**	€ 82,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,05587

Codice regionale: **TOS24_18.W01.005.004**

Voce: 005 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 004 per profondità oltre i 60 m(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,03466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 213,13623
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 26,72555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33628
Utili di impresa (10%)	€ 19,37602
Incidenza Manodopera al **46,59%**	€ 99,29100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,33628

Codice regionale: **TOS24_18.W01.006.001**
Voce: 006 +23,7% su anno 2023/1 +23,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione
Articolo: 001 T2(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,89050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,76%
Prezzo	€ 25,38028
Scostamento % su anno 2023/1	+21,76%
Spese generali (16%)	€ 3,18248
Utili di impresa (10%)	€ 2,30730

Codice regionale: **TOS24_18.W01.006.002**
Voce: 006 +23,7% su anno 2023/1 +23,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione
Articolo: 002 T6(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,06860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,91%
Prezzo	€ 28,15954
Scostamento % su anno 2023/1	+21,91%
Spese generali (16%)	€ 3,53098
Utili di impresa (10%)	€ 2,55996

Codice regionale: **TOS24_18.W01.006.003**
Voce: 006 +23,7% su anno 2023/1 +23,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione
Articolo: 003 T6S(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,06860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,43%
Prezzo	€ 29,43554
Scostamento % su anno 2023/1	+27,43%
Spese generali (16%)	€ 3,69098
Utili di impresa (10%)	€ 2,67596

Codice regionale: **TOS24_18.W01.007.001**
Voce: 007 +25,94% su anno 2023/1 +25,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo
Articolo: 001 per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,41117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,94%
Prezzo	€ 45,18466
Scostamento % su anno 2023/1	+25,94%
Spese generali (16%)	€ 5,66579
Utili di impresa (10%)	€ 4,10770

Codice regionale: **TOS24_18.W01.008.001**
Voce: 008 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,84366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 58,49652
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 7,33499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36675
Utili di impresa (10%)	€ 5,31787
Incidenza Manodopera al **41,84%**	€ 24,47760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,36675

Codice regionale: **TOS24_18.W01.008.002**
Voce: 008 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,15148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 69,09729
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 8,66424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43321
Utili di impresa (10%)	€ 6,28157
Incidenza Manodopera al **42,17%**	€ 29,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,43321

Codice regionale: **TOS24_18.W01.008.003**
Voce: 008 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,37225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 103,83099
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 13,01956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65098
Utili di impresa (10%)	€ 9,43918
Incidenza Manodopera al **49,89%**	€ 51,80400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,65098

Codice regionale: **TOS24_18.W01.008.004**

Voce: 008 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 per profondità oltre i 60 m(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,78474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 145,18933
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 18,20556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91028
Utili di impresa (10%)	€ 13,19903
Incidenza Manodopera al **47,57%**	€ 69,07200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,91028

Codice regionale: **TOS24_18.W01.009.001**

Voce: 009 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,46950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 68,22708
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 8,55512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42776
Utili di impresa (10%)	€ 6,20246
Incidenza Manodopera al **41%**	€ 27,97440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,42776

Codice regionale: **TOS24_18.W01.009.002**

Voce: 009 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,93123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 84,12825
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 10,54900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52745
Utili di impresa (10%)	€ 7,64802
Incidenza Manodopera al **41,57%**	€ 34,96800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,52745

Codice regionale: **TOS24_18.W01.009.003**

Voce: 009 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,55341**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 130,85816
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 16,40855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82043
Utili di impresa (10%)	€ 11,89620
Incidenza Manodopera al **49,48%**	€ 64,75500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,82043

Codice regionale: **TOS24_18.W01.009.004**

Voce: 009 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 per profondità oltre i 60 m(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,12436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 164,76269
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 20,65990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03300
Utili di impresa (10%)	€ 14,97843
Incidenza Manodopera al **47,16%**	€ 77,70600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,03300

Codice regionale: **TOS24_18.W01.010.001**

Voce: 010 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,20724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,06%
Prezzo	€ 84,48044
Scostamento % su anno 2023/1	-0,06%
Spese generali (16%)	€ 10,59316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52966
Utili di impresa (10%)	€ 7,68004
Incidenza Manodopera al **37,94%**	€ 32,05400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,52966

Codice regionale: **TOS24_18.W01.010.002**
Voce: 010 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,97680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 110,98240
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 13,91629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69581
Utili di impresa (10%)	€ 10,08931
Incidenza Manodopera al **39,38%**	€ 43,71000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 0,69581

Codice regionale: **TOS24_18.W01.010.003**
Voce: 010 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,40334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 171,49866
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 21,50453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07523
Utili di impresa (10%)	€ 15,59079
Incidenza Manodopera al **47,83%**	€ 82,02300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,07523

Codice regionale: **TOS24_18.W01.010.004**
Voce: 010 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
Articolo: 004 per profondità oltre i 60 m(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,45435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 216,22376
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 27,11270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35564
Utili di impresa (10%)	€ 19,65671
Incidenza Manodopera al **45,92%**	€ 99,29100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,63%**	€ 1,35564

Codice regionale: **TOS24_18.W01.011.001**
Voce: 011 +19,79% su anno 2023/1 +19,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm
Articolo: 001 per rivestimento diametro compreso tra 152-178 mm.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,52067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,18%
Prezzo	€ 31,28838
Scostamento % su anno 2023/1	+27,18%
Spese generali (16%)	€ 3,92331
Utili di impresa (10%)	€ 2,84440

Codice regionale: **TOS24_18.W01.011.002**
Voce: 011 +19,79% su anno 2023/1 +19,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm
Articolo: 002 per rivestimento diametro 206 mm.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,41117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,39%
Prezzo	€ 43,90866
Scostamento % su anno 2023/1	+12,39%
Spese generali (16%)	€ 5,50579
Utili di impresa (10%)	€ 3,99170

Codice regionale: **TOS24_18.W01.012.001**
Voce: 012 +17,99% su anno 2023/1 +17,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc.
Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,41117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,14%
Prezzo	€ 57,94466
Scostamento % su anno 2023/1	+19,14%
Spese generali (16%)	€ 7,26579
Utili di impresa (10%)	€ 5,26770

Codice regionale: **TOS24_18.W01.012.002**
Voce: 012 +17,99% su anno 2023/1 +17,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc.

Articolo: 002 per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,33817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,84%
Prezzo	€ 69,33551
Scostamento % su anno 2023/1	+16,84%
Spese generali (16%)	€ 8,69411
Utili di impresa (10%)	€ 6,30323

Codice regionale: **TOS24_18.W01.013.001**

Voce: 013 +13,57% su anno 2023/1 +13,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media.

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,16007**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,53%
Prezzo	€ 67,83225
Scostamento % su anno 2023/1	+12,53%
Spese generali (16%)	€ 8,50561
Utili di impresa (10%)	€ 6,16657

Codice regionale: **TOS24_18.W01.013.002**

Voce: 013 +13,57% su anno 2023/1 +13,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media.

Articolo: 002 per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,75373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,6%
Prezzo	€ 81,34976
Scostamento % su anno 2023/1	+14,6%
Spese generali (16%)	€ 10,20060
Utili di impresa (10%)	€ 7,39543

Codice regionale: **TOS24_18.W01.014.001**

Voce: 014 +14,43% su anno 2023/1 +14,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure

Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,63500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,79%
Prezzo	€ 76,09426
Scostamento % su anno 2023/1	+14,79%
Spese generali (16%)	€ 9,54160
Utili di impresa (10%)	€ 6,91766

Codice regionale: **TOS24_18.W01.014.002**

Voce: 014 +14,43% su anno 2023/1 +14,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del

cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure
Articolo: 002 per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,19217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,07%
Prezzo	€ 92,11721
Scostamento % su anno 2023/1	+14,07%
Spese generali (16%)	€ 11,55075
Utili di impresa (10%)	€ 8,37429

Codice regionale: **TOS24_18.W01.015.001**
Voce: 015 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi
Articolo: 001 inclinati rispetto alla verticale con inclinazione massima di 45°.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,26033**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,37%
Prezzo	€ 23,30018
Scostamento % su anno 2023/1	+36,37%
Spese generali (16%)	€ 2,92165
Utili di impresa (10%)	€ 2,11820

Codice regionale: **TOS24_18.W01.015.002**
Voce: 015 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi
Articolo: 002 orizzontali o suborizzontali con inclinazione massima rispetto all'orizzontale di 45°.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,28100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,27%
Prezzo	€ 37,36256
Scostamento % su anno 2023/1	+24,27%
Spese generali (16%)	€ 4,68496
Utili di impresa (10%)	€ 3,39660

Codice regionale: **TOS24_18.W01.016.001**
Voce: 016 +12,31% su anno 2023/1 +12,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo: 001 per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,96833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,32%
Prezzo	€ 88,00359
Scostamento % su anno 2023/1	+11,32%
Spese generali (16%)	€ 11,03493
Utili di impresa (10%)	€ 8,00033

Codice regionale: **TOS24_18.W01.016.002**
Voce: 016 +12,31% su anno 2023/1 +12,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura,

l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo: 002 per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,22867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,36%
Prezzo	€ 97,26779
Scostamento % su anno 2023/1	+12,36%
Spese generali (16%)	€ 12,19659
Utili di impresa (10%)	€ 8,84253

Codice regionale: **TOS24_18.W01.016.003**
Voce: 016 +12,31% su anno 2023/1 +12,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo: 003 per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,67633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,25%
Prezzo	€ 127,18699
Scostamento % su anno 2023/1	+13,25%
Spese generali (16%)	€ 15,94821
Utili di impresa (10%)	€ 11,56245

Codice regionale: **TOS24_18.W01.017.001**
Voce: 017 +11,83% su anno 2023/1 +11,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo: 001 per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,00967**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,36%
Prezzo	€ 125,06034
Scostamento % su anno 2023/1	+11,36%
Spese generali (16%)	€ 15,68155
Utili di impresa (10%)	€ 11,36912

Codice regionale: **TOS24_18.W01.017.002**
Voce: 017 +11,83% su anno 2023/1 +11,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo: 002 per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,79067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,84%
Prezzo	€ 157,95690
Scostamento % su anno 2023/1	+11,84%
Spese generali (16%)	€ 19,80651
Utili di impresa (10%)	€ 14,35972

Codice regionale: **TOS24_18.W01.017.003**

Voce: 017 +11,83% su anno 2023/1 +11,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo: 003 per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,01933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,91%
Prezzo	€ 215,66866
Scostamento % su anno 2023/1	+11,91%
Spese generali (16%)	€ 27,04309
Utili di impresa (10%)	€ 19,60624

Codice regionale: **TOS24_18.W01.017.011**
Voce: 017 +11,83% su anno 2023/1 +11,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo: 011 per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,67633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,11%
Prezzo	€ 125,91099
Scostamento % su anno 2023/1	+12,11%
Spese generali (16%)	€ 15,78821
Utili di impresa (10%)	€ 11,44645

Codice regionale: **TOS24_18.W01.017.012**
Voce: 017 +11,83% su anno 2023/1 +11,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo: 012 per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,79067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,84%
Prezzo	€ 157,95690
Scostamento % su anno 2023/1	+11,84%
Spese generali (16%)	€ 19,80651
Utili di impresa (10%)	€ 14,35972

Codice regionale: **TOS24_18.W01.017.013**
Voce: 017 +11,83% su anno 2023/1 +11,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo: 013 per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,01933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,91%
Prezzo	€ 215,66866
Scostamento % su anno 2023/1	+11,91%
Spese generali (16%)	€ 27,04309
Utili di impresa (10%)	€ 19,60624

Codice regionale: **TOS24_18.W01.019.001**
Voce: 019 +14% su anno 2023/1 +14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove
Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,85400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,53%
Prezzo	€ 29,16170
Scostamento % su anno 2023/1	+18,53%
Spese generali (16%)	€ 3,65664
Utili di impresa (10%)	€ 2,65106

Codice regionale: **TOS24_18.W01.019.002**
Voce: 019 +14% su anno 2023/1 +14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove
Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,85400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,53%
Prezzo	€ 29,16170
Scostamento % su anno 2023/1	+18,53%
Spese generali (16%)	€ 3,65664
Utili di impresa (10%)	€ 2,65106

Codice regionale: **TOS24_18.W01.019.003**
Voce: 019 +14% su anno 2023/1 +14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove
Articolo: 003 per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,85400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,93%
Prezzo	€ 29,16170
Scostamento % su anno 2023/1	+4,93%
Spese generali (16%)	€ 3,65664
Utili di impresa (10%)	€ 2,65106

Codice regionale: **TOS24_18.W01.020.001**
Voce: 020 +45,6% su anno 2023/1 +45,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campione
Articolo: 001 rimaneggiato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, confezionato in doppi sacchetti di polietilene compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,14160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,6%
Prezzo	€ 18,04469
Scostamento % su anno 2023/1	+45,6%
Spese generali (16%)	€ 2,26266
Utili di impresa (10%)	€ 1,64043

Codice regionale: **TOS24_18.W01.021.001**
Voce: 021 +21,35% su anno 2023/1 +21,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riempimento di fori di sondaggio
Articolo: 001 con materiale proveniente dalle perforazioni, opportunamente additivato con malta idraulica e cementizio in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo, per profondità misurate dal piano campagna, fino a 60 ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,89050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,35%
Prezzo	€ 33,03628
Scostamento % su anno 2023/1	+21,35%
Spese generali (16%)	€ 4,14248
Utili di impresa (10%)	€ 3,00330

Codice regionale: **TOS24_18.W01.023.001**
Voce: 023 +13,48% su anno 2023/1 +13,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura di cassette catalogatrici
Articolo: 001 in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, munite di scomparti e adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,48%
Prezzo	€ 34,02667
Scostamento % su anno 2023/1	+13,48%
Spese generali (16%)	€ 4,26667
Utili di impresa (10%)	€ 3,09333

Codice regionale: **TOS24_18.W01.024.001**
Voce: 024 +45,48% su anno 2023/1 +45,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fotografie a colori
Articolo: 001 di ciascuna cassetta catalogatrice in pellicola fotografica e negativi o in formato digitale da convenire con la direzione dei lavori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,92238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,48%
Prezzo	€ 6,28096
Scostamento % su anno 2023/1	+45,48%
Spese generali (16%)	€ 0,78758
Utili di impresa (10%)	€ 0,57100

Codice regionale: **TOS24_18.W01.025.002**
Voce: 025 +24,75% su anno 2023/1 +24,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura di perforazione per ogni movimentazione e posizionamento compreso il primo e l'ultimo, all'interno dell'area di indagine
Articolo: 002 per distanza fino i 300 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,43%
Prezzo	€ 238,18667
Scostamento % su anno 2023/1	+20,43%
Spese generali (16%)	€ 29,86667
Utili di impresa (10%)	€ 21,65333

Codice regionale: **TOS24_18.W01.025.003**

Voce: 025 +24,75% su anno 2023/1 +24,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura di perforazione per ogni movimentazione e posizionamento compreso il primo e l'ultimo, all'interno dell'area di indagine
Articolo: 003 per distanza oltre i 300 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,06%
Prezzo	€ 321,12667
Scostamento % su anno 2023/1	+29,06%
Spese generali (16%)	€ 40,26667
Utili di impresa (10%)	€ 29,19333

Codice regionale: **TOS24_18** +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: **TOS24_18.W02** +17,29% su anno 2023/1 +17,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROVE IN FORO DI SONDAGGI - PF

Codice regionale: **TOS24_18.W02.001.001**
Voce: 001 +13,3% su anno 2023/1 +13,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico
Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,71876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,88%
Prezzo	€ 85,13314
Scostamento % su anno 2023/1	+15,88%
Spese generali (16%)	€ 10,67500
Utili di impresa (10%)	€ 7,73938

Codice regionale: **TOS24_18.W02.001.002**
Voce: 001 +13,3% su anno 2023/1 +13,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico
Articolo: 002 per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,39585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,72%
Prezzo	€ 96,20511
Scostamento % su anno 2023/1	+10,72%
Spese generali (16%)	€ 12,06334
Utili di impresa (10%)	€ 8,74592

Codice regionale: **TOS24_18.W02.002.001**
Voce: 002 +12,42% su anno 2023/1 +12,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria
Articolo: 001 per profondità comprese tra m 0 e m 15 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,77086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,88%
Prezzo	€ 129,85962
Scostamento % su anno 2023/1	+12,88%
Spese generali (16%)	€ 16,28334
Utili di impresa (10%)	€ 11,80542

Codice regionale: **TOS24_18.W02.002.002**
Voce: 002 +12,42% su anno 2023/1 +12,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria
Articolo: 002 per profondità comprese tra m 15 e m 30 p.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,46878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,96%
Prezzo	€ 152,44216
Scostamento % su anno 2023/1	+11,96%
Spese generali (16%)	€ 19,11500
Utili di impresa (10%)	€ 13,85838

Codice regionale: **TOS24_18.W02.003.001**
Voce: 003 +14,81% su anno 2023/1 +14,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego
Articolo: 001 per ogni attrezzatura per terreni (pressione max. > 5 Mpa)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 573,20329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
Prezzo	€ 731,40740
Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
Spese generali (16%)	€ 91,71253
Utili di impresa (10%)	€ 66,49158

Codice regionale: **TOS24_18.W02.003.002**
Voce: 003 +14,81% su anno 2023/1 +14,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego
Articolo: 002 per ogni attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 818,51586**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,15%
Prezzo	€ 1.044,42624
Scostamento % su anno 2023/1	+14,15%
Spese generali (16%)	€ 130,96254
Utili di impresa (10%)	€ 94,94784

Codice regionale: **TOS24_18.W02.004.001**
Voce: 004 +14,21% su anno 2023/1 +14,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle.
Articolo: 001 Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per terreni (pressione max. > 5 Mpa)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,78143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,92%
Prezzo	€ 766,59711
Scostamento % su anno 2023/1	+8,92%
Spese generali (16%)	€ 96,12503
Utili di impresa (10%)	€ 69,69065

Codice regionale: **TOS24_18.W02.004.002**
Voce: 004 +14,21% su anno 2023/1 +14,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle.
Articolo: 002 Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 790,93772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,5%
Prezzo	€ 1.009,23654
Scostamento % su anno 2023/1	+19,5%
Spese generali (16%)	€ 126,55004
Utili di impresa (10%)	€ 91,74878

Codice regionale: **TOS24_18.W02.005.001**
Voce: 005 +30,11% su anno 2023/1 +30,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità
Articolo: 001 per ogni allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,95315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,52%
Prezzo	€ 151,78422
Scostamento % su anno 2023/1	+34,52%
Spese generali (16%)	€ 19,03250
Utili di impresa (10%)	€ 13,79857

Codice regionale: **TOS24_18.W02.005.002**
Voce: 005 +30,11% su anno 2023/1 +30,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità
Articolo: 002 per ogni ora o frazione di ora di prova

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,45836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,69%
Prezzo	€ 226,43687
Scostamento % su anno 2023/1	+25,69%
Spese generali (16%)	€ 28,39334
Utili di impresa (10%)	€ 20,58517

Codice regionale: **TOS24_18.W02.006.001**
Voce: 006 +15,62% su anno 2023/1 +15,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati
Articolo: 001 per ogni allestimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,29173**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,24%
Prezzo	€ 275,98825
Scostamento % su anno 2023/1	+11,24%
Spese generali (16%)	€ 34,60668
Utili di impresa (10%)	€ 25,08984

Codice regionale: **TOS24_18.W02.006.002**
Voce: 006 +15,62% su anno 2023/1 +15,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati
Articolo: 002 per ogni ora o frazione di ora

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,51046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20%
Prezzo	€ 258,40334
Scostamento % su anno 2023/1	+20%
Spese generali (16%)	€ 32,40167
Utili di impresa (10%)	€ 23,49121

Codice regionale: **TOS24_18.W02.007.001**
Voce: 007 +23,79% su anno 2023/1 +23,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievo della falda acquifera
Articolo: 001 eseguito a mezzo di scandagli elettronici, durante il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,12891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,79%
Prezzo	€ 28,23649
Scostamento % su anno 2023/1	+23,79%
Spese generali (16%)	€ 3,54063
Utili di impresa (10%)	€ 2,56695

Codice regionale: **TOS24_18** +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: **TOS24_18.W03** +18,72% su anno 2023/1 +18,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUMENTAZIONE GEOTECNICA - STG

Codice regionale: **TOS24_18.W03.001.001**
Voce: 001 +17,11% su anno 2023/1 +17,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m:
Articolo: 001 per ogni installazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,12503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,44%
Prezzo	€ 171,14353
Scostamento % su anno 2023/1	+15,44%
Spese generali (16%)	€ 21,46000
Utili di impresa (10%)	€ 15,55850

Codice regionale: **TOS24_18.W03.001.002**

Voce: 001 +17,11% su anno 2023/1 +17,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m:

Articolo: 002 per ogni metro lineare di tubo installato(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,51563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,77%
Prezzo	€ 26,17794
Scostamento % su anno 2023/1	+18,77%
Spese generali (16%)	€ 3,28250
Utili di impresa (10%)	€ 2,37981

Codice regionale: **TOS24_18.W03.002.001**

Voce: 002 +16,3% su anno 2023/1 +16,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 001 per ogni installazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,85421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,79%
Prezzo	€ 220,56197
Scostamento % su anno 2023/1	+15,79%
Spese generali (16%)	€ 27,65667
Utili di impresa (10%)	€ 20,05109

Codice regionale: **TOS24_18.W03.002.002**

Voce: 002 +16,3% su anno 2023/1 +16,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 002 per ogni metro lineare di doppio tubo installato(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,18230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,8%
Prezzo	€ 34,68462
Scostamento % su anno 2023/1	+16,8%
Spese generali (16%)	€ 4,34917
Utili di impresa (10%)	€ 3,15315

Codice regionale: **TOS24_18.W03.003.001**

Voce: 003 +17,99% su anno 2023/1 +17,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installazione di cella piezometrica elettrica, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima lettura significativa, esclusa l'esecuzione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 001 per ogni cella piezometrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,46886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,99%
Prezzo	€ 498,23827
Scostamento % su anno 2023/1	+17,99%
Spese generali (16%)	€ 62,47502
Utili di impresa (10%)	€ 45,29439

Codice regionale: **TOS24_18.W03.005.001**
Voce: 005 +19,58% su anno 2023/1 +19,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata:
Articolo: 001 per ogni installazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,82295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,45%
Prezzo	€ 219,24608
Scostamento % su anno 2023/1	+29,45%
Spese generali (16%)	€ 27,49167
Utili di impresa (10%)	€ 19,93146

Codice regionale: **TOS24_18.W03.005.002**
Voce: 005 +19,58% su anno 2023/1 +19,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata:
Articolo: 002 per ogni metro lineare di tubo installato(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,98335**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,7%
Prezzo	€ 65,05476
Scostamento % su anno 2023/1	+9,7%
Spese generali (16%)	€ 8,15734
Utili di impresa (10%)	€ 5,91407

Codice regionale: **TOS24_18.W03.006.001**
Voce: 006 +16,69% su anno 2023/1 +16,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di misura iniziale di riferimento
Articolo: 001 con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, con verifica dell'efficienza della tubazione inclinometrica, compresa la restituzione grafica dell'assetto azimutale e dell'inclinazione della tubazione installata, nonché la fornitura del file dei dati acquisiti.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,43867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,69%
Prezzo	€ 24,80375
Scostamento % su anno 2023/1	+16,69%
Spese generali (16%)	€ 3,11019
Utili di impresa (10%)	€ 2,25489

Codice regionale: **TOS24_18.W03.007.001**
Voce: 007 +22,34% su anno 2023/1 +22,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo

Articolo: 001 per ogni installazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,82295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,45%
Prezzo	€ 219,24608
Scostamento % su anno 2023/1	+29,45%
Spese generali (16%)	€ 27,49167
Utili di impresa (10%)	€ 19,93146

Codice regionale: **TOS24_18.W03.007.002**
Voce: 007 +22,34% su anno 2023/1 +22,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo
Articolo: 002 per ogni metro lineare di tubo installato(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,96250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,23%
Prezzo	€ 48,44015
Scostamento % su anno 2023/1	+15,23%
Spese generali (16%)	€ 6,07400
Utili di impresa (10%)	€ 4,40365

Codice regionale: **TOS24_18.W03.010.001**
Voce: 010 +19,65% su anno 2023/1 +19,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa pozzetti
Articolo: 001 metallici (flange) a protezione della strumentazione, con lucchetto di chiusura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,43752**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,38%
Prezzo	€ 157,50627
Scostamento % su anno 2023/1	+17,38%
Spese generali (16%)	€ 19,75000
Utili di impresa (10%)	€ 14,31875

Codice regionale: **TOS24_18.W03.010.002**
Voce: 010 +19,65% su anno 2023/1 +19,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa pozzetti
Articolo: 002 di protezione in cls. con chiusino in cemento o ghisa carrabile 30 x 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,82295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,91%
Prezzo	€ 206,48608
Scostamento % su anno 2023/1	+21,91%
Spese generali (16%)	€ 25,89167
Utili di impresa (10%)	€ 18,77146

Codice regionale: **TOS24_18** +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di

indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: **TOS24_18.W04** +22,97% su anno 2023/1 +22,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MISURE GEOTECNICHE - MG

Codice regionale: **TOS24_18.W04.001.001**
Voce: 001 +22,97% su anno 2023/1 +22,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di misura
Articolo: 001 in piezometro a tubo aperto e in piezometro tipo Casagrande, effettuata dopo la smobilitazione del cantiere, con sondina freatimetrica elettrica dotata di cavo metrato o nastro centimetrato, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,69375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,01%
Prezzo	€ 44,26923
Scostamento % su anno 2023/1	+27,01%
Spese generali (16%)	€ 5,55100
Utili di impresa (10%)	€ 4,02448

Codice regionale: **TOS24_18.W04.001.004**
Voce: 001 +22,97% su anno 2023/1 +22,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di misura
Articolo: 004 su tubi inclinometrici con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,92%
Prezzo	€ 29,18850
Scostamento % su anno 2023/1	+18,92%
Spese generali (16%)	€ 3,66000
Utili di impresa (10%)	€ 2,65350

Codice regionale: **TOS24_18** +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: **TOS24_18.W05** +20,77% su anno 2023/1 +20,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROVE PENETROMETRICHE -PP

Codice regionale: **TOS24_18.W05.001.002**
Voce: 001 +16,36% su anno 2023/1 +16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ricerca e individuazione propedeutiche alla prova penetrometrica.
Articolo: 002 di beni di interesse archeologico

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,36%
Prezzo	€ 680,53333
Scostamento % su anno 2023/1	+16,36%
Spese generali (16%)	€ 85,33333
Utili di impresa (10%)	€ 61,86667

Codice regionale: **TOS24_18.W05.002.001**
Voce: 002 +58,78% su anno 2023/1 +58,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo di pozzetto propedeutico alla prova penetrometrica.
Articolo: 001 per individuazione dei sottoservizi

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 545,62515**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,78%
Prezzo	€ 696,21769
Scostamento % su anno 2023/1	+58,78%
Spese generali (16%)	€ 87,30002
Utili di impresa (10%)	€ 63,29252

Codice regionale: **TOS24_18.W05.003.001**
Voce: 003 +17,89% su anno 2023/1 +17,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova penetrometrica dinamica
Articolo: 001 pesante SCPT, in terreni di qualsiasi natura e consistenza(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,22188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,78%
Prezzo	€ 20,69912
Scostamento % su anno 2023/1	+25,78%
Spese generali (16%)	€ 2,59550
Utili di impresa (10%)	€ 1,88174

Codice regionale: **TOS24_18.W05.003.002**
Voce: 003 +17,89% su anno 2023/1 +17,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova penetrometrica dinamica
Articolo: 002 superpesante DPSH, in terreni di qualsiasi natura e consistenza(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,53000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,99%
Prezzo	€ 23,64428
Scostamento % su anno 2023/1	+9,99%
Spese generali (16%)	€ 2,96480
Utili di impresa (10%)	€ 2,14948

Codice regionale: **TOS24_18.W05.004.001**
Voce: 004 +29,81% su anno 2023/1 +29,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo durante l'esecuzione della prova dinamica pesante SCPT o DPSH con rilievo dei valori di attrito laterale ogni 30 cm
Articolo: 001 per uso del rivestimento(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,47250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,81%
Prezzo	€ 28,67491
Scostamento % su anno 2023/1	+29,81%
Spese generali (16%)	€ 3,59560
Utili di impresa (10%)	€ 2,60681

Codice regionale: **TOS24_18.W05.005.001**
Voce: 005 +16,01% su anno 2023/1 +16,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova penetrometrica statica
Articolo: 001 con punta meccanica (CPT), compresa la restituzione grafica dei risultati(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,26938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,96%
Prezzo	€ 23,31173
Scostamento % su anno 2023/1	+12,96%
Spese generali (16%)	€ 2,92310
Utili di impresa (10%)	€ 2,11925

Codice regionale: **TOS24_18.W05.005.002**
Voce: 005 +16,01% su anno 2023/1 +16,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova penetrometrica statica
Articolo: 002 con punta elettrica (CPTE), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati su supporto magnetico e in forma di tabelle e grafici(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,52157**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,27%
Prezzo	€ 37,66952
Scostamento % su anno 2023/1	+20,27%
Spese generali (16%)	€ 4,72345
Utili di impresa (10%)	€ 3,42450

Codice regionale: **TOS24_18.W05.005.003**
Voce: 005 +16,01% su anno 2023/1 +16,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova penetrometrica statica
Articolo: 003 con piezocono (CPTU), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati sia su supporto magnetico sia in forma di tabelle e grafici(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,87469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,79%
Prezzo	€ 40,67210
Scostamento % su anno 2023/1	+14,79%
Spese generali (16%)	€ 5,09995
Utili di impresa (10%)	€ 3,69746

Codice regionale: **TOS24_18.W05.006.001**
Voce: 006 +6,16% su anno 2023/1 +6,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prova di dissipazione
Articolo: 001 eseguita nel corso di una prova penetrometrica con piezocono, da compensare dall'inizio alla fine della registrazione, compresa la restituzione grafica dei risultati

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,28375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,16%
Prezzo	€ 214,73007
Scostamento % su anno 2023/1	+6,16%
Spese generali (16%)	€ 26,92540
Utili di impresa (10%)	€ 19,52092

Codice regionale: **TOS24_18.W05.007.001**
Voce: 007 +17,41% su anno 2023/1 +17,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prelievo di campioni indisturbati
Articolo: 001 a profondità compatibili con la litologia, compresa la realizzazione del preforo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,41%
Prezzo	€ 255,00860
Scostamento % su anno 2023/1	+17,41%
Spese generali (16%)	€ 31,97600
Utili di impresa (10%)	€ 23,18260

Codice regionale: **TOS24_18.W05.009.001**
Voce: 009 +25,62% su anno 2023/1 +25,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura e posa di tubo piezometrico
Articolo: 001 in PVC all'interno dei fori di prova, Ø 20 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,62%
Prezzo	€ 10,03415
Scostamento % su anno 2023/1	+25,62%
Spese generali (16%)	€ 1,25820
Utili di impresa (10%)	€ 0,91220

Codice regionale: **TOS24_18.W05.010.001**
Voce: 010 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo di protezione
Articolo: 001 in PVC con tappo a vite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,62735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 36,52850
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 4,58038
Utili di impresa (10%)	€ 3,32077

Codice regionale: **TOS24_18.W05.025.001**
Voce: 025 +27,94% su anno 2023/1 +27,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura
Articolo: 001 per la prova penetrometrica DPSH per ogni movimentazione e posizionamento compreso il primo e l'ultimo, all'interno dell'area di indagine.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,18500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,86%
Prezzo	€ 157,18406
Scostamento % su anno 2023/1	+29,86%
Spese generali (16%)	€ 19,70960
Utili di impresa (10%)	€ 14,28946

Codice regionale: **TOS24_18.W05.025.002**
Voce: 025 +27,94% su anno 2023/1 +27,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura
Articolo: 002 per la prova penetrometrica statica (CPT, CPTE, CPTU) per ogni movimentazione e posizionamento compreso il primo e l'ultimo, all'interno dell'area di indagine

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,01%
Prezzo	€ 192,57392
Scostamento % su anno 2023/1	+26,01%
Spese generali (16%)	€ 24,14720
Utili di impresa (10%)	€ 17,50672

Codice regionale: **TOS24_18** +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: **TOS24_18.W06** +78,16% su anno 2023/1 +78,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROVE IN SITO

Codice regionale: **TOS24_18.W06.001.001**
Voce: 001 +92,58% su anno 2023/1 +92,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prove di carico con piastra
Articolo: 001 Ø 300 mm secondo Norma CNR 146/92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+160,71%
Prezzo	€ 209,58300
Scostamento % su anno 2023/1	+160,71%
Spese generali (16%)	€ 26,28000
Utili di impresa (10%)	€ 19,05300

Codice regionale: **TOS24_18.W06.001.002**
Voce: 001 +92,58% su anno 2023/1 +92,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prove di carico con piastra
Articolo: 002 Ø 600 mm secondo Norma CNR 92/83

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,45%
Prezzo	€ 317,59640
Scostamento % su anno 2023/1	+24,45%
Spese generali (16%)	€ 39,82400
Utili di impresa (10%)	€ 28,87240

Codice regionale: **TOS24_18.W06.002.001**
Voce: 002 +49,31% su anno 2023/1 +49,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Determinazione della densità naturale e secca in sito (Standard: ASTM D1556)
Articolo: 001 con volumometro a sabbia secondo Norma CNR 22/72

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,31250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,31%
Prezzo	€ 190,52275
Scostamento % su anno 2023/1	+49,31%
Spese generali (16%)	€ 23,89000
Utili di impresa (10%)	€ 17,32025

Codice regionale: **TOS24_18** +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: **TOS24_18.W08** +12,72% su anno 2023/1 +12,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: INDAGINI GEOFISICHE -IG

Codice regionale: **TOS24_18.W08.001.001**
Voce: 001 +8,85% su anno 2023/1 +8,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di sondaggi elettrici verticali
Articolo: 001 A-B fino a 100 m (n. minimo 10 S.E.V.)(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,98479**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,97%
Prezzo	€ 6,36060
Scostamento % su anno 2023/1	+26,97%
Spese generali (16%)	€ 0,79757
Utili di impresa (10%)	€ 0,57824

Codice regionale: **TOS24_18.W08.001.002**
Voce: 001 +8,85% su anno 2023/1 +8,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di sondaggi elettrici verticali
Articolo: 002 A-B fino a 200 m (n. minimo 5 S.E.V.)(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,02568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,93%
Prezzo	€ 6,41277
Scostamento % su anno 2023/1	+14,93%
Spese generali (16%)	€ 0,80411
Utili di impresa (10%)	€ 0,58298

Codice regionale: **TOS24_18.W08.001.003**
Voce: 001 +8,85% su anno 2023/1 +8,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di sondaggi elettrici verticali
Articolo: 003 A-B fino a 400 m (n. minimo 4 S.E.V.)(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,14454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 6,56444
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 0,82313
Utili di impresa (10%)	€ 0,59677

Codice regionale: **TOS24_18.W08.001.004**
Voce: 001 +8,85% su anno 2023/1 +8,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di sondaggi elettrici verticali
Articolo: 004 A-B fino a 600 m (n. minimo 3 S.E.V.)(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,55584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,11%
Prezzo	€ 7,08925
Scostamento % su anno 2023/1	-7,11%
Spese generali (16%)	€ 0,88893
Utili di impresa (10%)	€ 0,64448

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.013**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 013 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 1 m con e profondità di indagine di almeno 10 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,08279**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,17%
Prezzo	€ 19,24564
Scostamento % su anno 2023/1	+11,17%
Spese generali (16%)	€ 2,41325
Utili di impresa (10%)	€ 1,74960

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.014**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 014 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 20 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,42952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,15%
Prezzo	€ 19,68806
Scostamento % su anno 2023/1	+31,15%
Spese generali (16%)	€ 2,46872
Utili di impresa (10%)	€ 1,78982

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.015**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 015 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 20 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,60055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,22%
Prezzo	€ 14,80230
Scostamento % su anno 2023/1	+10,22%
Spese generali (16%)	€ 1,85609
Utili di impresa (10%)	€ 1,34566

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.016**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 016 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 40 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,13832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,51%
Prezzo	€ 14,21250
Scostamento % su anno 2023/1	+26,51%
Spese generali (16%)	€ 1,78213
Utili di impresa (10%)	€ 1,29205

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.017**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 017 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 50 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,36%
Prezzo	€ 11,53854
Scostamento % su anno 2023/1	+9,36%
Spese generali (16%)	€ 1,44684
Utili di impresa (10%)	€ 1,04896

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.018**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 018 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 100 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,21257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,76%
Prezzo	€ 10,47924
Scostamento % su anno 2023/1	+15,76%
Spese generali (16%)	€ 1,31401
Utili di impresa (10%)	€ 0,95266

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.019**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 019 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 100 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,58780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 8,40604
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 1,05405
Utili di impresa (10%)	€ 0,76419

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.020**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 020 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 200 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,28312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,44%
Prezzo	€ 6,74126
Scostamento % su anno 2023/1	+32,44%
Spese generali (16%)	€ 0,84530
Utili di impresa (10%)	€ 0,61284

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.021**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 021 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 200 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,14512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 7,84117
Scostamento % su anno 2023/1	-6,44%
Spese generali (16%)	€ 0,98322
Utili di impresa (10%)	€ 0,71283

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.022**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 022 con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 400 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,73323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29%
Prezzo	€ 6,03961
Scostamento % su anno 2023/1	+29%
Spese generali (16%)	€ 0,75732
Utili di impresa (10%)	€ 0,54906

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.023**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 023 con intervallo elettrodico di 1 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 10 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,16958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,81%
Prezzo	€ 11,70038
Scostamento % su anno 2023/1	+8,81%
Spese generali (16%)	€ 1,46713
Utili di impresa (10%)	€ 1,06367

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.024**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 024 con intervallo elettrodico di 1 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 20 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,30165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,26%
Prezzo	€ 11,86890
Scostamento % su anno 2023/1	+1,26%
Spese generali (16%)	€ 1,48826
Utili di impresa (10%)	€ 1,07899

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.025**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 025 con intervallo elettrodico di 2 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno20 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,30545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,04%
Prezzo	€ 10,59775
Scostamento % su anno 2023/1	+3,04%
Spese generali (16%)	€ 1,32887
Utili di impresa (10%)	€ 0,96343

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.026**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 026 con intervallo elettrodico di 2 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 40 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,07212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,15%
Prezzo	€ 10,30003
Scostamento % su anno 2023/1	+0,15%
Spese generali (16%)	€ 1,29154
Utili di impresa (10%)	€ 0,93637

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.027**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 027 con intervallo elettrodico di 5 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 50 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,09%
Prezzo	€ 10,00714
Scostamento % su anno 2023/1	+13,09%
Spese generali (16%)	€ 1,25481
Utili di impresa (10%)	€ 0,90974

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.028**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 028 con intervallo elettrodico di 5 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 100 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,09%
Prezzo	€ 10,00714
Scostamento % su anno 2023/1	+13,09%
Spese generali (16%)	€ 1,25481
Utili di impresa (10%)	€ 0,90974

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.029**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 029 con intervallo elettrodico di 10 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 100 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,14766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,26%
Prezzo	€ 7,84442
Scostamento % su anno 2023/1	+9,27%
Spese generali (16%)	€ 0,98363
Utili di impresa (10%)	€ 0,71313

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.030**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 030 con intervallo elettrodico di 10 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 200 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,41686**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,63%
Prezzo	€ 6,91192
Scostamento % su anno 2023/1	+15,63%
Spese generali (16%)	€ 0,86670
Utili di impresa (10%)	€ 0,62836

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.031**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 031 con intervallo elettrodico di 25 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 200 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,17095**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,04%
Prezzo	€ 6,59813
Scostamento % su anno 2023/1	+13,04%
Spese generali (16%)	€ 0,82735
Utili di impresa (10%)	€ 0,59983

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.032**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 032 con intervallo elettrodico di 25 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 400 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,07095**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,85%
Prezzo	€ 6,47053
Scostamento % su anno 2023/1	+10,85%
Spese generali (16%)	€ 0,81135
Utili di impresa (10%)	€ 0,58823

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.033**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 033 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 10 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,93372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,7%
Prezzo	€ 15,22743
Scostamento % su anno 2023/1	+35,7%
Spese generali (16%)	€ 1,90940
Utili di impresa (10%)	€ 1,38431

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.034**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 034 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 20 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,38%
Prezzo	€ 13,99558
Scostamento % su anno 2023/1	+27,38%
Spese generali (16%)	€ 1,75493
Utili di impresa (10%)	€ 1,27233

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.035**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 035 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 20 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,60672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,87%
Prezzo	€ 10,98218
Scostamento % su anno 2023/1	+17,87%
Spese generali (16%)	€ 1,37708
Utili di impresa (10%)	€ 0,99838

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.036**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 036 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 40 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,86081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,21%
Prezzo	€ 11,30639
Scostamento % su anno 2023/1	+23,21%
Spese generali (16%)	€ 1,41773
Utili di impresa (10%)	€ 1,02785

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.037**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 037 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 50 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,54385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,13%
Prezzo	€ 9,62596
Scostamento % su anno 2023/1	+22,14%
Spese generali (16%)	€ 1,20702
Utili di impresa (10%)	€ 0,87509

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.038**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 038 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 100 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,24512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,89%
Prezzo	€ 9,24477
Scostamento % su anno 2023/1	+20,89%
Spese generali (16%)	€ 1,15922
Utili di impresa (10%)	€ 0,84043

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.039**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 039 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 100 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,93226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,86%
Prezzo	€ 7,56956
Scostamento % su anno 2023/1	+21,86%
Spese generali (16%)	€ 0,94916
Utili di impresa (10%)	€ 0,68814

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.040**

Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 040 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 200 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,68226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,73%
Prezzo	€ 7,25056
Scostamento % su anno 2023/1	+16,73%
Spese generali (16%)	€ 0,90916
Utili di impresa (10%)	€ 0,65914

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.041**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 041 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 200 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,71686**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,04%
Prezzo	€ 7,29472
Scostamento % su anno 2023/1	+22,04%
Spese generali (16%)	€ 0,91470
Utili di impresa (10%)	€ 0,66316

Codice regionale: **TOS24_18.W08.002.042**
Voce: 002 +15,83% su anno 2023/1 +15,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).
Articolo: 042 con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 400 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,6%
Prezzo	€ 8,74764
Scostamento % su anno 2023/1	+13,6%
Spese generali (16%)	€ 1,09688
Utili di impresa (10%)	€ 0,79524

Codice regionale: **TOS24_18.W08.003.001**
Voce: 003 +17,96% su anno 2023/1 +17,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM
Articolo: 001 a rifrazione con onde P(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27037**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,25%
Prezzo	€ 13,10499
Scostamento % su anno 2023/1	+12,25%
Spese generali (16%)	€ 1,64326
Utili di impresa (10%)	€ 1,19136

Codice regionale: **TOS24_18.W08.003.002**
Voce: 003 +17,96% su anno 2023/1 +17,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM

Articolo: 002 a rifrazione con onde SH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,89906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,49%
Prezzo	€ 15,18320
Scostamento % su anno 2023/1	+12,49%
Spese generali (16%)	€ 1,90385
Utili di impresa (10%)	€ 1,38029

Codice regionale: **TOS24_18.W08.003.003**
Voce: 003 +17,96% su anno 2023/1 +17,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM
Articolo: 003 a rifrazione con onde P ed SH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,44322**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,65%
Prezzo	€ 20,98155
Scostamento % su anno 2023/1	+23,65%
Spese generali (16%)	€ 2,63092
Utili di impresa (10%)	€ 1,90741

Codice regionale: **TOS24_18.W08.003.004**
Voce: 003 +17,96% su anno 2023/1 +17,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM
Articolo: 004 Sovrapprezzo alle prove a rifrazione per acquisizione (tiri ogni 3 geofoni = minimo 11 registrazioni) ed elaborazione tomografica dei dati, per ogni metro di stendimento.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,07445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,74%
Prezzo	€ 5,19900
Scostamento % su anno 2023/1	+19,74%
Spese generali (16%)	€ 0,65191
Utili di impresa (10%)	€ 0,47264

Codice regionale: **TOS24_18.W08.003.005**
Voce: 003 +17,96% su anno 2023/1 +17,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM
Articolo: 005 Sovrapprezzo alla prova a rifrazione con onde P per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell'eventuale vigilanza durante l'esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego.

Unità di misura	**giorno**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.220,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,65%
Prezzo	€ 1.557,74080
Scostamento % su anno 2023/1	+21,65%
Spese generali (16%)	€ 195,32800
Utili di impresa (10%)	€ 141,61280

Codice regionale: **TOS24_18.W08.004.001**
Voce: 004 +18,22% su anno 2023/1 +18,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale.

Articolo: 001 In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,08041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,89%
Prezzo	€ 53,69461
Scostamento % su anno 2023/1	+11,89%
Spese generali (16%)	€ 6,73287
Utili di impresa (10%)	€ 4,88133

Codice regionale: **TOS24_18.W08.004.002**

Voce: 004 +18,22% su anno 2023/1 +18,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale.

Articolo: 002 In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,93600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,46%
Prezzo	€ 49,68234
Scostamento % su anno 2023/1	+11,46%
Spese generali (16%)	€ 6,22976
Utili di impresa (10%)	€ 4,51658

Codice regionale: **TOS24_18.W08.004.004**

Voce: 004 +18,22% su anno 2023/1 +18,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale.

Articolo: 004 In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,10504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,38%
Prezzo	€ 35,86204
Scostamento % su anno 2023/1	+24,38%
Spese generali (16%)	€ 4,49681
Utili di impresa (10%)	€ 3,26019

Codice regionale: **TOS24_18.W08.004.005**

Voce: 004 +18,22% su anno 2023/1 +18,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale.

Articolo: 005 In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,01090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,15%
Prezzo	€ 37,01790
Scostamento % su anno 2023/1	+25,15%
Spese generali (16%)	€ 4,64174
Utili di impresa (10%)	€ 3,36526

Codice regionale: **TOS24_18.W08.005.001**
Voce: 005 +6,7% su anno 2023/1 +6,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.
Articolo: 001 In onde P ed S, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,52810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,95%
Prezzo	€ 87,44186
Scostamento % su anno 2023/1	+5,95%
Spese generali (16%)	€ 10,96450
Utili di impresa (10%)	€ 7,94926

Codice regionale: **TOS24_18.W08.005.002**
Voce: 005 +6,7% su anno 2023/1 +6,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.
Articolo: 002 In onde P ed S, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,89496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 84,08197
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 10,54319
Utili di impresa (10%)	€ 7,64382

Codice regionale: **TOS24_18.W08.005.003**
Voce: 005 +6,7% su anno 2023/1 +6,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.
Articolo: 003 In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,67699**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,61%
Prezzo	€ 67,21584
Scostamento % su anno 2023/1	+12,61%
Spese generali (16%)	€ 8,42832
Utili di impresa (10%)	€ 6,11053

Codice regionale: **TOS24_18.W08.005.004**
Voce: 005 +6,7% su anno 2023/1 +6,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.
Articolo: 004 In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,48500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 73,35086
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 9,19760
Utili di impresa (10%)	€ 6,66826

Codice regionale: **TOS24_18.W08.006.001**
Voce: 006 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione prova sismica attiva MASW per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh.
Articolo: 001 Si prevedono almeno 5 energizzazioni con idonei sistemi, registrazione con almeno 24 geofoni verticali e una lunghezza minima stendimento 48 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,29735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,01%
Prezzo	€ 746,83942
Scostamento % su anno 2023/1	+3,01%
Spese generali (16%)	€ 93,64758
Utili di impresa (10%)	€ 67,89449

Codice regionale: **TOS24_18.W08.007.001**
Voce: 007 +13,88% su anno 2023/1 +13,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Misure di rumore a stazione singola (HVSR) mediante l'utilizzo di sismometri triassiali, con una sensibilità tra 0.1 e 20 Hz
Articolo: 001 Tempo minimo di acquisizione: 30 min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,88%
Prezzo	€ 338,80352
Scostamento % su anno 2023/1	+13,88%
Spese generali (16%)	€ 42,48320
Utili di impresa (10%)	€ 30,80032

Codice regionale: **TOS24_18.W08.008.001**
Voce: 008 +7,69% su anno 2023/1 +7,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali.
Articolo: 001 Lunghezza minima stendimento 48 m.Tempo minimo di acquisizione: 30 min.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,77098**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,65%
Prezzo	€ 989,88377
Scostamento % su anno 2023/1	+5,65%
Spese generali (16%)	€ 124,12336
Utili di impresa (10%)	€ 89,98943

Codice regionale: **TOS24_18.W08.008.002**
Voce: 008 +7,69% su anno 2023/1 +7,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali.
Articolo: 002 con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10. Tempo minimo di acquisizione: 30 min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 918,60630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,72%
Prezzo	€ 1.172,14164
Scostamento % su anno 2023/1	+9,72%
Spese generali (16%)	€ 146,97701
Utili di impresa (10%)	€ 106,55833

Codice regionale: **TOS24_18.W08.009.001**
Voce: 009 +3,52% su anno 2023/1 +3,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali.
Articolo: 001 Tempo minimo di acquisizione: 30 min.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,91620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 1.181,46907
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 148,14659
Utili di impresa (10%)	€ 107,40628

Codice regionale: **TOS24_18.W08.009.003**
Voce: 009 +3,52% su anno 2023/1 +3,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali.
Articolo: 003 per distanze intergeofoniche superiore a 20 m. Tempo minimo di acquisizione: 30 min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.109,38760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,3%
Prezzo	€ 1.415,57858
Scostamento % su anno 2023/1	+6,3%
Spese generali (16%)	€ 177,50202
Utili di impresa (10%)	€ 128,68896

Codice regionale: **TOS24_18.W08.010.001**
Voce: 010 +9,9% su anno 2023/1 +9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:
Articolo: 001 CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali inferiori a 250 ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,68%
Prezzo	€ 8,73114
Scostamento % su anno 2023/1	+12,68%
Spese generali (16%)	€ 1,09481
Utili di impresa (10%)	€ 0,79374

Codice regionale: **TOS24_18.W08.010.002**
Voce: 010 +9,9% su anno 2023/1 +9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:
Articolo: 002 CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali superiori a 250 ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,57333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,29%
Prezzo	€ 9,66357
Scostamento % su anno 2023/1	+16,29%
Spese generali (16%)	€ 1,21173
Utili di impresa (10%)	€ 0,87851

Codice regionale: **TOS24_18.W08.010.003**
Voce: 010 +9,9% su anno 2023/1 +9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:
Articolo: 003 CON SISTEMA BIANTENNA - per totali inferiori a 250 ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,29%
Prezzo	€ 10,84973
Scostamento % su anno 2023/1	+8,29%
Spese generali (16%)	€ 1,36047
Utili di impresa (10%)	€ 0,98634

Codice regionale: **TOS24_18.W08.010.004**
Voce: 010 +9,9% su anno 2023/1 +9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:
Articolo: 004 CON SISTEMA BIANTENNA - per totali superiori a 250 ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 8,30580
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 1,04148
Utili di impresa (10%)	€ 0,75507

Codice regionale: **TOS24_18.W08.011.001**
Voce: 011 +21,87% su anno 2023/1 +21,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo alle indagini di Prospezione con georadar dalla superficie,
Articolo: 001 per ulteriori registrazioni oltre la prima(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18986**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,87%
Prezzo	€ 4,07026
Scostamento % su anno 2023/1	+21,87%
Spese generali (16%)	€ 0,51038
Utili di impresa (10%)	€ 0,37002

Codice regionale: **TOS24_18.W08.021.001**
Voce: 021 +18,99% su anno 2023/1 +18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.
Articolo: 001 a rifrazione con onde P(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,62865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25%
Prezzo	€ 16,11415
Scostamento % su anno 2023/1	+25%
Spese generali (16%)	€ 2,02058
Utili di impresa (10%)	€ 1,46492

Codice regionale: **TOS24_18.W08.021.002**
Voce: 021 +18,99% su anno 2023/1 +18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.
Articolo: 002 a rifrazione con onde SH(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,92358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,16%
Prezzo	€ 17,76649
Scostamento % su anno 2023/1	+16,16%
Spese generali (16%)	€ 2,22777
Utili di impresa (10%)	€ 1,61514

Codice regionale: **TOS24_18.W08.021.003**
Voce: 021 +18,99% su anno 2023/1 +18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.
Articolo: 003 a rifrazione con onde P ed SH(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,36743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,12%
Prezzo	€ 24,71284
Scostamento % su anno 2023/1	+10,12%
Spese generali (16%)	€ 3,09879
Utili di impresa (10%)	€ 2,24662

Codice regionale: **TOS24_18.W08.021.004**
Voce: 021 +18,99% su anno 2023/1 +18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.
Articolo: 004 Sovrapprezzo alla prova a rifrazione con onde P, per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell'eventuale vigilanza durante l'esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego.

Unità di misura	**giorno**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.860,33000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,68%
Prezzo	€ 2.373,78108
Scostamento % su anno 2023/1	+24,68%
Spese generali (16%)	€ 297,65280
Utili di impresa (10%)	€ 215,79828

Codice regionale: **TOS24_18.W08.022.001**
Voce: 022 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;
Articolo: 001 In onde P, intervallo CDP = 2.5 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,23195**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,01%
Prezzo	€ 38,57597
Scostamento % su anno 2023/1	+3,01%
Spese generali (16%)	€ 4,83711
Utili di impresa (10%)	€ 3,50691

Codice regionale: **TOS24_18.W08.022.002**
Voce: 022 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;
Articolo: 002 In onde SH, intervallo CDP = 2.5 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,87327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,21%
Prezzo	€ 45,77429
Scostamento % su anno 2023/1	-2,21%
Spese generali (16%)	€ 5,73972
Utili di impresa (10%)	€ 4,16130

Codice regionale: **TOS24_18.W08.022.003**
Voce: 022 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;
Articolo: 003 In onde P, intervallo CDP = 5 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,92396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,69%
Prezzo	€ 30,52697
Scostamento % su anno 2023/1	+8,69%
Spese generali (16%)	€ 3,82783
Utili di impresa (10%)	€ 2,77518

Codice regionale: **TOS24_18.W08.022.004**
Voce: 022 +3,41% su anno 2023/1 +3,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;
Articolo: 004 In onde SH, intervallo CDP = 5 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,50875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,15%
Prezzo	€ 35,10117
Scostamento % su anno 2023/1	+4,15%
Spese generali (16%)	€ 4,40140
Utili di impresa (10%)	€ 3,19102

Codice regionale: **TOS24_18.W08.023.001**
Voce: 023 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;
Articolo: 001 In onde P, intervallo CDP = 2.5 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,18125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,91%
Prezzo	€ 55,09928
Scostamento % su anno 2023/1	-1,91%
Spese generali (16%)	€ 6,90900
Utili di impresa (10%)	€ 5,00903

Codice regionale: **TOS24_18.W08.023.002**
Voce: 023 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;
Articolo: 002 In onde SH, intervallo CDP = 2.5 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,82257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,99%
Prezzo	€ 63,57360
Scostamento % su anno 2023/1	-2,99%
Spese generali (16%)	€ 7,97161
Utili di impresa (10%)	€ 5,77942

Codice regionale: **TOS24_18.W08.023.003**
Voce: 023 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;
Articolo: 003 In onde P, intervallo CDP = 5 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,20660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 47,47563
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 5,95306
Utili di impresa (10%)	€ 4,31597

Codice regionale: **TOS24_18.W08.023.004**
Voce: 023 -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;
Articolo: 004 In onde SH, intervallo CDP = 5 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,45806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,34%
Prezzo	€ 54,17649
Scostamento % su anno 2023/1	+3,34%
Spese generali (16%)	€ 6,79329
Utili di impresa (10%)	€ 4,92514

Codice regionale: **TOS24_18** +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di

indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: **TOS24_18.W10**
Capitolo: PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO – TERRE E TERRENI.
I prezzi sono relativi alle attività eseguite sia in laboratorio che nei cantieri edili per le operazioni di prelievo e campionamento necessarie alla buona esecuzione e rappresentatività della prova richiesta, secondo la normativa di riferimento indicata.
Compresi:
- il trasporto, l'installazione MOB/DEMOB dell'attrezzatura di prova o di campionamento/prelievo presso l'area di cantiere sito d'indagine;
- il viaggio del personale tecnico e la manodopera di cantiere:
- tutto quanto necessario occorrente alla esecuzione del prelievo di campioni rappresentativi per l'esecuzione della prova richiesta.
Compresa:
- la monografia corredata da foto della postazione di prova/prelievo e del materiale prelevato;
- l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva (ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione ed il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine);
- l'eventuale realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di prova o di campionamento;
- tutto quanto occorrente alla buona esecuzione della prova come da relativa norma di riferimento indicata.

Codice regionale: **TOS24_18.W10.001.001**
Voce: 001 APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi
Articolo: 001 Apertura campione rimaneggiato in sacchetto o altro contenitore e descrizione geotecnica come da classificazione AGI 1977

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,44000**
Prezzo	€ 20,97744
Spese generali (16%)	€ 2,63040
Utili di impresa (10%)	€ 1,90704

Codice regionale: **TOS24_18.W10.001.002**
Voce: 001 APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi
Articolo: 002 Apertura di campione indisturbato cubico e descrizione geotecnica come da classificazione AGI 1977

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,96000**
Prezzo	€ 22,91696
Spese generali (16%)	€ 2,87360
Utili di impresa (10%)	€ 2,08336

Codice regionale: **TOS24_18.W10.001.003**
Voce: 001 APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi
Articolo: 003 Apertura campione, descrizione, prove di resistenza speditive (Pocket Penetrometer e Vane Test), importo comprensivo di tutte le operazioni burocratiche dalla accettazione alla archiviazione come da normativa UNI EN ISO14688-1 e ASTM D2488

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,76200**
Prezzo	€ 32,87231
Spese generali (16%)	€ 4,12192
Utili di impresa (10%)	€ 2,98839

Codice regionale: **TOS24_18.W10.001.004**
Voce: 001 APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi
Articolo: 004 Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e torvane)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,58167**
Prezzo	€ 9,67421
Spese generali (16%)	€ 1,21307
Utili di impresa (10%)	€ 0,87947

Codice regionale: **TOS24_18.W10.001.005**

Voce: 001 APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi
Articolo: 005 Fotografia del campione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,02167**
Prezzo	€ 7,68365
Spese generali (16%)	€ 0,96347
Utili di impresa (10%)	€ 0,69851

Codice regionale: **TOS24_18.W10.002.001**
Voce: 002 GRANULOMETRIE
Articolo: 001 Preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM, su campione fino a 5 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,56800**
Prezzo	€ 36,45277
Spese generali (16%)	€ 4,57088
Utili di impresa (10%)	€ 3,31389

Codice regionale: **TOS24_18.W10.002.002**
Voce: 002 GRANULOMETRIE
Articolo: 002 Sovrapprezzo alla preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM - per ogni kg oltre 5kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,68000**
Prezzo	€ 11,07568
Spese generali (16%)	€ 1,38880
Utili di impresa (10%)	€ 1,00688

Codice regionale: **TOS24_18.W10.002.003**
Voce: 002 GRANULOMETRIE
Articolo: 003 Analisi granulometrica di una terra mediante crivelli e setacci, per via umida (fino a 6 setacci o crivelli) come da normativa UNI EN ISO 17892-4 e ASTM D422

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,95600**
Prezzo	€ 63,74386
Spese generali (16%)	€ 7,99296
Utili di impresa (10%)	€ 5,79490

Codice regionale: **TOS24_18.W10.002.004**
Voce: 002 GRANULOMETRIE
Articolo: 004 Analisi granulometrica di una terra mediante crivelli e setacci, per via umida: Costo aggiuntivo per ogni ulteriore setaccio oltre 6 setacci, come da normativa UNI EN ISO 17892 e ASTM D422

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,53000**
Prezzo	€ 7,05628
Spese generali (16%)	€ 0,88480
Utili di impresa (10%)	€ 0,64148

Codice regionale: **TOS24_18.W10.002.005**
Voce: 002 GRANULOMETRIE
Articolo: 005 Analisi granulometrica per sedimentazione (aerometria) - Esclusa la determinazione della massa volumetrica dei granuli come da normativa UNI EN ISO 17892-4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,36667**
Prezzo	€ 82,13187
Spese generali (16%)	€ 10,29867
Utili di impresa (10%)	€ 7,46653

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.001**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 001 Determinazione del contenuto in acqua di una terra come da normativa UNI EN 17892-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,97600**
Prezzo	€ 15,28138
Spese generali (16%)	€ 1,91616
Utili di impresa (10%)	€ 1,38922

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.002**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 002 Determinazione della massa volumica apparente (peso di volume naturale) di terreni a grana fine mediante misura geometrica (fustella tarata) come da normativa UNI EN 17892-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,05500**
Prezzo	€ 19,21018
Spese generali (16%)	€ 2,40880
Utili di impresa (10%)	€ 1,74638

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.003**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 003 Determinazione dei limiti di consistenza (o di Atterberg) di una terra: limite liquido wl e limite plastico wp come da normativa UNI EN ISO 17892-12 o ASTM D4943

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,22500**
Prezzo	€ 97,26310
Spese generali (16%)	€ 12,19600
Utili di impresa (10%)	€ 8,84210

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.004**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 004 Determinazione del limite di ritiro di una terra wr come da normativa ASTM D4943

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,40000**
Prezzo	€ 88,55440
Spese generali (16%)	€ 11,10400
Utili di impresa (10%)	€ 8,05040

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.005**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 005 Determinazione della densità relativa di una terra metodo secco come da normativa ASTM D 4253-4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,13333**
Prezzo	€ 152,01413
Spese generali (16%)	€ 19,06133
Utili di impresa (10%)	€ 13,81947

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.006**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 006 Classificazione delle terre e delle loro miscele di aggregati non legati per l'utilizzo nelle costruzioni stradali e nelle opere civili delle infrastrutture come da normativa UNI 11531-1:2014

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,00000**
Prezzo	€ 165,88000
Spese generali (16%)	€ 20,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.007**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 007 Determinazione della massa volumetrica dei granuli solidi, con il metodo del picnometro come da normativa UNI EN 17892-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,51000**
Prezzo	€ 63,17476
Spese generali (16%)	€ 7,92160
Utili di impresa (10%)	€ 5,74316

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.008**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 008 Determinazione del contenuto di sostanze organiche ASTM D2974

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,03750**
Prezzo	€ 102,12785
Spese generali (16%)	€ 12,80600
Utili di impresa (10%)	€ 9,28435

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.009**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 009 Determinazione del valore del blu di metilene VBS in terre come da normativa UNI EN 17542-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,95833**
Prezzo	€ 82,88683
Spese generali (16%)	€ 10,39333
Utili di impresa (10%)	€ 7,53517

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.010**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 010 Determinazione dell'indice di portanza CBR, senza imbibizione (IPI) come da normativa UNI EN 13286 – 47:2022 – CNR UNI 10009 - ASTM D 1883 - 94

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,97083**
Prezzo	€ 98,21478
Spese generali (16%)	€ 12,31533
Utili di impresa (10%)	€ 8,92862

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.011**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 011 Determinazione dell'indice di portanza CBR con imbibizione del provino (96 ore) e misura del rigonfiamento come da CNR UNI 10009

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,55417**
Prezzo	€ 135,96312
Spese generali (16%)	€ 17,04867
Utili di impresa (10%)	€ 12,36028

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.012**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 012 Prova di costipamento Proctor (AASHTO standard) eseguita con stampo (A), fustella diam. 102 mm (4") con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione come da normativa UNI EN 13286-2- CNR B.U. n. 69

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,61667**
Prezzo	€ 233,01887
Spese generali (16%)	€ 29,21867
Utili di impresa (10%)	€ 21,18353

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.013**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 013 Prova di costipamento Proctor (AASHTO standard) eseguita con stampo grande (B) fustella diam. 152 mm (6") con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione come da normativa UNI EN 13286-2- CNR B.U. n. 69

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,57500**
Prezzo	€ 267,41770
Spese generali (16%)	€ 33,53200
Utili di impresa (10%)	€ 24,31070

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.014**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 014 Prova di costipamento Proctor (AASHTO modificata) eseguita con stampo (A), fustella diam. 102 mm (4") con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione come da normativa UNI EN 13286-2- CNR B.U. n. 69

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,73333**
Prezzo	€ 251,03173
Spese generali (16%)	€ 31,47733
Utili di impresa (10%)	€ 22,82107

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.015**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 015 Prova di costipamento Proctor (AASHTO modificata) eseguita con stampo grande (B) fustella diam. 152 mm (6") con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione come da normativa UNI EN 13286-2- CNR B.U. n. 69

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,23333**
Prezzo	€ 291,22573
Spese generali (16%)	€ 36,51733
Utili di impresa (10%)	€ 26,47507

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.016**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 016 Apertura e descrizione di campioni di roccia come da Raccomandazione ISRM (Institute of Rock Structure and Mechanics)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 140,36000
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.017**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 017 Foto del campione come da normativa ASTM D4553

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,65600
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.018**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 018 Formazione di facce parallele e rettifica di provini cilindrici. Per ogni provino. come da normativa ASTM D4553

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Prezzo	€ 39,55600
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.019**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 019 Apertura e descrizione di campioni di roccia, compresa la ripresa fotografica del campione, come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Prezzo	€ 39,55600
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.020**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 020 Esame petrografico eseguito con microscopio polarizzatore, compresa preparazione e la fornitura di sezione sottile, per la descrizione quali-quantitaviva delle caratteristiche fisiche (colore), della composizione mineralogico-petrografica ai fini della classificazione petrografica e delle caratteristiche tessiturali e strutturali delle pietre naturali ne influenzano il comportamento chimico, fisico e meccanico come da normativa UNI EN 12407

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,00000**
Prezzo	€ 414,70000
Spese generali (16%)	€ 52,00000
Utili di impresa (10%)	€ 37,70000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.021**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 021 Determinazione del contenuto naturale d’acqua di una roccia come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Prezzo	€ 20,41600
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.022**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 022 Determinazione dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica eseguita su 6 provini cubici di 50 mm di lato ovvero cilindri o prismi aventi volume almeno pari a 125 ml, come da norma UNI EN 13755

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,50000**
Prezzo	€ 208,62600
Spese generali (16%)	€ 26,16000
Utili di impresa (10%)	€ 18,96600

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.023**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 023 Determinazione della porosità. Per ogni determinazione come da raccomandazioni ISRM, escluso le altre prove necessarie alla determinazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,00000**
Prezzo	€ 68,90400
Spese generali (16%)	€ 8,64000
Utili di impresa (10%)	€ 6,26400

Codice regionale: **TOS24_18.W10.003.024**
Voce: 003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 024 Determinazione dell'indice dei vuoti. Per ogni determinazione come da raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,50000**
Prezzo	€ 114,20200
Spese generali (16%)	€ 14,32000
Utili di impresa (10%)	€ 10,38200

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.001**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 001 Prova di compressione non confinata per la determinazione della resistenza al taglio non drenata cu di un terreno omogeneo saturo, con permeabilità sufficientemente bassa da mantenersi non drenato nel corso della prova come da normativa UNI EN ISO 17892-7:2018 – ASTM D2166

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,22500**
Prezzo	€ 83,22710
Spese generali (16%)	€ 10,43600
Utili di impresa (10%)	€ 7,56610

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.002**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 002 Prova di taglio mediante l'uso della scatola di taglio diretto (scatola di Casagrande) eseguita su tre provini indisturbati o rimaneggiati, compattati e ricostituiti, per la determinazione dei parametri efficaci di resistenza al taglio C' e j' in condizioni consolidate e drenate CD, escluso la preparazione dei provini, come da normativa UNI EN ISO 172892 -10:2019 - ASTM D 3080

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,04000**
Prezzo	€ 297,35904
Spese generali (16%)	€ 37,28640
Utili di impresa (10%)	€ 27,03264

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.003**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 003 Prova di taglio mediante l'uso della scatola di taglio diretto (scatola di Casagrande) eseguita con tecnica del moto alternato su tre provini indisturbati o rimaneggiati, compattati e ricostituiti, per la determinazione dei parametri efficaci di resistenza al taglio residua j'r in condizioni consolidate e drenate CD come da normativaUNI EN ISO 172892 -10:2019 - ASTM D 3080

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,68000**
Prezzo	€ 346,66368
Spese generali (16%)	€ 43,46880
Utili di impresa (10%)	€ 31,51488

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.004**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 004 Prova di taglio mediante l'uso della scatola di taglio anulare tipo Bromhead eseguita su tre provini indisturbati o rimaneggiati, compattati e ricostituiti, per la determinazione dei parametri della resistenza al taglio residua j'r come da normativa UNI EN ISO/17892-10 - ASTM D6467

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 418,70000**
Prezzo	€ 534,26120
Spese generali (16%)	€ 66,99200
Utili di impresa (10%)	€ 48,56920

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.005**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 005 Prova triassiale non consolidata non drenata UU (3 provini) - esclusa la determinazione del peso specifico reale e la saturazione come da normativa UNI EN 17892-8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,82000**
Prezzo	€ 221,79432
Spese generali (16%)	€ 27,81120
Utili di impresa (10%)	€ 20,16312

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.006**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 006 Prova triassiale non consolidata non drenata UU (3 provini) - con saturazione isotropa preliminare esclusa la determinazione del peso specifico reale come da normativa UNI EN 17892-8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,06000**
Prezzo	€ 289,72856
Spese generali (16%)	€ 36,32960
Utili di impresa (10%)	€ 26,33896

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.007**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 007 Prova triassiale consolidata non drenata CU (3 provini) - con saturazione isotropa preliminare , esclusa la determinazione del peso specifico reale come da normativa UNI EN 17892-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 506,08000**
Prezzo	€ 645,75808
Spese generali (16%)	€ 80,97280
Utili di impresa (10%)	€ 58,70528

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.008**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 008 Prova triassiale consolidata drenata CD (3 provini) - con saturazione isotropa preliminare, esclusa la determinazione del peso specifico reale come da normativa UNI EN 17892-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 584,46000**
Prezzo	€ 745,77096
Spese generali (16%)	€ 93,51360
Utili di impresa (10%)	€ 67,79736

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.009**

Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 009 Prova di consolidazione edometrica eseguita con n. 8 incrementi in fase di carico, con pressione massima di 3.2 Mpa, e n. 4 in fase di scarico, con mantenimento di ogni gradino per un tempo di 24 h, e con determinazione di tutti i parametri geotecnici (Modulo edometrico Ed, Coefficiente di consolidazione Cv, Indice di compressione Cc, e valore del coefficiente di permeabilità k), esclusa la determinazione del peso specifico reale dei granuli come da normativa UNI EN ISO 17892-5 - ASTM D2435 Raccomandazioni AGI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,30000**
Prezzo	€ 291,31080
Spese generali (16%)	€ 36,52800
Utili di impresa (10%)	€ 26,48280

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.010**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 010 Supplemento alla voce 009 per ogni ciclo di scarico e ricarico aggiuntivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,49000**
Prezzo	€ 31,24924
Spese generali (16%)	€ 3,91840
Utili di impresa (10%)	€ 2,84084

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.011**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 011 Supplemento alla voce 009 per la determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria Ca, con la permanenza del carico per 48 ore o più (per ciascuna determinazione)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,35000**
Prezzo	€ 45,10660
Spese generali (16%)	€ 5,65600
Utili di impresa (10%)	€ 4,10060

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.012**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 012 Prova edometrica a velocità di deformazione controllata con pressione massima di 3.2 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED CSR) come da ASTM D4186

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,00000**
Prezzo	€ 382,80000
Spese generali (16%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 34,80000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.013**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 013 Supplemento alla voce 012 per ogni ciclo di scarico e ricarico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,75000**
Prezzo	€ 41,78900
Spese generali (16%)	€ 5,24000
Utili di impresa (10%)	€ 3,79900

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.014**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 014 Determinazione del coefficiente di permeabilità diretta, a carico costante in permeametro come da normativa UNI EN ISO 17892-11:2019

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,87000**
Prezzo	€ 137,64212
Spese generali (16%)	€ 17,25920
Utili di impresa (10%)	€ 12,51292

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.015**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 015 Determinazione del coefficiente di permeabilità diretta, a carico variabile in permeametro come da normativa UNI EN 17892-11

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,68000**
Prezzo	€ 152,71168
Spese generali (16%)	€ 19,14880
Utili di impresa (10%)	€ 13,88288

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.016**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 016 Prova di permeabilità a carico costante o variabile per la determinazione del coefficiente di permeabilità, eseguita in cella edometrica come da normativa UNI EN 17892-11

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,90000**
Prezzo	€ 135,12840
Spese generali (16%)	€ 16,94400
Utili di impresa (10%)	€ 12,28440

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.017**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 017 Determinazione coefficiente di permeabilità in cella triassiale come da normativa UNI EN 17892-11

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,36000**
Prezzo	€ 305,42336
Spese generali (16%)	€ 38,29760
Utili di impresa (10%)	€ 27,76576

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.018**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 018 Prova di colonna risonante con determinazione della frequenza di risonanza come da normativa ASTM D4015

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.084,60000
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.019**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 019 Prova di taglio torsionale ciclico con determinazione del decadimento del modulo di taglio e del coefficiente di smorzamento come da normativa JGS 0543

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.084,60000
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.020**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 020 Prova triassiale ciclica per la determinazione della resistenza di un terreno intatto o ricostituito sottoposto ad un carico assiale ciclico controllato in cella triassiale per la determinazione del modulo secante e del coefficiente di smorzamento come da normativa ASTM D3999 e ASTM D5311

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.084,60000
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.021**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 021 Determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento di miscele non legate e legate con leganti idraulici come da normativa UNI EN 13286-47

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,66667**
Prezzo	€ 157,79867
Spese generali (16%)	€ 19,78667
Utili di impresa (10%)	€ 14,34533

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.022**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 022 Preparazione del provino a densità ed umidità prestabilita per prove meccaniche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,16667**
Prezzo	€ 38,49267
Spese generali (16%)	€ 4,82667
Utili di impresa (10%)	€ 3,49933

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.023**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 023 Determinazione della deformazione di rigonfiamento in edometro (ISS) come da normativa ASTM D4546 - Metodo A, B o C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,67500**
Prezzo	€ 146,32530
Spese generali (16%)	€ 18,34800
Utili di impresa (10%)	€ 13,30230

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.024**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 024 Determinazione della pressione di rigonfiamento (ISP) a volume costante in edometro come da Metodo Huder-Amberg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,77500**
Prezzo	€ 147,72890
Spese generali (16%)	€ 18,52400
Utili di impresa (10%)	€ 13,42990

Codice regionale: **TOS24_18.W10.004.025**
Voce: 004 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE
Articolo: 025 Prova di rigonfiamento con determinazione della curva di rigonfiamento con almeno 10 punti come da Metodo Huder-Amberg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,00000**
Prezzo	€ 382,80000
Spese generali (16%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 34,80000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.001**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 001 Determinazione della massa volumica reale eseguita su provini di forma regolare mediante misura geometrica, utilizzando 6 cubi 50 mm di lato essiccati a t=70 ±5°C. E' compreso il confezionamento (taglio e rettifica) dei provini necessari alla esecuzione della prova (metodo del volumenometro Le Chantelier) come da normativa UNI EN 1936

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,12500**
Prezzo	€ 131,58750
Spese generali (16%)	€ 16,50000
Utili di impresa (10%)	€ 11,96250

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.002**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 002 Determinazione della massa volumica apparente su provini sensibili all'acqua (pesata idrostatica con impermeabilizzazione mediante paraffina) E' compreso il confezionamento dei provini necessari alla esecuzione della prova come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,96667**
Prezzo	€ 52,27347
Spese generali (16%)	€ 6,55467
Utili di impresa (10%)	€ 4,75213

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.003**

Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 003 Determinazione della massa volumica apparente e della porosità aperta su campioni cubici, cilindrici o a forma di prisma ottenuti con taglio e rettifica, come da normativa UNI EN 1936

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,25000**
Prezzo	€ 71,77500
Spese generali (16%)	€ 9,00000
Utili di impresa (10%)	€ 6,52500

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.004**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 004 Determinazione della massa volumica reale eseguita con il metodo del picnometro, utilizzando 6 cubi 50 mm di lato essiccati a t=70 ±5°C. E' compreso il confezionamento (taglio e rettifica) dei provini necessari alla esecuzione della prova come da normativa UNI EN 1936

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 140,36000
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.006**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 006 Prova per la determinazione dell'assorbimento d'acqua delle pietre naturali tramite immersione in acqua a pressione atmosferica. La prova prevede l'esecuzione di eseguire la determinazione su 6 provini come da normativa UNI EN 13755

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,00000**
Prezzo	€ 289,65200
Spese generali (16%)	€ 36,32000
Utili di impresa (10%)	€ 26,33200

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.007**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 007 Prova per la determinazione del coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità delle pietre naturali. Non utilizzabile per pietre con porosità aperta minore dell'1% come da normativa UNI EN 1925

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,00000**
Prezzo	€ 424,90800
Spese generali (16%)	€ 53,28000
Utili di impresa (10%)	€ 38,62800

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.008**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 008 Misura delle velocità delle onde elastiche Vp e Vs su provini cilindrici, delle pietre naturali, da eseguire in laboratorio, su provino cilindrico: compresa la preparazione del provino come da normativa ASTM D2845-90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,00000**
Prezzo	€ 127,60000
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.009**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 009 Prova per la determinazione della resistenza a compressione uniassiale delle pietre naturali, da eseguire su 10 campioni cubici o cilindrici delle dimensioni di 70+-5 mm o 50+-5 mm per lato e di diaetro: compresa la preparazione dei provini come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,00000**
Prezzo	€ 701,80000
Spese generali (16%)	€ 88,00000
Utili di impresa (10%)	€ 63,80000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.010**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 010 Prova per la determinazione della resistenza a compressione monoassiale su provini cilindrici in controllo di deformazione, di carico e di velocità di spostamento, compresa la preparazione del provino come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 191,40000
Spese generali (16%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 17,40000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.011**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 011 Prova di compressione triassiale, con cella di Hoek (diam. 38,1-54,7 mm) fino a pressioni di confinamento di 30 MPa, per provino(compresa preparazione) come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,00000**
Prezzo	€ 880,44000
Spese generali (16%)	€ 110,40000
Utili di impresa (10%)	€ 80,04000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.012**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 012 Prova per la determinazione della resistenza a flessione (Modulo di flessione) di una pietra naturale da eseguire su 10 campioni aventi dimensione di 50X50X300 mm: compresa la preparazione dei provini come da normativa UNI EN 12372 o ASTM C 99

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,00000**
Prezzo	€ 612,48000
Spese generali (16%)	€ 76,80000
Utili di impresa (10%)	€ 55,68000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.013**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 013 Prova per la determinazione della resistenza a trazione indiretta (test “brasiliano”) di un campione di pietra naturale da eseguire su 10 provini discoidali: compresa la preparazione dei provini come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Prezzo	€ 459,36000
Spese generali (16%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 41,76000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.014**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 014 Prova per la determinazione della resistenza a compressione uniassiale delle pietre naturali mediante apparecchio Point Load Strenght Test come da Raccomandazioni ISRM o ASTM D5731

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,00000**
Prezzo	€ 344,52000
Spese generali (16%)	€ 43,20000
Utili di impresa (10%)	€ 31,32000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.015**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 015 Determinazione della resistenza al taglio su giunti naturali di roccia, con sollecitazioni assiali fino a 100 MPa, per provino come da Raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,00000**
Prezzo	€ 414,70000
Spese generali (16%)	€ 52,00000
Utili di impresa (10%)	€ 37,70000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.017**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 017 Prova per la determinazione della resistenza al gelo attraverso la definizione del valore del coefficiente di gelività tramite un metodo che consente di valutare l'effetto sulla resistenza a compressione prodotto dai cicli di gelo/disgelo eseguiti su provini di forma cubica di 7,1 cm. di lato (sezione cm² 50) per pietre di grana fina e di cm 10 di lato (sezione cm² 100) per pietre di grana grossa. Per ogni determinazione occorrono ventiquattro provini, dovendosi fare tre serie di prove di resistenza alla compressione su quattro provini asciutti, su quattro provini saturi di acqua e su quattro provini congelati. E' compreso il confezionamento dei provini e la rottura a compressione come da normativa Regio Decreto 16 novembre 1939 n. 2232

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Prezzo	€ 867,68000
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.005.019**
Voce: 005 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETÀ INDICE-
Articolo: 019 Prova per la determinazione della resistenza all'abrasione delle pietre naturali da impiegare nelle pavimentazioni degli edifici come da normativa UNI EN 14157

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 598,00000**
Prezzo	€ 763,04800
Spese generali (16%)	€ 95,68000
Utili di impresa (10%)	€ 69,36800

Codice regionale: **TOS24_18.W10.006.001**
Voce: 006 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE- E PROPRIETÀ INDICE
Articolo: 001 Prova di compressione triassiale su provini cilindrici in controllo del carico di rottura e della deformazione assiale a rottura da eseguirsi su almeno 5 provini, esclusa la preparazione dei provini come da normativa ASTM D7012

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.250,00000**
Prezzo	€ 1.595,00000
Spese generali (16%)	€ 200,00000
Utili di impresa (10%)	€ 145,00000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.006.002**
Voce: 006 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE- E PROPRIETÀ INDICE
Articolo: 002 Prova di compressione triassiale su provini cilindrici in controllo di carico con rilievo delle deformazioni assiali e diametrali e calcolo delle costanti elastiche da eseguirsi su almeno 5 provini, esclusa la preparazione dei provini come da raccomandazioni ISRM e ASTM D7012

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.500,00000**
Prezzo	€ 3.190,00000
Spese generali (16%)	€ 400,00000
Utili di impresa (10%)	€ 290,00000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.006.003**
Voce: 006 DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE- E PROPRIETÀ INDICE
Articolo: 003 Determinazione della resistenza a compressione uniassiale di 10 provini cubici o cilindrici cubi ricavati da blocchi o lastre e rettifica, escluso confezionamento del provino come da normativa UNI EN 1926

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,00000**
Prezzo	€ 280,72000
Spese generali (16%)	€ 35,20000
Utili di impresa (10%)	€ 25,52000

Codice regionale: **TOS24_18.W10.007.003**
Voce: 007 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE, MECCANICHE E PROPRIETÀ INDICE
Articolo: 003 Determinazione della durezza di Schmidt a rimbalzo di una roccia mediante l'esecuzione di 20 prove di rimbalzo su provini di adeguate caratteristiche. Per ogni determinazione da 20 rimbalzi, come da Raccomandazioni ISRM e da norma ASTM D5873

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 191,40000
Spese generali (16%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 17,40000

Codice regionale: **TOS24_18** +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E' compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: **TOS24_18.W11**
Capitolo: PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI EDILI E DA COSTRUZIONE.
Filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc. i prezzi sono relativi alle attività eseguite in laboratorio ma anche nei cantieri edili per le operazioni di prelievo e campionamento necessarie alla buona esecuzione e rappresentatività della prova richiesta, secondo la normativa di

riferimento indicata. Compresi il trasporto, l'installazione MOB/DEMOB dell'attrezzatura di prova o di campionamento/prelievo presso l'area di cantiere sito d'indagine, il viaggio del personale tecnico e la mano d'opera di cantiere, nonché tutto quanto necessario occorrente alla esecuzione del prelievo di campioni rappresentativi per l'esecuzione della prova richiesta. Compresa la monografia corredata da foto della postazione di prova/prelievo e del materiale prelevato. E' compresa l'eventuale realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di prova o di campionamento, nonché di tutto quanto occorrente alla buona esecuzione della prova come da relativa norma di riferimento indicata.

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.001**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 001 Prova di trazione su barre di acciaio da C.A. sino al diametro 26 mm, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,66667**
Prezzo	€ 22,54267
Spese generali (16%)	€ 2,82667
Utili di impresa (10%)	€ 2,04933

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.002**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 002 Prova di trazione su barre di acciaio da C.A. sino al diametro 26 mm, compreso trattamento termico, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00000**
Prezzo	€ 33,17600
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.003**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 003 Prova di trazione su barre di acciaio da C.A. maggiore del diametro 26 mm, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,25000**
Prezzo	€ 28,39100
Spese generali (16%)	€ 3,56000
Utili di impresa (10%)	€ 2,58100

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.004**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 004 Prova di trazione su barre di acciaio da C.A. maggiore del diametro 26 mm, compreso trattamento termico, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,12500**
Prezzo	€ 30,78350
Spese generali (16%)	€ 3,86000
Utili di impresa (10%)	€ 2,79850

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.005**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 005 Prova di piegamento e raddrizzamento su barre di acciaio da C.A., per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Prezzo	€ 12,76000
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.006**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 006 Determinazione del modulo elastico, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,52000
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.007**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 007 Diagramma sforzi-deformazioni relativo alla prova di trazione, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80500**
Prezzo	€ 7,40718
Spese generali (16%)	€ 0,92880
Utili di impresa (10%)	€ 0,67338

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.008**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 008 Determinazione area relativa di nervatura fro di dentellatura fp, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Prezzo	€ 17,86400
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.009**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 009 Identificazione del marchio dello stabilimento di produzione, come da D.M. LL.PP., per ogni diametro come da norma tecnica D. 17/01/2018

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40167**
Prezzo	€ 1,78853
Spese generali (16%)	€ 0,22427
Utili di impresa (10%)	€ 0,16259

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.010**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 010 Verifiche dimensionali, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,65600
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.011**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 011 Prove di trazione su barre di acciaio da C.A.P., per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,62400
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.012**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 012 Diagramma sforzi-deformazioni relativo alla prova di trazione, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80500**
Prezzo	€ 7,40718
Spese generali (16%)	€ 0,92880
Utili di impresa (10%)	€ 0,67338

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.013**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 013 Prova di piegamento su barre da C.A.P., per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,50000**
Prezzo	€ 23,60600
Spese generali (16%)	€ 2,96000
Utili di impresa (10%)	€ 2,14600

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.014**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 014 Verifiche dimensionali, per provino come da normativa UNI EN ISO 15630/3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50000**
Prezzo	€ 12,12200
Spese generali (16%)	€ 1,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,10200

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.015**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 015 Determinazione modulo elastico, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,90000
Spese generali (16%)	€ 4,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,90000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.016**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 016 Verifiche dimensionali, per campione come da normativa UNI EN ISO 15630/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,65600
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.017**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 017 Prove di trazione, su reti e tralicci elettrosaldati, compresa preparazione, per campione come da normativa UNI EN ISO 15630/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,19000**
Prezzo	€ 29,59044
Spese generali (16%)	€ 3,71040
Utili di impresa (10%)	€ 2,69004

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.018**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 018 Prova di resistenza al distacco del nodo di saldatura di reti elettrosaldate, compresa preparazione, per campione come da normativa UNI EN ISO 15630/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,81333**
Prezzo	€ 30,38581
Spese generali (16%)	€ 3,81013
Utili di impresa (10%)	€ 2,76235

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.019**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 019 Identificazione del marchio dello stabilimento di produzione, per ogni tipologia come da normativa D. 17/01/2018

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40733**
Prezzo	€ 1,79575
Spese generali (16%)	€ 0,22517
Utili di impresa (10%)	€ 0,16325

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.020**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 020 Prova di trazione su trefoli o trecce, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 15630/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,33333**
Prezzo	€ 99,95333
Spese generali (16%)	€ 12,53333
Utili di impresa (10%)	€ 9,08667

Codice regionale: **TOS24_18.W11.001.021**
Voce: 001 Metodo di prova e identificazione per barre rotoli e fili di acciaio per C.A. - C.A.P.
Articolo: 021 Determinazione modulo elastico, per provino come da normativa UNI EN ISO 15630/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,25000**
Prezzo	€ 39,87500
Spese generali (16%)	€ 5,00000
Utili di impresa (10%)	€ 3,62500

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.001**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 001 Esame petrografico microscopico, con microscopio a luce polarizzata, per ogni sezione sottile come da normativa UNI EN 932-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,00000**
Prezzo	€ 437,66800
Spese generali (16%)	€ 54,88000
Utili di impresa (10%)	€ 39,78800

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.002**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 002 Analisi granulometrica a corpo, via secca, come da normativa UNI EN 933-1 e da CNR BU 23

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,50000**
Prezzo	€ 59,33400
Spese generali (16%)	€ 7,44000
Utili di impresa (10%)	€ 5,39400

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.003**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 003 Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari, esclusa la determinazione della massa volumìca dei grani come da normativa UNI EN 1097-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00000**
Prezzo	€ 45,93600
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.004**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 004 Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali, preparazione dei provini di malta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,27500**
Prezzo	€ 283,62290
Spese generali (16%)	€ 35,56400
Utili di impresa (10%)	€ 25,78390

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.005**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 005 Determinazione del contenuto di contaminanti leggeri come da normativa UNI EN 1744-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,62500**
Prezzo	€ 51,83750
Spese generali (16%)	€ 6,50000
Utili di impresa (10%)	€ 4,71250

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.006**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 006 Determinazione della potenziale reattività agli alcali degli aggregati per calcestruzzo, prova di espansione accelerata in calcestruzzo, esclusa eventuale frantumazione degli aggregati come da normativa UNI 11604

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.300,00000**
Prezzo	€ 1.658,80000
Spese generali (16%)	€ 208,00000
Utili di impresa (10%)	€ 150,80000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.007**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 007 Determinazione del contenuto di solfati solubili in acido (totali) come da normativa UNI EN 1744-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,30000**
Prezzo	€ 61,63080
Spese generali (16%)	€ 7,72800
Utili di impresa (10%)	€ 5,60280

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.008**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 008 Determinazione del contenuto di cloruri idrosolubili come da normativa UNI EN 1744-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,30000**
Prezzo	€ 53,97480
Spese generali (16%)	€ 6,76800
Utili di impresa (10%)	€ 4,90680

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.009**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 009 Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua come da normativa UNI EN 1097-6 e CNR BU 63

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,50000**
Prezzo	€ 73,37000
Spese generali (16%)	€ 9,20000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.010**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 010 Determinazione della presenza di sostanza humica come da normativa UNI EN 1744-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,80000**
Prezzo	€ 35,47280
Spese generali (16%)	€ 4,44800
Utili di impresa (10%)	€ 3,22480

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.011**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 011 Valutazione dei fini, prova dell'equivalente in sabbia come da normativa UNI EN 933-8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,40000**
Prezzo	€ 46,44640
Spese generali (16%)	€ 5,82400
Utili di impresa (10%)	€ 4,22240

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.012**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 012 Valutazione dei fini, prova del blu di metilene come da normativa UNI EN 933-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,50000**
Prezzo	€ 51,67800
Spese generali (16%)	€ 6,48000
Utili di impresa (10%)	€ 4,69800

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.013**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 013 Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi come da normativa UNI EN 933-5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,50000**
Prezzo	€ 58,05800
Spese generali (16%)	€ 7,28000
Utili di impresa (10%)	€ 5,27800

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.014**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 014 Preparazione aggregato tramite frantumazione come da normativa UNI 8520/22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,37500**
Prezzo	€ 37,48250
Spese generali (16%)	€ 4,70000
Utili di impresa (10%)	€ 3,40750

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.015**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 015 Determinazione del valore di levigabilità (CLA) come da normativa UNI EN 1097-8 e CNR 140

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,50000**
Prezzo	€ 468,93000
Spese generali (16%)	€ 58,80000
Utili di impresa (10%)	€ 42,63000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.016**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 016 Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma come da CNR BU 95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,80000**
Prezzo	€ 54,61280
Spese generali (16%)	€ 6,84800
Utili di impresa (10%)	€ 4,96480

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.017**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 017 Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali, prova accelerata di espansione di provini di malta, per determinazione, esclusa eventuale frantumazione degli aggregati come da normativa UNI 8520/22 - UNI 11504/2013

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,00000**
Prezzo	€ 523,16000
Spese generali (16%)	€ 65,60000
Utili di impresa (10%)	€ 47,56000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.018**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 018 Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali, prova di espansione a lungo termine di provini di malta, per determinazione, esclusa eventuale frantumazione degli aggregati come da normativa UNI 8520/22 - UNI 11504/2013

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,50000**
Prezzo	€ 351,53800
Spese generali (16%)	€ 44,08000
Utili di impresa (10%)	€ 31,95800

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.019**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 019 Determinazione della resistenza all'usura micro-Deval come da normativa UNI EN 1097-2 e CNR BU 109

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,90000**
Prezzo	€ 127,47240
Spese generali (16%)	€ 15,98400
Utili di impresa (10%)	€ 11,58840

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.020**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 020 Determinazione del contenuto di carbonato di calcio come da normativa UNI EN 1744-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,73333**
Prezzo	€ 80,04773
Spese generali (16%)	€ 10,03733
Utili di impresa (10%)	€ 7,27707

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.021**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 021 Determinazione dell'abrasione superficiale - AAV - esclusa determinazione della massa volumica secondo UNI EN 1097-6 come da normativa UNI EN 1097-8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,00000**
Prezzo	€ 326,65600
Spese generali (16%)	€ 40,96000
Utili di impresa (10%)	€ 29,69600

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.022**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 022 Determinazione del contenuto di conchiglie negli aggregati grossi come da normativa UNI EN 933-7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,90000**
Prezzo	€ 47,08440
Spese generali (16%)	€ 5,90400
Utili di impresa (10%)	€ 4,28040

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.023**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 023 Determinazione del contenuto di passante allo 0,063 come da normativa UNI EN 933-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,25000**
Prezzo	€ 29,66700
Spese generali (16%)	€ 3,72000
Utili di impresa (10%)	€ 2,69700

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.024**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 024 Determinazione del contenuto totale di zolfo come da normativa UNI EN 1744-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,70000**
Prezzo	€ 106,80120
Spese generali (16%)	€ 13,39200
Utili di impresa (10%)	€ 9,70920

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.025**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 025 Prova per la determinazione della resistenza all'usura per attrito radente mediante tribometro, di pietrischi (passante al crivello 71 della UNI 2334 e trattenuto al crivello 25 della UNI 2334) o pietrischetti (passante al crivello 25 della UNI 2334 e trattenuto al crivello 10 della UNI 2334)come da R. D. n. 2232/1939 e CNR B.U. n.4/1953 art 24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,12500**
Prezzo	€ 89,47950
Spese generali (16%)	€ 11,22000
Utili di impresa (10%)	€ 8,13450

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.026**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 026 Prova per la determinazione dell'indice di appiattimento degli aggregati naturali, artificiali o riciclati secondo la norma UNI EN 933-3:2012: per frazioni granulometriche minori di 4 mm o maggiori di 100 mm. come da normativa UNI EN 933-3:2012

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,30000**
Prezzo	€ 70,56280
Spese generali (16%)	€ 8,84800
Utili di impresa (10%)	€ 6,41480

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.027**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 027 Prova per la determinazione dell'indice di forma degli aggregati grossi naturali artificiali e leggeri secondo la norma UNI EN 933-4:2008: per frazioni granulometriche maggiori o uguali a 4 mm e minori o uguali a 64 mm. come da normativa UNI EN 933-4:2008

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,30000**
Prezzo	€ 48,87080
Spese generali (16%)	€ 6,12800
Utili di impresa (10%)	€ 4,44280

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.028**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 028 Prova per la determinazione della resistenza alla frammentazione degli aggregati grossi, degli aggregati per massicciata ferroviaria e degli aggregati naturali, artificiali o riciclati impiegati nell'ingegneria edile e civile (Prova "Los Angeles") come da normativa UNI EN 1097-2:2020

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,70000**
Prezzo	€ 78,72920
Spese generali (16%)	€ 9,87200
Utili di impresa (10%)	€ 7,15720

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.029**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 029 Prova per la determinazione della distribuzione granulometrica degli aggregati, previo lavaggio e setacciatura per via secca come da normativa UNI EN 933-1:2012

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,60000**
Prezzo	€ 65,84160
Spese generali (16%)	€ 8,25600
Utili di impresa (10%)	€ 5,98560

Codice regionale: **TOS24_18.W11.002.030**
Voce: 002 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche meccaniche e generali degli aggregati
Articolo: 030 Prova per la determinazione delle proprietà termiche degli aggregati. Resistenza al gelo e disgelo come da normativa UNI EN 1367-1:2007

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,00000**
Prezzo	€ 225,85200
Spese generali (16%)	€ 28,32000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53200

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.001**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 001 Prelievo e confezionamento in cantiere di provini cubici o cilindrici di cls, per serie di due provini (esclusa prestazione esterna del personale) come da normativa UNI EN 12390-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,75250**
Prezzo	€ 39,24019
Spese generali (16%)	€ 4,92040
Utili di impresa (10%)	€ 3,56729

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.002**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 002 Prelievo di campioni cilindrici di cls indurito, mediante carotaggio ≤ 100 mm, per lunghezze sino a 200 mm, cadauno (esclusa prestazione esterna del personale) come da normativa UNI EN 12504-1 UNI EN 12390-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,33333**
Prezzo	€ 119,09333
Spese generali (16%)	€ 14,93333
Utili di impresa (10%)	€ 10,82667

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.003**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 003 Prelievo di campioni cilindrici di cls indurito, mediante carotaggio ≤ 100 mm, per lunghezze sino a 1000 mm, cadauno (esclusa prestazione esterna del personale) come da normativa UNI EN 12504-1 UNI EN 12390-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Prezzo	€ 229,68000
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.004**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 004 Prelevamento di campioni cilindrici di cls indurito, mediante carotaggio > 100 mm, per lunghezze sino a 200 mm, cadauno (esclusa prestazione esterna del personale) come da normativa UNI EN 12504-1 UNI EN 12390-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 140,36000
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.005**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 005 Prelevamento di campioni cilindrici di cls indurito, mediante carotaggio > 100 mm, per lunghezze sino a 1000 mm, cadauno (esclusa prestazione esterna del personale) come da normativa UNI EN 12504-1 UNI EN 12390-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,00000**
Prezzo	€ 261,58000
Spese generali (16%)	€ 32,80000
Utili di impresa (10%)	€ 23,78000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.006**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 006 Prova di compressione su cubi fino a 150 mm. di spigolo, per ogni provino come da normativa UNI EN 12390-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50000**
Prezzo	€ 13,39800
Spese generali (16%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21800

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.007**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 007 Prova di compressione su cubi di spigolo >150 mm fino a 200 mm, per ogni provino come da normativa UNI EN 12390-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,87333**
Prezzo	€ 16,42637
Spese generali (16%)	€ 2,05973
Utili di impresa (10%)	€ 1,49331

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.008**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 008 Prova di compressione su cubi di spigolo >200 mm, per ogni provino come da normativa UNI EN 12390-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,31200
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.009**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 009 Prova di compressione su campioni cilindrici, cadauno come da normativa UNI EN 12390-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,81000**
Prezzo	€ 16,34556
Spese generali (16%)	€ 2,04960
Utili di impresa (10%)	€ 1,48596

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.010**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 010 Prova di compressione su campioni cilindrici prelevati mediante carotaggio, compresa preparazione (taglio, rettifica o cappatura) per provino come da normativa UNI EN 12390-3 e UNI EN 12504-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,83333**
Prezzo	€ 46,99933
Spese generali (16%)	€ 5,89333
Utili di impresa (10%)	€ 4,27267

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.011**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 011 Spianatura provini con rettifica meccanica, per ogni provino come da normativa UNI EN 12390-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22000**
Prezzo	€ 9,21272
Spese generali (16%)	€ 1,15520
Utili di impresa (10%)	€ 0,83752

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.012**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 012 Stagionatura in camera climatica per provino, per ogni giorno come da normativa UNI EN 12390-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,80000**
Prezzo	€ 1,02080
Spese generali (16%)	€ 0,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,09280

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.013**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 013 Prova di flessione per provino come da normativa UNI EN 12390-5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,13000**
Prezzo	€ 39,72188
Spese generali (16%)	€ 4,98080
Utili di impresa (10%)	€ 3,61108

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.014**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 014 Prova di trazione indiretta per provino come da normativa UNI EN 12390-6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,33333**
Prezzo	€ 32,32533
Spese generali (16%)	€ 4,05333
Utili di impresa (10%)	€ 2,93867

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.015**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 015 Determinazione della massa volumica del calcestruzzo indurito, come ricevuto come da normativa UNI EN 12390-7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,33333**
Prezzo	€ 9,35733
Spese generali (16%)	€ 1,17333
Utili di impresa (10%)	€ 0,85067

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.016**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 016 Determinazione della profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione, per provino come da normativa UNI EN 12390-8 e UNI EN 14488-4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,00000**
Prezzo	€ 121,22000
Spese generali (16%)	€ 15,20000
Utili di impresa (10%)	€ 11,02000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.017**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 017 Determinazione del modulo elastico secante a compressione su campioni cilindrici, esclusa confezione o ricavo dei campioni e rottura dei provini di riferimento, per provino come da normativa UNI 6556

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,44000**
Prezzo	€ 105,19344
Spese generali (16%)	€ 13,19040
Utili di impresa (10%)	€ 9,56304

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.018**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 018 Determinazione della consistenza del calcestruzzo fresco , prova di abbassamento al cono (slump test) come da normativa UNI EN 12350-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,52000**
Prezzo	€ 24,90752
Spese generali (16%)	€ 3,12320
Utili di impresa (10%)	€ 2,26432

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.019**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 019 Determinazione della massa volumica del calcestruzzo fresco come da normativa UNI EN 12350-6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00000**
Prezzo	€ 16,58800
Spese generali (16%)	€ 2,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1,50800

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.020**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 020 Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco come da normativa UNI EN 12350-7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,13500**
Prezzo	€ 72,90426
Spese generali (16%)	€ 9,14160
Utili di impresa (10%)	€ 6,62766

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.021**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 021 Calcestruzzo autocompattante, prova di spandimento e del tempo di spandimento (slump-flow test) come da normativa UNI EN 12350-8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,12500**
Prezzo	€ 23,12750
Spese generali (16%)	€ 2,90000
Utili di impresa (10%)	€ 2,10250

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.022**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 022 Calcestruzzo autocompattante, prova del tempo di efflusso (V-fannel test) come da normativa UNI EN 12350-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,52000
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.023**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 023 Calcestruzzo autocompattante, prova di scorrimento confinato mediante scatola ad L (L box test) come da normativa UNI EN 12350-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,90000
Spese generali (16%)	€ 4,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,90000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.024**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 024 Calcestruzzo autocompattante, prova di scorrimento confinato mediante anello a J (J-ring test) come da normativa UNI EN 12350-12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,90000
Spese generali (16%)	€ 4,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,90000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.025**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 025 Determinazione del ritiro idraulico nel calcestruzzo (assiale o superficiale) come da normativa UNI 11307

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,25000**
Prezzo	€ 385,67100
Spese generali (16%)	€ 48,36000
Utili di impresa (10%)	€ 35,06100

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.026**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 026 Controllo della finezza (metodo per setacciatura), per prova come da normativa UNI EN 196-6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Prezzo	€ 48,48800
Spese generali (16%)	€ 6,08000
Utili di impresa (10%)	€ 4,40800

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.027**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 027 Prova di stabilità (apparecchiatura di Le Chatelier), per prova come da normativa UNI EN 196-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,50000**
Prezzo	€ 89,95800
Spese generali (16%)	€ 11,28000
Utili di impresa (10%)	€ 8,17800

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.028**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 028 Prova di presa (apparecchio Vicat) come da normativa UNI EN 196-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,00000**
Prezzo	€ 88,04400
Spese generali (16%)	€ 11,04000
Utili di impresa (10%)	€ 8,00400

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.029**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 029 Resistenza a compressione compresa preparazione, per serie di 3 (tre) provini come da normativa UNI EN 196-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Prezzo	€ 89,32000
Spese generali (16%)	€ 11,20000
Utili di impresa (10%)	€ 8,12000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.030**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 030 Resistenza a flessione o compressione, esclusa preparazione, per provino come da normativa UNI EN 196-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Prezzo	€ 29,34800
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800

Codice regionale: **TOS24_18.W11.003.031**
Voce: 003 Metodo di prova per la determinazione delle proprietà fisiche, meccaniche e generali, della resistenza alla compressione trazione flessione ecc. dei provini di calcestruzzo.
Articolo: 031 Sformatura provini da cubiere in polistirolo e smaltimento materiale di risulta, per provino

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68167**
Prezzo	€ 2,14581
Spese generali (16%)	€ 0,26907
Utili di impresa (10%)	€ 0,19507

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.001**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 001 Prova di trazione, per provino come da normativi UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,50000**
Prezzo	€ 26,15800
Spese generali (16%)	€ 3,28000
Utili di impresa (10%)	€ 2,37800

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.002**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 002 Prova di piegamento, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Prezzo	€ 20,41600
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.003**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 003 Diagramma sforzi-deformazioni relativo alla prova di trazione, per ogni provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,65600
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.004**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 004 Verifiche dimensionali, per campione come da normativa UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.005**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 005 Determinazione modulo elastico, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892/1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,52000
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.008**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 008 Modulo elastico del laminato riferita all'area netta delle fibre (fornitura del laminato a carico del cliente), per tre provini come da normativa UNI EN 2561

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,00000**
Prezzo	€ 114,84000
Spese generali (16%)	€ 14,40000
Utili di impresa (10%)	€ 10,44000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.009**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 009 Resistenza del laminato riferita all'area netta delle fibre (fornitura del laminato a carico del cliente), per tre provini come da normativa UNI EN 2561

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 153,12000
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.013**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 013 Determinazione della resistenza a flessione statica, per provino come da normativa UNI EN 408

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Prezzo	€ 63,80000
Spese generali (16%)	€ 8,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5,80000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.014**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 014 Determinazione del modulo elastico a flessione, per provino come da normativa UNI EN 408

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Prezzo	€ 63,80000
Spese generali (16%)	€ 8,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5,80000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.019**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 019 Determinazione della resistenza a taglio come da normativa UNI EN 408

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Prezzo	€ 63,80000
Spese generali (16%)	€ 8,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5,80000

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.021**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 021 Prova di trazione su laminati metallici inf. 20 mm, tubi e simili, compreso ricavo e preparazione, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,18167**
Prezzo	€ 51,27181
Spese generali (16%)	€ 6,42907
Utili di impresa (10%)	€ 4,66107

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.022**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 022 Prova di trazione su laminati metallici >20 mm, tubi e simili, compreso ricavo e preparazione, per provino come da normativa UNI EN ISO 6892-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,66667**
Prezzo	€ 55,71867
Spese generali (16%)	€ 6,98667
Utili di impresa (10%)	€ 5,06533

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.023**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 023 Prova di piegamento , compreso ricavo e preparazione, per provino come da normativa UNI EN ISO 7438

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,31200
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.024**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 024 Prova di resilienza , compreso ricavo e preparazione, a temperatura ambiente, per terna di provini come da normativa UNI EN ISO 148-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,16333**
Prezzo	€ 74,21641
Spese generali (16%)	€ 9,30613
Utili di impresa (10%)	€ 6,74695

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.025**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 025 Prova di resilienza ,compreso ricavo e preparazione, a temperatura controllata, per terna di provini come da normativa UNI EN ISO 148-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,90333**
Prezzo	€ 104,50865
Spese generali (16%)	€ 13,10453
Utili di impresa (10%)	€ 9,50079

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.027**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 027 Determinazione delle dimensioni, per campione come da normativa UNI EN 772-16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,12000**
Prezzo	€ 23,12112
Spese generali (16%)	€ 2,89920
Utili di impresa (10%)	€ 2,10192

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.028**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 028 Determinazione della percentuale di foratura, per campione come da normativa UNI EN 772-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,00000**
Prezzo	€ 68,90400
Spese generali (16%)	€ 8,64000
Utili di impresa (10%)	€ 6,26400

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.029**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 029 Determinazione della resistenza a compressione, compresa preparazione, per campione come da normativa UNI EN 772-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00000**
Prezzo	€ 40,83200
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.030**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 030 Determinazione dell'assorbimento d'acqua, per campione come da normativa UNI EN 772-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,20000**
Prezzo	€ 27,05120
Spese generali (16%)	€ 3,39200
Utili di impresa (10%)	€ 2,45920

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.031**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 031 Determinazione delle dimensioni, per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,18000**
Prezzo	€ 24,47368
Spese generali (16%)	€ 3,06880
Utili di impresa (10%)	€ 2,22488

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.032**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 032 Determinazione della percentuale di foratura, per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,86667**
Prezzo	€ 100,63387
Spese generali (16%)	€ 12,61867
Utili di impresa (10%)	€ 9,14853

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.033**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 033 Determinazione della resistenza a compressione in direzione dei fori, compresa preparazione, per provini di larghezza 40cm., per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,07000**
Prezzo	€ 46,02532
Spese generali (16%)	€ 5,77120
Utili di impresa (10%)	€ 4,18412

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.034**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 034 Determinazione della resistenza a trazione per flessione su listello, per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,12000**
Prezzo	€ 15,46512
Spese generali (16%)	€ 1,93920
Utili di impresa (10%)	€ 1,40592

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.035**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 035 Determinazione della resistenza al punzonamento, per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,44000**
Prezzo	€ 22,25344
Spese generali (16%)	€ 2,79040
Utili di impresa (10%)	€ 2,02304

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.036**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 036 Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità, per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,50000**
Prezzo	€ 132,06600
Spese generali (16%)	€ 16,56000
Utili di impresa (10%)	€ 12,00600

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.037**
Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 037 Determinazione della dilatazione termica lineare, per provino come da normativa UNI 9730/3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,12500**
Prezzo	€ 113,72350
Spese generali (16%)	€ 14,26000
Utili di impresa (10%)	€ 10,33850

Codice regionale: **TOS24_18.W11.004.038**

Voce: 004 Metodo di prova per determinare le proprietà fisiche, meccaniche, qualitative e generali di vari materiali: filo e laminati in acciaio, fibre, materie plastiche, laterizi, legno ecc.
Articolo: 038 Analisi chimica con quantometro, per campione come da ASTM E415

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 140,36000
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000

Codice regionale: **TOS24_20** +20,4% su anno 2023/1 +20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE MARITTIME E PORTUALI.
I prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l'esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.

Codice regionale: **TOS24_20.M01** +20,4% su anno 2023/1 +20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.

Codice regionale: **TOS24_20.M01.001.001**
Voce: 001 +12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 001 per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,22292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,3%
Prezzo	€ 15,59645
Scostamento % su anno 2023/1	-44,3%
Spese generali (16%)	€ 1,95567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01956
Utili di impresa (10%)	€ 1,41786
Incidenza Manodopera al **9,69%**	€ 1,51100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01956

Codice regionale: **TOS24_20.M01.001.002**
Voce: 001 +12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 002 in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,91%
Prezzo	€ 40,83784
Scostamento % su anno 2023/1	+4,91%
Spese generali (16%)	€ 5,12073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05121
Utili di impresa (10%)	€ 3,71253
Incidenza Manodopera al **0,74%**	€ 0,30220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05121

Codice regionale: **TOS24_20.M01.001.003**
Voce: 001 +12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 003 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,50458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,82%
Prezzo	€ 44,02784
Scostamento % su anno 2023/1	+5,82%
Spese generali (16%)	€ 5,52073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05521
Utili di impresa (10%)	€ 4,00253
Incidenza Manodopera al **0,69%**	€ 0,30220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05521

Codice regionale: **TOS24_20.M01.001.004**

Voce: 001 +12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.

Articolo: 004 in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,75687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,43%
Prezzo	€ 53,28177
Scostamento % su anno 2023/1	+31,43%
Spese generali (16%)	€ 6,68110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06681
Utili di impresa (10%)	€ 4,84380
Incidenza Manodopera al **0,85%**	€ 0,45330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06681

Codice regionale: **TOS24_20.M01.001.005**

Voce: 001 +12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.

Articolo: 005 in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,00687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+65,09%
Prezzo	€ 79,12077
Scostamento % su anno 2023/1	+65,09%
Spese generali (16%)	€ 9,92110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09921
Utili di impresa (10%)	€ 7,19280
Incidenza Manodopera al **0,57%**	€ 0,45330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09921

Codice regionale: **TOS24_20.M01.002.001**

Voce: 002 +30,17% su anno 2023/1 +30,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.

Articolo: 001 in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,96992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,54%
Prezzo	€ 99,48962
Scostamento % su anno 2023/1	+19,54%
Spese generali (16%)	€ 12,47519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12475
Utili di impresa (10%)	€ 9,04451
Incidenza Manodopera al **4,78%**	€ 4,75308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12475

Codice regionale: **TOS24_20.M01.002.002**

Voce: 002 +30,17% su anno 2023/1 +30,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.

Articolo: 002 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,46992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,52%
Prezzo	€ 102,67962
Scostamento % su anno 2023/1	+19,52%
Spese generali (16%)	€ 12,87519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12875
Utili di impresa (10%)	€ 9,33451
Incidenza Manodopera al **4,63%**	€ 4,75308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12875

Codice regionale: **TOS24_20.M01.002.003**

Voce: 002 +30,17% su anno 2023/1 +30,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.

Articolo: 003 in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,31838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,21%
Prezzo	€ 113,97025
Scostamento % su anno 2023/1	+32,21%
Spese generali (16%)	€ 14,29094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14291
Utili di impresa (10%)	€ 10,36093
Incidenza Manodopera al **4,35%**	€ 4,95814
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14291

Codice regionale: **TOS24_20.M01.002.004**

Voce: 002 +30,17% su anno 2023/1 +30,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.

Articolo: 004 in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,56838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,39%
Prezzo	€ 139,80925
Scostamento % su anno 2023/1	+49,39%
Spese generali (16%)	€ 17,53094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17531
Utili di impresa (10%)	€ 12,70993
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 4,95814
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17531

Codice regionale: **TOS24_22** -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.

Codice regionale: **TOS24_22.L01** +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.001**
Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.688,89300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,68%
Prezzo	€ 7.259,02747
Scostamento % su anno 2023/1	+2,68%
Spese generali (16%)	€ 910,22288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 22,75557
Utili di impresa (10%)	€ 659,91159
Incidenza Manodopera al **54,75%**	€ 3.974,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 22,75557

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.002**
Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 002 II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.459,29510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 6.966,06055
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 873,48722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 21,83718
Utili di impresa (10%)	€ 633,27823
Incidenza Manodopera al **58,86%**	€ 4.100,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 21,83718

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.003**
Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 003 III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.852,85556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 7.468,24370
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 936,45689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 23,41142
Utili di impresa (10%)	€ 678,93125
Incidenza Manodopera al **56,75%**	€ 4.238,51330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 23,41142

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.004**

Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 004 II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.931,10520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 6.292,09023
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 788,97683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 19,72442
Utili di impresa (10%)	€ 572,00820
Incidenza Manodopera al **69,17%**	€ 4.352,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 19,72442

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.005**

Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 005 II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.387,22520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 6.874,09935
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 861,95603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 21,54890
Utili di impresa (10%)	€ 624,91812
Incidenza Manodopera al **69,96%**	€ 4.809,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 21,54890

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.006**

Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 006 I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.330,54520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,64%
Prezzo	€ 8.077,77567
Scostamento % su anno 2023/1	-2,64%
Spese generali (16%)	€ 1.012,88723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,32218
Utili di impresa (10%)	€ 734,34324
Incidenza Manodopera al **53,88%**	€ 4.352,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 25,32218

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.007**
Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 007 III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.289,85624**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,65%
Prezzo	€ 11.853,85656
Scostamento % su anno 2023/1	+3,65%
Spese generali (16%)	€ 1.486,37700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 37,15943
Utili di impresa (10%)	€ 1.077,62332
Incidenza Manodopera al **45,74%**	€ 5.422,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 37,15943

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.008**
Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 008 I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.754,65900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,64%
Prezzo	€ 8.618,94488
Scostamento % su anno 2023/1	+2,64%
Spese generali (16%)	€ 1.080,74544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 27,01864
Utili di impresa (10%)	€ 783,54044
Incidenza Manodopera al **54,86%**	€ 4.728,49860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 27,01864

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.009**
Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 009 II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.424,63810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 8.197,83822
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 1.027,94210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,69855
Utili di impresa (10%)	€ 745,25802
Incidenza Manodopera al **59%**	€ 4.837,09870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 25,69855

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.010**
Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 010 III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.940,12157**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,54%
Prezzo	€ 8.855,59512
Scostamento % su anno 2023/1	+0,54%
Spese generali (16%)	€ 1.110,41945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 27,76049
Utili di impresa (10%)	€ 805,05410
Incidenza Manodopera al **56,87%**	€ 5.036,45240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 27,76049

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.011**
Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 011 II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.812,25764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 7.416,44075
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 929,96122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 23,24903
Utili di impresa (10%)	€ 674,22189
Incidenza Manodopera al **69,01%**	€ 5.117,74760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 23,24903

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.012**
Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 012 II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.333,21164**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 8.081,17805
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 1.013,31386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,33285
Utili di impresa (10%)	€ 734,65255
Incidenza Manodopera al **69,78%**	€ 5.639,34140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 25,33285

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.013**
Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 013 I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.411,11784**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,61%
Prezzo	€ 9.456,58636
Scostamento % su anno 2023/1	-2,61%
Spese generali (16%)	€ 1.185,77885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 29,64447
Utili di impresa (10%)	€ 859,68967
Incidenza Manodopera al **54,12%**	€ 5.117,74760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 29,64447

Codice regionale: **TOS24_22.L01.001.014**
Voce: 001 +0,27% su anno 2023/1 +0,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 014 III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.792,13070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 13.770,75877
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 1.726,74091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 43,16852
Utili di impresa (10%)	€ 1.251,88716
Incidenza Manodopera al **46,04%**	€ 6.340,40540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 43,16852

Codice regionale: **TOS24_22.L01.002.001**
Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.584,43434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,32%
Prezzo	€ 8.401,73821
Scostamento % su anno 2023/1	+3,32%
Spese generali (16%)	€ 1.053,50949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 26,33774
Utili di impresa (10%)	€ 763,79438
Incidenza Manodopera al **53,27%**	€ 4.475,82100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 26,33774

Codice regionale: **TOS24_22.L01.002.002**
Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 002 II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.221,53448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 7.938,67800
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 995,44552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 24,88614
Utili di impresa (10%)	€ 721,69800
Incidenza Manodopera al **57,97%**	€ 4.602,10100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 24,88614

Codice regionale: **TOS24_22.L01.002.003**
Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 003 III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.152,58332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,15%
Prezzo	€ 10.402,69632
Scostamento % su anno 2023/1	+1,15%
Spese generali (16%)	€ 1.304,41333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 32,61033
Utili di impresa (10%)	€ 945,69967
Incidenza Manodopera al **54,55%**	€ 5.675,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 32,61033

Codice regionale: **TOS24_22.L01.002.004**
Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 004 I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.557,26520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 12.195,07039
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 1.529,16243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 38,22906
Utili di impresa (10%)	€ 1.108,64276
Incidenza Manodopera al **50,67%**	€ 6.179,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 38,22906

Codice regionale: **TOS24_22.L01.002.005**
Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 005 I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.782,22345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,25%
Prezzo	€ 9.930,11712
Scostamento % su anno 2023/1	+3,25%
Spese generali (16%)	€ 1.245,15575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 31,12889
Utili di impresa (10%)	€ 902,73792
Incidenza Manodopera al **53,42%**	€ 5.304,25350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 31,12889

Codice regionale: **TOS24_22.L01.002.006**
Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 006 II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.283,53258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 9.293,78757
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 1.165,36521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 29,13413
Utili di impresa (10%)	€ 844,88978
Incidenza Manodopera al **58,13%**	€ 5.402,50760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 29,13413

Codice regionale: **TOS24_22.L01.002.007**
Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 007 III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.667,17900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,13%
Prezzo	€ 12.335,32040
Scostamento % su anno 2023/1	+1,13%
Spese generali (16%)	€ 1.546,74864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 38,66872
Utili di impresa (10%)	€ 1.121,39276
Incidenza Manodopera al **54,63%**	€ 6.739,17790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 38,66872

Codice regionale: **TOS24_22.L01.002.008**
Voce: 002 +0,05% su anno 2023/1 +0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 008 I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.097,64544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 14.160,59558
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 1.775,62327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 44,39058
Utili di impresa (10%)	€ 1.287,32687
Incidenza Manodopera al **50,88%**	€ 7.204,77520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 44,39058

Codice regionale: **TOS24_22.L01.003.001**
Voce: 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.609,22908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,86%
Prezzo	€ 9.709,37630
Scostamento % su anno 2023/1	+3,86%
Spese generali (16%)	€ 1.217,47665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 12,17477
Utili di impresa (10%)	€ 882,67057
Incidenza Manodopera al **52,01%**	€ 5.050,02400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 12,17477

Codice regionale: **TOS24_22.L01.003.002**
Voce: 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 002 II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.093,78781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 9.051,67325
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 1.135,00605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 28,37515
Utili di impresa (10%)	€ 822,87939
Incidenza Manodopera al **57,19%**	€ 5.176,30400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 28,37515

Codice regionale: **TOS24_22.L01.003.003**
Voce: 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 003 III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.257,26555**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,4%
Prezzo	€ 11.812,27084
Scostamento % su anno 2023/1	+1,4%
Spese generali (16%)	€ 1.481,16249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 37,02906
Utili di impresa (10%)	€ 1.073,84280
Incidenza Manodopera al **53,14%**	€ 6.277,25700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 37,02906

Codice regionale: **TOS24_22.L01.003.004**
Voce: 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 004 I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.054,44610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,83%
Prezzo	€ 11.553,47323
Scostamento % su anno 2023/1	+3,83%
Spese generali (16%)	€ 1.448,71138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 36,21778
Utili di impresa (10%)	€ 1.050,31575
Incidenza Manodopera al **52,08%**	€ 6.017,09290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 36,21778

Codice regionale: **TOS24_22.L01.003.005**
Voce: 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 005 II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.369,52725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 10.679,51677
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 1.339,12436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 33,47811
Utili di impresa (10%)	€ 970,86516
Incidenza Manodopera al **57,28%**	€ 6.117,41620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 33,47811

Codice regionale: **TOS24_22.L01.003.006**
Voce: 003 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 006 III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.996,85482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,38%
Prezzo	€ 14.031,98675
Scostamento % su anno 2023/1	+1,38%
Spese generali (16%)	€ 1.759,49677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 43,98742
Utili di impresa (10%)	€ 1.275,63516
Incidenza Manodopera al **53,21%**	€ 7.465,76390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 43,98742

Codice regionale: **TOS24_22.L01.004.001**
Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.314,96464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
Prezzo	€ 5.505,89488
Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
Spese generali (16%)	€ 690,39434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 17,25986
Utili di impresa (10%)	€ 500,53590
Incidenza Manodopera al **56,97%**	€ 3.136,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 17,25986

Codice regionale: **TOS24_22.L01.004.002**
Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 002 II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.236,97427**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 5.406,37917
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 677,91588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 16,94790
Utili di impresa (10%)	€ 491,48902
Incidenza Manodopera al **60,16%**	€ 3.252,25600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 16,94790

Codice regionale: **TOS24_22.L01.004.003**
Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 003 III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.898,45219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,32%
Prezzo	€ 6.250,42499
Scostamento % su anno 2023/1	+0,32%
Spese generali (16%)	€ 783,75235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 19,59381
Utili di impresa (10%)	€ 568,22045
Incidenza Manodopera al **58,02%**	€ 3.626,36200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 19,59381

Codice regionale: **TOS24_22.L01.004.004**
Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 004 II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.926,10304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 6.285,70748
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 788,17649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 19,70441
Utili di impresa (10%)	€ 571,42795
Incidenza Manodopera al **69,95%**	€ 4.396,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 19,70441

Codice regionale: **TOS24_22.L01.004.005**
Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 005 I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.681,62304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,28%
Prezzo	€ 5.973,75100
Scostamento % su anno 2023/1	-2,28%
Spese generali (16%)	€ 749,05969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 18,72649
Utili di impresa (10%)	€ 543,06827
Incidenza Manodopera al **56,13%**	€ 3.352,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 18,72649

Codice regionale: **TOS24_22.L01.004.006**
Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 006 I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.585,67153**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,72%
Prezzo	€ 7.127,31687
Scostamento % su anno 2023/1	+1,72%
Spese generali (16%)	€ 893,70744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 22,34269
Utili di impresa (10%)	€ 647,93790
Incidenza Manodopera al **57,03%**	€ 4.064,57060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 22,34269

Codice regionale: **TOS24_22.L01.004.007**
Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 007 II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.461,93633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 6.969,43075
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 873,90981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 21,84775
Utili di impresa (10%)	€ 633,58461
Incidenza Manodopera al **60,23%**	€ 4.197,60152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 21,84775

Codice regionale: **TOS24_22.L01.004.008**
Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 008 III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.330,15549**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,31%
Prezzo	€ 8.077,27841
Scostamento % su anno 2023/1	+0,31%
Spese generali (16%)	€ 1.012,82488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,32062
Utili di impresa (10%)	€ 734,29804
Incidenza Manodopera al **58,08%**	€ 4.691,19054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 25,32062

Codice regionale: **TOS24_22.L01.004.009**
Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 009 II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.327,14886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 8.073,44195
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 1.012,34382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,30860
Utili di impresa (10%)	€ 733,94927
Incidenza Manodopera al **69,85%**	€ 5.639,03720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 25,30860

Codice regionale: **TOS24_22.L01.004.010**
Voce: 004 -0,37% su anno 2023/1 -0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 010 I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.018,34006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,26%
Prezzo	€ 7.679,40192
Scostamento % su anno 2023/1	-2,26%
Spese generali (16%)	€ 962,93441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 24,07336
Utili di impresa (10%)	€ 698,12745
Incidenza Manodopera al **56,26%**	€ 4.320,53680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 24,07336

Codice regionale: **TOS24_22.L01.005.001**
Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.776,58389**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,28%
Prezzo	€ 6.094,92104
Scostamento % su anno 2023/1	+2,28%
Spese generali (16%)	€ 764,25342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 19,10634
Utili di impresa (10%)	€ 554,08373
Incidenza Manodopera al **55,71%**	€ 3.395,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 19,10634

Codice regionale: **TOS24_22.L01.005.002**
Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 002 II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.629,88117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 5.907,72838
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 740,78099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 18,51952
Utili di impresa (10%)	€ 537,06622
Incidenza Manodopera al **59,43%**	€ 3.510,90600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 18,51952

Codice regionale: **TOS24_22.L01.005.003**
Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 003 III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.829,20454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 7.438,06500
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 932,67273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 23,31682
Utili di impresa (10%)	€ 676,18773
Incidenza Manodopera al **56,4%**	€ 4.195,39200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 23,31682

Codice regionale: **TOS24_22.L01.005.004**
Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 004 I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.525,46304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,82%
Prezzo	€ 8.326,49084
Scostamento % su anno 2023/1	-2,82%
Spese generali (16%)	€ 1.044,07409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 26,10185
Utili di impresa (10%)	€ 756,95371
Incidenza Manodopera al **52,8%**	€ 4.396,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 26,10185

Codice regionale: **TOS24_22.L01.005.005**
Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 005 I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.186,69980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,26%
Prezzo	€ 7.894,22895
Scostamento % su anno 2023/1	+2,26%
Spese generali (16%)	€ 989,87197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 24,74680
Utili di impresa (10%)	€ 717,65718
Incidenza Manodopera al **55,75%**	€ 4.401,33290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 24,74680

Codice regionale: **TOS24_22.L01.005.006**
Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 006 II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.971,92947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 7.620,18201
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 955,50872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 23,88772
Utili di impresa (10%)	€ 692,74382
Incidenza Manodopera al **59,49%**	€ 4.533,32922
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 23,88772

Codice regionale: **TOS24_22.L01.005.007**
Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 007 III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.538,44127**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 9.619,05106
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 1.206,15060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 30,15377
Utili di impresa (10%)	€ 874,45919
Incidenza Manodopera al **56,45%**	€ 5.429,89494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 30,15377

Codice regionale: **TOS24_22.L01.005.008**

Voce: 005 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 008 I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.236,48956**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,82%
Prezzo	€ 10.509,76068
Scostamento % su anno 2023/1	-2,82%
Spese generali (16%)	€ 1.317,83833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 32,94596
Utili di impresa (10%)	€ 955,43279
Incidenza Manodopera al **52,8%**	€ 5.548,83720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 32,94596

Codice regionale: **TOS24_22.L01.006.001**

Voce: 006 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 001 I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.422,85084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 6.919,55767
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 867,65613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 21,69140
Utili di impresa (10%)	€ 629,05070
Incidenza Manodopera al **54,3%**	€ 3.757,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 21,69140

Codice regionale: **TOS24_22.L01.006.002**

Voce: 006 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 002 II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.179,95083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 6.609,61726
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 828,79213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 20,71980
Utili di impresa (10%)	€ 600,87430
Incidenza Manodopera al **58,6%**	€ 3.873,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 20,71980

Codice regionale: **TOS24_22.L01.006.003**

Voce: 006 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 003 III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.421,50149**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 8.193,83590
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 1.027,44024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 25,68601
Utili di impresa (10%)	€ 744,89417
Incidenza Manodopera al **55,62%**	€ 4.557,50200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 25,68601

Codice regionale: **TOS24_22.L01.006.004**

Voce: 006 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 004 I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.023,15388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 8.961,54435
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 1.123,70462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 28,09262
Utili di impresa (10%)	€ 814,68585
Incidenza Manodopera al **54,34%**	€ 4.870,00670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 28,09262

Codice regionale: **TOS24_22.L01.006.005**

Voce: 006 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 005 II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.685,44840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 8.530,63215
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 1.069,67174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 26,74179
Utili di impresa (10%)	€ 775,51201
Incidenza Manodopera al **58,65%**	€ 5.003,03762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 26,74179

Codice regionale: **TOS24_22.L01.006.006**

Voce: 006 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 006 III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.309,27345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 10.602,63292
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 1.329,48375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 33,23709
Utili di impresa (10%)	€ 963,87572
Incidenza Manodopera al **55,66%**	€ 5.901,15524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 33,23709

Codice regionale: **TOS24_22.L01.007.001**

Voce: 007 +2,09% su anno 2023/1 +2,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 001 su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.896,07312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,16%
Prezzo	€ 3.695,38930
Scostamento % su anno 2023/1	+3,16%
Spese generali (16%)	€ 463,37170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 11,58429
Utili di impresa (10%)	€ 335,94448
Incidenza Manodopera al **53,64%**	€ 1.982,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 11,58429

Codice regionale: **TOS24_22.L01.007.002**

Voce: 007 +2,09% su anno 2023/1 +2,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.

Articolo: 002 su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.111,16852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 3.969,85103
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 497,78696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 12,44467
Utili di impresa (10%)	€ 360,89555
Incidenza Manodopera al **55,14%**	€ 2.189,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 12,44467

Codice regionale: **TOS24_22.L01.008.001**
Voce: 008 +3,02% su anno 2023/1 +3,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 001 su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.373,25472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,59%
Prezzo	€ 5.580,27303
Scostamento % su anno 2023/1	+4,59%
Spese generali (16%)	€ 699,72076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 17,49302
Utili di impresa (10%)	€ 507,29755
Incidenza Manodopera al **50,35%**	€ 2.809,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 17,49302

Codice regionale: **TOS24_22.L01.008.002**
Voce: 008 +3,02% su anno 2023/1 +3,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 002 su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.126,53472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,44%
Prezzo	€ 5.265,45831
Scostamento % su anno 2023/1	+1,44%
Spese generali (16%)	€ 660,24556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 16,50614
Utili di impresa (10%)	€ 478,67803
Incidenza Manodopera al **53,37%**	€ 2.809,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 16,50614

Codice regionale: **TOS24_22.L01.009.001**
Voce: 009 +3,36% su anno 2023/1 +3,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 001 su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.348,19457**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,11%
Prezzo	€ 6.824,29627
Scostamento % su anno 2023/1	+5,11%
Spese generali (16%)	€ 855,71113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 21,39278
Utili di impresa (10%)	€ 620,39057
Incidenza Manodopera al **49,18%**	€ 3.356,18880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 21,39278

Codice regionale: **TOS24_22.L01.009.002**
Voce: 009 +3,36% su anno 2023/1 +3,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 002 Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.718,83167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 6.021,22921
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 755,01307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 18,87533
Utili di impresa (10%)	€ 547,38447
Incidenza Manodopera al **52,68%**	€ 3.172,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 18,87533

Codice regionale: **TOS24_22.L01.010.001**
Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.200,44220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,87%
Prezzo	€ 7.911,76425
Scostamento % su anno 2023/1	+6,87%
Spese generali (16%)	€ 992,07075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 24,80177
Utili di impresa (10%)	€ 719,25130
Incidenza Manodopera al **46,44%**	€ 3.673,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 24,80177

Codice regionale: **TOS24_22.L01.010.002**
Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 002 di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.845,70918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 7.459,12492
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 935,31347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 23,38284
Utili di impresa (10%)	€ 678,10227
Incidenza Manodopera al **54,94%**	€ 4.098,01900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 23,38284

Codice regionale: **TOS24_22.L01.010.003**

Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 003 di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.986,56084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 10.190,85163
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 1.277,84973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 31,94624
Utili di impresa (10%)	€ 926,44106
Incidenza Manodopera al **55,02%**	€ 5.607,47840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 31,94624

Codice regionale: **TOS24_22.L01.010.004**

Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 004 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.820,08840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 9.978,43279
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 1.251,21414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 31,28035
Utili di impresa (10%)	€ 907,13025
Incidenza Manodopera al **54,48%**	€ 5.436,36960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 31,28035

Codice regionale: **TOS24_22.L01.010.005**

Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.

Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.212,37540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,08%
Prezzo	€ 15.582,99101
Scostamento % su anno 2023/1	+4,08%
Spese generali (16%)	€ 1.953,98006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 48,84950
Utili di impresa (10%)	€ 1.416,63555
Incidenza Manodopera al **44,18%**	€ 6.884,80960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 48,84950

Codice regionale: **TOS24_22.L01.010.006**
Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 006 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.731,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 4.761,41952
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 597,04320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 11,94086
Utili di impresa (10%)	€ 432,85632
Incidenza Manodopera al **10,03%**	€ 477,75000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 11,94086

Codice regionale: **TOS24_22.L01.010.010**
Voce: 010 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 010 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.472,63645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 9.535,08411
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 1.195,62183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 29,89055
Utili di impresa (10%)	€ 866,82583
Incidenza Manodopera al **56,01%**	€ 5.340,58220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 29,89055

Codice regionale: **TOS24_22.L01.011.001**
Voce: 011 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.889,80417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,89%
Prezzo	€ 8.791,39012
Scostamento % su anno 2023/1	+7,89%
Spese generali (16%)	€ 1.102,36867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 27,55922
Utili di impresa (10%)	€ 799,21728
Incidenza Manodopera al **44,36%**	€ 3.900,21960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 27,55922

Codice regionale: **TOS24_22.L01.011.002**
Voce: 011 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 002 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.574,61890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 10.941,21371
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 1.371,93902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 34,29848
Utili di impresa (10%)	€ 994,65579
Incidenza Manodopera al **55,11%**	€ 6.030,14310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 34,29848

Codice regionale: **TOS24_22.L01.011.003**
Voce: 011 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 003 di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.698,22988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 8.546,94133
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 1.071,71678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 26,79292
Utili di impresa (10%)	€ 776,99467
Incidenza Manodopera al **53,21%**	€ 4.547,76900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 26,79292

Codice regionale: **TOS24_22.L01.011.004**
Voce: 011 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.183,26474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,13%
Prezzo	€ 11.717,84581
Scostamento % su anno 2023/1	+0,13%
Spese generali (16%)	€ 1.469,32236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 36,73306
Utili di impresa (10%)	€ 1.065,25871
Incidenza Manodopera al **54,03%**	€ 6.331,69840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 36,73306

Codice regionale: **TOS24_22.L01.011.005**
Voce: 011 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.931,31345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 11.396,35596
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 1.429,01015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 35,72525
Utili di impresa (10%)	€ 1.036,03236
Incidenza Manodopera al **53,6%**	€ 6.108,85960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 35,72525

Codice regionale: **TOS24_22.L01.011.006**
Voce: 011 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 006 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.421,67220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,39%
Prezzo	€ 18.402,05373
Scostamento % su anno 2023/1	+4,39%
Spese generali (16%)	€ 2.307,46755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 57,68669
Utili di impresa (10%)	€ 1.672,91398
Incidenza Manodopera al **43,04%**	€ 7.919,40960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 57,68669

Codice regionale: **TOS24_22.L01.011.007**
Voce: 011 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 007 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.033,99213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 5.147,37396
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 645,43874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 12,90877
Utili di impresa (10%)	€ 467,94309
Incidenza Manodopera al **10,22%**	€ 526,09830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 12,90877

Codice regionale: **TOS24_22.L01.012.001**
Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.675,22479**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,86%
Prezzo	€ 9.793,58684
Scostamento % su anno 2023/1	+8,86%
Spese generali (16%)	€ 1.228,03597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 30,70090
Utili di impresa (10%)	€ 890,32608
Incidenza Manodopera al **42,46%**	€ 4.158,06460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 30,70090

Codice regionale: **TOS24_22.L01.012.002**
Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 002 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.234,63384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 11.783,39278
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 1.477,54141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 36,93854
Utili di impresa (10%)	€ 1.071,21753
Incidenza Manodopera al **53,68%**	€ 6.325,87560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 36,93854

Codice regionale: **TOS24_22.L01.012.003**
Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 003 di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.412,86644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 9.458,81758
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 1.186,05863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 29,65147
Utili di impresa (10%)	€ 859,89251
Incidenza Manodopera al **52,23%**	€ 4.940,18900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 29,65147

Codice regionale: **TOS24_22.L01.012.004**
Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.696,13784**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 12.372,27188
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 1.551,38205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 38,78455
Utili di impresa (10%)	€ 1.124,75199
Incidenza Manodopera al **53,69%**	€ 6.642,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 38,78455

Codice regionale: **TOS24_22.L01.012.005**
Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.444,18655**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
Prezzo	€ 12.050,78204
Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
Spese generali (16%)	€ 1.511,06985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 37,77675
Utili di impresa (10%)	€ 1.095,52564
Incidenza Manodopera al **53,27%**	€ 6.419,23960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 37,77675

Codice regionale: **TOS24_22.L01.012.006**
Voce: 012 +1,34% su anno 2023/1 +1,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 006 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.381,89485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 5.591,29783
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 701,10318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 14,02206
Utili di impresa (10%)	€ 508,29980
Incidenza Manodopera al **10,4%**	€ 581,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 14,02206

Codice regionale: **TOS24_22.L01.013.001**
Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.857,67952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,35%
Prezzo	€ 12.578,39906
Scostamento % su anno 2023/1	+9,35%
Spese generali (16%)	€ 1.577,22872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 39,43072
Utili di impresa (10%)	€ 1.143,49082
Incidenza Manodopera al **41,48%**	€ 5.218,05640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 39,43072

Codice regionale: **TOS24_22.L01.013.002**
Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 002 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.173,82900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,23%
Prezzo	€ 15.533,80580
Scostamento % su anno 2023/1	+0,23%
Spese generali (16%)	€ 1.947,81264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 48,69532
Utili di impresa (10%)	€ 1.412,16416
Incidenza Manodopera al **53,17%**	€ 8.259,27460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 48,69532

Codice regionale: **TOS24_22.L01.013.003**
Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 003 di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.890,65948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 11.344,48150
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 1.422,50552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 35,56264
Utili di impresa (10%)	€ 1.031,31650
Incidenza Manodopera al **52,16%**	€ 5.917,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 35,56264

Codice regionale: **TOS24_22.L01.013.004**
Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.782,59483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,23%
Prezzo	€ 16.310,59100
Scostamento % su anno 2023/1	+0,23%
Spese generali (16%)	€ 2.045,21517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 51,13038
Utili di impresa (10%)	€ 1.482,78100
Incidenza Manodopera al **53,17%**	€ 8.672,28104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 51,13038

Codice regionale: **TOS24_22.L01.013.005**
Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.545,26650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 16.007,76005
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 2.007,24264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 50,18107
Utili di impresa (10%)	€ 1.455,25091
Incidenza Manodopera al **52,75%**	€ 8.443,51640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 50,18107

Codice regionale: **TOS24_22.L01.013.006**
Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 006 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.616,24747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,74%
Prezzo	€ 22.478,33178
Scostamento % su anno 2023/1	+0,74%
Spese generali (16%)	€ 2.818,59960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 70,46499
Utili di impresa (10%)	€ 2.043,48471
Incidenza Manodopera al **39,63%**	€ 8.909,08640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 70,46499

Codice regionale: **TOS24_22.L01.013.007**
Voce: 013 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 007 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.511,72612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 7.032,96253
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 881,87618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 17,63752
Utili di impresa (10%)	€ 639,36023
Incidenza Manodopera al **10,49%**	€ 737,45490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 17,63752

Codice regionale: **TOS24_22.L01.014.001**
Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.321,16110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,41%
Prezzo	€ 14.445,80157
Scostamento % su anno 2023/1	+10,41%
Spese generali (16%)	€ 1.811,38578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 45,28464
Utili di impresa (10%)	€ 1.313,25469
Incidenza Manodopera al **39,45%**	€ 5.698,50140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 45,28464

Codice regionale: **TOS24_22.L01.014.002**
Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 002 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.779,06124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 18.858,08214
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 2.364,64980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 59,11625
Utili di impresa (10%)	€ 1.714,37110
Incidenza Manodopera al **52,16%**	€ 9.835,84190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 59,11625

Codice regionale: **TOS24_22.L01.014.003**
Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 003 di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.595,70088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 13.520,11432
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 1.695,31214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 42,38280
Utili di impresa (10%)	€ 1.229,10130
Incidenza Manodopera al **50,42%**	€ 6.816,54480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 42,38280

Codice regionale: **TOS24_22.L01.014.004**
Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.517,91803**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 19.800,86340
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 2.482,86688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 62,07167
Utili di impresa (10%)	€ 1.800,07849
Incidenza Manodopera al **52,16%**	€ 10.327,64104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 62,07167

Codice regionale: **TOS24_22.L01.014.005**
Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.280,58970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 19.498,03246
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 2.444,89435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 61,12236
Utili di impresa (10%)	€ 1.772,54841
Incidenza Manodopera al **51,79%**	€ 10.098,87640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 61,12236

Codice regionale: **TOS24_22.L01.014.006**
Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 006 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.989,53645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,85%
Prezzo	€ 28.058,64851
Scostamento % su anno 2023/1	+0,85%
Spese generali (16%)	€ 3.518,32583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 87,95815
Utili di impresa (10%)	€ 2.550,78623
Incidenza Manodopera al **38,19%**	€ 10.714,46340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 87,95815

Codice regionale: **TOS24_22.L01.014.007**
Voce: 014 +1,56% su anno 2023/1 +1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 007 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.129,82133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 7.821,65201
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 980,77141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 19,61543
Utili di impresa (10%)	€ 711,05927
Incidenza Manodopera al **10,69%**	€ 836,25360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 19,61543

Codice regionale: **TOS24_22.L01.015.001**
Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 001 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.010,66299**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,35%
Prezzo	€ 16.601,60598
Scostamento % su anno 2023/1	+11,35%
Spese generali (16%)	€ 2.081,70608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 52,04265
Utili di impresa (10%)	€ 1.509,23691
Incidenza Manodopera al **37,67%**	€ 6.253,14640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 52,04265

Codice regionale: **TOS24_22.L01.015.002**
Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 002 di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.872,51665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 22.805,33124
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 2.859,60266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 71,49007
Utili di impresa (10%)	€ 2.073,21193
Incidenza Manodopera al **51,34%**	€ 11.707,99393
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 71,49007

Codice regionale: **TOS24_22.L01.015.003**
Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 003 di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.300,74228**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,38%
Prezzo	€ 15.695,74714
Scostamento % su anno 2023/1	-1,38%
Spese generali (16%)	€ 1.968,11876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 49,20297
Utili di impresa (10%)	€ 1.426,88610
Incidenza Manodopera al **49,16%**	€ 7.716,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 49,20297

Codice regionale: **TOS24_22.L01.015.004**
Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.766,11433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 23.945,56188
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 3.002,57829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 75,06446
Utili di impresa (10%)	€ 2.176,86926
Incidenza Manodopera al **51,34%**	€ 12.293,38104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 75,06446

Codice regionale: **TOS24_22.L01.015.005**
Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 005 di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.528,78600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,49%
Prezzo	€ 23.642,73094
Scostamento % su anno 2023/1	+0,49%
Spese generali (16%)	€ 2.964,60576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 74,11514
Utili di impresa (10%)	€ 2.149,33918
Incidenza Manodopera al **51,03%**	€ 12.064,61640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 74,11514

Codice regionale: **TOS24_22.L01.015.006**
Voce: 015 +1,87% su anno 2023/1 +1,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 006 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.841,16882**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 8.729,33141
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 1.094,58701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 21,89174
Utili di impresa (10%)	€ 793,57558
Incidenza Manodopera al **10,88%**	€ 949,95810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 21,89174

Codice regionale: **TOS24_22.L01.016.001**
Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 001 di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.200,44220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,87%
Prezzo	€ 7.911,76425
Scostamento % su anno 2023/1	+6,87%
Spese generali (16%)	€ 992,07075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 24,80177
Utili di impresa (10%)	€ 719,25130
Incidenza Manodopera al **46,44%**	€ 3.673,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 24,80177

Codice regionale: **TOS24_22.L01.016.002**
Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 002 di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.606,42484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 9.705,79809
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 1.217,02797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 30,42570
Utili di impresa (10%)	€ 882,34528
Incidenza Manodopera al **55,02%**	€ 5.340,58220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 30,42570

Codice regionale: **TOS24_22.L01.016.003**
Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 003 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.731,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 4.761,41952
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 597,04320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 11,94086
Utili di impresa (10%)	€ 432,85632
Incidenza Manodopera al **10,03%**	€ 477,75000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 11,94086

Codice regionale: **TOS24_22.L01.016.004**
Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.986,56084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 10.190,85163
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 1.277,84973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 31,94624
Utili di impresa (10%)	€ 926,44106
Incidenza Manodopera al **55,02%**	€ 5.607,47840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 31,94624

Codice regionale: **TOS24_22.L01.016.005**
Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 005 di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.820,08840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 9.978,43279
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 1.251,21414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 31,28035
Utili di impresa (10%)	€ 907,13025
Incidenza Manodopera al **54,48%**	€ 5.436,36960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 31,28035

Codice regionale: **TOS24_22.L01.016.006**
Voce: 016 +2% su anno 2023/1 +2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 006 di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.294,05620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,14%
Prezzo	€ 14.411,21571
Scostamento % su anno 2023/1	+5,14%
Spese generali (16%)	€ 1.807,04899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 45,17622
Utili di impresa (10%)	€ 1.310,11052
Incidenza Manodopera al **47,77%**	€ 6.884,80960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 45,17622

Codice regionale: **TOS24_22.L01.017.001**
Voce: 017 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 001 di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.889,80417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,89%
Prezzo	€ 8.791,39012
Scostamento % su anno 2023/1	+7,89%
Spese generali (16%)	€ 1.102,36867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 27,55922
Utili di impresa (10%)	€ 799,21728
Incidenza Manodopera al **44,36%**	€ 3.900,21960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 27,55922

Codice regionale: **TOS24_22.L01.017.002**
Voce: 017 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 002 di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.745,85792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,13%
Prezzo	€ 11.159,71471
Scostamento % su anno 2023/1	+0,13%
Spese generali (16%)	€ 1.399,33727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 34,98343
Utili di impresa (10%)	€ 1.014,51952
Incidenza Manodopera al **54,03%**	€ 6.030,14310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 34,98343

Codice regionale: **TOS24_22.L01.017.003**
Voce: 017 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 003 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.033,99213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 5.147,37396
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 645,43874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 12,90877
Utili di impresa (10%)	€ 467,94309
Incidenza Manodopera al **10,22%**	€ 526,09830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 12,90877

Codice regionale: **TOS24_22.L01.017.004**
Voce: 017 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.183,26474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,13%
Prezzo	€ 11.717,84581
Scostamento % su anno 2023/1	+0,13%
Spese generali (16%)	€ 1.469,32236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 36,73306
Utili di impresa (10%)	€ 1.065,25871
Incidenza Manodopera al **54,03%**	€ 6.331,69840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 36,73306

Codice regionale: **TOS24_22.L01.017.005**
Voce: 017 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 005 di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.931,31345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 11.396,35596
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 1.429,01015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 35,72525
Utili di impresa (10%)	€ 1.036,03236
Incidenza Manodopera al **53,6%**	€ 6.108,85960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 35,72525

Codice regionale: **TOS24_22.L01.017.006**
Voce: 017 +2,3% su anno 2023/1 +2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 006 di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.273,77320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,56%
Prezzo	€ 16.937,33460
Scostamento % su anno 2023/1	+5,56%
Spese generali (16%)	€ 2.123,80371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 53,09509
Utili di impresa (10%)	€ 1.539,75769
Incidenza Manodopera al **46,76%**	€ 7.919,40960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 53,09509

Codice regionale: **TOS24_22.L01.018.001**
Voce: 018 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 001 di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.675,22479**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,86%
Prezzo	€ 9.793,58684
Scostamento % su anno 2023/1	+8,86%
Spese generali (16%)	€ 1.228,03597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 30,70090
Utili di impresa (10%)	€ 890,32608
Incidenza Manodopera al **42,46%**	€ 4.158,06460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 30,70090

Codice regionale: **TOS24_22.L01.018.002**
Voce: 018 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 002 di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.234,63384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 11.783,39278
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 1.477,54141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 36,93854
Utili di impresa (10%)	€ 1.071,21753
Incidenza Manodopera al **53,68%**	€ 6.325,87560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 36,93854

Codice regionale: **TOS24_22.L01.018.003**
Voce: 018 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 003 di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.381,89485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 5.591,29783
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 701,10318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 14,02206
Utili di impresa (10%)	€ 508,29980
Incidenza Manodopera al **10,4%**	€ 581,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 14,02206

Codice regionale: **TOS24_22.L01.018.004**
Voce: 018 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 004 di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.696,13784**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,17%
Prezzo	€ 12.372,27188
Scostamento % su anno 2023/1	+0,17%
Spese generali (16%)	€ 1.551,38205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 38,78455
Utili di impresa (10%)	€ 1.124,75199
Incidenza Manodopera al **53,69%**	€ 6.642,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 38,78455

Codice regionale: **TOS24_22.L01.018.005**
Voce: 018 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 005 di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.444,18655**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
Prezzo	€ 12.050,78204
Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
Spese generali (16%)	€ 1.511,06985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 37,77675
Utili di impresa (10%)	€ 1.095,52564
Incidenza Manodopera al **53,27%**	€ 6.419,23960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 37,77675

Codice regionale: **TOS24_22.L01.019.001**
Voce: 019 -1,02% su anno 2023/1 -1,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un'altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale.
Articolo: 001 Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.662,76350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 2.121,68623
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 266,04216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,65105
Utili di impresa (10%)	€ 192,88057
Incidenza Manodopera al **63,77%**	€ 1.353,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 6,65105

Codice regionale: **TOS24_22.L01.020.001**
Voce: 020 -1,76% su anno 2023/1 -1,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cippatura della ramaglia e dei tronchi all'imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso.
Articolo: 001 Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,38634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 31,11697
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 3,90181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09755
Utili di impresa (10%)	€ 2,82882
Incidenza Manodopera al **27,64%**	€ 8,59950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,09755

Codice regionale: **TOS24_22** -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.

Codice regionale: **TOS24_22.L02** +0,11% su anno 2023/1 +0,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.

Codice regionale: **TOS24_22.L02.001.001**
Voce: 001 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Decespugliamento meccanico del terreno
Articolo: 001 effettuato fino alla I classe di pendenza e fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,55414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,09%
Prezzo	€ 950,05108
Scostamento % su anno 2023/1	-0,09%
Spese generali (16%)	€ 119,12866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,38257
Utili di impresa (10%)	€ 86,36828
Incidenza Manodopera al **46,81%**	€ 444,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,38257

Codice regionale: **TOS24_22.L02.001.002**
Voce: 001 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Decespugliamento meccanico del terreno
Articolo: 002 effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 977,67778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 1.247,51684
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 156,42844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,12857
Utili di impresa (10%)	€ 113,41062
Incidenza Manodopera al **50,45%**	€ 629,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 3,12857

Codice regionale: **TOS24_22.L02.001.003**
Voce: 001 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Decespugliamento meccanico del terreno
Articolo: 003 effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.550,76132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 1.978,77144
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 248,12181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,96244
Utili di impresa (10%)	€ 179,88831
Incidenza Manodopera al **53,58%**	€ 1.060,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 4,96244

Codice regionale: **TOS24_22.L02.002.001**
Voce: 002 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 001 fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.404,43205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,19%
Prezzo	€ 1.792,05530
Scostamento % su anno 2023/1	-0,19%
Spese generali (16%)	€ 224,70913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,49418
Utili di impresa (10%)	€ 162,91412
Incidenza Manodopera al **73,46%**	€ 1.316,42000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 4,49418

Codice regionale: **TOS24_22.L02.002.002**
Voce: 002 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 002 tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.466,09594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 1.870,73842
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 234,57535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,69151
Utili di impresa (10%)	€ 170,06713
Incidenza Manodopera al **73,26%**	€ 1.370,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 4,69151

Codice regionale: **TOS24_22.L02.002.003**
Voce: 002 -0,2% su anno 2023/1 -0,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 003 oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.629,86446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 2.079,70705
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 260,77831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,21557
Utili di impresa (10%)	€ 189,06428
Incidenza Manodopera al **73,29%**	€ 1.524,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 5,21557

Codice regionale: **TOS24_22.L02.003.001**
Voce: 003 +13,49% su anno 2023/1 +13,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso del terreno
Articolo: 001 effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.297,60044**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,49%
Prezzo	€ 1.655,73816
Scostamento % su anno 2023/1	+13,49%
Spese generali (16%)	€ 207,61607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,15232
Utili di impresa (10%)	€ 150,52165
Incidenza Manodopera al **13,85%**	€ 229,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 4,15232

Codice regionale: **TOS24_22.L02.004.001**
Voce: 004 +6,61% su anno 2023/1 +6,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rippatura incrociata del terreno

Articolo: 001 eseguita su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 584,46850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,61%
Prezzo	€ 745,78181
Scostamento % su anno 2023/1	+6,61%
Spese generali (16%)	€ 93,51496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,87030
Utili di impresa (10%)	€ 67,79835
Incidenza Manodopera al **25,62%**	€ 191,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,87030

Codice regionale: **TOS24_22.L02.004.002**
Voce: 004 +6,61% su anno 2023/1 +6,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rippatura incrociata del terreno

Articolo: 002 eseguita su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 759,80905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,61%
Prezzo	€ 969,51635
Scostamento % su anno 2023/1	+6,61%
Spese generali (16%)	€ 121,56945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,43139
Utili di impresa (10%)	€ 88,13785
Incidenza Manodopera al **25,62%**	€ 248,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,43139

Codice regionale: **TOS24_22.L02.005.001**
Voce: 005 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lavorazione andante del terreno
Articolo: 001 eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,03864**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 446,64930
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 56,00618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,12012
Utili di impresa (10%)	€ 40,60448
Incidenza Manodopera al **29,95%**	€ 133,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,12012

Codice regionale: **TOS24_22.L02.005.002**
Voce: 005 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lavorazione andante del terreno
Articolo: 002 eseguita su II classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,05520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 638,07043
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 80,00883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,60018
Utili di impresa (10%)	€ 58,00640
Incidenza Manodopera al **29,95%**	€ 191,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,60018

Codice regionale: **TOS24_22.L02.006.001**
Voce: 006 +4,33% su anno 2023/1 +4,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Seconda lavorazione del terreno
Articolo: 001 tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,01381**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 159,51762
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 20,00221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40004
Utili di impresa (10%)	€ 14,50160
Incidenza Manodopera al **29,95%**	€ 47,77500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,40004

Codice regionale: **TOS24_22.L02.006.002**
Voce: 006 +4,33% su anno 2023/1 +4,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Seconda lavorazione del terreno

Articolo: 002 tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,22280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,85%
Prezzo	€ 353,73630
Scostamento % su anno 2023/1	+9,85%
Spese generali (16%)	€ 44,35565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,88711
Utili di impresa (10%)	€ 32,15785
Incidenza Manodopera al **27,01%**	€ 95,55000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,88711

Codice regionale: **TOS24_22.L02.007.001**
Voce: 007 +0,6% su anno 2023/1 +0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di gradone in terreni a elevata pendenza

Articolo: 001 tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,77943**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,6%
Prezzo	€ 34,17055
Scostamento % su anno 2023/1	+0,6%
Spese generali (16%)	€ 4,28471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08569
Utili di impresa (10%)	€ 3,10641
Incidenza Manodopera al **37,32%**	€ 12,75120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08569

Codice regionale: **TOS24_22.L02.008.001**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Formazione di piazzola

Articolo: 001 delle dimensioni non inferiori al metro con contropendenza a monte non inferiore al 30%, effettuata a mano e lavorata andantemente alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro onere.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,43079
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02114
Utili di impresa (10%)	€ 0,76644
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 6,60720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02114

Codice regionale: **TOS24_22.L02.009.001**
Voce: 009 -1,6% su anno 2023/1 -1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzazione di fondo andante

Articolo: 001 a base di letame, esclusa la fornitura

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,47096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 514,82894
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 64,55535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,29111
Utili di impresa (10%)	€ 46,80263
Incidenza Manodopera al **44,54%**	€ 229,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,29111

Codice regionale: **TOS24_22.L02.010.001**
Voce: 010 -1,6% su anno 2023/1 -1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzazione localizzata
Articolo: 001 mediante trasporto e distribuzione di letame maturo, esclusa la fornitura

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,22580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 429,02412
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 53,79613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,07592
Utili di impresa (10%)	€ 39,00219
Incidenza Manodopera al **44,54%**	€ 191,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,07592

Codice regionale: **TOS24_22.L02.011.001**
Voce: 011 -1,6% su anno 2023/1 -1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interramento calcare

Articolo: 001 mediante trasporto e distribuzione di carbonato di calcio, esclusa la fornitura

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,22580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 429,02412
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 53,79613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,07592
Utili di impresa (10%)	€ 39,00219
Incidenza Manodopera al **44,54%**	€ 191,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,07592

Codice regionale: **TOS24_22.L02.012.001**
Voce: 012 +7,09% su anno 2023/1 +7,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Livellamento del terreno

Articolo: 001 di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,05579**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,09%
Prezzo	€ 644,45119
Scostamento % su anno 2023/1	+7,09%
Spese generali (16%)	€ 80,80893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,61618
Utili di impresa (10%)	€ 58,58647
Incidenza Manodopera al **31,13%**	€ 200,61000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,61618

Codice regionale: **TOS24_22.L02.013.001**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Squadro del terreno

Articolo: 001 precedentemente livellato, fino a 1000 piante

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 460,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 587,54696
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,67360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,47347
Utili di impresa (10%)	€ 53,41336
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 460,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,47347

Codice regionale: **TOS24_22.L02.013.002**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Squadro del terreno

Articolo: 002 precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 580,17960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 740,30917
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,82874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,85657
Utili di impresa (10%)	€ 67,30083
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 580,17960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,85657

Codice regionale: **TOS24_22.L02.014.001**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 001 delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,45286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00866
Utili di impresa (10%)	€ 0,31390
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 2,70600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00866

Codice regionale: **TOS24_22.L02.014.002**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 002 delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,83399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01212
Utili di impresa (10%)	€ 0,43945
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 3,78840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01212

Codice regionale: **TOS24_22.L02.014.003**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 003 delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,14920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,29438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01328
Utili di impresa (10%)	€ 0,48131
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 4,14920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01328

Codice regionale: **TOS24_22.L02.014.004**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 004 delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,41980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,63967
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,70717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01414
Utili di impresa (10%)	€ 0,51270
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 4,41980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01414

Codice regionale: **TOS24_22.L02.014.005**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 005 delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,04963
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,75857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01517
Utili di impresa (10%)	€ 0,54997
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 4,74109
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01517

Codice regionale: **TOS24_22.L02.014.006**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 006 con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,50642
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00127
Utili di impresa (10%)	€ 0,04604
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,39688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00127

Codice regionale: **TOS24_22.L02.015.001**
Voce: 015 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 001 per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 100 cm. esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,67%
Prezzo	€ 1,44219
Scostamento % su anno 2023/1	-2,67%
Spese generali (16%)	€ 0,18084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00452
Utili di impresa (10%)	€ 0,13111
Incidenza Manodopera al **39,75%**	€ 0,57330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00452

Codice regionale: **TOS24_22.L02.015.002**
Voce: 015 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 002 per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 150 cm. esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,66%
Prezzo	€ 2,11041
Scostamento % su anno 2023/1	-2,66%
Spese generali (16%)	€ 0,26463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00662
Utili di impresa (10%)	€ 0,19186
Incidenza Manodopera al **39,75%**	€ 0,83893
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00662

Codice regionale: **TOS24_22.L02.016.001**
Voce: 016 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora piante

Articolo: 001 a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65741**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 0,83886
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 0,10519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00210
Utili di impresa (10%)	€ 0,07626
Incidenza Manodopera al **69,72%**	€ 0,58485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00210

Codice regionale: **TOS24_22.L02.016.002**
Voce: 016 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora piante

Articolo: 002 in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20791**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 1,54130
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 0,19327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00387
Utili di impresa (10%)	€ 0,14012
Incidenza Manodopera al **64,59%**	€ 0,99559
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00387

Codice regionale: **TOS24_22.L02.016.003**
Voce: 016 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora piante

Articolo: 003 di castagno innestato o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,75%
Prezzo	€ 1,80145
Scostamento % su anno 2023/1	-0,75%
Spese generali (16%)	€ 0,22589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00452
Utili di impresa (10%)	€ 0,16377
Incidenza Manodopera al **62,65%**	€ 1,12865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00452

Codice regionale: **TOS24_22.L02.016.004**
Voce: 016 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora piante

Articolo: 004 di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,75%
Prezzo	€ 1,80145
Scostamento % su anno 2023/1	-0,75%
Spese generali (16%)	€ 0,22589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00452
Utili di impresa (10%)	€ 0,16377
Incidenza Manodopera al **62,65%**	€ 1,12865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00452

Codice regionale: **TOS24_22.L02.016.005**
Voce: 016 -0,67% su anno 2023/1 -0,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora piante
Articolo: 005 di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 1,98443
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 0,24883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00498
Utili di impresa (10%)	€ 0,18040
Incidenza Manodopera al **62,28%**	€ 1,23592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00498

Codice regionale: **TOS24_22.L02.017.001**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Semina piante
Articolo: 001 in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato, compreso interramento, esclusa la fornitura

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 363,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 463,53252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,12320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,16246
Utili di impresa (10%)	€ 42,13932
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 363,27000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,16246

Codice regionale: **TOS24_22.L02.017.002**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Semina piante
Articolo: 002 localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 507,36312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,61920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,27238
Utili di impresa (10%)	€ 46,12392
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 397,62000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,27238

Codice regionale: **TOS24_22.L02.018.001**
Voce: 018 -4,32% su anno 2023/1 -4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa in opera di pali e tutori

Articolo: 001 con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,57375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 8,38811
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 1,05180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02104
Utili di impresa (10%)	€ 0,76256
Incidenza Manodopera al **18,58%**	€ 1,55850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02104

Codice regionale: **TOS24_22.L02.018.002**
Voce: 018 -4,32% su anno 2023/1 -4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa in opera di pali e tutori

Articolo: 002 con canna di bambù altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 2,40622
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 0,30172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00603
Utili di impresa (10%)	€ 0,21875
Incidenza Manodopera al **64,77%**	€ 1,55850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00603

Codice regionale: **TOS24_22.L02.019.001**
Voce: 019 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 001 in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,35%
Prezzo	€ 3,93965
Scostamento % su anno 2023/1	-0,35%
Spese generali (16%)	€ 0,49400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00988
Utili di impresa (10%)	€ 0,35815
Incidenza Manodopera al **35,42%**	€ 1,39540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00988

Codice regionale: **TOS24_22.L02.019.003**
Voce: 019 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 003 con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura, escluso il palo tutore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,24362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 11,79486
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 1,47898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02958
Utili di impresa (10%)	€ 1,07226
Incidenza Manodopera al **14,6%**	€ 1,72160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02958

Codice regionale: **TOS24_22.L02.019.004**
Voce: 019 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 004 con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura, escluso il palo tutore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 13,99195
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,75448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03509
Utili di impresa (10%)	€ 1,27200
Incidenza Manodopera al **12,3%**	€ 1,72160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03509

Codice regionale: **TOS24_22.L02.020.001**
Voce: 020 -1,92% su anno 2023/1 -1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Irrigazione di impianto/soccorso

Articolo: 001 nel primo anno di impianto, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 1,34944
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,16921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00338
Utili di impresa (10%)	€ 0,12268
Incidenza Manodopera al **52,5%**	€ 0,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00338

Codice regionale: **TOS24_22.L02.021.001**
Voce: 021 -1,6% su anno 2023/1 -1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Eliminazione fallanze rinfoltimento

Articolo: 001 comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,28688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 5,47006
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 0,68590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01372
Utili di impresa (10%)	€ 0,49728
Incidenza Manodopera al **44,54%**	€ 2,43653
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01372

Codice regionale: **TOS24_22.L02.022.001**
Voce: 022 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cure colturali post impianto

Articolo: 001 mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,52548**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,42%
Prezzo	€ 276,28652
Scostamento % su anno 2023/1	-1,42%
Spese generali (16%)	€ 34,64408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69288
Utili di impresa (10%)	€ 25,11696
Incidenza Manodopera al **41,5%**	€ 114,66000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,69288

Codice regionale: **TOS24_22.L02.022.002**
Voce: 022 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cure colturali post impianto

Articolo: 002 mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,32542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,48%
Prezzo	€ 366,62724
Scostamento % su anno 2023/1	-2,48%
Spese generali (16%)	€ 45,97207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91944
Utili di impresa (10%)	€ 33,32975
Incidenza Manodopera al **31,27%**	€ 114,66000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,91944

Codice regionale: **TOS24_22.L02.022.003**
Voce: 022 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cure colturali post impianto

Articolo: 003 mediante zappettature manuali localizzate per l'eliminazione della vegetazione infestante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95479**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,21832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00306
Utili di impresa (10%)	€ 0,11076
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,95479
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00306

Codice regionale: **TOS24_22.L02.022.004**
Voce: 022 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cure colturali post impianto

Articolo: 004 mediante sfalcio manuale localizzato di piante infestanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 0,76167
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 0,09551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00191
Utili di impresa (10%)	€ 0,06924
Incidenza Manodopera al **67,9%**	€ 0,51719
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00191

Codice regionale: **TOS24_22.L02.023.001**
Voce: 023 -0,59% su anno 2023/1 -0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove tartufaie

Articolo: 001 compresa la sistemazione della ramaglia in loco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 1,25747
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 0,15768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00394
Utili di impresa (10%)	€ 0,11432
Incidenza Manodopera al **69,96%**	€ 0,87970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00394

Codice regionale: **TOS24_22.L02.025.001**
Voce: 025 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pacciamatura

Articolo: 001 di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,34213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,74%
Prezzo	€ 563,15256
Scostamento % su anno 2023/1	-0,74%
Spese generali (16%)	€ 70,61474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,41229
Utili di impresa (10%)	€ 51,19569
Incidenza Manodopera al **62,75%**	€ 353,38000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,41229

Codice regionale: **TOS24_22.L02.025.002**
Voce: 025 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pacciamatura

Articolo: 002 di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,83922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,74%
Prezzo	€ 281,79085
Scostamento % su anno 2023/1	-0,74%
Spese generali (16%)	€ 35,33428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,70669
Utili di impresa (10%)	€ 25,61735
Incidenza Manodopera al **62,7%**	€ 176,69000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,70669

Codice regionale: **TOS24_22.L02.025.003**
Voce: 025 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pacciamatura

Articolo: 003 di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 453,69560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,72%
Prezzo	€ 578,91559
Scostamento % su anno 2023/1	-0,72%
Spese generali (16%)	€ 72,59130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,45183
Utili di impresa (10%)	€ 52,62869
Incidenza Manodopera al **61,04%**	€ 353,38000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,45183

Codice regionale: **TOS24_22.L02.025.004**
Voce: 025 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pacciamatura

Articolo: 004 di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,35886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,71%
Prezzo	€ 292,66191
Scostamento % su anno 2023/1	-0,71%
Spese generali (16%)	€ 36,69742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73395
Utili di impresa (10%)	€ 26,60563
Incidenza Manodopera al **60,37%**	€ 176,69000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,73395

Codice regionale: **TOS24_22** -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.

Codice regionale: **TOS24_22.L03** -4,04% su anno 2023/1 -4,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.

Codice regionale: **TOS24_22.L03.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
Articolo: 001 delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,99247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00750
Utili di impresa (10%)	€ 0,27204
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 2,34520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00750

Codice regionale: **TOS24_22.L03.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
Articolo: 002 delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,24720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,14343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01039
Utili di impresa (10%)	€ 0,37668
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 3,24720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01039

Codice regionale: **TOS24_22.L03.002.001**
Voce: 002 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
Articolo: 001 a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 1,05337
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 0,13208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00264
Utili di impresa (10%)	€ 0,09576
Incidenza Manodopera al **64,59%**	€ 0,68040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00264

Codice regionale: **TOS24_22.L03.002.002**
Voce: 002 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
Articolo: 002 in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 1,26149
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 0,15818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00316
Utili di impresa (10%)	€ 0,11468
Incidenza Manodopera al **66,87%**	€ 0,84350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00316

Codice regionale: **TOS24_22.L03.003.001**
Voce: 003 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa in opera di pali e tutori
Articolo: 001 con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5 compresa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,57375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 8,38811
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 1,05180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02104
Utili di impresa (10%)	€ 0,76256
Incidenza Manodopera al **18,58%**	€ 1,55850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02104

Codice regionale: **TOS24_22.L03.003.002**
Voce: 003 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa in opera di pali e tutori

Articolo: 002 con canna di bambù altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6 compresa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,42375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,08%
Prezzo	€ 4,36871
Scostamento % su anno 2023/1	-5,08%
Spese generali (16%)	€ 0,54780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01096
Utili di impresa (10%)	€ 0,39716
Incidenza Manodopera al **35,67%**	€ 1,55850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01096

Codice regionale: **TOS24_22.L03.004.001**
Voce: 004 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 001 in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,35%
Prezzo	€ 3,93965
Scostamento % su anno 2023/1	-0,35%
Spese generali (16%)	€ 0,49400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00988
Utili di impresa (10%)	€ 0,35815
Incidenza Manodopera al **35,42%**	€ 1,39540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00988

Codice regionale: **TOS24_22.L03.004.003**
Voce: 004 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 003 con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,88282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 11,33448
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 1,42125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02843
Utili di impresa (10%)	€ 1,03041
Incidenza Manodopera al **12,01%**	€ 1,36080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02843

Codice regionale: **TOS24_22.L03.004.004**
Voce: 004 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 004 con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,60467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 13,53156
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 1,69675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03394
Utili di impresa (10%)	€ 1,23014
Incidenza Manodopera al **10,06%**	€ 1,36080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03394

Codice regionale: **TOS24_22.L03.005.001**
Voce: 005 -1,92% su anno 2023/1 -1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Irrigazione di impianto/soccorso

Articolo: 001 nel primo anno di impianto, fornitura esclusa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 1,34944
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,16921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00338
Utili di impresa (10%)	€ 0,12268
Incidenza Manodopera al **52,5%**	€ 0,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00338

Codice regionale: **TOS24_22.L03.006.001**
Voce: 006 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cure colturali post impianto

Articolo: 001 consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,16546**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,01%
Prezzo	€ 366,42312
Scostamento % su anno 2023/1	+6,01%
Spese generali (16%)	€ 45,94647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91893
Utili di impresa (10%)	€ 33,31119
Incidenza Manodopera al **31,29%**	€ 114,66000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,91893

Codice regionale: **TOS24_22.L03.006.002**
Voce: 006 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cure colturali post impianto

Articolo: 002 consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,32542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,48%
Prezzo	€ 366,62724
Scostamento % su anno 2023/1	-2,48%
Spese generali (16%)	€ 45,97207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91944
Utili di impresa (10%)	€ 33,32975
Incidenza Manodopera al **31,27%**	€ 114,66000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,91944

Codice regionale: **TOS24_22.L03.006.003**
Voce: 006 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cure colturali post impianto

Articolo: 003 consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della vegetazione infestante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95479**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,21832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00306
Utili di impresa (10%)	€ 0,11076
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,95479
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00306

Codice regionale: **TOS24_22.L03.006.004**
Voce: 006 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cure colturali post impianto

Articolo: 004 consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 0,84071
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 0,10542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00211
Utili di impresa (10%)	€ 0,07643
Incidenza Manodopera al **67,9%**	€ 0,57085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00211

Codice regionale: **TOS24_22.L03.007.001**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso

Articolo: 001 eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,99247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00750
Utili di impresa (10%)	€ 0,27204
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 2,34520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00750

Codice regionale: **TOS24_22.L03.009.001**
Voce: 009 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripulitura delle tartufaie esistenti

Articolo: 001 consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 552,96945**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 705,58902
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 88,47511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,76950
Utili di impresa (10%)	€ 64,14446
Incidenza Manodopera al **73,02%**	€ 515,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,76950

Codice regionale: **TOS24_22.L03.010.001**
Voce: 010 -0,59% su anno 2023/1 -0,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diradamento delle tartufaie esistenti

Articolo: 001 consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.539,20720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 1.964,02839
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 246,27315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,15683
Utili di impresa (10%)	€ 178,54804
Incidenza Manodopera al **69,96%**	€ 1.374,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 6,15683

Codice regionale: **TOS24_22.L03.011.001**

Voce: 011 -1,02% su anno 2023/1 -1,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse.

Articolo: 001 eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,85402**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 18,95373
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 2,37664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,05942
Utili di impresa (10%)	€ 1,72307
Incidenza Manodopera al **63,77%**	€ 12,08680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,05942

Codice regionale: **TOS24_22.L03.011.002**

Voce: 011 -1,02% su anno 2023/1 -1,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse.

Articolo: 002 eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,25528**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 42,43373
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 5,32084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,13302
Utili di impresa (10%)	€ 3,85761
Incidenza Manodopera al **63,77%**	€ 27,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,13302

Codice regionale: **TOS24_22.L03.011.003**

Voce: 011 -1,02% su anno 2023/1 -1,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse.

Articolo: 003 eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,34036**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,02%
Prezzo	€ 56,57830
Scostamento % su anno 2023/1	-1,02%
Spese generali (16%)	€ 7,09446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,17736
Utili di impresa (10%)	€ 5,14348
Incidenza Manodopera al **63,77%**	€ 36,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,17736

Codice regionale: **TOS24_22.L03.012.001**
Voce: 012 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

Articolo: 001 fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.219,68756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 2.832,32133
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 355,15001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,87875
Utili di impresa (10%)	€ 257,48376
Incidenza Manodopera al **53,86%**	€ 1.525,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 8,87875

Codice regionale: **TOS24_22.L03.012.002**
Voce: 012 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

Articolo: 002 debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.674,39709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 2.136,53068
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 267,90353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,69759
Utili di impresa (10%)	€ 194,23006
Incidenza Manodopera al **51,96%**	€ 1.110,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 6,69759

Codice regionale: **TOS24_22.L03.013.001**
Voce: 013 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

Articolo: 001 fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.219,68756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 2.832,32133
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 355,15001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,87875
Utili di impresa (10%)	€ 257,48376
Incidenza Manodopera al **53,86%**	€ 1.525,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 8,87875

Codice regionale: **TOS24_22.L03.013.002**
Voce: 013 -0,97% su anno 2023/1 -0,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

Articolo: 002 debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.674,39709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 2.136,53068
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 267,90353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,69759
Utili di impresa (10%)	€ 194,23006
Incidenza Manodopera al **51,96%**	€ 1.110,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 6,69759

Codice regionale: **TOS24_22.L03.014.001**
Voce: 014 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura.

Articolo: 001 Piante con diametro inferiore a cm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,24718**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,12%
Prezzo	€ 81,97940
Scostamento % su anno 2023/1	+2,12%
Spese generali (16%)	€ 10,27955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,25699
Utili di impresa (10%)	€ 7,45267
Incidenza Manodopera al **39,6%**	€ 32,46300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,25699

Codice regionale: **TOS24_22.L03.014.002**
Voce: 014 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura.

Articolo: 002 Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,43263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,16%
Prezzo	€ 114,11604
Scostamento % su anno 2023/1	+1,16%
Spese generali (16%)	€ 14,30922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,35773
Utili di impresa (10%)	€ 10,37419
Incidenza Manodopera al **42,56%**	€ 48,56700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,35773

Codice regionale: **TOS24_22.L03.014.003**
Voce: 014 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura.

Articolo: 003 Piante con diametro superiore a 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,60906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,45%
Prezzo	€ 170,48516
Scostamento % su anno 2023/1	+1,45%
Spese generali (16%)	€ 21,37745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,53444
Utili di impresa (10%)	€ 15,49865
Incidenza Manodopera al **42,25%**	€ 72,03500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,53444

Codice regionale: **TOS24_22.L03.015.001**
Voce: 015 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 001 Piante con diametro fino a 15 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,30193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,02%
Prezzo	€ 14,42126
Scostamento % su anno 2023/1	+9,02%
Spese generali (16%)	€ 1,80831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01808
Utili di impresa (10%)	€ 1,31102
Incidenza Manodopera al **44,9%**	€ 6,47450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01808

Codice regionale: **TOS24_22.L03.015.002**
Voce: 015 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 002 Piante con diametro compreso fra 15-30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,86031**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 27,89376
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 3,49765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,08744
Utili di impresa (10%)	€ 2,53580
Incidenza Manodopera al **59,8%**	€ 16,68050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,08744

Codice regionale: **TOS24_22.L03.015.003**

Voce: 015 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.

Articolo: 003 Piante con diametro compreso fra 31-50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,84769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,43%
Prezzo	€ 57,22565
Scostamento % su anno 2023/1	-3,43%
Spese generali (16%)	€ 7,17563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,17939
Utili di impresa (10%)	€ 5,20233
Incidenza Manodopera al **45,59%**	€ 26,09070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,17939

Codice regionale: **TOS24_22.L03.015.004**

Voce: 015 +0,32% su anno 2023/1 +0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.

Articolo: 004 Piante con diametro maggiore di 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,80954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 82,69698
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 10,36953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,25924
Utili di impresa (10%)	€ 7,51791
Incidenza Manodopera al **44,96%**	€ 37,18300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,25924

Codice regionale: **TOS24_22.L03.016.001**

Voce: 016 -2,56% su anno 2023/1 -2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.

Articolo: 001 Piante con diametro fino a 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,46745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 40,15246
Scostamento % su anno 2023/1	-2,02%
Spese generali (16%)	€ 5,03479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,12587
Utili di impresa (10%)	€ 3,65022
Incidenza Manodopera al **49,4%**	€ 19,83550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,12587

Codice regionale: **TOS24_22.L03.016.002**
Voce: 016 -2,56% su anno 2023/1 -2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 002 Piante con diametro compreso fra 31-50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,72557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 68,55383
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 8,59609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,21490
Utili di impresa (10%)	€ 6,23217
Incidenza Manodopera al **43,5%**	€ 29,81900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,21490

Codice regionale: **TOS24_22.L03.016.003**
Voce: 016 -2,56% su anno 2023/1 -2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 003 Piante con diametro maggiore di 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,21409**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 101,07717
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 12,67425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,31686
Utili di impresa (10%)	€ 9,18883
Incidenza Manodopera al **34,95%**	€ 35,32550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,31686

Codice regionale: **TOS24_22.L03.017.001**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con profondità doppia rispetto all'altezza del pane di terra con riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale.
Articolo: 001 delle dimensioni di 50x60x60 cm in terreno sodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,18795
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00799
Utili di impresa (10%)	€ 0,28981
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 2,49840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00799

Codice regionale: **TOS24_22.L03.018.001**
Voce: 018 -22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 001 piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,84663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,27%
Prezzo	€ 11,28830
Scostamento % su anno 2023/1	-34,27%
Spese generali (16%)	€ 1,41546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02831
Utili di impresa (10%)	€ 1,02621
Incidenza Manodopera al **24,42%**	€ 2,75620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02831

Codice regionale: **TOS24_22.L03.018.002**
Voce: 018 -22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 002 piante con altezza tra 80 e 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,09663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,16%
Prezzo	€ 12,88330
Scostamento % su anno 2023/1	-50,16%
Spese generali (16%)	€ 1,61546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03231
Utili di impresa (10%)	€ 1,17121
Incidenza Manodopera al **21,39%**	€ 2,75620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03231

Codice regionale: **TOS24_22.L03.018.003**
Voce: 018 -22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 003 piante con altezza tra 100 e 125 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,59663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-78,14%
Prezzo	€ 9,69330
Scostamento % su anno 2023/1	-78,14%
Spese generali (16%)	€ 1,21546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02431
Utili di impresa (10%)	€ 0,88121
Incidenza Manodopera al **28,43%**	€ 2,75620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02431

Codice regionale: **TOS24_22.L03.018.004**
Voce: 018 -22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 004 piante con altezza tra 125 cm e 150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,25973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 70,51142
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 8,84156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17683
Utili di impresa (10%)	€ 6,41013
Incidenza Manodopera al **4,14%**	€ 2,91930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17683

Codice regionale: **TOS24_22.L03.018.005**
Voce: 018 -22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 005 piante con altezza tra 150 cm e 175 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,25973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 108,79142
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 13,64156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27283
Utili di impresa (10%)	€ 9,89013
Incidenza Manodopera al **2,68%**	€ 2,91930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27283

Codice regionale: **TOS24_22.L03.018.006**
Voce: 018 -22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 006 piante con altezza tra 175 cm e 200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,26565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,4%
Prezzo	€ 107,52297
Scostamento % su anno 2023/1	+0,4%
Spese generali (16%)	€ 13,48250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26965
Utili di impresa (10%)	€ 9,77482
Incidenza Manodopera al **3,52%**	€ 3,78010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,26965

Codice regionale: **TOS24_22.L03.018.007**
Voce: 018 -22,98% su anno 2023/1 -22,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 007 piante con altezza tra 200-250 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,95405**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 131,36937
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 16,47265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32945
Utili di impresa (10%)	€ 11,94267
Incidenza Manodopera al **3,72%**	€ 4,88800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,32945

Codice regionale: **TOS24_22.L03.019.001**
Voce: 019 -7,33% su anno 2023/1 -7,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa in opera di pali e tutori
Articolo: 001 con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,57375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 8,38811
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 1,05180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02104
Utili di impresa (10%)	€ 0,76256
Incidenza Manodopera al **18,58%**	€ 1,55850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02104

Codice regionale: **TOS24_22.L03.019.002**
Voce: 019 -7,33% su anno 2023/1 -7,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa in opera di pali e tutori
Articolo: 002 con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in plastica, compresa la fornitura.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,54109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,23%
Prezzo	€ 17,27843
Scostamento % su anno 2023/1	-7,23%
Spese generali (16%)	€ 2,16657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04333
Utili di impresa (10%)	€ 1,57077
Incidenza Manodopera al **20,23%**	€ 3,49510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,04333

Codice regionale: **TOS24_22.L03.020.001**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa in opera di tubi forati

Articolo: 001 all'interno dello scavo per facilitare l'irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,45550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,40922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01106
Utili di impresa (10%)	€ 0,40084
Incidenza Manodopera al **18,5%**	€ 0,81550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01106

Codice regionale: **TOS24_22.L03.021.001**
Voce: 021 -1,92% su anno 2023/1 -1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Irrigazione di soccorso

Articolo: 001 di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 1,34944
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,16921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00338
Utili di impresa (10%)	€ 0,12268
Incidenza Manodopera al **52,5%**	€ 0,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00338

Codice regionale: **TOS24_22.L03.022.001**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lavorazione localizzata
Articolo: 001 per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi tre anni di impianto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,82870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,33342
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00585
Utili di impresa (10%)	€ 0,21213
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 1,82870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00585

Codice regionale: **TOS24_22.L03.023.001**
Voce: 023 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Concimazioni localizzate

Articolo: 001 piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,84148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 2,34973
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 0,29464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00589
Utili di impresa (10%)	€ 0,21361
Incidenza Manodopera al **59,84%**	€ 1,40610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00589

Codice regionale: **TOS24_22.L03.024.001**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Risarcimento fallanze di piantina di cipresso

Articolo: 001 eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,24720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,14343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01039
Utili di impresa (10%)	€ 0,37668
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 3,24720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01039

Codice regionale: **TOS24_22.L03.030.001**
Voce: 030 -1,37% su anno 2023/1 -1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Selvicoltura ad albero

Articolo: 001 comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,89640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 35,59580
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 4,46342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,11159
Utili di impresa (10%)	€ 3,23598
Incidenza Manodopera al **52,18%**	€ 18,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,11159

Codice regionale: **TOS24_22** -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.

Codice regionale: **TOS24_22.L04** +0,47% su anno 2023/1 +0,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.

Codice regionale: **TOS24_22.L04.001.001**
Voce: 001 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 001 realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.743,78740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 14.985,07272
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 1.879,00598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 37,58012
Utili di impresa (10%)	€ 1.362,27934
Incidenza Manodopera al **43,55%**	€ 6.526,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 37,58012

Codice regionale: **TOS24_22.L04.001.002**
Voce: 001 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 002 realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.050,03500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 14.099,84466
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 1.768,00560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 35,36011
Utili di impresa (10%)	€ 1.281,80406
Incidenza Manodopera al **47,26%**	€ 6.664,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 35,36011

Codice regionale: **TOS24_22.L04.001.003**

Voce: 001 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 003 realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.707,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 14.938,61050
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 1.873,18000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 37,46360
Utili di impresa (10%)	€ 1.358,05550
Incidenza Manodopera al **50,07%**	€ 7.479,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 37,46360

Codice regionale: **TOS24_22.L04.001.004**

Voce: 001 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 004 realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.255,47240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,02%
Prezzo	€ 19.465,98278
Scostamento % su anno 2023/1	+1,02%
Spese generali (16%)	€ 2.440,87558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 48,81751
Utili di impresa (10%)	€ 1.769,63480
Incidenza Manodopera al **53,6%**	€ 10.434,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 48,81751

Codice regionale: **TOS24_22.L04.002.001**

Voce: 002 +1,08% su anno 2023/1 +1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima

fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 001 con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.809,30740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,3%
Prezzo	€ 13.792,67624
Scostamento % su anno 2023/1	+1,3%
Spese generali (16%)	€ 1.729,48918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 34,58978
Utili di impresa (10%)	€ 1.253,87966
Incidenza Manodopera al **47,32%**	€ 6.526,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 34,58978

Codice regionale: **TOS24_22.L04.002.002**

Voce: 002 +1,08% su anno 2023/1 +1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 002 con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.674,02740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,21%
Prezzo	€ 14.896,05896
Scostamento % su anno 2023/1	+1,21%
Spese generali (16%)	€ 1.867,84438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 37,35689
Utili di impresa (10%)	€ 1.354,18718
Incidenza Manodopera al **47,65%**	€ 7.097,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 37,35689

Codice regionale: **TOS24_22.L04.002.003**

Voce: 002 +1,08% su anno 2023/1 +1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 003 con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.783,39740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,11%
Prezzo	€ 16.311,61508
Scostamento % su anno 2023/1	+1,11%
Spese generali (16%)	€ 2.045,34358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 40,90687
Utili di impresa (10%)	€ 1.482,87410
Incidenza Manodopera al **48,51%**	€ 7.912,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 40,90687

Codice regionale: **TOS24_22.L04.002.004**

Voce: 002 +1,08% su anno 2023/1 +1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 004 con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.789,08240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,93%
Prezzo	€ 16.318,86914
Scostamento % su anno 2023/1	+0,93%
Spese generali (16%)	€ 2.046,25318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 40,92506
Utili di impresa (10%)	€ 1.483,53356
Incidenza Manodopera al **58,23%**	€ 9.503,02500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 40,92506

Codice regionale: **TOS24_22.L04.002.005**

Voce: 002 +1,08% su anno 2023/1 +1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 005 con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.710,00240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,85%
Prezzo	€ 16.217,96306
Scostamento % su anno 2023/1	+0,85%
Spese generali (16%)	€ 2.033,60038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 40,67201
Utili di impresa (10%)	€ 1.474,36028
Incidenza Manodopera al **58,6%**	€ 9.503,02500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 40,67201

Codice regionale: **TOS24_22.L04.003.001**

Voce: 003 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati

Articolo: 001 costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 m e altezza di 1 m. (con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30 cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26.556,09490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,03%
Prezzo	€ 33.885,57709
Scostamento % su anno 2023/1	+13,03%
Spese generali (16%)	€ 4.248,97518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 84,97950
Utili di impresa (10%)	€ 3.080,50701
Incidenza Manodopera al **36,01%**	€ 12.203,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 84,97950

Codice regionale: **TOS24_22.L04.004.001**

Voce: 004 +1,97% su anno 2023/1 +1,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza

Articolo: 001 per l'attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l'uno dall'altro e ai quali sono saldamente fissate, dall'uno e dall'altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati

longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,76300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,97%
Prezzo	€ 289,34959
Scostamento % su anno 2023/1	+1,97%
Spese generali (16%)	€ 36,28208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,72564
Utili di impresa (10%)	€ 26,30451
Incidenza Manodopera al **67,64%**	€ 195,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,72564

Codice regionale: **TOS24_22.L04.005.001**
Voce: 005 +1,78% su anno 2023/1 +1,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni

Articolo: 001 costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,61800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,78%
Prezzo	€ 298,09657
Scostamento % su anno 2023/1	+1,78%
Spese generali (16%)	€ 37,37888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,74758
Utili di impresa (10%)	€ 27,09969
Incidenza Manodopera al **54,71%**	€ 163,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,74758

Codice regionale: **TOS24_22.L04.006.001**
Voce: 006 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di tabella monitoria

Articolo: 001 in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della tabella.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,06403**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,88%
Prezzo	€ 33,25770
Scostamento % su anno 2023/1	+1,88%
Spese generali (16%)	€ 4,17024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08340
Utili di impresa (10%)	€ 3,02343
Incidenza Manodopera al **52,68%**	€ 17,51850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,08340

Codice regionale: **TOS24_22.L04.007.001**
Voce: 007 +0,43% su anno 2023/1 +0,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione viabilità forestale

Articolo: 001 pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,79653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 6,12037
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 0,76744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01535
Utili di impresa (10%)	€ 0,55640
Incidenza Manodopera al **44,72%**	€ 2,73715
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01535

Codice regionale: **TOS24_22.L04.007.002**

Voce: 007 +0,43% su anno 2023/1 +0,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione viabilità forestale

Articolo: 002 stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,37445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,41%
Prezzo	€ 5,58180
Scostamento % su anno 2023/1	+0,41%
Spese generali (16%)	€ 0,69991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01400
Utili di impresa (10%)	€ 0,50744
Incidenza Manodopera al **47,24%**	€ 2,63685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01400

Codice regionale: **TOS24_22.L04.008.001**

Voce: 008 +4,11% su anno 2023/1 +4,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavanti

Articolo: 001 previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte piana verso l'interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,41516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,11%
Prezzo	€ 47,74175
Scostamento % su anno 2023/1	+4,11%
Spese generali (16%)	€ 5,98643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11973
Utili di impresa (10%)	€ 4,34016
Incidenza Manodopera al **59,05%**	€ 28,19010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,11973

Codice regionale: **TOS24_22.L04.009.001**

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 001 eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,13446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,04%
Prezzo	€ 3,99957
Scostamento % su anno 2023/1	-1,04%
Spese generali (16%)	€ 0,50151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01254
Utili di impresa (10%)	€ 0,36360
Incidenza Manodopera al **46,5%**	€ 1,85970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01254

Codice regionale: **TOS24_22.L04.009.002**
Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 002 eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,23835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2%
Prezzo	€ 4,13214
Scostamento % su anno 2023/1	-2%
Spese generali (16%)	€ 0,51814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01295
Utili di impresa (10%)	€ 0,37565
Incidenza Manodopera al **47,83%**	€ 1,97623
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01295

Codice regionale: **TOS24_22.L04.009.003**
Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 003 eseguito tramite avviamento all'altofusto del ceduo su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40801**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 4,34862
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 0,54528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01363
Utili di impresa (10%)	€ 0,39533
Incidenza Manodopera al **50,41%**	€ 2,19227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01363

Codice regionale: **TOS24_22.L04.009.004**
Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 004 eseguito tramite avviamento all'altofusto del ceduo su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,03347**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,07%
Prezzo	€ 3,87071
Scostamento % su anno 2023/1	-2,07%
Spese generali (16%)	€ 0,48536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01213
Utili di impresa (10%)	€ 0,35188
Incidenza Manodopera al **47,23%**	€ 1,82818
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01213

Codice regionale: **TOS24_22.L04.009.005**

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 005 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 3,93845
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 0,49385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01235
Utili di impresa (10%)	€ 0,35804
Incidenza Manodopera al **44,44%**	€ 1,75041
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01235

Codice regionale: **TOS24_22.L04.009.006**

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 006 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,12221**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,1%
Prezzo	€ 3,98394
Scostamento % su anno 2023/1	-2,1%
Spese generali (16%)	€ 0,49955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01249
Utili di impresa (10%)	€ 0,36218
Incidenza Manodopera al **46,13%**	€ 1,83792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01249

Codice regionale: **TOS24_22.L04.009.007**

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 007 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28452**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,71%
Prezzo	€ 4,19104
Scostamento % su anno 2023/1	-1,71%
Spese generali (16%)	€ 0,52552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01314
Utili di impresa (10%)	€ 0,38100
Incidenza Manodopera al **47,25%**	€ 1,98031
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01314

Codice regionale: **TOS24_22.L04.009.008**

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 008 eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50824**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,44%
Prezzo	€ 4,47652
Scostamento % su anno 2023/1	+1,44%
Spese generali (16%)	€ 0,56132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01403
Utili di impresa (10%)	€ 0,40696
Incidenza Manodopera al **42,64%**	€ 1,90885
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01403

Codice regionale: **TOS24_22.L04.009.009**

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 009 eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,53429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,06%
Prezzo	€ 4,50976
Scostamento % su anno 2023/1	-2,06%
Spese generali (16%)	€ 0,56549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01414
Utili di impresa (10%)	€ 0,40998
Incidenza Manodopera al **45,21%**	€ 2,03881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01414

Codice regionale: **TOS24_22.L04.009.010**

Voce: 009 -1,24% su anno 2023/1 -1,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.

Articolo: 010 eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,92253**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 5,00514
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 0,62760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01569
Utili di impresa (10%)	€ 0,45501
Incidenza Manodopera al **48,01%**	€ 2,40272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01569

Codice regionale: **TOS24_22.L04.010.001**
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
Articolo: 001 eseguito tramite avviamento all'altofusto del ceduo su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,99%
Prezzo	€ 0,89405
Scostamento % su anno 2023/1	+1,99%
Spese generali (16%)	€ 0,11211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00280
Utili di impresa (10%)	€ 0,08128
Incidenza Manodopera al **58,38%**	€ 0,52193
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00280

Codice regionale: **TOS24_22.L04.010.002**
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
Articolo: 002 eseguito tramite avviamento all'altofusto del ceduo su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59451**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 0,75859
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 0,09512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00238
Utili di impresa (10%)	€ 0,06896
Incidenza Manodopera al **59,41%**	€ 0,45067
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00238

Codice regionale: **TOS24_22.L04.010.003**
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
Articolo: 003 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,68943**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,9%
Prezzo	€ 0,87971
Scostamento % su anno 2023/1	+7,89%
Spese generali (16%)	€ 0,11031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00276
Utili di impresa (10%)	€ 0,07997
Incidenza Manodopera al **44,37%**	€ 0,39029
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00276

Codice regionale: **TOS24_22.L04.010.004**
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
Articolo: 004 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 0,85483
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 0,10719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00268
Utili di impresa (10%)	€ 0,07771
Incidenza Manodopera al **53,21%**	€ 0,45487
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00268

Codice regionale: **TOS24_22.L04.010.005**
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
Articolo: 005 eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,77523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,88%
Prezzo	€ 4,81720
Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
Spese generali (16%)	€ 0,60404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01510
Utili di impresa (10%)	€ 0,43793
Incidenza Manodopera al **35,76%**	€ 1,72284
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01510

Codice regionale: **TOS24_22.L04.010.006**
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
Articolo: 006 eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,63%
Prezzo	€ 1,41778
Scostamento % su anno 2023/1	+10,63%
Spese generali (16%)	€ 0,17778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00444
Utili di impresa (10%)	€ 0,12889
Incidenza Manodopera al **38,7%**	€ 0,54873
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00444

Codice regionale: **TOS24_22.L04.010.007**
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
Articolo: 007 eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 1,27508
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 0,15988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00400
Utili di impresa (10%)	€ 0,11592
Incidenza Manodopera al **48,73%**	€ 0,62136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00400

Codice regionale: **TOS24_22.L04.010.008**
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
Articolo: 008 eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,52539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 1,94640
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 0,24406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00610
Utili di impresa (10%)	€ 0,17695
Incidenza Manodopera al **53,57%**	€ 1,04259
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,00610

Codice regionale: **TOS24_22.L04.010.009**
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
Articolo: 009 eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione)
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 0,09713
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 0,01218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00024
Utili di impresa (10%)	€ 0,00883
Incidenza Manodopera al **45,78%**	€ 0,04447
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00024

Codice regionale: **TOS24_22.L04.010.010**
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
Articolo: 010 eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva compresa fra il 30% e il 60%
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,68%
Prezzo	€ 0,12689
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 0,01591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00032
Utili di impresa (10%)	€ 0,01154
Incidenza Manodopera al **49,61%**	€ 0,06295
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00032

Codice regionale: **TOS24_22.L04.010.011**
Voce: 010 +1,18% su anno 2023/1 +1,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
Articolo: 011 eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione)
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,37%
Prezzo	€ 0,20137
Scostamento % su anno 2023/1	-1,37%
Spese generali (16%)	€ 0,02525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00051
Utili di impresa (10%)	€ 0,01831
Incidenza Manodopera al **52,64%**	€ 0,10601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00051

Codice regionale: **TOS24_22.L04.011.001**
Voce: 011 -0,95% su anno 2023/1 -0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

Articolo: 001 comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,17558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 0,22404
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 0,02809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00056
Utili di impresa (10%)	€ 0,02037
Incidenza Manodopera al **47,95%**	€ 0,10742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00056

Codice regionale: **TOS24_22.L04.011.002**
Voce: 011 -0,95% su anno 2023/1 -0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

Articolo: 002 comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 0,18707
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 0,02346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00047
Utili di impresa (10%)	€ 0,01701
Incidenza Manodopera al **73,26%**	€ 0,13705
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00047

Codice regionale: **TOS24_22.L04.011.003**
Voce: 011 -0,95% su anno 2023/1 -0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

Articolo: 003 comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,68%
Prezzo	€ 0,12689
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 0,01591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00032
Utili di impresa (10%)	€ 0,01154
Incidenza Manodopera al **49,61%**	€ 0,06295
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00032

Codice regionale: **TOS24_22.L04.011.004**
Voce: 011 -0,95% su anno 2023/1 -0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

Articolo: 004 comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 0,18707
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 0,02346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00047
Utili di impresa (10%)	€ 0,01701
Incidenza Manodopera al **73,26%**	€ 0,13705
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00047

Codice regionale: **TOS24_22.L04.012.001**
Voce: 012 -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione di piste forestali permanenti

Articolo: 001 larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 3,15061
Scostamento % su anno 2023/1	-1,93%
Spese generali (16%)	€ 0,39506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00790
Utili di impresa (10%)	€ 0,28642
Incidenza Manodopera al **49,89%**	€ 1,57180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00790

Codice regionale: **TOS24_22.L04.012.002**
Voce: 012 -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione di piste forestali permanenti

Articolo: 002 larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, , il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,93292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 6,29441
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,78927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01579
Utili di impresa (10%)	€ 0,57222
Incidenza Manodopera al **51,25%**	€ 3,22594
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01579

Codice regionale: **TOS24_22.L04.013.001**
Voce: 013 -1,89% su anno 2023/1 -1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione di strade forestali

Articolo: 001 larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,29197**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 4,20056
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,52672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01053
Utili di impresa (10%)	€ 0,38187
Incidenza Manodopera al **49,89%**	€ 2,09562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01053

Codice regionale: **TOS24_22.L04.013.002**
Voce: 013 -1,89% su anno 2023/1 -1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manutenzione di strade forestali

Articolo: 002 larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 m²).
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,57732**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 8,39266
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 1,05237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02105
Utili di impresa (10%)	€ 0,76297
Incidenza Manodopera al **51,25%**	€ 4,30125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02105

Codice regionale: **TOS24_22.L04.014.001**
Voce: 014 -2,26% su anno 2023/1 -2,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di punto fuoco a cielo aperto

Articolo: 001 delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X 120 cm X 15 cm), della fondazione in cls e la posa in opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E' inoltre compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle griglie e delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico.
Esclusa la fornitura delle griglie in ferro.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.335,82082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,26%
Prezzo	€ 1.704,50737
Scostamento % su anno 2023/1	-2,26%
Spese generali (16%)	€ 213,73133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,27463
Utili di impresa (10%)	€ 154,95522
Incidenza Manodopera al **17,03%**	€ 290,31800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 4,27463

Codice regionale: **TOS24_22** -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.

Codice regionale: **TOS24_22.L05** -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.

Codice regionale: **TOS24_22.L05.001.001**
Voce: 001 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
Articolo: 001 castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.663,46166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,46%
Prezzo	€ 3.398,57708
Scostamento % su anno 2023/1	-0,46%
Spese generali (16%)	€ 426,15387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 10,65385
Utili di impresa (10%)	€ 308,96155
Incidenza Manodopera al **70,4%**	€ 2.392,64000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 10,65385

Codice regionale: **TOS24_22.L05.001.002**
Voce: 001 -0,61% su anno 2023/1 -0,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
Articolo: 002 castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso allontanamento del materiale

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 894,52614**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,76%
Prezzo	€ 1.141,41535
Scostamento % su anno 2023/1	-0,76%
Spese generali (16%)	€ 143,12418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 3,57810
Utili di impresa (10%)	€ 103,76503
Incidenza Manodopera al **52,21%**	€ 595,97000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 3,57810

Codice regionale: **TOS24_22.L05.002.001**
Voce: 002 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta.
Articolo: 001 Alberi con diametro < cm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,77530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 182,18129
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 22,84405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,57110
Utili di impresa (10%)	€ 16,56194
Incidenza Manodopera al **54,38%**	€ 99,06790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,57110

Codice regionale: **TOS24_22.L05.002.002**
Voce: 002 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta.
Articolo: 002 Alberi con diametro fra cm 40 e cm 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,41389**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 359,08412
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 45,02622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 1,12566
Utili di impresa (10%)	€ 32,64401
Incidenza Manodopera al **54,83%**	€ 196,90350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 1,12566

Codice regionale: **TOS24_22.L05.002.003**
Voce: 002 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta.
Articolo: 003 Alberi con diametro > cm 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,86174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,55%
Prezzo	€ 420,90358
Scostamento % su anno 2023/1	-0,55%
Spese generali (16%)	€ 52,77788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 1,31945
Utili di impresa (10%)	€ 38,26396
Incidenza Manodopera al **54,84%**	€ 230,81000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 1,31945

Codice regionale: **TOS24_22.L05.003.001**
Voce: 003 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli innesti.
Articolo: 001 comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato l'innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per ceppaia; compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,02236**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 11,51253
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 1,44358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03609
Utili di impresa (10%)	€ 1,04659
Incidenza Manodopera al **65,81%**	€ 7,57680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,03609

Codice regionale: **TOS24_22.L05.004.001**
Voce: 004 -0,46% su anno 2023/1 -0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto

Articolo: 001 comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l' innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,46%
Prezzo	€ 5,02542
Scostamento % su anno 2023/1	-0,46%
Spese generali (16%)	€ 0,63015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01575
Utili di impresa (10%)	€ 0,45686
Incidenza Manodopera al **71,79%**	€ 3,60800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,01575

Codice regionale: **TOS24_22.L05.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di innesto

Articolo: 001 di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della marza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,53209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00635
Utili di impresa (10%)	€ 0,23019
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 1,98440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00635

Codice regionale: **TOS24_22.L05.005.002**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Esecuzione di innesto

Articolo: 002 di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso il costo delle marze

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,49440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,28685
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02078
Utili di impresa (10%)	€ 0,75335
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 6,49440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02078

Codice regionale: **TOS24_22.L05.006.001**
Voce: 006 -0,66% su anno 2023/1 -0,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di formazione

Articolo: 001 nei tre anni successivi all'innesto, sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 6,54526
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 0,82072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02052
Utili di impresa (10%)	€ 0,59502
Incidenza Manodopera al **68,9%**	€ 4,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,02052

Codice regionale: **TOS24_22.L05.007.001**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Protezione dagli animali selvatici

Articolo: 001 di una ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l'uso di rete metallica elettrosaldata, altezza = 180 cm, da sistemare intorno alla ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. Esclusa la fornitura del materiale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,23600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,71714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,59776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05196
Utili di impresa (10%)	€ 1,88338
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 16,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05196

Codice regionale: **TOS24_22.L05.007.002**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Protezione dagli animali selvatici

Articolo: 002 di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l'uso di rete metallica elettrosaldata, altezza= 180 cm, da sistemare intorno al pollone/selvaggione sostenuta da apposito palo. Esclusa la fornitura del materiale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,23600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,71714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,59776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05196
Utili di impresa (10%)	€ 1,88338
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 16,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05196

Codice regionale: **TOS24_22.L05.008.001**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni)

Articolo: 001 attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. Esclusa la fornitura del materiale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,45286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00866
Utili di impresa (10%)	€ 0,31390
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 2,70600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00866

Codice regionale: **TOS24_22.L05.009.001**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripulitura annuale (primi 5 anni)

Articolo: 001 dei ricacci basali delle ceppaie innestate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,06419
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,63501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01270
Utili di impresa (10%)	€ 0,46038
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 3,96880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01270

Codice regionale: **TOS24_22.L05.010.001**
Voce: 010 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

Articolo: 001 Diametro nel punto di innesto < di cm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,40583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 60,48984
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 7,58493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,18962
Utili di impresa (10%)	€ 5,49908
Incidenza Manodopera al **69,12%**	€ 41,81300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,18962

Codice regionale: **TOS24_22.L05.010.002**
Voce: 010 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

Articolo: 002 Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,10874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 90,73475
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 11,37740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,28444
Utili di impresa (10%)	€ 8,24861
Incidenza Manodopera al **69,12%**	€ 62,71950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,28444

Codice regionale: **TOS24_22.L05.010.003**

Voce: 010 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

Articolo: 003 Diametro nel punto di innesto > cm 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,84768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 137,61364
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 17,25563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,43139
Utili di impresa (10%)	€ 12,51033
Incidenza Manodopera al **66,32%**	€ 91,27000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,43139

Codice regionale: **TOS24_22.L05.011.001**

Voce: 011 -0,84% su anno 2023/1 -0,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

Articolo: 001 Diametro nel punto di innesto < di cm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,90062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 73,88119
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 9,26410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,23160
Utili di impresa (10%)	€ 6,71647
Incidenza Manodopera al **57,61%**	€ 42,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,23160

Codice regionale: **TOS24_22.L05.011.002**

Voce: 011 -0,84% su anno 2023/1 -0,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

Articolo: 002 Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,16916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 95,91585
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 12,02707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,30068
Utili di impresa (10%)	€ 8,71962
Incidenza Manodopera al **61,3%**	€ 58,79800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,30068

Codice regionale: **TOS24_22.L05.011.003**
Voce: 011 -0,84% su anno 2023/1 -0,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.
Articolo: 003 Diametro nel punto di innesto > cm 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,90124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 144,06198
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 18,06420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,45161
Utili di impresa (10%)	€ 13,09654
Incidenza Manodopera al **65,86%**	€ 94,87800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,45161

Codice regionale: **TOS24_22.L05.012.001**
Voce: 012 -0,38% su anno 2023/1 -0,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinfoltimento castagneto
Articolo: 001 Apertura manuale di buche 50x60x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,79977**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,84850
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01216
Utili di impresa (10%)	€ 0,44077
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 3,79977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01216

Codice regionale: **TOS24_22.L05.012.002**
Voce: 012 -0,38% su anno 2023/1 -0,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rinfoltimento castagneto
Articolo: 002 Messa a dimora piantine di castagno da frutto innestate esclusa fornitura piante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,24080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,76%
Prezzo	€ 1,58326
Scostamento % su anno 2023/1	-0,76%
Spese generali (16%)	€ 0,19853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00397
Utili di impresa (10%)	€ 0,14393
Incidenza Manodopera al **62,33%**	€ 0,98683
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00397

Codice regionale: **TOS24_22.L05.013.001**
Voce: 013 -1,92% su anno 2023/1 -1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Irrigazione di impianto/soccorso

Articolo: 001 nel primo anno di impianto, esclusa fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 1,34944
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,16921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00338
Utili di impresa (10%)	€ 0,12268
Incidenza Manodopera al **52,5%**	€ 0,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00338

Codice regionale: **TOS24_22.L05.014.001**
Voce: 014 -1,08% su anno 2023/1 -1,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzazione localizzata

Articolo: 001 mediante trasporto e distribuzione di letame maturo escluso fornitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,21786**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 1,55399
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 0,19486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00390
Utili di impresa (10%)	€ 0,14127
Incidenza Manodopera al **55,59%**	€ 0,86389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00390

Codice regionale: **TOS24_22** -0,22% su anno 2023/1 -0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE FORESTALI.
I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.

Codice regionale: **TOS24_22.L06** +0,18% su anno 2023/1 +0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.

Codice regionale: **TOS24_22.L06.001.001**
Voce: 001 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 001 carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 m³, esclusi mezzi di trasporto.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,24060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,41101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01357
Utili di impresa (10%)	€ 0,49191
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 4,24060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01357

Codice regionale: **TOS24_22.L06.001.002**

Voce: 001 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 002 carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi mezzi di trasporto.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,04780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03523
Utili di impresa (10%)	€ 1,27707
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 11,00925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03523

Codice regionale: **TOS24_22.L06.001.003**

Voce: 001 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 003 carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con gru.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,28%
Prezzo	€ 8,72944
Scostamento % su anno 2023/1	+9,28%
Spese generali (16%)	€ 1,09460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02189
Utili di impresa (10%)	€ 0,79359
Incidenza Manodopera al **36,52%**	€ 3,18780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02189

Codice regionale: **TOS24_22.L06.001.004**

Voce: 001 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 004 carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,33981**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,49%
Prezzo	€ 8,08960
Scostamento % su anno 2023/1	+2,49%
Spese generali (16%)	€ 1,01437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02029
Utili di impresa (10%)	€ 0,73542
Incidenza Manodopera al **35,43%**	€ 2,86650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02029

Codice regionale: **TOS24_22.L06.001.005**

Voce: 001 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 005 distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 529,94064**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,82%
Prezzo	€ 676,20425
Scostamento % su anno 2023/1	-0,82%
Spese generali (16%)	€ 84,79050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,69581
Utili di impresa (10%)	€ 61,47311
Incidenza Manodopera al **61,2%**	€ 413,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,69581

Codice regionale: **TOS24_22.L06.001.006**

Voce: 001 +1,69% su anno 2023/1 +1,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 006 distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,97032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,82%
Prezzo	€ 338,10213
Scostamento % su anno 2023/1	-0,82%
Spese generali (16%)	€ 42,39525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,84791
Utili di impresa (10%)	€ 30,73656
Incidenza Manodopera al **61,2%**	€ 206,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,84791

Codice regionale: **TOS24_22.L06.002.001**

Voce: 002 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.

Articolo: 001 eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 t

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,36226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 4,29024
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 0,53796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01076
Utili di impresa (10%)	€ 0,39002
Incidenza Manodopera al **44,54%**	€ 1,91100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01076

Codice regionale: **TOS24_22.L06.002.002**
Voce: 002 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 002 eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 t

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,55676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,13%
Prezzo	€ 10,91842
Scostamento % su anno 2023/1	-4,13%
Spese generali (16%)	€ 1,36908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02738
Utili di impresa (10%)	€ 0,99258
Incidenza Manodopera al **43,76%**	€ 4,77750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02738

Codice regionale: **TOS24_22.L06.002.003**
Voce: 002 -2,83% su anno 2023/1 -2,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 003 dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,65676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 4,66602
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 0,58508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01170
Utili di impresa (10%)	€ 0,42418
Incidenza Manodopera al **40,96%**	€ 1,91100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01170

Codice regionale: **TOS24_24** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.

Codice regionale: **TOS24_24.T01** -0,1% su anno 2023/1 -0,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.

Codice regionale: **TOS24_24.T01.001.001**
Voce: 001 -0,41% su anno 2023/1 -0,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla.

Articolo: 001 copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 435,07995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 555,16201
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 69,61279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,39226
Utili di impresa (10%)	€ 50,46927
Incidenza Manodopera al **67,91%**	€ 376,99200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,39226

Codice regionale: **TOS24_24.T01.002.001**
Voce: 002 +1,9% su anno 2023/1 +1,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 001 copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,78452**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 91,59704
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 11,48552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22971
Utili di impresa (10%)	€ 8,32700
Incidenza Manodopera al **34,92%**	€ 31,98600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,22971

Codice regionale: **TOS24_24.T01.002.002**
Voce: 002 +1,9% su anno 2023/1 +1,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 002 copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,70073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 127,21814
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 15,95212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31904
Utili di impresa (10%)	€ 11,56529
Incidenza Manodopera al **34,92%**	€ 44,42500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,31904

Codice regionale: **TOS24_24.T01.002.003**
Voce: 002 +1,9% su anno 2023/1 +1,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 003 copertura vegetale superiore al 60%.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,55098**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,69%
Prezzo	€ 280,14705
Scostamento % su anno 2023/1	+6,69%
Spese generali (16%)	€ 35,12816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,70256
Utili di impresa (10%)	€ 25,46791
Incidenza Manodopera al **22,2%**	€ 62,19500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,70256

Codice regionale: **TOS24_24.T01.003.001**

Voce: 003 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm.

Articolo: 001 con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,46%
Prezzo	€ 15,32435
Scostamento % su anno 2023/1	-3,46%
Spese generali (16%)	€ 1,92155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04804
Utili di impresa (10%)	€ 1,39312
Incidenza Manodopera al **57,4%**	€ 8,79635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,04804

Codice regionale: **TOS24_24.T01.003.002**

Voce: 003 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm.

Articolo: 002 con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo campo della ceppaia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,28581**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,91%
Prezzo	€ 20,78069
Scostamento % su anno 2023/1	-1,91%
Spese generali (16%)	€ 2,60573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06514
Utili di impresa (10%)	€ 1,88915
Incidenza Manodopera al **50,2%**	€ 10,43119
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,06514

Codice regionale: **TOS24_24.T01.004.001**

Voce: 004 -4,23% su anno 2023/1 -4,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.

Articolo: 001 oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 15,51600
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 1,94558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04864
Utili di impresa (10%)	€ 1,41055
Incidenza Manodopera al **56,94%**	€ 8,83479
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,04864

Codice regionale: **TOS24_24.T01.004.002**
Voce: 004 -4,23% su anno 2023/1 -4,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.
Articolo: 002 oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,51081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,99%
Prezzo	€ 12,13579
Scostamento % su anno 2023/1	-3,99%
Spese generali (16%)	€ 1,52173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03804
Utili di impresa (10%)	€ 1,10325
Incidenza Manodopera al **56,62%**	€ 6,87115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,03804

Codice regionale: **TOS24_24.T01.004.003**
Voce: 004 -4,23% su anno 2023/1 -4,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.
Articolo: 003 oliveti o frutteti in terreni terrazzati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,33669**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,31%
Prezzo	€ 14,46562
Scostamento % su anno 2023/1	-5,31%
Spese generali (16%)	€ 1,81387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04535
Utili di impresa (10%)	€ 1,31506
Incidenza Manodopera al **56,9%**	€ 8,23061
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 0,04535

Codice regionale: **TOS24_24.T01.005.001**
Voce: 005 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 001 vigneti con interfila media fino a 2,8 m

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.078,70007**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 2.652,42129
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 332,59201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,31480
Utili di impresa (10%)	€ 241,12921
Incidenza Manodopera al **56,61%**	€ 1.501,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 8,31480

Codice regionale: **TOS24_24.T01.005.002**
Voce: 005 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 002 vigneti con interfila media oltre 2,8 m

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.726,53650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,23%
Prezzo	€ 2.203,06057
Scostamento % su anno 2023/1	-0,23%
Spese generali (16%)	€ 276,24584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,90615
Utili di impresa (10%)	€ 200,27823
Incidenza Manodopera al **57,54%**	€ 1.267,66500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 6,90615

Codice regionale: **TOS24_24.T01.005.003**
Voce: 005 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 003 vigneti in terreni terrazzati.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.886,06615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,39%
Prezzo	€ 2.406,62040
Scostamento % su anno 2023/1	-0,39%
Spese generali (16%)	€ 301,77058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 7,54426
Utili di impresa (10%)	€ 218,78367
Incidenza Manodopera al **56,49%**	€ 1.359,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 7,54426

Codice regionale: **TOS24_24.T01.005.004**
Voce: 005 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 004 frutteti con densità fino a 1000 p/ha

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.646,15752**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,24%
Prezzo	€ 3.376,49699
Scostamento % su anno 2023/1	+0,24%
Spese generali (16%)	€ 423,38520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 10,58463
Utili di impresa (10%)	€ 306,95427
Incidenza Manodopera al **54,74%**	€ 1.848,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 10,58463

Codice regionale: **TOS24_24.T01.005.005**
Voce: 005 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 005 frutteti con densità oltre 1000 p/ha

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.007,53763**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,39%
Prezzo	€ 3.837,61802
Scostamento % su anno 2023/1	+0,39%
Spese generali (16%)	€ 481,20602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 12,03015
Utili di impresa (10%)	€ 348,87437
Incidenza Manodopera al **48,93%**	€ 1.877,79000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 12,03015

Codice regionale: **TOS24_24.T01.005.006**
Voce: 005 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 006 frutteti con impianto a tendone.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.813,22710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 3.589,67778
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 450,11634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 11,25291
Utili di impresa (10%)	€ 326,33434
Incidenza Manodopera al **55,12%**	€ 1.978,52000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,31%**	€ 11,25291

Codice regionale: **TOS24_24.T01.006.001**
Voce: 006 -4,32% su anno 2023/1 -4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.
Articolo: 001 in terreni non a elevata pietrosità.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,33095**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,6%
Prezzo	€ 291,35029
Scostamento % su anno 2023/1	-5,6%
Spese generali (16%)	€ 36,53295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73066
Utili di impresa (10%)	€ 26,48639
Incidenza Manodopera al **30,5%**	€ 88,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,73066

Codice regionale: **TOS24_24.T01.006.002**
Voce: 006 -4,32% su anno 2023/1 -4,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.
Articolo: 002 in terreni con pietrosità elevata.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 551,63229**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 703,88281
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 88,26117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,76522
Utili di impresa (10%)	€ 63,98935
Incidenza Manodopera al **27,77%**	€ 195,47000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,76522

Codice regionale: **TOS24_24.T01.007.001**
Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 001 in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione fino a 1 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,25%
Prezzo	€ 3,03690
Scostamento % su anno 2023/1	+1,25%
Spese generali (16%)	€ 0,38080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00762
Utili di impresa (10%)	€ 0,27608
Incidenza Manodopera al **33,65%**	€ 1,02180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00762

Codice regionale: **TOS24_24.T01.007.002**
Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 002 in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,32321**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,09%
Prezzo	€ 4,24041
Scostamento % su anno 2023/1	+1,09%
Spese generali (16%)	€ 0,53171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01063
Utili di impresa (10%)	€ 0,38549
Incidenza Manodopera al **32,13%**	€ 1,36240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01063

Codice regionale: **TOS24_24.T01.007.003**
Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 003 in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,86198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,88%
Prezzo	€ 8,75589
Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
Spese generali (16%)	€ 1,09792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02196
Utili di impresa (10%)	€ 0,79599
Incidenza Manodopera al **32,03%**	€ 2,80479
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02196

Codice regionale: **TOS24_24.T01.007.004**
Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 004 in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,69046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 4,70902
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,59047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01181
Utili di impresa (10%)	€ 0,42809
Incidenza Manodopera al **34,15%**	€ 1,60824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01181

Codice regionale: **TOS24_24.T01.007.005**
Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 005 in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 6,21723
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 0,77959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01559
Utili di impresa (10%)	€ 0,56520
Incidenza Manodopera al **32,06%**	€ 1,99326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01559

Codice regionale: **TOS24_24.T01.007.006**
Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 006 in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,96244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,12%
Prezzo	€ 3,78007
Scostamento % su anno 2023/1	+1,12%
Spese generali (16%)	€ 0,47399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00948
Utili di impresa (10%)	€ 0,34364
Incidenza Manodopera al **33,93%**	€ 1,28244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00948

Codice regionale: **TOS24_24.T01.007.007**
Voce: 007 +1,04% su anno 2023/1 +1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 007 in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,85483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 4,91876
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 0,61677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01234
Utili di impresa (10%)	€ 0,44716
Incidenza Manodopera al **32,09%**	€ 1,57861
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01234

Codice regionale: **TOS24_24.T01.008.001**
Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 001 in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto fino a 1 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,48459**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 68,24633
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 8,55753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17115
Utili di impresa (10%)	€ 6,20421
Incidenza Manodopera al **72,95%**	€ 49,78636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17115

Codice regionale: **TOS24_24.T01.008.002**
Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 002 in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,96874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 164,56411
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 20,63500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41270
Utili di impresa (10%)	€ 14,96037
Incidenza Manodopera al **75,94%**	€ 124,96404
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,41270

Codice regionale: **TOS24_24.T01.008.003**
Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 003 in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 492,92111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 628,96734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,86738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,36602
Utili di impresa (10%)	€ 57,17885
Incidenza Manodopera al **77,12%**	€ 485,05300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,36602

Codice regionale: **TOS24_24.T01.008.004**
Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 004 in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,02042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 70,20606
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 8,80327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17607
Utili di impresa (10%)	€ 6,38237
Incidenza Manodopera al **72,54%**	€ 50,92963
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17607

Codice regionale: **TOS24_24.T01.008.005**
Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 005 in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,54979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 172,96154
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 21,68797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43376
Utili di impresa (10%)	€ 15,72378
Incidenza Manodopera al **74,29%**	€ 128,48840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,43376

Codice regionale: **TOS24_24.T01.008.006**
Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 006 in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,47517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 625,84632
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 78,47603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,35428
Utili di impresa (10%)	€ 56,89512
Incidenza Manodopera al **77,3%**	€ 483,75870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,35428

Codice regionale: **TOS24_24.T01.008.007**
Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 007 in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,36053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 69,36403
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 8,69768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17395
Utili di impresa (10%)	€ 6,30582
Incidenza Manodopera al **72,81%**	€ 50,50609
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,17395

Codice regionale: **TOS24_24.T01.008.008**
Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 008 in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,35590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 180,37012
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 22,61694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,45234
Utili di impresa (10%)	€ 16,39728
Incidenza Manodopera al **73,19%**	€ 132,00404
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,45234

Codice regionale: **TOS24_24.T01.008.009**
Voce: 008 -0,02% su anno 2023/1 -0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 009 in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 503,91008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 642,98926
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 80,62561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,41877
Utili di impresa (10%)	€ 58,45357
Incidenza Manodopera al **76,34%**	€ 490,86667
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,41877

Codice regionale: **TOS24_24.T01.009.001**
Voce: 009 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 001 muretto di altezza media fino a 1 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,64837**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 62,07532
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 7,78374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15567
Utili di impresa (10%)	€ 5,64321
Incidenza Manodopera al **75,94%**	€ 47,13860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,15567

Codice regionale: **TOS24_24.T01.009.002**
Voce: 009 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 002 muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,27096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,06%
Prezzo	€ 159,84574
Scostamento % su anno 2023/1	+0,06%
Spese generali (16%)	€ 20,04335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40087
Utili di impresa (10%)	€ 14,53143
Incidenza Manodopera al **76,95%**	€ 123,00630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,40087

Codice regionale: **TOS24_24.T01.009.003**
Voce: 009 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 003 muretto di altezza media oltre 1,5 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 484,21595**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 617,85955
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 77,47455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,32424
Utili di impresa (10%)	€ 56,16905
Incidenza Manodopera al **77,76%**	€ 480,44150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 2,32424

Codice regionale: **TOS24_24.T01.010.001**
Voce: 010 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.
Articolo: 001 di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,03380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 6,42313
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 0,80541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01611
Utili di impresa (10%)	€ 0,58392
Incidenza Manodopera al **39,19%**	€ 2,51750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01611

Codice regionale: **TOS24_24.T01.010.003**
Voce: 010 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.
Articolo: 003 di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,10848**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 245,13042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,73736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,61475
Utili di impresa (10%)	€ 22,28458
Incidenza Manodopera al **75,7%**	€ 185,56320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,61475

Codice regionale: **TOS24_24.T01.011.001**
Voce: 011 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 001 eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,31068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,63%
Prezzo	€ 0,39643
Scostamento % su anno 2023/1	-2,63%
Spese generali (16%)	€ 0,04971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00099
Utili di impresa (10%)	€ 0,03604
Incidenza Manodopera al **44,83%**	€ 0,17770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00099

Codice regionale: **TOS24_24.T01.011.002**
Voce: 011 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 002 eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,84%
Prezzo	€ 0,64823
Scostamento % su anno 2023/1	+3,84%
Spese generali (16%)	€ 0,08128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00163
Utili di impresa (10%)	€ 0,05893
Incidenza Manodopera al **41,12%**	€ 0,26655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00163

Codice regionale: **TOS24_24.T01.011.003**
Voce: 011 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 003 eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 0,95634
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 0,11992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00240
Utili di impresa (10%)	€ 0,08694
Incidenza Manodopera al **27,87%**	€ 0,26655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00240

Codice regionale: **TOS24_24.T01.012.001**
Voce: 012 +0,09% su anno 2023/1 +0,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 001 eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97173**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,72%
Prezzo	€ 2,51593
Scostamento % su anno 2023/1	+0,72%
Spese generali (16%)	€ 0,31548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00631
Utili di impresa (10%)	€ 0,22872
Incidenza Manodopera al **24,01%**	€ 0,60418
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00631

Codice regionale: **TOS24_24.T01.012.002**
Voce: 012 +0,09% su anno 2023/1 +0,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 002 eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con pietrosità elevata.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,2%
Prezzo	€ 3,59981
Scostamento % su anno 2023/1	+3,2%
Spese generali (16%)	€ 0,45139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00903
Utili di impresa (10%)	€ 0,32726
Incidenza Manodopera al **21,72%**	€ 0,78188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00903

Codice regionale: **TOS24_24.T01.012.003**
Voce: 012 +0,09% su anno 2023/1 +0,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 003 eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,65%
Prezzo	€ 2,57797
Scostamento % su anno 2023/1	-3,65%
Spese generali (16%)	€ 0,32326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00647
Utili di impresa (10%)	€ 0,23436
Incidenza Manodopera al **27,57%**	€ 0,71080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00647

Codice regionale: **TOS24_24.T01.013.001**
Voce: 013 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
Articolo: 001 Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,29759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,72%
Prezzo	€ 38,65972
Scostamento % su anno 2023/1	-6,72%
Spese generali (16%)	€ 4,84761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09695
Utili di impresa (10%)	€ 3,51452
Incidenza Manodopera al **7,59%**	€ 2,93234
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09695

Codice regionale: **TOS24_24.T01.013.002**
Voce: 013 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
Articolo: 002 Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,88252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,47%
Prezzo	€ 77,68609
Scostamento % su anno 2023/1	+10,47%
Spese generali (16%)	€ 9,74120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19482
Utili di impresa (10%)	€ 7,06237
Incidenza Manodopera al **6,18%**	€ 4,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19482

Codice regionale: **TOS24_24** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.

Codice regionale: **TOS24_24.T02** +2,07% su anno 2023/1 +2,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.

Codice regionale: **TOS24_24.T02.001.001**
Voce: 001 +5,01% su anno 2023/1 +5,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 001 con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,97483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
Prezzo	€ 347,03988
Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
Spese generali (16%)	€ 43,51597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,87032
Utili di impresa (10%)	€ 31,54908
Incidenza Manodopera al **23,04%**	€ 79,96500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,87032

Codice regionale: **TOS24_24.T02.001.002**
Voce: 001 +5,01% su anno 2023/1 +5,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 002 con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,51080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
Prezzo	€ 616,95978
Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
Spese generali (16%)	€ 77,36173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,54723
Utili di impresa (10%)	€ 56,08725
Incidenza Manodopera al **23,04%**	€ 142,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,54723

Codice regionale: **TOS24_24.T02.001.003**
Voce: 001 +5,01% su anno 2023/1 +5,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.

Articolo: 003 con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a vuoto.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,41368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
Prezzo	€ 424,15986
Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
Spese generali (16%)	€ 53,18619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,06372
Utili di impresa (10%)	€ 38,55999
Incidenza Manodopera al **23,04%**	€ 97,73500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,06372

Codice regionale: **TOS24_24.T02.001.004**

Voce: 001 +5,01% su anno 2023/1 +5,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.

Articolo: 004 con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a vuoto.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 604,38850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,54%
Prezzo	€ 771,19973
Scostamento % su anno 2023/1	+4,54%
Spese generali (16%)	€ 96,70216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,93404
Utili di impresa (10%)	€ 70,10907
Incidenza Manodopera al **23,04%**	€ 177,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,93404

Codice regionale: **TOS24_24.T02.001.005**

Voce: 001 +5,01% su anno 2023/1 +5,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.

Articolo: 005 con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.281,52044**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,68%
Prezzo	€ 1.635,22008
Scostamento % su anno 2023/1	+13,68%
Spese generali (16%)	€ 205,04327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,10087
Utili di impresa (10%)	€ 148,65637
Incidenza Manodopera al **13,04%**	€ 213,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 4,10087

Codice regionale: **TOS24_24.T02.001.006**

Voce: 001 +5,01% su anno 2023/1 +5,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.

Articolo: 006 con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,30055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,83%
Prezzo	€ 201,99150
Scostamento % su anno 2023/1	+2,83%
Spese generali (16%)	€ 25,32809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50656
Utili di impresa (10%)	€ 18,36286
Incidenza Manodopera al **26,39%**	€ 53,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,50656

Codice regionale: **TOS24_24.T02.001.007**
Voce: 001 +5,01% su anno 2023/1 +5,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 007 con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,83425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,83%
Prezzo	€ 336,65250
Scostamento % su anno 2023/1	+2,83%
Spese generali (16%)	€ 42,21348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,84427
Utili di impresa (10%)	€ 30,60477
Incidenza Manodopera al **26,39%**	€ 88,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,84427

Codice regionale: **TOS24_24.T02.001.009**
Voce: 001 +5,01% su anno 2023/1 +5,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 009 con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 536,96820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,09%
Prezzo	€ 685,17142
Scostamento % su anno 2023/1	+6,09%
Spese generali (16%)	€ 85,91491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,71830
Utili di impresa (10%)	€ 62,28831
Incidenza Manodopera al **15,56%**	€ 106,62000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,71830

Codice regionale: **TOS24_24.T02.001.010**
Voce: 001 +5,01% su anno 2023/1 +5,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 010 con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,75138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,83%
Prezzo	€ 504,97876
Scostamento % su anno 2023/1	+2,83%
Spese generali (16%)	€ 63,32022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,26640
Utili di impresa (10%)	€ 45,90716
Incidenza Manodopera al **26,39%**	€ 133,27500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,26640

Codice regionale: **TOS24_24.T02.001.011**
Voce: 001 +5,01% su anno 2023/1 +5,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 011 con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 571,06850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,78%
Prezzo	€ 728,68341
Scostamento % su anno 2023/1	+6,78%
Spese generali (16%)	€ 91,37096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,82742
Utili di impresa (10%)	€ 66,24395
Incidenza Manodopera al **24,39%**	€ 177,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,82742

Codice regionale: **TOS24_24.T02.001.012**
Voce: 001 +5,01% su anno 2023/1 +5,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 012 con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata pietrosità.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.040,72975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,94%
Prezzo	€ 16.639,97116
Scostamento % su anno 2023/1	+1,94%
Spese generali (16%)	€ 2.086,51676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 41,73034
Utili di impresa (10%)	€ 1.512,72465
Incidenza Manodopera al **18,15%**	€ 3.020,90000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 41,73034

Codice regionale: **TOS24_24.T02.002.001**
Voce: 002 +1,09% su anno 2023/1 +1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 001 in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,72%
Prezzo	€ 3,18193
Scostamento % su anno 2023/1	+0,72%
Spese generali (16%)	€ 0,39899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00798
Utili di impresa (10%)	€ 0,28927
Incidenza Manodopera al **24,01%**	€ 0,76411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00798

Codice regionale: **TOS24_24.T02.002.002**
Voce: 002 +1,09% su anno 2023/1 +1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 002 in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,76950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,72%
Prezzo	€ 4,80988
Scostamento % su anno 2023/1	+0,72%
Spese generali (16%)	€ 0,60312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01206
Utili di impresa (10%)	€ 0,43726
Incidenza Manodopera al **24,01%**	€ 1,15505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01206

Codice regionale: **TOS24_24.T02.002.003**
Voce: 002 +1,09% su anno 2023/1 +1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 003 in terreni terrazzati.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,09117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 3,94434
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,49459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00989
Utili di impresa (10%)	€ 0,35858
Incidenza Manodopera al **32,44%**	€ 1,27944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00989

Codice regionale: **TOS24_24.T02.003.001**
Voce: 003 +1,46% su anno 2023/1 +1,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 001 in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 3,06781
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,38468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00769
Utili di impresa (10%)	€ 0,27889
Incidenza Manodopera al **32,44%**	€ 0,99512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00769

Codice regionale: **TOS24_24.T02.003.002**
Voce: 003 +1,46% su anno 2023/1 +1,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 002 in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,56343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 4,54694
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,57015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01140
Utili di impresa (10%)	€ 0,41336
Incidenza Manodopera al **32,44%**	€ 1,47491
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01140

Codice regionale: **TOS24_24.T02.003.003**
Voce: 003 +1,46% su anno 2023/1 +1,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 003 in terreni terrazzati.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,75860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,69%
Prezzo	€ 6,07198
Scostamento % su anno 2023/1	+0,69%
Spese generali (16%)	€ 0,76138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01523
Utili di impresa (10%)	€ 0,55200
Incidenza Manodopera al **34,53%**	€ 2,09686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01523

Codice regionale: **TOS24_24.T02.004.001**
Voce: 004 +3,55% su anno 2023/1 +3,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
Articolo: 001 eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul posto in andane.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 662,61360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,52%
Prezzo	€ 845,49496
Scostamento % su anno 2023/1	+1,52%
Spese generali (16%)	€ 106,01818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,12036
Utili di impresa (10%)	€ 76,86318
Incidenza Manodopera al **16,81%**	€ 142,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,12036

Codice regionale: **TOS24_24.T02.004.002**

Voce: 004 +3,55% su anno 2023/1 +3,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.

Articolo: 002 eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a bordo campo.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 828,26700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,52%
Prezzo	€ 1.056,86869
Scostamento % su anno 2023/1	+1,52%
Spese generali (16%)	€ 132,52272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,65045
Utili di impresa (10%)	€ 96,07897
Incidenza Manodopera al **16,81%**	€ 177,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,65045

Codice regionale: **TOS24_24.T02.004.003**

Voce: 004 +3,55% su anno 2023/1 +3,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.

Articolo: 003 eseguito con raccogli sassi.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 647,38620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,62%
Prezzo	€ 826,06479
Scostamento % su anno 2023/1	+7,62%
Spese generali (16%)	€ 103,58179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,07164
Utili di impresa (10%)	€ 75,09680
Incidenza Manodopera al **25,81%**	€ 213,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,07164

Codice regionale: **TOS24_24.T02.005.001**

Voce: 005 +30,82% su anno 2023/1 +30,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.

Articolo: 001 con pietrame disposto in andane.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 682,88979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,82%
Prezzo	€ 871,36738
Scostamento % su anno 2023/1	+30,82%
Spese generali (16%)	€ 109,26237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,18525
Utili di impresa (10%)	€ 79,21522
Incidenza Manodopera al **13,66%**	€ 119,05900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,18525

Codice regionale: **TOS24_24.T02.005.002**
Voce: 005 +30,82% su anno 2023/1 +30,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.
Articolo: 002 a tutto campo su terreno precedentemente lavorato.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 815,39080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,82%
Prezzo	€ 1.040,43866
Scostamento % su anno 2023/1	+30,82%
Spese generali (16%)	€ 130,46253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,60925
Utili di impresa (10%)	€ 94,58533
Incidenza Manodopera al **13,66%**	€ 142,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,60925

Codice regionale: **TOS24_24.T02.006.001**
Voce: 006 +2,39% su anno 2023/1 +2,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Demolizione di affioramenti rocciosi.
Articolo: 001 eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa rimozione o interramento del pietrame ottenuto.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,86724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,39%
Prezzo	€ 95,53060
Scostamento % su anno 2023/1	+2,39%
Spese generali (16%)	€ 11,97876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23958
Utili di impresa (10%)	€ 8,68460
Incidenza Manodopera al **18,6%**	€ 17,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,23958

Codice regionale: **TOS24_24.T02.007.001**
Voce: 007 +4,93% su anno 2023/1 +4,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.
Articolo: 001 con livellatrice trainata a controllo laser.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,60552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,35%
Prezzo	€ 961,60064
Scostamento % su anno 2023/1	+7,35%
Spese generali (16%)	€ 120,57688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,41154
Utili di impresa (10%)	€ 87,41824
Incidenza Manodopera al **29,53%**	€ 283,96970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,41154

Codice regionale: **TOS24_24.T02.007.002**
Voce: 007 +4,93% su anno 2023/1 +4,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.
Articolo: 002 con livellatrice semovente

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 759,86365**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,51%
Prezzo	€ 969,58601
Scostamento % su anno 2023/1	+2,51%
Spese generali (16%)	€ 121,57818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,43156
Utili di impresa (10%)	€ 88,14418
Incidenza Manodopera al **23,56%**	€ 228,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 2,43156

Codice regionale: **TOS24_24.T02.008.001**
Voce: 008 -2,42% su anno 2023/1 -2,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
Articolo: 001 per profondità di scavo fino a 90 cm.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,38262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,67%
Prezzo	€ 5,59222
Scostamento % su anno 2023/1	-2,67%
Spese generali (16%)	€ 0,70122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01402
Utili di impresa (10%)	€ 0,50838
Incidenza Manodopera al **27,39%**	€ 1,53177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01402

Codice regionale: **TOS24_24.T02.008.002**
Voce: 008 -2,42% su anno 2023/1 -2,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
Articolo: 002 per profondità di scavo oltre 90 cm.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18293**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,16%
Prezzo	€ 6,61342
Scostamento % su anno 2023/1	-2,16%
Spese generali (16%)	€ 0,82927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01659
Utili di impresa (10%)	€ 0,60122
Incidenza Manodopera al **26,87%**	€ 1,77700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01659

Codice regionale: **TOS24_24.T02.009.001**

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 001 con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,48526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,9%
Prezzo	€ 75,90319
Scostamento % su anno 2023/1	-15,9%
Spese generali (16%)	€ 9,51764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19035
Utili di impresa (10%)	€ 6,90029
Incidenza Manodopera al **6,92%**	€ 5,25408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19035

Codice regionale: **TOS24_24.T02.009.002**

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 002 con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,12925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,75%
Prezzo	€ 76,72492
Scostamento % su anno 2023/1	-15,75%
Spese generali (16%)	€ 9,62068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19241
Utili di impresa (10%)	€ 6,97499
Incidenza Manodopera al **7,2%**	€ 5,52063
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19241

Codice regionale: **TOS24_24.T02.009.003**

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 003 con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,73031**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,6%
Prezzo	€ 77,49188
Scostamento % su anno 2023/1	-15,6%
Spese generali (16%)	€ 9,71685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19434
Utili di impresa (10%)	€ 7,04472
Incidenza Manodopera al **7,45%**	€ 5,76941
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,19434

Codice regionale: **TOS24_24.T02.009.004**

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 004 con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,61786**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,88%
Prezzo	€ 25,03239
Scostamento % su anno 2023/1	-2,88%
Spese generali (16%)	€ 3,13886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06278
Utili di impresa (10%)	€ 2,27567
Incidenza Manodopera al **18,22%**	€ 4,56100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,06278

Codice regionale: **TOS24_24.T02.009.005**

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 005 con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,90319**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,28%
Prezzo	€ 21,56847
Scostamento % su anno 2023/1	-3,28%
Spese generali (16%)	€ 2,70451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05409
Utili di impresa (10%)	€ 1,96077
Incidenza Manodopera al **21,97%**	€ 4,73870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05409

Codice regionale: **TOS24_24.T02.009.006**

Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.

Articolo: 006 con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,37545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 22,17107
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 2,78007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05560
Utili di impresa (10%)	€ 2,01555
Incidenza Manodopera al **22,25%**	€ 4,93417
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,05560

Codice regionale: **TOS24_24.T02.009.012**
Voce: 009 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 012 sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a secco con pietrame reperito in loco.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 9,82531
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 1,23201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02464
Utili di impresa (10%)	€ 0,89321
Incidenza Manodopera al **65,42%**	€ 6,42740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02464

Codice regionale: **TOS24_24.T02.010.003**
Voce: 010 -2,29% su anno 2023/1 -2,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
Articolo: 003 eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,02187**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 5,13191
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 0,64350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01287
Utili di impresa (10%)	€ 0,46654
Incidenza Manodopera al **9,47%**	€ 0,48603
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01287

Codice regionale: **TOS24_24.T02.010.004**
Voce: 010 -2,29% su anno 2023/1 -2,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
Articolo: 004 eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,85%
Prezzo	€ 6,05406
Scostamento % su anno 2023/1	-2,85%
Spese generali (16%)	€ 0,75913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01518
Utili di impresa (10%)	€ 0,55037
Incidenza Manodopera al **13,66%**	€ 0,82693
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01518

Codice regionale: **TOS24_24.T02.011.001**
Voce: 011 +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 001 in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità fino a 30 cm.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,66381**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 155,24302
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 19,46621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38932
Utili di impresa (10%)	€ 14,11300
Incidenza Manodopera al **28,62%**	€ 44,42500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,38932

Codice regionale: **TOS24_24.T02.011.002**
Voce: 011 +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 002 in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità oltre 30 cm.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,77213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,1%
Prezzo	€ 164,31324
Scostamento % su anno 2023/1	-0,1%
Spese generali (16%)	€ 20,60354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41207
Utili di impresa (10%)	€ 14,93757
Incidenza Manodopera al **27,04%**	€ 44,42500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,41207

Codice regionale: **TOS24_24.T02.011.003**
Voce: 011 +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 003 eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,15685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,11%
Prezzo	€ 103,55615
Scostamento % su anno 2023/1	+10,11%
Spese generali (16%)	€ 12,98510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25970
Utili di impresa (10%)	€ 9,41420
Incidenza Manodopera al **25,74%**	€ 26,65500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25970

Codice regionale: **TOS24_24.T02.011.004**
Voce: 011 +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 004 eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,26141**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,11%
Prezzo	€ 172,59356
Scostamento % su anno 2023/1	+10,11%
Spese generali (16%)	€ 21,64183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43284
Utili di impresa (10%)	€ 15,69032
Incidenza Manodopera al **25,74%**	€ 44,42500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,43284

Codice regionale: **TOS24_24.T02.012.001**
Voce: 012 +6,33% su anno 2023/1 +6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 001 con spandiletame

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,46381**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,79%
Prezzo	€ 199,64782
Scostamento % su anno 2023/1	+16,79%
Spese generali (16%)	€ 25,03421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50068
Utili di impresa (10%)	€ 18,14980
Incidenza Manodopera al **22,25%**	€ 44,42500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,50068

Codice regionale: **TOS24_24.T02.012.003**
Voce: 012 +6,33% su anno 2023/1 +6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 003 con spandiconcime, dosi fino a 8 q/ha.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,33637**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 66,78121
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 8,37382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16748
Utili di impresa (10%)	€ 6,07102
Incidenza Manodopera al **39,91%**	€ 26,65500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,16748

Codice regionale: **TOS24_24.T02.012.004**
Voce: 012 +6,33% su anno 2023/1 +6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 004 con spandiconcime, dosi oltre 8 q/ha.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,22728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 111,30200
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 13,95636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27913
Utili di impresa (10%)	€ 10,11836
Incidenza Manodopera al **39,91%**	€ 44,42500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,27913

Codice regionale: **TOS24_24.T02.013.001**
Voce: 013 -5,43% su anno 2023/1 -5,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 001 per volumi di 4-6 hl/ha.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,05407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,91%
Prezzo	€ 34,52099
Scostamento % su anno 2023/1	-4,91%
Spese generali (16%)	€ 4,32865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12986
Utili di impresa (10%)	€ 3,13827
Incidenza Manodopera al **41,18%**	€ 14,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,12986

Codice regionale: **TOS24_24.T02.013.002**
Voce: 013 -5,43% su anno 2023/1 -5,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 002 per volumi oltre 6 hl/ha.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,62885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,95%
Prezzo	€ 67,15442
Scostamento % su anno 2023/1	-5,95%
Spese generali (16%)	€ 8,42062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,25262
Utili di impresa (10%)	€ 6,10495
Incidenza Manodopera al **26,46%**	€ 17,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,25262

Codice regionale: **TOS24_24.T02.014.001**
Voce: 014 -5,6% su anno 2023/1 -5,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
Articolo: 001 per larghezze fino a 4 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,6%
Prezzo	€ 0,11653
Scostamento % su anno 2023/1	-5,61%
Spese generali (16%)	€ 0,01461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00044
Utili di impresa (10%)	€ 0,01059
Incidenza Manodopera al **30,5%**	€ 0,03554
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,00044

Codice regionale: **TOS24_24.T02.014.002**
Voce: 014 -5,6% su anno 2023/1 -5,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
Articolo: 002 per larghezze oltre 4 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,18266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,6%
Prezzo	€ 0,23308
Scostamento % su anno 2023/1	-5,6%
Spese generali (16%)	€ 0,02923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00088
Utili di impresa (10%)	€ 0,02119
Incidenza Manodopera al **30,5%**	€ 0,07108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,00088

Codice regionale: **TOS24_24** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.

Codice regionale: **TOS24_24.T03** +0,89% su anno 2023/1 +0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.

Codice regionale: **TOS24_24.T03.001.001**
Voce: 001 +4,28% su anno 2023/1 +4,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Affinamento del terreno pre impianto.
Articolo: 001 in terreni non terrazzati

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,14226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,63%
Prezzo	€ 195,40952
Scostamento % su anno 2023/1	+4,63%
Spese generali (16%)	€ 24,50276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49006
Utili di impresa (10%)	€ 17,76450
Incidenza Manodopera al **27,28%**	€ 53,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,49006

Codice regionale: **TOS24_24.T03.001.002**
Voce: 001 +4,28% su anno 2023/1 +4,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Affinamento del terreno pre impianto.
Articolo: 002 in terreni terrazzati

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,84211**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,92%
Prezzo	€ 173,33454
Scostamento % su anno 2023/1	+3,92%
Spese generali (16%)	€ 21,73474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43469
Utili di impresa (10%)	€ 15,75769
Incidenza Manodopera al **36,91%**	€ 63,97200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,43469

Codice regionale: **TOS24_24.T03.002.001**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 001 per vigneti con interfila fino a 2 m.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,71624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,63840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,23458
Utili di impresa (10%)	€ 11,33784
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 97,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,23458

Codice regionale: **TOS24_24.T03.002.002**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 002 per vigneti con interfila oltre 2 m.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,70800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 108,08741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,55328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20330
Utili di impresa (10%)	€ 9,82613
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 84,70800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,20330

Codice regionale: **TOS24_24.T03.002.003**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 003 per vigneti in terreni terrazzati.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,71624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,63840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,23458
Utili di impresa (10%)	€ 11,33784
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 97,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,23458

Codice regionale: **TOS24_24.T03.002.004**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 004 per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150 piante/ha.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,14416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,42560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15638
Utili di impresa (10%)	€ 7,55856
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 65,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,15638

Codice regionale: **TOS24_24.T03.002.005**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 005 per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,03000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 145,50228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,24480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,27367
Utili di impresa (10%)	€ 13,22748
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 114,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,27367

Codice regionale: **TOS24_24.T03.002.006**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 006 per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500 piante/ha.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 249,43248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,27680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,46915
Utili di impresa (10%)	€ 22,67568
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 195,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,46915

Codice regionale: **TOS24_24.T03.003.001**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.
Articolo: 001 a fila singola.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,24436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,31181
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00059
Utili di impresa (10%)	€ 0,02835
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,24436
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00059

Codice regionale: **TOS24_24.T03.003.002**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.
Articolo: 002 a fila multipla.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,32580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,41572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00078
Utili di impresa (10%)	€ 0,03779
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,32580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00078

Codice regionale: **TOS24_24.T03.004.001**
Voce: 004 -5,68% su anno 2023/1 -5,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 001 per impianti con interfila fino a 3 m.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,36318**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,91%
Prezzo	€ 32,36342
Scostamento % su anno 2023/1	-4,91%
Spese generali (16%)	€ 4,05811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12174
Utili di impresa (10%)	€ 2,94213
Incidenza Manodopera al **41,18%**	€ 13,32750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,12174

Codice regionale: **TOS24_24.T03.004.002**
Voce: 004 -5,68% su anno 2023/1 -5,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 002 per impianti con interfila oltre 3 m.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,43582**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,91%
Prezzo	€ 38,83611
Scostamento % su anno 2023/1	-4,91%
Spese generali (16%)	€ 4,86973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,14609
Utili di impresa (10%)	€ 3,53056
Incidenza Manodopera al **41,18%**	€ 15,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,14609

Codice regionale: **TOS24_24.T03.004.003**
Voce: 004 -5,68% su anno 2023/1 -5,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 003 per impianti in terreni terrazzati.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,74862**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,21%
Prezzo	€ 57,09924
Scostamento % su anno 2023/1	-7,21%
Spese generali (16%)	€ 7,15978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,21479
Utili di impresa (10%)	€ 5,19084
Incidenza Manodopera al **40,46%**	€ 23,10100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,38%**	€ 0,21479

Codice regionale: **TOS24_24.T03.005.001**
Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 001 posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso ancoraggio, fili e accessori.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,93592**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 7,57424
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 0,94975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01900
Utili di impresa (10%)	€ 0,68857
Incidenza Manodopera al **56,31%**	€ 4,26510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01900

Codice regionale: **TOS24_24.T03.005.002**
Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 002 posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,46%
Prezzo	€ 0,84107
Scostamento % su anno 2023/1	+0,46%
Spese generali (16%)	€ 0,10546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00211
Utili di impresa (10%)	€ 0,07646
Incidenza Manodopera al **56,34%**	€ 0,47390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00211

Codice regionale: **TOS24_24.T03.005.003**
Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 003 posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98873**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,47%
Prezzo	€ 1,26162
Scostamento % su anno 2023/1	+0,47%
Spese generali (16%)	€ 0,15820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00316
Utili di impresa (10%)	€ 0,11469
Incidenza Manodopera al **56,34%**	€ 0,71085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00316

Codice regionale: **TOS24_24.T03.005.005**
Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 005 posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79694**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 12,50090
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 1,56751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03135
Utili di impresa (10%)	€ 1,13645
Incidenza Manodopera al **50,3%**	€ 6,28794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03135

Codice regionale: **TOS24_24.T03.005.006**
Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 006 posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,59547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 8,41583
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 1,05528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01583
Utili di impresa (10%)	€ 0,76508
Incidenza Manodopera al **56,31%**	€ 4,73900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,01583

Codice regionale: **TOS24_24.T03.005.007**
Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 007 posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo)

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,51785**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,42078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02524
Utili di impresa (10%)	€ 1,22007
Incidenza Manodopera al **77,25%**	€ 10,36700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,02524

Codice regionale: **TOS24_24.T03.005.008**
Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 008 posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo)

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,83550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,07010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,77368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09547
Utili di impresa (10%)	€ 3,46092
Incidenza Manodopera al **77,8%**	€ 29,62000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,09547

Codice regionale: **TOS24_24.T03.005.009**
Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 009 fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,34063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,43464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00082
Utili di impresa (10%)	€ 0,03951
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,34063
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00082

Codice regionale: **TOS24_24.T03.005.010**
Voce: 005 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 010 posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri accessori (per ciascun elemento).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,56693
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00107
Utili di impresa (10%)	€ 0,05154
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,44430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00107

Codice regionale: **TOS24_24.T03.006.001**
Voce: 006 +0,81% su anno 2023/1 +0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 001 di barbatelle di vite, eseguito manualmente.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,26658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,34015
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00064
Utili di impresa (10%)	€ 0,03092
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,26658
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00064

Codice regionale: **TOS24_24.T03.006.002**
Voce: 006 +0,81% su anno 2023/1 +0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 002 di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 0,08642
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 0,01084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00022
Utili di impresa (10%)	€ 0,00786
Incidenza Manodopera al **54,84%**	€ 0,04739
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00022

Codice regionale: **TOS24_24.T03.006.005**
Voce: 006 +0,81% su anno 2023/1 +0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 005 di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,25885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,60630
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00302
Utili di impresa (10%)	€ 0,14603
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 1,25885
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00302

Codice regionale: **TOS24_24.T03.006.006**
Voce: 006 +0,81% su anno 2023/1 +0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 006 di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,53096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,8%
Prezzo	€ 702,47750
Scostamento % su anno 2023/1	-1,8%
Spese generali (16%)	€ 88,08495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,32127
Utili di impresa (10%)	€ 63,86159
Incidenza Manodopera al **55,65%**	€ 390,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,32127

Codice regionale: **TOS24_24.T03.006.007**
Voce: 006 +0,81% su anno 2023/1 +0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 007 di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 642,28612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,8%
Prezzo	€ 819,55709
Scostamento % su anno 2023/1	-1,8%
Spese generali (16%)	€ 102,76578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,54149
Utili di impresa (10%)	€ 74,50519
Incidenza Manodopera al **55,65%**	€ 456,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 1,54149

Codice regionale: **TOS24_24.T03.006.011**
Voce: 006 +0,81% su anno 2023/1 +0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 011 di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00355
Utili di impresa (10%)	€ 0,17180
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 1,48100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00355

Codice regionale: **TOS24_24.T03.006.015**
Voce: 006 +0,81% su anno 2023/1 +0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 015 di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,94488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00178
Utili di impresa (10%)	€ 0,08590
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,74050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00178

Codice regionale: **TOS24_24.T03.006.016**
Voce: 006 +0,81% su anno 2023/1 +0,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 016 di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05291**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,67%
Prezzo	€ 0,06752
Scostamento % su anno 2023/1	+5,68%
Spese generali (16%)	€ 0,00847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00017
Utili di impresa (10%)	€ 0,00614
Incidenza Manodopera al **48,25%**	€ 0,03258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00017

Codice regionale: **TOS24_24.T03.007.001**
Voce: 007 +9,51% su anno 2023/1 +9,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.
Articolo: 001 di piante di vite.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,84659**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,67%
Prezzo	€ 1,08024
Scostamento % su anno 2023/1	+9,67%
Spese generali (16%)	€ 0,13545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00203
Utili di impresa (10%)	€ 0,09820
Incidenza Manodopera al **67,98%**	€ 0,73440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00203

Codice regionale: **TOS24_24.T03.007.002**
Voce: 007 +9,51% su anno 2023/1 +9,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.
Articolo: 002 di olivi e piante da frutto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31069**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,34%
Prezzo	€ 1,67244
Scostamento % su anno 2023/1	+9,34%
Spese generali (16%)	€ 0,20971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00315
Utili di impresa (10%)	€ 0,15204
Incidenza Manodopera al **68,31%**	€ 1,14240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00315

Codice regionale: **TOS24_24.T03.008.001**
Voce: 008 -1,36% su anno 2023/1 -1,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 001 con tutori di altezza fino a 1 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,45049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,07%
Prezzo	€ 0,57483
Scostamento % su anno 2023/1	+0,07%
Spese generali (16%)	€ 0,07208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00108
Utili di impresa (10%)	€ 0,05226
Incidenza Manodopera al **77,29%**	€ 0,44430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00108

Codice regionale: **TOS24_24.T03.008.002**
Voce: 008 -1,36% su anno 2023/1 -1,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 002 con tutori di altezza oltre 1 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,60169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 0,76776
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 0,09627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00144
Utili di impresa (10%)	€ 0,06980
Incidenza Manodopera al **77,16%**	€ 0,59240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00144

Codice regionale: **TOS24_24.T03.008.003**
Voce: 008 -1,36% su anno 2023/1 -1,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 003 in vigneti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,23%
Prezzo	€ 0,25115
Scostamento % su anno 2023/1	-4,23%
Spese generali (16%)	€ 0,03149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00047
Utili di impresa (10%)	€ 0,02283
Incidenza Manodopera al **58,97%**	€ 0,14810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00047

Codice regionale: **TOS24_24.T03.009.001**
Voce: 009 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 001 messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,75590
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00142
Utili di impresa (10%)	€ 0,06872
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,59240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00142

Codice regionale: **TOS24_24.T03.009.002**
Voce: 009 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 002 messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,13386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00213
Utili di impresa (10%)	€ 0,10308
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,88860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00213

Codice regionale: **TOS24_24.T03.009.003**
Voce: 009 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 003 potatura all'impianto di olivi e piante da frutto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,22215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,28346
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03554
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00053
Utili di impresa (10%)	€ 0,02577
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 0,22215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00053

Codice regionale: **TOS24_24.T03.009.004**
Voce: 009 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 004 adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 0,63848
Scostamento % su anno 2023/1	-2,03%
Spese generali (16%)	€ 0,08006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00160
Utili di impresa (10%)	€ 0,05804
Incidenza Manodopera al **51,03%**	€ 0,32580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00160

Codice regionale: **TOS24_24.T03.009.005**
Voce: 009 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 005 adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,61516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 173,04495
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 21,69843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43397
Utili di impresa (10%)	€ 15,73136
Incidenza Manodopera al **58,19%**	€ 100,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,43397

Codice regionale: **TOS24_24.T03.009.006**
Voce: 009 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 006 adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,66467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 182,04012
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 22,82635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,45653
Utili di impresa (10%)	€ 16,54910
Incidenza Manodopera al **57,27%**	€ 104,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,45653

Codice regionale: **TOS24_24.T03.009.008**
Voce: 009 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 008 realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti in loco.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,02222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,02836
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00005
Utili di impresa (10%)	€ 0,00258
Incidenza Manodopera al **78,35%**	€ 0,02222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00005

Codice regionale: **TOS24_24.T03.010.001**
Voce: 010 -0,32% su anno 2023/1 -0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
Articolo: 001 di viti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 0,50298
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 0,06307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00126
Utili di impresa (10%)	€ 0,04573
Incidenza Manodopera al **75,73%**	€ 0,38091
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00126

Codice regionale: **TOS24_24.T03.010.002**
Voce: 010 -0,32% su anno 2023/1 -0,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
Articolo: 002 di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98919**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 2,53821
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 0,31827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00637
Utili di impresa (10%)	€ 0,23075
Incidenza Manodopera al **66,98%**	€ 1,70008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00637

Codice regionale: **TOS24_24.T03.011.001**
Voce: 011 +11,8% su anno 2023/1 +11,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 001 di viti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,92819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,75%
Prezzo	€ 1,18437
Scostamento % su anno 2023/1	+8,75%
Spese generali (16%)	€ 0,14851
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00223
Utili di impresa (10%)	€ 0,10767
Incidenza Manodopera al **68,9%**	€ 0,81600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00223

Codice regionale: **TOS24_24.T03.011.002**
Voce: 011 +11,8% su anno 2023/1 +11,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 002 di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76499**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,82%
Prezzo	€ 0,97613
Scostamento % su anno 2023/1	+10,82%
Spese generali (16%)	€ 0,12240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00184
Utili di impresa (10%)	€ 0,08874
Incidenza Manodopera al **66,88%**	€ 0,65280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00184

Codice regionale: **TOS24_24.T03.011.003**
Voce: 011 +11,8% su anno 2023/1 +11,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 003 di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63598**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,84%
Prezzo	€ 2,08751
Scostamento % su anno 2023/1	+15,84%
Spese generali (16%)	€ 0,26176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00393
Utili di impresa (10%)	€ 0,18977
Incidenza Manodopera al **62,54%**	€ 1,30560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,19%**	€ 0,00393

Codice regionale: **TOS24_24.T03.012.001**
Voce: 012 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito
Articolo: 001 con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,81%
Prezzo	€ 3,22177
Scostamento % su anno 2023/1	+1,81%
Spese generali (16%)	€ 0,40398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00808
Utili di impresa (10%)	€ 0,29289
Incidenza Manodopera al **53,23%**	€ 1,71488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00808

Codice regionale: **TOS24_24.T03.012.002**
Voce: 012 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito
Articolo: 002 con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,18204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,47%
Prezzo	€ 5,33629
Scostamento % su anno 2023/1	+1,47%
Spese generali (16%)	€ 0,66913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01338
Utili di impresa (10%)	€ 0,48512
Incidenza Manodopera al **55,5%**	€ 2,96180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01338

Codice regionale: **TOS24_24** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.

Codice regionale: **TOS24_24.T32** +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni

Codice regionale: **TOS24_24.T32.001.001**
Voce: 001 +1,45% su anno 2023/1 +1,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 001 realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.170,89740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,69%
Prezzo	€ 14.254,06508
Scostamento % su anno 2023/1	+1,69%
Spese generali (16%)	€ 1.787,34358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 35,74687
Utili di impresa (10%)	€ 1.295,82410
Incidenza Manodopera al **41,77%**	€ 5.953,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 35,74687

Codice regionale: **TOS24_24.T32.001.002**
Voce: 001 +1,45% su anno 2023/1 +1,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 002 realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.458,03500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 13.344,45266
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 1.673,28560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 33,46571
Utili di impresa (10%)	€ 1.213,13206
Incidenza Manodopera al **45,5%**	€ 6.072,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 33,46571

Codice regionale: **TOS24_24.T32.001.003**

Voce: 001 +1,45% su anno 2023/1 +1,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 003 realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.040,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 14.087,51850
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 1.766,46000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 35,32920
Utili di impresa (10%)	€ 1.280,68350
Incidenza Manodopera al **48,36%**	€ 6.812,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 35,32920

Codice regionale: **TOS24_24.T32.001.004**

Voce: 001 +1,45% su anno 2023/1 +1,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 004 realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm, di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.329,27240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,08%
Prezzo	€ 18.284,15158
Scostamento % su anno 2023/1	+1,08%
Spese generali (16%)	€ 2.292,68358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 45,85367
Utili di impresa (10%)	€ 1.662,19560
Incidenza Manodopera al **52%**	€ 9.507,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 45,85367

Codice regionale: **TOS24_24.T32.002.001**

Voce: 002 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 001 con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.236,41740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 13.061,66860
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 1.637,82678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 32,75654
Utili di impresa (10%)	€ 1.187,42442
Incidenza Manodopera al **45,58%**	€ 5.953,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 32,75654

Codice regionale: **TOS24_24.T32.002.002**

Voce: 002 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 002 con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.033,82740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,28%
Prezzo	€ 14.079,16376
Scostamento % su anno 2023/1	+1,28%
Spese generali (16%)	€ 1.765,41238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 35,30825
Utili di impresa (10%)	€ 1.279,92398
Incidenza Manodopera al **45,86%**	€ 6.457,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 35,30825

Codice regionale: **TOS24_24.T32.002.003**

Voce: 002 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 003 con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.068,19740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 15.399,01988
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 1.930,91158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 38,61823
Utili di impresa (10%)	€ 1.399,91090
Incidenza Manodopera al **46,74%**	€ 7.197,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 38,61823

Codice regionale: **TOS24_24.T32.002.004**

Voce: 002 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.

Articolo: 004 con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.935,03740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 15.229,10772
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 1.909,60598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 38,19212
Utili di impresa (10%)	€ 1.384,46434
Incidenza Manodopera al **56,79%**	€ 8.648,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 38,19212

Codice regionale: **TOS24_24.T32.002.005**
Voce: 002 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 005 con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.855,95740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 15.128,20164
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 1.896,95318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 37,93906
Utili di impresa (10%)	€ 1.375,29106
Incidenza Manodopera al **57,17%**	€ 8.648,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 37,93906

Codice regionale: **TOS24_24.T32.003.001**
Voce: 003 +14,38% su anno 2023/1 +14,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati
Articolo: 001 costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24.171,84640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,38%
Prezzo	€ 30.843,27600
Scostamento % su anno 2023/1	+14,38%
Spese generali (16%)	€ 3.867,49542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 77,34991
Utili di impresa (10%)	€ 2.803,93418
Incidenza Manodopera al **34,28%**	€ 10.574,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 77,34991

Codice regionale: **TOS24_24.T32.004.001**
Voce: 004 +2,14% su anno 2023/1 +2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza
Articolo: 001 per l'attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l'uno dall'altro e ai quali sono saldamente fissate, dall'uno e dall'altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,76300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,14%
Prezzo	€ 266,38159
Scostamento % su anno 2023/1	+2,14%
Spese generali (16%)	€ 33,40208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,66804
Utili di impresa (10%)	€ 24,21651
Incidenza Manodopera al **66,72%**	€ 177,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,66804

Codice regionale: **TOS24_24.T32.005.001**
Voce: 005 +1,9% su anno 2023/1 +1,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni
Articolo: 001 costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,61800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,9%
Prezzo	€ 278,95657
Scostamento % su anno 2023/1	+1,9%
Spese generali (16%)	€ 34,97888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69958
Utili di impresa (10%)	€ 25,35969
Incidenza Manodopera al **53,09%**	€ 148,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,69958

Codice regionale: **TOS24_24** +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE AGRICOLE.
I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.

Codice regionale: **TOS24_24.T40** +0,08% su anno 2023/1 +0,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.001**
Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 001 carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 m³

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,85060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,91337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01232
Utili di impresa (10%)	€ 0,44667
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 3,85060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01232

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.002**
Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 002 carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 460,41019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,57%
Prezzo	€ 587,48340
Scostamento % su anno 2023/1	+2,57%
Spese generali (16%)	€ 73,66563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,47331
Utili di impresa (10%)	€ 53,40758
Incidenza Manodopera al **34,03%**	€ 199,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,47331

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.003**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 003 carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala meccanica.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,28331**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,6%
Prezzo	€ 2,91350
Scostamento % su anno 2023/1	-5,6%
Spese generali (16%)	€ 0,36533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00731
Utili di impresa (10%)	€ 0,26486
Incidenza Manodopera al **30,5%**	€ 0,88850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00731

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.004**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 004 carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,75640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,90516
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,52102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21042
Utili di impresa (10%)	€ 7,62774
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 65,75640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,21042

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.005**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 005 carico di ceppaie eseguito con escavatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 3,68400
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 0,46194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00924
Utili di impresa (10%)	€ 0,33491
Incidenza Manodopera al **44,22%**	€ 1,62900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00924

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.011**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 011 carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,99675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,75585
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,59948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03199
Utili di impresa (10%)	€ 1,15962
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 9,99675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,03199

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.012**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 012 carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori meccanici.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58048**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,23%
Prezzo	€ 5,84470
Scostamento % su anno 2023/1	+3,23%
Spese generali (16%)	€ 0,73288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01466
Utili di impresa (10%)	€ 0,53134
Incidenza Manodopera al **50,17%**	€ 2,93220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01466

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.013**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 013 carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,13881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,57%
Prezzo	€ 7,83312
Scostamento % su anno 2023/1	+2,57%
Spese generali (16%)	€ 0,98221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01964
Utili di impresa (10%)	€ 0,71210
Incidenza Manodopera al **34,03%**	€ 2,66550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01964

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.014**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 014 carico di letame eseguito con pala meccanica

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,11666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,04%
Prezzo	€ 3,97686
Scostamento % su anno 2023/1	-4,04%
Spese generali (16%)	€ 0,49867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00997
Utili di impresa (10%)	€ 0,36153
Incidenza Manodopera al **35,75%**	€ 1,42160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00997

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.021**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 021 distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 495,22064**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 631,90153
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 79,23530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,58471
Utili di impresa (10%)	€ 57,44559
Incidenza Manodopera al **60%**	€ 379,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,58471

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.022**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 022 distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e piantine.

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,61032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 315,95077
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 39,61765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,79235
Utili di impresa (10%)	€ 28,72280
Incidenza Manodopera al **60%**	€ 189,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,79235

Codice regionale: **TOS24_24.T40.001.023**

Voce: 001 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.

Articolo: 023 distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), fertilizzanti per concimazione all'impianto

Unità di misura	**ha**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,57498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 81,12168
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 10,17200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20344
Utili di impresa (10%)	€ 7,37470
Incidenza Manodopera al **54,22%**	€ 43,98300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,20344

Codice regionale: **TOS24_24.T40.002.001**

Voce: 002 +1,44% su anno 2023/1 +1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.

Articolo: 001 eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 t

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,66%
Prezzo	€ 4,11926
Scostamento % su anno 2023/1	-1,66%
Spese generali (16%)	€ 0,51652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01033
Utili di impresa (10%)	€ 0,37448
Incidenza Manodopera al **43,14%**	€ 1,77700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01033

Codice regionale: **TOS24_24.T40.002.002**

Voce: 002 +1,44% su anno 2023/1 +1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.

Articolo: 002 eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 t

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,22176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,29%
Prezzo	€ 10,49096
Scostamento % su anno 2023/1	-4,29%
Spese generali (16%)	€ 1,31548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02631
Utili di impresa (10%)	€ 0,95372
Incidenza Manodopera al **42,35%**	€ 4,44250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,02631

Codice regionale: **TOS24_24.T40.002.003**
Voce: 002 +1,44% su anno 2023/1 +1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 003 eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente agricolo, ogni 1,5 t

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 4,79719
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 0,60153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01203
Utili di impresa (10%)	€ 0,43611
Incidenza Manodopera al **51,86%**	€ 2,48780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01203

Codice regionale: **TOS24_24.T40.002.004**
Voce: 002 +1,44% su anno 2023/1 +1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 004 del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 t

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,39538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,79%
Prezzo	€ 135,76050
Scostamento % su anno 2023/1	+16,79%
Spese generali (16%)	€ 17,02326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34047
Utili di impresa (10%)	€ 12,34186
Incidenza Manodopera al **22,25%**	€ 30,20900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,34047

Codice regionale: **TOS24_24.T40.002.005**
Voce: 002 +1,44% su anno 2023/1 +1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 005 dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,91456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,23%
Prezzo	€ 6,27098
Scostamento % su anno 2023/1	-2,23%
Spese generali (16%)	€ 0,78633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01573
Utili di impresa (10%)	€ 0,57009
Incidenza Manodopera al **28,34%**	€ 1,77700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01573

Codice regionale: **TOS24_24.T40.003.001**
Voce: 003 -1,66% su anno 2023/1 -1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 001 di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,89671**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,66%
Prezzo	€ 43,25220
Scostamento % su anno 2023/1	-1,66%
Spese generali (16%)	€ 5,42347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10847
Utili di impresa (10%)	€ 3,93202
Incidenza Manodopera al **43,14%**	€ 18,65850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,10847

Codice regionale: **TOS24_24.T40.003.002**
Voce: 003 -1,66% su anno 2023/1 -1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 002 di materiali terrosi o pietrame, ogni m³.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,66%
Prezzo	€ 6,17889
Scostamento % su anno 2023/1	-1,66%
Spese generali (16%)	€ 0,77478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01550
Utili di impresa (10%)	€ 0,56172
Incidenza Manodopera al **43,14%**	€ 2,66550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01550

Codice regionale: **TOS24_24.T40.003.003**
Voce: 003 -1,66% su anno 2023/1 -1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 003 di legna, ogni 1,5 t

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,66%
Prezzo	€ 6,17889
Scostamento % su anno 2023/1	-1,66%
Spese generali (16%)	€ 0,77478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01550
Utili di impresa (10%)	€ 0,56172
Incidenza Manodopera al **43,14%**	€ 2,66550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01550

Codice regionale: **TOS24_24.T40.003.004**
Voce: 003 -1,66% su anno 2023/1 -1,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 004 di ceppaie, ogni 10 ceppaie.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,66%
Prezzo	€ 6,17889
Scostamento % su anno 2023/1	-1,66%
Spese generali (16%)	€ 0,77478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01550
Utili di impresa (10%)	€ 0,56172
Incidenza Manodopera al **43,14%**	€ 2,66550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,01550

Codice regionale: **TOS24_24.T40.004.001**
Voce: 004 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 001 con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 t

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,29131**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,66%
Prezzo	€ 1,64771
Scostamento % su anno 2023/1	-1,66%
Spese generali (16%)	€ 0,20661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00413
Utili di impresa (10%)	€ 0,14979
Incidenza Manodopera al **43,14%**	€ 0,71080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00413

Codice regionale: **TOS24_24.T40.004.002**
Voce: 004 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 002 con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 t

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,66818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,26%
Prezzo	€ 2,12860
Scostamento % su anno 2023/1	-2,26%
Spese generali (16%)	€ 0,26691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00534
Utili di impresa (10%)	€ 0,19351
Incidenza Manodopera al **29,22%**	€ 0,62195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00534

Codice regionale: **TOS24_24.T40.004.003**
Voce: 004 +1,35% su anno 2023/1 +1,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 003 con motoagricola.

Unità di misura	**km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,60165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,97%
Prezzo	€ 2,04370
Scostamento % su anno 2023/1	+7,97%
Spese generali (16%)	€ 0,25626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00513
Utili di impresa (10%)	€ 0,18579
Incidenza Manodopera al **43,48%**	€ 0,88850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,00513

Codice regionale: **TOS24_25**
Tipologia: BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.

Codice regionale: **TOS24_25.A01**
Capitolo: TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA.
L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto impiego degli apparati di ricerca.

Codice regionale: **TOS24_25.A01.001.001**
Voce: 001 Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per "campo" e "striscia" di bonifica, come è stabilito per l'esplorazione con l'apparato di ricerca. Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale. Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni striscia prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente eliminato fuori dai campi di lavoro. Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.
Articolo: 001 Per m² di taglio della vegetazione nel terreno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,29685**
Prezzo	€ 0,37879
Spese generali (16%)	€ 0,04750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00048
Utili di impresa (10%)	€ 0,03444
Incidenza Manodopera al **31,91%**	€ 0,12088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00048

Codice regionale: **TOS24_25**
Tipologia: BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.

I prezzi sono relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della Difesa direttamente o mediante appalto che a scopo precauzionale su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il personale specializzato previsto dalla normativa vigente.

Codice regionale: **TOS24_25.A04**
Capitolo: BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).

Codice regionale: **TOS24_25.A04.002.001**
Voce: 002 Bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.
In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura; suddivisione dell'area da bonificare in "campi" delle dimensioni di m 50x50 e successivamente in "strisce" della larghezza massima di m 0,80; esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie interessata entro la profondità di cm 100 dal piano di campagna. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Una volta che l'apparato di ricerca avrà rilevato la presenza di una interferenza magnetica si dovrà procedere con lo scavo di avvicinamento eseguito a mano a distanza inferiore di 50 cm dalla sorgente dell'anomalia magnetica, al fine di riportare allo scoperto l'oggetto metallico che origina l'anomalia.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
Articolo: 001 Per m² di terreno bonificato fino alla profondità di m 1.00 dal piano campagna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,21492**
Prezzo	€ 0,27424
Spese generali (16%)	€ 0,03439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00034
Utili di impresa (10%)	€ 0,02493
Incidenza Manodopera al **67,35%**	€ 0,18470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00034

Codice regionale: **TOS24_25.A04.002.005**
Voce: 002 Bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.
In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura; suddivisione dell'area da bonificare in "campi" delle dimensioni di m 50x50 e successivamente in "strisce" della larghezza massima di m 0,80; esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie interessata entro la profondità di cm 100 dal piano di campagna. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Una volta che l'apparato di ricerca avrà rilevato la presenza di una interferenza magnetica si dovrà procedere con lo scavo di avvicinamento eseguito a mano a distanza inferiore di 50 cm dalla sorgente dell'anomalia magnetica, al fine di riportare allo scoperto l'oggetto metallico che origina l'anomalia.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
Articolo: 005 Indagine magnetometrica superficiale non invasiva fino a m 1,00 dal piano di campagna per l'individuazione di anomalie magnetometriche nel sottosuolo eseguita con apparato rilevatore tipo magnetometro esclusa relazione tecnica conclusiva.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,45920**
Prezzo	€ 137,11794
Spese generali (16%)	€ 17,19347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17193
Utili di impresa (10%)	€ 12,46527
Incidenza Manodopera al **67,35%**	€ 92,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17193

Codice regionale: **TOS24_25.A04.003.001**
Voce: 003 Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo. effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare

separatamente.
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.

Articolo: 001 Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 3.00 dal piano campagna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,25026**
Prezzo	€ 1,59533
Spese generali (16%)	€ 0,20004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00200
Utili di impresa (10%)	€ 0,14503
Incidenza Manodopera al **40,52%**	€ 0,64645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00200

Codice regionale: **TOS24_25.A04.003.002**

Voce: 003 Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo. effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare separatamente.
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.

Articolo: 002 Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 5.00 dal piano campagna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,60748**
Prezzo	€ 2,05115
Spese generali (16%)	€ 0,25720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00257
Utili di impresa (10%)	€ 0,18647
Incidenza Manodopera al **40,52%**	€ 0,83115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00257

Codice regionale: **TOS24_25.A04.003.003**

Voce: 003 Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo. effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare separatamente.
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.

Articolo: 003 Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 7.00 dal piano campagna.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,96471**
Prezzo	€ 2,50697
Spese generali (16%)	€ 0,31435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00314
Utili di impresa (10%)	€ 0,22791
Incidenza Manodopera al **40,52%**	€ 1,01585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00314

Codice regionale: **TOS24_25.A04.004.001**

Voce: 004 Scavo con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca da effettuarsi a profondità superiore a cm 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia ed eseguito a strati successivi di spessore non superiore all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare fino alla profondità interessata e con verifica del fondo scavo.
Essi sono, normalmente, finalizzati: all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di ricerca; compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo: 001 A sezione aperta per m³ di terreno scavato.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,23685**
Prezzo	€ 5,40623
Spese generali (16%)	€ 0,67790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00678
Utili di impresa (10%)	€ 0,49148
Incidenza Manodopera al **37,58%**	€ 2,03170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00678

Codice regionale: **TOS24_25.A04.004.003**

Voce: 004 Scavo con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca da effettuarsi a profondità superiore a cm 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia ed eseguito a strati successivi di spessore non superiore all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare fino alla profondità interessata e con verifica del fondo scavo.
Essi sono, normalmente, finalizzati: all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di ricerca; compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo: 003 A sezione obbligata per m³ di terreno scavato.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,77754**
Prezzo	€ 7,37215
Spese generali (16%)	€ 0,92441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00924
Utili di impresa (10%)	€ 0,67020
Incidenza Manodopera al **37,58%**	€ 2,77050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00924

Codice regionale: **TOS24_25.A04.005.001**

Voce: 005 Scavo a mano e connesso uso dell'apparato di ricerca da effettuarsi per consentire il ritrovamento di ordigni esplosivi interrati a profondità superiore a cm 100 dal piano campagna. Nello scavo a mano occorre sempre procedere a strati successivi di spessore non superiore a 30 cm. procedendo alla verifica del fondo scavo prima di passare allo strato successivo. Inoltre, si precisa che tale modalità operativa si applica quando si è in prossimità di una un'interferenza ferromagnetica tale da fare presumere la presenza di un ordigno bellico a distanza pari a circa un metro, Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo: 001 Per m³ di terreno scavato.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,45920**
Prezzo	€ 137,11794
Spese generali (16%)	€ 17,19347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17193
Utili di impresa (10%)	€ 12,46527
Incidenza Manodopera al **67,35%**	€ 92,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,17193

Codice regionale: **TOS24_AT** +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **TOS24_AT.N01** +2,9% su anno 2023/1 +2,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.001**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 001 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,67367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,15%
Prezzo	€ 16,17161
Scostamento % su anno 2023/1	+10,15%
Spese generali (16%)	€ 2,02779
Utili di impresa (10%)	€ 1,47015

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0010**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0010 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,95329**
Prezzo	€ 75,22440
Spese generali (16%)	€ 9,43253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09433
Utili di impresa (10%)	€ 6,83858
Incidenza Manodopera al **40,17%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09433

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0011**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0011 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,79796**
Prezzo	€ 77,57819
Spese generali (16%)	€ 9,72767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09728
Utili di impresa (10%)	€ 7,05256
Incidenza Manodopera al **38,95%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09728

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0012**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0012 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,40380**
Prezzo	€ 80,90325
Spese generali (16%)	€ 10,14461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10145
Utili di impresa (10%)	€ 7,35484
Incidenza Manodopera al **37,35%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10145

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0013**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0013 Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,06682**
Prezzo	€ 84,30126
Spese generali (16%)	€ 10,57069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10571
Utili di impresa (10%)	€ 7,66375
Incidenza Manodopera al **35,85%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10571

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0014**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0014 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,08107**
Prezzo	€ 74,11144
Spese generali (16%)	€ 9,29297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09293
Utili di impresa (10%)	€ 6,73740
Incidenza Manodopera al **40,78%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09293

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0015**

Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0015 Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,42908**
Prezzo	€ 75,83150
Spese generali (16%)	€ 9,50865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09509
Utili di impresa (10%)	€ 6,89377
Incidenza Manodopera al **39,85%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09509

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0016**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0016 Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,13704**
Prezzo	€ 84,39087
Spese generali (16%)	€ 10,58193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10582
Utili di impresa (10%)	€ 7,67190
Incidenza Manodopera al **35,81%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10582

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0017**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0017 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,73965**
Prezzo	€ 128,54379
Spese generali (16%)	€ 16,11834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16118
Utili di impresa (10%)	€ 11,68580
Incidenza Manodopera al **23,51%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,16118

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0018**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0018 Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,43389**
Prezzo	€ 83,49364
Spese generali (16%)	€ 10,46942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10469
Utili di impresa (10%)	€ 7,59033
Incidenza Manodopera al **36,19%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10469

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0019**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0019 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,24642**
Prezzo	€ 83,25444
Spese generali (16%)	€ 10,43943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10439
Utili di impresa (10%)	€ 7,56859
Incidenza Manodopera al **36,3%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10439

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.002**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 002 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,39333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,25%
Prezzo	€ 13,26189
Scostamento % su anno 2023/1	-6,25%
Spese generali (16%)	€ 1,66293
Utili di impresa (10%)	€ 1,20563

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0020**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0020 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,79171**
Prezzo	€ 113,29822
Spese generali (16%)	€ 14,20667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14207
Utili di impresa (10%)	€ 10,29984
Incidenza Manodopera al **26,67%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14207

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0021**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0021 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,91671**
Prezzo	€ 121,11372
Spese generali (16%)	€ 15,18667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15187
Utili di impresa (10%)	€ 11,01034
Incidenza Manodopera al **24,95%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,15187

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0022**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0022 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)o

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,89009**
Prezzo	€ 154,25575
Spese generali (16%)	€ 19,34241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19342
Utili di impresa (10%)	€ 14,02325
Incidenza Manodopera al **19,59%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,19342

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.0023**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 0023 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,01507**
Prezzo	€ 160,79523
Spese generali (16%)	€ 20,16241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20162
Utili di impresa (10%)	€ 14,61775
Incidenza Manodopera al **18,79%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,20162

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.004**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 004 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,17575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,56%
Prezzo	€ 11,70826
Scostamento % su anno 2023/1	-9,56%
Spese generali (16%)	€ 1,46812
Utili di impresa (10%)	€ 1,06439

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.005**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 005 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,93362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,57%
Prezzo	€ 20,33130
Scostamento % su anno 2023/1	-1,57%
Spese generali (16%)	€ 2,54938
Utili di impresa (10%)	€ 1,84830

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.006**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 006 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,28683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,63%
Prezzo	€ 16,95399
Scostamento % su anno 2023/1	-13,63%
Spese generali (16%)	€ 2,12589
Utili di impresa (10%)	€ 1,54127

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.008**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 008 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,70687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,08%
Prezzo	€ 14,93797
Scostamento % su anno 2023/1	-10,08%
Spese generali (16%)	€ 1,87310
Utili di impresa (10%)	€ 1,35800

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.009**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 009 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,17904**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,28%
Prezzo	€ 23,19646
Scostamento % su anno 2023/1	+5,28%
Spese generali (16%)	€ 2,90865
Utili di impresa (10%)	€ 2,10877

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.010**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 010 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,15367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,26%
Prezzo	€ 19,33609
Scostamento % su anno 2023/1	-8,26%
Spese generali (16%)	€ 2,42459
Utili di impresa (10%)	€ 1,75783

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.012**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 012 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,77%
Prezzo	€ 17,29177
Scostamento % su anno 2023/1	-4,77%
Spese generali (16%)	€ 2,16825
Utili di impresa (10%)	€ 1,57198

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.013**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 013 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,27150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,74%
Prezzo	€ 27,14243
Scostamento % su anno 2023/1	+9,74%
Spese generali (16%)	€ 3,40344
Utili di impresa (10%)	€ 2,46749

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.014**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 014 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,99850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,41%
Prezzo	€ 22,96609
Scostamento % su anno 2023/1	-3,41%
Spese generali (16%)	€ 2,87976
Utili di impresa (10%)	€ 2,08783

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.016**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 016 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,15738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 20,61682
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 2,58518
Utili di impresa (10%)	€ 1,87426

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.017**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 017 Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,17370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 30,84564
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 3,86779
Utili di impresa (10%)	€ 2,80415

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.018**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 018 Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,14505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,35%
Prezzo	€ 25,70509
Scostamento % su anno 2023/1	-11,35%
Spese generali (16%)	€ 3,22321
Utili di impresa (10%)	€ 2,33683

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.020**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 020 Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,82040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 24,01483
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 3,01126
Utili di impresa (10%)	€ 2,18317

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.021**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 021 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,02681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,42%
Prezzo	€ 15,34621
Scostamento % su anno 2023/1	-5,42%
Spese generali (16%)	€ 1,92429
Utili di impresa (10%)	€ 1,39511

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.022**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 022 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,64%
Prezzo	€ 13,04344
Scostamento % su anno 2023/1	-16,64%
Spese generali (16%)	€ 1,63554
Utili di impresa (10%)	€ 1,18577

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.024**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 024 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,32772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 11,90218
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 1,49244
Utili di impresa (10%)	€ 1,08202

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.025**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 025 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,51830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,23%
Prezzo	€ 18,52535
Scostamento % su anno 2023/1	-6,23%
Spese generali (16%)	€ 2,32293
Utili di impresa (10%)	€ 1,68412

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.026**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 026 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,01650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,24%
Prezzo	€ 15,33305
Scostamento % su anno 2023/1	-20,24%
Spese generali (16%)	€ 1,92264
Utili di impresa (10%)	€ 1,39391

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.028**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 028 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,83465**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,54%
Prezzo	€ 13,82501
Scostamento % su anno 2023/1	-21,54%
Spese generali (16%)	€ 1,73354
Utili di impresa (10%)	€ 1,25682

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.029**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 029 Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,93192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,46%
Prezzo	€ 19,05313
Scostamento % su anno 2023/1	-25,46%
Spese generali (16%)	€ 2,38911
Utili di impresa (10%)	€ 1,73210

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.030**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 030 Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,13458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,66%
Prezzo	€ 16,75972
Scostamento % su anno 2023/1	-27,66%
Spese generali (16%)	€ 2,10153
Utili di impresa (10%)	€ 1,52361

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.032**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 032 Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,18266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,56%
Prezzo	€ 15,54508
Scostamento % su anno 2023/1	-17,56%
Spese generali (16%)	€ 1,94923
Utili di impresa (10%)	€ 1,41319

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.033**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 033 Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,72990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
Prezzo	€ 25,17535
Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
Spese generali (16%)	€ 3,15678
Utili di impresa (10%)	€ 2,28867

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.034**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 034 Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 2 -10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,38450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,7%
Prezzo	€ 19,63062
Scostamento % su anno 2023/1	-28,7%
Spese generali (16%)	€ 2,46152
Utili di impresa (10%)	€ 1,78460

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.035**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 035 Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,21895**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,54%
Prezzo	€ 18,14338
Scostamento % su anno 2023/1	-22,54%
Spese generali (16%)	€ 2,27503
Utili di impresa (10%)	€ 1,64940

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.038**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 038 Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,49533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 28,70404
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 3,59925
Utili di impresa (10%)	€ 2,60946

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.040**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 040 Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,95858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,13%
Prezzo	€ 26,74315
Scostamento % su anno 2023/1	-11,13%
Spese generali (16%)	€ 3,35337
Utili di impresa (10%)	€ 2,43120

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.041**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 041 Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,89062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,24%
Prezzo	€ 24,10443
Scostamento % su anno 2023/1	-16,24%
Spese generali (16%)	€ 3,02250
Utili di impresa (10%)	€ 2,19131

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.042**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 042 Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,66%
Prezzo	€ 71,77500
Scostamento % su anno 2023/1	+18,66%
Spese generali (16%)	€ 9,00000
Utili di impresa (10%)	€ 6,52500

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.043**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 043 Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,28%
Prezzo	€ 64,59750
Scostamento % su anno 2023/1	+38,28%
Spese generali (16%)	€ 8,10000
Utili di impresa (10%)	€ 5,87250

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.044**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 044 Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,56249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,84%
Prezzo	€ 42,82574
Scostamento % su anno 2023/1	+34,84%
Spese generali (16%)	€ 5,37000
Utili di impresa (10%)	€ 3,89325

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.045**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 045 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,89685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,93%
Prezzo	€ 44,52839
Scostamento % su anno 2023/1	+4,93%
Spese generali (16%)	€ 5,58350
Utili di impresa (10%)	€ 4,04804

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.046**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 046 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,77655**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 40,54688
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 5,08425
Utili di impresa (10%)	€ 3,68608

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.047**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 047 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,65625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,43%
Prezzo	€ 37,84138
Scostamento % su anno 2023/1	+34,43%
Spese generali (16%)	€ 4,74500
Utili di impresa (10%)	€ 3,44013

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.050**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 050 Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,54%
Prezzo	€ 71,61550
Scostamento % su anno 2023/1	-14,54%
Spese generali (16%)	€ 8,98000
Utili di impresa (10%)	€ 6,51050

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.051**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 051 Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,03%
Prezzo	€ 57,89850
Scostamento % su anno 2023/1	-19,03%
Spese generali (16%)	€ 7,26000
Utili di impresa (10%)	€ 5,26350

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.052**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 052 Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,90277**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,89%
Prezzo	€ 45,81193
Scostamento % su anno 2023/1	-4,89%
Spese generali (16%)	€ 5,74444
Utili di impresa (10%)	€ 4,16472

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.085**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 085 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+60,86%
Prezzo	€ 41,62950
Scostamento % su anno 2023/1	+60,86%
Spese generali (16%)	€ 5,22000
Utili di impresa (10%)	€ 3,78450

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.086**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 086 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,96%
Prezzo	€ 37,32300
Scostamento % su anno 2023/1	+66,96%
Spese generali (16%)	€ 4,68000
Utili di impresa (10%)	€ 3,39300

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.087**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 087 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,49940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,51%
Prezzo	€ 24,88123
Scostamento % su anno 2023/1	+54,51%
Spese generali (16%)	€ 3,11990
Utili di impresa (10%)	€ 2,26193

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.089**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 089 Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,29%
Prezzo	€ 38,75850
Scostamento % su anno 2023/1	+2,29%
Spese generali (16%)	€ 4,86000
Utili di impresa (10%)	€ 3,52350

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.090**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 090 Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,57%
Prezzo	€ 35,88750
Scostamento % su anno 2023/1	+10,57%
Spese generali (16%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,26250

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.091**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 091 Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,18747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,13%
Prezzo	€ 23,20722
Scostamento % su anno 2023/1	+8,13%
Spese generali (16%)	€ 2,91000
Utili di impresa (10%)	€ 2,10975

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.092**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 092 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,77%
Prezzo	€ 38,75850
Scostamento % su anno 2023/1	-15,77%
Spese generali (16%)	€ 4,86000
Utili di impresa (10%)	€ 3,52350

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.093**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 093 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,95%
Prezzo	€ 34,45200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,95%
Spese generali (16%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,13200

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.094**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 094 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,94%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	-11,94%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.200**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 200 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,83%
Prezzo	€ 32,75067
Scostamento % su anno 2023/1	-10,83%
Spese generali (16%)	€ 4,10667
Utili di impresa (10%)	€ 2,97733

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.201**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 201 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,58333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,87%
Prezzo	€ 28,81633
Scostamento % su anno 2023/1	-14,87%
Spese generali (16%)	€ 3,61333
Utili di impresa (10%)	€ 2,61967

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.202**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 202 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,70831**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,02%
Prezzo	€ 22,59580
Scostamento % su anno 2023/1	-10,02%
Spese generali (16%)	€ 2,83333
Utili di impresa (10%)	€ 2,05416

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.203**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 203 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,29167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,95%
Prezzo	€ 39,92817
Scostamento % su anno 2023/1	-15,95%
Spese generali (16%)	€ 5,00667
Utili di impresa (10%)	€ 3,62983

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.204**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 204 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,91667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,96%
Prezzo	€ 36,89767
Scostamento % su anno 2023/1	-14,96%
Spese generali (16%)	€ 4,62667
Utili di impresa (10%)	€ 3,35433

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.205**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 205 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,83331**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,63%
Prezzo	€ 30,41130
Scostamento % su anno 2023/1	-1,63%
Spese generali (16%)	€ 3,81333
Utili di impresa (10%)	€ 2,76466

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.206**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 206 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,56250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,61%
Prezzo	€ 55,58575
Scostamento % su anno 2023/1	-21,61%
Spese generali (16%)	€ 6,97000
Utili di impresa (10%)	€ 5,05325

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.207**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 207 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,43750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,58%
Prezzo	€ 51,59825
Scostamento % su anno 2023/1	-16,58%
Spese generali (16%)	€ 6,47000
Utili di impresa (10%)	€ 4,69075

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.208**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 208 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,37499**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,19%
Prezzo	€ 37,48249
Scostamento % su anno 2023/1	-10,19%
Spese generali (16%)	€ 4,70000
Utili di impresa (10%)	€ 3,40750

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.210**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 210 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,50000**
Prezzo	€ 74,64600
Spese generali (16%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,78600

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.211**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 211 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,75000**
Prezzo	€ 66,03300
Spese generali (16%)	€ 8,28000
Utili di impresa (10%)	€ 6,00300

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.212**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 212 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,49997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,38%
Prezzo	€ 44,02197
Scostamento % su anno 2023/1	-19,38%
Spese generali (16%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.213**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 213 Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,68%
Prezzo	€ 59,17450
Scostamento % su anno 2023/1	+19,68%
Spese generali (16%)	€ 7,42000
Utili di impresa (10%)	€ 5,37950

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.214**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 214 Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,41%
Prezzo	€ 52,31600
Scostamento % su anno 2023/1	+9,41%
Spese generali (16%)	€ 6,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,75600

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.215**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 215 Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,96875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,81%
Prezzo	€ 39,51613
Scostamento % su anno 2023/1	+13,81%
Spese generali (16%)	€ 4,95500
Utili di impresa (10%)	€ 3,59238

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.250**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 250 Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,71875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,9%
Prezzo	€ 64,71713
Scostamento % su anno 2023/1	+5,9%
Spese generali (16%)	€ 8,11500
Utili di impresa (10%)	€ 5,88338

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.300**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 300 Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,53100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,54156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,32496
Utili di impresa (10%)	€ 1,68560

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.305**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 305 Spandilegante trainata a dosaggio volumetrico regolabile, capacità cassone 10 mc - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,87300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,25395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,53968
Utili di impresa (10%)	€ 1,84127

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.901**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 901 oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,02642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,34%
Prezzo	€ 21,72572
Scostamento % su anno 2023/1	+5,34%
Spese generali (16%)	€ 2,72423
Utili di impresa (10%)	€ 1,97507

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.902**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 902 oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,86340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,35%
Prezzo	€ 52,14169
Scostamento % su anno 2023/1	+5,35%
Spese generali (16%)	€ 6,53814
Utili di impresa (10%)	€ 4,74015

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.903**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 903 oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg oltre 301 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,29510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,35%
Prezzo	€ 78,21255
Scostamento % su anno 2023/1	+5,35%
Spese generali (16%)	€ 9,80722
Utili di impresa (10%)	€ 7,11023

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.911**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 911 oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,87%
Prezzo	€ 11,49111
Scostamento % su anno 2023/1	+11,87%
Spese generali (16%)	€ 1,44089
Utili di impresa (10%)	€ 1,04465

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.912**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 912 oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,51393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,85%
Prezzo	€ 28,72778
Scostamento % su anno 2023/1	+11,85%
Spese generali (16%)	€ 3,60223
Utili di impresa (10%)	€ 2,61162

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.001.913**
Voce: 001 -0,56% su anno 2023/1 -0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 913 oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,02229**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,85%
Prezzo	€ 45,96445
Scostamento % su anno 2023/1	+11,85%
Spese generali (16%)	€ 5,76357
Utili di impresa (10%)	€ 4,17859

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.002.001**
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni
Articolo: 001 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,53125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,76%
Prezzo	€ 7,05788
Scostamento % su anno 2023/1	-10,76%
Spese generali (16%)	€ 0,88500
Utili di impresa (10%)	€ 0,64163

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.002.002**
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni
Articolo: 002 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,14062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,06%
Prezzo	€ 6,55943
Scostamento % su anno 2023/1	-15,06%
Spese generali (16%)	€ 0,82250
Utili di impresa (10%)	€ 0,59631

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.002.003**
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni
Articolo: 003 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,65938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,47%
Prezzo	€ 5,94537
Scostamento % su anno 2023/1	-16,47%
Spese generali (16%)	€ 0,74550
Utili di impresa (10%)	€ 0,54049

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.002.004**
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni
Articolo: 004 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,90624**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,95%
Prezzo	€ 12,64036
Scostamento % su anno 2023/1	-18,95%
Spese generali (16%)	€ 1,58500
Utili di impresa (10%)	€ 1,14912

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.002.005**
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni
Articolo: 005 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,25781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,16%
Prezzo	€ 11,81297
Scostamento % su anno 2023/1	-23,16%
Spese generali (16%)	€ 1,48125
Utili di impresa (10%)	€ 1,07391

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.002.006**
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni
Articolo: 006 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,48750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,84%
Prezzo	€ 10,83005
Scostamento % su anno 2023/1	-22,84%
Spese generali (16%)	€ 1,35800
Utili di impresa (10%)	€ 0,98455

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.002.010**
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni
Articolo: 010 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,42%
Prezzo	€ 24,40350
Scostamento % su anno 2023/1	+16,42%
Spese generali (16%)	€ 3,06000
Utili di impresa (10%)	€ 2,21850

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.002.011**
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni
Articolo: 011 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,58%
Prezzo	€ 21,53250
Scostamento % su anno 2023/1	+8,58%
Spese generali (16%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 1,95750

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.002.012**
Voce: 002 -11,38% su anno 2023/1 -11,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni
Articolo: 012 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,87497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,19%
Prezzo	€ 13,87647
Scostamento % su anno 2023/1	-20,19%
Spese generali (16%)	€ 1,74000
Utili di impresa (10%)	€ 1,26150

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.017**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 017 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,62%
Prezzo	€ 26,03838
Scostamento % su anno 2023/1	-13,62%
Spese generali (16%)	€ 3,26500
Utili di impresa (10%)	€ 2,36713

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.018**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 018 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,43750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,72%
Prezzo	€ 24,80225
Scostamento % su anno 2023/1	-17,72%
Spese generali (16%)	€ 3,11000
Utili di impresa (10%)	€ 2,25475

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.020**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 020 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,42188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,77%
Prezzo	€ 20,95432
Scostamento % su anno 2023/1	-22,77%
Spese generali (16%)	€ 2,62750
Utili di impresa (10%)	€ 1,90494

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.024**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 024 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,98%
Prezzo	€ 33,33550
Scostamento % su anno 2023/1	+33,98%
Spese generali (16%)	€ 4,18000
Utili di impresa (10%)	€ 3,03050

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.025**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 025 Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,31250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,89%
Prezzo	€ 20,81475
Scostamento % su anno 2023/1	-13,89%
Spese generali (16%)	€ 2,61000
Utili di impresa (10%)	€ 1,89225

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.026**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 026 Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,18750**
Prezzo	€ 23,20725
Spese generali (16%)	€ 2,91000
Utili di impresa (10%)	€ 2,10975

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.048**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 048 Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,34%
Prezzo	€ 5,95467
Scostamento % su anno 2023/1	-15,34%
Spese generali (16%)	€ 0,74667
Utili di impresa (10%)	€ 0,54133

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.049**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 049 Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,41250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,95%
Prezzo	€ 5,63035
Scostamento % su anno 2023/1	-19,95%
Spese generali (16%)	€ 0,70600
Utili di impresa (10%)	€ 0,51185

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.050**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 050 Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,98333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,71%
Prezzo	€ 5,08273
Scostamento % su anno 2023/1	-19,71%
Spese generali (16%)	€ 0,63733
Utili di impresa (10%)	€ 0,46207

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.060**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 060 Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 6,85850
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 0,86000
Utili di impresa (10%)	€ 0,62350

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.061**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 061 Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,26%
Prezzo	€ 5,61839
Scostamento % su anno 2023/1	-16,26%
Spese generali (16%)	€ 0,70450
Utili di impresa (10%)	€ 0,51076

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.062**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 062 Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,01%
Prezzo	€ 4,96843
Scostamento % su anno 2023/1	-19,01%
Spese generali (16%)	€ 0,62300
Utili di impresa (10%)	€ 0,45168

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.003.063**
Voce: 003 -10,31% su anno 2023/1 -10,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per costipazione
Articolo: 063 Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,39596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80200
Utili di impresa (10%)	€ 0,58145

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.001**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 001 Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,6%
Prezzo	€ 21,23264
Scostamento % su anno 2023/1	+27,6%
Spese generali (16%)	€ 2,66240
Utili di impresa (10%)	€ 1,93024

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.002**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 002 Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,60667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,27%
Prezzo	€ 39,05411
Scostamento % su anno 2023/1	+67,27%
Spese generali (16%)	€ 4,89707
Utili di impresa (10%)	€ 3,55037

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.011**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 011 Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,96800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,13%
Prezzo	€ 11,44317
Scostamento % su anno 2023/1	+37,13%
Spese generali (16%)	€ 1,43488
Utili di impresa (10%)	€ 1,04029

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.012**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 012 Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,30800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,81%
Prezzo	€ 16,98101
Scostamento % su anno 2023/1	+52,81%
Spese generali (16%)	€ 2,12928
Utili di impresa (10%)	€ 1,54373

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.022**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 022 Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 50-80 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,87167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,51%
Prezzo	€ 4,94025
Scostamento % su anno 2023/1	+5,51%
Spese generali (16%)	€ 0,61947
Utili di impresa (10%)	€ 0,44911

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.024**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 024 Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,13583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,99%
Prezzo	€ 7,82932
Scostamento % su anno 2023/1	+7,99%
Spese generali (16%)	€ 0,98173
Utili di impresa (10%)	€ 0,71176

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.032**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 032 Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,79%
Prezzo	€ 8,47264
Scostamento % su anno 2023/1	+11,79%
Spese generali (16%)	€ 1,06240
Utili di impresa (10%)	€ 0,77024

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.035**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 035 Lama frontale sgombraneve sgombraneve per trattori, con attacco a 3 punti e rotazione idraulica. Larghezza 2,60-2,80 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,81733**
Prezzo	€ 9,97491
Spese generali (16%)	€ 1,25077
Utili di impresa (10%)	€ 0,90681

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.036**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 036 Lama frontale sgombraneve per trattori, con attacco a 3 punti e rotazione idraulica. Larghezza 2,90-3,00 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99500**
Prezzo	€ 10,20162
Spese generali (16%)	€ 1,27920
Utili di impresa (10%)	€ 0,92742

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.037**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 037 Lama frontale sgombraneve per trattori, con attacco a 3 punti e rotazione idraulica. Larghezza 3,10-3,30 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,17267**
Prezzo	€ 10,42833
Spese generali (16%)	€ 1,30763
Utili di impresa (10%)	€ 0,94803

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.038**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 038 Lama frontale sgombraneve per trattori, con piastra di attacco e rotazione idraulica. Larghezza 2,60-2,80 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,43917**
Prezzo	€ 10,76838
Spese generali (16%)	€ 1,35027
Utili di impresa (10%)	€ 0,97894

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.039**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 039 Lama frontale sgombraneve per trattori, con piastra di attacco e rotazione idraulica. Larghezza 2,90-3,00 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,61683**
Prezzo	€ 10,99507
Spese generali (16%)	€ 1,37869
Utili di impresa (10%)	€ 0,99955

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.040**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 040 Lama frontale sgombraneve per trattori con piastra di attacco e rotazione idraulica. Larghezza 3,10-3,30 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,79450**
Prezzo	€ 11,22178
Spese generali (16%)	€ 1,40712
Utili di impresa (10%)	€ 1,02016

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.045**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 045 Lama frontale a cuneo sgombraneve per trattori, con attacco a 3 punti e rotazione idraulica. Larghezza 2,50-2,00 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,54583**
Prezzo	€ 19,83648
Spese generali (16%)	€ 2,48733
Utili di impresa (10%)	€ 1,80332

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.046**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 046 Lama frontale a cuneo sgombraneve per trattori, con piastra di attacco e rotazione idraulica. Larghezza 2,50-2,00 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,91500**
Prezzo	€ 16,47954
Spese generali (16%)	€ 2,06640
Utili di impresa (10%)	€ 1,49814

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.051**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 051 Lama frontale a cuneo sgombraneve per trattori, con attacco a 3 punti e rotazione idraulica. idraulica. Larghezza 3,50-3,20 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,34563**
Prezzo	€ 27,23702
Spese generali (16%)	€ 3,41530
Utili di impresa (10%)	€ 2,47609

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.004.052**
Voce: 004 +30,01% su anno 2023/1 +30,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 052 Lama frontale a cuneo, sgombraneve per trattori, con piastra di attacco e rotazione idraulica. Larghezza 3,50-3,20 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,89417**
Prezzo	€ 24,10896
Spese generali (16%)	€ 3,02307
Utili di impresa (10%)	€ 2,19172

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.001**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 001 Battipalo per infissione pali prefabbricati per escavatore cingolato, peso mazza 1,6 t - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,85673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,73%
Prezzo	€ 15,12919
Scostamento % su anno 2023/1	-2,73%
Spese generali (16%)	€ 1,89708
Utili di impresa (10%)	€ 1,37538

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.002**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 002 Battipalo per infissione pali prefabbricati per escavatore cingolato, peso mazza 1,9 t - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,22700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,42965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,43632
Utili di impresa (10%)	€ 1,76633

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.003**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 003 Battipalo per infissione pali prefabbricati per escavatore cingolato, peso mazza 2,5 t - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,76710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,39482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,68274
Utili di impresa (10%)	€ 1,94498

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.004**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 004 Battipalo per infissione pali in legno - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,87787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,04%
Prezzo	€ 15,15616
Scostamento % su anno 2023/1	-1,04%
Spese generali (16%)	€ 1,90046
Utili di impresa (10%)	€ 1,37783

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.005**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 005 Battipalo per infissione pali in legno - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,30480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 14,42493
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 1,80877
Utili di impresa (10%)	€ 1,31136

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.006**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 006 Battipalo per infissione pali in legno - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,85673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 13,85319
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 1,73708
Utili di impresa (10%)	€ 1,25938

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.010**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 010 Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,50685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,13%
Prezzo	€ 40,20275
Scostamento % su anno 2023/1	-12,13%
Spese generali (16%)	€ 5,04110
Utili di impresa (10%)	€ 3,65480

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.012**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 012 Battipalo per infissione barriere di sicurezza per escavatore cingolato, potenza martello 950/1000 JOULE, peso mazza 1,2 t - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,20370**
Prezzo	€ 23,22792
Spese generali (16%)	€ 2,91259
Utili di impresa (10%)	€ 2,11163

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.015**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 015 Battipalo per infissione barriere di sicurezza da montare nel cassone di un autocarro, potenza martello 400/550 JOULE, peso mazza 1,0 t - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,27350**
Prezzo	€ 20,76499
Spese generali (16%)	€ 2,60376
Utili di impresa (10%)	€ 1,88773

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.016**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 016 Battipalo per infissione barriere di sicurezza da montare nel cassone di un autocarro, potenza martello 950/1000 JOULE, peso mazza 1,3 t - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,58370**
Prezzo	€ 26,26480
Spese generali (16%)	€ 3,29339
Utili di impresa (10%)	€ 2,38771

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.017**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 017 Battipalo per infissione barriere di sicurezza da montare nel cassone di un autocarro, potenza martello 950/1100 JOULE, peso mazza 1,5 t - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,77370**
Prezzo	€ 27,78324
Spese generali (16%)	€ 3,48379
Utili di impresa (10%)	€ 2,52575

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.020**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 020 Battipalo per infissione barriere di sicurezza cingolato, kw 20/22, potenza motore potenza martello 450/600 JOULE - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,96370**
Prezzo	€ 29,30168
Spese generali (16%)	€ 3,67419
Utili di impresa (10%)	€ 2,66379

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.021**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 021 Battipalo per infissione barriere di sicurezza cingolato, kw 28/30, potenza motore potenza martello 900/1050 JOULE - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,15560**
Prezzo	€ 28,27055
Spese generali (16%)	€ 3,54490
Utili di impresa (10%)	€ 2,57005

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.022**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 022 Battipalo per infissione barriere di sicurezza cingolato, kw 31/33, potenza motore potenza martello 1050/1200 JOULE - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,11450**
Prezzo	€ 30,77010
Spese generali (16%)	€ 3,85832
Utili di impresa (10%)	€ 2,79728

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.023**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 023 Battipalo per infissione barriere di sicurezza cingolato, kw 31/33, potenza motore potenza martello 1050/1200 JOULE - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,53370**
Prezzo	€ 33,85700
Spese generali (16%)	€ 4,24539
Utili di impresa (10%)	€ 3,07791

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.005.024**
Voce: 005 -2,69% su anno 2023/1 -2,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per infissione
Articolo: 024 Battipalo per infissione barriere di sicurezza cingolato, kw 31/33, potenza motore potenza martello 1300/1500 JOULE - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,72370**
Prezzo	€ 35,37544
Spese generali (16%)	€ 4,43579
Utili di impresa (10%)	€ 3,21595

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.001**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 001 Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 6,02113
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 0,75500
Utili di impresa (10%)	€ 0,54738

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.002**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 002 Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,84375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,21%
Prezzo	€ 4,90463
Scostamento % su anno 2023/1	-12,21%
Spese generali (16%)	€ 0,61500
Utili di impresa (10%)	€ 0,44588

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.004**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 004 Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,33750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,49%
Prezzo	€ 4,25865
Scostamento % su anno 2023/1	-17,49%
Spese generali (16%)	€ 0,53400
Utili di impresa (10%)	€ 0,38715

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.005**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 005 Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,36%
Prezzo	€ 6,85850
Scostamento % su anno 2023/1	+14,36%
Spese generali (16%)	€ 0,86000
Utili di impresa (10%)	€ 0,62350

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.006**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 006 Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,75%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	-2,75%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.008**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 008 Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,29%
Prezzo	€ 5,11198
Scostamento % su anno 2023/1	-5,29%
Spese generali (16%)	€ 0,64100
Utili di impresa (10%)	€ 0,46473

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.009**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 009 Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,46%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	+20,46%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.010**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 010 Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21094**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,1%
Prezzo	€ 6,64916
Scostamento % su anno 2023/1	-2,1%
Spese generali (16%)	€ 0,83375
Utili di impresa (10%)	€ 0,60447

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.012**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 012 Generatori di Corrente 15 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,65625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,12%
Prezzo	€ 5,94138
Scostamento % su anno 2023/1	-4,12%
Spese generali (16%)	€ 0,74500
Utili di impresa (10%)	€ 0,54013

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.013**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 013 Generatori di Corrente 20 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,64575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,23%
Prezzo	€ 7,20398
Scostamento % su anno 2023/1	-6,23%
Spese generali (16%)	€ 0,90332
Utili di impresa (10%)	€ 0,65491

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.014**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 014 Generatori di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40606**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,63%
Prezzo	€ 6,89813
Scostamento % su anno 2023/1	-8,63%
Spese generali (16%)	€ 0,86497
Utili di impresa (10%)	€ 0,62710

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.016**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 016 Generatori di Corrente 20 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,48%
Prezzo	€ 6,32794
Scostamento % su anno 2023/1	-8,48%
Spese generali (16%)	€ 0,79347
Utili di impresa (10%)	€ 0,57527

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.017**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 017 Generatori di Corrente 30 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,01844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,18%
Prezzo	€ 11,50753
Scostamento % su anno 2023/1	+31,18%
Spese generali (16%)	€ 1,44295
Utili di impresa (10%)	€ 1,04614

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.018**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 018 Generatori di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,19150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,54%
Prezzo	€ 9,17635
Scostamento % su anno 2023/1	+6,54%
Spese generali (16%)	€ 1,15064
Utili di impresa (10%)	€ 0,83421

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.020**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 020 Generatori di Corrente 30 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,43040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,59%
Prezzo	€ 8,20519
Scostamento % su anno 2023/1	+16,59%
Spese generali (16%)	€ 1,02886
Utili di impresa (10%)	€ 0,74593

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.021**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 021 Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,71200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,88%
Prezzo	€ 9,84051
Scostamento % su anno 2023/1	-13,88%
Spese generali (16%)	€ 1,23392
Utili di impresa (10%)	€ 0,89459

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.022**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 022 Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,53%
Prezzo	€ 9,55125
Scostamento % su anno 2023/1	-9,53%
Spese generali (16%)	€ 1,19765
Utili di impresa (10%)	€ 0,86830

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.024**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 024 Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,72113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 8,57616
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 1,07538
Utili di impresa (10%)	€ 0,77965

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.025**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 025 Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,49800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,81%
Prezzo	€ 12,11945
Scostamento % su anno 2023/1	-15,81%
Spese generali (16%)	€ 1,51968
Utili di impresa (10%)	€ 1,10177

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.026**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 026 Generatori di Corrente 70 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,99240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,16%
Prezzo	€ 11,47430
Scostamento % su anno 2023/1	+0,16%
Spese generali (16%)	€ 1,43878
Utili di impresa (10%)	€ 1,04312

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.028**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 028 Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,48683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,9%
Prezzo	€ 10,82919
Scostamento % su anno 2023/1	+46,9%
Spese generali (16%)	€ 1,35789
Utili di impresa (10%)	€ 0,98447

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.029**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 029 Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,82267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,28%
Prezzo	€ 17,63773
Scostamento % su anno 2023/1	-3,28%
Spese generali (16%)	€ 2,21163
Utili di impresa (10%)	€ 1,60343

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.030**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 030 Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,37842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 17,07087
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 2,14055
Utili di impresa (10%)	€ 1,55190

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.032**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 032 Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,63%
Prezzo	€ 15,32380
Scostamento % su anno 2023/1	+12,63%
Spese generali (16%)	€ 1,92148
Utili di impresa (10%)	€ 1,39307

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.033**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 033 Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,22%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	-33,22%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.034**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 034 Generatori di Corrente 140 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,91%
Prezzo	€ 13,39800
Scostamento % su anno 2023/1	-20,91%
Spese generali (16%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21800

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.036**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 036 Generatori di Corrente 140 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,71%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,71%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.037**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 037 Generatori di Corrente 170 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,56%
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	-39,56%
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.038**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 038 Generatori di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.040**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 040 Generatori di Corrente 170 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,76%
Prezzo	€ 13,39800
Scostamento % su anno 2023/1	-9,76%
Spese generali (16%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21800

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.041**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 041 Generatori di Corrente 250 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,29%
Prezzo	€ 21,69200
Scostamento % su anno 2023/1	-26,29%
Spese generali (16%)	€ 2,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1,97200

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.042**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 042 Generatori di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,76%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-20,76%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.044**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 044 Generatori di Corrente 250 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,1%
Prezzo	€ 16,58800
Scostamento % su anno 2023/1	-5,1%
Spese generali (16%)	€ 2,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1,50800

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.045**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 045 Torre Faro 2000 W - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,20217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,66%
Prezzo	€ 14,29397
Scostamento % su anno 2023/1	-46,66%
Spese generali (16%)	€ 1,79235
Utili di impresa (10%)	€ 1,29945

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.046**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 046 Torre Faro 2000 W - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,86707**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,25%
Prezzo	€ 13,86638
Scostamento % su anno 2023/1	-48,25%
Spese generali (16%)	€ 1,73873
Utili di impresa (10%)	€ 1,26058

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.008.048**
Voce: 008 -7,94% su anno 2023/1 -7,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Produzione di Energia
Articolo: 048 Torre Faro 2000 W - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,86527**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,8%
Prezzo	€ 12,58808
Scostamento % su anno 2023/1	-47,8%
Spese generali (16%)	€ 1,57844
Utili di impresa (10%)	€ 1,14437

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.001**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 001 Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30079**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,76381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84813
Utili di impresa (10%)	€ 0,61489

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.002**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 002 Motocompressori 2000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,72108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71738
Utili di impresa (10%)	€ 0,52010

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.004**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 004 Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,34705
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,54508
Utili di impresa (10%)	€ 0,39519

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.005**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 005 Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,93750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,6%
Prezzo	€ 13,95625
Scostamento % su anno 2023/1	+25,6%
Spese generali (16%)	€ 1,75000
Utili di impresa (10%)	€ 1,26875

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.006**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 006 Motocompressori 2500 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,59%
Prezzo	€ 9,25100
Scostamento % su anno 2023/1	+5,59%
Spese generali (16%)	€ 1,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,84100

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.008**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 008 Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,06250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,8%
Prezzo	€ 7,73575
Scostamento % su anno 2023/1	+29,8%
Spese generali (16%)	€ 0,97000
Utili di impresa (10%)	€ 0,70325

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.009**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 009 Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,8%
Prezzo	€ 8,48540
Scostamento % su anno 2023/1	-24,8%
Spese generali (16%)	€ 1,06400
Utili di impresa (10%)	€ 0,77140

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.010**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 010 Motocompressori 3000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,6%
Prezzo	€ 8,16640
Scostamento % su anno 2023/1	-15,6%
Spese generali (16%)	€ 1,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,74240

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.012**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 012 Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 7,46460
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 0,93600
Utili di impresa (10%)	€ 0,67860

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.013**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 013 Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,83333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20%
Prezzo	€ 9,99533
Scostamento % su anno 2023/1	-20%
Spese generali (16%)	€ 1,25333
Utili di impresa (10%)	€ 0,90867

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.014**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 014 Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,58%
Prezzo	€ 9,59658
Scostamento % su anno 2023/1	-17,58%
Spese generali (16%)	€ 1,20333
Utili di impresa (10%)	€ 0,87242

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.016**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 016 Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,91667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,93%
Prezzo	€ 8,82567
Scostamento % su anno 2023/1	-7,93%
Spese generali (16%)	€ 1,10667
Utili di impresa (10%)	€ 0,80233

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.017**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 017 Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,16%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	-57,16%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.018**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 018 Motocompressori 6000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,78%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	-48,78%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.020**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 020 Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,71%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	-33,71%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.009.023**
Voce: 009 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocompressori a motore diesel
Articolo: 023 Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,05%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	-36,04%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.010.001**
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motopompe e elettropompe
Articolo: 001 Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,9%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	-3,9%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.010.002**
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motopompe e elettropompe
Articolo: 002 Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,66%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	-5,66%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.010.004**
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motopompe e elettropompe
Articolo: 004 Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,03%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,03%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.010.005**
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motopompe e elettropompe
Articolo: 005 Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,96%
Prezzo	€ 10,84600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,96%
Spese generali (16%)	€ 1,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,98600

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.010.006**
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motopompe e elettropompe
Articolo: 006 Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,28%
Prezzo	€ 10,20800
Scostamento % su anno 2023/1	+54,28%
Spese generali (16%)	€ 1,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92800

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.010.008**
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motopompe e elettropompe
Articolo: 008 Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,43%
Prezzo	€ 9,57000
Scostamento % su anno 2023/1	+77,43%
Spese generali (16%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,87000

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.010.009**
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motopompe e elettropompe
Articolo: 009 Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,43960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,93600
Utili di impresa (10%)	€ 1,40360

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.010.010**
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motopompe e elettropompe
Articolo: 010 Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,28571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,02056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,00571
Utili di impresa (10%)	€ 0,72914

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.010.011**
Voce: 010 +14,12% su anno 2023/1 +14,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motopompe e elettropompe
Articolo: 011 Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,84833
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73333
Utili di impresa (10%)	€ 0,53167

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.011.009**
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 009 Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,3%
Prezzo	€ 13,23850
Scostamento % su anno 2023/1	+33,3%
Spese generali (16%)	€ 1,66000
Utili di impresa (10%)	€ 1,20350

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.011.010**
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 010 Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,12%
Prezzo	€ 12,60050
Scostamento % su anno 2023/1	+29,12%
Spese generali (16%)	€ 1,58000
Utili di impresa (10%)	€ 1,14550

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.011.012**
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 012 Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,26%
Prezzo	€ 14,04663
Scostamento % su anno 2023/1	+22,26%
Spese generali (16%)	€ 1,76133
Utili di impresa (10%)	€ 1,27697

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.011.013**
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 013 Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,04%
Prezzo	€ 2,99063
Scostamento % su anno 2023/1	-14,04%
Spese generali (16%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,27188

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.011.015**
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 015 Centralina idraulica, motore a benzina con portata idraulica regolabile - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,06250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,22%
Prezzo	€ 5,18375
Scostamento % su anno 2023/1	-31,22%
Spese generali (16%)	€ 0,65000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47125

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.011.020**
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 020 Troncatrice da banco - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,13%
Prezzo	€ 4,06725
Scostamento % su anno 2023/1	+12,13%
Spese generali (16%)	€ 0,51000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36975

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.011.030**
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 030 Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,41667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,8%
Prezzo	€ 3,08367
Scostamento % su anno 2023/1	-8,8%
Spese generali (16%)	€ 0,38667
Utili di impresa (10%)	€ 0,28033

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.011.041**
Voce: 011 +7,48% su anno 2023/1 +7,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 041 Sega elettrica per carpenteria - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,91667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,06%
Prezzo	€ 3,72167
Scostamento % su anno 2023/1	+17,06%
Spese generali (16%)	€ 0,46667
Utili di impresa (10%)	€ 0,33833

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.005**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 005 Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,94643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,75965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,47143
Utili di impresa (10%)	€ 0,34179

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.006**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 006 Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,98843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24933
Utili di impresa (10%)	€ 0,18077

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.008**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 008 Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,94643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,75965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,47143
Utili di impresa (10%)	€ 0,34179

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.009**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 009 Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,98843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24933
Utili di impresa (10%)	€ 0,18077

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.013**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 013 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,93170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,68%
Prezzo	€ 16,50085
Scostamento % su anno 2023/1	-7,68%
Spese generali (16%)	€ 2,06907
Utili di impresa (10%)	€ 1,50008

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.014**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 014 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,54847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,56385
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,32776
Utili di impresa (10%)	€ 1,68762

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.015**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 015 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,63850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,54%
Prezzo	€ 14,85073
Scostamento % su anno 2023/1	+0,54%
Spese generali (16%)	€ 1,86216
Utili di impresa (10%)	€ 1,35007

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.016**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 016 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,85070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,38%
Prezzo	€ 16,39749
Scostamento % su anno 2023/1	-1,38%
Spese generali (16%)	€ 2,05611
Utili di impresa (10%)	€ 1,49068

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.017**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 017 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,63138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,11764
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,02102
Utili di impresa (10%)	€ 1,46524

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.018**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 018 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,56560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,88%
Prezzo	€ 14,75771
Scostamento % su anno 2023/1	+4,88%
Spese generali (16%)	€ 1,85050
Utili di impresa (10%)	€ 1,34161

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.019**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 019 Motofalciatrice semovente a lama rotante minimo 120 cm di taglio, potenza 14-20 HP - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,93697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,92%
Prezzo	€ 20,33558
Scostamento % su anno 2023/1	+42,92%
Spese generali (16%)	€ 2,54992
Utili di impresa (10%)	€ 1,84869

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.021**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 021 Motofalciatrice semovente a lama rotante minimo 120 cm di taglio, potenza 14-20 HP - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,34580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,95%
Prezzo	€ 18,30524
Scostamento % su anno 2023/1	+42,95%
Spese generali (16%)	€ 2,29533
Utili di impresa (10%)	€ 1,66411

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.026**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 026 Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,52700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,95700

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.027**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 027 Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,92857**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,01285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62857
Utili di impresa (10%)	€ 0,45571

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.028**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 028 Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,98843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24933
Utili di impresa (10%)	€ 0,18077

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.032**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 032 Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.033**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 033 Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,00772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37714
Utili di impresa (10%)	€ 0,27343

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.034**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 034 Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,24277
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15583
Utili di impresa (10%)	€ 0,11298

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.038**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 038 Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,70180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,06380

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.039**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 039 Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,70180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,06380

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.040**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 040 Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,70180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,06380

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.044**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 044 Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,47404
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68640
Utili di impresa (10%)	€ 0,49764

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.045**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 045 Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,21750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,10553
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51480
Utili di impresa (10%)	€ 0,37323

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.046**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 046 Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,73702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34320
Utili di impresa (10%)	€ 0,24882

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.050**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 050 Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,84063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,90064
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61450
Utili di impresa (10%)	€ 0,44551

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.051**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 051 Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,57250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,55851
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,57160
Utili di impresa (10%)	€ 0,41441

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.052**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 052 Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,43844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,38745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55015
Utili di impresa (10%)	€ 0,39886

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.056**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 056 Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,94808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,37280
Utili di impresa (10%)	€ 0,99528

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.057**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 057 Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,31158**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,05357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,00985
Utili di impresa (10%)	€ 0,73214

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.058**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 058 Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,59030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,85723
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73445
Utili di impresa (10%)	€ 0,53248

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.059**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 059 Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 7,97500
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 1,00000
Utili di impresa (10%)	€ 0,72500

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.060**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 060 Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,09375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,14%
Prezzo	€ 7,77563
Scostamento % su anno 2023/1	-7,14%
Spese generali (16%)	€ 0,97500
Utili di impresa (10%)	€ 0,70688

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.061**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 061 Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 7,17750
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,65250

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.062**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 062 Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,63438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,50147
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,82150
Utili di impresa (10%)	€ 2,04559

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.063**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 063 Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,58250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,15927
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,65320
Utili di impresa (10%)	€ 1,92357

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.064**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 064 Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,61250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,36955
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,17800
Utili di impresa (10%)	€ 1,57905

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.065**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 065 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,18750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,89525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,71775

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.066**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 066 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55357**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,25835
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40857
Utili di impresa (10%)	€ 0,29621

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.067**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 067 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,64046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20570
Utili di impresa (10%)	€ 0,14913

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.068**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 068 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,18750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,89525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,71775

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.069**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 069 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55357**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,25835
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40857
Utili di impresa (10%)	€ 0,29621

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.070**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 070 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,64046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20570
Utili di impresa (10%)	€ 0,14913

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.071**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 071 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.072**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 072 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,00772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37714
Utili di impresa (10%)	€ 0,27343

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.073**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 073 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,49133
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18700
Utili di impresa (10%)	€ 0,13558

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.080**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 080 Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,57957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20120
Utili di impresa (10%)	€ 0,87087

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.081**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 081 Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,66366
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96096
Utili di impresa (10%)	€ 0,69670

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.015.082**
Voce: 015 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 082 Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,89729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86486
Utili di impresa (10%)	€ 0,62703

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.017.001**
Voce: 017 +16,53% su anno 2023/1 +16,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali
Articolo: 001 Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,39597**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,01%
Prezzo	€ 32,40526
Scostamento % su anno 2023/1	+18,01%
Spese generali (16%)	€ 4,06336
Utili di impresa (10%)	€ 2,94593

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.017.002**
Voce: 017 +16,53% su anno 2023/1 +16,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali
Articolo: 002 Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,24027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 51,34658
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 6,43844
Utili di impresa (10%)	€ 4,66787

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.017.003**
Voce: 017 +16,53% su anno 2023/1 +16,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali
Articolo: 003 Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,31002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+92,56%
Prezzo	€ 9,32758
Scostamento % su anno 2023/1	+92,56%
Spese generali (16%)	€ 1,16960
Utili di impresa (10%)	€ 0,84796

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.017.010**
Voce: 017 +16,53% su anno 2023/1 +16,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali
Articolo: 010 Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 0,01276
Scostamento % su anno 2023/1	-9,12%
Spese generali (16%)	€ 0,00160
Utili di impresa (10%)	€ 0,00116

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.017.020**
Voce: 017 +16,53% su anno 2023/1 +16,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali
Articolo: 020 Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,76200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,19631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,96192
Utili di impresa (10%)	€ 14,47239

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.017.025**
Voce: 017 +16,53% su anno 2023/1 +16,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali
Articolo: 025 Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,25100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,02028
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,04016
Utili di impresa (10%)	€ 8,72912

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.018.001**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzature manuali per le operazioni agricole
Articolo: 001 Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,21550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,27498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03448
Utili di impresa (10%)	€ 0,02500

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.030.001**
Voce: 030 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.
Articolo: 001 sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,52500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 37,67390
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 4,72400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04724
Utili di impresa (10%)	€ 3,42490
Incidenza Manodopera al **66,76%**	€ 25,15000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04724

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.030.002**
Voce: 030 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.
Articolo: 002 sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,12530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,49%
Prezzo	€ 280,87989
Scostamento % su anno 2023/1	+2,49%
Spese generali (16%)	€ 35,22005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35220
Utili di impresa (10%)	€ 25,53454
Incidenza Manodopera al **21,52%**	€ 60,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,35220

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.030.003**

Voce: 030 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.

Articolo: 003 sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 409,70529**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 522,78395
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 65,55285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,65553
Utili di impresa (10%)	€ 47,52581
Incidenza Manodopera al **16,93%**	€ 88,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,65553

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.030.102**

Voce: 030 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.

Articolo: 102 sistema montato su macchinario esterno o cingolato, non compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,18750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,18325
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,07000
Utili di impresa (10%)	€ 10,92575

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.030.103**

Voce: 030 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.

Articolo: 103 sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 300,01950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,62000
Utili di impresa (10%)	€ 27,27450

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.040.001**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 001 autocarrata, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,54767**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,15083
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,40763
Utili di impresa (10%)	€ 3,19553

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.040.002**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 002 autocarrata, portata da 10 a 11 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,71267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,36137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,43403
Utili di impresa (10%)	€ 3,21467

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.040.003**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 003 autocarrata, portata da 16 a 30 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,68367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,42837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,06939
Utili di impresa (10%)	€ 3,67531

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.040.005**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 005 su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,39500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,54402
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,46320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06463
Utili di impresa (10%)	€ 4,68582
Incidenza Manodopera al **58,63%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,06463

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.040.105**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 105 su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,98330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,62800
Utili di impresa (10%)	€ 1,18030

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.050.001**
Voce: 050 -11,04% su anno 2023/1 -11,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
Articolo: 001 1,5 kw - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,22833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,62%
Prezzo	€ 6,67135
Scostamento % su anno 2023/1	-11,62%
Spese generali (16%)	€ 0,83653
Utili di impresa (10%)	€ 0,60649

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.050.002**
Voce: 050 -11,04% su anno 2023/1 -11,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
Articolo: 002 1,5 Kw - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,45%
Prezzo	€ 7,14560
Scostamento % su anno 2023/1	-10,45%
Spese generali (16%)	€ 0,89600
Utili di impresa (10%)	€ 0,64960

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.001**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 001 Vibratore per calcestruzzo - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,77083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 3,53558
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,44333
Utili di impresa (10%)	€ 0,32142

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.005**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 005 Aspiratore per polveri da 50 lt - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,28%
Prezzo	€ 2,28617
Scostamento % su anno 2023/1	-4,29%
Spese generali (16%)	€ 0,28667
Utili di impresa (10%)	€ 0,20783

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.018**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 018 Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,44%
Prezzo	€ 5,58250
Scostamento % su anno 2023/1	+24,44%
Spese generali (16%)	€ 0,70000
Utili di impresa (10%)	€ 0,50750

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.019**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 019 Idropulitrice a 200 ATM - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,26%
Prezzo	€ 4,30650
Scostamento % su anno 2023/1	-2,26%
Spese generali (16%)	€ 0,54000
Utili di impresa (10%)	€ 0,39150

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.020**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 020 Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,69%
Prezzo	€ 3,37608
Scostamento % su anno 2023/1	-14,69%
Spese generali (16%)	€ 0,42333
Utili di impresa (10%)	€ 0,30692

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.031**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 031 Levigatrice per pavimenti in legno - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,93750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,37%
Prezzo	€ 7,57625
Scostamento % su anno 2023/1	-15,37%
Spese generali (16%)	€ 0,95000
Utili di impresa (10%)	€ 0,68875

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.032**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 032 levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,79%
Prezzo	€ 12,28150
Scostamento % su anno 2023/1	+15,79%
Spese generali (16%)	€ 1,54000
Utili di impresa (10%)	€ 1,11650

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.033**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 033 macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,06100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76000
Utili di impresa (10%)	€ 0,55100

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.035**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 035 monospazzola ad alta velocità per ceratura dei pavimenti (lucidatrice)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 3,98750
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 0,50000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36250

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.041**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 041 sabbiatrice - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,43750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,99%
Prezzo	€ 8,21425
Scostamento % su anno 2023/1	+8,99%
Spese generali (16%)	€ 1,03000
Utili di impresa (10%)	€ 0,74675

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.042**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 042 sabbiatrice - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,58%
Prezzo	€ 6,65913
Scostamento % su anno 2023/1	-10,58%
Spese generali (16%)	€ 0,83500
Utili di impresa (10%)	€ 0,60538

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.043**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 043 sabbiatrice - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,22%
Prezzo	€ 5,54662
Scostamento % su anno 2023/1	-18,22%
Spese generali (16%)	€ 0,69550
Utili di impresa (10%)	€ 0,50424

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.048**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 048 Piegaferri combinata - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,66250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,03%
Prezzo	€ 5,94935
Scostamento % su anno 2023/1	-5,03%
Spese generali (16%)	€ 0,74600
Utili di impresa (10%)	€ 0,54085

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.049**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 049 Piegaferri combinata - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,66250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 5,94935
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 0,74600
Utili di impresa (10%)	€ 0,54085

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.050**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 050 Piegaferri combinata - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,15625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,51%
Prezzo	€ 5,30338
Scostamento % su anno 2023/1	-5,51%
Spese generali (16%)	€ 0,66500
Utili di impresa (10%)	€ 0,48213

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.051**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 051 Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,58333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,37%
Prezzo	€ 13,50433
Scostamento % su anno 2023/1	-19,37%
Spese generali (16%)	€ 1,69333
Utili di impresa (10%)	€ 1,22767

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.052**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 052 Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,06%
Prezzo	€ 13,05242
Scostamento % su anno 2023/1	-22,06%
Spese generali (16%)	€ 1,63667
Utili di impresa (10%)	€ 1,18658

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.053**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 053 Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,93%
Prezzo	€ 12,06883
Scostamento % su anno 2023/1	-19,93%
Spese generali (16%)	€ 1,51333
Utili di impresa (10%)	€ 1,09717

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.054**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 054 Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,82%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,82%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.055**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 055 Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,94%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	-44,94%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.056**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 056 Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,14%
Prezzo	€ 5,10400
Scostamento % su anno 2023/1	-43,14%
Spese generali (16%)	€ 0,64000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46400

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.057**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 057 Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,65625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,06%
Prezzo	€ 11,04538
Scostamento % su anno 2023/1	-23,06%
Spese generali (16%)	€ 1,38500
Utili di impresa (10%)	€ 1,00413

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.058**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 058 Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,79688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,69%
Prezzo	€ 9,94882
Scostamento % su anno 2023/1	-30,69%
Spese generali (16%)	€ 1,24750
Utili di impresa (10%)	€ 0,90444

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.060.059**
Voce: 060 -13,07% su anno 2023/1 -13,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 059 Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,34375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,47%
Prezzo	€ 9,37063
Scostamento % su anno 2023/1	-27,47%
Spese generali (16%)	€ 1,17500
Utili di impresa (10%)	€ 0,85188

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.001**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 001 Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.003**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 003 Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 3,98750
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 0,50000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36250

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.009**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 009 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,73103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,46%
Prezzo	€ 11,14079
Scostamento % su anno 2023/1	+102,46%
Spese generali (16%)	€ 1,39696
Utili di impresa (10%)	€ 1,01280

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.010**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 010 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,89855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+85,51%
Prezzo	€ 10,07855
Scostamento % su anno 2023/1	+85,51%
Spese generali (16%)	€ 1,26377
Utili di impresa (10%)	€ 0,91623

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.011**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 011 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,23275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,35%
Prezzo	€ 9,22899
Scostamento % su anno 2023/1	+86,35%
Spese generali (16%)	€ 1,15724
Utili di impresa (10%)	€ 0,83900

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.031**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 031 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.032**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 032 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,38%
Prezzo	€ 4,14700
Scostamento % su anno 2023/1	-19,38%
Spese generali (16%)	€ 0,52000
Utili di impresa (10%)	€ 0,37700

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.033**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 033 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,17%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	-25,17%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.034**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 034 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,77083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41%
Prezzo	€ 4,81158
Scostamento % su anno 2023/1	-41%
Spese generali (16%)	€ 0,60333
Utili di impresa (10%)	€ 0,43742

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.040**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 040 Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,28750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 6,74685
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 0,84600
Utili di impresa (10%)	€ 0,61335

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.041**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 041 Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,89375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,99%
Prezzo	€ 6,24443
Scostamento % su anno 2023/1	-24,99%
Spese generali (16%)	€ 0,78300
Utili di impresa (10%)	€ 0,56768

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.042**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 042 Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) e centralina ad aria e punte diamantate a widia - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,77250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10000
Utili di impresa (10%)	€ 0,79750

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.051**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 051 Corone diamantate da d. 43 mm a 80 mm, per macchine perforatrici. Il prezzo si riferisce al mm di corona consumata.

Unità di misura	**mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+65,66%
Prezzo	€ 52,31600
Scostamento % su anno 2023/1	+65,66%
Spese generali (16%)	€ 6,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,75600

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.052**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 052 Corone diamantate da d. 81 mm a 120 mm, per macchine perforatrici. Il prezzo si riferisce al mm di corona consumata.

Unità di misura	**mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,92%
Prezzo	€ 52,31600
Scostamento % su anno 2023/1	+29,92%
Spese generali (16%)	€ 6,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,75600

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.065.053**
Voce: 065 +19,3% su anno 2023/1 +19,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 053 Corone diamantate da d. 150 mm, per macchine perforatrici. Il prezzo si riferisce al mm di corona consumata.

Unità di misura	**mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,74%
Prezzo	€ 82,94000
Scostamento % su anno 2023/1	+50,74%
Spese generali (16%)	€ 10,40000
Utili di impresa (10%)	€ 7,54000

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.070.005**
Voce: 070 -4,91% su anno 2023/1 -4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 005 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,61%
Prezzo	€ 7,33700
Scostamento % su anno 2023/1	-8,61%
Spese generali (16%)	€ 0,92000
Utili di impresa (10%)	€ 0,66700

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.070.006**
Voce: 070 -4,91% su anno 2023/1 -4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 006 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,85%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	-11,85%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.070.007**
Voce: 070 -4,91% su anno 2023/1 -4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 007 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A -1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,91%
Prezzo	€ 6,22050
Scostamento % su anno 2023/1	-13,91%
Spese generali (16%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,56550

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.070.010**
Voce: 070 -4,91% su anno 2023/1 -4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 010 Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,10540
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26400
Utili di impresa (10%)	€ 0,19140

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.070.011**
Voce: 070 -4,91% su anno 2023/1 -4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 011 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,98750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,08805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,63800
Utili di impresa (10%)	€ 0,46255

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.070.012**
Voce: 070 -4,91% su anno 2023/1 -4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 012 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,02500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,85990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,48400
Utili di impresa (10%)	€ 0,35090

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.070.013**
Voce: 070 -4,91% su anno 2023/1 -4,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 013 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,03157**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,59228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32505
Utili di impresa (10%)	€ 0,23566

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.071.001**
Voce: 071 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per saldatrici
Articolo: 001 Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,61700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,06329
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25872
Utili di impresa (10%)	€ 0,18757

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.072.001**
Voce: 072 +222,58% su anno 2023/1 +222,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Betoniere
Articolo: 001 Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,11%
Prezzo	€ 3,00339
Scostamento % su anno 2023/1	-29,11%
Spese generali (16%)	€ 0,37660
Utili di impresa (10%)	€ 0,27304

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.072.002**
Voce: 072 +222,58% su anno 2023/1 +222,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Betoniere
Articolo: 002 Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 500 lt , motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,05%
Prezzo	€ 3,17724
Scostamento % su anno 2023/1	+34,05%
Spese generali (16%)	€ 0,39840
Utili di impresa (10%)	€ 0,28884

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.072.003**
Voce: 072 +222,58% su anno 2023/1 +222,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Betoniere
Articolo: 003 Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+372,73%
Prezzo	€ 5,97168
Scostamento % su anno 2023/1	+372,73%
Spese generali (16%)	€ 0,74880
Utili di impresa (10%)	€ 0,54288

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.072.004**
Voce: 072 +222,58% su anno 2023/1 +222,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Betoniere
Articolo: 004 Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1000 lt, motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+301,52%
Prezzo	€ 6,76280
Scostamento % su anno 2023/1	+301,52%
Spese generali (16%)	€ 0,84800
Utili di impresa (10%)	€ 0,61480

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.072.005**
Voce: 072 +222,58% su anno 2023/1 +222,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Betoniere
Articolo: 005 Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1250 lt, motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,33000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+344,24%
Prezzo	€ 9,35308
Scostamento % su anno 2023/1	+344,24%
Spese generali (16%)	€ 1,17280
Utili di impresa (10%)	€ 0,85028

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.072.006**
Voce: 072 +222,58% su anno 2023/1 +222,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Betoniere
Articolo: 006 Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+312,02%
Prezzo	€ 10,75668
Scostamento % su anno 2023/1	+312,02%
Spese generali (16%)	€ 1,34880
Utili di impresa (10%)	€ 0,97788

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.073.001**
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autobetoniere
Articolo: 001 Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,01%
Prezzo	€ 22,48950
Scostamento % su anno 2023/1	-21,01%
Spese generali (16%)	€ 2,82000
Utili di impresa (10%)	€ 2,04450

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.073.002**
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autobetoniere
Articolo: 002 Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,25%
Prezzo	€ 21,85150
Scostamento % su anno 2023/1	-23,25%
Spese generali (16%)	€ 2,74000
Utili di impresa (10%)	€ 1,98650

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.073.004**
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autobetoniere
Articolo: 004 Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,56250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,5%
Prezzo	€ 19,85775
Scostamento % su anno 2023/1	-22,5%
Spese generali (16%)	€ 2,49000
Utili di impresa (10%)	€ 1,80525

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.073.005**
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autobetoniere
Articolo: 005 Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,71%
Prezzo	€ 23,60600
Scostamento % su anno 2023/1	-31,71%
Spese generali (16%)	€ 2,96000
Utili di impresa (10%)	€ 2,14600

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.073.006**
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autobetoniere
Articolo: 006 Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,09%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	-26,09%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.073.008**
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autobetoniere
Articolo: 008 Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%
Prezzo	€ 21,05400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%
Spese generali (16%)	€ 2,64000
Utili di impresa (10%)	€ 1,91400

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.073.010**
Voce: 073 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autobetoniere
Articolo: 010 Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,07263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,33668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,05162
Utili di impresa (10%)	€ 2,21243

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.074.001**
Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Silos
Articolo: 001 Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,12632
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01584
Utili di impresa (10%)	€ 0,01148

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.100.901**
Voce: 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 901 per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,02642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 21,72572
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 2,72423
Utili di impresa (10%)	€ 1,97507

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.100.902**
Voce: 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 902 per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,86340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 52,14169
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 6,53814
Utili di impresa (10%)	€ 4,74015

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.100.911**
Voce: 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 911 per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,31017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 4,22378
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 0,52963
Utili di impresa (10%)	€ 0,38398

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.100.912**
Voce: 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 912 per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,91881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 3,72440
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 0,46701
Utili di impresa (10%)	€ 0,33858

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.100.913**
Voce: 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 913 per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,13488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 9,10411
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 1,14158
Utili di impresa (10%)	€ 0,82765

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.100.914**
Voce: 100 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 914 per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,14261**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 5,28597
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,66282
Utili di impresa (10%)	€ 0,48054

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.101.901**
Voce: 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 901 per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,56505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 10,92901
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 1,37041
Utili di impresa (10%)	€ 0,99355

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.101.902**
Voce: 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 902 per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,19320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 32,14652
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 4,03091
Utili di impresa (10%)	€ 2,92241

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.101.911**
Voce: 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 911 per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 1,22024
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,15301
Utili di impresa (10%)	€ 0,11093

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.101.912**
Voce: 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 912 per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45931**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 1,86208
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 0,23349
Utili di impresa (10%)	€ 0,16928

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.101.913**
Voce: 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 913 per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 30 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,37794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 5,58625
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 0,70047
Utili di impresa (10%)	€ 0,50784

Codice regionale: **TOS24_AT.N01.101.914**
Voce: 101 -2,91% su anno 2023/1 -2,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 914 per motoseghe

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84455**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 3,62965
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,45513
Utili di impresa (10%)	€ 0,32997

Codice regionale: **TOS24_AT** +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **TOS24_AT.N02** +19,22% su anno 2023/1 +19,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.007.001**
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dumper e motocariole
Articolo: 001 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,78700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,83%
Prezzo	€ 9,93621
Scostamento % su anno 2023/1	+3,83%
Spese generali (16%)	€ 1,24592
Utili di impresa (10%)	€ 0,90329

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.007.002**
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dumper e motocariole
Articolo: 002 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,45767**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,07%
Prezzo	€ 8,23999
Scostamento % su anno 2023/1	-12,07%
Spese generali (16%)	€ 1,03323
Utili di impresa (10%)	€ 0,74909

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.007.003**
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dumper e motocariole
Articolo: 003 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,54500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,85%
Prezzo	€ 7,07542
Scostamento % su anno 2023/1	-17,85%
Spese generali (16%)	€ 0,88720
Utili di impresa (10%)	€ 0,64322

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.007.005**
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dumper e motocariole
Articolo: 005 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,19%
Prezzo	€ 9,90345
Scostamento % su anno 2023/1	-25,19%
Spese generali (16%)	€ 1,24181
Utili di impresa (10%)	€ 0,90031

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.007.006**
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dumper e motocariole
Articolo: 006 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,49567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,57%
Prezzo	€ 9,56448
Scostamento % su anno 2023/1	-26,57%
Spese generali (16%)	€ 1,19931
Utili di impresa (10%)	€ 0,86950

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.007.007**
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dumper e motocariole
Articolo: 007 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,59%
Prezzo	€ 8,74698
Scostamento % su anno 2023/1	-26,59%
Spese generali (16%)	€ 1,09680
Utili di impresa (10%)	€ 0,79518

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.007.009**
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dumper e motocariole
Articolo: 009 Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,68%
Prezzo	€ 13,87650
Scostamento % su anno 2023/1	-24,68%
Spese generali (16%)	€ 1,74000
Utili di impresa (10%)	€ 1,26150

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.007.010**
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dumper e motocariole
Articolo: 010 Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,41%
Prezzo	€ 13,55750
Scostamento % su anno 2023/1	-26,41%
Spese generali (16%)	€ 1,70000
Utili di impresa (10%)	€ 1,23250

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.007.011**
Voce: 007 -20,32% su anno 2023/1 -20,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dumper e motocariole
Articolo: 011 Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,43750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,37%
Prezzo	€ 12,04225
Scostamento % su anno 2023/1	-27,37%
Spese generali (16%)	€ 1,51000
Utili di impresa (10%)	€ 1,09475

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.005**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 005 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,23866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 73,03654
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 9,15819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09158
Utili di impresa (10%)	€ 6,63969
Incidenza Manodopera al **41,38%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09158

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.006**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 006 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,67691**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 72,31974
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 9,06831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09068
Utili di impresa (10%)	€ 6,57452
Incidenza Manodopera al **41,79%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09068

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.008**

Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 008 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,08516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 71,56467
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 8,97363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08974
Utili di impresa (10%)	€ 6,50588
Incidenza Manodopera al **42,23%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08974

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.009**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 009 Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,46166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,08%
Prezzo	€ 60,56108
Scostamento % su anno 2023/1	-0,08%
Spese generali (16%)	€ 7,59387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07594
Utili di impresa (10%)	€ 5,50555
Incidenza Manodopera al **49,9%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07594

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.010**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 010 Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,22166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,09%
Prezzo	€ 58,97884
Scostamento % su anno 2023/1	-0,09%
Spese generali (16%)	€ 7,39547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07395
Utili di impresa (10%)	€ 5,36171
Incidenza Manodopera al **51,24%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07395

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.012**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 012 Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,15116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 71,64889
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 8,98419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08984
Utili di impresa (10%)	€ 6,51354
Incidenza Manodopera al **42,18%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08984

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.013**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 013 Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,91016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 72,61737
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 9,10563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09106
Utili di impresa (10%)	€ 6,60158
Incidenza Manodopera al **41,62%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09106

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.014**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 014 Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,62616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 74,80699
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 9,38019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09380
Utili di impresa (10%)	€ 6,80064
Incidenza Manodopera al **40,4%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09380

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.016**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 016 Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,15040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 78,02791
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 9,78406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09784
Utili di impresa (10%)	€ 7,09345
Incidenza Manodopera al **38,73%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09784

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.017**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 017 Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,86740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 81,49480
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 10,21878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10219
Utili di impresa (10%)	€ 7,40862
Incidenza Manodopera al **37,08%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10219

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.018**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 018 Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,16985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,16%
Prezzo	€ 99,74473
Scostamento % su anno 2023/1	-0,16%
Spese generali (16%)	€ 12,50718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12507
Utili di impresa (10%)	€ 9,06770
Incidenza Manodopera al **30,3%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12507

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.019**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 019 Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,77340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 87,75485
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 11,00374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11004
Utili di impresa (10%)	€ 7,97771
Incidenza Manodopera al **34,44%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11004

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.020**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 020 Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,17%
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	-15,17%
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.021**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 021 Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,67440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 87,62853
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 10,98790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10988
Utili di impresa (10%)	€ 7,96623
Incidenza Manodopera al **34,49%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10988

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.022**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 022 Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,23285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,16%
Prezzo	€ 95,99712
Scostamento % su anno 2023/1	-0,16%
Spese generali (16%)	€ 12,03726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12037
Utili di impresa (10%)	€ 8,72701
Incidenza Manodopera al **31,48%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12037

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.024**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 024 Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,44643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,84965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,87143
Utili di impresa (10%)	€ 3,53179

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.026**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 026 Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,92314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,24%
Prezzo	€ 10,10992
Scostamento % su anno 2023/1	-11,24%
Spese generali (16%)	€ 1,26770
Utili di impresa (10%)	€ 0,91908

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.027**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 027 Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,51%
Prezzo	€ 9,83239
Scostamento % su anno 2023/1	-17,51%
Spese generali (16%)	€ 1,23290
Utili di impresa (10%)	€ 0,89385

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.028**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 028 Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,32800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,4%
Prezzo	€ 9,35053
Scostamento % su anno 2023/1	-6,4%
Spese generali (16%)	€ 1,17248
Utili di impresa (10%)	€ 0,85005

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.031**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 031 Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,54986**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,36%
Prezzo	€ 18,56562
Scostamento % su anno 2023/1	-0,36%
Spese generali (16%)	€ 2,32798
Utili di impresa (10%)	€ 1,68778

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.032**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 032 Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,75680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,68%
Prezzo	€ 26,48568
Scostamento % su anno 2023/1	+8,68%
Spese generali (16%)	€ 3,32109
Utili di impresa (10%)	€ 2,40779

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.041**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 041 Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+92,38%
Prezzo	€ 13,98709
Scostamento % su anno 2023/1	+92,38%
Spese generali (16%)	€ 1,75387
Utili di impresa (10%)	€ 1,27155

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.042**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 042 Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,70667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,35%
Prezzo	€ 12,38571
Scostamento % su anno 2023/1	+70,35%
Spese generali (16%)	€ 1,55307
Utili di impresa (10%)	€ 1,12597

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.043**

Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 043 Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,93244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,26%
Prezzo	€ 10,12179
Scostamento % su anno 2023/1	-15,26%
Spese generali (16%)	€ 1,26919
Utili di impresa (10%)	€ 0,92016

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.044**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 044 Trattore cingolato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,03272**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,04%
Prezzo	€ 16,62976
Scostamento % su anno 2023/1	-42,04%
Spese generali (16%)	€ 2,08524
Utili di impresa (10%)	€ 1,51180

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.045**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 045 Trattore cingolato con potenza oltre 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,49997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,58%
Prezzo	€ 44,02197
Scostamento % su anno 2023/1	-11,58%
Spese generali (16%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.051**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 051 Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,48808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68816
Utili di impresa (10%)	€ 0,49892

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.052**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 052 Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,84%
Prezzo	€ 12,09648
Scostamento % su anno 2023/1	+40,84%
Spese generali (16%)	€ 1,51680
Utili di impresa (10%)	€ 1,09968

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.070**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 070 Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,41300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,18299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,02608
Utili di impresa (10%)	€ 0,74391

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.071**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 071 Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2200 fino a 6000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,47%
Prezzo	€ 11,54780
Scostamento % su anno 2023/1	-23,47%
Spese generali (16%)	€ 1,44800
Utili di impresa (10%)	€ 1,04980

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.072**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 072 Cisterne attrezzata per l'irrigazione capacità da 6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,24600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,45390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,43936
Utili di impresa (10%)	€ 1,76854

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.105**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 105 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,20750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,30077
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,79320
Utili di impresa (10%)	€ 1,30007

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.106**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 106 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,64575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,58398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,70332
Utili di impresa (10%)	€ 1,23491

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.109**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 109 Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,60739
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,33008
Utili di impresa (10%)	€ 0,96431

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.110**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 110 Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,07300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,02515
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,13168
Utili di impresa (10%)	€ 0,82047

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.112**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 112 Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,91312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,61920
Utili di impresa (10%)	€ 1,17392

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.113**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 113 Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,87900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,88160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,74064
Utili di impresa (10%)	€ 1,26196

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.114**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 114 Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,59500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,07122
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,01520
Utili di impresa (10%)	€ 1,46102

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.208**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 208 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,05400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,82890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,60864
Utili di impresa (10%)	€ 1,16626

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.216**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 216 Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,95700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,25713
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,91312
Utili di impresa (10%)	€ 1,38701

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.217**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 217 Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,67400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,72402
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,34784
Utili di impresa (10%)	€ 1,70218

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.218**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 218 Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,84500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,59822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,33520
Utili di impresa (10%)	€ 2,41802

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.219**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 219 Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,98408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,13280
Utili di impresa (10%)	€ 2,27128

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.221**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 221 Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,48100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,85776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,11696
Utili di impresa (10%)	€ 2,25980

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.014.222**
Voce: 014 +1,5% su anno 2023/1 +1,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 222 Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi – 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,90800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,85061
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,86528
Utili di impresa (10%)	€ 2,07733

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.001**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 001 attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,38438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,97447
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,50150
Utili di impresa (10%)	€ 1,08859

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.002**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 002 attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,86875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,31653
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,41900
Utili di impresa (10%)	€ 1,02878

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.003**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 003 attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,47430
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18800
Utili di impresa (10%)	€ 0,86130

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.004**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 004 erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,34500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24%
Prezzo	€ 19,58022
Scostamento % su anno 2023/1	+24%
Spese generali (16%)	€ 2,45520
Utili di impresa (10%)	€ 1,78002

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.005**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 005 erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,64750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,36%
Prezzo	€ 18,69021
Scostamento % su anno 2023/1	+18,36%
Spese generali (16%)	€ 2,34360
Utili di impresa (10%)	€ 1,69911

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.006**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 006 erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,73%
Prezzo	€ 17,80020
Scostamento % su anno 2023/1	+12,73%
Spese generali (16%)	€ 2,23200
Utili di impresa (10%)	€ 1,61820

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.007**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 007 vangatrice - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,83500**
Prezzo	€ 13,82546
Spese generali (16%)	€ 1,73360
Utili di impresa (10%)	€ 1,25686

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.008**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 008 vangatrice - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,34250**
Prezzo	€ 13,19703
Spese generali (16%)	€ 1,65480
Utili di impresa (10%)	€ 1,19973

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.009**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 009 vangatrice - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,81%
Prezzo	€ 12,56860
Scostamento % su anno 2023/1	-49,81%
Spese generali (16%)	€ 1,57600
Utili di impresa (10%)	€ 1,14260

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.010**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 010 cippatrice - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,74500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,46%
Prezzo	€ 11,15862
Scostamento % su anno 2023/1	-15,46%
Spese generali (16%)	€ 1,39920
Utili di impresa (10%)	€ 1,01442

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.011**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 011 cippatrice - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,34750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,11%
Prezzo	€ 10,65141
Scostamento % su anno 2023/1	-14,11%
Spese generali (16%)	€ 1,33560
Utili di impresa (10%)	€ 0,96831

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.012**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 012 cippatrice - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,58%
Prezzo	€ 10,14420
Scostamento % su anno 2023/1	-9,58%
Spese generali (16%)	€ 1,27200
Utili di impresa (10%)	€ 0,92220

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.013**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 013 interrasassi con seminatrice accoppiata - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,60000**
Prezzo	€ 22,45760
Spese generali (16%)	€ 2,81600
Utili di impresa (10%)	€ 2,04160

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.014**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 014 interrasassi con seminatrice accoppiata - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Prezzo	€ 21,43680
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.015**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 015 interrasassi con seminatrice accoppiata - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,43%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,43%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.016**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 016 trivella idraulica - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,79600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
Prezzo	€ 9,94770
Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
Spese generali (16%)	€ 1,24736
Utili di impresa (10%)	€ 0,90434

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.017**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 017 trivella idraulica - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,88975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,7%
Prezzo	€ 8,79132
Scostamento % su anno 2023/1	-4,7%
Spese generali (16%)	€ 1,10236
Utili di impresa (10%)	€ 0,79921

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.018**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 018 trivella idraulica - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,45375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,22%
Prezzo	€ 8,23499
Scostamento % su anno 2023/1	-2,22%
Spese generali (16%)	€ 1,03260
Utili di impresa (10%)	€ 0,74864

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.019**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 019 Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,66666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,95%
Prezzo	€ 21,26666
Scostamento % su anno 2023/1	-1,95%
Spese generali (16%)	€ 2,66667
Utili di impresa (10%)	€ 1,93333

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.020**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 020 Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cme - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,88646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,48%
Prezzo	€ 21,54712
Scostamento % su anno 2023/1	+4,48%
Spese generali (16%)	€ 2,70183
Utili di impresa (10%)	€ 1,95883

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.021**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 021 Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,14583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
Prezzo	€ 19,32608
Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
Spese generali (16%)	€ 2,42333
Utili di impresa (10%)	€ 1,75692

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.022**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 022 Pinza per tronchi - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,68750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,42%
Prezzo	€ 13,63725
Scostamento % su anno 2023/1	+54,42%
Spese generali (16%)	€ 1,71000
Utili di impresa (10%)	€ 1,23975

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.023**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 023 Pinza per tronchi - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,81%
Prezzo	€ 11,32450
Scostamento % su anno 2023/1	+38,81%
Spese generali (16%)	€ 1,42000
Utili di impresa (10%)	€ 1,02950

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.024**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 024 Pinza per tronchi - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,06250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,98%
Prezzo	€ 9,01175
Scostamento % su anno 2023/1	+26,98%
Spese generali (16%)	€ 1,13000
Utili di impresa (10%)	€ 0,81925

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.020.025**
Voce: 020 +1,37% su anno 2023/1 +1,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 025 Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,62%
Prezzo	€ 6,96696
Scostamento % su anno 2023/1	-67,62%
Spese generali (16%)	€ 0,87360
Utili di impresa (10%)	€ 0,63336

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.021.001**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 001 Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,86250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,98750

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.021.002**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 002 Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,86250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,98750

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.021.003**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 003 Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,86250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,98750

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.001**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 001 Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,98750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+115,77%
Prezzo	€ 5,08805
Scostamento % su anno 2023/1	+115,77%
Spese generali (16%)	€ 0,63800
Utili di impresa (10%)	€ 0,46255

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.002**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 002 Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,44%
Prezzo	€ 7,86867
Scostamento % su anno 2023/1	+63,44%
Spese generali (16%)	€ 0,98667
Utili di impresa (10%)	€ 0,71533

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.003**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 003 Aratro monovomere portato o trainato per lavorazioni a profondità da 60 a 90 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+184,44%
Prezzo	€ 17,04736
Scostamento % su anno 2023/1	+184,44%
Spese generali (16%)	€ 2,13760
Utili di impresa (10%)	€ 1,54976

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.006**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 006 Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,1%
Prezzo	€ 6,20987
Scostamento % su anno 2023/1	+8,1%
Spese generali (16%)	€ 0,77867
Utili di impresa (10%)	€ 0,56453

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.007**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 007 Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,57%
Prezzo	€ 9,83796
Scostamento % su anno 2023/1	+13,57%
Spese generali (16%)	€ 1,23360
Utili di impresa (10%)	€ 0,89436

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.021**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 021 Ripuntatore a 3 corpi per lavorazioni a 60-90 cm di profondità

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,99200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+505,58%
Prezzo	€ 12,74979
Scostamento % su anno 2023/1	+505,58%
Spese generali (16%)	€ 1,59872
Utili di impresa (10%)	€ 1,15907

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.022**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 022 Ripuntatore a 3-5 corpi per lavorazioni fino a 60 cm di profondità

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,08875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,52%
Prezzo	€ 16,70125
Scostamento % su anno 2023/1	+35,52%
Spese generali (16%)	€ 2,09420
Utili di impresa (10%)	€ 1,51830

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.041**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 041 Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,30571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+136,23%
Prezzo	€ 13,15008
Scostamento % su anno 2023/1	+136,23%
Spese generali (16%)	€ 1,64891
Utili di impresa (10%)	€ 1,19546

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.042**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 042 Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,24857**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+80,58%
Prezzo	€ 9,24917
Scostamento % su anno 2023/1	+80,58%
Spese generali (16%)	€ 1,15977
Utili di impresa (10%)	€ 0,84083

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.043**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 043 Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,91%
Prezzo	€ 1,51419
Scostamento % su anno 2023/1	+3,91%
Spese generali (16%)	€ 0,18987
Utili di impresa (10%)	€ 0,13765

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.061**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 061 Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,9%
Prezzo	€ 38,72660
Scostamento % su anno 2023/1	+30,9%
Spese generali (16%)	€ 4,85600
Utili di impresa (10%)	€ 3,52060

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.071**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 071 Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 45 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,15500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,23%
Prezzo	€ 14,23378
Scostamento % su anno 2023/1	-2,23%
Spese generali (16%)	€ 1,78480
Utili di impresa (10%)	€ 1,29398

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.072**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 072 Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 90 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+234,17%
Prezzo	€ 31,33856
Scostamento % su anno 2023/1	+234,17%
Spese generali (16%)	€ 3,92960
Utili di impresa (10%)	€ 2,84896

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.073**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 073 Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,31%
Prezzo	€ 8,56196
Scostamento % su anno 2023/1	-12,31%
Spese generali (16%)	€ 1,07360
Utili di impresa (10%)	€ 0,77836

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.074**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 074 Scavafossi rotativo con braccio laterale, per scavo fino a 70 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86000**
Prezzo	€ 10,02936
Spese generali (16%)	€ 1,25760
Utili di impresa (10%)	€ 0,91176

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.075**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 075 Posadreni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,61%
Prezzo	€ 15,50340
Scostamento % su anno 2023/1	-32,61%
Spese generali (16%)	€ 1,94400
Utili di impresa (10%)	€ 1,40940

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.081**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 081 Raccogli sassi trainata

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+89,56%
Prezzo	€ 12,95140
Scostamento % su anno 2023/1	+89,56%
Spese generali (16%)	€ 1,62400
Utili di impresa (10%)	€ 1,17740

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.082**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 082 Frantuma sassi portata

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+75,41%
Prezzo	€ 74,16750
Scostamento % su anno 2023/1	+75,41%
Spese generali (16%)	€ 9,30000
Utili di impresa (10%)	€ 6,74250

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.101**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 101 Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,01%
Prezzo	€ 24,15468
Scostamento % su anno 2023/1	+35,01%
Spese generali (16%)	€ 3,02880
Utili di impresa (10%)	€ 2,19588

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.102**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 102 Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,99938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,42%
Prezzo	€ 12,75921
Scostamento % su anno 2023/1	+7,42%
Spese generali (16%)	€ 1,59990
Utili di impresa (10%)	€ 1,15993

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.103**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 103 Retroescavatore con benna da scavo o a granchio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,32%
Prezzo	€ 13,32144
Scostamento % su anno 2023/1	+37,32%
Spese generali (16%)	€ 1,67040
Utili di impresa (10%)	€ 1,21104

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.121**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 121 Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,44%
Prezzo	€ 3,06453
Scostamento % su anno 2023/1	+16,44%
Spese generali (16%)	€ 0,38427
Utili di impresa (10%)	€ 0,27859

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.122**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 122 Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,86333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,25%
Prezzo	€ 4,92961
Scostamento % su anno 2023/1	-3,25%
Spese generali (16%)	€ 0,61813
Utili di impresa (10%)	€ 0,44815

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.123**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 123 Pianta pali idraulico o meccanico portato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,81000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,39%
Prezzo	€ 7,41356
Scostamento % su anno 2023/1	+57,39%
Spese generali (16%)	€ 0,92960
Utili di impresa (10%)	€ 0,67396

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.124**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 124 Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,96%
Prezzo	€ 5,02319
Scostamento % su anno 2023/1	-17,96%
Spese generali (16%)	€ 0,62987
Utili di impresa (10%)	€ 0,45665

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.125**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 125 Botte trainata da 5-10 hl

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,34667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,72%
Prezzo	€ 6,82235
Scostamento % su anno 2023/1	-2,72%
Spese generali (16%)	€ 0,85547
Utili di impresa (10%)	€ 0,62021

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.126**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 126 Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,07%
Prezzo	€ 11,26708
Scostamento % su anno 2023/1	-21,07%
Spese generali (16%)	€ 1,41280
Utili di impresa (10%)	€ 1,02428

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.127**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 127 Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,76%
Prezzo	€ 6,39276
Scostamento % su anno 2023/1	+33,76%
Spese generali (16%)	€ 0,80160
Utili di impresa (10%)	€ 0,58116

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.128**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 128 Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,78667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+113,09%
Prezzo	€ 23,97179
Scostamento % su anno 2023/1	+113,09%
Spese generali (16%)	€ 3,00587
Utili di impresa (10%)	€ 2,17925

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.129**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 129 Stendifilo a 5 rocchetti

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,57%
Prezzo	€ 2,48820
Scostamento % su anno 2023/1	+21,57%
Spese generali (16%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,22620

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.131**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 131 Betoniera per trattore, capacità 0,2-0,3 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,07500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,97%
Prezzo	€ 2,64770
Scostamento % su anno 2023/1	+27,97%
Spese generali (16%)	€ 0,33200
Utili di impresa (10%)	€ 0,24070

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.140**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 140 Spargisale e/o spargi graniglie da applicare all'attacco sollevatore a 3 punti per trattori auto caricante capacità 0,4-0,6 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,81323**
Prezzo	€ 8,69369
Spese generali (16%)	€ 1,09012
Utili di impresa (10%)	€ 0,79034

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.141**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 141 Spargisale e/o spargigraniglie da applicare all'attacco sollevatore a 3 punti per trattori auto caricante capacità 0,8-1,0 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,18502**
Prezzo	€ 11,72008
Spese generali (16%)	€ 1,46960
Utili di impresa (10%)	€ 1,06546

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.181**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 181 Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,49%
Prezzo	€ 7,91545
Scostamento % su anno 2023/1	+66,49%
Spese generali (16%)	€ 0,99253
Utili di impresa (10%)	€ 0,71959

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.201**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 201 Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+83,16%
Prezzo	€ 10,48872
Scostamento % su anno 2023/1	+83,16%
Spese generali (16%)	€ 1,31520
Utili di impresa (10%)	€ 0,95352

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.022.202**
Voce: 022 +65,61% su anno 2023/1 +65,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 202 Trapiantatrice semiautomatica per piantine di colture erbacee e simili

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,51000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+180,36%
Prezzo	€ 14,68676
Scostamento % su anno 2023/1	+180,36%
Spese generali (16%)	€ 1,84160
Utili di impresa (10%)	€ 1,33516

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.001**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 001 Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,92%
Prezzo	€ 0,54118
Scostamento % su anno 2023/1	+8,92%
Spese generali (16%)	€ 0,06786
Utili di impresa (10%)	€ 0,04920

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.002**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 002 Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,91%
Prezzo	€ 0,50838
Scostamento % su anno 2023/1	+8,92%
Spese generali (16%)	€ 0,06375
Utili di impresa (10%)	€ 0,04622

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.003**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 003 Pinza ad uso forestale da retro trattore

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,73000**
Prezzo	€ 2,20748
Spese generali (16%)	€ 0,27680
Utili di impresa (10%)	€ 0,20068

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.005**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 005 pressa imballatrice per fasci di legna (fascinatrice) da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore posteriore- diam. 1,0-1,4

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,63890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,36%
Prezzo	€ 5,91923
Scostamento % su anno 2023/1	-7,36%
Spese generali (16%)	€ 0,74222
Utili di impresa (10%)	€ 0,53811

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.010**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 010 Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,05300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,55163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44848
Utili di impresa (10%)	€ 1,05015

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.012**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 012 Cippatrice a tamburo su carrello, potenza motore di 100 kW (130 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,45000**
Prezzo	€ 17,16220
Spese generali (16%)	€ 2,15200
Utili di impresa (10%)	€ 1,56020

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.013**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 013 Cippatrice a tamburo su carrello, azionata da motore autonomo con potenza di 55 kW (75 Hp), caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,95000**
Prezzo	€ 20,35220
Spese generali (16%)	€ 2,55200
Utili di impresa (10%)	€ 1,85020

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.015**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 015 Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,21000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,12%
Prezzo	€ 4,09596
Scostamento % su anno 2023/1	+3,12%
Spese generali (16%)	€ 0,51360
Utili di impresa (10%)	€ 0,37236

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.016**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 016 Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,91050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,89%
Prezzo	€ 6,26580
Scostamento % su anno 2023/1	+45,89%
Spese generali (16%)	€ 0,78568
Utili di impresa (10%)	€ 0,56962

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.017**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 017 Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+90,58%
Prezzo	€ 8,74698
Scostamento % su anno 2023/1	+90,58%
Spese generali (16%)	€ 1,09680
Utili di impresa (10%)	€ 0,79518

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.018**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 018 Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,47%
Prezzo	€ 9,85072
Scostamento % su anno 2023/1	+29,47%
Spese generali (16%)	€ 1,23520
Utili di impresa (10%)	€ 0,89552

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.020**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 020 Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,56500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+104,02%
Prezzo	€ 18,58494
Scostamento % su anno 2023/1	+104,02%
Spese generali (16%)	€ 2,33040
Utili di impresa (10%)	€ 1,68954

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.023.021**
Voce: 023 +40,63% su anno 2023/1 +40,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 021 Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,41500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+122,75%
Prezzo	€ 27,32554
Scostamento % su anno 2023/1	+122,75%
Spese generali (16%)	€ 3,42640
Utili di impresa (10%)	€ 2,48414

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.100.101**
Voce: 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 101 oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,92866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 11,39298
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 1,42859
Utili di impresa (10%)	€ 1,03573

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.100.111**
Voce: 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 111 oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,81116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 20,17505
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 2,52979
Utili di impresa (10%)	€ 1,83410

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.100.112**
Voce: 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 112 oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,97340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 24,21005
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 3,03574
Utili di impresa (10%)	€ 2,20091

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.100.113**
Voce: 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 113 oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,10485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 34,58579
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 4,33678
Utili di impresa (10%)	€ 3,14416

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.101.001**
Voce: 101 -7,43% su anno 2023/1 -7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 001 oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,78291**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 6,10300
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,76527
Utili di impresa (10%)	€ 0,55482

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.101.002**
Voce: 101 -7,43% su anno 2023/1 -7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 002 oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,47899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 14,64719
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 1,83664
Utili di impresa (10%)	€ 1,33156

Codice regionale: **TOS24_AT.N02.101.003**
Voce: 101 -7,43% su anno 2023/1 -7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 003 oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,21849**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 21,97080
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 2,75496
Utili di impresa (10%)	€ 1,99735

Codice regionale: **TOS24_AT** +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **TOS24_AT.N06** -4,17% su anno 2023/1 -4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.004.001**
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 001 Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 10,20800
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 1,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92800

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.004.002**
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 002 Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 9,57000
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,87000

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.004.004**
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 004 Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 8,93200
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 1,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,81200

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.004.005**
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 005 Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,72%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-27,72%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.004.006**
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 006 Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,67%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	-28,67%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.004.008**
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 008 Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,41%
Prezzo	€ 16,58800
Scostamento % su anno 2023/1	-19,41%
Spese generali (16%)	€ 2,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1,50800

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.004.009**
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 009 Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,99%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-42,99%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.004.010**
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 010 Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,2%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-42,2%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.004.012**
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 012 Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,05%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-7,05%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.004.020**
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 020 Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a braccio fisso h. 13 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,57%
Prezzo	€ 24,72250
Scostamento % su anno 2023/1	+21,57%
Spese generali (16%)	€ 3,10000
Utili di impresa (10%)	€ 2,24750

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.004.021**
Voce: 004 -13,14% su anno 2023/1 -13,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 021 Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,28125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,15%
Prezzo	€ 30,98288
Scostamento % su anno 2023/1	+29,15%
Spese generali (16%)	€ 3,88500
Utili di impresa (10%)	€ 2,81663

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.001**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 001 Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,03125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,09%
Prezzo	€ 6,41988
Scostamento % su anno 2023/1	-11,09%
Spese generali (16%)	€ 0,80500
Utili di impresa (10%)	€ 0,58363

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.002**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 002 Elettriche a Pantografo altezza 8 m - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,83594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,34%
Prezzo	€ 6,17066
Scostamento % su anno 2023/1	-13,34%
Spese generali (16%)	€ 0,77375
Utili di impresa (10%)	€ 0,56097

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.004**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 004 Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,58%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	-13,58%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.005**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 005 Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,52%
Prezzo	€ 7,53638
Scostamento % su anno 2023/1	-15,52%
Spese generali (16%)	€ 0,94500
Utili di impresa (10%)	€ 0,68513

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.006**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 006 Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,71094**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,32%
Prezzo	€ 7,28716
Scostamento % su anno 2023/1	-18,32%
Spese generali (16%)	€ 0,91375
Utili di impresa (10%)	€ 0,66247

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.008**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 008 Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,61%
Prezzo	€ 6,79869
Scostamento % su anno 2023/1	-17,61%
Spese generali (16%)	€ 0,85250
Utili di impresa (10%)	€ 0,61806

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.009**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 009 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,08333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,75%
Prezzo	€ 23,07433
Scostamento % su anno 2023/1	+13,75%
Spese generali (16%)	€ 2,89333
Utili di impresa (10%)	€ 2,09767

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.010**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 010 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,14583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,7%
Prezzo	€ 20,60208
Scostamento % su anno 2023/1	+5,7%
Spese generali (16%)	€ 2,58333
Utili di impresa (10%)	€ 1,87292

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.012**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 012 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,19%
Prezzo	€ 18,66150
Scostamento % su anno 2023/1	+1,19%
Spese generali (16%)	€ 2,34000
Utili di impresa (10%)	€ 1,69650

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.013**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 013 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,81250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,69%
Prezzo	€ 24,00475
Scostamento % su anno 2023/1	-15,69%
Spese generali (16%)	€ 3,01000
Utili di impresa (10%)	€ 2,18225

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.014**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 014 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - da 2 a10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,42188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,44%
Prezzo	€ 23,50632
Scostamento % su anno 2023/1	-17,44%
Spese generali (16%)	€ 2,94750
Utili di impresa (10%)	€ 2,13694

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.016**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 016 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,85%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	-12,85%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.017**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 017 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,48%
Prezzo	€ 25,04150
Scostamento % su anno 2023/1	-10,48%
Spese generali (16%)	€ 3,14000
Utili di impresa (10%)	€ 2,27650

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.018**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 018 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - da 2 a10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,59375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,33%
Prezzo	€ 23,72563
Scostamento % su anno 2023/1	-9,33%
Spese generali (16%)	€ 2,97500
Utili di impresa (10%)	€ 2,15688

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.020**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 020 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,56075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 22,40752
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 2,80972
Utili di impresa (10%)	€ 2,03705

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.025**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 025 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,48%
Prezzo	€ 27,49780
Scostamento % su anno 2023/1	+0,48%
Spese generali (16%)	€ 3,44800
Utili di impresa (10%)	€ 2,49980

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.026**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 026 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,54375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,48%
Prezzo	€ 24,93783
Scostamento % su anno 2023/1	-4,48%
Spese generali (16%)	€ 3,12700
Utili di impresa (10%)	€ 2,26708

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.028**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 028 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,71250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,38%
Prezzo	€ 22,60115
Scostamento % su anno 2023/1	-7,38%
Spese generali (16%)	€ 2,83400
Utili di impresa (10%)	€ 2,05465

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.029**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 029 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,93750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,99%
Prezzo	€ 39,47625
Scostamento % su anno 2023/1	+28,99%
Spese generali (16%)	€ 4,95000
Utili di impresa (10%)	€ 3,58875

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.030**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 030 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,78100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,92%
Prezzo	€ 34,17256
Scostamento % su anno 2023/1	-2,92%
Spese generali (16%)	€ 4,28496
Utili di impresa (10%)	€ 3,10660

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.031**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 031 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,18750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,07%
Prezzo	€ 30,86325
Scostamento % su anno 2023/1	-4,07%
Spese generali (16%)	€ 3,87000
Utili di impresa (10%)	€ 2,80575

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.032**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 032 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,94340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,49%
Prezzo	€ 99,45577
Scostamento % su anno 2023/1	+7,49%
Spese generali (16%)	€ 12,47094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12471
Utili di impresa (10%)	€ 9,04143
Incidenza Manodopera al **30,39%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12471

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.033**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 033 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,50590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,23%
Prezzo	€ 97,62152
Scostamento % su anno 2023/1	+7,23%
Spese generali (16%)	€ 12,24094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12241
Utili di impresa (10%)	€ 8,87468
Incidenza Manodopera al **30,96%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12241

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.034**

Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 034 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,06840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,95%
Prezzo	€ 95,78727
Scostamento % su anno 2023/1	+6,95%
Spese generali (16%)	€ 12,01094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12011
Utili di impresa (10%)	€ 8,70793
Incidenza Manodopera al **31,55%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12011

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.035**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 035 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,94340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,08%
Prezzo	€ 105,83577
Scostamento % su anno 2023/1	+7,08%
Spese generali (16%)	€ 13,27094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13271
Utili di impresa (10%)	€ 9,62143
Incidenza Manodopera al **28,55%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13271

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.036**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 036 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,56840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,62%
Prezzo	€ 101,52927
Scostamento % su anno 2023/1	+4,62%
Spese generali (16%)	€ 12,73094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12731
Utili di impresa (10%)	€ 9,22993
Incidenza Manodopera al **29,76%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12731

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.037**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 037 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,56840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,6%
Prezzo	€ 101,52927
Scostamento % su anno 2023/1	+6,6%
Spese generali (16%)	€ 12,73094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12731
Utili di impresa (10%)	€ 9,22993
Incidenza Manodopera al **29,76%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,12731

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.038**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 038 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,44485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 114,13163
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 14,31118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14311
Utili di impresa (10%)	€ 10,37560
Incidenza Manodopera al **26,48%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14311

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.039**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 039 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,83885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 112,08238
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 14,05422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14054
Utili di impresa (10%)	€ 10,18931
Incidenza Manodopera al **26,96%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,14054

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.040**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 040 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,23285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,14%
Prezzo	€ 110,03312
Scostamento % su anno 2023/1	-0,14%
Spese generali (16%)	€ 13,79726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13797
Utili di impresa (10%)	€ 10,00301
Incidenza Manodopera al **27,46%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,13797

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.132**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 132 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,75%
Prezzo	€ 36,68500
Scostamento % su anno 2023/1	+23,75%
Spese generali (16%)	€ 4,60000
Utili di impresa (10%)	€ 3,33500

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.133**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 133 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,31250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,78%
Prezzo	€ 34,85075
Scostamento % su anno 2023/1	+23,78%
Spese generali (16%)	€ 4,37000
Utili di impresa (10%)	€ 3,16825

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.135**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 135 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,76%
Prezzo	€ 43,06500
Scostamento % su anno 2023/1	+19,76%
Spese generali (16%)	€ 5,40000
Utili di impresa (10%)	€ 3,91500

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.136**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 136 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m- 2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,45%
Prezzo	€ 38,75850
Scostamento % su anno 2023/1	+13,45%
Spese generali (16%)	€ 4,86000
Utili di impresa (10%)	€ 3,52350

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.138**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 138 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,98512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,13920
Utili di impresa (10%)	€ 3,72592

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.139**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 139 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,51400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,93586
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,88224
Utili di impresa (10%)	€ 3,53962

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.234**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 234 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,74%
Prezzo	€ 33,01650
Scostamento % su anno 2023/1	+23,74%
Spese generali (16%)	€ 4,14000
Utili di impresa (10%)	€ 3,00150

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.237**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 237 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,75%
Prezzo	€ 38,75850
Scostamento % su anno 2023/1	+19,75%
Spese generali (16%)	€ 4,86000
Utili di impresa (10%)	€ 3,52350

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.006.240**
Voce: 006 +0,98% su anno 2023/1 +0,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piattaforme
Articolo: 240 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,90800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,88661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,62528
Utili di impresa (10%)	€ 3,35333

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.015.003**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru cingolate
Articolo: 003 ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,36200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,43791
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,21792
Utili di impresa (10%)	€ 8,85799

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.001**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 001 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
Prezzo	€ 5,10400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
Spese generali (16%)	€ 0,64000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46400

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.002**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 002 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47850

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.003**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 003 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,67866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58667
Utili di impresa (10%)	€ 0,42533

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.004**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 004 braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
Prezzo	€ 5,10400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
Spese generali (16%)	€ 0,64000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46400

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.005**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 005 braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80667
Utili di impresa (10%)	€ 0,58483

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.006**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 006 braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47850

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.007**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 007 braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
Prezzo	€ 6,69900
Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
Spese generali (16%)	€ 0,84000
Utili di impresa (10%)	€ 0,60900

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.008**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 008 braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80667
Utili di impresa (10%)	€ 0,58483

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.009**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 009 braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,84834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73333
Utili di impresa (10%)	€ 0,53167

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.010**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 010 braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,61%
Prezzo	€ 9,76140
Scostamento % su anno 2023/1	-10,61%
Spese generali (16%)	€ 1,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,88740

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.011**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 011 braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,95834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,60284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95333
Utili di impresa (10%)	€ 0,69117

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.012**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 012 braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.013**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 013 braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,08334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,86634
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,61333
Utili di impresa (10%)	€ 1,16967

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.014**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 014 braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,16666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,69666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,46667
Utili di impresa (10%)	€ 1,06333

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.015**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 015 braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,70834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,11184
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,39333
Utili di impresa (10%)	€ 1,01017

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.016**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 016 braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo per tre mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,04166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,46916
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,56667
Utili di impresa (10%)	€ 1,86083

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.017**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 017 braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,29950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,42000
Utili di impresa (10%)	€ 1,75450

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.016.018**
Voce: 016 -2,36% su anno 2023/1 -2,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru a torre
Articolo: 018 braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,54500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1,59500

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.001**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 001 braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,81250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 3,58875
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 0,32625

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.002**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 002 braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,09384
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51333
Utili di impresa (10%)	€ 0,37217

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.003**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 003 braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.004**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 004 braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,98438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,44%
Prezzo	€ 6,36007
Scostamento % su anno 2023/1	+53,44%
Spese generali (16%)	€ 0,79750
Utili di impresa (10%)	€ 0,57819

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.005**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 005 braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71,12%
Prezzo	€ 1,43550
Scostamento % su anno 2023/1	-71,12%
Spese generali (16%)	€ 0,18000
Utili di impresa (10%)	€ 0,13050

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.006**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 006 braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-89,09%
Prezzo	€ 0,47850
Scostamento % su anno 2023/1	-89,09%
Spese generali (16%)	€ 0,06000
Utili di impresa (10%)	€ 0,04350

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.007**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 007 braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,48438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,38%
Prezzo	€ 8,27407
Scostamento % su anno 2023/1	+46,38%
Spese generali (16%)	€ 1,03750
Utili di impresa (10%)	€ 0,75219

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.008**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 008 braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-64,71%
Prezzo	€ 1,75450
Scostamento % su anno 2023/1	-64,71%
Spese generali (16%)	€ 0,22000
Utili di impresa (10%)	€ 0,15950

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.009**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 009 braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-87,22%
Prezzo	€ 0,59813
Scostamento % su anno 2023/1	-87,22%
Spese generali (16%)	€ 0,07500
Utili di impresa (10%)	€ 0,05438

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.010**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 010 braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80667
Utili di impresa (10%)	€ 0,58483

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.011**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 011 braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,84834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73333
Utili di impresa (10%)	€ 0,53167

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.012**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 012 braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47850

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.013**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 013 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 6,45975
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 0,81000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58725

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.014**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 014 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47850

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.015**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 015 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,67866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58667
Utili di impresa (10%)	€ 0,42533

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.016**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 016 braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80667
Utili di impresa (10%)	€ 0,58483

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.017**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 017 braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,84834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73333
Utili di impresa (10%)	€ 0,53167

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.017.018**
Voce: 017 -12,32% su anno 2023/1 -12,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gru automontanti
Articolo: 018 braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47850

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.018.001**
Voce: 018 -2,6% su anno 2023/1 -2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 001 MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,05400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,64000
Utili di impresa (10%)	€ 1,91400

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.018.003**
Voce: 018 -2,6% su anno 2023/1 -2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 003 MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,29436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,44761
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,56710
Utili di impresa (10%)	€ 2,58615

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.018.004**
Voce: 018 -2,6% su anno 2023/1 -2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 004 MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,43700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,83761
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,86992
Utili di impresa (10%)	€ 3,53069

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.018.006**
Voce: 018 -2,6% su anno 2023/1 -2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 006 MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,89720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,75200
Utili di impresa (10%)	€ 3,44520

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.018.007**
Voce: 018 -2,6% su anno 2023/1 -2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 007 MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,59900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,84000
Utili di impresa (10%)	€ 3,50900

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.018.009**
Voce: 018 -2,6% su anno 2023/1 -2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 009 MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 49,22808
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 6,17280
Utili di impresa (10%)	€ 4,47528

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.018.010**
Voce: 018 -2,6% su anno 2023/1 -2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 010 MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 63,26408
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 7,93280
Utili di impresa (10%)	€ 5,75128

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.019.003**
Voce: 019 -18,23% su anno 2023/1 -18,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autogru
Articolo: 003 a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,65%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-23,65%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.019.004**
Voce: 019 -18,23% su anno 2023/1 -18,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Autogru
Articolo: 004 a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,8%
Prezzo	€ 29,98600
Scostamento % su anno 2023/1	-12,8%
Spese generali (16%)	€ 3,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,72600

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.020.001**
Voce: 020 +2,88% su anno 2023/1 +2,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Montacarichi elettrico
Articolo: 001 con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,65%
Prezzo	€ 2,87100
Scostamento % su anno 2023/1	+8,65%
Spese generali (16%)	€ 0,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,26100

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.020.002**
Voce: 020 +2,88% su anno 2023/1 +2,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Montacarichi elettrico
Articolo: 002 scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,28600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,36494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04576
Utili di impresa (10%)	€ 0,03318

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.020.003**
Voce: 020 +2,88% su anno 2023/1 +2,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Montacarichi elettrico
Articolo: 003 completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,39301
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04928
Utili di impresa (10%)	€ 0,03573

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.100.900**
Voce: 100 -2,8% su anno 2023/1 -2,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 900 oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,56189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 22,40897
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 2,80990
Utili di impresa (10%)	€ 2,03718

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.100.901**
Voce: 100 -2,8% su anno 2023/1 -2,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 901 oneri carburante agevolato per macchine elevatrici

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,61440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 7,16397
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 0,89830
Utili di impresa (10%)	€ 0,65127

Codice regionale: **TOS24_AT.N06.100.903**
Voce: 100 -2,8% su anno 2023/1 -2,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 903 oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,52194**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 68,29400
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 8,56351
Utili di impresa (10%)	€ 6,20855

Codice regionale: **TOS24_AT** +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **TOS24_AT.N08** -0,04% su anno 2023/1 -0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ATTREZZATURE E MACCHINARI PER TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 002 macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo 300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,44964**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,82174
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,75194
Utili di impresa (10%)	€ 5,62016

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.003**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 003 macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,98300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,57431
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,35728
Utili di impresa (10%)	€ 8,23403

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.004**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 004 macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1000 mm e 1500 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,73300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 108,11931
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,55728
Utili di impresa (10%)	€ 9,82903

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.005**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 005 macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1500 mm e 2000 mm, con coppia massima 210 kNm, forza di tiro argano principale (down) 240 kN, profondità fino a 67 mt. Peso 63 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,64966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 137,36097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,22395
Utili di impresa (10%)	€ 12,48736

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.006**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 006 macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,89966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,81597
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,02395
Utili di impresa (10%)	€ 10,89236

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.007**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 007 machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere

corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,56634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,60265
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,89061
Utili di impresa (10%)	€ 15,14570

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.008**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 008 macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,64966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 207,54097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,02395
Utili di impresa (10%)	€ 18,86736

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.030**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 030 Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,19400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,25154
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,67104
Utili di impresa (10%)	€ 3,38650

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.031**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 031 Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima maggiore di 1.000 kgm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,19400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,25154
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,67104
Utili di impresa (10%)	€ 3,38650

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.101**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 101 macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza fino a 130 Kw profondità in singolo passaggio fino a 20 m, con allestimento

aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,91050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,13380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66568
Utili di impresa (10%)	€ 5,55762

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.102**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 102 macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza compresa tra 130 e 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 23 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,50250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,30519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,32040
Utili di impresa (10%)	€ 7,48229

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.001.103**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Perforatrici idrauliche
Articolo: 103 macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza oltre 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 33 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,46111
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,58760
Utili di impresa (10%)	€ 6,95101

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.010.001**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchinari per iniezioni
Articolo: 001 gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,08334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,93834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,13333
Utili di impresa (10%)	€ 3,72167

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.020.001**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori
Articolo: 001 Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18 mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,83334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,33934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29333
Utili di impresa (10%)	€ 0,21267

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.020.005**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori
Articolo: 005 Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,47850

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.020.010**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori
Articolo: 010 Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,75450
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22000
Utili di impresa (10%)	€ 0,15950

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.020.015**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori
Articolo: 015 Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,67866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58667
Utili di impresa (10%)	€ 0,42533

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.100.900**
Voce: 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 900 oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni fino a 126 cv

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,02642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 21,72572
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 2,72423
Utili di impresa (10%)	€ 1,97507

Codice regionale: **TOS24_AT.N08.100.902**
Voce: 100 -0,45% su anno 2023/1 -0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 902 oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,22346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 66,63713
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 8,35575
Utili di impresa (10%)	€ 6,05792

Codice regionale: **TOS24_AT** +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **TOS24_AT.N09** -2,27% su anno 2023/1 -2,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.007**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 007 di 8000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,25%
Prezzo	€ 21,53250
Scostamento % su anno 2023/1	+4,25%
Spese generali (16%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 1,95750

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.008**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 008 di 8000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 20,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,82700

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.009**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 009 di 8000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,93749**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,45%
Prezzo	€ 12,68024
Scostamento % su anno 2023/1	-25,45%
Spese generali (16%)	€ 1,59000
Utili di impresa (10%)	€ 1,15275

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.010**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 010 di 10000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,26%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	-24,26%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.011**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 011 di 10000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,06250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,68%
Prezzo	€ 23,04775
Scostamento % su anno 2023/1	-29,68%
Spese generali (16%)	€ 2,89000
Utili di impresa (10%)	€ 2,09525

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.012**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 012 di 10000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,28%
Prezzo	€ 17,38550
Scostamento % su anno 2023/1	-40,28%
Spese generali (16%)	€ 2,18000
Utili di impresa (10%)	€ 1,58050

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.013**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 013 di 12000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 27,43400
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 3,44000
Utili di impresa (10%)	€ 2,49400

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.014**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 014 di 12000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,31250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,58%
Prezzo	€ 24,64275
Scostamento % su anno 2023/1	-12,58%
Spese generali (16%)	€ 3,09000
Utili di impresa (10%)	€ 2,24025

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.015**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 015 di 12000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,41%
Prezzo	€ 20,73500
Scostamento % su anno 2023/1	-23,41%
Spese generali (16%)	€ 2,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,88500

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.016**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 016 di 16000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,93749**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,97%
Prezzo	€ 24,16424
Scostamento % su anno 2023/1	-19,97%
Spese generali (16%)	€ 3,03000
Utili di impresa (10%)	€ 2,19675

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.017**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 017 di 16000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,99062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,48%
Prezzo	€ 22,95603
Scostamento % su anno 2023/1	-21,48%
Spese generali (16%)	€ 2,87850
Utili di impresa (10%)	€ 2,08691

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.018**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 018 di 16000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,04374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,1%
Prezzo	€ 21,74781
Scostamento % su anno 2023/1	-23,1%
Spese generali (16%)	€ 2,72700
Utili di impresa (10%)	€ 1,97707

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.019**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 019 di 18000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,93749**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,84%
Prezzo	€ 35,64824
Scostamento % su anno 2023/1	+7,84%
Spese generali (16%)	€ 4,47000
Utili di impresa (10%)	€ 3,24075

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.020**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 020 di 18000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,54062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,5%
Prezzo	€ 33,86583
Scostamento % su anno 2023/1	+5,5%
Spese generali (16%)	€ 4,24650
Utili di impresa (10%)	€ 3,07871

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.021**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 021 di 18000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,14374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,02%
Prezzo	€ 32,08341
Scostamento % su anno 2023/1	+3,02%
Spese generali (16%)	€ 4,02300
Utili di impresa (10%)	€ 2,91667

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.004.022**
Voce: 004 -11,66% su anno 2023/1 -11,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 022 di 20000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,71124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,74%
Prezzo	€ 41,73954
Scostamento % su anno 2023/1	+18,74%
Spese generali (16%)	€ 5,23380
Utili di impresa (10%)	€ 3,79450

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.006.001**
Voce: 006 +2,27% su anno 2023/1 +2,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cisterna termica montata su autocarro
Articolo: 001 capacita' 10000 l - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,29250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 23,34123
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 2,92680
Utili di impresa (10%)	€ 2,12193

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.007.001**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa
Articolo: 001 su carrello trainato - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,21080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52800
Utili di impresa (10%)	€ 0,38280

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.008.004**
Voce: 008 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas
Articolo: 004 gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,2%
Prezzo	€ 45,93600
Scostamento % su anno 2023/1	-9,2%
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.008.005**
Voce: 008 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas
Articolo: 005 gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,74%
Prezzo	€ 30,14550
Scostamento % su anno 2023/1	-17,74%
Spese generali (16%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,74050

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.008.006**
Voce: 008 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas
Articolo: 006 gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,89%
Prezzo	€ 71,77500
Scostamento % su anno 2023/1	-8,89%
Spese generali (16%)	€ 9,00000
Utili di impresa (10%)	€ 6,52500

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.008.007**
Voce: 008 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas
Articolo: 007 gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,12%
Prezzo	€ 47,37150
Scostamento % su anno 2023/1	-17,12%
Spese generali (16%)	€ 5,94000
Utili di impresa (10%)	€ 4,30650

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.005**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 005 di 1500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,10120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 17,99313
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 2,25619
Utili di impresa (10%)	€ 1,63574

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.006**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 006 di 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,19%
Prezzo	€ 15,44381
Scostamento % su anno 2023/1	-14,19%
Spese generali (16%)	€ 1,93653
Utili di impresa (10%)	€ 1,40398

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.007**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 007 di 1500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,86%
Prezzo	€ 13,30368
Scostamento % su anno 2023/1	-17,86%
Spese generali (16%)	€ 1,66817
Utili di impresa (10%)	€ 1,20943

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.008**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 008 di 2500 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,95%
Prezzo	€ 14,68102
Scostamento % su anno 2023/1	-26,95%
Spese generali (16%)	€ 1,84088
Utili di impresa (10%)	€ 1,33464

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.009**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 009 di 2500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,76430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,44%
Prezzo	€ 13,73525
Scostamento % su anno 2023/1	-31,44%
Spese generali (16%)	€ 1,72229
Utili di impresa (10%)	€ 1,24866

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.010**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 010 di 3000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,37%
Prezzo	€ 14,68229
Scostamento % su anno 2023/1	+5,37%
Spese generali (16%)	€ 1,84104
Utili di impresa (10%)	€ 1,33475

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.011**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 011 di 3000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,09738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,82%
Prezzo	€ 14,16026
Scostamento % su anno 2023/1	+6,82%
Spese generali (16%)	€ 1,77558
Utili di impresa (10%)	€ 1,28730

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.012**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 012 di 3000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,51600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 12,14242
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 1,52256
Utili di impresa (10%)	€ 1,10386

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.013**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 013 di 4000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,80538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,25%
Prezzo	€ 18,89166
Scostamento % su anno 2023/1	+5,25%
Spese generali (16%)	€ 2,36886
Utili di impresa (10%)	€ 1,71742

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.014**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 014 di 4000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,59738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,92%
Prezzo	€ 14,79826
Scostamento % su anno 2023/1	-9,92%
Spese generali (16%)	€ 1,85558
Utili di impresa (10%)	€ 1,34530

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.015**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 015 di 4000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,91600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 12,65282
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 1,58656
Utili di impresa (10%)	€ 1,15026

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.016**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 016 di 7500 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,7%
Prezzo	€ 30,14550
Scostamento % su anno 2023/1	+8,7%
Spese generali (16%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,74050

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.017**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 017 di 7500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,34%
Prezzo	€ 20,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+12,34%
Spese generali (16%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,82700

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.018**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 018 di 8500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,31250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 32,29875
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 2,93625

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.019**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 019 di 8500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 29,18850
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 3,66000
Utili di impresa (10%)	€ 2,65350

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.009.020**
Voce: 009 -4,39% su anno 2023/1 -4,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 020 di 8500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,57187**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,7%
Prezzo	€ 23,69771
Scostamento % su anno 2023/1	-13,7%
Spese generali (16%)	€ 2,97150
Utili di impresa (10%)	€ 2,15434

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.010.001**
Voce: 010 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 001 a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,67146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 243,29678
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 30,50743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30507
Utili di impresa (10%)	€ 22,11789
Incidenza Manodopera al **23,95%**	€ 58,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,30507

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.010.003**
Voce: 010 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 003 a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,35896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,61%
Prezzo	€ 203,34203
Scostamento % su anno 2023/1	+5,61%
Spese generali (16%)	€ 25,49743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25497
Utili di impresa (10%)	€ 18,48564
Incidenza Manodopera al **28,66%**	€ 58,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,25497

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.010.004**
Voce: 010 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 004 a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,15731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,44%
Prezzo	€ 175,01273
Scostamento % su anno 2023/1	+4,44%
Spese generali (16%)	€ 21,94517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21945
Utili di impresa (10%)	€ 15,91025
Incidenza Manodopera al **33,3%**	€ 58,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,21945

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.010.005**
Voce: 010 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 005 a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,40731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,66%
Prezzo	€ 177,88373
Scostamento % su anno 2023/1	+7,66%
Spese generali (16%)	€ 22,30517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22305
Utili di impresa (10%)	€ 16,17125
Incidenza Manodopera al **32,76%**	€ 58,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,22305

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.010.101**
Voce: 010 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 101 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm – 2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,73%
Prezzo	€ 117,71100
Scostamento % su anno 2023/1	+3,73%
Spese generali (16%)	€ 14,76000
Utili di impresa (10%)	€ 10,70100

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.010.104**
Voce: 010 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 104 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,35%
Prezzo	€ 54,54900
Scostamento % su anno 2023/1	+10,35%
Spese generali (16%)	€ 6,84000
Utili di impresa (10%)	€ 4,95900

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.010.203**
Voce: 010 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 203 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,93750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,83%
Prezzo	€ 77,75625
Scostamento % su anno 2023/1	+11,83%
Spese generali (16%)	€ 9,75000
Utili di impresa (10%)	€ 7,06875

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.010.205**
Voce: 010 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico

Articolo: 205 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,97%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	+21,97%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.011.002**
Voce: 011 -10,49% su anno 2023/1 -10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 002 a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,45833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,21%
Prezzo	€ 9,51683
Scostamento % su anno 2023/1	+19,21%
Spese generali (16%)	€ 1,19333
Utili di impresa (10%)	€ 0,86517

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.011.003**
Voce: 011 -10,49% su anno 2023/1 -10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 003 a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,41667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,12%
Prezzo	€ 8,18767
Scostamento % su anno 2023/1	+4,12%
Spese generali (16%)	€ 1,02667
Utili di impresa (10%)	€ 0,74433

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.011.004**
Voce: 011 -10,49% su anno 2023/1 -10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 004 a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,65833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,17%
Prezzo	€ 7,22003
Scostamento % su anno 2023/1	-0,17%
Spese generali (16%)	€ 0,90533
Utili di impresa (10%)	€ 0,65637

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.011.008**
Voce: 011 -10,49% su anno 2023/1 -10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 008 Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,15%
Prezzo	€ 5,10400
Scostamento % su anno 2023/1	-36,15%
Spese generali (16%)	€ 0,64000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46400

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.011.009**
Voce: 011 -10,49% su anno 2023/1 -10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 009 Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,32%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	-33,32%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.011.010**
Voce: 011 -10,49% su anno 2023/1 -10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 010 Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,43%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	-30,43%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.011.012**
Voce: 011 -10,49% su anno 2023/1 -10,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 012 Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

Unità di misura	**mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,33%
Prezzo	€ 65,92667
Scostamento % su anno 2023/1	+3,33%
Spese generali (16%)	€ 8,26667
Utili di impresa (10%)	€ 5,99333

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.012.001**
Voce: 012 -4,76% su anno 2023/1 -4,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici
Articolo: 001 da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 7,17750
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,65250

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.013.001**
Voce: 013 +138,1% su anno 2023/1 +138,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta
Articolo: 001 ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,81250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+138,1%
Prezzo	€ 3,58875
Scostamento % su anno 2023/1	+138,09%
Spese generali (16%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 0,32625

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.020.001**
Voce: 020 +57,22% su anno 2023/1 +57,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scarificatrice manuale
Articolo: 001 larghezza lavoro 200mm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,22%
Prezzo	€ 16,58800
Scostamento % su anno 2023/1	+57,22%
Spese generali (16%)	€ 2,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1,50800

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.025.001**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sigillatrice stradale manuale a caldo per fusione e stesura bitume
Articolo: 001 su carrello trainabile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,72350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71768
Utili di impresa (10%)	€ 0,52032

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.030.001**
Voce: 030 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli .
Articolo: 001 a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,5%
Prezzo	€ 8,03880
Scostamento % su anno 2023/1	+24,5%
Spese generali (16%)	€ 1,00800
Utili di impresa (10%)	€ 0,73080

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.030.002**
Voce: 030 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli .
Articolo: 002 a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,86100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,92664
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61776
Utili di impresa (10%)	€ 0,44788

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.030.003**
Voce: 030 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli .
Articolo: 003 a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,43538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55616
Utili di impresa (10%)	€ 0,40322

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.030.010**
Voce: 030 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli .
Articolo: 010 con autotrazione a motore fino a 200 cv, pedana per operatore, singola spruzzatrice con compressore a 200 bar e larghezza fino a cm. 30 e capacità da 50 a 100 litri di vernice compreso consumo carburante - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,39646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17824
Utili di impresa (10%)	€ 0,85422

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.040.001**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchina spazzatrice, aspiratrice
Articolo: 001 con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,43400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,44000
Utili di impresa (10%)	€ 2,49400

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.040.002**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchina spazzatrice, aspiratrice
Articolo: 002 con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,38542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,45980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,94167
Utili di impresa (10%)	€ 2,13271

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.040.010**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchina spazzatrice, aspiratrice
Articolo: 010 Macchina spazzatrice, aspiratrice con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,95252**
Prezzo	€ 84,15541
Spese generali (16%)	€ 10,55240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10552
Utili di impresa (10%)	€ 7,65049
Incidenza Manodopera al **35,91%**	€ 30,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,10552

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.045.001**
Voce: 045 +2,27% su anno 2023/1 +2,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile.
Articolo: 001 Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili – 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 4,39263
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 0,55080
Utili di impresa (10%)	€ 0,39933

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.045.002**
Voce: 045 +2,27% su anno 2023/1 +2,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile.
Articolo: 002 Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili – 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 4,39263
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 0,55080
Utili di impresa (10%)	€ 0,39933

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.050.001**
Voce: 050 -31,82% su anno 2023/1 -31,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi
Articolo: 001 gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,79%
Prezzo	€ 93,30750
Scostamento % su anno 2023/1	-30,79%
Spese generali (16%)	€ 11,70000
Utili di impresa (10%)	€ 8,48250

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.050.002**
Voce: 050 -31,82% su anno 2023/1 -31,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi
Articolo: 002 gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,91375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,85%
Prezzo	€ 84,10595
Scostamento % su anno 2023/1	-32,85%
Spese generali (16%)	€ 10,54620
Utili di impresa (10%)	€ 7,64600

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.063.001**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna
Articolo: 001 potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,44800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,24765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,23168
Utili di impresa (10%)	€ 17,56797

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.063.002**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna
Articolo: 002 potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,02000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,90552
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,80320
Utili di impresa (10%)	€ 15,08232

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.063.003**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna
Articolo: 003 potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,28850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,00813
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,44616
Utili di impresa (10%)	€ 16,27347

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.063.004**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna
Articolo: 004 potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,28850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,00813
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,44616
Utili di impresa (10%)	€ 16,27347

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.065.001**
Voce: 065 -15,82% su anno 2023/1 -15,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore
Articolo: 001 di capacità di frantumazione oltre 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,66250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,79%
Prezzo	€ 152,68935
Scostamento % su anno 2023/1	-11,79%
Spese generali (16%)	€ 19,14600
Utili di impresa (10%)	€ 13,88085

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.065.002**
Voce: 065 -15,82% su anno 2023/1 -15,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore
Articolo: 002 di capacità di frantumazione fino a 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,06250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,85%
Prezzo	€ 79,19175
Scostamento % su anno 2023/1	-19,85%
Spese generali (16%)	€ 9,93000
Utili di impresa (10%)	€ 7,19925

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.100.900**
Voce: 100 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 900 oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,34710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,35%
Prezzo	€ 22,13490
Scostamento % su anno 2023/1	+5,35%
Spese generali (16%)	€ 2,77554
Utili di impresa (10%)	€ 2,01226

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.100.901**
Voce: 100 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 901 oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm 350 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,14146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,3%
Prezzo	€ 51,22050
Scostamento % su anno 2023/1	+5,3%
Spese generali (16%)	€ 6,42263
Utili di impresa (10%)	€ 4,65641

Codice regionale: **TOS24_AT.N09.100.902**
Voce: 100 +5,32% su anno 2023/1 +5,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 902 oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm 330 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,12731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,3%
Prezzo	€ 46,09845
Scostamento % su anno 2023/1	+5,3%
Spese generali (16%)	€ 5,78037
Utili di impresa (10%)	€ 4,19077

Codice regionale: **TOS24_AT** +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **TOS24_AT.N10** +7,04% su anno 2023/1 +7,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.001.004**
Voce: 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 004 Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,78294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 18,86303
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 2,36527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02365
Utili di impresa (10%)	€ 1,71482
Incidenza Manodopera al **59,59%**	€ 11,24071
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02365

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.001.005**
Voce: 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 005 Smontaggio ponteggio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,15356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 7,85194
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,98457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00985
Utili di impresa (10%)	€ 0,71381
Incidenza Manodopera al **70,56%**	€ 5,54070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00985

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.001.010**
Voce: 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,51572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,85%
Prezzo	€ 3,21006
Scostamento % su anno 2023/1	+5,85%
Spese generali (16%)	€ 0,40252
Utili di impresa (10%)	€ 0,29182

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.001.P010**
Voce: 001 +5,02% su anno 2023/1 +5,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,38%
Prezzo	€ 3,65967
Scostamento % su anno 2023/1	+13,38%
Spese generali (16%)	€ 0,45889
Utili di impresa (10%)	€ 0,33270

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.002.004**
Voce: 002 +7,7% su anno 2023/1 +7,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 004 Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,63950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 21,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 2,66232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02662
Utili di impresa (10%)	€ 1,93018
Incidenza Manodopera al **50,97%**	€ 10,82283
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02662

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.002.005**
Voce: 002 +7,7% su anno 2023/1 +7,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 005 Smontaggio ponteggio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,59558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 8,41596
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 1,05529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01055
Utili di impresa (10%)	€ 0,76509
Incidenza Manodopera al **67,45%**	€ 5,67629
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01055

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.002.010**
Voce: 002 +7,7% su anno 2023/1 +7,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,57822**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,12%
Prezzo	€ 4,56581
Scostamento % su anno 2023/1	+9,12%
Spese generali (16%)	€ 0,57252
Utili di impresa (10%)	€ 0,41507

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.002.P010**
Voce: 002 +7,7% su anno 2023/1 +7,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,11496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,92%
Prezzo	€ 5,25069
Scostamento % su anno 2023/1	+19,92%
Spese generali (16%)	€ 0,65839
Utili di impresa (10%)	€ 0,47734

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.003.002**
Voce: 003 +9,29% su anno 2023/1 +9,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza
Articolo: 002 Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,48715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 40,17760
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 5,03794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05038
Utili di impresa (10%)	€ 3,65251
Incidenza Manodopera al **59,2%**	€ 23,78575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05038

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.003.003**
Voce: 003 +9,29% su anno 2023/1 +9,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza
Articolo: 003 Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,40463**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,78%
Prezzo	€ 17,10431
Scostamento % su anno 2023/1	-0,78%
Spese generali (16%)	€ 2,14474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02145
Utili di impresa (10%)	€ 1,55494
Incidenza Manodopera al **72,4%**	€ 12,38320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02145

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.003.010**
Voce: 003 +9,29% su anno 2023/1 +9,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,60837**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,45%
Prezzo	€ 7,15628
Scostamento % su anno 2023/1	+20,45%
Spese generali (16%)	€ 0,89734
Utili di impresa (10%)	€ 0,65057

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.003.P010**
Voce: 003 +9,29% su anno 2023/1 +9,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,65853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,7%
Prezzo	€ 7,22028
Scostamento % su anno 2023/1	+15,7%
Spese generali (16%)	€ 0,90536
Utili di impresa (10%)	€ 0,65639

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.004.006**
Voce: 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 006 Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,23978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,51%
Prezzo	€ 19,44595
Scostamento % su anno 2023/1	+4,51%
Spese generali (16%)	€ 2,43836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02438
Utili di impresa (10%)	€ 1,76781
Incidenza Manodopera al **56,8%**	€ 11,04439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02438

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.004.007**
Voce: 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 007 Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,85188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 7,46700
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 0,93630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00936
Utili di impresa (10%)	€ 0,67882
Incidenza Manodopera al **60,13%**	€ 4,48990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00936

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.004.008**
Voce: 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 008 Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,22662**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 23,25717
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 2,91626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02916
Utili di impresa (10%)	€ 2,11429
Incidenza Manodopera al **62,47%**	€ 14,52762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02916

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.004.009**
Voce: 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 009 Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,31393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 9,33258
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 1,17023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01170
Utili di impresa (10%)	€ 0,84842
Incidenza Manodopera al **67,43%**	€ 6,29250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01170

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.004.010**
Voce: 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,26759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,55%
Prezzo	€ 2,89344
Scostamento % su anno 2023/1	+42,55%
Spese generali (16%)	€ 0,36281
Utili di impresa (10%)	€ 0,26304

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.004.011**
Voce: 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,64348**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,92%
Prezzo	€ 2,09708
Scostamento % su anno 2023/1	+10,92%
Spese generali (16%)	€ 0,26296
Utili di impresa (10%)	€ 0,19064

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.004.P010**
Voce: 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,59939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,24%
Prezzo	€ 3,31682
Scostamento % su anno 2023/1	+44,24%
Spese generali (16%)	€ 0,41590
Utili di impresa (10%)	€ 0,30153

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.004.P011**
Voce: 004 +12,69% su anno 2023/1 +12,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: P011 Noleggio del primo mese di utilizzo, base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,82800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,49%
Prezzo	€ 2,33253
Scostamento % su anno 2023/1	+3,49%
Spese generali (16%)	€ 0,29248
Utili di impresa (10%)	€ 0,21205

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.005.003**
Voce: 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 003 Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,96907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,47%
Prezzo	€ 19,10053
Scostamento % su anno 2023/1	+18,47%
Spese generali (16%)	€ 2,39505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02395
Utili di impresa (10%)	€ 1,73641
Incidenza Manodopera al **48,75%**	€ 9,31165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02395

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.005.004**

Voce: 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 004 Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,43669**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 6,93722
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 0,86987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00870
Utili di impresa (10%)	€ 0,63066
Incidenza Manodopera al **73,46%**	€ 5,09635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00870

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.005.005**

Voce: 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 005 Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,96255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,76%
Prezzo	€ 20,36822
Scostamento % su anno 2023/1	-0,76%
Spese generali (16%)	€ 2,55401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02554
Utili di impresa (10%)	€ 1,85166
Incidenza Manodopera al **62,41%**	€ 12,71085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02554

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.005.006**

Voce: 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 006 Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,51%
Prezzo	€ 8,62329
Scostamento % su anno 2023/1	-0,51%
Spese generali (16%)	€ 1,08129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01081
Utili di impresa (10%)	€ 0,78394
Incidenza Manodopera al **74,42%**	€ 6,41772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01081

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.005.010**
Voce: 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,59782**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+131,61%
Prezzo	€ 4,59082
Scostamento % su anno 2023/1	+131,61%
Spese generali (16%)	€ 0,57565
Utili di impresa (10%)	€ 0,41735

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.005.011**
Voce: 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,61882**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,91%
Prezzo	€ 2,06561
Scostamento % su anno 2023/1	+6,91%
Spese generali (16%)	€ 0,25901
Utili di impresa (10%)	€ 0,18778

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.005.P010**
Voce: 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,26249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+138,29%
Prezzo	€ 5,43894
Scostamento % su anno 2023/1	+138,29%
Spese generali (16%)	€ 0,68200
Utili di impresa (10%)	€ 0,49445

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.005.P011**
Voce: 005 +36,8% su anno 2023/1 +36,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: P011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,03%
Prezzo	€ 2,29433
Scostamento % su anno 2023/1	+1,03%
Spese generali (16%)	€ 0,28769
Utili di impresa (10%)	€ 0,20858

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.006.003**

Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 003 Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,50665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,05%
Prezzo	€ 33,82248
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 4,24106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04241
Utili di impresa (10%)	€ 3,07477
Incidenza Manodopera al **63,25%**	€ 21,39427
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04241

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.006.004**

Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 004 Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,75512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 14,99953
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 1,88082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01881
Utili di impresa (10%)	€ 1,36359
Incidenza Manodopera al **73,83%**	€ 11,07423
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01881

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.006.005**

Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 005 Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,84523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 39,35852
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 4,93524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04935
Utili di impresa (10%)	€ 3,57805
Incidenza Manodopera al **62,35%**	€ 24,54125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04935

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.006.006**
Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Articolo: 006 Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,44375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,03%
Prezzo	€ 17,15423
Scostamento % su anno 2023/1	-1,03%
Spese generali (16%)	€ 2,15100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02151
Utili di impresa (10%)	€ 1,55948
Incidenza Manodopera al **70,43%**	€ 12,08177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02151

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.006.010**
Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,41697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 4,36006
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 0,54672
Utili di impresa (10%)	€ 0,39637

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.006.011**
Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Articolo: 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in tubo e giunto, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,16170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,22%
Prezzo	€ 4,03433
Scostamento % su anno 2023/1	-6,22%
Spese generali (16%)	€ 0,50587
Utili di impresa (10%)	€ 0,36676

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.006.P010**
Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, calcolato al m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,61%
Prezzo	€ 4,78551
Scostamento % su anno 2023/1	-3,61%
Spese generali (16%)	€ 0,60006
Utili di impresa (10%)	€ 0,43505

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.006.P011**
Voce: 006 -2,75% su anno 2023/1 -2,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Articolo: P011 Noleggio del primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in tubo e giunto, calcolato al m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,36%
Prezzo	€ 4,85043
Scostamento % su anno 2023/1	-11,36%
Spese generali (16%)	€ 0,60820
Utili di impresa (10%)	€ 0,44095

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.007.006**
Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 006 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,91849**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 24,14000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 3,02696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03027
Utili di impresa (10%)	€ 2,19455
Incidenza Manodopera al **62,04%**	€ 14,97649
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03027

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.007.007**
Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 007 Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,08381**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,44%
Prezzo	€ 16,69494
Scostamento % su anno 2023/1	+3,44%
Spese generali (16%)	€ 2,09341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02093
Utili di impresa (10%)	€ 1,51772
Incidenza Manodopera al **56,54%**	€ 9,43949
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02093

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.007.008**
Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 008 Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,14231**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,43%
Prezzo	€ 10,38959
Scostamento % su anno 2023/1	-0,43%
Spese generali (16%)	€ 1,30277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01303
Utili di impresa (10%)	€ 0,94451
Incidenza Manodopera al **75,09%**	€ 7,80197
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01303

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.007.009**
Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 009 Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,58189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,62%
Prezzo	€ 7,12249
Scostamento % su anno 2023/1	-0,62%
Spese generali (16%)	€ 0,89310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00893
Utili di impresa (10%)	€ 0,64750
Incidenza Manodopera al **73,59%**	€ 5,24155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00893

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.007.010**
Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 1,89390
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 0,23748
Utili di impresa (10%)	€ 0,17217

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.007.011**
Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,01728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,07%
Prezzo	€ 2,57404
Scostamento % su anno 2023/1	+29,07%
Spese generali (16%)	€ 0,32276
Utili di impresa (10%)	€ 0,23400

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.007.P010**
Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,64870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,03%
Prezzo	€ 2,10374
Scostamento % su anno 2023/1	+1,03%
Spese generali (16%)	€ 0,26379
Utili di impresa (10%)	€ 0,19125

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.007.P011**
Voce: 007 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: P011 Noleggio del primo mese di utilizzo di castello di tiro in elementi prefabbricati, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,91%
Prezzo	€ 2,86976
Scostamento % su anno 2023/1	+22,91%
Spese generali (16%)	€ 0,35984
Utili di impresa (10%)	€ 0,26089

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.008.002**
Voce: 008 +0,83% su anno 2023/1 +0,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 002 Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,30183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,44%
Prezzo	€ 32,28513
Scostamento % su anno 2023/1	+2,44%
Spese generali (16%)	€ 4,04829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04048
Utili di impresa (10%)	€ 2,93501
Incidenza Manodopera al **61,98%**	€ 20,01002
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04048

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.008.003**

Voce: 008 +0,83% su anno 2023/1 +0,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 003 Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,67525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 13,62162
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 1,70804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01708
Utili di impresa (10%)	€ 1,23833
Incidenza Manodopera al **68,37%**	€ 9,31327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01708

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.008.010**

Voce: 008 +0,83% su anno 2023/1 +0,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,1%
Prezzo	€ 3,02897
Scostamento % su anno 2023/1	+4,1%
Spese generali (16%)	€ 0,37981
Utili di impresa (10%)	€ 0,27536

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.008.P010**

Voce: 008 +0,83% su anno 2023/1 +0,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 3,40032
Scostamento % su anno 2023/1	-1,93%
Spese generali (16%)	€ 0,42637
Utili di impresa (10%)	€ 0,30912

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.009.005**
Voce: 009 +9,97% su anno 2023/1 +9,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 005 Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,57075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,28%
Prezzo	€ 23,69628
Scostamento % su anno 2023/1	+4,28%
Spese generali (16%)	€ 2,97132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02971
Utili di impresa (10%)	€ 2,15421
Incidenza Manodopera al **53,64%**	€ 12,71175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02971

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.009.006**
Voce: 009 +9,97% su anno 2023/1 +9,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 006 Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,31922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,87%
Prezzo	€ 9,33933
Scostamento % su anno 2023/1	-1,87%
Spese generali (16%)	€ 1,17108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01171
Utili di impresa (10%)	€ 0,84903
Incidenza Manodopera al **63,79%**	€ 5,95724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01171

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.009.010**
Voce: 009 +9,97% su anno 2023/1 +9,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,1%
Prezzo	€ 3,58190
Scostamento % su anno 2023/1	+23,1%
Spese generali (16%)	€ 0,44914
Utili di impresa (10%)	€ 0,32563

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.009.P010**
Voce: 009 +9,97% su anno 2023/1 +9,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10737**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,35%
Prezzo	€ 3,96501
Scostamento % su anno 2023/1	+14,35%
Spese generali (16%)	€ 0,49718
Utili di impresa (10%)	€ 0,36046

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.010.001**
Voce: 010 +23,7% su anno 2023/1 +23,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.
Articolo: 001 Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,69509**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,04%
Prezzo	€ 14,92293
Scostamento % su anno 2023/1	+10,04%
Spese generali (16%)	€ 1,87121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01871
Utili di impresa (10%)	€ 1,35663
Incidenza Manodopera al **44,98%**	€ 6,71297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01871

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.010.002**
Voce: 010 +23,7% su anno 2023/1 +23,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.
Articolo: 002 Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,91424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,71%
Prezzo	€ 6,27057
Scostamento % su anno 2023/1	-0,71%
Spese generali (16%)	€ 0,78628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00786
Utili di impresa (10%)	€ 0,57005
Incidenza Manodopera al **72,94%**	€ 4,57390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00786

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.010.010**
Voce: 010 +23,7% su anno 2023/1 +23,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,39046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,25%
Prezzo	€ 4,32622
Scostamento % su anno 2023/1	+41,25%
Spese generali (16%)	€ 0,54247
Utili di impresa (10%)	€ 0,39329

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.010.P010**
Voce: 010 +23,7% su anno 2023/1 +23,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,82319**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,2%
Prezzo	€ 4,87839
Scostamento % su anno 2023/1	+44,2%
Spese generali (16%)	€ 0,61171
Utili di impresa (10%)	€ 0,44349

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.011.001**
Voce: 011 +10,46% su anno 2023/1 +10,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura ed installazione rete di protezione.
Articolo: 001 schermatura 35 %

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,60739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,14%
Prezzo	€ 2,05103
Scostamento % su anno 2023/1	+11,14%
Spese generali (16%)	€ 0,25718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00257
Utili di impresa (10%)	€ 0,18646
Incidenza Manodopera al **15,33%**	€ 0,31438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00257

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.011.002**
Voce: 011 +10,46% su anno 2023/1 +10,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fornitura ed installazione rete di protezione.
Articolo: 002 schermatura 90 %

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,77%
Prezzo	€ 2,79232
Scostamento % su anno 2023/1	+9,77%
Spese generali (16%)	€ 0,35013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00350
Utili di impresa (10%)	€ 0,25385
Incidenza Manodopera al **22,52%**	€ 0,62875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00350

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.004**
Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 004 Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,10400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4%
Prezzo	€ 74,14070
Scostamento % su anno 2023/1	+4%
Spese generali (16%)	€ 9,29664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09297
Utili di impresa (10%)	€ 6,74006
Incidenza Manodopera al **50,14%**	€ 37,17728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09297

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.005**
Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 005 Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,86100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 25,34264
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,17776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03178
Utili di impresa (10%)	€ 2,30388
Incidenza Manodopera al **73%**	€ 18,49902
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03178

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.006**
Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 006 Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,32809**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,55%
Prezzo	€ 66,77064
Scostamento % su anno 2023/1	+4,55%
Spese generali (16%)	€ 8,37249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08372
Utili di impresa (10%)	€ 6,07006
Incidenza Manodopera al **50,32%**	€ 33,60225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08372

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.007**
Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 007 Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,86100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,7%
Prezzo	€ 25,34264
Scostamento % su anno 2023/1	-0,7%
Spese generali (16%)	€ 3,17776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03178
Utili di impresa (10%)	€ 2,30388
Incidenza Manodopera al **73%**	€ 18,49902
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03178

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.010**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,32971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,21%
Prezzo	€ 11,90471
Scostamento % su anno 2023/1	+10,21%
Spese generali (16%)	€ 1,49275
Utili di impresa (10%)	€ 1,08225

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.011**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,62498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,58%
Prezzo	€ 9,72948
Scostamento % su anno 2023/1	+20,58%
Spese generali (16%)	€ 1,22000
Utili di impresa (10%)	€ 0,88450

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.020**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 020 Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,35227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,59%
Prezzo	€ 93,59749
Scostamento % su anno 2023/1	-0,59%
Spese generali (16%)	€ 11,73636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11736
Utili di impresa (10%)	€ 8,50886
Incidenza Manodopera al **50,34%**	€ 47,11820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,11736

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.021**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 021 Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,07950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 19,24144
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 2,41272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02413
Utili di impresa (10%)	€ 1,74922
Incidenza Manodopera al **71,29%**	€ 13,71752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02413

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.022**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 022 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,10910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,57%
Prezzo	€ 20,55522
Scostamento % su anno 2023/1	-14,57%
Spese generali (16%)	€ 2,57746
Utili di impresa (10%)	€ 1,86866

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.030**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 030 Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,38251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,12%
Prezzo	€ 78,32408
Scostamento % su anno 2023/1	+0,12%
Spese generali (16%)	€ 9,82120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09821
Utili di impresa (10%)	€ 7,12037
Incidenza Manodopera al **60,32%**	€ 47,24860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09821

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.031**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 031 Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,87415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 18,97941
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 2,37986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02380
Utili di impresa (10%)	€ 1,72540
Incidenza Manodopera al **71,2%**	€ 13,51360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02380

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.032**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: 032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,16626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,58%
Prezzo	€ 11,69615
Scostamento % su anno 2023/1	-11,58%
Spese generali (16%)	€ 1,46660
Utili di impresa (10%)	€ 1,06329

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.P010**

Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.

Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,89584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,49%
Prezzo	€ 13,90309
Scostamento % su anno 2023/1	+20,49%
Spese generali (16%)	€ 1,74333
Utili di impresa (10%)	€ 1,26392

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.P011**
Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: P011 Noleggio del primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,93540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,13%
Prezzo	€ 11,40157
Scostamento % su anno 2023/1	+22,13%
Spese generali (16%)	€ 1,42966
Utili di impresa (10%)	€ 1,03651

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.P022**
Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: P022 Noleggio del primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,77547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,14%
Prezzo	€ 23,95751
Scostamento % su anno 2023/1	-6,14%
Spese generali (16%)	€ 3,00408
Utili di impresa (10%)	€ 2,17796

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.012.P032**
Voce: 012 +2,6% su anno 2023/1 +2,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: P032 Noleggio del primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,59120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,28%
Prezzo	€ 13,51437
Scostamento % su anno 2023/1	-4,28%
Spese generali (16%)	€ 1,69459
Utili di impresa (10%)	€ 1,22858

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.013.003**
Voce: 013 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Scala prefabbricata
Articolo: 003 Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,60087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,72%
Prezzo	€ 59,46271
Scostamento % su anno 2023/1	-5,72%
Spese generali (16%)	€ 7,45614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07456
Utili di impresa (10%)	€ 5,40570
Incidenza Manodopera al **33,02%**	€ 19,63270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,07456

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.013.004**
Voce: 013 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scala prefabbricata
Articolo: 004 Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,46818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 65,67340
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 8,23491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08235
Utili di impresa (10%)	€ 5,97031
Incidenza Manodopera al **59,1%**	€ 38,81270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,08235

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.013.005**
Voce: 013 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scala prefabbricata
Articolo: 005 Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,62350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 27,59159
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 3,45976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03460
Utili di impresa (10%)	€ 2,50833
Incidenza Manodopera al **73,43%**	€ 20,26152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03460

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.013.006**
Voce: 013 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scala prefabbricata
Articolo: 006 Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,56845**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,32%
Prezzo	€ 27,52134
Scostamento % su anno 2023/1	-0,32%
Spese generali (16%)	€ 3,45095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03451
Utili di impresa (10%)	€ 2,50194
Incidenza Manodopera al **75,9%**	€ 20,88783
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03451

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.013.010**
Voce: 013 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scala prefabbricata
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,06841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,87%
Prezzo	€ 7,74330
Scostamento % su anno 2023/1	-4,87%
Spese generali (16%)	€ 0,97095
Utili di impresa (10%)	€ 0,70394

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.013.011**
Voce: 013 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scala prefabbricata
Articolo: 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato al cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,71227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 8,56485
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 1,07396
Utili di impresa (10%)	€ 0,77862

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.013.P010**
Voce: 013 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scala prefabbricata
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo di scala in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,97868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,68%
Prezzo	€ 8,90480
Scostamento % su anno 2023/1	-1,68%
Spese generali (16%)	€ 1,11659
Utili di impresa (10%)	€ 0,80953

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.013.P011**
Voce: 013 +1,91% su anno 2023/1 +1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scala prefabbricata
Articolo: P011 Noleggiodel primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato al cad

per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,65245**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,9%
Prezzo	€ 11,04052
Scostamento % su anno 2023/1	+21,9%
Spese generali (16%)	€ 1,38439
Utili di impresa (10%)	€ 1,00368

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.004**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 004 Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,91541**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,78%
Prezzo	€ 16,48007
Scostamento % su anno 2023/1	+9,78%
Spese generali (16%)	€ 2,06647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02066
Utili di impresa (10%)	€ 1,49819
Incidenza Manodopera al **50,4%**	€ 8,30550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02066

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.005**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 005 Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,48646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,62%
Prezzo	€ 18,48472
Scostamento % su anno 2023/1	-1,62%
Spese generali (16%)	€ 2,31783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02318
Utili di impresa (10%)	€ 1,68043
Incidenza Manodopera al **24,95%**	€ 4,61233
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02318

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.006**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 006 Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,70055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,17%
Prezzo	€ 26,41390
Scostamento % su anno 2023/1	+6,17%
Spese generali (16%)	€ 3,31209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03312
Utili di impresa (10%)	€ 2,40126
Incidenza Manodopera al **42,88%**	€ 11,32750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03312

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.007**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 007 Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,33806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00795
Utili di impresa (10%)	€ 0,57619
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 4,96713
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00795

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.008**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 008 Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,68462**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,52958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,06954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01070
Utili di impresa (10%)	€ 0,77542
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 6,68462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01070

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.009**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 009 Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,52284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,81%
Prezzo	€ 10,87514
Scostamento % su anno 2023/1	-0,81%
Spese generali (16%)	€ 1,36365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01364
Utili di impresa (10%)	€ 0,98865
Incidenza Manodopera al **72,11%**	€ 7,84195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01364

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.010**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86347**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,88%
Prezzo	€ 1,10179
Scostamento % su anno 2023/1	-8,88%
Spese generali (16%)	€ 0,13816
Utili di impresa (10%)	€ 0,10016

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.011**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 011 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,67516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,96%
Prezzo	€ 2,13751
Scostamento % su anno 2023/1	-10,96%
Spese generali (16%)	€ 0,26803
Utili di impresa (10%)	€ 0,19432

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.012**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 012 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,69399**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,77%
Prezzo	€ 7,26553
Scostamento % su anno 2023/1	+18,77%
Spese generali (16%)	€ 0,91104
Utili di impresa (10%)	€ 0,66050

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.P010**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02351**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,63%
Prezzo	€ 1,30600
Scostamento % su anno 2023/1	-14,63%
Spese generali (16%)	€ 0,16376
Utili di impresa (10%)	€ 0,11873

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.P011**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: P011 Noleggio del primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,56%
Prezzo	€ 2,55663
Scostamento % su anno 2023/1	-16,56%
Spese generali (16%)	€ 0,32058
Utili di impresa (10%)	€ 0,23242

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.014.P012**
Voce: 014 +0,29% su anno 2023/1 +0,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: P012 Noleggio del primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,31347**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,2%
Prezzo	€ 8,05599
Scostamento % su anno 2023/1	+22,2%
Spese generali (16%)	€ 1,01016
Utili di impresa (10%)	€ 0,73236

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.015.001**
Voce: 015 +6,29% su anno 2023/1 +6,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Locali igienici e di ricovero
Articolo: 001 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 608,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 776,31840
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 97,34400
Utili di impresa (10%)	€ 70,57440

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.015.002**
Voce: 015 +6,29% su anno 2023/1 +6,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Locali igienici e di ricovero
Articolo: 002 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in

legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 358,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800
Utili di impresa (10%)	€ 32,57280

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.015.003**
Voce: 015 +6,29% su anno 2023/1 +6,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Locali igienici e di ricovero
Articolo: 003 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 358,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800
Utili di impresa (10%)	€ 32,57280

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.015.004**
Voce: 015 +6,29% su anno 2023/1 +6,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Locali igienici e di ricovero
Articolo: 004 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 358,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800
Utili di impresa (10%)	€ 32,57280

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.015.005**
Voce: 015 +6,29% su anno 2023/1 +6,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Locali igienici e di ricovero
Articolo: 005 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,05454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,29%
Prezzo	€ 363,72960
Scostamento % su anno 2023/1	+7,29%
Spese generali (16%)	€ 45,60873
Utili di impresa (10%)	€ 33,06633

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.015.006**
Voce: 015 +6,29% su anno 2023/1 +6,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Locali igienici e di ricovero
Articolo: 006 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 358,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 44,92800
Utili di impresa (10%)	€ 32,57280

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.021.001**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00.
Articolo: 001 nolo minimo 5 giorni

Unità di misura	**giornaliero**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,06097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,51235
Utili di impresa (10%)	€ 1,09645

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.022.001**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.
Articolo: 001 per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10737**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,68901
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33718
Utili di impresa (10%)	€ 0,24446

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.022.002**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.
Articolo: 002 per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,83823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,34559
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29412
Utili di impresa (10%)	€ 0,21324

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.001**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 001 per metro di tubo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,32560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,41547
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05210
Utili di impresa (10%)	€ 0,03777

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.002**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 002 giunto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,39299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04928
Utili di impresa (10%)	€ 0,03573

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.003**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 003 basetta piana

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19487**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,35%
Prezzo	€ 0,24866
Scostamento % su anno 2023/1	+7,35%
Spese generali (16%)	€ 0,03118
Utili di impresa (10%)	€ 0,02261

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.004**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 004 ruota in ferro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,57085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,66%
Prezzo	€ 5,83241
Scostamento % su anno 2023/1	-11,66%
Spese generali (16%)	€ 0,73134
Utili di impresa (10%)	€ 0,53022

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.005**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 005 ruota gommata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,17%
Prezzo	€ 10,86872
Scostamento % su anno 2023/1	+26,17%
Spese generali (16%)	€ 1,36285
Utili di impresa (10%)	€ 0,98807

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.006**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 006 spinotto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,12644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,16134
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02023
Utili di impresa (10%)	€ 0,01467

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.007**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 007 vitone ancoraggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,56174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,58%
Prezzo	€ 0,71678
Scostamento % su anno 2023/1	-7,58%
Spese generali (16%)	€ 0,08988
Utili di impresa (10%)	€ 0,06516

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.008**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 008 giunto a perno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,58118**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,74159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09299
Utili di impresa (10%)	€ 0,06742

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.009**

Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 009 giunto orientabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,48139**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,61425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07702
Utili di impresa (10%)	€ 0,05584

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.010**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 010 coprigiunto in polipropilene

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,16700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,77%
Prezzo	€ 0,21309
Scostamento % su anno 2023/1	-24,77%
Spese generali (16%)	€ 0,02672
Utili di impresa (10%)	€ 0,01937

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.011**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 011 rete di protezione in teli di plastica compresi accessori di fissaggio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,22200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,28327
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03552
Utili di impresa (10%)	€ 0,02575

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.012**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 012 tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 1,99056
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 0,24960
Utili di impresa (10%)	€ 0,18096

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.013**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 013 tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,87200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 2,38867
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 0,29952
Utili di impresa (10%)	€ 0,21715

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.014**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 014 tavola metallica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85566**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,85%
Prezzo	€ 2,36783
Scostamento % su anno 2023/1	+11,86%
Spese generali (16%)	€ 0,29691
Utili di impresa (10%)	€ 0,21526

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.015**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 015 tavola metallica con botola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,46334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,95%
Prezzo	€ 10,79922
Scostamento % su anno 2023/1	+28,95%
Spese generali (16%)	€ 1,35413
Utili di impresa (10%)	€ 0,98175

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.016**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 016 ferma piede

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,07%
Prezzo	€ 1,03902
Scostamento % su anno 2023/1	+15,07%
Spese generali (16%)	€ 0,13028
Utili di impresa (10%)	€ 0,09446

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.017**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.)

consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 017 corrente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,37653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,48045
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06024
Utili di impresa (10%)	€ 0,04368

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.018**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 018 diagonale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 0,54821
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 0,06874
Utili di impresa (10%)	€ 0,04984

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.019**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 019 parapetto laterale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,04748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,01%
Prezzo	€ 3,88859
Scostamento % su anno 2023/1	+24,01%
Spese generali (16%)	€ 0,48760
Utili di impresa (10%)	€ 0,35351

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.020**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 020 parapetto doppio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,28%
Prezzo	€ 2,17372
Scostamento % su anno 2023/1	-11,28%
Spese generali (16%)	€ 0,27257
Utili di impresa (10%)	€ 0,19761

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.021**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 021 scaletta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,91601**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,81%
Prezzo	€ 3,72083
Scostamento % su anno 2023/1	+37,81%
Spese generali (16%)	€ 0,46656
Utili di impresa (10%)	€ 0,33826

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.022**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 022 parasassi con sostegni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,82%
Prezzo	€ 5,38513
Scostamento % su anno 2023/1	+49,82%
Spese generali (16%)	€ 0,67525
Utili di impresa (10%)	€ 0,48956

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.023**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 023 lamiera metallica ondulata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,10784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,89440
Utili di impresa (10%)	€ 1,37344

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.023.025**
Voce: 023 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 025 scivolo tronco-conico per scarico detriti, in polietilene, compreso tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo giornaliero per n.10 scivoli H=1100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,1%
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	+48,1%
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.024.004**
Voce: 024 -13,69% su anno 2023/1 -13,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Moduli per blindaggio scavi
Articolo: 004 Modulo Metri 3,00x2,40

Unità di misura	**mensile**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 537,52080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,77%
Prezzo	€ 685,87654
Scostamento % su anno 2023/1	-13,77%
Spese generali (16%)	€ 86,00333
Utili di impresa (10%)	€ 62,35241

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.024.008**
Voce: 024 -13,69% su anno 2023/1 -13,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Moduli per blindaggio scavi
Articolo: 008 Modulo Metri 3,00x4,00

Unità di misura	**mensile**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 909,53773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,6%
Prezzo	€ 1.160,57015
Scostamento % su anno 2023/1	-13,6%
Spese generali (16%)	€ 145,52604
Utili di impresa (10%)	€ 105,50638

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.025.001**
Voce: 025 -1,88% su anno 2023/1 -1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Puntelli, noleggio mensile
Articolo: 001 metallici a croce h max m 4,00

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 2,53124
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 0,31740
Utili di impresa (10%)	€ 0,23011

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.025.002**
Voce: 025 -1,88% su anno 2023/1 -1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Puntelli, noleggio mensile
Articolo: 002 in legname d'abete

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,19167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,83%
Prezzo	€ 32,14457
Scostamento % su anno 2023/1	-1,83%
Spese generali (16%)	€ 4,03067
Utili di impresa (10%)	€ 2,92223

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.026.001**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli per casseforme
Articolo: 001 metallici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,52517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,36212
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80403
Utili di impresa (10%)	€ 2,03292

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.026.002**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli per casseforme
Articolo: 002 in legno composito

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,52588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06594
Utili di impresa (10%)	€ 0,04781

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.027.001**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m.
Articolo: 001 con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,38996
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55360
Utili di impresa (10%)	€ 1,12636

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.027.002**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m.
Articolo: 002 con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, da a 150 a 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,65652
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96320
Utili di impresa (10%)	€ 1,42332

Codice regionale: **TOS24_AT.N10.027.003**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m.
Articolo: 003 con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, oltre 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,17000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,46092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,06720
Utili di impresa (10%)	€ 2,22372

Codice regionale: **TOS24_AT** +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **TOS24_AT.N11** +5,2% su anno 2023/1 +5,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.001.001**
Voce: 001 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 001 Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,53579**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 23,65167
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 2,96573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02966
Utili di impresa (10%)	€ 2,15015
Incidenza Manodopera al **51,43%**	€ 12,16380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02966

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.001.002**
Voce: 001 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 002 Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,91759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,95%
Prezzo	€ 30,51884
Scostamento % su anno 2023/1	-0,95%
Spese generali (16%)	€ 3,82681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03827
Utili di impresa (10%)	€ 2,77444
Incidenza Manodopera al **55,26%**	€ 16,86450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03827

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.001.003**
Voce: 001 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a

terra e le pulizie finali.

Articolo: 003 Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40391**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 10,72339
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 1,34463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01345
Utili di impresa (10%)	€ 0,97485
Incidenza Manodopera al **68,84%**	€ 7,38248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01345

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.001.004**

Voce: 001 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 004 Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,80649**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,17%
Prezzo	€ 15,06508
Scostamento % su anno 2023/1	-1,17%
Spese generali (16%)	€ 1,88904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01889
Utili di impresa (10%)	€ 1,36955
Incidenza Manodopera al **69,33%**	€ 10,44472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01889

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.001.010**

Voce: 001 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90182**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,58%
Prezzo	€ 2,42672
Scostamento % su anno 2023/1	+5,58%
Spese generali (16%)	€ 0,30429
Utili di impresa (10%)	€ 0,22061

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.001.P010**

Voce: 001 +0,06% su anno 2023/1 +0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,07262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 2,64466
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 0,33162
Utili di impresa (10%)	€ 0,24042

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.002.001**
Voce: 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 001 Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,13616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,09%
Prezzo	€ 20,58975
Scostamento % su anno 2023/1	-1,09%
Spese generali (16%)	€ 2,58179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02582
Utili di impresa (10%)	€ 1,87180
Incidenza Manodopera al **55,02%**	€ 11,32750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02582

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.002.002**
Voce: 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 002 Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,68086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 25,11278
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 3,14894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03149
Utili di impresa (10%)	€ 2,28298
Incidenza Manodopera al **55,83%**	€ 14,02095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03149

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.002.003**
Voce: 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 003 Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,38%
Prezzo	€ 9,54562
Scostamento % su anno 2023/1	-1,38%
Spese generali (16%)	€ 1,19694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01197
Utili di impresa (10%)	€ 0,86778
Incidenza Manodopera al **67,67%**	€ 6,45947
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01197

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.002.004**
Voce: 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 004 Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 13,29878
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 1,66756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01668
Utili di impresa (10%)	€ 1,20898
Incidenza Manodopera al **68,13%**	€ 9,06047
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01668

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.002.010**
Voce: 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75655**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,79%
Prezzo	€ 2,24136
Scostamento % su anno 2023/1	+3,79%
Spese generali (16%)	€ 0,28105
Utili di impresa (10%)	€ 0,20376

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.002.P010**
Voce: 002 -0,49% su anno 2023/1 -0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02479**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 2,58364
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 0,32397
Utili di impresa (10%)	€ 0,23488

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.003.001**
Voce: 003 +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Articolo: 001 Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,01799**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 22,99096
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 2,88288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02883
Utili di impresa (10%)	€ 2,09009
Incidenza Manodopera al **32,85%**	€ 7,55147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02883

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.003.002**
Voce: 003 +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Articolo: 002 Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,35843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 32,35736
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 4,05735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04057
Utili di impresa (10%)	€ 2,94158
Incidenza Manodopera al **26,06%**	€ 8,43225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04057

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.003.003**
Voce: 003 +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Articolo: 003 Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,15224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,65%
Prezzo	€ 41,02626
Scostamento % su anno 2023/1	+0,65%
Spese generali (16%)	€ 5,14436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05144
Utili di impresa (10%)	€ 3,72966
Incidenza Manodopera al **21,78%**	€ 8,93572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,05144

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.003.004**
Voce: 003 +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 004 Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,95097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 8,86944
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 1,11216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01112
Utili di impresa (10%)	€ 0,80631
Incidenza Manodopera al **70,69%**	€ 6,27008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01112

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.003.005**

Voce: 003 +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 005 Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,39072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,21%
Prezzo	€ 14,53456
Scostamento % su anno 2023/1	-1,21%
Spese generali (16%)	€ 1,82252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01823
Utili di impresa (10%)	€ 1,32132
Incidenza Manodopera al **69%**	€ 10,02895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01823

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.003.006**

Voce: 003 +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 006 Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 17,42609
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 2,18509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02185
Utili di impresa (10%)	€ 1,58419
Incidenza Manodopera al **68,6%**	€ 11,95448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02185

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.003.010**

Voce: 003 +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,32852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,31%
Prezzo	€ 5,52319
Scostamento % su anno 2023/1	+8,31%
Spese generali (16%)	€ 0,69256
Utili di impresa (10%)	€ 0,50211

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.003.P010**
Voce: 003 +1,77% su anno 2023/1 +1,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,70475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,5%
Prezzo	€ 7,27926
Scostamento % su anno 2023/1	+6,5%
Spese generali (16%)	€ 0,91276
Utili di impresa (10%)	€ 0,66175

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.004.001**
Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 001 Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,74692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,17%
Prezzo	€ 31,57707
Scostamento % su anno 2023/1	-0,17%
Spese generali (16%)	€ 3,95951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03960
Utili di impresa (10%)	€ 2,87064
Incidenza Manodopera al **29,89%**	€ 9,43948
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,03960

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.004.002**
Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 002 Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,61835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,03%
Prezzo	€ 35,24102
Scostamento % su anno 2023/1	-0,03%
Spese generali (16%)	€ 4,41894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04419
Utili di impresa (10%)	€ 3,20373
Incidenza Manodopera al **21,43%**	€ 7,55147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04419

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.004.003**
Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 003 Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,70260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,02%
Prezzo	€ 39,17652
Scostamento % su anno 2023/1	-0,02%
Spese generali (16%)	€ 4,91242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04912
Utili di impresa (10%)	€ 3,56150
Incidenza Manodopera al **22,81%**	€ 8,93572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04912

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.004.004**
Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 004 Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,55360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 8,36240
Scostamento % su anno 2023/1	-1,05%
Spese generali (16%)	€ 1,04858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01049
Utili di impresa (10%)	€ 0,76022
Incidenza Manodopera al **70,23%**	€ 5,87271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01049

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.004.005**
Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 005 Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,86087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,78%
Prezzo	€ 11,30647
Scostamento % su anno 2023/1	-0,78%
Spese generali (16%)	€ 1,41774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01418
Utili di impresa (10%)	€ 1,02786
Incidenza Manodopera al **72,35%**	€ 8,17998
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01418

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.004.006**
Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 006 Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 13,78143
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 1,72808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01728
Utili di impresa (10%)	€ 1,25286
Incidenza Manodopera al **68,49%**	€ 9,43872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01728

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.004.010**
Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,09410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,7%
Prezzo	€ 3,94808
Scostamento % su anno 2023/1	+9,7%
Spese generali (16%)	€ 0,49506
Utili di impresa (10%)	€ 0,35892

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.004.P010**
Voce: 004 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40511**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,05%
Prezzo	€ 4,34492
Scostamento % su anno 2023/1	+4,05%
Spese generali (16%)	€ 0,54482
Utili di impresa (10%)	€ 0,39499

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.005.001**
Voce: 005 -15,75% su anno 2023/1 -15,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 001 Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,27892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,54%
Prezzo	€ 16,94391
Scostamento % su anno 2023/1	-6,54%
Spese generali (16%)	€ 2,12463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02125
Utili di impresa (10%)	€ 1,54036
Incidenza Manodopera al **44,57%**	€ 7,55147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,02125

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.005.002**
Voce: 005 -15,75% su anno 2023/1 -15,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 002 Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,81832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 7,42418
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 0,93093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00931
Utili di impresa (10%)	€ 0,67493
Incidenza Manodopera al **69,2%**	€ 5,13743
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00931

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.005.010**
Voce: 005 -15,75% su anno 2023/1 -15,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,84%
Prezzo	€ 1,75848
Scostamento % su anno 2023/1	-22,84%
Spese generali (16%)	€ 0,22050
Utili di impresa (10%)	€ 0,15986

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.005.P010**
Voce: 005 -15,75% su anno 2023/1 -15,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,64568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,42%
Prezzo	€ 2,09989
Scostamento % su anno 2023/1	-32,42%
Spese generali (16%)	€ 0,26331
Utili di impresa (10%)	€ 0,19090

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.009.001**
Voce: 009 +66,58% su anno 2023/1 +66,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Articolo: 001 Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,56939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,98%
Prezzo	€ 14,76254
Scostamento % su anno 2023/1	+13,98%
Spese generali (16%)	€ 1,85110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01851
Utili di impresa (10%)	€ 1,34205
Incidenza Manodopera al **51,15%**	€ 7,55147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,01851

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.009.002**
Voce: 009 +66,58% su anno 2023/1 +66,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Articolo: 002 Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56261**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,51%
Prezzo	€ 5,82189
Scostamento % su anno 2023/1	-1,51%
Spese generali (16%)	€ 0,73002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00730
Utili di impresa (10%)	€ 0,52926
Incidenza Manodopera al **66,67%**	€ 3,88172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,00730

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.009.010**

Voce: 009 +66,58% su anno 2023/1 +66,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10679**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+111,72%
Prezzo	€ 2,68827
Scostamento % su anno 2023/1	+111,72%
Spese generali (16%)	€ 0,33709
Utili di impresa (10%)	€ 0,24439

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.009.P010**

Voce: 009 +66,58% su anno 2023/1 +66,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato cad.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+142,14%
Prezzo	€ 3,38924
Scostamento % su anno 2023/1	+142,14%
Spese generali (16%)	€ 0,42498
Utili di impresa (10%)	€ 0,30811

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.010.001**

Voce: 010 -4,35% su anno 2023/1 -4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 001 Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,95457**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 76,50203
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 9,59273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09593
Utili di impresa (10%)	€ 6,95473
Incidenza Manodopera al **62,34%**	€ 47,69472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,09593

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.010.002**
Voce: 010 -4,35% su anno 2023/1 -4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Articolo: 002 Smontaggio scalino di larghezza 80 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,64213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,09936
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,90274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04903
Utili di impresa (10%)	€ 3,55449
Incidenza Manodopera al **78,37%**	€ 30,64213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,04903

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.010.010**
Voce: 010 -4,35% su anno 2023/1 -4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Articolo: 010 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,99408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,37%
Prezzo	€ 7,64844
Scostamento % su anno 2023/1	-9,37%
Spese generali (16%)	€ 0,95905
Utili di impresa (10%)	€ 0,69531

Codice regionale: **TOS24_AT.N11.010.P010**
Voce: 010 -4,35% su anno 2023/1 -4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Articolo: P010 Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato cad.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,97653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,13%
Prezzo	€ 8,90205
Scostamento % su anno 2023/1	-7,13%
Spese generali (16%)	€ 1,11624
Utili di impresa (10%)	€ 0,80928

Codice regionale: **TOS24_AT** +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **TOS24_AT.N20** -9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEZZI DI TRASPORTO E DI LAVORO ALTERNATIVI CON ANIMALI

Codice regionale: **TOS24_AT.N20.001.001**
Voce: 001 -9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
UNITA' OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI
Articolo: 001 composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale

trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 31,90000
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 4,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,90000

Codice regionale: **TOS24_AT** +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **TOS24_AT.N25** +16,12% su anno 2023/1 +16,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ATTREZZATURE, STRUMENTI E MACCHINARI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.001**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 001 Piezometro ad infissione con trasduttore elettrico, inserito all'interno del tubo cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger

Unità di misura	**giorno**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,92%
Prezzo	€ 2,36297
Scostamento % su anno 2023/1	+3,92%
Spese generali (16%)	€ 0,29630
Utili di impresa (10%)	€ 0,21482

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.002**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 002 Piezometro del tipo piezo-resistivo elettrico con corrente da 4-20 mA, inserito, collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger

Unità di misura	**giorno**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18519**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,12%
Prezzo	€ 1,51230
Scostamento % su anno 2023/1	-17,12%
Spese generali (16%)	€ 0,18963
Utili di impresa (10%)	€ 0,13748

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.003**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 003 Piezometro singolo a corda vibrante completo di membrana protetta, filtro in bronzo o acciaio sinterizzato collegato a bobina elettromagnetica per l'invio dell'impulso della vibrazione, cavetto bipolare da sez. 1 mm2, collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger

Unità di misura	**giorno**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,55%
Prezzo	€ 1,55956
Scostamento % su anno 2023/1	-8,55%
Spese generali (16%)	€ 0,19556
Utili di impresa (10%)	€ 0,14178

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.004**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 004 piezometro Casagrande con cella filtrante a singolo tubo di d. 1,5", composto da una testa filtrante in ceramica interna al tubo in PVC e collegato all'elemento poroso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,95%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	-20,95%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.005**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 005 piezometro Casagrande con cella filtrante a doppio tubo, il primo di d. 1 ½" e il secondo di d. ½", composto da una testa filtrante in ceramica interna al secondo tubo in PVC e collegato all'elemento poroso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,83%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,83%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.006**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 006 piezometro elettrico con trasduttore da 4-20mA, per tubi aperti o tubi Casagrande compreso di cablaggi per il collegamento a unità di acquisizioni dati portatili o a Datalogger

Unità di misura	**giorno**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,29630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,2%
Prezzo	€ 1,65408
Scostamento % su anno 2023/1	+23,21%
Spese generali (16%)	€ 0,20741
Utili di impresa (10%)	€ 0,15037

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.020**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 020 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in

acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 50

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,23%
Prezzo	€ 0,60145
Scostamento % su anno 2023/1	+38,23%
Spese generali (16%)	€ 0,07542
Utili di impresa (10%)	€ 0,05468

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.021**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 021 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 100

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,69184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,9%
Prezzo	€ 0,88278
Scostamento % su anno 2023/1	+59,9%
Spese generali (16%)	€ 0,11069
Utili di impresa (10%)	€ 0,08025

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.022**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 022 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 150

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93134**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,98%
Prezzo	€ 1,18839
Scostamento % su anno 2023/1	+15,98%
Spese generali (16%)	€ 0,14901
Utili di impresa (10%)	€ 0,10804

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.023**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 023 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 200

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,47%
Prezzo	€ 1,47868
Scostamento % su anno 2023/1	+28,47%
Spese generali (16%)	€ 0,18541
Utili di impresa (10%)	€ 0,13443

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.024**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 024 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 30

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,36500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+84,34%
Prezzo	€ 0,46574
Scostamento % su anno 2023/1	+84,34%
Spese generali (16%)	€ 0,05840
Utili di impresa (10%)	€ 0,04234

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.025**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 025 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo centrimetrato lunghezza mt. 50(descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,64%
Prezzo	€ 0,51550
Scostamento % su anno 2023/1	-59,64%
Spese generali (16%)	€ 0,06464
Utili di impresa (10%)	€ 0,04686

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.026**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 026 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo centimetrato lunghezza mt. 100 (descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,21%
Prezzo	€ 0,67883
Scostamento % su anno 2023/1	+61,21%
Spese generali (16%)	€ 0,08512
Utili di impresa (10%)	€ 0,06171

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.027**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 027 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo centimetrato lunghezza mt. 150 (descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,68300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+121,75%
Prezzo	€ 0,87151
Scostamento % su anno 2023/1	+121,75%
Spese generali (16%)	€ 0,10928
Utili di impresa (10%)	€ 0,07923

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.028**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 028 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo centimetrato lunghezza mt. 200 (descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+137,83%
Prezzo	€ 1,03484
Scostamento % su anno 2023/1	+137,83%
Spese generali (16%)	€ 0,12976
Utili di impresa (10%)	€ 0,09408

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.029**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 029 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo centimetrato lunghezza mt. 500 (descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,85620
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,10736
Utili di impresa (10%)	€ 0,07784

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.035**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 035 Trasduttori di pressione removibili a corda vibrante per piezometri con filtro Casagrande; la punta conica va a battuta sulla celle filtrante

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+215,15%
Prezzo	€ 1,10587
Scostamento % su anno 2023/1	+215,15%
Spese generali (16%)	€ 0,13867
Utili di impresa (10%)	€ 0,10053

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.040**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde

acquifere

Articolo: 040 Piezoconi in acciaio inossidabile , elettronico a 24 bit con relativo cablaggio elettrico, sezione 10 mmq, testina conica con angolo fino a 60°, manicotto da 150 cmq, sensore di resistenza laterale e pressione interstiziale , filtro poroso manicotto antitilt per test CPTu e S-CPTu. Lunghezza complessiva fino a 350 mm e punta da 2 cmq.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,89872**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 3,69877
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 0,46380
Utili di impresa (10%)	€ 0,33625

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.041**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 041 Piezoconi in acciaio inossidabile , elettronico a 24 bit con relativo cablaggio elettrico, sezione 10 mmq, testina conica con angolo fino a 60°, manicotto da 150 cmq, sensore di resistenza laterale e pressione interstiziale , filtro poroso manicotto antitilt per test CPTu e S-CPTu. Lunghezza complessiva fino a 350 mm e punta da 10 cmq.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,89872**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 3,69877
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 0,46380
Utili di impresa (10%)	€ 0,33625

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.045**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 045 Sistema analogico di acquisizione dati per piezoconi o piezometri con sensori elettronici o a corda vibrante fino a 20mA, dotata di 5 canali di collegamento e alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,10884
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13904
Utili di impresa (10%)	€ 0,10080

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.001.046**
Voce: 001 +32,45% su anno 2023/1 +32,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 046 Sistema digitale portatile di acquisizione dati per prove CPTu e S-CPTu tipo All-in-one, schermo grafico antiriflesso e monocolore, dotata di sistema GPS standard a precisione minima di mt. 2,5 di errore, ingressi seriali R458s per collegamento a piezoconi o piezometri, alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,89248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 7,51881
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 0,94280
Utili di impresa (10%)	€ 0,68353

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.008**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 008 Sismografo digitale a 24 bit, convertitore dati A/D di segnale sonoro da geofoni, soglia rumore programmabile e frequenze selezionabili fino a 200 Hz, range dinamico fino a 200 dB, segnale in ingresso +/- 5V, filtri anti disturbo, interfacce usb, scheda lan con memoria interna, alimentata a 12V e diplay grafico fino a 12" oltra a custodia antiurto e antipioggia.
Fino a 24 canali di ricezione

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,93315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,46%
Prezzo	€ 15,22670
Scostamento % su anno 2023/1	+5,46%
Spese generali (16%)	€ 1,90930
Utili di impresa (10%)	€ 1,38425

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.010**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 010 Sismografo digitale a 24 bit, convertitore dati A/D di segnale sonoro da geofoni, soglia rumore programmabile e frequenze selezionabili fino a 200 Hz, range dinamico fino a 200 dB, segnale in ingresso +/- 5V, filtri anti disturbo, interfacce usb, scheda lan con memoria interna, alimentata a 12V e diplay grafico fino a 12" oltra a custodia antiurto e antipioggia.
da 25 a 48 canali di ricezione

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,73498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,83%
Prezzo	€ 16,24984
Scostamento % su anno 2023/1	+7,83%
Spese generali (16%)	€ 2,03760
Utili di impresa (10%)	€ 1,47726

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.011**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 011 Geofono 3D da foro costituiti da 10 sensori geofonici ad alta sensibilità orientati su assi cartesiani, frequenza 10 Hz ciascuno, mazza di battuta per prove DOWN-HOLE, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,86250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,86055
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,73800
Utili di impresa (10%)	€ 1,26005

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.012**

Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 012 Geofono 3D da foro P/S per prove Cross-hole costituiti da geofoni ad alta sensibilità frequenza 10 Hz ciascuno, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,20650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,12749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,27304
Utili di impresa (10%)	€ 1,64795

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.013**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 013 Geofono STARTER da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,13193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01654
Utili di impresa (10%)	€ 0,01199

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.014**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 014 Geofono da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,76503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22132
Utili di impresa (10%)	€ 0,16046

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.025**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 025 Piattello di battuta metallico per gofono per onde S completo di maniglia di trasporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.026**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 026 Piattello di battuta metallico per geofono per onde P completo di maniglia di trasporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 336,86400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,24000
Utili di impresa (10%)	€ 30,62400

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.031**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 031 Energizzatore da foro P/S per prove Cross-hole con 50 metri di cavo

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,54500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1,59500

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.040**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 040 Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 6 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di risonanza H/V.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,05039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 28,13630
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 3,52806
Utili di impresa (10%)	€ 2,55785

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.041**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 041 Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 48 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di risonanza H/V.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,79816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,6%
Prezzo	€ 40,57446
Scostamento % su anno 2023/1	+8,6%
Spese generali (16%)	€ 5,08771
Utili di impresa (10%)	€ 3,68859

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.042**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 042 Accelerometro digitale tricomponente, equipaggiato con GPS, per installazioni permanenti o prolungate, completo di schede rete di rete, memoria interna, alimentato da batteria interna, registrazione dei valori rilevati e vibrazioni sismiche.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,63281**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,46347
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,06125
Utili di impresa (10%)	€ 0,76941

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.050**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 050 Resistivimetro digitale multicanale per indagine geoelettrica, composto da un'unità centrale alimentata a 12V con batteria interna ricaricabile, disco di memoria interno, interfacce LAN USB e VGA , display digitale, moduli di collegamento agli elettrodi, filtro digitale anti disturbo del segnale trasmesso, cavolo protetto e elettrodi resistenti e adatti all'infissione nel terreno, custodia antiurto e a tenuta stagna resistente alle alte temperature e agli agenti atmosferici, precisione della misura: ±0,2µA, misuratore di potenziale e software di gestione. fino a 32 canali

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,69007**
Prezzo	€ 40,43653
Spese generali (16%)	€ 5,07041
Utili di impresa (10%)	€ 3,67605

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.002.051**
Voce: 002 +1,72% su anno 2023/1 +1,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 051 Resistivimetro digitale multicanale per indagine geoelettrica, composto da un'unità centrale alimentata a 12V con batteria interna ricaricabile, disco di memoria interno, interfacce LAN USB e VGA , display digitale, moduli di collegamento agli elettrodi, filtro digitale anti disturbo del segnale trasmesso, cavolo protetto e elettrodi resistenti e adatti all'infissione nel terreno, custodia antiurto e a tenuta stagna resistente alle alte temperature e agli agenti atmosferici, precisione della misura: ±0,2µA, misuratore di potenziale e software di gestione. da 32 a 64 canali

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,39786**
Prezzo	€ 57,92767
Spese generali (16%)	€ 7,26366
Utili di impresa (10%)	€ 5,26615

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.010.001**
Voce: 010 Apparati Rivelatori Metal Detector
Articolo: 001 Passive Metal Detector o Magnetometri, apparato di rilevazione elettromagnetica, formato da un braccio con impugnatura palmare ergonomica, ad asta a mazza o bastone di ricerca impermeabile, contenente i sensori disposti in modo differenziale di lunghezza di circa 1100 mm, dotato di altoparlante integrato o spina per cuffie universale e segnale acustico continuo o pulsato, con raggio di rilevamento puntuale, alimentato a batterie e custodia antiurto. dotato di sensibilità idonea per rilevare la variazione puntuale del campo magnetico terrestre causata dalla presenza nel terreno di oggetti ferromagnetici di oggetti metallici, anche di dimensioni ridotte o non ferrosi, per profondità superiori a cm. 30 dal piano di campagna.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,10920**
Prezzo	€ 19,27934
Spese generali (16%)	€ 2,41747
Utili di impresa (10%)	€ 1,75267

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.010.002**
Voce: 010 Apparati Rivelatori Metal Detector
Articolo: 002 Active Metal Detector. Rilevatore di metalli ad induzione elettromagnetica, compatto formato da un braccio con impugnatura palmare ergonomica, di lunghezza regolabile, dotato di misuratore, spina cuffie universale, una bobina di ricerca ad impulso continuo, impermeabile con raggio di rilevamento fino a 200 mm, alimentato da pacco batterie e custodia antiurto. dotato di sensibilità sufficente per rilevare la presenza di oggetti metallici anche di dimensioni ridotte, o oggetti non ferrosi, fino ad una profondità limitata entro cm. 30 dal piano di campagna.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,66667**
Prezzo	€ 11,05867
Spese generali (16%)	€ 1,38667
Utili di impresa (10%)	€ 1,00533

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.001**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 001 Inclinometro fisso con sonda removibile inserita all'interno del tubo di acciaio con sensore di inclinazione interno integrato con ruote per lo scorrimento interno al tubo, completo di gancio e cavo di acciaio per l'ancoraggio e il recupero, sensori elettronici a 12V protetti da resina per la tenuta stagna, minuteria varia. N.1 sensore di d.30 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+78,84%
Prezzo	€ 1,22496
Scostamento % su anno 2023/1	+78,84%
Spese generali (16%)	€ 0,15360
Utili di impresa (10%)	€ 0,11136

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.010**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 010 Penetrometro dinamico portatile a motore a benzina, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 10 cm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore dei dati. Motore fino a 10Hp e punte da d. Ø 20/22mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,68904**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 0,87922
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 0,11025
Utili di impresa (10%)	€ 0,07993

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.011**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 011 Penetrometro dinamico portatile a motore elettrico, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 10 cm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore dei dati. Motore fino a 10 Hp di potenza a 220 v per punte da d. Ø 20/22 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66528**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 0,84889
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 0,10644
Utili di impresa (10%)	€ 0,07717

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.012**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 012 Penetrometro dinamico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente fino a 10 kg, altezza di caduta 20 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 7 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85275
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23232
Utili di impresa (10%)	€ 0,16843

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.013**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 013 Penetrometro dinamico medio, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,24%
Prezzo	€ 3,18337
Scostamento % su anno 2023/1	-1,24%
Spese generali (16%)	€ 0,39917
Utili di impresa (10%)	€ 0,28940

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.014**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 014 Penetrometro dinamico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,46688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,49%
Prezzo	€ 5,69974
Scostamento % su anno 2023/1	+10,49%
Spese generali (16%)	€ 0,71470
Utili di impresa (10%)	€ 0,51816

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.020**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE

Articolo: 020 Penetrometro statico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore fino a 7 hp, forza di spinta 50 kN di estrazione fino a 70kN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,45286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43296
Utili di impresa (10%)	€ 0,31390

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.021**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 021 Penetrometro statico medio pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore da 8 a 15hp, forza di spinta 100 kN di estrazione da 75 a 120 kN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,46688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,12%
Prezzo	€ 5,69974
Scostamento % su anno 2023/1	+3,12%
Spese generali (16%)	€ 0,71470
Utili di impresa (10%)	€ 0,51816

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.022**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 022 Penetrometro statico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 150 kN di estrazione da 125 a 220 kN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,52420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 7,04888
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 0,88387
Utili di impresa (10%)	€ 0,64081

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.023**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 023 Penetrometro statico super-pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 200 kN di estrazione oltre a 220 kN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,10500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,78998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,97680
Utili di impresa (10%)	€ 0,70818

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.035**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 035 Scissometro standard, composto gruppo di spinta completo di manometri indicatore di pressione e avanzamento, chiave torsiometrica , asta con centratore d. 20 mm lunghezza mt. 1,00, palette per VANE TEST da 20x60 mm conformi alla normativa ASTM D 2573-94

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 1,48557
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 0,18628
Utili di impresa (10%)	€ 0,13505

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.050**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 050 Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,54134**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,41875
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,56661
Utili di impresa (10%)	€ 3,31080

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.020.055**
Voce: 020 +8,05% su anno 2023/1 +8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE
Articolo: 055 Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,03808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,77280
Utili di impresa (10%)	€ 4,18528

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.100.901**
Voce: 100 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 901 per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio fino a 50 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,81057**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 8,69029
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 1,08969
Utili di impresa (10%)	€ 0,79003

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.100.902**
Voce: 100 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 902 per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,02642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 21,72572
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 2,72423
Utili di impresa (10%)	€ 1,97507

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.100.903**
Voce: 100 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 903 per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 127 CV a 200 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,24227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 34,76113
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 4,35876
Utili di impresa (10%)	€ 3,16010

Codice regionale: **TOS24_AT.N25.100.910**
Voce: 100 -0,18% su anno 2023/1 -0,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 910 per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a benzina fino a 50 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,25990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,62%
Prezzo	€ 15,64363
Scostamento % su anno 2023/1	+0,62%
Spese generali (16%)	€ 1,96158
Utili di impresa (10%)	€ 1,42215

Codice regionale: **TOS24_AT** +5,78% su anno 2023/1 +5,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **TOS24_AT.N30** +34,11% su anno 2023/1 +34,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di

sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia;

Codice regionale: **TOS24_AT.N30.001.004**
Voce: 001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 004 a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.008,60394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,33%
Prezzo	€ 1.286,97863
Scostamento % su anno 2023/1	+30,33%
Spese generali (16%)	€ 161,37663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,61377
Utili di impresa (10%)	€ 116,99806
Incidenza Manodopera al **9,22%**	€ 118,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,61377

Codice regionale: **TOS24_AT.N30.001.008**
Voce: 001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 008 piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo)- 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.529,39009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,15%
Prezzo	€ 1.951,50175
Scostamento % su anno 2023/1	+37,15%
Spese generali (16%)	€ 244,70241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,44702
Utili di impresa (10%)	€ 177,40925
Incidenza Manodopera al **6,08%**	€ 118,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,44702

Codice regionale: **TOS24_AT.N30.001.012**
Voce: 001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 012 moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.807,12589**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,16%
Prezzo	€ 3.581,89263
Scostamento % su anno 2023/1	+36,16%
Spese generali (16%)	€ 449,14014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,49140
Utili di impresa (10%)	€ 325,62660
Incidenza Manodopera al **3,31%**	€ 118,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 4,49140

Codice regionale: **TOS24_AT.N30.001.204**
Voce: 001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo

e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.

Articolo: 204 a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 760,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,76%
Prezzo	€ 969,76000
Scostamento % su anno 2023/1	+44,76%
Spese generali (16%)	€ 121,60000
Utili di impresa (10%)	€ 88,16000

Codice regionale: **TOS24_AT.N30.001.208**

Voce: 001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.

Articolo: 208 piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.320,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,78%
Prezzo	€ 1.684,32000
Scostamento % su anno 2023/1	+45,78%
Spese generali (16%)	€ 211,20000
Utili di impresa (10%)	€ 153,12000

Codice regionale: **TOS24_AT.N30.001.212**

Voce: 001 +39,61% su anno 2023/1 +39,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.

Articolo: 212 moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500 escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo)- 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.400,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,5%
Prezzo	€ 3.062,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+43,5%
Spese generali (16%)	€ 384,00000
Utili di impresa (10%)	€ 278,40000

Codice regionale: **TOS24_AT.N30.002.004**

Voce: 002 +38,95% su anno 2023/1 +38,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.

Articolo: 004 per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.089,86195**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,94%
Prezzo	€ 1.390,66385
Scostamento % su anno 2023/1	+33,94%
Spese generali (16%)	€ 174,37791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,74378
Utili di impresa (10%)	€ 126,42399
Incidenza Manodopera al **6,21%**	€ 86,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,74378

Codice regionale: **TOS24_AT.N30.002.204**

Voce: 002 +38,95% su anno 2023/1 +38,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.

Articolo: 204 per uso civile, potenza 250/300 Hp escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,95%
Prezzo	€ 1.078,22000
Scostamento % su anno 2023/1	+43,95%
Spese generali (16%)	€ 135,20000
Utili di impresa (10%)	€ 98,02000

Codice regionale: **TOS24_AT.N30.100.900**

Voce: 100 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 900 oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,52195**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,96%
Prezzo	€ 202,27401
Scostamento % su anno 2023/1	+12,96%
Spese generali (16%)	€ 25,36351
Utili di impresa (10%)	€ 18,38855

Codice regionale: **TOS24_AT.N30.100.901**

Voce: 100 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 901 oneri carburante per nolo a freddo Pontone a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 t

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,95122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,61%
Prezzo	€ 122,43376
Scostamento % su anno 2023/1	+12,61%
Spese generali (16%)	€ 15,35220
Utili di impresa (10%)	€ 11,13034

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.200** +11,25% su anno 2023/1 +11,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI ACCESSORI per realizzazioni di varia natura

Codice regionale: **TOS24_PR.200.001.003**
Voce: 001 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
materiale da carpenteria
Articolo: 003 paraspigoli per intonaco in PVC senza rete

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 1,27728
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 0,16016
Utili di impresa (10%)	€ 0,11612

Codice regionale: **TOS24_PR.200.001.015**
Voce: 001 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
materiale da carpenteria
Articolo: 015 Paraspigoli per intonaco in lamiera zincata, con marcatura CE (UNI EN 13658-1:2005 per intonaci interni e UNI EN 13658-2:2005 per intonaci esterni).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,1%
Prezzo	€ 1,29386
Scostamento % su anno 2023/1	+8,1%
Spese generali (16%)	€ 0,16224
Utili di impresa (10%)	€ 0,11762

Codice regionale: **TOS24_PR.200.003.001**
Voce: 003 -7,41% su anno 2023/1 -7,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Miscela chimica
Articolo: 001 in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,41%
Prezzo	€ 7,66366
Scostamento % su anno 2023/1	-7,41%
Spese generali (16%)	€ 0,96096
Utili di impresa (10%)	€ 0,69670

Codice regionale: **TOS24_PR.200.004.001**
Voce: 004 +18,94% su anno 2023/1 +18,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI O SEGNALZIONI PROVVISORIE
Articolo: 001 rete di protezione parapolvere o detriti schermatura 35 %

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 1,32705
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064

Codice regionale: **TOS24_PR.200.004.002**
Voce: 004 +18,94% su anno 2023/1 +18,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI O SEGNALZIONI PROVVISORIE
Articolo: 002 rete di protezione parapolvere schermatura 90 %

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30659**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,8%
Prezzo	€ 1,66720
Scostamento % su anno 2023/1	+2,8%
Spese generali (16%)	€ 0,20905
Utili di impresa (10%)	€ 0,15156

Codice regionale: **TOS24_PR.200.004.010**
Voce: 004 +18,94% su anno 2023/1 +18,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI O SEGNALZIONI PROVVISORIE
Articolo: 010 rete di protezione colorata in teli di plastica compresi accessori di fissaggio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,33340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,84%
Prezzo	€ 4,25341
Scostamento % su anno 2023/1	+53,84%
Spese generali (16%)	€ 0,53334
Utili di impresa (10%)	€ 0,38667

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P01** -7,79% su anno 2023/1 -7,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: INERTI.
Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere quantità rilevanti di gesso e solfati

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.001**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 001 Sabbia fine

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,94050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 27,99608
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 3,51048
Utili di impresa (10%)	€ 2,54510

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.003**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 003 Pietrisco 3/8 (risetta)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,58500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,01%
Prezzo	€ 22,43846
Scostamento % su anno 2023/1	-12,01%
Spese generali (16%)	€ 2,81360
Utili di impresa (10%)	€ 2,03986

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.004**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 004 Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,46850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,84%
Prezzo	€ 23,56581
Scostamento % su anno 2023/1	-7,84%
Spese generali (16%)	€ 2,95496
Utili di impresa (10%)	€ 2,14235

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.005**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 005 Sabbia grossa

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,78179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,76%
Prezzo	€ 25,24157
Scostamento % su anno 2023/1	-11,76%
Spese generali (16%)	€ 3,16509
Utili di impresa (10%)	€ 2,29469

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.006**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 006 Sasso 08/12 (uno)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,74583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,54%
Prezzo	€ 22,64368
Scostamento % su anno 2023/1	-9,54%
Spese generali (16%)	€ 2,83933
Utili di impresa (10%)	€ 2,05852

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.007**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 007 Sasso 12/22 (due)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,66250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,97%
Prezzo	€ 22,53735
Scostamento % su anno 2023/1	-9,97%
Spese generali (16%)	€ 2,82600
Utili di impresa (10%)	€ 2,04885

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.008**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 008 Sasso 22/30 (tre)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,66250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,88%
Prezzo	€ 22,53735
Scostamento % su anno 2023/1	-9,88%
Spese generali (16%)	€ 2,82600
Utili di impresa (10%)	€ 2,04885

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.009**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 009 Sasso 40/70 di cava

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,78464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,85%
Prezzo	€ 21,41720
Scostamento % su anno 2023/1	-17,85%
Spese generali (16%)	€ 2,68554
Utili di impresa (10%)	€ 1,94702

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.010**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 010 Sasso 80/100 di cava

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,08750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,86%
Prezzo	€ 29,45965
Scostamento % su anno 2023/1	-3,86%
Spese generali (16%)	€ 3,69400
Utili di impresa (10%)	€ 2,67815

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.011**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 011 pietrisco 25/40

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,95063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,79%
Prezzo	€ 20,35300
Scostamento % su anno 2023/1	-18,79%
Spese generali (16%)	€ 2,55210
Utili di impresa (10%)	€ 1,85027

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.012**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 012 pietrisco 40/60

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,20393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,7%
Prezzo	€ 19,40022
Scostamento % su anno 2023/1	-22,7%
Spese generali (16%)	€ 2,43263
Utili di impresa (10%)	€ 1,76366

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.013**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 013 pietrisco 60/71

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,71250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,28%
Prezzo	€ 17,49715
Scostamento % su anno 2023/1	-36,28%
Spese generali (16%)	€ 2,19400
Utili di impresa (10%)	€ 1,59065

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.014**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 014 pietrisco 50/100

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,28750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,09%
Prezzo	€ 16,95485
Scostamento % su anno 2023/1	-42,09%
Spese generali (16%)	€ 2,12600
Utili di impresa (10%)	€ 1,54135

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.015**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 015 tout venant

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57%
Prezzo	€ 9,18720
Scostamento % su anno 2023/1	-57%
Spese generali (16%)	€ 1,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83520

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.032**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 032 Ghiaia vergine pezzatura 50/100

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,42160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76560

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.041**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 041 Stabilizzato di cava

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,13%
Prezzo	€ 17,97486
Scostamento % su anno 2023/1	-23,13%
Spese generali (16%)	€ 2,25390
Utili di impresa (10%)	€ 1,63408

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.042**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 042 sabbione o sciabbione

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,30500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 20,80518
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 2,60880
Utili di impresa (10%)	€ 1,89138

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.043**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 043 Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.061**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 061 Terra da coltivo selezionata scevra da sassi

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,78950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,05%
Prezzo	€ 12,49140
Scostamento % su anno 2023/1	-12,05%
Spese generali (16%)	€ 1,56632
Utili di impresa (10%)	€ 1,13558

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.070**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 070 Polvere di marmo in sacchi ø 1,2 - 1,8 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 0,19916
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 0,02497
Utili di impresa (10%)	€ 0,01811

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.071**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 071 Polvere di marmo in sacchi ø 0,7 - 1,2 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 0,19916
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 0,02497
Utili di impresa (10%)	€ 0,01811

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.002.080**
Voce: 002 -15,08% su anno 2023/1 -15,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 080 sabbia selezionata lavata in sacchi kg.25

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,38%
Prezzo	€ 97,74160
Scostamento % su anno 2023/1	-39,38%
Spese generali (16%)	€ 12,25600
Utili di impresa (10%)	€ 8,88560

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.003.003**
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 003 Sabbia 0/6

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,97854**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,79%
Prezzo	€ 6,35262
Scostamento % su anno 2023/1	-33,79%
Spese generali (16%)	€ 0,79657
Utili di impresa (10%)	€ 0,57751

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.003.004**
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 004 Stabilizzato 00/15 conforme all'allegato C2 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo negli strati di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,73333**
Prezzo	€ 8,59173
Spese generali (16%)	€ 1,07733
Utili di impresa (10%)	€ 0,78107

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.003.007**
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 007 Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata conforme all'allegato C5 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo negli strati accessori.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,40000**
Prezzo	€ 8,16640
Spese generali (16%)	€ 1,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,74240

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.003.010**
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 010 sabbia riciclata di materiale selezionato all'origine quali cemento e sasso

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,59%
Prezzo	€ 9,76140
Scostamento % su anno 2023/1	-26,59%
Spese generali (16%)	€ 1,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,88740

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.003.020**
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 020 Stabilizzato 00/30 conforme all'allegato C3 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo negli strati di fondazione stradale (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,16364**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 9,14080
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 1,14618
Utili di impresa (10%)	€ 0,83098

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.003.025**
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 025 Stabilizzato 00/30 conforme all'allegato C2 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo negli strati di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,85000**
Prezzo	€ 6,18860
Spese generali (16%)	€ 0,77600
Utili di impresa (10%)	€ 0,56260

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.003.031**
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 031 Granulato 00/80 conforme all'allegato C1 della Circolare 5205/0/ del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo nel corpo dei rilevati stradali (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,18%
Prezzo	€ 6,35448
Scostamento % su anno 2023/1	-16,18%
Spese generali (16%)	€ 0,79680
Utili di impresa (10%)	€ 0,57768

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.003.032**
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 032 Granulato 15/35

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,41%
Prezzo	€ 10,52700
Scostamento % su anno 2023/1	-0,41%
Spese generali (16%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,95700

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.003.035**
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 035 Granulato 40/70

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,25%
Prezzo	€ 9,78267
Scostamento % su anno 2023/1	-4,25%
Spese generali (16%)	€ 1,22667
Utili di impresa (10%)	€ 0,88933

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.003.050**
Voce: 003 -11,23% su anno 2023/1 -11,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 050 Granulato di conglomerato bituminoso proveniente da impianto di recupero di asfalto (fresato e pezzame)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,92%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,92%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.004.003**
Voce: 004 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016
Articolo: 003 vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 327,74060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,09600
Utili di impresa (10%)	€ 29,79460

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.004.012**
Voce: 004 -13,24% su anno 2023/1 -13,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016
Articolo: 012 argilla espansa granulare diam. 4-8 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,73600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,48%
Prezzo	€ 97,91514
Scostamento % su anno 2023/1	-26,48%
Spese generali (16%)	€ 12,27776
Utili di impresa (10%)	€ 8,90138

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.005.001**
Voce: 005 -22,03% su anno 2023/1 -22,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pietrame di cava
Articolo: 001 grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,94%
Prezzo	€ 34,83879
Scostamento % su anno 2023/1	-20,94%
Spese generali (16%)	€ 4,36850
Utili di impresa (10%)	€ 3,16716

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.005.011**
Voce: 005 -22,03% su anno 2023/1 -22,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pietrame di cava
Articolo: 011 grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,12%
Prezzo	€ 18,18300
Scostamento % su anno 2023/1	-23,12%
Spese generali (16%)	€ 2,28000
Utili di impresa (10%)	€ 1,65300

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.006.001**
Voce: 006 +28,15% su anno 2023/1 +28,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 001 In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,2%
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	+5,2%
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.006.002**
Voce: 006 +28,15% su anno 2023/1 +28,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 002 In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 42,74600
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 5,36000
Utili di impresa (10%)	€ 3,88600

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.006.003**
Voce: 006 +28,15% su anno 2023/1 +28,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 003 In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,23%
Prezzo	€ 51,35900
Scostamento % su anno 2023/1	+33,23%
Spese generali (16%)	€ 6,44000
Utili di impresa (10%)	€ 4,66900

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.006.004**
Voce: 006 +28,15% su anno 2023/1 +28,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 004 In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre 7,00 Tn.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,06%
Prezzo	€ 77,19800
Scostamento % su anno 2023/1	+68,06%
Spese generali (16%)	€ 9,68000
Utili di impresa (10%)	€ 7,01800

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.007.001**
Voce: 007 +18,95% su anno 2023/1 +18,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 001 In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30).

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,21%
Prezzo	€ 58,69600
Scostamento % su anno 2023/1	+20,21%
Spese generali (16%)	€ 7,36000
Utili di impresa (10%)	€ 5,33600

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.007.002**
Voce: 007 +18,95% su anno 2023/1 +18,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 002 In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,21%
Prezzo	€ 61,24800
Scostamento % su anno 2023/1	+19,21%
Spese generali (16%)	€ 7,68000
Utili di impresa (10%)	€ 5,56800

Codice regionale: **TOS24_PR.P01.007.003**
Voce: 007 +18,95% su anno 2023/1 +18,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 003 In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,42%
Prezzo	€ 65,07600
Scostamento % su anno 2023/1	+17,42%
Spese generali (16%)	€ 8,16000
Utili di impresa (10%)	€ 5,91600

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P02** +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: LEGANTI IDRAULICI.
Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE ed avere i requisiti previsti dalle norme vigenti

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.004.001**
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 001 Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17%
Prezzo	€ 171,97928
Scostamento % su anno 2023/1	+17%
Spese generali (16%)	€ 21,56480
Utili di impresa (10%)	€ 15,63448

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.004.002**
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 002 Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,31000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,05%
Prezzo	€ 166,27556
Scostamento % su anno 2023/1	-11,05%
Spese generali (16%)	€ 20,84960
Utili di impresa (10%)	€ 15,11596

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.004.003**
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 003 Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,91750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,4%
Prezzo	€ 249,99073
Scostamento % su anno 2023/1	+14,4%
Spese generali (16%)	€ 31,34680
Utili di impresa (10%)	€ 22,72643

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.004.004**
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 004 Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,02%
Prezzo	€ 158,82372
Scostamento % su anno 2023/1	-11,02%
Spese generali (16%)	€ 19,91520
Utili di impresa (10%)	€ 14,43852

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.004.005**
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 005 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,28%
Prezzo	€ 234,84780
Scostamento % su anno 2023/1	+29,28%
Spese generali (16%)	€ 29,44800
Utili di impresa (10%)	€ 21,34980

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.004.006**
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 006 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,32%
Prezzo	€ 158,75992
Scostamento % su anno 2023/1	+13,32%
Spese generali (16%)	€ 19,90720
Utili di impresa (10%)	€ 14,43272

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.004.007**
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 007 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 114,84000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,40000
Utili di impresa (10%)	€ 10,44000

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.004.010**
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 010 cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 255,20000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.004.012**
Voce: 004 +5,77% su anno 2023/1 +5,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 012 Portland CEM II A-V 42,5 R - in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,57570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,92659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,81211
Utili di impresa (10%)	€ 16,53878

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.005.001**
Voce: 005 -2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 001 HL merce sfusa

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,82%
Prezzo	€ 210,54000
Scostamento % su anno 2023/1	+29,82%
Spese generali (16%)	€ 26,40000
Utili di impresa (10%)	€ 19,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.005.002**
Voce: 005 -2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 002 HL in sacchi da 25 Kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,79160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 327,66609
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,08666
Utili di impresa (10%)	€ 29,78783

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.005.010**
Voce: 005 -2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 010 Naturale NHL 2, esente da cemento o altro derivato, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,33100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,36636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,09296
Utili di impresa (10%)	€ 126,94240

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.005.011**
Voce: 005 -2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 011 Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 396,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,33%
Prezzo	€ 505,29600
Scostamento % su anno 2023/1	-8,33%
Spese generali (16%)	€ 63,36000
Utili di impresa (10%)	€ 45,93600

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.005.012**
Voce: 005 -2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 012 Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,11700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,4%
Prezzo	€ 427,60929
Scostamento % su anno 2023/1	-25,4%
Spese generali (16%)	€ 53,61872
Utili di impresa (10%)	€ 38,87357

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.005.013**
Voce: 005 -2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 013 Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 488,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,33%
Prezzo	€ 623,19840
Scostamento % su anno 2023/1	-8,33%
Spese generali (16%)	€ 78,14400
Utili di impresa (10%)	€ 56,65440

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.005.014**
Voce: 005 -2,1% su anno 2023/1 -2,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 014 Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 666,38400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,49%
Prezzo	€ 850,30598
Scostamento % su anno 2023/1	-2,49%
Spese generali (16%)	€ 106,62144
Utili di impresa (10%)	€ 77,30054

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.006.001**
Voce: 006 +10,34% su anno 2023/1 +10,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008)
Articolo: 001 a pronta

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,37600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 188,05178
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,58016
Utili di impresa (10%)	€ 17,09562

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.006.002**
Voce: 006 +10,34% su anno 2023/1 +10,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008)
Articolo: 002 scagliola

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,80500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,67%
Prezzo	€ 321,30318
Scostamento % su anno 2023/1	+20,67%
Spese generali (16%)	€ 40,28880
Utili di impresa (10%)	€ 29,20938

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.008.001**
Voce: 008 -6,95% su anno 2023/1 -6,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Velo
Articolo: 001 pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,95%
Prezzo	€ 198,29040
Scostamento % su anno 2023/1	-6,95%
Spese generali (16%)	€ 24,86400
Utili di impresa (10%)	€ 18,02640

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.009.001**
Voce: 009 +12,08% su anno 2023/1 +12,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce aerea Uni EN 459-1:2015
Articolo: 001 viva (ossido di calcio) macinata, sfusa

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,15%
Prezzo	€ 245,94900
Scostamento % su anno 2023/1	-1,15%
Spese generali (16%)	€ 30,84000
Utili di impresa (10%)	€ 22,35900

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.009.002**
Voce: 009 +12,08% su anno 2023/1 +12,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce aerea Uni EN 459-1:2015
Articolo: 002 viva (ossido di calcio) macinata,in sacchi da 25-30 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,64%
Prezzo	€ 240,52600
Scostamento % su anno 2023/1	+34,64%
Spese generali (16%)	€ 30,16000
Utili di impresa (10%)	€ 21,86600

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.009.010**
Voce: 009 +12,08% su anno 2023/1 +12,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce aerea Uni EN 459-1:2015
Articolo: 010 spenta o Idrata (idrossido di calcio) in polvere sfusa

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,1%
Prezzo	€ 223,93800
Scostamento % su anno 2023/1	+15,1%
Spese generali (16%)	€ 28,08000
Utili di impresa (10%)	€ 20,35800

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.009.011**
Voce: 009 +12,08% su anno 2023/1 +12,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce aerea Uni EN 459-1:2015
Articolo: 011 spenta o Idrata (idrossido di calcio) in sacchi da 25-30 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 232,87000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 29,20000
Utili di impresa (10%)	€ 21,17000

Codice regionale: **TOS24_PR.P02.010.001**
Voce: 010 -24,71% su anno 2023/1 -24,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015
Articolo: 001 pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,71%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-24,71%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P03** +15,53% su anno 2023/1 +15,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ADDITIVI E PROTETTIVI.
Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE ed avere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 934-2:2012 per gli additivi per calcestruzzo, UNI EN 934-3:2012 per gli additivi per malte per opere murarie, UNI EN 934-4:2009 per additivi per malta per iniezione per cavi di precompressione, UNI EN 934-5:2008 per additivi per calcestruzzo proiettato, UNI EN 1504-7:2007 per i protettivi contro la corrosione delle armature.

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.001.001**
Voce: 001 +2,25% su anno 2023/1 +2,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo riduttore di acqua
Articolo: 001 fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08064**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,42%
Prezzo	€ 3,93089
Scostamento % su anno 2023/1	-20,42%
Spese generali (16%)	€ 0,49290
Utili di impresa (10%)	€ 0,35735

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.001.002**
Voce: 001 +2,25% su anno 2023/1 +2,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo riduttore di acqua
Articolo: 002 superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI EN 934-2:2012(conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,77176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,92%
Prezzo	€ 4,81276
Scostamento % su anno 2023/1	+24,92%
Spese generali (16%)	€ 0,60348
Utili di impresa (10%)	€ 0,43752

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.002.001**
Voce: 002 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo ritentore di acqua
Articolo: 001 per getti subacquei di calcestruzzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 12,22408
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 1,53280
Utili di impresa (10%)	€ 1,11128

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.003.001**
Voce: 003 +5,16% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo aerante
Articolo: 001 per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,16%
Prezzo	€ 3,00753
Scostamento % su anno 2023/1	+5,17%
Spese generali (16%)	€ 0,37712
Utili di impresa (10%)	€ 0,27341

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.004.001**
Voce: 004 +60,25% su anno 2023/1 +60,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo accelerante di presa
Articolo: 001 esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,93175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,99%
Prezzo	€ 2,46491
Scostamento % su anno 2023/1	+17,99%
Spese generali (16%)	€ 0,30908
Utili di impresa (10%)	€ 0,22408

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.004.002**
Voce: 004 +60,25% su anno 2023/1 +60,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo accelerante di presa
Articolo: 002 fluidificante per calcestruzzo e malta

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,47902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,5%
Prezzo	€ 5,71523
Scostamento % su anno 2023/1	+102,5%
Spese generali (16%)	€ 0,71664
Utili di impresa (10%)	€ 0,51957

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.005.001**
Voce: 005 +11,82% su anno 2023/1 +11,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo accelerante di indurimento
Articolo: 001 antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,41160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,82%
Prezzo	€ 3,07721
Scostamento % su anno 2023/1	+11,83%
Spese generali (16%)	€ 0,38586
Utili di impresa (10%)	€ 0,27975

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.006.001**
Voce: 006 -23,33% su anno 2023/1 -23,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo ritardante di presa
Articolo: 001 normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,5%
Prezzo	€ 1,43681
Scostamento % su anno 2023/1	-39,5%
Spese generali (16%)	€ 0,18016
Utili di impresa (10%)	€ 0,13062

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.006.002**
Voce: 006 -23,33% su anno 2023/1 -23,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo ritardante di presa
Articolo: 002 fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,52552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,75%
Prezzo	€ 1,94656
Scostamento % su anno 2023/1	-20,75%
Spese generali (16%)	€ 0,24408
Utili di impresa (10%)	€ 0,17696

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.006.003**
Voce: 006 -23,33% su anno 2023/1 -23,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo ritardante di presa
Articolo: 003 superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,08482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,75%
Prezzo	€ 2,66023
Scostamento % su anno 2023/1	-9,75%
Spese generali (16%)	€ 0,33357
Utili di impresa (10%)	€ 0,24184

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.007.001**
Voce: 007 +51,66% su anno 2023/1 +51,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo resistente all'acqua
Articolo: 001 idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,02800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,66%
Prezzo	€ 6,41573
Scostamento % su anno 2023/1	+51,66%
Spese generali (16%)	€ 0,80448
Utili di impresa (10%)	€ 0,58325

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.008.001**
Voce: 008 -9,6% su anno 2023/1 -9,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo espansivo
Articolo: 001 cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,6%
Prezzo	€ 1,21111
Scostamento % su anno 2023/1	-9,61%
Spese generali (16%)	€ 0,15186
Utili di impresa (10%)	€ 0,11010

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.009.001**
Voce: 009 +29,23% su anno 2023/1 +29,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disarmante
Articolo: 001 per casseformi in legno

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,88854**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,5%
Prezzo	€ 8,78978
Scostamento % su anno 2023/1	+32,5%
Spese generali (16%)	€ 1,10217
Utili di impresa (10%)	€ 0,79907

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.009.002**
Voce: 009 +29,23% su anno 2023/1 +29,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disarmante
Articolo: 002 per casseformi metalliche

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,95%
Prezzo	€ 7,65670
Scostamento % su anno 2023/1	+25,95%
Spese generali (16%)	€ 0,96009
Utili di impresa (10%)	€ 0,69606

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.010.001**
Voce: 010 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo
Articolo: 001 di acciaio UNI EN 14889-1:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,32232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29120
Utili di impresa (10%)	€ 0,21112

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.010.003**
Voce: 010 +0,78% su anno 2023/1 +0,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo
Articolo: 003 di polipropilene ad alta tenacità addittivato UNI EN 14889-2:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,55%
Prezzo	€ 10,19559
Scostamento % su anno 2023/1	+1,55%
Spese generali (16%)	€ 1,27844
Utili di impresa (10%)	€ 0,92687

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.025.004**
Voce: 025 +53,12% su anno 2023/1 +53,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Protettivi
Articolo: 004 pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,59622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+81,63%
Prezzo	€ 14,79678
Scostamento % su anno 2023/1	+81,63%
Spese generali (16%)	€ 1,85540
Utili di impresa (10%)	€ 1,34516

Codice regionale: **TOS24_PR.P03.025.006**
Voce: 025 +53,12% su anno 2023/1 +53,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Protettivi
Articolo: 006 passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,11588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,61%
Prezzo	€ 6,52786
Scostamento % su anno 2023/1	+24,61%
Spese generali (16%)	€ 0,81854
Utili di impresa (10%)	€ 0,59344

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P04** -0,01% su anno 2023/1 -0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CALCESTRUZZO.
I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015, gli elementi di calcestruzzo vibrocompresso per muratura secondo la norma UNI EN 771-3:2015 ed entrambi devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione.

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.001.001**
Voce: 001 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mattone
Articolo: 001 In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,73988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,95%
Prezzo	€ 0,94409
Scostamento % su anno 2023/1	+19,95%
Spese generali (16%)	€ 0,11838
Utili di impresa (10%)	€ 0,08583

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.001.002**
Voce: 001 +8,56% su anno 2023/1 +8,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mattone
Articolo: 002 in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 0,69256
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 0,08684
Utili di impresa (10%)	€ 0,06296

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.002.020**
Voce: 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 020 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,38739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 208,48231
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 26,14198
Utili di impresa (10%)	€ 18,95294

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.002.021**
Voce: 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 021 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,96295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,29%
Prezzo	€ 202,83672
Scostamento % su anno 2023/1	-2,29%
Spese generali (16%)	€ 25,43407
Utili di impresa (10%)	€ 18,43970

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.002.022**
Voce: 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 022 spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,85714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 289,46971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,29714
Utili di impresa (10%)	€ 26,31543

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.002.023**
Voce: 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 023 spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,10526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,52631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,73684
Utili di impresa (10%)	€ 10,68421

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.002.030**
Voce: 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 030 Ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,31643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,94%
Prezzo	€ 208,39177
Scostamento % su anno 2023/1	-6,94%
Spese generali (16%)	€ 26,13063
Utili di impresa (10%)	€ 18,94471

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.002.031**
Voce: 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 031 Ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,25532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,26%
Prezzo	€ 208,31379
Scostamento % su anno 2023/1	-8,26%
Spese generali (16%)	€ 26,12085
Utili di impresa (10%)	€ 18,93762

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.002.032**
Voce: 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 032 Ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,51289**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 223,95445
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 28,08206
Utili di impresa (10%)	€ 20,35950

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.002.033**
Voce: 002 +1,51% su anno 2023/1 +1,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 033 Ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,84437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,03%
Prezzo	€ 238,41342
Scostamento % su anno 2023/1	+28,03%
Spese generali (16%)	€ 29,89510
Utili di impresa (10%)	€ 21,67395

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.001**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,43186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,03%
Prezzo	€ 212,36706
Scostamento % su anno 2023/1	-2,03%
Spese generali (16%)	€ 26,62910
Utili di impresa (10%)	€ 19,30610

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.002**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,58728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,78%
Prezzo	€ 221,49736
Scostamento % su anno 2023/1	+0,78%
Spese generali (16%)	€ 27,77396
Utili di impresa (10%)	€ 20,13612

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.003**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 003 spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,07340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,24%
Prezzo	€ 250,18965
Scostamento % su anno 2023/1	+15,24%
Spese generali (16%)	€ 31,37174
Utili di impresa (10%)	€ 22,74451

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.004**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 004 spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,98%
Prezzo	€ 265,98220
Scostamento % su anno 2023/1	+16,98%
Spese generali (16%)	€ 33,35200
Utili di impresa (10%)	€ 24,18020

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.005**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 005 spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,90634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4%
Prezzo	€ 198,93649
Scostamento % su anno 2023/1	+4%
Spese generali (16%)	€ 24,94501
Utili di impresa (10%)	€ 18,08514

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.010**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 010 Ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,59503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,87%
Prezzo	€ 206,19525
Scostamento % su anno 2023/1	-9,87%
Spese generali (16%)	€ 25,85520
Utili di impresa (10%)	€ 18,74502

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.011**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 011 Ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,66265**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,15%
Prezzo	€ 197,34954
Scostamento % su anno 2023/1	-13,15%
Spese generali (16%)	€ 24,74602
Utili di impresa (10%)	€ 17,94087

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.012**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 012 Ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,53268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,75%
Prezzo	€ 217,59970
Scostamento % su anno 2023/1	-5,75%
Spese generali (16%)	€ 27,28523
Utili di impresa (10%)	€ 19,78179

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.013**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 013 Ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,40139**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 228,91617
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 28,70422
Utili di impresa (10%)	€ 20,81056

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.014**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 014 Ad incastro - spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,92492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,98%
Prezzo	€ 215,54820
Scostamento % su anno 2023/1	+0,98%
Spese generali (16%)	€ 27,02799
Utili di impresa (10%)	€ 19,59529

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.021**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 021 Per muratura armata - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,35090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,38%
Prezzo	€ 295,20374
Scostamento % su anno 2023/1	+14,38%
Spese generali (16%)	€ 37,01614
Utili di impresa (10%)	€ 26,83670

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.022**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 022 Per muratura armata - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,68201**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 272,65824
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 34,18912
Utili di impresa (10%)	€ 24,78711

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.023**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 023 Per muratura armata - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,11325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,84%
Prezzo	€ 274,48451
Scostamento % su anno 2023/1	+8,84%
Spese generali (16%)	€ 34,41812
Utili di impresa (10%)	€ 24,95314

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.024**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 024 Per muratura armata - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,11%
Prezzo	€ 301,11048
Scostamento % su anno 2023/1	+18,11%
Spese generali (16%)	€ 37,75680
Utili di impresa (10%)	€ 27,37368

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.025**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 025 Per muratura armata - spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,58%
Prezzo	€ 303,18781
Scostamento % su anno 2023/1	+14,58%
Spese generali (16%)	€ 38,01728
Utili di impresa (10%)	€ 27,56253

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.030**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 030 rettificato – spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,04563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,34%
Prezzo	€ 261,63822
Scostamento % su anno 2023/1	-12,34%
Spese generali (16%)	€ 32,80730
Utili di impresa (10%)	€ 23,78529

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.031**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 031 rettificato – spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,04563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 261,63822
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,80730
Utili di impresa (10%)	€ 23,78529

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.032**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 032 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% rettificato – spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,15483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,31%
Prezzo	€ 219,66956
Scostamento % su anno 2023/1	-31,31%
Spese generali (16%)	€ 27,54477
Utili di impresa (10%)	€ 19,96996

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.033**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 033 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% rettificato – spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,42237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,91%
Prezzo	€ 265,94695
Scostamento % su anno 2023/1	-15,91%
Spese generali (16%)	€ 33,34758
Utili di impresa (10%)	€ 24,17700

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.034**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 034 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% rettificato – spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,38531**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 265,89966
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 33,34165
Utili di impresa (10%)	€ 24,17270

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.040**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 040 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 388,77300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 496,07435
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 62,20368
Utili di impresa (10%)	€ 45,09767

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.003.041**
Voce: 003 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 041 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,94100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,87%
Prezzo	€ 459,28472
Scostamento % su anno 2023/1	+9,87%
Spese generali (16%)	€ 57,59056
Utili di impresa (10%)	€ 41,75316

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.010**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 010 spessore 12 cm (tramezza)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,26761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,04%
Prezzo	€ 224,91747
Scostamento % su anno 2023/1	-0,04%
Spese generali (16%)	€ 28,20282
Utili di impresa (10%)	€ 20,44704

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.011**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 011 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,72104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,56%
Prezzo	€ 245,91205
Scostamento % su anno 2023/1	+9,56%
Spese generali (16%)	€ 30,83537
Utili di impresa (10%)	€ 22,35564

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.012**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 012 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,43627**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,34%
Prezzo	€ 170,26468
Scostamento % su anno 2023/1	-14,34%
Spese generali (16%)	€ 21,34980
Utili di impresa (10%)	€ 15,47861

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.013**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 013 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,12415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,17%
Prezzo	€ 157,10641
Scostamento % su anno 2023/1	-17,17%
Spese generali (16%)	€ 19,69986
Utili di impresa (10%)	€ 14,28240

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.014**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 014 spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,20530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,82%
Prezzo	€ 177,62597
Scostamento % su anno 2023/1	-11,82%
Spese generali (16%)	€ 22,27285
Utili di impresa (10%)	€ 16,14782

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.015**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 015 spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,17241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 185,24000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,22759
Utili di impresa (10%)	€ 16,84000

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.016**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 016 spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,55670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,55035
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,48907
Utili di impresa (10%)	€ 10,50458

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.020**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 020 Ad incastro - spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,52730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,62%
Prezzo	€ 254,59684
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 31,92437
Utili di impresa (10%)	€ 23,14517

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.021**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 021 Ad incastro - spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,40893**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,02%
Prezzo	€ 203,40580
Scostamento % su anno 2023/1	-4,02%
Spese generali (16%)	€ 25,50543
Utili di impresa (10%)	€ 18,49144

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.022**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 022 Ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,93239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,54%
Prezzo	€ 201,52173
Scostamento % su anno 2023/1	-4,54%
Spese generali (16%)	€ 25,26918
Utili di impresa (10%)	€ 18,32016

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.023**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 023 Ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,02095**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,51%
Prezzo	€ 187,59873
Scostamento % su anno 2023/1	-11,51%
Spese generali (16%)	€ 23,52335
Utili di impresa (10%)	€ 17,05443

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.024**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 024 Ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,49601**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,67%
Prezzo	€ 197,13691
Scostamento % su anno 2023/1	-20,67%
Spese generali (16%)	€ 24,71936
Utili di impresa (10%)	€ 17,92154

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.025**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 025 Ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,85010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,1%
Prezzo	€ 200,14073
Scostamento % su anno 2023/1	+24,1%
Spese generali (16%)	€ 25,09602
Utili di impresa (10%)	€ 18,19461

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.030**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 030 rettificato - spessore 30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,48039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,94%
Prezzo	€ 259,64098
Scostamento % su anno 2023/1	+3,94%
Spese generali (16%)	€ 32,55686
Utili di impresa (10%)	€ 23,60373

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.031**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 031 rettificato - spessore 35

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,48829**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,3%
Prezzo	€ 259,65106
Scostamento % su anno 2023/1	+4,3%
Spese generali (16%)	€ 32,55813
Utili di impresa (10%)	€ 23,60464

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.032**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 032 rettificato - spessore 38

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,72112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,13%
Prezzo	€ 259,94815
Scostamento % su anno 2023/1	+4,13%
Spese generali (16%)	€ 32,59538
Utili di impresa (10%)	€ 23,63165

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.033**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 033 rettificato - spessore 45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,68488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,90191
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,58958
Utili di impresa (10%)	€ 23,62745

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.040**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 040 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,67283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,91%
Prezzo	€ 345,37853
Scostamento % su anno 2023/1	-18,91%
Spese generali (16%)	€ 43,30765
Utili di impresa (10%)	€ 31,39805

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.041**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 041 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,92415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,17%
Prezzo	€ 307,41921
Scostamento % su anno 2023/1	-20,17%
Spese generali (16%)	€ 38,54786
Utili di impresa (10%)	€ 27,94720

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.042**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 042 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 42-45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,70340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 316,06953
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 39,63254
Utili di impresa (10%)	€ 28,73359

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.004.043**
Voce: 004 -4,61% su anno 2023/1 -4,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 043 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 49-50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,13647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 311,51814
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 39,06184
Utili di impresa (10%)	€ 28,31983

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.005.001**
Voce: 005 +15,55% su anno 2023/1 +15,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,55%
Prezzo	€ 195,78944
Scostamento % su anno 2023/1	+15,55%
Spese generali (16%)	€ 24,55040
Utili di impresa (10%)	€ 17,79904

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.005.002**
Voce: 005 +15,55% su anno 2023/1 +15,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,55%
Prezzo	€ 195,78944
Scostamento % su anno 2023/1	+15,55%
Spese generali (16%)	€ 24,55040
Utili di impresa (10%)	€ 17,79904

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.006.001**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 001 ad incastro - spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,99734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,02460
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,47957
Utili di impresa (10%)	€ 23,54769

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.006.002**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 002 ad incastro - spessore 10 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,49856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,66416
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,55977
Utili di impresa (10%)	€ 23,60583

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.006.003**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 003 ad incastro - spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,99734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,02460
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,47957
Utili di impresa (10%)	€ 23,54769

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.006.004**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 004 ad incastro - spessore 12,5 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,63929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 261,11974
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,74229
Utili di impresa (10%)	€ 23,73816

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.006.005**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 005 ad incastro - spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,57772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 247,00518
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,97244
Utili di impresa (10%)	€ 22,45502

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.006.006**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 006 ad incastro - spessore 17 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,05631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 243,78785
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,56901
Utili di impresa (10%)	€ 22,16253

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.006.007**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 007 ad incastro - spessore 17,5 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,51591**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 253,30631
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 31,76255
Utili di impresa (10%)	€ 23,02785

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.006.008**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 008 ad incastro - spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,20748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 233,77275
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 29,31320
Utili di impresa (10%)	€ 21,25207

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.007.001**
Voce: 007 +11,68% su anno 2023/1 +11,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,05372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,77%
Prezzo	€ 149,36055
Scostamento % su anno 2023/1	+7,77%
Spese generali (16%)	€ 18,72860
Utili di impresa (10%)	€ 13,57823

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.007.002**
Voce: 007 +11,68% su anno 2023/1 +11,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,59%
Prezzo	€ 198,64768
Scostamento % su anno 2023/1	+15,59%
Spese generali (16%)	€ 24,90880
Utili di impresa (10%)	€ 18,05888

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.009.001**
Voce: 009 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 001 spessore 8 cm (foratella)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,05663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,8%
Prezzo	€ 151,91626
Scostamento % su anno 2023/1	-2,8%
Spese generali (16%)	€ 19,04906
Utili di impresa (10%)	€ 13,81057

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.009.002**
Voce: 009 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 002 6 fori, spessore 8 cm (foratino)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,92368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,66%
Prezzo	€ 279,34662
Scostamento % su anno 2023/1	+36,66%
Spese generali (16%)	€ 35,02779
Utili di impresa (10%)	€ 25,39515

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.009.003**
Voce: 009 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 003 spessore 12 cm (tramezza-foratone)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,72707**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,4%
Prezzo	€ 143,83974
Scostamento % su anno 2023/1	+4,4%
Spese generali (16%)	€ 18,03633
Utili di impresa (10%)	€ 13,07634

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.009.005**
Voce: 009 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 005 spessore 20 cm (forato)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,68346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,39%
Prezzo	€ 142,50809
Scostamento % su anno 2023/1	-11,39%
Spese generali (16%)	€ 17,86935
Utili di impresa (10%)	€ 12,95528

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.009.006**
Voce: 009 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 006 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,42448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,19%
Prezzo	€ 143,45364
Scostamento % su anno 2023/1	-19,19%
Spese generali (16%)	€ 17,98792
Utili di impresa (10%)	€ 13,04124

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.009.007**
Voce: 009 -2,67% su anno 2023/1 -2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 007 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,73217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,67%
Prezzo	€ 143,84625
Scostamento % su anno 2023/1	-23,67%
Spese generali (16%)	€ 18,03715
Utili di impresa (10%)	€ 13,07693

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.010.001**
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 001 Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,77613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,74%
Prezzo	€ 2,26634
Scostamento % su anno 2023/1	-6,74%
Spese generali (16%)	€ 0,28418
Utili di impresa (10%)	€ 0,20603

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.010.002**
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 002 Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,75%
Prezzo	€ 3,63277
Scostamento % su anno 2023/1	-10,75%
Spese generali (16%)	€ 0,45552
Utili di impresa (10%)	€ 0,33025

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.010.004**
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 004 Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,73%
Prezzo	€ 0,79006
Scostamento % su anno 2023/1	-34,73%
Spese generali (16%)	€ 0,09907
Utili di impresa (10%)	€ 0,07182

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.010.005**
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 005 Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,75717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,17%
Prezzo	€ 0,96615
Scostamento % su anno 2023/1	-52,17%
Spese generali (16%)	€ 0,12115
Utili di impresa (10%)	€ 0,08783

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.010.006**
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 006 Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,82%
Prezzo	€ 2,36060
Scostamento % su anno 2023/1	-12,82%
Spese generali (16%)	€ 0,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,21460

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.010.010**
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 010 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,41731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,79%
Prezzo	€ 3,08449
Scostamento % su anno 2023/1	+4,79%
Spese generali (16%)	€ 0,38677
Utili di impresa (10%)	€ 0,28041

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.010.011**
Voce: 010 -16,36% su anno 2023/1 -16,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 011 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,42291**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,09%
Prezzo	€ 5,64364
Scostamento % su anno 2023/1	-2,09%
Spese generali (16%)	€ 0,70767
Utili di impresa (10%)	€ 0,51306

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.012.001**
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 001 per solaio a travetti h cm. 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 3,29885
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 0,41365
Utili di impresa (10%)	€ 0,29990

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.012.002**
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 002 per solaio a travetti h cm. 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,46%
Prezzo	€ 3,26868
Scostamento % su anno 2023/1	+0,46%
Spese generali (16%)	€ 0,40987
Utili di impresa (10%)	€ 0,29715

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.012.003**
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 003 per solaio a travetti h cm. 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 3,02530
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 0,37935
Utili di impresa (10%)	€ 0,27503

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.012.004**
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 004 per solaio a travetti h cm. 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56839**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 3,27726
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 0,41094
Utili di impresa (10%)	€ 0,29793

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.012.005**
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 005 per solaio a travetti h cm. 22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37199**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,99%
Prezzo	€ 3,02666
Scostamento % su anno 2023/1	-8,99%
Spese generali (16%)	€ 0,37952
Utili di impresa (10%)	€ 0,27515

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.012.010**
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 010 per solaio a travetti h cm. 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,66489**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,84%
Prezzo	€ 2,12440
Scostamento % su anno 2023/1	-21,84%
Spese generali (16%)	€ 0,26638
Utili di impresa (10%)	€ 0,19313

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.012.011**
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 011 per solaio a travetti h cm. 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,32%
Prezzo	€ 3,62687
Scostamento % su anno 2023/1	+1,32%
Spese generali (16%)	€ 0,45478
Utili di impresa (10%)	€ 0,32972

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.012.020**
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 020 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,62121**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,31%
Prezzo	€ 3,34466
Scostamento % su anno 2023/1	+18,31%
Spese generali (16%)	€ 0,41939
Utili di impresa (10%)	€ 0,30406

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.012.021**
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 021 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,32422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,33%
Prezzo	€ 2,96571
Scostamento % su anno 2023/1	+14,33%
Spese generali (16%)	€ 0,37188
Utili di impresa (10%)	€ 0,26961

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.012.022**
Voce: 012 +2,85% su anno 2023/1 +2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 022 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
Prezzo	€ 3,40602
Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
Spese generali (16%)	€ 0,42709
Utili di impresa (10%)	€ 0,30964

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.020.010**
Voce: 020 -9,14% su anno 2023/1 -9,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 010 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,13%
Prezzo	€ 172,38760
Scostamento % su anno 2023/1	-9,13%
Spese generali (16%)	€ 21,61600
Utili di impresa (10%)	€ 15,67160

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.020.011**
Voce: 020 -9,14% su anno 2023/1 -9,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 011 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,73333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,15%
Prezzo	€ 165,53973
Scostamento % su anno 2023/1	-9,15%
Spese generali (16%)	€ 20,75733
Utili di impresa (10%)	€ 15,04907

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.021.010**
Voce: 021 -6,18% su anno 2023/1 -6,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 010 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,82800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,01253
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,09248
Utili di impresa (10%)	€ 21,09205

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.021.011**
Voce: 021 -6,18% su anno 2023/1 -6,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 011 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,49574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,35%
Prezzo	€ 193,30857
Scostamento % su anno 2023/1	-12,35%
Spese generali (16%)	€ 24,23932
Utili di impresa (10%)	€ 17,57351

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.023.001**
Voce: 023 -13,22% su anno 2023/1 -13,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 001 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,13879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,43%
Prezzo	€ 206,88910
Scostamento % su anno 2023/1	-26,43%
Spese generali (16%)	€ 25,94221
Utili di impresa (10%)	€ 18,80810

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.023.003**
Voce: 023 -13,22% su anno 2023/1 -13,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 003 colore naturale spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,72075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,19168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,63532
Utili di impresa (10%)	€ 25,83561

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.025.002**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)
Articolo: 002 a spacco (splittato) colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,10875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 145,60277
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,25740
Utili di impresa (10%)	€ 13,23662

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.025.003**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)
Articolo: 003 a spacco (splittato) colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,36900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,76284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,77904
Utili di impresa (10%)	€ 13,61480

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.026.001**
Voce: 026 -20,11% su anno 2023/1 -20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,88472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,12%
Prezzo	€ 150,42091
Scostamento % su anno 2023/1	-20,12%
Spese generali (16%)	€ 18,86156
Utili di impresa (10%)	€ 13,67463

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.026.002**
Voce: 026 -20,11% su anno 2023/1 -20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,89090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,1%
Prezzo	€ 155,53278
Scostamento % su anno 2023/1	-20,1%
Spese generali (16%)	€ 19,50254
Utili di impresa (10%)	€ 14,13934

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.027.001**
Voce: 027 -18,58% su anno 2023/1 -18,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,71474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,72%
Prezzo	€ 175,72401
Scostamento % su anno 2023/1	-19,72%
Spese generali (16%)	€ 22,03436
Utili di impresa (10%)	€ 15,97491

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.027.002**
Voce: 027 -18,58% su anno 2023/1 -18,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,27225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,44%
Prezzo	€ 175,15939
Scostamento % su anno 2023/1	-17,44%
Spese generali (16%)	€ 21,96356
Utili di impresa (10%)	€ 15,92358

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.030.001**
Voce: 030 +8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore:
Articolo: 001 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,59375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,67%
Prezzo	€ 158,98163
Scostamento % su anno 2023/1	+2,67%
Spese generali (16%)	€ 19,93500
Utili di impresa (10%)	€ 14,45288

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.030.002**
Voce: 030 +8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore:
Articolo: 002 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,77611**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,05%
Prezzo	€ 165,59432
Scostamento % su anno 2023/1	+9,05%
Spese generali (16%)	€ 20,76418
Utili di impresa (10%)	€ 15,05403

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.030.003**
Voce: 030 +8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore:

Articolo: 003 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,86%
Prezzo	€ 132,38500
Scostamento % su anno 2023/1	+7,86%
Spese generali (16%)	€ 16,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,03500

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.030.004**
Voce: 030 +8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore:
Articolo: 004 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,37%
Prezzo	€ 136,07264
Scostamento % su anno 2023/1	+12,37%
Spese generali (16%)	€ 17,06240
Utili di impresa (10%)	€ 12,37024

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.030.005**
Voce: 030 +8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore:
Articolo: 005 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,48%
Prezzo	€ 104,41508
Scostamento % su anno 2023/1	+8,48%
Spese generali (16%)	€ 13,09280
Utili di impresa (10%)	€ 9,49228

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.030.0101**
Voce: 030 +8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore:
Articolo: 0101 spessore 10 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,80000**
Prezzo	€ 110,75680
Spese generali (16%)	€ 13,88800
Utili di impresa (10%)	€ 10,06880

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.030.0202**
Voce: 030 +8,09% su anno 2023/1 +8,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore:
Articolo: 0202 Spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,40000**
Prezzo	€ 108,97040
Spese generali (16%)	€ 13,66400
Utili di impresa (10%)	€ 9,90640

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.031.001**
Voce: 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 001 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 278,39210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,17%
Prezzo	€ 355,22832
Scostamento % su anno 2023/1	-12,17%
Spese generali (16%)	€ 44,54274
Utili di impresa (10%)	€ 32,29348

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.031.002**
Voce: 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 002 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,03952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,5%
Prezzo	€ 382,85042
Scostamento % su anno 2023/1	-11,5%
Spese generali (16%)	€ 48,00632
Utili di impresa (10%)	€ 34,80458

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.031.003**
Voce: 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 003 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,30071**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 238,99570
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 29,96811
Utili di impresa (10%)	€ 21,72688

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.031.004**
Voce: 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 004 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,37251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,63%
Prezzo	€ 241,63932
Scostamento % su anno 2023/1	-11,63%
Spese generali (16%)	€ 30,29960
Utili di impresa (10%)	€ 21,96721

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.031.005**
Voce: 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 005 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,92009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,58%
Prezzo	€ 211,71403
Scostamento % su anno 2023/1	-3,58%
Spese generali (16%)	€ 26,54721
Utili di impresa (10%)	€ 19,24673

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.031.006**
Voce: 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 006 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,37250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,57%
Prezzo	€ 222,49931
Scostamento % su anno 2023/1	-19,57%
Spese generali (16%)	€ 27,89960
Utili di impresa (10%)	€ 20,22721

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.031.015**
Voce: 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 015 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,36720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19%
Prezzo	€ 222,49255
Scostamento % su anno 2023/1	-19%
Spese generali (16%)	€ 27,89875
Utili di impresa (10%)	€ 20,22660

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.031.115**
Voce: 031 -14,4% su anno 2023/1 -14,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 115 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,37251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,05%
Prezzo	€ 241,63932
Scostamento % su anno 2023/1	-22,05%
Spese generali (16%)	€ 30,29960
Utili di impresa (10%)	€ 21,96721

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.032.001**
Voce: 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 001 spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,20366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,12%
Prezzo	€ 227,38788
Scostamento % su anno 2023/1	-6,12%
Spese generali (16%)	€ 28,51259
Utili di impresa (10%)	€ 20,67163

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.032.002**
Voce: 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 002 spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,05594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,96%
Prezzo	€ 191,47138
Scostamento % su anno 2023/1	-9,96%
Spese generali (16%)	€ 24,00895
Utili di impresa (10%)	€ 17,40649

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.032.003**
Voce: 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 003 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,85556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,62%
Prezzo	€ 198,87170
Scostamento % su anno 2023/1	-13,62%
Spese generali (16%)	€ 24,93689
Utili di impresa (10%)	€ 18,07925

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.032.004**
Voce: 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 004 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,94323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,98%
Prezzo	€ 182,39557
Scostamento % su anno 2023/1	-10,98%
Spese generali (16%)	€ 22,87092
Utili di impresa (10%)	€ 16,58142

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.032.005**
Voce: 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 005 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,68836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,85%
Prezzo	€ 199,93435
Scostamento % su anno 2023/1	-7,85%
Spese generali (16%)	€ 25,07014
Utili di impresa (10%)	€ 18,17585

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.032.015**
Voce: 032 -8,91% su anno 2023/1 -8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 015 Spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,76940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,95%
Prezzo	€ 164,30975
Scostamento % su anno 2023/1	-4,95%
Spese generali (16%)	€ 20,60310
Utili di impresa (10%)	€ 14,93725

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.001**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 001 colore naturale spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,94814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,47%
Prezzo	€ 210,47382
Scostamento % su anno 2023/1	-15,47%
Spese generali (16%)	€ 26,39170
Utili di impresa (10%)	€ 19,13398

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.002**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 002 colore naturale spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,28565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,25%
Prezzo	€ 177,72849
Scostamento % su anno 2023/1	-9,25%
Spese generali (16%)	€ 22,28570
Utili di impresa (10%)	€ 16,15714

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.003**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 003 colore naturale spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,37986**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,18%
Prezzo	€ 149,77670
Scostamento % su anno 2023/1	-18,18%
Spese generali (16%)	€ 18,78078
Utili di impresa (10%)	€ 13,61606

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.004**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 004 colore naturale spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,04011**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,8%
Prezzo	€ 148,06718
Scostamento % su anno 2023/1	-18,8%
Spese generali (16%)	€ 18,56642
Utili di impresa (10%)	€ 13,46065

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.005**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 005 colore naturale spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,29090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,06%
Prezzo	€ 157,31918
Scostamento % su anno 2023/1	-5,06%
Spese generali (16%)	€ 19,72654
Utili di impresa (10%)	€ 14,30174

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.015**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 015 colore naturale spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,44250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,96%
Prezzo	€ 180,48063
Scostamento % su anno 2023/1	-2,96%
Spese generali (16%)	€ 22,63080
Utili di impresa (10%)	€ 16,40733

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.020**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 020 colorato spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,25000**
Prezzo	€ 167,47500
Spese generali (16%)	€ 21,00000
Utili di impresa (10%)	€ 15,22500

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.021**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 021 colorato spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,50000**
Prezzo	€ 165,24200
Spese generali (16%)	€ 20,72000
Utili di impresa (10%)	€ 15,02200

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.022**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 022 colorato spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,15000**
Prezzo	€ 129,06740
Spese generali (16%)	€ 16,18400
Utili di impresa (10%)	€ 11,73340

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.023**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 023 colorato spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,76000**
Prezzo	€ 131,12176
Spese generali (16%)	€ 16,44160
Utili di impresa (10%)	€ 11,92016

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.024**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 024 colorato spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,66667**
Prezzo	€ 139,93467
Spese generali (16%)	€ 17,54667
Utili di impresa (10%)	€ 12,72133

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.033.025**
Voce: 033 -11,62% su anno 2023/1 -11,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 025 colorato spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,86667**
Prezzo	€ 163,15787
Spese generali (16%)	€ 20,45867
Utili di impresa (10%)	€ 14,83253

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.040.001**
Voce: 040 +9,87% su anno 2023/1 +9,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco cavo (o “cassero“) in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008.
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore:
Articolo: 001 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,30609**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,99%
Prezzo	€ 133,09457
Scostamento % su anno 2023/1	+10,99%
Spese generali (16%)	€ 16,68897
Utili di impresa (10%)	€ 12,09951

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.040.002**
Voce: 040 +9,87% su anno 2023/1 +9,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco cavo (o “cassero“) in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008.
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore:
Articolo: 002 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,59132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,46%
Prezzo	€ 127,07852
Scostamento % su anno 2023/1	+9,46%
Spese generali (16%)	€ 15,93461
Utili di impresa (10%)	€ 11,55259

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.040.003**
Voce: 040 +9,87% su anno 2023/1 +9,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco cavo (o “cassero“) in calcestruzzo vibrocompresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008.
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore:
Articolo: 003 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,92801**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,15%
Prezzo	€ 126,23214
Scostamento % su anno 2023/1	+9,15%
Spese generali (16%)	€ 15,82848
Utili di impresa (10%)	€ 11,47565

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.043.001**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,94765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 170,91720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,43162
Utili di impresa (10%)	€ 15,53793

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.043.002**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008

Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,24204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 152,15285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,07873
Utili di impresa (10%)	€ 13,83208

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.043.003**

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008

Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,96279
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,67872
Utili di impresa (10%)	€ 13,54207

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.044.001**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008

Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,73504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,46592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,59761
Utili di impresa (10%)	€ 9,13327

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.044.002**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008

Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,70017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,04942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,07203
Utili di impresa (10%)	€ 15,27722

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.044.003**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di

foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,08623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 162,16203
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,33380
Utili di impresa (10%)	€ 14,74200

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.050.001**
Voce: 050 +12,7% su anno 2023/1 +12,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,98%
Prezzo	€ 281,35800
Scostamento % su anno 2023/1	+16,98%
Spese generali (16%)	€ 35,28000
Utili di impresa (10%)	€ 25,57800

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.050.002**
Voce: 050 +12,7% su anno 2023/1 +12,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco
Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,42%
Prezzo	€ 282,25120
Scostamento % su anno 2023/1	+8,42%
Spese generali (16%)	€ 35,39200
Utili di impresa (10%)	€ 25,65920

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.050.003**
Voce: 050 +12,7% su anno 2023/1 +12,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,00000**
Prezzo	€ 276,89200
Spese generali (16%)	€ 34,72000
Utili di impresa (10%)	€ 25,17200

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.051.001**
Voce: 051 +14,27% su anno 2023/1 +14,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista
Articolo: 001 colore naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,98%
Prezzo	€ 281,35800
Scostamento % su anno 2023/1	+16,98%
Spese generali (16%)	€ 35,28000
Utili di impresa (10%)	€ 25,57800

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.051.002**
Voce: 051 +14,27% su anno 2023/1 +14,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista
Articolo: 002 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,42%
Prezzo	€ 282,25120
Scostamento % su anno 2023/1	+8,42%
Spese generali (16%)	€ 35,39200
Utili di impresa (10%)	€ 25,65920

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.051.003**
Voce: 051 +14,27% su anno 2023/1 +14,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista
Articolo: 003 colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,42%
Prezzo	€ 276,89200
Scostamento % su anno 2023/1	+17,42%
Spese generali (16%)	€ 34,72000
Utili di impresa (10%)	€ 25,17200

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.052.001**
Voce: 052 +15,22% su anno 2023/1 +15,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista
Articolo: 001 colore naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,42748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,5%
Prezzo	€ 413,96947
Scostamento % su anno 2023/1	+26,5%
Spese generali (16%)	€ 51,90840
Utili di impresa (10%)	€ 37,63359

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.052.002**
Voce: 052 +15,22% su anno 2023/1 +15,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista
Articolo: 002 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,24653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,73%
Prezzo	€ 329,52257
Scostamento % su anno 2023/1	+11,73%
Spese generali (16%)	€ 41,31944
Utili di impresa (10%)	€ 29,95660

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.052.003**
Voce: 052 +15,22% su anno 2023/1 +15,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista
Articolo: 003 colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,41441**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,42%
Prezzo	€ 273,59279
Scostamento % su anno 2023/1	+7,42%
Spese generali (16%)	€ 34,30631
Utili di impresa (10%)	€ 24,87207

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.063.001**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 001 spessore 20 cm con foro diametro 12,5 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,73250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,24667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,03720
Utili di impresa (10%)	€ 1,47697

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.063.002**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 002 spessore 24 cm con foro diametro 15 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,24750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,17981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,27960
Utili di impresa (10%)	€ 1,65271

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.063.003**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 003 spessore 30 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,75750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,65857
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,84120
Utili di impresa (10%)	€ 2,05987

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.063.004**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 004 spessore 36 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,91750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,69073
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34680
Utili di impresa (10%)	€ 2,42643

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.063.005**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 005 Spessore 37,5 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,74400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,36534
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,67904
Utili di impresa (10%)	€ 1,94230

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.063.006**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 006 spessore 40 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,09500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,98522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25520
Utili di impresa (10%)	€ 1,63502

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.063.007**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 007 spessore 45 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,09718**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,64400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,21555
Utili di impresa (10%)	€ 2,33127

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.063.008**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 008 spessore 24 cm con foro diametro 15 cm, per murature portanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,60990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,47023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,81758
Utili di impresa (10%)	€ 2,04275

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.063.009**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 009 spessore 30 cm con foro diametro 20 cm, per murature portanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,93476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,98875
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,50956
Utili di impresa (10%)	€ 2,54443

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.063.010**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 010 Spessore 37,5 cm con foro diametro 20 cm, per murature portanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,74400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,36534
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,67904
Utili di impresa (10%)	€ 1,94230

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.063.011**
Voce: 063 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 011 spessore 40 cm con foro diametro 20 cm, per murature portanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,86415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,79465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,85826
Utili di impresa (10%)	€ 2,07224

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.064.001**
Voce: 064 +45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 001 spessore 20 cm con sezione canaletta 10 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,07%
Prezzo	€ 27,07672
Scostamento % su anno 2023/1	+66,07%
Spese generali (16%)	€ 3,39520
Utili di impresa (10%)	€ 2,46152

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.064.002**
Voce: 064 +45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 002 spessore 24 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,56500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,66%
Prezzo	€ 32,62094
Scostamento % su anno 2023/1	+66,66%
Spese generali (16%)	€ 4,09040
Utili di impresa (10%)	€ 2,96554

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.064.003**
Voce: 064 +45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 003 spessore 30 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,8%
Prezzo	€ 41,05530
Scostamento % su anno 2023/1	+67,8%
Spese generali (16%)	€ 5,14800
Utili di impresa (10%)	€ 3,73230

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.064.004**
Voce: 064 +45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 004 spessore 36 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,59500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+62%
Prezzo	€ 46,69522
Scostamento % su anno 2023/1	+62%
Spese generali (16%)	€ 5,85520
Utili di impresa (10%)	€ 4,24502

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.064.005**
Voce: 064 +45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 005 Spessore 37,5 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,26500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,68%
Prezzo	€ 51,37814
Scostamento % su anno 2023/1	+23,68%
Spese generali (16%)	€ 6,44240
Utili di impresa (10%)	€ 4,67074

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.064.006**
Voce: 064 +45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 006 spessore 40 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,91000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,81%
Prezzo	€ 54,75316
Scostamento % su anno 2023/1	+67,81%
Spese generali (16%)	€ 6,86560
Utili di impresa (10%)	€ 4,97756

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.064.007**
Voce: 064 +45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 007 Spessore 45 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,69%
Prezzo	€ 61,66270
Scostamento % su anno 2023/1	+23,69%
Spese generali (16%)	€ 7,73200
Utili di impresa (10%)	€ 5,60570

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.064.008**
Voce: 064 +45,23% su anno 2023/1 +45,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 008 Spessore 50 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,91%
Prezzo	€ 48,48800
Scostamento % su anno 2023/1	-15,91%
Spese generali (16%)	€ 6,08000
Utili di impresa (10%)	€ 4,40800

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.001**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 001 altezza 25 cm per muri divisori interni, spessore 7,5 cm, lunghezza cm 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,74600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,01%
Prezzo	€ 39,23190
Scostamento % su anno 2023/1	-0,01%
Spese generali (16%)	€ 4,91936
Utili di impresa (10%)	€ 3,56654

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.002**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 002 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza luce cm 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,58600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,52%
Prezzo	€ 47,95974
Scostamento % su anno 2023/1	-8,52%
Spese generali (16%)	€ 6,01376
Utili di impresa (10%)	€ 4,35998

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.003**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 003 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,02334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,34578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,56373
Utili di impresa (10%)	€ 4,75871

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.004**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 004 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 175

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,33422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,74247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,61348
Utili di impresa (10%)	€ 4,79477

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.005**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 005 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,00500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,32238
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,56080
Utili di impresa (10%)	€ 4,75658

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.006**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 006 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,04100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,36832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,56656
Utili di impresa (10%)	€ 4,76076

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.007**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 007 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm,lunghezza cm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,01659**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,85316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,12265
Utili di impresa (10%)	€ 3,71392

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.008**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 008 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm, lunghezza cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,03375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,87507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,12540
Utili di impresa (10%)	€ 3,71592

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.009**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 009 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm, lunghezza cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,83328
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,12016
Utili di impresa (10%)	€ 3,71212

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.010**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 010 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm, lunghezza cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,26317**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,89181
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,00211
Utili di impresa (10%)	€ 3,62653

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.011**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 011 altezza 12,5 cm, spessore 15 cm , lunghezza cm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,79500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,05442
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,52720
Utili di impresa (10%)	€ 4,73222

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.012**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 012 altezza 12,5 cm, spessore 15 cm , luce cm 200 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,77750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,03209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,52440
Utili di impresa (10%)	€ 4,73019

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.013**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 013 altezza 12,5 cm, spessore 15 cm , lunghezza cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,81100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 52,07484
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 6,52976
Utili di impresa (10%)	€ 4,73408

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.065.014**
Voce: 065 -0,6% su anno 2023/1 -0,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 014 altezza 12,5 cm, spessore 15 cm , lunghezza cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,76750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,01933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,52280
Utili di impresa (10%)	€ 4,72903

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.001**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 001 altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 130

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,07115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,37878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,09138
Utili di impresa (10%)	€ 10,21625

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.002**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 002 altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 175

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,03858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,33723
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,08617
Utili di impresa (10%)	€ 10,21248

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.003**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 003 altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,07375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,38211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,09180
Utili di impresa (10%)	€ 10,21656

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.004**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 004 altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,02900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,32500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,08464
Utili di impresa (10%)	€ 10,21136

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.005**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 005 altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,03585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,33375
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,08574
Utili di impresa (10%)	€ 10,21216

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.006**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 006 altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 130

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,76153**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 134,95171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,92184
Utili di impresa (10%)	€ 12,26834

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.007**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 007 altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 175

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,08568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,64133
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,13371
Utili di impresa (10%)	€ 12,42194

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.008**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 008 altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,68750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 134,85725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,91000
Utili di impresa (10%)	€ 12,25975

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.009**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 009 altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,24454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,86804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99913
Utili di impresa (10%)	€ 3,62437

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.010**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 010 altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,24454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,86804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99913
Utili di impresa (10%)	€ 3,62437

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.011**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 011 altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 130

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,06538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,63%
Prezzo	€ 168,51542
Scostamento % su anno 2023/1	-17,63%
Spese generali (16%)	€ 21,13046
Utili di impresa (10%)	€ 15,31958

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.012**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 012 altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 175

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,09283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,55045
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,13485
Utili di impresa (10%)	€ 15,32277

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.013**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 013 altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,70125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,05080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,07220
Utili di impresa (10%)	€ 15,27735

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.014**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 014 altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,05567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,83504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24891
Utili di impresa (10%)	€ 4,53046

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.015**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 015 altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,05567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,83504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24891
Utili di impresa (10%)	€ 4,53046

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.016**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 016 altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 130

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,16535**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,60299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,74646
Utili di impresa (10%)	€ 10,69118

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.017**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 017 altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 175

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,14855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,58155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,74377
Utili di impresa (10%)	€ 10,68923

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.018**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 018 altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,14000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,57064
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,74240
Utili di impresa (10%)	€ 10,68824

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.019**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 019 altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,51774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,63264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,60284
Utili di impresa (10%)	€ 5,51206

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.066.020**
Voce: 066 -0,88% su anno 2023/1 -0,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 020 altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,51774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,63264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,60284
Utili di impresa (10%)	€ 5,51206

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.001**
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 001 Elemento a parete singola, foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 15X15 (tipo W-1-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10000**
Prezzo	€ 3,95560
Spese generali (16%)	€ 0,49600
Utili di impresa (10%)	€ 0,35960

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.002**
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 002 Elemento a parete singola, foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 15X15 (tipo W-3-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,95000**
Prezzo	€ 3,76420
Spese generali (16%)	€ 0,47200
Utili di impresa (10%)	€ 0,34220

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.004**
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 004 Elemento a parete singola, foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne di cm. 20X20 (tipo W-3-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90000**
Prezzo	€ 6,25240
Spese generali (16%)	€ 0,78400
Utili di impresa (10%)	€ 0,56840

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.006**
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 006 Elemento a parete singola e foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 25X25 (tipo W-3-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80000**
Prezzo	€ 4,84880
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.010**
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 010 Elemento a parete singola e foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 35X35 (tipo W-3-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,08000**
Prezzo	€ 2,65408
Spese generali (16%)	€ 0,33280
Utili di impresa (10%)	€ 0,24128

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.011**
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 011 Elemento a parete singola e foro quadrato, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 40X40 (tipo W-1-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62000**
Prezzo	€ 2,06712
Spese generali (16%)	€ 0,25920
Utili di impresa (10%)	€ 0,18792

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.044**

Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 044 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm.. 25X40 (tipo W-1-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Prezzo	€ 5,61440
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.045**
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 045 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm.. 25X40 (tipo W-3-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,30000**
Prezzo	€ 14,41880
Spese generali (16%)	€ 1,80800
Utili di impresa (10%)	€ 1,31080

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.046**
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 046 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 25X50 (tipo W-1-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,40000**
Prezzo	€ 17,09840
Spese generali (16%)	€ 2,14400
Utili di impresa (10%)	€ 1,55440

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.047**
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 047 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 25X50 (tipo W-3-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,50000**
Prezzo	€ 23,60600
Spese generali (16%)	€ 2,96000
Utili di impresa (10%)	€ 2,14600

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.048**
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 048 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 30X40 (tipo W-1-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,00000**
Prezzo	€ 24,24400
Spese generali (16%)	€ 3,04000
Utili di impresa (10%)	€ 2,20400

Codice regionale: **TOS24_PR.P04.070.049**
Voce: 070 CANNE FUMARIE conformi alla norma UNI EN 1443:2019 e marcatura CE - in cls alleggerito (argilla espansa, perlite), completi di eventuali fori per le misurazioni e le ispezioni, le chiusure dei canali dei fumi e i relativi accessori.
Articolo: 049 Elemento a parete singola e foro rettangolare, altezza cm. 25 e dimensioni interne cm. 30X40 (tipo W-3-G).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20000**
Prezzo	€ 9,18720
Spese generali (16%)	€ 1,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83520

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P05** +9,06% su anno 2023/1 +9,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MARMI, GRANITI E PIETRE.
Lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti.

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.001**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 001 Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con coste fresate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,65%
Prezzo	€ 110,43780
Scostamento % su anno 2023/1	+3,65%
Spese generali (16%)	€ 13,84800
Utili di impresa (10%)	€ 10,03980

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.002**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 002 Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 127,12150
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 15,94000
Utili di impresa (10%)	€ 11,55650

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.019**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 019 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 5 cm con finitura filo sega. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,70000**
Prezzo	€ 87,66120
Spese generali (16%)	€ 10,99200
Utili di impresa (10%)	€ 7,96920

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.020**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 020 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura filo sega. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,43333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,57%
Prezzo	€ 94,97693
Scostamento % su anno 2023/1	+9,57%
Spese generali (16%)	€ 11,90933
Utili di impresa (10%)	€ 8,63427

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.021**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 021 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura filo sega. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,71667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,45%
Prezzo	€ 110,65047
Scostamento % su anno 2023/1	+9,45%
Spese generali (16%)	€ 13,87467
Utili di impresa (10%)	€ 10,05913

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.022**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 022 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura filo sega. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,38333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,5%
Prezzo	€ 129,36513
Scostamento % su anno 2023/1	+9,5%
Spese generali (16%)	€ 16,22133
Utili di impresa (10%)	€ 11,76047

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.023**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 023 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura filo sega. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,11%
Prezzo	€ 150,99333
Scostamento % su anno 2023/1	+12,11%
Spese generali (16%)	€ 18,93333
Utili di impresa (10%)	€ 13,72667

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.024**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 024 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura fiammato o bocciardato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,26667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
Prezzo	€ 110,07627
Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
Spese generali (16%)	€ 13,80267
Utili di impresa (10%)	€ 10,00693

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.025**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 025 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura fiammato o bocciardato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 124,98420
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 15,67200
Utili di impresa (10%)	€ 11,36220

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.026**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 026 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura fiammato o bocciardato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,28333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,57%
Prezzo	€ 140,72153
Scostamento % su anno 2023/1	+2,57%
Spese generali (16%)	€ 17,64533
Utili di impresa (10%)	€ 12,79287

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.027**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 027 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura fiammato o bocciardato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,86667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,77%
Prezzo	€ 158,05387
Scostamento % su anno 2023/1	+2,77%
Spese generali (16%)	€ 19,81867
Utili di impresa (10%)	€ 14,36853

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.028**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 028 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura martellinato a macchina. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,79%
Prezzo	€ 116,62640
Scostamento % su anno 2023/1	+6,79%
Spese generali (16%)	€ 14,62400
Utili di impresa (10%)	€ 10,60240

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.029**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 029 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura martellinato a macchina. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 131,85333
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 16,53333
Utili di impresa (10%)	€ 11,98667

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.030**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 030 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura martellinato a macchina. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,73%
Prezzo	€ 147,05900
Scostamento % su anno 2023/1	+2,73%
Spese generali (16%)	€ 18,44000
Utili di impresa (10%)	€ 13,36900

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.031**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 031 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura martellinato a macchina. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,86667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,93%
Prezzo	€ 164,43387
Scostamento % su anno 2023/1	+2,93%
Spese generali (16%)	€ 20,61867
Utili di impresa (10%)	€ 14,94853

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.032**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 032 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,68333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,36%
Prezzo	€ 122,09193
Scostamento % su anno 2023/1	+11,36%
Spese generali (16%)	€ 15,30933
Utili di impresa (10%)	€ 11,09927

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.033**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 033 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,17%
Prezzo	€ 141,06180
Scostamento % su anno 2023/1	+12,17%
Spese generali (16%)	€ 17,68800
Utili di impresa (10%)	€ 12,82380

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.034**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 034 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,63%
Prezzo	€ 159,88280
Scostamento % su anno 2023/1	+11,63%
Spese generali (16%)	€ 20,04800
Utili di impresa (10%)	€ 14,53480

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.035**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 035 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,58333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,67%
Prezzo	€ 183,21233
Scostamento % su anno 2023/1	+14,67%
Spese generali (16%)	€ 22,97333
Utili di impresa (10%)	€ 16,65567

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.036**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 036 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina e fiammato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,73333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,57%
Prezzo	€ 137,46773
Scostamento % su anno 2023/1	+8,57%
Spese generali (16%)	€ 17,23733
Utili di impresa (10%)	€ 12,49707

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.037**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 037 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina e fiammato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,53%
Prezzo	€ 153,50280
Scostamento % su anno 2023/1	+7,53%
Spese generali (16%)	€ 19,24800
Utili di impresa (10%)	€ 13,95480

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.038**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 038 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina e fiammato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,68333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,88%
Prezzo	€ 168,02793
Scostamento % su anno 2023/1	+4,88%
Spese generali (16%)	€ 21,06933
Utili di impresa (10%)	€ 15,27527

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.039**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 039 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp.12 cm con finitura rigato a macchina e fiammato. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,6%
Prezzo	€ 184,95620
Scostamento % su anno 2023/1	+4,6%
Spese generali (16%)	€ 23,19200
Utili di impresa (10%)	€ 16,81420

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.040**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 040 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato o scalpellato a mano. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,93333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,97%
Prezzo	€ 163,24293
Scostamento % su anno 2023/1	+12,97%
Spese generali (16%)	€ 20,46933
Utili di impresa (10%)	€ 14,84027

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.041**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 041 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato o scalpellato a mano. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,88333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,21%
Prezzo	€ 181,04313
Scostamento % su anno 2023/1	+14,21%
Spese generali (16%)	€ 22,70133
Utili di impresa (10%)	€ 16,45847

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.042**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 042 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato o scalpellato a mano. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,97%
Prezzo	€ 201,03380
Scostamento % su anno 2023/1	+13,97%
Spese generali (16%)	€ 25,20800
Utili di impresa (10%)	€ 18,27580

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.001.043**
Voce: 001 +8,08% su anno 2023/1 +8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 043 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura rigato o scalpellato a mano. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,86667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,27%
Prezzo	€ 224,40587
Scostamento % su anno 2023/1	+16,27%
Spese generali (16%)	€ 28,13867
Utili di impresa (10%)	€ 20,40053

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.002.001**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in arenaia color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 001 Lastre in Santafiora spessore 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,80120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 178,38633
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,36819
Utili di impresa (10%)	€ 16,21694

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.002.002**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in arenaia color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 002 Lastre in Santafiora spessore 6 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,81360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 272,82616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,21018
Utili di impresa (10%)	€ 24,80238

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.003.001**
Voce: 003 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale
Articolo: 001 Lastrico comune h.11/18 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.003.005**
Voce: 003 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale
Articolo: 005 Cordonato rettilineo h.23/27 cm, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 53,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.004.001**
Voce: 004 +17,16% su anno 2023/1 +17,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 001 Cubetti 4/6, 6/8 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,52%
Prezzo	€ 422,35600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,52%
Spese generali (16%)	€ 52,96000
Utili di impresa (10%)	€ 38,39600

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.004.002**
Voce: 004 +17,16% su anno 2023/1 +17,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 002 Cubetti 8/10, 10/12 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,35%
Prezzo	€ 401,30200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,35%
Spese generali (16%)	€ 50,32000
Utili di impresa (10%)	€ 36,48200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.004.004**
Voce: 004 +17,16% su anno 2023/1 +17,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 004 Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 (u.m. aggiornata anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,02667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,36%
Prezzo	€ 34,48603
Scostamento % su anno 2023/1	+59,36%
Spese generali (16%)	€ 4,32427
Utili di impresa (10%)	€ 3,13509

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.004.005**
Voce: 004 +17,16% su anno 2023/1 +17,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 005 Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 70,18000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 8,80000
Utili di impresa (10%)	€ 6,38000

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.004.008**
Voce: 004 +17,16% su anno 2023/1 +17,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 008 Cordonato testa segata e bocciardatura h.20-25 cm, larghezza 6 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,45%
Prezzo	€ 58,50460
Scostamento % su anno 2023/1	-2,45%
Spese generali (16%)	€ 7,33600
Utili di impresa (10%)	€ 5,31860

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.006.001**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 001 Bianco venato (venatino), spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,34160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,95989
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,89466
Utili di impresa (10%)	€ 5,72363

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.006.002**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 002 Bardiglio, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,53725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,14153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,04596
Utili di impresa (10%)	€ 6,55832

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.006.003**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 003 Botticino, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,53725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,14153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,04596
Utili di impresa (10%)	€ 6,55832

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.006.004**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 004 Calacatta, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,40675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 347,59101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,58508
Utili di impresa (10%)	€ 31,59918

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.006.005**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 005 Perlato di sicilia, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,20805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 103,62147
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,99329
Utili di impresa (10%)	€ 9,42013

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.006.006**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 006 Trani, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,09625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,37482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,33540
Utili di impresa (10%)	€ 8,94317

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.006.007**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 007 Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,22270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,08416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,03563
Utili di impresa (10%)	€ 5,82583

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.007.002**
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 002 Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,48%
Prezzo	€ 133,34200
Scostamento % su anno 2023/1	-0,48%
Spese generali (16%)	€ 16,72000
Utili di impresa (10%)	€ 12,12200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.007.003**
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 003 Santafiora color nocciola, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,18010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,30981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,82882
Utili di impresa (10%)	€ 9,30089

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.007.010**
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 010 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) spessore 2 cm. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,10000**
Prezzo	€ 84,34360
Spese generali (16%)	€ 10,57600
Utili di impresa (10%)	€ 7,66760

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.007.011**
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 011 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) spessore 3 cm. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,35000**
Prezzo	€ 116,56260
Spese generali (16%)	€ 14,61600
Utili di impresa (10%)	€ 10,59660

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.007.012**
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 012 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) spessore 4 cm. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,12500**
Prezzo	€ 145,62350
Spese generali (16%)	€ 18,26000
Utili di impresa (10%)	€ 13,23850

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.007.013**
Voce: 007 -0,24% su anno 2023/1 -0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 013 Pietra Macigno (di Firenzuola, di Greve, di Santa Brigida, di Tuoro) spessore 5 cm. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,87500**
Prezzo	€ 173,37650
Spese generali (16%)	€ 21,74000
Utili di impresa (10%)	€ 15,76150

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.008.001**
Voce: 008 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 001 Grigio (nazionale), spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 58,95120
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 7,39200
Utili di impresa (10%)	€ 5,35920

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.008.002**
Voce: 008 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 002 Rosa, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 78,60160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 9,85600
Utili di impresa (10%)	€ 7,14560

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.008.003**
Voce: 008 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 003 Giallo, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 88,42680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 11,08800
Utili di impresa (10%)	€ 8,03880

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.008.004**
Voce: 008 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 004 Rosso imperiale, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 137,55280
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 17,24800
Utili di impresa (10%)	€ 12,50480

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.008.005**
Voce: 008 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 005 Kashmire white, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 136,14920
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 17,07200
Utili di impresa (10%)	€ 12,37720

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.001**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 001 Bianco venato (venatino), spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,67700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,69985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,86832
Utili di impresa (10%)	€ 7,15453

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.002**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 002 Bardiglio, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,95650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,81649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,51304
Utili di impresa (10%)	€ 8,34695

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.003**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 003 Botticino, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,62110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,07653
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,53938
Utili di impresa (10%)	€ 6,91605

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.004**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 004 Calacatta, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,03100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 236,09956
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,60496
Utili di impresa (10%)	€ 21,46360

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.005**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo: 005 Perlato di sicilia, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,20805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 103,62147
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,99329
Utili di impresa (10%)	€ 9,42013

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.006**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 006 Trani, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,53725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,14153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,04596
Utili di impresa (10%)	€ 6,55832

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.007**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 007 Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,22270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,08416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,03563
Utili di impresa (10%)	€ 5,82583

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.008**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 008 Pietra serena , spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,01%
Prezzo	€ 83,64180
Scostamento % su anno 2023/1	+3,01%
Spese generali (16%)	€ 10,48800
Utili di impresa (10%)	€ 7,60380

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.009**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo: 009 Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,7%
Prezzo	€ 139,72200
Scostamento % su anno 2023/1	+18,7%
Spese generali (16%)	€ 17,52000
Utili di impresa (10%)	€ 12,70200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.010**

Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo: 010 Santafiora color nocciola, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,73910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,54310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,11826
Utili di impresa (10%)	€ 11,68574

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.012**

Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo: 012 Grigio (nazionale), spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.013**

Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo: 013 Rosa, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.014**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 014 Giallo, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.015**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 015 Rosso imperiale, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,77325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,07467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,20372
Utili di impresa (10%)	€ 16,09770

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.016**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 016 Kashmire white, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,13660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,12631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,34186
Utili di impresa (10%)	€ 17,64785

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.017**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 017 Pietra forte grigia colombino, spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,65%
Prezzo	€ 179,97980
Scostamento % su anno 2023/1	+22,65%
Spese generali (16%)	€ 22,56800
Utili di impresa (10%)	€ 16,36180

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.010.018**
Voce: 010 +6,14% su anno 2023/1 +6,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 018 Pietra forte grigia colombino, spessore 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,97%
Prezzo	€ 216,76050
Scostamento % su anno 2023/1	+29,97%
Spese generali (16%)	€ 27,18000
Utili di impresa (10%)	€ 19,70550

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.021.001**
Voce: 021 +24,58% su anno 2023/1 +24,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014
Articolo: 001 a spacco grezzo sp. cm 2,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,46%
Prezzo	€ 74,00800
Scostamento % su anno 2023/1	+46,46%
Spese generali (16%)	€ 9,28000
Utili di impresa (10%)	€ 6,72800

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.021.002**
Voce: 021 +24,58% su anno 2023/1 +24,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014
Articolo: 002 a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 2,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,25%
Prezzo	€ 80,38800
Scostamento % su anno 2023/1	+31,25%
Spese generali (16%)	€ 10,08000
Utili di impresa (10%)	€ 7,30800

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.021.003**
Voce: 021 +24,58% su anno 2023/1 +24,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014
Articolo: 003 a spacco grezzo sp. cm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,63%
Prezzo	€ 76,56000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,63%
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.021.004**
Voce: 021 +24,58% su anno 2023/1 +24,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014 a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,97%
Prezzo	€ 86,76800
Scostamento % su anno 2023/1	+8,97%
Spese generali (16%)	€ 10,88000
Utili di impresa (10%)	€ 7,88800

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.030.010**
Voce: 030 +10,35% su anno 2023/1 +10,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015
Articolo: 010 elementi piani spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30%
Prezzo	€ 74,64600
Scostamento % su anno 2023/1	+30%
Spese generali (16%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,78600

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.030.011**
Voce: 030 +10,35% su anno 2023/1 +10,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015
Articolo: 011 angolari per elementi spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20%
Prezzo	€ 49,76400
Scostamento % su anno 2023/1	+20%
Spese generali (16%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,52400

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.030.012**
Voce: 030 +10,35% su anno 2023/1 +10,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015
Articolo: 012 elementi piani spessori variabili 3-6 cm , finiture e colori varie

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,01%
Prezzo	€ 101,05920
Scostamento % su anno 2023/1	-5,01%
Spese generali (16%)	€ 12,67200
Utili di impresa (10%)	€ 9,18720

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.030.013**
Voce: 030 +10,35% su anno 2023/1 +10,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I. Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015
Articolo: 013 angolari per elementi spessori variabili 3-6 cm, finiture e colori varie(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,61%
Prezzo	€ 61,43940
Scostamento % su anno 2023/1	-3,61%
Spese generali (16%)	€ 7,70400
Utili di impresa (10%)	€ 5,58540

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.001**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 001 diritto dim. 10X15x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 35,09000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,40000
Utili di impresa (10%)	€ 3,19000

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.002**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 002 diritto dim. 12X15x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 39,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,92800
Utili di impresa (10%)	€ 3,57280

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.003**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 003 diritto dim. 15X15x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 42,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3,82800

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.004**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 004 diritto dim. 6X20x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 35,09000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,40000
Utili di impresa (10%)	€ 3,19000

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.005**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 005 diritto dim. 8X25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 42,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3,82800

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.006**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 006 diritto dim. 10X25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 47,72240
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,98400
Utili di impresa (10%)	€ 4,33840

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.007**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 007 diritto dim. 12X25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 53,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.008**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 008 diritto dim. 15X25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 58,95120
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 7,39200
Utili di impresa (10%)	€ 5,35920

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.009**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 009 diritto dim. 20X25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 77,19800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 9,68000
Utili di impresa (10%)	€ 7,01800

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.010**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 010 diritto dim. 25X25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 81,40880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 10,20800
Utili di impresa (10%)	€ 7,40080

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.011**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 011 diritto dim. 30X25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 95,44480
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 11,96800
Utili di impresa (10%)	€ 8,67680

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.012**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 012 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.013**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 013 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,22600

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.014**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 014 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,22600

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.015**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 015 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,22600

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.016**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 016 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 133,34200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 16,72000
Utili di impresa (10%)	€ 12,12200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.017**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 017 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 199,94920
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 25,07200
Utili di impresa (10%)	€ 18,17720

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.018**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 018 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 199,94920
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 25,07200
Utili di impresa (10%)	€ 18,17720

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.019**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 019 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 199,94920
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 25,07200
Utili di impresa (10%)	€ 18,17720

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.020**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 020 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.021**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 021 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 218,96160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 27,45600
Utili di impresa (10%)	€ 19,90560

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.022**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 022 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 218,96160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 27,45600
Utili di impresa (10%)	€ 19,90560

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.023**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 023 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 218,96160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 27,45600
Utili di impresa (10%)	€ 19,90560

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.024**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 024 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 25x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 186,67880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 23,40800
Utili di impresa (10%)	€ 16,97080

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.025**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 025 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 25x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 280,08200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 35,12000
Utili di impresa (10%)	€ 25,46200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.026**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 026 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 25x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 280,08200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 35,12000
Utili di impresa (10%)	€ 25,46200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.027**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 027 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 25x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 280,08200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 35,12000
Utili di impresa (10%)	€ 25,46200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.028**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 028 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 30x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 241,41920
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 30,27200
Utili di impresa (10%)	€ 21,94720

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.029**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 029 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 30x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 362,12880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 45,40800
Utili di impresa (10%)	€ 32,92080

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.030**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 030 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 30x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 362,12880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 45,40800
Utili di impresa (10%)	€ 32,92080

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.040.031**
Voce: 040 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati segati e i due lati a vista bocciardati e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 031 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 30x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 362,12880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 45,40800
Utili di impresa (10%)	€ 32,92080

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.001**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 001 diritto dim. 10X15x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 42,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3,82800

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.002**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 002 diritto dim. 12X15x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 47,72240
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,98400
Utili di impresa (10%)	€ 4,33840

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.003**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 003 diritto dim. 15X15x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 50,52960
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.004**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 004 diritto dim. 8X20x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 42,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3,82800

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.005**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 005 diritto dim. 8X25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 50,52960
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.006**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 006 diritto dim. 10X25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 57,54760
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 7,21600
Utili di impresa (10%)	€ 5,23160

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.007**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 007 diritto dim. 12X25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 64,56560
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 8,09600
Utili di impresa (10%)	€ 5,86960

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.008**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 008 diritto dim. 15X25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 71,58360
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 8,97600
Utili di impresa (10%)	€ 6,50760

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.012**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 012 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 151,58880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 19,00800
Utili di impresa (10%)	€ 13,78080

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.013**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 013 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 227,38320
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 28,51200
Utili di impresa (10%)	€ 20,67120

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.014**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 014 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 227,38320
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 28,51200
Utili di impresa (10%)	€ 20,67120

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.015**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 015 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 10x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 227,38320
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 28,51200
Utili di impresa (10%)	€ 20,67120

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.016**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 016 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 160,01040
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 20,06400
Utili di impresa (10%)	€ 14,54640

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.017**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 017 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 240,01560
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 30,09600
Utili di impresa (10%)	€ 21,81960

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.018**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 018 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 240,01560
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 30,09600
Utili di impresa (10%)	€ 21,81960

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.019**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 019 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 12x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 240,01560
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 30,09600
Utili di impresa (10%)	€ 21,81960

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.020**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 020 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 50 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 175,45000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 22,00000
Utili di impresa (10%)	€ 15,95000

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.021**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 021 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 100 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 263,23880
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 33,00800
Utili di impresa (10%)	€ 23,93080

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.022**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 022 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 150 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 263,23880
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 33,00800
Utili di impresa (10%)	€ 23,93080

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.041.023**
Voce: 041 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati alla punta mezzana, teste rettificate e con spigolo smussato, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 023 curvo con sviluppo a 90°, raggio esterno della curva 200 cm e sezione 15x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,03%
Prezzo	€ 263,23880
Scostamento % su anno 2023/1	+10,03%
Spese generali (16%)	€ 33,00800
Utili di impresa (10%)	€ 23,93080

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.042.006**
Voce: 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 006 con coste rifilate e rettificate e piano di calpestio bocciardato, largh.30x lung.60Xspess.6/8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.042.007**
Voce: 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 007 con coste rifilate e rettificate e piano di calpestio bocciardato, largh.40x lung.80Xspess.8/10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 148,78160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 18,65600
Utili di impresa (10%)	€ 13,52560

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.042.008**
Voce: 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 008 con coste rifilate e rettificate e piano di calpestio bocciardato, largh.40x lung.80Xspess.14/16 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.042.009**
Voce: 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 009 con coste rifilate e rettificate e piano di calpestio bocciardato, largh.50x lung.100Xspess.8/10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 152,99240
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 19,18400
Utili di impresa (10%)	€ 13,90840

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.042.010**
Voce: 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 010 con coste rifilate e rettificate e piano di calpestio bocciardato, largh.60x lung.80Xspess.8/10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 152,99240
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 19,18400
Utili di impresa (10%)	€ 13,90840

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.042.011**
Voce: 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 011 con coste rifilate e rettificate e piano di calpestio bocciardato, largh.50x lung.100Xspess.10/12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 165,62480
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 20,76800
Utili di impresa (10%)	€ 15,05680

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.042.012**
Voce: 042 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in granito grigio per pavimentazione carrabile, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 012 con coste rifilate e rettificate e piano di calpestio bocciardato, largh.75x lung.150Xspess.10/12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 210,54000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 26,40000
Utili di impresa (10%)	€ 19,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.043.001**
Voce: 043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 001 voltatesta destro con parti a vista bocciardate dim. 40X40xh.25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.043.002**
Voce: 043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 002 voltatesta destro con parti a vista bocciardate dim. 50X50xh.25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 133,34200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 16,72000
Utili di impresa (10%)	€ 12,12200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.043.003**
Voce: 043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 003 voltatesta sinistro con parti a vista bocciardate dim. 40X40xh.25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.043.004**
Voce: 043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 004 voltatesta sinistro con parti a vista bocciardate dim. 50X50xh.25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 133,34200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 16,72000
Utili di impresa (10%)	€ 12,12200

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.043.005**
Voce: 043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 005 elementi per rotonda curvi, con parti a vista bocciardate dim. Raggio curva 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 154,39600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 19,36000
Utili di impresa (10%)	€ 14,03600

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.043.006**
Voce: 043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 006 elementi per rotonda curvi, con parti a vista bocciardate dim. Raggio curva 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,22600

Codice regionale: **TOS24_PR.P05.043.007**
Voce: 043 +10% su anno 2023/1 +10% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pezzi speciali di completamento in granito grigio, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Articolo: 007 elementi per rotonda retti, con parti a vista bocciardate dim. L.50xP.30XH.20/10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 50,52960
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P06** -12,98% su anno 2023/1 -12,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO.
Tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.001.001**
Voce: 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 001 Ø 6

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,07%
Prezzo	€ 1,34193
Scostamento % su anno 2023/1	-28,07%
Spese generali (16%)	€ 0,16827
Utili di impresa (10%)	€ 0,12199

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.001.002**
Voce: 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 002 Ø 8

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,53%
Prezzo	€ 1,25558
Scostamento % su anno 2023/1	-31,53%
Spese generali (16%)	€ 0,15744
Utili di impresa (10%)	€ 0,11414

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.001.003**
Voce: 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 003 Ø 10

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,47%
Prezzo	€ 1,23644
Scostamento % su anno 2023/1	-30,47%
Spese generali (16%)	€ 0,15504
Utili di impresa (10%)	€ 0,11240

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.001.060**
Voce: 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 060 da Ø 12 a Ø 18

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,51%
Prezzo	€ 1,22624
Scostamento % su anno 2023/1	-30,51%
Spese generali (16%)	€ 0,15376
Utili di impresa (10%)	€ 0,11148

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.001.061**
Voce: 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 061 da Ø 20 a Ø 26

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,18030
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,14800
Utili di impresa (10%)	€ 0,10730

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.001.065**
Voce: 001 -25,7% su anno 2023/1 -25,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 065 da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell'ambito di progettazione preliminare).

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,74837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,21923
Utili di impresa (10%)	€ 0,15894

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.002.001**
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 001 Ø 5 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,28%
Prezzo	€ 1,35575
Scostamento % su anno 2023/1	-33,28%
Spese generali (16%)	€ 0,17000
Utili di impresa (10%)	€ 0,12325

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.002.002**
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 002 Ø 5 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,28%
Prezzo	€ 1,35575
Scostamento % su anno 2023/1	-33,28%
Spese generali (16%)	€ 0,17000
Utili di impresa (10%)	€ 0,12325

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.002.003**
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 003 Ø 5 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,28%
Prezzo	€ 1,35575
Scostamento % su anno 2023/1	-33,28%
Spese generali (16%)	€ 0,17000
Utili di impresa (10%)	€ 0,12325

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.002.004**
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 004 Ø 6 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.002.005**
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 005 Ø 6 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.002.006**
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 006 Ø 6 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.002.007**
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 007 Ø 8 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.002.008**
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 008 Ø 8 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.002.009**
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 009 Ø 8 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,6%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-33,6%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.002.010**
Voce: 002 -33,36% su anno 2023/1 -33,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 010 Ø 10 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,17%
Prezzo	€ 1,33661
Scostamento % su anno 2023/1	-32,17%
Spese generali (16%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12151

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.003.001**
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 001 Ø 5 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,4%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-7,4%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.003.002**
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 002 Ø 5 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,4%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-7,4%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.003.003**
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 003 Ø 5 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,4%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-7,4%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.003.004**
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 004 Ø 6 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.003.005**
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 005 Ø 6 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.003.006**
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 006 Ø 6 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,78%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-13,78%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.003.007**
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 007 Ø 8 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.003.008**
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 008 Ø 8 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,56%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-16,56%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.003.009**
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 009 Ø 8 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.003.010**
Voce: 003 -8,47% su anno 2023/1 -8,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 010 Ø 10 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.004.001**
Voce: 004 -38,53% su anno 2023/1 -38,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,
Articolo: 001 Staffe

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,06%
Prezzo	€ 1,12033
Scostamento % su anno 2023/1	-41,06%
Spese generali (16%)	€ 0,14048
Utili di impresa (10%)	€ 0,10185

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.004.002**
Voce: 004 -38,53% su anno 2023/1 -38,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,
Articolo: 002 sagomato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,35%
Prezzo	€ 1,05015
Scostamento % su anno 2023/1	-38,35%
Spese generali (16%)	€ 0,13168
Utili di impresa (10%)	€ 0,09547

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.004.003**
Voce: 004 -38,53% su anno 2023/1 -38,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,
Articolo: 003 in barre dritte a misura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,77%
Prezzo	€ 0,97614
Scostamento % su anno 2023/1	-41,77%
Spese generali (16%)	€ 0,12240
Utili di impresa (10%)	€ 0,08874

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.004.004**
Voce: 004 -38,53% su anno 2023/1 -38,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,
Articolo: 004 gabbie preassemblate (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,92%
Prezzo	€ 1,45081
Scostamento % su anno 2023/1	-32,92%
Spese generali (16%)	€ 0,18192
Utili di impresa (10%)	€ 0,13189

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.005**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 005 tubo ERW saldato longitudinalmente rispondente alla norma EN10219. Sono da computare a parte eventuali manicotti filettati, finestrature, valvolature e tappo di fondo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,91400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24000
Utili di impresa (10%)	€ 0,17400

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.006**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 006 tubo SS senza saldatura rispondente alla norma EN10210. Sono da computare a parte eventuali manicotti filettati, finestrature, valvolature e tappo di fondo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34400
Utili di impresa (10%)	€ 0,24940

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.050**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 050 Giunzione mediante filettatura maschio-femmina con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo fino a 88,9 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,69760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,21600
Utili di impresa (10%)	€ 0,88160

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.051**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 051 Giunzione mediante filettatura maschio-femmina con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo da 101,6 a 146 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,80160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,85600
Utili di impresa (10%)	€ 1,34560

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.052**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 052 Giunzione mediante filettatura maschio-femmina con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo da 152,4 a 219,1 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,28280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,04800
Utili di impresa (10%)	€ 2,93480

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.060**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 060 Giunzione mediante filettatura maschio-maschio e manicotto con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo fino a 88,9 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,20520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,03200
Utili di impresa (10%)	€ 1,47320

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.061**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 061 Giunzione mediante filettatura maschio-maschio e manicotto con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo da 101,6 a 146 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,24400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,04000
Utili di impresa (10%)	€ 2,20400

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.062**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 062 Giunzione mediante filettatura maschio-maschio e manicotto con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo da 152,4 a 219,1 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,20920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,67200
Utili di impresa (10%)	€ 4,83720

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.070**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 070 Giunzione mediante filettatura femmina-femmina nipplo con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo fino a 88,9 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,50200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1,68200

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.071**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 071 Giunzione mediante filettatura femmina-femmina nipplo con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo da 101,6 a 146 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,71000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,61000

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.072**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 072 Giunzione mediante filettatura femmina-femmina nipplo con filetto quadro per avvitamento rapido con quattro filetti per pollice. Diametro esterno tubo da 152,4 a 219,1 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,95120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,39200
Utili di impresa (10%)	€ 5,35920

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.080**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 080 Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 12 mm con apertura fino a 3 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno fino a 88,9 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,55200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23200

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.081**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 081 Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 12 mm con apertura fino a 3 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno da 101,6 a 146 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,44520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43200
Utili di impresa (10%)	€ 0,31320

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.082**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 082 Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 12 mm con apertura fino a 3 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno da 152,4 a 219,1 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.100**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 100 Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 16 mm con apertura a 20 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno fino a 88,9 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,97640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45240

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.101**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 101 Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 16 mm con apertura a 20 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno da 101,6 a 146 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,12480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76800
Utili di impresa (10%)	€ 0,55680

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.102**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 102 Valvola a scomparsa/valvola in acciaio e gomma o in plastica, diametro 16 mm con apertura a 20 bar, inserita nello spessore del tubo di diametro esterno da 152,4 a 219,1 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,80440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10400
Utili di impresa (10%)	€ 0,80040

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.110**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 110 Tappo in acciaio, compresa saldatura al tubo del micropalo con diametro esterno tubo fino a 88,9 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,35920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,48720

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.111**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 111 Tappo in acciaio, compresa saldatura al tubo del micropalo con diametro esterno da 101,6 a 146 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,12480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76800
Utili di impresa (10%)	€ 0,55680

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.010.112**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in acciaio e accessori per micropali
Articolo: 112 Tappo in acciaio, compresa saldatura al tubo del micropalo con diametro esterno tubo da 152,4 a 219,1 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,33280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1,48480

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.020.001**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati per serramenti
Articolo: 001 quadri e rettangolari

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,68983
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,21189
Utili di impresa (10%)	€ 0,15362

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.020.002**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati per serramenti
Articolo: 002 quadri e rettangolari zincati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,27082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,62157
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20333
Utili di impresa (10%)	€ 0,14742

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.040.001**
Voce: 040 +4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tiranti in barre
Articolo: 001 da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,27%
Prezzo	€ 84,21600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,27%
Spese generali (16%)	€ 10,56000
Utili di impresa (10%)	€ 7,65600

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.040.002**
Voce: 040 +4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tiranti in barre
Articolo: 002 da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,16%
Prezzo	€ 111,90520
Scostamento % su anno 2023/1	+4,16%
Spese generali (16%)	€ 14,03200
Utili di impresa (10%)	€ 10,17320

Codice regionale: **TOS24_PR.P06.040.003**
Voce: 040 +4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tiranti in barre
Articolo: 003 da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,16%
Prezzo	€ 111,90520
Scostamento % su anno 2023/1	+4,16%
Spese generali (16%)	€ 14,03200
Utili di impresa (10%)	€ 10,17320

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P07** +5,12% su anno 2023/1 +5,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MATERIALI METALLICI.
Prodotti metallici quali lamiere in acciaio, reti metalliche, accessori e complementi metallici, elementi in ghisa, elementi in alluminio.
Forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005.

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti
Articolo: 001 dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,69826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,71898
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,59172
Utili di impresa (10%)	€ 0,42900

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti
Articolo: 002 dimensioni mm 2500x600, spessore 3/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,66494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,95246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,74639
Utili di impresa (10%)	€ 0,54113

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.003.001**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio liscia
Articolo: 001 nera, sp. 15/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,09950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,67896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33592
Utili di impresa (10%)	€ 0,24354

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.003.002**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio liscia
Articolo: 002 nera, sp. 20/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,09950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,67896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33592
Utili di impresa (10%)	€ 0,24354

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.003.003**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio liscia
Articolo: 003 nera, sp. 25-100/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,09950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,67896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33592
Utili di impresa (10%)	€ 0,24354

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.004.001**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10
Articolo: 001 larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,37268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42291
Utili di impresa (10%)	€ 0,30661

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.004.002**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10
Articolo: 002 larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 – kg/mq da 7,85 a 15,70

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,37268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42291
Utili di impresa (10%)	€ 0,30661

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.004.003**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10
Articolo: 003 larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04595**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,33463
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16735
Utili di impresa (10%)	€ 0,12133

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.004.004**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10
Articolo: 004 larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06797**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,36274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17088
Utili di impresa (10%)	€ 0,12389

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.004.005**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10
Articolo: 005 larghezza lastra = mm 914, altezza greche = mm 36, interasse nervature = mm 182,8 - kg/mq da 5,67 a 11,34

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06797**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,36274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17088
Utili di impresa (10%)	€ 0,12389

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.001**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 001 Ø 2 mm, maglia quadrata cm 5x5, altezza cm 100, plastificata e elettrosaldata.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,84%
Prezzo	€ 6,69007
Scostamento % su anno 2023/1	+63,84%
Spese generali (16%)	€ 0,83888
Utili di impresa (10%)	€ 0,60819

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.010**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 010 Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,57500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,23%
Prezzo	€ 7,11370
Scostamento % su anno 2023/1	+10,23%
Spese generali (16%)	€ 0,89200
Utili di impresa (10%)	€ 0,64670

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.012**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 012 Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,64%
Prezzo	€ 5,24308
Scostamento % su anno 2023/1	+55,64%
Spese generali (16%)	€ 0,65744
Utili di impresa (10%)	€ 0,47664

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.013**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 013 Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,47400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,88%
Prezzo	€ 6,98482
Scostamento % su anno 2023/1	+44,88%
Spese generali (16%)	€ 0,87584
Utili di impresa (10%)	€ 0,63498

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.014**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 014 Ø 2-2,5 mm, a maglia ondulata, h 2,00 m plastificata e elettrosaldata(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,78%
Prezzo	€ 4,82583
Scostamento % su anno 2023/1	-11,78%
Spese generali (16%)	€ 0,60512
Utili di impresa (10%)	€ 0,43871

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.015**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 015 Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,4%
Prezzo	€ 5,06508
Scostamento % su anno 2023/1	-11,4%
Spese generali (16%)	€ 0,63512
Utili di impresa (10%)	€ 0,46046

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.017**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 017 Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,01%
Prezzo	€ 11,25432
Scostamento % su anno 2023/1	+30,01%
Spese generali (16%)	€ 1,41120
Utili di impresa (10%)	€ 1,02312

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.021**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 021 Ø 3,2-4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,98100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,63%
Prezzo	€ 29,32376
Scostamento % su anno 2023/1	+43,63%
Spese generali (16%)	€ 3,67696
Utili di impresa (10%)	€ 2,66580

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.026**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 026 Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,50 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,27204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,36%
Prezzo	€ 36,07513
Scostamento % su anno 2023/1	+41,36%
Spese generali (16%)	€ 4,52353
Utili di impresa (10%)	€ 3,27956

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.027**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 027 Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 3,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,04491**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,85%
Prezzo	€ 43,44131
Scostamento % su anno 2023/1	+41,85%
Spese generali (16%)	€ 5,44719
Utili di impresa (10%)	€ 3,94921

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.029**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 029 Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 1,50 a torsione semplice (maglia sciolta)(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,73400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,38%
Prezzo	€ 6,04058
Scostamento % su anno 2023/1	+64,37%
Spese generali (16%)	€ 0,75744
Utili di impresa (10%)	€ 0,54914

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.011.030**
Voce: 011 +34,93% su anno 2023/1 +34,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 030 Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 a torsione semplice (maglia sciolta) (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,48%
Prezzo	€ 7,17750
Scostamento % su anno 2023/1	+46,48%
Spese generali (16%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,65250

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.018.001**
Voce: 018 -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Paletti e complementi in ferro per recinzioni
Articolo: 001 in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.018.002**
Voce: 018 -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Paletti e complementi in ferro per recinzioni
Articolo: 002 in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,92555**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,29%
Prezzo	€ 12,66500
Scostamento % su anno 2023/1	-44,29%
Spese generali (16%)	€ 1,58809
Utili di impresa (10%)	€ 1,15136

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.018.004**
Voce: 018 -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Paletti e complementi in ferro per recinzioni
Articolo: 004 in profilati a T, zincati, h fino a m 2,50.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,35950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,28%
Prezzo	€ 17,04672
Scostamento % su anno 2023/1	+19,28%
Spese generali (16%)	€ 2,13752
Utili di impresa (10%)	€ 1,54970

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.018.005**
Voce: 018 -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Paletti e complementi in ferro per recinzioni
Articolo: 005 saetta plastificata h. 1,50 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,41064**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,58%
Prezzo	€ 6,90397
Scostamento % su anno 2023/1	-3,58%
Spese generali (16%)	€ 0,86570
Utili di impresa (10%)	€ 0,62763

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.018.007**
Voce: 018 -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Paletti e complementi in ferro per recinzioni
Articolo: 007 saetta zincata h. 1,50 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,19900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 7,90992
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 0,99184
Utili di impresa (10%)	€ 0,71908

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.019.001**
Voce: 019 +28,57% su anno 2023/1 +28,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 001 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,20 m, Ø 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,06645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,69%
Prezzo	€ 74,09279
Scostamento % su anno 2023/1	+3,69%
Spese generali (16%)	€ 9,29063
Utili di impresa (10%)	€ 6,73571

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.019.002**
Voce: 019 +28,57% su anno 2023/1 +28,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 002 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,50 m, Ø 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,45265**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,35%
Prezzo	€ 88,62158
Scostamento % su anno 2023/1	+3,35%
Spese generali (16%)	€ 11,11242
Utili di impresa (10%)	€ 8,05651

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.019.003**
Voce: 019 +28,57% su anno 2023/1 +28,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 003 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 2,00 m, Ø 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,20813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,39%
Prezzo	€ 115,10557
Scostamento % su anno 2023/1	+7,39%
Spese generali (16%)	€ 14,43330
Utili di impresa (10%)	€ 10,46414

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.019.010**
Voce: 019 +28,57% su anno 2023/1 +28,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 010 Piantana per pannello h.1,20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,55800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,73%
Prezzo	€ 24,95601
Scostamento % su anno 2023/1	+54,73%
Spese generali (16%)	€ 3,12928
Utili di impresa (10%)	€ 2,26873

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.019.011**
Voce: 019 +28,57% su anno 2023/1 +28,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 011 Piantana per pannello h.1,50 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,04900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,98%
Prezzo	€ 28,13452
Scostamento % su anno 2023/1	+48,98%
Spese generali (16%)	€ 3,52784
Utili di impresa (10%)	€ 2,55768

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.019.012**
Voce: 019 +28,57% su anno 2023/1 +28,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 012 Piantana per pannello h.2,00 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,58725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,26%
Prezzo	€ 35,20133
Scostamento % su anno 2023/1	+53,26%
Spese generali (16%)	€ 4,41396
Utili di impresa (10%)	€ 3,20012

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.020.001**
Voce: 020 -25,55% su anno 2023/1 -25,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey
Articolo: 001 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,85%
Prezzo	€ 30,36880
Scostamento % su anno 2023/1	-35,85%
Spese generali (16%)	€ 3,80800
Utili di impresa (10%)	€ 2,76080

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.020.002**
Voce: 020 -25,55% su anno 2023/1 -25,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey
Articolo: 002 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,04%
Prezzo	€ 50,21060
Scostamento % su anno 2023/1	-29,04%
Spese generali (16%)	€ 6,29600
Utili di impresa (10%)	€ 4,56460

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.020.003**
Voce: 020 -25,55% su anno 2023/1 -25,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey
Articolo: 003 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.150 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,43333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,93%
Prezzo	€ 80,94093
Scostamento % su anno 2023/1	-13,93%
Spese generali (16%)	€ 10,14933
Utili di impresa (10%)	€ 7,35827

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.020.004**
Voce: 020 -25,55% su anno 2023/1 -25,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey
Articolo: 004 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.200 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,37%
Prezzo	€ 93,72220
Scostamento % su anno 2023/1	-23,37%
Spese generali (16%)	€ 11,75200
Utili di impresa (10%)	€ 8,52020

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.001**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 001 chiodi fino a 20/100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,19%
Prezzo	€ 3,61746
Scostamento % su anno 2023/1	+77,19%
Spese generali (16%)	€ 0,45360
Utili di impresa (10%)	€ 0,32886

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.002**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 002 chiodi 21-24/100-150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,51%
Prezzo	€ 3,21552
Scostamento % su anno 2023/1	+46,51%
Spese generali (16%)	€ 0,40320
Utili di impresa (10%)	€ 0,29232

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.011**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 011 Filo zincato in rotoli Ø 1,8 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,48%
Prezzo	€ 0,06921
Scostamento % su anno 2023/1	+8,48%
Spese generali (16%)	€ 0,00868
Utili di impresa (10%)	€ 0,00629

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.012**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 012 Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,38%
Prezzo	€ 0,10090
Scostamento % su anno 2023/1	+15,37%
Spese generali (16%)	€ 0,01265
Utili di impresa (10%)	€ 0,00917

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.013**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 013 Filo zincato in rotoli Ø 2,8 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,12384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,37%
Prezzo	€ 0,15802
Scostamento % su anno 2023/1	+25,37%
Spese generali (16%)	€ 0,01981
Utili di impresa (10%)	€ 0,01437

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.014**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 014 Filo zincato in rotoli Ø 4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,4%
Prezzo	€ 0,25122
Scostamento % su anno 2023/1	+4,4%
Spese generali (16%)	€ 0,03150
Utili di impresa (10%)	€ 0,02284

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.015**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 015 Filo metallico plastificato Ø 2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,52%
Prezzo	€ 0,12004
Scostamento % su anno 2023/1	-12,53%
Spese generali (16%)	€ 0,01505
Utili di impresa (10%)	€ 0,01091

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.020**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 020 Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 1,8 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,61%
Prezzo	€ 0,07570
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 0,00949
Utili di impresa (10%)	€ 0,00688

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.021**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 021 Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,89%
Prezzo	€ 0,10957
Scostamento % su anno 2023/1	-6,89%
Spese generali (16%)	€ 0,01374
Utili di impresa (10%)	€ 0,00996

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.022**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 022 Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,8 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13909**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,39%
Prezzo	€ 0,17747
Scostamento % su anno 2023/1	-3,4%
Spese generali (16%)	€ 0,02225
Utili di impresa (10%)	€ 0,01613

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.024**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 024 Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,4 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,84%
Prezzo	€ 0,10655
Scostamento % su anno 2023/1	-6,84%
Spese generali (16%)	€ 0,01336
Utili di impresa (10%)	€ 0,00969

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.025**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 025 Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,8 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,12367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,45%
Prezzo	€ 0,15781
Scostamento % su anno 2023/1	-5,45%
Spese generali (16%)	€ 0,01979
Utili di impresa (10%)	€ 0,01435

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.026**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 026 Filo acciaio inox in rotoli Ø 2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15069**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,19%
Prezzo	€ 0,19228
Scostamento % su anno 2023/1	-3,19%
Spese generali (16%)	€ 0,02411
Utili di impresa (10%)	€ 0,01748

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.028**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 028 Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 1,0-1,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 0,09953
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 0,01248
Utili di impresa (10%)	€ 0,00905

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.029**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 029 Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 3,0 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,84%
Prezzo	€ 0,54230
Scostamento % su anno 2023/1	+5,84%
Spese generali (16%)	€ 0,06800
Utili di impresa (10%)	€ 0,04930

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.021.040**
Voce: 021 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi metallici
Articolo: 040 Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,26067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,11%
Prezzo	€ 0,33262
Scostamento % su anno 2023/1	+4,12%
Spese generali (16%)	€ 0,04171
Utili di impresa (10%)	€ 0,03024

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.022.001**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori e minuteria metallica
Articolo: 001 viti autoperforanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,03251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,04148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00520
Utili di impresa (10%)	€ 0,00377

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.023.001**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Picchetti in tondini di acciaio B450C
Articolo: 001 lunghezza 25 cm - Ø 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08147**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,10396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01304
Utili di impresa (10%)	€ 0,00945

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.001**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 001 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,65%
Prezzo	€ 71,96640
Scostamento % su anno 2023/1	-33,65%
Spese generali (16%)	€ 9,02400
Utili di impresa (10%)	€ 6,54240

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.002**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,57%
Prezzo	€ 87,66120
Scostamento % su anno 2023/1	-34,57%
Spese generali (16%)	€ 10,99200
Utili di impresa (10%)	€ 7,96920

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.004**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,93%
Prezzo	€ 117,26440
Scostamento % su anno 2023/1	-31,93%
Spese generali (16%)	€ 14,70400
Utili di impresa (10%)	€ 10,66040

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.005**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2– classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,7%
Prezzo	€ 123,74648
Scostamento % su anno 2023/1	-31,7%
Spese generali (16%)	€ 15,51680
Utili di impresa (10%)	€ 11,24968

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.006**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 40x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2– classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,18%
Prezzo	€ 165,29304
Scostamento % su anno 2023/1	-32,18%
Spese generali (16%)	€ 20,72640
Utili di impresa (10%)	€ 15,02664

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.009**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 009 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 70x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 –- classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,59%
Prezzo	€ 294,90912
Scostamento % su anno 2023/1	-33,59%
Spese generali (16%)	€ 36,97920
Utili di impresa (10%)	€ 26,80992

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.020**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 020 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,81%
Prezzo	€ 53,94928
Scostamento % su anno 2023/1	-31,81%
Spese generali (16%)	€ 6,76480
Utili di impresa (10%)	€ 4,90448

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.021**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 021 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 30x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,45%
Prezzo	€ 60,12512
Scostamento % su anno 2023/1	-35,45%
Spese generali (16%)	€ 7,53920
Utili di impresa (10%)	€ 5,46592

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.022**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 022 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 40x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,61%
Prezzo	€ 79,26512
Scostamento % su anno 2023/1	-36,61%
Spese generali (16%)	€ 9,93920
Utili di impresa (10%)	€ 7,20592

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.024**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 024 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,25%
Prezzo	€ 87,58464
Scostamento % su anno 2023/1	-35,25%
Spese generali (16%)	€ 10,98240
Utili di impresa (10%)	€ 7,96224

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.025**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 025 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 40x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,33%
Prezzo	€ 125,68600
Scostamento % su anno 2023/1	-34,33%
Spese generali (16%)	€ 15,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,42600

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.026**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 026 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 50x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,14%
Prezzo	€ 155,11056
Scostamento % su anno 2023/1	-30,14%
Spese generali (16%)	€ 19,44960
Utili di impresa (10%)	€ 14,10096

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.027**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 027 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 60x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,71%
Prezzo	€ 182,97840
Scostamento % su anno 2023/1	-31,71%
Spese generali (16%)	€ 22,94400
Utili di impresa (10%)	€ 16,63440

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.028**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 028 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 70x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,68%
Prezzo	€ 221,61568
Scostamento % su anno 2023/1	-29,68%
Spese generali (16%)	€ 27,78880
Utili di impresa (10%)	€ 20,14688

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.029**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 029 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 70x4mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,94%
Prezzo	€ 286,58960
Scostamento % su anno 2023/1	-33,94%
Spese generali (16%)	€ 35,93600
Utili di impresa (10%)	€ 26,05360

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.040**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 040 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 300x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,59667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,42%
Prezzo	€ 53,07735
Scostamento % su anno 2023/1	+12,42%
Spese generali (16%)	€ 6,65547
Utili di impresa (10%)	€ 4,82521

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.042**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 042 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 500x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,48667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,61%
Prezzo	€ 72,07699
Scostamento % su anno 2023/1	-2,61%
Spese generali (16%)	€ 9,03787
Utili di impresa (10%)	€ 6,55245

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.045**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 045 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 800x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,74667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,23%
Prezzo	€ 113,24075
Scostamento % su anno 2023/1	+8,23%
Spese generali (16%)	€ 14,19947
Utili di impresa (10%)	€ 10,29461

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.047**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 047 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 1000x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,69333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,21%
Prezzo	€ 101,68869
Scostamento % su anno 2023/1	-26,21%
Spese generali (16%)	€ 12,75093
Utili di impresa (10%)	€ 9,24443

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.052**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 052 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 600x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,77333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,2%
Prezzo	€ 124,75877
Scostamento % su anno 2023/1	-19,2%
Spese generali (16%)	€ 15,64373
Utili di impresa (10%)	€ 11,34171

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.060**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 060 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 250x250 mm, con telaio, con maglia 25x70+/-6mm, barra portante 25x2mm,– classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,86%
Prezzo	€ 27,91888
Scostamento % su anno 2023/1	-21,86%
Spese generali (16%)	€ 3,50080
Utili di impresa (10%)	€ 2,53808

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.061**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 061 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 300x300 mm, con telaio, con maglia 25x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,27383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,83%
Prezzo	€ 36,07740
Scostamento % su anno 2023/1	-13,83%
Spese generali (16%)	€ 4,52381
Utili di impresa (10%)	€ 3,27976

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.070**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 070 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 200x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x3mm, – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,60167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,55%
Prezzo	€ 55,63573
Scostamento % su anno 2023/1	+14,55%
Spese generali (16%)	€ 6,97627
Utili di impresa (10%)	€ 5,05779

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.071**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 071 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 250x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,12100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,76%
Prezzo	€ 58,85040
Scostamento % su anno 2023/1	+7,76%
Spese generali (16%)	€ 7,37936
Utili di impresa (10%)	€ 5,35004

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.075**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 075 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 500x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,67067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,02%
Prezzo	€ 88,89978
Scostamento % su anno 2023/1	+10,02%
Spese generali (16%)	€ 11,14731
Utili di impresa (10%)	€ 8,08180

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.080**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 080 dimensioni 350x350 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,79517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,57%
Prezzo	€ 39,29464
Scostamento % su anno 2023/1	-9,57%
Spese generali (16%)	€ 4,92723
Utili di impresa (10%)	€ 3,57224

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.030.085**
Voce: 030 -19,63% su anno 2023/1 -19,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 085 dimensioni 650x650 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,83817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,73%
Prezzo	€ 89,11351
Scostamento % su anno 2023/1	+6,73%
Spese generali (16%)	€ 11,17411
Utili di impresa (10%)	€ 8,10123

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.060.001**
Voce: 060 +268,84% su anno 2023/1 +268,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per grigliati in acciaio UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 NORMA UNI 11002-1:2009 e UNI 11002-3:2002

Articolo: 001 ganci fermagrigliati composto da vite,
ancoretta superiore,
staffa inferiore e
dado quadro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,07600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+239,67%
Prezzo	€ 5,20098
Scostamento % su anno 2023/1	+239,67%
Spese generali (16%)	€ 0,65216
Utili di impresa (10%)	€ 0,47282

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.060.002**
Voce: 060 +268,84% su anno 2023/1 +268,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per grigliati in acciaio UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 NORMA UNI 11002-1:2009 e UNI 11002-3:2002

Articolo: 002 ganci di collegamento composto da vite,

staffa inferiore e
dado quadro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+298%
Prezzo	€ 5,07848
Scostamento % su anno 2023/1	+298%
Spese generali (16%)	€ 0,63680
Utili di impresa (10%)	€ 0,46168

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.111.001**
Voce: 111 +8,99% su anno 2023/1 +8,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 001 dimensioni 400x400 luce netta Ø300 h. 50mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,63667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,69%
Prezzo	€ 76,09639
Scostamento % su anno 2023/1	+5,69%
Spese generali (16%)	€ 9,54187
Utili di impresa (10%)	€ 6,91785

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.111.002**
Voce: 111 +8,99% su anno 2023/1 +8,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 002 dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 55mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,05333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,55%
Prezzo	€ 120,01205
Scostamento % su anno 2023/1	+11,55%
Spese generali (16%)	€ 15,04853
Utili di impresa (10%)	€ 10,91019

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.111.003**
Voce: 111 +8,99% su anno 2023/1 +8,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 003 dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 55mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,89%
Prezzo	€ 171,96652
Scostamento % su anno 2023/1	+10,89%
Spese generali (16%)	€ 21,56320
Utili di impresa (10%)	€ 15,63332

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.111.004**
Voce: 111 +8,99% su anno 2023/1 +8,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 004 dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 65mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,21833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,38%
Prezzo	€ 254,20259
Scostamento % su anno 2023/1	+12,38%
Spese generali (16%)	€ 31,87493
Utili di impresa (10%)	€ 23,10933

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.111.005**
Voce: 111 +8,99% su anno 2023/1 +8,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 005 dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 65mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,84500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,42%
Prezzo	€ 334,11422
Scostamento % su anno 2023/1	+13,42%
Spese generali (16%)	€ 41,89520
Utili di impresa (10%)	€ 30,37402

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.111.006**
Voce: 111 +8,99% su anno 2023/1 +8,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 006 dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 75mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,25180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 381,84530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,88029
Utili di impresa (10%)	€ 34,71321

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.112.001**
Voce: 112 +6% su anno 2023/1 +6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 001 dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 75mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,62375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,5%
Prezzo	€ 197,29991
Scostamento % su anno 2023/1	+11,5%
Spese generali (16%)	€ 24,73980
Utili di impresa (10%)	€ 17,93636

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.112.002**
Voce: 112 +6% su anno 2023/1 +6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 002 dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,92375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,48%
Prezzo	€ 233,41071
Scostamento % su anno 2023/1	+10,48%
Spese generali (16%)	€ 29,26780
Utili di impresa (10%)	€ 21,21916

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.112.003**
Voce: 112 +6% su anno 2023/1 +6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 003 dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 75mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,74500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,14%
Prezzo	€ 229,35462
Scostamento % su anno 2023/1	+3,14%
Spese generali (16%)	€ 28,75920
Utili di impresa (10%)	€ 20,85042

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.112.004**
Voce: 112 +6% su anno 2023/1 +6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 004 dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 80mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,34750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,9%
Prezzo	€ 319,44341
Scostamento % su anno 2023/1	+4,9%
Spese generali (16%)	€ 40,05560
Utili di impresa (10%)	€ 29,04031

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.112.005**
Voce: 112 +6% su anno 2023/1 +6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 005 dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 80mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 436,34096
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,71360
Utili di impresa (10%)	€ 39,66736

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.113.001**
Voce: 113 +16,86% su anno 2023/1 +16,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
Articolo: 001 piana, dimensioni esterne 410x410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,51500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,02%
Prezzo	€ 104,01314
Scostamento % su anno 2023/1	+20,02%
Spese generali (16%)	€ 13,04240
Utili di impresa (10%)	€ 9,45574

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.113.010**
Voce: 113 +16,86% su anno 2023/1 +16,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 010 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, piana, dimensioni esterne 500x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,56%
Prezzo	€ 142,73336
Scostamento % su anno 2023/1	+30,56%
Spese generali (16%)	€ 17,89760
Utili di impresa (10%)	€ 12,97576

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.113.011**
Voce: 113 +16,86% su anno 2023/1 +16,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 011 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, piana, dimensioni esterne 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,27840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,94723
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,76454
Utili di impresa (10%)	€ 4,90429

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.114.001**
Voce: 114 +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per canala in cls dimensioni esterne 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,12%
Prezzo	€ 38,50330
Scostamento % su anno 2023/1	+20,12%
Spese generali (16%)	€ 4,82800
Utili di impresa (10%)	€ 3,50030

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.114.002**
Voce: 114 +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per canala in cls dimensioni esterne 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,91811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,42751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,10690
Utili di impresa (10%)	€ 12,40250

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.114.003**
Voce: 114 +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 003 per canala in cls dimensioni esterne 750x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,73568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,98880
Utili di impresa (10%)	€ 5,06688

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.114.004**
Voce: 114 +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 004 per canala in cls dimensioni esterne 750x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,73500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,96%
Prezzo	€ 122,15786
Scostamento % su anno 2023/1	+12,96%
Spese generali (16%)	€ 15,31760
Utili di impresa (10%)	€ 11,10526

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.114.005**
Voce: 114 +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 005 per canala in cls dimensioni esterne 750x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,40250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,46%
Prezzo	€ 154,90959
Scostamento % su anno 2023/1	+12,46%
Spese generali (16%)	€ 19,42440
Utili di impresa (10%)	€ 14,08269

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.114.006**
Voce: 114 +9,75% su anno 2023/1 +9,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 006 per canala in cls dimensioni esterne 750x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,81500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,94%
Prezzo	€ 193,71594
Scostamento % su anno 2023/1	+12,94%
Spese generali (16%)	€ 24,29040
Utili di impresa (10%)	€ 17,61054

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.115.001**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t)
Articolo: 001 Griglia e coperchio fisso, altezza fissa dimensioni minime 600x560

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 183,13152
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,96320
Utili di impresa (10%)	€ 16,64832

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.115.002**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t)
Articolo: 002 Griglia e coperchio articolato regolabile in altezza, dimensione luce scarico 540x450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,41000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 225,09916
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,22560
Utili di impresa (10%)	€ 20,46356

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.118.001**
Voce: 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 001 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 300x300 luce netta 200x200.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,17625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,53%
Prezzo	€ 28,29690
Scostamento % su anno 2023/1	+2,53%
Spese generali (16%)	€ 3,54820
Utili di impresa (10%)	€ 2,57245

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.118.002**
Voce: 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 002 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,67600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,26%
Prezzo	€ 44,24658
Scostamento % su anno 2023/1	+1,26%
Spese generali (16%)	€ 5,54816
Utili di impresa (10%)	€ 4,02242

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.118.003**
Voce: 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 003 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,88380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,42%
Prezzo	€ 71,30773
Scostamento % su anno 2023/1	+4,42%
Spese generali (16%)	€ 8,94141
Utili di impresa (10%)	€ 6,48252

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.118.004**
Voce: 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 004 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,34540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,1%
Prezzo	€ 110,17673
Scostamento % su anno 2023/1	+2,1%
Spese generali (16%)	€ 13,81526
Utili di impresa (10%)	€ 10,01607

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.118.005**
Voce: 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 005 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,31%
Prezzo	€ 158,83648
Scostamento % su anno 2023/1	+3,31%
Spese generali (16%)	€ 19,91680
Utili di impresa (10%)	€ 14,43968

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.118.006**
Voce: 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 006 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,55500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 188,28018
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 23,60880
Utili di impresa (10%)	€ 17,11638

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.118.007**
Voce: 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,44480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,52357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,03117
Utili di impresa (10%)	€ 21,04760

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.118.008**
Voce: 118 +1,48% su anno 2023/1 +1,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 008 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,42560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 373,13507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,78810
Utili di impresa (10%)	€ 33,92137

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.119.001**
Voce: 119 +10,33% su anno 2023/1 +10,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 001 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,70750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,09%
Prezzo	€ 54,49477
Scostamento % su anno 2023/1	+11,09%
Spese generali (16%)	€ 6,83320
Utili di impresa (10%)	€ 4,95407

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.119.002**
Voce: 119 +10,33% su anno 2023/1 +10,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 002 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,06750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,97%
Prezzo	€ 88,13013
Scostamento % su anno 2023/1	+12,97%
Spese generali (16%)	€ 11,05080
Utili di impresa (10%)	€ 8,01183

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.119.003**
Voce: 119 +10,33% su anno 2023/1 +10,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 003 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,10625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,96%
Prezzo	€ 125,18358
Scostamento % su anno 2023/1	+10,96%
Spese generali (16%)	€ 15,69700
Utili di impresa (10%)	€ 11,38033

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.119.004**
Voce: 119 +10,33% su anno 2023/1 +10,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 004 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,57375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,45%
Prezzo	€ 172,99211
Scostamento % su anno 2023/1	+11,45%
Spese generali (16%)	€ 21,69180
Utili di impresa (10%)	€ 15,72656

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.119.005**
Voce: 119 +10,33% su anno 2023/1 +10,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 005 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,17833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,47%
Prezzo	€ 187,79955
Scostamento % su anno 2023/1	+6,47%
Spese generali (16%)	€ 23,54853
Utili di impresa (10%)	€ 17,07269

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.119.006**
Voce: 119 +10,33% su anno 2023/1 +10,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 006 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,41250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,36%
Prezzo	€ 319,52635
Scostamento % su anno 2023/1	+19,36%
Spese generali (16%)	€ 40,06600
Utili di impresa (10%)	€ 29,04785

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.119.007**
Voce: 119 +10,33% su anno 2023/1 +10,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 362,28192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,42720
Utili di impresa (10%)	€ 32,93472

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.120.002**
Voce: 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 002 d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,09600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,67%
Prezzo	€ 283,39450
Scostamento % su anno 2023/1	+4,67%
Spese generali (16%)	€ 35,53536
Utili di impresa (10%)	€ 25,76314

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.120.020**
Voce: 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 020 d. 800, telaio 1000x1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 613,23613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,6%
Prezzo	€ 782,48930
Scostamento % su anno 2023/1	+2,6%
Spese generali (16%)	€ 98,11778
Utili di impresa (10%)	€ 71,13539

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.120.030**
Voce: 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 030 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,75750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,7%
Prezzo	€ 215,33457
Scostamento % su anno 2023/1	+16,7%
Spese generali (16%)	€ 27,00120
Utili di impresa (10%)	€ 19,57587

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.120.031**
Voce: 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 031 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,03000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,32%
Prezzo	€ 274,37828
Scostamento % su anno 2023/1	+6,32%
Spese generali (16%)	€ 34,40480
Utili di impresa (10%)	€ 24,94348

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.120.032**
Voce: 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 032 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,84500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,63%
Prezzo	€ 321,35422
Scostamento % su anno 2023/1	-10,63%
Spese generali (16%)	€ 40,29520
Utili di impresa (10%)	€ 29,21402

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.120.033**
Voce: 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 033 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,13000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,06%
Prezzo	€ 348,51388
Scostamento % su anno 2023/1	+7,06%
Spese generali (16%)	€ 43,70080
Utili di impresa (10%)	€ 31,68308

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.120.034**
Voce: 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 034 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 363,59592**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 463,94840
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 58,17535
Utili di impresa (10%)	€ 42,17713

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.120.035**
Voce: 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 035 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1100x1100 luce netta 1000x1000.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 494,25167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,66%
Prezzo	€ 630,66513
Scostamento % su anno 2023/1	+9,66%
Spese generali (16%)	€ 79,08027
Utili di impresa (10%)	€ 57,33319

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.120.036**
Voce: 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 036 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1200x1200 luce netta 1100x1100.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 507,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 647,92728
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 81,24480
Utili di impresa (10%)	€ 58,90248

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.120.037**
Voce: 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 037 telaio QUADRO e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 750x780 luce netta 600x600.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,58625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,06%
Prezzo	€ 423,10406
Scostamento % su anno 2023/1	+24,06%
Spese generali (16%)	€ 53,05380
Utili di impresa (10%)	€ 38,46401

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.120.038**
Voce: 120 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 038 telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,97333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,62%
Prezzo	€ 701,76597
Scostamento % su anno 2023/1	-1,62%
Spese generali (16%)	€ 87,99573
Utili di impresa (10%)	€ 63,79691

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.129.001**
Voce: 129 Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.
Articolo: 001 diam. 600 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.129.002**
Voce: 129 Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.
Articolo: 002 diam. 600 mm. sp. mm. 2.0, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.129.003**
Voce: 129 Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.
Articolo: 003 diam. 600 mm. sp. mm. 2.5, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.129.005**
Voce: 129 Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.
Articolo: 005 Diam. 800 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.129.006**
Voce: 129 Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.
Articolo: 006 Diam. 800 mm. sp. mm. 2.0, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.129.007**
Voce: 129 Canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, compresa di bulloneria M12, classe 8.8. e tutti gli elementi a corredo.
Articolo: 007 Diam. 800 mm. sp. mm. 2.5, con ampiezza dell'onda 70

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Prezzo	€ 5,23160
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.001**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 001 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm B125
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,94333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,22%
Prezzo	€ 43,31169
Scostamento % su anno 2023/1	-14,22%
Spese generali (16%)	€ 5,43093
Utili di impresa (10%)	€ 3,93743

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.002**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 002 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm C250
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,67262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,9%
Prezzo	€ 57,00226
Scostamento % su anno 2023/1	+2,9%
Spese generali (16%)	€ 7,14762
Utili di impresa (10%)	€ 5,18202

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.003**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 003 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,12210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,59%
Prezzo	€ 72,88780
Scostamento % su anno 2023/1	-13,59%
Spese generali (16%)	€ 9,13954
Utili di impresa (10%)	€ 6,62616

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.004**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 004 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm E600
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,62723**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,67%
Prezzo	€ 79,91235
Scostamento % su anno 2023/1	+4,67%
Spese generali (16%)	€ 10,02036
Utili di impresa (10%)	€ 7,26476

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.005**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 005 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm F900
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,43872**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,73%
Prezzo	€ 97,53581
Scostamento % su anno 2023/1	+0,73%
Spese generali (16%)	€ 12,23020
Utili di impresa (10%)	€ 8,86689

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.006**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 006 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm B125
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,08500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,17%
Prezzo	€ 63,90846
Scostamento % su anno 2023/1	-22,17%
Spese generali (16%)	€ 8,01360
Utili di impresa (10%)	€ 5,80986

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.007**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 007 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm C250

(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,99242**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,06%
Prezzo	€ 86,75833
Scostamento % su anno 2023/1	+4,06%
Spese generali (16%)	€ 10,87879
Utili di impresa (10%)	€ 7,88712

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.008**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 008 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,91147**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,4%
Prezzo	€ 113,45104
Scostamento % su anno 2023/1	-4,4%
Spese generali (16%)	€ 14,22584
Utili di impresa (10%)	€ 10,31373

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.009**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 009 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm E600
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,64249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,88%
Prezzo	€ 130,97182
Scostamento % su anno 2023/1	-4,88%
Spese generali (16%)	€ 16,42280
Utili di impresa (10%)	€ 11,90653

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.010**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 010 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm F900
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,19919**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 152,09817
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 19,07187
Utili di impresa (10%)	€ 13,82711

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.011**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 011 Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm B125
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,59%
Prezzo	€ 75,66680
Scostamento % su anno 2023/1	-17,59%
Spese generali (16%)	€ 9,48800
Utili di impresa (10%)	€ 6,87880

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.012**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 012 Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm C250
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,29929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,59%
Prezzo	€ 113,94590
Scostamento % su anno 2023/1	+8,59%
Spese generali (16%)	€ 14,28789
Utili di impresa (10%)	€ 10,35872

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.013**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 013 Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,97989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,56%
Prezzo	€ 130,12634
Scostamento % su anno 2023/1	-2,56%
Spese generali (16%)	€ 16,31678
Utili di impresa (10%)	€ 11,82967

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.014**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 014 Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm E600
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,43516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,54%
Prezzo	€ 162,60727
Scostamento % su anno 2023/1	-9,54%
Spese generali (16%)	€ 20,38963
Utili di impresa (10%)	€ 14,78248

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.015**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 015 Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm F900
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,95129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,7%
Prezzo	€ 182,40585
Scostamento % su anno 2023/1	-4,7%
Spese generali (16%)	€ 22,87221
Utili di impresa (10%)	€ 16,58235

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.017**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 017 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm C250
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,48252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,15%
Prezzo	€ 268,57569
Scostamento % su anno 2023/1	-18,15%
Spese generali (16%)	€ 33,67720
Utili di impresa (10%)	€ 24,41597

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.018**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 018 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,63222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,93%
Prezzo	€ 243,24672
Scostamento % su anno 2023/1	+2,93%
Spese generali (16%)	€ 30,50116
Utili di impresa (10%)	€ 22,11334

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.019**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 019 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm E600
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,64190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,29%
Prezzo	€ 321,09506
Scostamento % su anno 2023/1	-2,29%
Spese generali (16%)	€ 40,26270
Utili di impresa (10%)	€ 29,19046

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.020**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 020 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm F900
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,21160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,57%
Prezzo	€ 389,45001
Scostamento % su anno 2023/1	+4,57%
Spese generali (16%)	€ 48,83386
Utili di impresa (10%)	€ 35,40455

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.030**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 030 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm A15
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,87187**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,58%
Prezzo	€ 21,52851
Scostamento % su anno 2023/1	-6,58%
Spese generali (16%)	€ 2,69950
Utili di impresa (10%)	€ 1,95714

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.031**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 031 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm B125
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,26363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,23%
Prezzo	€ 39,89239
Scostamento % su anno 2023/1	+12,23%
Spese generali (16%)	€ 5,00218
Utili di impresa (10%)	€ 3,62658

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.032**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 032 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm C250
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,89720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,75200
Utili di impresa (10%)	€ 3,44520

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.033**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 033 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,12320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,91200
Utili di impresa (10%)	€ 5,01120

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.034**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 034 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm E600
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,63921**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 234,32363
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 29,38227
Utili di impresa (10%)	€ 21,30215

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.036**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 036 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm A15
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,61201**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,99%
Prezzo	€ 27,57692
Scostamento % su anno 2023/1	-8,99%
Spese generali (16%)	€ 3,45792
Utili di impresa (10%)	€ 2,50699

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.037**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 037 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm B125
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,74099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,86%
Prezzo	€ 44,32951
Scostamento % su anno 2023/1	+13,86%
Spese generali (16%)	€ 5,55856
Utili di impresa (10%)	€ 4,02996

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.038**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 038 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm C250
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,62664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,85%
Prezzo	€ 95,22359
Scostamento % su anno 2023/1	+24,85%
Spese generali (16%)	€ 11,94026
Utili di impresa (10%)	€ 8,65669

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.039**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 039 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,86350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,11783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,69816
Utili di impresa (10%)	€ 13,55617

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.040**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 040 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm E600
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,41242**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 291,45425
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 36,54599
Utili di impresa (10%)	€ 26,49584

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.042**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 042 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm A15

(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,92895**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,43%
Prezzo	€ 82,84934
Scostamento % su anno 2023/1	-17,43%
Spese generali (16%)	€ 10,38863
Utili di impresa (10%)	€ 7,53176

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.043**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 043 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm B125
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,71538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,3%
Prezzo	€ 51,95282
Scostamento % su anno 2023/1	+9,3%
Spese generali (16%)	€ 6,51446
Utili di impresa (10%)	€ 4,72298

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.044**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 044 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm C250
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,18594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,83%
Prezzo	€ 135,49326
Scostamento % su anno 2023/1	+15,83%
Spese generali (16%)	€ 16,98975
Utili di impresa (10%)	€ 12,31757

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.045**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 045 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,38450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 217,41062
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,26152
Utili di impresa (10%)	€ 19,76460

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.046**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 046 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm E600
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,76020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 377,39001
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 47,32163
Utili di impresa (10%)	€ 34,30818

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.049**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 049 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm B125
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,10541**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 357,41451
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,81687
Utili di impresa (10%)	€ 32,49223

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.050**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 050 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm C250
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,51250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 215,02195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,96200
Utili di impresa (10%)	€ 19,54745

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.051**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 051 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,74950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 185,97636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,31992
Utili di impresa (10%)	€ 16,90694

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.053**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 053 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm F900
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,27122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,53808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,76340
Utili di impresa (10%)	€ 16,50346

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.060**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 060 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm A15
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,99866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,15%
Prezzo	€ 91,87030
Scostamento % su anno 2023/1	+6,15%
Spese generali (16%)	€ 11,51979
Utili di impresa (10%)	€ 8,35185

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.061**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 061 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm B125
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,70771**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 169,33503
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 21,23323
Utili di impresa (10%)	€ 15,39409

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.062**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 062 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm C250
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,79287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 243,45170
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 30,52686
Utili di impresa (10%)	€ 22,13197

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.063**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 063 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,43300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 188,12451
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,58928
Utili di impresa (10%)	€ 17,10223

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.064**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 064 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm E600
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,84500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 200,13422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,09520
Utili di impresa (10%)	€ 18,19402

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.065**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 065 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm F900
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,20800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 298,84941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,47328
Utili di impresa (10%)	€ 27,16813

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.066**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 066 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm A15
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,78400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,86838
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,00544
Utili di impresa (10%)	€ 5,07894

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.067**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 067 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm B125
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,07950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,07344
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,53272
Utili di impresa (10%)	€ 5,46122

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.068**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 068 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm C250
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,00331**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,34%
Prezzo	€ 308,79622
Scostamento % su anno 2023/1	+5,34%
Spese generali (16%)	€ 38,72053
Utili di impresa (10%)	€ 28,07238

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.069**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 069 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,91150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 260,19107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,62584
Utili di impresa (10%)	€ 23,65373

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.072**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 072 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm A15
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,66989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 196,08278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,58718
Utili di impresa (10%)	€ 17,82571

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.073**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 073 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm B125
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,44491**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,17571
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,35119
Utili di impresa (10%)	€ 18,37961

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.074**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 074 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm C250
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 515,98365**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 658,39513
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 82,55738
Utili di impresa (10%)	€ 59,85410

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.075**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 075 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 766,60428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 978,18706
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 122,65668
Utili di impresa (10%)	€ 88,92610

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.079**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 079 Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm B125

(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,20350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 351,15967
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,03256
Utili di impresa (10%)	€ 31,92361

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.080**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 080 Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm C250
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 437,09380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,80800
Utili di impresa (10%)	€ 39,73580

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.130.081**
Voce: 130 +0,02% su anno 2023/1 +0,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 081 Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm D400
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 383,46100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 489,29624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,35376
Utili di impresa (10%)	€ 44,48148

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.201.001**
Voce: 201 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000
Articolo: 001 spessore 5/10 e 10/10

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_PR.P07.201.002**
Voce: 201 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000
Articolo: 002 spessore 5/10 e 10/10 preverniciato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,42926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05696
Utili di impresa (10%)	€ 0,76630

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P08** -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: LEGNAMI

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.001**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 001 morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,93%
Prezzo	€ 465,74000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,93%
Spese generali (16%)	€ 58,40000
Utili di impresa (10%)	€ 42,34000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.002**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 002 sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20%
Prezzo	€ 382,80000
Scostamento % su anno 2023/1	-20%
Spese generali (16%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 34,80000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.003**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 003 sottomisure parallele prismate (tutte largh. uguali) (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,99%
Prezzo	€ 427,46000
Scostamento % su anno 2023/1	-20,99%
Spese generali (16%)	€ 53,60000
Utili di impresa (10%)	€ 38,86000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.004**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 004 tavole da ponteggio mm 50 prismate

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,13%
Prezzo	€ 440,22000
Scostamento % su anno 2023/1	-18,13%
Spese generali (16%)	€ 55,20000
Utili di impresa (10%)	€ 40,02000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.005**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 005 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14%
Prezzo	€ 548,68000
Scostamento % su anno 2023/1	-14%
Spese generali (16%)	€ 68,80000
Utili di impresa (10%)	€ 49,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.007**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 007 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 640,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,99%
Prezzo	€ 816,64000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,99%
Spese generali (16%)	€ 102,40000
Utili di impresa (10%)	€ 74,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.008**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 008 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 545,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,87%
Prezzo	€ 695,42000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,87%
Spese generali (16%)	€ 87,20000
Utili di impresa (10%)	€ 63,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.010**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 010 travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,11%
Prezzo	€ 644,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,11%
Spese generali (16%)	€ 80,80000
Utili di impresa (10%)	€ 58,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.011**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 011 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 733,70000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 92,00000
Utili di impresa (10%)	€ 66,70000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.020**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 020 travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 421,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,80000
Utili di impresa (10%)	€ 38,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.021**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 021 travi uso Trieste qualsiasi sezione, oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 548,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,80000
Utili di impresa (10%)	€ 49,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.030**

Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 030 travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 510,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.031**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 031 travi uso Fiume qualsiasi sezione, oltre m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 455,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 580,58000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,80000
Utili di impresa (10%)	€ 52,78000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.038**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 038 correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,92%
Prezzo	€ 523,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-10,92%
Spese generali (16%)	€ 65,60000
Utili di impresa (10%)	€ 47,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.039**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 039 correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza 6 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,84%
Prezzo	€ 504,02000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,84%
Spese generali (16%)	€ 63,20000
Utili di impresa (10%)	€ 45,82000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.040**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 040 correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,81%
Prezzo	€ 465,74000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,81%
Spese generali (16%)	€ 58,40000
Utili di impresa (10%)	€ 42,34000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.041**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 041 correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,74%
Prezzo	€ 465,74000
Scostamento % su anno 2023/1	-24,74%
Spese generali (16%)	€ 58,40000
Utili di impresa (10%)	€ 42,34000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.042**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 042 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,17%
Prezzo	€ 663,52000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,17%
Spese generali (16%)	€ 83,20000
Utili di impresa (10%)	€ 60,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.043**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 043 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,17%
Prezzo	€ 663,52000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,17%
Spese generali (16%)	€ 83,20000
Utili di impresa (10%)	€ 60,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.044**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e

secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 044 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,17%
Prezzo	€ 663,52000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,17%
Spese generali (16%)	€ 83,20000
Utili di impresa (10%)	€ 60,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.045**

Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 045 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,17%
Prezzo	€ 663,52000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,17%
Spese generali (16%)	€ 83,20000
Utili di impresa (10%)	€ 60,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.046**

Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 046 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,17%
Prezzo	€ 663,52000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,17%
Spese generali (16%)	€ 83,20000
Utili di impresa (10%)	€ 60,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.055**

Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 055 seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,61108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45280
Utili di impresa (10%)	€ 0,32828

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.060**

Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 060 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,29%
Prezzo	€ 14,22740
Scostamento % su anno 2023/1	-20,29%
Spese generali (16%)	€ 1,78400
Utili di impresa (10%)	€ 1,29340

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.061**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 061 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 25 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,84%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	-23,84%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.062**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 062 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,87%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	-23,87%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.020.063**
Voce: 020 -13,45% su anno 2023/1 -13,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 063 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 42 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,48%
Prezzo	€ 28,19960
Scostamento % su anno 2023/1	-28,48%
Spese generali (16%)	€ 3,53600
Utili di impresa (10%)	€ 2,56360

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.010**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 010 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.275,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,18%
Prezzo	€ 1.626,90000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,18%
Spese generali (16%)	€ 204,00000
Utili di impresa (10%)	€ 147,90000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.011**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 011 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.325,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
Prezzo	€ 1.690,70000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
Spese generali (16%)	€ 212,00000
Utili di impresa (10%)	€ 153,70000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.020**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 020 travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 829,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.021**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 021 travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 829,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.022**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 022 travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 675,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 861,30000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,00000
Utili di impresa (10%)	€ 78,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.023**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 023 travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.030**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 030 travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 708,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3%
Prezzo	€ 903,83333
Scostamento % su anno 2023/1	-3%
Spese generali (16%)	€ 113,33333
Utili di impresa (10%)	€ 82,16667

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.031**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 031 travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 770,83333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,89%
Prezzo	€ 983,58333
Scostamento % su anno 2023/1	-2,89%
Spese generali (16%)	€ 123,33333
Utili di impresa (10%)	€ 89,41667

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.032**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 032 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,37%
Prezzo	€ 1.180,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+14,37%
Spese generali (16%)	€ 148,00000
Utili di impresa (10%)	€ 107,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.033**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 033 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 975,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,73%
Prezzo	€ 1.244,10000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,73%
Spese generali (16%)	€ 156,00000
Utili di impresa (10%)	€ 113,10000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.040**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 040 correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 465,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 593,34000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 74,40000
Utili di impresa (10%)	€ 53,94000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.041**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 041 correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 541,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,68%
Prezzo	€ 691,16667
Scostamento % su anno 2023/1	-13,68%
Spese generali (16%)	€ 86,66667
Utili di impresa (10%)	€ 62,83333

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.021.042**
Voce: 021 -0,21% su anno 2023/1 -0,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 042 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,81%
Prezzo	€ 937,86000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,81%
Spese generali (16%)	€ 117,60000
Utili di impresa (10%)	€ 85,26000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.010**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 010 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.078,22000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,20000
Utili di impresa (10%)	€ 98,02000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.011**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 011 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.161,16000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 145,60000
Utili di impresa (10%)	€ 105,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.020**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 020 travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 893,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.140,70572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,03520
Utili di impresa (10%)	€ 103,70052

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.021**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 021 travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 893,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.140,70572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,03520
Utili di impresa (10%)	€ 103,70052

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.022**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 022 travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 993,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.267,45080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,92800
Utili di impresa (10%)	€ 115,22280

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.023**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 023 travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 993,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.267,45080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,92800
Utili di impresa (10%)	€ 115,22280

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.030**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 030 travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 825,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.052,70000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 132,00000
Utili di impresa (10%)	€ 95,70000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.031**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 031 travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.032**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 032 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.180,30000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 148,00000
Utili di impresa (10%)	€ 107,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.033**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 033 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 975,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.244,10000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,00000
Utili di impresa (10%)	€ 113,10000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.040**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 040 correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 825,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.052,70000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 132,00000
Utili di impresa (10%)	€ 95,70000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.022.041**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 041 correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 825,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.052,70000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 132,00000
Utili di impresa (10%)	€ 95,70000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.023.001**
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 001 travi CE EN 14080:2013 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,43%
Prezzo	€ 880,44000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,43%
Spese generali (16%)	€ 110,40000
Utili di impresa (10%)	€ 80,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.023.002**
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 002 travi CE EN 14080:2013 GL28h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,51%
Prezzo	€ 937,86000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,51%
Spese generali (16%)	€ 117,60000
Utili di impresa (10%)	€ 85,26000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.023.003**
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 003 travi CE EN 14080:2013 GL32h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,23%
Prezzo	€ 1.046,32000
Scostamento % su anno 2023/1	-9,23%
Spese generali (16%)	€ 131,20000
Utili di impresa (10%)	€ 95,12000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.023.010**
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 010 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 100 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.023.011**
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 011 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 120 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.023.012**
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 012 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 140 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.023.013**
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 013 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 160 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.023.014**
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 014 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 180 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.023.015**
Voce: 023 -8,08% su anno 2023/1 -8,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 015 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 200 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.001**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 001 qualità non a vista, 60 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,59%
Prezzo	€ 1.027,18000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,59%
Spese generali (16%)	€ 128,80000
Utili di impresa (10%)	€ 93,38000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.002**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 002 qualità non a vista, 80 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 795,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 1.014,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 127,20000
Utili di impresa (10%)	€ 92,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.003**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 003 qualità non a vista, 100 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 755,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,09%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,09%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.004**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 004 qualità non a vista, 120 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 745,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,58%
Prezzo	€ 950,62000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,58%
Spese generali (16%)	€ 119,20000
Utili di impresa (10%)	€ 86,42000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.005**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 005 qualità non a vista, 100 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 755,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,96%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,96%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.006**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 006 qualità non a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 760,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
Prezzo	€ 969,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
Spese generali (16%)	€ 121,60000
Utili di impresa (10%)	€ 88,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.007**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 007 qualità non a vista, 140 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 745,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,26%
Prezzo	€ 950,62000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,26%
Spese generali (16%)	€ 119,20000
Utili di impresa (10%)	€ 86,42000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.008**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 008 qualità non a vista, 160 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 740,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,51%
Prezzo	€ 944,24000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,51%
Spese generali (16%)	€ 118,40000
Utili di impresa (10%)	€ 85,84000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.009**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 009 qualità non a vista, 180 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.010**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 010 qualità non a vista, 200 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 740,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,31%
Prezzo	€ 944,24000
Scostamento % su anno 2023/1	-22,31%
Spese generali (16%)	€ 118,40000
Utili di impresa (10%)	€ 85,84000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.011**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 011 qualità non a vista, 200 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 810,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,46%
Prezzo	€ 1.033,56000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,46%
Spese generali (16%)	€ 129,60000
Utili di impresa (10%)	€ 93,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.012**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 012 qualità non a vista, 220 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,77%
Prezzo	€ 1.046,32000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,77%
Spese generali (16%)	€ 131,20000
Utili di impresa (10%)	€ 95,12000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.013**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 013 qualità non a vista, 240-250 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 815,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,15%
Prezzo	€ 1.039,94000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,15%
Spese generali (16%)	€ 130,40000
Utili di impresa (10%)	€ 94,54000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.014**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 014 qualità non a vista, 280-300 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 807,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,77%
Prezzo	€ 1.030,37000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,77%
Spese generali (16%)	€ 129,20000
Utili di impresa (10%)	€ 93,67000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.019**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 019 qualità a vista, 60 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 970,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,52%
Prezzo	€ 1.237,72000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,52%
Spese generali (16%)	€ 155,20000
Utili di impresa (10%)	€ 112,52000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.020**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 020 qualità a vista, 80 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 940,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,83%
Prezzo	€ 1.199,44000
Scostamento % su anno 2023/1	-12,83%
Spese generali (16%)	€ 150,40000
Utili di impresa (10%)	€ 109,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.021**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 021 qualità a vista, 100 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 905,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,4%
Prezzo	€ 1.154,78000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,4%
Spese generali (16%)	€ 144,80000
Utili di impresa (10%)	€ 104,98000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.022**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 022 qualità a vista, 120 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 890,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,17%
Prezzo	€ 1.135,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,17%
Spese generali (16%)	€ 142,40000
Utili di impresa (10%)	€ 103,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.023**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 023 qualità a vista, 100 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 895,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,53%
Prezzo	€ 1.142,02000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,53%
Spese generali (16%)	€ 143,20000
Utili di impresa (10%)	€ 103,82000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.024**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 024 qualità a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 890,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,17%
Prezzo	€ 1.135,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,17%
Spese generali (16%)	€ 142,40000
Utili di impresa (10%)	€ 103,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.025**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 025 qualità a vista, 140 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 865,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,64%
Prezzo	€ 1.103,74000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,64%
Spese generali (16%)	€ 138,40000
Utili di impresa (10%)	€ 100,34000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.026**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 026 qualità a vista, 160 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 855,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,64%
Prezzo	€ 1.090,98000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,64%
Spese generali (16%)	€ 136,80000
Utili di impresa (10%)	€ 99,18000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.027**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 027 qualità a vista, 180 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 860,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,28%
Prezzo	€ 1.097,36000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,28%
Spese generali (16%)	€ 137,60000
Utili di impresa (10%)	€ 99,76000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.028**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 028 qualità a vista, 200 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,92%
Prezzo	€ 1.078,22000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,92%
Spese generali (16%)	€ 135,20000
Utili di impresa (10%)	€ 98,02000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.029**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 029 qualità a vista, 200 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,27%
Prezzo	€ 1.180,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,27%
Spese generali (16%)	€ 148,00000
Utili di impresa (10%)	€ 107,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.030**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 030 qualità a vista, 220 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,27%
Prezzo	€ 1.180,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,27%
Spese generali (16%)	€ 148,00000
Utili di impresa (10%)	€ 107,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.031**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 031 qualità a vista, 250 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 920,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 1.173,92000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 147,20000
Utili di impresa (10%)	€ 106,72000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.024.032**
Voce: 024 -10,38% su anno 2023/1 -10,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 032 qualità a vista, 300 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 920,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 1.173,92000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 147,20000
Utili di impresa (10%)	€ 106,72000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.001**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 001 puntelli tondi per armature

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 421,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,80000
Utili di impresa (10%)	€ 38,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.007**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 007 Palo di castagno appuntito, diametro di 5-6 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,86%
Prezzo	€ 2,00970
Scostamento % su anno 2023/1	-9,86%
Spese generali (16%)	€ 0,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,18270

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.008**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 008 Palo di castagno appuntito, diametro di 8 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,35%
Prezzo	€ 2,94969
Scostamento % su anno 2023/1	+0,35%
Spese generali (16%)	€ 0,36987
Utili di impresa (10%)	€ 0,26815

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.009**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 009 Palo di castagno appuntito, diametro di 9 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,92%
Prezzo	€ 3,63660
Scostamento % su anno 2023/1	+3,92%
Spese generali (16%)	€ 0,45600
Utili di impresa (10%)	€ 0,33060

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.010**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 010 Palo di castagno appuntito, diametro di 10 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,99%
Prezzo	€ 4,26184
Scostamento % su anno 2023/1	+5,99%
Spese generali (16%)	€ 0,53440
Utili di impresa (10%)	€ 0,38744

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.011**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 011 Palo di castagno appuntito, diametro di 12 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,81500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,93%
Prezzo	€ 6,14394
Scostamento % su anno 2023/1	+20,93%
Spese generali (16%)	€ 0,77040
Utili di impresa (10%)	€ 0,55854

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.012**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 012 Palo di castagno appuntito, diametro di 14 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,94028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,09%
Prezzo	€ 7,57979
Scostamento % su anno 2023/1	+12,09%
Spese generali (16%)	€ 0,95044
Utili di impresa (10%)	€ 0,68907

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.013**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 013 Palo di castagno appuntito, diametro di 16-18 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,36%
Prezzo	€ 10,62270
Scostamento % su anno 2023/1	+18,36%
Spese generali (16%)	€ 1,33200
Utili di impresa (10%)	€ 0,96570

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.014**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 014 Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,36500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,14%
Prezzo	€ 3,01774
Scostamento % su anno 2023/1	-3,14%
Spese generali (16%)	€ 0,37840
Utili di impresa (10%)	€ 0,27434

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.015**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 015 Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 8 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,99%
Prezzo	€ 4,24270
Scostamento % su anno 2023/1	+1,99%
Spese generali (16%)	€ 0,53200
Utili di impresa (10%)	€ 0,38570

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.016**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 016 Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 10 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,82500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 6,15670
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 0,77200
Utili di impresa (10%)	€ 0,55970

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.017**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 017 Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,31%
Prezzo	€ 8,99580
Scostamento % su anno 2023/1	+2,31%
Spese generali (16%)	€ 1,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,81780

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.018**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 018 Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,87%
Prezzo	€ 3,06240
Scostamento % su anno 2023/1	-2,87%
Spese generali (16%)	€ 0,38400
Utili di impresa (10%)	€ 0,27840

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.019**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 019 Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,17%
Prezzo	€ 4,59360
Scostamento % su anno 2023/1	+7,17%
Spese generali (16%)	€ 0,57600
Utili di impresa (10%)	€ 0,41760

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.020**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 020 Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,51667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,57%
Prezzo	€ 5,76327
Scostamento % su anno 2023/1	+0,57%
Spese generali (16%)	€ 0,72267
Utili di impresa (10%)	€ 0,52393

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.021**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 021 Palo di acacia appuntito, diametro di 6-7 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,67%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,67%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.022**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 022 Palo di acacia appuntito, diametro di 8-9 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,12%
Prezzo	€ 4,59360
Scostamento % su anno 2023/1	+1,12%
Spese generali (16%)	€ 0,57600
Utili di impresa (10%)	€ 0,41760

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.023**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 023 Palo di acacia appuntito, diametro di 10-12 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.031**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 031 Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,02%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	+68,02%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.032**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 032 Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,67%
Prezzo	€ 5,42300
Scostamento % su anno 2023/1	+41,67%
Spese generali (16%)	€ 0,68000
Utili di impresa (10%)	€ 0,49300

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.040**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 040 Palo di Douglas scortecciato diametro 15-18cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,66%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-49,66%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.041**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 041 Palo di Douglas scortecciato diametro 18-20cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,22%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	-48,22%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.025.042**
Voce: 025 +1,96% su anno 2023/1 +1,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname vario
Articolo: 042 Palo di Douglas scortecciato diametro 20-25cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,07%
Prezzo	€ 10,20800
Scostamento % su anno 2023/1	-41,07%
Spese generali (16%)	€ 1,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92800

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.050.001**
Voce: 050 -9,19% su anno 2023/1 -9,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari in legno composito per casseforme
Articolo: 001 dimensioni 50x100/150/200/300

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,19%
Prezzo	€ 25,83900
Scostamento % su anno 2023/1	-9,19%
Spese generali (16%)	€ 3,24000
Utili di impresa (10%)	€ 2,34900

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.060.001**
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 001 PALIFICATA antiscivolamento, in legno douglas diametro minimo 20/25 cm, composta da n° 3 correnti di 250 cm n° 4 montanti alti 165cm con punta, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.060.002**
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 002 PALIFICATA antiscivolamento, in legno douglas diametro 20/25 cm minimo, composta da n° 3 correnti di 300 cm n° 4 montanti alti 165cm con punta, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 333,18912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,77920
Utili di impresa (10%)	€ 30,28992

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.060.003**
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 003 SPALLIERA di contenimento in legno douglas diam. 15/18cm minimo, composta da n° 2 correnti di 250 cm n° 3 montanti alti 100 cm, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico, n° 2 profilati di acciaio a “T” con punta; n° 2 supporti di tiraggio per collegamento ai correnti composto da profilato di acciaio angolare, n°4 bulloni di acciaio compresi dadi e rondelle per la regolazione del bloccaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,89504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,04640
Utili di impresa (10%)	€ 13,80864

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.060.004**
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 004 SPALLIERA di contenimento in legno douglas diam. 15/18cm minimo, composta da n° 2 correnti di 300 cm n° 3 montanti alti 100 cm, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico, n° 2 profilati di acciaio a “T” con punta; n° 2 supporti di tiraggio per collegamento ai correnti composto da profilato di acciaio angolare, n° 4 bulloni di acciaio compresi dadi e rondelle per la regolazione del bloccaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,66848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,03680
Utili di impresa (10%)	€ 18,15168

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.060.005**
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 005 BRIGLIA in legno douglas diam. 20/25cm minimo, composta da n° 6 correnti di 500 cm, n°8 di 165 cm e n° 12 travi trasversali di 165 cm, montanti tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.057,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.349,90592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,26720
Utili di impresa (10%)	€ 122,71872

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.060.006**
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 006 COPRI-BRIGLIA in legno di castagno diam. 8/10cm minimo, composta da n°36 correnti di 200cm collegati con n°2 cavetti d’ acciaio di 400cm e completo di viti in acciaio inox con testa a torks per il bloccaggio alla briglia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 576,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 734,97600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,16000
Utili di impresa (10%)	€ 66,81600

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.060.007**
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 007 PALIFICATA INCROCIATA in legno douglas diametro 20/25 cm minimo, composta da n° 5 correnti di 450 cm n° 4 traversi di 350 cm, incrociati di circa 70/80 cm variabili, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 546,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 697,00224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,39840
Utili di impresa (10%)	€ 63,36384

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.001**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 001 Pali scortecciati di Douglas diametro 15/18 cm minimo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,66400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,22726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90624
Utili di impresa (10%)	€ 0,65702

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.003**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 003 Pali scortecciati di Douglas diametro 18/20 cm minimo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,34976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,92160
Utili di impresa (10%)	€ 0,66816

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.005**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 005 Pali scortecciati di Douglas diametro 20/25 cm minimo, con punta

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,18720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83520

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.006**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 006 Pali scortecciati di Douglas diametro 20/25 cm minimo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,83520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,72171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,09363
Utili di impresa (10%)	€ 0,79288

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.007**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 007 Pali scortecciati di castagno diametro 8/10 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,23200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,40003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67712
Utili di impresa (10%)	€ 0,49091

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.009**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 009 Pali scortecciati di castagno diametro 10/13 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,66200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,6%
Prezzo	€ 7,22471
Scostamento % su anno 2023/1	-6,6%
Spese generali (16%)	€ 0,90592
Utili di impresa (10%)	€ 0,65679

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.011**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 011 Pali scortecciati di castagno per palificate diametro 15/18 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,36584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17440
Utili di impresa (10%)	€ 0,85144

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.012**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 012 Pali scortecciati di castagno per palificate diametro 18/22 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.013**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 013 Pali scortecciati di castagno per palificate diametro 20/25 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.014**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 014 Pali scortecciati di castagno per palificate diametro 25/30 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.020**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 020 Pali con corteccia di castagno per palificate diametro 15/18 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6%
Prezzo	€ 6,76280
Scostamento % su anno 2023/1	+6%
Spese generali (16%)	€ 0,84800
Utili di impresa (10%)	€ 0,61480

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.021**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 021 Pali con corteccia di castagno per palificate diametro 18/22 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,71%
Prezzo	€ 8,42160
Scostamento % su anno 2023/1	-5,71%
Spese generali (16%)	€ 1,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76560

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.022**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 022 Pali con corteccia di castagno per palificate diametro 20/25 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,56%
Prezzo	€ 10,84600
Scostamento % su anno 2023/1	-5,56%
Spese generali (16%)	€ 1,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,98600

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.023**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 023 Pali con corteccia di castagno per palificate diametro 25/30 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.040**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 040 tavole di larice prismate grezze di lunghezza 4 m, larghezza da 15 a 25 cm e spessori 3, 4 e 5 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,67260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,21600
Utili di impresa (10%)	€ 1,60660

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.070.060**
Voce: 070 -1,44% su anno 2023/1 -1,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 060 tavole di castagno prismate grezze di lunghezza 4m , larghezza da 15 a 25 cm e spessori 3, 4 e 5 cm (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.001**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 001 Barra filettata diametro 10 mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26733
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66048
Utili di impresa (10%)	€ 0,47885

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.002**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 002 Barra filettata diametro 14 mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,28640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,29744
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16582
Utili di impresa (10%)	€ 0,84522

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.005**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 005 Profilato in acciaio a “C” 60x30x4mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,43320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17971
Utili di impresa (10%)	€ 0,13029

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.008**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 008 Profilato in acciaio a “C” 200x100x4mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,14400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,83974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,98304
Utili di impresa (10%)	€ 0,71270

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.010**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 010 Profilato in acciaio a “T” 40x40x6mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,15200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,12595
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,14432
Utili di impresa (10%)	€ 0,82963

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.012**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 012 Profilato in acciaio a “T” 50x50x7mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,36800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,22957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,65888
Utili di impresa (10%)	€ 1,20269

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.014**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 014 Profilato in acciaio a “T” 60x60x8mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,37440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,30400
Utili di impresa (10%)	€ 1,67040

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.018**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 018 Profilato in acciaio ad angolare 40x40x4mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,00230
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,75264
Utili di impresa (10%)	€ 0,54566

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.020**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 020 Bulloni in acciaio diametro 14 mm di 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,02565
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37939
Utili di impresa (10%)	€ 0,27506

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.022**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 022 Rondelle in acciaio diametro 14 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,18374
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02304
Utili di impresa (10%)	€ 0,01670

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.024**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 024 Cavetto in acciaio inox diametro 8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,19200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,90099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,99072
Utili di impresa (10%)	€ 0,71827

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.026**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 026 Viti in acciaio con testa torx 8x16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,53600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,95994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24576
Utili di impresa (10%)	€ 0,17818

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.028**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 028 Piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico con foro diametro 10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,43320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17971
Utili di impresa (10%)	€ 0,13029

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.080.029**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 029 Piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico con foro diametro 14 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,43320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17971
Utili di impresa (10%)	€ 0,13029

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.101.003**
Voce: 101 -13,57% su anno 2023/1 -13,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per falegnameria - Nazionale
Articolo: 003 rovere da refilare

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.433,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,41%
Prezzo	€ 1.828,50800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,41%
Spese generali (16%)	€ 229,28000
Utili di impresa (10%)	€ 166,22800

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.101.005**
Voce: 101 -13,57% su anno 2023/1 -13,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per falegnameria - Nazionale
Articolo: 005 noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.450,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,75%
Prezzo	€ 1.850,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,75%
Spese generali (16%)	€ 232,00000
Utili di impresa (10%)	€ 168,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.101.006**
Voce: 101 -13,57% su anno 2023/1 -13,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per falegnameria - Nazionale
Articolo: 006 castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 760,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,56%
Prezzo	€ 969,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-20,56%
Spese generali (16%)	€ 121,60000
Utili di impresa (10%)	€ 88,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.102.001**
Voce: 102 -7,34% su anno 2023/1 -7,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per falegnameria - Estero
Articolo: 001 pino di Svezia segato all'origine

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,25%
Prezzo	€ 733,70000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,25%
Spese generali (16%)	€ 92,00000
Utili di impresa (10%)	€ 66,70000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.102.011**
Voce: 102 -7,34% su anno 2023/1 -7,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per falegnameria - Estero
Articolo: 011 douglas fine segato all'origine

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.630,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,43%
Prezzo	€ 2.079,88000
Scostamento % su anno 2023/1	-8,43%
Spese generali (16%)	€ 260,80000
Utili di impresa (10%)	€ 189,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.112.001**
Voce: 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 001 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in abete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,50760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,81600
Utili di impresa (10%)	€ 0,59160

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.112.002**
Voce: 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 002 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in noce tanganica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,91960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,20941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90714
Utili di impresa (10%)	€ 1,38267

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.112.004**
Voce: 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 004 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in rovere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,91290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,47686
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06606
Utili di impresa (10%)	€ 1,49790

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.112.007**
Voce: 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 007 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,5%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	+37,5%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.112.008**
Voce: 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 008 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,33%
Prezzo	€ 14,99300
Scostamento % su anno 2023/1	+10,33%
Spese generali (16%)	€ 1,88000
Utili di impresa (10%)	€ 1,36300

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.112.011**
Voce: 112 +9,76% su anno 2023/1 +9,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 011 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,74%
Prezzo	€ 19,65040
Scostamento % su anno 2023/1	+10,74%
Spese generali (16%)	€ 2,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,78640

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.113.002**
Voce: 113 -17,92% su anno 2023/1 -17,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 002 OSB/3 sp. 12 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,75%
Prezzo	€ 5,94616
Scostamento % su anno 2023/1	-16,75%
Spese generali (16%)	€ 0,74560
Utili di impresa (10%)	€ 0,54056

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.113.003**
Voce: 113 -17,92% su anno 2023/1 -17,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 003 OSB/3 sp. 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,58%
Prezzo	€ 7,40080
Scostamento % su anno 2023/1	-16,58%
Spese generali (16%)	€ 0,92800
Utili di impresa (10%)	€ 0,67280

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.113.004**
Voce: 113 -17,92% su anno 2023/1 -17,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 004 OSB/3 sp. 18 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,71%
Prezzo	€ 8,85544
Scostamento % su anno 2023/1	-16,71%
Spese generali (16%)	€ 1,11040
Utili di impresa (10%)	€ 0,80504

Codice regionale: **TOS24_PR.P08.113.005**
Voce: 113 -17,92% su anno 2023/1 -17,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 005 OSB/3 sp. 22 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,62%
Prezzo	€ 10,85876
Scostamento % su anno 2023/1	-21,62%
Spese generali (16%)	€ 1,36160
Utili di impresa (10%)	€ 0,98716

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P09** +10,84% su anno 2023/1 +10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MALTE E CEMENTI.
Prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.003.001**
Voce: 003 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 001 per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,66660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,68%
Prezzo	€ 119,51859
Scostamento % su anno 2023/1	-3,68%
Spese generali (16%)	€ 14,98666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,29973
Utili di impresa (10%)	€ 10,86533
Incidenza Manodopera al **32,43%**	€ 38,75900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,29973

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.003.002**
Voce: 003 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 002 per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,27096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,33%
Prezzo	€ 130,49774
Scostamento % su anno 2023/1	-3,33%
Spese generali (16%)	€ 16,36335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32727
Utili di impresa (10%)	€ 11,86343
Incidenza Manodopera al **29,7%**	€ 38,75900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,32727

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.003.003**
Voce: 003 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 003 per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,37533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 135,73492
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 17,02005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34040
Utili di impresa (10%)	€ 12,33954
Incidenza Manodopera al **28,55%**	€ 38,75900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,34040

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.003.006**
Voce: 003 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 006 per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,58406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,11%
Prezzo	€ 100,27326
Scostamento % su anno 2023/1	-4,11%
Spese generali (16%)	€ 12,57345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25147
Utili di impresa (10%)	€ 9,11575
Incidenza Manodopera al **38,65%**	€ 38,75900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,25147

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.004.001**
Voce: 004 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 001 per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,02492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,74%
Prezzo	€ 162,08380
Scostamento % su anno 2023/1	-2,74%
Spese generali (16%)	€ 20,32399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40648
Utili di impresa (10%)	€ 14,73489
Incidenza Manodopera al **23,91%**	€ 38,75900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,40648

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.004.002**
Voce: 004 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 002 per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,72590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,15%
Prezzo	€ 192,32624
Scostamento % su anno 2023/1	-2,15%
Spese generali (16%)	€ 24,11614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,48232
Utili di impresa (10%)	€ 17,48420
Incidenza Manodopera al **20,15%**	€ 38,75900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,48232

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.004.003**
Voce: 004 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 003 per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,62145**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,57%
Prezzo	€ 116,90897
Scostamento % su anno 2023/1	-3,57%
Spese generali (16%)	€ 14,65943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,29319
Utili di impresa (10%)	€ 10,62809
Incidenza Manodopera al **33,15%**	€ 38,75900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,29319

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.010.001**
Voce: 010 -9,2% su anno 2023/1 -9,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
Articolo: 001 per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,49761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,2%
Prezzo	€ 674,36295
Scostamento % su anno 2023/1	-9,2%
Spese generali (16%)	€ 84,55962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,69119
Utili di impresa (10%)	€ 61,30572
Incidenza Manodopera al **5,08%**	€ 34,23600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 1,69119

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.012.001**
Voce: 012 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016
Articolo: 001 di fondo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,28898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,84%
Prezzo	€ 0,36874
Scostamento % su anno 2023/1	-1,84%
Spese generali (16%)	€ 0,04624
Utili di impresa (10%)	€ 0,03352

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.012.002**
Voce: 012 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016
Articolo: 002 di finitura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,63870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,42%
Prezzo	€ 0,81498
Scostamento % su anno 2023/1	-8,43%
Spese generali (16%)	€ 0,10219
Utili di impresa (10%)	€ 0,07409

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.012.003**
Voce: 012 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016
Articolo: 003 Bio rinzaffo risanante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,12%
Prezzo	€ 0,64502
Scostamento % su anno 2023/1	+13,12%
Spese generali (16%)	€ 0,08088
Utili di impresa (10%)	€ 0,05864

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.012.004**
Voce: 012 +6,52% su anno 2023/1 +6,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016
Articolo: 004 di fondo deumidificante –

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90782**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,23%
Prezzo	€ 1,15838
Scostamento % su anno 2023/1	+23,23%
Spese generali (16%)	€ 0,14525
Utili di impresa (10%)	€ 0,10531

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.013.002**
Voce: 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 002 a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,16772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02103
Utili di impresa (10%)	€ 0,01525

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.013.003**
Voce: 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 003 a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg, classe CSII

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,43%
Prezzo	€ 0,64252
Scostamento % su anno 2023/1	+63,43%
Spese generali (16%)	€ 0,08057
Utili di impresa (10%)	€ 0,05841

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.013.004**
Voce: 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 004 a base di gesso emidrato e perlite espansa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,37698**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+98,3%
Prezzo	€ 0,48103
Scostamento % su anno 2023/1	+98,3%
Spese generali (16%)	€ 0,06032
Utili di impresa (10%)	€ 0,04373

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.013.006**
Voce: 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.

Articolo: 006 a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,60175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
Prezzo	€ 0,76783
Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
Spese generali (16%)	€ 0,09628
Utili di impresa (10%)	€ 0,06980

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.013.007**
Voce: 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 007 a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,43%
Prezzo	€ 0,19686
Scostamento % su anno 2023/1	-3,43%
Spese generali (16%)	€ 0,02468
Utili di impresa (10%)	€ 0,01790

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.013.008**
Voce: 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 008 a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,11576**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,59%
Prezzo	€ 0,14771
Scostamento % su anno 2023/1	-8,59%
Spese generali (16%)	€ 0,01852
Utili di impresa (10%)	€ 0,01343

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.013.009**
Voce: 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 009 a base di pura calce idraulica NHL 3,5, scaglie di sughero, pomice bianca e calcare dolomitico a granulometria variabile per intonaco termoisolante a norma 998-1, ad altissima porosita', igroscopicita' e traspirabilita'.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,29%
Prezzo	€ 1,19858
Scostamento % su anno 2023/1	-10,29%
Spese generali (16%)	€ 0,15029
Utili di impresa (10%)	€ 0,10896

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.013.010**
Voce: 013 +36,28% su anno 2023/1 +36,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 010 fonoassorbente a base di fibre minerali

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+145,11%
Prezzo	€ 5,39381
Scostamento % su anno 2023/1	+145,11%
Spese generali (16%)	€ 0,67634
Utili di impresa (10%)	€ 0,49035

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.014.001**
Voce: 014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 001 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,08735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01095
Utili di impresa (10%)	€ 0,00794

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.014.002**
Voce: 014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 002 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07914**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,25%
Prezzo	€ 0,10098
Scostamento % su anno 2023/1	-1,25%
Spese generali (16%)	€ 0,01266
Utili di impresa (10%)	€ 0,00918

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.014.003**
Voce: 014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 003 con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,81%
Prezzo	€ 0,11133
Scostamento % su anno 2023/1	+17,81%
Spese generali (16%)	€ 0,01396
Utili di impresa (10%)	€ 0,01012

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.014.012**
Voce: 014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 012 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,16574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,77%
Prezzo	€ 0,21149
Scostamento % su anno 2023/1	+10,77%
Spese generali (16%)	€ 0,02652
Utili di impresa (10%)	€ 0,01923

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.014.013**
Voce: 014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 013 con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,12%
Prezzo	€ 0,12717
Scostamento % su anno 2023/1	-5,13%
Spese generali (16%)	€ 0,01595
Utili di impresa (10%)	€ 0,01156

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.014.020**
Voce: 014 +9,94% su anno 2023/1 +9,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 020 con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,4%
Prezzo	€ 0,53217
Scostamento % su anno 2023/1	+37,4%
Spese generali (16%)	€ 0,06673
Utili di impresa (10%)	€ 0,04838

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.015.001**
Voce: 015 +27,68% su anno 2023/1 +27,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007
Articolo: 001 reoplastica, fluida, UNI 8147:2017

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,68%
Prezzo	€ 1,01549
Scostamento % su anno 2023/1	+27,68%
Spese generali (16%)	€ 0,12733
Utili di impresa (10%)	€ 0,09232

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.016.001**
Voce: 016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo
Articolo: 001 tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento da 1 a 5 cm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,66%
Prezzo	€ 1,27238
Scostamento % su anno 2023/1	+19,66%
Spese generali (16%)	€ 0,15955
Utili di impresa (10%)	€ 0,11567

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.016.002**
Voce: 016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo
Articolo: 002 cementizia adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata fibrorinforzata con fibre sintetiche, per rasature di spessore da 1 mm a 3 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,68%
Prezzo	€ 1,06888
Scostamento % su anno 2023/1	+23,68%
Spese generali (16%)	€ 0,13403
Utili di impresa (10%)	€ 0,09717

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.016.003**
Voce: 016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo
Articolo: 003 cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,78%
Prezzo	€ 1,23686
Scostamento % su anno 2023/1	+8,78%
Spese generali (16%)	€ 0,15509
Utili di impresa (10%)	€ 0,11244

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.016.004**
Voce: 016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo
Articolo: 004 tixotropica, a presa normale fibrorinforzata con fibre sintetiche a ritiro compensato resistente ai solfati, per spessore massimo per strato pari a 50 mm, classe R4

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00800**
Prezzo	€ 1,28621
Spese generali (16%)	€ 0,16128
Utili di impresa (10%)	€ 0,11693

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.016.006**
Voce: 016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo
Articolo: 006 tixotropica strutturale, fibrorinforzata, a presa rapida e a ritiro compensato, per ripristino e rasatura del calcestruzzo, per spessori compresi tra 3 mm e 40 mm, classe R4

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16800**
Prezzo	€ 1,49037
Spese generali (16%)	€ 0,18688
Utili di impresa (10%)	€ 0,13549

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.016.010**
Voce: 016 +13,03% su anno 2023/1 +13,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo
Articolo: 010 a presa rapida e ritiro compensato, tissotropica con aggiunta di fibre d'acciaio - in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.018.003**
Voce: 018 Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002.
Articolo: 003 a base di cemento, per pavimenti interni e parquet, a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, in sacchi pronto all'uso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,23584**
Prezzo	€ 0,30093
Spese generali (16%)	€ 0,03773
Utili di impresa (10%)	€ 0,02736

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.018.005**
Voce: 018 Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002.
Articolo: 005 a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,17664**
Prezzo	€ 0,22539
Spese generali (16%)	€ 0,02826
Utili di impresa (10%)	€ 0,02049

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.020.001**
Voce: 020 +40,76% su anno 2023/1 +40,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per rasatura
Articolo: 001 cementizia tissotropica

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,76%
Prezzo	€ 1,24109
Scostamento % su anno 2023/1	+40,76%
Spese generali (16%)	€ 0,15562
Utili di impresa (10%)	€ 0,11283

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.030.001**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia areata fluida e alleggerita per riempimenti
Articolo: 001 a base pozzolanica – merce sfusa

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,47600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,69138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,51616
Utili di impresa (10%)	€ 12,69922

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.032.001**
Voce: 032 Sottofondo premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente e leganti specifici per strati di alleggerimento, isolamento o portaimpianti.
Articolo: 001 Densità in opera circa 600 kg/mc, Resistenza a compressione certificata 2,5 N/mm2 secondo la UNI 13892-2, conducibilità termica 0,134 W/m2K secondo la UNI 12667.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61200**
Prezzo	€ 0,78091
Spese generali (16%)	€ 0,09792
Utili di impresa (10%)	€ 0,07099

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.032.002**
Voce: 032 Sottofondo premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente e leganti specifici per strati di alleggerimento, isolamento o portaimpianti.
Articolo: 002 Densità in opera circa 600 kg/mc, resistenza compressione certificata ≥ 5 N/mm2 secondo la UNI 13892-2, conducibilità termica certificata 0,142 W/mqK

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,58000**
Prezzo	€ 0,74008
Spese generali (16%)	€ 0,09280
Utili di impresa (10%)	€ 0,06728

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.034.001**
Voce: 034 Massetto premiscelato a consistenza TERRA UMIDA per la posa diretta di pavimenti incollati e membrane impermeabili, costituito dal premiscelato a base di argilla espansa, leganti specifici e additivi. Marcatura CE secondo UNI EN 13813.
Articolo: 001 Densità in opera circa 1000 kg/m3, resistenza a compressione certificata 12 N/mm2 secondo la UNI 13892-2, resistenza a flessione certificata 3 N/mm2 secondo la UNI 13892-2 e conducibilità termica certificata λ 0,251 W/mK secondo la UNI 12667, per posa di pavimenti non sensibili all'umidità.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43800**
Prezzo	€ 0,55889
Spese generali (16%)	€ 0,07008
Utili di impresa (10%)	€ 0,05081

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.034.002**
Voce: 034 Massetto premiscelato a consistenza TERRA UMIDA per la posa diretta di pavimenti incollati e membrane impermeabili, costituito dal premiscelato a base di argilla espansa, leganti specifici e additivi. Marcatura CE secondo UNI EN 13813.
Articolo: 002 Densità in opera circa 1200 kg/m3, resistenza a compressione certificata 20 N/mm2 secondo la UNI 13892-2, resistenza a flessione certificata 3 N/mm2 secondo la UNI 13892-2 e conducibilità termica certificata λ 0,251 W/mK secondo la UNI 12667, per posa di pavimenti anche sensibili all'umidità

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39100**
Prezzo	€ 0,49892
Spese generali (16%)	€ 0,06256
Utili di impresa (10%)	€ 0,04536

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.035.001**

Voce: 035 Massetto premiscelato a consistenza TERRA UMIDA per impianti di riscaldamento a pavimento, fibrorinforzato ad elevata conducibilità termica, antiritiro e a basso spessore adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato a base di inerti selezionati, leganti specifici, fibre metalliche amorfe inossidabili e additivi. Marcatura CE secondo UNI EN 13813.

Articolo: 001 Densità in opera ≥ 2.000 kg/m3, resistenza media a compressione certificata 25 N/mm2, secondo la UNI 13892-2. Ritiro controllato < 200 µm/m per superfici senza giunti sino a 150 m2, resistenza a flessione 5 N/mm2 secondo la UNI 13892-2 conducibilità termica λ 2,02 W/mK, secondo la UNI 12667, asciugatura in 7 gg. dal getto per spessore 3 cm (2% umidità residua, con igrometro al carburo).

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,29800**
Prezzo	€ 0,38025
Spese generali (16%)	€ 0,04768
Utili di impresa (10%)	€ 0,03457

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.036.001**

Voce: 036 Massetto premiscelato autolivellante per impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento a basso spessore, antiritiro ed elevata conducibilità termica adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato a base di inerti selezionati, leganti specifici e additivi. Marcatura CE secondo UNI EN 13813.

Articolo: 001 Densità in opera ≥ 2.000 kg/m3, resistenza media a compressione certificata 25 N/mm2 secondo la UNI 13892-2. Ritiro controllato < 300 mm/m per superfici senza giunti sino a 200 m2, resistenza a flessione certificata 5 N/mm2 secondo la UNI 13892-2, conducibilità termica certificata λ 1,66 W/mK secondo la UNI 12667, asciugatura in circa 8 gg. dal getto per spessore 3 cm (2% umidità residua, con igrometro al carburo).

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,64400**
Prezzo	€ 0,82174
Spese generali (16%)	€ 0,10304
Utili di impresa (10%)	€ 0,07470

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.050.001**

Voce: 050 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Boiacca di cemento

Articolo: 001 per iniezione micropali

Unità di misura	**q**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,73085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,33%
Prezzo	€ 16,24457
Scostamento % su anno 2023/1	-8,33%
Spese generali (16%)	€ 2,03694
Utili di impresa (10%)	€ 1,47678

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.051.001**

Voce: 051 +48,92% su anno 2023/1 +48,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015)

Articolo: 001 Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08273**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,92%
Prezzo	€ 1,38157
Scostamento % su anno 2023/1	+48,92%
Spese generali (16%)	€ 0,17324
Utili di impresa (10%)	€ 0,12560

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.060.001**
Voce: 060 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Miscela per encausto
Articolo: 001 a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,33137**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 426,60683
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 53,49302
Utili di impresa (10%)	€ 38,78244

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.061.001**
Voce: 061 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.
Articolo: 001 C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,50951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18928
Utili di impresa (10%)	€ 0,13723

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.102.002**
Voce: 102 -6,61% su anno 2023/1 -6,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate
Articolo: 002 classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,94900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,61%
Prezzo	€ 163,26292
Scostamento % su anno 2023/1	-6,61%
Spese generali (16%)	€ 20,47184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40944
Utili di impresa (10%)	€ 14,84208
Incidenza Manodopera al **42,58%**	€ 69,52218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,40944

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.103.001**
Voce: 103 -6,66% su anno 2023/1 -6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 001 classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,48922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,54%
Prezzo	€ 165,22825
Scostamento % su anno 2023/1	-6,54%
Spese generali (16%)	€ 20,71828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41437
Utili di impresa (10%)	€ 15,02075
Incidenza Manodopera al **43,01%**	€ 71,06240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,41437

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.103.002**
Voce: 103 -6,66% su anno 2023/1 -6,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 002 classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,08284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,77%
Prezzo	€ 172,36570
Scostamento % su anno 2023/1	-6,77%
Spese generali (16%)	€ 21,61325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43227
Utili di impresa (10%)	€ 15,66961
Incidenza Manodopera al **42,8%**	€ 73,77046
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,43227

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.105.001**
Voce: 105 -6,4% su anno 2023/1 -6,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 001 classe di resistenza C20/25

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,90751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,35%
Prezzo	€ 187,45398
Scostamento % su anno 2023/1	-6,35%
Spese generali (16%)	€ 23,50520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,47010
Utili di impresa (10%)	€ 17,04127
Incidenza Manodopera al **43,6%**	€ 81,73687
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,47010

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.105.002**
Voce: 105 -6,4% su anno 2023/1 -6,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 002 classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,84016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,44%
Prezzo	€ 201,40405
Scostamento % su anno 2023/1	-6,44%
Spese generali (16%)	€ 25,25443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50509
Utili di impresa (10%)	€ 18,30946
Incidenza Manodopera al **42,66%**	€ 85,92571
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,50509

Codice regionale: **TOS24_PR.P09.106.002**
Voce: 106 -6,31% su anno 2023/1 -6,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili
Articolo: 002 classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,33861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,31%
Prezzo	€ 205,86807
Scostamento % su anno 2023/1	-6,31%
Spese generali (16%)	€ 25,81418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,51628
Utili di impresa (10%)	€ 18,71528
Incidenza Manodopera al **43,44%**	€ 89,42416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,25%**	€ 0,51628

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P10** +7,22% su anno 2023/1 +7,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.004.003**
Voce: 004 +1,05% su anno 2023/1 +1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,74%
Prezzo	€ 131,10900
Scostamento % su anno 2023/1	+1,74%
Spese generali (16%)	€ 16,44000
Utili di impresa (10%)	€ 11,91900

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.004.004**

Voce: 004 +1,05% su anno 2023/1 +1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 132,38500
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 16,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,03500

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.004.005**
Voce: 004 +1,05% su anno 2023/1 +1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 138,12700
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 17,32000
Utili di impresa (10%)	€ 12,55700

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.005.003**
Voce: 005 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,19%
Prezzo	€ 138,44600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,19%
Spese generali (16%)	€ 17,36000
Utili di impresa (10%)	€ 12,58600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.005.004**
Voce: 005 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,11%
Prezzo	€ 139,40300
Scostamento % su anno 2023/1	+2,11%
Spese generali (16%)	€ 17,48000
Utili di impresa (10%)	€ 12,67300

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.005.005**
Voce: 005 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,63%
Prezzo	€ 144,82600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,63%
Spese generali (16%)	€ 18,16000
Utili di impresa (10%)	€ 13,16600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.006.003**
Voce: 006 +0,46% su anno 2023/1 +0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 145,46400
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 18,24000
Utili di impresa (10%)	€ 13,22400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.006.004**
Voce: 006 +0,46% su anno 2023/1 +0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,12%
Prezzo	€ 147,05900
Scostamento % su anno 2023/1	+0,12%
Spese generali (16%)	€ 18,44000
Utili di impresa (10%)	€ 13,36900

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.006.005**
Voce: 006 +0,46% su anno 2023/1 +0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 151,84400
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 19,04000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.007.003**
Voce: 007 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,01%
Prezzo	€ 152,48200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,01%
Spese generali (16%)	€ 19,12000
Utili di impresa (10%)	€ 13,86200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.007.004**
Voce: 007 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 154,07700
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 19,32000
Utili di impresa (10%)	€ 14,00700

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.007.005**
Voce: 007 +1,58% su anno 2023/1 +1,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,55%
Prezzo	€ 158,86200
Scostamento % su anno 2023/1	+1,55%
Spese generali (16%)	€ 19,92000
Utili di impresa (10%)	€ 14,44200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.113**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 158,86200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 19,92000
Utili di impresa (10%)	€ 14,44200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.114**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 160,45700
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 20,12000
Utili di impresa (10%)	€ 14,58700

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.115**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,14%
Prezzo	€ 165,88000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,14%
Spese generali (16%)	€ 20,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.123**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,15%
Prezzo	€ 158,54300
Scostamento % su anno 2023/1	+2,15%
Spese generali (16%)	€ 19,88000
Utili di impresa (10%)	€ 14,41300

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.124**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,57%
Prezzo	€ 160,13800
Scostamento % su anno 2023/1	+1,57%
Spese generali (16%)	€ 20,08000
Utili di impresa (10%)	€ 14,55800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.125**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,95%
Prezzo	€ 165,56100
Scostamento % su anno 2023/1	+1,95%
Spese generali (16%)	€ 20,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,05100

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.423**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 423 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,13%
Prezzo	€ 175,76900
Scostamento % su anno 2023/1	+2,13%
Spese generali (16%)	€ 22,04000
Utili di impresa (10%)	€ 15,97900

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.424**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 424 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 176,40700
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 22,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,03700

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.425**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 425 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,25%
Prezzo	€ 181,83000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,25%
Spese generali (16%)	€ 22,80000
Utili di impresa (10%)	€ 16,53000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.433**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 433 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,08%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,08%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.434**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 434 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,48%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	+8,48%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.008.435**
Voce: 008 +3,67% su anno 2023/1 +3,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 435 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,87%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	+8,87%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.113**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,1%
Prezzo	€ 184,59467
Scostamento % su anno 2023/1	+6,1%
Spese generali (16%)	€ 23,14667
Utili di impresa (10%)	€ 16,78133

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.114**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,17%
Prezzo	€ 185,87067
Scostamento % su anno 2023/1	+5,17%
Spese generali (16%)	€ 23,30667
Utili di impresa (10%)	€ 16,89733

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.115**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 115 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,73%
Prezzo	€ 191,82533
Scostamento % su anno 2023/1	+5,73%
Spese generali (16%)	€ 24,05333
Utili di impresa (10%)	€ 17,43867

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.123**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 123 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,25%
Prezzo	€ 180,55400
Scostamento % su anno 2023/1	+4,25%
Spese generali (16%)	€ 22,64000
Utili di impresa (10%)	€ 16,41400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.124**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 124 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,4%
Prezzo	€ 181,51100
Scostamento % su anno 2023/1	+3,4%
Spese generali (16%)	€ 22,76000
Utili di impresa (10%)	€ 16,50100

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.125**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 125 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,93%
Prezzo	€ 187,57200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,93%
Spese generali (16%)	€ 23,52000
Utili di impresa (10%)	€ 17,05200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.133**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,87%
Prezzo	€ 180,55400
Scostamento % su anno 2023/1	+3,87%
Spese generali (16%)	€ 22,64000
Utili di impresa (10%)	€ 16,41400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.134**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,4%
Prezzo	€ 183,10600
Scostamento % su anno 2023/1	+3,4%
Spese generali (16%)	€ 22,96000
Utili di impresa (10%)	€ 16,64600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.135**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,75%
Prezzo	€ 188,84800
Scostamento % su anno 2023/1	+3,75%
Spese generali (16%)	€ 23,68000
Utili di impresa (10%)	€ 17,16800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.143**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 143 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,33%
Prezzo	€ 187,14667
Scostamento % su anno 2023/1	+6,33%
Spese generali (16%)	€ 23,46667
Utili di impresa (10%)	€ 17,01333

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.144**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 144 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,29%
Prezzo	€ 188,42267
Scostamento % su anno 2023/1	+5,29%
Spese generali (16%)	€ 23,62667
Utili di impresa (10%)	€ 17,12933

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.145**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 145 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,84%
Prezzo	€ 194,37733
Scostamento % su anno 2023/1	+5,84%
Spese generali (16%)	€ 24,37333
Utili di impresa (10%)	€ 17,67067

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.213**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,89%
Prezzo	€ 193,31400
Scostamento % su anno 2023/1	+10,89%
Spese generali (16%)	€ 24,24000
Utili di impresa (10%)	€ 17,57400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.214**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,04%
Prezzo	€ 193,31400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,04%
Spese generali (16%)	€ 24,24000
Utili di impresa (10%)	€ 17,57400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.215**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,86%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+9,86%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.223**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 223 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,87%
Prezzo	€ 192,25067
Scostamento % su anno 2023/1	+8,87%
Spese generali (16%)	€ 24,10667
Utili di impresa (10%)	€ 17,47733

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.224**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 224 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,05%
Prezzo	€ 188,42267
Scostamento % su anno 2023/1	+6,05%
Spese generali (16%)	€ 23,62667
Utili di impresa (10%)	€ 17,12933

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.225**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 225 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
Prezzo	€ 194,37733
Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
Spese generali (16%)	€ 24,37333
Utili di impresa (10%)	€ 17,67067

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.313**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 313 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,96%
Prezzo	€ 189,27333
Scostamento % su anno 2023/1	+7,96%
Spese generali (16%)	€ 23,73333
Utili di impresa (10%)	€ 17,20667

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.314**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 314 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,45%
Prezzo	€ 189,69867
Scostamento % su anno 2023/1	+6,45%
Spese generali (16%)	€ 23,78667
Utili di impresa (10%)	€ 17,24533

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.315**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 315 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,71%
Prezzo	€ 194,80267
Scostamento % su anno 2023/1	+6,71%
Spese generali (16%)	€ 24,42667
Utili di impresa (10%)	€ 17,70933

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.413**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 413 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,45%
Prezzo	€ 188,84800
Scostamento % su anno 2023/1	+7,45%
Spese generali (16%)	€ 23,68000
Utili di impresa (10%)	€ 17,16800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.414**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 414 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,08%
Prezzo	€ 189,69867
Scostamento % su anno 2023/1	+6,08%
Spese generali (16%)	€ 23,78667
Utili di impresa (10%)	€ 17,24533

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.415**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 415 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,6%
Prezzo	€ 195,65333
Scostamento % su anno 2023/1	+6,6%
Spese generali (16%)	€ 24,53333
Utili di impresa (10%)	€ 17,78667

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.423**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 423 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,17%
Prezzo	€ 201,60800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,17%
Spese generali (16%)	€ 25,28000
Utili di impresa (10%)	€ 18,32800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.424**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 424 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,43075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 172,80964
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 21,66892
Utili di impresa (10%)	€ 15,70997

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.425**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 425 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,10700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 178,77653
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 22,41712
Utili di impresa (10%)	€ 16,25241

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.433**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 433 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,35612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,43%
Prezzo	€ 221,20241
Scostamento % su anno 2023/1	+15,43%
Spese generali (16%)	€ 27,73698
Utili di impresa (10%)	€ 20,10931

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.434**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 434 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,35612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,67%
Prezzo	€ 221,20241
Scostamento % su anno 2023/1	+13,67%
Spese generali (16%)	€ 27,73698
Utili di impresa (10%)	€ 20,10931

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.435**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 435 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,50880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,52%
Prezzo	€ 229,05323
Scostamento % su anno 2023/1	+14,52%
Spese generali (16%)	€ 28,72141
Utili di impresa (10%)	€ 20,82302

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.442**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 442 classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,29%
Prezzo	€ 215,64400
Scostamento % su anno 2023/1	+6,29%
Spese generali (16%)	€ 27,04000
Utili di impresa (10%)	€ 19,60400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.443**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 443 classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,32%
Prezzo	€ 215,64400
Scostamento % su anno 2023/1	+4,32%
Spese generali (16%)	€ 27,04000
Utili di impresa (10%)	€ 19,60400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.444**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 444 classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,1%
Prezzo	€ 222,02400
Scostamento % su anno 2023/1	+6,1%
Spese generali (16%)	€ 27,84000
Utili di impresa (10%)	€ 20,18400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.513**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,58%
Prezzo	€ 189,27333
Scostamento % su anno 2023/1	+7,58%
Spese generali (16%)	€ 23,73333
Utili di impresa (10%)	€ 17,20667

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.514**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,21%
Prezzo	€ 190,12400
Scostamento % su anno 2023/1	+6,21%
Spese generali (16%)	€ 23,84000
Utili di impresa (10%)	€ 17,28400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.515**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,73%
Prezzo	€ 196,07867
Scostamento % su anno 2023/1	+6,73%
Spese generali (16%)	€ 24,58667
Utili di impresa (10%)	€ 17,82533

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.523**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 523 classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,27%
Prezzo	€ 198,41800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,27%
Spese generali (16%)	€ 24,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.524**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 524 classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,88%
Prezzo	€ 198,41800
Scostamento % su anno 2023/1	+7,88%
Spese generali (16%)	€ 24,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.010.525**
Voce: 010 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 525 classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,58%
Prezzo	€ 205,43600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,58%
Spese generali (16%)	€ 25,76000
Utili di impresa (10%)	€ 18,67600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.113**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,65%
Prezzo	€ 190,12400
Scostamento % su anno 2023/1	+8,65%
Spese generali (16%)	€ 23,84000
Utili di impresa (10%)	€ 17,28400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.114**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,83633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,7%
Prezzo	€ 180,98315
Scostamento % su anno 2023/1	+4,7%
Spese generali (16%)	€ 22,69381
Utili di impresa (10%)	€ 16,45301

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.115**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,95383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,54%
Prezzo	€ 187,51308
Scostamento % su anno 2023/1	+5,54%
Spese generali (16%)	€ 23,51261
Utili di impresa (10%)	€ 17,04664

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.123**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,33%
Prezzo	€ 155,60820
Scostamento % su anno 2023/1	-10,33%
Spese generali (16%)	€ 19,51200
Utili di impresa (10%)	€ 14,14620

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.124**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,77967**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,08%
Prezzo	€ 157,94286
Scostamento % su anno 2023/1	-8,08%
Spese generali (16%)	€ 19,80475
Utili di impresa (10%)	€ 14,35844

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.125**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,87050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,89%
Prezzo	€ 164,43876
Scostamento % su anno 2023/1	-6,89%
Spese generali (16%)	€ 20,61928
Utili di impresa (10%)	€ 14,94898

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.133**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,8%
Prezzo	€ 194,59000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,8%
Spese generali (16%)	€ 24,40000
Utili di impresa (10%)	€ 17,69000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.134**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,16667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,2%
Prezzo	€ 196,71667
Scostamento % su anno 2023/1	+6,2%
Spese generali (16%)	€ 24,66667
Utili di impresa (10%)	€ 17,88333

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.135**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,16667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,47%
Prezzo	€ 201,82067
Scostamento % su anno 2023/1	+6,47%
Spese generali (16%)	€ 25,30667
Utili di impresa (10%)	€ 18,34733

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.143**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 143 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,83333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,24%
Prezzo	€ 196,29133
Scostamento % su anno 2023/1	+7,24%
Spese generali (16%)	€ 24,61333
Utili di impresa (10%)	€ 17,84467

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.144**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 144 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 196,92933
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 24,69333
Utili di impresa (10%)	€ 17,90267

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.145**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 145 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,83333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,52%
Prezzo	€ 202,67133
Scostamento % su anno 2023/1	+6,52%
Spese generali (16%)	€ 25,41333
Utili di impresa (10%)	€ 18,42467

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.213**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,8%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	+10,8%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.214**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.215**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,19%
Prezzo	€ 211,17800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,19%
Spese generali (16%)	€ 26,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,19800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.223**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 223 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,84%
Prezzo	€ 196,07867
Scostamento % su anno 2023/1	+6,84%
Spese generali (16%)	€ 24,58667
Utili di impresa (10%)	€ 17,82533

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.224**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 224 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,81%
Prezzo	€ 196,50400
Scostamento % su anno 2023/1	+5,81%
Spese generali (16%)	€ 24,64000
Utili di impresa (10%)	€ 17,86400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.225**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 225 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,93%
Prezzo	€ 201,60800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,93%
Spese generali (16%)	€ 25,28000
Utili di impresa (10%)	€ 18,32800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.233**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 233 classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,9%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,9%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.234**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 234 classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,56%
Prezzo	€ 199,48133
Scostamento % su anno 2023/1	+6,56%
Spese generali (16%)	€ 25,01333
Utili di impresa (10%)	€ 18,13467

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.235**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 235 classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,66%
Prezzo	€ 204,58533
Scostamento % su anno 2023/1	+6,66%
Spese generali (16%)	€ 25,65333
Utili di impresa (10%)	€ 18,59867

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.313**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 313 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,59%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+7,59%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.314**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 314 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,56%
Prezzo	€ 199,48133
Scostamento % su anno 2023/1	+6,56%
Spese generali (16%)	€ 25,01333
Utili di impresa (10%)	€ 18,13467

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.315**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 315 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,76%
Prezzo	€ 205,01067
Scostamento % su anno 2023/1	+6,76%
Spese generali (16%)	€ 25,70667
Utili di impresa (10%)	€ 18,63733

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.323**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 323 classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.324**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 324 classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,04%
Prezzo	€ 200,75733
Scostamento % su anno 2023/1	+6,04%
Spese generali (16%)	€ 25,17333
Utili di impresa (10%)	€ 18,25067

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.325**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 325 classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,14%
Prezzo	€ 205,86133
Scostamento % su anno 2023/1	+6,14%
Spese generali (16%)	€ 25,81333
Utili di impresa (10%)	€ 18,71467

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.333**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 333 classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,86%
Prezzo	€ 211,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+11,86%
Spese generali (16%)	€ 26,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,25600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.334**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 334 classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,48%
Prezzo	€ 211,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,48%
Spese generali (16%)	€ 26,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,25600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.335**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 335 classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,08%
Prezzo	€ 218,83400
Scostamento % su anno 2023/1	+11,08%
Spese generali (16%)	€ 27,44000
Utili di impresa (10%)	€ 19,89400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.413**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 413 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,77%
Prezzo	€ 193,52667
Scostamento % su anno 2023/1	+5,77%
Spese generali (16%)	€ 24,26667
Utili di impresa (10%)	€ 17,59333

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.414**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 414 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,74%
Prezzo	€ 194,37733
Scostamento % su anno 2023/1	+4,74%
Spese generali (16%)	€ 24,37333
Utili di impresa (10%)	€ 17,67067

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.415**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 415 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.423**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 423 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,7%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+19,7%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.424**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 424 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,46%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,46%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.425**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 425 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,56%
Prezzo	€ 225,85200
Scostamento % su anno 2023/1	+17,56%
Spese generali (16%)	€ 28,32000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.433**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 433 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,57%
Prezzo	€ 220,74800
Scostamento % su anno 2023/1	+19,57%
Spese generali (16%)	€ 27,68000
Utili di impresa (10%)	€ 20,06800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.434**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 434 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,35%
Prezzo	€ 220,74800
Scostamento % su anno 2023/1	+16,35%
Spese generali (16%)	€ 27,68000
Utili di impresa (10%)	€ 20,06800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.435**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 435 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,44%
Prezzo	€ 227,12800
Scostamento % su anno 2023/1	+17,44%
Spese generali (16%)	€ 28,48000
Utili di impresa (10%)	€ 20,64800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.443**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 443 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,23%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+34,23%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.444**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 444 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,23%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+30,23%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.445**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 445 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,32%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+30,32%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.513**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 513 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,64%
Prezzo	€ 193,52667
Scostamento % su anno 2023/1	+5,64%
Spese generali (16%)	€ 24,26667
Utili di impresa (10%)	€ 17,59333

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.514**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,62%
Prezzo	€ 194,37733
Scostamento % su anno 2023/1	+4,62%
Spese generali (16%)	€ 24,37333
Utili di impresa (10%)	€ 17,67067

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.515**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,09%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+5,09%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.523**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 523 classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,96%
Prezzo	€ 207,35000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,96%
Spese generali (16%)	€ 26,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,85000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.524**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 524 classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,83650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,03%
Prezzo	€ 183,53537
Scostamento % su anno 2023/1	+3,03%
Spese generali (16%)	€ 23,01384
Utili di impresa (10%)	€ 16,68503

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.525**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 525 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,01275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,49%
Prezzo	€ 191,41627
Scostamento % su anno 2023/1	+4,49%
Spese generali (16%)	€ 24,00204
Utili di impresa (10%)	€ 17,40148

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.533**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 533 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,65%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,65%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.534**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 534 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,33650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,46%
Prezzo	€ 186,72537
Scostamento % su anno 2023/1	+0,46%
Spese generali (16%)	€ 23,41384
Utili di impresa (10%)	€ 16,97503

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.011.535**
Voce: 011 +8,84% su anno 2023/1 +8,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 535 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,51275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,45%
Prezzo	€ 194,60627
Scostamento % su anno 2023/1	+3,45%
Spese generali (16%)	€ 24,40204
Utili di impresa (10%)	€ 17,69148

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.113**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,72550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 179,56574
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 22,51608
Utili di impresa (10%)	€ 16,32416

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.114**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,72550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,44%
Prezzo	€ 179,56574
Scostamento % su anno 2023/1	+6,44%
Spese generali (16%)	€ 22,51608
Utili di impresa (10%)	€ 16,32416

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.115**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,04613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
Prezzo	€ 187,63086
Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
Spese generali (16%)	€ 23,52738
Utili di impresa (10%)	€ 17,05735

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.123**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,72550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 179,56574
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 22,51608
Utili di impresa (10%)	€ 16,32416

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.124**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 124 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,72550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,44%
Prezzo	€ 179,56574
Scostamento % su anno 2023/1	+6,44%
Spese generali (16%)	€ 22,51608
Utili di impresa (10%)	€ 16,32416

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.125**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 125 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,04613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
Prezzo	€ 187,63086
Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
Spese generali (16%)	€ 23,52738
Utili di impresa (10%)	€ 17,05735

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.133**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 133 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,22550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,04%
Prezzo	€ 181,47974
Scostamento % su anno 2023/1	+7,04%
Spese generali (16%)	€ 22,75608
Utili di impresa (10%)	€ 16,49816

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.134**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 134 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,22550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 181,47974
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 22,75608
Utili di impresa (10%)	€ 16,49816

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.135**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,54613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,27%
Prezzo	€ 189,54486
Scostamento % su anno 2023/1	+7,27%
Spese generali (16%)	€ 23,76738
Utili di impresa (10%)	€ 17,23135

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.213**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,55375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,36%
Prezzo	€ 183,17459
Scostamento % su anno 2023/1	+7,36%
Spese generali (16%)	€ 22,96860
Utili di impresa (10%)	€ 16,65224

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.214**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,55375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,56%
Prezzo	€ 183,17459
Scostamento % su anno 2023/1	+6,56%
Spese generali (16%)	€ 22,96860
Utili di impresa (10%)	€ 16,65224

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.215**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,87438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,57%
Prezzo	€ 191,23971
Scostamento % su anno 2023/1	+7,57%
Spese generali (16%)	€ 23,97990
Utili di impresa (10%)	€ 17,38543

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.423**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 423 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,36675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 202,07597
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 25,33868
Utili di impresa (10%)	€ 18,37054

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.424**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 424 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,36675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,91%
Prezzo	€ 202,07597
Scostamento % su anno 2023/1	+6,91%
Spese generali (16%)	€ 25,33868
Utili di impresa (10%)	€ 18,37054

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.425**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 425 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,18738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,81%
Prezzo	€ 209,50310
Scostamento % su anno 2023/1	+7,81%
Spese generali (16%)	€ 26,26998
Utili di impresa (10%)	€ 19,04574

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.433**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 433 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,86675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,61%
Prezzo	€ 202,71397
Scostamento % su anno 2023/1	+7,61%
Spese generali (16%)	€ 25,41868
Utili di impresa (10%)	€ 18,42854

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.434**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 434 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,86675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
Prezzo	€ 202,71397
Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
Spese generali (16%)	€ 25,41868
Utili di impresa (10%)	€ 18,42854

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.435**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 435 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,68738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,43%
Prezzo	€ 210,14110
Scostamento % su anno 2023/1	+7,43%
Spese generali (16%)	€ 26,34998
Utili di impresa (10%)	€ 19,10374

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.442**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 442 classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,95%
Prezzo	€ 207,98800
Scostamento % su anno 2023/1	+7,95%
Spese generali (16%)	€ 26,08000
Utili di impresa (10%)	€ 18,90800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.443**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 443 classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,84%
Prezzo	€ 207,98800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,84%
Spese generali (16%)	€ 26,08000
Utili di impresa (10%)	€ 18,90800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.444**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 444 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 214,36800
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 26,88000
Utili di impresa (10%)	€ 19,48800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.513**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 513 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,21788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,98%
Prezzo	€ 184,02201
Scostamento % su anno 2023/1	+6,98%
Spese generali (16%)	€ 23,07486
Utili di impresa (10%)	€ 16,72927

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.514**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 514 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,21788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,19%
Prezzo	€ 184,02201
Scostamento % su anno 2023/1	+6,19%
Spese generali (16%)	€ 23,07486
Utili di impresa (10%)	€ 16,72927

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.019.515**
Voce: 019 +7,11% su anno 2023/1 +7,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 515 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,53850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,21%
Prezzo	€ 192,08713
Scostamento % su anno 2023/1	+7,21%
Spese generali (16%)	€ 24,08616
Utili di impresa (10%)	€ 17,46247

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.050.001**
Voce: 050 -5,94% su anno 2023/1 -5,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario
Articolo: 001 con Dmax 20 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,33%
Prezzo	€ 4,67867
Scostamento % su anno 2023/1	-8,33%
Spese generali (16%)	€ 0,58667
Utili di impresa (10%)	€ 0,42533

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.050.002**
Voce: 050 -5,94% su anno 2023/1 -5,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario
Articolo: 002 con Dmax 10 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 9,55540
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 1,19817
Utili di impresa (10%)	€ 0,86867

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.111**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 111 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,84%
Prezzo	€ 190,76200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,84%
Spese generali (16%)	€ 23,92000
Utili di impresa (10%)	€ 17,34200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.112**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 112 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,59%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,59%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.113**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,73934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,04%
Prezzo	€ 219,13939
Scostamento % su anno 2023/1	+9,04%
Spese generali (16%)	€ 27,47829
Utili di impresa (10%)	€ 19,92176

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.121**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 121 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,84%
Prezzo	€ 190,76200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,84%
Spese generali (16%)	€ 23,92000
Utili di impresa (10%)	€ 17,34200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.122**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 122 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,59%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,59%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.123**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,73934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,04%
Prezzo	€ 219,13939
Scostamento % su anno 2023/1	+9,04%
Spese generali (16%)	€ 27,47829
Utili di impresa (10%)	€ 19,92176

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.421**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 421 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,77827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,96%
Prezzo	€ 225,56907
Scostamento % su anno 2023/1	+8,96%
Spese generali (16%)	€ 28,28452
Utili di impresa (10%)	€ 20,50628

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.422**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 422 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,93095**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,67%
Prezzo	€ 233,41989
Scostamento % su anno 2023/1	+7,67%
Spese generali (16%)	€ 29,26895
Utili di impresa (10%)	€ 21,21999

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.423**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 423 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,54472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,13%
Prezzo	€ 244,41107
Scostamento % su anno 2023/1	+8,13%
Spese generali (16%)	€ 30,64716
Utili di impresa (10%)	€ 22,21919

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.431**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 431 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,77827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,74%
Prezzo	€ 225,56907
Scostamento % su anno 2023/1	+8,74%
Spese generali (16%)	€ 28,28452
Utili di impresa (10%)	€ 20,50628

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.432**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 432 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,93095**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,46%
Prezzo	€ 233,41989
Scostamento % su anno 2023/1	+7,46%
Spese generali (16%)	€ 29,26895
Utili di impresa (10%)	€ 21,21999

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.108.433**
Voce: 108 +7,15% su anno 2023/1 +7,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 433 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,54472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,93%
Prezzo	€ 244,41107
Scostamento % su anno 2023/1	+7,93%
Spese generali (16%)	€ 30,64716
Utili di impresa (10%)	€ 22,21919

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.111**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,12%
Prezzo	€ 216,92000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,12%
Spese generali (16%)	€ 27,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,72000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.112**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 112 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,39%
Prezzo	€ 227,12800
Scostamento % su anno 2023/1	+2,39%
Spese generali (16%)	€ 28,48000
Utili di impresa (10%)	€ 20,64800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.113**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,04472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,88%
Prezzo	€ 242,49707
Scostamento % su anno 2023/1	+4,88%
Spese generali (16%)	€ 30,40716
Utili di impresa (10%)	€ 22,04519

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.121**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 121 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,12%
Prezzo	€ 216,92000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,12%
Spese generali (16%)	€ 27,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,72000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.122**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 122 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,39%
Prezzo	€ 227,12800
Scostamento % su anno 2023/1	+2,39%
Spese generali (16%)	€ 28,48000
Utili di impresa (10%)	€ 20,64800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.123**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 123 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,04472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,88%
Prezzo	€ 242,49707
Scostamento % su anno 2023/1	+4,88%
Spese generali (16%)	€ 30,40716
Utili di impresa (10%)	€ 22,04519

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.131**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 131 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,59%
Prezzo	€ 215,00600
Scostamento % su anno 2023/1	+5,59%
Spese generali (16%)	€ 26,96000
Utili di impresa (10%)	€ 19,54600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.132**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 132 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,55%
Prezzo	€ 225,21400
Scostamento % su anno 2023/1	+5,55%
Spese generali (16%)	€ 28,24000
Utili di impresa (10%)	€ 20,47400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.133**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 133 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,54472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,49%
Prezzo	€ 239,30707
Scostamento % su anno 2023/1	+7,49%
Spese generali (16%)	€ 30,00716
Utili di impresa (10%)	€ 21,75519

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.141**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 141 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,96%
Prezzo	€ 217,55800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,96%
Spese generali (16%)	€ 27,28000
Utili di impresa (10%)	€ 19,77800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.142**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 142 classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,9%
Prezzo	€ 227,76600
Scostamento % su anno 2023/1	+5,9%
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.143**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 143 classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,04472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,53%
Prezzo	€ 241,22107
Scostamento % su anno 2023/1	+7,53%
Spese generali (16%)	€ 30,24716
Utili di impresa (10%)	€ 21,92919

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.211**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 211 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,59%
Prezzo	€ 215,00600
Scostamento % su anno 2023/1	+11,59%
Spese generali (16%)	€ 26,96000
Utili di impresa (10%)	€ 19,54600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.212**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 212 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,01%
Prezzo	€ 225,21400
Scostamento % su anno 2023/1	+11,01%
Spese generali (16%)	€ 28,24000
Utili di impresa (10%)	€ 20,47400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.213**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 213 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,24%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,24%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.221**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 221 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,44%
Prezzo	€ 217,55800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,44%
Spese generali (16%)	€ 27,28000
Utili di impresa (10%)	€ 19,77800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.222**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 222 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,87%
Prezzo	€ 227,76600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,87%
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.223**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 223 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,79%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,79%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.311**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 311 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 220,74800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 27,68000
Utili di impresa (10%)	€ 20,06800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.312**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 312 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,7%
Prezzo	€ 230,95600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,7%
Spese generali (16%)	€ 28,96000
Utili di impresa (10%)	€ 20,99600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.313**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 313 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,19%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,19%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.411**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 411 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,71%
Prezzo	€ 217,55800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,71%
Spese generali (16%)	€ 27,28000
Utili di impresa (10%)	€ 19,77800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.412**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 412 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,85%
Prezzo	€ 227,76600
Scostamento % su anno 2023/1	+9,85%
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.413**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 413 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.421**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 421 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,10424
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,71840
Utili di impresa (10%)	€ 18,64584

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.422**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 422 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,14000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 219,65064
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,54240
Utili di impresa (10%)	€ 19,96824

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.423**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 423 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 225,46920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,27200
Utili di impresa (10%)	€ 20,49720

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.431**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 431 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,02000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 208,01352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,08320
Utili di impresa (10%)	€ 18,91032

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.432**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 432 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 222,55992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,90720
Utili di impresa (10%)	€ 20,23272

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.433**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 433 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 228,37848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,63680
Utili di impresa (10%)	€ 20,76168

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.511**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 511 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,13%
Prezzo	€ 215,00600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,13%
Spese generali (16%)	€ 26,96000
Utili di impresa (10%)	€ 19,54600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.512**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 512 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,29%
Prezzo	€ 225,21400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,29%
Spese generali (16%)	€ 28,24000
Utili di impresa (10%)	€ 20,47400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.513**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 513 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,99%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,99%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.521**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 521 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,52%
Prezzo	€ 220,11000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,52%
Spese generali (16%)	€ 27,60000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.522**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 522 classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,06%
Prezzo	€ 230,31800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,06%
Spese generali (16%)	€ 28,88000
Utili di impresa (10%)	€ 20,93800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.110.523**
Voce: 110 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 523 classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,04%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,04%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.111**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 111 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,28%
Prezzo	€ 224,57600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,28%
Spese generali (16%)	€ 28,16000
Utili di impresa (10%)	€ 20,41600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.112**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 112 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,34%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	+3,34%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.113**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,02375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 252,67831
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 31,68380
Utili di impresa (10%)	€ 22,97076

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.121**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 121 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,28%
Prezzo	€ 224,57600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,28%
Spese generali (16%)	€ 28,16000
Utili di impresa (10%)	€ 20,41600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.122**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 122 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,34%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	+3,34%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.123**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,02375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 252,67831
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 31,68380
Utili di impresa (10%)	€ 22,97076

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.131**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 131 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 225,85200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 28,32000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.132**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 132 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,9%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,9%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.133**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,02375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 252,67831
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 31,68380
Utili di impresa (10%)	€ 22,97076

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.141**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 141 classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 226,49000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 28,40000
Utili di impresa (10%)	€ 20,59000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.142**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 142 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 236,69800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 29,68000
Utili di impresa (10%)	€ 21,51800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.143**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 143 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,02375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 252,67831
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 31,68380
Utili di impresa (10%)	€ 22,97076

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.211**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 211 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,74%
Prezzo	€ 225,85200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,74%
Spese generali (16%)	€ 28,32000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.212**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 212 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,2%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+14,2%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.213**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 213 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 232,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.221**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 221 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,06%
Prezzo	€ 226,49000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,06%
Spese generali (16%)	€ 28,40000
Utili di impresa (10%)	€ 20,59000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.222**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 222 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,51%
Prezzo	€ 236,69800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,51%
Spese generali (16%)	€ 29,68000
Utili di impresa (10%)	€ 21,51800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.223**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 223 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 232,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.231**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 231 classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,42%
Prezzo	€ 230,31800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,42%
Spese generali (16%)	€ 28,88000
Utili di impresa (10%)	€ 20,93800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.232**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 232 classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,87%
Prezzo	€ 240,52600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,87%
Spese generali (16%)	€ 30,16000
Utili di impresa (10%)	€ 21,86600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.233**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 233 classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 238,61200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 29,92000
Utili di impresa (10%)	€ 21,69200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.311**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 311 classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.312**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 312 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,57%
Prezzo	€ 239,88800
Scostamento % su anno 2023/1	+12,57%
Spese generali (16%)	€ 30,08000
Utili di impresa (10%)	€ 21,80800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.313**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 313 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 238,61200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 29,92000
Utili di impresa (10%)	€ 21,69200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.321**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 321 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.322**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 322 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,05%
Prezzo	€ 243,71600
Scostamento % su anno 2023/1	+11,05%
Spese generali (16%)	€ 30,56000
Utili di impresa (10%)	€ 22,15600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.323**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 323 classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,26%
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,26%
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.331**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 331 classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.332**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 332 classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,05%
Prezzo	€ 243,71600
Scostamento % su anno 2023/1	+11,05%
Spese generali (16%)	€ 30,56000
Utili di impresa (10%)	€ 22,15600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.333**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 333 classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,26%
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,26%
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.411**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 411 classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.412**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 412 classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,57%
Prezzo	€ 239,88800
Scostamento % su anno 2023/1	+12,57%
Spese generali (16%)	€ 30,08000
Utili di impresa (10%)	€ 21,80800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.413**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 413 classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 238,61200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 29,92000
Utili di impresa (10%)	€ 21,69200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.421**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 421 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,33700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,62201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,77392
Utili di impresa (10%)	€ 16,51109

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.422**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 422 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,90640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,00456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,82502
Utili di impresa (10%)	€ 17,27314

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.423**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 423 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,47580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,38712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,87613
Utili di impresa (10%)	€ 18,03519

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.431**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 431 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,33700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,62201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,77392
Utili di impresa (10%)	€ 16,51109

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.432**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 432 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,90640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,00456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,82502
Utili di impresa (10%)	€ 17,27314

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.433**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 433 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,47580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,38712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,87613
Utili di impresa (10%)	€ 18,03519

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.441**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 441 classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,19110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,19585
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,35058
Utili di impresa (10%)	€ 17,65417

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.442**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 442 classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,76050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,57840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,40168
Utili di impresa (10%)	€ 18,41622

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.443**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 443 classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,32990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,96095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,45278
Utili di impresa (10%)	€ 19,17827

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.511**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 511 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,74%
Prezzo	€ 225,85200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,74%
Spese generali (16%)	€ 28,32000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.512**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 512 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,2%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+14,2%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.513**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 513 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 232,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.521**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 521 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,33%
Prezzo	€ 229,04200
Scostamento % su anno 2023/1	+14,33%
Spese generali (16%)	€ 28,72000
Utili di impresa (10%)	€ 20,82200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.522**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 522 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,74%
Prezzo	€ 239,25000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,74%
Spese generali (16%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 21,75000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.523**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 523 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 232,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.531**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 531 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,89%
Prezzo	€ 235,42200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,89%
Spese generali (16%)	€ 29,52000
Utili di impresa (10%)	€ 21,40200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.532**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 532 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,27%
Prezzo	€ 245,63000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,27%
Spese generali (16%)	€ 30,80000
Utili di impresa (10%)	€ 22,33000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.111.533**
Voce: 111 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 533 classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 238,61200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 29,92000
Utili di impresa (10%)	€ 21,69200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.112.001**
Voce: 112 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale
Articolo: 001 fibre di acciaio certificate CE secondo la UNI EN 14889-1:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,19000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.112.002**
Voce: 112 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale
Articolo: 002 fibre sintetiche strutturali certificate CE secondo la UNI EN 14889-2:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,67%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,67%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.112.010**
Voce: 112 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale
Articolo: 010 fumi di silice certificati CE secondo la UNI EN 13263-1:2009

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,65%
Prezzo	€ 2,55200
Scostamento % su anno 2023/1	+17,65%
Spese generali (16%)	€ 0,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.111**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,52325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,51%
Prezzo	€ 202,27567
Scostamento % su anno 2023/1	+7,51%
Spese generali (16%)	€ 25,36372
Utili di impresa (10%)	€ 18,38870

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.112**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 112 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,34388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 209,70279
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 26,29502
Utili di impresa (10%)	€ 19,06389

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.113**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,49275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
Prezzo	€ 220,10075
Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
Spese generali (16%)	€ 27,59884
Utili di impresa (10%)	€ 20,00916

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.121**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 121 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,52325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,51%
Prezzo	€ 202,27567
Scostamento % su anno 2023/1	+7,51%
Spese generali (16%)	€ 25,36372
Utili di impresa (10%)	€ 18,38870

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.122**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 122 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,34388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 209,70279
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 26,29502
Utili di impresa (10%)	€ 19,06389

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.123**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 123 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,49275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
Prezzo	€ 220,10075
Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
Spese generali (16%)	€ 27,59884
Utili di impresa (10%)	€ 20,00916

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.131**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 131 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,02325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,32%
Prezzo	€ 204,18967
Scostamento % su anno 2023/1	+7,32%
Spese generali (16%)	€ 25,60372
Utili di impresa (10%)	€ 18,56270

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.132**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 132 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,84388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,71%
Prezzo	€ 211,61679
Scostamento % su anno 2023/1	+5,71%
Spese generali (16%)	€ 26,53502
Utili di impresa (10%)	€ 19,23789

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.133**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,99275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,42%
Prezzo	€ 222,01475
Scostamento % su anno 2023/1	+6,42%
Spese generali (16%)	€ 27,83884
Utili di impresa (10%)	€ 20,18316

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.211**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 211 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,95%
Prezzo	€ 209,26400
Scostamento % su anno 2023/1	+11,95%
Spese generali (16%)	€ 26,24000
Utili di impresa (10%)	€ 19,02400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.212**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 212 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,97%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,97%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.213**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,92%
Prezzo	€ 216,92000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,92%
Spese generali (16%)	€ 27,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,72000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.421**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 421 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,56%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,56%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.422**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 422 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.423**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 423 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,07%
Prezzo	€ 251,37200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,07%
Spese generali (16%)	€ 31,52000
Utili di impresa (10%)	€ 22,85200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.431**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 431 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,56%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,56%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.432**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 432 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.433**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 433 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,07%
Prezzo	€ 251,37200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,07%
Spese generali (16%)	€ 31,52000
Utili di impresa (10%)	€ 22,85200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.442**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 442 classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,56%
Prezzo	€ 236,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,56%
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.443**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 443 classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.444**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 444 classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,33%
Prezzo	€ 259,02800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,33%
Spese generali (16%)	€ 32,48000
Utili di impresa (10%)	€ 23,54800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.511**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 511 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,19%
Prezzo	€ 209,26400
Scostamento % su anno 2023/1	+11,19%
Spese generali (16%)	€ 26,24000
Utili di impresa (10%)	€ 19,02400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.512**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 512 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.119.513**
Voce: 119 +7,67% su anno 2023/1 +7,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 513 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 216,92000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 27,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,72000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.205.113**
Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,91500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 264,02354
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 33,10640
Utili di impresa (10%)	€ 24,00214

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.205.114**
Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 114 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,61000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,79%
Prezzo	€ 264,91036
Scostamento % su anno 2023/1	+0,79%
Spese generali (16%)	€ 33,21760
Utili di impresa (10%)	€ 24,08276

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.205.115**
Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 115 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,27667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,98%
Prezzo	€ 269,58903
Scostamento % su anno 2023/1	+0,98%
Spese generali (16%)	€ 33,80427
Utili di impresa (10%)	€ 24,50809

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.205.123**
Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 123 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,91500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 264,02354
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 33,10640
Utili di impresa (10%)	€ 24,00214

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.205.124**
Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 124 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,27667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 267,03703
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 33,48427
Utili di impresa (10%)	€ 24,27609

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.205.125**
Voce: 205 +1,11% su anno 2023/1 +1,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 125 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,94333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 271,71569
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 34,07093
Utili di impresa (10%)	€ 24,70143

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.113**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 113 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,90750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,58%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+3,58%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.114**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 114 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,93833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 276,81331
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 34,71013
Utili di impresa (10%)	€ 25,16485

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.115**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,6%
Prezzo	€ 281,49198
Scostamento % su anno 2023/1	+3,6%
Spese generali (16%)	€ 35,29680
Utili di impresa (10%)	€ 25,59018

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.123**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,90750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,58%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+3,58%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.124**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,93833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 276,81331
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 34,71013
Utili di impresa (10%)	€ 25,16485

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.125**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,6%
Prezzo	€ 281,49198
Scostamento % su anno 2023/1	+3,6%
Spese generali (16%)	€ 35,29680
Utili di impresa (10%)	€ 25,59018

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.133**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,90750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,21%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+3,21%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.134**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,90750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,84%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+2,84%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.135**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,90750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,56%
Prezzo	€ 279,32597
Scostamento % su anno 2023/1	+2,56%
Spese generali (16%)	€ 35,02520
Utili di impresa (10%)	€ 25,39327

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.223**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 223 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,90750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,92%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+6,92%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.224**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 224 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,90750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,39%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+6,39%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.225**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 225 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,90750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,64%
Prezzo	€ 279,32597
Scostamento % su anno 2023/1	+6,64%
Spese generali (16%)	€ 35,02520
Utili di impresa (10%)	€ 25,39327

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.513**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 513 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,90750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.514**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 514 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,90750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,04%
Prezzo	€ 275,49797
Scostamento % su anno 2023/1	+6,04%
Spese generali (16%)	€ 34,54520
Utili di impresa (10%)	€ 25,04527

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.207.515**
Voce: 207 +4,59% su anno 2023/1 +4,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,90750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 279,32597
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 35,02520
Utili di impresa (10%)	€ 25,39327

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.033**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 033 consistenza S3 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,31%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	+0,31%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.034**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 034 consistenza S3 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 193,63300
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 24,28000
Utili di impresa (10%)	€ 17,60300

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.035**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 035 consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,49%
Prezzo	€ 190,12400
Scostamento % su anno 2023/1	-3,49%
Spese generali (16%)	€ 23,84000
Utili di impresa (10%)	€ 17,28400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.036**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 036 consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,32%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,32%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.037**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 037 consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,35%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+11,35%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.043**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 043 consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.044**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 044 consistenza S4 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,23%
Prezzo	€ 193,63300
Scostamento % su anno 2023/1	-3,23%
Spese generali (16%)	€ 24,28000
Utili di impresa (10%)	€ 17,60300

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.045**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 045 consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,3%
Prezzo	€ 190,12400
Scostamento % su anno 2023/1	-5,3%
Spese generali (16%)	€ 23,84000
Utili di impresa (10%)	€ 17,28400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.046**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 046 consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,86%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,86%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.047**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 047 consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,89%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+9,89%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.053**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 053 consistenza S5 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,87%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,87%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.054**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 054 consistenza S5 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,87%
Prezzo	€ 197,46100
Scostamento % su anno 2023/1	-2,87%
Spese generali (16%)	€ 24,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,95100

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.055**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 055 consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,55%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	-4,55%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.056**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 056 consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,64%
Prezzo	€ 211,17800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,64%
Spese generali (16%)	€ 26,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,19800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.221.057**
Voce: 221 +2,94% su anno 2023/1 +2,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 057 consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,7%
Prezzo	€ 207,98800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,7%
Spese generali (16%)	€ 26,08000
Utili di impresa (10%)	€ 18,90800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.035**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 035 consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,23%
Prezzo	€ 237,33600
Scostamento % su anno 2023/1	+19,23%
Spese generali (16%)	€ 29,76000
Utili di impresa (10%)	€ 21,57600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.036**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 036 consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,00278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,82%
Prezzo	€ 260,30754
Scostamento % su anno 2023/1	+9,82%
Spese generali (16%)	€ 32,64044
Utili di impresa (10%)	€ 23,66432

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.037**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 037 consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,31117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,65%
Prezzo	€ 255,59706
Scostamento % su anno 2023/1	+10,65%
Spese generali (16%)	€ 32,04979
Utili di impresa (10%)	€ 23,23610

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.038**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 038 consistenza S3 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,35009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,92%
Prezzo	€ 251,81871
Scostamento % su anno 2023/1	-6,92%
Spese generali (16%)	€ 31,57601
Utili di impresa (10%)	€ 22,89261

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.045**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 045 consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,51%
Prezzo	€ 237,33600
Scostamento % su anno 2023/1	+7,51%
Spese generali (16%)	€ 29,76000
Utili di impresa (10%)	€ 21,57600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.046**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 046 consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,00278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,9%
Prezzo	€ 260,30754
Scostamento % su anno 2023/1	+10,9%
Spese generali (16%)	€ 32,64044
Utili di impresa (10%)	€ 23,66432

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.047**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 047 consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,31117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,73%
Prezzo	€ 255,59706
Scostamento % su anno 2023/1	+11,73%
Spese generali (16%)	€ 32,04979
Utili di impresa (10%)	€ 23,23610

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.048**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 048 consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,35009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,6%
Prezzo	€ 251,81871
Scostamento % su anno 2023/1	+11,6%
Spese generali (16%)	€ 31,57601
Utili di impresa (10%)	€ 22,89261

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.055**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 055 consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,98%
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,98%
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.056**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 056 consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,65547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,09%
Prezzo	€ 268,79639
Scostamento % su anno 2023/1	+13,09%
Spese generali (16%)	€ 33,70488
Utili di impresa (10%)	€ 24,43604

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.057**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 057 consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,96385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,96%
Prezzo	€ 264,08588
Scostamento % su anno 2023/1	+13,96%
Spese generali (16%)	€ 33,11422
Utili di impresa (10%)	€ 24,00781

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.222.058**
Voce: 222 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 058 consistenza S5 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,00278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,91%
Prezzo	€ 260,30754
Scostamento % su anno 2023/1	-3,91%
Spese generali (16%)	€ 32,64044
Utili di impresa (10%)	€ 23,66432

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.305.113**
Voce: 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,37%
Prezzo	€ 166,30533
Scostamento % su anno 2023/1	+2,37%
Spese generali (16%)	€ 20,85333
Utili di impresa (10%)	€ 15,11867

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.305.114**
Voce: 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 167,15600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 20,96000
Utili di impresa (10%)	€ 15,19600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.305.115**
Voce: 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 173,11067
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 21,70667
Utili di impresa (10%)	€ 15,73733

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.305.123**
Voce: 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,37%
Prezzo	€ 166,30533
Scostamento % su anno 2023/1	+2,37%
Spese generali (16%)	€ 20,85333
Utili di impresa (10%)	€ 15,11867

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.305.124**
Voce: 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 167,15600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 20,96000
Utili di impresa (10%)	€ 15,19600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.305.125**
Voce: 305 +1,88% su anno 2023/1 +1,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 173,11067
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 21,70667
Utili di impresa (10%)	€ 15,73733

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.113**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,23%
Prezzo	€ 176,51333
Scostamento % su anno 2023/1	+2,23%
Spese generali (16%)	€ 22,13333
Utili di impresa (10%)	€ 16,04667

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.114**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,79%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+1,79%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.115**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,04%
Prezzo	€ 183,31867
Scostamento % su anno 2023/1	+2,04%
Spese generali (16%)	€ 22,98667
Utili di impresa (10%)	€ 16,66533

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.123**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,42%
Prezzo	€ 176,51333
Scostamento % su anno 2023/1	+2,42%
Spese generali (16%)	€ 22,13333
Utili di impresa (10%)	€ 16,04667

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.124**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,79%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+1,79%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.125**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,04%
Prezzo	€ 183,31867
Scostamento % su anno 2023/1	+2,04%
Spese generali (16%)	€ 22,98667
Utili di impresa (10%)	€ 16,66533

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.133**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 172,89800
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 21,68000
Utili di impresa (10%)	€ 15,71800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.134**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,66%
Prezzo	€ 174,81200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,66%
Spese generali (16%)	€ 21,92000
Utili di impresa (10%)	€ 15,89200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.135**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 180,55400
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 22,64000
Utili di impresa (10%)	€ 16,41400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.213**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,45%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+9,45%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.214**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,43%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+8,43%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.215**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,70343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,52%
Prezzo	€ 205,05758
Scostamento % su anno 2023/1	+9,52%
Spese generali (16%)	€ 25,71255
Utili di impresa (10%)	€ 18,64160

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.513**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,36%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+4,36%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.514**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,31%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+3,31%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.306.515**
Voce: 306 +3,16% su anno 2023/1 +3,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,70343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,63%
Prezzo	€ 205,05758
Scostamento % su anno 2023/1	+4,63%
Spese generali (16%)	€ 25,71255
Utili di impresa (10%)	€ 18,64160

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.315.113**
Voce: 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.315.114**
Voce: 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.315.115**
Voce: 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,39%
Prezzo	€ 184,38200
Scostamento % su anno 2023/1	+8,39%
Spese generali (16%)	€ 23,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,76200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.315.123**
Voce: 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.315.124**
Voce: 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.315.125**
Voce: 315 +8,42% su anno 2023/1 +8,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,39%
Prezzo	€ 184,38200
Scostamento % su anno 2023/1	+8,39%
Spese generali (16%)	€ 23,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,76200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.113**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,1%
Prezzo	€ 186,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,1%
Spese generali (16%)	€ 23,36000
Utili di impresa (10%)	€ 16,93600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.114**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,33%
Prezzo	€ 186,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+6,33%
Spese generali (16%)	€ 23,36000
Utili di impresa (10%)	€ 16,93600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.115**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,03%
Prezzo	€ 193,31400
Scostamento % su anno 2023/1	+7,03%
Spese generali (16%)	€ 24,24000
Utili di impresa (10%)	€ 17,57400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.123**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,1%
Prezzo	€ 186,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,1%
Spese generali (16%)	€ 23,36000
Utili di impresa (10%)	€ 16,93600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.124**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,91%
Prezzo	€ 186,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+6,91%
Spese generali (16%)	€ 23,36000
Utili di impresa (10%)	€ 16,93600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.125**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,6%
Prezzo	€ 193,31400
Scostamento % su anno 2023/1	+7,6%
Spese generali (16%)	€ 24,24000
Utili di impresa (10%)	€ 17,57400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.133**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,99%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+11,99%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.134**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,58%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+10,58%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.135**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,70343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,95%
Prezzo	€ 205,05758
Scostamento % su anno 2023/1	+11,95%
Spese generali (16%)	€ 25,71255
Utili di impresa (10%)	€ 18,64160

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.213**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,45%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+9,45%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.214**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,43%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+8,43%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.215**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,70343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,52%
Prezzo	€ 205,05758
Scostamento % su anno 2023/1	+9,52%
Spese generali (16%)	€ 25,71255
Utili di impresa (10%)	€ 18,64160

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.513**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,68%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+8,68%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.514**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,92%
Prezzo	€ 196,56875
Scostamento % su anno 2023/1	+7,92%
Spese generali (16%)	€ 24,64812
Utili di impresa (10%)	€ 17,86989

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.316.515**
Voce: 316 +8,77% su anno 2023/1 +8,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,70343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,03%
Prezzo	€ 205,05758
Scostamento % su anno 2023/1	+9,03%
Spese generali (16%)	€ 25,71255
Utili di impresa (10%)	€ 18,64160

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.325.113**
Voce: 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,39805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,07%
Prezzo	€ 199,56391
Scostamento % su anno 2023/1	+13,07%
Spese generali (16%)	€ 25,02369
Utili di impresa (10%)	€ 18,14217

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.325.114**
Voce: 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,39805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,66%
Prezzo	€ 199,56391
Scostamento % su anno 2023/1	+11,66%
Spese generali (16%)	€ 25,02369
Utili di impresa (10%)	€ 18,14217

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.325.115**
Voce: 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,99%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+12,99%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.325.123**
Voce: 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,39805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,07%
Prezzo	€ 199,56391
Scostamento % su anno 2023/1	+13,07%
Spese generali (16%)	€ 25,02369
Utili di impresa (10%)	€ 18,14217

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.325.124**
Voce: 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,39805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,66%
Prezzo	€ 199,56391
Scostamento % su anno 2023/1	+11,66%
Spese generali (16%)	€ 25,02369
Utili di impresa (10%)	€ 18,14217

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.325.125**
Voce: 325 +12,57% su anno 2023/1 +12,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,99%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+12,99%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.113**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,63%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+11,63%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.114**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,5%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+10,5%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.115**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,70343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,61%
Prezzo	€ 216,54158
Scostamento % su anno 2023/1	+11,61%
Spese generali (16%)	€ 27,15255
Utili di impresa (10%)	€ 19,68560

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.123**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,63%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+11,63%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.124**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,05074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,5%
Prezzo	€ 208,05275
Scostamento % su anno 2023/1	+10,5%
Spese generali (16%)	€ 26,08812
Utili di impresa (10%)	€ 18,91389

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.125**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,70343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,61%
Prezzo	€ 216,54158
Scostamento % su anno 2023/1	+11,61%
Spese generali (16%)	€ 27,15255
Utili di impresa (10%)	€ 19,68560

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.133**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,10148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,13%
Prezzo	€ 210,66949
Scostamento % su anno 2023/1	+11,13%
Spese generali (16%)	€ 26,41624
Utili di impresa (10%)	€ 19,15177

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.134**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,10148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,84%
Prezzo	€ 210,66949
Scostamento % su anno 2023/1	+9,84%
Spese generali (16%)	€ 26,41624
Utili di impresa (10%)	€ 19,15177

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.135**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,40685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,74%
Prezzo	€ 219,99115
Scostamento % su anno 2023/1	+11,74%
Spese generali (16%)	€ 27,58510
Utili di impresa (10%)	€ 19,99920

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.213**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.214**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,69400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,04000
Utili di impresa (10%)	€ 18,15400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.215**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.513**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.514**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.326.515**
Voce: 326 +6,68% su anno 2023/1 +6,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.335.113**
Voce: 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,83%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,83%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.335.114**
Voce: 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,24%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	+12,24%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.335.115**
Voce: 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,31%
Prezzo	€ 211,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+13,31%
Spese generali (16%)	€ 26,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,25600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.335.123**
Voce: 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,83%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,83%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.335.124**
Voce: 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,24%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	+12,24%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.335.125**
Voce: 335 +13,13% su anno 2023/1 +13,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,31%
Prezzo	€ 211,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+13,31%
Spese generali (16%)	€ 26,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,25600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.113**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,56%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,56%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.114**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,04%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+12,04%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.115**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,07%
Prezzo	€ 220,74800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,07%
Spese generali (16%)	€ 27,68000
Utili di impresa (10%)	€ 20,06800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.123**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,56%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,56%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.124**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,04%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+12,04%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.125**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,07%
Prezzo	€ 220,74800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,07%
Spese generali (16%)	€ 27,68000
Utili di impresa (10%)	€ 20,06800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.133**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,03800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,08000
Utili di impresa (10%)	€ 17,45800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.134**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.135**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,41800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.213**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,03800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,08000
Utili di impresa (10%)	€ 17,45800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.214**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.215**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,41800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.513**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,31400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,24000
Utili di impresa (10%)	€ 17,57400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.514**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 195,22800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,48000
Utili di impresa (10%)	€ 17,74800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.336.515**
Voce: 336 +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.345.113**
Voce: 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,04%
Prezzo	€ 219,15300
Scostamento % su anno 2023/1	+18,04%
Spese generali (16%)	€ 27,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,92300

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.345.114**
Voce: 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,21775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,87%
Prezzo	€ 209,54185
Scostamento % su anno 2023/1	+8,87%
Spese generali (16%)	€ 26,27484
Utili di impresa (10%)	€ 19,04926

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.345.115**
Voce: 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,39400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,56%
Prezzo	€ 217,42274
Scostamento % su anno 2023/1	+9,56%
Spese generali (16%)	€ 27,26304
Utili di impresa (10%)	€ 19,76570

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.345.123**
Voce: 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,04%
Prezzo	€ 219,15300
Scostamento % su anno 2023/1	+18,04%
Spese generali (16%)	€ 27,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,92300

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.345.124**
Voce: 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,21775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,87%
Prezzo	€ 209,54185
Scostamento % su anno 2023/1	+8,87%
Spese generali (16%)	€ 26,27484
Utili di impresa (10%)	€ 19,04926

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.345.125**
Voce: 345 +12,16% su anno 2023/1 +12,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,39400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,56%
Prezzo	€ 217,42274
Scostamento % su anno 2023/1	+9,56%
Spese generali (16%)	€ 27,26304
Utili di impresa (10%)	€ 19,76570

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.113**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,6%
Prezzo	€ 228,08500
Scostamento % su anno 2023/1	+17,6%
Spese generali (16%)	€ 28,60000
Utili di impresa (10%)	€ 20,73500

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.114**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,39400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,4%
Prezzo	€ 217,42274
Scostamento % su anno 2023/1	+8,4%
Spese generali (16%)	€ 27,26304
Utili di impresa (10%)	€ 19,76570

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.115**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,57025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,08%
Prezzo	€ 225,30364
Scostamento % su anno 2023/1	+9,08%
Spese generali (16%)	€ 28,25124
Utili di impresa (10%)	€ 20,48215

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.123**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,6%
Prezzo	€ 228,08500
Scostamento % su anno 2023/1	+17,6%
Spese generali (16%)	€ 28,60000
Utili di impresa (10%)	€ 20,73500

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.124**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,39400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,4%
Prezzo	€ 217,42274
Scostamento % su anno 2023/1	+8,4%
Spese generali (16%)	€ 27,26304
Utili di impresa (10%)	€ 19,76570

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.125**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,57025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,08%
Prezzo	€ 225,30364
Scostamento % su anno 2023/1	+9,08%
Spese generali (16%)	€ 28,25124
Utili di impresa (10%)	€ 20,48215

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.133**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.134**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,78800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,54%
Prezzo	€ 220,47749
Scostamento % su anno 2023/1	+8,54%
Spese generali (16%)	€ 27,64608
Utili di impresa (10%)	€ 20,04341

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.135**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,14050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,54%
Prezzo	€ 228,58328
Scostamento % su anno 2023/1	+9,54%
Spese generali (16%)	€ 28,66248
Utili di impresa (10%)	€ 20,78030

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.213**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.214**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,69400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,04000
Utili di impresa (10%)	€ 18,15400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.215**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.513**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,41800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.514**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 200,97000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.346.515**
Voce: 346 +5,88% su anno 2023/1 +5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,43600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,76000
Utili di impresa (10%)	€ 18,67600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.355.113**
Voce: 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+22%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.355.114**
Voce: 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,79%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+20,79%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.355.115**
Voce: 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,61%
Prezzo	€ 240,52600
Scostamento % su anno 2023/1	+21,61%
Spese generali (16%)	€ 30,16000
Utili di impresa (10%)	€ 21,86600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.355.123**
Voce: 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+22%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.355.124**
Voce: 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,79%
Prezzo	€ 233,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+20,79%
Spese generali (16%)	€ 29,28000
Utili di impresa (10%)	€ 21,22800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.355.125**
Voce: 355 +21,47% su anno 2023/1 +21,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,61%
Prezzo	€ 240,52600
Scostamento % su anno 2023/1	+21,61%
Spese generali (16%)	€ 30,16000
Utili di impresa (10%)	€ 21,86600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.113**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,79%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+21,79%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.114**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,25%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+20,25%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.115**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,05%
Prezzo	€ 249,45800
Scostamento % su anno 2023/1	+21,05%
Spese generali (16%)	€ 31,28000
Utili di impresa (10%)	€ 22,67800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.123**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,79%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+21,79%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.124**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,25%
Prezzo	€ 242,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+20,25%
Spese generali (16%)	€ 30,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.125**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,05%
Prezzo	€ 249,45800
Scostamento % su anno 2023/1	+21,05%
Spese generali (16%)	€ 31,28000
Utili di impresa (10%)	€ 22,67800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.133**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,88400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,44000
Utili di impresa (10%)	€ 18,44400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.134**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.135**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,26400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,24000
Utili di impresa (10%)	€ 19,02400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.213**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,88400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,44000
Utili di impresa (10%)	€ 18,44400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.214**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,79800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,68000
Utili di impresa (10%)	€ 18,61800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.215**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,26400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,24000
Utili di impresa (10%)	€ 19,02400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.513**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.514**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 206,07400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,84000
Utili di impresa (10%)	€ 18,73400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.356.515**
Voce: 356 +8,41% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,17800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,19800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.365.113**
Voce: 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,49%
Prezzo	€ 185,91320
Scostamento % su anno 2023/1	+7,49%
Spese generali (16%)	€ 23,31200
Utili di impresa (10%)	€ 16,90120

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.365.114**
Voce: 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 185,91320
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 23,31200
Utili di impresa (10%)	€ 16,90120

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.365.115**
Voce: 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,83%
Prezzo	€ 192,93120
Scostamento % su anno 2023/1	+6,83%
Spese generali (16%)	€ 24,19200
Utili di impresa (10%)	€ 17,53920

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.365.123**
Voce: 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,49%
Prezzo	€ 185,91320
Scostamento % su anno 2023/1	+7,49%
Spese generali (16%)	€ 23,31200
Utili di impresa (10%)	€ 16,90120

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.365.124**
Voce: 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 185,91320
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 23,31200
Utili di impresa (10%)	€ 16,90120

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.365.125**
Voce: 365 +6,81% su anno 2023/1 +6,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,83%
Prezzo	€ 192,93120
Scostamento % su anno 2023/1	+6,83%
Spese generali (16%)	€ 24,19200
Utili di impresa (10%)	€ 17,53920

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.113**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 194,84520
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 24,43200
Utili di impresa (10%)	€ 17,71320

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.114**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,46%
Prezzo	€ 194,84520
Scostamento % su anno 2023/1	+5,46%
Spese generali (16%)	€ 24,43200
Utili di impresa (10%)	€ 17,71320

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.115**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,98%
Prezzo	€ 201,86320
Scostamento % su anno 2023/1	+5,98%
Spese generali (16%)	€ 25,31200
Utili di impresa (10%)	€ 18,35120

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.123**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,57%
Prezzo	€ 194,84520
Scostamento % su anno 2023/1	+6,57%
Spese generali (16%)	€ 24,43200
Utili di impresa (10%)	€ 17,71320

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.124**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,46%
Prezzo	€ 194,84520
Scostamento % su anno 2023/1	+5,46%
Spese generali (16%)	€ 24,43200
Utili di impresa (10%)	€ 17,71320

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.125**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,98%
Prezzo	€ 201,86320
Scostamento % su anno 2023/1	+5,98%
Spese generali (16%)	€ 25,31200
Utili di impresa (10%)	€ 18,35120

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.133**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,71223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,11%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+21,11%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.134**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,71223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,24%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+19,24%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.135**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,01760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,89%
Prezzo	€ 238,63446
Scostamento % su anno 2023/1	+20,89%
Spese generali (16%)	€ 29,92282
Utili di impresa (10%)	€ 21,69404

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.213**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,71223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,47%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+24,47%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.214**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,71223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,14%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+22,14%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.215**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,01760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,55%
Prezzo	€ 238,63446
Scostamento % su anno 2023/1	+23,55%
Spese generali (16%)	€ 29,92282
Utili di impresa (10%)	€ 21,69404

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.513**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,71223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,61%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+23,61%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.514**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,71223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,59%
Prezzo	€ 229,31281
Scostamento % su anno 2023/1	+21,59%
Spese generali (16%)	€ 28,75396
Utili di impresa (10%)	€ 20,84662

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.366.515**
Voce: 366 +15,71% su anno 2023/1 +15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,01760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,01%
Prezzo	€ 238,63446
Scostamento % su anno 2023/1	+23,01%
Spese generali (16%)	€ 29,92282
Utili di impresa (10%)	€ 21,69404

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.375.113**
Voce: 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,6%
Prezzo	€ 195,22800
Scostamento % su anno 2023/1	+18,6%
Spese generali (16%)	€ 24,48000
Utili di impresa (10%)	€ 17,74800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.375.114**
Voce: 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,62538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,5%
Prezzo	€ 171,78198
Scostamento % su anno 2023/1	+7,5%
Spese generali (16%)	€ 21,54006
Utili di impresa (10%)	€ 15,61654

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.375.115**
Voce: 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,30163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,83%
Prezzo	€ 179,02488
Scostamento % su anno 2023/1	+8,83%
Spese generali (16%)	€ 22,44826
Utili di impresa (10%)	€ 16,27499

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.375.123**
Voce: 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,6%
Prezzo	€ 195,22800
Scostamento % su anno 2023/1	+18,6%
Spese generali (16%)	€ 24,48000
Utili di impresa (10%)	€ 17,74800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.375.124**
Voce: 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,62538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,5%
Prezzo	€ 171,78198
Scostamento % su anno 2023/1	+7,5%
Spese generali (16%)	€ 21,54006
Utili di impresa (10%)	€ 15,61654

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.375.125**
Voce: 375 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,30163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,83%
Prezzo	€ 179,02488
Scostamento % su anno 2023/1	+8,83%
Spese generali (16%)	€ 22,44826
Utili di impresa (10%)	€ 16,27499

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.113**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 113 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,67%
Prezzo	€ 205,43600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,67%
Spese generali (16%)	€ 25,76000
Utili di impresa (10%)	€ 18,67600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.114**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 114 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,80163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 180,93888
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 22,68826
Utili di impresa (10%)	€ 16,44899

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.115**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 115 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,47788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,7%
Prezzo	€ 188,18177
Scostamento % su anno 2023/1	+7,7%
Spese generali (16%)	€ 23,59646
Utili di impresa (10%)	€ 17,10743

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.123**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 123 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,67%
Prezzo	€ 205,43600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,67%
Spese generali (16%)	€ 25,76000
Utili di impresa (10%)	€ 18,67600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.124**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 124 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,64988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,87%
Prezzo	€ 159,05325
Scostamento % su anno 2023/1	+1,87%
Spese generali (16%)	€ 19,94398
Utili di impresa (10%)	€ 14,45939

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.125**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 125 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,47788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,7%
Prezzo	€ 188,18177
Scostamento % su anno 2023/1	+7,7%
Spese generali (16%)	€ 23,59646
Utili di impresa (10%)	€ 17,10743

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.133**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 133 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 180,55400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,64000
Utili di impresa (10%)	€ 16,41400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.134**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 134 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,60325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,58%
Prezzo	€ 156,44175
Scostamento % su anno 2023/1	-9,58%
Spese generali (16%)	€ 19,61652
Utili di impresa (10%)	€ 14,22198

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.135**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 135 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,95575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,41%
Prezzo	€ 164,54754
Scostamento % su anno 2023/1	-7,41%
Spese generali (16%)	€ 20,63292
Utili di impresa (10%)	€ 14,95887

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.213**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 213 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 172,26000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,60000
Utili di impresa (10%)	€ 15,66000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.214**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 214 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,52350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,26000
Utili di impresa (10%)	€ 16,13850

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.215**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 215 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,19200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,72000
Utili di impresa (10%)	€ 16,47200

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.513**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 513 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,17400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,84000
Utili di impresa (10%)	€ 15,83400

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.514**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 514 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 178,79950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,42000
Utili di impresa (10%)	€ 16,25450

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.376.515**
Voce: 376 +2,67% su anno 2023/1 +2,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 515 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 182,46800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,88000
Utili di impresa (10%)	€ 16,58800

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.390.001**
Voce: 390 +80% su anno 2023/1 +80% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti
Articolo: 001 con Dmax 20 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+100%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	+100%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.390.002**
Voce: 390 +80% su anno 2023/1 +80% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti
Articolo: 002 con Dmax 10 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+60%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	+60%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.400.001**
Voce: 400 Calcestruzzo premiscelato strutturale per getti di rinforzo e solette collaboranti, costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente o strutturale, inerti naturali, cemento e additivi.
Articolo: 001 Classe di massa volumica D1.5 secondo le NTC 2018, classe di resistenza LC 20/22 secondo la UNI EN 206, Modulo elastico certificato E 15000 MPa secondo la UNI EN 12390-13

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42400**
Prezzo	€ 0,54102
Spese generali (16%)	€ 0,06784
Utili di impresa (10%)	€ 0,04918

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.400.002**
Voce: 400 Calcestruzzo premiscelato strutturale per getti di rinforzo e solette collaboranti, costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente o strutturale, inerti naturali, cemento e additivi.
Articolo: 002 Classe di massa volumica D1.6 secondo le NTC 2018, classe di resistenza LC 25/28 secondo la UNI EN 206, Modulo elastico certificato E 17000 MPa secondo la UNI EN 12390-13.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,49800**
Prezzo	€ 0,63545
Spese generali (16%)	€ 0,07968
Utili di impresa (10%)	€ 0,05777

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.400.003**
Voce: 400 Calcestruzzo premiscelato strutturale per getti di rinforzo e solette collaboranti, costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente o strutturale, inerti naturali, cemento e additivi.
Articolo: 003 Classe di massa volumica D1.7 secondo le NTC 2018, classe di resistenza LC 30/33 secondo la UNI EN 206, Modulo elastico certificato E 20000 MPa secondo la UNI EN 12390-13.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40000**
Prezzo	€ 0,51040
Spese generali (16%)	€ 0,06400
Utili di impresa (10%)	€ 0,04640

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.400.004**
Voce: 400 Calcestruzzo premiscelato strutturale per getti di rinforzo e solette collaboranti, costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente o strutturale, inerti naturali, cemento e additivi.
Articolo: 004 Classe di massa volumica D1.9 secondo le NTC 2018, classe di resistenza LC 40/44 secondo la UNI EN 206, Modulo elastico certificato E 25000 MPa secondo la UNI EN 12390-13

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40100**
Prezzo	€ 0,51168
Spese generali (16%)	€ 0,06416
Utili di impresa (10%)	€ 0,04652

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.900.005**
Voce: 900 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 005 Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,71988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,79%
Prezzo	€ 310,98657
Scostamento % su anno 2023/1	+0,79%
Spese generali (16%)	€ 38,99518
Utili di impresa (10%)	€ 28,27151

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.900.006**
Voce: 900 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 006 Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio oltre a 42 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,95983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,56%
Prezzo	€ 395,50874
Scostamento % su anno 2023/1	-4,56%
Spese generali (16%)	€ 49,59357
Utili di impresa (10%)	€ 35,95534

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.900.007**
Voce: 900 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 007 Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,25%
Prezzo	€ 10,59080
Scostamento % su anno 2023/1	-5,25%
Spese generali (16%)	€ 1,32800
Utili di impresa (10%)	€ 0,96280

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.900.008**
Voce: 900 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 008 Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Unità di misura	**minuti**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 1,81830
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 0,22800
Utili di impresa (10%)	€ 0,16530

Codice regionale: **TOS24_PR.P10.900.009**
Voce: 900 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 009 Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,97903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,34%
Prezzo	€ 19,11324
Scostamento % su anno 2023/1	-13,34%
Spese generali (16%)	€ 2,39664
Utili di impresa (10%)	€ 1,73757

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P11** +19,16% su anno 2023/1 +19,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO O CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO O STRUTTURA MISTA.

Per strutture, opere di sostegno e/o contenimento

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.002.003**
Voce: 002 -23,22% su anno 2023/1 -23,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo: 003 h da 2,51 a 3,00 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 386,73000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,12%
Prezzo	€ 493,46748
Scostamento % su anno 2023/1	-25,12%
Spese generali (16%)	€ 61,87680
Utili di impresa (10%)	€ 44,86068

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.002.005**
Voce: 002 -23,22% su anno 2023/1 -23,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo: 005 h da 3,51 a 4,00 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,11000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,97%
Prezzo	€ 663,66036
Scostamento % su anno 2023/1	-22,97%
Spese generali (16%)	€ 83,21760
Utili di impresa (10%)	€ 60,33276

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.002.007**
Voce: 002 -23,22% su anno 2023/1 -23,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo: 007 h da 4,51 a 5,00 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 685,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,83%
Prezzo	€ 875,24668
Scostamento % su anno 2023/1	-22,83%
Spese generali (16%)	€ 109,74880
Utili di impresa (10%)	€ 79,56788

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.002.008**
Voce: 002 -23,22% su anno 2023/1 -23,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo: 008 h da 5,01 a 5,50 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 783,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,95%
Prezzo	€ 999,43976
Scostamento % su anno 2023/1	-21,95%
Spese generali (16%)	€ 125,32160
Utili di impresa (10%)	€ 90,85816

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.101.001**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 001 fino a metri 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,57400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,83642
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73184
Utili di impresa (10%)	€ 0,53058

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.101.002**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 002 da metri 4,01 a metri 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,27100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,72580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84336
Utili di impresa (10%)	€ 0,61144

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.101.003**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 003 da metri 5,01 a metri 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,68600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,25534
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90976
Utili di impresa (10%)	€ 0,65958

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.102.001**
Voce: 102 +2,15% su anno 2023/1 +2,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 001 fino a metri 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,35765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,35%
Prezzo	€ 5,56036
Scostamento % su anno 2023/1	-1,35%
Spese generali (16%)	€ 0,69722
Utili di impresa (10%)	€ 0,50549

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.102.002**
Voce: 102 +2,15% su anno 2023/1 +2,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 002 da metri 4,01 a metri 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,77%
Prezzo	€ 6,32481
Scostamento % su anno 2023/1	+2,77%
Spese generali (16%)	€ 0,79308
Utili di impresa (10%)	€ 0,57498

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.102.003**
Voce: 102 +2,15% su anno 2023/1 +2,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 003 da metri 5,01 a metri 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,64513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,02%
Prezzo	€ 7,20319
Scostamento % su anno 2023/1	+5,02%
Spese generali (16%)	€ 0,90322
Utili di impresa (10%)	€ 0,65484

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.111.001**
Voce: 111 +53,99% su anno 2023/1 +53,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010
Articolo: 001 per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,72%
Prezzo	€ 28,71000
Scostamento % su anno 2023/1	+56,72%
Spese generali (16%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,61000

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.111.002**
Voce: 111 +53,99% su anno 2023/1 +53,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010
Articolo: 002 per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,3%
Prezzo	€ 31,00680
Scostamento % su anno 2023/1	+59,3%
Spese generali (16%)	€ 3,88800
Utili di impresa (10%)	€ 2,81880

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.111.003**
Voce: 111 +53,99% su anno 2023/1 +53,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010
Articolo: 003 per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,53%
Prezzo	€ 33,11220
Scostamento % su anno 2023/1	+54,53%
Spese generali (16%)	€ 4,15200
Utili di impresa (10%)	€ 3,01020

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.111.004**
Voce: 111 +53,99% su anno 2023/1 +53,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010
Articolo: 004 per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,99%
Prezzo	€ 36,68500
Scostamento % su anno 2023/1	+52,99%
Spese generali (16%)	€ 4,60000
Utili di impresa (10%)	€ 3,33500

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.111.005**
Voce: 111 +53,99% su anno 2023/1 +53,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010
Articolo: 005 per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,39%
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	+46,39%
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.115.001**
Voce: 115 +59,08% su anno 2023/1 +59,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm
Articolo: 001 fino a metri 4,00 – h. 12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,42%
Prezzo	€ 41,47000
Scostamento % su anno 2023/1	+86,42%
Spese generali (16%)	€ 5,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,77000

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.115.002**
Voce: 115 +59,08% su anno 2023/1 +59,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm
Articolo: 002 da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,44%
Prezzo	€ 40,89580
Scostamento % su anno 2023/1	+50,44%
Spese generali (16%)	€ 5,12800
Utili di impresa (10%)	€ 3,71780

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.115.003**
Voce: 115 +59,08% su anno 2023/1 +59,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm
Articolo: 003 da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,09%
Prezzo	€ 42,87360
Scostamento % su anno 2023/1	+48,09%
Spese generali (16%)	€ 5,37600
Utili di impresa (10%)	€ 3,89760

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.115.004**
Voce: 115 +59,08% su anno 2023/1 +59,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm
Articolo: 004 da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,64%
Prezzo	€ 46,82920
Scostamento % su anno 2023/1	+51,64%
Spese generali (16%)	€ 5,87200
Utili di impresa (10%)	€ 4,25720

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.115.005**
Voce: 115 +59,08% su anno 2023/1 +59,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm
Articolo: 005 da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 28 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,8%
Prezzo	€ 53,97480
Scostamento % su anno 2023/1	+58,8%
Spese generali (16%)	€ 6,76800
Utili di impresa (10%)	€ 4,90680

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.150.001**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tirante permanente in c.a.p.
Articolo: 001 a 2 trefoli di acciaio armonico(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.150.002**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tirante permanente in c.a.p.
Articolo: 002 a 3 trefoli di acciaio armonico(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,19960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,53600
Utili di impresa (10%)	€ 2,56360

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.150.003**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tirante permanente in c.a.p.
Articolo: 003 a 4 trefoli di acciaio armonico(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,87920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,87200
Utili di impresa (10%)	€ 2,80720

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.150.004**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tirante permanente in c.a.p.
Articolo: 004 a 5 trefoli di acciaio armonico(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,62260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,21600
Utili di impresa (10%)	€ 3,05660

Codice regionale: **TOS24_PR.P11.150.005**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tirante permanente in c.a.p.
Articolo: 005 a 6 trefoli di acciaio armonico(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,64200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,72000
Utili di impresa (10%)	€ 3,42200

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P12** +5,29% su anno 2023/1 +5,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO.
Realizzati secondo UNI EN 13369:2004.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 001 a camera monoblocco
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,27200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.329,93907
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,76352
Utili di impresa (10%)	€ 120,90355

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 002 a camera monoblocco
Capacità: 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.471,93200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.878,18523
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,50912
Utili di impresa (10%)	€ 170,74411

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.001.003**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 003
a camera monoblocco
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 836,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.067,15070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,81200
Utili di impresa (10%)	€ 97,01370

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.001.004**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 004
a più elementi
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,98574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 900,83781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,95772
Utili di impresa (10%)	€ 81,89435

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.001.005**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 005
a più elementi
Capacità: 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,30720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.512,45199
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,64915
Utili di impresa (10%)	€ 137,49564

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.001.006**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 006 a più elementi
Capacità: 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,31204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.549,46217
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,28993
Utili di impresa (10%)	€ 140,86020

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.001.007**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 007 a più elementi
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.792,21040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.562,86047
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 446,75366
Utili di impresa (10%)	€ 323,89641

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.002.001**
Voce: 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 001 a camera monoblocco
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,51%
Prezzo	€ 796,22400
Scostamento % su anno 2023/1	-46,51%
Spese generali (16%)	€ 99,84000
Utili di impresa (10%)	€ 72,38400

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.002.002**
Voce: 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 002 a camera monoblocco
Capacità: 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 672,53911**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 858,15991
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 107,60626
Utili di impresa (10%)	€ 78,01454

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.002.003**

Voce: 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 003
a camera monoblocco
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 836,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.067,15070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,81200
Utili di impresa (10%)	€ 97,01370

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.002.004**

Voce: 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 004
a più elementi
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 826,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 1.055,16268
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 132,30880
Utili di impresa (10%)	€ 95,92388

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.002.005**

Voce: 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 005
a più elementi
Capacità: 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.247,02500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 1.591,20390
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 199,52400
Utili di impresa (10%)	€ 144,65490

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.002.006**
Voce: 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 006 a più elementi
Capacità: 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.588,40500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 2.026,80478
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 254,14480
Utili di impresa (10%)	€ 184,25498

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.002.007**
Voce: 002 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica BICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 007 a più elementi
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.323,36723**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.688,61659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,73876
Utili di impresa (10%)	€ 153,51060

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.003.001**
Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 001 AE - abitanti equivalenti: 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 434,31850
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 54,46000
Utili di impresa (10%)	€ 39,48350

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.003.002**
Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 002 AE - abitanti equivalenti: 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 428,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,53%
Prezzo	€ 546,60650
Scostamento % su anno 2023/1	+20,53%
Spese generali (16%)	€ 68,54000
Utili di impresa (10%)	€ 49,69150

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.003.003**

Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 003 AE - abitanti equivalenti: 9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,24333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,52%
Prezzo	€ 390,76649
Scostamento % su anno 2023/1	-14,52%
Spese generali (16%)	€ 48,99893
Utili di impresa (10%)	€ 35,52423

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.003.004**

Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 004 AE - abitanti equivalenti: 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 553,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,23%
Prezzo	€ 706,74450
Scostamento % su anno 2023/1	+10,23%
Spese generali (16%)	€ 88,62000
Utili di impresa (10%)	€ 64,24950

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.003.005**

Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 005 AE - abitanti equivalenti: 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 510,59813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,64%
Prezzo	€ 651,52321
Scostamento % su anno 2023/1	-1,64%
Spese generali (16%)	€ 81,69570
Utili di impresa (10%)	€ 59,22938

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.003.006**
Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 006 AE - abitanti equivalenti: 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 689,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,28%
Prezzo	€ 879,44472
Scostamento % su anno 2023/1	-7,28%
Spese generali (16%)	€ 110,27520
Utili di impresa (10%)	€ 79,94952

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.003.007**
Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 007 AE - abitanti equivalenti: 24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 939,98750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,61%
Prezzo	€ 1.199,42405
Scostamento % su anno 2023/1	-12,61%
Spese generali (16%)	€ 150,39800
Utili di impresa (10%)	€ 109,03855

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.003.008**
Voce: 003 -6,85% su anno 2023/1 -6,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 008 AE - abitanti equivalenti: 33

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 822,21750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,07%
Prezzo	€ 1.049,14953
Scostamento % su anno 2023/1	-51,07%
Spese generali (16%)	€ 131,55480
Utili di impresa (10%)	€ 95,37723

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.004.001**
Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 001 AE - abitanti equivalenti: 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 543,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 693,02750
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 86,90000
Utili di impresa (10%)	€ 63,00250

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.004.002**

Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 002 AE - abitanti equivalenti: 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 464,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,38%
Prezzo	€ 592,22350
Scostamento % su anno 2023/1	+13,38%
Spese generali (16%)	€ 74,26000
Utili di impresa (10%)	€ 53,83850

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.004.003**

Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 003 AE - abitanti equivalenti: 9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 591,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,55%
Prezzo	€ 755,07300
Scostamento % su anno 2023/1	+20,55%
Spese generali (16%)	€ 94,68000
Utili di impresa (10%)	€ 68,64300

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.004.004**

Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.

Articolo: 004 AE - abitanti equivalenti: 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 748,47250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,87%
Prezzo	€ 955,05091
Scostamento % su anno 2023/1	+14,87%
Spese generali (16%)	€ 119,75560
Utili di impresa (10%)	€ 86,82281

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.004.005**
Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 005 AE - abitanti equivalenti: 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,99250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,79%
Prezzo	€ 891,91443
Scostamento % su anno 2023/1	+12,79%
Spese generali (16%)	€ 111,83880
Utili di impresa (10%)	€ 81,08313

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.004.006**
Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 006 AE - abitanti equivalenti: 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,9%
Prezzo	€ 1.483,56267
Scostamento % su anno 2023/1	+25,9%
Spese generali (16%)	€ 186,02667
Utili di impresa (10%)	€ 134,86933

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.004.007**
Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 007 AE - abitanti equivalenti: 24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.379,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,49%
Prezzo	€ 1.759,96128
Scostamento % su anno 2023/1	+4,49%
Spese generali (16%)	€ 220,68480
Utili di impresa (10%)	€ 159,99648

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.004.008**
Voce: 004 +13% su anno 2023/1 +13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica tipo IMHOFF,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 008 AE - abitanti equivalenti: 33

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.552,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,54%
Prezzo	€ 1.980,35200
Scostamento % su anno 2023/1	-11,54%
Spese generali (16%)	€ 248,32000
Utili di impresa (10%)	€ 180,03200

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 001 a camera monoblocco
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,27200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.329,93907
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,76352
Utili di impresa (10%)	€ 120,90355

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.005.002**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 002 a camera monoblocco
Capacità: 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.583,44200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.020,47199
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 253,35072
Utili di impresa (10%)	€ 183,67927

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.005.003**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 003 a camera monoblocco
Capacità: 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.029,48200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.589,61903
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 324,71712
Utili di impresa (10%)	€ 235,41991

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.005.004**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 004 a camera monoblocco
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.338,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.707,44112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 214,09920
Utili di impresa (10%)	€ 155,22192

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.005.005**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 005 a camera monoblocco
Capacità: 12000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.007,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.561,16168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 321,14880
Utili di impresa (10%)	€ 232,83288

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.005.006**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 006 a più elementi
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,27200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.329,93907
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,76352
Utili di impresa (10%)	€ 120,90355

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.005.007**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 007 a più elementi
Capacità: 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 830,84508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.060,15832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 132,93521
Utili di impresa (10%)	€ 96,37803

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.005.008**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 008 a più elementi
Capacità: 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.134,98064**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.448,23529
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,59690
Utili di impresa (10%)	€ 131,65775

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.005.009**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 009 a più elementi
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.427,32800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.821,27053
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,37248
Utili di impresa (10%)	€ 165,57005

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.005.010**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico pedonale;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 010 a più elementi
Capacità: 12000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.221,02432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.834,02703
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 355,36389
Utili di impresa (10%)	€ 257,63882

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.006.001**
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 001 a camera monoblocco
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.898,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 2.422,67740
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 303,78400
Utili di impresa (10%)	€ 220,24340

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.006.002**
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 002 a camera monoblocco
Capacità: 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.227,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 2.842,35380
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 356,40800
Utili di impresa (10%)	€ 258,39580

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.006.003**
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 003 a camera monoblocco
Capacità: 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.377,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 3.033,11580
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 380,32800
Utili di impresa (10%)	€ 275,73780

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.006.004**
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 004 a camera monoblocco
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.185,70751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.788,96278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 349,71320
Utili di impresa (10%)	€ 253,54207

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.006.005**
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 005 a camera monoblocco
Capacità: 12000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.012,19795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.567,56458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 321,95167
Utili di impresa (10%)	€ 233,41496

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.006.006**
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 006 a più elementi
Capacità: 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 615,53520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 785,42291
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 98,48563
Utili di impresa (10%)	€ 71,40208

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.006.007**
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 007 a più elementi
Capacità: 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 778,44016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 993,28965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,55043
Utili di impresa (10%)	€ 90,29906

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.006.008**
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 008 a più elementi
Capacità: 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.089,19623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.389,81439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,27140
Utili di impresa (10%)	€ 126,34676

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.006.009**
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 009 a più elementi
Capacità: 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.507,61520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.923,71699
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,21843
Utili di impresa (10%)	€ 174,88336

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.006.010**
Voce: 006 +2,5% su anno 2023/1 +2,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa biologica TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016.
Articolo: 010 a più elementi
Capacità: 12000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.994,86930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.545,45323
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,17909
Utili di impresa (10%)	€ 231,40484

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.007.001**
Voce: 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.
Articolo: 001 lato: 30 cm
altezza: 30 cm

spessore delle pareti: 3,5-5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,58333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,33%
Prezzo	€ 23,71233
Scostamento % su anno 2023/1	+15,33%
Spese generali (16%)	€ 2,97333
Utili di impresa (10%)	€ 2,15567

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.007.002**

Voce: 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 002
lato: 40 cm
altezza: 40 cm
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,97706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,95%
Prezzo	€ 26,76673
Scostamento % su anno 2023/1	+1,95%
Spese generali (16%)	€ 3,35633
Utili di impresa (10%)	€ 2,43334

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.007.003**

Voce: 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 003
lato: 50 cm
altezza: 50 cm
spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,56942**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,51%
Prezzo	€ 39,00658
Scostamento % su anno 2023/1	-0,51%
Spese generali (16%)	€ 4,89111
Utili di impresa (10%)	€ 3,54605

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.007.004**

Voce: 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 004
lato: 60 cm
altezza: 60 cm
spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,77988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,12%
Prezzo	€ 54,58713
Scostamento % su anno 2023/1	-6,12%
Spese generali (16%)	€ 6,84478
Utili di impresa (10%)	€ 4,96247

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.007.005**

Voce: 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 005
lato: 70 cm
altezza: 70 cm
spessore delle pareti: 5-7 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,41125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 74,53276
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 9,34580
Utili di impresa (10%)	€ 6,77571

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.007.006**

Voce: 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 006
lato: 80 cm
altezza: 80 cm
spessore delle pareti: 5-7 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,41825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 144,72169
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 18,14692
Utili di impresa (10%)	€ 13,15652

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.007.007**

Voce: 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 007
lato: 90 cm
altezza: 90 cm
spessore delle pareti: 5-8 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,39867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,19%
Prezzo	€ 208,49671
Scostamento % su anno 2023/1	+3,19%
Spese generali (16%)	€ 26,14379
Utili di impresa (10%)	€ 18,95425

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.007.008**

Voce: 007 +2,56% su anno 2023/1 +2,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto quadrato, di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato, con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 008 lato: 100 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,62542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,69%
Prezzo	€ 247,06604
Scostamento % su anno 2023/1	+5,69%
Spese generali (16%)	€ 30,98007
Utili di impresa (10%)	€ 22,46055

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.001**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 001 lato: 30 cm
altezza: 30 cm
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-83,63%
Prezzo	€ 10,14420
Scostamento % su anno 2023/1	-83,63%
Spese generali (16%)	€ 1,27200
Utili di impresa (10%)	€ 0,92220

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.002**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 002 lato: 40 cm
altezza: 40 cm
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,26667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,07%
Prezzo	€ 41,17227
Scostamento % su anno 2023/1	-26,07%
Spese generali (16%)	€ 5,16267
Utili di impresa (10%)	€ 3,74293

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.003**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 003
lato: 50 cm
altezza: 50 cm
spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,43%
Prezzo	€ 54,67660
Scostamento % su anno 2023/1	-32,43%
Spese generali (16%)	€ 6,85600
Utili di impresa (10%)	€ 4,97060

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.004**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 004
lato: 60 cm
altezza: 60 cm
spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,24500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,23%
Prezzo	€ 70,49262
Scostamento % su anno 2023/1	-23,23%
Spese generali (16%)	€ 8,83920
Utili di impresa (10%)	€ 6,40842

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.005**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 005
lato: 70 cm
altezza: 70 cm
spessore delle pareti: 5-7 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,01250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,27%
Prezzo	€ 102,09595
Scostamento % su anno 2023/1	-30,27%
Spese generali (16%)	€ 12,80200
Utili di impresa (10%)	€ 9,28145

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.006**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 006
lato: 80 cm
altezza: 80 cm
spessore delle pareti: 5-8 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,86167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,67%
Prezzo	€ 172,08349
Scostamento % su anno 2023/1	-9,67%
Spese generali (16%)	€ 21,57787
Utili di impresa (10%)	€ 15,64395

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.007**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 007
lato: 90 cm
altezza: 90 cm
spessore delle pareti: 5-8 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,83750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,1%
Prezzo	€ 247,33665
Scostamento % su anno 2023/1	-12,1%
Spese generali (16%)	€ 31,01400
Utili di impresa (10%)	€ 22,48515

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.008**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 008
lato: 100 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,00500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,78%
Prezzo	€ 290,93438
Scostamento % su anno 2023/1	-8,78%
Spese generali (16%)	€ 36,48080
Utili di impresa (10%)	€ 26,44858

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.011**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 011
lato: 180 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 15 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.026,67500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 1.310,03730
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 164,26800
Utili di impresa (10%)	€ 119,09430

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.012**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 012
lato: 120 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 12 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 273,70200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 34,32000
Utili di impresa (10%)	€ 24,88200

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.013**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 013
lato: 150 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 15 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 423,95100
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 53,16000
Utili di impresa (10%)	€ 38,54100

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.020**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 020 Serie telefonia senza coperchio
lato A: 120 cm
lato B: 60 cm
altezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,93800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,08000
Utili di impresa (10%)	€ 20,35800

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.008.021**

Voce: 008 -19,15% su anno 2023/1 -19,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di ispezione o decantazione, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 021 Serie telefonia senza coperchio
lato A: 120 cm
lato B: 60 cm
altezza: 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,32100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,06%
Prezzo	€ 223,70960
Scostamento % su anno 2023/1	-12,06%
Spese generali (16%)	€ 28,05136
Utili di impresa (10%)	€ 20,33724

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.009.001**

Voce: 009 +12,92% su anno 2023/1 +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

Articolo: 001 Diametro interno: 20 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,82950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,89%
Prezzo	€ 15,09444
Scostamento % su anno 2023/1	+4,89%
Spese generali (16%)	€ 1,89272
Utili di impresa (10%)	€ 1,37222

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.009.002**
Voce: 009 +12,92% su anno 2023/1 +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 002 Diametro interno: 30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,46775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,5%
Prezzo	€ 18,46085
Scostamento % su anno 2023/1	+14,5%
Spese generali (16%)	€ 2,31484
Utili di impresa (10%)	€ 1,67826

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.009.003**
Voce: 009 +12,92% su anno 2023/1 +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 003 Diametro interno: 40 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,53%
Prezzo	€ 25,39878
Scostamento % su anno 2023/1	+17,53%
Spese generali (16%)	€ 3,18480
Utili di impresa (10%)	€ 2,30898

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.009.004**
Voce: 009 +12,92% su anno 2023/1 +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 004 Diametro interno: 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,59950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,04%
Prezzo	€ 33,94096
Scostamento % su anno 2023/1	+21,04%
Spese generali (16%)	€ 4,25592
Utili di impresa (10%)	€ 3,08554

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.009.005**
Voce: 009 +12,92% su anno 2023/1 +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

Articolo: 005 Diametro interno: 60 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,34975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,28%
Prezzo	€ 42,55428
Scostamento % su anno 2023/1	+13,28%
Spese generali (16%)	€ 5,33596
Utili di impresa (10%)	€ 3,86857

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.009.006**
Voce: 009 +12,92% su anno 2023/1 +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 006 Diametro interno: 80 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,06667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,23%
Prezzo	€ 67,71307
Scostamento % su anno 2023/1	+12,23%
Spese generali (16%)	€ 8,49067
Utili di impresa (10%)	€ 6,15573

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.009.007**
Voce: 009 +12,92% su anno 2023/1 +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 007 Diametro interno: 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,70667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,79%
Prezzo	€ 95,32571
Scostamento % su anno 2023/1	+13,79%
Spese generali (16%)	€ 11,95307
Utili di impresa (10%)	€ 8,66597

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.009.008**
Voce: 009 +12,92% su anno 2023/1 +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 008 Diametro interno: 120 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,26333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,79%
Prezzo	€ 176,42401
Scostamento % su anno 2023/1	+11,79%
Spese generali (16%)	€ 22,12213
Utili di impresa (10%)	€ 16,03855

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.009.009**
Voce: 009 +12,92% su anno 2023/1 +12,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

Articolo: 009 Diametro interno: 150 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,10250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,26%
Prezzo	€ 306,37079
Scostamento % su anno 2023/1	+7,26%
Spese generali (16%)	€ 38,41640
Utili di impresa (10%)	€ 27,85189

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.010.001**

Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zanella in calcestruzzo.

Articolo: 001 a doppio petto (o doppia pendenza)
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Spessore maggiore: 9 cm
Spessore minore: 7 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,65715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,13%
Prezzo	€ 11,04652
Scostamento % su anno 2023/1	-31,13%
Spese generali (16%)	€ 1,38514
Utili di impresa (10%)	€ 1,00423

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.010.002**

Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zanella in calcestruzzo.

Articolo: 002 a doppio petto (o doppia pendenza)
Larghezza: 40 cm
Lunghezza: 100 cm
Spessore maggiore: 9 cm
Spessore minore: 7 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,01656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,14%
Prezzo	€ 14,05713
Scostamento % su anno 2023/1	-36,14%
Spese generali (16%)	€ 1,76265
Utili di impresa (10%)	€ 1,27792

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.010.003**

Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zanella in calcestruzzo.

Articolo: 003 a singolo petto (o singola pendenza)
Larghezza: 25 cm
Lunghezza: 100 cm
Spessore: 8 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,81000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,26%
Prezzo	€ 4,86156
Scostamento % su anno 2023/1	-43,26%
Spese generali (16%)	€ 0,60960
Utili di impresa (10%)	€ 0,44196

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.010.006**
Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zanella in calcestruzzo.
Articolo: 006 alla francese, ad elementi dritti.
Larghezza: 15-35 cm
Altezza: 13 cm
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,53770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,44610
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68603
Utili di impresa (10%)	€ 1,22237

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.010.007**
Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zanella in calcestruzzo.
Articolo: 007 alla francese, ad elementi dritti.
Larghezza: 15-35 cm
Altezza: 13 cm
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,60781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,63957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,33725
Utili di impresa (10%)	€ 1,69451

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.010.008**
Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zanella in calcestruzzo.
Articolo: 008 alla francese, ad elementi curvi.
Larghezza: 33-50 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 98 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,92776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,49982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,70844
Utili di impresa (10%)	€ 4,86362

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.010.009**
Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Zanella in calcestruzzo.

Articolo: 009 alla francese, ad elementi dritti.
Larghezza: 15/35 cm
Altezza : 25 cm
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 19,90560
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 2,49600
Utili di impresa (10%)	€ 1,80960

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.010.010**

Voce: 010 -15,9% su anno 2023/1 -15,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zanella in calcestruzzo.

Articolo: 010 alla francese, ad elementi dritti.
Larghezza: 15-35 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 11,36278
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 1,42480
Utili di impresa (10%)	€ 1,03298

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.002**

Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

Articolo: 002 ad elementi dritti, con angolo smussato di 45°.
Larghezza: 8 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96635**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,67%
Prezzo	€ 6,33707
Scostamento % su anno 2023/1	+17,67%
Spese generali (16%)	€ 0,79462
Utili di impresa (10%)	€ 0,57610

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.003**

Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

Articolo: 003 ad elementi curvi, con angolo smussato di 45°.
Larghezza: 8 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,85167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,31%
Prezzo	€ 17,67473
Scostamento % su anno 2023/1	+43,31%
Spese generali (16%)	€ 2,21627
Utili di impresa (10%)	€ 1,60679

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.004**

Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

Articolo: 004 ad elementi dritti, con angolo smussato a 45°
Larghezza:10 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,62000**
Prezzo	€ 5,89512
Spese generali (16%)	€ 0,73920
Utili di impresa (10%)	€ 0,53592

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.006**

Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

Articolo: 006 ad elementi dritti, con angolo smussato di 45°.
Larghezza: 12 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,83331**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,28%
Prezzo	€ 7,44330
Scostamento % su anno 2023/1	+2,28%
Spese generali (16%)	€ 0,93333
Utili di impresa (10%)	€ 0,67666

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.007**

Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

Articolo: 007 ad elementi curvi, con angolo smussato di 45°.
Larghezza: 12 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 95 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,98750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,8%
Prezzo	€ 22,95205
Scostamento % su anno 2023/1	+9,8%
Spese generali (16%)	€ 2,87800
Utili di impresa (10%)	€ 2,08655

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.010**

Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.
Articolo: 010 ad elementi dritti, con doppio angolo smussato.
Larghezza: 18 cm
Altezza: 40 cm
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,02%
Prezzo	€ 14,25930
Scostamento % su anno 2023/1	-51,02%
Spese generali (16%)	€ 1,78800
Utili di impresa (10%)	€ 1,29630

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.011**
Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.
Articolo: 011 ad elementi dritti, ad uso spartitraffico.
Base maggiore: 25 cm
Base minore: 15 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,68750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,54%
Prezzo	€ 14,91325
Scostamento % su anno 2023/1	+0,54%
Spese generali (16%)	€ 1,87000
Utili di impresa (10%)	€ 1,35575

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.012**
Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.
Articolo: 012 ad uso rotatoria, tassellato.
Diametro variabile.
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,43713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,31%
Prezzo	€ 8,21378
Scostamento % su anno 2023/1	-17,31%
Spese generali (16%)	€ 1,02994
Utili di impresa (10%)	€ 0,74671

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.013**
Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.
Articolo: 013 ad uso rotatoria, tassellato.
Diametro variabile.
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,24850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,64%
Prezzo	€ 10,52509
Scostamento % su anno 2023/1	-33,64%
Spese generali (16%)	€ 1,31976
Utili di impresa (10%)	€ 0,95683

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.020**

Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

Articolo: 020 ad elementi dritti alleggeriti, lista comune.
Larghezza: 25 cm
Altezza: 17 cm
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,52%
Prezzo	€ 7,86016
Scostamento % su anno 2023/1	+58,52%
Spese generali (16%)	€ 0,98560
Utili di impresa (10%)	€ 0,71456

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.021**

Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

Articolo: 021 ad elementi dritti pieni, lista comune.
Larghezza: 25 cm
Altezza: 17 cm
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 21,50060
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 2,69600
Utili di impresa (10%)	€ 1,95460

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.011.022**

Voce: 011 +3,75% su anno 2023/1 +3,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

Articolo: 022 ad elementi curvi pieni, lista comune.
Raggio curvatura: 200 cm
Larghezza: 25 cm
Spessore: 17 cm
Altezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,43244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,10779
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,02919
Utili di impresa (10%)	€ 3,64616

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.012.001**
Voce: 012 +51,58% su anno 2023/1 +51,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, martellinato.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 001 ad elementi dritti pieni.
Larghezza: 12 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,14626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,71%
Prezzo	€ 12,94663
Scostamento % su anno 2023/1	-11,71%
Spese generali (16%)	€ 1,62340
Utili di impresa (10%)	€ 1,17697

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.012.002**
Voce: 012 +51,58% su anno 2023/1 +51,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, martellinato.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 002 ad elementi curvi pieni.
Raggio curvatura = 50-100 cm
Larghezza: 12 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+147,48%
Prezzo	€ 32,46144
Scostamento % su anno 2023/1	+147,48%
Spese generali (16%)	€ 4,07040
Utili di impresa (10%)	€ 2,95104

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.012.003**
Voce: 012 +51,58% su anno 2023/1 +51,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, martellinato.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 003 ad elementi dritti pieni.
Larghezza: 15 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,2%
Prezzo	€ 12,65792
Scostamento % su anno 2023/1	+50,2%
Spese generali (16%)	€ 1,58720
Utili di impresa (10%)	€ 1,15072

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.012.004**
Voce: 012 +51,58% su anno 2023/1 +51,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, martellinato.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 004 ad elementi curvi pieni.
Raggio curvatura: 50-100-200 cm
Larghezza: 15 cm
Spessore: 25 cm
Altezza: 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,36%
Prezzo	€ 32,46144
Scostamento % su anno 2023/1	+20,36%
Spese generali (16%)	€ 4,07040
Utili di impresa (10%)	€ 2,95104

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.013.001**

Voce: 013 -21,26% su anno 2023/1 -21,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, ad alta visibilità, con pellicola gialla fluororifrangente microprismatica classe 3.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

Articolo: 001
Larghezza: 12-15 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,56%
Prezzo	€ 21,94720
Scostamento % su anno 2023/1	-18,56%
Spese generali (16%)	€ 2,75200
Utili di impresa (10%)	€ 1,99520

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.013.002**

Voce: 013 -21,26% su anno 2023/1 -21,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso, ad alta visibilità, con pellicola gialla fluororifrangente microprismatica classe 3.
Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004.

Articolo: 002
per spartitraffico, con curve di avvertimento di invasione aiuola.
Larghezza: 25 cm
Altezza: 6-12 cm
Lunghezza: 50-100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,95%
Prezzo	€ 21,94720
Scostamento % su anno 2023/1	-23,95%
Spese generali (16%)	€ 2,75200
Utili di impresa (10%)	€ 1,99520

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.001**

Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 001
Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 40 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 30-40 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,20080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,92800
Utili di impresa (10%)	€ 6,47280

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.002**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 002 Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 50 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,42934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,69583
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,74869
Utili di impresa (10%)	€ 8,51780

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.003**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 003 Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,51770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,45658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,44283
Utili di impresa (10%)	€ 2,49605

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.004**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 004 Canaletta di drenaggio a tegolo,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 55 cm
Lunghezza: 37-47 cm
Altezza: 14-17 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,31%
Prezzo	€ 8,90648
Scostamento % su anno 2023/1	-21,31%
Spese generali (16%)	€ 1,11680
Utili di impresa (10%)	€ 0,80968

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.005**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 005 Imbocco per canaletta di drenaggio per aree non soggette a carichi pesanti.
Misure interne.
Larghezza: 55 cm
Lunghezza: 37-92 cm
Altezza: 14 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 37,06780
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 4,64800
Utili di impresa (10%)	€ 3,36980

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.006**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 006 Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 5-10 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 10-15 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,39002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,77%
Prezzo	€ 23,46566
Scostamento % su anno 2023/1	+19,77%
Spese generali (16%)	€ 2,94240
Utili di impresa (10%)	€ 2,13324

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.007**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 007 Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 10 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 20-22 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,59400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,41794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,69504
Utili di impresa (10%)	€ 4,12890

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.008**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 008 Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 15 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 15 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,75859**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 30,31596
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,80137
Utili di impresa (10%)	€ 2,75600

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.009**

Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 009 Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 15 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 20-23 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,55185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,07%
Prezzo	€ 49,19217
Scostamento % su anno 2023/1	+36,07%
Spese generali (16%)	€ 6,16830
Utili di impresa (10%)	€ 4,47202

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.010**

Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 010 Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 20 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 25-30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,08175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,93%
Prezzo	€ 42,21231
Scostamento % su anno 2023/1	+24,93%
Spese generali (16%)	€ 5,29308
Utili di impresa (10%)	€ 3,83748

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.015**

Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 015 Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,54107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,28240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,80657
Utili di impresa (10%)	€ 4,93476

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.020**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 020 Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 10 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 10 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,29446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17%
Prezzo	€ 64,17573
Scostamento % su anno 2023/1	+17%
Spese generali (16%)	€ 8,04711
Utili di impresa (10%)	€ 5,83416

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.021**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 021 Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 15 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 18-20 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,60095**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,13%
Prezzo	€ 97,74281
Scostamento % su anno 2023/1	+54,13%
Spese generali (16%)	€ 12,25615
Utili di impresa (10%)	€ 8,88571

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.022**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 022 Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 20 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 20 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,01999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,06%
Prezzo	€ 88,06951
Scostamento % su anno 2023/1	+16,06%
Spese generali (16%)	€ 11,04320
Utili di impresa (10%)	€ 8,00632

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.023**

Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 023 Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,63117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,44%
Prezzo	€ 162,85738
Scostamento % su anno 2023/1	+4,44%
Spese generali (16%)	€ 20,42099
Utili di impresa (10%)	€ 14,80522

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.030**

Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 030 Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 10 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 10-15 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,08803**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,09%
Prezzo	€ 77,94832
Scostamento % su anno 2023/1	+8,09%
Spese generali (16%)	€ 9,77408
Utili di impresa (10%)	€ 7,08621

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.031**

Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 031 Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 10 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 20 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,85983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 138,90514
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 17,41757
Utili di impresa (10%)	€ 12,62774

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.032**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 032 Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 15 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 15-20 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,11173**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,07%
Prezzo	€ 106,05057
Scostamento % su anno 2023/1	+8,07%
Spese generali (16%)	€ 13,29788
Utili di impresa (10%)	€ 9,64096

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.033**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 033 Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 15 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 25 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,14363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 174,99527
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 21,94298
Utili di impresa (10%)	€ 15,90866

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.034**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 034 Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 20 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 20 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,01399**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,07%
Prezzo	€ 113,58185
Scostamento % su anno 2023/1	+8,07%
Spese generali (16%)	€ 14,24224
Utili di impresa (10%)	€ 10,32562

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.035**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 035 Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 20 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,86148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 192,49925
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 24,13784
Utili di impresa (10%)	€ 17,49993

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.036**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 036 Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 25-30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,99926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,84%
Prezzo	€ 137,80705
Scostamento % su anno 2023/1	+5,84%
Spese generali (16%)	€ 17,27988
Utili di impresa (10%)	€ 12,52791

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.037**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 037 Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 50 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,69402**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,1%
Prezzo	€ 293,08957
Scostamento % su anno 2023/1	+5,1%
Spese generali (16%)	€ 36,75104
Utili di impresa (10%)	€ 26,64451

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.050**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 050 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 10 cm.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,30309**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,43%
Prezzo	€ 152,23074
Scostamento % su anno 2023/1	+3,43%
Spese generali (16%)	€ 19,08849
Utili di impresa (10%)	€ 13,83916

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.051**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 051 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 15 cm.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,79304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,66%
Prezzo	€ 205,17192
Scostamento % su anno 2023/1	+4,66%
Spese generali (16%)	€ 25,72689
Utili di impresa (10%)	€ 18,65199

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.052**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 052 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 20 cm.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,87262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,05%
Prezzo	€ 260,14146
Scostamento % su anno 2023/1	+5,05%
Spese generali (16%)	€ 32,61962
Utili di impresa (10%)	€ 23,64922

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.054**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 054 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 10 cm,
con profili in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,58262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,07%
Prezzo	€ 178,10742
Scostamento % su anno 2023/1	+4,07%
Spese generali (16%)	€ 22,33322
Utili di impresa (10%)	€ 16,19158

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.055**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 055 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 15 cm,
con profili in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,71001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,77%
Prezzo	€ 238,24197
Scostamento % su anno 2023/1	+4,77%
Spese generali (16%)	€ 29,87360
Utili di impresa (10%)	€ 21,65836

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.014.056**
Voce: 014 +8,61% su anno 2023/1 +8,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo, per raccolta e convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 056 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 20 cm,
con profili in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,35783**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,8%
Prezzo	€ 264,58859
Scostamento % su anno 2023/1	+4,8%
Spese generali (16%)	€ 33,17725
Utili di impresa (10%)	€ 24,05351

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.015.001**
Voce: 015 +8,33% su anno 2023/1 +8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio per canaletta.
Articolo: 001 Lato A: 64 cm
Lato B: 100 cm
Spessore: 6 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,41000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 26,04316
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26560
Utili di impresa (10%)	€ 2,36756

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.016.001**
Voce: 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.
Lunghezza: 100 cm
Articolo: 001 Diametro interno: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,78500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,12%
Prezzo	€ 73,73366
Scostamento % su anno 2023/1	+30,12%
Spese generali (16%)	€ 9,24560
Utili di impresa (10%)	€ 6,70306

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.016.002**
Voce: 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.
Lunghezza: 100 cm
Articolo: 002 Diametro interno: 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,67500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,16%
Prezzo	€ 48,07330
Scostamento % su anno 2023/1	+20,16%
Spese generali (16%)	€ 6,02800
Utili di impresa (10%)	€ 4,37030

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.016.003**
Voce: 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.
Lunghezza: 100 cm
Articolo: 003 Diametro interno: 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,07500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 34,54770
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 4,33200
Utili di impresa (10%)	€ 3,14070

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.016.004**
Voce: 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.
Lunghezza: 100 cm
Articolo: 004 Diametro interno: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,27%
Prezzo	€ 40,70440
Scostamento % su anno 2023/1	+53,27%
Spese generali (16%)	€ 5,10400
Utili di impresa (10%)	€ 3,70040

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.016.005**
Voce: 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.
Lunghezza: 100 cm
Articolo: 005 Diametro interno: 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,36%
Prezzo	€ 30,87920
Scostamento % su anno 2023/1	+54,36%
Spese generali (16%)	€ 3,87200
Utili di impresa (10%)	€ 2,80720

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.016.006**
Voce: 016 +33,85% su anno 2023/1 +33,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta semicircolare in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a mezzo spessore.
Lunghezza: 100 cm
Articolo: 006 Diametro interno: 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,59%
Prezzo	€ 25,26480
Scostamento % su anno 2023/1	+52,59%
Spese generali (16%)	€ 3,16800
Utili di impresa (10%)	€ 2,29680

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.017.001**
Voce: 017 +37,61% su anno 2023/1 +37,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocca di lupo in calcestruzzo vibrocompresso, per cordonato smussato.
Articolo: 001 Larghezza: 8 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,57%
Prezzo	€ 24,05260
Scostamento % su anno 2023/1	+40,57%
Spese generali (16%)	€ 3,01600
Utili di impresa (10%)	€ 2,18660

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.017.002**
Voce: 017 +37,61% su anno 2023/1 +37,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocca di lupo in calcestruzzo vibrocompresso, per cordonato smussato.
Articolo: 002 Larghezza: 12 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,18%
Prezzo	€ 29,02900
Scostamento % su anno 2023/1	+35,18%
Spese generali (16%)	€ 3,64000
Utili di impresa (10%)	€ 2,63900

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.017.003**
Voce: 017 +37,61% su anno 2023/1 +37,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocca di lupo in calcestruzzo vibrocompresso, per cordonato smussato.
Articolo: 003 Larghezza: 15 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,07%
Prezzo	€ 31,32580
Scostamento % su anno 2023/1	+37,07%
Spese generali (16%)	€ 3,92800
Utili di impresa (10%)	€ 2,84780

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.018.001**
Voce: 018 -17,09% su anno 2023/1 -17,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra per sifonatura pozzetti in calcestruzzo vibrocompresso.
Articolo: 001 Lato interno: 23 cm
Lato esterno: 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,83100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,3%
Prezzo	€ 4,88836
Scostamento % su anno 2023/1	-18,3%
Spese generali (16%)	€ 0,61296
Utili di impresa (10%)	€ 0,44440

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.018.002**
Voce: 018 -17,09% su anno 2023/1 -17,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra per sifonatura pozzetti in calcestruzzo vibrocompresso.
Articolo: 002 Lato interno: 33 cm
Lato esterno: 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,79%
Prezzo	€ 5,87981
Scostamento % su anno 2023/1	-15,79%
Spese generali (16%)	€ 0,73728
Utili di impresa (10%)	€ 0,53453

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.018.003**
Voce: 018 -17,09% su anno 2023/1 -17,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra per sifonatura pozzetti in calcestruzzo vibrocompresso.
Articolo: 003 Lato interno: 40 cm
Lato esterno: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,18%
Prezzo	€ 6,54078
Scostamento % su anno 2023/1	-17,18%
Spese generali (16%)	€ 0,82016
Utili di impresa (10%)	€ 0,59462

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.019.008**
Voce: 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 008 Diametro: 140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,38933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 295,25278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,02229
Utili di impresa (10%)	€ 26,84116

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.019.009**
Voce: 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 009 Diametro: 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,81000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,05%
Prezzo	€ 45,69356
Scostamento % su anno 2023/1	+9,05%
Spese generali (16%)	€ 5,72960
Utili di impresa (10%)	€ 4,15396

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.019.010**
Voce: 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 010 Diametro: 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,13750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 56,31945
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 7,06200
Utili di impresa (10%)	€ 5,11995

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.019.011**
Voce: 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

Articolo: 011 Diametro: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,40375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,6%
Prezzo	€ 74,52319
Scostamento % su anno 2023/1	+4,6%
Spese generali (16%)	€ 9,34460
Utili di impresa (10%)	€ 6,77484

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.019.012**
Voce: 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 012 Diametro: 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,47%
Prezzo	€ 96,93772
Scostamento % su anno 2023/1	+8,47%
Spese generali (16%)	€ 12,15520
Utili di impresa (10%)	€ 8,81252

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.019.013**
Voce: 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 013 Diametro: 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,94375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,34%
Prezzo	€ 146,66823
Scostamento % su anno 2023/1	+7,34%
Spese generali (16%)	€ 18,39100
Utili di impresa (10%)	€ 13,33348

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.019.014**
Voce: 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.
Articolo: 014 Diametro: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,18875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,78%
Prezzo	€ 227,36885
Scostamento % su anno 2023/1	+8,78%
Spese generali (16%)	€ 28,51020
Utili di impresa (10%)	€ 20,66990

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.019.015**
Voce: 019 +6,13% su anno 2023/1 +6,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in calcestruzzo vibrocompresso autoportante, con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004.

Articolo: 015 Diametro: 120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,71625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,93%
Prezzo	€ 339,05394
Scostamento % su anno 2023/1	+7,93%
Spese generali (16%)	€ 42,51460
Utili di impresa (10%)	€ 30,82309

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.020.001**

Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 001 lato: 30 cm
altezza: 30 cm
spessore delle pareti: 5-10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,47400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,38%
Prezzo	€ 9,53682
Scostamento % su anno 2023/1	+9,38%
Spese generali (16%)	€ 1,19584
Utili di impresa (10%)	€ 0,86698

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.020.002**

Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 002 lato: 40 cm
altezza: 40 cm
spessore delle pareti: 5-10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,35400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,62%
Prezzo	€ 13,21170
Scostamento % su anno 2023/1	-2,62%
Spese generali (16%)	€ 1,65664
Utili di impresa (10%)	€ 1,20106

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.020.003**

Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 003 lato: 50 cm
altezza: 50 cm
spessore delle pareti: 5-10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,20075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,89%
Prezzo	€ 34,70816
Scostamento % su anno 2023/1	+26,89%
Spese generali (16%)	€ 4,35212
Utili di impresa (10%)	€ 3,15529

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.020.004**

Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 004
lato: 60 cm
altezza: 60 cm
spessore delle pareti: 5-10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,31500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,17%
Prezzo	€ 46,33794
Scostamento % su anno 2023/1	+13,17%
Spese generali (16%)	€ 5,81040
Utili di impresa (10%)	€ 4,21254

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.020.005**

Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 005
lato: 70 cm
altezza: 70 cm
spessore delle pareti: 5-10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,17050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,98%
Prezzo	€ 47,42956
Scostamento % su anno 2023/1	+20,98%
Spese generali (16%)	€ 5,94728
Utili di impresa (10%)	€ 4,31178

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.020.006**

Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 006
lato: 80 cm
altezza: 80 cm
spessore delle pareti: 5-10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,01800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,94%
Prezzo	€ 121,24297
Scostamento % su anno 2023/1	+15,94%
Spese generali (16%)	€ 15,20288
Utili di impresa (10%)	€ 11,02209

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.020.007**
Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.
Articolo: 007 lato: 90 cm
altezza: 90 cm
spessore delle pareti: 5-10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+96,93%
Prezzo	€ 190,25160
Scostamento % su anno 2023/1	+96,93%
Spese generali (16%)	€ 23,85600
Utili di impresa (10%)	€ 17,29560

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.020.008**
Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.
Articolo: 008 lato: 100 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,65%
Prezzo	€ 183,99920
Scostamento % su anno 2023/1	+13,65%
Spese generali (16%)	€ 23,07200
Utili di impresa (10%)	€ 16,72720

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.020.010**
Voce: 020 +22,23% su anno 2023/1 +22,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.
Articolo: 010 lato: 120 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,80500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,71%
Prezzo	€ 233,25918
Scostamento % su anno 2023/1	+5,71%
Spese generali (16%)	€ 29,24880
Utili di impresa (10%)	€ 21,20538

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.021.001**
Voce: 021 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di cacciata, senza chiusino (lapide).
Misure esterne
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.
Articolo: 001 lato: 70 cm
altezza: 60-70 cm
spessore delle pareti: 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 428,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,21%
Prezzo	€ 546,74048
Scostamento % su anno 2023/1	+28,21%
Spese generali (16%)	€ 68,55680
Utili di impresa (10%)	€ 49,70368

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.021.004**

Voce: 021 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di cacciata, senza chiusino (lapide).
Misure esterne
Certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004.

Articolo: 004
lato: 90 cm
altezza: 75-90 cm
spessore delle pareti: 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 517,31592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,86720
Utili di impresa (10%)	€ 47,02872

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.022.001**

Voce: 022 +7,72% su anno 2023/1 +7,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento scatolare a sezione rettangolare in calcestruzzo armato, per aree soggette a traffico stradale di 1ª categoria, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso, con incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm.
Misure esterne.
Certificato secondo le UNI EN 14844:2012 marcatura CE, D.M. 14/01/08, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.

Articolo: 001
lato: 120 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 15 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 417,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 532,09200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 66,72000
Utili di impresa (10%)	€ 48,37200

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.022.002**

Voce: 022 +7,72% su anno 2023/1 +7,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento scatolare a sezione rettangolare in calcestruzzo armato, per aree soggette a traffico stradale di 1ª categoria, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso, con incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm.
Misure esterne.
Certificato secondo le UNI EN 14844:2012 marcatura CE, D.M. 14/01/08, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.

Articolo: 002
lato: 160 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 532,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,79%
Prezzo	€ 679,47000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,79%
Spese generali (16%)	€ 85,20000
Utili di impresa (10%)	€ 61,77000

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.022.003**
Voce: 022 +7,72% su anno 2023/1 +7,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento scatolare a sezione rettangolare in calcestruzzo armato, per aree soggette a traffico stradale di 1ª categoria, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso, con incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm.
Misure esterne.
Certificato secondo le UNI EN 14844:2012 marcatura CE, D.M. 14/01/08, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.
Articolo: 003 lato: 200 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 18 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,94%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,94%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.022.004**
Voce: 022 +7,72% su anno 2023/1 +7,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento scatolare a sezione rettangolare in calcestruzzo armato, per aree soggette a traffico stradale di 1ª categoria, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso, con incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm.
Misure esterne.
Certificato secondo le UNI EN 14844:2012 marcatura CE, D.M. 14/01/08, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.
Articolo: 004 lato: 300 cm
altezza: 200 cm
spessore delle pareti: 22 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.437,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,68%
Prezzo	€ 1.834,25000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,68%
Spese generali (16%)	€ 230,00000
Utili di impresa (10%)	€ 166,75000

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.023.001**
Voce: 023 +10,05% su anno 2023/1 +10,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI:
Anello di tenuta in gomma, per elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in calcestruzzo armato.
Misure interne.
Articolo: 001 lato: 120 cm
altezza: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 53,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.023.002**
Voce: 023 +10,05% su anno 2023/1 +10,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI:
Anello di tenuta in gomma, per elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in calcestruzzo armato.
Misure interne.
Articolo: 002 lato: 160 cm
altezza: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 63,16200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 7,92000
Utili di impresa (10%)	€ 5,74200

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.023.003**
Voce: 023 +10,05% su anno 2023/1 +10,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI:
Anello di tenuta in gomma, per elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in calcestruzzo armato.
Misure interne.
Articolo: 003 lato: 200 cm
altezza: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 67,37280
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 8,44800
Utili di impresa (10%)	€ 6,12480

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.023.004**
Voce: 023 +10,05% su anno 2023/1 +10,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI:
Anello di tenuta in gomma, per elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in calcestruzzo armato.
Misure interne.
Articolo: 004 lato: 300 cm
altezza: 200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,2%
Prezzo	€ 137,80800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,2%
Spese generali (16%)	€ 17,28000
Utili di impresa (10%)	€ 12,52800

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.024.001**
Voce: 024 +13,08% su anno 2023/1 +13,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) pedonale.
Misure interne.

Articolo: 001 AE - abitanti equivalenti: 3
Diametro: 60 cm
Altezza: 55-70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,14833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,85%
Prezzo	€ 103,54527
Scostamento % su anno 2023/1	+5,85%
Spese generali (16%)	€ 12,98373
Utili di impresa (10%)	€ 9,41321

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.024.002**
Voce: 024 +13,08% su anno 2023/1 +13,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) pedonale.
Misure interne.

Articolo: 002 AE - abitanti equivalenti: 7
Diametro: 80 cm
Altezza: 80-100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,74%
Prezzo	€ 199,13256
Scostamento % su anno 2023/1	+10,74%
Spese generali (16%)	€ 24,96960
Utili di impresa (10%)	€ 18,10296

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.024.003**
Voce: 024 +13,08% su anno 2023/1 +13,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) pedonale.
Misure interne.

Articolo: 003 AE - abitanti equivalenti: 15
Diametro: 100 cm
Altezza: 85 -100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,92333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,92%
Prezzo	€ 257,65417
Scostamento % su anno 2023/1	+12,92%
Spese generali (16%)	€ 32,30773
Utili di impresa (10%)	€ 23,42311

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.024.004**
Voce: 024 +13,08% su anno 2023/1 +13,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) pedonale.
Misure interne.

Articolo: 004 AE - abitanti equivalenti: 30
Diametro: 150 cm
Altezza: 150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 574,79500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,82%
Prezzo	€ 733,43842
Scostamento % su anno 2023/1	+22,82%
Spese generali (16%)	€ 91,96720
Utili di impresa (10%)	€ 66,67622

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.025.001**
Voce: 025 +5,48% su anno 2023/1 +5,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) carrabile.
Misure interne.
Articolo: 001 Diametro: 60 cm
Altezza: 55-70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,69%
Prezzo	€ 122,75120
Scostamento % su anno 2023/1	+1,69%
Spese generali (16%)	€ 15,39200
Utili di impresa (10%)	€ 11,15920

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.025.002**
Voce: 025 +5,48% su anno 2023/1 +5,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) carrabile.
Misure interne.
Articolo: 002 Diametro: 80 cm
Altezza: 80-100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,43167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 232,78281
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 29,18907
Utili di impresa (10%)	€ 21,16207

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.025.003**
Voce: 025 +5,48% su anno 2023/1 +5,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) carrabile.
Misure interne.
Articolo: 003 Diametro: 100 cm
Altezza: 85 -100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,78500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,94%
Prezzo	€ 286,82566
Scostamento % su anno 2023/1	+0,94%
Spese generali (16%)	€ 35,96560
Utili di impresa (10%)	€ 26,07506

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.025.004**
Voce: 025 +5,48% su anno 2023/1 +5,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) carrabile.
Misure interne.
Articolo: 004 Diametro: 150 cm

Altezza: 150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 706,61500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,24%
Prezzo	€ 901,64074
Scostamento % su anno 2023/1	+12,24%
Spese generali (16%)	€ 113,05840
Utili di impresa (10%)	€ 81,96734

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.028.001**
Voce: 028 +12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Plinto per palo da illuminazione in calcestruzzo armato vibrocompresso, per traffico pedonale e carrabile.
Calcolato per sbracci fino a 2,50 m in zona sismica 3 (punto 3.3 delle NTC 2018).
Compreso:
- chiusino (lapide) senza tappo
- pozzetto di ispezione di 30x30 cm oppure 40x40 cm
- minimo 2 fori sulle pareti laterali per allacciamento alla linea elettrica di diametro 12,50 cm oltre a foro superiore per il sostegno del palo di diametro 20/24 cm.
- relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato.
Misure esterne.
Articolo: 001
lato: 60 cm
altezza: 60 cm
per pali di altezza: 3/5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,77%
Prezzo	€ 138,82880
Scostamento % su anno 2023/1	+20,77%
Spese generali (16%)	€ 17,40800
Utili di impresa (10%)	€ 12,62080

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.028.002**
Voce: 028 +12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Plinto per palo da illuminazione in calcestruzzo armato vibrocompresso, per traffico pedonale e carrabile.
Calcolato per sbracci fino a 2,50 m in zona sismica 3 (punto 3.3 delle NTC 2018).
Compreso:
- chiusino (lapide) senza tappo
- pozzetto di ispezione di 30x30 cm oppure 40x40 cm
- minimo 2 fori sulle pareti laterali per allacciamento alla linea elettrica di diametro 12,50 cm oltre a foro superiore per il sostegno del palo di diametro 20/24 cm.
- relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato.
Misure esterne.
Articolo: 002
lato A: 90 cm
lato B: 80 cm
altezza: 80 cm
per pali di altezza: 6/9 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,97467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,96%
Prezzo	€ 202,85168
Scostamento % su anno 2023/1	+6,96%
Spese generali (16%)	€ 25,43595
Utili di impresa (10%)	€ 18,44106

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.028.003**
Voce: 028 +12,59% su anno 2023/1 +12,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Plinto per palo da illuminazione in calcestruzzo armato vibrocompresso, per traffico pedonale e carrabile.
Calcolato per sbracci fino a 2,50 m in zona sismica 3 (punto 3.3 delle NTC 2018).
Compreso:
- chiusino (lapide) senza tappo
- pozzetto di ispezione di 30x30 cm oppure 40x40 cm
- minimo 2 fori sulle pareti laterali per allacciamento alla linea elettrica di diametro 12,50 cm oltre a foro superiore per il sostegno del palo di diametro 20/24 cm.
- relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato.

Misure esterne.
Articolo: 003 lato: 100 cm
altezza: 100 cm
per pali di altezza: 10/12 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,48975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,05%
Prezzo	€ 295,38092
Scostamento % su anno 2023/1	+10,05%
Spese generali (16%)	€ 37,03836
Utili di impresa (10%)	€ 26,85281

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.030.001**
Voce: 030 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in calcestruzzo:
- senza tappo;
- con luce circolare o quadrata o rettangolare
Misure esterne.
Articolo: 001 lato A: 100 cm
lato B: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,53950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 139,77240
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 17,52632
Utili di impresa (10%)	€ 12,70658

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.030.002**
Voce: 030 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in calcestruzzo:
- senza tappo;
- con luce circolare o quadrata o rettangolare
Misure esterne.
Articolo: 002 lato A: 124 cm
lato B: 124 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,47350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,11%
Prezzo	€ 222,62819
Scostamento % su anno 2023/1	+17,11%
Spese generali (16%)	€ 27,91576
Utili di impresa (10%)	€ 20,23893

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.030.003**
Voce: 030 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in calcestruzzo:
- senza tappo;
- con luce circolare o quadrata o rettangolare
Misure esterne.
Articolo: 003 lato A: 150 cm
lato B: 150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,89600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,74%
Prezzo	€ 354,59530
Scostamento % su anno 2023/1	+5,74%
Spese generali (16%)	€ 44,46336
Utili di impresa (10%)	€ 32,23594

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.030.004**

Voce: 030 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in calcestruzzo:
- senza tappo;
- con luce circolare o quadrata o rettangolare
Misure esterne.

Articolo: 004
lato A: 180 cm
lato B: 180 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 538,73400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,04%
Prezzo	€ 687,42458
Scostamento % su anno 2023/1	+12,04%
Spese generali (16%)	€ 86,19744
Utili di impresa (10%)	€ 62,49314

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.030.005**

Voce: 030 +5,56% su anno 2023/1 +5,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in calcestruzzo:
- senza tappo;
- con luce circolare o quadrata o rettangolare
Misure esterne.

Articolo: 005
lato A: 200 cm
lato B: 200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,83333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,41%
Prezzo	€ 938,92333
Scostamento % su anno 2023/1	-7,41%
Spese generali (16%)	€ 117,73333
Utili di impresa (10%)	€ 85,35667

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.001**

Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.

Articolo: 001
quadrato, per traffico pedonale
altezza: 8 cm
lato: 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,78540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,14%
Prezzo	€ 11,21017
Scostamento % su anno 2023/1	+14,14%
Spese generali (16%)	€ 1,40566
Utili di impresa (10%)	€ 1,01911

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.002**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 002 quadrato, per traffico pedonale
altezza: 8 cm
lato: 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,24380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,76%
Prezzo	€ 13,07109
Scostamento % su anno 2023/1	+15,76%
Spese generali (16%)	€ 1,63901
Utili di impresa (10%)	€ 1,18828

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.003**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 003 rettangolare, per traffico pedonale
altezza: 8 cm
lato A: 50 cm
lato B: 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,38%
Prezzo	€ 36,17460
Scostamento % su anno 2023/1	+9,38%
Spese generali (16%)	€ 4,53600
Utili di impresa (10%)	€ 3,28860

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.004**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 004 quadrato, per traffico pedonale
altezza: 8 cm
lato: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,91900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,43%
Prezzo	€ 16,48464
Scostamento % su anno 2023/1	+11,43%
Spese generali (16%)	€ 2,06704
Utili di impresa (10%)	€ 1,49860

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.005**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 005 quadrato, per traffico pedonale
altezza: 8 cm
lato: 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,57400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,88%
Prezzo	€ 23,70042
Scostamento % su anno 2023/1	+1,88%
Spese generali (16%)	€ 2,97184
Utili di impresa (10%)	€ 2,15458

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.006**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 006 quadrato, per traffico pedonale
altezza: 8 cm
lato: 70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 33,72468
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 4,22880
Utili di impresa (10%)	€ 3,06588

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.007**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 007 quadrato, per traffico pedonale
altezza: 8 cm
lato: 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,11300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9%
Prezzo	€ 55,01219
Scostamento % su anno 2023/1	+9%
Spese generali (16%)	€ 6,89808
Utili di impresa (10%)	€ 5,00111

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.008**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 008 quadrato, per traffico pedonale
altezza: 8 cm
lato: 90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,64680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,03%
Prezzo	€ 78,66132
Scostamento % su anno 2023/1	+6,03%
Spese generali (16%)	€ 9,86349
Utili di impresa (10%)	€ 7,15103

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.009**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.

Articolo: 009 quadrato, per traffico pedonale
altezza: 8 cm
lato: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,35600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,14%
Prezzo	€ 108,91426
Scostamento % su anno 2023/1	-18,14%
Spese generali (16%)	€ 13,65696
Utili di impresa (10%)	€ 9,90130

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.010**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.

Articolo: 010 quadrato, per traffico pedonale
altezza: 8 cm
lato: 120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,66250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+105,46%
Prezzo	€ 99,09735
Scostamento % su anno 2023/1	+105,46%
Spese generali (16%)	€ 12,42600
Utili di impresa (10%)	€ 9,00885

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.011**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.

Articolo: 011 quadrato, per traffico carrabile
altezza: 13-15 cm
lato: 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,10000**
Prezzo	€ 52,44360
Spese generali (16%)	€ 6,57600
Utili di impresa (10%)	€ 4,76760

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.012**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.

Articolo: 012 quadrato, per traffico carrabile
altezza: 13-15 cm
lato: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,36500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,71%
Prezzo	€ 42,57374
Scostamento % su anno 2023/1	-2,71%
Spese generali (16%)	€ 5,33840
Utili di impresa (10%)	€ 3,87034

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.013**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 013 quadrato, per traffico carrabile
altezza: 13-15 cm
lato: 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,52875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 55,54269
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 6,96460
Utili di impresa (10%)	€ 5,04934

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.014**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 014 quadrato, per traffico carrabile
altezza: 13-15 cm
lato: 70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,14000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,59%
Prezzo	€ 71,63464
Scostamento % su anno 2023/1	+7,59%
Spese generali (16%)	€ 8,98240
Utili di impresa (10%)	€ 6,51224

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.015**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 015 quadrato, per traffico carrabile
altezza: 13-15 cm
lato: 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,55%
Prezzo	€ 100,61260
Scostamento % su anno 2023/1	-7,55%
Spese generali (16%)	€ 12,61600
Utili di impresa (10%)	€ 9,14660

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.016**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 016 quadrato, per traffico carrabile
altezza: 13-20 cm
lato: 90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,08325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 135,36223
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 16,97332
Utili di impresa (10%)	€ 12,30566

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.017**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 017 quadrato, per traffico carrabile
altezza: 13-20 cm
lato: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,86467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,76%
Prezzo	€ 221,85132
Scostamento % su anno 2023/1	-14,76%
Spese generali (16%)	€ 27,81835
Utili di impresa (10%)	€ 20,16830

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.031.018**
Voce: 031 +8,91% su anno 2023/1 +8,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione.
Misure esterne.
Articolo: 018 quadrato, per traffico carrabile
altezza: 13-20 cm
lato: 120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,00000**
Prezzo	€ 366,21200
Spese generali (16%)	€ 45,92000
Utili di impresa (10%)	€ 33,29200

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.032.001**
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.
Misure esterne.
Articolo: 001 quadrato, per traffico pedonale
Lato: 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,81%
Prezzo	€ 9,95918
Scostamento % su anno 2023/1	+19,81%
Spese generali (16%)	€ 1,24880
Utili di impresa (10%)	€ 0,90538

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.032.002**
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.
Misure esterne.
Articolo: 002 quadrato, per traffico pedonale

Lato: 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,14500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,77%
Prezzo	€ 11,66902
Scostamento % su anno 2023/1	+22,77%
Spese generali (16%)	€ 1,46320
Utili di impresa (10%)	€ 1,06082

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.032.003**
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.
Misure esterne.
Articolo: 003 quadrato, per traffico pedonale
Lato: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,78%
Prezzo	€ 14,09980
Scostamento % su anno 2023/1	-1,78%
Spese generali (16%)	€ 1,76800
Utili di impresa (10%)	€ 1,28180

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.032.004**
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.
Misure esterne.
Articolo: 004 quadrato, per traffico pedonale
Lato: 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,65%
Prezzo	€ 10,36750
Scostamento % su anno 2023/1	+16,65%
Spese generali (16%)	€ 1,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,94250

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.032.005**
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.
Misure esterne.
Articolo: 005 quadrato, per traffico pedonale
Lato: 70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,21%
Prezzo	€ 15,50978
Scostamento % su anno 2023/1	+11,21%
Spese generali (16%)	€ 1,94480
Utili di impresa (10%)	€ 1,40998

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.032.006**
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.
Misure esterne.
Articolo: 006 quadrato, per traffico pedonale
Lato: 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,15%
Prezzo	€ 62,01360
Scostamento % su anno 2023/1	+28,15%
Spese generali (16%)	€ 7,77600
Utili di impresa (10%)	€ 5,63760

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.032.015**
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.
Misure esterne.
Articolo: 015 quadrato, per traffico carrabile
Lato: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,63%
Prezzo	€ 34,89860
Scostamento % su anno 2023/1	+21,63%
Spese generali (16%)	€ 4,37600
Utili di impresa (10%)	€ 3,17260

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.032.016**
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.
Misure esterne.
Articolo: 016 quadrato, per traffico carrabile
Lato: 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,91750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,82%
Prezzo	€ 44,55473
Scostamento % su anno 2023/1	+20,82%
Spese generali (16%)	€ 5,58680
Utili di impresa (10%)	€ 4,05043

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.032.017**
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.
Misure esterne.
Articolo: 017 quadrato, per traffico carrabile
Lato: 70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,41750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,94%
Prezzo	€ 57,95273
Scostamento % su anno 2023/1	+21,94%
Spese generali (16%)	€ 7,26680
Utili di impresa (10%)	€ 5,26843

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.032.018**
Voce: 032 +16,83% su anno 2023/1 +16,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Chiusino e tappo in calcestruzzo per botola di ispezione grigliata.
Misure esterne.
Articolo: 018 quadrato, per traffico carrabile
Lato: 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 100,48500
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 12,60000
Utili di impresa (10%)	€ 9,13500

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.001**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 001 Lato: 30 cm
Altezza: 30 cm
Spessore delle pareti: 3,5 -5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,97558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,76%
Prezzo	€ 10,17684
Scostamento % su anno 2023/1	+10,76%
Spese generali (16%)	€ 1,27609
Utili di impresa (10%)	€ 0,92517

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.002**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 002 Lato: 40 cm
Altezza: 20 cm
Spessore delle pareti: 3,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,57740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 13,49676
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 1,69238
Utili di impresa (10%)	€ 1,22698

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.003**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 003 Lato: 50 cm
Altezza: 20 cm
Spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,36750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,24%
Prezzo	€ 22,16093
Scostamento % su anno 2023/1	+19,24%
Spese generali (16%)	€ 2,77880
Utili di impresa (10%)	€ 2,01463

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.004**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 004 Lato: 60 cm
Altezza: 60 cm
Spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,04595**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,36%
Prezzo	€ 38,33863
Scostamento % su anno 2023/1	+13,36%
Spese generali (16%)	€ 4,80735
Utili di impresa (10%)	€ 3,48533

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.005**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 005 Lato: 70 cm
Altezza: 50 cm
Spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,86317**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,01%
Prezzo	€ 55,96941
Scostamento % su anno 2023/1	-8,01%
Spese generali (16%)	€ 7,01811
Utili di impresa (10%)	€ 5,08813

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.006**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 006 Lato: 80 cm
Altezza: 50 cm
Spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,71250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,06%
Prezzo	€ 90,22915
Scostamento % su anno 2023/1	+13,06%
Spese generali (16%)	€ 11,31400
Utili di impresa (10%)	€ 8,20265

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.007**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 007
Lato: 90 cm
Altezza: 90 cm
Spessore delle pareti: 5-6 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,34875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,7%
Prezzo	€ 117,83701
Scostamento % su anno 2023/1	-15,7%
Spese generali (16%)	€ 14,77580
Utili di impresa (10%)	€ 10,71246

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.008**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 008
Lato: 100 cm
Altezza: 100 cm
Spessore delle pareti: 5-10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,21875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,82%
Prezzo	€ 162,33113
Scostamento % su anno 2023/1	-0,82%
Spese generali (16%)	€ 20,35500
Utili di impresa (10%)	€ 14,75738

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.009**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 009
Lato: 120 cm
Altezza: 20 cm
Spessore delle pareti: 15 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,89500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,08602
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,18320
Utili di impresa (10%)	€ 11,00782

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.010**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 010
Lato: 150 cm
Altezza: 20 cm
Spessore delle pareti: 15 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 236,57040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,66400
Utili di impresa (10%)	€ 21,50640

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.011**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 011 Lato: 40 cm
Altezza: 10 cm
Spessore delle pareti: 3,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,91%
Prezzo	€ 6,22050
Scostamento % su anno 2023/1	-1,91%
Spese generali (16%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,56550

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.012**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 012 Lato: 40 cm
Altezza: 40 cm
Spessore delle pareti: 3,5-5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,91863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,17%
Prezzo	€ 15,20817
Scostamento % su anno 2023/1	+11,17%
Spese generali (16%)	€ 1,90698
Utili di impresa (10%)	€ 1,38256

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.013**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 013 Lato: 50 cm
Altezza: 10 cm
Spessore delle pareti: 3,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,95500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,07%
Prezzo	€ 8,87458
Scostamento % su anno 2023/1	-1,07%
Spese generali (16%)	€ 1,11280
Utili di impresa (10%)	€ 0,80678

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.014**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 014
Lato: 50 cm
Altezza: 50 cm
Spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,36175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
Prezzo	€ 25,98159
Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
Spese generali (16%)	€ 3,25788
Utili di impresa (10%)	€ 2,36196

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.015**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 015
Lato: 60 cm
Altezza: 10 cm
Spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,77500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
Prezzo	€ 11,19690
Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
Spese generali (16%)	€ 1,40400
Utili di impresa (10%)	€ 1,01790

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.016**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 016
Lato: 60 cm
Altezza: 20 cm
Spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,25725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,05%
Prezzo	€ 28,40025
Scostamento % su anno 2023/1	+13,05%
Spese generali (16%)	€ 3,56116
Utili di impresa (10%)	€ 2,58184

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.018**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 018
Lato: 70 cm
Altezza: 70 cm
Spessore delle pareti: 5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,83858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,67%
Prezzo	€ 71,25003
Scostamento % su anno 2023/1	+2,67%
Spese generali (16%)	€ 8,93417
Utili di impresa (10%)	€ 6,47728

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.019**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 019 Lato: 80 cm
Altezza: 10 cm
Spessore delle pareti: 7 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,52500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 23,63790
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 2,96400
Utili di impresa (10%)	€ 2,14890

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.020**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 020 Lato: 80 cm
Altezza: 20 cm
Spessore delle pareti: 7 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,61583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,44%
Prezzo	€ 49,27380
Scostamento % su anno 2023/1	+5,44%
Spese generali (16%)	€ 6,17853
Utili di impresa (10%)	€ 4,47944

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.021**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 021 Lato: 80 cm
Altezza: 80 cm
Spessore delle pareti: 5-7 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,34200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,28%
Prezzo	€ 102,51639
Scostamento % su anno 2023/1	+23,28%
Spese generali (16%)	€ 12,85472
Utili di impresa (10%)	€ 9,31967

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.022**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 022
Lato: 100 cm
Altezza: 20 cm
Spessore delle pareti: 12 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,81250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,9%
Prezzo	€ 83,97675
Scostamento % su anno 2023/1	-10,9%
Spese generali (16%)	€ 10,53000
Utili di impresa (10%)	€ 7,63425

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.023**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 023
Lato: 100 cm
Altezza: 50 cm
Spessore delle pareti: 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,39125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,34%
Prezzo	€ 121,71924
Scostamento % su anno 2023/1	+4,34%
Spese generali (16%)	€ 15,26260
Utili di impresa (10%)	€ 11,06539

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.024**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 024
Lato: 120 cm
Altezza: 10 cm
Spessore delle pareti: 12 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,32729**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,14963
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,17237
Utili di impresa (10%)	€ 6,64997

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.025**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.

Articolo: 025
Lato: 120 cm
Altezza: 50 cm
Spessore delle pareti: 12 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,29333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,71%
Prezzo	€ 170,08229
Scostamento % su anno 2023/1	-13,71%
Spese generali (16%)	€ 21,32693
Utili di impresa (10%)	€ 15,46203

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.026**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 026 Lato: 150 cm
Altezza: 10 cm
Spessore delle pareti: 15 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,55200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,85235
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,76832
Utili di impresa (10%)	€ 8,53203

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.040.027**
Voce: 040 +3,11% su anno 2023/1 +3,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota.
Misure esterne.
Articolo: 027 Lato: 150 cm
Altezza: 50 cm
Spessore delle pareti: 12 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,50100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,69%
Prezzo	€ 264,77128
Scostamento % su anno 2023/1	-11,69%
Spese generali (16%)	€ 33,20016
Utili di impresa (10%)	€ 24,07012

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.041.001**
Voce: 041 Prolunga rettangolare serie telecomunicazioni per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota, senza coperchio
Misure esterne.
Articolo: 001 Lato A: 120 cm
Lato B: 60 cm
Altezza 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,03500**
Prezzo	€ 127,64466
Spese generali (16%)	€ 16,00560
Utili di impresa (10%)	€ 11,60406

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.041.002**
Voce: 041 Prolunga rettangolare serie telecomunicazioni per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota, senza coperchio
Misure esterne.

Articolo: 002 Lato A: 120 cm
Lato B: 60 cm
Altezza 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,23750**
Prezzo	€ 162,35505
Spese generali (16%)	€ 20,35800
Utili di impresa (10%)	€ 14,75955

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.001**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 001 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 10 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 10-16 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,94600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,49510
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,23136
Utili di impresa (10%)	€ 10,31774

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.002**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 002 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 10 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 18-21 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,82183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,36465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,69149
Utili di impresa (10%)	€ 4,85133

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.003**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 003 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 15 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 15-17 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,47400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,96482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,67584
Utili di impresa (10%)	€ 12,81498

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.004**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 004 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 15 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 21-27 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,24687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,15101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,79950
Utili di impresa (10%)	€ 7,10464

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.005**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 005 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 20 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 20-22 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,80750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,70637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,28920
Utili di impresa (10%)	€ 17,60967

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.006**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 006 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree pedonali e carrabili, compresi profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 20 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 26-32 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,65595**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,26099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,94495
Utili di impresa (10%)	€ 8,66009

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.010**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 010 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree carrabili ed industriali, compresi profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 10 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 10-16 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,25300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,91883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,40048
Utili di impresa (10%)	€ 8,26535

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.012**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 012 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree carrabili ed industriali, compresi profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 15 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 15-17 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,42250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,06711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,54760
Utili di impresa (10%)	€ 9,09701

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.014**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.

Articolo: 014 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree carrabili ed industriali, compresi profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 20 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 20-22 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,20600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,82686
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,27296
Utili di impresa (10%)	€ 10,34790

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.016**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 016 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per aree carrabili ed industriali, compresi profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 33-43 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,61500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 138,59274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,37840
Utili di impresa (10%)	€ 12,59934

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.050**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 050 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 10 cm.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,97600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,04938
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,79616
Utili di impresa (10%)	€ 9,27722

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.051**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 051 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 15 cm.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,34700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,98277
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,45552
Utili di impresa (10%)	€ 19,18025

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.052**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 052 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 20 cm.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,49800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 254,55945
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,91968
Utili di impresa (10%)	€ 23,14177

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.053**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 053 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 30 cm.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,10155**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 529,66958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,41625
Utili di impresa (10%)	€ 48,15178

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.054**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 054 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 10 cm, con profili in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,00950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 269,24812
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,76152
Utili di impresa (10%)	€ 24,47710

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.055**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 055 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 15 cm, con profili in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,63750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 241,97745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,34200
Utili di impresa (10%)	€ 21,99795

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.056**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 056 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 20 cm, con profili in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,09850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 316,57369
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,69576
Utili di impresa (10%)	€ 28,77943

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.044.057**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi in calcestruzzo POLIMERICO,
per raccolta e convogliamento delle acque di superficie in aree pedonali e carrabili.
Certificato CE secondo la UNI EN 1433:2008.
Articolo: 057 Pozzetto di scarico con cestello per canaletta da 30 cm, con profili in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Lunghezza: 500 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,54543**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 799,47197
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,24727
Utili di impresa (10%)	€ 72,67927

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.050.001**
Voce: 050 +14,93% su anno 2023/1 +14,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi modulari in calcestruzzo vibrocompresso per la realizzazione di opere di sostegno a secco e a gravità, forato e con riseghe per l'incastro
Classe di Resistenza: C25/30
Articolo: 001 Larghezza: 100 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,1%
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	-29,1%
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.050.002**
Voce: 050 +14,93% su anno 2023/1 +14,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi modulari in calcestruzzo vibrocompresso per la realizzazione di opere di sostegno a secco e a gravità, forato e con riseghe per l'incastro
Classe di Resistenza: C25/30
Articolo: 002 Larghezza: 50 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,96%
Prezzo	€ 115,35040
Scostamento % su anno 2023/1	+58,96%
Spese generali (16%)	€ 14,46400
Utili di impresa (10%)	€ 10,48640

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.200.003**
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.
Articolo: 003 Diametro: 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,73313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,05%
Prezzo	€ 7,31547
Scostamento % su anno 2023/1	-4,05%
Spese generali (16%)	€ 0,91730
Utili di impresa (10%)	€ 0,66504

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.200.004**
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.
Articolo: 004 Diametro: 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,02875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,38%
Prezzo	€ 8,96869
Scostamento % su anno 2023/1	-3,38%
Spese generali (16%)	€ 1,12460
Utili di impresa (10%)	€ 0,81534

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.200.005**
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.
Articolo: 005 Diametro: 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,12438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,14%
Prezzo	€ 10,36671
Scostamento % su anno 2023/1	-3,14%
Spese generali (16%)	€ 1,29990
Utili di impresa (10%)	€ 0,94243

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.200.006**
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.
Articolo: 006 Diametro: 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,11750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,1%
Prezzo	€ 14,18593
Scostamento % su anno 2023/1	-4,1%
Spese generali (16%)	€ 1,77880
Utili di impresa (10%)	€ 1,28963

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.200.007**
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.
Articolo: 007 Diametro: 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,85750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,62%
Prezzo	€ 18,95817
Scostamento % su anno 2023/1	-3,62%
Spese generali (16%)	€ 2,37720
Utili di impresa (10%)	€ 1,72347

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.200.008**
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.
Articolo: 008 Diametro: 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,07750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,63%
Prezzo	€ 23,06689
Scostamento % su anno 2023/1	-3,63%
Spese generali (16%)	€ 2,89240
Utili di impresa (10%)	€ 2,09699

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.200.009**
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.
Articolo: 009 Diametro: 120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,21938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,46%
Prezzo	€ 33,45593
Scostamento % su anno 2023/1	-1,46%
Spese generali (16%)	€ 4,19510
Utili di impresa (10%)	€ 3,04145

Codice regionale: **TOS24_PR.P12.200.010**
Voce: 200 -2,92% su anno 2023/1 -2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere.
Articolo: 010 Diametro: 140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,32865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,11135
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,77258
Utili di impresa (10%)	€ 2,01012

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P13** -10,28% su anno 2023/1 -10,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ACCIAIO PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA.
Forniture di profili laminati, componenti strutturali e kits conformi alle normative europee armonizzate, alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.001**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 001 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.002**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,47%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-35,47%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.003**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 003 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S235 e 275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17746
Utili di impresa (10%)	€ 0,12866

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.013**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 013 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,61%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-18,61%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.014**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 014 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,55%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-20,55%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.015**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 015 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,47484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18493
Utili di impresa (10%)	€ 0,13408

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.023**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 023 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29608
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16252
Utili di impresa (10%)	€ 0,11783

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.024**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 024 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,37056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17186
Utili di impresa (10%)	€ 0,12460

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.025**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 025 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,24923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,59402
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19988
Utili di impresa (10%)	€ 0,14491

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.035**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 035 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.036**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 036 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione " CORTEN" in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.043**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 043 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.044**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 044 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.045**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 045 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,63870
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20548
Utili di impresa (10%)	€ 0,14897

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.053**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 053 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17746
Utili di impresa (10%)	€ 0,12866

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.054**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 054 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19614
Utili di impresa (10%)	€ 0,14220

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.001.055**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 055 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22416
Utili di impresa (10%)	€ 0,16252

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.001**
Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 001 profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,67%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-39,67%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.002**
Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 002 profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,75%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-34,75%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.003**
Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 003 profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.004**
Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 004 profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,14%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-39,14%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.012**
Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 012 profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.013**
Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 013 profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,96%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-18,96%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.014**
Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 014 profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,6%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-18,6%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.015**
Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 015 profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-17%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.042**
Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 042 profili di altezza fino a 65 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.043**

Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 043 profili di altezza da 80 a 120 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.044**

Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 044 profili di altezza da 140 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.002.045**

Voce: 002 -26,53% su anno 2023/1 -26,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 045 profili di altezza oltre i 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.003.001**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998

Articolo: 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.003.002**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
Articolo: 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.003.003**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
Articolo: 003 profili in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.004.001**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 001 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.004.002**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 002 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.004.003**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 003 profili di dimensione oltre i 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.004.012**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 012 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,99762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37588
Utili di impresa (10%)	€ 0,27251

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.004.013**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 013 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,86%
Prezzo	€ 1,26324
Scostamento % su anno 2023/1	-57,86%
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.004.014**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 014 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,78%
Prezzo	€ 1,26324
Scostamento % su anno 2023/1	-28,78%
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.004.015**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 015 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,85%
Prezzo	€ 1,39084
Scostamento % su anno 2023/1	-26,85%
Spese generali (16%)	€ 0,17440
Utili di impresa (10%)	€ 0,12644

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.004.024**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 024 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,48973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18680
Utili di impresa (10%)	€ 0,13543

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.004.025**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 025 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19614
Utili di impresa (10%)	€ 0,14220

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.004.043**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 043 profili di dimensione da 50 a 100 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04000**
Prezzo	€ 1,32704
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.004.044**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 044 profili di dimensione da 100 a 200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,78%
Prezzo	€ 1,32704
Scostamento % su anno 2023/1	-27,78%
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.006.001**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Articolo: 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,08537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26149
Utili di impresa (10%)	€ 0,18958

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.006.002**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Articolo: 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,80902
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22684
Utili di impresa (10%)	€ 0,16446

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.008.001**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 001 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22416
Utili di impresa (10%)	€ 0,16252

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.008.002**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,23460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28020
Utili di impresa (10%)	€ 0,20315

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.008.015**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 015 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19614
Utili di impresa (10%)	€ 0,14220

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.008.016**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 016 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,89940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23817
Utili di impresa (10%)	€ 0,17267

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.008.025**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 025 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30909
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28954
Utili di impresa (10%)	€ 0,20992

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.008.026**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 026 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,75601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34558
Utili di impresa (10%)	€ 0,25055

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.009.001**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019
Articolo: 001 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,26628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15878
Utili di impresa (10%)	€ 0,11512

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.009.002**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019
Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,48973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18680
Utili di impresa (10%)	€ 0,13543

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.001**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 001 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88335**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,12716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14134
Utili di impresa (10%)	€ 0,10247

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.002**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 002 spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.003**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 003 spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.011**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 011 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.012**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 012 spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.013**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 013 spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.031**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 031 spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,26628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15878
Utili di impresa (10%)	€ 0,11512

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.032**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 032 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,26628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15878
Utili di impresa (10%)	€ 0,11512

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.033**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 033 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,26628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15878
Utili di impresa (10%)	€ 0,11512

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.041**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 041 spessori da 2 a 20 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.042**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 042 spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.010.043**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 043 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.011.001**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 001 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=7/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,18250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.011.002**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 002 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=8/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,18250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.011.003**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 003 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=10/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,18250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.011.004**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 004 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,15240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,78400
Utili di impresa (10%)	€ 3,46840

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.011.005**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 005 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,02500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,69190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60400
Utili di impresa (10%)	€ 4,06290

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.011.006**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 006 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=7/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,78875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,90645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12620
Utili di impresa (10%)	€ 2,99150

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.011.007**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 007 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=8/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,78875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,90645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12620
Utili di impresa (10%)	€ 2,99150

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.011.008**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 008 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=10/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,02500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,69190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60400
Utili di impresa (10%)	€ 4,06290

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.011.009**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 009 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,02500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,69190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60400
Utili di impresa (10%)	€ 4,06290

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.011.010**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 010 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,02500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,69190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60400
Utili di impresa (10%)	€ 4,06290

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.012.001**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 001 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,36500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,60974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,09840
Utili di impresa (10%)	€ 5,14634

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.012.002**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 002 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,36500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,60974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,09840
Utili di impresa (10%)	€ 5,14634

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.012.003**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 003 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=10/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,58920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,47200
Utili di impresa (10%)	€ 5,41720

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.012.004**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 004 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=12/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,58920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,47200
Utili di impresa (10%)	€ 5,41720

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.013.001**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palancole metalliche laminate a caldo in accordo alla norma UNI EN 10248-1:1997. Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10248-2:1997
Articolo: 001 con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in qualità di acciaio S240GP, S270GP, S320GP e S355GP

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,68151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33624
Utili di impresa (10%)	€ 0,24377

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.014.001**
Voce: 014 -13,33% su anno 2023/1 -13,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palancole metalliche formate a freddo in accordo alla norma UNI EN 10249-1:1997. Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10249-2:1997
Articolo: 001 con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in acciaio S 235-S 275-S 355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,33%
Prezzo	€ 2,48820
Scostamento % su anno 2023/1	-13,33%
Spese generali (16%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,22620

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.050.001**
Voce: 050 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI
Articolo: 001 pessore da mm. 2 a mm. 20 in qualità di acciaio S235 e S275 (TRANSCODIFICATO DA PR.P06.120.001)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93600**
Prezzo	€ 1,19434
Spese generali (16%)	€ 0,14976
Utili di impresa (10%)	€ 0,10858

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.050.003**
Voce: 050 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI
Articolo: 003 spessore da mm. 21 a mm. 35 in qualità di acciaio S235 e S275 (TRANSCODIFICATO DA PR.P06.120.002).

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11150**
Prezzo	€ 1,41827
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.050.005**
Voce: 050 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI
Articolo: 005 spessore da mm. 36 a mm. 50 in qualità di acciaio S235 e S275 (TRANSCODIFICATO DA PR.P06.120.003).

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11150**
Prezzo	€ 1,41827
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.051.001**
Voce: 051 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005
Articolo: 001 spessore da mm. 2 a mm. 20 in qualità di acciaio S235J0W / S235J2W (TRANSCODIFICATO DA PR.P06.121.001)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Prezzo	€ 1,56757
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.051.005**
Voce: 051 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005
Articolo: 005 spessore da mm. 21 a mm. 35 in qualità di acciaio S235J0W / S235J2W (TRANSCODIFICATO DA PR.P06.121.002)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Prezzo	€ 1,56757
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

Codice regionale: **TOS24_PR.P13.051.010**
Voce: 051 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005

Articolo: 010 spessore da mm. 36 a mm. 50 in qualità di acciaio S235J0W / S235J2W (TRANSCODIFICATO DA PR.P06.121.003)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Prezzo	€ 1,56757
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P15** +9,59% su anno 2023/1 +9,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.001**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 001 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 110 mm. spess. 3,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79000**
Prezzo	€ 12,49204
Spese generali (16%)	€ 1,56640
Utili di impresa (10%)	€ 1,13564

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.002**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 002 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 125 mm. spess. 5,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,52000**
Prezzo	€ 12,14752
Spese generali (16%)	€ 1,52320
Utili di impresa (10%)	€ 1,10432

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.003**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 003 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 160 mm. Spess. 6,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,44450**
Prezzo	€ 24,81118
Spese generali (16%)	€ 3,11112
Utili di impresa (10%)	€ 2,25556

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.004**

Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 004 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 200 mm. Spess. 6,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,21513**
Prezzo	€ 38,55451
Spese generali (16%)	€ 4,83442
Utili di impresa (10%)	€ 3,50496

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.005**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 005 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 250 mm. Spess. 8,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,08700**
Prezzo	€ 62,63501
Spese generali (16%)	€ 7,85392
Utili di impresa (10%)	€ 5,69409

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.006**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 006 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 315 mm. Spess. 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,38081**
Prezzo	€ 101,28991
Spese generali (16%)	€ 12,70093
Utili di impresa (10%)	€ 9,20817

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.007**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 007 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 400 mm. Spess. 13,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,27394**
Prezzo	€ 168,78155
Spese generali (16%)	€ 21,16383
Utili di impresa (10%)	€ 15,34378

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.008**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 008 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 500 mm. Spess. 17,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,39113**
Prezzo	€ 325,87908
Spese generali (16%)	€ 40,86258
Utili di impresa (10%)	€ 29,62537

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.010**

Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 010 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 110 mm. Spess. 4,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,48667**
Prezzo	€ 13,38099
Spese generali (16%)	€ 1,67787
Utili di impresa (10%)	€ 1,21645

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.012**

Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 012 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 160 mm. spess. 6,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,92919**
Prezzo	€ 27,98165
Spese generali (16%)	€ 3,50867
Utili di impresa (10%)	€ 2,54379

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.013**

Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 013 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 200 mm. Spess. 7,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,54013**
Prezzo	€ 42,79721
Spese generali (16%)	€ 5,36642
Utili di impresa (10%)	€ 3,89066

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.014**

Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 014 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 250 mm. Spess. 9,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,29513**
Prezzo	€ 69,28059
Spese generali (16%)	€ 8,68722
Utili di impresa (10%)	€ 6,29824

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.015**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 015 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 315 mm. Spess. 11,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,05463**
Prezzo	€ 112,35771
Spese generali (16%)	€ 14,08874
Utili di impresa (10%)	€ 10,21434

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.016**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 016 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 400 mm. Spess. 15,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,37769**
Prezzo	€ 185,50193
Spese generali (16%)	€ 23,26043
Utili di impresa (10%)	€ 16,86381

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.017**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 017 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 500 mm. Spess. 18,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,43738**
Prezzo	€ 365,49410
Spese generali (16%)	€ 45,82998
Utili di impresa (10%)	€ 33,22674

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.020**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 020 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 110 mm. Spess. 4,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25667**
Prezzo	€ 14,36351
Spese generali (16%)	€ 1,80107
Utili di impresa (10%)	€ 1,30577

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.022**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 022 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 160 mm. Spess. 6,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,74450**
Prezzo	€ 30,29798
Spese generali (16%)	€ 3,79912
Utili di impresa (10%)	€ 2,75436

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.023**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 023 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 200 mm. Spess. 8,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,20513**
Prezzo	€ 46,19775
Spese generali (16%)	€ 5,79282
Utili di impresa (10%)	€ 4,19980

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.024**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 024 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 250 mm. Spess. 10,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,75700**
Prezzo	€ 73,69793
Spese generali (16%)	€ 9,24112
Utili di impresa (10%)	€ 6,69981

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.025**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 025 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 315 mm. Spess. 13,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,98081**
Prezzo	€ 118,64351
Spese generali (16%)	€ 14,87693
Utili di impresa (10%)	€ 10,78577

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.026**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 026 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 400 mm. Spess. 16,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,84394**
Prezzo	€ 196,30487
Spese generali (16%)	€ 24,61503
Utili di impresa (10%)	€ 17,84590

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.040.027**
Voce: 040 Tubi a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 027 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 500 mm. Spess. 20,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,40113**
Prezzo	€ 382,03584
Spese generali (16%)	€ 47,90418
Utili di impresa (10%)	€ 34,73053

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.015**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 015 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 125 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,72000**
Prezzo	€ 16,23072
Spese generali (16%)	€ 2,03520
Utili di impresa (10%)	€ 1,47552

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.016**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 016 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 125 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,04000**
Prezzo	€ 19,19104
Spese generali (16%)	€ 2,40640
Utili di impresa (10%)	€ 1,74464

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.017**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 017 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 125 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,88000**
Prezzo	€ 39,40288
Spese generali (16%)	€ 4,94080
Utili di impresa (10%)	€ 3,58208

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.018**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 018 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 125 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,76000**
Prezzo	€ 22,66176
Spese generali (16%)	€ 2,84160
Utili di impresa (10%)	€ 2,06016

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.021**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 021 Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,24000**
Prezzo	€ 20,72224
Spese generali (16%)	€ 2,59840
Utili di impresa (10%)	€ 1,88384

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.025**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 025 Manicotto SN8, diam. est. 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,44000**
Prezzo	€ 14,59744
Spese generali (16%)	€ 1,83040
Utili di impresa (10%)	€ 1,32704

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.035**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 035 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,24000**
Prezzo	€ 18,17024
Spese generali (16%)	€ 2,27840
Utili di impresa (10%)	€ 1,65184

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.036**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 036 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Prezzo	€ 21,43680
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.037**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 037 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,76000**
Prezzo	€ 60,94176
Spese generali (16%)	€ 7,64160
Utili di impresa (10%)	€ 5,54016

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.038**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 038 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,92000**
Prezzo	€ 25,41792
Spese generali (16%)	€ 3,18720
Utili di impresa (10%)	€ 2,31072

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.039**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 039 Tee a 90°, SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,88000**
Prezzo	€ 29,19488
Spese generali (16%)	€ 3,66080
Utili di impresa (10%)	€ 2,65408

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.040**

Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 040 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 160 mm riduzione a 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,52000
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.041**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 041 Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,96000**
Prezzo	€ 31,84896
Spese generali (16%)	€ 3,99360
Utili di impresa (10%)	€ 2,89536

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.042**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 042 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 160 mm riduzione a 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,96000**
Prezzo	€ 24,19296
Spese generali (16%)	€ 3,03360
Utili di impresa (10%)	€ 2,19936

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.043**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 043 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 160 mm riduzione a 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,92000**
Prezzo	€ 12,65792
Spese generali (16%)	€ 1,58720
Utili di impresa (10%)	€ 1,15072

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.045**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 045 Manicotto SN8, diam. est. 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,80000**
Prezzo	€ 16,33280
Spese generali (16%)	€ 2,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1,48480

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.055**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 055 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,80000**
Prezzo	€ 41,85280
Spese generali (16%)	€ 5,24800
Utili di impresa (10%)	€ 3,80480

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.056**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 056 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,56000**
Prezzo	€ 36,44256
Spese generali (16%)	€ 4,56960
Utili di impresa (10%)	€ 3,31296

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.057**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 057 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,12000**
Prezzo	€ 88,19712
Spese generali (16%)	€ 11,05920
Utili di impresa (10%)	€ 8,01792

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.058**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 058 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,60000**
Prezzo	€ 50,52960
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.059**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 059 Tee a 90°, SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,64000**
Prezzo	€ 67,16864
Spese generali (16%)	€ 8,42240
Utili di impresa (10%)	€ 6,10624

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.060**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 060 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 200 riduzione a 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,72000**
Prezzo	€ 161,69472
Spese generali (16%)	€ 20,27520
Utili di impresa (10%)	€ 14,69952

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.061**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 061 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 200 riduzione a 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,72000**
Prezzo	€ 161,69472
Spese generali (16%)	€ 20,27520
Utili di impresa (10%)	€ 14,69952

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.062**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 062 Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,28000**
Prezzo	€ 70,53728
Spese generali (16%)	€ 8,84480
Utili di impresa (10%)	€ 6,41248

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.063**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 063 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,32000**
Prezzo	€ 64,20832
Spese generali (16%)	€ 8,05120
Utili di impresa (10%)	€ 5,83712

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.064**

Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 064 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,92000**
Prezzo	€ 58,59392
Spese generali (16%)	€ 7,34720
Utili di impresa (10%)	€ 5,32672

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.065**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 065 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,80000**
Prezzo	€ 29,09280
Spese generali (16%)	€ 3,64800
Utili di impresa (10%)	€ 2,64480

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.066**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 066 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,80000**
Prezzo	€ 29,09280
Spese generali (16%)	€ 3,64800
Utili di impresa (10%)	€ 2,64480

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.068**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 068 Manicotto SN8, diam. est. 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,48000**
Prezzo	€ 28,68448
Spese generali (16%)	€ 3,59680
Utili di impresa (10%)	€ 2,60768

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.075**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 075 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,84000**
Prezzo	€ 78,90784
Spese generali (16%)	€ 9,89440
Utili di impresa (10%)	€ 7,17344

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.076**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 076 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,64000**
Prezzo	€ 79,92864
Spese generali (16%)	€ 10,02240
Utili di impresa (10%)	€ 7,26624

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.077**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 077 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,08000**
Prezzo	€ 130,25408
Spese generali (16%)	€ 16,33280
Utili di impresa (10%)	€ 11,84128

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.078**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 078 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,68000**
Prezzo	€ 94,01568
Spese generali (16%)	€ 11,78880
Utili di impresa (10%)	€ 8,54688

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.079**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 079 Tee a 90°, SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,28000**
Prezzo	€ 269,59328
Spese generali (16%)	€ 33,80480
Utili di impresa (10%)	€ 24,50848

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.080**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 080 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 250 riduzione a 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,56000**
Prezzo	€ 258,46656
Spese generali (16%)	€ 32,40960
Utili di impresa (10%)	€ 23,49696

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.081**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 081 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 250 riduzione a 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,40000**
Prezzo	€ 174,04640
Spese generali (16%)	€ 21,82400
Utili di impresa (10%)	€ 15,82240

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.082**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 082 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 250 riduzione a 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,36000**
Prezzo	€ 226,31136
Spese generali (16%)	€ 28,37760
Utili di impresa (10%)	€ 20,57376

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.083**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 083 Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,16000**
Prezzo	€ 260,50816
Spese generali (16%)	€ 32,66560
Utili di impresa (10%)	€ 23,68256

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.084**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 084 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,96000**
Prezzo	€ 136,48096
Spese generali (16%)	€ 17,11360
Utili di impresa (10%)	€ 12,40736

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.085**

Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 085 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,00000**
Prezzo	€ 119,94400
Spese generali (16%)	€ 15,04000
Utili di impresa (10%)	€ 10,90400

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.086**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 086 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,20000**
Prezzo	€ 249,07520
Spese generali (16%)	€ 31,23200
Utili di impresa (10%)	€ 22,64320

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.087**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 087 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,24000**
Prezzo	€ 117,69824
Spese generali (16%)	€ 14,75840
Utili di impresa (10%)	€ 10,69984

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.088**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 088 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,24000**
Prezzo	€ 117,69824
Spese generali (16%)	€ 14,75840
Utili di impresa (10%)	€ 10,69984

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.089**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 089 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,24000**
Prezzo	€ 117,69824
Spese generali (16%)	€ 14,75840
Utili di impresa (10%)	€ 10,69984

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.091**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 091 Manicotto SN8, diam. est. 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,84000**
Prezzo	€ 119,73984
Spese generali (16%)	€ 15,01440
Utili di impresa (10%)	€ 10,88544

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.093**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 093 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,64000**
Prezzo	€ 118,20864
Spese generali (16%)	€ 14,82240
Utili di impresa (10%)	€ 10,74624

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.100**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 100 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,88000**
Prezzo	€ 126,17088
Spese generali (16%)	€ 15,82080
Utili di impresa (10%)	€ 11,47008

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.101**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 101 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,48000**
Prezzo	€ 227,74048
Spese generali (16%)	€ 28,55680
Utili di impresa (10%)	€ 20,70368

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.102**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 102 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,28000**
Prezzo	€ 152,20128
Spese generali (16%)	€ 19,08480
Utili di impresa (10%)	€ 13,83648

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.103**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 103 Tee a 90°, SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 434,08000**
Prezzo	€ 553,88608
Spese generali (16%)	€ 69,45280
Utili di impresa (10%)	€ 50,35328

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.104**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 104 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 315 riduzione a 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,12000**
Prezzo	€ 516,93312
Spese generali (16%)	€ 64,81920
Utili di impresa (10%)	€ 46,99392

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.105**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 105 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 315 riduzione a 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,88000**
Prezzo	€ 463,03488
Spese generali (16%)	€ 58,06080
Utili di impresa (10%)	€ 42,09408

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.106**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 106 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 315 riduzione a 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,08000**
Prezzo	€ 413,52608
Spese generali (16%)	€ 51,85280
Utili di impresa (10%)	€ 37,59328

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.107**

Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 107 Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,48000**
Prezzo	€ 416,58848
Spese generali (16%)	€ 52,23680
Utili di impresa (10%)	€ 37,87168

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.108**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 108 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,08000**
Prezzo	€ 380,35008
Spese generali (16%)	€ 47,69280
Utili di impresa (10%)	€ 34,57728

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.109**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 109 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,12000**
Prezzo	€ 322,98112
Spese generali (16%)	€ 40,49920
Utili di impresa (10%)	€ 29,36192

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.110**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 110 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,64000**
Prezzo	€ 182,00864
Spese generali (16%)	€ 22,82240
Utili di impresa (10%)	€ 16,54624

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.111**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 111 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,52000**
Prezzo	€ 234,17152
Spese generali (16%)	€ 29,36320
Utili di impresa (10%)	€ 21,28832

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.112**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 112 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,56000**
Prezzo	€ 250,81056
Spese generali (16%)	€ 31,44960
Utili di impresa (10%)	€ 22,80096

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.113**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 113 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,56000**
Prezzo	€ 250,81056
Spese generali (16%)	€ 31,44960
Utili di impresa (10%)	€ 22,80096

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.115**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 115 Manicotto SN8, diam. est. 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,88000**
Prezzo	€ 169,55488
Spese generali (16%)	€ 21,26080
Utili di impresa (10%)	€ 15,41408

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.125**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 125 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,12000**
Prezzo	€ 399,54112
Spese generali (16%)	€ 50,09920
Utili di impresa (10%)	€ 36,32192

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.126**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 126 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,28000**
Prezzo	€ 450,78528
Spese generali (16%)	€ 56,52480
Utili di impresa (10%)	€ 40,98048

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.127**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 127 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,48000**
Prezzo	€ 396,17248
Spese generali (16%)	€ 49,67680
Utili di impresa (10%)	€ 36,01568

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.128**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 128 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 563,20000**
Prezzo	€ 718,64320
Spese generali (16%)	€ 90,11200
Utili di impresa (10%)	€ 65,33120

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.129**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 129 Tee a 90°, SN8, diam. est. 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 465,68000**
Prezzo	€ 594,20768
Spese generali (16%)	€ 74,50880
Utili di impresa (10%)	€ 54,01888

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.130**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 130 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 400 riduzione a 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,72000**
Prezzo	€ 564,91072
Spese generali (16%)	€ 70,83520
Utili di impresa (10%)	€ 51,35552

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.131**

Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 131 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 400 riduzione a 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,72000**
Prezzo	€ 564,91072
Spese generali (16%)	€ 70,83520
Utili di impresa (10%)	€ 51,35552

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.132**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 132 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 400 riduzione a 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,72000**
Prezzo	€ 564,91072
Spese generali (16%)	€ 70,83520
Utili di impresa (10%)	€ 51,35552

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.133**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 133 Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 580,56000**
Prezzo	€ 740,79456
Spese generali (16%)	€ 92,88960
Utili di impresa (10%)	€ 67,34496

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.134**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 134 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,64000**
Prezzo	€ 682,20064
Spese generali (16%)	€ 85,54240
Utili di impresa (10%)	€ 62,01824

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.135**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 135 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,64000**
Prezzo	€ 682,20064
Spese generali (16%)	€ 85,54240
Utili di impresa (10%)	€ 62,01824

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.136**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 136 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,64000**
Prezzo	€ 682,20064
Spese generali (16%)	€ 85,54240
Utili di impresa (10%)	€ 62,01824

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.137**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 137 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,72000**
Prezzo	€ 531,73472
Spese generali (16%)	€ 66,67520
Utili di impresa (10%)	€ 48,33952

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.138**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 138 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,84000**
Prezzo	€ 408,11584
Spese generali (16%)	€ 51,17440
Utili di impresa (10%)	€ 37,10144

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.139**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 139 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,84000**
Prezzo	€ 408,11584
Spese generali (16%)	€ 51,17440
Utili di impresa (10%)	€ 37,10144

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.141**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 141 Manicotto SN8, diam. est. 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,64000**
Prezzo	€ 271,32864
Spese generali (16%)	€ 34,02240
Utili di impresa (10%)	€ 24,66624

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.150**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 150 Curva aperta 30° SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 459,76000**
Prezzo	€ 586,65376
Spese generali (16%)	€ 73,56160
Utili di impresa (10%)	€ 53,33216

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.151**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 151 Curva aperta 45° SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 518,08000**
Prezzo	€ 661,07008
Spese generali (16%)	€ 82,89280
Utili di impresa (10%)	€ 60,09728

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.152**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 152 Curva aperta 60° SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 634,64000**
Prezzo	€ 809,80064
Spese generali (16%)	€ 101,54240
Utili di impresa (10%)	€ 73,61824

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.153**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 153 Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 826,40000**
Prezzo	€ 1.054,48640
Spese generali (16%)	€ 132,22400
Utili di impresa (10%)	€ 95,86240

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.154**

Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 154 Tee a 90°, SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.041,52000**
Prezzo	€ 1.328,97952
Spese generali (16%)	€ 166,64320
Utili di impresa (10%)	€ 120,81632

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.155**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 155 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 500 riduzione a 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 951,92000**
Prezzo	€ 1.214,64992
Spese generali (16%)	€ 152,30720
Utili di impresa (10%)	€ 110,42272

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.156**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 156 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 500 riduzione a 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 951,92000**
Prezzo	€ 1.214,64992
Spese generali (16%)	€ 152,30720
Utili di impresa (10%)	€ 110,42272

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.157**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 157 Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 500 riduzione a 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 951,92000**
Prezzo	€ 1.214,64992
Spese generali (16%)	€ 152,30720
Utili di impresa (10%)	€ 110,42272

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.158**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 158 Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.220,80000**
Prezzo	€ 1.557,74080
Spese generali (16%)	€ 195,32800
Utili di impresa (10%)	€ 141,61280

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.159**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 159 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.131,12000**
Prezzo	€ 1.443,30912
Spese generali (16%)	€ 180,97920
Utili di impresa (10%)	€ 131,20992

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.160**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 160 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.131,12000**
Prezzo	€ 1.443,30912
Spese generali (16%)	€ 180,97920
Utili di impresa (10%)	€ 131,20992

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.161**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 161 Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.131,12000**
Prezzo	€ 1.443,30912
Spese generali (16%)	€ 180,97920
Utili di impresa (10%)	€ 131,20992

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.162**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 162 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,24000**
Prezzo	€ 814,39424
Spese generali (16%)	€ 102,11840
Utili di impresa (10%)	€ 74,03584

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.163**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 163 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,24000**
Prezzo	€ 814,39424
Spese generali (16%)	€ 102,11840
Utili di impresa (10%)	€ 74,03584

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.164**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 164 Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,24000**
Prezzo	€ 814,39424
Spese generali (16%)	€ 102,11840
Utili di impresa (10%)	€ 74,03584

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.041.166**
Voce: 041 Raccordi e pezzi speciali in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1
Articolo: 166 Manicotto SN8, diam. est. 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 514,56000**
Prezzo	€ 656,57856
Spese generali (16%)	€ 82,32960
Utili di impresa (10%)	€ 59,68896

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.001**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 001 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,64184
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,33440
Utili di impresa (10%)	€ 0,96744

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.002**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 002 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,51600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,97042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00256
Utili di impresa (10%)	€ 1,45186

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.003**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 003 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,83600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,31074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,17376
Utili di impresa (10%)	€ 2,30098

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.004**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 004 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,47600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,16338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,03616
Utili di impresa (10%)	€ 3,65122

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.005**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 005 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,46352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,08320
Utili di impresa (10%)	€ 5,86032

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.006**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 006 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,53200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 110,41483
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,84512
Utili di impresa (10%)	€ 10,03771

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.007**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 007 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,51200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,84531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,80192
Utili di impresa (10%)	€ 16,53139

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.008**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 008 Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,32600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,95%
Prezzo	€ 11,89998
Scostamento % su anno 2023/1	+42,95%
Spese generali (16%)	€ 1,49216
Utili di impresa (10%)	€ 1,08182

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.009**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 009 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,69700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,49%
Prezzo	€ 13,64937
Scostamento % su anno 2023/1	+43,49%
Spese generali (16%)	€ 1,71152
Utili di impresa (10%)	€ 1,24085

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.010**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 010 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,62725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,53%
Prezzo	€ 21,21637
Scostamento % su anno 2023/1	+47,53%
Spese generali (16%)	€ 2,66036
Utili di impresa (10%)	€ 1,92876

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.011**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 011 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,43900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,52%
Prezzo	€ 32,46016
Scostamento % su anno 2023/1	+47,52%
Spese generali (16%)	€ 4,07024
Utili di impresa (10%)	€ 2,95092

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.012**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 012 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,83500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,76%
Prezzo	€ 38,06946
Scostamento % su anno 2023/1	+8,76%
Spese generali (16%)	€ 4,77360
Utili di impresa (10%)	€ 3,46086

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.013**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 013 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,30250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,07%
Prezzo	€ 60,35799
Scostamento % su anno 2023/1	+9,07%
Spese generali (16%)	€ 7,56840
Utili di impresa (10%)	€ 5,48709

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.014**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 014 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,66500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,75%
Prezzo	€ 97,82454
Scostamento % su anno 2023/1	+8,75%
Spese generali (16%)	€ 12,26640
Utili di impresa (10%)	€ 8,89314

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.015**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 015 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,70250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 155,29239
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 19,47240
Utili di impresa (10%)	€ 14,11749

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.016**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 016 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,79750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,95%
Prezzo	€ 256,21761
Scostamento % su anno 2023/1	+2,95%
Spese generali (16%)	€ 32,12760
Utili di impresa (10%)	€ 23,29251

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.017**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 017 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 710 spess. mm 17,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,87500**
Prezzo	€ 446,44050
Spese generali (16%)	€ 55,98000
Utili di impresa (10%)	€ 40,58550

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.018**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 018 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 800 spess. mm 19,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,50000**
Prezzo	€ 568,45800
Spese generali (16%)	€ 71,28000
Utili di impresa (10%)	€ 51,67800

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.020**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 020 Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,5%
Prezzo	€ 11,94591
Scostamento % su anno 2023/1	+47,5%
Spese generali (16%)	€ 1,49792
Utili di impresa (10%)	€ 1,08599

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.021**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 021 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,20800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,53%
Prezzo	€ 15,57741
Scostamento % su anno 2023/1	+47,53%
Spese generali (16%)	€ 1,95328
Utili di impresa (10%)	€ 1,41613

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.022**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 022 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,99275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,5%
Prezzo	€ 25,51075
Scostamento % su anno 2023/1	+47,5%
Spese generali (16%)	€ 3,19884
Utili di impresa (10%)	€ 2,31916

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.023**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 023 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,59225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,52%
Prezzo	€ 39,03571
Scostamento % su anno 2023/1	+47,52%
Spese generali (16%)	€ 4,89476
Utili di impresa (10%)	€ 3,54870

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.024**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 024 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,12250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,75%
Prezzo	€ 44,81631
Scostamento % su anno 2023/1	+8,75%
Spese generali (16%)	€ 5,61960
Utili di impresa (10%)	€ 4,07421

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.025**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 025 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,76%
Prezzo	€ 72,63630
Scostamento % su anno 2023/1	+8,76%
Spese generali (16%)	€ 9,10800
Utili di impresa (10%)	€ 6,60330

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.026**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 026 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,35250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 119,11779
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 14,93640
Utili di impresa (10%)	€ 10,82889

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.027**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 027 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,00250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 182,47119
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 22,88040
Utili di impresa (10%)	€ 16,58829

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.028**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 028 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,54750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,79%
Prezzo	€ 310,76661
Scostamento % su anno 2023/1	+2,79%
Spese generali (16%)	€ 38,96760
Utili di impresa (10%)	€ 28,25151

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.029**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 029 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,59%
Prezzo	€ 528,74250
Scostamento % su anno 2023/1	+4,59%
Spese generali (16%)	€ 66,30000
Utili di impresa (10%)	€ 48,06750

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.050.030**
Voce: 050 +17% su anno 2023/1 +17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 030 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 525,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,65%
Prezzo	€ 669,90000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,65%
Spese generali (16%)	€ 84,00000
Utili di impresa (10%)	€ 60,90000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.051.001**
Voce: 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 001 diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,62640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,35128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42022
Utili di impresa (10%)	€ 0,30466

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.051.002**
Voce: 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 002 diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,34400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,24%
Prezzo	€ 4,26694
Scostamento % su anno 2023/1	+4,24%
Spese generali (16%)	€ 0,53504
Utili di impresa (10%)	€ 0,38790

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.051.003**
Voce: 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 003 diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,57400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,38%
Prezzo	€ 4,56042
Scostamento % su anno 2023/1	-12,38%
Spese generali (16%)	€ 0,57184
Utili di impresa (10%)	€ 0,41458

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.051.004**
Voce: 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 004 diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,55600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,21%
Prezzo	€ 5,81346
Scostamento % su anno 2023/1	-11,21%
Spese generali (16%)	€ 0,72896
Utili di impresa (10%)	€ 0,52850

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.051.005**
Voce: 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 005 diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,61950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,42%
Prezzo	€ 7,17048
Scostamento % su anno 2023/1	-2,42%
Spese generali (16%)	€ 0,89912
Utili di impresa (10%)	€ 0,65186

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.051.006**
Voce: 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 006 diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,13100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,72%
Prezzo	€ 6,54716
Scostamento % su anno 2023/1	-6,72%
Spese generali (16%)	€ 0,82096
Utili di impresa (10%)	€ 0,59520

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.051.007**
Voce: 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 007 diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,03350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,35%
Prezzo	€ 8,97475
Scostamento % su anno 2023/1	-5,35%
Spese generali (16%)	€ 1,12536
Utili di impresa (10%)	€ 0,81589

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.051.008**
Voce: 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 008 diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,36984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,85%
Prezzo	€ 10,67991
Scostamento % su anno 2023/1	-6,85%
Spese generali (16%)	€ 1,33917
Utili di impresa (10%)	€ 0,97090

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.051.009**
Voce: 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 009 diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,61234**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,95%
Prezzo	€ 12,26534
Scostamento % su anno 2023/1	-5,95%
Spese generali (16%)	€ 1,53797
Utili di impresa (10%)	€ 1,11503

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.051.010**
Voce: 051 -4,87% su anno 2023/1 -4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 010 diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,29183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 19,51237
Scostamento % su anno 2023/1	-2,02%
Spese generali (16%)	€ 2,44669
Utili di impresa (10%)	€ 1,77385

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.001**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 001 tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,11489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26519
Utili di impresa (10%)	€ 0,19226

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.002**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 002 tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,43888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,11201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39022
Utili di impresa (10%)	€ 0,28291

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.003**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 003 tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,64836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,65531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58374
Utili di impresa (10%)	€ 0,42321

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.004**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 004 tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,72390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,30369
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,91582
Utili di impresa (10%)	€ 0,66397

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.005**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 005 tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,40256**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66441
Utili di impresa (10%)	€ 1,20670

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.006**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 006 tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,64365**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,96129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50298
Utili di impresa (10%)	€ 1,81466

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.007**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 007 tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,51408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,83196
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,24225
Utili di impresa (10%)	€ 3,07563

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.008**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 008 tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,38860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,15586
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,66218
Utili di impresa (10%)	€ 4,10508

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.009**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 009 tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,10927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,55943
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,21748
Utili di impresa (10%)	€ 5,23268

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.010**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 010 tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,28728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 145,83056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,28596
Utili di impresa (10%)	€ 13,25732

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.011**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 011 tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,51720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 176,74795
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,16275
Utili di impresa (10%)	€ 16,06800

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.012**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 012 tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,31618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,78345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,85059
Utili di impresa (10%)	€ 0,61668

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.013**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 013 tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,34946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,37791
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17591
Utili di impresa (10%)	€ 0,85254

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.014**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 014 tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,12101**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,74241
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09936
Utili di impresa (10%)	€ 1,52204

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.015**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 015 tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,85171**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,60678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,33627
Utili di impresa (10%)	€ 2,41880

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.016**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 016 tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,78664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,83575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,24586
Utili di impresa (10%)	€ 3,80325

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.017**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 017 tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,44471**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,09145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,91115
Utili di impresa (10%)	€ 5,73559

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.018**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 018 tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,99080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,72426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,75853
Utili di impresa (10%)	€ 9,97493

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.019**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 019 tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,12840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,94400
Utili di impresa (10%)	€ 12,28440

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.052.020**
Voce: 052 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 020 tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 162,15408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,33280
Utili di impresa (10%)	€ 14,74128

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.055.001**
Voce: 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 001 d. 40 mm spess. 3,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,09%
Prezzo	€ 1,30375
Scostamento % su anno 2023/1	+7,09%
Spese generali (16%)	€ 0,16348
Utili di impresa (10%)	€ 0,11852

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.055.002**
Voce: 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 002 d. 50 mm spess. 4,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,33%
Prezzo	€ 1,57618
Scostamento % su anno 2023/1	+7,33%
Spese generali (16%)	€ 0,19764
Utili di impresa (10%)	€ 0,14329

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.055.003**
Voce: 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 003 d. 63 mm spess. 5,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,51738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,31%
Prezzo	€ 1,93618
Scostamento % su anno 2023/1	+7,31%
Spese generali (16%)	€ 0,24278
Utili di impresa (10%)	€ 0,17602

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.055.004**
Voce: 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 004 d. 75 mm spess. 6,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,96188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,96%
Prezzo	€ 2,50336
Scostamento % su anno 2023/1	+7,96%
Spese generali (16%)	€ 0,31390
Utili di impresa (10%)	€ 0,22758

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.055.005**
Voce: 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 005 d. 90 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,07%
Prezzo	€ 2,99669
Scostamento % su anno 2023/1	+7,07%
Spese generali (16%)	€ 0,37576
Utili di impresa (10%)	€ 0,27243

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.055.006**
Voce: 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 006 d. 110 mm spess. 9,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,95088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 3,76532
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 0,47214
Utili di impresa (10%)	€ 0,34230

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.055.007**
Voce: 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 007 d. 125 mm spess. 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,59900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 4,59232
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 0,57584
Utili di impresa (10%)	€ 0,41748

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.055.008**
Voce: 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 008 d. 140 mm spess. 12,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,78500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43500

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.055.009**
Voce: 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 009 d. 160 mm spess. 14,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,75688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,72%
Prezzo	€ 7,34578
Scostamento % su anno 2023/1	+17,72%
Spese generali (16%)	€ 0,92110
Utili di impresa (10%)	€ 0,66780

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.055.010**
Voce: 055 +12,66% su anno 2023/1 +12,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 010 d. 200 mm spess. 18,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,17938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,91%
Prezzo	€ 12,98889
Scostamento % su anno 2023/1	+57,91%
Spese generali (16%)	€ 1,62870
Utili di impresa (10%)	€ 1,18081

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.057.001**
Voce: 057 +16,62% su anno 2023/1 +16,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 001 d. 40 mm spess. 3,4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,69%
Prezzo	€ 1,84861
Scostamento % su anno 2023/1	+17,69%
Spese generali (16%)	€ 0,23180
Utili di impresa (10%)	€ 0,16806

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.057.002**
Voce: 057 +16,62% su anno 2023/1 +16,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 002 d. 50 mm spess. 4,2 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,58%
Prezzo	€ 2,09185
Scostamento % su anno 2023/1	+17,58%
Spese generali (16%)	€ 0,26230
Utili di impresa (10%)	€ 0,19017

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.057.003**
Voce: 057 +16,62% su anno 2023/1 +16,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 003 d. 63 mm spess. 5,2 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,71563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,42%
Prezzo	€ 2,18914
Scostamento % su anno 2023/1	+17,42%
Spese generali (16%)	€ 0,27450
Utili di impresa (10%)	€ 0,19901

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.057.004**
Voce: 057 +16,62% su anno 2023/1 +16,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 004 d. 75 mm spess. 6,3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,65%
Prezzo	€ 2,71454
Scostamento % su anno 2023/1	+17,65%
Spese generali (16%)	€ 0,34038
Utili di impresa (10%)	€ 0,24678

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.057.005**
Voce: 057 +16,62% su anno 2023/1 +16,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 005 d. 90 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,62%
Prezzo	€ 2,82156
Scostamento % su anno 2023/1	+17,62%
Spese generali (16%)	€ 0,35380
Utili di impresa (10%)	€ 0,25651

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.057.006**
Voce: 057 +16,62% su anno 2023/1 +16,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 006 d. 110 mm spess. 9,3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,06%
Prezzo	€ 3,42478
Scostamento % su anno 2023/1	+16,06%
Spese generali (16%)	€ 0,42944
Utili di impresa (10%)	€ 0,31134

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.057.007**
Voce: 057 +16,62% su anno 2023/1 +16,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 007 d. 125 mm spess. 10,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,63%
Prezzo	€ 6,43886
Scostamento % su anno 2023/1	+17,63%
Spese generali (16%)	€ 0,80738
Utili di impresa (10%)	€ 0,58535

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.057.008**
Voce: 057 +16,62% su anno 2023/1 +16,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 008 d. 140 mm spess. 12,1 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,23160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.057.009**
Voce: 057 +16,62% su anno 2023/1 +16,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 009 d. 160 mm spess. 14,2 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,97675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,81%
Prezzo	€ 8,90233
Scostamento % su anno 2023/1	+26,81%
Spese generali (16%)	€ 1,11628
Utili di impresa (10%)	€ 0,80930

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.057.010**
Voce: 057 +16,62% su anno 2023/1 +16,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 010 d. 200 mm spess. 18,0 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,33300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,7%
Prezzo	€ 11,90891
Scostamento % su anno 2023/1	+17,7%
Spese generali (16%)	€ 1,49328
Utili di impresa (10%)	€ 1,08263

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.001**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 001 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,19167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,88%
Prezzo	€ 57,66457
Scostamento % su anno 2023/1	+34,88%
Spese generali (16%)	€ 7,23067
Utili di impresa (10%)	€ 5,24223

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.002**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 002 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,39250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,65%
Prezzo	€ 91,09683
Scostamento % su anno 2023/1	+34,65%
Spese generali (16%)	€ 11,42280
Utili di impresa (10%)	€ 8,28153

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.003**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 003 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,07500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,79%
Prezzo	€ 120,03970
Scostamento % su anno 2023/1	+35,79%
Spese generali (16%)	€ 15,05200
Utili di impresa (10%)	€ 10,91270

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.004**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 004 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,07167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,89%
Prezzo	€ 146,83145
Scostamento % su anno 2023/1	+34,89%
Spese generali (16%)	€ 18,41147
Utili di impresa (10%)	€ 13,34831

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.005**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 005 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,76250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,79%
Prezzo	€ 192,37295
Scostamento % su anno 2023/1	+35,79%
Spese generali (16%)	€ 24,12200
Utili di impresa (10%)	€ 17,48845

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.006**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 006 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,86500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,8%
Prezzo	€ 237,16374
Scostamento % su anno 2023/1	+35,8%
Spese generali (16%)	€ 29,73840
Utili di impresa (10%)	€ 21,56034

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.007**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 007 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,89833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,8%
Prezzo	€ 385,22227
Scostamento % su anno 2023/1	+35,8%
Spese generali (16%)	€ 48,30373
Utili di impresa (10%)	€ 35,02021

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.008**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 008 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24.5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 485,20500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,79%
Prezzo	€ 619,12158
Scostamento % su anno 2023/1	+35,79%
Spese generali (16%)	€ 77,63280
Utili di impresa (10%)	€ 56,28378

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.009**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 009 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30.6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 756,72333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,79%
Prezzo	€ 965,57897
Scostamento % su anno 2023/1	+35,79%
Spese generali (16%)	€ 121,07573
Utili di impresa (10%)	€ 87,77991

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.010**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 010 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,21833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,55%
Prezzo	€ 29,62659
Scostamento % su anno 2023/1	+34,55%
Spese generali (16%)	€ 3,71493
Utili di impresa (10%)	€ 2,69333

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.011**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 011 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,64250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,1%
Prezzo	€ 45,47983
Scostamento % su anno 2023/1	+35,1%
Spese generali (16%)	€ 5,70280
Utili di impresa (10%)	€ 4,13453

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.012**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 012 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,68333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,84%
Prezzo	€ 71,05193
Scostamento % su anno 2023/1	+34,84%
Spese generali (16%)	€ 8,90933
Utili di impresa (10%)	€ 6,45927

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.013**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 013 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,40917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,84%
Prezzo	€ 112,81010
Scostamento % su anno 2023/1	+34,84%
Spese generali (16%)	€ 14,14547
Utili di impresa (10%)	€ 10,25546

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.014**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 014 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,20750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,76%
Prezzo	€ 148,28077
Scostamento % su anno 2023/1	+35,76%
Spese generali (16%)	€ 18,59320
Utili di impresa (10%)	€ 13,48007

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.015**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 015 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,62083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,87%
Prezzo	€ 180,70818
Scostamento % su anno 2023/1	+34,87%
Spese generali (16%)	€ 22,65933
Utili di impresa (10%)	€ 16,42802

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.016**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 016 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,54917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,18%
Prezzo	€ 239,31274
Scostamento % su anno 2023/1	+35,18%
Spese generali (16%)	€ 30,00787
Utili di impresa (10%)	€ 21,75570

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.017**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 017 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,34500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,23%
Prezzo	€ 295,19622
Scostamento % su anno 2023/1	+35,23%
Spese generali (16%)	€ 37,01520
Utili di impresa (10%)	€ 26,83602

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.018**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 018 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,58833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,2%
Prezzo	€ 469,04271
Scostamento % su anno 2023/1	+35,2%
Spese generali (16%)	€ 58,81413
Utili di impresa (10%)	€ 42,64025

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.019**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 019 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 591,57333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,22%
Prezzo	€ 754,84757
Scostamento % su anno 2023/1	+35,22%
Spese generali (16%)	€ 94,65173
Utili di impresa (10%)	€ 68,62251

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.020**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 020 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 923,35250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,22%
Prezzo	€ 1.178,19779
Scostamento % su anno 2023/1	+35,22%
Spese generali (16%)	€ 147,73640
Utili di impresa (10%)	€ 107,10889

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.021**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 021 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,37000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,62%
Prezzo	€ 36,20012
Scostamento % su anno 2023/1	+34,62%
Spese generali (16%)	€ 4,53920
Utili di impresa (10%)	€ 3,29092

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.022**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 022 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,94167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,19%
Prezzo	€ 56,06957
Scostamento % su anno 2023/1	+35,19%
Spese generali (16%)	€ 7,03067
Utili di impresa (10%)	€ 5,09723

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.023**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 023 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,10417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,83%
Prezzo	€ 86,90092
Scostamento % su anno 2023/1	+34,83%
Spese generali (16%)	€ 10,89667
Utili di impresa (10%)	€ 7,90008

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.024**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 024 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,10917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,8%
Prezzo	€ 137,94730
Scostamento % su anno 2023/1	+34,8%
Spese generali (16%)	€ 17,29747
Utili di impresa (10%)	€ 12,54066

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.025**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 025 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,76417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,15%
Prezzo	€ 183,44308
Scostamento % su anno 2023/1	+35,15%
Spese generali (16%)	€ 23,00227
Utili di impresa (10%)	€ 16,67664

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.026**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 026 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,00583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,32%
Prezzo	€ 224,58344
Scostamento % su anno 2023/1	+34,32%
Spese generali (16%)	€ 28,16093
Utili di impresa (10%)	€ 20,41668

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.027**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 027 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,43500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,28%
Prezzo	€ 295,31106
Scostamento % su anno 2023/1	+35,28%
Spese generali (16%)	€ 37,02960
Utili di impresa (10%)	€ 26,84646

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.028**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 028 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,33500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,88%
Prezzo	€ 362,81146
Scostamento % su anno 2023/1	+34,88%
Spese generali (16%)	€ 45,49360
Utili di impresa (10%)	€ 32,98286

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.029**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 029 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 451,86167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,21%
Prezzo	€ 576,57549
Scostamento % su anno 2023/1	+35,21%
Spese generali (16%)	€ 72,29787
Utili di impresa (10%)	€ 52,41595

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.030**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 030 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 729,14750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,22%
Prezzo	€ 930,39221
Scostamento % su anno 2023/1	+35,22%
Spese generali (16%)	€ 116,66360
Utili di impresa (10%)	€ 84,58111

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.060.031**
Voce: 060 +35,16% su anno 2023/1 +35,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 031 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.142,65667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,32%
Prezzo	€ 1.458,02991
Scostamento % su anno 2023/1	+35,32%
Spese generali (16%)	€ 182,82507
Utili di impresa (10%)	€ 132,54817

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.061.001**
Voce: 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 001 tipo SN16 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,43183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 22,24301
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 2,78909
Utili di impresa (10%)	€ 2,02209

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.061.002**
Voce: 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 002 tipo SN16 diametro esterno di 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,07383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 30,71820
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 3,85181
Utili di impresa (10%)	€ 2,79256

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.061.003**
Voce: 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 003 tipo SN16 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,15033**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 52,50782
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 6,58405
Utili di impresa (10%)	€ 4,77344

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.061.004**
Voce: 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 004 tipo SN16 diametro esterno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,96483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,6%
Prezzo	€ 75,23912
Scostamento % su anno 2023/1	-0,6%
Spese generali (16%)	€ 9,43437
Utili di impresa (10%)	€ 6,83992

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.061.005**
Voce: 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 005 tipo SN16 diametro esterno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,40267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 116,62981
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 14,62443
Utili di impresa (10%)	€ 10,60271

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.061.006**
Voce: 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 006 tipo SN16 diametro esterno di 630 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,42417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,61%
Prezzo	€ 198,32124
Scostamento % su anno 2023/1	-0,61%
Spese generali (16%)	€ 24,86787
Utili di impresa (10%)	€ 18,02920

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.061.007**
Voce: 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 007 tipo SN16 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,30125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,06%
Prezzo	€ 281,10440
Scostamento % su anno 2023/1	-9,06%
Spese generali (16%)	€ 35,24820
Utili di impresa (10%)	€ 25,55495

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.061.008**
Voce: 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 008 tipo SN16 diametro esterno di 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 421,27140
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 52,82400
Utili di impresa (10%)	€ 38,29740

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.061.009**
Voce: 061 -3,43% su anno 2023/1 -3,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 009 tipo SN16 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,78750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 564,99685
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 70,84600
Utili di impresa (10%)	€ 51,36335

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.001**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 001 tipo SN4 diametro esterno di 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,40871
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68134
Utili di impresa (10%)	€ 1,21897

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.002**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 002 tipo SN4 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,99361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 14,02785
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 1,75898
Utili di impresa (10%)	€ 1,27526

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.003**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 003 tipo SN4 diametro esterno di 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,70534**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 20,04001
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 2,51285
Utili di impresa (10%)	€ 1,82182

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.004**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 004 tipo SN4 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,95352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 29,28869
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 3,67256
Utili di impresa (10%)	€ 2,66261

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.005**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 005 tipo SN4 diametro esterno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,33312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 45,08506
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 5,65330
Utili di impresa (10%)	€ 4,09864

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.006**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 006 tipo SN4 diametro esterno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,07610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,24%
Prezzo	€ 72,82911
Scostamento % su anno 2023/1	+7,24%
Spese generali (16%)	€ 9,13218
Utili di impresa (10%)	€ 6,62083

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.007**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 007 tipo SN4 diametro esterno di 630 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,30971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,25%
Prezzo	€ 119,06319
Scostamento % su anno 2023/1	+7,25%
Spese generali (16%)	€ 14,92955
Utili di impresa (10%)	€ 10,82393

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.008**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 008 tipo SN4 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,31500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 203,28594
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 25,49040
Utili di impresa (10%)	€ 18,48054

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.009**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 009 tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 311,90544
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 39,11040
Utili di impresa (10%)	€ 28,35504

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.010**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 010 tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 479,83980
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 60,16800
Utili di impresa (10%)	€ 43,62180

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.011**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 011 tipo SN8 diametro esterno di 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,94%
Prezzo	€ 14,86786
Scostamento % su anno 2023/1	+21,94%
Spese generali (16%)	€ 1,86431
Utili di impresa (10%)	€ 1,35162

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.012**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 012 tipo SN8 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,79475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 16,32610
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 2,04716
Utili di impresa (10%)	€ 1,48419

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.013**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 013 tipo SN8 diametro esterno di 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,19213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,92%
Prezzo	€ 24,48916
Scostamento % su anno 2023/1	+10,92%
Spese generali (16%)	€ 3,07074
Utili di impresa (10%)	€ 2,22629

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.014**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 014 tipo SN8 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,80950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,9%
Prezzo	€ 34,20892
Scostamento % su anno 2023/1	+10,9%
Spese generali (16%)	€ 4,28952
Utili di impresa (10%)	€ 3,10990

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.015**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 015 tipo SN8 diametro esterno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,64663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,9%
Prezzo	€ 54,41710
Scostamento % su anno 2023/1	+10,9%
Spese generali (16%)	€ 6,82346
Utili di impresa (10%)	€ 4,94701

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.016**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 016 tipo SN8 diametro esterno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,37650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 92,35241
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 11,58024
Utili di impresa (10%)	€ 8,39567

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.017**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 017 tipo SN8 diametro esterno di 630 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,12200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,89%
Prezzo	€ 141,79167
Scostamento % su anno 2023/1	+10,89%
Spese generali (16%)	€ 17,77952
Utili di impresa (10%)	€ 12,89015

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.018**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 018 tipo SN8 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,07000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 259,11732
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 32,49120
Utili di impresa (10%)	€ 23,55612

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.019**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 019 tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,03750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 359,87985
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 45,12600
Utili di impresa (10%)	€ 32,71635

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.062.020**
Voce: 062 +9,27% su anno 2023/1 +9,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 020 tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,61000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 508,62636
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 63,77760
Utili di impresa (10%)	€ 46,23876

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.0001**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 0001 tipo SN8 diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,94560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,89600
Utili di impresa (10%)	€ 6,44960

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.0002**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 0002 tipo SN8 diametro esterno 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,33000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,91308
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,77280
Utili di impresa (10%)	€ 7,81028

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.0003**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione

elastomerica.

Articolo: 0003 tipo SN8 diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,81640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,02400
Utili di impresa (10%)	€ 10,89240

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.001**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 001 tipo SN8 diametro esterno 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,24900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,84000
Utili di impresa (10%)	€ 13,65900

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.002**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 002 tipo SN8 diametro esterno 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,37412
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,37920
Utili di impresa (10%)	€ 19,12492

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.0021**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 0021 tipo SN12 diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,62048
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,35680
Utili di impresa (10%)	€ 6,78368

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.0022**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 0022 tipo SN12 diametro esterno 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,22596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,31360
Utili di impresa (10%)	€ 8,20236

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.003**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 003 tipo SN8 diametro esterno 700 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,41272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,15520
Utili di impresa (10%)	€ 24,03752

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.004**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 004 tipo SN8 diametro esterno 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,06%
Prezzo	€ 529,48896
Scostamento % su anno 2023/1	+49,06%
Spese generali (16%)	€ 66,39360
Utili di impresa (10%)	€ 48,13536

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.005**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 005 tipo SN8 diametro esterno 900 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 319,10208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,01280
Utili di impresa (10%)	€ 29,00928

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.006**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 006 tipo SN8 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,58%
Prezzo	€ 815,13432
Scostamento % su anno 2023/1	+50,58%
Spese generali (16%)	€ 102,21120
Utili di impresa (10%)	€ 74,10312

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.007**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 007 tipo SN8 diametro esterno 1100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 482,55768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,50880
Utili di impresa (10%)	€ 43,86888

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.008**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 008 tipo SN8 diametro esterno 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 831,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,8%
Prezzo	€ 1.061,12160
Scostamento % su anno 2023/1	+45,8%
Spese generali (16%)	€ 133,05600
Utili di impresa (10%)	€ 96,46560

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.009**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione

elastomerica.

Articolo: 009 tipo SN8 diametro esterno 1300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.085,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,92%
Prezzo	€ 1.384,46000
Scostamento % su anno 2023/1	+61,92%
Spese generali (16%)	€ 173,60000
Utili di impresa (10%)	€ 125,86000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.010**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 010 tipo SN8 diametro esterno 1400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.115,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,56%
Prezzo	€ 1.422,86760
Scostamento % su anno 2023/1	+47,56%
Spese generali (16%)	€ 178,41600
Utili di impresa (10%)	€ 129,35160

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.011**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 011 tipo SN8 diametro esterno 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.273,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,53%
Prezzo	€ 1.625,44536
Scostamento % su anno 2023/1	+49,53%
Spese generali (16%)	€ 203,81760
Utili di impresa (10%)	€ 147,76776

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.012**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 012 tipo SN8 diametro esterno 1600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.346,63000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,04%
Prezzo	€ 1.718,29988
Scostamento % su anno 2023/1	+56,04%
Spese generali (16%)	€ 215,46080
Utili di impresa (10%)	€ 156,20908

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.014**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 014 tipo SN8 diametro esterno 1800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.871,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,31%
Prezzo	€ 2.387,52360
Scostamento % su anno 2023/1	+28,31%
Spese generali (16%)	€ 299,37600
Utili di impresa (10%)	€ 217,04760

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.015**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 015 tipo SN8 diametro esterno 3000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.107,02000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.964,55752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 497,12320
Utili di impresa (10%)	€ 360,41432

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.016**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 016 tipo SN8 diametro esterno 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.173,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,28%
Prezzo	€ 2.773,38600
Scostamento % su anno 2023/1	+29,28%
Spese generali (16%)	€ 347,76000
Utili di impresa (10%)	€ 252,12600

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.017**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 017 tipo SN8 diametro esterno 2200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.230,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,24%
Prezzo	€ 4.121,48000
Scostamento % su anno 2023/1	+44,24%
Spese generali (16%)	€ 516,80000
Utili di impresa (10%)	€ 374,68000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.018**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 018 tipo SN8 diametro esterno 2500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.109,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.691,92616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 337,54560
Utili di impresa (10%)	€ 244,72056

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.019**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 019 tipo SN8 diametro esterno 2800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.850,14000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.636,77864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 456,02240
Utili di impresa (10%)	€ 330,61624

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.020**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 020 tipo SN8 diametro esterno 2400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.051,91000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.618,23716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 328,30560
Utili di impresa (10%)	€ 238,02156

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.021**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in

pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 021 tipo SN12 diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,41000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 125,57116
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,74560
Utili di impresa (10%)	€ 11,41556

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.022**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 022 tipo SN12 diametro esterno 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,83176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,04160
Utili di impresa (10%)	€ 14,53016

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.023**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 023 tipo SN12 diametro esterno 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,08360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,97600
Utili di impresa (10%)	€ 21,00760

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.024**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 024 tipo SN12 diametro esterno 700 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 310,29768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,90880
Utili di impresa (10%)	€ 28,20888

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.025**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 025 tipo SN12 diametro esterno 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 551,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,32%
Prezzo	€ 703,48432
Scostamento % su anno 2023/1	+55,32%
Spese generali (16%)	€ 88,21120
Utili di impresa (10%)	€ 63,95312

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.026**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 026 tipo SN12 diametro esterno 900 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 395,96832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,65120
Utili di impresa (10%)	€ 35,99712

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.027**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 027 tipo SN12 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 758,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,3%
Prezzo	€ 968,33088
Scostamento % su anno 2023/1	+52,3%
Spese generali (16%)	€ 121,42080
Utili di impresa (10%)	€ 88,03008

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.028**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 028 tipo SN12 diametro esterno 1100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 469,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 598,81404
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 75,08640
Utili di impresa (10%)	€ 54,43764

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.029**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 029 tipo SN12 diametro esterno 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.047,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,3%
Prezzo	€ 1.336,66104
Scostamento % su anno 2023/1	+54,3%
Spese generali (16%)	€ 167,60640
Utili di impresa (10%)	€ 121,51464

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.030**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 030 tipo SN12 diametro esterno 1300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.197,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,36%
Prezzo	€ 1.527,37200
Scostamento % su anno 2023/1	+55,36%
Spese generali (16%)	€ 191,52000
Utili di impresa (10%)	€ 138,85200

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.031**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 031 tipo SN12 diametro esterno 1400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.279,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,6%
Prezzo	€ 1.632,00400
Scostamento % su anno 2023/1	+51,6%
Spese generali (16%)	€ 204,64000
Utili di impresa (10%)	€ 148,36400

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.032**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in

pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 032 tipo SN12 diametro esterno 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.413,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,46%
Prezzo	€ 1.803,90672
Scostamento % su anno 2023/1	+51,46%
Spese generali (16%)	€ 226,19520
Utili di impresa (10%)	€ 163,99152

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.033**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 033 tipo SN12 diametro esterno 1600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.615,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,64%
Prezzo	€ 2.061,95220
Scostamento % su anno 2023/1	+54,64%
Spese generali (16%)	€ 258,55200
Utili di impresa (10%)	€ 187,45020

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.034**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 034 tipo SN12 diametro esterno 2500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.403,17000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.066,44492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 384,50720
Utili di impresa (10%)	€ 278,76772

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.035**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 035 tipo SN12 diametro esterno 1800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.371,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,51%
Prezzo	€ 3.026,60820
Scostamento % su anno 2023/1	+34,51%
Spese generali (16%)	€ 379,51200
Utili di impresa (10%)	€ 275,14620

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.036**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 036 tipo SN12 diametro esterno 2800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.254,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.153,02272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 520,75520
Utili di impresa (10%)	€ 377,54752

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.037**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 037 tipo SN12 diametro esterno 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.315,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,92%
Prezzo	€ 2.954,25900
Scostamento % su anno 2023/1	+24,92%
Spese generali (16%)	€ 370,44000
Utili di impresa (10%)	€ 268,56900

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.038**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 038 tipo SN12 diametro esterno 2200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.766,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,65%
Prezzo	€ 4.805,41600
Scostamento % su anno 2023/1	+45,65%
Spese generali (16%)	€ 602,56000
Utili di impresa (10%)	€ 436,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.039**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 039 tipo SN12 diametro esterno 2400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.336,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.981,70576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 373,88160
Utili di impresa (10%)	€ 271,06416

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.0391**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 0391 tipo SN12 diametro esterno 3000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.550,13000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.529,96588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 568,02080
Utili di impresa (10%)	€ 411,81508

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.0395**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 0395 tipo SN16 diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,99000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 84,20324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,55840
Utili di impresa (10%)	€ 7,65484

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.0396**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 0396 tipo SN16 diametro esterno 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,73000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,73548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,75680
Utili di impresa (10%)	€ 9,24868

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.040**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 040 tipo SN16 diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,90868
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,66880
Utili di impresa (10%)	€ 12,80988

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.041**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 041 tipo SN16 diametro esterno 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,03000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 176,12628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,08480
Utili di impresa (10%)	€ 16,01148

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.042**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 042 tipo SN16 diametro esterno 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 246,14040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,86400
Utili di impresa (10%)	€ 22,37640

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.043**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 043 tipo SN16 diametro esterno 700 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 343,07812
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,01920
Utili di impresa (10%)	€ 31,18892

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.044**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 044 tipo SN16 diametro esterno 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 617,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,11%
Prezzo	€ 788,10864
Scostamento % su anno 2023/1	+55,11%
Spese generali (16%)	€ 98,82240
Utili di impresa (10%)	€ 71,64624

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.045**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 045 tipo SN16 diametro esterno 900 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 451,52536
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,61760
Utili di impresa (10%)	€ 41,04776

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.046**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 046 tipo SN16 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,59%
Prezzo	€ 1.038,61296
Scostamento % su anno 2023/1	+48,59%
Spese generali (16%)	€ 130,23360
Utili di impresa (10%)	€ 94,41936

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.047**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 047 tipo SN16 diametro esterno 1100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 488,79000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 623,69604
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,20640
Utili di impresa (10%)	€ 56,69964

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.048**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 048 tipo SN16 diametro esterno 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.186,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,78%
Prezzo	€ 1.513,66776
Scostamento % su anno 2023/1	+53,78%
Spese generali (16%)	€ 189,80160
Utili di impresa (10%)	€ 137,60616

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.049**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 049 tipo SN16 diametro esterno 1300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.341,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,8%
Prezzo	€ 1.711,11600
Scostamento % su anno 2023/1	+59,8%
Spese generali (16%)	€ 214,56000
Utili di impresa (10%)	€ 155,55600

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.050**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 050 tipo SN16 diametro esterno 1400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.413,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,69%
Prezzo	€ 1.802,98800
Scostamento % su anno 2023/1	+49,69%
Spese generali (16%)	€ 226,08000
Utili di impresa (10%)	€ 163,90800

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.051**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in

pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 051 tipo SN16 diametro esterno 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.642,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,04%
Prezzo	€ 2.095,44720
Scostamento % su anno 2023/1	+52,04%
Spese generali (16%)	€ 262,75200
Utili di impresa (10%)	€ 190,49520

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.052**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 052 tipo SN16 diametro esterno 1600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.899,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,06%
Prezzo	€ 2.423,12400
Scostamento % su anno 2023/1	+63,06%
Spese generali (16%)	€ 303,84000
Utili di impresa (10%)	€ 220,28400

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.054**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 054 tipo SN16 diametro esterno 1800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.881,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,43%
Prezzo	€ 3.676,15600
Scostamento % su anno 2023/1	+42,43%
Spese generali (16%)	€ 460,96000
Utili di impresa (10%)	€ 334,19600

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.056**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 056 tipo SN16 diametro esterno 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.457,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,06%
Prezzo	€ 3.135,13200
Scostamento % su anno 2023/1	+24,06%
Spese generali (16%)	€ 393,12000
Utili di impresa (10%)	€ 285,01200

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.057**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 057 tipo SN16 diametro esterno 2200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.334,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.978,33712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 373,45920
Utili di impresa (10%)	€ 270,75792

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.058**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 058 tipo SN16 diametro esterno 2400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.526,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.224,04368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 404,26880
Utili di impresa (10%)	€ 293,09488

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.059**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 059 tipo SN16 diametro esterno 2500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.598,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.316,14536
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 415,81760
Utili di impresa (10%)	€ 301,46776

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.060**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 060 tipo SN16 diametro esterno 2800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.524,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.497,19820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 563,91200
Utili di impresa (10%)	€ 408,83620

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.061**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 061 tipo SN16 diametro esterno 3000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.845,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.906,92180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 615,28800
Utili di impresa (10%)	€ 446,08380

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.070**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 070 tipo SN20 diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,51000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,79876
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,76160
Utili di impresa (10%)	€ 8,52716

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.071**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 071 tipo SN20 diametro esterno 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,24500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,20000
Utili di impresa (10%)	€ 10,29500

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.072**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 072 tipo SN20 diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,25896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,59360
Utili di impresa (10%)	€ 14,20536

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.073**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 073 tipo SN20 diametro esterno 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,42080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,12800
Utili di impresa (10%)	€ 17,49280

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.074**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 074 tipo SN20 diametro esterno 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 261,19720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,75200
Utili di impresa (10%)	€ 23,74520

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.075**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 075 tipo SN20 diametro esterno 700 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 375,85856
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,12960
Utili di impresa (10%)	€ 34,16896

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.076**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 076 tipo SN20 diametro esterno 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 428,28940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 53,70400
Utili di impresa (10%)	€ 38,93540

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.077**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 077 tipo SN20 diametro esterno 900 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 507,08240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,58400
Utili di impresa (10%)	€ 46,09840

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.078**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 078 tipo SN20 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 513,51000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 655,23876
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 82,16160
Utili di impresa (10%)	€ 59,56716

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.079**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 079 tipo SN20 diametro esterno 1100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 508,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 648,57804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,32640
Utili di impresa (10%)	€ 58,96164

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.080**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 080 tipo SN20 diametro esterno 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 641,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 818,28604
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,60640
Utili di impresa (10%)	€ 74,38964

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.081**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 081 tipo SN20 diametro esterno 1300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 801,16212
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,45920
Utili di impresa (10%)	€ 72,83292

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.082**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 082 tipo SN20 diametro esterno 1400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 849,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.084,49792
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,98720
Utili di impresa (10%)	€ 98,59072

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.083**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 083 tipo SN20 diametro esterno 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 956,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.220,64712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 153,05920
Utili di impresa (10%)	€ 110,96792

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.084**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 084 tipo SN20 diametro esterno 1600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 844,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.077,90100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,16000
Utili di impresa (10%)	€ 97,99100

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.085**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 085 tipo SN20 diametro esterno 1800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.851,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.362,51400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 296,24000
Utili di impresa (10%)	€ 214,77400

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.086**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 086 tipo SN20 diametro esterno 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.144,11000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.735,88436
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 343,05760
Utili di impresa (10%)	€ 248,71676

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.087**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 087 tipo SN20 diametro esterno 2200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.509,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.202,60688
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 401,58080
Utili di impresa (10%)	€ 291,14608

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.088**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 088 tipo SN20 diametro esterno 2400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.716,59000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.466,36884
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 434,65440
Utili di impresa (10%)	€ 315,12444

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.089**

Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 089 tipo SN20 diametro esterno 2500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.039,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.877,91712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 486,25920
Utili di impresa (10%)	€ 352,53792

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.090**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 090 tipo SN20 diametro esterno 2800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.794,17000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.841,36092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 607,06720
Utili di impresa (10%)	€ 440,12372

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.064.091**
Voce: 064 +15,81% su anno 2023/1 +15,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 091 tipo SN20 diametro esterno 3000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.140,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.283,86496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 662,55360
Utili di impresa (10%)	€ 480,35136

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.001**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 001 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,84%
Prezzo	€ 35,98320
Scostamento % su anno 2023/1	+18,84%
Spese generali (16%)	€ 4,51200
Utili di impresa (10%)	€ 3,27120

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.002**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 002 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,26250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,11%
Prezzo	€ 39,89095
Scostamento % su anno 2023/1	+16,11%
Spese generali (16%)	€ 5,00200
Utili di impresa (10%)	€ 3,62645

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.003**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 003 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,41250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,28%
Prezzo	€ 51,56635
Scostamento % su anno 2023/1	+15,28%
Spese generali (16%)	€ 6,46600
Utili di impresa (10%)	€ 4,68785

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.004**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 004 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,68%
Prezzo	€ 70,05240
Scostamento % su anno 2023/1	+15,68%
Spese generali (16%)	€ 8,78400
Utili di impresa (10%)	€ 6,36840

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.005**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 005 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,33750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,62%
Prezzo	€ 84,64665
Scostamento % su anno 2023/1	+15,62%
Spese generali (16%)	€ 10,61400
Utili di impresa (10%)	€ 7,69515

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.006**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 006 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,59%
Prezzo	€ 114,04250
Scostamento % su anno 2023/1	-7,59%
Spese generali (16%)	€ 14,30000
Utili di impresa (10%)	€ 10,36750

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.007**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 007 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,28750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,45%
Prezzo	€ 158,59085
Scostamento % su anno 2023/1	+15,45%
Spese generali (16%)	€ 19,88600
Utili di impresa (10%)	€ 14,41735

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.008**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 008 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,31%
Prezzo	€ 256,85880
Scostamento % su anno 2023/1	+15,31%
Spese generali (16%)	€ 32,20800
Utili di impresa (10%)	€ 23,35080

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.009**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 009 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,79%
Prezzo	€ 649,48400
Scostamento % su anno 2023/1	+5,79%
Spese generali (16%)	€ 81,44000
Utili di impresa (10%)	€ 59,04400

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.010**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 010 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,42%
Prezzo	€ 989,53800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,42%
Spese generali (16%)	€ 124,08000
Utili di impresa (10%)	€ 89,95800

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.011**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 011 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.366,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 1.743,65400
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 218,64000
Utili di impresa (10%)	€ 158,51400

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.012**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 012 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.911,41667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 2.438,96767
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 305,82667
Utili di impresa (10%)	€ 221,72433

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.013**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 013 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,73333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,44%
Prezzo	€ 51,97573
Scostamento % su anno 2023/1	+4,44%
Spese generali (16%)	€ 6,51733
Utili di impresa (10%)	€ 4,72507

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.014**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 014 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,3%
Prezzo	€ 66,16060
Scostamento % su anno 2023/1	+15,3%
Spese generali (16%)	€ 8,29600
Utili di impresa (10%)	€ 6,01460

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.015**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 015 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,43750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,56%
Prezzo	€ 92,43025
Scostamento % su anno 2023/1	+15,56%
Spese generali (16%)	€ 11,59000
Utili di impresa (10%)	€ 8,40275

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.016**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 016 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,06250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,36%
Prezzo	€ 102,15975
Scostamento % su anno 2023/1	+15,36%
Spese generali (16%)	€ 12,81000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28725

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.017**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 017 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,03750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,33%
Prezzo	€ 139,13185
Scostamento % su anno 2023/1	+15,33%
Spese generali (16%)	€ 17,44600
Utili di impresa (10%)	€ 12,64835

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.018**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 018 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,45%
Prezzo	€ 184,22250
Scostamento % su anno 2023/1	-7,45%
Spese generali (16%)	€ 23,10000
Utili di impresa (10%)	€ 16,74750

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.019**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 019 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,77500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,37%
Prezzo	€ 254,91290
Scostamento % su anno 2023/1	+15,37%
Spese generali (16%)	€ 31,96400
Utili di impresa (10%)	€ 23,17390

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.020**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 020 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,86250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,28%
Prezzo	€ 397,93655
Scostamento % su anno 2023/1	+15,28%
Spese generali (16%)	€ 49,89800
Utili di impresa (10%)	€ 36,17605

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.021**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 021 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 912,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,41%
Prezzo	€ 1.164,03100
Scostamento % su anno 2023/1	+1,41%
Spese generali (16%)	€ 145,96000
Utili di impresa (10%)	€ 105,82100

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.022**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 022 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.345,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 1.716,85800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 215,28000
Utili di impresa (10%)	€ 156,07800

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.023**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 023 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.913,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,39%
Prezzo	€ 2.441,30700
Scostamento % su anno 2023/1	+13,39%
Spese generali (16%)	€ 306,12000
Utili di impresa (10%)	€ 221,93700

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.024**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 024 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.879,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,39%
Prezzo	€ 3.673,92300
Scostamento % su anno 2023/1	+13,39%
Spese generali (16%)	€ 460,68000
Utili di impresa (10%)	€ 333,99300

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.025**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 025 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,47500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,8%
Prezzo	€ 75,89010
Scostamento % su anno 2023/1	+15,8%
Spese generali (16%)	€ 9,51600
Utili di impresa (10%)	€ 6,89910

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.026**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 026 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,82%
Prezzo	€ 89,51140
Scostamento % su anno 2023/1	+15,82%
Spese generali (16%)	€ 11,22400
Utili di impresa (10%)	€ 8,13740

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.027**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 027 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,21250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,55%
Prezzo	€ 113,83515
Scostamento % su anno 2023/1	+15,55%
Spese generali (16%)	€ 14,27400
Utili di impresa (10%)	€ 10,34865

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.028**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 028 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,3%
Prezzo	€ 132,32120
Scostamento % su anno 2023/1	+15,3%
Spese generali (16%)	€ 16,59200
Utili di impresa (10%)	€ 12,02920

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.029**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 029 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,63750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,52%
Prezzo	€ 185,83345
Scostamento % su anno 2023/1	+15,52%
Spese generali (16%)	€ 23,30200
Utili di impresa (10%)	€ 16,89395

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.030**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 030 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,64%
Prezzo	€ 283,11250
Scostamento % su anno 2023/1	-7,64%
Spese generali (16%)	€ 35,50000
Utili di impresa (10%)	€ 25,73750

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.031**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 031 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,81250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,36%
Prezzo	€ 394,04475
Scostamento % su anno 2023/1	+15,36%
Spese generali (16%)	€ 49,41000
Utili di impresa (10%)	€ 35,82225

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.032**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 032 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 504,56250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,73%
Prezzo	€ 643,82175
Scostamento % su anno 2023/1	+14,73%
Spese generali (16%)	€ 80,73000
Utili di impresa (10%)	€ 58,52925

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.033**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 033 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.505,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,37%
Prezzo	€ 1.920,80533
Scostamento % su anno 2023/1	+1,37%
Spese generali (16%)	€ 240,85333
Utili di impresa (10%)	€ 174,61867

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.034**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 034 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.205,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,63%
Prezzo	€ 2.814,53700
Scostamento % su anno 2023/1	+12,63%
Spese generali (16%)	€ 352,92000
Utili di impresa (10%)	€ 255,86700

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.035**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 035 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.834,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,39%
Prezzo	€ 4.893,14100
Scostamento % su anno 2023/1	+13,39%
Spese generali (16%)	€ 613,56000
Utili di impresa (10%)	€ 444,83100

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.036**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 036 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.011,08333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,63%
Prezzo	€ 5.118,14233
Scostamento % su anno 2023/1	+12,63%
Spese generali (16%)	€ 641,77333
Utili di impresa (10%)	€ 465,28567

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.037**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 037 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,33750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,62%
Prezzo	€ 84,64665
Scostamento % su anno 2023/1	+15,62%
Spese generali (16%)	€ 10,61400
Utili di impresa (10%)	€ 7,69515

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.038**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 038 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,68750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,69%
Prezzo	€ 111,88925
Scostamento % su anno 2023/1	+15,69%
Spese generali (16%)	€ 14,03000
Utili di impresa (10%)	€ 10,17175

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.039**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 039 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,5%
Prezzo	€ 122,07067
Scostamento % su anno 2023/1	+3,5%
Spese generali (16%)	€ 15,30667
Utili di impresa (10%)	€ 11,09733

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.040**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 040 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,01250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,31%
Prezzo	€ 176,10395
Scostamento % su anno 2023/1	+15,31%
Spese generali (16%)	€ 22,08200
Utili di impresa (10%)	€ 16,00945

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.041**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 041 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,18333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,35%
Prezzo	€ 236,29393
Scostamento % su anno 2023/1	+3,35%
Spese generali (16%)	€ 29,62933
Utili di impresa (10%)	€ 21,48127

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.042**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 042 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,33%
Prezzo	€ 315,81000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,33%
Spese generali (16%)	€ 39,60000
Utili di impresa (10%)	€ 28,71000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.043**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 043 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,3%
Prezzo	€ 437,82750
Scostamento % su anno 2023/1	+33,3%
Spese generali (16%)	€ 54,90000
Utili di impresa (10%)	€ 39,80250

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.044**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 044 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,01250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,22%
Prezzo	€ 798,79195
Scostamento % su anno 2023/1	+33,22%
Spese generali (16%)	€ 100,16200
Utili di impresa (10%)	€ 72,61745

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.045**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 045 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.775,58333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,18%
Prezzo	€ 2.265,64433
Scostamento % su anno 2023/1	+9,18%
Spese generali (16%)	€ 284,09333
Utili di impresa (10%)	€ 205,96767

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.046**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 046 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.429,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,75%
Prezzo	€ 3.099,72300
Scostamento % su anno 2023/1	+30,75%
Spese generali (16%)	€ 388,68000
Utili di impresa (10%)	€ 281,79300

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.047**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 047 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.518,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,91%
Prezzo	€ 5.765,92500
Scostamento % su anno 2023/1	+30,91%
Spese generali (16%)	€ 723,00000
Utili di impresa (10%)	€ 524,17500

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.048**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 048 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.259,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,93%
Prezzo	€ 6.710,48400
Scostamento % su anno 2023/1	+30,93%
Spese generali (16%)	€ 841,44000
Utili di impresa (10%)	€ 610,04400

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.049**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 049 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 133,98000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,18000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.050**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 050 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,66250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,58%
Prezzo	€ 148,86135
Scostamento % su anno 2023/1	+15,58%
Spese generali (16%)	€ 18,66600
Utili di impresa (10%)	€ 13,53285

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.051**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 051 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,63750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,52%
Prezzo	€ 185,83345
Scostamento % su anno 2023/1	+15,52%
Spese generali (16%)	€ 23,30200
Utili di impresa (10%)	€ 16,89395

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.052**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 052 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,86250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,01%
Prezzo	€ 242,26455
Scostamento % su anno 2023/1	+16,01%
Spese generali (16%)	€ 30,37800
Utili di impresa (10%)	€ 22,02405

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.053**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 053 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 455,71250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,79%
Prezzo	€ 581,48915
Scostamento % su anno 2023/1	+12,79%
Spese generali (16%)	€ 72,91400
Utili di impresa (10%)	€ 52,86265

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.054**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 054 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 779,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,28%
Prezzo	€ 994,35490
Scostamento % su anno 2023/1	+15,28%
Spese generali (16%)	€ 124,68400
Utili di impresa (10%)	€ 90,39590

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.055**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 055 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.553,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,41%
Prezzo	€ 1.981,94700
Scostamento % su anno 2023/1	+13,41%
Spese generali (16%)	€ 248,52000
Utili di impresa (10%)	€ 180,17700

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.056**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 056 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.151,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,39%
Prezzo	€ 2.745,63300
Scostamento % su anno 2023/1	+13,39%
Spese generali (16%)	€ 344,28000
Utili di impresa (10%)	€ 249,60300

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.057**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 057 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.571,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 3.280,59600
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 411,36000
Utili di impresa (10%)	€ 298,23600

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.058**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 058 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,11%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,11%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.059**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 059 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,36%
Prezzo	€ 204,31950
Scostamento % su anno 2023/1	+15,36%
Spese generali (16%)	€ 25,62000
Utili di impresa (10%)	€ 18,57450

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.060**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 060 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,77500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,63%
Prezzo	€ 254,91290
Scostamento % su anno 2023/1	+14,63%
Spese generali (16%)	€ 31,96400
Utili di impresa (10%)	€ 23,17390

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.061**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 061 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,32%
Prezzo	€ 315,23580
Scostamento % su anno 2023/1	+15,32%
Spese generali (16%)	€ 39,52800
Utili di impresa (10%)	€ 28,65780

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.062**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 062 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 482,66250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,32%
Prezzo	€ 615,87735
Scostamento % su anno 2023/1	+15,32%
Spese generali (16%)	€ 77,22600
Utili di impresa (10%)	€ 55,98885

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.063**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 063 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 828,07500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,31%
Prezzo	€ 1.056,62370
Scostamento % su anno 2023/1	+15,31%
Spese generali (16%)	€ 132,49200
Utili di impresa (10%)	€ 96,05670

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.064**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 064 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.605,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 2.047,98000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 256,80000
Utili di impresa (10%)	€ 186,18000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.065**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 065 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.145,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 2.737,97700
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 343,32000
Utili di impresa (10%)	€ 248,90700

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.066**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 066 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.196,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,39%
Prezzo	€ 4.078,73400
Scostamento % su anno 2023/1	+13,39%
Spese generali (16%)	€ 511,44000
Utili di impresa (10%)	€ 370,79400

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.067**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 067 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 132,32120
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 16,59200
Utili di impresa (10%)	€ 12,02920

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.068**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 068 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,15%
Prezzo	€ 149,83430
Scostamento % su anno 2023/1	+39,15%
Spese generali (16%)	€ 18,78800
Utili di impresa (10%)	€ 13,62130

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.069**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 069 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,68750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,12%
Prezzo	€ 189,72525
Scostamento % su anno 2023/1	+30,12%
Spese generali (16%)	€ 23,79000
Utili di impresa (10%)	€ 17,24775

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.070**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 070 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,25%
Prezzo	€ 282,15550
Scostamento % su anno 2023/1	+32,25%
Spese generali (16%)	€ 35,38000
Utili di impresa (10%)	€ 25,65050

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.071**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 071 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,4%
Prezzo	€ 455,34060
Scostamento % su anno 2023/1	+42,4%
Spese generali (16%)	€ 57,09600
Utili di impresa (10%)	€ 41,39460

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.072**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 072 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 461,31250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,79%
Prezzo	€ 588,63475
Scostamento % su anno 2023/1	+39,79%
Spese generali (16%)	€ 73,81000
Utili di impresa (10%)	€ 53,51225

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.073**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 073 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.011,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,37%
Prezzo	€ 1.290,99300
Scostamento % su anno 2023/1	+29,37%
Spese generali (16%)	€ 161,88000
Utili di impresa (10%)	€ 117,36300

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.074**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 074 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.511,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,85%
Prezzo	€ 1.928,35500
Scostamento % su anno 2023/1	+27,85%
Spese generali (16%)	€ 241,80000
Utili di impresa (10%)	€ 175,30500

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.075**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 075 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.977,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,85%
Prezzo	€ 2.523,60900
Scostamento % su anno 2023/1	+38,85%
Spese generali (16%)	€ 316,44000
Utili di impresa (10%)	€ 229,41900

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.076**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 076 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+280,86%
Prezzo	€ 524,86133
Scostamento % su anno 2023/1	+280,86%
Spese generali (16%)	€ 65,81333
Utili di impresa (10%)	€ 47,71467

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.077**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 077 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,86250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,9%
Prezzo	€ 164,42855
Scostamento % su anno 2023/1	+15,9%
Spese generali (16%)	€ 20,61800
Utili di impresa (10%)	€ 14,94805

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.078**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 078 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,78750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,34%
Prezzo	€ 197,50885
Scostamento % su anno 2023/1	+15,34%
Spese generali (16%)	€ 24,76600
Utili di impresa (10%)	€ 17,95535

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.079**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 079 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,07500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,82%
Prezzo	€ 200,42770
Scostamento % su anno 2023/1	+15,82%
Spese generali (16%)	€ 25,13200
Utili di impresa (10%)	€ 18,22070

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.080**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 080 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,37%
Prezzo	€ 225,72440
Scostamento % su anno 2023/1	+15,37%
Spese generali (16%)	€ 28,30400
Utili di impresa (10%)	€ 20,52040

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.081**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 081 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,27%
Prezzo	€ 191,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,27%
Spese generali (16%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 17,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.082**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 082 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,86250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,31%
Prezzo	€ 242,26455
Scostamento % su anno 2023/1	+15,31%
Spese generali (16%)	€ 30,37800
Utili di impresa (10%)	€ 22,02405

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.083**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 083 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,63750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,58%
Prezzo	€ 341,50545
Scostamento % su anno 2023/1	+15,58%
Spese generali (16%)	€ 42,82200
Utili di impresa (10%)	€ 31,04595

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.084**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 084 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,91667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,98%
Prezzo	€ 422,24967
Scostamento % su anno 2023/1	+25,98%
Spese generali (16%)	€ 52,94667
Utili di impresa (10%)	€ 38,38633

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.085**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 085 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,11%
Prezzo	€ 434,63750
Scostamento % su anno 2023/1	+9,11%
Spese generali (16%)	€ 54,50000
Utili di impresa (10%)	€ 39,51250

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.086**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 086 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 510,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,14%
Prezzo	€ 650,76000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,14%
Spese generali (16%)	€ 81,60000
Utili di impresa (10%)	€ 59,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.087**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 087 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 664,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,18%
Prezzo	€ 847,74250
Scostamento % su anno 2023/1	+9,18%
Spese generali (16%)	€ 106,30000
Utili di impresa (10%)	€ 77,06750

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.088**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 088 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,56667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,2%
Prezzo	€ 356,72707
Scostamento % su anno 2023/1	+0,2%
Spese generali (16%)	€ 44,73067
Utili di impresa (10%)	€ 32,42973

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.089**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 089 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,31%
Prezzo	€ 389,18000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,31%
Spese generali (16%)	€ 48,80000
Utili di impresa (10%)	€ 35,38000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.090**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 090 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,67500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,5%
Prezzo	€ 480,63730
Scostamento % su anno 2023/1	+15,5%
Spese generali (16%)	€ 60,26800
Utili di impresa (10%)	€ 43,69430

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.091**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 091 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,68750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,28%
Prezzo	€ 501,06925
Scostamento % su anno 2023/1	+15,28%
Spese generali (16%)	€ 62,83000
Utili di impresa (10%)	€ 45,55175

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.092**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 092 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,28750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,29%
Prezzo	€ 625,60685
Scostamento % su anno 2023/1	+15,29%
Spese generali (16%)	€ 78,44600
Utili di impresa (10%)	€ 56,87335

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.093**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 093 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 461,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,6%
Prezzo	€ 588,55500
Scostamento % su anno 2023/1	-7,6%
Spese generali (16%)	€ 73,80000
Utili di impresa (10%)	€ 53,50500

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.094**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 094 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 619,91250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,41%
Prezzo	€ 791,00835
Scostamento % su anno 2023/1	+15,41%
Spese generali (16%)	€ 99,18600
Utili di impresa (10%)	€ 71,90985

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.095**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 095 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 795,28750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,3%
Prezzo	€ 1.014,78685
Scostamento % su anno 2023/1	+15,3%
Spese generali (16%)	€ 127,24600
Utili di impresa (10%)	€ 92,25335

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.096**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 096 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.105,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,11%
Prezzo	€ 2.686,77750
Scostamento % su anno 2023/1	+9,11%
Spese generali (16%)	€ 336,90000
Utili di impresa (10%)	€ 244,25250

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.097**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 097 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.886,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,92%
Prezzo	€ 3.682,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+30,92%
Spese generali (16%)	€ 461,76000
Utili di impresa (10%)	€ 334,77600

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.098**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 098 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.714,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,92%
Prezzo	€ 6.015,70200
Scostamento % su anno 2023/1	+30,92%
Spese generali (16%)	€ 754,32000
Utili di impresa (10%)	€ 546,88200

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.099**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 099 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.960,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,92%
Prezzo	€ 8.881,91700
Scostamento % su anno 2023/1	+30,92%
Spese generali (16%)	€ 1.113,72000
Utili di impresa (10%)	€ 807,44700

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.100**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 100 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,32%
Prezzo	€ 62,20500
Scostamento % su anno 2023/1	-10,32%
Spese generali (16%)	€ 7,80000
Utili di impresa (10%)	€ 5,65500

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.101**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 101 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,91667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,83%
Prezzo	€ 82,83367
Scostamento % su anno 2023/1	-2,83%
Spese generali (16%)	€ 10,38667
Utili di impresa (10%)	€ 7,53033

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.102**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 102 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,96667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,89%
Prezzo	€ 85,44947
Scostamento % su anno 2023/1	-3,89%
Spese generali (16%)	€ 10,71467
Utili di impresa (10%)	€ 7,76813

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.103**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 103 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,34%
Prezzo	€ 102,01620
Scostamento % su anno 2023/1	-4,34%
Spese generali (16%)	€ 12,79200
Utili di impresa (10%)	€ 9,27420

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.104**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 104 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,86667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,56%
Prezzo	€ 184,84987
Scostamento % su anno 2023/1	-7,56%
Spese generali (16%)	€ 23,17867
Utili di impresa (10%)	€ 16,80453

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.105**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 105 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,77%
Prezzo	€ 174,65250
Scostamento % su anno 2023/1	-30,77%
Spese generali (16%)	€ 21,90000
Utili di impresa (10%)	€ 15,87750

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.106**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 106 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,49%
Prezzo	€ 201,41660
Scostamento % su anno 2023/1	-12,49%
Spese generali (16%)	€ 25,25600
Utili di impresa (10%)	€ 18,31060

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.107**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 107 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,93%
Prezzo	€ 258,96420
Scostamento % su anno 2023/1	-14,93%
Spese generali (16%)	€ 32,47200
Utili di impresa (10%)	€ 23,54220

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.108**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 108 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 487,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,1%
Prezzo	€ 622,05000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,1%
Spese generali (16%)	€ 78,00000
Utili di impresa (10%)	€ 56,55000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.109**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 109 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 571,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,02%
Prezzo	€ 729,71250
Scostamento % su anno 2023/1	-22,02%
Spese generali (16%)	€ 91,50000
Utili di impresa (10%)	€ 66,33750

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.110**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 110 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 921,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,22%
Prezzo	€ 1.176,31250
Scostamento % su anno 2023/1	-20,22%
Spese generali (16%)	€ 147,50000
Utili di impresa (10%)	€ 106,93750

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.065.111**
Voce: 065 +15,34% su anno 2023/1 +15,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 111 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.055,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,14%
Prezzo	€ 1.346,18000
Scostamento % su anno 2023/1	-23,14%
Spese generali (16%)	€ 168,80000
Utili di impresa (10%)	€ 122,38000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.002**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 002 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,15%
Prezzo	€ 33,08030
Scostamento % su anno 2023/1	+16,15%
Spese generali (16%)	€ 4,14800
Utili di impresa (10%)	€ 3,00730

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.003**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 003 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,73750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,55%
Prezzo	€ 37,94505
Scostamento % su anno 2023/1	+16,55%
Spese generali (16%)	€ 4,75800
Utili di impresa (10%)	€ 3,44955

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.004**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 004 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,72%
Prezzo	€ 56,52680
Scostamento % su anno 2023/1	+13,72%
Spese generali (16%)	€ 7,08800
Utili di impresa (10%)	€ 5,13880

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.005**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 005 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,39%
Prezzo	€ 108,97040
Scostamento % su anno 2023/1	+15,39%
Spese generali (16%)	€ 13,66400
Utili di impresa (10%)	€ 9,90640

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.006**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 006 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,33%
Prezzo	€ 357,28000
Scostamento % su anno 2023/1	+33,33%
Spese generali (16%)	€ 44,80000
Utili di impresa (10%)	€ 32,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.007**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 007 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,05%
Prezzo	€ 426,56680
Scostamento % su anno 2023/1	+33,05%
Spese generali (16%)	€ 53,48800
Utili di impresa (10%)	€ 38,77880

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.014**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 014 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,93750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,06%
Prezzo	€ 53,51225
Scostamento % su anno 2023/1	+16,06%
Spese generali (16%)	€ 6,71000
Utili di impresa (10%)	€ 4,86475

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.015**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 015 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,08750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,41%
Prezzo	€ 65,18765
Scostamento % su anno 2023/1	+15,41%
Spese generali (16%)	€ 8,17400
Utili di impresa (10%)	€ 5,92615

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.016**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 016 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,72500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,32%
Prezzo	€ 95,34910
Scostamento % su anno 2023/1	+15,32%
Spese generali (16%)	€ 11,95600
Utili di impresa (10%)	€ 8,66810

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.017**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 017 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,47500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,33%
Prezzo	€ 153,72610
Scostamento % su anno 2023/1	+15,33%
Spese generali (16%)	€ 19,27600
Utili di impresa (10%)	€ 13,97510

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.019**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 019 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 374,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,37%
Prezzo	€ 477,35160
Scostamento % su anno 2023/1	+33,37%
Spese generali (16%)	€ 59,85600
Utili di impresa (10%)	€ 43,39560

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.020**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 020 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 532,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,28%
Prezzo	€ 679,47000
Scostamento % su anno 2023/1	+30,28%
Spese generali (16%)	€ 85,20000
Utili di impresa (10%)	€ 61,77000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.026**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 026 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,78%
Prezzo	€ 62,26880
Scostamento % su anno 2023/1	+15,78%
Spese generali (16%)	€ 7,80800
Utili di impresa (10%)	€ 5,66080

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.027**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 027 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,86250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,44%
Prezzo	€ 86,59255
Scostamento % su anno 2023/1	+15,44%
Spese generali (16%)	€ 10,85800
Utili di impresa (10%)	€ 7,87205

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.028**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 028 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,48%
Prezzo	€ 93,40320
Scostamento % su anno 2023/1	+15,48%
Spese generali (16%)	€ 11,71200
Utili di impresa (10%)	€ 8,49120

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.029**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 029 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,95%
Prezzo	€ 412,53080
Scostamento % su anno 2023/1	+53,95%
Spese generali (16%)	€ 51,72800
Utili di impresa (10%)	€ 37,50280

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.031**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 031 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,68%
Prezzo	€ 497,00200
Scostamento % su anno 2023/1	+11,68%
Spese generali (16%)	€ 62,32000
Utili di impresa (10%)	€ 45,18200

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.038**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 038 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,3%
Prezzo	€ 66,16060
Scostamento % su anno 2023/1	+15,3%
Spese generali (16%)	€ 8,29600
Utili di impresa (10%)	€ 6,01460

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.039**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 039 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,82%
Prezzo	€ 89,51140
Scostamento % su anno 2023/1	+15,82%
Spese generali (16%)	€ 11,22400
Utili di impresa (10%)	€ 8,13740

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.040**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 040 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,16250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,32%
Prezzo	€ 109,94335
Scostamento % su anno 2023/1	+15,32%
Spese generali (16%)	€ 13,78600
Utili di impresa (10%)	€ 9,99485

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.041**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 041 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,41%
Prezzo	€ 426,82200
Scostamento % su anno 2023/1	+30,41%
Spese generali (16%)	€ 53,52000
Utili di impresa (10%)	€ 38,80200

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.043**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 043 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,85%
Prezzo	€ 497,00200
Scostamento % su anno 2023/1	+33,85%
Spese generali (16%)	€ 62,32000
Utili di impresa (10%)	€ 45,18200

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.059**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 059 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,72%
Prezzo	€ 70,97750
Scostamento % su anno 2023/1	-40,72%
Spese generali (16%)	€ 8,90000
Utili di impresa (10%)	€ 6,45250

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.112**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 112 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.113**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 113 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.114**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 114 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.066.115**
Voce: 066 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 115 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,26480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,16800
Utili di impresa (10%)	€ 2,29680

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.001**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 001 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,43705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,92%
Prezzo	€ 4,38568
Scostamento % su anno 2023/1	-13,92%
Spese generali (16%)	€ 0,54993
Utili di impresa (10%)	€ 0,39870

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.002**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 002 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,57242**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,91%
Prezzo	€ 8,38641
Scostamento % su anno 2023/1	-13,91%
Spese generali (16%)	€ 1,05159
Utili di impresa (10%)	€ 0,76240

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.003**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 003 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,19945**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 14,29050
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 1,79191
Utili di impresa (10%)	€ 1,29914

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.004**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 004 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,69%
Prezzo	€ 34,83959
Scostamento % su anno 2023/1	-23,69%
Spese generali (16%)	€ 4,36860
Utili di impresa (10%)	€ 3,16724

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.005**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 005 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,32800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,97%
Prezzo	€ 64,21853
Scostamento % su anno 2023/1	-27,97%
Spese generali (16%)	€ 8,05248
Utili di impresa (10%)	€ 5,83805

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.006**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 006 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,08600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,86%
Prezzo	€ 131,53774
Scostamento % su anno 2023/1	-34,86%
Spese generali (16%)	€ 16,49376
Utili di impresa (10%)	€ 11,95798

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.007**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 007 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,09650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,86%
Prezzo	€ 307,63913
Scostamento % su anno 2023/1	-22,86%
Spese generali (16%)	€ 38,57544
Utili di impresa (10%)	€ 27,96719

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.008**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 008 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 630

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,20050**
Prezzo	€ 795,20384
Spese generali (16%)	€ 99,71208
Utili di impresa (10%)	€ 72,29126

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.014**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 014 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,13100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 10,37516
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,30096
Utili di impresa (10%)	€ 0,94320

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.015**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 015 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,44675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,02%
Prezzo	€ 18,43405
Scostamento % su anno 2023/1	-22,02%
Spese generali (16%)	€ 2,31148
Utili di impresa (10%)	€ 1,67582

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.016**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 016 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,35175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,73%
Prezzo	€ 42,55683
Scostamento % su anno 2023/1	-23,73%
Spese generali (16%)	€ 5,33628
Utili di impresa (10%)	€ 3,86880

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.017**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 017 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,72100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,4%
Prezzo	€ 80,03200
Scostamento % su anno 2023/1	-22,4%
Spese generali (16%)	€ 10,03536
Utili di impresa (10%)	€ 7,27564

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.019**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 019 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,92275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,46%
Prezzo	€ 175,98943
Scostamento % su anno 2023/1	-39,46%
Spese generali (16%)	€ 22,06764
Utili di impresa (10%)	€ 15,99904

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.020**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 020 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,16300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,03%
Prezzo	€ 377,90399
Scostamento % su anno 2023/1	-27,03%
Spese generali (16%)	€ 47,38608
Utili di impresa (10%)	€ 34,35491

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.021**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 021 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 630

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 661,81725**
Prezzo	€ 844,47881
Spese generali (16%)	€ 105,89076
Utili di impresa (10%)	€ 76,77080

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.025**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 025 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,56775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,12%
Prezzo	€ 8,38045
Scostamento % su anno 2023/1	-25,12%
Spese generali (16%)	€ 1,05084
Utili di impresa (10%)	€ 0,76186

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.026**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 026 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,22225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,09%
Prezzo	€ 16,87159
Scostamento % su anno 2023/1	-21,09%
Spese generali (16%)	€ 2,11556
Utili di impresa (10%)	€ 1,53378

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.027**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 027 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,37275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,77%
Prezzo	€ 29,82363
Scostamento % su anno 2023/1	-21,77%
Spese generali (16%)	€ 3,73964
Utili di impresa (10%)	€ 2,71124

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.028**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 028 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,41950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,93%
Prezzo	€ 68,16328
Scostamento % su anno 2023/1	-22,93%
Spese generali (16%)	€ 8,54712
Utili di impresa (10%)	€ 6,19666

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.029**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 029 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,11675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,75%
Prezzo	€ 135,40497
Scostamento % su anno 2023/1	-29,75%
Spese generali (16%)	€ 16,97868
Utili di impresa (10%)	€ 12,30954

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.031**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 031 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,13402**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 454,42701
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,98144
Utili di impresa (10%)	€ 41,31155

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.032**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 032 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 760,26330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 970,09597
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,64213
Utili di impresa (10%)	€ 88,19054

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.037**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 037 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,53988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,04%
Prezzo	€ 9,62089
Scostamento % su anno 2023/1	-14,04%
Spese generali (16%)	€ 1,20638
Utili di impresa (10%)	€ 0,87463

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.038**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 038 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,22225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,54%
Prezzo	€ 16,87159
Scostamento % su anno 2023/1	-21,54%
Spese generali (16%)	€ 2,11556
Utili di impresa (10%)	€ 1,53378

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.039**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 039 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,13275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,57%
Prezzo	€ 29,51739
Scostamento % su anno 2023/1	-22,57%
Spese generali (16%)	€ 3,70124
Utili di impresa (10%)	€ 2,68340

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.040**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 040 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,41950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,93%
Prezzo	€ 68,16328
Scostamento % su anno 2023/1	-22,93%
Spese generali (16%)	€ 8,54712
Utili di impresa (10%)	€ 6,19666

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.041**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 041 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,11675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,75%
Prezzo	€ 135,40497
Scostamento % su anno 2023/1	-29,75%
Spese generali (16%)	€ 16,97868
Utili di impresa (10%)	€ 12,30954

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.043**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 043 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,42420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 458,62528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,50787
Utili di impresa (10%)	€ 41,69321

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.044**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 044 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 760,26330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 970,09597
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,64213
Utili di impresa (10%)	€ 88,19054

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.075**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 075 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 110 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,26275**
Prezzo	€ 18,19927
Spese generali (16%)	€ 2,28204
Utili di impresa (10%)	€ 1,65448

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.076**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 076 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,84525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,24%
Prezzo	€ 16,39054
Scostamento % su anno 2023/1	-18,24%
Spese generali (16%)	€ 2,05524
Utili di impresa (10%)	€ 1,49005

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.077**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 077 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,08475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,17%
Prezzo	€ 38,38814
Scostamento % su anno 2023/1	-11,17%
Spese generali (16%)	€ 4,81356
Utili di impresa (10%)	€ 3,48983

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.078**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 078 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,40250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,37%
Prezzo	€ 55,38159
Scostamento % su anno 2023/1	-11,37%
Spese generali (16%)	€ 6,94440
Utili di impresa (10%)	€ 5,03469

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.079**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 079 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,76440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,64337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,00230
Utili di impresa (10%)	€ 10,87667

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.080**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 080 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,44780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,66340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,79165
Utili di impresa (10%)	€ 19,42395

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.082**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 082 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,35960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 272,24685
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,13754
Utili di impresa (10%)	€ 24,74971

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.083**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 083 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,62080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 434,63214
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,49933
Utili di impresa (10%)	€ 39,51201

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.088**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 088 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,02015**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 43,40971
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 5,44322
Utili di impresa (10%)	€ 3,94634

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.089**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 089 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,63750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,4%
Prezzo	€ 64,61345
Scostamento % su anno 2023/1	+2,4%
Spese generali (16%)	€ 8,10200
Utili di impresa (10%)	€ 5,87395

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.090**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 090 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,34105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,88%
Prezzo	€ 116,55118
Scostamento % su anno 2023/1	+11,88%
Spese generali (16%)	€ 14,61457
Utili di impresa (10%)	€ 10,59556

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.091**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 091 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,56190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 356,72098
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,72990
Utili di impresa (10%)	€ 32,42918

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.092**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 092 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 488,50430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 623,33149
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,16069
Utili di impresa (10%)	€ 56,66650

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.094**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 094 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 943,21400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.203,54106
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,91424
Utili di impresa (10%)	€ 109,41282

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.095**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 095 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.607,42400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.051,07302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 257,18784
Utili di impresa (10%)	€ 186,46118

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.100**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 100 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,18%
Prezzo	€ 5,11555
Scostamento % su anno 2023/1	-21,18%
Spese generali (16%)	€ 0,64145
Utili di impresa (10%)	€ 0,46505

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.101**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 101 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,28343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,41%
Prezzo	€ 11,84566
Scostamento % su anno 2023/1	-22,41%
Spese generali (16%)	€ 1,48535
Utili di impresa (10%)	€ 1,07688

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.102**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 102 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,99620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,26%
Prezzo	€ 14,03115
Scostamento % su anno 2023/1	-23,26%
Spese generali (16%)	€ 1,75939
Utili di impresa (10%)	€ 1,27556

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.103**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 103 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,60860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,16058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,53738
Utili di impresa (10%)	€ 4,01460

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.104**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 104 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,44410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,67868
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,99106
Utili di impresa (10%)	€ 7,24352

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.112**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 112 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,22475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,38%
Prezzo	€ 6,66678
Scostamento % su anno 2023/1	-12,38%
Spese generali (16%)	€ 0,83596
Utili di impresa (10%)	€ 0,60607

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.113**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 113 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,67625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,26%
Prezzo	€ 9,79490
Scostamento % su anno 2023/1	-24,26%
Spese generali (16%)	€ 1,22820
Utili di impresa (10%)	€ 0,89045

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.114**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 114 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,46263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,26%
Prezzo	€ 21,00632
Scostamento % su anno 2023/1	-20,26%
Spese generali (16%)	€ 2,63402
Utili di impresa (10%)	€ 1,90967

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.115**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 115 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,12400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,05%
Prezzo	€ 48,64622
Scostamento % su anno 2023/1	-8,05%
Spese generali (16%)	€ 6,09984
Utili di impresa (10%)	€ 4,42238

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.116**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 116 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,2%
Prezzo	€ 89,91972
Scostamento % su anno 2023/1	-12,2%
Spese generali (16%)	€ 11,27520
Utili di impresa (10%)	€ 8,17452

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.117**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 117 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,59825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,79%
Prezzo	€ 262,34337
Scostamento % su anno 2023/1	+13,79%
Spese generali (16%)	€ 32,89572
Utili di impresa (10%)	€ 23,84940

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.118**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 118 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,96100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 280,67024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,19376
Utili di impresa (10%)	€ 25,51548

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.120**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 120 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,56400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,19%
Prezzo	€ 4,54766
Scostamento % su anno 2023/1	-21,19%
Spese generali (16%)	€ 0,57024
Utili di impresa (10%)	€ 0,41342

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.121**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 121 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,52150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,72%
Prezzo	€ 7,04543
Scostamento % su anno 2023/1	-23,72%
Spese generali (16%)	€ 0,88344
Utili di impresa (10%)	€ 0,64049

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.122**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 122 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,79325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,39%
Prezzo	€ 13,77219
Scostamento % su anno 2023/1	-22,39%
Spese generali (16%)	€ 1,72692
Utili di impresa (10%)	€ 1,25202

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.123**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 123 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,65300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,16%
Prezzo	€ 28,90523
Scostamento % su anno 2023/1	-25,16%
Spese generali (16%)	€ 3,62448
Utili di impresa (10%)	€ 2,62775

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.124**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 124 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,30150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,15%
Prezzo	€ 46,32071
Scostamento % su anno 2023/1	-24,15%
Spese generali (16%)	€ 5,80824
Utili di impresa (10%)	€ 4,21097

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.125**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 125 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,26950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,7%
Prezzo	€ 87,11188
Scostamento % su anno 2023/1	-30,7%
Spese generali (16%)	€ 10,92312
Utili di impresa (10%)	€ 7,91926

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.126**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 126 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,05575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,34%
Prezzo	€ 213,16314
Scostamento % su anno 2023/1	-15,34%
Spese generali (16%)	€ 26,72892
Utili di impresa (10%)	€ 19,37847

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.129**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 129 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,88120**
Prezzo	€ 172,10841
Spese generali (16%)	€ 21,58099
Utili di impresa (10%)	€ 15,64622

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.130**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 130 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,18250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,06%
Prezzo	€ 266,91687
Scostamento % su anno 2023/1	+4,06%
Spese generali (16%)	€ 33,46920
Utili di impresa (10%)	€ 24,26517

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.131**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 131 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,86640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,47%
Prezzo	€ 383,90552
Scostamento % su anno 2023/1	-15,47%
Spese generali (16%)	€ 48,13862
Utili di impresa (10%)	€ 34,90050

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.132**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 132 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,08520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 635,55671
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 79,69363
Utili di impresa (10%)	€ 57,77788

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.133**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 133 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,02010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,08%
Prezzo	€ 811,56165
Scostamento % su anno 2023/1	-5,08%
Spese generali (16%)	€ 101,76322
Utili di impresa (10%)	€ 73,77833

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.134**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 134 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 868,44150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,4%
Prezzo	€ 1.108,13135
Scostamento % su anno 2023/1	+5,4%
Spese generali (16%)	€ 138,95064
Utili di impresa (10%)	€ 100,73921

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.135**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 135 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.417,65390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,39%
Prezzo	€ 1.808,92637
Scostamento % su anno 2023/1	-11,39%
Spese generali (16%)	€ 226,82462
Utili di impresa (10%)	€ 164,44785

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.136**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 136 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 630

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.155,15420**
Prezzo	€ 5.301,97676
Spese generali (16%)	€ 664,82467
Utili di impresa (10%)	€ 481,99789

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.140**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 140 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,83200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,29%
Prezzo	€ 11,26963
Scostamento % su anno 2023/1	+25,29%
Spese generali (16%)	€ 1,41312
Utili di impresa (10%)	€ 1,02451

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.141**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 141 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,75200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,88%
Prezzo	€ 26,47955
Scostamento % su anno 2023/1	+49,88%
Spese generali (16%)	€ 3,32032
Utili di impresa (10%)	€ 2,40723

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.142**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 142 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,09200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,12139
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,65472
Utili di impresa (10%)	€ 3,37467

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.143**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 143 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,44500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,26382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,43120
Utili di impresa (10%)	€ 5,38762

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.144**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 144 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,42670
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,97200
Utili di impresa (10%)	€ 10,12970

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.067.145**
Voce: 067 -11,1% su anno 2023/1 -11,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2019. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 145 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,79200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 216,65459
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,16672
Utili di impresa (10%)	€ 19,69587

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.001**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 001 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,97500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,35%
Prezzo	€ 52,28410
Scostamento % su anno 2023/1	+26,35%
Spese generali (16%)	€ 6,55600
Utili di impresa (10%)	€ 4,75310

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.002**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 002 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,52500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,18%
Prezzo	€ 75,95390
Scostamento % su anno 2023/1	+36,18%
Spese generali (16%)	€ 9,52400
Utili di impresa (10%)	€ 6,90490

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.003**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 003 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,80000**
Prezzo	€ 184,76480
Spese generali (16%)	€ 23,16800
Utili di impresa (10%)	€ 16,79680

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.004**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 004 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,7%
Prezzo	€ 196,02550
Scostamento % su anno 2023/1	+42,7%
Spese generali (16%)	€ 24,58000
Utili di impresa (10%)	€ 17,82050

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.005**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 005 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+62,11%
Prezzo	€ 361,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+62,11%
Spese generali (16%)	€ 45,28000
Utili di impresa (10%)	€ 32,82800

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.006**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 006 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,60000**
Prezzo	€ 925,86560
Spese generali (16%)	€ 116,09600
Utili di impresa (10%)	€ 84,16960

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.015**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 015 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,72500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,42%
Prezzo	€ 91,52110
Scostamento % su anno 2023/1	+14,42%
Spese generali (16%)	€ 11,47600
Utili di impresa (10%)	€ 8,32010

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.016**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 016 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,63%
Prezzo	€ 113,91490
Scostamento % su anno 2023/1	+28,63%
Spese generali (16%)	€ 14,28400
Utili di impresa (10%)	€ 10,35590

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.017**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 017 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,20000**
Prezzo	€ 259,28320
Spese generali (16%)	€ 32,51200
Utili di impresa (10%)	€ 23,57120

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.019**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 019 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,96%
Prezzo	€ 351,21900
Scostamento % su anno 2023/1	+58,96%
Spese generali (16%)	€ 44,04000
Utili di impresa (10%)	€ 31,92900

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.020**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 020 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 518,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+235,74%
Prezzo	€ 662,08450
Scostamento % su anno 2023/1	+235,74%
Spese generali (16%)	€ 83,02000
Utili di impresa (10%)	€ 60,18950

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.021**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 021 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.354,40000**
Prezzo	€ 1.728,21440
Spese generali (16%)	€ 216,70400
Utili di impresa (10%)	€ 157,11040

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.027**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 027 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,77500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,23%
Prezzo	€ 127,31290
Scostamento % su anno 2023/1	+29,23%
Spese generali (16%)	€ 15,96400
Utili di impresa (10%)	€ 11,57390

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.028**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 028 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,64%
Prezzo	€ 148,78160
Scostamento % su anno 2023/1	+29,64%
Spese generali (16%)	€ 18,65600
Utili di impresa (10%)	€ 13,52560

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.029**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 029 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,60000**
Prezzo	€ 425,67360
Spese generali (16%)	€ 53,37600
Utili di impresa (10%)	€ 38,69760

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.031**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 031 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 386,97500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,55%
Prezzo	€ 493,78010
Scostamento % su anno 2023/1	+44,55%
Spese generali (16%)	€ 61,91600
Utili di impresa (10%)	€ 44,88910

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.032**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 032 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 836,07500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+90,11%
Prezzo	€ 1.066,83170
Scostamento % su anno 2023/1	+90,11%
Spese generali (16%)	€ 133,77200
Utili di impresa (10%)	€ 96,98470

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.033**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 033 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.225,60000**
Prezzo	€ 2.839,86560
Spese generali (16%)	€ 356,09600
Utili di impresa (10%)	€ 258,16960

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.039**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 039 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,91%
Prezzo	€ 149,67480
Scostamento % su anno 2023/1	+26,91%
Spese generali (16%)	€ 18,76800
Utili di impresa (10%)	€ 13,60680

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.040**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 040 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,57500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,8%
Prezzo	€ 184,47770
Scostamento % su anno 2023/1	+20,8%
Spese generali (16%)	€ 23,13200
Utili di impresa (10%)	€ 16,77070

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.041**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 041 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,80000**
Prezzo	€ 485,90080
Spese generali (16%)	€ 60,92800
Utili di impresa (10%)	€ 44,17280

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.043**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 043 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 443,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+72,4%
Prezzo	€ 566,22500
Scostamento % su anno 2023/1	+72,4%
Spese generali (16%)	€ 71,00000
Utili di impresa (10%)	€ 51,47500

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.044**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 044 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 892,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+89,86%
Prezzo	€ 1.138,41530
Scostamento % su anno 2023/1	+89,86%
Spese generali (16%)	€ 142,74800
Utili di impresa (10%)	€ 103,49230

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.045**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 045 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.571,20000**
Prezzo	€ 2.004,85120
Spese generali (16%)	€ 251,39200
Utili di impresa (10%)	€ 182,25920

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.076**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 076 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 137,80800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,28000
Utili di impresa (10%)	€ 12,52800

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.077**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 077 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,4%
Prezzo	€ 118,60420
Scostamento % su anno 2023/1	-16,4%
Spese generali (16%)	€ 14,87200
Utili di impresa (10%)	€ 10,78220

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.088**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 088 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,64%
Prezzo	€ 261,77140
Scostamento % su anno 2023/1	-16,64%
Spese generali (16%)	€ 32,82400
Utili di impresa (10%)	€ 23,79740

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.089**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 089 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,83%
Prezzo	€ 280,72000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,83%
Spese generali (16%)	€ 35,20000
Utili di impresa (10%)	€ 25,52000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.090**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 090 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,69%
Prezzo	€ 346,68920
Scostamento % su anno 2023/1	-16,69%
Spese generali (16%)	€ 43,47200
Utili di impresa (10%)	€ 31,51720

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.091**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 091 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,85%
Prezzo	€ 361,42700
Scostamento % su anno 2023/1	-16,85%
Spese generali (16%)	€ 45,32000
Utili di impresa (10%)	€ 32,85700

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.094**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 094 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 447,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,76%
Prezzo	€ 570,56340
Scostamento % su anno 2023/1	-16,76%
Spese generali (16%)	€ 71,54400
Utili di impresa (10%)	€ 51,86940

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.100**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 100 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,08%
Prezzo	€ 54,74040
Scostamento % su anno 2023/1	-21,08%
Spese generali (16%)	€ 6,86400
Utili di impresa (10%)	€ 4,97640

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.101**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 101 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,79%
Prezzo	€ 66,67100
Scostamento % su anno 2023/1	-21,79%
Spese generali (16%)	€ 8,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,06100

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.112**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 112 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,95%
Prezzo	€ 95,44480
Scostamento % su anno 2023/1	-3,95%
Spese generali (16%)	€ 11,96800
Utili di impresa (10%)	€ 8,67680

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.113**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 113 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,59%
Prezzo	€ 108,07720
Scostamento % su anno 2023/1	+3,59%
Spese generali (16%)	€ 13,55200
Utili di impresa (10%)	€ 9,82520

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.114**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 114 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,41%
Prezzo	€ 136,85100
Scostamento % su anno 2023/1	+11,41%
Spese generali (16%)	€ 17,16000
Utili di impresa (10%)	€ 12,44100

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.115**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 115 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,86%
Prezzo	€ 203,52200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,86%
Spese generali (16%)	€ 25,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,50200

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.117**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 117 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,92%
Prezzo	€ 328,44240
Scostamento % su anno 2023/1	-8,92%
Spese generali (16%)	€ 41,18400
Utili di impresa (10%)	€ 29,85840

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.118**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 118 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,89%
Prezzo	€ 424,58900
Scostamento % su anno 2023/1	-9,89%
Spese generali (16%)	€ 53,24000
Utili di impresa (10%)	€ 38,59900

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.140**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 140 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 22,45760
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 2,81600
Utili di impresa (10%)	€ 2,04160

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.141**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 141 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,3%
Prezzo	€ 23,86120
Scostamento % su anno 2023/1	-2,3%
Spese generali (16%)	€ 2,99200
Utili di impresa (10%)	€ 2,16920

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.142**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 142 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,89%
Prezzo	€ 44,21340
Scostamento % su anno 2023/1	-7,89%
Spese generali (16%)	€ 5,54400
Utili di impresa (10%)	€ 4,01940

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.144**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 144 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 72,98720
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 9,15200
Utili di impresa (10%)	€ 6,63520

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.068.145**
Voce: 068 +20,89% su anno 2023/1 +20,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 145 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,39%
Prezzo	€ 91,93580
Scostamento % su anno 2023/1	-3,39%
Spese generali (16%)	€ 11,52800
Utili di impresa (10%)	€ 8,35780

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.069.008**
Voce: 069 -16,53% su anno 2023/1 -16,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 008 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,22%
Prezzo	€ 23,86120
Scostamento % su anno 2023/1	-16,22%
Spese generali (16%)	€ 2,99200
Utili di impresa (10%)	€ 2,16920

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.069.047**
Voce: 069 -16,53% su anno 2023/1 -16,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 047 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,83%
Prezzo	€ 47,72240
Scostamento % su anno 2023/1	-16,83%
Spese generali (16%)	€ 5,98400
Utili di impresa (10%)	€ 4,33840

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.001**
Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 001 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.638,16350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,73%
Prezzo	€ 2.090,29663
Scostamento % su anno 2023/1	-14,73%
Spese generali (16%)	€ 262,10616
Utili di impresa (10%)	€ 190,02697

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.002**
Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 002 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.638,16350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,73%
Prezzo	€ 2.090,29663
Scostamento % su anno 2023/1	-14,73%
Spese generali (16%)	€ 262,10616
Utili di impresa (10%)	€ 190,02697

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.003**
Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 003 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.754,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,07%
Prezzo	€ 2.238,93340
Scostamento % su anno 2023/1	-10,07%
Spese generali (16%)	€ 280,74400
Utili di impresa (10%)	€ 203,53940

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.004**
Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 004 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.754,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,68%
Prezzo	€ 2.238,93340
Scostamento % su anno 2023/1	-12,68%
Spese generali (16%)	€ 280,74400
Utili di impresa (10%)	€ 203,53940

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.005**
Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 005 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.322,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.962,87200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 371,52000
Utili di impresa (10%)	€ 269,35200

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.006**

Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 006 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.322,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.962,87200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 371,52000
Utili di impresa (10%)	€ 269,35200

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.007**

Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 007 prolunga DN 1000 mm, H 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,70475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,08%
Prezzo	€ 166,77926
Scostamento % su anno 2023/1	-0,08%
Spese generali (16%)	€ 20,91276
Utili di impresa (10%)	€ 15,16175

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.008**

Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 008 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.643,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.096,97840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,94400
Utili di impresa (10%)	€ 190,63440

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.009**
Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 009 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.643,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.096,97840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,94400
Utili di impresa (10%)	€ 190,63440

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.010**
Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 010 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.643,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.096,97840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,94400
Utili di impresa (10%)	€ 190,63440

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.011**
Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 011 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.643,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.096,97840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,94400
Utili di impresa (10%)	€ 190,63440

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.012**
Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 012 prolunga DN 800 mm, H 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,88750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,04045
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,42200
Utili di impresa (10%)	€ 9,73095

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.013**

Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 013 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 448,00375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,22%
Prezzo	€ 571,65279
Scostamento % su anno 2023/1	-6,22%
Spese generali (16%)	€ 71,68060
Utili di impresa (10%)	€ 51,96844

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.014**

Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 014 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 448,00375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,31%
Prezzo	€ 571,65279
Scostamento % su anno 2023/1	-12,31%
Spese generali (16%)	€ 71,68060
Utili di impresa (10%)	€ 51,96844

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.015**

Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 015 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 481,77025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,71%
Prezzo	€ 614,73884
Scostamento % su anno 2023/1	-8,71%
Spese generali (16%)	€ 77,08324
Utili di impresa (10%)	€ 55,88535

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.016**
Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 016 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 481,77025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,71%
Prezzo	€ 614,73884
Scostamento % su anno 2023/1	-8,71%
Spese generali (16%)	€ 77,08324
Utili di impresa (10%)	€ 55,88535

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.070.017**
Voce: 070 -3,46% su anno 2023/1 -3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 017 prolunga DN 600 mm, H 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,91250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,46%
Prezzo	€ 116,00435
Scostamento % su anno 2023/1	+29,46%
Spese generali (16%)	€ 14,54600
Utili di impresa (10%)	€ 10,54585

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.071.001**
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 001 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,91050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,18000
Utili di impresa (10%)	€ 15,35550

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.071.002**
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 002 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,91050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,18000
Utili di impresa (10%)	€ 15,35550

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.071.003**
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 003 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,69260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,41600
Utili di impresa (10%)	€ 18,42660

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.071.004**
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 004 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,69260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,41600
Utili di impresa (10%)	€ 18,42660

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.071.005**
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 005 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,57000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 310,79532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,97120
Utili di impresa (10%)	€ 28,25412

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.071.006**
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 006 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,19000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,76%
Prezzo	€ 242,68244
Scostamento % su anno 2023/1	-4,76%
Spese generali (16%)	€ 30,43040
Utili di impresa (10%)	€ 22,06204

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.071.007**
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 007 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,58950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,17%
Prezzo	€ 268,71220
Scostamento % su anno 2023/1	-9,17%
Spese generali (16%)	€ 33,69432
Utili di impresa (10%)	€ 24,42838

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.071.008**
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 008 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,01100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,41%
Prezzo	€ 294,77004
Scostamento % su anno 2023/1	-4,41%
Spese generali (16%)	€ 36,96176
Utili di impresa (10%)	€ 26,79728

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.071.009**
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 009 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,40500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,18%
Prezzo	€ 320,79278
Scostamento % su anno 2023/1	-8,18%
Spese generali (16%)	€ 40,22480
Utili di impresa (10%)	€ 29,16298

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.071.010**
Voce: 071 -3,07% su anno 2023/1 -3,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 010 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,79900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,17%
Prezzo	€ 346,81552
Scostamento % su anno 2023/1	-4,17%
Spese generali (16%)	€ 43,48784
Utili di impresa (10%)	€ 31,52868

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.001**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 001 DN 1500 ≤ 10 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.346,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,04%
Prezzo	€ 9.374,26160
Scostamento % su anno 2023/1	+8,04%
Spese generali (16%)	€ 1.175,45600
Utili di impresa (10%)	€ 852,20560

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.002**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 002 DN 1500 da > 10 a ≤ 15 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.030,56323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,93%
Prezzo	€ 12.798,99869
Scostamento % su anno 2023/1	-25,93%
Spese generali (16%)	€ 1.604,89012
Utili di impresa (10%)	€ 1.163,54534

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.003**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 003 DN 1500 da > 15 a ≤ 21 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.400,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,94%
Prezzo	€ 22.202,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+34,94%
Spese generali (16%)	€ 2.784,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2.018,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.004**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 004 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.047,59020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.888,72509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 487,61443
Utili di impresa (10%)	€ 353,52046

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.005**

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 005 DN 1600 ≤ 12 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.418,61270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.466,14980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.186,97803
Utili di impresa (10%)	€ 860,55907

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.006**

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 006 DN 1600 da > 12 a ≤ 18 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.523,05750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.151,42137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.523,68920
Utili di impresa (10%)	€ 1.104,67467

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.007**

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 007 DN 1600 da > 18 a ≤ 24 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.665,50670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.609,18655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.706,48107
Utili di impresa (10%)	€ 1.237,19878

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.008**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 008 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.116,26820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.080,35822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.138,60291
Utili di impresa (10%)	€ 825,48711

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.009**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 009 DN 1700 ≤ 13 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.685,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.702,46832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 589,65120
Utili di impresa (10%)	€ 427,49712

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.010**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 010 DN 1700 da > 13 a ≤ 20 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.464,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.972,62544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 874,31040
Utili di impresa (10%)	€ 633,87504

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.011**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 011 DN 1700 da > 20 a ≤ 27 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.703,32670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.933,44487
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.872,53227
Utili di impresa (10%)	€ 1.357,58590

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.012**

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 012 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.433,96820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.485,74342
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,43491
Utili di impresa (10%)	€ 862,34031

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.013**

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 013 DN 1800 ≤ 15 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.920,16880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.382,13539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.427,22701
Utili di impresa (10%)	€ 1.034,73958

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.014**

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 014 DN 1800 da > 15 a ≤ 22 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.682,46440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.906,82457
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.869,19430
Utili di impresa (10%)	€ 1.355,16587

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.015**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 015 DN 1800 da > 22 a ≤ 30 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.074,45636**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.683,00632
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.091,91302
Utili di impresa (10%)	€ 1.516,63694

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.016**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 016 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.297,03950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.311,02240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.167,52632
Utili di impresa (10%)	€ 846,45658

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.017**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 017 DN 2000 ≤ 18 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,39%
Prezzo	€ 19.267,60000
Scostamento % su anno 2023/1	+48,39%
Spese generali (16%)	€ 2.416,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.751,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.018**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 018 DN 2000 da > 18 a ≤ 28 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.200,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,32%
Prezzo	€ 28.327,20000
Scostamento % su anno 2023/1	+53,32%
Spese generali (16%)	€ 3.552,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2.575,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.019**

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 019 DN 2000 da > 28 a ≤ 37 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29.000,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,42%
Prezzo	€ 37.004,00000
Scostamento % su anno 2023/1	+43,42%
Spese generali (16%)	€ 4.640,00000
Utili di impresa (10%)	€ 3.364,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.020**

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 020 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.031,83724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.248,62432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.285,09396
Utili di impresa (10%)	€ 931,69312

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.021**

Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 021 DN 2500 ≤ 21 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.140,68920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.387,51942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.302,51027
Utili di impresa (10%)	€ 944,31995

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.022**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 022 DN 2500 da > 21 a ≤ 53 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.725,69423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22.617,98584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.836,11108
Utili di impresa (10%)	€ 2.056,18053

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.023**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 023 DN 2500 da > 53 a ≤ 107 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38.658,20196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49.327,86570
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.185,31231
Utili di impresa (10%)	€ 4.484,35143

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.024**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 024 sovrapprezzo ogni 11 m3 aggiuntivi DN 2500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.079,49720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.689,43843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.092,71955
Utili di impresa (10%)	€ 1.517,22168

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.075.025**
Voce: 075 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 025 prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,21312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 172,53194
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,63410
Utili di impresa (10%)	€ 15,68472

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.101.001**

Voce: 101 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 001 con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,36%
Prezzo	€ 13,17470
Scostamento % su anno 2023/1	+15,36%
Spese generali (16%)	€ 1,65200
Utili di impresa (10%)	€ 1,19770

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.101.003**

Voce: 101 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 003 con altezza cm 16, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 11,99440
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 1,50400
Utili di impresa (10%)	€ 1,09040

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.101.005**

Voce: 101 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 005 con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,12%
Prezzo	€ 12,50480
Scostamento % su anno 2023/1	-12,12%
Spese generali (16%)	€ 1,56800
Utili di impresa (10%)	€ 1,13680

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.101.007**

Voce: 101 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 007 con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,99600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,41090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,55936
Utili di impresa (10%)	€ 1,85554

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.101.009**
Voce: 101 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 009 con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,83%
Prezzo	€ 15,54168
Scostamento % su anno 2023/1	-6,83%
Spese generali (16%)	€ 1,94880
Utili di impresa (10%)	€ 1,41288

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.101.011**
Voce: 101 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 011 con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,74720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,09343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,51955
Utili di impresa (10%)	€ 1,82668

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.161.001**
Voce: 161 +12,1% su anno 2023/1 +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.
Articolo: 001 Diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,13157
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14189
Utili di impresa (10%)	€ 0,10287

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.161.002**
Voce: 161 +12,1% su anno 2023/1 +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.

Articolo: 002 Diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,85%
Prezzo	€ 3,26057
Scostamento % su anno 2023/1	+1,85%
Spese generali (16%)	€ 0,40885
Utili di impresa (10%)	€ 0,29642

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.161.003**

Voce: 161 +12,1% su anno 2023/1 +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.

Articolo: 003 Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,03100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,88%
Prezzo	€ 3,86756
Scostamento % su anno 2023/1	+6,88%
Spese generali (16%)	€ 0,48496
Utili di impresa (10%)	€ 0,35160

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.161.004**

Voce: 161 +12,1% su anno 2023/1 +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.

Articolo: 004 Diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,89319**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,69171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46291
Utili di impresa (10%)	€ 0,33561

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.161.005**

Voce: 161 +12,1% su anno 2023/1 +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.

Articolo: 005 Diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,45600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,84%
Prezzo	€ 6,96186
Scostamento % su anno 2023/1	+63,84%
Spese generali (16%)	€ 0,87296
Utili di impresa (10%)	€ 0,63290

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.161.007**

Voce: 161 +12,1% su anno 2023/1 +12,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm

circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.

Articolo: 007 Diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,13800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,83209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,98208
Utili di impresa (10%)	€ 0,71201

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.162.001**
Voce: 162 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco.
Articolo: 001 Diametro esterno 75-80 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,36864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42240
Utili di impresa (10%)	€ 0,30624

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.162.002**
Voce: 162 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco.
Articolo: 002 Diametro esterno 100-110 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,09600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,95050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49536
Utili di impresa (10%)	€ 0,35914

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.162.003**
Voce: 162 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco.
Articolo: 003 Diametro esterno 125 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,96224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,99840
Utili di impresa (10%)	€ 0,72384

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.162.005**
Voce: 162 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco.
Articolo: 005 Diametro esterno 160 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,80128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,05843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,88820
Utili di impresa (10%)	€ 1,36895

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.001**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 001 Diametro esterno 63 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56483**
Prezzo	€ 1,99672
Spese generali (16%)	€ 0,25037
Utili di impresa (10%)	€ 0,18152

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.002**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 002 Diametro esterno 75 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31200**
Prezzo	€ 2,95011
Spese generali (16%)	€ 0,36992
Utili di impresa (10%)	€ 0,26819

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.003**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 003 Diametro esterno 90 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,39667**
Prezzo	€ 3,05815
Spese generali (16%)	€ 0,38347
Utili di impresa (10%)	€ 0,27801

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.004**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 004 Diametro esterno 110 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,98867**
Prezzo	€ 3,81355
Spese generali (16%)	€ 0,47819
Utili di impresa (10%)	€ 0,34669

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.005**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 005 Diametro esterno 125 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,49867**
Prezzo	€ 4,46431
Spese generali (16%)	€ 0,55979
Utili di impresa (10%)	€ 0,40585

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.006**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 006 Diametro esterno 160 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,81517**
Prezzo	€ 7,42016
Spese generali (16%)	€ 0,93043
Utili di impresa (10%)	€ 0,67456

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.007**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 007 Diametro esterno 200 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20900**
Prezzo	€ 13,02668
Spese generali (16%)	€ 1,63344
Utili di impresa (10%)	€ 1,18424

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.009**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 009 Diametro esterno 200 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,85300**
Prezzo	€ 16,40043
Spese generali (16%)	€ 2,05648
Utili di impresa (10%)	€ 1,49095

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.010**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 010 Diametro esterno 250 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,61875**
Prezzo	€ 26,30953
Spese generali (16%)	€ 3,29900
Utili di impresa (10%)	€ 2,39178

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.011**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 011 Diametro esterno 315 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,64375**
Prezzo	€ 35,27343
Spese generali (16%)	€ 4,42300
Utili di impresa (10%)	€ 3,20668

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.012**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 012 Diametro esterno 400 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,64375**
Prezzo	€ 55,68943
Spese generali (16%)	€ 6,98300
Utili di impresa (10%)	€ 5,06268

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.013**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 013 Diametro esterno 500 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,01625**
Prezzo	€ 86,78874
Spese generali (16%)	€ 10,88260
Utili di impresa (10%)	€ 7,88989

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.014**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 014 Diametro esterno 630 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,01875**
Prezzo	€ 137,83193
Spese generali (16%)	€ 17,28300
Utili di impresa (10%)	€ 12,53018

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.015**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 015 Diametro esterno 800 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,23125**
Prezzo	€ 260,59908
Spese generali (16%)	€ 32,67700
Utili di impresa (10%)	€ 23,69083

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.016**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 016 Diametro esterno 1000 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,99375**
Prezzo	€ 367,48003
Spese generali (16%)	€ 46,07900
Utili di impresa (10%)	€ 33,40728

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.017**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 017 Diametro esterno 1200 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 476,03125**
Prezzo	€ 607,41588
Spese generali (16%)	€ 76,16500
Utili di impresa (10%)	€ 55,21963

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.018**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 018 Diametro esterno 160 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,77717**
Prezzo	€ 17,57967
Spese generali (16%)	€ 2,20435
Utili di impresa (10%)	€ 1,59815

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.019**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 019 Diametro esterno 200 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,33367**
Prezzo	€ 23,39377
Spese generali (16%)	€ 2,93339
Utili di impresa (10%)	€ 2,12671

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.020**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 020 Diametro esterno 250 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,28675**
Prezzo	€ 43,74989
Spese generali (16%)	€ 5,48588
Utili di impresa (10%)	€ 3,97726

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.021**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 021 Diametro esterno 315 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,60875**
Prezzo	€ 65,85277
Spese generali (16%)	€ 8,25740
Utili di impresa (10%)	€ 5,98662

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.022**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 022 Diametro esterno 400 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,72700**
Prezzo	€ 101,73165
Spese generali (16%)	€ 12,75632
Utili di impresa (10%)	€ 9,24833

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.023**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 023 Diametro esterno 500 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,03125**
Prezzo	€ 100,84388
Spese generali (16%)	€ 12,64500
Utili di impresa (10%)	€ 9,16763

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.024**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 024 Diametro esterno 630 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,28750**
Prezzo	€ 152,21085
Spese generali (16%)	€ 19,08600
Utili di impresa (10%)	€ 13,83735

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.025**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 025 Diametro esterno 800 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,79375**
Prezzo	€ 309,80483
Spese generali (16%)	€ 38,84700
Utili di impresa (10%)	€ 28,16408

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.026**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 026 Diametro esterno 1000 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,97500**
Prezzo	€ 407,01210
Spese generali (16%)	€ 51,03600
Utili di impresa (10%)	€ 37,00110

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.027**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 027 Diametro esterno 1200 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 503,22500**
Prezzo	€ 642,11510
Spese generali (16%)	€ 80,51600
Utili di impresa (10%)	€ 58,37410

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.028**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 028 Diametro esterno 160 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,03125**
Prezzo	€ 17,90388
Spese generali (16%)	€ 2,24500
Utili di impresa (10%)	€ 1,62763

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.029**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 029 Diametro esterno 200 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,20625**
Prezzo	€ 25,78318
Spese generali (16%)	€ 3,23300
Utili di impresa (10%)	€ 2,34393

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.030**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 030 Diametro esterno 250 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,42500**
Prezzo	€ 33,71830
Spese generali (16%)	€ 4,22800
Utili di impresa (10%)	€ 3,06530

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.031**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 031 Diametro esterno 315 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,13425**
Prezzo	€ 58,86730
Spese generali (16%)	€ 7,38148
Utili di impresa (10%)	€ 5,35157

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.032**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 032 Diametro esterno 400 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,70000**
Prezzo	€ 87,66120
Spese generali (16%)	€ 10,99200
Utili di impresa (10%)	€ 7,96920

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.033**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 033 Diametro esterno 500 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,56250**
Prezzo	€ 133,42175
Spese generali (16%)	€ 16,73000
Utili di impresa (10%)	€ 12,12925

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.034**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 034 Diametro esterno 630 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,05625**
Prezzo	€ 218,26778
Spese generali (16%)	€ 27,36900
Utili di impresa (10%)	€ 19,84253

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.035**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 035 Diametro esterno 800 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,55000**
Prezzo	€ 373,29380
Spese generali (16%)	€ 46,80800
Utili di impresa (10%)	€ 33,93580

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.036**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 036 Diametro esterno 1000 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,00000**
Prezzo	€ 530,81600
Spese generali (16%)	€ 66,56000
Utili di impresa (10%)	€ 48,25600

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.165.037**
Voce: 165 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 037 Diametro esterno 1200 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 613,08125**
Prezzo	€ 782,29168
Spese generali (16%)	€ 98,09300
Utili di impresa (10%)	€ 71,11743

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.001**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 001 Diametro esterno 63 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99300**
Prezzo	€ 3,81907
Spese generali (16%)	€ 0,47888
Utili di impresa (10%)	€ 0,34719

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.002**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 002 Diametro esterno 75 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,19200**
Prezzo	€ 5,34899
Spese generali (16%)	€ 0,67072
Utili di impresa (10%)	€ 0,48627

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.003**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 003 Diametro esterno 90 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99750**
Prezzo	€ 5,10081
Spese generali (16%)	€ 0,63960
Utili di impresa (10%)	€ 0,46371

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.004**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 004 Diametro esterno 110 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,73550**
Prezzo	€ 6,04250
Spese generali (16%)	€ 0,75768
Utili di impresa (10%)	€ 0,54932

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.005**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 005 Diametro esterno 125 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,02700**
Prezzo	€ 7,69045
Spese generali (16%)	€ 0,96432
Utili di impresa (10%)	€ 0,69913

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.006**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 006 Diametro esterno 160 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,73067**
Prezzo	€ 12,41634
Spese generali (16%)	€ 1,55691
Utili di impresa (10%)	€ 1,12876

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.007**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 007 Diametro esterno 200 mm in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,87150**
Prezzo	€ 21,52803
Spese generali (16%)	€ 2,69944
Utili di impresa (10%)	€ 1,95709

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.009**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 009 Diametro esterno 200 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,28183**
Prezzo	€ 20,77561
Spese generali (16%)	€ 2,60509
Utili di impresa (10%)	€ 1,88869

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.010**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 010 Diametro esterno 250 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,64067**
Prezzo	€ 33,99350
Spese generali (16%)	€ 4,26251
Utili di impresa (10%)	€ 3,09032

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.011**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 011 Diametro esterno 315 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,38667**
Prezzo	€ 45,15339
Spese generali (16%)	€ 5,66187
Utili di impresa (10%)	€ 4,10485

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.012**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 012 Diametro esterno 400 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,48750**
Prezzo	€ 63,14605
Spese generali (16%)	€ 7,91800
Utili di impresa (10%)	€ 5,74055

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.013**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 013 Diametro esterno 500 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,58750**
Prezzo	€ 97,72565
Spese generali (16%)	€ 12,25400
Utili di impresa (10%)	€ 8,88415

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.014**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 014 Diametro esterno 630 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,10000**
Prezzo	€ 154,52360
Spese generali (16%)	€ 19,37600
Utili di impresa (10%)	€ 14,04760

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.015**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 015 Diametro esterno 800 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,18750**
Prezzo	€ 291,16725
Spese generali (16%)	€ 36,51000
Utili di impresa (10%)	€ 26,46975

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.016**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 016 Diametro esterno 1000 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,57500**
Prezzo	€ 410,32970
Spese generali (16%)	€ 51,45200
Utili di impresa (10%)	€ 37,30270

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.017**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 017 Diametro esterno 1200 mm SN4 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 529,10000**
Prezzo	€ 675,13160
Spese generali (16%)	€ 84,65600
Utili di impresa (10%)	€ 61,37560

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.018**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 018 Diametro esterno 160 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,09100**
Prezzo	€ 19,25612
Spese generali (16%)	€ 2,41456
Utili di impresa (10%)	€ 1,75056

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.019**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 019 Diametro esterno 200 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,71683**
Prezzo	€ 22,60667
Spese generali (16%)	€ 2,83469
Utili di impresa (10%)	€ 2,05515

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.020**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 020 Diametro esterno 250 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,91533**
Prezzo	€ 38,17196
Spese generali (16%)	€ 4,78645
Utili di impresa (10%)	€ 3,47018

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.021**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 021 Diametro esterno 315 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,68717**
Prezzo	€ 49,36483
Spese generali (16%)	€ 6,18995
Utili di impresa (10%)	€ 4,48771

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.022**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 022 Diametro esterno 400 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,82500**
Prezzo	€ 64,85270
Spese generali (16%)	€ 8,13200
Utili di impresa (10%)	€ 5,89570

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.023**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 023 Diametro esterno 500 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,09375**
Prezzo	€ 112,40763
Spese generali (16%)	€ 14,09500
Utili di impresa (10%)	€ 10,21888

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.024**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 024 Diametro esterno 630 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,02500**
Prezzo	€ 168,46390
Spese generali (16%)	€ 21,12400
Utili di impresa (10%)	€ 15,31490

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.025**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 025 Diametro esterno 800 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,48125**
Prezzo	€ 342,58208
Spese generali (16%)	€ 42,95700
Utili di impresa (10%)	€ 31,14383

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.026**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 026 Diametro esterno 1000 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,46075**
Prezzo	€ 449,73992
Spese generali (16%)	€ 56,39372
Utili di impresa (10%)	€ 40,88545

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.027**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 027 Diametro esterno 1200 mm SN8 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 552,40875**
Prezzo	€ 704,87357
Spese generali (16%)	€ 88,38540
Utili di impresa (10%)	€ 64,07942

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.028**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 028 Diametro esterno 160 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,60000**
Prezzo	€ 21,18160
Spese generali (16%)	€ 2,65600
Utili di impresa (10%)	€ 1,92560

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.029**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 029 Diametro esterno 200 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,25625**
Prezzo	€ 29,67498
Spese generali (16%)	€ 3,72100
Utili di impresa (10%)	€ 2,69773

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.030**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 030 Diametro esterno 250 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,12500**
Prezzo	€ 44,81950
Spese generali (16%)	€ 5,62000
Utili di impresa (10%)	€ 4,07450

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.031**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 031 Diametro esterno 315 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,80625**
Prezzo	€ 67,38078
Spese generali (16%)	€ 8,44900
Utili di impresa (10%)	€ 6,12553

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.032**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 032 Diametro esterno 400 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,37500**
Prezzo	€ 94,90250
Spese generali (16%)	€ 11,90000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62750

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.033**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 033 Diametro esterno 500 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,27500**
Prezzo	€ 144,53890
Spese generali (16%)	€ 18,12400
Utili di impresa (10%)	€ 13,13990

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.034**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 034 Diametro esterno 630 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,78750**
Prezzo	€ 234,51285
Spese generali (16%)	€ 29,40600
Utili di impresa (10%)	€ 21,31935

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.035**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 035 Diametro esterno 800 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,23750**
Prezzo	€ 406,07105
Spese generali (16%)	€ 50,91800
Utili di impresa (10%)	€ 36,91555

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.036**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 036 Diametro esterno 1000 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 449,44375**
Prezzo	€ 573,49023
Spese generali (16%)	€ 71,91100
Utili di impresa (10%)	€ 52,13548

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.166.037**
Voce: 166 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione.
Articolo: 037 Diametro esterno 1200 mm SN16 in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 662,23125**
Prezzo	€ 845,00708
Spese generali (16%)	€ 105,95700
Utili di impresa (10%)	€ 76,81883

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.170.001**
Voce: 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto in polietilene a media densità prodotti mediante stampaggio (PEMD) per fognature interrate non in pressione
Articolo: 001 a tre vie a sezione circolare 1000/1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.070,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.366,43650
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 171,34000
Utili di impresa (10%)	€ 124,22150

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.171.001**
Voce: 171 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco
Articolo: 001 per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,88500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,54926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,34160
Utili di impresa (10%)	€ 5,32266

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.172.001**
Voce: 172 +18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 per 2-6 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 554,58492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,44%
Prezzo	€ 707,65036
Scostamento % su anno 2023/1	+10,44%
Spese generali (16%)	€ 88,73359
Utili di impresa (10%)	€ 64,33185

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.172.002**
Voce: 172 +18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016

Articolo: 002 per 7-8 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 693,90275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,45%
Prezzo	€ 885,41991
Scostamento % su anno 2023/1	+7,45%
Spese generali (16%)	€ 111,02444
Utili di impresa (10%)	€ 80,49272

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.172.003**

Voce: 172 +18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016

Articolo: 003 per 9-11 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 877,83542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,95%
Prezzo	€ 1.120,11800
Scostamento % su anno 2023/1	+19,95%
Spese generali (16%)	€ 140,45367
Utili di impresa (10%)	€ 101,82891

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.172.004**

Voce: 172 +18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016

Articolo: 004 per 12-14 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.167,99267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,58%
Prezzo	€ 1.490,35865
Scostamento % su anno 2023/1	+35,58%
Spese generali (16%)	€ 186,87883
Utili di impresa (10%)	€ 135,48715

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.172.005**

Voce: 172 +18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016

Articolo: 005 per 15-16 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.385,94620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,57%
Prezzo	€ 1.768,46735
Scostamento % su anno 2023/1	+19,57%
Spese generali (16%)	€ 221,75139
Utili di impresa (10%)	€ 160,76976

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.172.006**

Voce: 172 +18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per

traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016

Articolo: 006 per 20-22 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.834,41200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,56%
Prezzo	€ 2.340,70971
Scostamento % su anno 2023/1	+24,56%
Spese generali (16%)	€ 293,50592
Utili di impresa (10%)	€ 212,79179

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.172.007**
Voce: 172 +18,84% su anno 2023/1 +18,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 007 per 25-27 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.970,86863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,36%
Prezzo	€ 2.514,82837
Scostamento % su anno 2023/1	+14,36%
Spese generali (16%)	€ 315,33898
Utili di impresa (10%)	€ 228,62076

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.174.001**
Voce: 174 +17,8% su anno 2023/1 +17,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 per 2-8 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 688,74130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,89%
Prezzo	€ 878,83390
Scostamento % su anno 2023/1	+20,89%
Spese generali (16%)	€ 110,19861
Utili di impresa (10%)	€ 79,89399

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.174.003**
Voce: 174 +17,8% su anno 2023/1 +17,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 003 per 8-16 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.029,82250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,28%
Prezzo	€ 1.314,05351
Scostamento % su anno 2023/1	+22,28%
Spese generali (16%)	€ 164,77160
Utili di impresa (10%)	€ 119,45941

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.174.004**
Voce: 174 +17,8% su anno 2023/1 +17,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016

Articolo: 004 per 16-20 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.458,27370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,23%
Prezzo	€ 1.860,75724
Scostamento % su anno 2023/1	+10,23%
Spese generali (16%)	€ 233,32379
Utili di impresa (10%)	€ 169,15975

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.176.003**
Voce: 176 +0,46% su anno 2023/1 +0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 003 per 17-40 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.626,62070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,96%
Prezzo	€ 3.351,56801
Scostamento % su anno 2023/1	-6,96%
Spese generali (16%)	€ 420,25931
Utili di impresa (10%)	€ 304,68800

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.176.004**
Voce: 176 +0,46% su anno 2023/1 +0,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 004 per 31-70 A.E.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.220,79970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,88%
Prezzo	€ 5.385,74042
Scostamento % su anno 2023/1	+7,88%
Spese generali (16%)	€ 675,32795
Utili di impresa (10%)	€ 489,61277

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.177.001**
Voce: 177 -2,42% su anno 2023/1 -2,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fossa settica tricamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 per 18-36 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.628,34375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,42%
Prezzo	€ 3.353,76663
Scostamento % su anno 2023/1	-2,42%
Spese generali (16%)	€ 420,53500
Utili di impresa (10%)	€ 304,88788

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.178.003**
Voce: 178 +32,99% su anno 2023/1 +32,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura, certificato CE secondo la UNI EN 12566-3:2016
Articolo: 003 per 5 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.037,49688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,41%
Prezzo	€ 2.599,84602
Scostamento % su anno 2023/1	+16,41%
Spese generali (16%)	€ 325,99950
Utili di impresa (10%)	€ 236,34964

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.178.004**
Voce: 178 +32,99% su anno 2023/1 +32,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura, certificato CE secondo la UNI EN 12566-3:2016
Articolo: 004 per 10 A.E.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.547,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,57%
Prezzo	€ 4.525,97200
Scostamento % su anno 2023/1	+49,57%
Spese generali (16%)	€ 567,52000
Utili di impresa (10%)	€ 411,45200

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.200.001**
Voce: 200 +3,23% su anno 2023/1 +3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo: 001 per 3-7 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,43046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,96%
Prezzo	€ 250,64526
Scostamento % su anno 2023/1	+4,96%
Spese generali (16%)	€ 31,42887
Utili di impresa (10%)	€ 22,78593

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.200.002**
Voce: 200 +3,23% su anno 2023/1 +3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo: 002 per 5-15 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,49668**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,37%
Prezzo	€ 352,80977
Scostamento % su anno 2023/1	+8,37%
Spese generali (16%)	€ 44,23947
Utili di impresa (10%)	€ 32,07362

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.200.003**
Voce: 200 +3,23% su anno 2023/1 +3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo: 003 per 7-18 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,46967**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,8%
Prezzo	€ 447,19930
Scostamento % su anno 2023/1	+0,8%
Spese generali (16%)	€ 56,07515
Utili di impresa (10%)	€ 40,65448

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.200.004**
Voce: 200 +3,23% su anno 2023/1 +3,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo: 004 per 10-25 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,93940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 577,95067
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 72,47030
Utili di impresa (10%)	€ 52,54097

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.201.002**
Voce: 201 +1,55% su anno 2023/1 +1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile
Articolo: 002 per 5-15 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,60900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,83%
Prezzo	€ 379,74908
Scostamento % su anno 2023/1	+6,83%
Spese generali (16%)	€ 47,61744
Utili di impresa (10%)	€ 34,52264

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.201.003**
Voce: 201 +1,55% su anno 2023/1 +1,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile
Articolo: 003 per 7-18 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,72800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,73%
Prezzo	€ 448,80493
Scostamento % su anno 2023/1	-3,73%
Spese generali (16%)	€ 56,27648
Utili di impresa (10%)	€ 40,80045

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.205.001**
Voce: 205 +84,22% su anno 2023/1 +84,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco
Articolo: 001 tipo aperto h.60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 686,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,51%
Prezzo	€ 875,33600
Scostamento % su anno 2023/1	+68,51%
Spese generali (16%)	€ 109,76000
Utili di impresa (10%)	€ 79,57600

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.205.003**
Voce: 205 +84,22% su anno 2023/1 +84,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco
Articolo: 003 tipo chiuso h.80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 856,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+99,93%
Prezzo	€ 1.092,25600
Scostamento % su anno 2023/1	+99,93%
Spese generali (16%)	€ 136,96000
Utili di impresa (10%)	€ 99,29600

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.300.001**
Voce: 300 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 001 Classe C250 da d.60 a 90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,44%
Prezzo	€ 263,65350
Scostamento % su anno 2023/1	-19,44%
Spese generali (16%)	€ 33,06000
Utili di impresa (10%)	€ 23,96850

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.300.002**
Voce: 300 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 002 Classe D400 da d.60 a 90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,57500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,33%
Prezzo	€ 391,18970
Scostamento % su anno 2023/1	-21,33%
Spese generali (16%)	€ 49,05200
Utili di impresa (10%)	€ 35,56270

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.310.001**
Voce: 310 -22,25% su anno 2023/1 -22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 001 Classe C250 70x70 o 80x80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,44%
Prezzo	€ 261,80330
Scostamento % su anno 2023/1	-19,44%
Spese generali (16%)	€ 32,82800
Utili di impresa (10%)	€ 23,80030

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.310.002**
Voce: 310 -22,25% su anno 2023/1 -22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio e telaio in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 002 Classe D400 80x80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,47500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,06%
Prezzo	€ 458,69010
Scostamento % su anno 2023/1	-25,06%
Spese generali (16%)	€ 57,51600
Utili di impresa (10%)	€ 41,69910

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.001**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 001 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,46115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,09%
Prezzo	€ 56,73242
Scostamento % su anno 2023/1	+44,09%
Spese generali (16%)	€ 7,11378
Utili di impresa (10%)	€ 5,15749

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.002**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 002 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.10-16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,09890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,26%
Prezzo	€ 67,75419
Scostamento % su anno 2023/1	+58,26%
Spese generali (16%)	€ 8,49582
Utili di impresa (10%)	€ 6,15947

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.003**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 003 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,66517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,6%
Prezzo	€ 74,85676
Scostamento % su anno 2023/1	+38,6%
Spese generali (16%)	€ 9,38643
Utili di impresa (10%)	€ 6,80516

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.004**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 004 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.25-32 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,46876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,12%
Prezzo	€ 120,54214
Scostamento % su anno 2023/1	+34,12%
Spese generali (16%)	€ 15,11500
Utili di impresa (10%)	€ 10,95838

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.010**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 010 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 10x100xh.10-20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,88%
Prezzo	€ 33,87780
Scostamento % su anno 2023/1	-22,88%
Spese generali (16%)	€ 4,24800
Utili di impresa (10%)	€ 3,07980

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.011**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 011 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 15x100xh.15-18 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,43%
Prezzo	€ 36,46808
Scostamento % su anno 2023/1	-29,43%
Spese generali (16%)	€ 4,57280
Utili di impresa (10%)	€ 3,31528

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.012**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 012 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 20x100xh.15-20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,42%
Prezzo	€ 55,97812
Scostamento % su anno 2023/1	-4,42%
Spese generali (16%)	€ 7,01920
Utili di impresa (10%)	€ 5,08892

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.020**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 020 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,57483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,12%
Prezzo	€ 65,80948
Scostamento % su anno 2023/1	-42,12%
Spese generali (16%)	€ 8,25197
Utili di impresa (10%)	€ 5,98268

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.021**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 021 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,49617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,49%
Prezzo	€ 74,64112
Scostamento % su anno 2023/1	-48,49%
Spese generali (16%)	€ 9,35939
Utili di impresa (10%)	€ 6,78556

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.022**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 022 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,16738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,77%
Prezzo	€ 75,49758
Scostamento % su anno 2023/1	-57,77%
Spese generali (16%)	€ 9,46678
Utili di impresa (10%)	€ 6,86342

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.023**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 023 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.25-32 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,97500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 219,44010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,51600
Utili di impresa (10%)	€ 19,94910

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.030**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 030 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,22%
Prezzo	€ 93,49890
Scostamento % su anno 2023/1	-35,22%
Spese generali (16%)	€ 11,72400
Utili di impresa (10%)	€ 8,49990

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.031**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 031 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 15x100xh.10-18 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,7%
Prezzo	€ 109,14904
Scostamento % su anno 2023/1	-38,7%
Spese generali (16%)	€ 13,68640
Utili di impresa (10%)	€ 9,92264

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.032**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 032 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,18%
Prezzo	€ 140,43656
Scostamento % su anno 2023/1	-13,18%
Spese generali (16%)	€ 17,60960
Utili di impresa (10%)	€ 12,76696

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.033**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 033 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 30x100xh.25 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 237,24030
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,74800
Utili di impresa (10%)	€ 21,56730

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.050**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 050 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,39111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,11%
Prezzo	€ 87,26706
Scostamento % su anno 2023/1	-51,11%
Spese generali (16%)	€ 10,94258
Utili di impresa (10%)	€ 7,93337

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.051**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 051 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,53668**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,66%
Prezzo	€ 133,38881
Scostamento % su anno 2023/1	-2,66%
Spese generali (16%)	€ 16,72587
Utili di impresa (10%)	€ 12,12626

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.052**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 052 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,79000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,59%
Prezzo	€ 94,15604
Scostamento % su anno 2023/1	-20,59%
Spese generali (16%)	€ 11,80640
Utili di impresa (10%)	€ 8,55964

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.054**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 054 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,5%
Prezzo	€ 54,25552
Scostamento % su anno 2023/1	-27,5%
Spese generali (16%)	€ 6,80320
Utili di impresa (10%)	€ 4,93232

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.055**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 055 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,8%
Prezzo	€ 91,14468
Scostamento % su anno 2023/1	-5,8%
Spese generali (16%)	€ 11,42880
Utili di impresa (10%)	€ 8,28588

Codice regionale: **TOS24_PR.P15.400.056**
Voce: 400 -10,86% su anno 2023/1 -10,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 056 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,29%
Prezzo	€ 114,67412
Scostamento % su anno 2023/1	-3,29%
Spese generali (16%)	€ 14,37920
Utili di impresa (10%)	€ 10,42492

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P18** +13,83% su anno 2023/1 +13,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (DoP).
Gli isolanti termici devono essere conformi alla norma:
- UNI EN 13172:2012;
- UNI EN 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.001**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 001 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
Densità 200 kg/m³
Spessore mm 7

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 38,28000
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.002**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 002 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 11

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,80000**
Prezzo	€ 66,09680
Spese generali (16%)	€ 8,28800
Utili di impresa (10%)	€ 6,00880

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.003**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 003 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 22

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,50000**
Prezzo	€ 147,37800
Spese generali (16%)	€ 18,48000
Utili di impresa (10%)	€ 13,39800

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.004**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 004 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 33

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,50000**
Prezzo	€ 227,76600
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.005**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 005 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 44

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,50000**
Prezzo	€ 308,15400
Spese generali (16%)	€ 38,64000
Utili di impresa (10%)	€ 28,01400

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.006**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 006 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,50000**
Prezzo	€ 379,61000
Spese generali (16%)	€ 47,60000
Utili di impresa (10%)	€ 34,51000

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.015**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 015 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 11

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,50000**
Prezzo	€ 75,92200
Spese generali (16%)	€ 9,52000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90200

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.016**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 016 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 22

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,00000**
Prezzo	€ 151,84400
Spese generali (16%)	€ 19,04000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80400

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.017**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 017 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 33

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,50000**
Prezzo	€ 227,76600
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.018**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 018 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 44

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,50000**
Prezzo	€ 308,15400
Spese generali (16%)	€ 38,64000
Utili di impresa (10%)	€ 28,01400

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.019**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 019 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,00000**
Prezzo	€ 375,14400
Spese generali (16%)	€ 47,04000
Utili di impresa (10%)	€ 34,10400

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.020**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 020 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 11

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,50000**
Prezzo	€ 84,85400
Spese generali (16%)	€ 10,64000
Utili di impresa (10%)	€ 7,71400

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.021**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 021 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 22

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,50000**
Prezzo	€ 165,24200
Spese generali (16%)	€ 20,72000
Utili di impresa (10%)	€ 15,02200

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.022**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 022 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 33

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,00000**
Prezzo	€ 241,16400
Spese generali (16%)	€ 30,24000
Utili di impresa (10%)	€ 21,92400

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.023**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 023 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 44

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,00000**
Prezzo	€ 312,62000
Spese generali (16%)	€ 39,20000
Utili di impresa (10%)	€ 28,42000

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.024**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 024 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE.
Densità: 200 kg/m³
Spessore: mm 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,00000**
Prezzo	€ 384,07600
Spese generali (16%)	€ 48,16000
Utili di impresa (10%)	€ 34,91600

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.040**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 040 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, accoppiato a lastra in gesso di mm 15. Densità: 200 kg/m³ Spessore totale: mm 26

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Prezzo	€ 89,32000
Spese generali (16%)	€ 11,20000
Utili di impresa (10%)	€ 8,12000

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.041**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 041 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, accoppiato a lastra in gesso di mm 15. Densità: 200 kg/m³ Spessore totale: mm 37

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,00000**
Prezzo	€ 160,77600
Spese generali (16%)	€ 20,16000
Utili di impresa (10%)	€ 14,61600

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.042**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 042 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, accoppiato a lastra in gesso di mm 15. Densità: 200 kg/m³ Spessore totale: mm 48

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,00000**
Prezzo	€ 232,23200
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.043**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro. Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 043 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, accoppiato a lastra in gesso di mm 15. Densità: 200 kg/m³ Spessore totale: mm 59

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,50000**
Prezzo	€ 308,15400
Spese generali (16%)	€ 38,64000
Utili di impresa (10%)	€ 28,01400

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.005.044**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456]
Articolo: 044 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
accoppiato a lastra in gesso di mm 15.
Densità: 200 kg/m³
Spessore totale: mm 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,00000**
Prezzo	€ 384,07600
Spese generali (16%)	€ 48,16000
Utili di impresa (10%)	€ 34,91600

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.015.001**
Voce: 015 +30,15% su anno 2023/1 +30,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 001 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10937**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,69156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,24469

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.015.002**
Voce: 015 +30,15% su anno 2023/1 +30,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 002 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,41%
Prezzo	€ 7,46460
Scostamento % su anno 2023/1	+86,41%
Spese generali (16%)	€ 0,93600
Utili di impresa (10%)	€ 0,67860

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.015.003**
Voce: 015 +30,15% su anno 2023/1 +30,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.

In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 003 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,36%
Prezzo	€ 9,95280
Scostamento % su anno 2023/1	+36,36%
Spese generali (16%)	€ 1,24800
Utili di impresa (10%)	€ 0,90480

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.015.004**
Voce: 015 +30,15% su anno 2023/1 +30,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 004 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,35%
Prezzo	€ 12,44100
Scostamento % su anno 2023/1	+36,35%
Spese generali (16%)	€ 1,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,13100

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.015.005**
Voce: 015 +30,15% su anno 2023/1 +30,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 005 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,3%
Prezzo	€ 14,92920
Scostamento % su anno 2023/1	+17,3%
Spese generali (16%)	€ 1,87200
Utili di impresa (10%)	€ 1,35720

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.015.006**
Voce: 015 +30,15% su anno 2023/1 +30,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 006 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,3%
Prezzo	€ 19,90560
Scostamento % su anno 2023/1	+17,3%
Spese generali (16%)	€ 2,49600
Utili di impresa (10%)	€ 1,80960

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.015.007**

Voce: 015 +30,15% su anno 2023/1 +30,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo liscio.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

Articolo: 007 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,3%
Prezzo	€ 24,88200
Scostamento % su anno 2023/1	+17,3%
Spese generali (16%)	€ 3,12000
Utili di impresa (10%)	€ 2,26200

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.016.001**

Voce: 016 +86,46% su anno 2023/1 +86,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.

Articolo: 001 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,41%
Prezzo	€ 7,46460
Scostamento % su anno 2023/1	+86,41%
Spese generali (16%)	€ 0,93600
Utili di impresa (10%)	€ 0,67860

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.016.002**

Voce: 016 +86,46% su anno 2023/1 +86,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.

Articolo: 002 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,5%
Prezzo	€ 9,95280
Scostamento % su anno 2023/1	+86,5%
Spese generali (16%)	€ 1,24800
Utili di impresa (10%)	€ 0,90480

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.016.003**

Voce: 016 +86,46% su anno 2023/1 +86,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.

Articolo: 003 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,45%
Prezzo	€ 12,44100
Scostamento % su anno 2023/1	+86,45%
Spese generali (16%)	€ 1,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,13100

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.016.004**

Voce: 016 +86,46% su anno 2023/1 +86,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.

Articolo: 004 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,5%
Prezzo	€ 14,92920
Scostamento % su anno 2023/1	+86,5%
Spese generali (16%)	€ 1,87200
Utili di impresa (10%)	€ 1,35720

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.016.005**

Voce: 016 +86,46% su anno 2023/1 +86,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.

Articolo: 005 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,43%
Prezzo	€ 19,90560
Scostamento % su anno 2023/1	+86,43%
Spese generali (16%)	€ 2,49600
Utili di impresa (10%)	€ 1,80960

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.016.006**

Voce: 016 +86,46% su anno 2023/1 +86,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F.

Articolo: 006 Densità: 28 kg/m³
Spessore: mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,45%
Prezzo	€ 24,88200
Scostamento % su anno 2023/1	+86,45%
Spese generali (16%)	€ 3,12000
Utili di impresa (10%)	€ 2,26200

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.017.001**
Voce: 017 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Articolo: 001 Densità: 20 kg/m³
Spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,22617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,84%
Prezzo	€ 15,60060
Scostamento % su anno 2023/1	+13,84%
Spese generali (16%)	€ 1,95619
Utili di impresa (10%)	€ 1,41824

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.017.002**
Voce: 017 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Articolo: 002 Densità: 25 kg/m³
Spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20298**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
Prezzo	€ 7,91501
Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
Spese generali (16%)	€ 0,99248
Utili di impresa (10%)	€ 0,71955

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.017.003**
Voce: 017 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Articolo: 003 Densità: 30 kg/m³
Spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,23649**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,91%
Prezzo	€ 9,23376
Scostamento % su anno 2023/1	-1,91%
Spese generali (16%)	€ 1,15784
Utili di impresa (10%)	€ 0,83943

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.001**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 001 Densità: 140-170 kg/m³
Spessore: mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,56%
Prezzo	€ 9,83286
Scostamento % su anno 2023/1	-0,56%
Spese generali (16%)	€ 1,23296
Utili di impresa (10%)	€ 0,89390

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.002**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 002 Densità: 140-170 kg/m³
Spessore: mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,59925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,97%
Prezzo	€ 14,80064
Scostamento % su anno 2023/1	-0,97%
Spese generali (16%)	€ 1,85588
Utili di impresa (10%)	€ 1,34551

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.003**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 003 Densità: 140-170 kg/m³
Spessore: mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,41200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 19,66571
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 2,46592
Utili di impresa (10%)	€ 1,78779

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.004**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 004 Densità: 140-170 kg/m³
Spessore: mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,28150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,13%
Prezzo	€ 24,60319
Scostamento % su anno 2023/1	+1,13%
Spese generali (16%)	€ 3,08504
Utili di impresa (10%)	€ 2,23665

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.005**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 005 Densità: 140-170 kg/m³
Spessore: mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,19400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,2%
Prezzo	€ 29,59554
Scostamento % su anno 2023/1	-0,2%
Spese generali (16%)	€ 3,71104
Utili di impresa (10%)	€ 2,69050

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.006**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 006 Densità: 140-170 kg/m³
Spessore: mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,18800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,42%
Prezzo	€ 44,89989
Scostamento % su anno 2023/1	+12,42%
Spese generali (16%)	€ 5,63008
Utili di impresa (10%)	€ 4,08181

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.007**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 007 Densità: 140-170 kg/m³
Spessore: mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,52650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,9%
Prezzo	€ 56,81581
Scostamento % su anno 2023/1	+13,9%
Spese generali (16%)	€ 7,12424
Utili di impresa (10%)	€ 5,16507

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.020**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 020 Densità: 110-130 kg/m³
Spessore: mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,35400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,55%
Prezzo	€ 23,41970
Scostamento % su anno 2023/1	+3,55%
Spese generali (16%)	€ 2,93664
Utili di impresa (10%)	€ 2,12906

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.021**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 021 Densità: 110-130 kg/m³
Spessore: mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,17100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,58%
Prezzo	€ 30,84220
Scostamento % su anno 2023/1	-3,58%
Spese generali (16%)	€ 3,86736
Utili di impresa (10%)	€ 2,80384

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.022**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 022 Densità: 110-130 kg/m³
Spessore: mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,45800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,36%
Prezzo	€ 40,14041
Scostamento % su anno 2023/1	-3,36%
Spese generali (16%)	€ 5,03328
Utili di impresa (10%)	€ 3,64913

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.023**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 023 Densità: 110-130 kg/m³
Spessore: mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,04600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,97%
Prezzo	€ 49,82270
Scostamento % su anno 2023/1	-3,97%
Spese generali (16%)	€ 6,24736
Utili di impresa (10%)	€ 4,52934

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.024**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 024 Densità: 110-130 kg/m³
Spessore: mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,33300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,07%
Prezzo	€ 59,12091
Scostamento % su anno 2023/1	-5,07%
Spese generali (16%)	€ 7,41328
Utili di impresa (10%)	€ 5,37463

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.025**
Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 025 Densità: 110-130 kg/m³
Spessore: mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,24300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,88%
Prezzo	€ 78,14607
Scostamento % su anno 2023/1	-5,88%
Spese generali (16%)	€ 9,79888
Utili di impresa (10%)	€ 7,10419

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.026**

Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 026 Densità: 110-130 kg/m³
Spessore: mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,11800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,39%
Prezzo	€ 97,12657
Scostamento % su anno 2023/1	-6,39%
Spese generali (16%)	€ 12,17888
Utili di impresa (10%)	€ 8,82969

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.027**

Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 027 Densità: 110-130 kg/m³
Spessore: mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,14000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,59%
Prezzo	€ 116,29464
Scostamento % su anno 2023/1	-6,59%
Spese generali (16%)	€ 14,58240
Utili di impresa (10%)	€ 10,57224

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.019.028**

Voce: 019 -0,73% su anno 2023/1 -0,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) espanso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 028 Densità: 110-130 kg/m³
Spessore: mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,94500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,91%
Prezzo	€ 135,18582
Scostamento % su anno 2023/1	-6,91%
Spese generali (16%)	€ 16,95120
Utili di impresa (10%)	€ 12,28962

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.001**

Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 001
Densità: 220/250 kg/m³
Spessore: 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,92%
Prezzo	€ 5,44852
Scostamento % su anno 2023/1	-17,92%
Spese generali (16%)	€ 0,68320
Utili di impresa (10%)	€ 0,49532

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.002**

Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 002
Densità: 220/250 kg/m³
Spessore: 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,92%
Prezzo	€ 8,21744
Scostamento % su anno 2023/1	-16,92%
Spese generali (16%)	€ 1,03040
Utili di impresa (10%)	€ 0,74704

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.003**

Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 003
Densità: 220/250 kg/m³
Spessore: 5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,94%
Prezzo	€ 12,86208
Scostamento % su anno 2023/1	-20,94%
Spese generali (16%)	€ 1,61280
Utili di impresa (10%)	€ 1,16928

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.004**

Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 004
Densità: 220/250 kg/m³
Spessore: 10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,37633
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92807
Utili di impresa (10%)	€ 1,39785

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.005**

Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 005
Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,40000**
Prezzo	€ 17,09840
Spese generali (16%)	€ 2,14400
Utili di impresa (10%)	€ 1,55440

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.006**

Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 006
Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,80000**
Prezzo	€ 18,88480
Spese generali (16%)	€ 2,36800
Utili di impresa (10%)	€ 1,71680

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.007**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 007 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,80000**
Prezzo	€ 27,81680
Spese generali (16%)	€ 3,48800
Utili di impresa (10%)	€ 2,52880

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.008**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 008 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,30000**
Prezzo	€ 37,38680
Spese generali (16%)	€ 4,68800
Utili di impresa (10%)	€ 3,39880

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.009**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 009 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,10000**
Prezzo	€ 47,33960
Spese generali (16%)	€ 5,93600
Utili di impresa (10%)	€ 4,30360

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.010**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 010 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,50000**
Prezzo	€ 56,78200
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.011**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 011 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 70 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,70000**
Prezzo	€ 68,52120
Spese generali (16%)	€ 8,59200
Utili di impresa (10%)	€ 6,22920

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.012**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 012 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,50000**
Prezzo	€ 75,92200
Spese generali (16%)	€ 9,52000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90200

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.013**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 013 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 90 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,00000**
Prezzo	€ 88,04400
Spese generali (16%)	€ 11,04000
Utili di impresa (10%)	€ 8,00400

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.014**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.

Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 014 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,50000**
Prezzo	€ 96,33800
Spese generali (16%)	€ 12,08000
Utili di impresa (10%)	€ 8,75800

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.015**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 015 Densità: 300/350 kg/m³
Spessore: 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40000**
Prezzo	€ 10,71840
Spese generali (16%)	€ 1,34400
Utili di impresa (10%)	€ 0,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.016**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 016 Densità: 300/350 kg/m³
Spessore: 6 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60000**
Prezzo	€ 16,07760
Spese generali (16%)	€ 2,01600
Utili di impresa (10%)	€ 1,46160

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.017**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 017 Densità: 300/350 kg/m³
Spessore: 10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,66000**
Prezzo	€ 21,25816
Spese generali (16%)	€ 2,66560
Utili di impresa (10%)	€ 1,93256

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.018**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 018 Densità: 300/350 kg/m³
Spessore: 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,52000**
Prezzo	€ 30,01152
Spese generali (16%)	€ 3,76320
Utili di impresa (10%)	€ 2,72832

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.020.019**
Voce: 020 -13,95% su anno 2023/1 -13,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 019 Densità: 300/350 kg/m³
Spessore: 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,66000**
Prezzo	€ 39,12216
Spese generali (16%)	€ 4,90560
Utili di impresa (10%)	€ 3,55656

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.0200.001**
Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 001 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 70 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,20000**
Prezzo	€ 102,33520
Spese generali (16%)	€ 12,83200
Utili di impresa (10%)	€ 9,30320

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.0200.002**
Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.

Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 002
Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,00000**
Prezzo	€ 109,73600
Spese generali (16%)	€ 13,76000
Utili di impresa (10%)	€ 9,97600

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.0200.003**
Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 003
Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 90 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,50000**
Prezzo	€ 121,85800
Spese generali (16%)	€ 15,28000
Utili di impresa (10%)	€ 11,07800

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.0200.004**
Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 004
Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,00000**
Prezzo	€ 130,15200
Spese generali (16%)	€ 16,32000
Utili di impresa (10%)	€ 11,83200

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.0200.005**
Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 005
Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 110 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,10000**
Prezzo	€ 137,93560
Spese generali (16%)	€ 17,29600
Utili di impresa (10%)	€ 12,53960

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.0200.006**
Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 006 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,50000**
Prezzo	€ 147,37800
Spese generali (16%)	€ 18,48000
Utili di impresa (10%)	€ 13,39800

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.0200.007**
Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 007 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 130 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,70000**
Prezzo	€ 159,11720
Spese generali (16%)	€ 19,95200
Utili di impresa (10%)	€ 14,46520

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.0200.008**
Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 008 Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,30000**
Prezzo	€ 167,53880
Spese generali (16%)	€ 21,00800
Utili di impresa (10%)	€ 15,23080

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.0200.009**
Voce: 0200 Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) compresso.

Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Accoppiati con pannelli in OSB, spessore 9/10 mm e distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 009
Densità: 150/180 kg/m³
Spessore: 150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,10000**
Prezzo	€ 177,49160
Spese generali (16%)	€ 22,25600
Utili di impresa (10%)	€ 16,13560

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.021.001**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Strisce di sughero (ICB), compresse, di elevata flessibilità, levigate sulle due facce.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 001
Larghezza: 75 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,96147
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62213
Utili di impresa (10%)	€ 0,45104

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.021.002**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Strisce di sughero (ICB), compresse, di elevata flessibilità, levigate sulle due facce.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 002
Larghezza: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,66844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,12893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26695
Utili di impresa (10%)	€ 0,19354

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.021.003**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Strisce di sughero (ICB), compresse, di elevata flessibilità, levigate sulle due facce.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 003
Larghezza: 150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,63706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,74489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22193
Utili di impresa (10%)	€ 0,88590

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.022.001**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini in lana di roccia (MW), ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa.
Conforme alla norma UNI 13162:2015
Articolo: 001 Densità: 80 kg/m³
Spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,62358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,83169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,85977
Utili di impresa (10%)	€ 1,34834

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.022.002**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini in lana di roccia (MW), ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa.
Conforme alla norma UNI 13162:2015
Articolo: 002 Densità: 80 kg/m³
Spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,98630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,84652
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,23781
Utili di impresa (10%)	€ 1,62241

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.023.001**
Voce: 023 -35,79% su anno 2023/1 -35,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini in lana di vetro (MW), trattati con resine termoindurenti e ricoperti su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa.
Conformi a:
- UNI EN 13162:2015
Articolo: 001 Densità: 13,5 Kg/m³
Spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,19250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,52%
Prezzo	€ 5,34963
Scostamento % su anno 2023/1	-42,52%
Spese generali (16%)	€ 0,67080
Utili di impresa (10%)	€ 0,48633

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.023.002**

Voce: 023 -35,79% su anno 2023/1 -35,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini in lana di vetro (MW), trattati con resine termoindurenti e ricoperti su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa.
Conformi a:
- UNI EN 13162:2015

Articolo: 002 Densità: 13,5 Kg/m³
Spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,28675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,06%
Prezzo	€ 10,57389
Scostamento % su anno 2023/1	-29,06%
Spese generali (16%)	€ 1,32588
Utili di impresa (10%)	€ 0,96126

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.024.001**
Voce: 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.
Conformi a:
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0

Articolo: 001 Spessore: 35 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,37900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,27%
Prezzo	€ 22,17560
Scostamento % su anno 2023/1	+1,27%
Spese generali (16%)	€ 2,78064
Utili di impresa (10%)	€ 2,01596

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.024.002**
Voce: 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.
Conformi a:
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0

Articolo: 002 Spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,26300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,19%
Prezzo	€ 27,13159
Scostamento % su anno 2023/1	+6,19%
Spese generali (16%)	€ 3,40208
Utili di impresa (10%)	€ 2,46651

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.024.003**
Voce: 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.
Conformi a:
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0

Articolo: 003 Spessore: 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,01%
Prezzo	€ 15,14612
Scostamento % su anno 2023/1	-5,01%
Spese generali (16%)	€ 1,89920
Utili di impresa (10%)	€ 1,37692

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.024.004**
Voce: 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.
Conformi a:
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0

Articolo: 004 Spessore: 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,22400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,43%
Prezzo	€ 15,59782
Scostamento % su anno 2023/1	-17,43%
Spese generali (16%)	€ 1,95584
Utili di impresa (10%)	€ 1,41798

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.024.005**
Voce: 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.
Conformi a:
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0

Articolo: 005 Spessore: 25 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,47500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,03%
Prezzo	€ 18,47010
Scostamento % su anno 2023/1	-18,03%
Spese generali (16%)	€ 2,31600
Utili di impresa (10%)	€ 1,67910

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.024.006**
Voce: 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.
Conformi a:
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0

Articolo: 006 Spessore: 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,75200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,18%
Prezzo	€ 18,82355
Scostamento % su anno 2023/1	-46,18%
Spese generali (16%)	€ 2,36032
Utili di impresa (10%)	€ 1,71123

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.024.007**
Voce: 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.
Conformi a:
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0
Articolo: 007 Spessore: 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,45%
Prezzo	€ 22,76384
Scostamento % su anno 2023/1	-2,45%
Spese generali (16%)	€ 2,85440
Utili di impresa (10%)	€ 2,06944

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.024.008**
Voce: 024 -8,58% su anno 2023/1 -8,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con cemento.
Conformi a:
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al fuoco B-s1, d0
Articolo: 008 Spessore: 75 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,01%
Prezzo	€ 40,09830
Scostamento % su anno 2023/1	+13,01%
Spese generali (16%)	€ 5,02800
Utili di impresa (10%)	€ 3,64530

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.025.001**
Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
Articolo: 001 Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,88280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,49%
Prezzo	€ 25,37046
Scostamento % su anno 2023/1	+4,49%
Spese generali (16%)	€ 3,18125
Utili di impresa (10%)	€ 2,30641

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.025.002**
Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
Articolo: 002 Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,11033**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,17%
Prezzo	€ 24,38478
Scostamento % su anno 2023/1	+18,17%
Spese generali (16%)	€ 3,05765
Utili di impresa (10%)	€ 2,21680

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.025.003**

Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Articolo: 003
Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,59117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,93%
Prezzo	€ 32,65434
Scostamento % su anno 2023/1	+17,93%
Spese generali (16%)	€ 4,09459
Utili di impresa (10%)	€ 2,96858

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.025.004**

Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Articolo: 004
Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,04900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,6%
Prezzo	€ 40,89452
Scostamento % su anno 2023/1	+17,6%
Spese generali (16%)	€ 5,12784
Utili di impresa (10%)	€ 3,71768

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.025.005**

Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Articolo: 005
Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,85917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,44%
Prezzo	€ 16,40830
Scostamento % su anno 2023/1	+17,44%
Spese generali (16%)	€ 2,05747
Utili di impresa (10%)	€ 1,49166

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.025.010**
Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
Articolo: 010 Densità: 190-230 kg/m³
Spessore: mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,97840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,01%
Prezzo	€ 45,90843
Scostamento % su anno 2023/1	+73,01%
Spese generali (16%)	€ 5,75654
Utili di impresa (10%)	€ 4,17349

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.025.013**
Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
Articolo: 013 Densità: 190-230 kg/m³
Spessore: mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,91150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,45%
Prezzo	€ 30,51107
Scostamento % su anno 2023/1	-12,45%
Spese generali (16%)	€ 3,82584
Utili di impresa (10%)	€ 2,77373

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.025.014**
Voce: 025 +22,45% su anno 2023/1 +22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conforme alla norma UNI EN 13171:2015.
Classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
Articolo: 014 Densità: 190-230 kg/m³
Spessore: mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,92075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,39%
Prezzo	€ 57,31888
Scostamento % su anno 2023/1	+43,39%
Spese generali (16%)	€ 7,18732
Utili di impresa (10%)	€ 5,21081

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.026.001**
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 001 Densità: 30 kg/m³
Spessore: 40-50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,66%
Prezzo	€ 9,77518
Scostamento % su anno 2023/1	+4,66%
Spese generali (16%)	€ 1,22573
Utili di impresa (10%)	€ 0,88865

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.026.002**
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 002 densità 30 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,42400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,18%
Prezzo	€ 14,57702
Scostamento % su anno 2023/1	+45,18%
Spese generali (16%)	€ 1,82784
Utili di impresa (10%)	€ 1,32518

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.026.003**
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 003 densità 30 kg/m3 spessore 100mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,08480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,2%
Prezzo	€ 24,35221
Scostamento % su anno 2023/1	+46,2%
Spese generali (16%)	€ 3,05357
Utili di impresa (10%)	€ 2,21384

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.026.004**
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 004 densità 30 kg/m3 spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,98240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,03%
Prezzo	€ 29,32554
Scostamento % su anno 2023/1	+46,03%
Spese generali (16%)	€ 3,67718
Utili di impresa (10%)	€ 2,66596

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.026.010**
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 010 densità 50 kg/m3 spessore 40-50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,36480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,5%
Prezzo	€ 15,77749
Scostamento % su anno 2023/1	+16,5%
Spese generali (16%)	€ 1,97837
Utili di impresa (10%)	€ 1,43432

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.026.011**
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 011 densità 50 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,42400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,96%
Prezzo	€ 14,57702
Scostamento % su anno 2023/1	-9,96%
Spese generali (16%)	€ 1,82784
Utili di impresa (10%)	€ 1,32518

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.026.012**
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 012 densità 50 kg/m3 spessore 100mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,77760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,82%
Prezzo	€ 39,27222
Scostamento % su anno 2023/1	+45,82%
Spese generali (16%)	€ 4,92442
Utili di impresa (10%)	€ 3,57020

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.026.013**
Voce: 026 +29,96% su anno 2023/1 +29,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 013 densità 50 kg/m3 spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,26%
Prezzo	€ 47,16096
Scostamento % su anno 2023/1	+45,26%
Spese generali (16%)	€ 5,91360
Utili di impresa (10%)	€ 4,28736

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.027.001**
Voce: 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 001 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,81040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,48%
Prezzo	€ 13,79407
Scostamento % su anno 2023/1	+42,48%
Spese generali (16%)	€ 1,72966
Utili di impresa (10%)	€ 1,25401

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.027.002**
Voce: 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 002 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 30mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,05100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 10,27308
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 1,28816
Utili di impresa (10%)	€ 0,93392

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.027.003**
Voce: 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 003 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,85010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 15,12073
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 1,89602
Utili di impresa (10%)	€ 1,37461

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.027.004**
Voce: 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 004 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,50400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,26%
Prezzo	€ 27,43910
Scostamento % su anno 2023/1	+45,26%
Spese generali (16%)	€ 3,44064
Utili di impresa (10%)	€ 2,49446

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.027.010**
Voce: 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 010 Pannello termo-acustico densità 100 kg/m3 spessore 10mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,21654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52872
Utili di impresa (10%)	€ 0,38332

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.027.011**
Voce: 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 011 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,33460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,74%
Prezzo	€ 2,97895
Scostamento % su anno 2023/1	+40,73%
Spese generali (16%)	€ 0,37354
Utili di impresa (10%)	€ 0,27081

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.027.012**
Voce: 027 +22,49% su anno 2023/1 +22,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 012 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130-180 kg/m3 spessore 6-8 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,49600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,9%
Prezzo	€ 8,28890
Scostamento % su anno 2023/1	+23,9%
Spese generali (16%)	€ 1,03936
Utili di impresa (10%)	€ 0,75354

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.001**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 001 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36479**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,79%
Prezzo	€ 8,12148
Scostamento % su anno 2023/1	+10,79%
Spese generali (16%)	€ 1,01837
Utili di impresa (10%)	€ 0,73832

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.002**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 002 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,71281**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,71%
Prezzo	€ 9,84155
Scostamento % su anno 2023/1	+10,71%
Spese generali (16%)	€ 1,23405
Utili di impresa (10%)	€ 0,89469

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.003**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 003 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,76427**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,07%
Prezzo	€ 8,63121
Scostamento % su anno 2023/1	+4,07%
Spese generali (16%)	€ 1,08228
Utili di impresa (10%)	€ 0,78466

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.004**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 004 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,02777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,19%
Prezzo	€ 16,62343
Scostamento % su anno 2023/1	+10,19%
Spese generali (16%)	€ 2,08444
Utili di impresa (10%)	€ 1,51122

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.005**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 005 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32931**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,67%
Prezzo	€ 6,80020
Scostamento % su anno 2023/1	+9,67%
Spese generali (16%)	€ 0,85269
Utili di impresa (10%)	€ 0,61820

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.006**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento

Articolo: 006 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,01275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,32827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92204
Utili di impresa (10%)	€ 1,39348

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.007**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 007 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,77850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,58137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,20456
Utili di impresa (10%)	€ 1,59831

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.008**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 008 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,09050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,53148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,57448
Utili di impresa (10%)	€ 1,86650

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.013**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 013 densità 100 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,40600**
Prezzo	€ 14,55406
Spese generali (16%)	€ 1,82496
Utili di impresa (10%)	€ 1,32310

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.014**

Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 014 densità 100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50158**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,47%
Prezzo	€ 17,22801
Scostamento % su anno 2023/1	+4,47%
Spese generali (16%)	€ 2,16025
Utili di impresa (10%)	€ 1,56618

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.015**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 015 densità 100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,91583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,87%
Prezzo	€ 22,86060
Scostamento % su anno 2023/1	-2,87%
Spese generali (16%)	€ 2,86653
Utili di impresa (10%)	€ 2,07824

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.016**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 016 densità 100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,92417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 30,52724
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 3,82787
Utili di impresa (10%)	€ 2,77520

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.018**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 018 densità 100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,80633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,91%
Prezzo	€ 34,20487
Scostamento % su anno 2023/1	+4,91%
Spese generali (16%)	€ 4,28901
Utili di impresa (10%)	€ 3,10953

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.0190**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 0190 densità 100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,54500**
Prezzo	€ 55,56342
Spese generali (16%)	€ 6,96720
Utili di impresa (10%)	€ 5,05122

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.020**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 020 densità 155 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,05422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,55%
Prezzo	€ 19,20919
Scostamento % su anno 2023/1	+11,55%
Spese generali (16%)	€ 2,40868
Utili di impresa (10%)	€ 1,74629

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.0201**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 0201 densità 155 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,58500**
Prezzo	€ 23,71446
Spese generali (16%)	€ 2,97360
Utili di impresa (10%)	€ 2,15586

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.021**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 021 densità 155 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,79750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,36561
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,80760
Utili di impresa (10%)	€ 2,76051

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.022**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 022 densità 155 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,95850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,82%
Prezzo	€ 39,50305
Scostamento % su anno 2023/1	-1,82%
Spese generali (16%)	€ 4,95336
Utili di impresa (10%)	€ 3,59119

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.030.024**
Voce: 030 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 024 densità 155 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,09130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,04%
Prezzo	€ 42,22450
Scostamento % su anno 2023/1	+3,04%
Spese generali (16%)	€ 5,29461
Utili di impresa (10%)	€ 3,83859

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.031.001**
Voce: 031 +18,03% su anno 2023/1 +18,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 001 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,74822**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,33%
Prezzo	€ 7,33473
Scostamento % su anno 2023/1	-3,33%
Spese generali (16%)	€ 0,91972
Utili di impresa (10%)	€ 0,66679

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.031.004**
Voce: 031 +18,03% su anno 2023/1 +18,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 004 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,34092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,17%
Prezzo	€ 14,47102
Scostamento % su anno 2023/1	+12,17%
Spese generali (16%)	€ 1,81455
Utili di impresa (10%)	€ 1,31555

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.031.010**
Voce: 031 +18,03% su anno 2023/1 +18,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 010 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito con carta kraft da un lato.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,82927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,89%
Prezzo	€ 7,43815
Scostamento % su anno 2023/1	+27,89%
Spese generali (16%)	€ 0,93268
Utili di impresa (10%)	€ 0,67620

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.031.014**
Voce: 031 +18,03% su anno 2023/1 +18,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 014 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito con carta kraft da un lato.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,19099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,4%
Prezzo	€ 14,27971
Scostamento % su anno 2023/1	+35,4%
Spese generali (16%)	€ 1,79056
Utili di impresa (10%)	€ 1,29816

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.050.001**
Voce: 050 +89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 001 densità 30 kg/m3, spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,98507**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,80895
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,47761
Utili di impresa (10%)	€ 0,34627

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.050.002**
Voce: 050 +89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 002 densità 30 kg/m3, spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,96145**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,95%
Prezzo	€ 12,71081
Scostamento % su anno 2023/1	+107,95%
Spese generali (16%)	€ 1,59383
Utili di impresa (10%)	€ 1,15553

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.050.003**
Voce: 050 +89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 003 densità 30 kg/m3, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,45181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,9%
Prezzo	€ 15,88851
Scostamento % su anno 2023/1	+107,9%
Spese generali (16%)	€ 1,99229
Utili di impresa (10%)	€ 1,44441

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.050.004**
Voce: 050 +89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 004 densità 30 kg/m3, spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,94217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,94%
Prezzo	€ 19,06621
Scostamento % su anno 2023/1	+107,95%
Spese generali (16%)	€ 2,39075
Utili di impresa (10%)	€ 1,73329

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.050.005**
Voce: 050 +89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 005 densità 30 kg/m3, spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,92289**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,89%
Prezzo	€ 25,42161
Scostamento % su anno 2023/1	+107,89%
Spese generali (16%)	€ 3,18766
Utili di impresa (10%)	€ 2,31106

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.050.006**
Voce: 050 +89,93% su anno 2023/1 +89,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 006 densità 30 kg/m3, spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,90361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,9%
Prezzo	€ 31,77701
Scostamento % su anno 2023/1	+107,9%
Spese generali (16%)	€ 3,98458
Utili di impresa (10%)	€ 2,88882

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.051.001**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Articolo: 001 densità 35 kg/m3, spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,42465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05638
Utili di impresa (10%)	€ 0,76588

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.051.002**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Articolo: 002 densità 35 kg/m3, spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,44099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,77071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,35056
Utili di impresa (10%)	€ 0,97916

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.051.003**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Articolo: 003 densità 35 kg/m3, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,55137**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,46355
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68822
Utili di impresa (10%)	€ 1,22396

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.051.004**

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Articolo: 004 densità 35 kg/m3, spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,65574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,14873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,02492
Utili di impresa (10%)	€ 1,46807

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.051.005**

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), con bordo battentato.
Conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Articolo: 005 densità 35 kg/m3, spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,87648**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,53439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,70024
Utili di impresa (10%)	€ 1,95767

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.001**

Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

Articolo: 001 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,81%
Prezzo	€ 10,53976
Scostamento % su anno 2023/1	-33,81%
Spese generali (16%)	€ 1,32160
Utili di impresa (10%)	€ 0,95816

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.003**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 003 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,45100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,85%
Prezzo	€ 13,33548
Scostamento % su anno 2023/1	-45,85%
Spese generali (16%)	€ 1,67216
Utili di impresa (10%)	€ 1,21232

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.004**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 004 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,78900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,93%
Prezzo	€ 16,31876
Scostamento % su anno 2023/1	-43,93%
Spese generali (16%)	€ 2,04624
Utili di impresa (10%)	€ 1,48352

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.005**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 005 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,47%
Prezzo	€ 19,11448
Scostamento % su anno 2023/1	-43,47%
Spese generali (16%)	€ 2,39680
Utili di impresa (10%)	€ 1,73768

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.006**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 006 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,29700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,84%
Prezzo	€ 22,07097
Scostamento % su anno 2023/1	-48,84%
Spese generali (16%)	€ 2,76752
Utili di impresa (10%)	€ 2,00645

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.007**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 007 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,81900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,21%
Prezzo	€ 27,84104
Scostamento % su anno 2023/1	-47,21%
Spese generali (16%)	€ 3,49104
Utili di impresa (10%)	€ 2,53100

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.010**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 010 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,69847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,15%
Prezzo	€ 13,65125
Scostamento % su anno 2023/1	+86,16%
Spese generali (16%)	€ 1,71176
Utili di impresa (10%)	€ 1,24102

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.011**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 011 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,63350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,06%
Prezzo	€ 16,12035
Scostamento % su anno 2023/1	-28,06%
Spese generali (16%)	€ 2,02136
Utili di impresa (10%)	€ 1,46549

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.012**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

Articolo: 012 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,61289**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29%
Prezzo	€ 19,92205
Scostamento % su anno 2023/1	-29%
Spese generali (16%)	€ 2,49806
Utili di impresa (10%)	€ 1,81110

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.013**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 013 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,41547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,19%
Prezzo	€ 23,49815
Scostamento % su anno 2023/1	-30,19%
Spese generali (16%)	€ 2,94648
Utili di impresa (10%)	€ 2,13620

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.014**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 014 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,30645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,55%
Prezzo	€ 27,18703
Scostamento % su anno 2023/1	-30,55%
Spese generali (16%)	€ 3,40903
Utili di impresa (10%)	€ 2,47155

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.015**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 015 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,56727**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,09%
Prezzo	€ 35,17583
Scostamento % su anno 2023/1	-30,09%
Spese generali (16%)	€ 4,41076
Utili di impresa (10%)	€ 3,19780

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.016**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 016 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,53045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,12%
Prezzo	€ 42,78485
Scostamento % su anno 2023/1	-30,12%
Spese generali (16%)	€ 5,36487
Utili di impresa (10%)	€ 3,88953

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.017**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 017 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,31658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,37%
Prezzo	€ 11,88795
Scostamento % su anno 2023/1	-29,37%
Spese generali (16%)	€ 1,49065
Utili di impresa (10%)	€ 1,08072

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.018**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 018 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,53328**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,85%
Prezzo	€ 14,71646
Scostamento % su anno 2023/1	-28,85%
Spese generali (16%)	€ 1,84532
Utili di impresa (10%)	€ 1,33786

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.019**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009

Articolo: 019 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,83854**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,75%
Prezzo	€ 17,65798
Scostamento % su anno 2023/1	-29,75%
Spese generali (16%)	€ 2,21417
Utili di impresa (10%)	€ 1,60527

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.020**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 020 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,22832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,14%
Prezzo	€ 20,70734
Scostamento % su anno 2023/1	-30,14%
Spese generali (16%)	€ 2,59653
Utili di impresa (10%)	€ 1,88249

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.021**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 021 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,46200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,11%
Prezzo	€ 23,55751
Scostamento % su anno 2023/1	-31,11%
Spese generali (16%)	€ 2,95392
Utili di impresa (10%)	€ 2,14159

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.023**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 023 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,68472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,96%
Prezzo	€ 28,94571
Scostamento % su anno 2023/1	-32,96%
Spese generali (16%)	€ 3,62956
Utili di impresa (10%)	€ 2,63143

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.052.025**
Voce: 052 -28,53% su anno 2023/1 -28,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF.
In classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 025 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,31116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,45%
Prezzo	€ 34,84905
Scostamento % su anno 2023/1	-33,45%
Spese generali (16%)	€ 4,36979
Utili di impresa (10%)	€ 3,16810

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.001**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 001 Pannello termo-acustico densità 20 kg/m3 spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,16500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,97%
Prezzo	€ 6,59054
Scostamento % su anno 2023/1	+26,97%
Spese generali (16%)	€ 0,82640
Utili di impresa (10%)	€ 0,59914

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.002**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 002 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 40mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,28250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,63%
Prezzo	€ 10,56847
Scostamento % su anno 2023/1	+57,63%
Spese generali (16%)	€ 1,32520
Utili di impresa (10%)	€ 0,96077

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.003**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 003 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 40mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,81600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,42%
Prezzo	€ 15,07722
Scostamento % su anno 2023/1	+71,42%
Spese generali (16%)	€ 1,89056
Utili di impresa (10%)	€ 1,37066

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.004**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 004 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,62933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,35%
Prezzo	€ 18,66702
Scostamento % su anno 2023/1	+70,35%
Spese generali (16%)	€ 2,34069
Utili di impresa (10%)	€ 1,69700

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.005**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 005 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,92667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,89%
Prezzo	€ 13,94243
Scostamento % su anno 2023/1	+63,89%
Spese generali (16%)	€ 1,74827
Utili di impresa (10%)	€ 1,26749

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.006**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 006 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+125,36%
Prezzo	€ 18,84652
Scostamento % su anno 2023/1	+125,36%
Spese generali (16%)	€ 2,36320
Utili di impresa (10%)	€ 1,71332

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.007**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 007 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,28667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,25%
Prezzo	€ 23,33379
Scostamento % su anno 2023/1	+71,25%
Spese generali (16%)	€ 2,92587
Utili di impresa (10%)	€ 2,12125

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.008**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 008 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,72400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,42%
Prezzo	€ 22,61582
Scostamento % su anno 2023/1	+71,42%
Spese generali (16%)	€ 2,83584
Utili di impresa (10%)	€ 2,05598

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.009**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 009 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,94400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,85%
Prezzo	€ 28,00054
Scostamento % su anno 2023/1	+71,85%
Spese generali (16%)	€ 3,51104
Utili di impresa (10%)	€ 2,54550

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.010**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 010 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,50667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,7%
Prezzo	€ 28,71851
Scostamento % su anno 2023/1	+71,7%
Spese generali (16%)	€ 3,60107
Utili di impresa (10%)	€ 2,61077

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.011**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 011 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,68067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+115,65%
Prezzo	€ 37,87254
Scostamento % su anno 2023/1	+115,65%
Spese generali (16%)	€ 4,74891
Utili di impresa (10%)	€ 3,44296

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.060.021**
Voce: 060 +70,76% su anno 2023/1 +70,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 021 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 10-12 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,57%
Prezzo	€ 17,28980
Scostamento % su anno 2023/1	+31,57%
Spese generali (16%)	€ 2,16800
Utili di impresa (10%)	€ 1,57180

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.065.001**
Voce: 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 001 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40-50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,14692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,79%
Prezzo	€ 16,77547
Scostamento % su anno 2023/1	+53,79%
Spese generali (16%)	€ 2,10351
Utili di impresa (10%)	€ 1,52504

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.065.002**
Voce: 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 002 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,59%
Prezzo	€ 26,92360
Scostamento % su anno 2023/1	+77,59%
Spese generali (16%)	€ 3,37600
Utili di impresa (10%)	€ 2,44760

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.065.003**
Voce: 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 003 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,29385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,37%
Prezzo	€ 33,55096
Scostamento % su anno 2023/1	+77,37%
Spese generali (16%)	€ 4,20702
Utili di impresa (10%)	€ 3,05009

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.065.004**
Voce: 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 004 Pannello termo-acustico densità 60 kg/m3 spessore 40-50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,33538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,72%
Prezzo	€ 15,73994
Scostamento % su anno 2023/1	+63,72%
Spese generali (16%)	€ 1,97366
Utili di impresa (10%)	€ 1,43090

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.065.006**
Voce: 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 006 Pannello termo-acustico densità 80 kg/m3 spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,17308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,72%
Prezzo	€ 15,53285
Scostamento % su anno 2023/1	+63,72%
Spese generali (16%)	€ 1,94769
Utili di impresa (10%)	€ 1,41208

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.065.010**
Voce: 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 010 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 250 kg/m3 spessore 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83591
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23021
Utili di impresa (10%)	€ 0,16690

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.065.011**
Voce: 065 +48,03% su anno 2023/1 +48,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti riciclati di origine sintetica.
Pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 011 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 200 kg/m3 spessore 4 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,78168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34880
Utili di impresa (10%)	€ 0,25288

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.070.001**
Voce: 070 +1,98% su anno 2023/1 +1,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine animale.
Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 001 densità 20 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,14964**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,17%
Prezzo	€ 12,95094
Scostamento % su anno 2023/1	-19,17%
Spese generali (16%)	€ 1,62394
Utili di impresa (10%)	€ 1,17736

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.070.002**
Voce: 070 +1,98% su anno 2023/1 +1,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine animale.
Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 002 densità 20 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,20913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,08%
Prezzo	€ 20,68285
Scostamento % su anno 2023/1	+29,08%
Spese generali (16%)	€ 2,59346
Utili di impresa (10%)	€ 1,88026

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.070.003**
Voce: 070 +1,98% su anno 2023/1 +1,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine animale.
Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 003 densità 30 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,01380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00800
Utili di impresa (10%)	€ 1,45580

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.070.004**
Voce: 070 +1,98% su anno 2023/1 +1,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine animale.
Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 004 densità 30 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,20250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,12239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,27240
Utili di impresa (10%)	€ 1,64749

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.070.005**
Voce: 070 +1,98% su anno 2023/1 +1,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine animale.
Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 005 densità 30 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,97500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,21210
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,03600
Utili di impresa (10%)	€ 2,20110

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.001**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 001 rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 145 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44342**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,04%
Prezzo	€ 1,84181
Scostamento % su anno 2023/1	-9,04%
Spese generali (16%)	€ 0,23095
Utili di impresa (10%)	€ 0,16744

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.002**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 002 rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,54049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,87%
Prezzo	€ 1,96567
Scostamento % su anno 2023/1	+1,87%
Spese generali (16%)	€ 0,24648
Utili di impresa (10%)	€ 0,17870

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.003**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 003 rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 315 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,02850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,53%
Prezzo	€ 6,41637
Scostamento % su anno 2023/1	-7,53%
Spese generali (16%)	€ 0,80456
Utili di impresa (10%)	€ 0,58331

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.010**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 010 Paraspigoli in PVC con rete per cappotto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,64%
Prezzo	€ 2,24210
Scostamento % su anno 2023/1	-0,64%
Spese generali (16%)	€ 0,28114
Utili di impresa (10%)	€ 0,20383

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.012**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 012 Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,09%
Prezzo	€ 1,40232
Scostamento % su anno 2023/1	-30,09%
Spese generali (16%)	€ 0,17584
Utili di impresa (10%)	€ 0,12748

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.020**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 020 Profilo di partenza in alluminio.
Lunghezza: 2,5 m
Spessore: 30-50 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,11257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,19%
Prezzo	€ 5,24764
Scostamento % su anno 2023/1	+2,19%
Spese generali (16%)	€ 0,65801
Utili di impresa (10%)	€ 0,47706

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.021**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 021 Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,16822**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,77%
Prezzo	€ 6,59465
Scostamento % su anno 2023/1	-2,77%
Spese generali (16%)	€ 0,82692
Utili di impresa (10%)	€ 0,59951

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.022**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 022 Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,35180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,8%
Prezzo	€ 10,65690
Scostamento % su anno 2023/1	-5,8%
Spese generali (16%)	€ 1,33629
Utili di impresa (10%)	€ 0,96881

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.023**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 023 Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,08911**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,42%
Prezzo	€ 14,14971
Scostamento % su anno 2023/1	-22,42%
Spese generali (16%)	€ 1,77426
Utili di impresa (10%)	€ 1,28634

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.024**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 024 Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 50-70 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,49300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,55%
Prezzo	€ 15,94107
Scostamento % su anno 2023/1	+5,55%
Spese generali (16%)	€ 1,99888
Utili di impresa (10%)	€ 1,44919

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.025**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 025 Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,09450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,01%
Prezzo	€ 16,70858
Scostamento % su anno 2023/1	-7,01%
Spese generali (16%)	€ 2,09512
Utili di impresa (10%)	€ 1,51896

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.030**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 030 Tassello a percussione in polipropilene, per muratura, L da 110 a 230 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
Prezzo	€ 0,49990
Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
Spese generali (16%)	€ 0,06268
Utili di impresa (10%)	€ 0,04545

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.031**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 031 Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,7%
Prezzo	€ 0,68251
Scostamento % su anno 2023/1	-9,7%
Spese generali (16%)	€ 0,08558
Utili di impresa (10%)	€ 0,06205

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.032**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 032 Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87353**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,2%
Prezzo	€ 1,11462
Scostamento % su anno 2023/1	-7,2%
Spese generali (16%)	€ 0,13976
Utili di impresa (10%)	€ 0,10133

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.033**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 033 Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,21165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,36%
Prezzo	€ 1,54606
Scostamento % su anno 2023/1	-7,36%
Spese generali (16%)	€ 0,19386
Utili di impresa (10%)	€ 0,14055

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.035**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 035 tassello a vite mm 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 0,52452
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 0,06577
Utili di impresa (10%)	€ 0,04768

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.040**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 040 collante biologico traspirante per pannelli in sughero

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,83%
Prezzo	€ 1,05541
Scostamento % su anno 2023/1	-19,83%
Spese generali (16%)	€ 0,13234
Utili di impresa (10%)	€ 0,09595

Codice regionale: **TOS24_PR.P18.100.050**
Voce: 100 -5,39% su anno 2023/1 -5,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori di posa
Articolo: 050 Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,68350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,95%
Prezzo	€ 11,08015
Scostamento % su anno 2023/1	+4,95%
Spese generali (16%)	€ 1,38936
Utili di impresa (10%)	€ 1,00729

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P19** -7,65% su anno 2023/1 -7,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI.

Devono essere accompagnati da documentazione attestante la conformità in conformità al Regolamento U.E. 305/2011 ed alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE) e classificate secondo la UNI 8818:2016.

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.010.001**
Voce: 010 -36,11% su anno 2023/1 -36,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana bituminosa autotermoadesiva armata in tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere, per l'impermeabilizzazione e per il rinforzo delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso secondo la UNI EN 14695:2010
Articolo: 001 flessibilità a freddo -25°, spessore 2,5 mm conforme alla UNI EN 14695:2010

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,53000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,11%
Prezzo	€ 10,88428
Scostamento % su anno 2023/1	-36,11%
Spese generali (16%)	€ 1,36480
Utili di impresa (10%)	€ 0,98948

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.001**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 001 Flessibilità a freddo fino a 0°C
Spessore: 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,38051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,66%
Prezzo	€ 5,58953
Scostamento % su anno 2023/1	-10,66%
Spese generali (16%)	€ 0,70088
Utili di impresa (10%)	€ 0,50814

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.007**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 007 Flessibilità a freddo fino a -5°C
Spessore: 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,44795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,85%
Prezzo	€ 5,67558
Scostamento % su anno 2023/1	-5,85%
Spese generali (16%)	€ 0,71167
Utili di impresa (10%)	€ 0,51596

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.008**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 008 Flessibilità a freddo fino a -5°C.
Spessore: 4 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,07192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,22%
Prezzo	€ 6,47177
Scostamento % su anno 2023/1	-10,22%
Spese generali (16%)	€ 0,81151
Utili di impresa (10%)	€ 0,58834

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.010**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 010 Flessibilità a freddo fino a -5°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 3,5 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,66%
Prezzo	€ 5,12665
Scostamento % su anno 2023/1	-1,66%
Spese generali (16%)	€ 0,64284
Utili di impresa (10%)	€ 0,46606

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.012**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 012 Flessibilità a freddo fino a -5°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4,5 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,19092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,42%
Prezzo	€ 6,62362
Scostamento % su anno 2023/1	-10,42%
Spese generali (16%)	€ 0,83055
Utili di impresa (10%)	€ 0,60215

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.013**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 013 Flessibilità a freddo fino a -10°C.
Spessore: 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,83473**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,1%
Prezzo	€ 7,44512
Scostamento % su anno 2023/1	+1,1%
Spese generali (16%)	€ 0,93356
Utili di impresa (10%)	€ 0,67683

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.014**

Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 014 Flessibilità a freddo fino a -10°C.
Spessore: 4 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,16887**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,16%
Prezzo	€ 9,14748
Scostamento % su anno 2023/1	-3,16%
Spese generali (16%)	€ 1,14702
Utili di impresa (10%)	€ 0,83159

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.016**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 016 Flessibilità a freddo fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 3,5 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,74769
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72071
Utili di impresa (10%)	€ 0,52252

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.017**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 017 Flessibilità a freddo fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,29850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,46%
Prezzo	€ 8,03689
Scostamento % su anno 2023/1	-5,46%
Spese generali (16%)	€ 1,00776
Utili di impresa (10%)	€ 0,73063

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.018**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 018 Flessibilità a freddo fino a -10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4,5 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,77564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,41%
Prezzo	€ 8,64571
Scostamento % su anno 2023/1	-10,41%
Spese generali (16%)	€ 1,08410
Utili di impresa (10%)	€ 0,78597

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.019**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 019 Flessibilità a freddo fino a -15°C.
Spessore: 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,93019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,28%
Prezzo	€ 8,84292
Scostamento % su anno 2023/1	-10,28%
Spese generali (16%)	€ 1,10883
Utili di impresa (10%)	€ 0,80390

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.020**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 020 Flessibilità a freddo fino a -15°C.
Spessore: 4 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,45826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,5%
Prezzo	€ 9,51674
Scostamento % su anno 2023/1	-6,5%
Spese generali (16%)	€ 1,19332
Utili di impresa (10%)	€ 0,86516

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.024**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 024 Flessibilità a freddo fino a -15°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4,5 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,52%
Prezzo	€ 10,01078
Scostamento % su anno 2023/1	-0,52%
Spese generali (16%)	€ 1,25527
Utili di impresa (10%)	€ 0,91007

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.025**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo

poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 025 Flessibilità a freddo fino a -20°C.
Spessore: 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,23000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,54%
Prezzo	€ 10,50148
Scostamento % su anno 2023/1	-5,54%
Spese generali (16%)	€ 1,31680
Utili di impresa (10%)	€ 0,95468

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.026**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 026 Flessibilità a freddo fino a -20°C.
Spessore: 4 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,29%
Prezzo	€ 11,23230
Scostamento % su anno 2023/1	-7,29%
Spese generali (16%)	€ 1,40844
Utili di impresa (10%)	€ 1,02112

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.018.030**
Voce: 018 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 030 Flessibilità a freddo fino a -20°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4,5 kg/m²
(Descrizione aggiornata per la pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,97524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,15%
Prezzo	€ 11,45241
Scostamento % su anno 2023/1	-7,15%
Spese generali (16%)	€ 1,43604
Utili di impresa (10%)	€ 1,04113

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.019.001**
Voce: 019 -13,63% su anno 2023/1 -13,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 001 Flessibilità a freddo -20° C, spessore mm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,77420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 13,74788
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 1,72387
Utili di impresa (10%)	€ 1,24981

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.019.002**
Voce: 019 -13,63% su anno 2023/1 -13,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 002 Flessibilità a freddo -20° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,31678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,66%
Prezzo	€ 14,44021
Scostamento % su anno 2023/1	-2,66%
Spese generali (16%)	€ 1,81068
Utili di impresa (10%)	€ 1,31275

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.019.003**
Voce: 019 -13,63% su anno 2023/1 -13,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 003 Flessibilità a freddo -25° C, spessore mm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,48583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,31%
Prezzo	€ 13,37992
Scostamento % su anno 2023/1	-16,31%
Spese generali (16%)	€ 1,67773
Utili di impresa (10%)	€ 1,21636

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.019.004**
Voce: 019 -13,63% su anno 2023/1 -13,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 004 Flessibilità a freddo -25° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,60600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,44%
Prezzo	€ 14,80926
Scostamento % su anno 2023/1	-19,44%
Spese generali (16%)	€ 1,85696
Utili di impresa (10%)	€ 1,34630

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.019.005**
Voce: 019 -13,63% su anno 2023/1 -13,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 005 Autoadesiva rinforzata con tessuto di vetro, con flessibilità a freddo -25° C, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,37950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,64%
Prezzo	€ 11,96824
Scostamento % su anno 2023/1	-26,64%
Spese generali (16%)	€ 1,50072
Utili di impresa (10%)	€ 1,08802

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.020.001**

Voce: 020 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017
Articolo: 001 Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82036**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11%
Prezzo	€ 3,59878
Scostamento % su anno 2023/1	-11%
Spese generali (16%)	€ 0,45126
Utili di impresa (10%)	€ 0,32716

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.020.002**
Voce: 020 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017
Articolo: 002 Spessore 8 mm, peso 600 gr/m², resistenza alla compressione >250 KN/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,57034**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,27%
Prezzo	€ 4,55575
Scostamento % su anno 2023/1	+14,27%
Spese generali (16%)	€ 0,57125
Utili di impresa (10%)	€ 0,41416

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.021.001**
Voce: 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina liquida
Articolo: 001 elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,29664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,63%
Prezzo	€ 6,75851
Scostamento % su anno 2023/1	-5,63%
Spese generali (16%)	€ 0,84746
Utili di impresa (10%)	€ 0,61441

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.021.002**
Voce: 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina liquida
Articolo: 002 elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,43420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,33%
Prezzo	€ 6,93404
Scostamento % su anno 2023/1	+14,33%
Spese generali (16%)	€ 0,86947
Utili di impresa (10%)	€ 0,63037

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.021.003**
Voce: 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina liquida

Articolo: 003 elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,93395**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 6,29572
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 0,78943
Utili di impresa (10%)	€ 0,57234

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.021.005**
Voce: 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina liquida
Articolo: 005 elastobituminosa a freddo bicomponente fibrorinforzata, per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,69967**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,37%
Prezzo	€ 8,54878
Scostamento % su anno 2023/1	-12,37%
Spese generali (16%)	€ 1,07195
Utili di impresa (10%)	€ 0,77716

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.021.010**
Voce: 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina liquida
Articolo: 010 Epossicatrame (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,92832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,32454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,54853
Utili di impresa (10%)	€ 1,84769

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.021.015**
Voce: 021 -3,18% su anno 2023/1 -3,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina liquida
Articolo: 015 Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,03100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,73%
Prezzo	€ 7,69556
Scostamento % su anno 2023/1	-13,73%
Spese generali (16%)	€ 0,96496
Utili di impresa (10%)	€ 0,69960

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.030.001**
Voce: 030 -14,64% su anno 2023/1 -14,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 001 flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,65250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,95%
Prezzo	€ 12,31659
Scostamento % su anno 2023/1	-4,95%
Spese generali (16%)	€ 1,54440
Utili di impresa (10%)	€ 1,11969

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.030.002**
Voce: 030 -14,64% su anno 2023/1 -14,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 002 flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm rinforzato con fili di vetro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,38000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,33%
Prezzo	€ 8,14088
Scostamento % su anno 2023/1	-24,33%
Spese generali (16%)	€ 1,02080
Utili di impresa (10%)	€ 0,74008

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.050.001**
Voce: 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015
Articolo: 001 membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all'acqua, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,76800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,78%
Prezzo	€ 7,35997
Scostamento % su anno 2023/1	-17,78%
Spese generali (16%)	€ 0,92288
Utili di impresa (10%)	€ 0,66909

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.050.002**
Voce: 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015
Articolo: 002 membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m), impermeabile all'acqua, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,84%
Prezzo	€ 3,59832
Scostamento % su anno 2023/1	+34,84%
Spese generali (16%)	€ 0,45120
Utili di impresa (10%)	€ 0,32712

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.050.005**
Voce: 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015
Articolo: 005 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all'acqua, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,91374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,68%
Prezzo	€ 3,71793
Scostamento % su anno 2023/1	-13,68%
Spese generali (16%)	€ 0,46620
Utili di impresa (10%)	€ 0,33799

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.050.006**
Voce: 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015
Articolo: 006 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,32%
Prezzo	€ 3,42231
Scostamento % su anno 2023/1	-11,32%
Spese generali (16%)	€ 0,42913
Utili di impresa (10%)	€ 0,31112

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.050.007**
Voce: 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015
Articolo: 007 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all'acqua, classe C >= 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,28%
Prezzo	€ 1,37665
Scostamento % su anno 2023/1	-10,28%
Spese generali (16%)	€ 0,17262
Utili di impresa (10%)	€ 0,12515

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.050.008**
Voce: 050 -2,96% su anno 2023/1 -2,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015
Articolo: 008 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,29700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,44%
Prezzo	€ 1,65497
Scostamento % su anno 2023/1	+0,44%
Spese generali (16%)	€ 0,20752
Utili di impresa (10%)	€ 0,15045

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.051.001**
Voce: 051 -1,7% su anno 2023/1 -1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 001 membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all'acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,37325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,19%
Prezzo	€ 4,30427
Scostamento % su anno 2023/1	+8,19%
Spese generali (16%)	€ 0,53972
Utili di impresa (10%)	€ 0,39130

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.051.002**
Voce: 051 -1,7% su anno 2023/1 -1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 002 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,77430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,54001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44389
Utili di impresa (10%)	€ 0,32182

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.051.003**
Voce: 051 -1,7% su anno 2023/1 -1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 003 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe C >= 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,72800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,28%
Prezzo	€ 6,03293
Scostamento % su anno 2023/1	-13,28%
Spese generali (16%)	€ 0,75648
Utili di impresa (10%)	€ 0,54845

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.052.001**
Voce: 052 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 001 membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all'acqua, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,74400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,52%
Prezzo	€ 3,50134
Scostamento % su anno 2023/1	-16,52%
Spese generali (16%)	€ 0,43904
Utili di impresa (10%)	€ 0,31830

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.052.002**
Voce: 052 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 002 membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,23%
Prezzo	€ 1,50058
Scostamento % su anno 2023/1	-10,23%
Spese generali (16%)	€ 0,18816
Utili di impresa (10%)	€ 0,13642

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.060.001**
Voce: 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 001 Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,59250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 8,41203
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 1,05480
Utili di impresa (10%)	€ 0,76473

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.060.002**
Voce: 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 002 Bituminoso rinforzata da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -10° C, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,06%
Prezzo	€ 12,59412
Scostamento % su anno 2023/1	+36,06%
Spese generali (16%)	€ 1,57920
Utili di impresa (10%)	€ 1,14492

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.060.010**
Voce: 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 010 A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,53918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,51600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56627
Utili di impresa (10%)	€ 0,41055

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.060.011**
Voce: 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 011 A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,02%
Prezzo	€ 2,22509
Scostamento % su anno 2023/1	-18,02%
Spese generali (16%)	€ 0,27901
Utili di impresa (10%)	€ 0,20228

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.060.020**
Voce: 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 020 A base di con polietilene ad alta densità (HDPE), con film di alluminio, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-60,99%
Prezzo	€ 1,57762
Scostamento % su anno 2023/1	-60,99%
Spese generali (16%)	€ 0,19782
Utili di impresa (10%)	€ 0,14342

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.060.030**
Voce: 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 030 A base di polietilene rinforzato da una lamina di alluminio , classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 2,03139
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 0,25472
Utili di impresa (10%)	€ 0,18467

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.060.040**
Voce: 060 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 040 Autoadesiva rinforzata in velo vetro e con film di alluminio, con flessibilità a freddo -20° C, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,75%
Prezzo	€ 13,01520
Scostamento % su anno 2023/1	+5,75%
Spese generali (16%)	€ 1,63200
Utili di impresa (10%)	€ 1,18320

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.065.001**
Voce: 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 001 tre strati in poliestere tessuto non tessuto elastomerico e rivestito su entrambe le facce con tessuto polipropilenico, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,75%
Prezzo	€ 2,31722
Scostamento % su anno 2023/1	-12,75%
Spese generali (16%)	€ 0,29056
Utili di impresa (10%)	€ 0,21066

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.065.002**
Voce: 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 002 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24233**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,97%
Prezzo	€ 2,86121
Scostamento % su anno 2023/1	-18,97%
Spese generali (16%)	€ 0,35877
Utili di impresa (10%)	€ 0,26011

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.065.003**
Voce: 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 003 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,53395**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,07%
Prezzo	€ 3,23332
Scostamento % su anno 2023/1	+5,06%
Spese generali (16%)	€ 0,40543
Utili di impresa (10%)	€ 0,29394

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.065.004**
Voce: 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 004 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,59%
Prezzo	€ 1,54141
Scostamento % su anno 2023/1	-58,59%
Spese generali (16%)	€ 0,19328
Utili di impresa (10%)	€ 0,14013

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.065.005**
Voce: 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 005 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,65%
Prezzo	€ 1,50058
Scostamento % su anno 2023/1	-12,65%
Spese generali (16%)	€ 0,18816
Utili di impresa (10%)	€ 0,13642

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.065.006**
Voce: 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 006 Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all'acqua e traspirante al vapore, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,28%
Prezzo	€ 1,46708
Scostamento % su anno 2023/1	-10,28%
Spese generali (16%)	€ 0,18396
Utili di impresa (10%)	€ 0,13337

Codice regionale: **TOS24_PR.P19.065.007**
Voce: 065 -15,45% su anno 2023/1 -15,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 007 Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all'acqua e traspirante al vapore, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,19099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52552
Utili di impresa (10%)	€ 0,38100

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P20** -5,07% su anno 2023/1 -5,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ELEMENTI PER COPERTURE.
Gli elementi per copertura in laterizio devono essere conformi alla norma UNI En 1304:2013, quelli in calcestruzzo alla UNI EN 490:2017.
Le lastre ed i rotoli in vetroresina sono conformi alla norma UNI EN 1013:2015.
Le lastre in lamiera di acciaio zincato sono conformi alla UNI EN 14782 Appendice A e UNI EN 508-1 Appendice B.

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.001**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 001 Tegola marsigliese (15 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,84318
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,10573
Utili di impresa (10%)	€ 0,07665

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.002**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 002 Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,89700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,63%
Prezzo	€ 2,42057
Scostamento % su anno 2023/1	+4,63%
Spese generali (16%)	€ 0,30352
Utili di impresa (10%)	€ 0,22005

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.003**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 003 Aeratore Marsigliese

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,81800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,1%
Prezzo	€ 24,01177
Scostamento % su anno 2023/1	+9,1%
Spese generali (16%)	€ 3,01088
Utili di impresa (10%)	€ 2,18289

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.004**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 004 Tegola portoghese (14 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,72016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,91893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11523
Utili di impresa (10%)	€ 0,08354

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.005**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 005 Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,3%
Prezzo	€ 2,46268
Scostamento % su anno 2023/1	-47,3%
Spese generali (16%)	€ 0,30880
Utili di impresa (10%)	€ 0,22388

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.006**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 006 Aeratore Portoghese

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,43300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,43%
Prezzo	€ 22,24451
Scostamento % su anno 2023/1	+15,43%
Spese generali (16%)	€ 2,78928
Utili di impresa (10%)	€ 2,02223

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.007**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 007 Gronda per tegola toscana (3 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,07%
Prezzo	€ 2,50096
Scostamento % su anno 2023/1	-7,07%
Spese generali (16%)	€ 0,31360
Utili di impresa (10%)	€ 0,22736

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.008**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 008 Tegola piana - embrice (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,02%
Prezzo	€ 2,56412
Scostamento % su anno 2023/1	-2,02%
Spese generali (16%)	€ 0,32152
Utili di impresa (10%)	€ 0,23310

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.009**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 009 Coppo (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,87%
Prezzo	€ 0,98252
Scostamento % su anno 2023/1	-1,87%
Spese generali (16%)	€ 0,12320
Utili di impresa (10%)	€ 0,08932

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.010**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 010 Colmo ad una via (3 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,22%
Prezzo	€ 7,59220
Scostamento % su anno 2023/1	+6,22%
Spese generali (16%)	€ 0,95200
Utili di impresa (10%)	€ 0,69020

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.011**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 011 Colmo a tre vie (deviatore)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,84%
Prezzo	€ 63,64050
Scostamento % su anno 2023/1	-0,84%
Spese generali (16%)	€ 7,98000
Utili di impresa (10%)	€ 5,78550

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.012**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 012 Coppo d'aerazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,72600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,7%
Prezzo	€ 71,10638
Scostamento % su anno 2023/1	+40,7%
Spese generali (16%)	€ 8,91616
Utili di impresa (10%)	€ 6,46422

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.014**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 014 Tegola piana – embrice anticato (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,14%
Prezzo	€ 3,03433
Scostamento % su anno 2023/1	+2,14%
Spese generali (16%)	€ 0,38048
Utili di impresa (10%)	€ 0,27585

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.015**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 015 Coppo anticato (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,7%
Prezzo	€ 1,11650
Scostamento % su anno 2023/1	-12,7%
Spese generali (16%)	€ 0,14000
Utili di impresa (10%)	€ 0,10150

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.016**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 016 Colmo ad una via anticato (3 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,52%
Prezzo	€ 13,66596
Scostamento % su anno 2023/1	+29,52%
Spese generali (16%)	€ 1,71360
Utili di impresa (10%)	€ 1,24236

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.017**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 017 Colmo a tre vie anticato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,38%
Prezzo	€ 95,39376
Scostamento % su anno 2023/1	-2,38%
Spese generali (16%)	€ 11,96160
Utili di impresa (10%)	€ 8,67216

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.020**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 020 Tegola piana - embrice fatta a mano (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,65565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,21661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90490
Utili di impresa (10%)	€ 0,65606

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.001.021**
Voce: 001 +1,86% su anno 2023/1 +1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 021 Coppo fatto a mano (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,63925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58172
Utili di impresa (10%)	€ 0,42175

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.002.001**
Voce: 002 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017.
Articolo: 001 Tegola liscia (10 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,72304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,9%
Prezzo	€ 2,19860
Scostamento % su anno 2023/1	+46,9%
Spese generali (16%)	€ 0,27569
Utili di impresa (10%)	€ 0,19987

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.002.002**
Voce: 002 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017.
Articolo: 002 Colmo (2,5 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,73%
Prezzo	€ 3,82566
Scostamento % su anno 2023/1	-37,73%
Spese generali (16%)	€ 0,47971
Utili di impresa (10%)	€ 0,34779

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.002.003**
Voce: 002 +3,06% su anno 2023/1 +3,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017.
Articolo: 003 Tegola d'areazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,93591**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,67823
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,58975
Utili di impresa (10%)	€ 1,15257

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.001**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,83%
Prezzo	€ 34,77100
Scostamento % su anno 2023/1	-25,83%
Spese generali (16%)	€ 4,36000
Utili di impresa (10%)	€ 3,16100

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.002**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 002 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,21%
Prezzo	€ 38,21620
Scostamento % su anno 2023/1	-21,21%
Spese generali (16%)	€ 4,79200
Utili di impresa (10%)	€ 3,47420

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.003**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 003 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,61%
Prezzo	€ 35,91940
Scostamento % su anno 2023/1	-23,61%
Spese generali (16%)	€ 4,50400
Utili di impresa (10%)	€ 3,26540

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.004**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 004 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,72%
Prezzo	€ 38,85420
Scostamento % su anno 2023/1	-22,72%
Spese generali (16%)	€ 4,87200
Utili di impresa (10%)	€ 3,53220

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.005**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 005 in alluminio preverniciato e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,49%
Prezzo	€ 41,59760
Scostamento % su anno 2023/1	-26,49%
Spese generali (16%)	€ 5,21600
Utili di impresa (10%)	€ 3,78160

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.006**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 006 in alluminio preverniciato e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,48%
Prezzo	€ 44,59620
Scostamento % su anno 2023/1	-25,48%
Spese generali (16%)	€ 5,59200
Utili di impresa (10%)	€ 4,05420

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.007**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 007 in alluminio preverniciato e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,66%
Prezzo	€ 42,74600
Scostamento % su anno 2023/1	-33,66%
Spese generali (16%)	€ 5,36000
Utili di impresa (10%)	€ 3,88600

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.008**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 008 in alluminio preverniciato e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,42%
Prezzo	€ 45,74460
Scostamento % su anno 2023/1	-32,42%
Spese generali (16%)	€ 5,73600
Utili di impresa (10%)	€ 4,15860

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.009**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 009 in rame e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,17514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,47948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,98802
Utili di impresa (10%)	€ 12,31632

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.010**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 010 in rame e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,61087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,86347
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,53774
Utili di impresa (10%)	€ 12,71486

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.011**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 011 in rame e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,06178**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,61083
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,12988
Utili di impresa (10%)	€ 12,41917

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.005.012**
Voce: 005 -17,62% su anno 2023/1 -17,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 012 in rame e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,49751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,99482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,67960
Utili di impresa (10%)	€ 12,81771

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.006.001**
Voce: 006 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,14%
Prezzo	€ 52,25220
Scostamento % su anno 2023/1	+13,14%
Spese generali (16%)	€ 6,55200
Utili di impresa (10%)	€ 4,75020

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.006.002**
Voce: 006 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 002 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,47037**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,24%
Prezzo	€ 56,74419
Scostamento % su anno 2023/1	+13,24%
Spese generali (16%)	€ 7,11526
Utili di impresa (10%)	€ 5,15856

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.006.003**
Voce: 006 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 003 in alluminio preverniciato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,35%
Prezzo	€ 62,52400
Scostamento % su anno 2023/1	+39,35%
Spese generali (16%)	€ 7,84000
Utili di impresa (10%)	€ 5,68400

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.006.004**
Voce: 006 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 004 in alluminio preverniciato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,15%
Prezzo	€ 65,71400
Scostamento % su anno 2023/1	-11,15%
Spese generali (16%)	€ 8,24000
Utili di impresa (10%)	€ 5,97400

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.006.005**
Voce: 006 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 005 in rame esterno + acciaio interno, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,15996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,11611
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,94559
Utili di impresa (10%)	€ 13,01056

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.006.006**
Voce: 006 +9,1% su anno 2023/1 +9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 006 in rame esterno + acciaio interno, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,59569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,50010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,49531
Utili di impresa (10%)	€ 13,40910

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.007.001**
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.35-40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,52%
Prezzo	€ 32,53800
Scostamento % su anno 2023/1	-11,52%
Spese generali (16%)	€ 4,08000
Utili di impresa (10%)	€ 2,95800

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.007.002**
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 002 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,56%
Prezzo	€ 34,57960
Scostamento % su anno 2023/1	-12,56%
Spese generali (16%)	€ 4,33600
Utili di impresa (10%)	€ 3,14360

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.007.003**
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 003 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,05%
Prezzo	€ 36,87640
Scostamento % su anno 2023/1	-7,05%
Spese generali (16%)	€ 4,62400
Utili di impresa (10%)	€ 3,35240

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.007.004**
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 004 in alluminio preverniciato, sp.35-40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,41%
Prezzo	€ 42,80980
Scostamento % su anno 2023/1	+3,41%
Spese generali (16%)	€ 5,36800
Utili di impresa (10%)	€ 3,89180

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.007.005**
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 005 in alluminio preverniciato, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,53%
Prezzo	€ 44,85140
Scostamento % su anno 2023/1	+1,53%
Spese generali (16%)	€ 5,62400
Utili di impresa (10%)	€ 4,07740

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.007.006**
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 006 in alluminio preverniciato, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,96%
Prezzo	€ 47,08440
Scostamento % su anno 2023/1	+6,96%
Spese generali (16%)	€ 5,90400
Utili di impresa (10%)	€ 4,28040

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.007.007**
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 007 in rame + acciaio, sp.35-40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,46775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 144,78485
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,15484
Utili di impresa (10%)	€ 13,16226

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.007.008**
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 008 in rame + acciaio, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,58617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,10796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,69379
Utili di impresa (10%)	€ 12,82800

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.007.009**
Voce: 007 -2,14% su anno 2023/1 -2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 009 in rame + acciaio, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,58617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,10796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,69379
Utili di impresa (10%)	€ 12,82800

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.001**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,52%
Prezzo	€ 18,62960
Scostamento % su anno 2023/1	-23,52%
Spese generali (16%)	€ 2,33600
Utili di impresa (10%)	€ 1,69360

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.002**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 002 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,58%
Prezzo	€ 20,67120
Scostamento % su anno 2023/1	-23,58%
Spese generali (16%)	€ 2,59200
Utili di impresa (10%)	€ 1,87920

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.003**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 003 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,35%
Prezzo	€ 22,71280
Scostamento % su anno 2023/1	-21,35%
Spese generali (16%)	€ 2,84800
Utili di impresa (10%)	€ 2,06480

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.004**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 004 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,21%
Prezzo	€ 24,75440
Scostamento % su anno 2023/1	-20,21%
Spese generali (16%)	€ 3,10400
Utili di impresa (10%)	€ 2,25040

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.005**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 005 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,41%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	-19,41%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.006**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 006 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,09%
Prezzo	€ 31,45340
Scostamento % su anno 2023/1	-20,09%
Spese generali (16%)	€ 3,94400
Utili di impresa (10%)	€ 2,85940

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.007**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 007 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,88%
Prezzo	€ 34,70720
Scostamento % su anno 2023/1	-20,88%
Spese generali (16%)	€ 4,35200
Utili di impresa (10%)	€ 3,15520

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.008**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 008 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,35%
Prezzo	€ 19,96940
Scostamento % su anno 2023/1	-22,35%
Spese generali (16%)	€ 2,50400
Utili di impresa (10%)	€ 1,81540

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.009**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 009 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,56%
Prezzo	€ 22,01100
Scostamento % su anno 2023/1	-22,56%
Spese generali (16%)	€ 2,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,00100

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.010**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 010 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,33%
Prezzo	€ 24,11640
Scostamento % su anno 2023/1	-19,33%
Spese generali (16%)	€ 3,02400
Utili di impresa (10%)	€ 2,19240

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.011**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 011 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,11%
Prezzo	€ 26,15800
Scostamento % su anno 2023/1	-18,11%
Spese generali (16%)	€ 3,28000
Utili di impresa (10%)	€ 2,37800

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.012**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 012 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,53%
Prezzo	€ 29,53940
Scostamento % su anno 2023/1	-19,53%
Spese generali (16%)	€ 3,70400
Utili di impresa (10%)	€ 2,68540

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.013**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 013 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,23%
Prezzo	€ 32,79320
Scostamento % su anno 2023/1	-20,23%
Spese generali (16%)	€ 4,11200
Utili di impresa (10%)	€ 2,98120

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.014**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 014 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,41%
Prezzo	€ 36,04700
Scostamento % su anno 2023/1	-21,41%
Spese generali (16%)	€ 4,52000
Utili di impresa (10%)	€ 3,27700

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.015**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 015 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,84%
Prezzo	€ 22,01100
Scostamento % su anno 2023/1	-20,84%
Spese generali (16%)	€ 2,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,00100

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.016**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 016 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,04%
Prezzo	€ 24,05260
Scostamento % su anno 2023/1	-19,04%
Spese generali (16%)	€ 3,01600
Utili di impresa (10%)	€ 2,18660

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.017**

Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 017 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,07%
Prezzo	€ 26,09420
Scostamento % su anno 2023/1	-18,07%
Spese generali (16%)	€ 3,27200
Utili di impresa (10%)	€ 2,37220

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.018**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 018 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,13%
Prezzo	€ 28,19960
Scostamento % su anno 2023/1	-17,13%
Spese generali (16%)	€ 3,53600
Utili di impresa (10%)	€ 2,56360

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.019**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 019 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,73%
Prezzo	€ 32,66560
Scostamento % su anno 2023/1	-15,73%
Spese generali (16%)	€ 4,09600
Utili di impresa (10%)	€ 2,96960

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.020**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 020 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,33%
Prezzo	€ 36,11080
Scostamento % su anno 2023/1	-16,33%
Spese generali (16%)	€ 4,52800
Utili di impresa (10%)	€ 3,28280

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.021**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 021 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,7%
Prezzo	€ 30,24120
Scostamento % su anno 2023/1	-29,7%
Spese generali (16%)	€ 3,79200
Utili di impresa (10%)	€ 2,74920

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.022**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 022 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,31%
Prezzo	€ 26,28560
Scostamento % su anno 2023/1	-17,31%
Spese generali (16%)	€ 3,29600
Utili di impresa (10%)	€ 2,38960

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.023**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 023 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,8%
Prezzo	€ 28,32720
Scostamento % su anno 2023/1	-14,8%
Spese generali (16%)	€ 3,55200
Utili di impresa (10%)	€ 2,57520

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.024**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 024 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,98%
Prezzo	€ 30,36880
Scostamento % su anno 2023/1	-14,98%
Spese generali (16%)	€ 3,80800
Utili di impresa (10%)	€ 2,76080

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.025**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 025 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,04%
Prezzo	€ 32,41040
Scostamento % su anno 2023/1	-14,04%
Spese generali (16%)	€ 4,06400
Utili di impresa (10%)	€ 2,94640

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.026**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 026 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,23%
Prezzo	€ 36,04700
Scostamento % su anno 2023/1	-13,23%
Spese generali (16%)	€ 4,52000
Utili di impresa (10%)	€ 3,27700

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.027**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 027 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,94%
Prezzo	€ 39,61980
Scostamento % su anno 2023/1	-13,94%
Spese generali (16%)	€ 4,96800
Utili di impresa (10%)	€ 3,60180

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.028**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 028 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,45%
Prezzo	€ 43,89440
Scostamento % su anno 2023/1	-14,45%
Spese generali (16%)	€ 5,50400
Utili di impresa (10%)	€ 3,99040

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.029**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 029 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,78%
Prezzo	€ 27,62540
Scostamento % su anno 2023/1	-16,78%
Spese generali (16%)	€ 3,46400
Utili di impresa (10%)	€ 2,51140

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.030**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 030 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,64%
Prezzo	€ 29,66700
Scostamento % su anno 2023/1	-15,64%
Spese generali (16%)	€ 3,72000
Utili di impresa (10%)	€ 2,69700

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.031**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 031 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,64%
Prezzo	€ 31,70860
Scostamento % su anno 2023/1	-14,64%
Spese generali (16%)	€ 3,97600
Utili di impresa (10%)	€ 2,88260

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.032**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 032 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,18%
Prezzo	€ 33,75020
Scostamento % su anno 2023/1	-14,18%
Spese generali (16%)	€ 4,23200
Utili di impresa (10%)	€ 3,06820

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.033**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 033 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,04%
Prezzo	€ 37,32300
Scostamento % su anno 2023/1	-14,04%
Spese generali (16%)	€ 4,68000
Utili di impresa (10%)	€ 3,39300

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.034**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 034 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 40,95960
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 5,13600
Utili di impresa (10%)	€ 3,72360

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.035**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 035 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,32%
Prezzo	€ 44,91520
Scostamento % su anno 2023/1	-14,32%
Spese generali (16%)	€ 5,63200
Utili di impresa (10%)	€ 4,08320

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.036**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 036 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,81%
Prezzo	€ 29,66700
Scostamento % su anno 2023/1	-13,81%
Spese generali (16%)	€ 3,72000
Utili di impresa (10%)	€ 2,69700

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.037**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 037 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,02%
Prezzo	€ 31,70860
Scostamento % su anno 2023/1	-13,02%
Spese generali (16%)	€ 3,97600
Utili di impresa (10%)	€ 2,88260

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.038**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 038 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,48%
Prezzo	€ 33,75020
Scostamento % su anno 2023/1	-12,48%
Spese generali (16%)	€ 4,23200
Utili di impresa (10%)	€ 3,06820

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.039**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 039 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,5%
Prezzo	€ 35,79180
Scostamento % su anno 2023/1	-13,5%
Spese generali (16%)	€ 4,48800
Utili di impresa (10%)	€ 3,25380

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.040**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 040 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,31%
Prezzo	€ 40,38540
Scostamento % su anno 2023/1	-11,31%
Spese generali (16%)	€ 5,06400
Utili di impresa (10%)	€ 3,67140

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.041**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 041 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,31%
Prezzo	€ 43,70300
Scostamento % su anno 2023/1	-12,31%
Spese generali (16%)	€ 5,48000
Utili di impresa (10%)	€ 3,97300

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.008.042**
Voce: 008 -17,14% su anno 2023/1 -17,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 042 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,39%
Prezzo	€ 47,72240
Scostamento % su anno 2023/1	-7,39%
Spese generali (16%)	€ 5,98400
Utili di impresa (10%)	€ 4,33840

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.001**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,43741**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,41%
Prezzo	€ 26,07814
Scostamento % su anno 2023/1	-10,41%
Spese generali (16%)	€ 3,26999
Utili di impresa (10%)	€ 2,37074

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.002**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 002 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,48167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,45%
Prezzo	€ 28,68661
Scostamento % su anno 2023/1	-9,45%
Spese generali (16%)	€ 3,59707
Utili di impresa (10%)	€ 2,60787

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.003**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 003 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,40373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,03%
Prezzo	€ 31,13916
Scostamento % su anno 2023/1	-9,03%
Spese generali (16%)	€ 3,90460
Utili di impresa (10%)	€ 2,83083

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.004**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 004 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,35635**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,55%
Prezzo	€ 33,63071
Scostamento % su anno 2023/1	-8,55%
Spese generali (16%)	€ 4,21702
Utili di impresa (10%)	€ 3,05734

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.005**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 005 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,80604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,65%
Prezzo	€ 38,03251
Scostamento % su anno 2023/1	-6,65%
Spese generali (16%)	€ 4,76897
Utili di impresa (10%)	€ 3,45750

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.006**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 006 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,89172**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,07%
Prezzo	€ 43,24584
Scostamento % su anno 2023/1	-8,07%
Spese generali (16%)	€ 5,42268
Utili di impresa (10%)	€ 3,93144

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.007**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 007 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,98%
Prezzo	€ 41,53380
Scostamento % su anno 2023/1	-17,98%
Spese generali (16%)	€ 5,20800
Utili di impresa (10%)	€ 3,77580

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.008**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 008 in alluminio preverniciato o naturale, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,16%
Prezzo	€ 35,21760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,16%
Spese generali (16%)	€ 4,41600
Utili di impresa (10%)	€ 3,20160

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.009**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 009 in alluminio preverniciato o naturale, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,78%
Prezzo	€ 37,25920
Scostamento % su anno 2023/1	+8,78%
Spese generali (16%)	€ 4,67200
Utili di impresa (10%)	€ 3,38720

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.010**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 010 in alluminio preverniciato o naturale, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,42%
Prezzo	€ 39,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+9,42%
Spese generali (16%)	€ 4,92800
Utili di impresa (10%)	€ 3,57280

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.011**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 011 in alluminio preverniciato o naturale, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,6%
Prezzo	€ 41,34240
Scostamento % su anno 2023/1	+9,6%
Spese generali (16%)	€ 5,18400
Utili di impresa (10%)	€ 3,75840

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.012**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml

Articolo: 012 in alluminio preverniciato o naturale, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,42%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	+8,42%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.013**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 013 in alluminio preverniciato o naturale, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,97%
Prezzo	€ 48,04140
Scostamento % su anno 2023/1	+9,97%
Spese generali (16%)	€ 6,02400
Utili di impresa (10%)	€ 4,36740

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.009.014**
Voce: 009 -0,82% su anno 2023/1 -0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 014 in alluminio preverniciato o naturale, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,31%
Prezzo	€ 51,99700
Scostamento % su anno 2023/1	+5,31%
Spese generali (16%)	€ 6,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,72700

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.010.001**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trattamenti protettivi per supporto esterno dei pannelli coibentati ed accessori
Articolo: 001 preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A,applicazione di film plastico in PVC o altri film.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,55060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,69600
Utili di impresa (10%)	€ 0,50460

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.011.001**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 001 spessore 2/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,66744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,12765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26679
Utili di impresa (10%)	€ 0,19342

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.011.002**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 002 spessore 3/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,86374
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35909
Utili di impresa (10%)	€ 0,26034

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.011.003**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 003 spessore 6/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,43795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,38682
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55007
Utili di impresa (10%)	€ 0,39880

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.011.004**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 004 spessore 6/10 mm preverniciato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,42766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,64970
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,70843
Utili di impresa (10%)	€ 0,51361

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.011.005**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 005 spessore 8/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,39160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67606
Utili di impresa (10%)	€ 0,49015

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.011.006**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 006 spessore 8/10 mm preverniciato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,53897**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,34373
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,04624
Utili di impresa (10%)	€ 0,75852

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.011.007**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 007 spessore 10/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,31731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,06089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,01077
Utili di impresa (10%)	€ 0,73281

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.011.008**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 008 spessore 10/10 mm preverniciato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,60643
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32996
Utili di impresa (10%)	€ 0,96422

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.012.001**
Voce: 012 +7,68% su anno 2023/1 +7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq
Articolo: 001 rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,44%
Prezzo	€ 35,42176
Scostamento % su anno 2023/1	+8,44%
Spese generali (16%)	€ 4,44160
Utili di impresa (10%)	€ 3,22016

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.012.004**
Voce: 012 +7,68% su anno 2023/1 +7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq
Articolo: 004 rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,11000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,88%
Prezzo	€ 37,14436
Scostamento % su anno 2023/1	+3,88%
Spese generali (16%)	€ 4,65760
Utili di impresa (10%)	€ 3,37676

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.012.007**
Voce: 012 +7,68% su anno 2023/1 +7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq
Articolo: 007 rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,38%
Prezzo	€ 74,19940
Scostamento % su anno 2023/1	+18,38%
Spese generali (16%)	€ 9,30400
Utili di impresa (10%)	€ 6,74540

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.012.011**
Voce: 012 +7,68% su anno 2023/1 +7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq
Articolo: 011 rivestimento esterno in acciaio – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,70400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,28230
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,55264
Utili di impresa (10%)	€ 4,02566

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.013.001**
Voce: 013 +8,33% su anno 2023/1 +8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq
Articolo: 001 rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,07000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,42%
Prezzo	€ 48,57732
Scostamento % su anno 2023/1	+12,42%
Spese generali (16%)	€ 6,09120
Utili di impresa (10%)	€ 4,41612

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.013.004**
Voce: 013 +8,33% su anno 2023/1 +8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq
Articolo: 004 rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 52,50740
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 6,58400
Utili di impresa (10%)	€ 4,77340

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.013.007**
Voce: 013 +8,33% su anno 2023/1 +8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq
Articolo: 007 rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,49%
Prezzo	€ 78,70368
Scostamento % su anno 2023/1	+7,49%
Spese generali (16%)	€ 9,86880
Utili di impresa (10%)	€ 7,15488

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.013.011**
Voce: 013 +8,33% su anno 2023/1 +8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq
Articolo: 011 rivestimento esterno in acciaio inox – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,96800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,82717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,87488
Utili di impresa (10%)	€ 4,98429

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.015.001**
Voce: 015 -1,4% su anno 2023/1 -1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 001 in alluminio naturale sviluppo fino a 33 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,41408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,93280
Utili di impresa (10%)	€ 1,40128

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.015.002**
Voce: 015 -1,4% su anno 2023/1 -1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 002 in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,48784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,69440
Utili di impresa (10%)	€ 1,95344

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.015.003**
Voce: 015 -1,4% su anno 2023/1 -1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 003 in rame sviluppo fino a 33 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,58080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 39,02110
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 4,89293
Utili di impresa (10%)	€ 3,54737

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.015.004**
Voce: 015 -1,4% su anno 2023/1 -1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 004 in acciaio inox sviluppo fino a 33 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,81680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,48800
Utili di impresa (10%)	€ 2,52880

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.015.005**
Voce: 015 -1,4% su anno 2023/1 -1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 005 in alluminio naturale sviluppo fino a 65 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,72224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,59840
Utili di impresa (10%)	€ 1,88384

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.015.006**
Voce: 015 -1,4% su anno 2023/1 -1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 006 in alluminio preverniciato sviluppo fino a 65 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,28944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,55040
Utili di impresa (10%)	€ 3,29904

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.015.007**
Voce: 015 -1,4% su anno 2023/1 -1,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 007 in acciaio inox sviluppo fino a 65 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,48800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,08000
Utili di impresa (10%)	€ 4,40800

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.016.001**
Voce: 016 +6,28% su anno 2023/1 +6,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 001 sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,68305**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,52757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,06929
Utili di impresa (10%)	€ 0,77523

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.016.002**
Voce: 016 +6,28% su anno 2023/1 +6,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 002 sostegno in acciaio zincato h 21-28 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,8%
Prezzo	€ 19,71420
Scostamento % su anno 2023/1	+23,8%
Spese generali (16%)	€ 2,47200
Utili di impresa (10%)	€ 1,79220

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.016.003**
Voce: 016 +6,28% su anno 2023/1 +6,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 003 sostegno in acciaio zincato h 28-41 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,67%
Prezzo	€ 21,38576
Scostamento % su anno 2023/1	+23,67%
Spese generali (16%)	€ 2,68160
Utili di impresa (10%)	€ 1,94416

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.016.011**
Voce: 016 +6,28% su anno 2023/1 +6,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 011 arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,73000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 8,58748
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 1,07680
Utili di impresa (10%)	€ 0,78068

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.016.021**
Voce: 016 +6,28% su anno 2023/1 +6,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 021 viti autofilettanti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,66466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08334
Utili di impresa (10%)	€ 0,06042

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.016.022**
Voce: 016 +6,28% su anno 2023/1 +6,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 022 rondelle

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,36574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,46669
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05852
Utili di impresa (10%)	€ 0,04243

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.021.001**
Voce: 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in vetroresina
Articolo: 001 ondulata curva colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,28200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,32783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,92512
Utili di impresa (10%)	€ 2,12071

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.021.002**
Voce: 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in vetroresina
Articolo: 002 ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,75713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,99%
Prezzo	€ 12,45010
Scostamento % su anno 2023/1	+7,99%
Spese generali (16%)	€ 1,56114
Utili di impresa (10%)	€ 1,13183

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.021.003**
Voce: 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in vetroresina
Articolo: 003 grecata curva colore neutro (o anche detta translucida)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,66340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,60649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,70614
Utili di impresa (10%)	€ 1,23695

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.021.004**
Voce: 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in vetroresina
Articolo: 004 grecata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,86657
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,98640
Utili di impresa (10%)	€ 0,71514

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.021.005**
Voce: 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in vetroresina
Articolo: 005 ondulata in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,06%
Prezzo	€ 5,72765
Scostamento % su anno 2023/1	-4,06%
Spese generali (16%)	€ 0,71820
Utili di impresa (10%)	€ 0,52070

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.021.006**
Voce: 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in vetroresina
Articolo: 006 liscia in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 5,72765
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,71820
Utili di impresa (10%)	€ 0,52070

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.021.007**
Voce: 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in vetroresina
Articolo: 007 colmo colore neutro (o anche detto translucido)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,78963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,11157
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76634
Utili di impresa (10%)	€ 0,55560

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.021.009**
Voce: 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in vetroresina
Articolo: 009 ondulata piana opaca

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,65488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 13,59563
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,70478
Utili di impresa (10%)	€ 1,23597

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.021.011**
Voce: 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in vetroresina
Articolo: 011 grecata piana opaca

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,94334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,68770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,59093
Utili di impresa (10%)	€ 1,15343

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.021.012**
Voce: 021 +1,39% su anno 2023/1 +1,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in vetroresina
Articolo: 012 colmo opaco

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,97407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,27891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,91585
Utili di impresa (10%)	€ 1,38899

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.022.001**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per posa coperture in vetroresina
Articolo: 001 viti autofilettanti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,66466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08334
Utili di impresa (10%)	€ 0,06042

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.022.002**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per posa coperture in vetroresina
Articolo: 002 rondelle

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,38026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,48521
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06084
Utili di impresa (10%)	€ 0,04411

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.023.001**
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per coperture ventilate
Articolo: 001 Sottocolmi a rotolo in rame o alluminio(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,26801**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,46%
Prezzo	€ 9,27398
Scostamento % su anno 2023/1	+4,46%
Spese generali (16%)	€ 1,16288
Utili di impresa (10%)	€ 0,84309

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.023.002**
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per coperture ventilate
Articolo: 002 Sottocolmi a rotolo in materiali misti (alluminio e polipropilene)(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,49580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,38%
Prezzo	€ 9,56464
Scostamento % su anno 2023/1	-13,38%
Spese generali (16%)	€ 1,19933
Utili di impresa (10%)	€ 0,86951

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.023.003**
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per coperture ventilate
Articolo: 003 Sottocolmo rigido metallico in alluminio(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,14000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,47%
Prezzo	€ 19,31864
Scostamento % su anno 2023/1	-7,47%
Spese generali (16%)	€ 2,42240
Utili di impresa (10%)	€ 1,75624

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.023.004**
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per coperture ventilate
Articolo: 004 Sottocolmo rigido in PVC(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,58400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 10,95318
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 1,37344
Utili di impresa (10%)	€ 0,99574

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.023.010**
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per coperture ventilate
Articolo: 010 Portalistello universale regolabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,83212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,27%
Prezzo	€ 2,33779
Scostamento % su anno 2023/1	-14,27%
Spese generali (16%)	€ 0,29314
Utili di impresa (10%)	€ 0,21253

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.023.011**
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per coperture ventilate
Articolo: 011 Portalistello a chiodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,76%
Prezzo	€ 2,03096
Scostamento % su anno 2023/1	+45,76%
Spese generali (16%)	€ 0,25467
Utili di impresa (10%)	€ 0,18463

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.023.015**
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per coperture ventilate
Articolo: 015 Gancio fermacolmo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30696**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,26%
Prezzo	€ 0,39168
Scostamento % su anno 2023/1	-17,26%
Spese generali (16%)	€ 0,04911
Utili di impresa (10%)	€ 0,03561

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.023.020**
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per coperture ventilate
Articolo: 020 Parapasseri universale in lamiera stirata e zincata(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,53%
Prezzo	€ 2,53158
Scostamento % su anno 2023/1	-13,53%
Spese generali (16%)	€ 0,31744
Utili di impresa (10%)	€ 0,23014

Codice regionale: **TOS24_PR.P20.023.021**
Voce: 023 -2,97% su anno 2023/1 -2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per coperture ventilate
Articolo: 021 Parapasseri a pettine in polipropilene, lunghezza 1 m(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 1,58190
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 0,19836
Utili di impresa (10%)	€ 0,14381

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P22** +2,23% su anno 2023/1 +2,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.030.001**
Voce: 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 001 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,81%
Prezzo	€ 0,56059
Scostamento % su anno 2023/1	+0,81%
Spese generali (16%)	€ 0,07029
Utili di impresa (10%)	€ 0,05096

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.030.003**
Voce: 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 003 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido C2 F

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,21735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,93%
Prezzo	€ 1,55334
Scostamento % su anno 2023/1	+17,93%
Spese generali (16%)	€ 0,19478
Utili di impresa (10%)	€ 0,14121

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.030.004**
Voce: 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 004 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37405**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,62%
Prezzo	€ 1,75329
Scostamento % su anno 2023/1	+23,62%
Spese generali (16%)	€ 0,21985
Utili di impresa (10%)	€ 0,15939

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.030.008**
Voce: 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 008 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61677**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,93%
Prezzo	€ 0,78700
Scostamento % su anno 2023/1	-23,93%
Spese generali (16%)	€ 0,09868
Utili di impresa (10%)	€ 0,07155

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.030.011**
Voce: 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 011 Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,1%
Prezzo	€ 1,80618
Scostamento % su anno 2023/1	+25,1%
Spese generali (16%)	€ 0,22648
Utili di impresa (10%)	€ 0,16420

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.030.012**
Voce: 030 +12,05% su anno 2023/1 +12,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 012 Malta per fughe EN 13888:2009 Reattiva RG

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,38970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,78%
Prezzo	€ 15,80926
Scostamento % su anno 2023/1	+28,78%
Spese generali (16%)	€ 1,98235
Utili di impresa (10%)	€ 1,43721

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.031.001**
Voce: 031 +12,74% su anno 2023/1 +12,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per pavimenti resilienti.

Articolo: 001 neoprenico per interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,99%
Prezzo	€ 19,17487
Scostamento % su anno 2023/1	+28,99%
Spese generali (16%)	€ 2,40437
Utili di impresa (10%)	€ 1,74317

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.031.002**
Voce: 031 +12,74% su anno 2023/1 +12,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per pavimenti resilienti.
Articolo: 002 poliuretanico a due componenti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,63100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,64%
Prezzo	€ 11,01316
Scostamento % su anno 2023/1	+27,64%
Spese generali (16%)	€ 1,38096
Utili di impresa (10%)	€ 1,00120

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.031.003**
Voce: 031 +12,74% su anno 2023/1 +12,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per pavimenti resilienti.
Articolo: 003 conduttivo poliuretanico a due componenti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,03400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,56338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20544
Utili di impresa (10%)	€ 2,32394

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.031.004**
Voce: 031 +12,74% su anno 2023/1 +12,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per pavimenti resilienti.
Articolo: 004 universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,61%
Prezzo	€ 8,93966
Scostamento % su anno 2023/1	+3,61%
Spese generali (16%)	€ 1,12096
Utili di impresa (10%)	€ 0,81270

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.031.005**
Voce: 031 +12,74% su anno 2023/1 +12,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per pavimenti resilienti.
Articolo: 005 specifico per linoleum in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,55350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,81027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72856
Utili di impresa (10%)	€ 0,52821

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.031.010**
Voce: 031 +12,74% su anno 2023/1 +12,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per pavimenti resilienti.
Articolo: 010 nastro biadesivo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,46800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,18%
Prezzo	€ 8,25317
Scostamento % su anno 2023/1	+16,18%
Spese generali (16%)	€ 1,03488
Utili di impresa (10%)	€ 0,75029

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.032.001**
Voce: 032 +38,84% su anno 2023/1 +38,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per moquettes
Articolo: 001 acrilico in dispersione acquosa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,15350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,15%
Prezzo	€ 6,57587
Scostamento % su anno 2023/1	+45,15%
Spese generali (16%)	€ 0,82456
Utili di impresa (10%)	€ 0,59781

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.032.002**
Voce: 032 +38,84% su anno 2023/1 +38,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per moquettes
Articolo: 002 a base di resine sintetiche

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+75,62%
Prezzo	€ 16,09546
Scostamento % su anno 2023/1	+75,62%
Spese generali (16%)	€ 2,01824
Utili di impresa (10%)	€ 1,46322

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.032.003**
Voce: 032 +38,84% su anno 2023/1 +38,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per moquettes
Articolo: 003 nastro biadesivo con supporto in PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,26%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,26%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.033.001**
Voce: 033 +65,83% su anno 2023/1 +65,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per pavimenti in legno
Articolo: 001 vinilico in dispersione acquosa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,88350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+65,83%
Prezzo	€ 8,78335
Scostamento % su anno 2023/1	+65,83%
Spese generali (16%)	€ 1,10136
Utili di impresa (10%)	€ 0,79849

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.034.001**
Voce: 034 +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Primer
Articolo: 001 di collegamento sintetico in soluzione acquosa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,71900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 9,84944
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 1,23504
Utili di impresa (10%)	€ 0,89540

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.035.002**
Voce: 035 Primer per pavimenti in resina
Articolo: 002 Legante epossidico bicomponente

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,03610**
Prezzo	€ 15,35807
Spese generali (16%)	€ 1,92578
Utili di impresa (10%)	€ 1,39619

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.040.001**
Voce: 040 +47,89% su anno 2023/1 +47,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti
Articolo: 001 acido cloridrico

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,43200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+151,8%
Prezzo	€ 4,37923
Scostamento % su anno 2023/1	+151,8%
Spese generali (16%)	€ 0,54912
Utili di impresa (10%)	€ 0,39811

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.040.005**
Voce: 040 +47,89% su anno 2023/1 +47,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti
Articolo: 005 cera per lucidatura pavimenti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,14%
Prezzo	€ 14,35730
Scostamento % su anno 2023/1	-8,14%
Spese generali (16%)	€ 1,80029
Utili di impresa (10%)	€ 1,30521

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.040.006**
Voce: 040 +47,89% su anno 2023/1 +47,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti
Articolo: 006 olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,19512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90221
Utili di impresa (10%)	€ 0,65410

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.043.001**
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Articolo: 001 Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,82500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,74470
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,85200
Utili di impresa (10%)	€ 2,06770

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.043.002**
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Articolo: 002 Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,01100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,00100

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.043.003**
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Articolo: 003 Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,41300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,32299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,42608
Utili di impresa (10%)	€ 2,48391

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.043.004**
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Articolo: 004 Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,62%
Prezzo	€ 79,11200
Scostamento % su anno 2023/1	+32,62%
Spese generali (16%)	€ 9,92000
Utili di impresa (10%)	€ 7,19200

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.043.005**
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Articolo: 005 Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,55%
Prezzo	€ 31,23648
Scostamento % su anno 2023/1	+40,56%
Spese generali (16%)	€ 3,91680
Utili di impresa (10%)	€ 2,83968

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.043.006**
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Articolo: 006 Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,39%
Prezzo	€ 38,38208
Scostamento % su anno 2023/1	+54,39%
Spese generali (16%)	€ 4,81280
Utili di impresa (10%)	€ 3,48928

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.043.007**
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Articolo: 007 Mosaico vetroso 2x2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,36190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,32978
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,93790
Utili di impresa (10%)	€ 5,02998

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.043.009**
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Articolo: 009 Maiolica cm 20x20 decorata a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,30700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,54773
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,00912
Utili di impresa (10%)	€ 15,23161

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.043.011**
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Articolo: 011 Klinker cm 6x24

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,31100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,02084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,88976
Utili di impresa (10%)	€ 2,82008

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.043.012**
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Articolo: 012 Klinker cm 20x20 e 12x24

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,98705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,43548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,31793
Utili di impresa (10%)	€ 3,13050

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.043.013**
Voce: 043 +11,6% su anno 2023/1 +11,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Articolo: 013 Klinker cm 25x25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,58410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,57732
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,21346
Utili di impresa (10%)	€ 3,77976

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.044.001**
Voce: 044 +5,99% su anno 2023/1 +5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 001 Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,62%
Prezzo	€ 16,51144
Scostamento % su anno 2023/1	-18,62%
Spese generali (16%)	€ 2,07040
Utili di impresa (10%)	€ 1,50104

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.044.002**
Voce: 044 +5,99% su anno 2023/1 +5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 002 Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,98%
Prezzo	€ 16,51144
Scostamento % su anno 2023/1	-34,98%
Spese generali (16%)	€ 2,07040
Utili di impresa (10%)	€ 1,50104

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.044.003**
Voce: 044 +5,99% su anno 2023/1 +5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 003 Rustico grezzo quadrato cm. 30x30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,98%
Prezzo	€ 16,51144
Scostamento % su anno 2023/1	-34,98%
Spese generali (16%)	€ 2,07040
Utili di impresa (10%)	€ 1,50104

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.044.004**
Voce: 044 +5,99% su anno 2023/1 +5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 004 Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,93650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+62,66%
Prezzo	€ 47,13097
Scostamento % su anno 2023/1	+62,66%
Spese generali (16%)	€ 5,90984
Utili di impresa (10%)	€ 4,28463

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.044.005**
Voce: 044 +5,99% su anno 2023/1 +5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 005 Zoccolino battiscopa cm 8x33

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,89%
Prezzo	€ 16,95804
Scostamento % su anno 2023/1	+55,89%
Spese generali (16%)	€ 2,12640
Utili di impresa (10%)	€ 1,54164

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.001**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 001 Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,34145**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,97%
Prezzo	€ 14,47169
Scostamento % su anno 2023/1	-2,97%
Spese generali (16%)	€ 1,81463
Utili di impresa (10%)	€ 1,31561

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.002**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 002 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,05107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,18%
Prezzo	€ 16,65316
Scostamento % su anno 2023/1	-3,18%
Spese generali (16%)	€ 2,08817
Utili di impresa (10%)	€ 1,51392

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.003**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 003 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,03533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,93%
Prezzo	€ 16,63308
Scostamento % su anno 2023/1	-1,93%
Spese generali (16%)	€ 2,08565
Utili di impresa (10%)	€ 1,51210

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.004**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 004 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,53000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,79%
Prezzo	€ 21,09228
Scostamento % su anno 2023/1	+5,79%
Spese generali (16%)	€ 2,64480
Utili di impresa (10%)	€ 1,91748

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.005**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 005 Mattoncino monostrato 12x25 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,04000**
Prezzo	€ 15,36304
Spese generali (16%)	€ 1,92640
Utili di impresa (10%)	€ 1,39664

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.006**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 006 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Prezzo	€ 17,86400
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.008**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 008 Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,73%
Prezzo	€ 18,28444
Scostamento % su anno 2023/1	-3,73%
Spese generali (16%)	€ 2,29272
Utili di impresa (10%)	€ 1,66222

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.009**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 009 Mattoncino doppio strato colorato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,78125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,76%
Prezzo	€ 23,96488
Scostamento % su anno 2023/1	+7,76%
Spese generali (16%)	€ 3,00500
Utili di impresa (10%)	€ 2,17863

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.010**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 010 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,21%
Prezzo	€ 22,23430
Scostamento % su anno 2023/1	-4,21%
Spese generali (16%)	€ 2,78800
Utili di impresa (10%)	€ 2,02130

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.011**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 011 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,99%
Prezzo	€ 23,95052
Scostamento % su anno 2023/1	-3,99%
Spese generali (16%)	€ 3,00320
Utili di impresa (10%)	€ 2,17732

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.020**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 020 Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,17000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,68%
Prezzo	€ 20,63292
Scostamento % su anno 2023/1	-36,68%
Spese generali (16%)	€ 2,58720
Utili di impresa (10%)	€ 1,87572

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.021**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 021 Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,37167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,93%
Prezzo	€ 20,89025
Scostamento % su anno 2023/1	-9,93%
Spese generali (16%)	€ 2,61947
Utili di impresa (10%)	€ 1,89911

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.022**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 022 Mattoncino anticato 12x25 sp. 8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,59%
Prezzo	€ 24,29504
Scostamento % su anno 2023/1	-36,59%
Spese generali (16%)	€ 3,04640
Utili di impresa (10%)	€ 2,20864

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.030**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 030 Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,65844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,47%
Prezzo	€ 16,15217
Scostamento % su anno 2023/1	-2,47%
Spese generali (16%)	€ 2,02535
Utili di impresa (10%)	€ 1,46838

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.031**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 031 Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,64257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,5%
Prezzo	€ 18,68392
Scostamento % su anno 2023/1	-13,5%
Spese generali (16%)	€ 2,34281
Utili di impresa (10%)	€ 1,69854

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.032**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 032 Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,10190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,08%
Prezzo	€ 19,27002
Scostamento % su anno 2023/1	+7,08%
Spese generali (16%)	€ 2,41630
Utili di impresa (10%)	€ 1,75182

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.033**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 033 Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,09101**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,08%
Prezzo	€ 20,53213
Scostamento % su anno 2023/1	+9,08%
Spese generali (16%)	€ 2,57456
Utili di impresa (10%)	€ 1,86656

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.045.034**
Voce: 045 -6,32% su anno 2023/1 -6,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 034 Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,13000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,62%
Prezzo	€ 23,13388
Scostamento % su anno 2023/1	-11,62%
Spese generali (16%)	€ 2,90080
Utili di impresa (10%)	€ 2,10308

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.046.001**
Voce: 046 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 001 Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,73869**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,54%
Prezzo	€ 16,25457
Scostamento % su anno 2023/1	-0,54%
Spese generali (16%)	€ 2,03819
Utili di impresa (10%)	€ 1,47769

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.046.005**
Voce: 046 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 005 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,92688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,22%
Prezzo	€ 16,49470
Scostamento % su anno 2023/1	-11,22%
Spese generali (16%)	€ 2,06830
Utili di impresa (10%)	€ 1,49952

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.046.006**
Voce: 046 -16,15% su anno 2023/1 -16,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 006 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,21000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,7%
Prezzo	€ 18,13196
Scostamento % su anno 2023/1	-36,7%
Spese generali (16%)	€ 2,27360
Utili di impresa (10%)	€ 1,64836

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.002**
Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 002 teli di larghezza 2,00 m, spessore in mm >=2 e <=2,5, colori uniti, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,04975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,75%
Prezzo	€ 25,58348
Scostamento % su anno 2023/1	+3,75%
Spese generali (16%)	€ 3,20796
Utili di impresa (10%)	€ 2,32577

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.003**
Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 003 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,48550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,77%
Prezzo	€ 22,31150
Scostamento % su anno 2023/1	+3,77%
Spese generali (16%)	€ 2,79768
Utili di impresa (10%)	€ 2,02832

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.004**
Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 004 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,31225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,77%
Prezzo	€ 25,91843
Scostamento % su anno 2023/1	+3,77%
Spese generali (16%)	€ 3,24996
Utili di impresa (10%)	€ 2,35622

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.005**
Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 005 teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,13900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 29,52536
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 3,70224
Utili di impresa (10%)	€ 2,68412

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.006**
Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 006 teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,13300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,81%
Prezzo	€ 35,89771
Scostamento % su anno 2023/1	+3,81%
Spese generali (16%)	€ 4,50128
Utili di impresa (10%)	€ 3,26343

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.010**
Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 010 teli di lineolum con sottofondo acustico (compreso) rispondente alla norma UNI EN ISO 717-2. Cera esclusa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.012**
Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 012 teli di larghezza 2,00 m, spessore in mm >=2 e <=2,5 colori uniti. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,22500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 19,42710
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,43600
Utili di impresa (10%)	€ 1,76610

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.013**
Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 013 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 17,41740
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,18400
Utili di impresa (10%)	€ 1,58340

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.014**
Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 014 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 20,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,82700

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.015**

Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 015 teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 22,77660
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,85600
Utili di impresa (10%)	€ 2,07060

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.016**

Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 016 teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.047.050**

Voce: 047 +4,49% su anno 2023/1 +4,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 050 teli di lineolum con sottofondo acustico (compreso) rispondente alla norma UNI EN ISO 717-2. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.048.001**
Voce: 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 001 teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,73310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,77144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,87730
Utili di impresa (10%)	€ 7,16104

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.048.002**
Voce: 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 002 teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,9%
Prezzo	€ 43,38400
Scostamento % su anno 2023/1	-19,9%
Spese generali (16%)	€ 5,44000
Utili di impresa (10%)	€ 3,94400

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.048.003**
Voce: 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 003 teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 4 mm ticchiolato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,48826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,90702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,51812
Utili di impresa (10%)	€ 6,90064

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.048.010**
Voce: 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 010 Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,48826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,90702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,51812
Utili di impresa (10%)	€ 6,90064

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.048.011**

Voce: 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 011 Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,59004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,79690
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,13441
Utili di impresa (10%)	€ 8,07245

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.048.012**
Voce: 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 012 teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,43%
Prezzo	€ 45,61700
Scostamento % su anno 2023/1	+63,43%
Spese generali (16%)	€ 5,72000
Utili di impresa (10%)	€ 4,14700

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.048.014**
Voce: 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 014 teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,95730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,09352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,67317
Utili di impresa (10%)	€ 8,46305

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.048.020**
Voce: 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 020 Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,34520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,93247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,77523
Utili di impresa (10%)	€ 7,81204

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.048.021**
Voce: 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 021 Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 3-3,5 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,95730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,09352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,67317
Utili di impresa (10%)	€ 8,46305

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.048.022**

Voce: 048 +4,35% su anno 2023/1 +4,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 022 Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,56940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,25455
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,57110
Utili di impresa (10%)	€ 9,11405

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.049.010**

Voce: 049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 010 Telo in rotoli da incollo, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,09750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,36%
Prezzo	€ 24,36841
Scostamento % su anno 2023/1	+19,36%
Spese generali (16%)	€ 3,05560
Utili di impresa (10%)	€ 2,21531

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.049.011**

Voce: 049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 011 Telo in rotoli da incollo, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato materico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,26250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
Prezzo	€ 34,78695
Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
Spese generali (16%)	€ 4,36200
Utili di impresa (10%)	€ 3,16245

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.049.015**
Voce: 049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 015 Telo in rotoli da incollo, proprietà acustica dB>=16 e <=21, spessore in mm >=3 e <=3,5, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,16250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,99%
Prezzo	€ 25,72735
Scostamento % su anno 2023/1	+8,99%
Spese generali (16%)	€ 3,22600
Utili di impresa (10%)	€ 2,33885

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.049.016**
Voce: 049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 016 Telo in rotoli da incollo, proprietà acustica dB>=16 e <=21, spessore mm >=3 e <=3,5, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato materico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,62250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,59%
Prezzo	€ 33,97031
Scostamento % su anno 2023/1	-6,59%
Spese generali (16%)	€ 4,25960
Utili di impresa (10%)	€ 3,08821

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.049.030**
Voce: 049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 030 Telo in rotoli da incollo, tipologia compatta, spessore in mm >=1,2 e <=2, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore in mm >=0,15 a <=0,25 a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 22 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,61750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,22%
Prezzo	€ 12,27193
Scostamento % su anno 2023/1	+20,22%
Spese generali (16%)	€ 1,53880
Utili di impresa (10%)	€ 1,11563

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.049.035**
Voce: 049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 035 Telo in rotoli da incollo, proprietà acustica dB>=16 e <=21, spessore in mm >=2 e <= 3,1, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore in mm >=0,25 e <=0,50 a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 22 come da norma UNI EN 10874

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,01000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,79%
Prezzo	€ 24,25676
Scostamento % su anno 2023/1	+35,79%
Spese generali (16%)	€ 3,04160
Utili di impresa (10%)	€ 2,20516

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.049.100**

Voce: 049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 100 Telo in rotoli a posa libera con fondo tessile, spessore in mm >=3,1 e <= 3,7, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 26,79600
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2,43600

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.049.102**

Voce: 049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 102 Telo in rotoli a posa libera con fondo vinilico, spessore in mm >=2 e <=2,5, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,78500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,75%
Prezzo	€ 34,17766
Scostamento % su anno 2023/1	+21,75%
Spese generali (16%)	€ 4,28560
Utili di impresa (10%)	€ 3,10706

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.049.110**

Voce: 049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 110 Telo in rotoli a posa libera con fondo tessile, spessore in mm >=3,1 e <=3,7, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,50 mm a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 32-41 come da norma UNI EN 10874

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 18,75720
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,35200
Utili di impresa (10%)	€ 1,70520

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.049.120**
Voce: 049 +11,94% su anno 2023/1 +11,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo o a posa libera; flessibile, costituito da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori, decoro fotografico o materico nella parte superficiale, supporto in PVC additivato con fibra di vetro, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 120 Telo in rotoli a posa libera con fondo tessile, spessore in mm >=1,2 e <=2,7, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore in mm >=0,15 e <=0,25 a protezione dello strato con decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 22 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,02500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 14,06790
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,76400
Utili di impresa (10%)	€ 1,27890

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.050.010**
Voce: 050 -1,33% su anno 2023/1 -1,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rispondente alle norme UNI EN 10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 010 Telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro non direzionale, qualunque larghezza, peso in gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,57%
Prezzo	€ 27,75300
Scostamento % su anno 2023/1	+3,57%
Spese generali (16%)	€ 3,48000
Utili di impresa (10%)	€ 2,52300

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.050.011**
Voce: 050 -1,33% su anno 2023/1 -1,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rispondente alle norme UNI EN 10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 011 Telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro semidirezionale, qualunque larghezza, peso in gr/mq >2700 e <=2900. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 23,44650
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,94000
Utili di impresa (10%)	€ 2,13150

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.050.012**
Voce: 050 -1,33% su anno 2023/1 -1,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rispondente alle norme UNI EN 10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 012 Telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro direzionale (marmorizzato), qualunque larghezza, peso in gr/mq >=2900 e <=3300. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,55%
Prezzo	€ 17,29618
Scostamento % su anno 2023/1	-12,55%
Spese generali (16%)	€ 2,16880
Utili di impresa (10%)	€ 1,57238

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.051.001**
Voce: 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 001 Mattone estruso (trafilato) 24-25 x 12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,08%
Prezzo	€ 32,15520
Scostamento % su anno 2023/1	-23,08%
Spese generali (16%)	€ 4,03200
Utili di impresa (10%)	€ 2,92320

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.051.002**
Voce: 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 002 Sestino estruso (trafilato) 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,38%
Prezzo	€ 66,81136
Scostamento % su anno 2023/1	-15,38%
Spese generali (16%)	€ 8,37760
Utili di impresa (10%)	€ 6,07376

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.051.003**
Voce: 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 003 Sestino estruso (trafilato) 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,43%
Prezzo	€ 41,34240
Scostamento % su anno 2023/1	-12,43%
Spese generali (16%)	€ 5,18400
Utili di impresa (10%)	€ 3,75840

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.051.004**
Voce: 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 004 Mattone estruso (trafilato) anticato/burattato 24-25 x12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,53%
Prezzo	€ 41,80176
Scostamento % su anno 2023/1	-23,53%
Spese generali (16%)	€ 5,24160
Utili di impresa (10%)	€ 3,80016

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.051.005**
Voce: 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 005 Sestino estruso (trafilato) anticato/burattato 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,36%
Prezzo	€ 44,44308
Scostamento % su anno 2023/1	-28,36%
Spese generali (16%)	€ 5,57280
Utili di impresa (10%)	€ 4,04028

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.051.006**
Voce: 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 006 Mattone a pasta molle 24-25x12x5,5-6 per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,06297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,63636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,97008
Utili di impresa (10%)	€ 3,60331

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.051.007**
Voce: 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 007 Sestino a pasta molle 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,87055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,73882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,61929
Utili di impresa (10%)	€ 6,24898

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.051.008**
Voce: 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 008 Mattone a pasta molle anticato/burattato/invecchiato 22,5x15 cm, sp. 5 cm per posa rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,18292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,23741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,66927
Utili di impresa (10%)	€ 3,38522

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.051.009**
Voce: 051 -11,42% su anno 2023/1 -11,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 009 Sestino a pasta molle Anticato/antichizzato/burattato 22,5x7,5 cm, sp. 5 cm per posa rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,63132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,88156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,26101
Utili di impresa (10%)	€ 5,98923

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.052.001**
Voce: 052 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 001 pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre ad incastro laterale, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,7 mm. Non necessita di alcuna ceratura.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 41,53380
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,20800
Utili di impresa (10%)	€ 3,77580

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.052.002**
Voce: 052 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 002 pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre ad incastro laterale, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,55 mm. Non necessita di alcuna ceratura.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,72500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 32,82510
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 4,11600
Utili di impresa (10%)	€ 2,98410

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.052.003**
Voce: 052 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere

il marchio CE.

Articolo: 003 pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre ad incastro laterale, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,3 mm. Non necessita di alcuna ceratura.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 26,79600
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2,43600

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.052.010**

Voce: 052 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 010 pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre da incollo, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,7 mm. Non necessita di alcuna ceratura.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,52500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 27,46590
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,44400
Utili di impresa (10%)	€ 2,49690

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.052.011**

Voce: 052 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 011 pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre da incollo, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,55 mm. Non necessita di alcuna ceratura.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 23,44650
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,94000
Utili di impresa (10%)	€ 2,13150

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.052.012**

Voce: 052 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 012 pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre da incollo, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,3 mm. Non necessita di alcuna ceratura.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 20,76690
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,60400
Utili di impresa (10%)	€ 1,88790

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.052.030**
Voce: 052 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 030 pavimentazione vinilica LVT in listoni o piastre da incollo, proprietà acustica dB>=16 e <=19 secondo la norma UNI EN ISO 717-2, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,7 mm. Non necessita di alcuna ceratura.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 40,19400
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,04000
Utili di impresa (10%)	€ 3,65400

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.052.100**
Voce: 052 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimentazione vinilica in listoni o piastre di qualunque dimensione, costituita da uno strato di usura in vernice poliuretanica vari spessori a protezione di un decoro fotografico o materico, rispondente alle norme UNI EN 10582 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 100 pavimentazione vinilica carrabile multistrato a posa libera con incastri laterali, qualunque dimensione, spessore minimo 5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 73,68900
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 9,24000
Utili di impresa (10%)	€ 6,69900

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.054.001**
Voce: 054 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento murale vinilico flessibile, compatto. Conforme alla norma di prodotto UNI EN ISO 15102 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 001 Telo in rotoli qualunque larghezza, spessore in mm >=0,9 e <=1,1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 13,39800
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21800

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.054.002**
Voce: 054 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento murale vinilico flessibile, compatto. Conforme alla norma di prodotto UNI EN ISO 15102 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 002 Telo in rotoli qualunque larghezza, spessore in mm >1,1 e <=1,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 25,45620
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,19200
Utili di impresa (10%)	€ 2,31420

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.001**
Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 001 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - grezzo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,77%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	+5,77%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.002**
Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 002 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - laccato(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,45%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+3,45%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.003**
Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 003 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,14%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+7,14%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.004**
Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 004 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - grezzo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,73%
Prezzo	€ 3,25380
Scostamento % su anno 2023/1	-42,73%
Spese generali (16%)	€ 0,40800
Utili di impresa (10%)	€ 0,29580

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.005**
Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 005 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - laccato(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,61%
Prezzo	€ 4,97640
Scostamento % su anno 2023/1	-27,61%
Spese generali (16%)	€ 0,62400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45240

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.006**
Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 006 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - verniciato bianco(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,61%
Prezzo	€ 4,97640
Scostamento % su anno 2023/1	-27,61%
Spese generali (16%)	€ 0,62400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45240

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.007**
Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 007 laminato, profilo dritto in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10mm. - verniciato bianco(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,35350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,93507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49656
Utili di impresa (10%)	€ 1,08501

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.020**
Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 020 massello, profilo dritto in barre di lunghezza fino a mt 2,50, da mm. 80 spessore 10mm. - grezzo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,55433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,53532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56869
Utili di impresa (10%)	€ 0,41230

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.021**

Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 021 massello, profilo dritto in barre di lunghezza fino a mt 2,50, da mm. 80 spessore 10mm. - tinto con impregnante varie tonalità(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,11554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,25143
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,65849
Utili di impresa (10%)	€ 0,47740

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.053**
Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 053 multistrato o impiallacciato, a profilo stondato o con piedino, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - grezzo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,95560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49600
Utili di impresa (10%)	€ 0,35960

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.054**
Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 054 multistrato o impiallacciato, a profilo stondato o con piedino, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - laccato(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,27460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53600
Utili di impresa (10%)	€ 0,38860

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.055.055**
Voce: 055 -6,8% su anno 2023/1 -6,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 055 multistrato o impiallacciato, a profilo stondato o con piedino, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - veriniciato bianco(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,40220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55200
Utili di impresa (10%)	€ 0,40020

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.060.001**
Voce: 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per la posa
Articolo: 001 profilo anche detto sguscia in PVC 15x15 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,84892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23184
Utili di impresa (10%)	€ 0,16808

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.060.002**
Voce: 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per la posa
Articolo: 002 profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,01250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,56795
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32200
Utili di impresa (10%)	€ 0,23345

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.060.003**
Voce: 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per la posa
Articolo: 003 profilo anche detto sguscia in PVC 30-32x30-32 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,57332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20042
Utili di impresa (10%)	€ 0,87030

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.060.004**
Voce: 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per la posa
Articolo: 004 profilo anche detto sguscia in PVC 35x35 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,92847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,01273
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62856
Utili di impresa (10%)	€ 0,45570

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.060.005**
Voce: 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per la posa
Articolo: 005 profilo anche detto sguscia in PVC 40x40 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,56781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,93253
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,37085
Utili di impresa (10%)	€ 0,99387

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.060.010**
Voce: 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per la posa
Articolo: 010 lattice elasticizzante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,79900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,82%
Prezzo	€ 11,22752
Scostamento % su anno 2023/1	+10,82%
Spese generali (16%)	€ 1,40784
Utili di impresa (10%)	€ 1,02068

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.060.015**
Voce: 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per la posa
Articolo: 015 distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01695**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,02163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00271
Utili di impresa (10%)	€ 0,00197

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.060.020**
Voce: 060 -3,82% su anno 2023/1 -3,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per la posa
Articolo: 020 Zanche di ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti in pietra per carichi fino a 500 N e sporgenze da 40 a 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,43310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,41%
Prezzo	€ 6,93264
Scostamento % su anno 2023/1	-41,41%
Spese generali (16%)	€ 0,86930
Utili di impresa (10%)	€ 0,63024

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.061.001**
Voce: 061 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prodotti per pavimentazioni industriali
Articolo: 001 premiscelati al quarzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,58%
Prezzo	€ 0,68097
Scostamento % su anno 2023/1	+61,58%
Spese generali (16%)	€ 0,08539
Utili di impresa (10%)	€ 0,06191

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.061.002**
Voce: 061 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prodotti per pavimentazioni industriali
Articolo: 002 premiscelati al quarzo e corindone

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,29%
Prezzo	€ 0,44660
Scostamento % su anno 2023/1	-23,29%
Spese generali (16%)	€ 0,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,04060

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.061.003**
Voce: 061 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prodotti per pavimentazioni industriali
Articolo: 003 premiscelati al quarzo con coloranti minerali

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,35100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,56%
Prezzo	€ 1,72388
Scostamento % su anno 2023/1	-42,56%
Spese generali (16%)	€ 0,21616
Utili di impresa (10%)	€ 0,15672

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.061.004**
Voce: 061 +9,05% su anno 2023/1 +9,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prodotti per pavimentazioni industriali
Articolo: 004 premiscelati al quarzo e corindone con pigmenti rossi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,47%
Prezzo	€ 0,89830
Scostamento % su anno 2023/1	+40,47%
Spese generali (16%)	€ 0,11264
Utili di impresa (10%)	€ 0,08166

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.070.001**
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Parquet
Articolo: 001 prefinito in legno massello rovere, prima scelta a norma UNI EN 13227:2018.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,94900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,09092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,95184
Utili di impresa (10%)	€ 15,19008

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.070.002**
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Parquet
Articolo: 002 prefinito in legno massello iroko, prima scelta a norma UNI EN 13227:2018.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,36300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 214,83119
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,93808
Utili di impresa (10%)	€ 19,53011

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.070.003**
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Parquet
Articolo: 003 prefinito in legno massello wengé, prima scelta a norma UNI EN 13227:2018.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,19100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 310,31172
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,91056
Utili di impresa (10%)	€ 28,21016

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.070.004**
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Parquet
Articolo: 004 listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2018 con finitura in rovere sp.3,5 mm nobile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,24169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,73640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,51867
Utili di impresa (10%)	€ 11,97604

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.070.005**
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Parquet
Articolo: 005 listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2018 con finitura in rovere sp.2,7 mm nobile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,84703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,36881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,21552
Utili di impresa (10%)	€ 10,30626

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.070.010**
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Parquet
Articolo: 010 prefinito multistrato con finitura iroko

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,36300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 214,83119
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,93808
Utili di impresa (10%)	€ 19,53011

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.070.011**
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Parquet
Articolo: 011 prefinito multistrato con finitura wengé

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,07000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 238,70132
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,93120
Utili di impresa (10%)	€ 21,70012

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.070.020**
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Parquet
Articolo: 020 listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.6-7 mm classe AC3 (calpestio medio)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,54977**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,04950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76796
Utili di impresa (10%)	€ 2,73177

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.070.021**
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Parquet
Articolo: 021 listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.8 mm classe AC4 (calpestio medio/alto)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,48223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,61933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,71716
Utili di impresa (10%)	€ 3,41994

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.070.022**
Voce: 070 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Parquet
Articolo: 022 listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.9 mm classe AC5 (calpestio alto)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,18388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,34263
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,30942
Utili di impresa (10%)	€ 3,84933

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.001**
Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 001 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,52625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,61%
Prezzo	€ 72,12750
Scostamento % su anno 2023/1	-7,61%
Spese generali (16%)	€ 9,04420
Utili di impresa (10%)	€ 6,55705

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.002**
Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 002 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,30875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,43%
Prezzo	€ 43,77797
Scostamento % su anno 2023/1	-34,43%
Spese generali (16%)	€ 5,48940
Utili di impresa (10%)	€ 3,97982

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.003**
Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 003 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,67%
Prezzo	€ 49,04944
Scostamento % su anno 2023/1	-17,67%
Spese generali (16%)	€ 6,15040
Utili di impresa (10%)	€ 4,45904

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.004**
Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 004 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,67%
Prezzo	€ 49,04944
Scostamento % su anno 2023/1	-17,67%
Spese generali (16%)	€ 6,15040
Utili di impresa (10%)	€ 4,45904

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.005**
Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 005 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,32875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,95%
Prezzo	€ 34,87149
Scostamento % su anno 2023/1	-12,95%
Spese generali (16%)	€ 4,37260
Utili di impresa (10%)	€ 3,17014

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.006**
Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 006 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,32875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,95%
Prezzo	€ 34,87149
Scostamento % su anno 2023/1	-12,95%
Spese generali (16%)	€ 4,37260
Utili di impresa (10%)	€ 3,17014

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.010**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 010 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA

(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,30875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,19%
Prezzo	€ 31,01797
Scostamento % su anno 2023/1	+11,19%
Spese generali (16%)	€ 3,88940
Utili di impresa (10%)	€ 2,81982

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.011**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 011 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO

(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,71125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,4%
Prezzo	€ 27,70356
Scostamento % su anno 2023/1	+14,4%
Spese generali (16%)	€ 3,47380
Utili di impresa (10%)	€ 2,51851

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.012**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 012 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,45250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,98%
Prezzo	€ 26,09739
Scostamento % su anno 2023/1	+11,98%
Spese generali (16%)	€ 3,27240
Utili di impresa (10%)	€ 2,37249

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.013**
Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 013 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,45250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,98%
Prezzo	€ 26,09739
Scostamento % su anno 2023/1	+11,98%
Spese generali (16%)	€ 3,27240
Utili di impresa (10%)	€ 2,37249

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.014**
Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 014 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,23250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,93%
Prezzo	€ 23,26467
Scostamento % su anno 2023/1	-3,93%
Spese generali (16%)	€ 2,91720
Utili di impresa (10%)	€ 2,11497

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.015**
Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 015 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,23250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,93%
Prezzo	€ 23,26467
Scostamento % su anno 2023/1	-3,93%
Spese generali (16%)	€ 2,91720
Utili di impresa (10%)	€ 2,11497

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.020**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 020 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,16438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,82%
Prezzo	€ 37,21375
Scostamento % su anno 2023/1	+14,82%
Spese generali (16%)	€ 4,66630
Utili di impresa (10%)	€ 3,38307

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.021**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 021 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,62125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,31%
Prezzo	€ 33,96872
Scostamento % su anno 2023/1	+24,31%
Spese generali (16%)	€ 4,25940
Utili di impresa (10%)	€ 3,08807

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.022**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 022 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,25625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,85%
Prezzo	€ 29,67498
Scostamento % su anno 2023/1	+14,85%
Spese generali (16%)	€ 3,72100
Utili di impresa (10%)	€ 2,69773

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.023**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 023 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,25625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,85%
Prezzo	€ 29,67498
Scostamento % su anno 2023/1	+14,85%
Spese generali (16%)	€ 3,72100
Utili di impresa (10%)	€ 2,69773

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.024**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 024 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,35188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,37%
Prezzo	€ 28,52100
Scostamento % su anno 2023/1	+4,37%
Spese generali (16%)	€ 3,57630
Utili di impresa (10%)	€ 2,59282

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.025**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 025 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,35188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,37%
Prezzo	€ 28,52100
Scostamento % su anno 2023/1	+4,37%
Spese generali (16%)	€ 3,57630
Utili di impresa (10%)	€ 2,59282

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.030**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 030 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice DIREZIONE RETTILINEA
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,97120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,5%
Prezzo	€ 65,03925
Scostamento % su anno 2023/1	-19,5%
Spese generali (16%)	€ 8,15539
Utili di impresa (10%)	€ 5,91266

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.031**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 031 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 1,2 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ARRESTO/PERICOLO
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,26080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,83%
Prezzo	€ 44,99278
Scostamento % su anno 2023/1	-9,83%
Spese generali (16%)	€ 5,64173
Utili di impresa (10%)	€ 4,09025

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.033**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 033 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,28160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,24%
Prezzo	€ 42,46733
Scostamento % su anno 2023/1	-37,24%
Spese generali (16%)	€ 5,32506
Utili di impresa (10%)	€ 3,86067

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.034**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 034 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,28160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,24%
Prezzo	€ 42,46733
Scostamento % su anno 2023/1	-37,24%
Spese generali (16%)	€ 5,32506
Utili di impresa (10%)	€ 3,86067

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.035**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 035 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,96%
Prezzo	€ 47,05888
Scostamento % su anno 2023/1	-28,96%
Spese generali (16%)	€ 5,90080
Utili di impresa (10%)	€ 4,27808

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.100.036**

Voce: 100 -6,07% su anno 2023/1 -6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 036 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di PERICOLO VALICABILE
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,96%
Prezzo	€ 47,05888
Scostamento % su anno 2023/1	-28,96%
Spese generali (16%)	€ 5,90080
Utili di impresa (10%)	€ 4,27808

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.001**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 001 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,67118**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,14443
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,18739
Utili di impresa (10%)	€ 10,28586

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.002**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 002 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40 e spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,48826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,90702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,51812
Utili di impresa (10%)	€ 6,90064

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.003**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 003 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,87616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,74599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,62019
Utili di impresa (10%)	€ 6,24964

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.004**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 004 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,87616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,74599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,62019
Utili di impresa (10%)	€ 6,24964

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.005**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 005 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,52954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,99170
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,64473
Utili di impresa (10%)	€ 4,81743

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.006**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 006 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,52954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,99170
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,64473
Utili di impresa (10%)	€ 4,81743

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.010**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 010 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,98050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,96%
Prezzo	€ 29,32312
Scostamento % su anno 2023/1	-6,96%
Spese generali (16%)	€ 3,67688
Utili di impresa (10%)	€ 2,66574

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.011**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 011 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,71450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 21,32770
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 2,67432
Utili di impresa (10%)	€ 1,93888

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.012**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 012 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,25025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,65%
Prezzo	€ 23,28732
Scostamento % su anno 2023/1	+14,65%
Spese generali (16%)	€ 2,92004
Utili di impresa (10%)	€ 2,11703

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.013**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 013 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,25025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,65%
Prezzo	€ 23,28732
Scostamento % su anno 2023/1	+14,65%
Spese generali (16%)	€ 2,92004
Utili di impresa (10%)	€ 2,11703

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.014**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 014 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,66275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,12%
Prezzo	€ 21,26167
Scostamento % su anno 2023/1	-31,12%
Spese generali (16%)	€ 2,66604
Utili di impresa (10%)	€ 1,93288

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.015**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 015 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,66275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,12%
Prezzo	€ 21,26167
Scostamento % su anno 2023/1	-31,12%
Spese generali (16%)	€ 2,66604
Utili di impresa (10%)	€ 1,93288

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.020**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 020 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,85625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,07%
Prezzo	€ 35,54458
Scostamento % su anno 2023/1	+9,07%
Spese generali (16%)	€ 4,45700
Utili di impresa (10%)	€ 3,23133

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.021**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 021 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,79550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,66%
Prezzo	€ 27,81106
Scostamento % su anno 2023/1	-14,66%
Spese generali (16%)	€ 3,48728
Utili di impresa (10%)	€ 2,52828

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.022**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 022 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,18625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,7%
Prezzo	€ 27,03366
Scostamento % su anno 2023/1	+27,7%
Spese generali (16%)	€ 3,38980
Utili di impresa (10%)	€ 2,45761

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.023**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 023 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,18625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,7%
Prezzo	€ 27,03366
Scostamento % su anno 2023/1	+27,7%
Spese generali (16%)	€ 3,38980
Utili di impresa (10%)	€ 2,45761

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.024**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 024 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,79550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,66%
Prezzo	€ 27,81106
Scostamento % su anno 2023/1	-14,66%
Spese generali (16%)	€ 3,48728
Utili di impresa (10%)	€ 2,52828

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.025**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 025 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,79550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,66%
Prezzo	€ 27,81106
Scostamento % su anno 2023/1	-14,66%
Spese generali (16%)	€ 3,48728
Utili di impresa (10%)	€ 2,52828

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.030**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 030 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,04250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 65,13023
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 8,16680
Utili di impresa (10%)	€ 5,92093

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.031**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 031 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,36250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,73%
Prezzo	€ 46,39855
Scostamento % su anno 2023/1	-29,73%
Spese generali (16%)	€ 5,81800
Utili di impresa (10%)	€ 4,21805

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.033**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 033 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,78450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+108,25%
Prezzo	€ 46,93702
Scostamento % su anno 2023/1	+108,25%
Spese generali (16%)	€ 5,88552
Utili di impresa (10%)	€ 4,26700

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.034**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 034 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,78450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+108,25%
Prezzo	€ 46,93702
Scostamento % su anno 2023/1	+108,25%
Spese generali (16%)	€ 5,88552
Utili di impresa (10%)	€ 4,26700

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.035**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 035 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,36250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,73%
Prezzo	€ 46,39855
Scostamento % su anno 2023/1	-29,73%
Spese generali (16%)	€ 5,81800
Utili di impresa (10%)	€ 4,21805

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.036**

Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 036 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,36250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,73%
Prezzo	€ 46,39855
Scostamento % su anno 2023/1	-29,73%
Spese generali (16%)	€ 5,81800
Utili di impresa (10%)	€ 4,21805

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.101**
Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 101 TAG RFG "Radio Frequency Ground " DISCO HP adatto al posizionamento degli indicatori tattili per LVE (Loges Vett Evolution), utilizzabile in ambienti interni ed esterni, mappabile e programmabile, con antenna in rame piatta integrata con standard LF / ISO11784/785, incapsulato e sigillato con grado di protezione IP 68 e una elevata resistenza meccanica oltre alla protezione contro l’ossidazione dei componenti, diametro esterno di circa 170 mm, spessore 3,0 mm, resistenza schiacciamento frequenza operativa 134.2 kHz.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,09%
Prezzo	€ 7,53638
Scostamento % su anno 2023/1	-45,09%
Spese generali (16%)	€ 0,94500
Utili di impresa (10%)	€ 0,68513

Codice regionale: **TOS24_PR.P22.101.102**
Voce: 101 +0,33% su anno 2023/1 +0,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 102 TAG RFG "Radio Frequency Ground " A PIOLO adatto al posizionamento degli indicatori tattili per LVE (Loges Vett Evolution), utilizzabile in ambienti interni ed esterni, mappabile e programmabile,
con antenna in rame integrata con standard LF / ISO11784/785, incapsulato e sigillato con grado di protezione IP 68 e una elevata resistenza meccanica oltre alla protezione contro l’ossidazione dei componenti, diametro esterno di circa 40 mm, spessore 2,0 mm, lunghezza piolo 44 mm, frequenza operativa 134.2 kHz.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,46875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,62%
Prezzo	€ 4,42613
Scostamento % su anno 2023/1	-20,62%
Spese generali (16%)	€ 0,55500
Utili di impresa (10%)	€ 0,40238

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P23** -1,56% su anno 2023/1 -1,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.001.001**
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 001 standard (tipo A) spessori 9,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,09%
Prezzo	€ 4,68225
Scostamento % su anno 2023/1	+7,09%
Spese generali (16%)	€ 0,58712
Utili di impresa (10%)	€ 0,42566

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.001.002**
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 002 standard (tipo A) spess. 12,5mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,11511**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,23%
Prezzo	€ 5,25088
Scostamento % su anno 2023/1	+4,23%
Spese generali (16%)	€ 0,65842
Utili di impresa (10%)	€ 0,47735

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.001.003**
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 003 standard (tipo A) spess. 15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,51261**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,98%
Prezzo	€ 8,31009
Scostamento % su anno 2023/1	+8,98%
Spese generali (16%)	€ 1,04202
Utili di impresa (10%)	€ 0,75546

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.001.005**
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 005 idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 8,12667
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 1,01902
Utili di impresa (10%)	€ 0,73879

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.001.006**
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 006 idrofuga spessori 15 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,25156**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,89%
Prezzo	€ 11,80499
Scostamento % su anno 2023/1	-12,89%
Spese generali (16%)	€ 1,48025
Utili di impresa (10%)	€ 1,07318

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.001.010**
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 010 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1:2009

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,64123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,38%
Prezzo	€ 8,47421
Scostamento % su anno 2023/1	+30,38%
Spese generali (16%)	€ 1,06260
Utili di impresa (10%)	€ 0,77038

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.001.011**
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 011 ignifuga spessori 15 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,23133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,79%
Prezzo	€ 14,33117
Scostamento % su anno 2023/1	-24,79%
Spese generali (16%)	€ 1,79701
Utili di impresa (10%)	€ 1,30283

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.001.012**
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 012 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,24523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,12%
Prezzo	€ 20,72892
Scostamento % su anno 2023/1	+14,12%
Spese generali (16%)	€ 2,59924
Utili di impresa (10%)	€ 1,88445

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.001.014**
Voce: 001 +6,07% su anno 2023/1 +6,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 014 ignifuga prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,85256**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,65%
Prezzo	€ 25,33187
Scostamento % su anno 2023/1	+26,65%
Spese generali (16%)	€ 3,17641
Utili di impresa (10%)	€ 2,30290

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.001**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 001 in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165:2016) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,32750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,85%
Prezzo	€ 23,38589
Scostamento % su anno 2023/1	+16,85%
Spese generali (16%)	€ 2,93240
Utili di impresa (10%)	€ 2,12599

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.002**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 002 in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165:2016) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (poliuretano)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,71995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,33%
Prezzo	€ 27,71465
Scostamento % su anno 2023/1	+19,33%
Spese generali (16%)	€ 3,47519
Utili di impresa (10%)	€ 2,51951

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.003**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 003 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,26188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,01%
Prezzo	€ 19,47416
Scostamento % su anno 2023/1	-14,01%
Spese generali (16%)	€ 2,44190
Utili di impresa (10%)	€ 1,77038

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.004**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 004 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,60706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,33%
Prezzo	€ 22,46661
Scostamento % su anno 2023/1	-13,33%
Spese generali (16%)	€ 2,81713
Utili di impresa (10%)	€ 2,04242

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.005**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 005 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,22417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,12%
Prezzo	€ 25,80604
Scostamento % su anno 2023/1	-13,12%
Spese generali (16%)	€ 3,23587
Utili di impresa (10%)	€ 2,34600

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.006**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 006 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,43225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,33%
Prezzo	€ 28,62355
Scostamento % su anno 2023/1	-15,33%
Spese generali (16%)	€ 3,58916
Utili di impresa (10%)	€ 2,60214

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.007**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 007 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,86123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,8%
Prezzo	€ 34,27493
Scostamento % su anno 2023/1	-14,8%
Spese generali (16%)	€ 4,29780
Utili di impresa (10%)	€ 3,11590

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.008**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 008 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,36649**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,5%
Prezzo	€ 41,29964
Scostamento % su anno 2023/1	-15,5%
Spese generali (16%)	€ 5,17864
Utili di impresa (10%)	€ 3,75451

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.009**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 009 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,21263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,07%
Prezzo	€ 25,79132
Scostamento % su anno 2023/1	-12,07%
Spese generali (16%)	€ 3,23402
Utili di impresa (10%)	€ 2,34467

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.010**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 010 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,61330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,99%
Prezzo	€ 31,40657
Scostamento % su anno 2023/1	-13,99%
Spese generali (16%)	€ 3,93813
Utili di impresa (10%)	€ 2,85514

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.011**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 011 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,46367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,8%
Prezzo	€ 37,59565
Scostamento % su anno 2023/1	-13,8%
Spese generali (16%)	€ 4,71419
Utili di impresa (10%)	€ 3,41779

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.012**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 012 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,24957**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,7%
Prezzo	€ 19,45845
Scostamento % su anno 2023/1	-17,7%
Spese generali (16%)	€ 2,43993
Utili di impresa (10%)	€ 1,76895

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.013**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 013 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,92264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,61%
Prezzo	€ 24,14529
Scostamento % su anno 2023/1	-13,61%
Spese generali (16%)	€ 3,02762
Utili di impresa (10%)	€ 2,19503

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.014**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 014 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,74183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,6%
Prezzo	€ 27,74257
Scostamento % su anno 2023/1	-22,6%
Spese generali (16%)	€ 3,47869
Utili di impresa (10%)	€ 2,52205

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.002.015**
Voce: 002 -10,26% su anno 2023/1 -10,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 015 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 60 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,01000**
Prezzo	€ 24,25676
Spese generali (16%)	€ 3,04160
Utili di impresa (10%)	€ 2,20516

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.003.001**
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 001 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm. 60x60 spessore 15 mm
Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,51200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 28,72531
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,60192
Utili di impresa (10%)	€ 2,61139

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.003.002**
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 002 in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,05200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20%
Prezzo	€ 29,41435
Scostamento % su anno 2023/1	+20%
Spese generali (16%)	€ 3,68832
Utili di impresa (10%)	€ 2,67403

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.003.003**
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 003 in gesso rivestito preverniciato colore bianco spessore 10 mm forati UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,67%
Prezzo	€ 26,28688
Scostamento % su anno 2023/1	+5,67%
Spese generali (16%)	€ 3,29616
Utili di impresa (10%)	€ 2,38972

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.003.004**
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 004 in gesso rivestito con finitura uniforme liscia UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,53300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 9,61211
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 1,20528
Utili di impresa (10%)	€ 0,87383

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.003.005**
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 005 in gesso rivestito UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm - Reazione al fuoco Euroclasse A1, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,91%
Prezzo	€ 11,98547
Scostamento % su anno 2023/1	+4,91%
Spese generali (16%)	€ 1,50288
Utili di impresa (10%)	€ 1,08959

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.003.010**
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 010 con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 60x60 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,95%
Prezzo	€ 25,36050
Scostamento % su anno 2023/1	+4,95%
Spese generali (16%)	€ 3,18000
Utili di impresa (10%)	€ 2,30550

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.003.018**
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 018 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x60 spessore 25 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 34,86032
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 4,37120
Utili di impresa (10%)	€ 3,16912

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.003.019**
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 019 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x60 spessore 35 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,27200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 42,45507
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,32352
Utili di impresa (10%)	€ 3,85955

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.003.020**
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 020 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x120 spessore 15 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,32800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 27,21453
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,41248
Utili di impresa (10%)	€ 2,47405

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.003.021**
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 021 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x120 spessore 25 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,15200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 33,36995
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 4,18432
Utili di impresa (10%)	€ 3,03363

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.003.022**
Voce: 003 +6,42% su anno 2023/1 +6,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 022 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x120 spessore 35 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,09600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 40,95450
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,13536
Utili di impresa (10%)	€ 3,72314

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.001**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 001 profilo a “C” mm 50x27x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,29240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,75%
Prezzo	€ 1,64910
Scostamento % su anno 2023/1	-34,75%
Spese generali (16%)	€ 0,20678
Utili di impresa (10%)	€ 0,14992

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.002**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 002 profilo a “U” mm 27-28x30x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,15%
Prezzo	€ 1,46453
Scostamento % su anno 2023/1	-25,15%
Spese generali (16%)	€ 0,18364
Utili di impresa (10%)	€ 0,13314

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.003**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 003 gancio con molla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 0,50556
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 0,06339
Utili di impresa (10%)	€ 0,04596

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.004**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 004 pendino, lunghezza minima 790 mm, lunghezza massima 1540 mm. (Descrizione aggiornata per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65216**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,99%
Prezzo	€ 0,83216
Scostamento % su anno 2023/1	+40,99%
Spese generali (16%)	€ 0,10435
Utili di impresa (10%)	€ 0,07565

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.005**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 005 Sistema pendinature grandi luci - parte superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,16618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 0,21205
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,02659
Utili di impresa (10%)	€ 0,01928

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.006**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Articolo: 006 Sistema pendinature grandi luci - parte inferiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,37796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 0,48227
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,06047
Utili di impresa (10%)	€ 0,04384

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.007**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 007 Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,26992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,7%
Prezzo	€ 0,34442
Scostamento % su anno 2023/1	+43,7%
Spese generali (16%)	€ 0,04319
Utili di impresa (10%)	€ 0,03131

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.008**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 008 Gancio dritto per profilo U a scatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,24839**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,23%
Prezzo	€ 0,31694
Scostamento % su anno 2023/1	+32,23%
Spese generali (16%)	€ 0,03974
Utili di impresa (10%)	€ 0,02881

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.009**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 009 clip antisollevamento pannelli (descrizione aggiornata per prezzario 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 1,28310
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 0,16089
Utili di impresa (10%)	€ 0,11665

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.015**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Articolo: 015 profilo portante a T lungh. 3600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,43%
Prezzo	€ 3,21999
Scostamento % su anno 2023/1	-15,43%
Spese generali (16%)	€ 0,40376
Utili di impresa (10%)	€ 0,29273

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.016**

Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Articolo: 016 profilo trasversale T lung. 1200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,46%
Prezzo	€ 2,01863
Scostamento % su anno 2023/1	-3,46%
Spese generali (16%)	€ 0,25312
Utili di impresa (10%)	€ 0,18351

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.017**

Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Articolo: 017 profilo trasversale T lung. 600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,46%
Prezzo	€ 2,01863
Scostamento % su anno 2023/1	-3,46%
Spese generali (16%)	€ 0,25312
Utili di impresa (10%)	€ 0,18351

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.020**

Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.

Articolo: 020 profilo perimetrale L31/31

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,94633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-54,53%
Prezzo	€ 3,75951
Scostamento % su anno 2023/1	-54,53%
Spese generali (16%)	€ 0,47141
Utili di impresa (10%)	€ 0,34177

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.023**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 023 profilo guida U 16x28x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,03500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,16%
Prezzo	€ 1,32066
Scostamento % su anno 2023/1	+37,15%
Spese generali (16%)	€ 0,16560
Utili di impresa (10%)	€ 0,12006

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.024**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 024 profilo guida U 50x40x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49961**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,91%
Prezzo	€ 1,91351
Scostamento % su anno 2023/1	-23,91%
Spese generali (16%)	€ 0,23994
Utili di impresa (10%)	€ 0,17396

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.025**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 025 profilo guida U 100x40x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,43855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,52%
Prezzo	€ 3,11159
Scostamento % su anno 2023/1	-16,52%
Spese generali (16%)	€ 0,39017
Utili di impresa (10%)	€ 0,28287

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.026**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 026 profilo guida U 150x40x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,42589**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,15%
Prezzo	€ 4,37143
Scostamento % su anno 2023/1	-21,15%
Spese generali (16%)	€ 0,54814
Utili di impresa (10%)	€ 0,39740

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.027**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 027 profilo guida U 75x40x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,91000**
Prezzo	€ 2,43716
Spese generali (16%)	€ 0,30560
Utili di impresa (10%)	€ 0,22156

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.030**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 030 Profilo a C 100x50x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,84%
Prezzo	€ 4,44016
Scostamento % su anno 2023/1	-28,84%
Spese generali (16%)	€ 0,55676
Utili di impresa (10%)	€ 0,40365

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.031**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 031 Profilo montante a C 48x15x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,69%
Prezzo	€ 1,51328
Scostamento % su anno 2023/1	+13,69%
Spese generali (16%)	€ 0,18975
Utili di impresa (10%)	€ 0,13757

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.032**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 032 Profilo montante a C 48x27x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,49%
Prezzo	€ 1,80849
Scostamento % su anno 2023/1	-41,49%
Spese generali (16%)	€ 0,22677
Utili di impresa (10%)	€ 0,16441

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.033**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 033 Profilo montante a C 49-50x50x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,06425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,32%
Prezzo	€ 2,63398
Scostamento % su anno 2023/1	-22,32%
Spese generali (16%)	€ 0,33028
Utili di impresa (10%)	€ 0,23945

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.035**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 035 Profilo montante a C 99-100x50x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,76783**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,8%
Prezzo	€ 3,53175
Scostamento % su anno 2023/1	-26,8%
Spese generali (16%)	€ 0,44285
Utili di impresa (10%)	€ 0,32107

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.036**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 036 Profilo montante a C 149-150x50x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,22%
Prezzo	€ 4,46791
Scostamento % su anno 2023/1	-27,22%
Spese generali (16%)	€ 0,56024
Utili di impresa (10%)	€ 0,40617

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.040**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 040 Giunto ortogonale per D 13 a raso

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 1,49828
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,18787
Utili di impresa (10%)	€ 0,13621

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.042**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 042 Giunto ortogonale C 48-50x27

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,87199**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 4,94066
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,61952
Utili di impresa (10%)	€ 0,44915

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.045**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 045 Giunto lineare per profilo C 48-50x27

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20271**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,11%
Prezzo	€ 0,25865
Scostamento % su anno 2023/1	+3,11%
Spese generali (16%)	€ 0,03243
Utili di impresa (10%)	€ 0,02351

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.055**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 055 Profilo montante a C 75x50x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90250**
Prezzo	€ 2,42759
Spese generali (16%)	€ 0,30440
Utili di impresa (10%)	€ 0,22069

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.056**
Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 056 Profilo montante a C 75x50x0,8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,53833**
Prezzo	€ 3,23891
Spese generali (16%)	€ 0,40613
Utili di impresa (10%)	€ 0,29445

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.010.060**

Voce: 010 -5,73% su anno 2023/1 -5,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 060 Profilo montante a C 99-100x50x0,8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85833**
Prezzo	€ 3,64723
Spese generali (16%)	€ 0,45733
Utili di impresa (10%)	€ 0,33157

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.001**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 001 tassello universale Ø.6x28

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,04940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 0,06303
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 0,00790
Utili di impresa (10%)	€ 0,00573

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.002**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 002 tassello universale Ø.8x49

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,04491**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 0,05731
Scostamento % su anno 2023/1	+5,02%
Spese generali (16%)	€ 0,00719
Utili di impresa (10%)	€ 0,00521

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.010**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 010 tassello metallico a battente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,18056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 0,23040
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,02889
Utili di impresa (10%)	€ 0,02095

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.020**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 020 viti autoperforanti 3,5x25mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15%
Prezzo	€ 0,01214
Scostamento % su anno 2023/1	-15,05%
Spese generali (16%)	€ 0,00152
Utili di impresa (10%)	€ 0,00110

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.021**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 021 viti autoperforanti 3,5x35mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,37%
Prezzo	€ 0,01563
Scostamento % su anno 2023/1	-12,39%
Spese generali (16%)	€ 0,00196
Utili di impresa (10%)	€ 0,00142

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.022**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 022 Viti autoperforanti 3,5x45mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,56%
Prezzo	€ 0,02136
Scostamento % su anno 2023/1	-7,57%
Spese generali (16%)	€ 0,00268
Utili di impresa (10%)	€ 0,00194

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.023**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 023 viti autoperforanti 3,9x25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01741**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,11%
Prezzo	€ 0,02222
Scostamento % su anno 2023/1	+28,14%
Spese generali (16%)	€ 0,00279
Utili di impresa (10%)	€ 0,00202

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.024**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 024 viti autoperforanti 3,9x35mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,02243**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,17%
Prezzo	€ 0,02862
Scostamento % su anno 2023/1	+31,16%
Spese generali (16%)	€ 0,00359
Utili di impresa (10%)	€ 0,00260

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.026**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 026 viti 3,5-3,9x25 punta a chiodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,27%
Prezzo	€ 0,00982
Scostamento % su anno 2023/1	-3,25%
Spese generali (16%)	€ 0,00123
Utili di impresa (10%)	€ 0,00089

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.027**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 027 viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,97%
Prezzo	€ 0,01311
Scostamento % su anno 2023/1	-8,06%
Spese generali (16%)	€ 0,00164
Utili di impresa (10%)	€ 0,00119

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.028**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 028 viti 3,5-3,9x45 punta a chiodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01427**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,97%
Prezzo	€ 0,01821
Scostamento % su anno 2023/1	-9,99%
Spese generali (16%)	€ 0,00228
Utili di impresa (10%)	€ 0,00166

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.029**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 029 viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,44%
Prezzo	€ 0,02225
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,00279
Utili di impresa (10%)	€ 0,00202

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.050**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 050 viti di congiunzione 6x90/110

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 0,19958
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,02503
Utili di impresa (10%)	€ 0,01814

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.011.060**
Voce: 011 +1% su anno 2023/1 +0,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 060 viti TSP 6x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,04820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,06150
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00771
Utili di impresa (10%)	€ 0,00559

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.012.001**
Voce: 012 +6,11% su anno 2023/1 +6,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 001 nastro in carta microforato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06289**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,39%
Prezzo	€ 0,08025
Scostamento % su anno 2023/1	+8,4%
Spese generali (16%)	€ 0,01006
Utili di impresa (10%)	€ 0,00730

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.012.005**
Voce: 012 +6,11% su anno 2023/1 +6,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 005 nastro in fibra di vetro

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,61%
Prezzo	€ 0,07993
Scostamento % su anno 2023/1	+29,61%
Spese generali (16%)	€ 0,01002
Utili di impresa (10%)	€ 0,00727

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.012.006**
Voce: 012 +6,11% su anno 2023/1 +6,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 006 nastro paraspigoli in acciaio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53909**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,7%
Prezzo	€ 0,68787
Scostamento % su anno 2023/1	+5,7%
Spese generali (16%)	€ 0,08625
Utili di impresa (10%)	€ 0,06253

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.012.010**
Voce: 012 +6,11% su anno 2023/1 +6,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 010 nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,28674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,37%
Prezzo	€ 0,36588
Scostamento % su anno 2023/1	-17,37%
Spese generali (16%)	€ 0,04588
Utili di impresa (10%)	€ 0,03326

Codice regionale: **TOS24_PR.P23.012.014**
Voce: 012 +6,11% su anno 2023/1 +6,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 014 nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,2%
Prezzo	€ 0,53706
Scostamento % su anno 2023/1	+4,2%
Spese generali (16%)	€ 0,06734
Utili di impresa (10%)	€ 0,04882

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P25** +19,45% su anno 2023/1 +19,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI E CRISTALLI.

Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1:2016, destinati all'impiego in edilizia.
Caratteristiche ottiche ed energetiche a norma UNI EN 410:2011, valore di trasmittanza termica come disciplinato dalla norma UNI EN 673:2011 ed impiegati secondo i criteri di sicurezza e prestazionali della UNI 7697:2015.
Il vetro deve essere fornito corredato di marcatura CE e deve essere resa disponibile la Dichiarazione di Prestazione.

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.060.001**
Voce: 060 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stampato conforme alla norma UNI EN 572-5:2012 ed in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 001 chiaro
Spessore: 4 mm +/- 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,92800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 15,22013
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,90848
Utili di impresa (10%)	€ 1,38365

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.060.002**
Voce: 060 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stampato conforme alla norma UNI EN 572-5:2012 ed in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 002 colorato
Spessore: 4 +/- 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,89200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 22,83019
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,86272
Utili di impresa (10%)	€ 2,07547

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.061.001**
Voce: 061 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stampato armato conforme alla norma UNI EN 572-6:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 001 incolore,
Spessore: 6 mm +1,4-0,00 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 16,74750
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1,52250

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.001**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 001 chiaro- spessore 3 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,73100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,08%
Prezzo	€ 13,69276
Scostamento % su anno 2023/1	+73,08%
Spese generali (16%)	€ 1,71696
Utili di impresa (10%)	€ 1,24480

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.002**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 002 chiaro- spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,20100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,37%
Prezzo	€ 15,56848
Scostamento % su anno 2023/1	+24,37%
Spese generali (16%)	€ 1,95216
Utili di impresa (10%)	€ 1,41532

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.003**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 003 chiaro- spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,34%
Prezzo	€ 17,29682
Scostamento % su anno 2023/1	+18,34%
Spese generali (16%)	€ 2,16888
Utili di impresa (10%)	€ 1,57244

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.004**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 004 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,16500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,99%
Prezzo	€ 23,17854
Scostamento % su anno 2023/1	+23,99%
Spese generali (16%)	€ 2,90640
Utili di impresa (10%)	€ 2,10714

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.005**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 005 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,02950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,63%
Prezzo	€ 33,21364
Scostamento % su anno 2023/1	+27,63%
Spese generali (16%)	€ 4,16472
Utili di impresa (10%)	€ 3,01942

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.006**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 006 chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,16700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,06%
Prezzo	€ 43,59709
Scostamento % su anno 2023/1	+30,06%
Spese generali (16%)	€ 5,46672
Utili di impresa (10%)	€ 3,96337

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.007**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 007 chiaro- spessore 12 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,63050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,33%
Prezzo	€ 59,50052
Scostamento % su anno 2023/1	+36,33%
Spese generali (16%)	€ 7,46088
Utili di impresa (10%)	€ 5,40914

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.010**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 010 extrachiaro- spessore 3 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,03600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,69%
Prezzo	€ 19,18594
Scostamento % su anno 2023/1	+36,69%
Spese generali (16%)	€ 2,40576
Utili di impresa (10%)	€ 1,74418

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.011**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 011 extrachiaro- spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,08350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,73%
Prezzo	€ 21,79855
Scostamento % su anno 2023/1	+16,73%
Spese generali (16%)	€ 2,73336
Utili di impresa (10%)	€ 1,98169

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.012**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 012 extrachiaro- spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,25200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,61%
Prezzo	€ 27,11755
Scostamento % su anno 2023/1	+20,61%
Spese generali (16%)	€ 3,40032
Utili di impresa (10%)	€ 2,46523

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.013**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 013 extrachiaro- spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,43100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,39%
Prezzo	€ 32,44996
Scostamento % su anno 2023/1	+23,39%
Spese generali (16%)	€ 4,06896
Utili di impresa (10%)	€ 2,95000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.014**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 014 extrachiaro- spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,43500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,52%
Prezzo	€ 46,49106
Scostamento % su anno 2023/1	+28,52%
Spese generali (16%)	€ 5,82960
Utili di impresa (10%)	€ 4,22646

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.015**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 015 extrachiaro- spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,82750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,35%
Prezzo	€ 61,02789
Scostamento % su anno 2023/1	+29,35%
Spese generali (16%)	€ 7,65240
Utili di impresa (10%)	€ 5,54799

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.063.016**
Voce: 063 +29,69% su anno 2023/1 +29,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 016 extrachiaro- spessore 12 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,28900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,55%
Prezzo	€ 83,30876
Scostamento % su anno 2023/1	+26,55%
Spese generali (16%)	€ 10,44624
Utili di impresa (10%)	€ 7,57352

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.064.001**
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 001 chiaro - spessore 3 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.064.002**
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 002 chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+114,77%
Prezzo	€ 60,29100
Scostamento % su anno 2023/1	+114,77%
Spese generali (16%)	€ 7,56000
Utili di impresa (10%)	€ 5,48100

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.064.003**
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 003 chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,97500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+224,84%
Prezzo	€ 66,32010
Scostamento % su anno 2023/1	+224,84%
Spese generali (16%)	€ 8,31600
Utili di impresa (10%)	€ 6,02910

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.064.004**
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 004 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,80400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 62,27390
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 7,80864
Utili di impresa (10%)	€ 5,66126

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.064.005**
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 005 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+243,64%
Prezzo	€ 96,46560
Scostamento % su anno 2023/1	+243,64%
Spese generali (16%)	€ 12,09600
Utili di impresa (10%)	€ 8,76960

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.064.006**
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 006 chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,77500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+99,5%
Prezzo	€ 114,55290
Scostamento % su anno 2023/1	+99,5%
Spese generali (16%)	€ 14,36400
Utili di impresa (10%)	€ 10,41390

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.064.007**
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 007 chiaro - spessore 12 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,82500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 142,68870
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 17,89200
Utili di impresa (10%)	€ 12,97170

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.064.009**
Voce: 064 +87,22% su anno 2023/1 +87,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 009 chiaro - spessore 15 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 241,16400
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 30,24000
Utili di impresa (10%)	€ 21,92400

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.065.001**
Voce: 065 +36,01% su anno 2023/1 +36,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 001 chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,25650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+129,03%
Prezzo	€ 73,05929
Scostamento % su anno 2023/1	+129,03%
Spese generali (16%)	€ 9,16104
Utili di impresa (10%)	€ 6,64175

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.065.002**
Voce: 065 +36,01% su anno 2023/1 +36,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 002 chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,23850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 76,86433
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 9,63816
Utili di impresa (10%)	€ 6,98767

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.065.003**
Voce: 065 +36,01% su anno 2023/1 +36,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 003 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,43550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 78,39170
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 9,82968
Utili di impresa (10%)	€ 7,12652

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.065.004**
Voce: 065 +36,01% su anno 2023/1 +36,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 004 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,10500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 107,31798
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 13,45680
Utili di impresa (10%)	€ 9,75618

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.002**
Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 002 chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,54350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+117,72%
Prezzo	€ 55,56151
Scostamento % su anno 2023/1	+117,72%
Spese generali (16%)	€ 6,96696
Utili di impresa (10%)	€ 5,05105

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.003**
Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 003 chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,29400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,58%
Prezzo	€ 53,96714
Scostamento % su anno 2023/1	+29,58%
Spese generali (16%)	€ 6,76704
Utili di impresa (10%)	€ 4,90610

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.004**
Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 004 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,88550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,72%
Prezzo	€ 63,65390
Scostamento % su anno 2023/1	+28,72%
Spese generali (16%)	€ 7,98168
Utili di impresa (10%)	€ 5,78672

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.005**
Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)

Articolo: 005 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,26%
Prezzo	€ 85,80079
Scostamento % su anno 2023/1	+29,26%
Spese generali (16%)	€ 10,75872
Utili di impresa (10%)	€ 7,80007

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.006**
Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 006 chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,76150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,83%
Prezzo	€ 110,70767
Scostamento % su anno 2023/1	+30,83%
Spese generali (16%)	€ 13,88184
Utili di impresa (10%)	€ 10,06433

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.007**
Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 007 chiaro - spessore 12 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,62800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,8%
Prezzo	€ 141,16133
Scostamento % su anno 2023/1	+33,8%
Spese generali (16%)	€ 17,70048
Utili di impresa (10%)	€ 12,83285

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.011**
Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 011 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 4 mm ±0, 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+162,5%
Prezzo	€ 66,99000
Scostamento % su anno 2023/1	+162,5%
Spese generali (16%)	€ 8,40000
Utili di impresa (10%)	€ 6,09000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.012**
Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)

Articolo: 012 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 5 mm ±0, 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,43150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,34%
Prezzo	€ 64,35059
Scostamento % su anno 2023/1	+70,34%
Spese generali (16%)	€ 8,06904
Utili di impresa (10%)	€ 5,85005

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.013**

Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)

Articolo: 013 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 6 mm ±0, 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,56900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,6%
Prezzo	€ 74,73404
Scostamento % su anno 2023/1	+66,6%
Spese generali (16%)	€ 9,37104
Utili di impresa (10%)	€ 6,79400

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.014**

Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)

Articolo: 014 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 8 mm ±0, 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,79750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,17%
Prezzo	€ 103,09761
Scostamento % su anno 2023/1	+38,17%
Spese generali (16%)	€ 12,92760
Utili di impresa (10%)	€ 9,37251

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.015**

Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)

Articolo: 015 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 10 mm ±0,3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,11800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,61%
Prezzo	€ 132,85457
Scostamento % su anno 2023/1	+39,61%
Spese generali (16%)	€ 16,65888
Utili di impresa (10%)	€ 12,07769

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.067.016**
Voce: 067 +57,63% su anno 2023/1 +57,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 016 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 12 mm ±0,3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,82050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,45%
Prezzo	€ 177,13496
Scostamento % su anno 2023/1	+44,45%
Spese generali (16%)	€ 22,21128
Utili di impresa (10%)	€ 16,10318

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.068.002**
Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 002 chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.068.003**
Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 003 chiaro - spessore 5 mm +/- 0,2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,47000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,77000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.068.004**
Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 004 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,76400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,52400

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.068.005**
Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 005 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,35200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,32000
Utili di impresa (10%)	€ 6,03200

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.068.006**
Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 006 chiaro - spessore 10 mm +/- 0, 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,94000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,40000
Utili di impresa (10%)	€ 7,54000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.068.007**
Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 007 chiaro - spessore 12 mm +/- 0, 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,52800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,48000
Utili di impresa (10%)	€ 9,04800

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.069.002**
Voce: 069 +24,94% su anno 2023/1 +24,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, con trattamento bassoemissivo, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 002 chiaro - spessore 4 mm +/- 0, 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,69000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,83%
Prezzo	€ 23,84844
Scostamento % su anno 2023/1	+3,83%
Spese generali (16%)	€ 2,99040
Utili di impresa (10%)	€ 2,16804

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.069.004**
Voce: 069 +24,94% su anno 2023/1 +24,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, con trattamento bassoemissivo, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 004 chiaro - spessore 6 mm +/- 0, 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,13000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,05%
Prezzo	€ 40,99788
Scostamento % su anno 2023/1	+46,05%
Spese generali (16%)	€ 5,14080
Utili di impresa (10%)	€ 3,72708

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.001**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 001 chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,32%
Prezzo	€ 38,05032
Scostamento % su anno 2023/1	+34,32%
Spese generali (16%)	€ 4,77120
Utili di impresa (10%)	€ 3,45912

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.002**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 002 chiaro spessore mm da 4+4 + pvb 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,68%
Prezzo	€ 41,53380
Scostamento % su anno 2023/1	+25,68%
Spese generali (16%)	€ 5,20800
Utili di impresa (10%)	€ 3,77580

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.003**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 003 chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,70250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,54%
Prezzo	€ 44,28039
Scostamento % su anno 2023/1	+17,54%
Spese generali (16%)	€ 5,55240
Utili di impresa (10%)	€ 4,02549

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.004**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 004 chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,76 (33.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,92%
Prezzo	€ 40,72992
Scostamento % su anno 2023/1	+11,92%
Spese generali (16%)	€ 5,10720
Utili di impresa (10%)	€ 3,70272

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.005**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 005 chiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,76 (44.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
Prezzo	€ 44,21340
Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
Spese generali (16%)	€ 5,54400
Utili di impresa (10%)	€ 4,01940

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.006**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 006 chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,76 (55.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,80250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,48%
Prezzo	€ 46,95999
Scostamento % su anno 2023/1	+7,48%
Spese generali (16%)	€ 5,88840
Utili di impresa (10%)	€ 4,26909

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.008**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 008 colorato (bronzo, grigio, verde) 10/11 spessore mm 5+5 pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,86800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,88000
Utili di impresa (10%)	€ 4,98800

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.013**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 013 colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,23280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,04800
Utili di impresa (10%)	€ 4,38480

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.014**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 014 colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,52400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,84000
Utili di impresa (10%)	€ 5,68400

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.015**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 015 colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 8+8 + pvb fonoisolante 0,38 (88.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,56000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.021**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 021 chiaro spessore mm 2+2 + pvb 0,38 (22.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.022**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 022 chiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,73000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,78%
Prezzo	€ 57,07548
Scostamento % su anno 2023/1	+39,78%
Spese generali (16%)	€ 7,15680
Utili di impresa (10%)	€ 5,18868

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.023**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 023 chiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,38 (88.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,07%
Prezzo	€ 79,04820
Scostamento % su anno 2023/1	+44,07%
Spese generali (16%)	€ 9,91200
Utili di impresa (10%)	€ 7,18620

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.024**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 024 chiaro spessore mm 2+2 + pvb 0,76 (22.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.025**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).

Articolo: 025 chiaro spessore mm 6+6 +pvb 0,76 (66.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,96650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,94%
Prezzo	€ 59,92925
Scostamento % su anno 2023/1	+26,94%
Spese generali (16%)	€ 7,51464
Utili di impresa (10%)	€ 5,44811

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.026**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 026 chiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,76 (88.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,04750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,52%
Prezzo	€ 83,00061
Scostamento % su anno 2023/1	+35,52%
Spese generali (16%)	€ 10,40760
Utili di impresa (10%)	€ 7,54551

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.031**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 031 extrachiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+85,71%
Prezzo	€ 69,66960
Scostamento % su anno 2023/1	+85,71%
Spese generali (16%)	€ 8,73600
Utili di impresa (10%)	€ 6,33360

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.032**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 032 extrachiaro spessore mm da 4+4 + pvb 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,06360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,77600
Utili di impresa (10%)	€ 4,18760

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.033**
Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).

Articolo: 033 extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,37840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,94400
Utili di impresa (10%)	€ 5,03440

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.034**

Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).

Articolo: 034 extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,09680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,28800
Utili di impresa (10%)	€ 6,00880

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.072.035**

Voce: 072 +16,26% su anno 2023/1 +16,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).

Articolo: 035 extrachiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,38 (88.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,74720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,75200
Utili di impresa (10%)	€ 7,79520

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.001**

Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

Articolo: 001 chiaro spessore mm 2+2+ pvb fonoisolante 0,38 (22.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,48800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,08000
Utili di impresa (10%)	€ 4,40800

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.002**
Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 002 chiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,86800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,88000
Utili di impresa (10%)	€ 4,98800

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.003**
Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 003 chiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,99280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,64800
Utili di impresa (10%)	€ 5,54480

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.004**
Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 004 chiaro spessore mm 5+5 +pvb fonoisolante 0,38 (55.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,62800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,48000
Utili di impresa (10%)	€ 6,14800

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.005**
Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 005 chiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,28400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,44000
Utili di impresa (10%)	€ 6,84400

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.006**

Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

Articolo: 006 chiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,20000
Utili di impresa (10%)	€ 8,12000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.007**

Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

Articolo: 007 extrachiaro spessore mm 2+2+ pvb fonoisolante 0,38 (22.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,22720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,55200
Utili di impresa (10%)	€ 5,47520

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.008**

Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

Articolo: 008 extrachiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,58640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,22400
Utili di impresa (10%)	€ 5,96240

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.009**

Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 009 extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,13560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,29600
Utili di impresa (10%)	€ 6,73960

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.010**
Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 010 extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,45040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,46400
Utili di impresa (10%)	€ 7,58640

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.011**
Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 011 extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,16880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,80800
Utili di impresa (10%)	€ 8,56080

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.073.012**
Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 012 extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,81920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,27200
Utili di impresa (10%)	€ 10,34720

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.074.001**
Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 001 chiaro spessore mm 2+2+ pvb 0,38 (22.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.074.002**
Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 002 chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,79600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2,43600

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.074.003**
Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 003 chiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,11360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,77600
Utili di impresa (10%)	€ 2,73760

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.074.004**
Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)

Articolo: 004 chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.074.005**

Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)

Articolo: 005 chiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,73200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,12000
Utili di impresa (10%)	€ 6,61200

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.074.009**

Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)

Articolo: 009 extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,76400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,52400

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.074.010**

Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)

Articolo: 010 extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.074.011**
Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 011 extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,81800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,88000
Utili di impresa (10%)	€ 6,43800

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.074.012**
Voce: 074 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 012 extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb 0,38 (88.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 84,21600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,56000
Utili di impresa (10%)	€ 7,65600

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.075.002**
Voce: 075 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla
norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose,
classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 002 chiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.075.003**

Voce: 075 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

Articolo: 003 chiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,86800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,88000
Utili di impresa (10%)	€ 4,98800

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.075.004**

Voce: 075 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

Articolo: 004 chiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,18560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,29600
Utili di impresa (10%)	€ 5,28960

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.075.005**

Voce: 075 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

Articolo: 005 chiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,18400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.075.009**

Voce: 075 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento

Articolo: 009 extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,83600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,76000
Utili di impresa (10%)	€ 7,07600

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.075.010**
Voce: 075 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla
norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose,
classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 010 extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb
fonoisolante 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.075.011**
Voce: 075 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla
norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose,
classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 011 extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb
fonoisolante 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,18400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.075.012**
Voce: 075 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla
norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose,
classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 012 extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb
fonoisolante 0,38 (88.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.001**
Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 001 E 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.002**
Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 002 E 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 422,35600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,96000
Utili di impresa (10%)	€ 38,39600

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.003**
Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 003 EI 30 da esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 451,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 575,47600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,16000
Utili di impresa (10%)	€ 52,31600

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.004**
Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 004 EI 60 da esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 645,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 823,02000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,20000
Utili di impresa (10%)	€ 74,82000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.005**
Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 005 EI 90 da esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.098,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.401,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,68000
Utili di impresa (10%)	€ 127,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.006**
Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 006 EI 120 da esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.357,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.731,53200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,12000
Utili di impresa (10%)	€ 157,41200

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.007**
Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 007 EI 30 per interni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 422,35600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,96000
Utili di impresa (10%)	€ 38,39600

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.008**

Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti

Articolo: 008 EI 60 per interni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 515,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 657,14000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 82,40000
Utili di impresa (10%)	€ 59,74000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.009**

Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti

Articolo: 009 EI 90 per interni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 938,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.196,88800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,08000
Utili di impresa (10%)	€ 108,80800

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.010**

Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti

Articolo: 010 EI 120 per interni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.187,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.514,61200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,92000
Utili di impresa (10%)	€ 137,69200

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.011**
Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 011 EW 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.077.012**
Voce: 077 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN
12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 012 EW 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 422,35600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,96000
Utili di impresa (10%)	€ 38,39600

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.001**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 001 chiaro P1A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.002**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 002 chiaro P2A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,21200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,92000
Utili di impresa (10%)	€ 4,29200

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.003**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 003 chiaro P3A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,35200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,32000
Utili di impresa (10%)	€ 6,03200

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.004**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 004 chiaro P4A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,73200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,12000
Utili di impresa (10%)	€ 6,61200

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.005**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 005 chiaro P5A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.006**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 006 chiaro P6B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.007**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 007 chiaro P7B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.008**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 008 chiaro BR1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.009**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 009 chiaro BR2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,87200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,52000
Utili di impresa (10%)	€ 8,35200

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.010**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 010 chiaro BR3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.011**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 011 chiaro BR4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.012**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 012 chiaro BR5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.078.013**
Voce: 078 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN
12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 013 chiaro BR6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 663,52000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,20000
Utili di impresa (10%)	€ 60,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.079.001**
Voce: 079 +30,8% su anno 2023/1 +30,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005),
formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 001 chiaro spessore mm 5+5 mm + pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+140,45%
Prezzo	€ 184,08852
Scostamento % su anno 2023/1	+140,45%
Spese generali (16%)	€ 23,08320
Utili di impresa (10%)	€ 16,73532

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.079.002**
Voce: 079 +30,8% su anno 2023/1 +30,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005),
formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 002 chiaro spessore mm 6+6 mm + pvb 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,42150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,69%
Prezzo	€ 203,42183
Scostamento % su anno 2023/1	+17,69%
Spese generali (16%)	€ 25,50744
Utili di impresa (10%)	€ 18,49289

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.079.003**
Voce: 079 +30,8% su anno 2023/1 +30,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005),
formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 003 chiaro spessore mm 8+8 mm + pvb 0,38 (88.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,13450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,01%
Prezzo	€ 247,71562
Scostamento % su anno 2023/1	+17,01%
Spese generali (16%)	€ 31,06152
Utili di impresa (10%)	€ 22,51960

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.079.004**
Voce: 079 +30,8% su anno 2023/1 +30,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005),
formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 004 chiaro spessore mm 10+10 mm + pvb 0,38 (1010.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,67%
Prezzo	€ 294,75600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,67%
Spese generali (16%)	€ 36,96000
Utili di impresa (10%)	€ 26,79600

Codice regionale: **TOS24_PR.P25.079.005**
Voce: 079 +30,8% su anno 2023/1 +30,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005),
formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 005 supplemento per intercalare rigido

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,83%
Prezzo	€ 60,29100
Scostamento % su anno 2023/1	-37,83%
Spese generali (16%)	€ 7,56000
Utili di impresa (10%)	€ 5,48100

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P26** +1,33% su anno 2023/1 +1,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI.
Compreso piccoli strumenti ed attrezzature per eseguire le lavorazioni, come raschietto, spazzola etc .
Conformi a:
- norma UNI EN ISO 4618:2016.

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.100.001**
Voce: 100 +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diluenti
Articolo: 001 Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)

Unità di misura	**I**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,69480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96800
Utili di impresa (10%)	€ 1,42680

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.100.002**
Voce: 100 +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diluenti
Articolo: 002 Acquaragia minerale (p.s. 1,00)

Unità di misura	**I**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88233**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 3,67785
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 0,46117
Utili di impresa (10%)	€ 0,33435

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.100.003**
Voce: 100 +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diluenti
Articolo: 003 Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)

Unità di misura	**I**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,11967**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,84%
Prezzo	€ 6,53270
Scostamento % su anno 2023/1	+73,84%
Spese generali (16%)	€ 0,81915
Utili di impresa (10%)	€ 0,59388

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.100.004**
Voce: 100 +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diluenti
Articolo: 004 Acquaragia per epossidici (p.s.1,00)

Unità di misura	**I**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,91842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,82791
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10695
Utili di impresa (10%)	€ 0,80254

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.100.005**
Voce: 100 +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diluenti
Articolo: 005 Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,21500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,9%
Prezzo	€ 4,10234
Scostamento % su anno 2023/1	-30,9%
Spese generali (16%)	€ 0,51440
Utili di impresa (10%)	€ 0,37294

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.101.001**
Voce: 101 -43% su anno 2023/1 -43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stucchi
Articolo: 001 Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-73,75%
Prezzo	€ 1,33980
Scostamento % su anno 2023/1	-73,75%
Spese generali (16%)	€ 0,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,12180

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.101.002**
Voce: 101 -43% su anno 2023/1 -43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stucchi
Articolo: 002 a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,45%
Prezzo	€ 2,58667
Scostamento % su anno 2023/1	-33,45%
Spese generali (16%)	€ 0,32435
Utili di impresa (10%)	€ 0,23515

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.101.004**
Voce: 101 -43% su anno 2023/1 -43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stucchi
Articolo: 004 in polvere cementizio (p.s. 1.30)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,53%
Prezzo	€ 2,80656
Scostamento % su anno 2023/1	-13,53%
Spese generali (16%)	€ 0,35192
Utili di impresa (10%)	€ 0,25514

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.101.005**
Voce: 101 -43% su anno 2023/1 -43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stucchi
Articolo: 005 con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,1%
Prezzo	€ 1,56891
Scostamento % su anno 2023/1	-58,1%
Spese generali (16%)	€ 0,19673
Utili di impresa (10%)	€ 0,14263

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.101.006**
Voce: 101 -43% su anno 2023/1 -43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Stucchi
Articolo: 006 in polvere a base di gesso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,17%
Prezzo	€ 1,61356
Scostamento % su anno 2023/1	-36,17%
Spese generali (16%)	€ 0,20233
Utili di impresa (10%)	€ 0,14669

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.102.001**
Voce: 102 -7,33% su anno 2023/1 -7,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Antimuffa
Articolo: 001 Soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,82522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 9,98499
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 1,25204
Utili di impresa (10%)	€ 0,90773

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.102.002**
Voce: 102 -7,33% su anno 2023/1 -7,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Antimuffa
Articolo: 002 detergente per superfici in legno

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,09500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,88%
Prezzo	€ 14,15722
Scostamento % su anno 2023/1	-19,88%
Spese generali (16%)	€ 1,77520
Utili di impresa (10%)	€ 1,28702

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.103.001**
Voce: 103 -6% su anno 2023/1 -6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Antiruggine
Articolo: 001 Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,92863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,15%
Prezzo	€ 16,49693
Scostamento % su anno 2023/1	+3,15%
Spese generali (16%)	€ 2,06858
Utili di impresa (10%)	€ 1,49972

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.103.002**
Voce: 103 -6% su anno 2023/1 -6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Antiruggine
Articolo: 002 Convertitore di ruggine all'acqua

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,58263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,15%
Prezzo	€ 26,26344
Scostamento % su anno 2023/1	-15,15%
Spese generali (16%)	€ 3,29322
Utili di impresa (10%)	€ 2,38759

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.104.001**
Voce: 104 +2,68% su anno 2023/1 +2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sverniciatore
Articolo: 001 Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,09429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,68%
Prezzo	€ 9,05232
Scostamento % su anno 2023/1	+2,68%
Spese generali (16%)	€ 1,13509
Utili di impresa (10%)	€ 0,82294

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.106.001**
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropitture
Articolo: 001 Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,08404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,05%
Prezzo	€ 2,65924
Scostamento % su anno 2023/1	-16,05%
Spese generali (16%)	€ 0,33345
Utili di impresa (10%)	€ 0,24175

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.106.002**
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropitture
Articolo: 002 Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,30483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,26%
Prezzo	€ 8,04496
Scostamento % su anno 2023/1	-15,26%
Spese generali (16%)	€ 1,00877
Utili di impresa (10%)	€ 0,73136

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.106.003**
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropitture
Articolo: 003 Acriliche per interni e/o esterni colori di cartella (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,07851**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,8%
Prezzo	€ 9,03218
Scostamento % su anno 2023/1	-4,8%
Spese generali (16%)	€ 1,13256
Utili di impresa (10%)	€ 0,82111

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.106.004**
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropitture
Articolo: 004 Minerale a base di silicato di potassio per interni e/o esterni

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,05575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,23%
Prezzo	€ 11,55514
Scostamento % su anno 2023/1	-8,23%
Spese generali (16%)	€ 1,44892
Utili di impresa (10%)	€ 1,05047

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.106.005**
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropitture
Articolo: 005 Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,66325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,9%
Prezzo	€ 14,88231
Scostamento % su anno 2023/1	+2,9%
Spese generali (16%)	€ 1,86612
Utili di impresa (10%)	€ 1,35294

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.106.006**
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropitture
Articolo: 006 al quarzo per esterni

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,54772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,22%
Prezzo	€ 7,07890
Scostamento % su anno 2023/1	+8,22%
Spese generali (16%)	€ 0,88764
Utili di impresa (10%)	€ 0,64354

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.106.016**
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropitture
Articolo: 016 ai silicati di potassio a base di biossido di titanio ad azione fotocatalitica ad elevata traspirabilità per esterno.

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22000**
Prezzo	€ 13,04072
Spese generali (16%)	€ 1,63520
Utili di impresa (10%)	€ 1,18552

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.106.021**
Voce: 106 -5,54% su anno 2023/1 -5,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropitture
Articolo: 021 ai silicati di potassio ad azione fotocatalitica ad elevata traspirabilità per interno.

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22000**
Prezzo	€ 13,04072
Spese generali (16%)	€ 1,63520
Utili di impresa (10%)	€ 1,18552

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.107.001**
Voce: 107 -13,22% su anno 2023/1 -13,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernici isolanti e fissativi
Articolo: 001 Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,14250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,71%
Prezzo	€ 7,83783
Scostamento % su anno 2023/1	-20,71%
Spese generali (16%)	€ 0,98280
Utili di impresa (10%)	€ 0,71253

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.107.002**
Voce: 107 -13,22% su anno 2023/1 -13,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernici isolanti e fissativi
Articolo: 002 A solvente (p.s. 0,95)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,61759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,37%
Prezzo	€ 9,72004
Scostamento % su anno 2023/1	-23,37%
Spese generali (16%)	€ 1,21881
Utili di impresa (10%)	€ 0,88364

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.107.003**
Voce: 107 -13,22% su anno 2023/1 -13,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernici isolanti e fissativi
Articolo: 003 a base di silicati di potassio

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,60608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,43%
Prezzo	€ 7,15336
Scostamento % su anno 2023/1	+4,43%
Spese generali (16%)	€ 0,89697
Utili di impresa (10%)	€ 0,65031

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.108.001**
Voce: 108 +8,81% su anno 2023/1 +8,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento plastico a spessore
Articolo: 001 Bucciato per interni (p.s. 1,70)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,93291**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,68%
Prezzo	€ 6,29440
Scostamento % su anno 2023/1	+18,68%
Spese generali (16%)	€ 0,78927
Utili di impresa (10%)	€ 0,57222

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.108.002**
Voce: 108 +8,81% su anno 2023/1 +8,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento plastico a spessore
Articolo: 002 Bucciato per esterni (p.s. 1,60)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,87952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,06%
Prezzo	€ 7,50226
Scostamento % su anno 2023/1	-1,06%
Spese generali (16%)	€ 0,94072
Utili di impresa (10%)	€ 0,68202

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.109.001**
Voce: 109 -10,24% su anno 2023/1 -10,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento a spessore per facciate a base di resina acrilica
Articolo: 001 con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80)

Unità di misura	**I**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,89418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,24%
Prezzo	€ 3,69298
Scostamento % su anno 2023/1	-10,24%
Spese generali (16%)	€ 0,46307
Utili di impresa (10%)	€ 0,33573

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.110.001**
Voce: 110 -9,85% su anno 2023/1 -9,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura minerale
Articolo: 001 Ai silicati per interno e/o esterno (p.s. 1,70)

Unità di misura	**I**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,75947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,45%
Prezzo	€ 9,90109
Scostamento % su anno 2023/1	-22,45%
Spese generali (16%)	€ 1,24152
Utili di impresa (10%)	€ 0,90010

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.110.002**
Voce: 110 -9,85% su anno 2023/1 -9,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura minerale
Articolo: 002 a base di grassello di calce colori chiari

Unità di misura	**I**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,26675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,15%
Prezzo	€ 5,44437
Scostamento % su anno 2023/1	-10,15%
Spese generali (16%)	€ 0,68268
Utili di impresa (10%)	€ 0,49494

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.110.003**
Voce: 110 -9,85% su anno 2023/1 -9,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura minerale
Articolo: 003 a base di grassello di calce colori scuri

Unità di misura	**I**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,73963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,04%
Prezzo	€ 7,32377
Scostamento % su anno 2023/1	+3,04%
Spese generali (16%)	€ 0,91834
Utili di impresa (10%)	€ 0,66580

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.110.010**
Voce: 110 -9,85% su anno 2023/1 -9,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura minerale
Articolo: 010 silossanica a base di biossido di titanio ad azione fotocatalitica purificante per esterno.

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22000**
Prezzo	€ 13,04072
Spese generali (16%)	€ 1,63520
Utili di impresa (10%)	€ 1,18552

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.110.015**
Voce: 110 -9,85% su anno 2023/1 -9,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura minerale
Articolo: 015 silossanica a base di biossido di titanio ad azione fotocatalitica purificante per interno.

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22000**
Prezzo	€ 13,04072
Spese generali (16%)	€ 1,63520
Utili di impresa (10%)	€ 1,18552

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.112.001**
Voce: 112 +4,02% su anno 2023/1 +4,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura murale a solvente a base di pliolite
Articolo: 001 Bianca (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,62953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,04%
Prezzo	€ 26,32328
Scostamento % su anno 2023/1	+8,04%
Spese generali (16%)	€ 3,30072
Utili di impresa (10%)	€ 2,39303

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.112.002**
Voce: 112 +4,02% su anno 2023/1 +4,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura murale a solvente a base di pliolite
Articolo: 002 Colori base correnti (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,16663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,97262
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,62666
Utili di impresa (10%)	€ 1,17933

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.113.001**
Voce: 113 -15,71% su anno 2023/1 -15,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura
Articolo: 001 tipo cementite (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,97938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 14,00969
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,75670
Utili di impresa (10%)	€ 1,27361

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.114.001**
Voce: 114 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pitture di fondo per ferro
Articolo: 001 con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,05200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,6%
Prezzo	€ 10,27435
Scostamento % su anno 2023/1	-32,6%
Spese generali (16%)	€ 1,28832
Utili di impresa (10%)	€ 0,93403

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.114.002**
Voce: 114 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pitture di fondo per ferro
Articolo: 002 sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,93856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6%
Prezzo	€ 13,95760
Scostamento % su anno 2023/1	+6%
Spese generali (16%)	€ 1,75017
Utili di impresa (10%)	€ 1,26887

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.114.003**
Voce: 114 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pitture di fondo per ferro
Articolo: 003 oleofenolica al minio di piombo

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,25937**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,91896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,12150
Utili di impresa (10%)	€ 1,53809

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.114.004**
Voce: 114 -5,15% su anno 2023/1 -5,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pitture di fondo per ferro
Articolo: 004 zincante inorganica (p.s. 2,70)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,85494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6%
Prezzo	€ 7,47090
Scostamento % su anno 2023/1	+6%
Spese generali (16%)	€ 0,93679
Utili di impresa (10%)	€ 0,67917

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.115.001**
Voce: 115 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smalto sintetico a base di resine acriliche
Articolo: 001 Bianco (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,71600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 21,32962
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 2,67456
Utili di impresa (10%)	€ 1,93906

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.115.002**
Voce: 115 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smalto sintetico a base di resine acriliche
Articolo: 002 Colori di base correnti (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,03543**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,81%
Prezzo	€ 28,11721
Scostamento % su anno 2023/1	-1,81%
Spese generali (16%)	€ 3,52567
Utili di impresa (10%)	€ 2,55611

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.116.001**
Voce: 116 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro
Articolo: 001 Bianco lucido (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,36283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,96%
Prezzo	€ 19,60297
Scostamento % su anno 2023/1	+10,96%
Spese generali (16%)	€ 2,45805
Utili di impresa (10%)	€ 1,78209

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.116.002**
Voce: 116 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro
Articolo: 002 Bianco satinato (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,20883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,85%
Prezzo	€ 19,40646
Scostamento % su anno 2023/1	+9,85%
Spese generali (16%)	€ 2,43341
Utili di impresa (10%)	€ 1,76422

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.116.003**
Voce: 116 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro
Articolo: 003 Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,33550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,92%
Prezzo	€ 22,12010
Scostamento % su anno 2023/1	-22,92%
Spese generali (16%)	€ 2,77368
Utili di impresa (10%)	€ 2,01092

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.116.004**
Voce: 116 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro
Articolo: 004 Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,84396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,35%
Prezzo	€ 26,59689
Scostamento % su anno 2023/1	+1,35%
Spese generali (16%)	€ 3,33503
Utili di impresa (10%)	€ 2,41790

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.117.001**
Voce: 117 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pitture oleofenoliche per legno e ferro
Articolo: 001 all'olio di lino

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,53865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,44731
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68618
Utili di impresa (10%)	€ 1,22248

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.118.001**
Voce: 118 +160,95% su anno 2023/1 +160,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente
Articolo: 001 Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+160,95%
Prezzo	€ 40,19400
Scostamento % su anno 2023/1	+160,95%
Spese generali (16%)	€ 5,04000
Utili di impresa (10%)	€ 3,65400

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.119.001**
Voce: 119 +2,9% su anno 2023/1 +2,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pitture di fondo
Articolo: 001 a base di resine epossidiche a due componenti anticorrosivo per ferro (p.s.1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,73500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,89%
Prezzo	€ 21,35386
Scostamento % su anno 2023/1	+17,89%
Spese generali (16%)	€ 2,67760
Utili di impresa (10%)	€ 1,94126

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.119.002**
Voce: 119 +2,9% su anno 2023/1 +2,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pitture di fondo
Articolo: 002 a base di resine epossidiche a due componenti per cemento (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,26%
Prezzo	€ 14,46984
Scostamento % su anno 2023/1	+7,26%
Spese generali (16%)	€ 1,81440
Utili di impresa (10%)	€ 1,31544

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.119.003**
Voce: 119 +2,9% su anno 2023/1 +2,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pitture di fondo
Articolo: 003 sintetiche bianche o colorate per esterno per tutti i supporti

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,10370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,45%
Prezzo	€ 7,78832
Scostamento % su anno 2023/1	-16,45%
Spese generali (16%)	€ 0,97659
Utili di impresa (10%)	€ 0,70803

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.120.001**
Voce: 120 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smalto a base di resine epossidiche a due componenti
Articolo: 001 Bianco (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,04337**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,36734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92694
Utili di impresa (10%)	€ 1,39703

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.120.002**
Voce: 120 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Smalto a base di resine epossidiche a due componenti
Articolo: 002 Colori base correnti (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,01577**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,26412
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,04252
Utili di impresa (10%)	€ 2,20583

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.122.003**
Voce: 122 +10,74% su anno 2023/1 +10,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impregnante per legno
Articolo: 003 turapori a solvente

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,36110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6%
Prezzo	€ 20,87677
Scostamento % su anno 2023/1	+6%
Spese generali (16%)	€ 2,61778
Utili di impresa (10%)	€ 1,89789

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.122.004**
Voce: 122 +10,74% su anno 2023/1 +10,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impregnante per legno
Articolo: 004 a base di resine alchidiche

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,81388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,93%
Prezzo	€ 15,07451
Scostamento % su anno 2023/1	-18,93%
Spese generali (16%)	€ 1,89022
Utili di impresa (10%)	€ 1,37041

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.122.005**
Voce: 122 +10,74% su anno 2023/1 +10,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impregnante per legno
Articolo: 005 a base di resine acriliche in dispersione acquosa

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60048**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,02%
Prezzo	€ 16,07822
Scostamento % su anno 2023/1	+9,02%
Spese generali (16%)	€ 2,01608
Utili di impresa (10%)	€ 1,46166

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.122.006**
Voce: 122 +10,74% su anno 2023/1 +10,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impregnante per legno
Articolo: 006 penetro tipo noce e simili

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,02%
Prezzo	€ 23,93776
Scostamento % su anno 2023/1	+15,02%
Spese generali (16%)	€ 3,00160
Utili di impresa (10%)	€ 2,17616

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.122.010**
Voce: 122 +10,74% su anno 2023/1 +10,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impregnante per legno
Articolo: 010 protettivo risanante del legno con azione insetticida

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,61%
Prezzo	€ 23,93776
Scostamento % su anno 2023/1	+42,61%
Spese generali (16%)	€ 3,00160
Utili di impresa (10%)	€ 2,17616

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.123.001**
Voce: 123 +33,66% su anno 2023/1 +33,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernici trasparenti per legno
Articolo: 001 flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,72%
Prezzo	€ 18,39992
Scostamento % su anno 2023/1	+20,72%
Spese generali (16%)	€ 2,30720
Utili di impresa (10%)	€ 1,67272

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.123.002**
Voce: 123 +33,66% su anno 2023/1 +33,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernici trasparenti per legno
Articolo: 002 flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,89%
Prezzo	€ 18,39992
Scostamento % su anno 2023/1	+102,89%
Spese generali (16%)	€ 2,30720
Utili di impresa (10%)	€ 1,67272

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.123.003**
Voce: 123 +33,66% su anno 2023/1 +33,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernici trasparenti per legno
Articolo: 003 flatting a base di resine acriliche

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,69%
Prezzo	€ 21,43680
Scostamento % su anno 2023/1	-10,69%
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.123.004**
Voce: 123 +33,66% su anno 2023/1 +33,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernici trasparenti per legno
Articolo: 004 coppale per esterni

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65893**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,66%
Prezzo	€ 17,42880
Scostamento % su anno 2023/1	+37,66%
Spese generali (16%)	€ 2,18543
Utili di impresa (10%)	€ 1,58444

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.123.005**
Voce: 123 +33,66% su anno 2023/1 +33,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernici trasparenti per legno
Articolo: 005 satinata per esterni

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,73%
Prezzo	€ 21,43680
Scostamento % su anno 2023/1	+17,73%
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.125.001**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pitture speciali
Articolo: 001 Ignifuga intumescente (p.s. 1,20)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,98230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,28942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,91717
Utili di impresa (10%)	€ 1,38995

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.128.003**
Voce: 128 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prodotti per tappezzeria
Articolo: 003 collante in polvere di metilcellulosa per tappezzeria in carta (conf. 125 gr)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.128.006**
Voce: 128 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prodotti per tappezzeria
Articolo: 006 distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.130.001**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prodotti vari
Articolo: 001 colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.004**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 004 acetone puro (conf. 5 litri)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,53500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,97%
Prezzo	€ 4,51066
Scostamento % su anno 2023/1	-6,97%
Spese generali (16%)	€ 0,56560
Utili di impresa (10%)	€ 0,41006

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.005**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 005 acido ossalico (conf. da 1 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,37000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-89,26%
Prezzo	€ 6,85212
Scostamento % su anno 2023/1	-89,26%
Spese generali (16%)	€ 0,85920
Utili di impresa (10%)	€ 0,62292

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.006**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 006 acqua demineralizzata (conf. da 25 l)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,57900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,63%
Prezzo	€ 0,73880
Scostamento % su anno 2023/1	-27,63%
Spese generali (16%)	€ 0,09264
Utili di impresa (10%)	€ 0,06716

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.007**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 007 acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,61500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+60,43%
Prezzo	€ 7,16474
Scostamento % su anno 2023/1	+60,43%
Spese generali (16%)	€ 0,89840
Utili di impresa (10%)	€ 0,65134

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.008**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 008 Alcool etilico denaturato (conf. da 5 l)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,43700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,11%
Prezzo	€ 4,38561
Scostamento % su anno 2023/1	-7,11%
Spese generali (16%)	€ 0,54992
Utili di impresa (10%)	€ 0,39869

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.009**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 009 Biocida a base di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,15500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,98%
Prezzo	€ 11,68178
Scostamento % su anno 2023/1	-18,98%
Spese generali (16%)	€ 1,46480
Utili di impresa (10%)	€ 1,06198

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.010**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 010 Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,78%
Prezzo	€ 5,41024
Scostamento % su anno 2023/1	-5,78%
Spese generali (16%)	€ 0,67840
Utili di impresa (10%)	€ 0,49184

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.011**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 011 Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,67%
Prezzo	€ 1,90124
Scostamento % su anno 2023/1	-0,67%
Spese generali (16%)	€ 0,23840
Utili di impresa (10%)	€ 0,17284

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.013**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 013 ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,57%
Prezzo	€ 9,21910
Scostamento % su anno 2023/1	+24,57%
Spese generali (16%)	€ 1,15600
Utili di impresa (10%)	€ 0,83810

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.014**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 014 Ammonio Bicarbonato puro (conf. da 5 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,47%
Prezzo	€ 4,61912
Scostamento % su anno 2023/1	+6,47%
Spese generali (16%)	€ 0,57920
Utili di impresa (10%)	€ 0,41992

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.015**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 015 Spugna abrasiva WISHAB per pulitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,57500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,54%
Prezzo	€ 9,66570
Scostamento % su anno 2023/1	+16,54%
Spese generali (16%)	€ 1,21200
Utili di impresa (10%)	€ 0,87870

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.016**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 016 Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13355**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,23%
Prezzo	€ 0,17041
Scostamento % su anno 2023/1	-33,22%
Spese generali (16%)	€ 0,02137
Utili di impresa (10%)	€ 0,01549

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.017**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 017 Bisturi - manico per lame

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,69500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23%
Prezzo	€ 3,43882
Scostamento % su anno 2023/1	-23%
Spese generali (16%)	€ 0,43120
Utili di impresa (10%)	€ 0,31262

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.031**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 031 Spazzola di nylon

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,79000**
Prezzo	€ 3,56004
Spese generali (16%)	€ 0,44640
Utili di impresa (10%)	€ 0,32364

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.035**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 035 Resina a scambio ionico

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00000**
Prezzo	€ 45,93600
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.041**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 041 Spugna naturale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Prezzo	€ 14,67400
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.201.050**
Voce: 201 -8,05% su anno 2023/1 -8,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 050 Siringa in plastica da 30 cc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,22000**
Prezzo	€ 0,28072
Spese generali (16%)	€ 0,03520
Utili di impresa (10%)	€ 0,02552

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.001**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 001 additivo antibatterico

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,67%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,67%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.034**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 034 cera vergine in pani (confezione da 1 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 19,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,74000

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.070**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 070 idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,85515**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,28%
Prezzo	€ 16,40317
Scostamento % su anno 2023/1	-7,28%
Spese generali (16%)	€ 2,05682
Utili di impresa (10%)	€ 1,49120

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.080**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 080 malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,94500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,36%
Prezzo	€ 13,96582
Scostamento % su anno 2023/1	+56,36%
Spese generali (16%)	€ 1,75120
Utili di impresa (10%)	€ 1,26962

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.094**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 094 ossido idrodispersibile

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,68468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,36%
Prezzo	€ 20,01365
Scostamento % su anno 2023/1	+24,36%
Spese generali (16%)	€ 2,50955
Utili di impresa (10%)	€ 1,81942

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.105**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 105 resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,36712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
Prezzo	€ 6,84845
Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
Spese generali (16%)	€ 0,85874
Utili di impresa (10%)	€ 0,62259

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.106**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 106 resina epossidica

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,52800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,85%
Prezzo	€ 28,74573
Scostamento % su anno 2023/1	+25,85%
Spese generali (16%)	€ 3,60448
Utili di impresa (10%)	€ 2,61325

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.107**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 107 Adesivo epossidico a bassa viscosità per l'incollaggio di metalli, ceramiche, lapidei, ecc. con elevate caratteristiche di adesione strutturale

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,82700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,86%
Prezzo	€ 26,57525
Scostamento % su anno 2023/1	-22,86%
Spese generali (16%)	€ 3,33232
Utili di impresa (10%)	€ 2,41593

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.108**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 108 resina acrilica pura al 100% in dispersione acquosa caratterizzata da una buona adesività.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,61000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+184,03%
Prezzo	€ 22,47036
Scostamento % su anno 2023/1	+184,03%
Spese generali (16%)	€ 2,81760
Utili di impresa (10%)	€ 2,04276

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.109**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 109 Resina florurata in soluzione di acetone al 10%

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,03%
Prezzo	€ 24,79268
Scostamento % su anno 2023/1	-14,03%
Spese generali (16%)	€ 3,10880
Utili di impresa (10%)	€ 2,25388

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.110**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 110 Consolidante per materiali lapidei, mattoni, intonaci degradati, pronto all'uso a base di Silicato di Etile in soluzione.

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,78380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,41%
Prezzo	€ 22,69213
Scostamento % su anno 2023/1	+8,41%
Spese generali (16%)	€ 2,84541
Utili di impresa (10%)	€ 2,06292

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.115**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 115 Nastro adesivo di carta in rotolo 15 mmx50m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,87%
Prezzo	€ 2,24952
Scostamento % su anno 2023/1	+27,87%
Spese generali (16%)	€ 0,28207
Utili di impresa (10%)	€ 0,20450

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.202.201**
Voce: 202 +20,11% su anno 2023/1 +20,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 201 Consolidante pronto all'uso a base di derivati dell'acido silicico con duplice azione consolidante-preventiva.

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Prezzo	€ 17,86400
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.204.006**
Voce: 204 +18,58% su anno 2023/1 +18,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Prodotti per il restauro pittorico e dorature
Articolo: 006 bianco di calce puro

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,85307**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,58%
Prezzo	€ 6,19252
Scostamento % su anno 2023/1	+18,58%
Spese generali (16%)	€ 0,77649
Utili di impresa (10%)	€ 0,56296

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.301.001**
Voce: 301 -29,32% su anno 2023/1 -29,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strumenti ed attrezzature
Articolo: 001 carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,57578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,77%
Prezzo	€ 0,73469
Scostamento % su anno 2023/1	-40,77%
Spese generali (16%)	€ 0,09212
Utili di impresa (10%)	€ 0,06679

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.301.002**
Voce: 301 -29,32% su anno 2023/1 -29,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strumenti ed attrezzature
Articolo: 002 carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,59%
Prezzo	€ 1,37191
Scostamento % su anno 2023/1	-23,59%
Spese generali (16%)	€ 0,17203
Utili di impresa (10%)	€ 0,12472

Codice regionale: **TOS24_PR.P26.301.003**
Voce: 301 -29,32% su anno 2023/1 -29,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Strumenti ed attrezzature
Articolo: 003 carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,59%
Prezzo	€ 1,37191
Scostamento % su anno 2023/1	-23,59%
Spese generali (16%)	€ 0,17203
Utili di impresa (10%)	€ 0,12472

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P28**
Capitolo: PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELL' ACQUA.
Per impianti di climatizzazione invernale ed estiva, per gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti solari termici e quelli di irrigazione.

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.020.001**
Voce: 020 Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per istallazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar
Articolo: 001 Corpo in tecnopolimero; attacchi filettati dm. 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,85000**
Prezzo	€ 106,99260
Spese generali (16%)	€ 13,41600
Utili di impresa (10%)	€ 9,72660

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.020.002**
Voce: 020 Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per istallazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar
Articolo: 002 Corpo in tecnopolimero; attacchi filettati dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,30000**
Prezzo	€ 117,77480
Spese generali (16%)	€ 14,76800
Utili di impresa (10%)	€ 10,70680

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.020.010**
Voce: 020 Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per istallazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar
Articolo: 010 Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,10000**
Prezzo	€ 160,90360
Spese generali (16%)	€ 20,17600
Utili di impresa (10%)	€ 14,62760

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.020.011**
Voce: 020 Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito

chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar

Articolo: 011 Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,15000**
Prezzo	€ 175,00340
Spese generali (16%)	€ 21,94400
Utili di impresa (10%)	€ 15,90940

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.020.012**

Voce: 020 Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar

Articolo: 012 Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 1 1/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,20000**
Prezzo	€ 189,10320
Spese generali (16%)	€ 23,71200
Utili di impresa (10%)	€ 17,19120

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.020.013**

Voce: 020 Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar

Articolo: 013 Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 1 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,20000**
Prezzo	€ 205,69120
Spese generali (16%)	€ 25,79200
Utili di impresa (10%)	€ 18,69920

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.020.014**

Voce: 020 Defangatore con magnete attacchi filettati per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar

Articolo: 014 Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,05000**
Prezzo	€ 229,74380
Spese generali (16%)	€ 28,80800
Utili di impresa (10%)	€ 20,88580

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.022.001**

Voce: 022 Defangatore con magnete attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar

Articolo: 001 Attacchi flangiati DN 65; con coibentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 852,15000**
Prezzo	€ 1.087,34340
Spese generali (16%)	€ 136,34400
Utili di impresa (10%)	€ 98,84940

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.022.002**
Voce: 022 Defangatore con magnete attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar
Articolo: 002 Attacchi flangiati DN 80; con coibentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.181,05000**
Prezzo	€ 1.507,01980
Spese generali (16%)	€ 188,96800
Utili di impresa (10%)	€ 137,00180

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.022.003**
Voce: 022 Defangatore con magnete attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar
Articolo: 003 Attacchi flangiati DN 100; con coibentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.216,15000**
Prezzo	€ 1.551,80740
Spese generali (16%)	€ 194,58400
Utili di impresa (10%)	€ 141,07340

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.022.004**
Voce: 022 Defangatore con magnete attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar
Articolo: 004 Attacchi flangiati DN 125; con coibentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.286,70000**
Prezzo	€ 2.917,82920
Spese generali (16%)	€ 365,87200
Utili di impresa (10%)	€ 265,25720

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.022.005**
Voce: 022 Defangatore con magnete attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per installazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar
Articolo: 005 Attacchi flangiati DN 150; con coibentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.340,00000**
Prezzo	€ 2.985,84000
Spese generali (16%)	€ 374,40000
Utili di impresa (10%)	€ 271,44000

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.022.020**
Voce: 022 Defangatore con magnete attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per istallazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar
Articolo: 020 Attacchi flangiati DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.508,80000**
Prezzo	€ 9.581,22880
Spese generali (16%)	€ 1.201,40800
Utili di impresa (10%)	€ 871,02080

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.022.021**
Voce: 022 Defangatore con magnete attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per istallazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar
Articolo: 021 Attacchi flangiati DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.115,60000**
Prezzo	€ 11.631,50560
Spese generali (16%)	€ 1.458,49600
Utili di impresa (10%)	€ 1.057,40960

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.022.022**
Voce: 022 Defangatore con magnete attacchi flangiati, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, per la separazione di impurità negli impianti termici e di climatizzazione a circuito chiuso, fornito di tappo superiore per lo sfiato, rubinetto di scarico, idoneo per istallazione su tubazioni verticali o orizzontali, campo di temperatura 0-100°C, pressione massima di esercizio 10 bar
Articolo: 022 Attacchi flangiati DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.223,25000**
Prezzo	€ 15.596,86700
Spese generali (16%)	€ 1.955,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1.417,89700

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.025.001**
Voce: 025 Disareatore con scarico orientabile per installazioni orizzontali o verticali, attacchi filettati, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 001 Corpo in tecnopolimero; attacchi filettati dm. 3/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,10000**
Prezzo	€ 77,96360
Spese generali (16%)	€ 9,77600
Utili di impresa (10%)	€ 7,08760

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.025.002**
Voce: 025 Disareatore con scarico orientabile per installazioni orizzontali o verticali, attacchi filettati, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 002 Corpo in tecnopolimero; attacchi filettati dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,85000**
Prezzo	€ 90,40460
Spese generali (16%)	€ 11,33600
Utili di impresa (10%)	€ 8,21860

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.025.010**
Voce: 025 Disareatore con scarico orientabile per installazioni orizzontali o verticali, attacchi filettati, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 010 Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,30000**
Prezzo	€ 167,53880
Spese generali (16%)	€ 21,00800
Utili di impresa (10%)	€ 15,23080

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.025.011**
Voce: 025 Disareatore con scarico orientabile per installazioni orizzontali o verticali, attacchi filettati, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 011 Corpo in ottone; attacchi filettati dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,40000**
Prezzo	€ 179,15040
Spese generali (16%)	€ 22,46400
Utili di impresa (10%)	€ 16,28640

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.027.001**
Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 001 Con coibentazione DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 858,65000**
Prezzo	€ 1.095,63740
Spese generali (16%)	€ 137,38400
Utili di impresa (10%)	€ 99,60340

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.027.002**
Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 002 Con coibentazione DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 877,50000**
Prezzo	€ 1.119,69000
Spese generali (16%)	€ 140,40000
Utili di impresa (10%)	€ 101,79000

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.027.003**

Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 003 Con coibentazione DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.318,20000**
Prezzo	€ 1.682,02320
Spese generali (16%)	€ 210,91200
Utili di impresa (10%)	€ 152,91120

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.027.004**
Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 004 Con coibentazione DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.340,30000**
Prezzo	€ 1.710,22280
Spese generali (16%)	€ 214,44800
Utili di impresa (10%)	€ 155,47480

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.027.005**
Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 005 Con coibentazione DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.642,90000**
Prezzo	€ 3.372,34040
Spese generali (16%)	€ 422,86400
Utili di impresa (10%)	€ 306,57640

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.027.006**
Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 006 Con coibentazione DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.707,90000**
Prezzo	€ 3.455,28040
Spese generali (16%)	€ 433,26400
Utili di impresa (10%)	€ 314,11640

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.027.020**
Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 020 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.903,00000**
Prezzo	€ 8.808,22800
Spese generali (16%)	€ 1.104,48000
Utili di impresa (10%)	€ 800,74800

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.027.021**
Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 021 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.521,50000**
Prezzo	€ 10.873,43400
Spese generali (16%)	€ 1.363,44000
Utili di impresa (10%)	€ 988,49400

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.027.022**
Voce: 027 Disareatore con scarico, per tubazioni orizzontali, attacchi flangiati, corpo in acciaio, leva galleggiante e molla in acciaio inox, galleggiante in PP, tenute in EPDM, pressione massima 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷100°C.
Articolo: 022 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.177,70000**
Prezzo	€ 12.986,74520
Spese generali (16%)	€ 1.628,43200
Utili di impresa (10%)	€ 1.180,61320

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.070.001**
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 001 Portata nominale 1,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,75000**
Prezzo	€ 100,48500
Spese generali (16%)	€ 12,60000
Utili di impresa (10%)	€ 9,13500

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.070.002**
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 002 Portata nominale 2,5 mc/h, attacchi filettati dm. 3/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,50000**
Prezzo	€ 109,09800
Spese generali (16%)	€ 13,68000
Utili di impresa (10%)	€ 9,91800

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.070.003**
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 003 Portata nominale 3,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,75000**
Prezzo	€ 368,44500
Spese generali (16%)	€ 46,20000
Utili di impresa (10%)	€ 33,49500

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.070.004**
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 004 Portata nominale 6,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,75000**
Prezzo	€ 425,86500
Spese generali (16%)	€ 53,40000
Utili di impresa (10%)	€ 38,71500

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.070.005**
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 005 Portata nominale 10,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 655,50000**
Prezzo	€ 836,41800
Spese generali (16%)	€ 104,88000
Utili di impresa (10%)	€ 76,03800

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.070.006**
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 006 Portata nominale 15,0 mc/h, attacchi filettati dm. 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 942,00000**
Prezzo	€ 1.201,99200
Spese generali (16%)	€ 150,72000
Utili di impresa (10%)	€ 109,27200

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.070.051**
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 051 Portata nominale 50 mc/h, attacchi flangiati DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 990,00000**
Prezzo	€ 1.263,24000
Spese generali (16%)	€ 158,40000
Utili di impresa (10%)	€ 114,84000

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.070.052**

Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 052 Portata nominale 80 mc/h, attacchi flangiati DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.038,75000**
Prezzo	€ 1.325,44500
Spese generali (16%)	€ 166,20000
Utili di impresa (10%)	€ 120,49500

Codice regionale: **TOS24_PR.P28.070.053**
Voce: 070 Contatore volumetrico a quadrante asciutto con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
Articolo: 053 Portata nominale 120 mc/h, attacchi flangiati DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.091,25000**
Prezzo	€ 1.392,43500
Spese generali (16%)	€ 174,60000
Utili di impresa (10%)	€ 126,58500

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P29** +12,71% su anno 2023/1 +12,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TUBAZIONI, ACCESSORI ED APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI ED ACQUEDOTTI

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 001 Ø 10x1 (kg/m 0,252).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,10489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64011
Utili di impresa (10%)	€ 0,46408

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 002 Ø 12x1 (kg/m 0,307).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,82348**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,15476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77176
Utili di impresa (10%)	€ 0,55952

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.001.003**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 003 Ø 14x1 (kg/m 0,363).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,71491**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,29223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,91439
Utili di impresa (10%)	€ 0,66293

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.001.004**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 004 Ø 16x1 (kg/m 0,419).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,57691**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,39214
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05231
Utili di impresa (10%)	€ 0,76292

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.001.005**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 005 Ø 18x1 (kg/m 0,550).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,34799**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,37604
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17568
Utili di impresa (10%)	€ 0,85237

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.001.006**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 006 Ø 20x1 (kg/m 0,680).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,13084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,65095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,46093
Utili di impresa (10%)	€ 1,05918

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.001**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 001 PVC Diametro esterno 63 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,20900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,37068
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67344
Utili di impresa (10%)	€ 0,48824

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.002**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 002 PVC Diametro esterno 75 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,02888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,69285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96462
Utili di impresa (10%)	€ 0,69935

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.003**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 003 PVC Diametro esterno 90 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,90913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,09205
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,26546
Utili di impresa (10%)	€ 0,91746

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.004**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 004 PVC Diametro esterno 110 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,58238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,22712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,53318
Utili di impresa (10%)	€ 1,11156

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.005**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere

con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 005 PVC Diametro esterno 125 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,32513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,72687
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,97202
Utili di impresa (10%)	€ 1,42972

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.006**

Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 006 PVC Diametro esterno 140 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,55088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,84292
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,48814
Utili di impresa (10%)	€ 1,80390

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.007**

Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 007 PVC Diametro esterno 160 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,38088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,00600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,26094
Utili di impresa (10%)	€ 2,36418

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.008**

Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 008 PVC Diametro esterno 180 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,38088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,00600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,26094
Utili di impresa (10%)	€ 2,36418

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.009**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 009 PVC Diametro esterno 200 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,51575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,21410
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,04252
Utili di impresa (10%)	€ 3,65583

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.010**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 010 PVC Diametro esterno 225 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,59738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,52626
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,33558
Utili di impresa (10%)	€ 4,59330

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.011**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 011 PVC Diametro esterno 250 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,15388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,72035
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,86462
Utili di impresa (10%)	€ 5,70185

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.012**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 012 PVC Diametro esterno 280 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,13600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,11354
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,42176
Utili di impresa (10%)	€ 7,55578

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.013**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 013 PVC Diametro esterno 315 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,42713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,07302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,54834
Utili di impresa (10%)	€ 9,09755

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.014**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 014 PVC Diametro esterno 355 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,70188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,25560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,71230
Utili di impresa (10%)	€ 12,84142

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.004.015**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 015 PVC Diametro esterno 400 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,84225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,50671
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,25476
Utili di impresa (10%)	€ 15,40970

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 001 PVC Diametro esterno 63 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,33938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,08905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,01430
Utili di impresa (10%)	€ 0,73537

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.002**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 002 PVC Diametro esterno 75 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,99588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,47874
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43934
Utili di impresa (10%)	€ 1,04352

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.003**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 003 PVC Diametro esterno 90 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,79900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,05552
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,88784
Utili di impresa (10%)	€ 1,36868

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.004**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 004 PVC Diametro esterno 110 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,47275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,46723
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,31564
Utili di impresa (10%)	€ 1,67884

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.005**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 005 PVC Diametro esterno 125 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,45750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,55177
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,95320
Utili di impresa (10%)	€ 2,14107

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.006**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 006 PVC Diametro esterno 140 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,17538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,57178
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,70806
Utili di impresa (10%)	€ 2,68834

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.007**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 007 PVC Diametro esterno 160 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,24788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,59629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,83966
Utili di impresa (10%)	€ 3,50875

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.008**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 008 PVC Diametro esterno 180 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,24788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,59629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,83966
Utili di impresa (10%)	€ 3,50875

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.009**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 009 PVC Diametro esterno 200 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,28225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,33215
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,56516
Utili di impresa (10%)	€ 5,48474

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.010**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 010 PVC Diametro esterno 225 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,96963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,52125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,59514
Utili di impresa (10%)	€ 6,95648

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.011**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 011 PVC Diametro esterno 250 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,64025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,96496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,78244
Utili di impresa (10%)	€ 8,54227

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.012**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 012 PVC Diametro esterno 280 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,29913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 125,42969
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,72786
Utili di impresa (10%)	€ 11,40270

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.013**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 013 PVC Diametro esterno 315 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,65363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,12603
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,82458
Utili di impresa (10%)	€ 13,64782

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.014**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 014 PVC Diametro esterno 355 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,25600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,41866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,76096
Utili di impresa (10%)	€ 19,40170

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.005.015**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 015 PVC Diametro esterno 400 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,94475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 255,12950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,99116
Utili di impresa (10%)	€ 23,19359

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.001**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 001 SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,09200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,11%
Prezzo	€ 10,32539
Scostamento % su anno 2023/1	-0,11%
Spese generali (16%)	€ 1,29472
Utili di impresa (10%)	€ 0,93867

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.002**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 002 SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 14,88667
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 1,86667
Utili di impresa (10%)	€ 1,35333

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.003**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 003 SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,29467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,12%
Prezzo	€ 22,06800
Scostamento % su anno 2023/1	-0,12%
Spese generali (16%)	€ 2,76715
Utili di impresa (10%)	€ 2,00618

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.004**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 004 SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,13867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,3%
Prezzo	€ 28,24895
Scostamento % su anno 2023/1	+4,3%
Spese generali (16%)	€ 3,54219
Utili di impresa (10%)	€ 2,56809

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.005**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 005 SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 33,76296
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 4,23360
Utili di impresa (10%)	€ 3,06936

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.006**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 006 SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,55200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 44,08835
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 5,52832
Utili di impresa (10%)	€ 4,00803

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.007**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 007 SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,62400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 55,66422
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 6,97984
Utili di impresa (10%)	€ 5,06038

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.008**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 008 SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,82533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 68,68112
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 8,61205
Utili di impresa (10%)	€ 6,24374

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.009**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 009 SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,26400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 87,10486
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 10,92224
Utili di impresa (10%)	€ 7,91862

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.010**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 010 SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,69200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 106,79099
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 13,39072
Utili di impresa (10%)	€ 9,70827

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.011**

Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 011 SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,74133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,28%
Prezzo	€ 14,98193
Scostamento % su anno 2023/1	+4,28%
Spese generali (16%)	€ 1,87861
Utili di impresa (10%)	€ 1,36199

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.012**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 012 SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,06133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,28%
Prezzo	€ 21,77025
Scostamento % su anno 2023/1	+4,28%
Spese generali (16%)	€ 2,72981
Utili di impresa (10%)	€ 1,97911

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.013**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 013 SDR 11 - PN16 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,22800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,27%
Prezzo	€ 32,19093
Scostamento % su anno 2023/1	+4,27%
Spese generali (16%)	€ 4,03648
Utili di impresa (10%)	€ 2,92645

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.014**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 014 SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,68533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,29%
Prezzo	€ 41,70648
Scostamento % su anno 2023/1	+4,29%
Spese generali (16%)	€ 5,22965
Utili di impresa (10%)	€ 3,79150

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.015**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 015 SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,85467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,16%
Prezzo	€ 49,57856
Scostamento % su anno 2023/1	+4,16%
Spese generali (16%)	€ 6,21675
Utili di impresa (10%)	€ 4,50714

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.016**

Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 016 SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,95067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 65,01306
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 8,15211
Utili di impresa (10%)	€ 5,91028

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.017**

Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 017 SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,40933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 82,18630
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 10,30549
Utili di impresa (10%)	€ 7,47148

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.018**

Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 018 SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,45467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 101,38416
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 12,71275
Utili di impresa (10%)	€ 9,21674

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.019**

Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico,

rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 019 SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,54800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 128,29925
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 16,08768
Utili di impresa (10%)	€ 11,66357

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.020**

Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 020 SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,68533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 157,82248
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 19,78965
Utili di impresa (10%)	€ 14,34750

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.021**

Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 021 SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,81867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,29%
Prezzo	€ 21,46063
Scostamento % su anno 2023/1	+4,29%
Spese generali (16%)	€ 2,69099
Utili di impresa (10%)	€ 1,95097

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.022**

Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 022 SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,11733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,28%
Prezzo	€ 30,77371
Scostamento % su anno 2023/1	+4,28%
Spese generali (16%)	€ 3,85877
Utili di impresa (10%)	€ 2,79761

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.023**

Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 023 SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,09867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,8%
Prezzo	€ 46,06191
Scostamento % su anno 2023/1	+5,8%
Spese generali (16%)	€ 5,77579
Utili di impresa (10%)	€ 4,18745

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.024**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 024 SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,41200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,27%
Prezzo	€ 59,22171
Scostamento % su anno 2023/1	+4,27%
Spese generali (16%)	€ 7,42592
Utili di impresa (10%)	€ 5,38379

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.025**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 025 SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,59733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,23%
Prezzo	€ 70,94219
Scostamento % su anno 2023/1	+4,23%
Spese generali (16%)	€ 8,89557
Utili di impresa (10%)	€ 6,44929

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.026**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 026 SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,27733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 92,22587
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 11,56437
Utili di impresa (10%)	€ 8,38417

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.027**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 027 SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,40133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 116,62809
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 14,62421
Utili di impresa (10%)	€ 10,60255

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.028**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 028 SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,02400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 144,21862
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 18,08384
Utili di impresa (10%)	€ 13,11078

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.029**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 029 SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,80933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 182,22470
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 22,84949
Utili di impresa (10%)	€ 16,56588

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.010.030**
Voce: 010 +3,83% su anno 2023/1 +3,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 030 SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,29733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,17%
Prezzo	€ 224,95539
Scostamento % su anno 2023/1	+4,17%
Spese generali (16%)	€ 28,20757
Utili di impresa (10%)	€ 20,45049

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.011.006**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 006 SDR 11 - PN12,5 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,64680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,82532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,10349
Utili di impresa (10%)	€ 0,07503

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.011.007**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 007 SDR 11 - PN12,5 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,25406
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15725
Utili di impresa (10%)	€ 0,11401

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.011.008**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 008 SDR 11 - PN12,5 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,90787
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23923
Utili di impresa (10%)	€ 0,17344

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.011.009**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 009 SDR 11 - PN12,5 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,28480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,91541
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36557
Utili di impresa (10%)	€ 0,26504

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.011.010**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 010 SDR 11 - PN12,5 Ø 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,62040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,61963
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,57926
Utili di impresa (10%)	€ 0,41997

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.011.011**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 011 SDR 11 - PN12,5 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,72880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,30995
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,91661
Utili di impresa (10%)	€ 0,66454

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.011.012**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 012 SDR 11 - PN12,5 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,22360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,49332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,31578
Utili di impresa (10%)	€ 0,95394

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.011.013**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 013 SDR 11 - PN12,5 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,50953
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,94477
Utili di impresa (10%)	€ 1,40996

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.001**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 001 PN4 Ø int. 16 mm, spess. 1,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,67%
Prezzo	€ 0,67628
Scostamento % su anno 2023/1	+17,67%
Spese generali (16%)	€ 0,08480
Utili di impresa (10%)	€ 0,06148

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.002**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 002 PN4 Ø int. 20 mm, spess. 1,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,24%
Prezzo	€ 0,98252
Scostamento % su anno 2023/1	+17,23%
Spese generali (16%)	€ 0,12320
Utili di impresa (10%)	€ 0,08932

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.003**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 003 PN4 Ø int. 25 mm, spess. 1,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,99%
Prezzo	€ 1,22496
Scostamento % su anno 2023/1	+16,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15360
Utili di impresa (10%)	€ 0,11136

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.004**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 004 PN4 Ø int. 32 mm, spess. 1,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,93%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	+17,93%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.006**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 006 PN4 Ø int. 40 mm, spess. 2,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,04%
Prezzo	€ 2,78168
Scostamento % su anno 2023/1	+18,04%
Spese generali (16%)	€ 0,34880
Utili di impresa (10%)	€ 0,25288

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.007**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 007 PN4 Ø int. 50 mm, spess. 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,77%
Prezzo	€ 4,19804
Scostamento % su anno 2023/1	+17,77%
Spese generali (16%)	€ 0,52640
Utili di impresa (10%)	€ 0,38164

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.008**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 008 PN4 Ø int. 63 mm, spess. 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,08%
Prezzo	€ 6,53312
Scostamento % su anno 2023/1	+18,08%
Spese generali (16%)	€ 0,81920
Utili di impresa (10%)	€ 0,59392

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.009**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 009 PN4 Ø int. 75 mm, spess. 4,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,82%
Prezzo	€ 10,60356
Scostamento % su anno 2023/1	+18,82%
Spese generali (16%)	€ 1,32960
Utili di impresa (10%)	€ 0,96396

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.010**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 010 PN6 Ø int. 16 mm, spess. 1,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,46%
Prezzo	€ 0,76560
Scostamento % su anno 2023/1	+16,46%
Spese generali (16%)	€ 0,09600
Utili di impresa (10%)	€ 0,06960

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.011**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 011 PN6 Ø int. 20 mm, spess. 1,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,08%
Prezzo	€ 1,03356
Scostamento % su anno 2023/1	+19,08%
Spese generali (16%)	€ 0,12960
Utili di impresa (10%)	€ 0,09396

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.012**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 012 PN6 Ø int. 25 mm, spess. 2,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,99%
Prezzo	€ 1,53120
Scostamento % su anno 2023/1	+17,99%
Spese generali (16%)	€ 0,19200
Utili di impresa (10%)	€ 0,13920

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.013**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 013 PN6 Ø int. 32 mm, spess. 2,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 2,48820
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,22620

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.014**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 014 PN6 Ø int. 40 mm, spess. 3,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,86%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+17,86%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.015**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 015 PN6 Ø int. 50 mm, spess. 4,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,57000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,89%
Prezzo	€ 5,83132
Scostamento % su anno 2023/1	+17,89%
Spese generali (16%)	€ 0,73120
Utili di impresa (10%)	€ 0,53012

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.016**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 016 PN6 Ø int. 63 mm, spess. 5,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,19000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,9%
Prezzo	€ 9,17444
Scostamento % su anno 2023/1	+17,9%
Spese generali (16%)	€ 1,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,83404

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.017**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 017 PN6 Ø int. 75 mm, spess. 6,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,71%
Prezzo	€ 14,72504
Scostamento % su anno 2023/1	+18,71%
Spese generali (16%)	€ 1,84640
Utili di impresa (10%)	€ 1,33864

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.019**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 019 PN10 Ø int. 20 mm, spess. 2,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,4%
Prezzo	€ 1,45464
Scostamento % su anno 2023/1	+17,4%
Spese generali (16%)	€ 0,18240
Utili di impresa (10%)	€ 0,13224

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.020**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 020 PN10 Ø int. 25 mm, spess. 3,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 2,14368
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 0,26880
Utili di impresa (10%)	€ 0,19488

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.021**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 021 PN10 Ø int. 32 mm, spess. 4,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,86%
Prezzo	€ 3,49624
Scostamento % su anno 2023/1	+17,86%
Spese generali (16%)	€ 0,43840
Utili di impresa (10%)	€ 0,31784

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.022**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 022 PN10 Ø int. 40 mm, spess. 5,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,99%
Prezzo	€ 5,38472
Scostamento % su anno 2023/1	+17,99%
Spese generali (16%)	€ 0,67520
Utili di impresa (10%)	€ 0,48952

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.023**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 023 PN10 Ø int. 50 mm, spess. 6,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,01621
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62899
Utili di impresa (10%)	€ 0,45602

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.012.024**
Voce: 012 +16,21% su anno 2023/1 +16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 024 PN10 Ø int. 63 mm, spess. 8,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,23280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,95306
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,99725
Utili di impresa (10%)	€ 0,72301

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.001**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 001 Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,31760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,41600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30160

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.002**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 002 Ø est 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,38140
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42400
Utili di impresa (10%)	€ 0,30740

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.003**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 003 Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.004**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 004 Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,16780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64800
Utili di impresa (10%)	€ 0,46980

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.005**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 005 Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,48680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68800
Utili di impresa (10%)	€ 0,49880

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.006**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 006 Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,74060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,09600
Utili di impresa (10%)	€ 0,79460

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.007**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 007 Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,31480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.008**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 008 Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,61160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,45600
Utili di impresa (10%)	€ 1,05560

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.009**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 009 Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,39660
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,05600
Utili di impresa (10%)	€ 1,49060

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.010**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 010 Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,69200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1,97200

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.011**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 011 Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,96240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,38400
Utili di impresa (10%)	€ 3,17840

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.013.012**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 012 Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,68900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,24000
Utili di impresa (10%)	€ 6,69900

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.001**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 001 Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,86013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,85753
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,73762
Utili di impresa (10%)	€ 1,25978

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.002**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 002 Ø est 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,93200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,81200

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.003**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 003 Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,31480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.004**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 004 Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,71700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1,24700

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.005**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 005 Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.006**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 006 Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.007**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 007 Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,28700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,92000
Utili di impresa (10%)	€ 2,11700

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.008**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 008 Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,58100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,96000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87100

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.009**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 009 Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.010**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 010 Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,83600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,76000
Utili di impresa (10%)	€ 7,07600

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.011**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 011 Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.014.012**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 012 Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,85088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 239,69772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,05614
Utili di impresa (10%)	€ 21,79070

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.001**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 001 Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,22128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,28480
Utili di impresa (10%)	€ 1,65648

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.002**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 002 Ø est 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,22128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,28480
Utili di impresa (10%)	€ 1,65648

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.003**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 003 Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,43680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.004**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 004 Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,72416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22560
Utili di impresa (10%)	€ 2,33856

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.005**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 005 Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,86784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49440
Utili di impresa (10%)	€ 2,53344

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.006**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 006 Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,80176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,24160
Utili di impresa (10%)	€ 3,80016

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.007**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 007 Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,87360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,37600
Utili di impresa (10%)	€ 3,89760

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.008**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 008 Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,16672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,79520
Utili di impresa (10%)	€ 5,65152

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.009**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 009 Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,60352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,48320
Utili di impresa (10%)	€ 7,60032

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.010**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 010 Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,91392
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,54720
Utili di impresa (10%)	€ 13,44672

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.011**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 011 Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 310,83360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,97600
Utili di impresa (10%)	€ 28,25760

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.015.012**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 012 Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 504,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 643,10400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,64000
Utili di impresa (10%)	€ 58,46400

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.036.001**
Voce: 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 001 Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,25058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15681
Utili di impresa (10%)	€ 0,11369

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.036.002**
Voce: 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 002 Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,53%
Prezzo	€ 2,17303
Scostamento % su anno 2023/1	-41,53%
Spese generali (16%)	€ 0,27248
Utili di impresa (10%)	€ 0,19755

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.036.003**
Voce: 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 003 Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,32150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,92%
Prezzo	€ 4,23823
Scostamento % su anno 2023/1	-22,92%
Spese generali (16%)	€ 0,53144
Utili di impresa (10%)	€ 0,38529

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.036.004**
Voce: 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 004 Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,29340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,75437
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84694
Utili di impresa (10%)	€ 0,61403

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.036.005**
Voce: 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 005 Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,88690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,06368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,26190
Utili di impresa (10%)	€ 0,91488

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.036.006**
Voce: 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 006 Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,95400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,94%
Prezzo	€ 24,18530
Scostamento % su anno 2023/1	+61,94%
Spese generali (16%)	€ 3,03264
Utili di impresa (10%)	€ 2,19866

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.036.007**
Voce: 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 007 Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,39050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,41%
Prezzo	€ 42,60628
Scostamento % su anno 2023/1	+64,41%
Spese generali (16%)	€ 5,34248
Utili di impresa (10%)	€ 3,87330

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.036.008**
Voce: 036 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 008 Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,79900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,78%
Prezzo	€ 58,43952
Scostamento % su anno 2023/1	+77,78%
Spese generali (16%)	€ 7,32784
Utili di impresa (10%)	€ 5,31268

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.037.001**
Voce: 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 001 Ø 3/8'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20%
Prezzo	€ 3,77696
Scostamento % su anno 2023/1	-20%
Spese generali (16%)	€ 0,47360
Utili di impresa (10%)	€ 0,34336

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.037.002**
Voce: 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 002 Ø 1/2'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,55200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,4%
Prezzo	€ 4,53235
Scostamento % su anno 2023/1	+18,4%
Spese generali (16%)	€ 0,56832
Utili di impresa (10%)	€ 0,41203

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.037.003**
Voce: 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 003 Ø 3/4'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,51%
Prezzo	€ 5,66544
Scostamento % su anno 2023/1	+50,51%
Spese generali (16%)	€ 0,71040
Utili di impresa (10%)	€ 0,51504

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.037.004**
Voce: 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 004 Ø 1'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+107,72%
Prezzo	€ 7,55392
Scostamento % su anno 2023/1	+107,72%
Spese generali (16%)	€ 0,94720
Utili di impresa (10%)	€ 0,68672

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.037.005**
Voce: 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 005 Ø 2'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,24700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+337,39%
Prezzo	€ 15,62717
Scostamento % su anno 2023/1	+337,39%
Spese generali (16%)	€ 1,95952
Utili di impresa (10%)	€ 1,42065

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.037.006**
Voce: 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 006 Ø 3'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+636,04%
Prezzo	€ 26,29708
Scostamento % su anno 2023/1	+636,04%
Spese generali (16%)	€ 3,29744
Utili di impresa (10%)	€ 2,39064

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.037.007**
Voce: 037 +281,63% su anno 2023/1 +281,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 007 Ø 4'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,04400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+973%
Prezzo	€ 38,33614
Scostamento % su anno 2023/1	+973%
Spese generali (16%)	€ 4,80704
Utili di impresa (10%)	€ 3,48510

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.038.001**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 001 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,90984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,57695
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,70557
Utili di impresa (10%)	€ 1,96154

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.038.002**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 002 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,47036**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,67218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,59526
Utili di impresa (10%)	€ 2,60656

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.038.003**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 003 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,86264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,10473
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,77802
Utili di impresa (10%)	€ 3,46407

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.038.004**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 004 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,41347**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,67159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,10616
Utili di impresa (10%)	€ 5,15196

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.038.005**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 005 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,88926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,35069
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,70228
Utili di impresa (10%)	€ 7,75915

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.038.006**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 006 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,86950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 104,46548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,09912
Utili di impresa (10%)	€ 9,49686

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.038.007**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 007 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,94797**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,53362
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,99168
Utili di impresa (10%)	€ 11,59397

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.038.008**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 008 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,06914**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,00022
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,93106
Utili di impresa (10%)	€ 13,00002

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.038.009**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 009 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 450 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,62570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,81039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,02011
Utili di impresa (10%)	€ 10,16458

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.038.010**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 010 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,48026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,38481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,59684
Utili di impresa (10%)	€ 11,30771

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.038.012**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 012 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,79816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,31046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,84771
Utili di impresa (10%)	€ 13,66459

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.001**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 001 diametro nominale 32 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,49090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,44400
Utili di impresa (10%)	€ 1,77190

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.002**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 002 diametro nominale 40 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,43750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,69825
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,47000
Utili di impresa (10%)	€ 1,79075

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.003**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 003 diametro nominale 50 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,08750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,52765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,57400
Utili di impresa (10%)	€ 1,86615

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.004**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 004 diametro nominale 65 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,95625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,91218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,87300
Utili di impresa (10%)	€ 2,08293

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.005**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 005 diametro nominale 80 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,10625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,03558
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,01700
Utili di impresa (10%)	€ 2,91233

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.006**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 006 diametro nominale 100 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,54375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,14583
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,40700
Utili di impresa (10%)	€ 3,19508

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.007**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 007 diametro nominale 125 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,78750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,22085
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,68600
Utili di impresa (10%)	€ 7,74735

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.008**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 008 diametro nominale 32 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,04375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,85183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,36700
Utili di impresa (10%)	€ 2,44108

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.009**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 009 diametro nominale 40 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,85625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,88858
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49700
Utili di impresa (10%)	€ 2,53533

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.010**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 010 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 50 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,29375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,99883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,88700
Utili di impresa (10%)	€ 2,81808

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.011**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 011 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 65 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,21875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,73113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,35500
Utili di impresa (10%)	€ 3,15738

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.012**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 012 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 80 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,43125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,03828
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,14900
Utili di impresa (10%)	€ 4,45803

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.013**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 013 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 100 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,59998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,72100
Utili di impresa (10%)	€ 4,87273

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.014**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 014 diametro nominale 125 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,42550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,58000
Utili di impresa (10%)	€ 6,22050

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.015**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 015 diametro nominale 150 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,81930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,38800
Utili di impresa (10%)	€ 8,25630

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.080.016**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 016 diametro nominale 200 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,04375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 142,96783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,92700
Utili di impresa (10%)	€ 12,99708

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.001**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 001 diametro nominale 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+181,92%
Prezzo	€ 16,54972
Scostamento % su anno 2023/1	+181,92%
Spese generali (16%)	€ 2,07520
Utili di impresa (10%)	€ 1,50452

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.002**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,68500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+216,99%
Prezzo	€ 22,56606
Scostamento % su anno 2023/1	+216,99%
Spese generali (16%)	€ 2,82960
Utili di impresa (10%)	€ 2,05146

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.003**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,24500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+219,32%
Prezzo	€ 25,83262
Scostamento % su anno 2023/1	+219,32%
Spese generali (16%)	€ 3,23920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34842

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.004**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+112,24%
Prezzo	€ 30,24120
Scostamento % su anno 2023/1	+112,24%
Spese generali (16%)	€ 3,79200
Utili di impresa (10%)	€ 2,74920

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.005**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,14000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+108,79%
Prezzo	€ 32,07864
Scostamento % su anno 2023/1	+108,79%
Spese generali (16%)	€ 4,02240
Utili di impresa (10%)	€ 2,91624

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.006**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,04500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+155,53%
Prezzo	€ 42,16542
Scostamento % su anno 2023/1	+155,53%
Spese generali (16%)	€ 5,28720
Utili di impresa (10%)	€ 3,83322

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.007**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+189,39%
Prezzo	€ 54,99560
Scostamento % su anno 2023/1	+189,39%
Spese generali (16%)	€ 6,89600
Utili di impresa (10%)	€ 4,99960

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.008**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 008 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,59500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+145,12%
Prezzo	€ 69,66322
Scostamento % su anno 2023/1	+145,12%
Spese generali (16%)	€ 8,73520
Utili di impresa (10%)	€ 6,33302

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.009**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 009 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+199,98%
Prezzo	€ 93,49252
Scostamento % su anno 2023/1	+199,98%
Spese generali (16%)	€ 11,72320
Utili di impresa (10%)	€ 8,49932

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.010**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 010 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+223,13%
Prezzo	€ 121,00308
Scostamento % su anno 2023/1	+223,13%
Spese generali (16%)	€ 15,17280
Utili di impresa (10%)	€ 11,00028

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.011**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 011 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,43500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+173,2%
Prezzo	€ 161,33106
Scostamento % su anno 2023/1	+173,2%
Spese generali (16%)	€ 20,22960
Utili di impresa (10%)	€ 14,66646

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.012**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 012 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,97%
Prezzo	€ 180,82196
Scostamento % su anno 2023/1	+102,97%
Spese generali (16%)	€ 22,67360
Utili di impresa (10%)	€ 16,43836

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.013**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 013 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,22536**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,06356
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,19606
Utili di impresa (10%)	€ 14,64214

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.082.014**
Voce: 082 +144,9% su anno 2023/1 +144,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 014 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,24512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 184,05677
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,07922
Utili di impresa (10%)	€ 16,73243

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.083.001**
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 32 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,44262
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18089
Utili di impresa (10%)	€ 0,13115

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.083.002**
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,80329
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22612
Utili di impresa (10%)	€ 0,16394

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.083.003**
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 50 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,24717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28178
Utili di impresa (10%)	€ 0,20429

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.083.004**
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 004 Ø 63 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,28291**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,91300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36527
Utili di impresa (10%)	€ 0,26482

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.083.005**
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 005 Ø 75 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,46785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43484
Utili di impresa (10%)	€ 0,31526

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.083.006**
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 006 Ø 90 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78311**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,82725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60530
Utili di impresa (10%)	€ 0,43884

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.083.007**
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 007 Ø 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,65292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,21313
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90447
Utili di impresa (10%)	€ 0,65574

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.083.008**
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 008 Ø 125 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,26183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,26609
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16189
Utili di impresa (10%)	€ 0,84237

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.084.001**
Voce: 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 001 Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,35177
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16950
Utili di impresa (10%)	€ 0,12289

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.084.002**
Voce: 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 002 Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+62,56%
Prezzo	€ 1,99056
Scostamento % su anno 2023/1	+62,56%
Spese generali (16%)	€ 0,24960
Utili di impresa (10%)	€ 0,18096

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.084.003**
Voce: 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 003 Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,72350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,05%
Prezzo	€ 3,47519
Scostamento % su anno 2023/1	+54,05%
Spese generali (16%)	€ 0,43576
Utili di impresa (10%)	€ 0,31593

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.084.004**
Voce: 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 004 Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,26%
Prezzo	€ 5,63992
Scostamento % su anno 2023/1	+61,26%
Spese generali (16%)	€ 0,70720
Utili di impresa (10%)	€ 0,51272

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.084.005**
Voce: 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 005 Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,47500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,31%
Prezzo	€ 9,53810
Scostamento % su anno 2023/1	+70,31%
Spese generali (16%)	€ 1,19600
Utili di impresa (10%)	€ 0,86710

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.084.006**
Voce: 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 006 Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,43%
Prezzo	€ 12,13412
Scostamento % su anno 2023/1	+44,43%
Spese generali (16%)	€ 1,52152
Utili di impresa (10%)	€ 1,10310

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.084.007**
Voce: 084 +43,56% su anno 2023/1 +43,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 007 Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,30100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,11%
Prezzo	€ 19,52408
Scostamento % su anno 2023/1	+34,11%
Spese generali (16%)	€ 2,44816
Utili di impresa (10%)	€ 1,77492

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.094.001**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 001 Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,10310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13832
Utili di impresa (10%)	€ 0,10028

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.094.002**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 002 Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,46804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18408
Utili di impresa (10%)	€ 0,13346

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.094.003**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 003 Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,90762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23920
Utili di impresa (10%)	€ 0,17342

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.094.004**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 004 Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,40526
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,30160
Utili di impresa (10%)	€ 0,21866

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.094.005**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 005 Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,61434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,05989
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25829
Utili di impresa (10%)	€ 0,18726

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.094.006**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 006 Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,06700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,63749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33072
Utili di impresa (10%)	€ 0,23977

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.094.007**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 007 Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,92778
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36712
Utili di impresa (10%)	€ 0,26616

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.094.008**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 008 Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,95624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49608
Utili di impresa (10%)	€ 0,35966

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.094.009**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 009 Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,51650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,48705
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56264
Utili di impresa (10%)	€ 0,40791

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.094.010**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 010 Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,54039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,69472
Utili di impresa (10%)	€ 0,50367

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.094.011**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 011 Ø (mm) 200 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,62350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,45159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05976
Utili di impresa (10%)	€ 0,76833

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.097.001**
Voce: 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 001 Ø 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,17750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,87%
Prezzo	€ 2,77849
Scostamento % su anno 2023/1	+32,87%
Spese generali (16%)	€ 0,34840
Utili di impresa (10%)	€ 0,25259

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.097.002**
Voce: 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 002 Ø 50 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,74950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,43%
Prezzo	€ 3,50836
Scostamento % su anno 2023/1	+35,43%
Spese generali (16%)	€ 0,43992
Utili di impresa (10%)	€ 0,31894

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.097.003**
Voce: 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 003 Ø 75 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,17300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41%
Prezzo	€ 5,32475
Scostamento % su anno 2023/1	+41%
Spese generali (16%)	€ 0,66768
Utili di impresa (10%)	€ 0,48407

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.097.004**
Voce: 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 004 Ø 90 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,58450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,96%
Prezzo	€ 8,40182
Scostamento % su anno 2023/1	+31,96%
Spese generali (16%)	€ 1,05352
Utili di impresa (10%)	€ 0,76380

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.097.005**
Voce: 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 005 Ø 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,44250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,29%
Prezzo	€ 9,49663
Scostamento % su anno 2023/1	+32,29%
Spese generali (16%)	€ 1,19080
Utili di impresa (10%)	€ 0,86333

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.097.006**
Voce: 097 +35,42% su anno 2023/1 +35,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 006 Ø 125 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,59800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,98%
Prezzo	€ 17,35105
Scostamento % su anno 2023/1	+38,98%
Spese generali (16%)	€ 2,17568
Utili di impresa (10%)	€ 1,57737

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.001**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 001 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: con scarico a parete o a pavimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,66301**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,75000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,74608
Utili di impresa (10%)	€ 6,34091

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.002**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 002 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: monoblocco con scarico a pavimento o a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,41123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 227,65273
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,54580
Utili di impresa (10%)	€ 20,69570

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.003**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 003 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: sospeso con scarico a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,96404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,68612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,11425
Utili di impresa (10%)	€ 6,60783

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.004**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 004 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,27591**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 250,44807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,40415
Utili di impresa (10%)	€ 22,76801

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.005**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 005 Cassetta di risciacquamento da 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" con regolazione di flusso di risciacquamento, con morsetto e rubinetto d'arresto, con tasto per interruzione risciacquamentocompleta di tubo di risciacquamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,68084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,53675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,98893
Utili di impresa (10%)	€ 10,86698

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.006**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 006 Cassetta di risciacquamento regolabile da 6 a 9 litri, montaggio interno parete, isolata contro la trasudazione, con comando pneumatico, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza curva di risciacquamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,39237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,34067
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,46278
Utili di impresa (10%)	€ 10,48552

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.007**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 007 Cassetta d'incasso da 9 litri, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,65952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,02154
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,90552
Utili di impresa (10%)	€ 6,45650

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.008**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 008 Cassetta di risciacquamento in vetrochina da 10 ÷ 12 litri posizione alta, completa di tubo, curva di scarico e rubinetto di alimentazione a galleggiante con comando a pulsante da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,40511**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,90492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,14482
Utili di impresa (10%)	€ 7,35499

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.009**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 009 Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca da 11 litri, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore, galleggiante a chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,32226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,03920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,53156
Utili di impresa (10%)	€ 6,18538

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.010**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 010 Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,68377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,29649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,94940
Utili di impresa (10%)	€ 8,66332

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.011**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 011 Bidet in porcellana dura (vetrochina): sospeso, monoforo con erogazione dalla rubinetteria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,11162**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,39443
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,33786
Utili di impresa (10%)	€ 8,94495

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.012**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 012 Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,14059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,74739
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,90249
Utili di impresa (10%)	€ 13,70431

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.013**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 013 Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 100x100x3,5 cm. quadrato o angolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,23599**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,84913
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,71776
Utili di impresa (10%)	€ 25,89538

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.014**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 014 Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento:90x90x3,5 cm. quadrato o angolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,67431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,13242
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,62789
Utili di impresa (10%)	€ 25,83022

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.015**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 015 Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 80x80x3,5 cm. quadrato o angolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,87948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,90622
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,58072
Utili di impresa (10%)	€ 21,44602

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.016**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 016 Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,27516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 138,15911
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,32403
Utili di impresa (10%)	€ 12,55992

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.017**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 017 Piatto doccia in fireclay colore bianco, quadrato a filo pavimento con scarico centrale, 90 x 90 x 7 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,49852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 195,86411
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,55976
Utili di impresa (10%)	€ 17,80583

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.018**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 018 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 70 x 55 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,40152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,76434
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,38424
Utili di impresa (10%)	€ 8,97858

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.019**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 019 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,20175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,95343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,39228
Utili di impresa (10%)	€ 5,35940

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.020**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 020 Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,23808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,41179
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,31809
Utili di impresa (10%)	€ 3,85562

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.021**

Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 021 Semicolonna per lavabo in porcellana vetrificata comprensiva di sistemi di fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,23808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,41179
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,31809
Utili di impresa (10%)	€ 3,85562

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.022**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 022 Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,25976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 269,56745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,80156
Utili di impresa (10%)	€ 24,50613

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.023**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 023 Lavello per cucina in acciaio inox per installazione su con mobile con scolapiatti unito a due bacinelle dimensioni 120 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,16126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,88177
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,18580
Utili di impresa (10%)	€ 17,53471

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.024**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 024 Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a due bacinelle dimensioni 115 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,45464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,98012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,07274
Utili di impresa (10%)	€ 17,45274

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.025**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 025 Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a una bacinelle dimensioni 90 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,62752**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,99271
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,82040
Utili di impresa (10%)	€ 16,54479

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.026**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 026 Lavabo tondo soprapiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 235 mm, diametro interno 205 mm, altezza 115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,66084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,78323
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,50573
Utili di impresa (10%)	€ 7,61666

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.027**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 027 Lavabo tondo soprapiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 340 mm, diametro interno 325 mm, altezza 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,75190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 123,45542
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,48030
Utili di impresa (10%)	€ 11,22322

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.028**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 028 Lavabo tondo soprapiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 455 mm, diametro interno 420 mm, altezza 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,32564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,85151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,81210
Utili di impresa (10%)	€ 18,71377

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.029**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 029 Lavabo rettangolare in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con foro diametro 35 mm per alloggiamento rubinetteria sul bordo, con troppopieno, piletta passante, dimensioni 610 x 460 x 150 mm:

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 448,53746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 572,33380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 71,76599
Utili di impresa (10%)	€ 52,03035

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.030**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 030 Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 1200 mm con due fori per rubinetti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 569,64040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 726,86115
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,14246
Utili di impresa (10%)	€ 66,07829

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.031**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 031 Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 2000 mm con tre fori per rubinetti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 869,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.109,71168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 139,14880
Utili di impresa (10%)	€ 100,88288

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.032**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 032 Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con finitura satinata, con mensole incorporate, scarico diametro 90 mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.696,00800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.440,10621
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 431,36128
Utili di impresa (10%)	€ 312,73693

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.033**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 033 Cassetta di scarico a zaino in acciaio inox AISI 304 con meccanismo di scarico, dimensioni 400 x 110 x 330 mm:

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 460,93040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 588,14719
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,74886
Utili di impresa (10%)	€ 53,46793

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.100.040**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 040 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,65363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 486,99003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,06458
Utili di impresa (10%)	€ 44,27182

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.001**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 001 Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,17565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,81213
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,10810
Utili di impresa (10%)	€ 1,52838

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.002**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 002 Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20042
Utili di impresa (10%)	€ 2,32031

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.003**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 003 Curva in pvc per vaso a pavimento, diametro 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,54597**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,21666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,28736
Utili di impresa (10%)	€ 2,38333

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.004**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 004 Curva in polietilene per vaso a pavimento, senza guarnizione diametro 90/100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,21887**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,31528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,79502
Utili di impresa (10%)	€ 1,30139

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.005**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 005 Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,30150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,99%
Prezzo	€ 28,45671
Scostamento % su anno 2023/1	-10,99%
Spese generali (16%)	€ 3,56824
Utili di impresa (10%)	€ 2,58697

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.006**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 006 Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm doppia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,35170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,45277
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,69627
Utili di impresa (10%)	€ 3,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.007**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 007 Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,13771
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39344
Utili di impresa (10%)	€ 0,28525

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.008**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 008 Accessori di fissaggio per vaso a pavimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,22573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,49604
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,31612
Utili di impresa (10%)	€ 0,95419

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.009**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 009 Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro non portante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,47881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 110,34696
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,83661
Utili di impresa (10%)	€ 10,03154

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.010**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 010 Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro portante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,50146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,12786
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,16023
Utili di impresa (10%)	€ 4,46617

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.011**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 011 Sedile in plastica per vasi standard tipo pesante, con cerniere di fisaggio in nylon

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,02557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,03663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,64409
Utili di impresa (10%)	€ 3,36697

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.012**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 012 Sedile in legno rivestito plastificato per vasi standard con cerniere cromate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,72728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,03600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,39636
Utili di impresa (10%)	€ 3,91236

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.013**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 013 Placca di copertura per cassette d'incasso con tasto di comando, in acciaio inossidabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,13371**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,70261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,14139
Utili di impresa (10%)	€ 12,42751

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.014**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 014 Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in materiale plastico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,75712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,27809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04114
Utili di impresa (10%)	€ 1,47983

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.015**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 015 Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in acciaio inossidabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,66480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 122,06829
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,30637
Utili di impresa (10%)	€ 11,09712

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.016**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 016 Batteria di scarico per cassetta in ceramica per vaso monoblocco, completa di rubinetto a galleggiante e batteria di scarico allacciamento alla rete idrica compresi tutti i pezzi necessari per l'allacciamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,27281**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,87211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,88365
Utili di impresa (10%)	€ 5,71565

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.017**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 017 Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 380 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,43576**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,48803
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18972
Utili di impresa (10%)	€ 0,86255

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.018**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 018 Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00145**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,03785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76023
Utili di impresa (10%)	€ 1,27617

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.019**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 019 Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 800 mm, sagomato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,91462**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,20306
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90634
Utili di impresa (10%)	€ 1,38210

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.020**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 020 Canotto di raccordo per alimentazione di vasi e orinatoi completo di rosone a muro in ottone cromato alimentazione posteriore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,49720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,56705
Utili di impresa (10%)	€ 1,13611

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.021**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 021 Scarico a pistone in ottone cromato per bidet, con piletta senza sifone diametro 1" ÷ 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,67058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,78766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22729
Utili di impresa (10%)	€ 0,88979

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.022**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 022 Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,16925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,18396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,90708
Utili di impresa (10%)	€ 2,10763

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.023**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 023 Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,63683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,05659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,14189
Utili di impresa (10%)	€ 2,27787

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.024**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 024 Sifone per bidet in polipropilene bianco, con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,33002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,00910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,13280
Utili di impresa (10%)	€ 1,54628

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.025**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 025 Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52543**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,67045
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08407
Utili di impresa (10%)	€ 0,06095

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.026**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 026 Sifone per doccia o vasca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,34013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,23001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,41442
Utili di impresa (10%)	€ 2,47546

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.027**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 027 Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a salterello in ottone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,95489**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,26244
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,19278
Utili di impresa (10%)	€ 8,11477

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.028**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 028 Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,78324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,10342
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76532
Utili di impresa (10%)	€ 0,55486

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.029**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 029 Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,69825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,13497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,15172
Utili di impresa (10%)	€ 2,28500

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.030**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 030 Piletta in plastica a griglia con piattello in acciaio inox, diametro 80 mm, da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,38210
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67487
Utili di impresa (10%)	€ 0,48928

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.031**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 031 Pozzetto in polipropilene con griglia e piletta in ottone cromato diametro 80 mm, con griglia fermacapelli in estraibile, da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,35064**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,24341
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,41610
Utili di impresa (10%)	€ 2,47667

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.032**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 032 Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" senza filtro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,45737**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,23961
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03318
Utili di impresa (10%)	€ 0,74906

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.033**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 033 Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" con filtro uscita 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,39202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,88021
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86272
Utili di impresa (10%)	€ 0,62547

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.034**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 034 Sifone a bottiglia cromato regolabile per lavabo, diametro 1" con piletta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,48030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,47685
Utili di impresa (10%)	€ 1,79572

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.035**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 035 Sifone per lavabo in polipropilene bianco completo con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,69627**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,99244
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,75140
Utili di impresa (10%)	€ 0,54477

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.036**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 036 Sifone d'incasso per lavabo, con placca di copertura bianca, curva di allacciamento bianco, diametro 40 mm con raccordo 1"1/4, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,87496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,15645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,53999
Utili di impresa (10%)	€ 4,74150

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.037**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 037 Tubo snodato in ottone cromato per lavabo con presa a muro e rosone, diametro 14 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,60656
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45223
Utili di impresa (10%)	€ 0,32787

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.038**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 038 Mensola per lavabo coppia 25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,76374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,77053
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,48220
Utili di impresa (10%)	€ 2,52459

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.039**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 039 Mensola per lavabo coppia 35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,19924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,70623
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,35188
Utili di impresa (10%)	€ 3,15511

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.041**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 041 Pilettone di scarico in ottone cromato per lavello, diametro 1"1/4, con tappo e catenella

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,95902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,19171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,03344
Utili di impresa (10%)	€ 2,19925

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.043**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 043 Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per una bacinella, 1"1/2 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,82725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,26357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,41236
Utili di impresa (10%)	€ 1,02396

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.044**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 044 Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per due bacinelle, 1"1/2 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,26249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,64694
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96200
Utili di impresa (10%)	€ 1,42245

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.045**

Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 045 Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,49308
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68879
Utili di impresa (10%)	€ 0,49937

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.046**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 046 Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,08974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,91051
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,37436
Utili di impresa (10%)	€ 2,44641

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.047**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 047 Sifone d'incasso per lavatrice e lavastoviglie con rosone e portagomma cromati, con cappa di protezione per il montaggio grezzo, scarico diametro 40 mm, scarico verticale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,65424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,97481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50468
Utili di impresa (10%)	€ 1,81589

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.048**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 048 Sifone d'incasso per lavatrici e lavastoviglie con placca di copertura cromata 18,2 x 33,5 cm, allacciamento 40 mm x 1", con imboccatura a gomito per il flessibile nascosta sotto la placca, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni, scarico verticale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,06200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,14%
Prezzo	€ 12,83911
Scostamento % su anno 2023/1	+27,14%
Spese generali (16%)	€ 1,60992
Utili di impresa (10%)	€ 1,16719

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.049**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 049 Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con tre entrate diametro 50 mm, con scarico diametro 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,78588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,62678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,96574
Utili di impresa (10%)	€ 2,87516

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.050**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 050 Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con entrata laterale diametro 40 mm, con scarico diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,56674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,75916
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,85068
Utili di impresa (10%)	€ 1,34174

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.051**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 051 Scarico da pavimento in polietilene,15 x 15 cm, con griglia in ghisa sinterizzata e allacciamento diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,21966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,97229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,75515
Utili di impresa (10%)	€ 1,99748

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.052**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 052 Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,61300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,61419
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,21808
Utili di impresa (10%)	€ 3,78311

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.053**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 053 Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,65688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,49818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,70510
Utili di impresa (10%)	€ 4,13620

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.054**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 054 Raccordi acqua calda e fredda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,82142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,42814
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,93143
Utili di impresa (10%)	€ 0,67529

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.101.055**
Voce: 101 +0,3% su anno 2023/1 +0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 055 Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,43995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,42537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,31039
Utili di impresa (10%)	€ 1,67503

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.001**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Miscelatore monocomando cromato per bidet, erogazione a doccetta orientabile, completo di scarico, senza nipples e rosoni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,48532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,24727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,55765
Utili di impresa (10%)	€ 6,20430

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.002**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione acqua con doccetta orientabile senza scarico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,89789**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,66971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,98366
Utili di impresa (10%)	€ 5,78816

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.003**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,97555**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,39680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,47609
Utili di impresa (10%)	€ 11,94516

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.004**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Rubinetto singolo per bidet, con maniglia del tipo normale diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,36840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,30207
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,17894
Utili di impresa (10%)	€ 3,75473

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.005**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Miscelatore monocomando per vasca cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcella orientabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,93394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,89171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,14943
Utili di impresa (10%)	€ 8,80834

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.006**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Gruppo esterno cromato per vasca, completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcella orientabile a parete, con maniglie del tipo normale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,43917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,98438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,91027
Utili di impresa (10%)	€ 8,63494

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.007**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,29310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,86200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,12690
Utili di impresa (10%)	€ 4,44200

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.008**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,07886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 342,06863
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,89262
Utili di impresa (10%)	€ 31,09715

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.009**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre

deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 009 Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia a sistema anticalcare, flessibile da 1500 mm e appendidoccia orientabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,97064**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,49453
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,11530
Utili di impresa (10%)	€ 12,40859

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.010**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 010 Rubinetto da incasso a squadra per doccia, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,28674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,92188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,00588
Utili di impresa (10%)	€ 3,62926

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.011**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 011 Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,89156**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,59363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,10265
Utili di impresa (10%)	€ 6,59942

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.012**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 012 Braccio doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema con anticalcare, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,06690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,30536
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,21070
Utili di impresa (10%)	€ 11,02776

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.013**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 013 Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,96325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,02911
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,15412
Utili di impresa (10%)	€ 5,91174

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.014**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 014 Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 280 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,34696**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,69072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,73551
Utili di impresa (10%)	€ 5,60825

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.015**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 015 Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,65046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 324,93398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,74407
Utili di impresa (10%)	€ 29,53945

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.017**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 017 Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,35368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,59530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,09659
Utili di impresa (10%)	€ 5,14503

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.018**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 018 Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,26790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,96984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,52286
Utili di impresa (10%)	€ 6,17908

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.019**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 019 Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico con leva clinica a bocca girevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,03151**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,46421
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,84504
Utili di impresa (10%)	€ 8,58766

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.020**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 020 Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, senza scarico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,81145**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,66341
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,60983
Utili di impresa (10%)	€ 6,24213

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.021**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 021 Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,58110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,74949
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,37298
Utili di impresa (10%)	€ 6,79541

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.022**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 022 Rubinetto miscelatore per lavabo con leva a gomito (legge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/78) realizzato in ottone lucidato e cromato con vitone passante in ottone diam. 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,88940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,62687
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,86230
Utili di impresa (10%)	€ 7,87517

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.023**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 023 Rubinetto temporizzato a pulsante per lavabo, in ottone lucidato e cromato, attacco diam. 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,82871**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,48143
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,97259
Utili di impresa (10%)	€ 8,68013

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.024**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 024 Rubinetto sottolavabo temporizzato comando a ginocchio in ottone lucidato e cromato, leva in nylon lunghezza 270 mm, fissaggio a parete diametro attacchi 1/2":

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,89789**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,66971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,98366
Utili di impresa (10%)	€ 5,78816

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.025**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 025 Miscelatore a pedale esterno per grandi cucine e locali pubblici per installazione a pavimento, (sistema HACCP DL n. 155/97 Dir. CEE 93/43) con dispositivo di erogazione dell'acqua continua, corpo e leva in ottone fuso cromato, regolatore di portata incorporato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,61696**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,89924
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,01871
Utili di impresa (10%)	€ 7,26357

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.026**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 026 Monocomando a parete per lavello di grandi cucine in ottone cromato con cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile diametro 20 mm, maniglia a leva e borchia copri attacco, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,96470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,06696
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,91435
Utili di impresa (10%)	€ 7,18791

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.027**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 027 Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento nornale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,44210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,74412
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,87074
Utili di impresa (10%)	€ 6,43128

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.028**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 028 Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento con leva clinica e bocca girevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,17297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,92072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,02768
Utili di impresa (10%)	€ 8,72007

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.029**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 029 Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello conbocca di erogazione girevole normale completo di rosone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,95291**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,11992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,79247
Utili di impresa (10%)	€ 6,37454

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.030**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 030 Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello conbocca di erogazione girevole con leva clinica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,30951**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,47493
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,84952
Utili di impresa (10%)	€ 9,31590

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.102.031**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 031 Gruppo monoforo cromato per lavello con collo alto girevole senza scarico “tipo leggero”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,34255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,02910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,77481
Utili di impresa (10%)	€ 4,91174

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.001**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 001 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole fisse in acciaio verniciato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,50426**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 408,96343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,28068
Utili di impresa (10%)	€ 37,17849

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.002**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 002 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,66741**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 515,07962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,58679
Utili di impresa (10%)	€ 46,82542

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.003**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 003 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio verniciato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 488,37968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 623,17247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,14075
Utili di impresa (10%)	€ 56,65204

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.004**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 004 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 278,21607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 355,00370
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,51457
Utili di impresa (10%)	€ 32,27306

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.005**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 005 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,92730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 400,57124
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,22837
Utili di impresa (10%)	€ 36,41557

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.006**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,69093**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 304,56963
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,19055
Utili di impresa (10%)	€ 27,68815

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.007**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,60138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 244,48336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,65622
Utili di impresa (10%)	€ 22,22576

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.008**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco ribaltabile a parete, completo di piastre

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,98261**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 357,25781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,79722
Utili di impresa (10%)	€ 32,47798

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.009**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 009 Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco agganciabile su maniglione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,14559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,55777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,54329
Utili di impresa (10%)	€ 22,86889

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.010**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 010 Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalo attacco filettato diametro 1/2" M da bordo lavabo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,17495**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,06323
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,42799
Utili di impresa (10%)	€ 10,46029

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.011**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 011 Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalo attacco filettato diametro 1/2" M da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,15664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,21587
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,58506
Utili di impresa (10%)	€ 13,47417

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.012**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 012 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 260 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,38991**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,64153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,10239
Utili di impresa (10%)	€ 5,14923

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.013**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 013 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 405 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,60799**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,29980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,93728
Utili di impresa (10%)	€ 5,75453

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.014**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 014 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 555 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,25328**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,67518
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,36052
Utili di impresa (10%)	€ 6,06138

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.015**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 015 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,50495**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,85631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,00079
Utili di impresa (10%)	€ 4,35057

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.016**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 016 Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm:

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,84467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,53780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,73515
Utili di impresa (10%)	€ 9,95798

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.017**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 017 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 56 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,37189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 162,52653
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,37950
Utili di impresa (10%)	€ 14,77514

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.018**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 018 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 78 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,10096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,38482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,97615
Utili di impresa (10%)	€ 12,30771

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.019**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 019 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm fisso a pavimento, altezza e profondità 78 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,14220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,74545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,26275
Utili di impresa (10%)	€ 10,34050

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.020**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 020 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a muro, profondità 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,87645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 276,73435
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,70023
Utili di impresa (10%)	€ 25,15767

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.021**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 021 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a pavimento, altezza e profondità 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,99811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,76559
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,87970
Utili di impresa (10%)	€ 7,88778

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.022**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 022 Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,70151**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,67113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,27224
Utili di impresa (10%)	€ 14,69738

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.023**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 023 Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca con montante laterale di altezza 52,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,06294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,02031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,41007
Utili di impresa (10%)	€ 7,54730

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.024**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 024 Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca con montante intermedio di altezza 52,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,77021**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,30278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,32323
Utili di impresa (10%)	€ 8,20934

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.025**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 025 Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 38 x 61 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,78050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,41592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,32488
Utili di impresa (10%)	€ 5,31054

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.026**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 026 Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 52,5 x 76 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,18476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 104,86775
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,14956
Utili di impresa (10%)	€ 9,53343

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.027**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e

conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 027 Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,63857**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,65081
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,86217
Utili di impresa (10%)	€ 7,15007

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.028**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 028 Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,53712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,70137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,64594
Utili di impresa (10%)	€ 13,51831

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.029**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 029 Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,85665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,30908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,69706
Utili di impresa (10%)	€ 7,75537

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.030**

Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 030 Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,78605**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 243,44300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,52577
Utili di impresa (10%)	€ 22,13118

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.031**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 031 Sedile rialzato per WC, da appoggio senza coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,70142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,76302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,99223
Utili di impresa (10%)	€ 5,06937

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.032**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 032 Sedile rialzato per WC, da appoggio con coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,04916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,93073
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,88787
Utili di impresa (10%)	€ 4,99370

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.103.040**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 040 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,86787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,78340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,29886
Utili di impresa (10%)	€ 17,61667

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.104.001**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 50 l, verticale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,40746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,19192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,58519
Utili di impresa (10%)	€ 14,19927

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.104.002**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, verticale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,49456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 157,57906
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,75913
Utili di impresa (10%)	€ 14,32537

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.104.003**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 100 l, verticale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,49720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 183,10243
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,95955
Utili di impresa (10%)	€ 16,64568

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.104.004**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, orizzontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,97592**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 187,54128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,51615
Utili di impresa (10%)	€ 17,04921

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.104.005**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 100 l, orizzontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,63148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 220,27777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,62104
Utili di impresa (10%)	€ 20,02525

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.104.006**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 10 l, sopralavello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,57440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,77693
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,13190
Utili di impresa (10%)	€ 8,07063

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.104.007**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 10 l, sottolavello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,61828**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 92,66092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,61892
Utili di impresa (10%)	€ 8,42372

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.104.008**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 15 l, sopralavello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,44540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,64833
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,87126
Utili di impresa (10%)	€ 9,33167

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.104.009**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 009 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 15 l, sottolavello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,92412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,08718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,42786
Utili di impresa (10%)	€ 9,73520

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.104.010**

Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 010 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 30 l, sopralavello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,88156**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,96487
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,54105
Utili di impresa (10%)	€ 10,54226

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.001**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Rubinetto di erogazione cromato con maniglia a farfalla e portagomma diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,65305**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,48929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,06449
Utili di impresa (10%)	€ 0,77175

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.002**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Rubinetto di erogazione cromato con maniglia a farfalla e portagomma diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00106**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,20935
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,28017
Utili di impresa (10%)	€ 0,92812

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.003**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,32%
Prezzo	€ 17,25152
Scostamento % su anno 2023/1	+5,32%
Spese generali (16%)	€ 2,16320
Utili di impresa (10%)	€ 1,56832

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.004**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,19%
Prezzo	€ 23,55496
Scostamento % su anno 2023/1	+5,19%
Spese generali (16%)	€ 2,95360
Utili di impresa (10%)	€ 2,14136

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.005**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 31,84896
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 3,99360
Utili di impresa (10%)	€ 2,89536

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.006**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,59500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,48%
Prezzo	€ 46,69522
Scostamento % su anno 2023/1	+5,48%
Spese generali (16%)	€ 5,85520
Utili di impresa (10%)	€ 4,24502

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.007**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,43500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,51%
Prezzo	€ 57,97506
Scostamento % su anno 2023/1	+5,51%
Spese generali (16%)	€ 7,26960
Utili di impresa (10%)	€ 5,27046

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.008**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,95%
Prezzo	€ 94,55160
Scostamento % su anno 2023/1	+4,95%
Spese generali (16%)	€ 11,85600
Utili di impresa (10%)	€ 8,59560

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.009**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 009 Miscelatore termostatico cromato, per uso domestico, temperatura massima acqua in entrata 90 °C, collaudato sino a 10 bar, campo di regolazione acqua in uscita da 38 °C sino a 55 °C, con elemento termostatico intercambiabile, diametro 3/4" f.f.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,28%
Prezzo	€ 117,77480
Scostamento % su anno 2023/1	+30,28%
Spese generali (16%)	€ 14,76800
Utili di impresa (10%)	€ 10,70680

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.010**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 010 Miscelatore termostatico cromato, per uso domestico, temperatura massima acqua in entrata 90 °C, collaudato sino a 10 bar, campo di regolazione acqua in uscita da 38 °C sino a 55 °C, con elemento termostatico intercambiabile, diametro 1" f.f.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,03%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+29,03%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.011**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 011 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1/2", diametro di ritorno 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,07%
Prezzo	€ 121,09240
Scostamento % su anno 2023/1	+28,07%
Spese generali (16%)	€ 15,18400
Utili di impresa (10%)	€ 11,00840

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.012**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 012 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 3/4", diametro di ritorno 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,75%
Prezzo	€ 268,72560
Scostamento % su anno 2023/1	-5,75%
Spese generali (16%)	€ 33,69600
Utili di impresa (10%)	€ 24,42960

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.013**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 013 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1", diametro di ritorno 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,43%
Prezzo	€ 287,96768
Scostamento % su anno 2023/1	-37,43%
Spese generali (16%)	€ 36,10880
Utili di impresa (10%)	€ 26,17888

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.014**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 014 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1"1/4, diametro di ritorno 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,71375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 617,21875
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,39420
Utili di impresa (10%)	€ 56,11080

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.015**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 015 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1"1/2, diametro di ritorno 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 796,70500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.016,59558
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 127,47280
Utili di impresa (10%)	€ 92,41778

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.105.016**
Voce: 105 +4,74% su anno 2023/1 +4,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 016 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 2", diametro di

ritorno 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,44188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.188,51984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,03070
Utili di impresa (10%)	€ 108,04726

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.001**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Ammortizzatore della sovrapressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 90° C, attacco 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,26875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,41893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,20300
Utili di impresa (10%)	€ 5,94718

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.002**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Ammortizzatore del colpo di ariete per impianti domestici, con corpo in acciaio inox e membrana in elastomero, temperatura massima 90 °C, pressione di precarica 3 bar, pressione di punta 13 bar, capacità 0,16 l,1/2 M

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,23000**
Prezzo	€ 61,54148
Spese generali (16%)	€ 7,71680
Utili di impresa (10%)	€ 5,59468

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.003**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.116,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+161,26%
Prezzo	€ 1.424,90920
Scostamento % su anno 2023/1	+161,26%
Spese generali (16%)	€ 178,67200
Utili di impresa (10%)	€ 129,53720

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.004**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 004 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.337,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 1.706,90520
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 214,03200
Utili di impresa (10%)	€ 155,17320

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.005**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.381,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,14%
Prezzo	€ 1.763,30440
Scostamento % su anno 2023/1	-3,14%
Spese generali (16%)	€ 221,10400
Utili di impresa (10%)	€ 160,30040

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.006**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.808,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 2.308,22020
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 289,43200
Utili di impresa (10%)	€ 209,83820

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.007**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.992,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 3.818,55760
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 478,81600
Utili di impresa (10%)	€ 347,14160

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.008**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.461,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,12%
Prezzo	€ 4.417,38440
Scostamento % su anno 2023/1	-3,12%
Spese generali (16%)	€ 553,90400
Utili di impresa (10%)	€ 401,58040

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.009**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 009 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.084,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.868,14100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.613,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1.169,83100

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.010**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 010 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,85%
Prezzo	€ 115,28660
Scostamento % su anno 2023/1	-8,85%
Spese generali (16%)	€ 14,45600
Utili di impresa (10%)	€ 10,48060

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.011**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 011 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,89%
Prezzo	€ 150,95080
Scostamento % su anno 2023/1	-10,89%
Spese generali (16%)	€ 18,92800
Utili di impresa (10%)	€ 13,72280

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.012**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 012 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,33%
Prezzo	€ 187,44440
Scostamento % su anno 2023/1	-9,33%
Spese generali (16%)	€ 23,50400
Utili di impresa (10%)	€ 17,04040

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.013**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 013 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,68%
Prezzo	€ 358,30080
Scostamento % su anno 2023/1	+8,68%
Spese generali (16%)	€ 44,92800
Utili di impresa (10%)	€ 32,57280

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.014**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 014 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 396,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,61%
Prezzo	€ 505,93400
Scostamento % su anno 2023/1	+3,61%
Spese generali (16%)	€ 63,44000
Utili di impresa (10%)	€ 45,99400

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.015**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 015 Riduttore stabilizzatore di pressione in ottone, attacchi a bocchettone con filtro a calza estraibile, maglia fine di nylon, grado di

filtrazione 50 micron, tazza trasparente realizzata in materiale ad alta resistenza e manometro. Pressione massima a monte 16 bar, pressione a valle regolabile da 0,5 a 6 bar, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,64330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,22800
Utili di impresa (10%)	€ 5,24030

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.016**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 016 Riduttore stabilizzatore di pressione in ottone, attacchi a bocchettone con filtro a calza estraibile, maglia fine di nylon, grado di filtrazione 50 micron, tazza trasparente realizzata in materiale ad alta resistenza e manometro. Pressione massima a monte 16 bar, pressione a valle regolabile da 0,5 a 6 bar, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,29375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,17483
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,04700
Utili di impresa (10%)	€ 5,83408

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.017**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 017 Contenitore per cartucce filtranti da 10" per acqua potabile con corpo e ghiera in ottone, tazza trasparente in materiale ad alta resistenza, idoneo per pressioni fino a 16 bar con temperatura acqua massima di 40 °C (cartuccia filtrante esclusa), diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,75%
Prezzo	€ 130,21580
Scostamento % su anno 2023/1	-3,75%
Spese generali (16%)	€ 16,32800
Utili di impresa (10%)	€ 11,83780

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.018**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 018 Contenitore per cartucce filtranti da 10" per acqua potabile con corpo e ghiera in ottone, tazza trasparente in materiale ad alta resistenza, idoneo per pressioni fino a 16 bar con temperatura acqua massima di 40 °C (cartuccia filtrante esclusa), diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,75%
Prezzo	€ 130,21580
Scostamento % su anno 2023/1	-3,75%
Spese generali (16%)	€ 16,32800
Utili di impresa (10%)	€ 11,83780

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.019**

Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 019 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in acciaio inox e nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche, portata 700 l/h, diametro attacchi 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,71950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,62000
Utili di impresa (10%)	€ 6,97450

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.020**

Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 020 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in acciaio inox e nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche, portata 2100 l/h, diametro attacchi 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,71250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,36515
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,07400
Utili di impresa (10%)	€ 6,57865

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.021**

Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 021 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 400 l/h, diametro attacchi 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,63750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,33345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,30200
Utili di impresa (10%)	€ 2,39395

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.022**

Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 022 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 680 l/h, diametro attacchi 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,63750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,33345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,30200
Utili di impresa (10%)	€ 2,39395

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.106.023**
Voce: 106 +5,52% su anno 2023/1 +5,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 023 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 2000 l/h, diametro attacchi 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,57999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,74407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,73280
Utili di impresa (10%)	€ 3,43128

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.001**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,73200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,03803
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,75712
Utili di impresa (10%)	€ 0,54891

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.002**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,20774
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77840
Utili di impresa (10%)	€ 0,56434

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.003**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,78300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,65511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,08528
Utili di impresa (10%)	€ 0,78683

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.004**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,55400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,91490
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36864
Utili di impresa (10%)	€ 0,99226

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.005**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,15300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,78323
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,10448
Utili di impresa (10%)	€ 1,52575

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.006**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,97500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,66010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,71600
Utili di impresa (10%)	€ 1,96910

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.007**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,52100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,28880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,92336
Utili di impresa (10%)	€ 2,84444

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.008**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,40200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,00095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,14432
Utili di impresa (10%)	€ 4,45463

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.009**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 009 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,47600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,13138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,91616
Utili di impresa (10%)	€ 5,73922

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.010**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 010 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,12697
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64288
Utili di impresa (10%)	€ 0,46609

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.011**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 011 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,12697
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64288
Utili di impresa (10%)	€ 0,46609

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.012**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 012 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,87300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,49395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,93968
Utili di impresa (10%)	€ 0,68127

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.013**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 013 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,95300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,42403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43248
Utili di impresa (10%)	€ 1,03855

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.014**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 014 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,11300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,28419
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,41808
Utili di impresa (10%)	€ 1,75311

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.015**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 015 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,63700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,60881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,46192
Utili di impresa (10%)	€ 2,50989

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.016**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 016 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,39700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,61457
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,34352
Utili di impresa (10%)	€ 3,87405

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.017**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 017 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,05500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,24%
Prezzo	€ 20,48618
Scostamento % su anno 2023/1	+6,24%
Spese generali (16%)	€ 2,56880
Utili di impresa (10%)	€ 1,86238

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.018**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 018 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,86500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 26,62374
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 3,33840
Utili di impresa (10%)	€ 2,42034

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.019**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 019 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,21500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,46%
Prezzo	€ 42,38234
Scostamento % su anno 2023/1	+6,46%
Spese generali (16%)	€ 5,31440
Utili di impresa (10%)	€ 3,85294

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.020**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 020 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,16%
Prezzo	€ 69,33784
Scostamento % su anno 2023/1	+6,16%
Spese generali (16%)	€ 8,69440
Utili di impresa (10%)	€ 6,30344

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.021**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 021 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 111,96900
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 14,04000
Utili di impresa (10%)	€ 10,17900

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.107.022**
Voce: 107 +1,67% su anno 2023/1 +1,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 022 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,56%
Prezzo	€ 161,73300
Scostamento % su anno 2023/1	+6,56%
Spese generali (16%)	€ 20,28000
Utili di impresa (10%)	€ 14,70300

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.001**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 438,75260
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 55,01600
Utili di impresa (10%)	€ 39,88660

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.002**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,2%
Prezzo	€ 461,97580
Scostamento % su anno 2023/1	-1,2%
Spese generali (16%)	€ 57,92800
Utili di impresa (10%)	€ 41,99780

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.003**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,45%
Prezzo	€ 523,35140
Scostamento % su anno 2023/1	-18,45%
Spese generali (16%)	€ 65,62400
Utili di impresa (10%)	€ 47,57740

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.004**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 963,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 1.230,00020
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 154,23200
Utili di impresa (10%)	€ 111,81820

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.005**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.002,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,23%
Prezzo	€ 1.278,93480
Scostamento % su anno 2023/1	-1,23%
Spese generali (16%)	€ 160,36800
Utili di impresa (10%)	€ 116,26680

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.006**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,32%
Prezzo	€ 17,25152
Scostamento % su anno 2023/1	+5,32%
Spese generali (16%)	€ 2,16320
Utili di impresa (10%)	€ 1,56832

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.007**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,19%
Prezzo	€ 23,55496
Scostamento % su anno 2023/1	+5,19%
Spese generali (16%)	€ 2,95360
Utili di impresa (10%)	€ 2,14136

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.008**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 31,84896
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 3,99360
Utili di impresa (10%)	€ 2,89536

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.009**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 009 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,59500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,48%
Prezzo	€ 46,69522
Scostamento % su anno 2023/1	+5,48%
Spese generali (16%)	€ 5,85520
Utili di impresa (10%)	€ 4,24502

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.010**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 010 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,43500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,51%
Prezzo	€ 57,97506
Scostamento % su anno 2023/1	+5,51%
Spese generali (16%)	€ 7,26960
Utili di impresa (10%)	€ 5,27046

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.011**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 011 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,95%
Prezzo	€ 94,55160
Scostamento % su anno 2023/1	+4,95%
Spese generali (16%)	€ 11,85600
Utili di impresa (10%)	€ 8,59560

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.108.012**
Voce: 108 +1,15% su anno 2023/1 +1,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 012 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 10, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,46%
Prezzo	€ 154,26840
Scostamento % su anno 2023/1	+5,46%
Spese generali (16%)	€ 19,34400
Utili di impresa (10%)	€ 14,02440

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.109.001**
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario Lavaocchi: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Lancia lavaocchi a diluvio, con flusso areato, completa di valvola di chiusura automatica a mezzo leva e flessibile per montaggio a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,20984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 347,33975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,55357
Utili di impresa (10%)	€ 31,57634

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.109.002**
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio sanitario Lavaocchi: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Lancia lavaocchi a diluvio, con flusso areato, completa di valvola di chiusura automatica a mezzo pedale, flessibile per montaggio a pavimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,04224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 408,37390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,20676
Utili di impresa (10%)	€ 37,12490

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.001**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 001 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70662**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,90165
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11306
Utili di impresa (10%)	€ 0,08197

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.002**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 002 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,97100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12176
Utili di impresa (10%)	€ 0,08827

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.003**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 003 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,80445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,02648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12871
Utili di impresa (10%)	€ 0,09332

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.004**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 004 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,18311
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02296
Utili di impresa (10%)	€ 0,01665

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.005**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 005 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,60909
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20177
Utili di impresa (10%)	€ 0,14628

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.006**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 006 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39149**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,77554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22264
Utili di impresa (10%)	€ 0,16141

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.007**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 007 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22960
Utili di impresa (10%)	€ 0,16646

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.008**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 008 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,57616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,73519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09219
Utili di impresa (10%)	€ 0,06684

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.009**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 009 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,73923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,94326
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11828
Utili di impresa (10%)	€ 0,08575

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.010**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 010 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,04036
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13045
Utili di impresa (10%)	€ 0,09458

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.011**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 011 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,84794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,08197
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13567
Utili di impresa (10%)	€ 0,09836

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.012**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 012 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,12358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14089
Utili di impresa (10%)	€ 0,10214

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.013**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 013 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,20681
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15132
Utili di impresa (10%)	€ 0,10971

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.014**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 014 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05449**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,34553
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16872
Utili di impresa (10%)	€ 0,12232

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.015**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 015 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,06549**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,63557
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33048
Utili di impresa (10%)	€ 0,23960

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.016**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 016 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,23943**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,85751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35831
Utili di impresa (10%)	€ 0,25977

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.017**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 017 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,39162**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,05171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38266
Utili di impresa (10%)	€ 0,27743

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.018**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 018 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,99622
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37570
Utili di impresa (10%)	€ 0,27238

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.019**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 019 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54381**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24590
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40701
Utili di impresa (10%)	€ 0,29508

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.020**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 020 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,93517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,74528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46963
Utili di impresa (10%)	€ 0,34048

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.021**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 021 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,18916
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52529
Utili di impresa (10%)	€ 0,38083

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.022**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 022 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,46658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56007
Utili di impresa (10%)	€ 0,40605

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.023**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 023 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,38210
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67487
Utili di impresa (10%)	€ 0,48928

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.024**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 024 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,58783**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,40607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05405
Utili di impresa (10%)	€ 0,76419

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.025**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 025 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,74002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,60026
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07840
Utili di impresa (10%)	€ 0,78184

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.026**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 026 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,73544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34300
Utili di impresa (10%)	€ 0,24868

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.027**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 027 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,73544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34300
Utili di impresa (10%)	€ 0,24868

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.028**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 028 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,23073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,84642
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35692
Utili di impresa (10%)	€ 0,25877

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.029**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 029 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,04061
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38127
Utili di impresa (10%)	€ 0,27642

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.030**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 030 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,17932
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39866
Utili di impresa (10%)	€ 0,28903

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.031**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 031 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,92647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,73418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46824
Utili di impresa (10%)	€ 0,33947

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.032**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 032 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,38319**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,59295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,70131
Utili di impresa (10%)	€ 0,50845

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.033**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 033 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,83977**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,17554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77436
Utili di impresa (10%)	€ 0,56141

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.034**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 034 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,23113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,67492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,83698
Utili di impresa (10%)	€ 0,60681

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.035**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 035 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,38049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,48551
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06088
Utili di impresa (10%)	€ 0,04414

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.036**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 036 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,52712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06610
Utili di impresa (10%)	€ 0,04792

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.037**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 037 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 14 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,52712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06610
Utili di impresa (10%)	€ 0,04792

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.038**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 038 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,55485
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06957
Utili di impresa (10%)	€ 0,05044

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.039**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 039 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 16 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,45658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,58259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07305
Utili di impresa (10%)	€ 0,05296

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.040**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 040 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 18 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,66583
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08349
Utili di impresa (10%)	€ 0,06053

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.041**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 041 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,56529**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,72131
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09045
Utili di impresa (10%)	€ 0,06557

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.042**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 042 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 22 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61965**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,79067
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09914
Utili di impresa (10%)	€ 0,07188

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.043**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 043 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 28 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17741
Utili di impresa (10%)	€ 0,12863

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.044**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 044 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,60909
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20177
Utili di impresa (10%)	€ 0,14628

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.045**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 045 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,11019
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26460
Utili di impresa (10%)	€ 0,19184

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.046**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 046 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,89750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 10,07721
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 1,26360
Utili di impresa (10%)	€ 0,91611

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.047**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 047 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,10750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,64%
Prezzo	€ 12,89717
Scostamento % su anno 2023/1	+15,64%
Spese generali (16%)	€ 1,61720
Utili di impresa (10%)	€ 1,17247

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.049**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 049 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,99800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,04%
Prezzo	€ 14,03345
Scostamento % su anno 2023/1	+12,04%
Spese generali (16%)	€ 1,75968
Utili di impresa (10%)	€ 1,27577

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.050**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 050 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,73850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,92%
Prezzo	€ 22,63433
Scostamento % su anno 2023/1	+67,92%
Spese generali (16%)	€ 2,83816
Utili di impresa (10%)	€ 2,05767

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.110.051**
Voce: 110 +4,17% su anno 2023/1 +4,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 051 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,80500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+116,04%
Prezzo	€ 32,92718
Scostamento % su anno 2023/1	+116,04%
Spese generali (16%)	€ 4,12880
Utili di impresa (10%)	€ 2,99338

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.001**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 001 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,79243
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09936
Utili di impresa (10%)	€ 0,07204

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.002**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 002 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 40, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,22465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15356
Utili di impresa (10%)	€ 0,11133

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.003**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 003 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 50, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,10205
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13819
Utili di impresa (10%)	€ 0,10019

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.004**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 004 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 3,5 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,75547
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09473
Utili di impresa (10%)	€ 0,06868

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.005**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 005 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 40, portata pari a circa 3,5 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74091**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,94541
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11855
Utili di impresa (10%)	€ 0,08595

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.020**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 020 Collettore per ala gocciolante in tubo preassemblato diam. 25mm. completo di raccordi preinstallati. Spaziatura 30 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,92128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,83155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10740
Utili di impresa (10%)	€ 0,80287

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.021**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 021 Collettore per ala gocciolante in tubo preassemblato diam. 25mm. completo di raccordi preinstallati. Spaziatura 45 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,08014**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,75826
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,97282
Utili di impresa (10%)	€ 0,70530

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.030**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 030 Tubo in polietilene ad alta flessibilità per installazione irrigatori. Diam.16mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,14910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14409
Utili di impresa (10%)	€ 0,10446

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.040**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 040 Microtubo per impianto di microirrigazione ad alta flessibilità. Diam. 6mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23266
Utili di impresa (10%)	€ 0,16868

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.050**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 050 Valvola di sfiato 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,37800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,41433
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18048
Utili di impresa (10%)	€ 0,85585

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.061**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 061 Raccordo per ala gocciolante. Connettore ad innesto 17 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,42912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17920
Utili di impresa (10%)	€ 0,12992

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.062**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 062 Raccordo per ala gocciolante. Gomito ad innesto 17 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,23850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,30433
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03816
Utili di impresa (10%)	€ 0,02767

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.063**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 063 Raccordo per ala gocciolante. T ad innesto 17 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,39365
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04936
Utili di impresa (10%)	€ 0,03579

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.064**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 064 Raccordo per ala gocciolante. Adattatore M 17 mm.x 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,31800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,40577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05088
Utili di impresa (10%)	€ 0,03689

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.065**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 065 Raccordo per ala gocciolante. Adattatore M 17 mm. x 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,33600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,42874
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05376
Utili di impresa (10%)	€ 0,03898

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.080**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 080 Raccordo per microtubo 6 mm. Connettore ad innesto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,20033
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02512
Utili di impresa (10%)	€ 0,01821

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.081**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 081 Raccordo per microtubo 6 mm. Curva ad innesto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,21000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,26796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03360
Utili di impresa (10%)	€ 0,02436

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.082**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 082 Raccordo per microtubo 6 mm. T ad innesto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,18700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,23861
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02992
Utili di impresa (10%)	€ 0,02169

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.100**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 100 Picchetto per ala gocciolante e tubo 16mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,48300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,61631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07728
Utili di impresa (10%)	€ 0,05603

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.101**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 101 Asta per microtubo 6 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,50785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06368
Utili di impresa (10%)	€ 0,04617

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.110**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 110 Gocciolatore autocompensante 2 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,51869
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06504
Utili di impresa (10%)	€ 0,04715

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.111**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 111 Gocciolatore autocompensante 4 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,51869
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06504
Utili di impresa (10%)	€ 0,04715

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.112**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 112 Gocciolatore autocompensante 8 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,51869
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06504
Utili di impresa (10%)	€ 0,04715

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.200**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 200 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 5 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,65400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,66250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58464
Utili di impresa (10%)	€ 0,42386

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.201**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 201 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,68200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,69823
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58912
Utili di impresa (10%)	€ 0,42711

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.202**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 202 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 15 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,53100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,26556
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,16496
Utili di impresa (10%)	€ 1,56960

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.210**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 210 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 10 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,71840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,34400
Utili di impresa (10%)	€ 0,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.211**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 211 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 15 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,29581
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,29728
Utili di impresa (10%)	€ 2,39053

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.212**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 212 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 30 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,27700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,25345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,04432
Utili di impresa (10%)	€ 2,93213

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.250**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 250 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 0°, gittata fino a 1.2 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40728
Utili di impresa (10%)	€ 0,29528

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.251**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 251 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 0°, gittata fino a 1.8 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,33100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,97436
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37296
Utili di impresa (10%)	€ 0,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.252**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 252 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 5° gittata fino a 1.5 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40728
Utili di impresa (10%)	€ 0,29528

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.253**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 253 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 10° gittata fino a 2.4 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,33100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,97436
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37296
Utili di impresa (10%)	€ 0,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.254**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 254 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 15° gittata fino a 3 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40728
Utili di impresa (10%)	€ 0,29528

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.255**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 255 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria compresa tra 20°e 28° gittata fino a 3.7 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40728
Utili di impresa (10%)	€ 0,29528

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.256**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 256 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria compresa tra 26°e 28° gittata fino a 4.6 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40728
Utili di impresa (10%)	€ 0,29528

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.300**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 300 Irrigatore dinamico a turbina a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 10 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco e coperchio in gomma.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,28800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,50749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,44608
Utili di impresa (10%)	€ 1,77341

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.301**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 301 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 10 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,99900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,45072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,31984
Utili di impresa (10%)	€ 3,13188

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.302**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 302 Irrigatore dinamico a turbina a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 3/4" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 15 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco e coperchio in gomma.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,27600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,04418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,76416
Utili di impresa (10%)	€ 2,00402

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.303**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 303 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 3/4" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 15 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,31500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,19794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,41040
Utili di impresa (10%)	€ 2,47254

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.310**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 310 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile (40° - 360°), attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,83248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,27680
Utili di impresa (10%)	€ 11,07568

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.311**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 311 Irrigatore dinamico a turbina, a cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,83248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,27680
Utili di impresa (10%)	€ 11,07568

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.312**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 312 Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a settore variabile (40° - 360°), attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,60900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 152,62108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,13744
Utili di impresa (10%)	€ 13,87464

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.313**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 313 Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,60900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 152,62108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,13744
Utili di impresa (10%)	€ 13,87464

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.314**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 314 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 25 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,05500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,31818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,68880
Utili di impresa (10%)	€ 5,57438

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.315**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 315 Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a settore variabile e cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 25 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,41700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,09209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,66672
Utili di impresa (10%)	€ 7,00837

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.330**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 330 Irrigatore dinamico con elettrovalvola incorporata, solenoide 24V, a settore variabile, attacco 1"1/2, gittata fino a mt 30 circa, completo di boccaglio preinstallato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 629,62988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 803,40773
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,74078
Utili di impresa (10%)	€ 73,03707

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.331**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 331 Irrigatore dinamico con elettrovalvola incorporata, solenoide 24V, a cerchio intero, attacco 1"1/2, gittata fino a mt 30 circa, completo di boccaglio preinstallato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 556,77402**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 710,44365
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,08384
Utili di impresa (10%)	€ 64,58579

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.400**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 400 Elettrovalvola in linea, solenoide 24V attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,35550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,45762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,69688
Utili di impresa (10%)	€ 3,40524

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.401**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 401 Elettrovalvola in linea, solenoide 24V attacco 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,76550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,98078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,76248
Utili di impresa (10%)	€ 3,45280

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.402**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 402 Elettrovalvola in linea, solenoide bistabile (9V o 24V) attacco 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,06524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,05525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,53044
Utili di impresa (10%)	€ 5,45957

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.403**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 403 Elettrovalvola in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 1" con controllo di flusso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,06049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,52919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,32968
Utili di impresa (10%)	€ 3,13902

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.404**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 404 Elettrovalvola in in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 1"1/2 con controllo di flusso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,52300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,50335
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,84368
Utili di impresa (10%)	€ 7,13667

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.405**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 405 Elettrovalvola in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 2" con controllo di flusso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,97050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,78000
Utili di impresa (10%)	€ 7,81550

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.450**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 450 Dispositivo per la regolazione della pressione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,55400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,78690
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,88864
Utili di impresa (10%)	€ 9,34426

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.460**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 460 Collettore in PVC a 2 uscite 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,16616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,40328
Utili di impresa (10%)	€ 1,74238

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.461**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 461 Collettore in PVC a 3 uscite 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,99200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,06179
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,51872
Utili di impresa (10%)	€ 2,55107

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.462**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 462 Collettore in PVC a 4 uscite 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,98800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,98869
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,63808
Utili di impresa (10%)	€ 3,36261

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.470**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 470 Giunto in PVC a T 1" F-F-M

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,72439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,59240
Utili di impresa (10%)	€ 0,42949

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.471**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 471 Giunto in PVC a croce 1" F-F-F-M

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,44700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,22637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03152
Utili di impresa (10%)	€ 0,74785

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.472**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 472 Nipplo in PVC 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,99630
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25032
Utili di impresa (10%)	€ 0,18148

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.473**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 473 Nipplo in PVC ridotto 1"-3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,98354
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24872
Utili di impresa (10%)	€ 0,18032

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.474**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 474 Gomito in PVC 1" F-F

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,42950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,37604
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,54872
Utili di impresa (10%)	€ 0,39782

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.475**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 475 Gomito in PVC 1" M-F

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,29272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,41288
Utili di impresa (10%)	€ 0,29934

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.500**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 500 Pozzetto circolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, diam. Inferiore 23 cm circa, diam. superiore 16 cm circa, Altezza 23 cm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,07700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,03025
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,13232
Utili di impresa (10%)	€ 0,82093

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.501**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 501 Pozzetto circolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, diam. inferiore 32 cm circa, diam. superiore 24 cm circa, Altezza 23 cm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,74350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,43271
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55896
Utili di impresa (10%)	€ 1,13025

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.502**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 502 Pozzetto rettangolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, base inferiore 52x38 cm circa, base superiore 40x27 cm circa, Altezza 31 cm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,93024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,87840
Utili di impresa (10%)	€ 2,81184

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.503**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 503 Pozzetto rettangolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, base inferiore 66x49 cm circa, base superiore 55x39 cm circa, Altezza 31 cm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,60030
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,34800
Utili di impresa (10%)	€ 5,32730

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.600**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 600 Cavo unipolare a conduttore rigido isolato in polietilene a bassa densità. Adatto per la posa interrata diretta, all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. Sezione 1.5mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22707**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19633
Utili di impresa (10%)	€ 0,14234

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.601**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 601 Cavo unipolare a conduttore rigido isolato in polietilene a bassa densità. Adatto per la posa interrata diretta, all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. Sezione 2.5mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,01000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,56476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32160
Utili di impresa (10%)	€ 0,23316

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.602**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 602 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 2 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,42277**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,09145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38764
Utili di impresa (10%)	€ 0,28104

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.603**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 603 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 3 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70007**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,16929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27201
Utili di impresa (10%)	€ 0,19721

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.604**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 604 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per

un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 5 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,42742
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42977
Utili di impresa (10%)	€ 0,31158

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.605**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 605 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 7 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,68430
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58737
Utili di impresa (10%)	€ 0,42585

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.606**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 606 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 9 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,54403**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,79818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72704
Utili di impresa (10%)	€ 0,52711

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.607**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 607 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 10 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,22216
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90560
Utili di impresa (10%)	€ 0,65656

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.608**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 608 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 13 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,46496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,24929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03439
Utili di impresa (10%)	€ 0,74994

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.620**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 620 Connettore Stagno con riempimento in gel siliconico per cavi sezione fino a 2.5mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,42215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,81466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22754
Utili di impresa (10%)	€ 0,16497

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.621**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 621 Connettore Stagno con riempimento in gel siliconico per cavi sezione fino a 4mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,80498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35172
Utili di impresa (10%)	€ 0,25500

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.700**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 700 Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 1 stazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,48450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,88222
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,31752
Utili di impresa (10%)	€ 19,08020

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.701**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 701 Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 2 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,12550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 256,63614
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,18008
Utili di impresa (10%)	€ 23,33056

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.702**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 702 Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 4 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,55250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 285,25299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,76840
Utili di impresa (10%)	€ 25,93209

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.703**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 703 Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 6 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,62450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 308,31286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,65992
Utili di impresa (10%)	€ 28,02844

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.730**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 730 Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 2 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 180,46468
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,62880
Utili di impresa (10%)	€ 16,40588

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.731**

Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 731 Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 4 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,90050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,48104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,26408
Utili di impresa (10%)	€ 18,31646

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.732**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 732 Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 6 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,55100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 212,51908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,64816
Utili di impresa (10%)	€ 19,31992

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.733**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 733 Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 9 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,03550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 252,69330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,68568
Utili di impresa (10%)	€ 22,97212

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.734**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 734 Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 12 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,10600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 374,00326
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,89696
Utili di impresa (10%)	€ 34,00030

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.750**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Articolo: 750 Programmatore modulare 4 stazioni espandibile, con predisposizione wi-fi, possibilità di gestione di almeno 3 programmi simultanei e 6 orari di avvio, completo di trasformatore per installazione outdoor.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,78100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 470,56456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,00496
Utili di impresa (10%)	€ 42,77860

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.760**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 760 Modulo di espansione fino a 4 settori per programmatore modulare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,30800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,16501
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,56928
Utili di impresa (10%)	€ 11,28773

Codice regionale: **TOS24_PR.P29.200.761**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 761 Modulo wi-fi per programmatore modulare per collegamento in remoto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,51650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 160,15905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,08264
Utili di impresa (10%)	€ 14,55991

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P30** +7,04% su anno 2023/1 +7,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.010.001**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 001 PN16 DN 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,54375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,04183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76700
Utili di impresa (10%)	€ 2,73108

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.010.002**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 002 PN16 DN 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,85625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,88858
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49700
Utili di impresa (10%)	€ 2,53533

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.010.003**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 003 PN16 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,29375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,99883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,88700
Utili di impresa (10%)	€ 2,81808

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.010.004**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 004 PN16 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,21875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,73113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,35500
Utili di impresa (10%)	€ 3,15738

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.010.005**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 005 PN16 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,43125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,03828
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,14900
Utili di impresa (10%)	€ 4,45803

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.010.006**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 006 PN16 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,59998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,72100
Utili di impresa (10%)	€ 4,87273

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.010.007**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 007 PN16 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,42550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,58000
Utili di impresa (10%)	€ 6,22050

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.010.008**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 008 PN16 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,81930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,38800
Utili di impresa (10%)	€ 8,25630

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.010.009**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 009 PN16 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,04375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 142,96783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,92700
Utili di impresa (10%)	€ 12,99708

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.010.010**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 010 PN16 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,56250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 229,12175
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,73000
Utili di impresa (10%)	€ 20,82925

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.010.011**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 011 PN16 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,18750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,37125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,15000
Utili di impresa (10%)	€ 24,03375

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.030.002**
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 002 diametro 1/2'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,91%
Prezzo	€ 3,21552
Scostamento % su anno 2023/1	-4,91%
Spese generali (16%)	€ 0,40320
Utili di impresa (10%)	€ 0,29232

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.030.003**
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 003 diametro 3/4'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,62%
Prezzo	€ 3,16448
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 0,39680
Utili di impresa (10%)	€ 0,28768

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.030.004**
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,18%
Prezzo	€ 2,57752
Scostamento % su anno 2023/1	-8,18%
Spese generali (16%)	€ 0,32320
Utili di impresa (10%)	€ 0,23432

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.030.005**
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1'1/4

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,84%
Prezzo	€ 2,50096
Scostamento % su anno 2023/1	-8,84%
Spese generali (16%)	€ 0,31360
Utili di impresa (10%)	€ 0,22736

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.030.006**
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1'1/2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,37%
Prezzo	€ 2,51372
Scostamento % su anno 2023/1	-8,37%
Spese generali (16%)	€ 0,31520
Utili di impresa (10%)	€ 0,22852

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.030.007**
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,01600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,23%
Prezzo	€ 2,57242
Scostamento % su anno 2023/1	-6,23%
Spese generali (16%)	€ 0,32256
Utili di impresa (10%)	€ 0,23386

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.030.008**
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 008 diametro 2'1/2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,57%
Prezzo	€ 2,56323
Scostamento % su anno 2023/1	-6,57%
Spese generali (16%)	€ 0,32141
Utili di impresa (10%)	€ 0,23302

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.030.009**
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 009 diametro 3'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,9%
Prezzo	€ 2,55405
Scostamento % su anno 2023/1	-6,9%
Spese generali (16%)	€ 0,32026
Utili di impresa (10%)	€ 0,23219

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.030.010**
Voce: 030 -6,69% su anno 2023/1 -6,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 010 diametro 4'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,03000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,58%
Prezzo	€ 2,59028
Scostamento % su anno 2023/1	-5,58%
Spese generali (16%)	€ 0,32480
Utili di impresa (10%)	€ 0,23548

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.031.001**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
Articolo: 001 Øest 15 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,52565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,77473
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72410
Utili di impresa (10%)	€ 0,52498

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.031.002**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
Articolo: 002 Øest 22 mm, spessore 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,16985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,14873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,14718
Utili di impresa (10%)	€ 0,83170

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.031.003**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
Articolo: 003 Øest 28 mm, spessore 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,48457
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44007
Utili di impresa (10%)	€ 1,04405

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.031.004**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
Articolo: 004 Øest 35 mm, spessore 1,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,62780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,38908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,18045
Utili di impresa (10%)	€ 1,58083

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.031.005**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:

Articolo: 005 Øest 42 mm, spessore 1,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,27200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,76307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60352
Utili di impresa (10%)	€ 1,88755

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.031.006**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
Articolo: 006 Øest 54 mm, spessore 1,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,89935**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,66758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34390
Utili di impresa (10%)	€ 2,42433

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.034.001**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 001 Di (mm) 8 - De (mm) 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,04924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,16683
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64788
Utili di impresa (10%)	€ 0,46971

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.034.002**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 002 Di (mm) 10 - De (mm) 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,78218**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,10206
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76515
Utili di impresa (10%)	€ 0,55473

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.034.003**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 003 Di (mm) 12 - De (mm) 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,64485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,20283
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90318
Utili di impresa (10%)	€ 0,65480

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.034.004**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 004 Di (mm) 14 - De (mm) 16

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,53809**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,34260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,04609
Utili di impresa (10%)	€ 0,75842

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.034.005**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 005 Di (mm) 16 - De (mm) 18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,40075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,44336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18412
Utili di impresa (10%)	€ 0,85849

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.034.006**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 006 Di (mm) 20 - De (mm) 22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,24469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,79622
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,47915
Utili di impresa (10%)	€ 1,07238

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.035.001**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 001 Di (mm) 19 - De (mm) 22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,56542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,30948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,17047
Utili di impresa (10%)	€ 1,57359

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.035.002**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 002 Di (mm) 25 - De (mm) 28

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,53498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,37464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80560
Utili di impresa (10%)	€ 2,03406

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.035.003**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 003 Di (mm) 32 - De (mm) 35

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,01118**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,36227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,68179
Utili di impresa (10%)	€ 2,66930

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.035.004**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 004 Di (mm) 39 - De (mm) 42

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,58952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,20422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,41432
Utili di impresa (10%)	€ 3,20038

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.035.005**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 005 Di (mm) 51 - De (mm) 54

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,93871
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,76034
Utili di impresa (10%)	€ 4,17625

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.036.001**
Voce: 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 001 Di (mm) 8 - De (mm) 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,51810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,76510
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72290
Utili di impresa (10%)	€ 0,52410

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.036.002**
Voce: 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 002 Di (mm) 10 - De (mm) 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,15468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,57737
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,82475
Utili di impresa (10%)	€ 0,59794

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.036.003**
Voce: 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 003 Di (mm) 12 - De (mm) 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,11278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,79990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,97804
Utili di impresa (10%)	€ 0,70908

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.036.004**
Voce: 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 004 Di (mm) 14 - De (mm) 16

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,10702**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,06855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,13712
Utili di impresa (10%)	€ 0,82441

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.036.005**
Voce: 036 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 005 Di (mm) 16 - De (mm) 18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,04659**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,26744
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,28745
Utili di impresa (10%)	€ 0,93340

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.037.001**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 001 2 colonne - altezza (mm) 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,02588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,51702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44414
Utili di impresa (10%)	€ 1,04700

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.037.002**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 002 2 colonne - altezza (mm) 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,40193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66431
Utili di impresa (10%)	€ 1,20662

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.037.003**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 003 2 colonne - altezza (mm) 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,50500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,96038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,64080
Utili di impresa (10%)	€ 4,81458

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.037.004**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 004 3 colonne - altezza (mm) 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,92802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,94815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,38848
Utili di impresa (10%)	€ 4,63165

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.037.005**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 005 3 colonne - altezza (mm) 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,86802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,04359
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,89888
Utili di impresa (10%)	€ 4,27669

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.037.006**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 006 3 colonne - altezza (mm) 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,60200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,80815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,49632
Utili di impresa (10%)	€ 4,70983

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.037.007**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 007 4 colonne - altezza (mm) 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,41898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,12662
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,78704
Utili di impresa (10%)	€ 4,92060

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.037.008**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 008 4 colonne - altezza (mm) 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,91802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,21139
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,54688
Utili di impresa (10%)	€ 4,74649

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.037.009**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 009 4 colonne - altezza (mm) 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,10254
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66176
Utili di impresa (10%)	€ 5,55478

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.003**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 003 valvola a doppio regolaggio Ø 1/2'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,57000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,71%
Prezzo	€ 14,76332
Scostamento % su anno 2023/1	+67,71%
Spese generali (16%)	€ 1,85120
Utili di impresa (10%)	€ 1,34212

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.004**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 004 detentore Ø 1/2'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,02%
Prezzo	€ 11,11396
Scostamento % su anno 2023/1	+41,02%
Spese generali (16%)	€ 1,39360
Utili di impresa (10%)	€ 1,01036

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.005**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 005 valvolina sfogo aria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,79%
Prezzo	€ 3,37566
Scostamento % su anno 2023/1	-23,79%
Spese generali (16%)	€ 0,42328
Utili di impresa (10%)	€ 0,30688

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.006**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 006 staffe per tassello ad espansione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,82900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,88580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61264
Utili di impresa (10%)	€ 0,44416

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.008**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 008 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,63%
Prezzo	€ 13,10452
Scostamento % su anno 2023/1	+12,63%
Spese generali (16%)	€ 1,64320
Utili di impresa (10%)	€ 1,19132

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.009**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 009 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,48%
Prezzo	€ 15,42684
Scostamento % su anno 2023/1	+17,48%
Spese generali (16%)	€ 1,93440
Utili di impresa (10%)	€ 1,40244

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.010**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 010 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,11000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,69%
Prezzo	€ 24,38436
Scostamento % su anno 2023/1	+19,69%
Spese generali (16%)	€ 3,05760
Utili di impresa (10%)	€ 2,21676

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.011**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 011 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,36500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,08%
Prezzo	€ 51,50574
Scostamento % su anno 2023/1	-2,08%
Spese generali (16%)	€ 6,45840
Utili di impresa (10%)	€ 4,68234

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.012**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 012 Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,55%
Prezzo	€ 45,11936
Scostamento % su anno 2023/1	+16,55%
Spese generali (16%)	€ 5,65760
Utili di impresa (10%)	€ 4,10176

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.013**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 013 Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,08%
Prezzo	€ 10,20162
Scostamento % su anno 2023/1	-4,08%
Spese generali (16%)	€ 1,27920
Utili di impresa (10%)	€ 0,92742

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.014**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 014 Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,68%
Prezzo	€ 11,36278
Scostamento % su anno 2023/1	+1,68%
Spese generali (16%)	€ 1,42480
Utili di impresa (10%)	€ 1,03298

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.015**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 015 Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,31500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,23%
Prezzo	€ 20,81794
Scostamento % su anno 2023/1	+35,23%
Spese generali (16%)	€ 2,61040
Utili di impresa (10%)	€ 1,89254

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.016**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 016 Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,46313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,52295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19410
Utili di impresa (10%)	€ 0,86572

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.017**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 017 Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,14538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,39350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,30326
Utili di impresa (10%)	€ 0,94486

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.018**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 018 Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,40425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27582
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66468
Utili di impresa (10%)	€ 1,20689

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.019**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 019 Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,74500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,2%
Prezzo	€ 22,64262
Scostamento % su anno 2023/1	-17,2%
Spese generali (16%)	€ 2,83920
Utili di impresa (10%)	€ 2,05842

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.020**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 020 Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C con sensore a distanza, lunghezza capillare 2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,63000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,78%
Prezzo	€ 58,22388
Scostamento % su anno 2023/1	-7,78%
Spese generali (16%)	€ 7,30080
Utili di impresa (10%)	€ 5,29308

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.030**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 030 Tappo femmina per radiatore: attacco 3/8" (ISO 228-1) F.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94250**
Prezzo	€ 1,20263
Spese generali (16%)	€ 0,15080
Utili di impresa (10%)	€ 0,10933

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.031**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 031 Tappo femmina per radiatore: attacco 1/2" (ISO 228-1) F.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56100**
Prezzo	€ 3,26784
Spese generali (16%)	€ 0,40976
Utili di impresa (10%)	€ 0,29708

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.032**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 032 Tappo femmina per radiatore: attacco 1" (ISO 228-1) F.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,54350**
Prezzo	€ 5,79751
Spese generali (16%)	€ 0,72696
Utili di impresa (10%)	€ 0,52705

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.035**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 035 Raccordo femmina - bicono da 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29000**
Prezzo	€ 2,92204
Spese generali (16%)	€ 0,36640
Utili di impresa (10%)	€ 0,26564

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.036**
Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 036 Raccordo femmina - bicono da 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,36600**
Prezzo	€ 3,01902
Spese generali (16%)	€ 0,37856
Utili di impresa (10%)	€ 0,27446

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.038.037**

Voce: 038 +9,24% su anno 2023/1 +9,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 037 Raccordo femmina - bicono da 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,13300**
Prezzo	€ 3,99771
Spese generali (16%)	€ 0,50128
Utili di impresa (10%)	€ 0,36343

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.039.001**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatori in alluminio a piastre :
Articolo: 001 profondità (mm) 100 interasse (mm) 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,92080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12800
Utili di impresa (10%)	€ 2,99280

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.039.002**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatori in alluminio a piastre :
Articolo: 002 profondità (mm) 100 interasse (mm) 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,92080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12800
Utili di impresa (10%)	€ 2,99280

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.039.003**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatori in alluminio a piastre :
Articolo: 003 profondità (mm) 100 interasse (mm) 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.039.004**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento per radiatori in alluminio a piastre :
Articolo: 004 profondità (mm) 100 interasse (mm) 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,13200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.040.001**
Voce: 040 -23,35% su anno 2023/1 -23,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 001 Collettore 2 + 2 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,5%
Prezzo	€ 40,14296
Scostamento % su anno 2023/1	-40,5%
Spese generali (16%)	€ 5,03360
Utili di impresa (10%)	€ 3,64936

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.040.002**
Voce: 040 -23,35% su anno 2023/1 -23,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 002 Collettore 4 + 4 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,13000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,28%
Prezzo	€ 66,51788
Scostamento % su anno 2023/1	-31,28%
Spese generali (16%)	€ 8,34080
Utili di impresa (10%)	€ 6,04708

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.040.003**
Voce: 040 -23,35% su anno 2023/1 -23,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 003 Collettore 6+6 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,04%
Prezzo	€ 91,23400
Scostamento % su anno 2023/1	-32,04%
Spese generali (16%)	€ 11,44000
Utili di impresa (10%)	€ 8,29400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.040.004**
Voce: 040 -23,35% su anno 2023/1 -23,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 004 Collettore 8+8 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,71%
Prezzo	€ 116,94540
Scostamento % su anno 2023/1	-31,71%
Spese generali (16%)	€ 14,66400
Utili di impresa (10%)	€ 10,63140

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.040.005**
Voce: 040 -23,35% su anno 2023/1 -23,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 005 Collettore 10+10 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,38%
Prezzo	€ 164,22120
Scostamento % su anno 2023/1	-20,38%
Spese generali (16%)	€ 20,59200
Utili di impresa (10%)	€ 14,92920

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.040.006**
Voce: 040 -23,35% su anno 2023/1 -23,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 006 Collettore 12+12 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,57%
Prezzo	€ 250,47880
Scostamento % su anno 2023/1	-7,57%
Spese generali (16%)	€ 31,40800
Utili di impresa (10%)	€ 22,77080

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.040.007**
Voce: 040 -23,35% su anno 2023/1 -23,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 007 Collettore 14+14 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 338,08896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,39360
Utili di impresa (10%)	€ 30,73536

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.041.001**
Voce: 041 +85,04% su anno 2023/1 +85,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per collettori complanari :
Articolo: 001 valvola a sfera diametro 1/2'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+567,26%
Prezzo	€ 12,02630
Scostamento % su anno 2023/1	+567,26%
Spese generali (16%)	€ 1,50800
Utili di impresa (10%)	€ 1,09330

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.041.002**
Voce: 041 +85,04% su anno 2023/1 +85,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per collettori complanari :
Articolo: 002 gruppo di testa con rubinetto di sfogo aria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+288,88%
Prezzo	€ 15,26096
Scostamento % su anno 2023/1	+288,88%
Spese generali (16%)	€ 1,91360
Utili di impresa (10%)	€ 1,38736

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.041.003**
Voce: 041 +85,04% su anno 2023/1 +85,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per collettori complanari :
Articolo: 003 rubinetto per valvolina sfogo aria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,47%
Prezzo	€ 6,66008
Scostamento % su anno 2023/1	+16,47%
Spese generali (16%)	€ 0,83512
Utili di impresa (10%)	€ 0,60546

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.041.004**
Voce: 041 +85,04% su anno 2023/1 +85,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per collettori complanari :
Articolo: 004 adattatore per tubo di rame Ø 1/2'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,69750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,71%
Prezzo	€ 3,44201
Scostamento % su anno 2023/1	+48,71%
Spese generali (16%)	€ 0,43160
Utili di impresa (10%)	€ 0,31291

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.041.005**
Voce: 041 +85,04% su anno 2023/1 +85,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per collettori complanari :
Articolo: 005 cassetta con sportello per collettore 2 + 2 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,78%
Prezzo	€ 42,87998
Scostamento % su anno 2023/1	-31,78%
Spese generali (16%)	€ 5,37680
Utili di impresa (10%)	€ 3,89818

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.041.006**
Voce: 041 +85,04% su anno 2023/1 +85,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per collettori complanari :
Articolo: 006 cassetta con sportello per collettore 4 + 4 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,78%
Prezzo	€ 42,87998
Scostamento % su anno 2023/1	-31,78%
Spese generali (16%)	€ 5,37680
Utili di impresa (10%)	€ 3,89818

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.041.007**
Voce: 041 +85,04% su anno 2023/1 +85,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per collettori complanari :
Articolo: 007 cassetta con sportello per collettore 6 + 6 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,55%
Prezzo	€ 42,87998
Scostamento % su anno 2023/1	-35,55%
Spese generali (16%)	€ 5,37680
Utili di impresa (10%)	€ 3,89818

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.041.008**
Voce: 041 +85,04% su anno 2023/1 +85,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per collettori complanari :
Articolo: 008 cassetta con sportello per collettore 8 + 8 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,98500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,45%
Prezzo	€ 47,19286
Scostamento % su anno 2023/1	-37,45%
Spese generali (16%)	€ 5,91760
Utili di impresa (10%)	€ 4,29026

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.041.009**
Voce: 041 +85,04% su anno 2023/1 +85,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti accessori per collettori complanari :
Articolo: 009 cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,44%
Prezzo	€ 91,23400
Scostamento % su anno 2023/1	-19,44%
Spese generali (16%)	€ 11,44000
Utili di impresa (10%)	€ 8,29400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.042.001**
Voce: 042 +6,19% su anno 2023/1 +6,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scaldabagni istantanei
Articolo: 001 Scaldabagno murale a gas, tiraggio forzato, camera stagna a ionizzazione del tipo modulante con scambiatore in rame, camera di combustione isolata internamente in fibra ceramica, bruciatore in acciaio inox AISI 304, completo di dispositivo di sicurezza a rilevazione della corrente di ionizzazione prodotta dalla fiamma, potenzialità termica nominale 24,4 kW, produzione d'acqua sanitaria con deltaT 20 °C pari a 14 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 429,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,39%
Prezzo	€ 548,16960
Scostamento % su anno 2023/1	+0,39%
Spese generali (16%)	€ 68,73600
Utili di impresa (10%)	€ 49,83360

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.042.002**
Voce: 042 +6,19% su anno 2023/1 +6,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scaldabagni istantanei
Articolo: 002 Bollitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, completo di quadro portastrumenti con termostato di regolazione, termostato limite, termometro, interruttore estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 100 l, produzione sanitaria 15,3 l/minuto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,59200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,79539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,49472
Utili di impresa (10%)	€ 62,70867

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.042.003**
Voce: 042 +6,19% su anno 2023/1 +6,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scaldabagni istantanei
Articolo: 003 Bollitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, completo di quadro portastrumenti con termostato di regolazione, termostato limite, termometro, interruttore estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 200 l, produzione sanitaria 23 l/minuto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 906,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,19%
Prezzo	€ 1.156,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+18,19%
Spese generali (16%)	€ 144,96000
Utili di impresa (10%)	€ 105,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.043.001**
Voce: 043 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria
Articolo: 001 Capacità 80 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.422,44400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.815,03854
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 227,59104
Utili di impresa (10%)	€ 165,00350

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.043.002**
Voce: 043 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria
Articolo: 002 Capacità 100 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.510,58400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.927,50518
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,69344
Utili di impresa (10%)	€ 175,22774

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.043.003**
Voce: 043 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria
Articolo: 003 Capacità 200 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.291,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.924,13264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 366,66240
Utili di impresa (10%)	€ 265,83024

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.043.004**
Voce: 043 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria
Articolo: 004 Capacità 260 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.426,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,59%
Prezzo	€ 4.371,57600
Scostamento % su anno 2023/1	+56,59%
Spese generali (16%)	€ 548,16000
Utili di impresa (10%)	€ 397,41600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.043.005**
Voce: 043 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria
Articolo: 005 Capacità 360 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.406,22200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.070,33927
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 384,99552
Utili di impresa (10%)	€ 279,12175

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.045.001**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
Articolo: 001 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,60268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,70880
Utili di impresa (10%)	€ 1,96388

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.045.002**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
Articolo: 002 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,41000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,21516
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,78560
Utili di impresa (10%)	€ 2,01956

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.045.003**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
Articolo: 003 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,63152
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,96320
Utili di impresa (10%)	€ 2,14832

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.045.004**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
Articolo: 004 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,38000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,00488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,26080
Utili di impresa (10%)	€ 2,36408

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.045.005**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
Articolo: 005 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,63816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,46560
Utili di impresa (10%)	€ 2,51256

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.046.001**
Voce: 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione universale per radiatori
Articolo: 001 valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,14700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52000
Utili di impresa (10%)	€ 0,37700

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.046.002**
Voce: 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione universale per radiatori
Articolo: 002 Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,55200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.047.001**
Voce: 047 +55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la

resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 001 Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,65200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+173,52%
Prezzo	€ 36,55995
Scostamento % su anno 2023/1	+173,52%
Spese generali (16%)	€ 4,58432
Utili di impresa (10%)	€ 3,32363

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.047.002**

Voce: 047 +55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 002 Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,47510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,36623
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67602
Utili di impresa (10%)	€ 1,21511

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.047.003**

Voce: 047 +55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 003 Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,47510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,36623
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67602
Utili di impresa (10%)	€ 1,21511

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.047.004**

Voce: 047 +55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 004 Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,72100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+160,52%
Prezzo	€ 41,75200
Scostamento % su anno 2023/1	+160,52%
Spese generali (16%)	€ 5,23536
Utili di impresa (10%)	€ 3,79564

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.047.005**

Voce: 047 +55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 005 Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,55995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,02649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00959
Utili di impresa (10%)	€ 1,45695

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.047.006**

Voce: 047 +55,67% su anno 2023/1 +55,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 006 Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,55995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,02649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00959
Utili di impresa (10%)	€ 1,45695

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.001**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 001 A cellule chiuse mm 9x10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01508
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12728
Utili di impresa (10%)	€ 0,09228

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.002**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 002 A cellule chiuse mm 9x12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,06123
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13307
Utili di impresa (10%)	€ 0,09648

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.003**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 003 A cellule chiuse mm 9x14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,19965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15043
Utili di impresa (10%)	€ 0,10906

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.004**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 004 A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,28615
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16127
Utili di impresa (10%)	€ 0,11692

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.005**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 005 A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11745

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.006**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 006 A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78793
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22419
Utili di impresa (10%)	€ 0,16254

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.007**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 007 A cellule chiuse mm 9x34 (1')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,98979
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24950
Utili di impresa (10%)	€ 0,18089

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.008**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 008 A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,24934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28205
Utili di impresa (10%)	€ 0,20449

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.009**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 009 A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,96620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,50887
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31459
Utili di impresa (10%)	€ 0,22808

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.010**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 010 A cellule chiuse mm 9x60 (2')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,40284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42669
Utili di impresa (10%)	€ 0,30935

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.011**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 011 A cellule chiuse mm 9x76 (2' 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,57080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,55634
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,57133
Utili di impresa (10%)	€ 0,41421

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.012**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 012 A cellule chiuse mm 9x88 (3')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,45220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,68101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71235
Utili di impresa (10%)	€ 0,51646

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.013**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 013 A cellule chiuse mm 9x114 (4')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,23200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,22803
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,15712
Utili di impresa (10%)	€ 0,83891

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.014**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 014 A cellule chiuse mm 9x139 (5')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,35080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,20762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,65613
Utili di impresa (10%)	€ 1,20069

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.015**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 015 Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78793
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22419
Utili di impresa (10%)	€ 0,16254

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.016**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 016 Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30701
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28928
Utili di impresa (10%)	€ 0,20973

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.017**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 017 Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,62423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32906
Utili di impresa (10%)	€ 0,23857

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.018**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 018 Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,39560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,05679
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38330
Utili di impresa (10%)	€ 0,27789

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.019**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 019 Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,40284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42669
Utili di impresa (10%)	€ 0,30935

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.020**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 020 Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,59340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,58517
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,57494
Utili di impresa (10%)	€ 0,41683

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.021**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 021 Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,47480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,70985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71597
Utili di impresa (10%)	€ 0,51908

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.022**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 022 Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,60480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,15173
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,89677
Utili di impresa (10%)	€ 0,65016

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.023**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 023 Diametro esterno tubo mm 13x102

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,72920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,86246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,23667
Utili di impresa (10%)	€ 0,89659

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.024**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 024 Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,90440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,36201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,42470
Utili di impresa (10%)	€ 1,03291

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.025**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 025 Diametro esterno tubo mm 13x133

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,11920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,18810
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,77907
Utili di impresa (10%)	€ 1,28983

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.026**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 026 Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,74640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,26440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,03942
Utili di impresa (10%)	€ 1,47858

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.027**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 027 Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,07360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,92192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49178
Utili di impresa (10%)	€ 0,35654

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.028**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 028 Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,64286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58218
Utili di impresa (10%)	€ 0,42208

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.029**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 029 Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,45220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,68101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71235
Utili di impresa (10%)	€ 0,51646

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.030**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 030 Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,37880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,86335
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86061
Utili di impresa (10%)	€ 0,62394

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.031**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 031 Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,01160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,67081
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96186
Utili di impresa (10%)	€ 0,69735

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.032**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 032 Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,40106
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17882
Utili di impresa (10%)	€ 0,85464

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.033**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 033 Diametro esterno tubo mm 19x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,35640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,93876
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49702
Utili di impresa (10%)	€ 1,08534

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.034**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 034 Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,26040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,09227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,64166
Utili di impresa (10%)	€ 1,19021

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.035**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 035 Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,18720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,37887
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,42995
Utili di impresa (10%)	€ 1,76172

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.036**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 036 Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,71240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,66902
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,71398
Utili di impresa (10%)	€ 1,24264

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.037**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 037 Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,93280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,22626
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90925
Utili di impresa (10%)	€ 1,38421

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.038**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 038 Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,42440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,12953
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,14790
Utili di impresa (10%)	€ 1,55723

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.039**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 039 Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,63920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,95562
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50227
Utili di impresa (10%)	€ 1,81415

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.040**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 040 Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,31160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,08961
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,76986
Utili di impresa (10%)	€ 2,00815

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.041**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 041 Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,39572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,43520
Utili di impresa (10%)	€ 2,49052

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.042**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 042 Diametro esterno tubo mm 32x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,99000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,16324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,15840
Utili di impresa (10%)	€ 3,01484

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.043**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 043 Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,05800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,35401
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80928
Utili di impresa (10%)	€ 3,48673

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.044**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 044 Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,39200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,36819
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,94272
Utili di impresa (10%)	€ 5,03347

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.045**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 045 in lastre spessore 9 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,30600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,35846
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,92896
Utili di impresa (10%)	€ 2,12350

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.046**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 046 in lastre spessore 12 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,41920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,60690
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,58707
Utili di impresa (10%)	€ 2,60063

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.047**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 047 in lastre spessore 19 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,86600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,66102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,09856
Utili di impresa (10%)	€ 3,69646

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.048**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 048 in lastre spessore 25 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,06840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,39927
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,93094
Utili di impresa (10%)	€ 1,39993

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.050.049**

Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 049 in lastre spessore 32 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,32648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,31680
Utili di impresa (10%)	€ 6,02968

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.051.001**

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINITURA ESTERNA PER ISOLAMENTI DI TUBAZIONI O CONDOTTE D'ARIA

Articolo: 001 Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,39130
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42524
Utili di impresa (10%)	€ 0,30830

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.053.001**

Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale

Articolo: 001 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
FF dm. 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,61%
Prezzo	€ 278,67840
Scostamento % su anno 2023/1	-2,61%
Spese generali (16%)	€ 34,94400
Utili di impresa (10%)	€ 25,33440

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.053.002**

Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale

Articolo: 002 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
FF dm. 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,98%
Prezzo	€ 378,20640
Scostamento % su anno 2023/1	-2,98%
Spese generali (16%)	€ 47,42400
Utili di impresa (10%)	€ 34,38240

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.053.003**

Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale

Articolo: 003 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
FF dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,11%
Prezzo	€ 485,19900
Scostamento % su anno 2023/1	-3,11%
Spese generali (16%)	€ 60,84000
Utili di impresa (10%)	€ 44,10900

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.053.004**

Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale

Articolo: 004 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
FF dm. 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,21%
Prezzo	€ 607,12080
Scostamento % su anno 2023/1	-3,21%
Spese generali (16%)	€ 76,12800
Utili di impresa (10%)	€ 55,19280

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.053.005**
Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale
Articolo: 005 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
FF dm. 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 521,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,08%
Prezzo	€ 665,17880
Scostamento % su anno 2023/1	-3,08%
Spese generali (16%)	€ 83,40800
Utili di impresa (10%)	€ 60,47080

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.053.006**
Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale
Articolo: 006 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
FF dm. 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 648,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 826,91180
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 103,68800
Utili di impresa (10%)	€ 75,17380

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.053.010**
Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale
Articolo: 010 Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
PN16 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.329,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,02%
Prezzo	€ 1.696,12300
Scostamento % su anno 2023/1	-3,02%
Spese generali (16%)	€ 212,68000
Utili di impresa (10%)	€ 154,19300

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.053.011**
Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale

Articolo: 011 Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
PN16 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.447,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,05%
Prezzo	€ 1.847,07380
Scostamento % su anno 2023/1	-18,05%
Spese generali (16%)	€ 231,60800
Utili di impresa (10%)	€ 167,91580

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.053.012**
Voce: 053 -4,36% su anno 2023/1 -4,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale

Articolo: 012 Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
PN16 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.319,68750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.959,92125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 371,15000
Utili di impresa (10%)	€ 269,08375

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.054.001**
Voce: 054 +4,53% su anno 2023/1 +4,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL

Articolo: 001 DN 15 (1/2” x 3/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,06500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,55%
Prezzo	€ 66,43494
Scostamento % su anno 2023/1	+4,55%
Spese generali (16%)	€ 8,33040
Utili di impresa (10%)	€ 6,03954

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.054.002**
Voce: 054 +4,53% su anno 2023/1 +4,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL

Articolo: 002 DN 20 (3/4” x 1”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,46%
Prezzo	€ 95,38100
Scostamento % su anno 2023/1	+3,46%
Spese generali (16%)	€ 11,96000
Utili di impresa (10%)	€ 8,67100

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.054.003**

Voce: 054 +4,53% su anno 2023/1 +4,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL
Articolo: 003 DN 25 (1” x 1.1/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,06%
Prezzo	€ 194,07960
Scostamento % su anno 2023/1	+5,06%
Spese generali (16%)	€ 24,33600
Utili di impresa (10%)	€ 17,64360

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.054.004**
Voce: 054 +4,53% su anno 2023/1 +4,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,05%
Prezzo	€ 251,30820
Scostamento % su anno 2023/1	+5,05%
Spese generali (16%)	€ 31,51200
Utili di impresa (10%)	€ 22,84620

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.055.001**
Voce: 055 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza
Articolo: 001 DN 15 (1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,59%
Prezzo	€ 22,22792
Scostamento % su anno 2023/1	+4,59%
Spese generali (16%)	€ 2,78720
Utili di impresa (10%)	€ 2,02072

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.055.002**
Voce: 055 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza
Articolo: 002 DN 20 (3/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 24,95856
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 3,12960
Utili di impresa (10%)	€ 2,26896

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.055.003**
Voce: 055 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza
Articolo: 003 DN 25 (1”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,67%
Prezzo	€ 62,03912
Scostamento % su anno 2023/1	+4,67%
Spese generali (16%)	€ 7,77920
Utili di impresa (10%)	€ 5,63992

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.055.004**
Voce: 055 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,04500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,46%
Prezzo	€ 74,06542
Scostamento % su anno 2023/1	+4,46%
Spese generali (16%)	€ 9,28720
Utili di impresa (10%)	€ 6,73322

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.056.001**
Voce: 056 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione:
Articolo: 001 DN 15 (1/2") con manometro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,13%
Prezzo	€ 92,06340
Scostamento % su anno 2023/1	+4,13%
Spese generali (16%)	€ 11,54400
Utili di impresa (10%)	€ 8,36940

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.056.002**
Voce: 056 +2,97% su anno 2023/1 +2,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione:
Articolo: 002 con disconnettore preassemblato, manometro a quadrante, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 663,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 846,81740
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 106,18400
Utili di impresa (10%)	€ 76,98340

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.057.001**
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 001 PN6 - DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,12%
Prezzo	€ 65,68848
Scostamento % su anno 2023/1	-3,12%
Spese generali (16%)	€ 8,23680
Utili di impresa (10%)	€ 5,97168

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.057.002**
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 002 PN6 - DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 68,17668
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 8,54880
Utili di impresa (10%)	€ 6,19788

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.057.003**
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 003 PN6 - DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,35500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 71,90898
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 9,01680
Utili di impresa (10%)	€ 6,53718

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.057.004**
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 004 PN6 - DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,9%
Prezzo	€ 97,03980
Scostamento % su anno 2023/1	-3,9%
Spese generali (16%)	€ 12,16800
Utili di impresa (10%)	€ 8,82180

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.057.005**
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 005 PN6 - DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,74%
Prezzo	€ 243,01420
Scostamento % su anno 2023/1	-2,74%
Spese generali (16%)	€ 30,47200
Utili di impresa (10%)	€ 22,09220

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.057.006**
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 006 PN6 - DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,17%
Prezzo	€ 272,04320
Scostamento % su anno 2023/1	-3,17%
Spese generali (16%)	€ 34,11200
Utili di impresa (10%)	€ 24,73120

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.057.007**
Voce: 057 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 007 PN6 - DN 100 (4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,18%
Prezzo	€ 682,59620
Scostamento % su anno 2023/1	-3,18%
Spese generali (16%)	€ 85,59200
Utili di impresa (10%)	€ 62,05420

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.058.001**
Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 001 DN 15 (1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+709,95%
Prezzo	€ 61,79030
Scostamento % su anno 2023/1	+709,95%
Spese generali (16%)	€ 7,74800
Utili di impresa (10%)	€ 5,61730

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.058.002**
Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 002 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,80500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+552,82%
Prezzo	€ 66,10318
Scostamento % su anno 2023/1	+552,82%
Spese generali (16%)	€ 8,28880
Utili di impresa (10%)	€ 6,00938

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.058.003**
Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 003 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+408,5%
Prezzo	€ 74,64600
Scostamento % su anno 2023/1	+408,5%
Spese generali (16%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,78600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.058.004**
Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+479,39%
Prezzo	€ 130,21580
Scostamento % su anno 2023/1	+479,39%
Spese generali (16%)	€ 16,32800
Utili di impresa (10%)	€ 11,83780

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.058.005**
Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 005 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+318,58%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	+318,58%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.058.006**
Voce: 058 +447,33% su anno 2023/1 +447,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 006 DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+214,74%
Prezzo	€ 164,22120
Scostamento % su anno 2023/1	+214,74%
Spese generali (16%)	€ 20,59200
Utili di impresa (10%)	€ 14,92920

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.059.001**
Voce: 059 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 001 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,04400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,62014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,24704
Utili di impresa (10%)	€ 10,32910

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.059.002**
Voce: 059 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 002 DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,02560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,69600
Utili di impresa (10%)	€ 15,72960

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.060.001**
Voce: 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 001 PN16 - DN 15 (1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 61,79030
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 7,74800
Utili di impresa (10%)	€ 5,61730

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.060.002**
Voce: 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 002 PN16 - DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,80500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,1%
Prezzo	€ 66,10318
Scostamento % su anno 2023/1	-3,1%
Spese generali (16%)	€ 8,28880
Utili di impresa (10%)	€ 6,00938

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.060.003**
Voce: 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 003 PN16 - DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,11%
Prezzo	€ 75,64128
Scostamento % su anno 2023/1	-3,11%
Spese generali (16%)	€ 9,48480
Utili di impresa (10%)	€ 6,87648

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.060.004**
Voce: 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 004 PN16 - DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 102,01620
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 12,79200
Utili di impresa (10%)	€ 9,27420

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.060.005**
Voce: 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 005 PN16 - DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 129,38640
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 16,22400
Utili di impresa (10%)	€ 11,76240

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.060.006**
Voce: 060 -3,21% su anno 2023/1 -3,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 006 PN16 - DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 175,83280
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 22,04800
Utili di impresa (10%)	€ 15,98480

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.061.001**
Voce: 061 -12,19% su anno 2023/1 -12,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 001 PN16 - DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,2%
Prezzo	€ 625,36760
Scostamento % su anno 2023/1	-12,2%
Spese generali (16%)	€ 78,41600
Utili di impresa (10%)	€ 56,85160

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.061.002**
Voce: 061 -12,19% su anno 2023/1 -12,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 002 PN16 - DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 715,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,2%
Prezzo	€ 913,16940
Scostamento % su anno 2023/1	-12,2%
Spese generali (16%)	€ 114,50400
Utili di impresa (10%)	€ 83,01540

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.061.003**
Voce: 061 -12,19% su anno 2023/1 -12,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 003 PN16 - DN 100 (4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 858,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,16%
Prezzo	€ 1.095,63740
Scostamento % su anno 2023/1	-12,16%
Spese generali (16%)	€ 137,38400
Utili di impresa (10%)	€ 99,60340

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.061.004**
Voce: 061 -12,19% su anno 2023/1 -12,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 004 PN16 - DN 125 (5")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.168,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,17%
Prezzo	€ 1.491,26120
Scostamento % su anno 2023/1	-12,17%
Spese generali (16%)	€ 186,99200
Utili di impresa (10%)	€ 135,56920

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.061.005**
Voce: 061 -12,19% su anno 2023/1 -12,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 005 PN16 - DN 150 (6”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.465,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,2%
Prezzo	€ 1.869,46760
Scostamento % su anno 2023/1	-12,2%
Spese generali (16%)	€ 234,41600
Utili di impresa (10%)	€ 169,95160

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.062.001**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 001 DN 20 (3/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,15879
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,03872
Utili di impresa (10%)	€ 4,37807

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.062.002**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 002 DN 25 (1”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,55896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,59360
Utili di impresa (10%)	€ 5,50536

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.062.003**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 003 DN 32 (1.1/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,14250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,91383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,14280
Utili di impresa (10%)	€ 6,62853

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.062.004**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 004 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,52650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,29981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,56424
Utili di impresa (10%)	€ 6,20907

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.062.005**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 005 DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,15050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,37204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,82408
Utili di impresa (10%)	€ 6,39746

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.062.006**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 006 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,03200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,42883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,08512
Utili di impresa (10%)	€ 7,31171

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.062.007**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 007 DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,93050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,50732
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,34888
Utili di impresa (10%)	€ 8,22794

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.062.008**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 008 DN 100 (4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,27200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,56707
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,24352
Utili di impresa (10%)	€ 11,05155

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.062.009**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 009 DN 125 (5")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,98400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,82358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,03744
Utili di impresa (10%)	€ 13,80214

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.062.010**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 010 DN 150 (6")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,20050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 185,27584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,23208
Utili di impresa (10%)	€ 16,84326

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.001**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 001 d. 3/8'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,32350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,72479
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,97176
Utili di impresa (10%)	€ 1,42953

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.002**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 002 d. 3/8' con rubinetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,20625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,64718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,47300
Utili di impresa (10%)	€ 3,96793

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.003**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 003 d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,20625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,64718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,47300
Utili di impresa (10%)	€ 3,96793

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.004**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 004 d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,95625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,67618
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,11300
Utili di impresa (10%)	€ 6,60693

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.005**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 005 Manometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno da 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacci radiale da 1/2" M, scala di pressione 0-6 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,62375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,73191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,85980
Utili di impresa (10%)	€ 4,24836

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.006**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 006 Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme alle norme INAIL, scala da 4 bar a 10 bar, attacco da 3/8" maschio, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,58125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,16168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,29300
Utili di impresa (10%)	€ 5,28743

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.007**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 007 Termometro circolare a capillare, con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacco radiale da 1/2" M, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,62375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,73191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,85980
Utili di impresa (10%)	€ 4,24836

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.008**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 008 Termomanometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno 1/2", con custodia relazzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, scala di pressione 0-6 bar, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,10520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,03200
Utili di impresa (10%)	€ 4,37320

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.009**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 009 Termometro a bulbo scala 0 ÷ 120 °C con custodia in ottone, attacco pozzetto 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+82,84%
Prezzo	€ 28,61430
Scostamento % su anno 2023/1	+82,84%
Spese generali (16%)	€ 3,58800
Utili di impresa (10%)	€ 2,60130

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.010**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 010 Termomanometro scala 20 ÷ 120 °C e 0 ÷ 4 ate, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,15500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 32,09778
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 4,02480
Utili di impresa (10%)	€ 2,91798

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.011**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 011 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato INAIL, quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio, con gambo assiale centrale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,12875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,75229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,10060
Utili di impresa (10%)	€ 1,52294

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.012**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 012 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato INAIL, quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio, con gambo ad attacco radiale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,19000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,46%
Prezzo	€ 43,62644
Scostamento % su anno 2023/1	-3,46%
Spese generali (16%)	€ 5,47040
Utili di impresa (10%)	€ 3,96604

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.013**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 013 Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,94550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,32%
Prezzo	€ 38,21046
Scostamento % su anno 2023/1	+29,32%
Spese generali (16%)	€ 4,79128
Utili di impresa (10%)	€ 3,47368

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.014**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 014 Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,90520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,77903
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,98483
Utili di impresa (10%)	€ 2,88900

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.015**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 015 Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,56055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,33926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,92969
Utili di impresa (10%)	€ 2,84902

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.016**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 016 Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2", lunghezza 45 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,79050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,19%
Prezzo	€ 6,11268
Scostamento % su anno 2023/1	-3,19%
Spese generali (16%)	€ 0,76648
Utili di impresa (10%)	€ 0,55570

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.063.017**
Voce: 063 +5,8% su anno 2023/1 +5,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termometri e manometri
Articolo: 017 Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2", lunghezza 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,82500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 8,70870
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 1,09200
Utili di impresa (10%)	€ 0,79170

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.064.001**
Voce: 064 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
Articolo: 001 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,13960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,93600
Utili di impresa (10%)	€ 10,10360

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.064.002**
Voce: 064 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
Articolo: 002 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,53750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 130,83785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,40600
Utili di impresa (10%)	€ 11,89435

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.065.001**
Voce: 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 001 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,41850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 299,11801
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,50696
Utili di impresa (10%)	€ 27,19255

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.065.002**
Voce: 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 002 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,41850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 299,11801
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,50696
Utili di impresa (10%)	€ 27,19255

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.065.003**
Voce: 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 003 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,43750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 318,28225
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,91000
Utili di impresa (10%)	€ 28,93475

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.065.004**
Voce: 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 004 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 356,64200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,72000
Utili di impresa (10%)	€ 32,42200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.065.005**
Voce: 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 005 DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,31250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 440,61875
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 55,25000
Utili di impresa (10%)	€ 40,05625

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.065.006**
Voce: 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 006 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 407,06250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 519,41175
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,13000
Utili di impresa (10%)	€ 47,21925

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.065.007**
Voce: 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 007 DN 80 (3”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,81250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 664,55675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,33000
Utili di impresa (10%)	€ 60,41425

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.065.008**
Voce: 065 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 008 DN 100 (4')

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 891,60500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 111,80000
Utili di impresa (10%)	€ 81,05500

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.066.001**
Voce: 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 001 Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.839,76380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.347,53861
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 294,36221
Utili di impresa (10%)	€ 213,41260

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.066.002**
Voce: 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 002 Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.839,76380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.347,53861
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 294,36221
Utili di impresa (10%)	€ 213,41260

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.066.003**
Voce: 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 003 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,95644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.553,22042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 320,15303
Utili di impresa (10%)	€ 232,11095

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.066.004**
Voce: 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 004 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,95644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.553,22042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 320,15303
Utili di impresa (10%)	€ 232,11095

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.066.005**
Voce: 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 005 Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.108,15640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.690,00756
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 337,30502
Utili di impresa (10%)	€ 244,54614

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.066.006**
Voce: 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 006 Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.332,32384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.976,04522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 373,17181
Utili di impresa (10%)	€ 270,54957

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.066.007**
Voce: 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 007 Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.626,94880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.351,98667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 420,31181
Utili di impresa (10%)	€ 304,72606

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.068.001**
Voce: 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 001 Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 604,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,15%
Prezzo	€ 770,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+21,15%
Spese generali (16%)	€ 96,64000
Utili di impresa (10%)	€ 70,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.068.002**
Voce: 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 002 Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.005,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+76,47%
Prezzo	€ 1.283,01800
Scostamento % su anno 2023/1	+76,47%
Spese generali (16%)	€ 160,88000
Utili di impresa (10%)	€ 116,63800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.068.003**
Voce: 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 003 Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.354,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+136,39%
Prezzo	€ 1.727,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+136,39%
Spese generali (16%)	€ 216,64000
Utili di impresa (10%)	€ 157,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.068.004**
Voce: 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 004 Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.419,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+105,81%
Prezzo	€ 1.811,28200
Scostamento % su anno 2023/1	+105,81%
Spese generali (16%)	€ 227,12000
Utili di impresa (10%)	€ 164,66200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.068.005**
Voce: 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 005 Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.818,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+138,98%
Prezzo	€ 2.320,40600
Scostamento % su anno 2023/1	+138,98%
Spese generali (16%)	€ 290,96000
Utili di impresa (10%)	€ 210,94600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.068.006**
Voce: 068 +102,96% su anno 2023/1 +102,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 006 Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.818,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+138,98%
Prezzo	€ 2.320,40600
Scostamento % su anno 2023/1	+138,98%
Spese generali (16%)	€ 290,96000
Utili di impresa (10%)	€ 210,94600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.071.001**
Voce: 071 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio
Articolo: 001 con condotti circolari spiroidali

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,65639
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96005
Utili di impresa (10%)	€ 0,69604

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.077.001**
Voce: 077 -25,04% su anno 2023/1 -25,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.
Articolo: 001 Scala -5°/+15° C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,03%
Prezzo	€ 92,89280
Scostamento % su anno 2023/1	-22,03%
Spese generali (16%)	€ 11,64800
Utili di impresa (10%)	€ 8,44480

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.077.002**
Voce: 077 -25,04% su anno 2023/1 -25,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.
Articolo: 002 scala -5°/+15° C a riarmo manuale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,04%
Prezzo	€ 118,79560
Scostamento % su anno 2023/1	-28,04%
Spese generali (16%)	€ 14,89600
Utili di impresa (10%)	€ 10,79960

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.001**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 001 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale,taratura regolabile con scala di taratura visibile,differenziale fisso, portata contattisuperiorea 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 1,0/5,0 Bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,89%
Prezzo	€ 33,59070
Scostamento % su anno 2023/1	+14,89%
Spese generali (16%)	€ 4,21200
Utili di impresa (10%)	€ 3,05370

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.002**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 002 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale,taratura regolabile con scala di taratura visibile,differenziale fisso, portata contattisuperiorea 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 0,3/2,0 mBar pressione max. 50 mBar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,23000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,26%
Prezzo	€ 28,36548
Scostamento % su anno 2023/1	-11,26%
Spese generali (16%)	€ 3,55680
Utili di impresa (10%)	€ 2,57868

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.003**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 003 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale,taratura regolabile con scala di taratura visibile,differenziale fisso, portata contattisuperiorea 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 0,8/5,0 mBar pressione max. 50 mBar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,72500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,89%
Prezzo	€ 30,27310
Scostamento % su anno 2023/1	-31,89%
Spese generali (16%)	€ 3,79600
Utili di impresa (10%)	€ 2,75210

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.004**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 004 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale,taratura regolabile con scala di taratura visibile,differenziale fisso, portata contattisuperiorea 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 1,5/10,0 mBar pressione max. 50 mBar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,34500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,27%
Prezzo	€ 42,54822
Scostamento % su anno 2023/1	-4,27%
Spese generali (16%)	€ 5,33520
Utili di impresa (10%)	€ 3,86802

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.006**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 006 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in lega di rame scala 100 ÷ 600 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,39%
Prezzo	€ 435,88160
Scostamento % su anno 2023/1	-28,39%
Spese generali (16%)	€ 54,65600
Utili di impresa (10%)	€ 39,62560

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.007**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 007 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in lega di rame scala 200 ÷ 1.400 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,39%
Prezzo	€ 435,88160
Scostamento % su anno 2023/1	-28,39%
Spese generali (16%)	€ 54,65600
Utili di impresa (10%)	€ 39,62560

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.008**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 008 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in lega di rame scala 500 ÷ 3.000 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,39%
Prezzo	€ 435,88160
Scostamento % su anno 2023/1	-28,39%
Spese generali (16%)	€ 54,65600
Utili di impresa (10%)	€ 39,62560

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.009**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 009 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 10 ÷ 200 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 688,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,38%
Prezzo	€ 878,01560
Scostamento % su anno 2023/1	-28,38%
Spese generali (16%)	€ 110,09600
Utili di impresa (10%)	€ 79,81960

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.010**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 010 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 100 ÷ 600 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 669,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,42%
Prezzo	€ 853,89920
Scostamento % su anno 2023/1	-28,42%
Spese generali (16%)	€ 107,07200
Utili di impresa (10%)	€ 77,62720

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.011**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 011 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 200 ÷ 1.400 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 669,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,42%
Prezzo	€ 853,89920
Scostamento % su anno 2023/1	-28,42%
Spese generali (16%)	€ 107,07200
Utili di impresa (10%)	€ 77,62720

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.012**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 012 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 500 ÷ 3.000 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,76%
Prezzo	€ 886,94760
Scostamento % su anno 2023/1	-56,76%
Spese generali (16%)	€ 111,21600
Utili di impresa (10%)	€ 80,63160

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.013**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 013 Pressostato differenziale con regolatori elettromeccanici del tipo a due posizioni, raccordi di pressione diametro 6 mm per tubo flessibile in pvc. Adatto per il controllo della pressione differenziale in filtri, batterie e ventilatori negli impianti di condizionamento, termoventilazione e riscaldamento, scala 0,5 ÷ 5 mbar, differenziale 0,2 mbar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,6%
Prezzo	€ 57,16480
Scostamento % su anno 2023/1	-27,6%
Spese generali (16%)	€ 7,16800
Utili di impresa (10%)	€ 5,19680

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.078.014**
Voce: 078 -23,05% su anno 2023/1 -23,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 014 Flussostato per liquidi, attacco filettato maschio da 1", per tubazioni da 1" a 8", corpo in alluminio, pressione d'esercizio massima 10 bar, temperatura massima 110 °C, grado di protezione IP 64

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,31%
Prezzo	€ 149,13250
Scostamento % su anno 2023/1	-12,31%
Spese generali (16%)	€ 18,70000
Utili di impresa (10%)	€ 13,55750

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.079.001**
Voce: 079 -19,51% su anno 2023/1 -19,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto
Articolo: 001 DN 25 (1')

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,51%
Prezzo	€ 2,00281
Scostamento % su anno 2023/1	-19,51%
Spese generali (16%)	€ 0,25114
Utili di impresa (10%)	€ 0,18207

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.079.002**
Voce: 079 -19,51% su anno 2023/1 -19,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto
Articolo: 002 DN 32 (1"1/4)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,51%
Prezzo	€ 2,00281
Scostamento % su anno 2023/1	-19,51%
Spese generali (16%)	€ 0,25114
Utili di impresa (10%)	€ 0,18207

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.079.003**
Voce: 079 -19,51% su anno 2023/1 -19,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto
Articolo: 003 DN 40 (1"1/2)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,51%
Prezzo	€ 2,00281
Scostamento % su anno 2023/1	-19,51%
Spese generali (16%)	€ 0,25114
Utili di impresa (10%)	€ 0,18207

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.080.001**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli conforme UNI EN 1057:2010 per distribuzioni
Articolo: 001 diametri dal 10x1 al 22x1,5

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,35753**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,94020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49720
Utili di impresa (10%)	€ 1,08547

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.081.001**
Voce: 081 -23,64% su anno 2023/1 -23,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni in acciaio nero, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 senza manicotto
Articolo: 001 DN 25 (1')

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,64%
Prezzo	€ 1,60776
Scostamento % su anno 2023/1	-23,64%
Spese generali (16%)	€ 0,20160
Utili di impresa (10%)	€ 0,14616

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.082.001**
Voce: 082 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico
Articolo: 001 capacità 1000 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,62450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,86086
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,33992
Utili di impresa (10%)	€ 111,89644

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.084.001**
Voce: 084 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi
Articolo: 001 DN 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.362,10200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.738,04215
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,93632
Utili di impresa (10%)	€ 158,00383

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.085.001**
Voce: 085 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare.
Articolo: 001 2 pannelli e serbatoio da 300 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.445,59600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.396,58050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 551,29536
Utili di impresa (10%)	€ 399,68914

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.085.002**
Voce: 085 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare.

Articolo: 002 1 pannello e serbatoio da 200 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.661,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.395,62740
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 425,78400
Utili di impresa (10%)	€ 308,69340

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.086.001**

Voce: 086 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.

Articolo: 001 dimensione indicativa dei pannelli 2 mq. - serbatoio 150lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.127,51400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.438,70786
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,40224
Utili di impresa (10%)	€ 130,79162

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.086.002**

Voce: 086 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.

Articolo: 002 dimensione indicativa dei pannelli 2 mq. - serbatoio 190lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.404,13800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.791,68009
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,66208
Utili di impresa (10%)	€ 162,88001

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.086.003**

Voce: 086 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.

Articolo: 003 dimensione indicativa dei pannelli 4 mq. - serbatoio 190lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.649,94690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.105,33224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,99150
Utili di impresa (10%)	€ 191,39384

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.086.004**
Voce: 086 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.
Articolo: 004 dimensione indicativa dei pannelli 4 mq. - serbatoio 250lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.968,23400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.511,46658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 314,91744
Utili di impresa (10%)	€ 228,31514

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.087.001**
Voce: 087 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 001 150 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.455,02755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.856,61516
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,80441
Utili di impresa (10%)	€ 168,78320

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.087.002**
Voce: 087 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 002 200 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.163,49800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.760,62345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 346,15968
Utili di impresa (10%)	€ 250,96577

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.087.003**
Voce: 087 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 003 da 250 lt. fino a 300 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.452,32600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.129,16798
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 392,37216
Utili di impresa (10%)	€ 284,46982

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.087.005**
Voce: 087 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 005 da 350 lt. fino a 400 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.550,18776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.254,03958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 408,03004
Utili di impresa (10%)	€ 295,82178

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.087.007**
Voce: 087 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 007 500 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.153,80260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.748,25212
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 344,60842
Utili di impresa (10%)	€ 249,84110

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.087.008**
Voce: 087 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 008 800 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.379,01160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.035,61881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 380,64186
Utili di impresa (10%)	€ 275,96535

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.087.009**
Voce: 087 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 009 1000 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.483,76260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.169,28108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 397,40202
Utili di impresa (10%)	€ 288,11646

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.001**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale superficie lorda indicativa 2 mq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,58600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 680,85574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,37376
Utili di impresa (10%)	€ 61,89598

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.002**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale superficie lorda indicativa 2,6 mq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,59200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 833,98339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,57472
Utili di impresa (10%)	€ 75,81667

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.010**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 010 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale telaio di ancoraggio a tetto per n.1 collettore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,08510
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,80064
Utili di impresa (10%)	€ 9,28046

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.011**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 011 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale telaio di ancoraggio a tetto per collettore aggiuntivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,96800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,44717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,07488
Utili di impresa (10%)	€ 4,40429

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.012**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 012 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale profilo a triangolo per tetto piano per n.1 collettore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,29200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,62459
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,36672
Utili di impresa (10%)	€ 8,96587

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.014**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 014 kit incasso sottotegola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,47168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,74880
Utili di impresa (10%)	€ 44,04288

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.015**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 015 kit incasso sottotegola - modulo aggiuntivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,47200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 366,81427
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,99552
Utili di impresa (10%)	€ 33,34675

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.016**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 016 kit raccordi idraulici

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,81600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,28922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,81056
Utili di impresa (10%)	€ 5,66266

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.017**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 017 kit raccordi idraulici per collettore aggiuntivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,30256
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,16960
Utili di impresa (10%)	€ 1,57296

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.030**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 030 Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 1-6 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 429,85200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 548,49115
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,77632
Utili di impresa (10%)	€ 49,86283

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.031**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 031 Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 2-12 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 536,97600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 685,18138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,91616
Utili di impresa (10%)	€ 62,28922

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.032**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 032 Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 8-28 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 611,55600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 780,34546
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 97,84896
Utili di impresa (10%)	€ 70,94050

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.033**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 033 Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 20-70 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.002,08400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.278,65918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 160,33344
Utili di impresa (10%)	€ 116,24174

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.088.040**
Voce: 088 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 040 Centralina di regolazione per sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria completa di n.3 sonde di temperatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,23200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 297,60403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,31712
Utili di impresa (10%)	€ 27,05491

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.090.001**
Voce: 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 001 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,61460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,07223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,17834
Utili di impresa (10%)	€ 10,27929

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.090.002**
Voce: 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 002 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,61460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,07223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,17834
Utili di impresa (10%)	€ 10,27929

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.090.003**
Voce: 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 003 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,82020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,47857
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,25123
Utili di impresa (10%)	€ 15,40714

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.090.004**
Voce: 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 004 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,75500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,74738
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,56080
Utili di impresa (10%)	€ 21,43158

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.090.005**
Voce: 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 005 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,71080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 405,39898
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,83373
Utili di impresa (10%)	€ 36,85445

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.090.006**
Voce: 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 006 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,52840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 508,52223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,76454
Utili di impresa (10%)	€ 46,22929

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.090.007**
Voce: 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 007 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 635,48940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 810,88447
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 101,67830
Utili di impresa (10%)	€ 73,71677

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.001**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,81200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,56011
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,96992
Utili di impresa (10%)	€ 5,77819

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.002**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,77250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,88971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,76360
Utili di impresa (10%)	€ 6,35361

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.003**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,37150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,41403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,45944
Utili di impresa (10%)	€ 7,58309

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.004**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,64800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,63085
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,74368
Utili di impresa (10%)	€ 9,23917

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.005**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,15500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,14178
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,06480
Utili di impresa (10%)	€ 10,92198

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.006**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,70250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 137,42839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,23240
Utili di impresa (10%)	€ 12,49349

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.007**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,87450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 220,58786
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,65992
Utili di impresa (10%)	€ 20,05344

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.008**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 008 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,41750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 265,94073
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,34680
Utili di impresa (10%)	€ 24,17643

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.009**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 009 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,20650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 397,09949
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,79304
Utili di impresa (10%)	€ 36,09995

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.010**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 010 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,01850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 576,77561
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,32296
Utili di impresa (10%)	€ 52,43415

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.011**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 011 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 566,66050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 723,05880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 90,66568
Utili di impresa (10%)	€ 65,73262

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.091.012**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 012 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.312,88700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.675,24381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,06192
Utili di impresa (10%)	€ 152,29489

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.092.001**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 001 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,16800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 106,12237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,30688
Utili di impresa (10%)	€ 9,64749

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.092.002**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 002 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,33500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,67946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,37360
Utili di impresa (10%)	€ 8,97086

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.092.003**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 003 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,59150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,01075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,05464
Utili di impresa (10%)	€ 12,36461

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.092.004**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 004 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,43400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 163,88178
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,54944
Utili di impresa (10%)	€ 14,89834

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.092.005**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 005 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,68850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 220,35053
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,63016
Utili di impresa (10%)	€ 20,03187

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.092.006**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 006 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,38700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 328,42581
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,18192
Utili di impresa (10%)	€ 29,85689

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.092.007**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 007 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,76850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 408,02461
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,16296
Utili di impresa (10%)	€ 37,09315

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.092.008**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 008 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,28900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 746,82876
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 93,64624
Utili di impresa (10%)	€ 67,89352

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.093.001**
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 001 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,39380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,30649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,70301
Utili di impresa (10%)	€ 9,20968

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.093.002**
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 002 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,80060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,82557
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,76810
Utili di impresa (10%)	€ 9,25687

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.093.003**
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 003 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,80060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,82557
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,76810
Utili di impresa (10%)	€ 9,25687

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.093.004**
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 004 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,53140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 152,52206
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,12502
Utili di impresa (10%)	€ 13,86564

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.093.005**
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 005 diametro100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,31340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 212,21589
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,61014
Utili di impresa (10%)	€ 19,29235

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.093.006**
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 006 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,98040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 364,91099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,75686
Utili di impresa (10%)	€ 33,17373

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.093.007**
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 007 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,66200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 457,65271
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,38592
Utili di impresa (10%)	€ 41,60479

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.093.008**
Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 008 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 571,89300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 729,73547
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,50288
Utili di impresa (10%)	€ 66,33959

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.094.001**
Voce: 094 +124,37% su anno 2023/1 +124,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 001 diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+113,42%
Prezzo	€ 18,24680
Scostamento % su anno 2023/1	+113,42%
Spese generali (16%)	€ 2,28800
Utili di impresa (10%)	€ 1,65880

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.094.002**
Voce: 094 +124,37% su anno 2023/1 +124,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 002 diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,26500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+113,45%
Prezzo	€ 23,30614
Scostamento % su anno 2023/1	+113,45%
Spese generali (16%)	€ 2,92240
Utili di impresa (10%)	€ 2,11874

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.094.003**
Voce: 094 +124,37% su anno 2023/1 +124,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 003 diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,15500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+124,53%
Prezzo	€ 32,09778
Scostamento % su anno 2023/1	+124,53%
Spese generali (16%)	€ 4,02480
Utili di impresa (10%)	€ 2,91798

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.094.004**
Voce: 094 +124,37% su anno 2023/1 +124,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 004 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,64500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+183,72%
Prezzo	€ 60,79502
Scostamento % su anno 2023/1	+183,72%
Spese generali (16%)	€ 7,62320
Utili di impresa (10%)	€ 5,52682

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.094.005**
Voce: 094 +124,37% su anno 2023/1 +124,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 005 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+319,35%
Prezzo	€ 120,26300
Scostamento % su anno 2023/1	+319,35%
Spese generali (16%)	€ 15,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,93300

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.094.006**
Voce: 094 +124,37% su anno 2023/1 +124,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 006 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+264,87%
Prezzo	€ 162,56240
Scostamento % su anno 2023/1	+264,87%
Spese generali (16%)	€ 20,38400
Utili di impresa (10%)	€ 14,77840

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.094.007**
Voce: 094 +124,37% su anno 2023/1 +124,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 007 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,79268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,33146
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,32683
Utili di impresa (10%)	€ 8,21195

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.094.008**
Voce: 094 +124,37% su anno 2023/1 +124,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 008 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,70111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 129,77062
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,27218
Utili di impresa (10%)	€ 11,79733

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.094.009**
Voce: 094 +124,37% su anno 2023/1 +124,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 009 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,36117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,51686
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,01779
Utili di impresa (10%)	€ 18,13790

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.095.001**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 001 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,47720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,96091
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,39635
Utili di impresa (10%)	€ 6,08736

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.095.002**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 002 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,03125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,56388
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,84500
Utili di impresa (10%)	€ 5,68763

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.095.003**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 003 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,38550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,43190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,46168
Utili di impresa (10%)	€ 7,58472

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.095.004**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 004 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,03510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,26479
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,20562
Utili di impresa (10%)	€ 11,02407

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.095.005**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 005 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,38835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,16754
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,58214
Utili di impresa (10%)	€ 14,19705

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.095.006**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 006 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,80108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 258,77418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,44817
Utili di impresa (10%)	€ 23,52493

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.095.007**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 007 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,67610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 368,35071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,18818
Utili di impresa (10%)	€ 33,48643

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.095.008**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 008 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,28278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 561,80082
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,44524
Utili di impresa (10%)	€ 51,07280

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.096.001**
Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 001 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 474,48994**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 605,44916
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 75,91839
Utili di impresa (10%)	€ 55,04083

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.096.002**
Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 002 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,00499**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 680,11437
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,28080
Utili di impresa (10%)	€ 61,82858

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.096.003**
Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 003 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 563,32411**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 718,80157
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 90,13186
Utili di impresa (10%)	€ 65,34560

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.096.004**
Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 004 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 729,27244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 930,55163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 116,68359
Utili di impresa (10%)	€ 84,59560

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.096.005**
Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 005 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 899,55208**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.147,82845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,92833
Utili di impresa (10%)	€ 104,34804

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.096.006**
Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 006 diametro125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.129,36590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.441,07088
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,69854
Utili di impresa (10%)	€ 131,00644

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.096.007**
Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 007 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.319,77335**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.684,03080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,16374
Utili di impresa (10%)	€ 153,09371

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.096.008**
Voce: 096 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 008 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.474,36271**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.157,28681
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 395,89803
Utili di impresa (10%)	€ 287,02607

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.098.001**
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 001 diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,54528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19690
Utili di impresa (10%)	€ 0,86775

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.098.002**
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 002 diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,70276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,38072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55244
Utili di impresa (10%)	€ 1,12552

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.098.003**
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 003 diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,26078**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,92075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,12172
Utili di impresa (10%)	€ 1,53825

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.098.004**
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,22915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,26039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,91666
Utili di impresa (10%)	€ 2,11458

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.098.005**
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,22481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,63486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,71597
Utili di impresa (10%)	€ 2,69408

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.098.006**
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,78608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,83504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,24577
Utili di impresa (10%)	€ 3,80319

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.098.007**
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,61575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,13770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,41852
Utili di impresa (10%)	€ 6,10343

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.098.008**
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 008 diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,47288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,40739
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,71566
Utili di impresa (10%)	€ 9,21885

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.098.009**
Voce: 098 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 009 diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,55566**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,86503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,04891
Utili di impresa (10%)	€ 15,26046

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.099.001**
Voce: 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 001 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,55927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,65363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,48948
Utili di impresa (10%)	€ 7,60488

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.099.002**
Voce: 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 002 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,07004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,27338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,45121
Utili di impresa (10%)	€ 9,75213

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.099.003**
Voce: 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 003 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,93246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 138,99782
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,42919
Utili di impresa (10%)	€ 12,63617

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.099.004**
Voce: 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 004 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,42621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,15184
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,34819
Utili di impresa (10%)	€ 18,37744

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.099.005**
Voce: 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 005 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,95943**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 345,74423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,35351
Utili di impresa (10%)	€ 31,43129

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.099.006**
Voce: 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 006 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,55603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 392,44149
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,20896
Utili di impresa (10%)	€ 35,67650

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.099.007**
Voce: 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 007 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,47127**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 525,03734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,83540
Utili di impresa (10%)	€ 47,73067

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.099.008**
Voce: 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 008 diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 895,37532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.142,49891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,26005
Utili di impresa (10%)	€ 103,86354

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.099.009**
Voce: 099 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 009 diametro 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.351,72569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.724,80198
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 216,27611
Utili di impresa (10%)	€ 156,80018

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.100.001**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 001 diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,51500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,21314
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,04240
Utili di impresa (10%)	€ 3,65574

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.100.002**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 002 diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,10900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,45508
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,57744
Utili di impresa (10%)	€ 4,76864

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.100.003**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 003 diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,65900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,81288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,62544
Utili di impresa (10%)	€ 5,52844

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.100.004**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 004 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,68600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,15934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,54976
Utili di impresa (10%)	€ 6,92358

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.100.005**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 005 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,73300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 92,80731
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,63728
Utili di impresa (10%)	€ 8,43703

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.100.006**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 006 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,78600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 118,39494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,84576
Utili di impresa (10%)	€ 10,76318

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.100.007**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 007 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,23800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,59569
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,75808
Utili di impresa (10%)	€ 13,59961

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.100.008**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 008 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,65520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,03200
Utili di impresa (10%)	€ 17,42320

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.100.009**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 009 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,24200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 265,71679
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,31872
Utili di impresa (10%)	€ 24,15607

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.001**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: filettato diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,48751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,45806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,83800
Utili di impresa (10%)	€ 7,13255

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.002**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: filettato diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,55300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,05763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,40848
Utili di impresa (10%)	€ 6,09615

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.003**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: filettato diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,72725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,41997
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,83636
Utili di impresa (10%)	€ 7,85636

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.004**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: filettato diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,88300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 114,69071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,38128
Utili di impresa (10%)	€ 10,42643

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.005**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,47300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,09555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,79568
Utili di impresa (10%)	€ 7,82687

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.006**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,92290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 123,67362
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,50766
Utili di impresa (10%)	€ 11,24306

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.007**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,75310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,18496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,96050
Utili di impresa (10%)	€ 14,47136

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.008**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 008 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,99750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 216,91681
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,19960
Utili di impresa (10%)	€ 19,71971

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.009**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 009 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,48700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 324,72541
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,71792
Utili di impresa (10%)	€ 29,52049

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.010**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 010 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,65500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 407,87978
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,14480
Utili di impresa (10%)	€ 37,07998

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.011**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 011 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,87830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 784,58471
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 98,38053
Utili di impresa (10%)	€ 71,32588

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.012**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 012 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: flangiato diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.337,79260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.707,02336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 214,04682
Utili di impresa (10%)	€ 155,18394

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.101.013**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 013 flangiato diametro 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.139,12960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.729,52937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 342,26074
Utili di impresa (10%)	€ 248,13903

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.014**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 014 diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,92800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,91213
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,62848
Utili di impresa (10%)	€ 3,35565

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.015**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 015 diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,28400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,64238
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,84544
Utili di impresa (10%)	€ 3,51294

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.016**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 016 diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,31800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,23777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,17088
Utili di impresa (10%)	€ 3,74889

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.017**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 017 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,60750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,43517
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,69720
Utili di impresa (10%)	€ 4,13047

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.018**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 018 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,35025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,03892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,77604
Utili di impresa (10%)	€ 4,91263

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.019**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 019 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,24%
Prezzo	€ 120,26300
Scostamento % su anno 2023/1	-13,24%
Spese generali (16%)	€ 15,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,93300

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.020**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 020 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,99%
Prezzo	€ 161,73300
Scostamento % su anno 2023/1	-14,99%
Spese generali (16%)	€ 20,28000
Utili di impresa (10%)	€ 14,70300

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.021**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 021 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,64%
Prezzo	€ 198,22660
Scostamento % su anno 2023/1	-14,64%
Spese generali (16%)	€ 24,85600
Utili di impresa (10%)	€ 18,02060

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.022**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 022 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,81%
Prezzo	€ 258,77280
Scostamento % su anno 2023/1	-14,81%
Spese generali (16%)	€ 32,44800
Utili di impresa (10%)	€ 23,52480

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.023**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 023 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,02%
Prezzo	€ 368,25360
Scostamento % su anno 2023/1	-15,02%
Spese generali (16%)	€ 46,17600
Utili di impresa (10%)	€ 33,47760

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.024**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 024 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 439,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,83%
Prezzo	€ 560,67440
Scostamento % su anno 2023/1	-14,83%
Spese generali (16%)	€ 70,30400
Utili di impresa (10%)	€ 50,97040

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.025**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 025 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 788,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,32%
Prezzo	€ 1.006,06220
Scostamento % su anno 2023/1	-15,32%
Spese generali (16%)	€ 126,15200
Utili di impresa (10%)	€ 91,46020

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.026**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 026 diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.324,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,39%
Prezzo	€ 1.690,31720
Scostamento % su anno 2023/1	-15,39%
Spese generali (16%)	€ 211,95200
Utili di impresa (10%)	€ 153,66520

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.102.027**
Voce: 102 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 027 diametro 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.384,39275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.766,48515
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 221,50284
Utili di impresa (10%)	€ 160,58956

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.103.001**
Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 001 diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,12%
Prezzo	€ 17,25152
Scostamento % su anno 2023/1	+44,12%
Spese generali (16%)	€ 2,16320
Utili di impresa (10%)	€ 1,56832

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.103.002**
Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 002 diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,8%
Prezzo	€ 23,55496
Scostamento % su anno 2023/1	+43,8%
Spese generali (16%)	€ 2,95360
Utili di impresa (10%)	€ 2,14136

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.103.003**
Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 003 diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,22%
Prezzo	€ 31,84896
Scostamento % su anno 2023/1	+42,22%
Spese generali (16%)	€ 3,99360
Utili di impresa (10%)	€ 2,89536

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.103.004**
Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 004 diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,59500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,25%
Prezzo	€ 46,69522
Scostamento % su anno 2023/1	+54,25%
Spese generali (16%)	€ 5,85520
Utili di impresa (10%)	€ 4,24502

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.103.005**
Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 005 diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,43500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,96%
Prezzo	€ 57,97506
Scostamento % su anno 2023/1	+30,96%
Spese generali (16%)	€ 7,26960
Utili di impresa (10%)	€ 5,27046

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.103.006**
Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 006 diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+72,08%
Prezzo	€ 94,55160
Scostamento % su anno 2023/1	+72,08%
Spese generali (16%)	€ 11,85600
Utili di impresa (10%)	€ 8,59560

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.103.007**
Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 007 diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,23%
Prezzo	€ 154,26840
Scostamento % su anno 2023/1	+71,23%
Spese generali (16%)	€ 19,34400
Utili di impresa (10%)	€ 14,02440

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.103.008**
Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 008 diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,38%
Prezzo	€ 221,44980
Scostamento % su anno 2023/1	+51,38%
Spese generali (16%)	€ 27,76800
Utili di impresa (10%)	€ 20,13180

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.103.009**
Voce: 103 +45,56% su anno 2023/1 +45,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 009 diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,93750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,46025
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,39000
Utili di impresa (10%)	€ 19,13275

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.104.007**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 007 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,91532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,52795
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,74645
Utili di impresa (10%)	€ 12,86618

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.104.008**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 008 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,41501**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 186,82555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,42640
Utili di impresa (10%)	€ 16,98414

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.104.009**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 009 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,84513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 261,38239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,77522
Utili di impresa (10%)	€ 23,76204

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.104.010**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 010 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,35494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 403,66890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,61679
Utili di impresa (10%)	€ 36,69717

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.104.011**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 011 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,18996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 568,06239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 71,23039
Utili di impresa (10%)	€ 51,64204

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.104.012**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 012 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 838,48921**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.069,91223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,15827
Utili di impresa (10%)	€ 97,26475

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.104.013**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 013 diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.273,33932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.900,78097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 363,73429
Utili di impresa (10%)	€ 263,70736

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.105.001**
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 001 diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,05447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,00951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,40872
Utili di impresa (10%)	€ 7,54632

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.105.002**
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 002 diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,04%
Prezzo	€ 93,72220
Scostamento % su anno 2023/1	+7,04%
Spese generali (16%)	€ 11,75200
Utili di impresa (10%)	€ 8,52020

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.105.003**
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 003 diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,72%
Prezzo	€ 98,69860
Scostamento % su anno 2023/1	-7,72%
Spese generali (16%)	€ 12,37600
Utili di impresa (10%)	€ 8,97260

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.105.004**
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 004 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,98%
Prezzo	€ 119,43360
Scostamento % su anno 2023/1	-0,98%
Spese generali (16%)	€ 14,97600
Utili di impresa (10%)	€ 10,85760

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.105.005**
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 005 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,12%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	-20,12%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.105.006**
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 733,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+375,4%
Prezzo	€ 935,56320
Scostamento % su anno 2023/1	+375,4%
Spese generali (16%)	€ 117,31200
Utili di impresa (10%)	€ 85,05120

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.105.007**
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 763,10000**
Prezzo	€ 973,71560
Spese generali (16%)	€ 122,09600
Utili di impresa (10%)	€ 88,51960

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.105.008**
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 008 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,20000**
Prezzo	€ 1.383,43920
Spese generali (16%)	€ 173,47200
Utili di impresa (10%)	€ 125,76720

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.105.009**
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 009 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.115,40000**
Prezzo	€ 1.423,25040
Spese generali (16%)	€ 178,46400
Utili di impresa (10%)	€ 129,38640

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.105.010**
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 010 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.152,15000**
Prezzo	€ 2.746,14340
Spese generali (16%)	€ 344,34400
Utili di impresa (10%)	€ 249,64940

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.105.011**
Voce: 105 +58,94% su anno 2023/1 +58,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 011 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.204,80000**
Prezzo	€ 2.813,32480
Spese generali (16%)	€ 352,76800
Utili di impresa (10%)	€ 255,75680

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.106.001**
Voce: 106 +41,01% su anno 2023/1 +41,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 001 senza rubinetto di intercettazione diametro 1/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,69500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,14%
Prezzo	€ 25,13082
Scostamento % su anno 2023/1	+73,14%
Spese generali (16%)	€ 3,15120
Utili di impresa (10%)	€ 2,28462

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.106.002**
Voce: 106 +41,01% su anno 2023/1 +41,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 002 senza rubinetto di intercettazione diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,69500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,14%
Prezzo	€ 25,13082
Scostamento % su anno 2023/1	+73,14%
Spese generali (16%)	€ 3,15120
Utili di impresa (10%)	€ 2,28462

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.106.003**
Voce: 106 +41,01% su anno 2023/1 +41,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 003 senza rubinetto di intercettazione diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,95%
Prezzo	€ 27,53608
Scostamento % su anno 2023/1	+61,95%
Spese generali (16%)	€ 3,45280
Utili di impresa (10%)	€ 2,50328

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.106.005**
Voce: 106 +41,01% su anno 2023/1 +41,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 005 completo di rubinetto di intercettazione automatico 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,18%
Prezzo	€ 19,57384
Scostamento % su anno 2023/1	-3,18%
Spese generali (16%)	€ 2,45440
Utili di impresa (10%)	€ 1,77944

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.106.006**
Voce: 106 +41,01% su anno 2023/1 +41,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 006 completo di rubinetto di intercettazione automatico 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,58125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,98568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,13300
Utili di impresa (10%)	€ 2,27143

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.107.001**
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:
Articolo: 001 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,67800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,76513
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,10848
Utili di impresa (10%)	€ 2,97865

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.107.002**
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:
Articolo: 002 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,51150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,38067
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,56184
Utili di impresa (10%)	€ 3,30733

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.107.003**
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,80700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,58573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,08912
Utili di impresa (10%)	€ 3,68961

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.107.004**
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,30300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,87463
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,12848
Utili di impresa (10%)	€ 4,44315

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.107.005**
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,02550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,28054
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,68408
Utili di impresa (10%)	€ 5,57096

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.107.006**
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,21950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,01208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,15512
Utili di impresa (10%)	€ 6,63746

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.107.007**
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,62050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 106,69976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,37928
Utili di impresa (10%)	€ 9,69998

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.107.008**
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 008 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,31150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 133,10147
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,68984
Utili di impresa (10%)	€ 12,10013

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.107.009**
Voce: 107 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 009 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,68050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 197,37232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,74888
Utili di impresa (10%)	€ 17,94294

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.108.001**
Voce: 108 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,87067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,52698
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,69931
Utili di impresa (10%)	€ 1,95700

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.108.002**
Voce: 108 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,12311**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,12509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,89970
Utili di impresa (10%)	€ 2,10228

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.108.003**
Voce: 108 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,29251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,89324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,24680
Utili di impresa (10%)	€ 2,35393

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.108.004**
Voce: 108 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,93492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,36896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,30959
Utili di impresa (10%)	€ 3,12445

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.108.005**
Voce: 108 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,87116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,39161
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,93939
Utili di impresa (10%)	€ 3,58106

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.109.001**
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,35700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,25153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,41712
Utili di impresa (10%)	€ 2,47741

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.109.002**
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,81500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,76794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,61040
Utili di impresa (10%)	€ 3,34254

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.109.003**
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,52920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,37526
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,08467
Utili di impresa (10%)	€ 8,76139

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.109.004**
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,78440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,94489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,16550
Utili di impresa (10%)	€ 10,99499

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.109.005**
Voce: 109 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,44660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,13787
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,95146
Utili di impresa (10%)	€ 13,73981

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.110.001**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,14300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,11847
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,78288
Utili di impresa (10%)	€ 4,19259

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.110.002**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,73500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,42586
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,19760
Utili di impresa (10%)	€ 4,49326

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.110.003**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,34050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,57848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,09448
Utili di impresa (10%)	€ 5,14350

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.110.004**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 004 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,66700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,20309
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,42672
Utili di impresa (10%)	€ 6,10937

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.110.005**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 005 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,89350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,25211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,06296
Utili di impresa (10%)	€ 7,29565

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.110.006**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 006 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,38500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,29526
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,70160
Utili di impresa (10%)	€ 9,20866

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.110.007**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 007 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,07850
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,06000
Utili di impresa (10%)	€ 11,64350

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.110.008**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 008 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,54600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,12870
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,20736
Utili di impresa (10%)	€ 15,37534

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.110.009**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 009 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,99600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,81090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,55936
Utili di impresa (10%)	€ 19,25554

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.110.010**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 010 diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,34250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 233,94503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,33480
Utili di impresa (10%)	€ 21,26773

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.110.011**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 011 diametro 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,29970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 295,13842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,00795
Utili di impresa (10%)	€ 26,83077

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.001**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 001 altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 273,57440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,30400
Utili di impresa (10%)	€ 24,87040

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.002**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 002 altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 273,57440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,30400
Utili di impresa (10%)	€ 24,87040

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.003**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 003 altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 273,57440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,30400
Utili di impresa (10%)	€ 24,87040

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.004**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 004 altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 273,57440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,30400
Utili di impresa (10%)	€ 24,87040

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.005**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 005 altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,86870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,75646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,81899
Utili di impresa (10%)	€ 23,06877

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.006**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 006 altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,02190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 270,53994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,92350
Utili di impresa (10%)	€ 24,59454

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.007**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 007 altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,78920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,47200
Utili di impresa (10%)	€ 28,61720

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.008**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 008 altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,78920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,47200
Utili di impresa (10%)	€ 28,61720

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.009**

Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 009 altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,78920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,47200
Utili di impresa (10%)	€ 28,61720

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.010**

Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 010 altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,78920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,47200
Utili di impresa (10%)	€ 28,61720

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.011**

Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 011 altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,49410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 354,08248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,39906
Utili di impresa (10%)	€ 32,18932

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.012**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 012 altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,98923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 373,85426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,87828
Utili di impresa (10%)	€ 33,98675

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.013**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 013 altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 372,84720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,75200
Utili di impresa (10%)	€ 33,89520

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.014**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 014 altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 373,48520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,83200
Utili di impresa (10%)	€ 33,95320

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.015**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 015 altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 372,59200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,72000
Utili di impresa (10%)	€ 33,87200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.016**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 016 altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 372,84720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,75200
Utili di impresa (10%)	€ 33,89520

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.017**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 017 altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,71730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 427,09928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 53,55477
Utili di impresa (10%)	€ 38,82721

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.018**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 018 altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,07703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 451,80229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,65232
Utili di impresa (10%)	€ 41,07294

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.019**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 019 altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 406,91640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,02400
Utili di impresa (10%)	€ 36,99240

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.020**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 020 altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 406,91640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,02400
Utili di impresa (10%)	€ 36,99240

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.021**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 021 altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 406,91640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,02400
Utili di impresa (10%)	€ 36,99240

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.022**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 022 altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 406,91640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,02400
Utili di impresa (10%)	€ 36,99240

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.023**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 023 altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 407,88198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 520,45741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,26112
Utili di impresa (10%)	€ 47,31431

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.111.024**
Voce: 111 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 024 altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 432,14590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 551,41816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 69,14334
Utili di impresa (10%)	€ 50,12892

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.113.001**
Voce: 113 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 001 2 l attacco 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,59000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,08%
Prezzo	€ 40,30884
Scostamento % su anno 2023/1	+5,08%
Spese generali (16%)	€ 5,05440
Utili di impresa (10%)	€ 3,66444

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.113.002**
Voce: 113 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 002 5 l attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,67500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,54%
Prezzo	€ 49,34930
Scostamento % su anno 2023/1	+5,54%
Spese generali (16%)	€ 6,18800
Utili di impresa (10%)	€ 4,48630

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.113.003**
Voce: 113 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

Articolo: 003 8 l attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,89000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,87%
Prezzo	€ 58,55564
Scostamento % su anno 2023/1	-5,87%
Spese generali (16%)	€ 7,34240
Utili di impresa (10%)	€ 5,32324

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.113.004**
Voce: 113 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 004 12 l attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,98500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,37%
Prezzo	€ 47,19286
Scostamento % su anno 2023/1	+5,37%
Spese generali (16%)	€ 5,91760
Utili di impresa (10%)	€ 4,29026

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.113.005**
Voce: 113 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 005 18 l attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,74500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,36%
Prezzo	€ 55,81862
Scostamento % su anno 2023/1	+5,36%
Spese generali (16%)	€ 6,99920
Utili di impresa (10%)	€ 5,07442

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.113.006**
Voce: 113 +3,46% su anno 2023/1 +3,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 006 24 l attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,29%
Prezzo	€ 67,67904
Scostamento % su anno 2023/1	+5,29%
Spese generali (16%)	€ 8,48640
Utili di impresa (10%)	€ 6,15264

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.001**
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

Articolo: 001 35 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,78%
Prezzo	€ 98,69860
Scostamento % su anno 2023/1	+5,78%
Spese generali (16%)	€ 12,37600
Utili di impresa (10%)	€ 8,97260

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.002**

Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

Articolo: 002 50 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,88%
Prezzo	€ 126,89820
Scostamento % su anno 2023/1	+5,88%
Spese generali (16%)	€ 15,91200
Utili di impresa (10%)	€ 11,53620

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.003**

Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

Articolo: 003 80 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 182,46800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 22,88000
Utili di impresa (10%)	€ 16,58800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.004**

Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

Articolo: 004 105 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,75%
Prezzo	€ 255,45520
Scostamento % su anno 2023/1	+5,75%
Spese generali (16%)	€ 32,03200
Utili di impresa (10%)	€ 23,22320

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.005**
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 005 150 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 311,02500
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 39,00000
Utili di impresa (10%)	€ 28,27500

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.006**
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 006 200 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,38%
Prezzo	€ 454,51120
Scostamento % su anno 2023/1	+5,38%
Spese generali (16%)	€ 56,99200
Utili di impresa (10%)	€ 41,31920

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.007**
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 007 250 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,35%
Prezzo	€ 530,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+5,35%
Spese generali (16%)	€ 66,56000
Utili di impresa (10%)	€ 48,25600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.008**
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 008 300 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 525,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 670,98460
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 84,13600
Utili di impresa (10%)	€ 60,99860

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.009**
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 009 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 828,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,37%
Prezzo	€ 1.057,48500
Scostamento % su anno 2023/1	+5,37%
Spese generali (16%)	€ 132,60000
Utili di impresa (10%)	€ 96,13500

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.010**
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 010 8 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,89000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,8%
Prezzo	€ 41,96764
Scostamento % su anno 2023/1	+7,8%
Spese generali (16%)	€ 5,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,81524

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.011**
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 011 12 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,01%
Prezzo	€ 47,10992
Scostamento % su anno 2023/1	+21,01%
Spese generali (16%)	€ 5,90720
Utili di impresa (10%)	€ 4,28272

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.012**
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 012 18 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,66500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,39%
Prezzo	€ 53,16454
Scostamento % su anno 2023/1	+21,39%
Spese generali (16%)	€ 6,66640
Utili di impresa (10%)	€ 4,83314

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.114.013**
Voce: 114 +8,66% su anno 2023/1 +8,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 013 25 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,91500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,24%
Prezzo	€ 57,31154
Scostamento % su anno 2023/1	+13,24%
Spese generali (16%)	€ 7,18640
Utili di impresa (10%)	€ 5,21014

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.115.001**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:
Articolo: 001 8 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,51000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,93076
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,88160
Utili di impresa (10%)	€ 3,53916

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.115.002**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:
Articolo: 002 10 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,76425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,25518
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,92228
Utili di impresa (10%)	€ 3,56865

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.115.003**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:
Articolo: 003 12 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,01850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,57961
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,96296
Utili di impresa (10%)	€ 3,59815

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.115.004**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:
Articolo: 004 14 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,40875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,28557
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,30540
Utili di impresa (10%)	€ 4,57142

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.115.005**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:
Articolo: 005 18 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,72960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,07097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,51674
Utili di impresa (10%)	€ 1,82463

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.116.001**
Voce: 116 -3,15% su anno 2023/1 -3,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ammortizzatore della sovrapressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 3 bar, temperatura massima 90 °C,
Articolo: 001 attacco 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,23000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 61,54148
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 7,71680
Utili di impresa (10%)	€ 5,59468

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.117.001**
Voce: 117 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mini ammortizzatore anti colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata, pistone in ottone a doppia tenuta con O-ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C:
Articolo: 001 1/2" M

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,26875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,41893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,20300
Utili di impresa (10%)	€ 5,94718

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.117.002**
Voce: 117 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mini ammortizzatore anti colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata, pistone in ottone a doppia tenuta con O-ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C:
Articolo: 002 3/4" M

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 84,59880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,60800
Utili di impresa (10%)	€ 7,69080

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.118.001**
Voce: 118 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 001 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,64%
Prezzo	€ 346,68920
Scostamento % su anno 2023/1	+1,64%
Spese generali (16%)	€ 43,47200
Utili di impresa (10%)	€ 31,51720

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.118.002**
Voce: 118 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 002 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,93%
Prezzo	€ 404,74720
Scostamento % su anno 2023/1	+1,93%
Spese generali (16%)	€ 50,75200
Utili di impresa (10%)	€ 36,79520

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.118.003**
Voce: 118 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 003 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 388,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,4%
Prezzo	€ 495,15180
Scostamento % su anno 2023/1	+1,4%
Spese generali (16%)	€ 62,08800
Utili di impresa (10%)	€ 45,01380

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.118.004**
Voce: 118 +1,64% su anno 2023/1 +1,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 004 Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 586,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 748,94820
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 93,91200
Utili di impresa (10%)	€ 68,08620

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.119.001**
Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 001 Attacchi flangiati PN16 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 892,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 1.138,76620
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 142,79200
Utili di impresa (10%)	€ 103,52420

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.119.002**
Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 002 Attacchi flangiati PN16 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 924,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,66%
Prezzo	€ 1.179,40680
Scostamento % su anno 2023/1	+1,66%
Spese generali (16%)	€ 147,88800
Utili di impresa (10%)	€ 107,21880

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.119.003**
Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 003 Attacchi flangiati PN16 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.337,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 1.706,07580
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 213,92800
Utili di impresa (10%)	€ 155,09780

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.119.004**

Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 004 Attacchi flangiati PN16 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.367,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 1.745,05760
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 218,81600
Utili di impresa (10%)	€ 158,64160

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.119.005**

Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 005 Attacchi flangiati PN16 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.452,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 4.404,94340
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 552,34400
Utili di impresa (10%)	€ 400,44940

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.119.006**

Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 006 Attacchi flangiati PN16 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.630,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,59%
Prezzo	€ 4.632,19900
Scostamento % su anno 2023/1	+1,59%
Spese generali (16%)	€ 580,84000
Utili di impresa (10%)	€ 421,10900

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.119.007**
Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 007 Attacchi flangiati PN16 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.479,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 9.543,90580
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 1.196,72800
Utili di impresa (10%)	€ 867,62780

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.119.008**
Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 008 Attacchi flangiati PN16 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.079,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 10.309,44200
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 1.292,72000
Utili di impresa (10%)	€ 937,22200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.119.009**
Voce: 119 +1,61% su anno 2023/1 +1,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 009 Attacchi flangiati PN16 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.168,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,59%
Prezzo	€ 11.698,68700
Scostamento % su anno 2023/1	+1,59%
Spese generali (16%)	€ 1.466,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1.063,51700

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.120.001**
Voce: 120 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 001 gemellare, portata 2 ÷ 10 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.359,39000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.734,58164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,50240
Utili di impresa (10%)	€ 157,68924

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.120.003**

Voce: 120 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 003 gemellare, portata 2 ÷ 14 mc/h, prevalenza 11 ÷ 3 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.274,69000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.902,50444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 363,95040
Utili di impresa (10%)	€ 263,86404

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.120.005**

Voce: 120 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 005 gemellare, portata 4 ÷ 20 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,6 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.046,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.611,24468
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 327,42880
Utili di impresa (10%)	€ 237,38588

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.120.011**

Voce: 120 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 011 singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.534,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,07304
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,52640
Utili di impresa (10%)	€ 178,00664

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.120.012**
Voce: 120 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:
Articolo: 012 singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.774,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.263,75160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 283,85600
Utili di impresa (10%)	€ 205,79560

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.120.014**
Voce: 120 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:
Articolo: 014 singolo, portata 10 ÷ 60 mc/h, prevalenza 11 ÷ 5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.236,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.577,41672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,79520
Utili di impresa (10%)	€ 143,40152

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.121.001**
Voce: 121 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:
Articolo: 001 elettronico, portata 1,2 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 3,15 ÷ 1,75 m, attacchi bocchettone 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,99675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 250,09185
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,35948
Utili di impresa (10%)	€ 22,73562

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.121.002**
Voce: 121 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:
Articolo: 002 elettronico, portata 1,8 ÷ 3 mc/h, prevalenza 2,5 ÷ 0,82 m, attacchi bocchettone 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,30471**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 254,31281
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,88875
Utili di impresa (10%)	€ 23,11935

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.121.003**
Voce: 121 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:
Articolo: 003 elettronico, portata 0,6 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 4,6 ÷ 2,1 m, attacchi bocchettone 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,28744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,91477
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,72599
Utili di impresa (10%)	€ 25,90134

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.121.004**
Voce: 121 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:
Articolo: 004 elettronico, portata 1,2 ÷ 3 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 1 m, attacchi bocchettone 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,09715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 316,57196
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,69554
Utili di impresa (10%)	€ 28,77927

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.001**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 001 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 4,3 ÷ 2,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.512,56562**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.930,03373
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 242,01050
Utili di impresa (10%)	€ 175,45761

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.002**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 002 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 8,0 ÷ 4,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.530,75942**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.953,24902
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 244,92151
Utili di impresa (10%)	€ 177,56809

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.005**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 005 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 1.500 W, portata 5,0 ÷ 26,0 mc/h, prevalenza 16,0 ÷ 12,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.338,72913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.984,21837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 374,19666
Utili di impresa (10%)	€ 271,29258

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.006**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 006 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 5,0 ÷ 28,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 17m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.612,46299**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.333,50278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 417,99408
Utili di impresa (10%)	€ 303,04571

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.007**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 007 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 550 W, portata 10,0 ÷ 25,0 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.727,58315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.204,39610
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 276,41330
Utili di impresa (10%)	€ 200,39965

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.008**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 008 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 750 W, portata 15,0 ÷ 35,0 mc/h, prevalenza 7,0 ÷ 4,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.978,16128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.524,13379
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 316,50580
Utili di impresa (10%)	€ 229,46671

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.009**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 009 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 1.500 W, portata 15,0 ÷ 50,0 mc/h, prevalenza 9,0 ÷ 5,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.461,12373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.140,39388
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 393,77980
Utili di impresa (10%)	€ 285,49035

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.010**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 010 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 20,0 ÷ 55,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 6,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.752,22438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.511,83831
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 440,35590
Utili di impresa (10%)	€ 319,25803

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.011**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 011 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 20,0 ÷ 55,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 1,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.924,23841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.731,32822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 467,87815
Utili di impresa (10%)	€ 339,21166

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.012**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:

Articolo: 012 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 20,0 ÷ 60,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.312,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.674,88781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,01728
Utili di impresa (10%)	€ 152,26253

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.013**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 013 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 550 W, portata 15,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 3,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.237,00930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.854,42387
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 357,92149
Utili di impresa (10%)	€ 259,49308

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.014**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 014 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 1,1 kW, portata 20,0 ÷ 45,0 mc/h, prevalenza 7,0 ÷ 4,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.272,56989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.899,79918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 363,61118
Utili di impresa (10%)	€ 263,61811

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.015**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 015 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 30,0 ÷ 60,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.128,50506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.991,97246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 500,56081
Utili di impresa (10%)	€ 362,90659

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.016**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:

Articolo: 016 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 20,0 ÷ 70,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 7,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.508,92069**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.477,38280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 561,42731
Utili di impresa (10%)	€ 407,03480

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.017**

Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:

Articolo: 017 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 30,0 ÷ 75,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 10,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.160,58921**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.308,91183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 665,69427
Utili di impresa (10%)	€ 482,62835

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.018**

Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:

Articolo: 018 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 30,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.050,32200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.892,21087
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 488,05152
Utili di impresa (10%)	€ 353,83735

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.019**

Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:

Articolo: 019 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 1.100 W, portata 30,0 ÷ 50,0 mc/h, prevalenza 7,5 ÷ 5,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.651,33154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.383,09905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 424,21305
Utili di impresa (10%)	€ 307,55446

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.020**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 020 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 40,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 9,0 ÷ 7,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.408,85484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.349,69877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 545,41677
Utili di impresa (10%)	€ 395,42716

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.021**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 021 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 40,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 12,5 ÷ 10,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.900,08720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.976,51127
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 624,01395
Utili di impresa (10%)	€ 452,41012

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.022**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 022 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 40,0 ÷ 90,0 mc/h, prevalenza 17,5 ÷ 12,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.439,28500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.664,52766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 710,28560
Utili di impresa (10%)	€ 514,95706

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.023**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 023 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 40,0 ÷ 100,0 mc/h, prevalenza 20,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.549,10626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.080,65959
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 887,85700
Utili di impresa (10%)	€ 643,69633

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.024**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 024 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 50,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 22,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.988,23821**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.640,99195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 958,11811
Utili di impresa (10%)	€ 694,63563

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.031**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 031 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 60,0 ÷ 100,0 mc/h, prevalenza 10,0 ÷ 8,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.351,45553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.828,45725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 856,23288
Utili di impresa (10%)	€ 620,76884

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.032**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 032 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 60,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 10,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.713,67736**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.290,65231
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 914,18838
Utili di impresa (10%)	€ 662,78657

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.033**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 033 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 80,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 13,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.294,05621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.307,21572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.167,04899
Utili di impresa (10%)	€ 846,11052

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.034**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 034 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 80,0 ÷ 140,0 mc/h, prevalenza 18,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.208,70770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.474,31102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.313,39323
Utili di impresa (10%)	€ 952,21009

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.035**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 035 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 11.000 W, portata 80,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 23,0 ÷ 20,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.257,33166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.812,35520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.481,17307
Utili di impresa (10%)	€ 1.073,85047

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.040**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 040 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 80,0 ÷ 160,0 mc/h, prevalenza 8,0 ÷ 5,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.762,62285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.457,10676
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.562,01966
Utili di impresa (10%)	€ 1.132,46425

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.041**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 041 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 80,0 ÷ 160,0 mc/h, prevalenza 11,0 ÷ 8,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.385,34670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.251,70239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.661,65547
Utili di impresa (10%)	€ 1.204,70022

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.042**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 042 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 11.000 W, portata 80,0 ÷ 180,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 12,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.669,66295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.890,48992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.867,14607
Utili di impresa (10%)	€ 1.353,68090

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.043**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 043 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 15.000 W, portata 80,0 ÷ 200,0 mc/h, prevalenza 18,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.499,96141**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.949,95076
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.999,99383
Utili di impresa (10%)	€ 1.449,99552

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.123.044**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 044 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 18.500 W, portata 80,0 ÷ 240,0 mc/h, prevalenza 22,0 ÷ 25,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.513,02477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17.242,61960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.162,08396
Utili di impresa (10%)	€ 1.567,51087

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.001**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:

Articolo: 001 portata 2 ÷ 7 mc/h, prevalenza 3 ÷ 1,5 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,42290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 900,11962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,86766
Utili di impresa (10%)	€ 81,82906

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.002**

Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:

Articolo: 002 portata 2 ÷ 7 mc/h, prevalenza 3 ÷ 1,5 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,42290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 900,11962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,86766
Utili di impresa (10%)	€ 81,82906

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.003**

Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:

Articolo: 003 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,42290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 900,11962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,86766
Utili di impresa (10%)	€ 81,82906

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.004**

Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:

Articolo: 004 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,42290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 900,11962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,86766
Utili di impresa (10%)	€ 81,82906

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.007**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 007 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5 ÷ 9 m, potenza elettrica 0,55 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 825,33652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.053,12940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 132,05384
Utili di impresa (10%)	€ 95,73904

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.008**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 008 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5 ÷ 9 m, potenza elettrica 0,55 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 825,33652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.053,12940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 132,05384
Utili di impresa (10%)	€ 95,73904

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.009**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 009 portata 5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 3 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,71709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 989,81500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,11473
Utili di impresa (10%)	€ 89,98318

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.010**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 010 portata 5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 3 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,71709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 989,81500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,11473
Utili di impresa (10%)	€ 89,98318

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.011**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 011 portata 12 ÷ 20 mc/h, prevalenza 4 ÷ 1,8 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,71709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 989,81500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,11473
Utili di impresa (10%)	€ 89,98318

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.012**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 012 portata 12 ÷ 20 mc/h, prevalenza 4 ÷ 1,8 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,71709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 989,81500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,11473
Utili di impresa (10%)	€ 89,98318

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.015**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 015 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 12 ÷ 11 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 963,44393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.229,35446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,15103
Utili di impresa (10%)	€ 111,75950

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.017**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 017 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 12 ÷ 11 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 963,44393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.229,35446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,15103
Utili di impresa (10%)	€ 111,75950

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.019**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 019 portata 8,5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5,3 ÷ 4,7 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 839,39536**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.071,06848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,30326
Utili di impresa (10%)	€ 97,36986

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.020**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 020 portata 10 ÷ 12 mc/h, prevalenza 8,8 ÷ 8,6 m, potenza elettrica 1,1 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.067,64474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.362,31469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,82316
Utili di impresa (10%)	€ 123,84679

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.021**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 021 portata 40 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5,5 ÷ 11 m, potenza elettrica 1,1 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.067,64474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.362,31469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,82316
Utili di impresa (10%)	€ 123,84679

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.023**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:

Articolo: 023 portata 15 ÷ 50 mc/h, prevalenza 5,5 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.146,20883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.462,56246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,39341
Utili di impresa (10%)	€ 132,96022

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.024**

Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:

Articolo: 024 portata 20 ÷ 60 mc/h, prevalenza 9 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,84 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.601,88060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,99965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,30090
Utili di impresa (10%)	€ 185,81815

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.124.025**

Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:

Articolo: 025 portata 30 ÷ 70 mc/h, prevalenza 11,8 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,84 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.601,88060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,99965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,30090
Utili di impresa (10%)	€ 185,81815

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.001**

Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:

Articolo: 001 diametro attacco 32 mm: portata 5 ÷ 16 mc/h, prevalenza 7 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 0,37 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 841,87633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.074,23419
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,70021
Utili di impresa (10%)	€ 97,65765

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.002**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 002 diametro attacco 32 mm: portata 7 ÷ 17 mc/h, prevalenza 9 ÷ 5,5 m, potenza elettrica 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.020,50628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.302,16601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,28100
Utili di impresa (10%)	€ 118,37873

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.003**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 003 diametro attacco 32 mm: portata 9 ÷ 20 mc/h, prevalenza 15 ÷ 11 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.201,61720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.533,26355
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 192,25875
Utili di impresa (10%)	€ 139,38760

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.004**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 004 diametro attacco 40 mm: portata 5 ÷ 22 mc/h, prevalenza 4 ÷ 2,5 m, potenza elettrica 0,37 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,61344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.173,42675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 147,13815
Utili di impresa (10%)	€ 106,67516

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.005**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 005 diametro attacco 40 mm: portata 7 ÷ 22 mc/h, prevalenza 7,5 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.041,18104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.328,54701
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,58897
Utili di impresa (10%)	€ 120,77700

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.006**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 006 diametro attacco 40 mm: portata 6 ÷ 30 mc/h, prevalenza 13 ÷ 8 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.352,12947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.725,31721
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 216,34072
Utili di impresa (10%)	€ 156,84702

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.007**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 007 diametro attacco 40 mm: portata 10 ÷ 32 mc/h, prevalenza 20 ÷ 18 m, potenza elettrica 3 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.522,48951**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.942,69661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,59832
Utili di impresa (10%)	€ 176,60878

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.008**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 008 diametro attacco 50 mm: portata 12 ÷ 40 mc/h, prevalenza 6 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.010,58239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.289,50313
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,69318
Utili di impresa (10%)	€ 117,22756

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.009**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:

Articolo: 009 diametro attacco 50 mm: portata 14 ÷ 50 mc/h, prevalenza 9 ÷ 5,5 m, potenza elettrica 1,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.283,48926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.637,73229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 205,35828
Utili di impresa (10%)	€ 148,88475

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.010**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 010 diametro attacco 50 mm: portata 16 ÷ 50 mc/h, prevalenza 6 ÷ 9,5 m, potenza elettrica 3 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.491,06387**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.902,59750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,57022
Utili di impresa (10%)	€ 172,96341

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.012**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 012 diametro attacco 65 mm: portata 12 ÷ 40 mc/h, prevalenza 6 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.485,27494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.895,21082
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,64399
Utili di impresa (10%)	€ 172,29189

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.013**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 013 diametro attacco 65 mm: portata 14 ÷ 60 mc/h, prevalenza 10 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 1,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.655,63498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.112,59024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 264,90160
Utili di impresa (10%)	€ 192,05366

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.014**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:

Articolo: 014 diametro attacco 65 mm: portata 20 ÷ 70 mc/h, prevalenza 24 ÷ 14 m, potenza elettrica 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.041,01255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.604,33202
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 326,56201
Utili di impresa (10%)	€ 236,75746

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.017**

Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:

Articolo: 017 diametro attacco 80 mm: portata 20 ÷ 100 mc/h, prevalenza 10 ÷ 3 m, potenza elettrica 2,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.227,08542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.841,76100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 356,33367
Utili di impresa (10%)	€ 258,34191

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.018**

Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:

Articolo: 018 diametro attacco 80 mm: portata 40 ÷ 120 mc/h, prevalenza 16 ÷ 8 m, potenza elettrica 5,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.599,23114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.316,61893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 415,87698
Utili di impresa (10%)	€ 301,51081

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.125.019**

Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:

Articolo: 019 diametro attacco 80 mm: portata 50 ÷ 140 mc/h, prevalenza 22 ÷ 16 m, potenza elettrica 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.338,56065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.260,00339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 534,16970
Utili di impresa (10%)	€ 387,27304

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.004**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 004 diametro attacco 32 mm; portata 19,8 ÷ 27 mc/h, prevalenza 28 ÷ 15 m, potenza elettrica 2,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.522,48951**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.942,69661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,59832
Utili di impresa (10%)	€ 176,60878

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.005**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 005 diametro attacco 32 mm; portata 12 ÷ 18,9 mc/h, prevalenza 33 ÷ 22 m, potenza elettrica 3 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.707,73538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.179,07034
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 273,23766
Utili di impresa (10%)	€ 198,09730

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.006**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 006 diametro attacco 32 mm; portata 13,2 ÷ 18 mc/h, prevalenza 52 ÷ 46 m, potenza elettrica 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.895,46223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.418,60981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,27396
Utili di impresa (10%)	€ 219,87362

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.007**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 007 diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 30 mc/h, prevalenza 14 ÷ 8 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.486,10193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.896,26606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,77631
Utili di impresa (10%)	€ 172,38782

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.008**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 008 diametro attacco 40 mm; portata 21 ÷ 30 mc/h, prevalenza 24 ÷ 18 m, potenza elettrica 2,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.470,38911**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.876,21651
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,26226
Utili di impresa (10%)	€ 170,56514

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.009**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 009 diametro attacco 40 mm; portata 24 ÷ 33 mc/h, prevalenza 35 ÷ 30 m, potenza elettrica 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.895,46223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.418,60981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,27396
Utili di impresa (10%)	€ 219,87362

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.010**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 010 diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 33 mc/h, prevalenza 51 ÷ 40 m, potenza elettrica 5,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.276,70485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.905,07539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 364,27278
Utili di impresa (10%)	€ 264,09776

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.011**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 011 diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 42 mc/h, prevalenza 59 ÷ 40 m, potenza elettrica 7,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.468,56664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.149,89103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 394,97066
Utili di impresa (10%)	€ 286,35373

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.012**

Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 012 diametro attacco 40 mm; portata 16,8 ÷ 30 mc/h, prevalenza 63 ÷ 55 m, potenza elettrica 9,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.575,90692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.562,85723
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 572,14511
Utili di impresa (10%)	€ 414,80520

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.013**

Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 013 diametro attacco 50 mm; portata 30 ÷ 66 mc/h, prevalenza 15 ÷ 6 m, potenza elettrica 2,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.687,88761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.153,74459
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,06202
Utili di impresa (10%)	€ 195,79496

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.014**

Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 014 diametro attacco 50 mm; portata 37 ÷ 75 mc/h, prevalenza 30 ÷ 17 m, potenza elettrica 5,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.234,52833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.851,25815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 357,52453
Utili di impresa (10%)	€ 259,20529

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.015**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 015 diametro attacco 50 mm; portata 24 ÷ 60 mc/h, prevalenza 48 ÷ 37 m, potenza elettrica 9,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.188,87537**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.069,00497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 510,22006
Utili di impresa (10%)	€ 369,90954

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.016**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 016 diametro attacco 50 mm; portata 27 ÷ 54 mc/h, prevalenza 55 ÷ 48 m, potenza elettrica 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.188,87537**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.069,00497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 510,22006
Utili di impresa (10%)	€ 369,90954

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.017**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 017 diametro attacco 50 mm; portata 4 ÷ 54 mc/h, prevalenza 71 ÷ 60 m, potenza elettrica 15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.824,83106**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.880,48443
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 611,97297
Utili di impresa (10%)	€ 443,68040

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.018**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 018 diametro attacco 65 mm; portata 37 ÷ 96 mc/h, prevalenza 18 ÷ 8 m, potenza elettrica 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.883,88436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.403,83645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,42150
Utili di impresa (10%)	€ 218,53059

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.019**

Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 019 diametro attacco 65 mm; portata 48 ÷ 96 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 5,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.189,04385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.793,21996
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 350,24702
Utili di impresa (10%)	€ 253,92909

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.020**

Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 020 diametro attacco 65 mm; portata 48 ÷ 132 mc/h, prevalenza 44 ÷ 27 m, potenza elettrica 15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.038,19461**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.152,73633
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 646,11114
Utili di impresa (10%)	€ 468,43058

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.021**

Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 021 diametro attacco 65 mm; portata 60 ÷ 120 mc/h, prevalenza 49 ÷ 39 m, potenza elettrica 18,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.785,79402**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.106,67317
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 765,72704
Utili di impresa (10%)	€ 555,15211

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.022**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 022 diametro attacco 65 mm; portata 66 ÷ 96 mc/h, prevalenza 61,5 ÷ 50 m, potenza elettrica 15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.505,44424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.748,94685
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 720,87108
Utili di impresa (10%)	€ 522,63153

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.023**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 023 diametro attacco 80 mm; portata 75 ÷ 150 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 7,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.598,23567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.591,34872
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 575,71771
Utili di impresa (10%)	€ 417,39534

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.024**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 024 diametro attacco 80 mm; portata 84 ÷ 168 mc/h, prevalenza 46 ÷ 36 m, potenza elettrica 22 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.688,20914**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.982,15486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 750,11346
Utili di impresa (10%)	€ 543,83226

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.025**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 025 diametro attacco 80 mm; portata 96 ÷ 180 mc/h, prevalenza 62 ÷ 45 m, potenza elettrica 30 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.230,54643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.950,17725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 996,88743
Utili di impresa (10%)	€ 722,74339

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.026**

Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 026 diametro attacco 80 mm; portata 108 ÷ 192 mc/h, prevalenza 81 ÷ 63 m, potenza elettrica 45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.331,27078**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.354,70151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.173,00332
Utili di impresa (10%)	€ 850,42741

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.027**

Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 027 diametro attacco 100 mm; portata 108 ÷ 240 mc/h, prevalenza 30 ÷ 19 m, potenza elettrica 18,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.002,46553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.383,14601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 800,39448
Utili di impresa (10%)	€ 580,28600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.028**

Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 028 diametro attacco 100 mm; portata 120 ÷ 270 mc/h, prevalenza 35 ÷ 19 m, potenza elettrica 22 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.313,41396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.779,91621
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 850,14623
Utili di impresa (10%)	€ 616,35602

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.029**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 029 diametro attacco 100 mm; portata 132 ÷ 300 mc/h, prevalenza 72 ÷ 48 m, potenza elettrica 55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.277,17943**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.837,68095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.484,34871
Utili di impresa (10%)	€ 1.076,15281

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.030**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 030 diametro attacco 100 mm; portata 150 ÷ 300 mc/h, prevalenza 89 ÷ 67 m, potenza elettrica 75 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.687,36672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.361,07994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.549,97868
Utili di impresa (10%)	€ 1.123,73454

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.034**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 034 diametro attacco 125 mm; portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 37 ÷ 21 m, potenza elettrica 30 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.436,29858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.488,71699
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,80777
Utili di impresa (10%)	€ 862,61064

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.126.036**
Voce: 126 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:

Articolo: 036 diametro attacco 125 mm; portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 51 ÷ 31 m, potenza elettrica 45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.813,23776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.245,69138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.410,11804
Utili di impresa (10%)	€ 1.022,33558

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.127.001**

Voce: 127 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa monoblocco con girante periferica per liquidi puliti con temperature d'impiego sino a 90° C, altezza di aspirazione manometrica sino a 7 m, corpo in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio al nichel cromo AISI 303, motore ad induzione a due poli 2900 giri/min, classe di isolamento F, grado di protezione IP54, alimentazione 400 V, diametro attacco 1"1/4:

Articolo: 001 portata 0,48 ÷ 3,6 mc/h, prevalenza 70 ÷ 26 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 654,14949**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 834,69475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,66392
Utili di impresa (10%)	€ 75,88134

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.127.002**

Voce: 127 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettropompa monoblocco con girante periferica per liquidi puliti con temperature d'impiego sino a 90° C, altezza di aspirazione manometrica sino a 7 m, corpo in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio al nichel cromo AISI 303, motore ad induzione a due poli 2900 giri/min, classe di isolamento F, grado di protezione IP54, alimentazione 400 V, diametro attacco 1"1/4:

Articolo: 002 portata 1,89 ÷ 4,8 mc/h, prevalenza 103 ÷ 68 m, potenza elettrica 3 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 756,69631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 965,54449
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,07141
Utili di impresa (10%)	€ 87,77677

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.150.001**

Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di

Articolo: 001 150 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,91574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 664,68849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,34652
Utili di impresa (10%)	€ 60,42623

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.150.002**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo: 002 200 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 602,66657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 769,00254
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,42665
Utili di impresa (10%)	€ 69,90932

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.150.003**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo: 003 250 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 788,81373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.006,52632
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,21020
Utili di impresa (10%)	€ 91,50239

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.150.004**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo: 004 350 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.075,29670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.372,07859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,04747
Utili di impresa (10%)	€ 124,73442

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.150.005**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo: 005 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.218,99004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.555,43130
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 195,03841
Utili di impresa (10%)	€ 141,40285

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.150.006**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo: 006 800 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.786,57718**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.279,67248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 285,85235
Utili di impresa (10%)	€ 207,24295

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.151.001**
Voce: 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore orizzontale o verticale, murale, pensile, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionanti con acqua termo T < 100 °C a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostatata, della capacità di:
Articolo: 001 100 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 320,09736
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,13760
Utili di impresa (10%)	€ 29,09976

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.151.002**
Voce: 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore orizzontale o verticale, murale, pensile, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionanti con acqua termo T < 100 °C a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostatata, della capacità di:
Articolo: 002 120 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,41000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 370,56316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,46560
Utili di impresa (10%)	€ 33,68756

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.152.001**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 001 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 891,57565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.137,65053
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,65210
Utili di impresa (10%)	€ 103,42278

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.152.002**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 002 1000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.363,84602**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.740,26752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,21536
Utili di impresa (10%)	€ 158,20614

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.152.003**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 003 1500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.522,36905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.218,54291
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 403,57905
Utili di impresa (10%)	€ 292,59481

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.152.004**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 004 2000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.102,20468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.958,41317
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 496,35275
Utili di impresa (10%)	€ 359,85574

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.152.005**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 005 3000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.294,45200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.479,72075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 687,11232
Utili di impresa (10%)	€ 498,15643

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.152.006**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 006 5000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.349,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.101,92372
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.015,91520
Utili di impresa (10%)	€ 736,53852

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.153.001**
Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:
Articolo: 001 3/4", portata massima circa 3,10 mc/h, potenzialità 160 kW, pressione di esercizio 8 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 860,00000**
Prezzo	€ 1.097,36000
Spese generali (16%)	€ 137,60000
Utili di impresa (10%)	€ 99,76000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.153.002**
Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:
Articolo: 002 3/4", portata massima circa 4,5 mc/h, potenzialità 236 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.060,00000**
Prezzo	€ 1.352,56000
Spese generali (16%)	€ 169,60000
Utili di impresa (10%)	€ 122,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.153.003**
Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:
Articolo: 003 32 mm, portata massima circa 5,7 mc/h, potenzialità 295 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.230,00000**
Prezzo	€ 1.569,48000
Spese generali (16%)	€ 196,80000
Utili di impresa (10%)	€ 142,68000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.153.004**
Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:
Articolo: 004 32 mm, portata massima circa 6,6 mc/h, potenzialità 345 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.400,00000**
Prezzo	€ 1.786,40000
Spese generali (16%)	€ 224,00000
Utili di impresa (10%)	€ 162,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.153.005**
Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:
Articolo: 005 32 mm, portata massima circa 8,4 mc/h, potenzialità 443 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.330,00000**
Prezzo	€ 2.973,08000
Spese generali (16%)	€ 372,80000
Utili di impresa (10%)	€ 270,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.153.006**
Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:
Articolo: 006 32 mm, portata massima circa 9,2 mc/h, potenzialità 484 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.400,00000**
Prezzo	€ 3.062,40000
Spese generali (16%)	€ 384,00000
Utili di impresa (10%)	€ 278,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.153.007**
Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:
Articolo: 007 32 mm, portata massima circa 10,2 mc/h, potenzialità 534 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.460,00000**
Prezzo	€ 3.138,96000
Spese generali (16%)	€ 393,60000
Utili di impresa (10%)	€ 285,36000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.153.008**
Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:
Articolo: 008 32 mm, portata massima circa 11,1 mc/h, potenzialità 581 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.530,00000**
Prezzo	€ 3.228,28000
Spese generali (16%)	€ 404,80000
Utili di impresa (10%)	€ 293,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.153.009**
Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:
Articolo: 009 32 mm, portata massima circa 12,1 mc/h, potenzialità 634 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.600,00000**
Prezzo	€ 3.317,60000
Spese generali (16%)	€ 416,00000
Utili di impresa (10%)	€ 301,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.153.010**
Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:
Articolo: 010 65 mm, portata massima circa 13,8 mc/h, potenzialità 722 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.730,00000**
Prezzo	€ 3.483,48000
Spese generali (16%)	€ 436,80000
Utili di impresa (10%)	€ 316,68000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.153.011**
Voce: 153 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 90° C, diametro attacchi:
Articolo: 011 65 mm, portata massima circa 15,10 mc/h, potenzialità 791 kW, pressione esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.870,00000**
Prezzo	€ 3.662,12000
Spese generali (16%)	€ 459,20000
Utili di impresa (10%)	€ 332,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.154.001**

Voce: 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

Articolo: 001 3/4", portata massima circa 2,5 mc/h, potenzialità 132 kW, pressione di esercizio 8 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 830,00000**
Prezzo	€ 1.059,08000
Spese generali (16%)	€ 132,80000
Utili di impresa (10%)	€ 96,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.154.002**

Voce: 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

Articolo: 002 3/4", portata massima circa 3,6 mc/h, potenzialità 188 kW, pressione di esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 930,00000**
Prezzo	€ 1.186,68000
Spese generali (16%)	€ 148,80000
Utili di impresa (10%)	€ 107,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.154.003**

Voce: 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

Articolo: 003 32 mm, portata massima circa 4,5 mc/h, potenzialità 236 kW, pressione di esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.060,00000**
Prezzo	€ 1.352,56000
Spese generali (16%)	€ 169,60000
Utili di impresa (10%)	€ 122,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.154.004**

Voce: 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:

Articolo: 004 32 mm, portata massima circa 5,3 mc/h, potenzialità 276 kW, pressione di esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,00000**
Prezzo	€ 1.480,16000
Spese generali (16%)	€ 185,60000
Utili di impresa (10%)	€ 134,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.154.005**
Voce: 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:
Articolo: 005 32 mm, portata massima circa 6,7 mc/h, potenzialità 352 kW, pressione di esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.430,00000**
Prezzo	€ 1.824,68000
Spese generali (16%)	€ 228,80000
Utili di impresa (10%)	€ 165,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.154.006**
Voce: 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:
Articolo: 006 32 mm, portata massima circa 7,2 mc/h, potenzialità 377 kW, pressione di esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.530,00000**
Prezzo	€ 1.952,28000
Spese generali (16%)	€ 244,80000
Utili di impresa (10%)	€ 177,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.154.007**
Voce: 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:
Articolo: 007 32 mm, portata massima circa 8,1 mc/h, potenzialità 424 kW, pressione di esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.390,00000**
Prezzo	€ 3.049,64000
Spese generali (16%)	€ 382,40000
Utili di impresa (10%)	€ 277,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.154.008**
Voce: 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:
Articolo: 008 32 mm, portata massima circa 8,6 mc/h, potenzialità 452 kW, pressione di esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.390,00000**
Prezzo	€ 3.049,64000
Spese generali (16%)	€ 382,40000
Utili di impresa (10%)	€ 277,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.154.009**
Voce: 154 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, con esclusione della pompa di ricircolo del circuito primario e della valvola miscelatrice e delle valvole d'intercettazione, preassemblato, temperatura acqua circuito primario 80° C, diametro attacchi:
Articolo: 009 32 mm, portata massima circa 9,6 mc/h, potenzialità 502 kW, pressione di esercizio 16 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.460,00000**
Prezzo	€ 3.138,96000
Spese generali (16%)	€ 393,60000
Utili di impresa (10%)	€ 285,36000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.160.001**
Voce: 160 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio naturale, della potenzialità di 24,4 kW, completa di interruttore di tiraggio, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, pressostato acqua sanitaria e circolatore, con esclusione del raccordo fumario:
Articolo: 001 elettronica con prefiamma guidata e fiamma pilota ausiliaria, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 579,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 738,96350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,66000
Utili di impresa (10%)	€ 67,17850

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.160.003**
Voce: 160 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio naturale, della potenzialità di 24,4 kW, completa di interruttore di tiraggio, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, pressostato acqua sanitaria e circolatore, con esclusione del raccordo fumario:
Articolo: 003 accensione elettronica, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 746,36500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 952,36174
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,41840
Utili di impresa (10%)	€ 86,57834

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.161.001**
Voce: 161 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza
Articolo: 001 accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per solo riscaldamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 746,36500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 952,36174
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,41840
Utili di impresa (10%)	€ 86,57834

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.161.002**
Voce: 161 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza
Articolo: 002 accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 702,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 896,84936
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,45760
Utili di impresa (10%)	€ 81,53176

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.161.003**
Voce: 161 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza
Articolo: 003 accensione elettronica, potenzialità di 30,2 kW, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 856,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.092,94504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,04640
Utili di impresa (10%)	€ 99,35864

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.162.002**
Voce: 162 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale ad alto rendimento, con bollitore ad accumulo da 60 l, funzionante a gas metano del tipo a potenza variabile con regolazione elettronica e modulazione di fiamma, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, completa di scambiatore in rame, ventilatore, doppio circolatore, bruciatore in acciaio inox, potenzialità massima di 28 kW:
Articolo: 002 accensione elettronica, a camera stagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.233,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.574,53296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,43360
Utili di impresa (10%)	€ 143,13936

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.163.001**
Voce: 163 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di:
Articolo: 001 20 kW, bollitore da 46 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.392,54420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.776,88640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,80707
Utili di impresa (10%)	€ 161,53513

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.163.002**
Voce: 163 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di:
Articolo: 002 25 kW, bollitore da 55 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.233,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.574,53296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,43360
Utili di impresa (10%)	€ 143,13936

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.163.003**
Voce: 163 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di:
Articolo: 003 30 kW, bollitore da 65 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.194,63600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.524,35554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,14176
Utili di impresa (10%)	€ 138,57778

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.164.001**
Voce: 164 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a camera stagna ad alto rendimento per il riscaldamento e la produzione d'acqua sanitaria a basse emissioni inquinanti, con accensione elettronica completa di pannello di comando a distanza,
Articolo: 001 della potenzialità di 28 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 865,01500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.103,75914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,40240
Utili di impresa (10%)	€ 100,34174

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.165.001**
Voce: 165 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale istantanea da incasso, stagna a tiraggio forzato, per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, da 23,3 kW, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, idonea ad essere installata nello spessore della muratura esterna dell'abitazione, struttura portante in acciaio zincato, completa di interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione, idrometro, telaio da incasso e comando remoto, esclusi i raccordi fumari

Articolo: 001

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 874,05500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.115,29418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 139,84880
Utili di impresa (10%)	€ 101,39038

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.166.001**
Voce: 166 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale istantanea per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, raffreddato ad acqua, da 24 kW, con scarico a parete conforme al DPR 551/99, completa di mantello esterno verniciato a fuoco, interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione e idrometro, esclusi i raccordi fumari
Articolo: 001

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 771,39450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 984,29938
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 123,42312
Utili di impresa (10%)	€ 89,48176

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.167.001**
Voce: 167 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a gas a camera stagna e tiraggio forzato, del tipo modulante con produzione d'acqua calda sanitaria a basse emissioni inquinanti (NOx e CO), potenzialità da 10,2 a 23,3 kW, elettronica a ionizzazione con pannello di comando digitale, due circolatori (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), sistema antigelo per il circuito di riscaldamento
Articolo: 001

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,59600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.512,82050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,69536
Utili di impresa (10%)	€ 137,52914

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.168.001**
Voce: 168 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a gas da interno ad alto rendimento, del tipo a camera aperta, adatta per il collegamento a canne fumarie collettive ramificate. Bruciatore a bassissime emissioni di NOx (Classe 6).
Articolo: 001 Con Produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza nominale 24kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 789,03945**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.006,81434
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,24631
Utili di impresa (10%)	€ 91,52858

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.168.002**
Voce: 168 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Caldaia murale a gas da interno ad alto rendimento, del tipo a camera aperta, adatta per il collegamento a canne fumarie collettive ramificate. Bruciatore a bassissime emissioni di NOx (Classe 6).

Articolo: 002 Con Produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza nominale 30kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.114,10090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.421,59274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,25614
Utili di impresa (10%)	€ 129,23570

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.170.001**

Voce: 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 001 potenza resa 10 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.147,45850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.464,15705
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,59336
Utili di impresa (10%)	€ 133,10519

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.170.002**

Voce: 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 002 potenza resa 20 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.088,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.388,40284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,09440
Utili di impresa (10%)	€ 126,21844

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.170.003**

Voce: 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 003 potenza resa 30 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.723,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.199,59432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 275,81120
Utili di impresa (10%)	€ 199,96312

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.170.004**
Voce: 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 004 potenza resa 45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.341,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.987,39672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 374,59520
Utili di impresa (10%)	€ 271,58152

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.170.005**
Voce: 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 005 potenza resa 65 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.142,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.009,19200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 502,72000
Utili di impresa (10%)	€ 364,47200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.170.006**
Voce: 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 006 potenza resa 85 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.083,38000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.210,39288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 653,34080
Utili di impresa (10%)	€ 473,67208

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.170.007**
Voce: 170 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 007 potenza resa 115 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.110,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.520,79384
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 817,65440
Utili di impresa (10%)	€ 592,79944

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.171.001**
Voce: 171 +22,43% su anno 2023/1 +22,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:
Articolo: 001 potenza resa 24 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.454,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,47%
Prezzo	€ 1.856,26100
Scostamento % su anno 2023/1	+2,47%
Spese generali (16%)	€ 232,76000
Utili di impresa (10%)	€ 168,75100

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.171.002**
Voce: 171 +22,43% su anno 2023/1 +22,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:
Articolo: 002 potenza resa 28 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.673,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,43%
Prezzo	€ 2.135,06700
Scostamento % su anno 2023/1	+12,43%
Spese generali (16%)	€ 267,72000
Utili di impresa (10%)	€ 194,09700

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.171.003**
Voce: 171 +22,43% su anno 2023/1 +22,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:
Articolo: 003 potenza resa 34 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.430,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,38%
Prezzo	€ 3.100,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,38%
Spese generali (16%)	€ 388,80000
Utili di impresa (10%)	€ 281,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.172.001**
Voce: 172 -15,41% su anno 2023/1 -15,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione elettronica, completa di scambiatore di calore con tubi alettati in alluminio, bruciatore con camera di premiscelazione, termostato, solo riscaldamento:
Articolo: 001 potenza resa 16 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.366,45250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.743,59339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,63240
Utili di impresa (10%)	€ 158,50849

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.172.002**
Voce: 172 -15,41% su anno 2023/1 -15,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione elettronica, completa di scambiatore di calore con tubi alettati in alluminio, bruciatore con camera di premiscelazione, termostato, solo riscaldamento:
Articolo: 002 potenza resa 26 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,81%
Prezzo	€ 1.270,25800
Scostamento % su anno 2023/1	-30,81%
Spese generali (16%)	€ 159,28000
Utili di impresa (10%)	€ 115,47800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.173.003**
Voce: 173 -9,1% su anno 2023/1 -9,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia murale stagna del tipo a condensazione per riscaldamento e produzione d'acqua per uso sanitario ad accumulo con bollitore da 40 l in acciaio inox AISI 316, con cofanatura isolata ed insonorizzata, completa di valvola di riempimento, valvola di sicurezza, pressostato differenziale, termostato di massima temperatura fumi, valvola di scarico condensa, termostato di sicurezza a riarmo automatico, presa per analizzatore dei fumi, circolatori, vaso d'espansione con l'esclusione dei raccordi fumari, della potenzialità termica di 26 kW
Articolo: 003

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.477,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,1%
Prezzo	€ 3.160,65200
Scostamento % su anno 2023/1	-9,1%
Spese generali (16%)	€ 396,32000
Utili di impresa (10%)	€ 287,33200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.174.001**
Voce: 174 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria
Articolo: 001 Portata termica 60 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.030,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 3.866,91800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 484,88000
Utili di impresa (10%)	€ 351,53800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.174.002**
Voce: 174 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria
Articolo: 002 Portata termica 80 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.943,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,43%
Prezzo	€ 5.031,90600
Scostamento % su anno 2023/1	-3,43%
Spese generali (16%)	€ 630,96000
Utili di impresa (10%)	€ 457,44600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.174.003**
Voce: 174 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria
Articolo: 003 Portata termica 99 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.928,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,57%
Prezzo	€ 6.288,12800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,57%
Spese generali (16%)	€ 788,48000
Utili di impresa (10%)	€ 571,64800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.174.004**
Voce: 174 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria
Articolo: 004 Portata termica 120 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.341,28400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.815,47838
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 854,60544
Utili di impresa (10%)	€ 619,58894

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.174.005**
Voce: 174 -2,82% su anno 2023/1 -2,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria
Articolo: 005 Portata termica 150 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.659,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,56%
Prezzo	€ 7.221,52200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,56%
Spese generali (16%)	€ 905,52000
Utili di impresa (10%)	€ 656,50200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.001**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 001 potenza resa 115 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.146,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,36%
Prezzo	€ 11.670,93400
Scostamento % su anno 2023/1	+20,36%
Spese generali (16%)	€ 1.463,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1.060,99400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.002**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 002 potenza resa 163 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.696,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,08%
Prezzo	€ 12.372,73400
Scostamento % su anno 2023/1	-1,08%
Spese generali (16%)	€ 1.551,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1.124,79400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.003**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 003 potenza resa 204 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.244,85600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.348,43626
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.799,17696
Utili di impresa (10%)	€ 1.304,40330

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.004**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 004 potenza resa 269 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.764,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,08%
Prezzo	€ 15.011,50200
Scostamento % su anno 2023/1	-18,08%
Spese generali (16%)	€ 1.882,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1.364,68200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.005**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 005 potenza resa 336 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.235,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,11%
Prezzo	€ 19.439,86000
Scostamento % su anno 2023/1	-25,11%
Spese generali (16%)	€ 2.437,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.767,26000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.006**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 006 potenza resa 404 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.989,96300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29.335,19279
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.678,39408
Utili di impresa (10%)	€ 2.666,83571

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.007**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 007 potenza resa 471 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.477,44500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29.957,21982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.756,39120
Utili di impresa (10%)	€ 2.723,38362

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.008**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 008 potenza resa 539 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.382,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,66%
Prezzo	€ 24.731,43200
Scostamento % su anno 2023/1	-31,66%
Spese generali (16%)	€ 3.101,12000
Utili di impresa (10%)	€ 2.248,31200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.009**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 009 potenza resa 672 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32.739,60300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41.775,73343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.238,33648
Utili di impresa (10%)	€ 3.797,79395

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.010**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 010 potenza resa 808 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33.531,84600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42.786,63550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.365,09536
Utili di impresa (10%)	€ 3.889,69414

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.011**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 011 potenza resa 942 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38.333,61150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48.913,68827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.133,37784
Utili di impresa (10%)	€ 4.446,69893

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.175.012**
Voce: 175 -4,63% su anno 2023/1 -4,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 012 potenza resa 1078 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43.905,07650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56.022,87761
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7.024,81224
Utili di impresa (10%)	€ 5.092,98887

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.176.001**
Voce: 176 +12,96% su anno 2023/1 +12,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo portata termica 32 kW - accumulo da 50 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.621,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,33%
Prezzo	€ 4.621,03400
Scostamento % su anno 2023/1	+25,33%
Spese generali (16%)	€ 579,44000
Utili di impresa (10%)	€ 420,09400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.176.002**
Voce: 176 +12,96% su anno 2023/1 +12,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo portata termica 32 kW - accumulo da 90 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.559,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.541,92200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 569,52000
Utili di impresa (10%)	€ 412,90200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.176.003**
Voce: 176 +12,96% su anno 2023/1 +12,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo portata termica 32 kW - accumulo da 150 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.470,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,51%
Prezzo	€ 5.703,72000
Scostamento % su anno 2023/1	+26,51%
Spese generali (16%)	€ 715,20000
Utili di impresa (10%)	€ 518,52000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.176.004**
Voce: 176 +12,96% su anno 2023/1 +12,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo portata termica 32 kW - accumulo da 200 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.256,52440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.155,32513
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 521,04390
Utili di impresa (10%)	€ 377,75683

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.177.001**
Voce: 177 +3,57% su anno 2023/1 +3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria portata termica 70 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.486,42600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.276,67958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.037,82816
Utili di impresa (10%)	€ 752,42542

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.177.002**
Voce: 177 +3,57% su anno 2023/1 +3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria portata termica 125 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.150,91600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.400,56882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.304,14656
Utili di impresa (10%)	€ 945,50626

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.177.003**
Voce: 177 +3,57% su anno 2023/1 +3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria portata termica 160 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.374,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,92%
Prezzo	€ 14.513,22400
Scostamento % su anno 2023/1	-2,92%
Spese generali (16%)	€ 1.819,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1.319,38400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.177.004**
Voce: 177 +3,57% su anno 2023/1 +3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria portata termica 220 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.371,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 18.338,03400
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 2.299,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1.667,09400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.177.005**
Voce: 177 +3,57% su anno 2023/1 +3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria
Articolo: 005 portata termica 320 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.388,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,57%
Prezzo	€ 26.015,72600
Scostamento % su anno 2023/1	+20,57%
Spese generali (16%)	€ 3.262,16000
Utili di impresa (10%)	€ 2.365,06600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.178.001**
Voce: 178 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.
Articolo: 001 portata termica 30 kW - solo riscaldamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.775,10400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.817,03270
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 604,01664
Utili di impresa (10%)	€ 437,91206

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.178.002**
Voce: 178 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.
Articolo: 002 portata termica 34 kW - solo riscaldamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.278,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.458,95768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 684,50880
Utili di impresa (10%)	€ 496,26888

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.178.003**
Voce: 178 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.
Articolo: 003 portata termica 30 kW - per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.072,06800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.195,95877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 651,53088
Utili di impresa (10%)	€ 472,35989

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.178.004**
Voce: 178 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.
Articolo: 004 portata termica 34 kW - per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.610,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.158,93420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 897,67200
Utili di impresa (10%)	€ 650,81220

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.178.005**
Voce: 178 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.
Articolo: 005 portata termica 34 kW - per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ed accumulo da 130 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.036,91200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.703,09971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 965,90592
Utili di impresa (10%)	€ 700,28179

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.200.001**
Voce: 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 001 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa di calore fino a 6 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.465,88235**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,32%
Prezzo	€ 6.974,46588
Scostamento % su anno 2023/1	+12,32%
Spese generali (16%)	€ 874,54118
Utili di impresa (10%)	€ 634,04235

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.200.002**
Voce: 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 002 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa di calore da 6,01 kW fino a 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.838,82353**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 7.450,33882
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 934,21176
Utili di impresa (10%)	€ 677,30353

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.200.003**
Voce: 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 003 portata termica generatore 30 kW - potenza termica pompa di calore fino a 5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.687,05882**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,81%
Prezzo	€ 7.256,68705
Scostamento % su anno 2023/1	+2,81%
Spese generali (16%)	€ 909,92941
Utili di impresa (10%)	€ 659,69882

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.200.004**
Voce: 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 004 portata termica generatore 30 kW - potenza termica pompa di calore da 5,01 kW fino a 6 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.060,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,05%
Prezzo	€ 7.732,56000
Scostamento % su anno 2023/1	-2,05%
Spese generali (16%)	€ 969,60000
Utili di impresa (10%)	€ 702,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.200.005**
Voce: 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 005 portata termica generatore 30 kW - potenza termica pompa di calore da 6,01 kW fino a 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.300,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,81%
Prezzo	€ 9.314,80000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,81%
Spese generali (16%)	€ 1.168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 846,80000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.200.007**
Voce: 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 007 portata termica generatore 35 kW - potenza termica pompa di calore fino a 6 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.123,52941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,87%
Prezzo	€ 7.813,62353
Scostamento % su anno 2023/1	+14,87%
Spese generali (16%)	€ 979,76471
Utili di impresa (10%)	€ 710,32941

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.200.008**
Voce: 200 +8,65% su anno 2023/1 +8,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 008 portata termica generatore 35 kW - potenza termica pompa di calore da 6,01 kW fino a 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.737,64706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,21%
Prezzo	€ 9.873,23765
Scostamento % su anno 2023/1	+26,21%
Spese generali (16%)	€ 1.238,02353
Utili di impresa (10%)	€ 897,56706

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.201.001**
Voce: 201 -13,18% su anno 2023/1 -13,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo. Solo riscaldamento
Articolo: 001 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore fino a 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.855,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.472,11054
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 936,94176
Utili di impresa (10%)	€ 679,28278

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.201.002**
Voce: 201 -13,18% su anno 2023/1 -13,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo. Solo riscaldamento
Articolo: 002 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore da 4,01 kW a 6 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.396,47059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,69%
Prezzo	€ 6.885,89647
Scostamento % su anno 2023/1	-17,69%
Spese generali (16%)	€ 863,43529
Utili di impresa (10%)	€ 625,99059

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.201.003**
Voce: 201 -13,18% su anno 2023/1 -13,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo. Solo riscaldamento
Articolo: 003 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore da 6,01 kW a 8 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.768,23529**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,85%
Prezzo	€ 7.360,26823
Scostamento % su anno 2023/1	-21,85%
Spese generali (16%)	€ 922,91765
Utili di impresa (10%)	€ 669,11529

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.202.001**
Voce: 202 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 001 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore fino a 4 kW - con serbatoio di accumulo da 150 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.879,03800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.053,65249
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.260,64608
Utili di impresa (10%)	€ 913,96841

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.202.002**
Voce: 202 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 002 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore da 4,01 kW a 6 kW - con serbatoio di accumulo da 150 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.205,83400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.470,64418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.312,93344
Utili di impresa (10%)	€ 951,87674

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.202.003**
Voce: 202 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 003 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore 6,01 kW a 8 kW - con serbatoio di accumulo da 150 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.620,09200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.999,23739
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.379,21472
Utili di impresa (10%)	€ 999,93067

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.202.004**
Voce: 202 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.

Articolo: 004 portata termica 34 kW - potenza termica pompa calore da 4,01 kW a 6 kW - con serbatoio di accumulo da 200 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.947,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,89%
Prezzo	€ 10.141,01000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,89%
Spese generali (16%)	€ 1.271,60000
Utili di impresa (10%)	€ 921,91000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.202.005**
Voce: 202 -1,86% su anno 2023/1 -1,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 005 portata termica 34 kW - potenza termica pompa calore da 6,01 kW a 8 kW - con serbatoio di accumulo da 200 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.947,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,4%
Prezzo	€ 10.141,01000
Scostamento % su anno 2023/1	-8,4%
Spese generali (16%)	€ 1.271,60000
Utili di impresa (10%)	€ 921,91000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.001**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 001 potenza termica 4 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.512,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,51%
Prezzo	€ 5.757,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,51%
Spese generali (16%)	€ 721,92000
Utili di impresa (10%)	€ 523,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.002**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 002 potenza termica 6 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.650,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,52%
Prezzo	€ 5.933,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,52%
Spese generali (16%)	€ 744,00000
Utili di impresa (10%)	€ 539,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.003**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.

Articolo: 003 potenza termica 8 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.950,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 6.316,20000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 792,00000
Utili di impresa (10%)	€ 574,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.004**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 004 potenza termica 10 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.820,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,4%
Prezzo	€ 7.426,32000
Scostamento % su anno 2023/1	-9,4%
Spese generali (16%)	€ 931,20000
Utili di impresa (10%)	€ 675,12000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.005**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 005 potenza termica 12 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.930,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 8.842,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 1.108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 803,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.006**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 006 potenza termica 16 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 9.799,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 1.228,80000
Utili di impresa (10%)	€ 890,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.007**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 007 potenza termica 4 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.752,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,36%
Prezzo	€ 6.063,55200
Scostamento % su anno 2023/1	+6,36%
Spese generali (16%)	€ 760,32000
Utili di impresa (10%)	€ 551,23200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.008**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 008 potenza termica 6 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.890,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,42%
Prezzo	€ 6.239,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-2,42%
Spese generali (16%)	€ 782,40000
Utili di impresa (10%)	€ 567,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.009**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 009 potenza termica 8 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.370,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 6.852,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 859,20000
Utili di impresa (10%)	€ 622,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.010**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 010 potenza termica 10 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,12%
Prezzo	€ 7.809,12000
Scostamento % su anno 2023/1	-10,12%
Spese generali (16%)	€ 979,20000
Utili di impresa (10%)	€ 709,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.011**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 011 potenza termica 12 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.200,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,58%
Prezzo	€ 9.187,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,58%
Spese generali (16%)	€ 1.152,00000
Utili di impresa (10%)	€ 835,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.203.012**
Voce: 203 -0,05% su anno 2023/1 -0,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 012 potenza termica 16 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.950,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,05%
Prezzo	€ 10.144,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-0,05%
Spese generali (16%)	€ 1.272,00000
Utili di impresa (10%)	€ 922,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.204.001**
Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 001 potenza termica 4 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.874,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 7.495,22400
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 939,84000
Utili di impresa (10%)	€ 681,38400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.204.002**
Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 002 potenza termica 6 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.012,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,98%
Prezzo	€ 7.671,31200
Scostamento % su anno 2023/1	-10,98%
Spese generali (16%)	€ 961,92000
Utili di impresa (10%)	€ 697,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.204.003**
Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 003 potenza termica 8 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.312,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,93%
Prezzo	€ 8.054,11200
Scostamento % su anno 2023/1	-9,93%
Spese generali (16%)	€ 1.009,92000
Utili di impresa (10%)	€ 732,19200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.204.004**
Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 004 potenza termica 12 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.292,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,87%
Prezzo	€ 10.580,59200
Scostamento % su anno 2023/1	+20,87%
Spese generali (16%)	€ 1.326,72000
Utili di impresa (10%)	€ 961,87200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.204.005**
Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 005 potenza termica 15 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.042,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,25%
Prezzo	€ 11.537,59200
Scostamento % su anno 2023/1	+18,25%
Spese generali (16%)	€ 1.446,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1.048,87200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.204.006**
Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 006 potenza termica 4 kW con integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.114,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,44%
Prezzo	€ 7.801,46400
Scostamento % su anno 2023/1	-12,44%
Spese generali (16%)	€ 978,24000
Utili di impresa (10%)	€ 709,22400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.204.007**
Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.

Articolo: 007 potenza termica 6 kW con integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.252,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,29%
Prezzo	€ 7.977,55200
Scostamento % su anno 2023/1	-12,29%
Spese generali (16%)	€ 1.000,32000
Utili di impresa (10%)	€ 725,23200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.204.008**
Voce: 204 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 008 potenza termica 8 kW con integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.732,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,81%
Prezzo	€ 8.590,03200
Scostamento % su anno 2023/1	-8,81%
Spese generali (16%)	€ 1.077,12000
Utili di impresa (10%)	€ 780,91200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.300.001**
Voce: 300 +246,71% su anno 2023/1 +246,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo maschio femmina diametro 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco, Kit aspirazione e scarico
Articolo: 001 Kit verticale concentrico 60/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+457,49%
Prezzo	€ 156,94800
Scostamento % su anno 2023/1	+457,49%
Spese generali (16%)	€ 19,68000
Utili di impresa (10%)	€ 14,26800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.300.002**
Voce: 300 +246,71% su anno 2023/1 +246,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo maschio femmina diametro 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco, Kit aspirazione e scarico
Articolo: 002 Kit separatore diametro 80/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,93%
Prezzo	€ 48,99840
Scostamento % su anno 2023/1	+35,93%
Spese generali (16%)	€ 6,14400
Utili di impresa (10%)	€ 4,45440

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.301.001**
Voce: 301 +13,06% su anno 2023/1 +13,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva diametro 80 mm con giunzioni maschio femmina, realizzata in alluminio verniciata bianco,

Articolo: 001 a 90°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,35%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+30,35%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.301.002**
Voce: 301 +13,06% su anno 2023/1 +13,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva diametro 80 mm con giunzioni maschio femmina, realizzata in alluminio verniciata bianco,
Articolo: 002 a 45°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,23%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	-4,23%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.302.0001**
Voce: 302 +49,71% su anno 2023/1 +49,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva coassiale diametro 100/60 mm per caldaie a tiraggio forzato stagne, completa di collare e flangia realizzata in alluminio verniciato bianco,
Articolo: 0001 a 90°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,55%
Prezzo	€ 43,63920
Scostamento % su anno 2023/1	+21,55%
Spese generali (16%)	€ 5,47200
Utili di impresa (10%)	€ 3,96720

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.302.002**
Voce: 302 +49,71% su anno 2023/1 +49,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva coassiale diametro 100/60 mm per caldaie a tiraggio forzato stagne, completa di collare e flangia realizzata in alluminio verniciato bianco,
Articolo: 002 a 45°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,87%
Prezzo	€ 77,32560
Scostamento % su anno 2023/1	+77,87%
Spese generali (16%)	€ 9,69600
Utili di impresa (10%)	€ 7,02960

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.303.001**
Voce: 303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Giunto di collegamento composto da una fascetta in lamiera verniciata bianca con guarnizione in gomma:
Articolo: 001 diametro 95/100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,21451
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77925
Utili di impresa (10%)	€ 0,56496

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.304.001**
Voce: 304 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Convogliatore di fumo del tipo a torretta sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso forzato, con camera stagna attacchi diametro 80 mm girevole, realizzato in alluminio verniciato bianco
Articolo: 001

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,37450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,30986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,17992
Utili di impresa (10%)	€ 3,75544

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.305.001**
Voce: 305 +32,74% su anno 2023/1 +32,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico fumi ed aspirazione aria, attacco coassiale diametro 100/60 mm, con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino d'alluminio, altezza del condotto circa 1.500 mm
Articolo: 001

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,74%
Prezzo	€ 73,49760
Scostamento % su anno 2023/1	+32,74%
Spese generali (16%)	€ 9,21600
Utili di impresa (10%)	€ 6,68160

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.306.001**
Voce: 306 +36,23% su anno 2023/1 +36,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico ed aspirazione per attacco sdoppiato diametro 80 mm realizzato con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino
Articolo: 001

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,23%
Prezzo	€ 67,37280
Scostamento % su anno 2023/1	+36,23%
Spese generali (16%)	€ 8,44800
Utili di impresa (10%)	€ 6,12480

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.307.001**
Voce: 307 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Terminale antivento di protezione del condotto di aspirazione aria diametro 80 mm realizzato in acciaio inox
Articolo: 001

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,91545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,99611
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62647
Utili di impresa (10%)	€ 0,45419

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.308.001**
Voce: 308 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato con tubo in alluminio per l'espulsione dei fumi e condotto in materiale plastico per la presa aria, completo di griglia terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm
Articolo: 001

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,24450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,86798
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99912
Utili di impresa (10%)	€ 3,62436

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.309.001**
Voce: 309 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato in alluminio con condotto esterno in alluminio preverniciato completo di terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm
Articolo: 001

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,59500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,41922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,69520
Utili di impresa (10%)	€ 4,12902

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.001**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 001 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,20700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 92,13613
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,55312
Utili di impresa (10%)	€ 8,37601

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.002**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 002 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,83450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,86882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,77352
Utili di impresa (10%)	€ 9,26080

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.003**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 003 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,07250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,03651
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,05160
Utili di impresa (10%)	€ 10,91241

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.004**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 004 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,27650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,60881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,00424
Utili di impresa (10%)	€ 12,32807

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.005**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 005 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,09100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,61612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,01456
Utili di impresa (10%)	€ 14,51056

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.006**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 006 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,31200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 176,48611
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,12992
Utili di impresa (10%)	€ 16,04419

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.007**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 007 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,23150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,84339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,71704
Utili di impresa (10%)	€ 25,89485

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.008**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 008 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,35850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,53345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,21736
Utili di impresa (10%)	€ 5,95759

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.009**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 009 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,95200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,67075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,11232
Utili di impresa (10%)	€ 6,60643

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.010**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 010 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,54550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,80806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,00728
Utili di impresa (10%)	€ 7,25528

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.011**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 011 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,07100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 81,75460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,25136
Utili di impresa (10%)	€ 7,43224

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.012**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 012 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,74950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,38036
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,95992
Utili di impresa (10%)	€ 8,67094

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.013**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 013 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,07250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,03651
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,05160
Utili di impresa (10%)	€ 10,91241

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.014**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 014 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,51600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,05842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,08256
Utili di impresa (10%)	€ 17,45986

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.015**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 015 curva a gomito a 45°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,42650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,72421
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,86824
Utili di impresa (10%)	€ 6,42947

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.016**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 016 curva a gomito a 45°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,49450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,91498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,51912
Utili di impresa (10%)	€ 6,90136

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.017**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 017 curva a gomito a 45°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,59650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,70113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,49544
Utili di impresa (10%)	€ 7,60919

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.018**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 018 curva a gomito a 45°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,15600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,24306
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,06496
Utili di impresa (10%)	€ 8,02210

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.019**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 019 curva a gomito a 45°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,80050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,27344
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,44808
Utili di impresa (10%)	€ 9,02486

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.020**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 020 curva a gomito a 45°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,68300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,47151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,10928
Utili di impresa (10%)	€ 11,67923

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.021**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 021 curva a gomito a 45°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,48200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,46303
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,75712
Utili di impresa (10%)	€ 17,22391

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.022**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 022 curva a gomito a 30°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,91800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,07537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,78688
Utili di impresa (10%)	€ 6,37049

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.023**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 023 curva a gomito a 30°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,52850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,51037
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,84456
Utili di impresa (10%)	€ 7,13731

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.024**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 024 curva a gomito a 30°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,66450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,89190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,14632
Utili di impresa (10%)	€ 8,08108

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.025**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 025 curva a gomito a 30°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,25800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,02921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,04128
Utili di impresa (10%)	€ 8,72993

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.026**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 026 curva a gomito a 30°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,39028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,43799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,46244
Utili di impresa (10%)	€ 7,58527

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.027**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 027 curva a gomito a 30°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,65073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,80634
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,26412
Utili di impresa (10%)	€ 8,89149

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.028**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 028 curva a gomito a 30°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,17400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,06202
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,42784
Utili di impresa (10%)	€ 10,46018

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.029**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 029 curva a gomito a 15°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,84955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,40003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,69593
Utili di impresa (10%)	€ 4,85455

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.030**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 030 curva a gomito a 15°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,12368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,30182
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,05979
Utili di impresa (10%)	€ 5,11835

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.031**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 031 curva a gomito a 15°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,42030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,68031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,10725
Utili di impresa (10%)	€ 5,15276

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.032**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 032 curva a gomito a 15°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,08150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,35199
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,69304
Utili di impresa (10%)	€ 5,57745

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.033**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 033 curva a gomito a 15°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,37600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,59178
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,98016
Utili di impresa (10%)	€ 7,23562

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.034**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 034 curva a gomito a 15°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,51200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,97331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,28192
Utili di impresa (10%)	€ 8,17939

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.035**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 035 curva a gomito a 15°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,29200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,62459
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,36672
Utili di impresa (10%)	€ 8,96587

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.036**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 036 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,66600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,17382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,94656
Utili di impresa (10%)	€ 11,56126

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.037**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 037 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,27650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,60881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,00424
Utili di impresa (10%)	€ 12,32807

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.038**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 038 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,95500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,23458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,71280
Utili di impresa (10%)	€ 13,56678

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.039**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 039 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,58250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 158,96727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,93320
Utili di impresa (10%)	€ 14,45157

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.040**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 040 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,82050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,13496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,21128
Utili di impresa (10%)	€ 16,10318

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.041**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 041 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,75400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,22610
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,36064
Utili di impresa (10%)	€ 19,11146

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.042**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 042 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,90800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 391,61461
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,10528
Utili di impresa (10%)	€ 35,60133

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.043**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 043 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,30800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,58901
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,40928
Utili di impresa (10%)	€ 19,87173

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.044**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 044 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 233,58456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,28960
Utili di impresa (10%)	€ 21,23496

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.045**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 045 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,42800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,19413
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,74848
Utili di impresa (10%)	€ 23,01765

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.046**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 046 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 305,67856
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,32960
Utili di impresa (10%)	€ 27,78896

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.047**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 047 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,07600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 353,54898
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,33216
Utili di impresa (10%)	€ 32,14082

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.048**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 048 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 418,14520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,43200
Utili di impresa (10%)	€ 38,01320

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.049**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 049 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 422,16800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 538,68637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 67,54688
Utili di impresa (10%)	€ 48,97149

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.050**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 050 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,65513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,91195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,26482
Utili di impresa (10%)	€ 5,99200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.051**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 051 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,08740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,73952
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,49398
Utili di impresa (10%)	€ 6,15814

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.052**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 052 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,54510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,59955
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,72722
Utili di impresa (10%)	€ 6,32723

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.053**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 053 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,81358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,49413
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,09017
Utili di impresa (10%)	€ 6,59038

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.054**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 054 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,30340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,94400
Utili di impresa (10%)	€ 7,20940

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.055**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 055 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,11750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,30000
Utili di impresa (10%)	€ 8,19250

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.056**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 056 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,80560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 229,43195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,76890
Utili di impresa (10%)	€ 20,85745

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.057**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 057 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,81328**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,83774
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,13012
Utili di impresa (10%)	€ 5,89434

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.058**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 058 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,24273**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,66173
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,35884
Utili di impresa (10%)	€ 6,06016

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.059**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 059 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,62980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,43163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,58077
Utili di impresa (10%)	€ 6,22106

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.060**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 060 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,90675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,33701
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,94508
Utili di impresa (10%)	€ 6,48518

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.061**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 061 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,30340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,94400
Utili di impresa (10%)	€ 7,20940

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.062**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 062 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,11750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,30000
Utili di impresa (10%)	€ 8,19250

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.063**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 063 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,14000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,46664
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,10240
Utili di impresa (10%)	€ 10,22424

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.064**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 064 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,91725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,93441
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,38676
Utili di impresa (10%)	€ 4,63040

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.065**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 065 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,22250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,15191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,91560
Utili di impresa (10%)	€ 5,01381

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.066**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 066 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,08725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,91133
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,01396
Utili di impresa (10%)	€ 5,81012

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.067**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 067 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,88400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,47998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,46144
Utili di impresa (10%)	€ 6,13454

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.068**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 068 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,03700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,15921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,92592
Utili di impresa (10%)	€ 7,19629

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.069**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 069 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,14050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 125,22728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,70248
Utili di impresa (10%)	€ 11,38430

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.070**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 070 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm,

diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,50200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,32455
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,52032
Utili di impresa (10%)	€ 24,30223

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.071**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 071 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,39250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,12883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,54280
Utili di impresa (10%)	€ 6,19353

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.072**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 072 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,47750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,61729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,35640
Utili di impresa (10%)	€ 6,78339

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.073**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 073 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,56250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 81,10575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,17000
Utili di impresa (10%)	€ 7,37325

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.074**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 074 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,69850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,48729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,47176
Utili di impresa (10%)	€ 8,31703

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.075**

Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 075 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,46200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,60151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,99392
Utili di impresa (10%)	€ 10,14559

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.076**

Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 076 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,68300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,47151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,10928
Utili di impresa (10%)	€ 11,67923

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.077**

Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 077 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,51900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 268,62224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,68304
Utili di impresa (10%)	€ 24,42020

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.078**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 078 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,34150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,23575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,05464
Utili di impresa (10%)	€ 5,83961

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.079**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 079 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,37550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,83114
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,38008
Utili di impresa (10%)	€ 6,07556

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.080**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 080 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,42650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,72421
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,86824
Utili di impresa (10%)	€ 6,42947

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.081**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 081 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,49450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,91498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,51912
Utili di impresa (10%)	€ 6,90136

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.082**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 082 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,13900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,94536
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,90224
Utili di impresa (10%)	€ 7,90412

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.083**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 083 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,22400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,43382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,71584
Utili di impresa (10%)	€ 8,49398

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.084**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 084 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,23400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 348,64658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,71744
Utili di impresa (10%)	€ 31,69514

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.085**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 085 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,14200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 163,50919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,50272
Utili di impresa (10%)	€ 14,86447

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.086**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 086 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,19300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,40227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,99088
Utili di impresa (10%)	€ 15,21839

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.087**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 087 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,83750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 178,43265
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,37400
Utili di impresa (10%)	€ 16,22115

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.088**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 088 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,99050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,11188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,83848
Utili di impresa (10%)	€ 17,28290

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.089**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 089 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,10950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,19572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,97752
Utili di impresa (10%)	€ 18,10870

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.090**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 090 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,58550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,53110
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,53368
Utili di impresa (10%)	€ 21,41192

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.091**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 091 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,62400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 352,97222
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,25984
Utili di impresa (10%)	€ 32,08838

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.092**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 092 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,23250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,98867
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,75720
Utili di impresa (10%)	€ 1,99897

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.093**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 093 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro

interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,79750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,70961
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,84760
Utili di impresa (10%)	€ 2,06451

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.094**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 094 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,64500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,79102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,98320
Utili di impresa (10%)	€ 2,16282

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.095**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 095 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,05750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,59337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20920
Utili di impresa (10%)	€ 2,32667

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.096**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 096 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,03500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,11666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,52560
Utili di impresa (10%)	€ 2,55606

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.097**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 097 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,01250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,63995
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,84200
Utili di impresa (10%)	€ 2,78545

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.098**

Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 098 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,39400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 106,41074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,34304
Utili di impresa (10%)	€ 9,67370

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.099**

Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 099 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,77115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,16398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,92338
Utili di impresa (10%)	€ 6,46945

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.100**

Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 100 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,38740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,15832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,30198
Utili di impresa (10%)	€ 7,46894

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.101**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 101 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,93650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,65497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,74984
Utili di impresa (10%)	€ 9,96863

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.102**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 102 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,59800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,98305
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,29568
Utili di impresa (10%)	€ 11,08937

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.103**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 103 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,75100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 133,66228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,76016
Utili di impresa (10%)	€ 12,15112

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.104**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 104 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,98900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,82996
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,03824
Utili di impresa (10%)	€ 13,80272

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.350.105**
Voce: 350 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 105 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,22700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,99765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,31632
Utili di impresa (10%)	€ 15,45433

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.351.001**
Voce: 351 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 001 elemento rettilineo da 1000 mm: condotto secondario del diametro di 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,22175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,01095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,51548
Utili di impresa (10%)	€ 3,27372

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.351.002**
Voce: 351 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 002 elemento rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,78125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,55288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,08500
Utili di impresa (10%)	€ 3,68663

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.351.003**
Voce: 351 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 003 elemento rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,37475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,69018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,97996
Utili di impresa (10%)	€ 4,33547

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.351.004**
Voce: 351 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 004 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,95125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,52980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,71220
Utili di impresa (10%)	€ 4,86635

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.351.005**
Voce: 351 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,88460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,13600
Utili di impresa (10%)	€ 5,89860

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.351.006**
Voce: 351 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,51150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,21267
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,68184
Utili di impresa (10%)	€ 7,01933

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.351.007**
Voce: 351 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,40770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,48822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,94523
Utili di impresa (10%)	€ 2,13529

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.351.008**
Voce: 351 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 008 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,54340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,21337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,28694
Utili di impresa (10%)	€ 2,38303

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.352.001**
Voce: 352 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve curva a gomito a 45°; diametro 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,64510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,34315
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,30322
Utili di impresa (10%)	€ 2,39483

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.352.002**
Voce: 352 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve curva a gomito a 45°; diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,18760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,58738
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,71002
Utili di impresa (10%)	€ 2,68976

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.352.003**
Voce: 352 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve curva a gomito a 45°; diametro 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,20475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,71326
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,35276
Utili di impresa (10%)	€ 3,15575

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.353.001**
Voce: 353 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,35850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,53345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,21736
Utili di impresa (10%)	€ 5,95759

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.353.002**
Voce: 353 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi raccordo a TEE a 90°; diametro interno 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,44350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,02191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,03096
Utili di impresa (10%)	€ 6,54745

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.353.003**
Voce: 353 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi raccordo a TEE a 90°; diametro interno 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,56250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 81,10575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,17000
Utili di impresa (10%)	€ 7,37325

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.354.001**
Voce: 354 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,17450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,82266
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,02792
Utili di impresa (10%)	€ 11,62024

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.354.002**
Voce: 354 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,20850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 130,41805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,35336
Utili di impresa (10%)	€ 11,85619

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.354.003**
Voce: 354 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione
Articolo: 003 camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,75100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 133,66228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,76016
Utili di impresa (10%)	€ 12,15112

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.355.001**
Voce: 355 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria
Articolo: 001 piastra di base con scarico condensa diametro 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,47600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,33538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,55616
Utili di impresa (10%)	€ 3,30322

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.355.002**
Voce: 355 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria
Articolo: 002 piastra di base con scarico condensa diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,49300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,63307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,71888
Utili di impresa (10%)	€ 3,42119

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.355.003**
Voce: 355 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria
Articolo: 003 piastra di base con scarico condensa diametro 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,54400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,52614
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,20704
Utili di impresa (10%)	€ 3,77510

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.356.001**
Voce: 356 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro
Articolo: 001 diametro 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,23840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,37619
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,55814
Utili di impresa (10%)	€ 2,57965

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.356.002**
Voce: 356 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro
Articolo: 002 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,82600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,12598
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,65216
Utili di impresa (10%)	€ 2,64782

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.356.003**
Voce: 356 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro
Articolo: 003 diametro 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,50400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,99110
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76064
Utili di impresa (10%)	€ 2,72646

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.356.004**
Voce: 356 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro
Articolo: 004 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,66800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,02837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,26688
Utili di impresa (10%)	€ 3,09349

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.357.001**
Voce: 357 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta
Articolo: 001 diametro 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,13570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,72515
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34171
Utili di impresa (10%)	€ 0,24774

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.357.002**
Voce: 357 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta
Articolo: 002 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,11446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39053
Utili di impresa (10%)	€ 0,28313

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.357.003**
Voce: 357 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta
Articolo: 003 diametro 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,11446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39053
Utili di impresa (10%)	€ 0,28313

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.001**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 001 elemento rettilineo, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,74725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,95749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,75956
Utili di impresa (10%)	€ 3,45068

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.002**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 002 elemento rettilineo, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,78125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,55288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,08500
Utili di impresa (10%)	€ 3,68663

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.003**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 003 elemento rettilineo, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,08650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,77037
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,61384
Utili di impresa (10%)	€ 4,07003

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.004**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 004 elemento rettilineo, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,48200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,27503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,67712
Utili di impresa (10%)	€ 4,11591

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.005**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 005 elemento rettilineo, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,89960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,04789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,14394
Utili di impresa (10%)	€ 3,00435

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.006**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 006 elemento rettilineo, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,98460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,53635
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,95754
Utili di impresa (10%)	€ 3,59421

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.007**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 007 elemento rettilineo, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,45975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,17864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,79356
Utili di impresa (10%)	€ 4,92533

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.008**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 008 elemento rettilineo, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,25650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,74729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,24104
Utili di impresa (10%)	€ 5,24975

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.009**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 009 elemento rettilineo, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,14400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,36374
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,82304
Utili di impresa (10%)	€ 6,39670

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.010**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 010 elemento rettilineo, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,88400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,47998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,46144
Utili di impresa (10%)	€ 6,13454

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.011**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 011 elemento rettilineo, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,56383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,60048
Utili di impresa (10%)	€ 6,96035

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.012**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 012 manicotto di giunzione, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,30891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,46617
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,56943
Utili di impresa (10%)	€ 2,58783

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.013**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 013 manicotto di giunzione, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,53236**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,02729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76518
Utili di impresa (10%)	€ 2,72975

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.014**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 014 manicotto di giunzione, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,23860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,48046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,19818
Utili di impresa (10%)	€ 3,04368

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.015**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 015 manicotto di giunzione, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,05220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,51861
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,32835
Utili di impresa (10%)	€ 3,13806

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.016**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 016 manicotto di giunzione, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,45900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,03768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,39344
Utili di impresa (10%)	€ 3,18524

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.017**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 017 manicotto di giunzione, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,95060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,94097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,63210
Utili di impresa (10%)	€ 3,35827

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.018**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 018 manicotto di giunzione, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,57780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,01728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,89245
Utili di impresa (10%)	€ 3,54703

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.019**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 019 manicotto di giunzione, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,18800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,79589
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99008
Utili di impresa (10%)	€ 3,61781

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.020**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 020 manicotto di giunzione, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,31200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,29811
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,04992
Utili di impresa (10%)	€ 2,93619

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.021**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 021 manicotto di giunzione, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,37460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,86199
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,49994
Utili di impresa (10%)	€ 3,98745

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.360.022**
Voce: 360 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 022 manicotto di giunzione, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,10360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,62020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,09658
Utili di impresa (10%)	€ 4,42002

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.363.001**
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 001 diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,30585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,53027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,44894
Utili di impresa (10%)	€ 1,77548

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.363.002**
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 002 diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,32285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,82796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,61166
Utili di impresa (10%)	€ 1,89345

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.363.003**
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 003 diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,39070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,19053
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,78251
Utili di impresa (10%)	€ 2,01732

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.363.004**
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 004 diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,05175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,03403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88828
Utili di impresa (10%)	€ 2,09400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.363.005**
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 005 diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,69595**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,40803
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,31135
Utili di impresa (10%)	€ 2,40073

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.363.006**
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 006 diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,86550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,90038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49848
Utili di impresa (10%)	€ 2,53640

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.363.007**
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 007 diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,93335**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,26296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,66934
Utili di impresa (10%)	€ 2,66027

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.363.008**
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 008 diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,44200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,73999
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,23072
Utili di impresa (10%)	€ 3,06727

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.363.009**
Voce: 363 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 009 diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,49300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,63307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,71888
Utili di impresa (10%)	€ 3,42119

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.364.001**
Voce: 364 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
raccordo TEE a 90° per condotto flessibile in acciaio a parete doppia dalle seguenti dimensioni:
Articolo: 001 diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,46500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,97734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,51440
Utili di impresa (10%)	€ 3,99794

Codice regionale: **TOS24_PR.P30.364.002**
Voce: 364 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
raccordo TEE a 90° per condotto flessibile in acciaio a parete doppia dalle seguenti dimensioni:
Articolo: 002 diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,25050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,80764
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,12008
Utili di impresa (10%)	€ 4,43706

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - BRUCIATORI

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.11200.00045**
Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.
Articolo: 00045 Fino alla potenza termica di 45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 835,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.066,48080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,72800
Utili di impresa (10%)	€ 96,95280

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.11200.00060**
Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.
Articolo: 00060 Potenza termica da 46 a 60 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,71760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,41600
Utili di impresa (10%)	€ 133,70160

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.11200.00115**
Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.
Articolo: 00115 Potenza termica da 61 a 115 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.257,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.604,69760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 201,21600
Utili di impresa (10%)	€ 145,88160

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.11200.00160**
Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.
Articolo: 00160 Potenza termica da 116 a 160 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.394,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.779,25440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,10400
Utili di impresa (10%)	€ 161,75040

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.11200.00210**
Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.
Articolo: 00210 Potenza termica da 161 a 210 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.729,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.206,45920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 276,67200
Utili di impresa (10%)	€ 200,58720

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.11200.00280**
Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.
Articolo: 00280 Potenza termica da 211 a 280 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.840,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.348,86080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 294,52800
Utili di impresa (10%)	€ 213,53280

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.11200.00450**
Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.

Articolo: 00450 Potenza termica da 281 a 450 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.004,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.833,35920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 480,67200
Utili di impresa (10%)	€ 348,48720

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.11200.00600**

Voce: 11200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MONOSTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 2.

Articolo: 00600 Potenza termica da 451 a 600 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.277,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.182,47280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 524,44800
Utili di impresa (10%)	€ 380,22480

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.12300.00045**

Voce: 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.

Articolo: 00045 Fino alla potenza termica di 45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.542,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.968,35760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,81600
Utili di impresa (10%)	€ 178,94160

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.12300.00060**

Voce: 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.

Articolo: 00060 Potenza termica da 46 a 60 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.573,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.008,16880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 251,80800
Utili di impresa (10%)	€ 182,56080

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.12300.00115**
Voce: 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.
Articolo: 00115 Potenza termica da 61 a 115 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.592,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.031,90240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 254,78400
Utili di impresa (10%)	€ 184,71840

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.12300.00160**
Voce: 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.
Articolo: 00160 Potenza termica da 116 a 160 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.884,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.404,74960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,53600
Utili di impresa (10%)	€ 218,61360

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.12300.00210**
Voce: 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.
Articolo: 00210 Potenza termica da 161 a 210 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.316,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.955,21600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 370,56000
Utili di impresa (10%)	€ 268,65600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.12300.00280**
Voce: 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.

Articolo: 00280 Potenza termica da 211 a 280 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.815,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.316,70560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 290,49600
Utili di impresa (10%)	€ 210,60960

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.12300.00450**
Voce: 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.
Articolo: 00450 Potenza termica da 281 a 450 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.172,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.047,72720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 507,55200
Utili di impresa (10%)	€ 367,97520

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.12300.00600**
Voce: 12300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO BISTADIO A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Almeno in classe 3.
Articolo: 00600 Potenza termica da 451 a 600 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.569,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.554,55440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 571,10400
Utili di impresa (10%)	€ 414,05040

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.13300.00450**
Voce: 13300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE.
Con camma meccanica A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Norma di riferimento EN676. Almeno in classe 3.
Articolo: 00450 Potenza termica da 281 a 450 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.978,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.800,43840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 476,54400
Utili di impresa (10%)	€ 345,49440

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.13300.00600**
Voce: 13300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE.
Con camma meccanica A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Norma di riferimento EN676. Almeno in classe 3.
Articolo: 00600 Potenza termica da 451 a 600 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.005,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.111,14560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 640,89600
Utili di impresa (10%)	€ 464,64960

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.13300.00850**
Voce: 13300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE.
Con camma meccanica A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Norma di riferimento EN676. Almeno in classe 3.
Articolo: 00850 Potenza termica da 601 a 850 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.563,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.098,64320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 890,11200
Utili di impresa (10%)	€ 645,33120

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.13300.01200**
Voce: 13300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE.
Con camma meccanica A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Norma di riferimento EN676. Almeno in classe 3.
Articolo: 01200 Potenza termica da 850 a 1200 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.079,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.757,82480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 972,76800
Utili di impresa (10%)	€ 705,25680

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.13300.01500**
Voce: 13300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE.
Con camma meccanica A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE. Norma di riferimento EN676. Almeno in classe 3.
Articolo: 01500 Potenza termica da 1200 a 1500 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.087,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.044,03280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.134,04800
Utili di impresa (10%)	€ 822,18480

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.15300.00450**
Voce: 15300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA, A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo: 00450 Potenza termica da 281 a 450 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.041,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.156,31600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 646,56000
Utili di impresa (10%)	€ 468,75600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.15300.00600**
Voce: 15300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA, A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo: 00600 Potenza termica da 451 a 600 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.993,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.371,32320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 798,91200
Utili di impresa (10%)	€ 579,21120

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.15300.00850**
Voce: 15300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA, A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo: 00850 Potenza termica da 601 a 850 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.111,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.798,40160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 977,85600
Utili di impresa (10%)	€ 708,94560

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.15300.01200**
Voce: 15300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA, A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo: 01200 Potenza termica da 850 a 1200 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.144,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.116,76480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.143,16800
Utili di impresa (10%)	€ 828,79680

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.15300.01500**
Voce: 15300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA, A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO.
Completi di rampa gas, secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo: 01500 Potenza termica da 1200 a 1500 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.957,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.153,38720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.273,15200
Utili di impresa (10%)	€ 923,03520

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.16300.00450**
Voce: 16300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA.
Con convertitore di frequenza (INVERTER) A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo: 00450 Potenza termica da 281 a 450 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.468,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.253,16800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.034,88000
Utili di impresa (10%)	€ 750,28800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.16300.00600**
Voce: 16300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA.
Con convertitore di frequenza (INVERTER) A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.

Articolo: 00600 Potenza termica da 451 a 600 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.684,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.528,78400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.069,44000
Utili di impresa (10%)	€ 775,34400

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.16300.00850**
Voce: 16300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA.
Con convertitore di frequenza (INVERTER) A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo: 00850 Potenza termica da 601 a 850 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.683,05600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.464,96000
Utili di impresa (10%)	€ 1.062,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.16300.01200**
Voce: 16300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA.
Con convertitore di frequenza (INVERTER) A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo: 01200 Potenza termica da 850 a 1200 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.836,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.998,73600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.253,76000
Utili di impresa (10%)	€ 908,97600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.16300.01500**
Voce: 16300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GAS METANO MODULANTE CON MODULAZIONE ELETTRONICA.
Con convertitore di frequenza (INVERTER) A BASSE EMISSIONI DI NOx E CO secondo la normativa Europea EN 676, conformi alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Rispondenti al Regolamento ERP 2013/811/UE e ERP 2013/813/UE.
Articolo: 01500 Potenza termica da 1200 a 1500 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.784,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.208,38400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.405,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1.018,94400

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.21200.00045**
Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00045 Fino alla potenza termica di 45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 617,07360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,37600
Utili di impresa (10%)	€ 56,09760

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.21200.00060**
Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00060 Potenza termica da 46 a 60 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 530,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 676,79040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,86400
Utili di impresa (10%)	€ 61,52640

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.21200.00115**
Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00115 Potenza termica da 61 a 115 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 555,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 708,94560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 88,89600
Utili di impresa (10%)	€ 64,44960

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.21200.00160**
Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.

Articolo: 00160 Potenza termica da 116 a 160 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.027,43520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 128,83200
Utili di impresa (10%)	€ 93,40320

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.21200.00210**
Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00210 Potenza termica da 161 a 210 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 780,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 995,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,80000
Utili di impresa (10%)	€ 90,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.21200.00280**
Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00280 Potenza termica da 211 a 280 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 873,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.114,71360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 139,77600
Utili di impresa (10%)	€ 101,33760

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.21200.00350**
Voce: 21200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00350 Potenza termica da 281 a 350 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.073,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.369,65840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 171,74400
Utili di impresa (10%)	€ 124,51440

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.22200.00045**
Voce: 22200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.

Articolo: 00045 Fino alla potenza termica di 45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 898,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.146,86880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,80800
Utili di impresa (10%)	€ 104,26080

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.22200.00060**
Voce: 22200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00060 Potenza termica da 46 a 60 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 898,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.146,86880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,80800
Utili di impresa (10%)	€ 104,26080

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.22200.00115**
Voce: 22200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00115 Potenza termica da 61 a 115 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 936,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.194,33600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,76000
Utili di impresa (10%)	€ 108,57600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.22200.00160**
Voce: 22200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00160 Potenza termica da 116 a 160 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.129,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.440,85920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,67200
Utili di impresa (10%)	€ 130,98720

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.22200.00210**
Voce: 22200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00210 Potenza termica da 161 a 210 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.210,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.544,98080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 193,72800
Utili di impresa (10%)	€ 140,45280

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.22200.00280**
Voce: 22200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00280 Potenza termica da 211 a 280 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.079,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.377,31440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,70400
Utili di impresa (10%)	€ 125,21040

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.22200.00350**
Voce: 22200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO BISTADIO.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE e regolamento ERP 2013/811/UE, norma di riferimento EN 267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00350 Potenza termica da 281 a 350 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.316,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.679,72640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,62400
Utili di impresa (10%)	€ 152,70240

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.23300.00850**
Voce: 23300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE.
Articolo: 00850 Potenza termica da 601 a 850 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.158,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.030,11840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 505,34400
Utili di impresa (10%)	€ 366,37440

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.23300.01200**
Voce: 23300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE.
Articolo: 01200 Potenza termica da 850 a 1200 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.087,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.147,52240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.773,98400
Utili di impresa (10%)	€ 1.286,13840

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.23300.01500**
Voce: 23300 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI GASOLIO A DUE STADI PROGRESSIVI / MODULANTE.
Conforme alla direttiva E.M.C. 2014/30/UE, L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE.
Articolo: 01500 Potenza termica da 1200 a 1500 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.311,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.433,85680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.809,88800
Utili di impresa (10%)	€ 1.312,16880

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.32200.00850**
Voce: 32200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI COMBUSTIBILE MISTO GAS METANO / GASOLIO BISTADIO.
Completi di rampa gas, secondo Norma EN676 ed EN267. Funzionamento alternativo. Conforme alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Norme di riferimento EN676 ed EN267. Almeno in classe 2.
Articolo: 00850 Potenza termica da 601 a 850 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.322,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.067,89280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.011,64800
Utili di impresa (10%)	€ 733,44480

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.32200.01200**
Voce: 32200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI COMBUSTIBILE MISTO GAS METANO / GASOLIO BISTADIO.
Completi di rampa gas, secondo Norma EN676 ed EN267. Funzionamento alternativo. Conforme alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Norme di riferimento EN676 ed EN267. Almeno in classe 2.
Articolo: 01200 Potenza termica da 850 a 1200 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.755,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.171,63520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.400,83200
Utili di impresa (10%)	€ 1.015,60320

Codice regionale: **TOS24_PR.P3020.32200.01500**
Voce: 32200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BRUCIATORI DI COMBUSTIBILE MISTO GAS METANO / GASOLIO BISTADIO.
Completi di rampa gas, secondo Norma EN676 ed EN267. Funzionamento alternativo. Conforme alla direttiva gas 2009/142/CE, direttiva E.M.C. 2014/30/UE, direttiva L.V. 2014/35/UE, direttiva macchine 2006/42/CE. Norme di riferimento EN676 ed EN267. Almeno in classe 2.
Articolo: 01500 Potenza termica da 1200 a 1500 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.644,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.754,50960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.223,13600
Utili di impresa (10%)	€ 886,77360

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030** +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CALDAIE

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.111B2.30024**
Voce: 111B2 -3,9% su anno 2023/1 -3,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA INTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30024 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,53333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,27%
Prezzo	€ 1.396,62453
Scostamento % su anno 2023/1	+1,27%
Spese generali (16%)	€ 175,12533
Utili di impresa (10%)	€ 126,96587

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.111B2.30030**
Voce: 111B2 -3,9% su anno 2023/1 -3,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA INTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30030 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.230,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,96%
Prezzo	€ 1.569,79900
Scostamento % su anno 2023/1	-12,96%
Spese generali (16%)	€ 196,84000
Utili di impresa (10%)	€ 142,70900

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.111B2.80019**
Voce: 111B2 -3,9% su anno 2023/1 -3,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA INTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 80019 Con bollitore integrato fino a 60 lt. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.540,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.965,29520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,43200
Utili di impresa (10%)	€ 178,66320

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.113B2.30024**
Voce: 113B2 +9,09% su anno 2023/1 +9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA ESTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30024 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.866,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 2.381,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 298,56000
Utili di impresa (10%)	€ 216,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.113B2.30030**
Voce: 113B2 +9,09% su anno 2023/1 +9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA ESTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30030 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.166,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 2.763,81600
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 346,56000
Utili di impresa (10%)	€ 251,25600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.10019**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10019 Solo per riscaldamento. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.340,43800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 168,08000
Utili di impresa (10%)	€ 121,85800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.10024**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 10024 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.150,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,33%
Prezzo	€ 1.468,54840
Scostamento % su anno 2023/1	-2,33%
Spese generali (16%)	€ 184,14400
Utili di impresa (10%)	€ 133,50440

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.10035**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10035 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.237,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,58%
Prezzo	€ 2.854,66720
Scostamento % su anno 2023/1	-1,58%
Spese generali (16%)	€ 357,95200
Utili di impresa (10%)	€ 259,51520

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.10050**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10050 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 36 a 50 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.580,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.293,22840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 412,94400
Utili di impresa (10%)	€ 299,38440

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.10070**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10070 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 51 a 70 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.240,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,65%
Prezzo	€ 4.134,24000
Scostamento % su anno 2023/1	+8,65%
Spese generali (16%)	€ 518,40000
Utili di impresa (10%)	€ 375,84000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.10090**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 10090 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 70 a 90 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.518,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,51%
Prezzo	€ 5.765,35080
Scostamento % su anno 2023/1	+6,51%
Spese generali (16%)	€ 722,92800
Utili di impresa (10%)	€ 524,12280

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.10116**

Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 10116 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 91 a 116 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.452,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,08%
Prezzo	€ 6.957,51760
Scostamento % su anno 2023/1	+4,08%
Spese generali (16%)	€ 872,41600
Utili di impresa (10%)	€ 632,50160

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.10160**

Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 10160 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 136 a 160 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.048,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,95%
Prezzo	€ 7.717,24800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,95%
Spese generali (16%)	€ 967,68000
Utili di impresa (10%)	€ 701,56800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.30019**

Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 30019 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.122,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.431,67200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,52000
Utili di impresa (10%)	€ 130,15200

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.30024**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30024 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.613,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,29%
Prezzo	€ 2.058,18800
Scostamento % su anno 2023/1	+2,29%
Spese generali (16%)	€ 258,08000
Utili di impresa (10%)	€ 187,10800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.30030**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30030 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.630,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,61%
Prezzo	€ 2.080,30533
Scostamento % su anno 2023/1	+2,61%
Spese generali (16%)	€ 260,85333
Utili di impresa (10%)	€ 189,11867

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.30035**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30035 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.356,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,59%
Prezzo	€ 3.006,76640
Scostamento % su anno 2023/1	+1,59%
Spese generali (16%)	€ 377,02400
Utili di impresa (10%)	€ 273,34240

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.80024**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 80024 Con bollitore integrato fino a 80 lt. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.624,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.349,24480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 419,96800
Utili di impresa (10%)	€ 304,47680

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.80030**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 80030 Con bollitore integrato fino a 80 lt. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.459,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.137,68400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 393,44000
Utili di impresa (10%)	€ 285,24400

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C1.80035**
Voce: 121C1 +1,92% su anno 2023/1 +1,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 80035 Con bollitore integrato fino a 100 lt. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.250,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.871,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 360,00000
Utili di impresa (10%)	€ 261,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C2.10019**
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10019 Solo per riscaldamento. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.445,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.843,82000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,20000
Utili di impresa (10%)	€ 167,62000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C2.10024**
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10024 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.598,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.039,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,68000
Utili di impresa (10%)	€ 185,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C2.10035**
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10035 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.897,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,45%
Prezzo	€ 2.420,82720
Scostamento % su anno 2023/1	-10,45%
Spese generali (16%)	€ 303,55200
Utili di impresa (10%)	€ 220,07520

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C2.10070**
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10070 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 51 a 70 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.598,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.315,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 415,68000
Utili di impresa (10%)	€ 301,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C2.10090**
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10090 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 70 a 90 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.594,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.585,94400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 575,04000
Utili di impresa (10%)	€ 416,90400

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C2.10116**
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10116 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 91 a 116 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.716,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.017,61600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 754,56000
Utili di impresa (10%)	€ 547,05600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C2.10160**
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10160 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 136 a 160 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.004,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.385,10400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 800,64000
Utili di impresa (10%)	€ 580,46400

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C2.30035**
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30035 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.941,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.477,22640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,62400
Utili di impresa (10%)	€ 225,20240

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C2.80030**
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 80030 Con bollitore integrato fino a 80 lt. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.189,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.793,16400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 350,24000
Utili di impresa (10%)	€ 253,92400

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.121C2.80035**
Voce: 121C2 -1,05% su anno 2023/1 -1,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 80035 Con bollitore integrato fino a 100 lt. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.486,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.172,13600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 397,76000
Utili di impresa (10%)	€ 288,37600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C1.10019**
Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10019 Solo per riscaldamento. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.650,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.105,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 264,00000
Utili di impresa (10%)	€ 191,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C1.10024**
Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10024 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.785,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,75%
Prezzo	€ 2.277,66000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,75%
Spese generali (16%)	€ 285,60000
Utili di impresa (10%)	€ 207,06000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C1.10030**
Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10030 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.028,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,31%
Prezzo	€ 2.587,72800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,31%
Spese generali (16%)	€ 324,48000
Utili di impresa (10%)	€ 235,24800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C1.30019**
Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 30019 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.694,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.161,54400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,04000
Utili di impresa (10%)	€ 196,50400

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C1.30024**

Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 30024 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.738,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,63%
Prezzo	€ 2.218,64500
Scostamento % su anno 2023/1	-8,63%
Spese generali (16%)	€ 278,20000
Utili di impresa (10%)	€ 201,69500

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C1.30030**

Voce: 122C1 +0,45% su anno 2023/1 +0,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 30030 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.075,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,24%
Prezzo	€ 2.647,70000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,24%
Spese generali (16%)	€ 332,00000
Utili di impresa (10%)	€ 240,70000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C2.10019**

Voce: 122C2 -3,29% su anno 2023/1 -3,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.

Articolo: 10019 Solo per riscaldamento. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.445,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.843,82000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,20000
Utili di impresa (10%)	€ 167,62000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C2.10024**
Voce: 122C2 -3,29% su anno 2023/1 -3,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10024 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.598,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.039,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,68000
Utili di impresa (10%)	€ 185,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C2.10035**
Voce: 122C2 -3,29% su anno 2023/1 -3,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10035 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.897,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.420,82720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,55200
Utili di impresa (10%)	€ 220,07520

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C2.30024**
Voce: 122C2 -3,29% su anno 2023/1 -3,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30024 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.492,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,41%
Prezzo	€ 1.903,79200
Scostamento % su anno 2023/1	-16,41%
Spese generali (16%)	€ 238,72000
Utili di impresa (10%)	€ 173,07200

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C2.30030**
Voce: 122C2 -3,29% su anno 2023/1 -3,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30030 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.686,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,43%
Prezzo	€ 2.151,84640
Scostamento % su anno 2023/1	+1,43%
Spese generali (16%)	€ 269,82400
Utili di impresa (10%)	€ 195,62240

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.122C2.30035**
Voce: 122C2 -3,29% su anno 2023/1 -3,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA ESTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30035 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.849,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,73%
Prezzo	€ 2.360,08960
Scostamento % su anno 2023/1	-4,73%
Spese generali (16%)	€ 295,93600
Utili di impresa (10%)	€ 214,55360

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.125C1.10024**
Voce: 125C1 -1,65% su anno 2023/1 -1,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INCASSO ESTERNAMENTE A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10024 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.608,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,98%
Prezzo	€ 2.051,80800
Scostamento % su anno 2023/1	+1,98%
Spese generali (16%)	€ 257,28000
Utili di impresa (10%)	€ 186,52800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.125C1.10030**
Voce: 125C1 -1,65% su anno 2023/1 -1,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INCASSO ESTERNAMENTE A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 10030 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 25 a 30 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.938,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.472,88800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,08000
Utili di impresa (10%)	€ 224,80800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.125C1.30019**
Voce: 125C1 -1,65% su anno 2023/1 -1,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INCASSO ESTERNAMENTE A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30019 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile fino a 19 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.479,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.887,84200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 236,72000
Utili di impresa (10%)	€ 171,62200

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.125C1.30024**
Voce: 125C1 -1,65% su anno 2023/1 -1,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN ACCIAIO DA INCASSO ESTERNAMENTE A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 30024 Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 20 a 24 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.523,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,58%
Prezzo	€ 1.943,98600
Scostamento % su anno 2023/1	-8,58%
Spese generali (16%)	€ 243,76000
Utili di impresa (10%)	€ 176,72600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.125C2.80035**
Voce: 125C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO ALLUMINIO DA INCASSO ESTERNAMENTE A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013 UE. Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale e bassissime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
Articolo: 80035 Con bollitore integrato fino a 100 lt. Potenza utile da 31 a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.585,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.298,46000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 413,60000
Utili di impresa (10%)	€ 299,86000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10050**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10050 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 36 a 50 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.381,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,47%
Prezzo	€ 4.314,28360
Scostamento % su anno 2023/1	-11,47%
Spese generali (16%)	€ 540,97600
Utili di impresa (10%)	€ 392,20760

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10070**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10070 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 51 a 70 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.106,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.515,25600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 816,96000
Utili di impresa (10%)	€ 592,29600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10090**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10090 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 71 a 90 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.366,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 8.123,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 1.018,56000
Utili di impresa (10%)	€ 738,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10115**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10115 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 91 a 115 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.983,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,34%
Prezzo	€ 8.911,32880
Scostamento % su anno 2023/1	-0,34%
Spese generali (16%)	€ 1.117,40800
Utili di impresa (10%)	€ 810,12080

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10135**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10135 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 116 a 135 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.488,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.554,68800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.198,08000
Utili di impresa (10%)	€ 868,60800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10160**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10160 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 136 a 160 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.988,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7%
Prezzo	€ 12.745,83640
Scostamento % su anno 2023/1	+7%
Spese generali (16%)	€ 1.598,22400
Utili di impresa (10%)	€ 1.158,71240

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10200**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10200 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 161 a 200 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.408,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.004,60800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.505,28000
Utili di impresa (10%)	€ 1.091,32800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10250**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10250 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 201 a 250 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.273,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,4%
Prezzo	€ 18.212,60320
Scostamento % su anno 2023/1	+14,4%
Spese generali (16%)	€ 2.283,71200
Utili di impresa (10%)	€ 1.655,69120

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10300**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10300 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 251 a 300 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.184,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,66%
Prezzo	€ 20.650,78400
Scostamento % su anno 2023/1	+13,66%
Spese generali (16%)	€ 2.589,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1.877,34400

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10400**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10400 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 301 a 400 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.794,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,67%
Prezzo	€ 26.533,65440
Scostamento % su anno 2023/1	+13,67%
Spese generali (16%)	€ 3.327,10400
Utili di impresa (10%)	€ 2.412,15040

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10550**

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10550 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 401 a 550 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.912,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,35%
Prezzo	€ 30.511,96720
Scostamento % su anno 2023/1	+8,35%
Spese generali (16%)	€ 3.825,95200
Utili di impresa (10%)	€ 2.773,81520

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10750**

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10750 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 551 a 750 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.308,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28.465,00800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.569,28000
Utili di impresa (10%)	€ 2.587,72800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.10900**

Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10900 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 751 a 900 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.087,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26.907,01200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.373,92000
Utili di impresa (10%)	€ 2.446,09200

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.11000**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 11000 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 901 a 1000 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27.783,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35.451,10800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4.445,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3.222,82800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.11250**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 11250 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 1001 a 1250 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35.970,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45.897,72000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.755,20000
Utili di impresa (10%)	€ 4.172,52000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.11500**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 11500 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 1251 a 1500 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36.573,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46.667,14800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.851,68000
Utili di impresa (10%)	€ 4.242,46800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.12000**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 12000 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 1501 a 2000 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44.781,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57.140,55600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7.164,96000
Utili di impresa (10%)	€ 5.194,59600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.12500**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 12500 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 2001 a 2500 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52.935,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67.545,06000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8.469,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6.140,46000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.13000**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 13000 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 2501 a 3000 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62.376,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79.591,77600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9.980,16000
Utili di impresa (10%)	€ 7.235,61600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.13500**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 13500 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 3001 a 3500 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79.101,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100.932,87600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12.656,16000
Utili di impresa (10%)	€ 9.175,71600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.82015**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 82015 Con bollitore integrato da 150 lt. Potenza utile fino a 20 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.758,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.071,20800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 761,28000
Utili di impresa (10%)	€ 551,92800

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.521C1.83515**
Voce: 521C1 +1,82% su anno 2023/1 +1,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO SOLO DA INTERNO ed eventuale produzione di A.C.S., stagne a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in ACCAIO, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 83515 Con bollitore integrato da 150 lt. Potenza utile fino a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.752,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,6%
Prezzo	€ 6.063,55200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,6%
Spese generali (16%)	€ 760,32000
Utili di impresa (10%)	€ 551,23200

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.10050**
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10050 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 36 a 50 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.135,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.000,26000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 501,60000
Utili di impresa (10%)	€ 363,66000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.10160**
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10160 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 136 a 160 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.552,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.017,37280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.008,44800
Utili di impresa (10%)	€ 1.456,12480

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.10200**
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10200 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 161 a 200 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.766,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18.841,67120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.362,59200
Utili di impresa (10%)	€ 1.712,87920

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.10250**
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10250 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 201 a 250 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.350,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22.138,85520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.776,03200
Utili di impresa (10%)	€ 2.012,62320

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.10300**
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10300 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 251 a 300 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.941,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25.444,71600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.190,56000
Utili di impresa (10%)	€ 2.313,15600

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.10400**
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10400 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 301 a 400 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.466,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29.943,63680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.754,68800
Utili di impresa (10%)	€ 2.722,14880

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.10550**
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 10550 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 401 a 550 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32.534,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41.514,14960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.205,53600
Utili di impresa (10%)	€ 3.774,01360

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.10750**
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10750 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 551 a 750 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39.463,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50.355,80880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.314,20800
Utili di impresa (10%)	€ 4.577,80080

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.10900**
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 10900 Solo per riscaldamento. Potenza utile da 751 a 900 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43.370,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55.340,63040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.939,26400
Utili di impresa (10%)	€ 5.030,96640

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.83509**
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.
Articolo: 83509 Con bollitore integrato fino a 90 lt. Potenza utile fino a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.382,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.316,07000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 541,20000
Utili di impresa (10%)	€ 392,37000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.83515**
Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: 83515 Con bollitore integrato fino a 150 lt. Potenza utile fino a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.097,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.228,41000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 655,60000
Utili di impresa (10%)	€ 475,31000

Codice regionale: **TOS24_PR.P3030.522C2.A3520**

Voce: 522C2 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CALDAIA A BASAMENTO PER RISCALDAMENTO DA ESTERNO o ARMADIO ed eventuale produzione di A.C.S., stagna a condensazione, a tiraggio forzato, scambiatore in lega di alluminio silicio, completo di bruciatore e rampa gas, centralina climatica. Rendimento energetico secondo regolamento 813/2013/UE. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Funzionamento Metano e GPL.

Articolo: A3520 Con bollitore solare integrato fino a 200 lt. Potenza utile fino a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.730,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.035,48000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 756,80000
Utili di impresa (10%)	€ 548,68000

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0** +4,72% su anno 2023/1 +4,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE RESIDENZIALE - IMPIANTI IDRONICI

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11103.00018**

Voce: 11103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00018 Potenza Termica A7/W35 da 16,01 a 18 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.448,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22.263,64800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.791,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2.023,96800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11103.00022**

Voce: 11103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00022 Potenza Termica A7/W35 da 18,01 a 22 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.398,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24.751,84800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.103,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2.250,16800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11103.00030**
Voce: 11103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00030 Potenza Termica A7/W35 da 22,01 a 30 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.412,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26.045,71200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.265,92000
Utili di impresa (10%)	€ 2.367,79200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11103.00035**
Voce: 11103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00035 Potenza Termica A7/W35 da 30,01 a 35 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.390,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27.293,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.422,40000
Utili di impresa (10%)	€ 2.481,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11201.00006**
Voce: 11201 +6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00006 Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.846,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,04%
Prezzo	€ 4.907,49600
Scostamento % su anno 2023/1	+6,04%
Spese generali (16%)	€ 615,36000
Utili di impresa (10%)	€ 446,13600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11201.00008**
Voce: 11201 +6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00008 Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.172,93333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,38%
Prezzo	€ 5.324,66293
Scostamento % su anno 2023/1	+8,38%
Spese generali (16%)	€ 667,66933
Utili di impresa (10%)	€ 484,06027

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11201.00010**

Voce: 11201 +6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00010 Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.840,86667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,71%
Prezzo	€ 6.176,94587
Scostamento % su anno 2023/1	+5,71%
Spese generali (16%)	€ 774,53867
Utili di impresa (10%)	€ 561,54053

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11201.00012**

Voce: 11201 +6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00012 PPotenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.501,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,59%
Prezzo	€ 7.019,53120
Scostamento % su anno 2023/1	+5,59%
Spese generali (16%)	€ 880,19200
Utili di impresa (10%)	€ 638,13920

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11201.00014**

Voce: 11201 +6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00014 Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.000,13333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 7.656,17013
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 960,02133
Utili di impresa (10%)	€ 696,01547

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11201.00016**
Voce: 11201 +6,86% su anno 2023/1 +6,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00016 Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.431,06667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,59%
Prezzo	€ 8.206,04107
Scostamento % su anno 2023/1	+7,59%
Spese generali (16%)	€ 1.028,97067
Utili di impresa (10%)	€ 746,00373

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11203.00014**
Voce: 11203 +13,42% su anno 2023/1 +13,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00014 Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.172,13333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,65%
Prezzo	€ 7.875,64213
Scostamento % su anno 2023/1	+6,65%
Spese generali (16%)	€ 987,54133
Utili di impresa (10%)	€ 715,96747

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11203.00016**
Voce: 11203 +13,42% su anno 2023/1 +13,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00016 Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.623,06667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,15%
Prezzo	€ 8.451,03307
Scostamento % su anno 2023/1	+9,15%
Spese generali (16%)	€ 1.059,69067
Utili di impresa (10%)	€ 768,27573

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11203.00018**
Voce: 11203 +13,42% su anno 2023/1 +13,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00018 Potenza Termica A7/W35 da 16,01 a 18 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.693,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,42%
Prezzo	€ 9.817,03360
Scostamento % su anno 2023/1	+3,42%
Spese generali (16%)	€ 1.230,97600
Utili di impresa (10%)	€ 892,45760

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11203.00022**

Voce: 11203 +13,42% su anno 2023/1 +13,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00022 Potenza Termica A7/W35 da 18,01 a 22 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.543,13333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,38%
Prezzo	€ 13.453,03813
Scostamento % su anno 2023/1	+20,38%
Spese generali (16%)	€ 1.686,90133
Utili di impresa (10%)	€ 1.223,00347

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.11203.00030**

Voce: 11203 +13,42% su anno 2023/1 +13,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua, reversibile con inverter. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, scambiatore in acciaio INOX, circuito idraulico integrato, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00030 Potenza Termica A7/W35 da 22,01 a 30 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.650,73333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,48%
Prezzo	€ 14.866,33573
Scostamento % su anno 2023/1	+27,48%
Spese generali (16%)	€ 1.864,11733
Utili di impresa (10%)	€ 1.351,48507

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21101.00006**

Voce: 21101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00006 Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.406,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.070,05600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 384,96000
Utili di impresa (10%)	€ 279,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21101.00008**
Voce: 21101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00008 Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.922,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.728,47200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 467,52000
Utili di impresa (10%)	€ 338,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21101.00010**
Voce: 21101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00010 Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.516,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.486,41600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 562,56000
Utili di impresa (10%)	€ 407,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21101.00012**
Voce: 21101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00012 Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.158,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.305,60800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 665,28000
Utili di impresa (10%)	€ 482,32800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21101.00014**
Voce: 21101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00014 Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.554,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.810,90400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 728,64000
Utili di impresa (10%)	€ 528,26400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21103.00014**

Voce: 21103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00014 Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.644,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.925,74400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 743,04000
Utili di impresa (10%)	€ 538,70400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21103.00016**

Voce: 21103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter e modulo idronico separato da computarsi a parte. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00016 Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.782,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.101,83200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 765,12000
Utili di impresa (10%)	€ 554,71200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21301.00012**

Voce: 21301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.

Articolo: 00012 Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.909,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.540,13920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 945,47200
Utili di impresa (10%)	€ 685,46720

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21301.00014**
Voce: 21301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00014 Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.936,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.850,33600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.109,76000
Utili di impresa (10%)	€ 804,57600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21301.00016**
Voce: 21301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00016 Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.174,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.154,02400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.147,84000
Utili di impresa (10%)	€ 832,18400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21303.00014**
Voce: 21303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00014 Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.466,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.251,63680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.034,68800
Utili di impresa (10%)	€ 750,14880

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21303.00016**
Voce: 21303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00016 Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.408,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.453,37360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.185,37600
Utili di impresa (10%)	€ 859,39760

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.21303.00018**
Voce: 21303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio a cascata.
Articolo: 00018 Potenza Termica A7/W35 da 16,01 a 18 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.646,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.757,06160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.223,45600
Utili di impresa (10%)	€ 887,00560

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.22300.00006**
Voce: 22300 +22,86% su anno 2023/1 +22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompe di calore SPLITTATE con Unita interna R32 - Modulo idronico composto da scambiatore fluido/acqua in acciaio INOX, vaso di espansione idoneo alla portata richiesta, gruppo idraulico con circolatore a basso consumo ed elettronica predisposta per gestire almeno 2 zone.
Articolo: 00006 Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.403,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,5%
Prezzo	€ 5.618,73840
Scostamento % su anno 2023/1	+25,5%
Spese generali (16%)	€ 704,54400
Utili di impresa (10%)	€ 510,79440

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.22300.00008**
Voce: 22300 +22,86% su anno 2023/1 +22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompe di calore SPLITTATE con Unita interna R32 - Modulo idronico composto da scambiatore fluido/acqua in acciaio INOX, vaso di espansione idoneo alla portata richiesta, gruppo idraulico con circolatore a basso consumo ed elettronica predisposta per gestire almeno 2 zone.
Articolo: 00008 Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.608,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,46%
Prezzo	€ 5.880,19080
Scostamento % su anno 2023/1	+24,46%
Spese generali (16%)	€ 737,32800
Utili di impresa (10%)	€ 534,56280

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.22300.00010**
Voce: 22300 +22,86% su anno 2023/1 +22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompe di calore SPLITTATE con Unita interna R32 - Modulo idronico composto da scambiatore fluido/acqua in acciaio INOX, vaso di espansione idoneo alla portata richiesta, gruppo idraulico con circolatore a basso consumo ed elettronica predisposta per gestire almeno 2 zone.

Articolo: 00010 Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.284,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,63%
Prezzo	€ 6.742,38400
Scostamento % su anno 2023/1	+18,63%
Spese generali (16%)	€ 845,44000
Utili di impresa (10%)	€ 612,94400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.26101.00012**
Voce: 26101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.
Articolo: 00012 Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.737,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.700,66720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.717,95200
Utili di impresa (10%)	€ 1.245,51520

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.26101.00014**
Voce: 26101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.
Articolo: 00014 Potenza Termica A7/W35 da 12,01 a 14 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.621,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.828,65120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.859,39200
Utili di impresa (10%)	€ 1.348,05920

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.26101.00016**
Voce: 26101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.
Articolo: 00016 Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.866,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.141,01600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.898,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1.376,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.26201.00006**
Voce: 26201 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.

Articolo: 00006 Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.380,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,13%
Prezzo	€ 10.693,64560
Scostamento % su anno 2023/1	-0,13%
Spese generali (16%)	€ 1.340,89600
Utili di impresa (10%)	€ 972,14960

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.26201.00008**

Voce: 26201 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.

Articolo: 00008 Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.740,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,67%
Prezzo	€ 11.153,00560
Scostamento % su anno 2023/1	-0,67%
Spese generali (16%)	€ 1.398,49600
Utili di impresa (10%)	€ 1.013,90960

Codice regionale: **TOS24_PR.P30B0.26201.00010**

Voce: 26201 -0,74% su anno 2023/1 -0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile con inverter completa di modulo idronico interno e serbatoio di accumulo per l'ACS. Fluido refrigerante R32, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa.

Articolo: 00010 Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.521,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 12.149,68920
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 1.523,47200
Utili di impresa (10%)	€ 1.104,51720

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0** +0,04% su anno 2023/1 +0,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ENERGIE RINNOVABILI

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10301.20006**

Voce: 10301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.

Monofase.

In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

Articolo: 20006 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.470,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.703,72000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 715,20000
Utili di impresa (10%)	€ 518,52000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10301.20008**
Voce: 10301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 20008 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.777,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.095,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 764,32000
Utili di impresa (10%)	€ 554,13200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10301.24006**
Voce: 10301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 24006 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.653,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.937,22800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 744,48000
Utili di impresa (10%)	€ 539,74800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10301.24008**
Voce: 10301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 24008 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.960,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.328,96000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 793,60000
Utili di impresa (10%)	€ 575,36000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10301.24010**
Voce: 10301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

Articolo: 24010 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.169,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.872,79240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 987,18400
Utili di impresa (10%)	€ 715,70840

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10301.24012**
Voce: 10301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione a.c.s. istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

Articolo: 24012 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.435,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.488,08080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,72800
Utili di impresa (10%)	€ 862,55280

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10701.20006**
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

Articolo: 20006 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.410,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.627,16000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 705,60000
Utili di impresa (10%)	€ 511,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10701.20008**
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

Articolo: 20008 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.717,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.018,89200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 754,72000
Utili di impresa (10%)	€ 547,17200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10701.24010**
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 24010 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.699,65765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,22%
Prezzo	€ 7.272,76316
Scostamento % su anno 2023/1	+1,22%
Spese generali (16%)	€ 911,94522
Utili di impresa (10%)	€ 661,16029

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10701.24012**
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 24012 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.736,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.595,23808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.077,77280
Utili di impresa (10%)	€ 781,38528

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10701.28006**
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 28006 Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.712,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.012,51200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 753,92000
Utili di impresa (10%)	€ 546,59200

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10701.28008**
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

Articolo: 28008 Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da da 6,01 a 8 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.019,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.404,24400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 803,04000
Utili di impresa (10%)	€ 582,20400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10701.28010**
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 28010 Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.034,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.699,38400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 965,44000
Utili di impresa (10%)	€ 699,94400

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10701.28012**
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 28012 Potenza nominale caldaia 28 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.163,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.863,98800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 986,08000
Utili di impresa (10%)	€ 714,90800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.10701.35016**
Voce: 10701 +0,14% su anno 2023/1 +0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 35016 Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.736,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.595,23808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.077,77280
Utili di impresa (10%)	€ 781,38528

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.14601.20406**
Voce: 14601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 20406 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw - Bollitore fino a 180 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.306,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.598,71120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.328,99200
Utili di impresa (10%)	€ 963,51920

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.14601.20408**
Voce: 14601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 20408 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw - Bollitore fino a 180 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.659,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.049,90480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.385,56800
Utili di impresa (10%)	€ 1.004,53680

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.14601.24610**
Voce: 14601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 24610 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw - Bollitore fino a 250 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.812,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.245,13280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.410,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1.022,28480

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.14601.24612**
Voce: 14601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 24612 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 10,01 a 12 Kw - Bollitore fino a 250 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.945,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.689,82000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.591,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1.153,62000

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.14601.35716**
Voce: 14601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore MONOBLOCCO aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 35716 Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw - Bollitore fino a 300 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.108,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.898,06320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.617,31200
Utili di impresa (10%)	€ 1.172,55120

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.20301.24010**
Voce: 20301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 24010 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.678,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.245,12800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 908,48000
Utili di impresa (10%)	€ 658,64800

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.20301.35016**
Voce: 20301 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 35016 Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.187,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.446,86720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.309,95200
Utili di impresa (10%)	€ 949,71520

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.20303.24010**
Voce: 20303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Trifase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 24010 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.811,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.138,83600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 769,76000
Utili di impresa (10%)	€ 558,07600

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.20303.35016**
Voce: 20303 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Trifase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 35016 Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.187,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.446,86720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.309,95200
Utili di impresa (10%)	€ 949,71520

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.20701.24010**
Voce: 20701 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 24010 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.977,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.626,90720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 956,35200
Utili di impresa (10%)	€ 693,35520

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.20701.35016**
Voce: 20701 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.

Articolo: 35016 Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.377,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.689,81760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.340,41600
Utili di impresa (10%)	€ 971,80160

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.20703.24010**
Voce: 20703 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Trifase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 24010 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.977,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.626,90720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 956,35200
Utili di impresa (10%)	€ 693,35520

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.20703.35016**
Voce: 20703 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, abbinabile ad un bollitore remoto. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Trifase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 35016 Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.377,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.689,81760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.340,41600
Utili di impresa (10%)	€ 971,80160

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.24601.20406**
Voce: 24601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 20406 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 fino a 6 Kw - Bollitore fino a 180 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.537,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.618,23280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.206,04800
Utili di impresa (10%)	€ 874,38480

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.24601.20408**
Voce: 24601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 20408 Potenza nominale caldaia 20 kW - Potenza Termica A7/W35 da 6,01 a 8 Kw - Bollitore fino a 180 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.711,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.839,49120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.233,79200
Utili di impresa (10%)	€ 894,49920

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.24601.24610**
Voce: 24601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 24610 Potenza nominale caldaia 24 kW - Potenza Termica A7/W35 da 8,01 a 10 Kw - Bollitore fino a 250 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.523,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.876,36880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.363,80800
Utili di impresa (10%)	€ 988,76080

Codice regionale: **TOS24_PR.P30C0.24601.35716**
Voce: 24601 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema idrido Factory Made composto da pompa di calore SPLITTATA aria/acqua e caldaia a condensazione, da incasso o in armadio tecnico con bollitore integrato. Regolazione a microprocessore per la gestione delle fonti energetiche con priorità di efficienza.
Monofase.
In ottemperanza a tutto quanto richiesto al comma 6. allegato A del Decreto Requisiti Minimi 6 agosto 2020.
Articolo: 35716 Potenza nominale caldaia 35 kW - Potenza Termica A7/W35 da 14,01 a 16 Kw - Bollitore fino a 300 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.340,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17.023,01392
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.134,54720
Utili di impresa (10%)	€ 1.547,54672

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P31** +1% su anno 2023/1 +1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore ermetico scroll regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 potenza frigorifera 11,2 kW, potenzialità assorbita 2,80 kW; potenza termica 12,5 kW, potenza assorbita 2,74 kW; fino a 6 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.601,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.146,87600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 896,16000
Utili di impresa (10%)	€ 649,71600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore ermetico scroll regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,50 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,85 kW; fino a 8 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.974,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.622,82400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 955,84000
Utili di impresa (10%)	€ 692,98400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.001.003**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore ermetico scroll regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,53 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 4,56 kW; fino a 9 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.348,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.100,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.015,68000
Utili di impresa (10%)	€ 736,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.002.001**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica trifase 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 potenza frigorifera 11,2 kW, potenza assorbita 2,88 kW; potenza termica 12,5 kW, potenza assorbita 2,82 kW; fino a 6 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.601,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.146,87600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 896,16000
Utili di impresa (10%)	€ 649,71600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.002.002**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica trifase 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,60 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,97 kW; fino a 8 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.974,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.622,82400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 955,84000
Utili di impresa (10%)	€ 692,98400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.002.003**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica trifase 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,65 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 4,69 kW; fino a 9 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.348,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.100,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.015,68000
Utili di impresa (10%)	€ 736,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.001**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 6,97 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 6,89 kW; fino a 13 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.323,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.724,14800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.971,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1.429,46800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.002**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 potenza frigorifera 28 kW, potenza assorbita 9 kW; potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 9,31 kW; fino a 16 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.885,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.441,26000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.061,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.494,66000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.003**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 potenza frigorifera 33,5 kW, potenza assorbita 10,6 kW; potenza termica 37,5 kW, potenza assorbita 10,8 kW; fino a 19 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.310,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19.535,56000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.449,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.775,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.004**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 004 potenza frigorifera 40,5 kW, potenza assorbita 14,3 kW; potenza termica 45 kW, potenza assorbita 12,9 kW; fino a 23 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.671,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23.824,19600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.987,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2.165,83600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.005**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 005 potenza frigorifera 44,5 kW, potenza assorbita 15,6 kW; potenza termica 50 kW, potenza assorbita 14 kW; fino a 26 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.418,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24.777,36800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.106,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2.252,48800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.006**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 006 potenza frigorifera 50,4 kW, potenza assorbita 16 kW; potenza termica 56,5 kW, potenza assorbita 16,2 kW; fino a 29 unità collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.912,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26.683,71200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.345,92000
Utili di impresa (10%)	€ 2.425,79200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.007**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 007 potenza frigorifera 56 kW, potenza assorbita 18 kW; potenza termica 63 kW, potenza assorbita 18,6 kW; fino a 32 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.220,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28.352,72000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.555,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2.577,52000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.008**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 008 potenza frigorifera 61,57 kW, potenza assorbita 19,6 kW; potenza termica 69 kW, potenza assorbita 20,1 kW; fino a 35 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.779,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29.066,00400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3.644,64000
Utili di impresa (10%)	€ 2.642,36400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.009**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 009 potenza frigorifera 68 kW, potenza assorbita 23,3 kW; potenza termica 76,5 kW, potenza assorbita 22,2 kW; fino a 39 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30.620,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39.071,12000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4.899,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3.551,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.010**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 010 potenza frigorifera 72,5 kW, potenza assorbita 24,6 kW; potenza termica 81,5 kW; potenza assorbita 23,3 kW; fino a 42 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33.235,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42.407,86000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.317,60000
Utili di impresa (10%)	€ 3.855,26000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.011**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 011 potenza frigorifera 78 kW, potenza assorbita 26,2 kW; potenza termica 87,5 kW, potenza assorbita 24,2 kW; fino a 45 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33.797,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43.124,97200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.407,52000
Utili di impresa (10%)	€ 3.920,45200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.012**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 012 potenza frigorifera 84,5 kW, potenza assorbita 31,2 kW; potenza termica 95 kW, potenza assorbita 27,1 kW; fino a 49 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37.342,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47.648,39200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5.974,72000
Utili di impresa (10%)	€ 4.331,67200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.013**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 013 potenza frigorifera 89 kW, potenza assorbita 31,2 kW; potenza termica 100 kW, potenza assorbita 28,1 kW; fino a 52 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38.836,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49.554,73600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.213,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4.504,97600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.014**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 014 potenza frigorifera 96 kW, potenza assorbita 32,3 kW; potenza termica 108 kW, potenza assorbita 31,5 kW; fino a 55 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40.891,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52.176,91600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.542,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4.743,35600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.015**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 015 potenza frigorifera 100,5 kW, potenza assorbita 33,6 kW; potenza termica 113 kW, potenza assorbita 32,6 kW; fino a 58 interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41.824,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53.367,42400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.691,84000
Utili di impresa (10%)	€ 4.851,58400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.016**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 016 potenza frigorifera 106 kW, potenza assorbita 35,2 kW; potenza termica 119 kW, potenza assorbita 34,1 kW; fino a 61 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43.132,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55.036,43200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6.901,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5.003,31200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.017**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 017 potenza frigorifera 112,51 kW, potenza assorbita 38,9 kW; potenza termica 126,5 kW, potenza assorbita 36,2 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44.440,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56.705,44000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7.110,40000
Utili di impresa (10%)	€ 5.155,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.018**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 018 potenza frigorifera 117 kW, potenza assorbita 40,2 kW; potenza termica 131,5 kW, potenza assorbita 37,4 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44.999,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57.418,72400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7.199,84000
Utili di impresa (10%)	€ 5.219,88400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.019**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 019 potenza frigorifera 122,5 kW, potenza assorbita 41,8 kW; potenza termica 137,5 kW, potenza assorbita 38,8 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45.558,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58.132,00800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7.289,28000
Utili di impresa (10%)	€ 5.284,72800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.020**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 020 potenza frigorifera 129 kW, potenza assorbita 45,5 kW; potenza termica 145 kW, potenza assorbita 40,9 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56.013,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71.472,58800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8.962,08000
Utili di impresa (10%)	€ 6.497,50800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.021**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 021 potenza frigorifera 133,5 kW, potenza assorbita 46,9 kW; potenza termica 150 kW, potenza assorbita 42,1 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58.254,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74.332,10400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9.320,64000
Utili di impresa (10%)	€ 6.757,46400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.022**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 022 potenza frigorifera 138 kW, potenza assorbita 44,8 kW; potenza termica 158 kW, potenza assorbita 41,9 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58.254,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74.332,10400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9.320,64000
Utili di impresa (10%)	€ 6.757,46400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.023**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 023 potenza frigorifera 143 kW, potenza assorbita 46,6 kW; potenza termica 163 kW, potenza assorbita 43,5 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61.242,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78.144,79200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9.798,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7.104,07200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.003.024**

Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 024 potenza frigorifera 147 kW, potenza assorbita 48,6 kW; potenza termica 170 kW, potenza assorbita 45,9 kW; fino a 64 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61.242,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78.144,79200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9.798,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7.104,07200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 001 resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 32/27 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.012,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.291,31200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,92000
Utili di impresa (10%)	€ 117,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.005.002**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 002 resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 34/28 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.064,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.357,66400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,24000
Utili di impresa (10%)	€ 123,42400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.005.003**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 003 resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 34/28 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.403,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,00000
Utili di impresa (10%)	€ 127,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.005.004**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 004 resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/29 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.151,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.468,67600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,16000
Utili di impresa (10%)	€ 133,51600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.005.005**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 005 resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 34/29 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.204,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.536,30400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 192,64000
Utili di impresa (10%)	€ 139,66400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.006.001**

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 001 resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 30/27 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.012,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.291,31200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,92000
Utili di impresa (10%)	€ 117,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.006.002**

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 002 resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 30/27 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.424,01600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,56000
Utili di impresa (10%)	€ 129,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.006.003**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 003 resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 30/27 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.169,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.491,64400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 187,04000
Utili di impresa (10%)	€ 135,60400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.006.004**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 004 resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 1/27 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.256,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.602,65600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,96000
Utili di impresa (10%)	€ 145,69600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.006.005**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 005 resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 32/27 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.361,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.736,63600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,76000
Utili di impresa (10%)	€ 157,87600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.006.006**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 006 resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 32/27 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.483,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.892,30800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,28000
Utili di impresa (10%)	€ 172,02800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.006.007**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 007 resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 33/28 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.483,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.892,30800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,28000
Utili di impresa (10%)	€ 172,02800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.006.008**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 008 resa frigorifera 11,2 kW, resa termica 12,5 kW, pressione sonora 39/33 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.657,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.114,33200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,12000
Utili di impresa (10%)	€ 192,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.006.009**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 009 resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 42/36 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.745,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.226,62000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 279,20000
Utili di impresa (10%)	€ 202,42000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.009.001**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 37/32 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 890,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.135,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,40000
Utili di impresa (10%)	€ 103,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.009.002**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 37/32 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 942,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.201,99200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,72000
Utili di impresa (10%)	€ 109,27200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.009.003**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 998,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.273,44800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,68000
Utili di impresa (10%)	€ 115,76800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.009.004**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 004 resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.081,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.379,35600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,96000
Utili di impresa (10%)	€ 125,39600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.009.005**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 005 resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 41/36 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.256,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.602,65600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,96000
Utili di impresa (10%)	€ 145,69600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.009.006**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 006 resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 42/35 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.361,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.736,63600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,76000
Utili di impresa (10%)	€ 157,87600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.009.007**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 007 resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 43/37 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.675,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.137,30000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 268,00000
Utili di impresa (10%)	€ 194,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.009.008**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 008 resa frigorifera 11,2 kW, resa termica 12,5 kW, pressione sonora 43/37 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.762,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.248,31200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 281,92000
Utili di impresa (10%)	€ 204,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.009.009**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 009 resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 46/41 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.867,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.382,29200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,72000
Utili di impresa (10%)	€ 216,57200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.009.010**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 010 resa frigorifera 16,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 46/41 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.268,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.893,96800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 362,88000
Utili di impresa (10%)	€ 263,08800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.012.001**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 829,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.012.002**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.012.003**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 715,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 912,34000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 114,40000
Utili di impresa (10%)	€ 82,94000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.012.004**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 004 resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 823,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.050,14800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 131,68000
Utili di impresa (10%)	€ 95,46800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.012.005**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 005 resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 42/36 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 914,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.166,26400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 146,24000
Utili di impresa (10%)	€ 106,02400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.012.006**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 006 resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 984,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.255,58400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,44000
Utili di impresa (10%)	€ 114,14400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.013.001**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo pensile a soffitto, dotata di batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 36/31 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.437,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.833,61200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,92000
Utili di impresa (10%)	€ 166,69200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.013.002**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo pensile a soffitto, dotata di batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 resa frigorifera 7,3 kW, resa termica 8,3 kW, pressione sonora 32/39 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.717,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.190,89200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 274,72000
Utili di impresa (10%)	€ 199,17200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.013.003**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo pensile a soffitto, dotata di batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 resa frigorifera 11,6 kW, resa termica 13 kW, pressione sonora 36/43 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.940,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.475,44000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,40000
Utili di impresa (10%)	€ 225,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.014.001**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 a vista, resa frigorifera 2,3 kW, resa termica 2,6 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.429,12000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,20000
Utili di impresa (10%)	€ 129,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.014.002**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 a vista, resa frigorifera 2,9 kW, resa termica 3,3 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.249,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.593,72400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 199,84000
Utili di impresa (10%)	€ 144,88400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.014.003**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 a vista, resa frigorifera 3,7 kW, resa termica 4,1 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.326,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.691,97600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,16000
Utili di impresa (10%)	€ 153,81600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.014.004**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 004 a vista, resa frigorifera 4,7 kW, resa termica 5,2 kW, pressione sonora 37/43 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.364,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.740,46400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,24000
Utili di impresa (10%)	€ 158,22400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.014.007**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 007 da incasso, resa frigorifera 2,3 kW, resa termica 2,6 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,43370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 517,33340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,86939
Utili di impresa (10%)	€ 47,03031

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.014.008**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 008 da incasso, resa frigorifera 2,9 kW, resa termica 3,3 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,43370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 517,33340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,86939
Utili di impresa (10%)	€ 47,03031

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.014.009**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 009 da incasso, resa frigorifera 3,7 kW, resa termica 4,1 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.326,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.691,97600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,16000
Utili di impresa (10%)	€ 153,81600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.014.010**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 010 da incasso, resa frigorifera 4,7 kW, resa termica 5,2 kW, pressione sonora 37/43 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.364,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.740,46400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,24000
Utili di impresa (10%)	€ 158,22400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.014.011**

Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 011 da incasso, resa frigorifera 5,8 kW, resa termica 6,5 kW, pressione sonora 40/45 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,38918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 820,96460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,94227
Utili di impresa (10%)	€ 74,63315

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.015.001**

Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 portata massima 150 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.109,34022**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.415,51813
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,49444
Utili di impresa (10%)	€ 128,68347

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.015.002**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 portata massima 250 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.006,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.559,65600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 320,96000
Utili di impresa (10%)	€ 232,69600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.015.003**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 portata massima 350 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,09 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.512,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.205,31200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 401,92000
Utili di impresa (10%)	€ 291,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.015.004**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 004 portata massima 500 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,09 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.204,32600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.088,71998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 512,69216
Utili di impresa (10%)	€ 371,70182

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.015.005**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 005 portata massima 650 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,14 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.548,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.251,72650
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 407,74000
Utili di impresa (10%)	€ 295,61150

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.015.006**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 006 portata massima 800 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.229,50900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.120,85348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 516,72144
Utili di impresa (10%)	€ 374,62304

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.015.007**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 007 portata massima 1000 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,23 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.781,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.100,55600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 764,96000
Utili di impresa (10%)	€ 554,59600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.015.008**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 008 portata massima 1500 mc/h, potenza ventilatori 4 x 0,23 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.486,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.001,23336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 877,89760
Utili di impresa (10%)	€ 636,47576

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.015.009**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 009 portata massima 2000 mc/h, potenza ventilatori 4 x 0,23 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.462,03825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.693,56081
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 713,92612
Utili di impresa (10%)	€ 517,59644

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.016.001**

Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), umidificatore adiabatico a batteria ad espansione diretta, a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 portata massima 500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,92870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.311,63702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,46859
Utili di impresa (10%)	€ 119,23973

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.016.002**

Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), umidificatore adiabatico a batteria ad espansione diretta, a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 portata massima 950 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.873,98060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.391,19925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 299,83690
Utili di impresa (10%)	€ 217,38175

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.017.001**

Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Deumidificatore del tipo carrellabile, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz con filtro lavabile, luce di presenza rete, segnalazione del livello della tanica di raccolta della condensa, umidostato, sbrinamento automatico, funzionante con R134-A, senza resistenza elettrica per riscaldamento, delle seguenti caratteristiche tecniche:

Articolo: 001 capacità di deumidificazione a 32 °C con il 80% UR 11 l/ora, assorbimento elettrico in deumidificazione 205 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 404,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 515,50400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,64000
Utili di impresa (10%)	€ 46,86400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.017.002**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Deumidificatore del tipo carrellabile, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz con filtro lavabile, luce di presenza rete, segnalazione del livello della tanica di raccolta della condensa, umidostato, sbrinamento automatico, funzionante con R134-A, senza resistenza elettrica per riscaldamento, delle seguenti caratteristiche tecniche:
Articolo: 002 capacità di deumidificazione a 32 °C con il 80% UR 13 l/ora, assorbimento elettrico in deumidificazione 323 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 561,44000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,40000
Utili di impresa (10%)	€ 51,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.017.004**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Deumidificatore del tipo carrellabile, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz con filtro lavabile, luce di presenza rete, segnalazione del livello della tanica di raccolta della condensa, umidostato, sbrinamento automatico, funzionante con R134-A, senza resistenza elettrica per riscaldamento, delle seguenti caratteristiche tecniche:
Articolo: 004 capacità di deumidificazione a 32 °C con il 80% UR 23 l/ora, assorbimento elettrico in deumidificazione 410 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 545,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 695,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,20000
Utili di impresa (10%)	€ 63,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.018.001**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo: 001 funzionamento on/off, produzione vapore 1,1 kg/ora, assorbimento elettrico 700 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.244,23218**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.587,64026
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 199,07715
Utili di impresa (10%)	€ 144,33093

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.018.005**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo: 005 funzionamento on/off, produzione vapore 6,1 kg/ora, assorbimento elettrico 4.400 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.535,55984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.959,37435
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,68957
Utili di impresa (10%)	€ 178,12494

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.018.006**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo: 006 funzionamento on/off, produzione vapore 8,2 kg/ora, assorbimento elettrico 5.800 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.680,73650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.144,61977
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 268,91784
Utili di impresa (10%)	€ 194,96543

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.018.007**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo: 007 funzionamento on/off, produzione vapore 12,8 kg/ora, assorbimento elettrico 9.500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.914,09093**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.442,38003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 306,25455
Utili di impresa (10%)	€ 222,03455

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.001**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,
Articolo: 001 senza accumulo, potenza frigorifera 14,3 kW, portata aria 2.111 l/s, assorbimento elettrico 11,3 kW, peso 175 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.566,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.102,21600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 890,56000
Utili di impresa (10%)	€ 645,65600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.002**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,
Articolo: 002 senza accumulo, potenza frigorifera 18,3 kW, portata aria 2.066 l/s, assorbimento elettrico 12,3 kW, peso 205 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.032,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.972,83200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.125,12000
Utili di impresa (10%)	€ 815,71200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.003**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 003 senza accumulo, potenza frigorifera 21,4 kW, portata aria 2.097 l/s, assorbimento elettrico 14,2 kW, peso 235 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.032,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.972,83200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.125,12000
Utili di impresa (10%)	€ 815,71200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.004**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 004 senza accumulo, potenza frigorifera 32,3 kW, portata aria 2.132 l/s, assorbimento elettrico 24,3 kW, peso 319 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.889,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.446,36400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.062,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1.495,12400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.005**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 005 senza accumulo, potenza frigorifera 37,3 kW, portata aria 2.068 l/s, assorbimento elettrico 25,1 kW, peso 341 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.640,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18.680,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.342,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1.698,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.006**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,
Articolo: 006 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 14,3 kW, portata aria 2.111 l/s, assorbimento elettrico 11,3 kW, peso 175 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.151,47200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.147,52000
Utili di impresa (10%)	€ 831,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.007**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,
Articolo: 007 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 18,3 kW, portata aria 2.066 l/s, assorbimento elettrico 12,3 kW, peso 205 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.637,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.020,81200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.381,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1.001,89200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.008**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,
Articolo: 008 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 21,4 kW, portata aria 2.097 l/s, assorbimento elettrico 14,2 kW, peso 235 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.388,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.979,08800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.502,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1.089,00800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.009**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,
Articolo: 009 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 24,9 kW, portata aria 2.070 l/s, assorbimento elettrico 19,4 kW, peso 240 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.843,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16.387,66800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.054,88000
Utili di impresa (10%)	€ 1.489,78800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.010**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 010 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 32,3 kW, portata aria 2.132 l/s, assorbimento elettrico 24,3 kW, peso 319 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.151,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18.056,67600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.264,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1.641,51600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.011**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 011 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 37,3 kW, portata aria 2.068 l/s, assorbimento elettrico 25,1 kW, peso 341 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.403,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20.930,22800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.624,48000
Utili di impresa (10%)	€ 1.902,74800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.020.012**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 012 senza accumulo, potenza frigorifera 24,9 kW, portata aria 2.070 l/s, assorbimento elettrico 19,4 kW, peso 240 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.080,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.138,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.772,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1.285,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.043.001**

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 001 potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 561,44000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,40000
Utili di impresa (10%)	€ 51,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.043.002**

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 002 potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 625,24000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,40000
Utili di impresa (10%)	€ 56,84000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.043.003**

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 003 potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 720,94000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 90,40000
Utili di impresa (10%)	€ 65,54000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.043.004**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 004 potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 720,94000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 90,40000
Utili di impresa (10%)	€ 65,54000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.043.005**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 005 potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 642,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 819,19200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,72000
Utili di impresa (10%)	€ 74,47200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.043.006**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 006 potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 659,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 840,88400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 105,44000
Utili di impresa (10%)	€ 76,44400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.043.007**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 007 potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 712,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 908,51200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 113,92000
Utili di impresa (10%)	€ 82,59200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.043.008**

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 008 potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 767,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 978,69200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 122,72000
Utili di impresa (10%)	€ 88,97200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.043.009**

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 009 potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 788,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.005,48800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,08000
Utili di impresa (10%)	€ 91,40800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.044.001**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):

Articolo: 001 potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 464,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 592,06400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 74,24000
Utili di impresa (10%)	€ 53,82400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.044.002**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):

Articolo: 002 potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 649,48400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,44000
Utili di impresa (10%)	€ 59,04400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.044.003**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):

Articolo: 003 potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 596,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 760,49600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,36000
Utili di impresa (10%)	€ 69,13600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.044.004**

Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):

Articolo: 004 potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 596,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 760,49600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,36000
Utili di impresa (10%)	€ 69,13600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.045.001**

Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 001 potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 510,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 650,76000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,60000
Utili di impresa (10%)	€ 59,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.045.002**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 002 potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 558,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 712,00800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,28000
Utili di impresa (10%)	€ 64,72800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.045.003**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 003 potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 837,05600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,96000
Utili di impresa (10%)	€ 76,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.045.004**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 004 potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 837,05600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,96000
Utili di impresa (10%)	€ 76,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.045.005**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 005 potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 760,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 969,76000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,60000
Utili di impresa (10%)	€ 88,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.045.006**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 006 potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 788,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.005,48800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,08000
Utili di impresa (10%)	€ 91,40800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.045.007**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 007 potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 855,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.090,98000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,80000
Utili di impresa (10%)	€ 99,18000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.045.008**
Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 008 potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 977,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.246,65200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,32000
Utili di impresa (10%)	€ 113,33200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.045.009**

Voce: 045 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 009 potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 998,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.273,44800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,68000
Utili di impresa (10%)	€ 115,76800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.046.001**

Voce: 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 001 potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 681,38400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,44000
Utili di impresa (10%)	€ 61,94400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.046.002**

Voce: 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 002 potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 580,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 740,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,80000
Utili di impresa (10%)	€ 67,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.046.003**
Voce: 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 003 potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 876,61200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 109,92000
Utili di impresa (10%)	€ 79,69200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.046.004**
Voce: 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 004 potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 795,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.014,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 127,20000
Utili di impresa (10%)	€ 92,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.046.005**
Voce: 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 005 potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 795,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.014,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 127,20000
Utili di impresa (10%)	€ 92,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.046.006**
Voce: 046 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 006 potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 886,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.130,53600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 141,76000
Utili di impresa (10%)	€ 102,77600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.047.001**
Voce: 047 -62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 001 potenza frigorifera 1,98 kW, resa termica 2,64 kW, portata aria a media velocità 610 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,63000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,11%
Prezzo	€ 559,69188
Scostamento % su anno 2023/1	-58,11%
Spese generali (16%)	€ 70,18080
Utili di impresa (10%)	€ 50,88108

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.047.002**
Voce: 047 -62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 002 potenza frigorifera 268 kW, resa termica 3,35 kW, portata aria a media velocità 520 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 493,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-55,74%
Prezzo	€ 630,24192
Scostamento % su anno 2023/1	-55,74%
Spese generali (16%)	€ 79,02720
Utili di impresa (10%)	€ 57,29472

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.047.003**
Voce: 047 -62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 003 potenza frigorifera 4,33 kW, resa termica 5,23 kW, portata aria a media velocità 710 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 512,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,41%
Prezzo	€ 653,75860
Scostamento % su anno 2023/1	-69,41%
Spese generali (16%)	€ 81,97600
Utili di impresa (10%)	€ 59,43260

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.047.004**
Voce: 047 -62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 004 potenza frigorifera 5,02 kW, resa termica 6,17 kW, portata aria a media velocità 880 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 597,13000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-64,35%
Prezzo	€ 761,93788
Scostamento % su anno 2023/1	-64,35%
Spese generali (16%)	€ 95,54080
Utili di impresa (10%)	€ 69,26708

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.047.005**
Voce: 047 -62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 005 potenza frigorifera 6,16 kW, resa termica 7,77 kW, portata aria a media velocità 1.140 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-65,46%
Prezzo	€ 799,56712
Scostamento % su anno 2023/1	-65,46%
Spese generali (16%)	€ 100,25920
Utili di impresa (10%)	€ 72,68792

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.047.006**
Voce: 047 -62,72% su anno 2023/1 -62,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 006 potenza frigorifera 9,51 kW, resa termica 10,71 kW, portata aria a media velocità 1.500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 692,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-63,22%
Prezzo	€ 884,22972
Scostamento % su anno 2023/1	-63,22%
Spese generali (16%)	€ 110,87520
Utili di impresa (10%)	€ 80,38452

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.048.001**
Voce: 048 -60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 001 potenza frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW, portata aria a media velocità 610 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 516,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,74%
Prezzo	€ 658,46704
Scostamento % su anno 2023/1	-57,74%
Spese generali (16%)	€ 82,56640
Utili di impresa (10%)	€ 59,86064

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.048.002**

Voce: 048 -60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 002 potenza frigorifera 2,70 kW, resa termica 3,46 kW, portata aria a media velocità 520 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 582,38000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-55,48%
Prezzo	€ 743,11688
Scostamento % su anno 2023/1	-55,48%
Spese generali (16%)	€ 93,18080
Utili di impresa (10%)	€ 67,55608

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.048.003**

Voce: 048 -60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 003 potenza frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW, portata aria a media velocità 710 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,2%
Prezzo	€ 766,64632
Scostamento % su anno 2023/1	-67,2%
Spese generali (16%)	€ 96,13120
Utili di impresa (10%)	€ 69,69512

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.048.004**

Voce: 048 -60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 004 potenza frigorifera 3,81 kW, resa termica 4,95 kW, portata aria a media velocità 880 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,03000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,57%
Prezzo	€ 898,34228
Scostamento % su anno 2023/1	-61,57%
Spese generali (16%)	€ 112,64480
Utili di impresa (10%)	€ 81,66748

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.048.005**
Voce: 048 -60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 005 potenza frigorifera 6,34 kW, resa termica 9,10 kW, portata aria a media velocità 1.140 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 733,51000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,43%
Prezzo	€ 935,95876
Scostamento % su anno 2023/1	-61,43%
Spese generali (16%)	€ 117,36160
Utili di impresa (10%)	€ 85,08716

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.048.006**
Voce: 048 -60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 006 potenza frigorifera 7,71 kW, resa termica 11,00 kW, portata aria a media velocità 1.500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 814,61000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,67%
Prezzo	€ 1.039,44236
Scostamento % su anno 2023/1	-58,67%
Spese generali (16%)	€ 130,33760
Utili di impresa (10%)	€ 94,49476

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.048.007**
Voce: 048 -60,11% su anno 2023/1 -60,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 007 potenza frigorifera 8,89 kW, resa termica 12,70 kW, portata aria a media velocità 1.820 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 814,61000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,67%
Prezzo	€ 1.039,44236
Scostamento % su anno 2023/1	-58,67%
Spese generali (16%)	€ 130,33760
Utili di impresa (10%)	€ 94,49476

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.050.001**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 001 Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,44586
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18130
Utili di impresa (10%)	€ 0,13144

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.050.003**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 003 Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40212
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17581
Utili di impresa (10%)	€ 0,12747

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.050.005**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 005 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 330x218 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 446,13946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 569,27395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 71,38231
Utili di impresa (10%)	€ 51,75218

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.050.006**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 006 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 430x218 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 465,84278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 594,41538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 74,53484
Utili di impresa (10%)	€ 54,03776

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.050.007**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 007 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 645x218 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 492,58300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 628,53591
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,81328
Utili di impresa (10%)	€ 57,13963

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.050.008**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 008 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 860x218 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 522,13798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 666,24807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,54208
Utili di impresa (10%)	€ 60,56801

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.050.009**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 009 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 1075x218 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 553,10034**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 705,75603
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 88,49605
Utili di impresa (10%)	€ 64,15964

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.050.010**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 010 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 1075x248 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,09997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 729,99957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,53600
Utili di impresa (10%)	€ 66,36360

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.050.011**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 011 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 572x572 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 613,61768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 782,97616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 98,17883
Utili di impresa (10%)	€ 71,17965

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.050.012**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 012 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 819x819 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 957,01840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.221,15547
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 153,12294
Utili di impresa (10%)	€ 111,01413

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.001**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 001 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 3.400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.606,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.877,25600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 736,96000
Utili di impresa (10%)	€ 534,29600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.002**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 002 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 5.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.863,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.481,18800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 938,08000
Utili di impresa (10%)	€ 680,10800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.003**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 003 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 8.000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.631,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.461,15600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.060,96000
Utili di impresa (10%)	€ 769,19600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.004**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 004 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.433,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.484,50800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,28000
Utili di impresa (10%)	€ 862,22800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.005**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 005 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.574,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.492,42400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.691,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1.226,58400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.006**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 006 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 18.800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.110,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.452,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.937,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.404,76000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.007**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 007 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 3.400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.606,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.877,25600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 736,96000
Utili di impresa (10%)	€ 534,29600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.008**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 008 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 5.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.863,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.481,18800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 938,08000
Utili di impresa (10%)	€ 680,10800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.009**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 009 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 8.000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.631,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.461,15600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.060,96000
Utili di impresa (10%)	€ 769,19600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.010**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 010 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.433,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.484,50800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,28000
Utili di impresa (10%)	€ 862,22800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.011**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 011 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C:portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.574,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.492,42400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.691,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1.226,58400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.012**

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 012 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C:portata aria 18.800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.110,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.452,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.937,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.404,76000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.013**

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 013 batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 3.400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.606,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.877,25600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 736,96000
Utili di impresa (10%)	€ 534,29600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.014**

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 014 batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 5.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.863,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.481,18800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 938,08000
Utili di impresa (10%)	€ 680,10800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.015**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 015 batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 8.000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.631,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.461,15600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.060,96000
Utili di impresa (10%)	€ 769,19600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.016**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 016 batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.433,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.484,50800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.189,28000
Utili di impresa (10%)	€ 862,22800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.017**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 017 batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.574,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.492,42400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.691,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1.226,58400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.018**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 018 batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 3.400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.746,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.055,89600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 759,36000
Utili di impresa (10%)	€ 550,53600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.019**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 019 batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 5.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.142,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.837,19200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 982,72000
Utili di impresa (10%)	€ 712,47200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.020**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 020 batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 8.000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.980,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.906,48000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.116,80000
Utili di impresa (10%)	€ 809,68000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.021**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 021 batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.782,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.929,83200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.245,12000
Utili di impresa (10%)	€ 902,71200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.051.022**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 022 batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.517,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14.695,69200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.842,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1.335,97200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.053.001**
Voce: 053 +12,78% su anno 2023/1 +12,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera d'aria d'importazione con ventilatore tangenziale montato su cuscinetti a sfera con due velocità di funzionamento, alette di mandata dell'aria del tipo ad inclinazione variabile manualmente, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, struttura portante in profilato d'acciaio zincato con scocca esterna in materiale plastico, con esclusione delle tubazioni in rame
Articolo: 001 larghezza 90 cm, altezza 15 cm, profondità 20 cm, portata massima dell'aria 1100 mc/h, livello sonoro 41 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.099,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,99%
Prezzo	€ 1.402,96200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,99%
Spese generali (16%)	€ 175,92000
Utili di impresa (10%)	€ 127,54200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.053.002**
Voce: 053 +12,78% su anno 2023/1 +12,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera d'aria d'importazione con ventilatore tangenziale montato su cuscinetti a sfera con due velocità di funzionamento, alette di mandata dell'aria del tipo ad inclinazione variabile manualmente, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, struttura portante in profilato d'acciaio zincato con scocca esterna in materiale plastico, con esclusione delle tubazioni in rame
Articolo: 002 larghezza 120 cm, altezza 15 cm, profondità 20 cm, portata massima dell'aria 1290 mc/h, livello sonoro 42 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.499,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,56%
Prezzo	€ 1.913,36200
Scostamento % su anno 2023/1	+14,56%
Spese generali (16%)	€ 239,92000
Utili di impresa (10%)	€ 173,94200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.055.001**
Voce: 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficenza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 001 a parete alta, potenza frigorifera 2,0 kW, assorbimento elettrico 0,50 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.055.002**
Voce: 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficenza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 002 a parete alta, potenza frigorifera 2,5 kW, assorbimento elettrico 0,70 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.055.003**
Voce: 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficenza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 003 a parete alta, potenza frigorifera 3,4 kW, assorbimento elettrico 1,06 kW, pressione sonora 39-26-23 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.130,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.441,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,80000
Utili di impresa (10%)	€ 131,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.055.004**
Voce: 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficenza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 004 a parete alta, potenza frigorifera 5,0 kW, assorbimento elettrico 1,66 kW, pressione sonora 44-35-32 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.800,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.296,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,00000
Utili di impresa (10%)	€ 208,80000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.055.005**
Voce: 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficenza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 005 a parete alta, potenza frigorifera 6,0 kW, assorbimento elettrico 2,12 kW, pressione sonora 45-36-33 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.418,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.085,36800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,88000
Utili di impresa (10%)	€ 280,48800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.055.006**
Voce: 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficenza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 006 a parete alta, potenza frigorifera 7,1 kW, assorbimento elettrico 2,53 kW, pressione sonora 46-37-34 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.418,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.085,36800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,88000
Utili di impresa (10%)	€ 280,48800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.055.007**
Voce: 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficenza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 007 a soffitto, potenza frigorifera 2,5 kW, assorbimento elettrico 0,78 kW, pressione sonora 38-26-23 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.492,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.179,79200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 398,72000
Utili di impresa (10%)	€ 289,07200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.055.008**
Voce: 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficenza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 008 a soffitto, potenza frigorifera 3,5 kW, assorbimento elettrico 1,16 kW, pressione sonora 38-32-29 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.492,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.179,79200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 398,72000
Utili di impresa (10%)	€ 289,07200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.055.009**
Voce: 055 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficenza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione della tubazione in rame e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
Articolo: 009 a soffitto, potenza frigorifera 4,9 kW, assorbimento elettrico 1,72 kW, pressione sonora 47-39-36 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.398,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.335,84800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 543,68000
Utili di impresa (10%)	€ 394,16800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.056.001**

Voce: 056 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 001 a parete alta, potenza frigorifera 2,0 kW, potenza termica 2,7 kW, assorbimento elettrico 0,50-0,68 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.056.002**

Voce: 056 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 002 a parete alta, potenza frigorifera 2,5 kW, potenza termica 3,4 kW, assorbimento alettrico 070-0,94 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.056.003**

Voce: 056 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 003 a parete alta, potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.130,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.441,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,80000
Utili di impresa (10%)	€ 131,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.056.004**
Voce: 056 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo: 004 a parete alta, potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.800,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.296,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,00000
Utili di impresa (10%)	€ 208,80000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.056.005**
Voce: 056 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo: 005 a parete alta, potenza frigorifera 6,0 kW, potenza termica 7,0 kW, assorbimento elettrico 2,09-2,12 kW, pressione sonora 45-36-33 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.418,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.085,36800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,88000
Utili di impresa (10%)	€ 280,48800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.056.006**
Voce: 056 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo: 006 a parete alta, potenza frigorifera 7,1 kW, potenza termica 8,5 kW, assorbimento elettrico 2,53-2,63 kW, pressione sonora 46-37-34 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.418,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.085,36800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,88000
Utili di impresa (10%)	€ 280,48800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.056.007**
Voce: 056 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo: 007 ad incasso (a controsoffitto), potenza frigorifera 2,4 kW, potenza termica 3,2 kW, assorbimento elettrico 0,84-0,94, pressione sonora 35-31-28 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.487,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.173,41200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 397,92000
Utili di impresa (10%)	€ 288,49200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.056.008**

Voce: 056 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 008 ad incasso (a controsoffitto), potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,1 kW, assorbimento elettrico 1,30-1,44 kW, pressione sonora 35-31-29 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.269,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.171,24400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 523,04000
Utili di impresa (10%)	€ 379,20400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.057.001**

Voce: 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 001 solo raffreddamento, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, assorbimento elettrico 1,21 kW, pressione sonora 47-43 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.727,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.203,65200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 276,32000
Utili di impresa (10%)	€ 200,33200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.057.002**

Voce: 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 002 solo raffreddamento, per massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,0 kW, assorbimento elettrico 1,48 kW, pressione sonora 46-43 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.739,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.494,96400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 438,24000
Utili di impresa (10%)	€ 317,72400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.057.003**
Voce: 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 003 solo raffreddamento, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,91 kW, pressione sonora 46-43 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.739,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.494,96400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 438,24000
Utili di impresa (10%)	€ 317,72400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.057.004**
Voce: 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 004 solo raffreddamento, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 7,5 kW, assorbimento elettrico 2,31 kW, pressione sonora 48-45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.619,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.617,84400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 579,04000
Utili di impresa (10%)	€ 419,80400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.057.005**
Voce: 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 005 a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, potenza termica 4,4 kW, assorbimento elettrico 1,22-1,19 kW, pressione sonora 47-43 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.727,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.203,65200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 276,32000
Utili di impresa (10%)	€ 200,33200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.057.006**
Voce: 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 006 a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,75-1,82 kW, pressione sonora 46-44 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.013,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.568,58800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 322,08000
Utili di impresa (10%)	€ 233,50800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.057.007**

Voce: 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 007 a pompa di calore, per massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW, pressione sonora 46-44 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.739,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.494,96400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 438,24000
Utili di impresa (10%)	€ 317,72400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.057.008**

Voce: 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 008 a pompa di calore, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6 kW, assorbimento elettrico 2,06-2,06 kW, pressione sonora 35-31-28 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.619,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.617,84400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 579,04000
Utili di impresa (10%)	€ 419,80400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.001**

Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 001 a parete alta, portata aria 550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22, potenza termica 2,7 kW, potenza frigorifera 2,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,63%
Prezzo	€ 290,92800
Scostamento % su anno 2023/1	-24,63%
Spese generali (16%)	€ 36,48000
Utili di impresa (10%)	€ 26,44800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.002**
Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 002 a parete alta, portata aria 630 mc/ora, pressione sonora 42-26-23, potenza termica 4,0 kW, potenza frigorifera 3,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,98%
Prezzo	€ 321,55200
Scostamento % su anno 2023/1	-21,98%
Spese generali (16%)	€ 40,32000
Utili di impresa (10%)	€ 29,23200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.003**
Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 003 a parete alta, portata aria 650 mc/ora, pressione sonora 42-34-31, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,51%
Prezzo	€ 447,87600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,51%
Spese generali (16%)	€ 56,16000
Utili di impresa (10%)	€ 40,71600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.004**
Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 004 a parete alta, portata aria 1.040 mc/ora, pressone sonora 45-36-33, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 417,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,03%
Prezzo	€ 532,09200
Scostamento % su anno 2023/1	-32,03%
Spese generali (16%)	€ 66,72000
Utili di impresa (10%)	€ 48,37200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.005**
Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 005 pensile a soffitto, portata aria 780 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.250,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.595,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,00000
Utili di impresa (10%)	€ 145,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.006**

Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 006 pensile a soffitto, portata aria 780 mc/ora, pressione sonora 38-33, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 618,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,32%
Prezzo	€ 788,56800
Scostamento % su anno 2023/1	-37,32%
Spese generali (16%)	€ 98,88000
Utili di impresa (10%)	€ 71,68800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.007**
Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 007 pensile a soffitto, portata aria 1.020 mc/ora, pressione sonora 39-33, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 732,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,01%
Prezzo	€ 934,03200
Scostamento % su anno 2023/1	-31,01%
Spese generali (16%)	€ 117,12000
Utili di impresa (10%)	€ 84,91200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.008**
Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 008 canalizzabile, portata aria 390 mc/ora, pressione sonora 35-28, potenza termica 3,2 kW, potenza frigorifera 2,4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 736,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 939,13600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,76000
Utili di impresa (10%)	€ 85,37600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.009**
Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 009 canalizzabile, portata aria 690 mc/ora, pressione sonora 33-29, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.028,45600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 128,96000
Utili di impresa (10%)	€ 93,49600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.010**
Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 010 canalizzabile, portata aria 840 mc/ora, pressione sonora 33-29, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 564,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,1%
Prezzo	€ 719,66400
Scostamento % su anno 2023/1	-25,1%
Spese generali (16%)	€ 90,24000
Utili di impresa (10%)	€ 65,42400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.011**

Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 011 canalizzabile, portata aria 1.140 mc/ora, pressione sonora 34-30, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 801,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 1.022,07600
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 128,16000
Utili di impresa (10%)	€ 92,91600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.012**

Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 012 cassetta a 4 vie, portata aria 540 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 3,2 kW, potenza frigorifera 2,4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 841,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.073,11600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,56000
Utili di impresa (10%)	€ 97,55600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.013**

Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 013 cassetta a 4 vie, portata aria 600 mc/ora, pressione sonora 32-25, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 841,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.073,11600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,56000
Utili di impresa (10%)	€ 97,55600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.014**

Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e

caratteristiche:

Articolo: 014 cassetta a 4 vie, portata aria 720 mc/ora, pressione sonora 36-27, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 642,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,8%
Prezzo	€ 819,19200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,8%
Spese generali (16%)	€ 102,72000
Utili di impresa (10%)	€ 74,47200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.058.015**

Voce: 058 -17,57% su anno 2023/1 -17,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 015 cassetta a 4 vie, portata aria 900 mc/ora, pressione sonora 41-32, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 676,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,89%
Prezzo	€ 863,21400
Scostamento % su anno 2023/1	-32,89%
Spese generali (16%)	€ 108,24000
Utili di impresa (10%)	€ 78,47400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.059.001**

Voce: 059 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm, (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, idoneo per installazione a parete

Articolo: 001 potenza frigorifera 2.080 W, potenza termica 2.189 W, assorbimento elettrico 865 ÷ 995 W, pressione sonora 39 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.402,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.340,95200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 544,32000
Utili di impresa (10%)	€ 394,63200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.059.002**

Voce: 059 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm, (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, idoneo per installazione a parete

Articolo: 002 potenza frigorifera 2.900 W, potenza termica 3.090 W, assorbimento elettrico 1.100 ÷ 1.150 W, pressione sonora 41 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.402,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.340,95200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 544,32000
Utili di impresa (10%)	€ 394,63200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.059.003**
Voce: 059 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm, (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, idoneo per installazione a parete
Articolo: 003 a pavimento, potenza frigorifera 2.872 W, potenza termica 3.190 W, assorbimento elettrico 1.103 ÷ 1.049 W, pressione sonora 42 ÷ 39 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.402,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.340,95200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 544,32000
Utili di impresa (10%)	€ 394,63200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.060.001**
Voce: 060 -20,1% su anno 2023/1 -20,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C:
Articolo: 001 portata 80 mc/h, prevalenza a portata nominale 12 mm H2O, pot. assorbita 20 W, livello rumorosità 40 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,23%
Prezzo	€ 116,75400
Scostamento % su anno 2023/1	-9,23%
Spese generali (16%)	€ 14,64000
Utili di impresa (10%)	€ 10,61400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.060.002**
Voce: 060 -20,1% su anno 2023/1 -20,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C:
Articolo: 002 portata 100 mc/h, prevalenza a portata nominale 15 mm H2O, pot. assorbita 34 W, livello rumorosità 55 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,22%
Prezzo	€ 121,22000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,22%
Spese generali (16%)	€ 15,20000
Utili di impresa (10%)	€ 11,02000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.060.003**
Voce: 060 -20,1% su anno 2023/1 -20,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C:
Articolo: 003 portata 170 mc/h, prevalenza a portata nominale 19 mm H2O, pot. assorbita 36 W, livello rumorosità 49 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,85%
Prezzo	€ 130,15200
Scostamento % su anno 2023/1	-31,85%
Spese generali (16%)	€ 16,32000
Utili di impresa (10%)	€ 11,83200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.061.001**
Voce: 061 -5,94% su anno 2023/1 -5,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Regolatore di velocità elettronico realizzato in materiale plastico resistente agli urti con doppio isolamento, completo di comando On-Off, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz
Articolo: 001 regolazione velocità, carico massimo 200 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,94%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,94%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.062.001**
Voce: 062 +26,68% su anno 2023/1 +26,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 001 2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,52%
Prezzo	€ 445,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,52%
Spese generali (16%)	€ 55,84000
Utili di impresa (10%)	€ 40,48400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.062.002**
Voce: 062 +26,68% su anno 2023/1 +26,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 002 3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 448,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,11%
Prezzo	€ 572,28600
Scostamento % su anno 2023/1	+27,11%
Spese generali (16%)	€ 71,76000
Utili di impresa (10%)	€ 52,02600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.062.003**
Voce: 062 +26,68% su anno 2023/1 +26,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 003 5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 526,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,61%
Prezzo	€ 671,81400
Scostamento % su anno 2023/1	+12,61%
Spese generali (16%)	€ 84,24000
Utili di impresa (10%)	€ 61,07400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.062.004**

Voce: 062 +26,68% su anno 2023/1 +26,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 004 6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 791,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,74%
Prezzo	€ 1.009,95400
Scostamento % su anno 2023/1	+42,74%
Spese generali (16%)	€ 126,64000
Utili di impresa (10%)	€ 91,81400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.062.005**
Voce: 062 +26,68% su anno 2023/1 +26,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 005 8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.381,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,09%
Prezzo	€ 1.762,15600
Scostamento % su anno 2023/1	+68,09%
Spese generali (16%)	€ 220,96000
Utili di impresa (10%)	€ 160,19600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.062.006**
Voce: 062 +26,68% su anno 2023/1 +26,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 006 11.000 mc/h, Hst 180 Pa, potenza assorbita 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.052,96910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.343,58858
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 168,47506
Utili di impresa (10%)	€ 122,14442

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.063.001**
Voce: 063 +69,96% su anno 2023/1 +69,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 001 2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 303,00510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 386,63451
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,48082
Utili di impresa (10%)	€ 35,14859

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.063.002**
Voce: 063 +69,96% su anno 2023/1 +69,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 002 3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,47400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 433,16882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,31584
Utili di impresa (10%)	€ 39,37898

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.063.003**
Voce: 063 +69,96% su anno 2023/1 +69,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 003 5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,04760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 561,50074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,40762
Utili di impresa (10%)	€ 51,04552

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.063.004**
Voce: 063 +69,96% su anno 2023/1 +69,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 004 6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.453,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+171,95%
Prezzo	€ 1.854,66600
Scostamento % su anno 2023/1	+171,95%
Spese generali (16%)	€ 232,56000
Utili di impresa (10%)	€ 168,60600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.063.005**
Voce: 063 +69,96% su anno 2023/1 +69,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 005 8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.571,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+122,31%
Prezzo	€ 2.004,59600
Scostamento % su anno 2023/1	+122,31%
Spese generali (16%)	€ 251,36000
Utili di impresa (10%)	€ 182,23600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.063.006**
Voce: 063 +69,96% su anno 2023/1 +69,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400

V/3/50 Hz:

Articolo: 006 11.000 mc/h, Hst 180 Pa, potenza assorbita 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.374,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+125,51%
Prezzo	€ 3.029,86200
Scostamento % su anno 2023/1	+125,51%
Spese generali (16%)	€ 379,92000
Utili di impresa (10%)	€ 275,44200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.065.001**

Voce: 065 +219,93% su anno 2023/1 +219,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 001 portata aria media 1.100 mc/h, Hst 150 Pa, potenza 0,25 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.780,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+314,02%
Prezzo	€ 3.547,28000
Scostamento % su anno 2023/1	+314,02%
Spese generali (16%)	€ 444,80000
Utili di impresa (10%)	€ 322,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.065.002**

Voce: 065 +219,93% su anno 2023/1 +219,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 002 portata aria media 2.400 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 0,73 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.780,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+241,77%
Prezzo	€ 3.547,28000
Scostamento % su anno 2023/1	+241,77%
Spese generali (16%)	€ 444,80000
Utili di impresa (10%)	€ 322,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.065.003**

Voce: 065 +219,93% su anno 2023/1 +219,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 003 portata aria media 4.500 mc/h, Hst 450 Pa, potenza 1,47 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.277,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+220,59%
Prezzo	€ 4.182,09000
Scostamento % su anno 2023/1	+220,59%
Spese generali (16%)	€ 524,40000
Utili di impresa (10%)	€ 380,19000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.065.004**
Voce: 065 +219,93% su anno 2023/1 +219,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 004 portata aria media 7.000 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 1,47 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.312,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+163,99%
Prezzo	€ 4.226,11200
Scostamento % su anno 2023/1	+163,99%
Spese generali (16%)	€ 529,92000
Utili di impresa (10%)	€ 384,19200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.065.005**
Voce: 065 +219,93% su anno 2023/1 +219,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 005 portata aria media 10.000 mc/h, Hst 200 Pa, potenza 1,47 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.033,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+159,28%
Prezzo	€ 5.146,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+159,28%
Spese generali (16%)	€ 645,28000
Utili di impresa (10%)	€ 467,82800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.066.001**
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 001 portata aria 1.000 mc/h, Hst 230 Pa, potenza 0,18 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 666,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,07%
Prezzo	€ 850,45400
Scostamento % su anno 2023/1	-51,07%
Spese generali (16%)	€ 106,64000
Utili di impresa (10%)	€ 77,31400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.066.002**
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 002 portata aria 2.000 mc/h, Hst 360 Pa, potenza 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 953,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,69%
Prezzo	€ 1.216,02800
Scostamento % su anno 2023/1	-61,69%
Spese generali (16%)	€ 152,48000
Utili di impresa (10%)	€ 110,54800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.066.003**
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 003 portata aria 3.000 mc/h, Hst 550 Pa, potenza 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.164,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,36%
Prezzo	€ 1.485,26400
Scostamento % su anno 2023/1	-61,36%
Spese generali (16%)	€ 186,24000
Utili di impresa (10%)	€ 135,02400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.066.004**
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 004 portata aria 5.000 mc/h, Hst 710 Pa, potenza 2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.390,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,13%
Prezzo	€ 1.773,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-48,13%
Spese generali (16%)	€ 222,40000
Utili di impresa (10%)	€ 161,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.066.005**
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 005 portata aria 6.000 mc/h, Hst 630 Pa, potenza 2,9 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.351,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,84%
Prezzo	€ 5.552,51400
Scostamento % su anno 2023/1	-48,84%
Spese generali (16%)	€ 696,24000
Utili di impresa (10%)	€ 504,77400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.066.006**
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 006 portata aria 7.000 mc/h, Hst 980 Pa, potenza 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.102,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,19%
Prezzo	€ 6.510,15200
Scostamento % su anno 2023/1	-77,19%
Spese generali (16%)	€ 816,32000
Utili di impresa (10%)	€ 591,83200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.066.007**
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 007 portata aria 10.000 mc/h, Hst 730 Pa, potenza 5,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.862,50000**
Prezzo	€ 7.480,55000
Spese generali (16%)	€ 938,00000
Utili di impresa (10%)	€ 680,05000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.066.008**
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 008 portata aria 11.000 mc/h, Hst 730 Pa, potenza 5,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.862,50000**
Prezzo	€ 7.480,55000
Spese generali (16%)	€ 938,00000
Utili di impresa (10%)	€ 680,05000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.066.009**
Voce: 066 -56,92% su anno 2023/1 -56,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 009 portata aria 16.000 mc/h, Hst 700 Pa, potenza 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.935,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,18%
Prezzo	€ 13.953,06000
Scostamento % su anno 2023/1	-50,18%
Spese generali (16%)	€ 1.749,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.268,46000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.067.001**
Voce: 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 portata aria 1.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,25 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,19%
Prezzo	€ 529,54000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,19%
Spese generali (16%)	€ 66,40000
Utili di impresa (10%)	€ 48,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.067.002**
Voce: 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 portata aria 2.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.483,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+247,39%
Prezzo	€ 1.892,94600
Scostamento % su anno 2023/1	+247,39%
Spese generali (16%)	€ 237,36000
Utili di impresa (10%)	€ 172,08600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.067.003**
Voce: 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 portata aria 3.000 mc/h, potenza elettrica installata 0,75 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.483,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+229,14%
Prezzo	€ 1.892,94600
Scostamento % su anno 2023/1	+229,14%
Spese generali (16%)	€ 237,36000
Utili di impresa (10%)	€ 172,08600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.067.004**
Voce: 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 004 portata aria 3.500 mc/h, potenza elettrica installata 1,10 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.804,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+98,85%
Prezzo	€ 2.302,54200
Scostamento % su anno 2023/1	+98,85%
Spese generali (16%)	€ 288,72000
Utili di impresa (10%)	€ 209,32200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.067.005**
Voce: 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 005 portata aria 4.500 mc/h, potenza elettrica installata 2,20 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.558,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+168,68%
Prezzo	€ 3.264,00800
Scostamento % su anno 2023/1	+168,68%
Spese generali (16%)	€ 409,28000
Utili di impresa (10%)	€ 296,72800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.067.006**
Voce: 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 006 portata aria 8.500 mc/h, potenza elettrica installata 4,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.896,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+130,37%
Prezzo	€ 3.695,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+130,37%
Spese generali (16%)	€ 463,36000
Utili di impresa (10%)	€ 335,93600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.067.007**

Voce: 067 +125,8% su anno 2023/1 +125,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 007 portata aria 12.500 mc/h, potenza elettrica installata 7,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.425,47725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.818,90897
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,07636
Utili di impresa (10%)	€ 165,35536

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.068.001**

Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 portata aria massima 1.200 mc/h, Hst 120 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,052 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.376,34400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.308,21494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 540,21504
Utili di impresa (10%)	€ 391,65590

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.068.002**

Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 portata aria massima 2.220 mc/h, Hst 160 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,147 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.714,08800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.291,17629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 914,25408
Utili di impresa (10%)	€ 662,83421

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.068.003**

Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 portata aria massima 3.000 mc/h, Hst 230 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,237 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.714,08800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.291,17629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 914,25408
Utili di impresa (10%)	€ 662,83421

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.068.004**
Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:
Articolo: 004 portata aria massima 5.500 mc/h, Hst 340 Pa, alimentazione 400 V/50 Hz, potenza 0,736 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.272,34800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9.279,51605
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.163,57568
Utili di impresa (10%)	€ 843,59237

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.068.006**
Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:
Articolo: 006 portata aria masima 11.000 mc/h, Hst 510 Pa, alimentazione 400 V/50 Hz, potenza 2,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.521,37540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.217,27501
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 403,42006
Utili di impresa (10%)	€ 292,47955

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.072.001**
Voce: 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 001 portata 1.900 mc/h 1300 ÷ 950 giri minuto, pot. assorbita 0,18 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 833,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,71%
Prezzo	€ 1.062,90800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,71%
Spese generali (16%)	€ 133,28000
Utili di impresa (10%)	€ 96,62800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.072.002**
Voce: 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 002 portata 3.000 mc/h 1255 ÷ 930 giri minuto, pot. assorbita 0,26 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.083,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,92%
Prezzo	€ 1.381,90800
Scostamento % su anno 2023/1	+1,92%
Spese generali (16%)	€ 173,28000
Utili di impresa (10%)	€ 125,62800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.072.003**
Voce: 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 003 portata 4.300 mc/h 1260 ÷ 960 giri minuto, pot. assorbita 0,37 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.195,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,74%
Prezzo	€ 1.525,45800
Scostamento % su anno 2023/1	-16,74%
Spese generali (16%)	€ 191,28000
Utili di impresa (10%)	€ 138,67800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.072.004**
Voce: 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 004 portata 5.400 mc/h 1280 ÷ 1060 giri minuto, pot. assorbita 0,75 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.700,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,14%
Prezzo	€ 2.169,20000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,14%
Spese generali (16%)	€ 272,00000
Utili di impresa (10%)	€ 197,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.072.005**
Voce: 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 005 portata 6.900 mc/h 865 ÷ 695 giri minuto, pot. assorbita 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.037,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,39%
Prezzo	€ 2.599,21200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,39%
Spese generali (16%)	€ 325,92000
Utili di impresa (10%)	€ 236,29200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.072.006**
Voce: 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 006 portata 10.000 mc/h 810 ÷ 570 giri minuto, pot. assorbita 1,10 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.209,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,81%
Prezzo	€ 2.819,32200
Scostamento % su anno 2023/1	-20,81%
Spese generali (16%)	€ 353,52000
Utili di impresa (10%)	€ 256,30200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.072.007**
Voce: 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 007 portata 13.000 mc/h 880 ÷ 670 giri minuto, pot. assorbita 1,50 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.088,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,48%
Prezzo	€ 3.940,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+39,48%
Spese generali (16%)	€ 494,08000
Utili di impresa (10%)	€ 358,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.072.008**
Voce: 072 +2,92% su anno 2023/1 +2,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 008 portata 16.000 mc/h 900 ÷ 715 giri minuto, pot. assorbita 1,80 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.088,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,72%
Prezzo	€ 3.940,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,72%
Spese generali (16%)	€ 494,08000
Utili di impresa (10%)	€ 358,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.075.001**
Voce: 075 -13,15% su anno 2023/1 -13,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:
Articolo: 001 da 300 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,13%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	-13,13%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.075.002**
Voce: 075 -13,15% su anno 2023/1 -13,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:
Articolo: 002 da 600 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,31%
Prezzo	€ 102,71800
Scostamento % su anno 2023/1	-13,31%
Spese generali (16%)	€ 12,88000
Utili di impresa (10%)	€ 9,33800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.075.003**
Voce: 075 -13,15% su anno 2023/1 -13,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:
Articolo: 003 da 900 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,02%
Prezzo	€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1	-13,02%
Spese generali (16%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,22600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.080.001**
Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 001 diametro nominale 102 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+83,3%
Prezzo	€ 3,19000
Scostamento % su anno 2023/1	+83,29%
Spese generali (16%)	€ 0,40000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.080.002**
Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 002 diametro nominale 127 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,08%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+86,08%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.080.003**
Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 003 diametro nominale 152 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,21%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	+73,21%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.080.004**
Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 004 diametro nominale 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+91,31%
Prezzo	€ 5,10400
Scostamento % su anno 2023/1	+91,31%
Spese generali (16%)	€ 0,64000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.080.005**
Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 005 diametro nominale 203 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+87,69%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	+87,69%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.080.006**
Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 006 diametro nominale 254 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,3%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	+70,3%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.080.007**
Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 007 diametro nominale 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,33%
Prezzo	€ 10,20800
Scostamento % su anno 2023/1	+68,33%
Spese generali (16%)	€ 1,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.080.008**
Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 008 diametro nominale 356 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,53%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	+13,53%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.080.009**
Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 009 diametro nominale 406 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,63%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	+15,63%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.080.010**
Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 010 diametro nominale 457 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,29%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	+11,29%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.080.011**
Voce: 080 +56,36% su anno 2023/1 +56,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 011 diametro nominale 508 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,31%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	+19,31%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.081.001**

Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 001 diametro nominale 102 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	+11%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.081.002**

Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 002 diametro nominale 127 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,26%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,26%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.081.003**

Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 003 diametro nominale 152 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,94%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	+16,94%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.081.004**
Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 004 diametro nominale 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,02%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,02%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.081.005**
Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 005 diametro nominale 203 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,4%
Prezzo	€ 9,57000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,4%
Spese generali (16%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,87000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.081.006**
Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 006 diametro nominale 254 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,88%
Prezzo	€ 12,12200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,88%
Spese generali (16%)	€ 1,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,10200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.081.007**
Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 007 diametro nominale 356 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,83%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,83%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.081.008**
Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 008 diametro nominale 406 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,24%
Prezzo	€ 21,69200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,24%
Spese generali (16%)	€ 2,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1,97200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.081.009**
Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 009 diametro nominale 457 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,11250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,11155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,89800
Utili di impresa (10%)	€ 2,10105

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.081.010**
Voce: 081 +7% su anno 2023/1 +7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 010 diametro nominale 508 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,08%
Prezzo	€ 24,88200
Scostamento % su anno 2023/1	-0,08%
Spese generali (16%)	€ 3,12000
Utili di impresa (10%)	€ 2,26200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.082.001**
Voce: 082 +17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 001 diametro nominale 102 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,96%
Prezzo	€ 7,01800
Scostamento % su anno 2023/1	+29,96%
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.082.002**

Voce: 082 +17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 002 diametro nominale 127 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,59%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	+27,59%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.082.003**

Voce: 082 +17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 003 diametro nominale 152 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,94%
Prezzo	€ 8,93200
Scostamento % su anno 2023/1	+15,94%
Spese generali (16%)	€ 1,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,81200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.082.004**

Voce: 082 +17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 004 diametro nominale 203 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,12%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	+12,12%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.082.005**
Voce: 082 +17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 005 diametro nominale 254 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,85%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,85%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.082.006**
Voce: 082 +17,86% su anno 2023/1 +17,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 006 diametro nominale 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,68%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	+4,68%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.083.001**
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 001 diametro nominale 102 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,26950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,10388
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,64312
Utili di impresa (10%)	€ 1,19126

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.083.002**
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 002 diametro nominale 127 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,08704
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76640
Utili di impresa (10%)	€ 1,28064

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.083.003**

Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 003 diametro nominale 152 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,62750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,38869
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,18040
Utili di impresa (10%)	€ 1,58079

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.083.004**

Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 004 diametro nominale 203 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,89144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,87040
Utili di impresa (10%)	€ 2,08104

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.083.005**

Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 005 diametro nominale 254 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,11500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,49474
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69840
Utili di impresa (10%)	€ 2,68134

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.083.006**
Voce: 083 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 006 diametro nominale 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,11750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,87793
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,49880
Utili di impresa (10%)	€ 3,26163

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.084.001**
Voce: 084 -18,72% su anno 2023/1 -18,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per condotti flessibili
Articolo: 001 Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,05%
Prezzo	€ 1,30152
Scostamento % su anno 2023/1	-15,05%
Spese generali (16%)	€ 0,16320
Utili di impresa (10%)	€ 0,11832

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.084.002**
Voce: 084 -18,72% su anno 2023/1 -18,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per condotti flessibili
Articolo: 002 Dispositivo di trazione per fascette stringitubo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,39%
Prezzo	€ 0,66352
Scostamento % su anno 2023/1	-22,39%
Spese generali (16%)	€ 0,08320
Utili di impresa (10%)	€ 0,06032

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.085.001**
Voce: 085 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotte spiroidali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri:
Articolo: 001 spessore 6/10: diametro 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,35904**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,21814
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,65745
Utili di impresa (10%)	€ 1,20165

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.085.003**

Voce: 085 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotte spiroidali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri:
Articolo: 003 spessore 6/10: diametro 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,96121**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,81450
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,23379
Utili di impresa (10%)	€ 1,61950

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.085.005**
Voce: 085 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotte spiroidali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri:
Articolo: 005 spessore 6/10: diametro 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,45151**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,26813
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,79224
Utili di impresa (10%)	€ 2,02438

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.085.007**
Voce: 085 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotte spiroidali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri:
Articolo: 007 spessore 6/10: diametro 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,83484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,68925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,97357
Utili di impresa (10%)	€ 2,88084

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.090.001**
Voce: 090 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto:
Articolo: 001 al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,74861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,33523
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,91978
Utili di impresa (10%)	€ 0,66684

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.091.051**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 051 sp. 5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,78080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,72800
Utili di impresa (10%)	€ 1,25280

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.091.052**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 052 sp. 10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,37440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,30400
Utili di impresa (10%)	€ 1,67040

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.091.053**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 053 sp. 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,64288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34080
Utili di impresa (10%)	€ 2,42208

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.091.054**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 054 sp. 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,99264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,09024

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.091.055**
Voce: 091 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 055 sp. 25 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,01728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,64480
Utili di impresa (10%)	€ 4,09248

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.092.001**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV
Articolo: 001 pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,94951**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,90357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,87192
Utili di impresa (10%)	€ 2,08214

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.092.002**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV
Articolo: 002 pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,91302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,13301
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,02608
Utili di impresa (10%)	€ 2,19391

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.092.003**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV
Articolo: 003 pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,46522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69470
Utili di impresa (10%)	€ 2,67866

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.092.004**
Voce: 092 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 004 pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,11392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,70137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,97823
Utili di impresa (10%)	€ 3,60922

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.093.001**

Voce: 093 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello sandwich inox per realizzazione condotte, in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, , con rivestimento esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, spessore 200 micron, e interno con foglio in acciaio inox AISI 316, spessore 100 micron, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=2.000 mqhPa/mg, resistente ai raggi UV, spessore totale pannello 21 mm

Articolo: 001 delle dimensioni di 1.000 x 4.000 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,57866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,33038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,81259
Utili di impresa (10%)	€ 4,93913

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.094.001**

Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:

Articolo: 001 pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno liscio antimicrobico 80 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,04975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,58348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20796
Utili di impresa (10%)	€ 2,32577

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.094.002**

Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:

Articolo: 002 pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno liscio antimicrobico 200 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,46522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69470
Utili di impresa (10%)	€ 2,67866

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.094.003**
Voce: 094 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:
Articolo: 003 pannello spessore 30 mm, rivestito da alluminio esterno 200 micron e interno liscio antimicrobico 200 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,44391**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,01843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,39103
Utili di impresa (10%)	€ 3,18349

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.001**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 001 Oblò di ispezione per condotte d'aria con pannelli sandwich di spessore 21 mm, composto da una parte esterna in polistirene modificato con elastomeri, da una flangia interna in policarbonato, del diametro di 23 cm e da una terza parte estraibile del diametro di 15 cm, dotato di tubo luminoso con lampadina da 6 V.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,56304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,62244
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,73009
Utili di impresa (10%)	€ 6,32931

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.002**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 002 Oblò di ispezione antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per condotte d'aria con pannelli sandwich di spessore 21 mm, composto da una parte esterna in polistirene modificato con elastomeri, da una flangia interna in policarbonato, del diametro di 23 cm e da una terza parte estraibile del diametro di 15 cm, dotato di tubo luminoso con lampadina da 6 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,32892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,49971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,85263
Utili di impresa (10%)	€ 9,31816

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.003**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 003 Sigillante monocomponente in dispersione acquosa antimuffa, privo di solventi, atossico, resistente ai raggi UV ed al processo di invecchiamento, in confezione da 32 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,21574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,31129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,79452
Utili di impresa (10%)	€ 1,30103

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.004**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 004 Sigillante monocomponente in dispersione acquosa con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), antimuffa, privo di solventi, atossico, resistente ai raggi UV ed al processo di invecchiamento, in confezione da 32 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,03050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,90292
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,24488
Utili di impresa (10%)	€ 1,62754

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.005**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 005 Adesivo bicomponente in dispersione acquosa applicabile a spruzzo, non infiammabile in confezioni da 24 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,49081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,59427
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,95853
Utili di impresa (10%)	€ 2,14493

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.006**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 006 Adesivo bicomponente in dispersione acquosa con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), applicabile a spruzzo, non infiammabile, in confezioni da 24 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,69010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,78057
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,11042
Utili di impresa (10%)	€ 2,98005

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.007**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 007 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,36850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,67821
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,33896
Utili di impresa (10%)	€ 0,97075

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.008**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 008 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,59184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,23918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,53469
Utili di impresa (10%)	€ 1,11265

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.009**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 009 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,19809**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,01276
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,63169
Utili di impresa (10%)	€ 1,18298

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.010**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 010 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,02769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,34733
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92443
Utili di impresa (10%)	€ 1,39521

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.011**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 011 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,51085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,23985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,16174
Utili di impresa (10%)	€ 1,56726

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.095.012**
Voce: 095 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 012 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,68687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,01645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50990
Utili di impresa (10%)	€ 1,81968

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.001**
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 001 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,23000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,63%
Prezzo	€ 46,22948
Scostamento % su anno 2023/1	-7,63%
Spese generali (16%)	€ 5,79680
Utili di impresa (10%)	€ 4,20268

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.002**
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 002 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,31764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,82531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,25082
Utili di impresa (10%)	€ 5,25685

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.003**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 003 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,42350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,61639
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,22776
Utili di impresa (10%)	€ 5,96513

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.004**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 004 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,26152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,61770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,48184
Utili di impresa (10%)	€ 6,87434

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.005**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 005 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,80725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,24605
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,68916
Utili di impresa (10%)	€ 7,74964

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.006**
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 006 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,53572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,03158
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76572
Utili di impresa (10%)	€ 2,73014

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.007**
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 007 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,63076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,80885
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,74092
Utili di impresa (10%)	€ 3,43717

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.008**
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 008 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,34569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,92910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,13531
Utili di impresa (10%)	€ 4,44810

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.009**
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 009 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,83166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,37720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,69307
Utili di impresa (10%)	€ 4,85247

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.010**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 010 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,06062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,04935
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,52970
Utili di impresa (10%)	€ 5,45903

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.011**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 011 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,19454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,94424
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,39113
Utili di impresa (10%)	€ 5,35857

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.012**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 012 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,26152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,61770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,48184
Utili di impresa (10%)	€ 6,87434

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.013**
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 013 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,69138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,85820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,27062
Utili di impresa (10%)	€ 8,89620

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.014**
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 014 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,31128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,20119
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,68980
Utili di impresa (10%)	€ 9,20011

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.015**
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 015 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,40631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 108,97845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,66501
Utili di impresa (10%)	€ 9,90713

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.016**
Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 016 riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,45759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,03988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,03321
Utili di impresa (10%)	€ 6,54908

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.017**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 017 riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,56829**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,97714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,41093
Utili di impresa (10%)	€ 8,99792

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.018**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 018 raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,48545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 225,19543
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,23767
Utili di impresa (10%)	€ 20,47231

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.019**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 019 raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,21443**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 249,09361
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,23431
Utili di impresa (10%)	€ 22,64487

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.020**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 020 raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,41215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 286,34990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,90594
Utili di impresa (10%)	€ 26,03181

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.021**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 021 raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,98998**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 320,26322
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,15840
Utili di impresa (10%)	€ 29,11484

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.022**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 022 raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,62075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 358,07208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,89932
Utili di impresa (10%)	€ 32,55201

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.023**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 023 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,85787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,69864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,77726
Utili di impresa (10%)	€ 15,06351

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.024**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 024 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,05877**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,26699
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,72940
Utili di impresa (10%)	€ 16,47882

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.025**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 025 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,74565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,28345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,23930
Utili di impresa (10%)	€ 18,29850

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.026**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 026 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,74247**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 222,97140
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,95880
Utili di impresa (10%)	€ 20,27013

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.027**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 027 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,86238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 243,54040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,53798
Utili di impresa (10%)	€ 22,14004

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.028**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 028 raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,14745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,42014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,14359
Utili di impresa (10%)	€ 21,12910

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.029**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 029 raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,83432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 252,43659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,65349
Utili di impresa (10%)	€ 22,94878

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.030**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 030 raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,87325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 278,00627
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,85972
Utili di impresa (10%)	€ 25,27330

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.031**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 031 raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,09903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 306,36636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,41584
Utili di impresa (10%)	€ 27,85149

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.032**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 032 raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,58182**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 332,50240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,69309
Utili di impresa (10%)	€ 30,22749

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.033**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 033 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,42483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,14608
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,70797
Utili di impresa (10%)	€ 15,01328

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.034**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 034 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,66784**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 184,59616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,14685
Utili di impresa (10%)	€ 16,78147

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.035**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 035 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,84068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,06071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,21451
Utili di impresa (10%)	€ 19,00552

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.036**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 036 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,06646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 237,42080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,77063
Utili di impresa (10%)	€ 21,58371

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.037**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 037 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,29224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 265,78090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,32676
Utili di impresa (10%)	€ 24,16190

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.038**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 038 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,14745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,42014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,14359
Utili di impresa (10%)	€ 21,12910

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.039**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 039 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,63024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 258,55619
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,42084
Utili di impresa (10%)	€ 23,50511

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.040**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 040 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,64111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 293,02206
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,74258
Utili di impresa (10%)	€ 26,63837

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.041**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 041 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,14878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 331,94984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,62380
Utili di impresa (10%)	€ 30,17726

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.042**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 042 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,52253**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 371,98274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,64360
Utili di impresa (10%)	€ 33,81661

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.043**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 043 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,78030
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22637
Utili di impresa (10%)	€ 0,88912

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.044**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 044 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,63113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,56532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,70098
Utili di impresa (10%)	€ 1,23321

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.045**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 045 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,99401**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,13236
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,39904
Utili di impresa (10%)	€ 1,73931

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.046**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 046 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,47998**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,58046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,95680
Utili di impresa (10%)	€ 2,14368

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.047**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 047 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,18648**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,03395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,38984
Utili di impresa (10%)	€ 2,45763

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.048**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 048 Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,36288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,56703
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,69806
Utili di impresa (10%)	€ 0,50609

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.049**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 049 Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,36288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,56703
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,69806
Utili di impresa (10%)	€ 0,50609

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.050**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 050 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74299**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,22406
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27888
Utili di impresa (10%)	€ 0,20219

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.051**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 051 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,61989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,34298
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,41918
Utili di impresa (10%)	€ 0,30391

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.052**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 052 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,92984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,01447
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62877
Utili di impresa (10%)	€ 0,45586

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.053**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 053 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,67282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,23852
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90765
Utili di impresa (10%)	€ 0,65805

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.096.054**

Voce: 096 -0,14% su anno 2023/1 -0,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 054 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,01514
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,25582
Utili di impresa (10%)	€ 0,91047

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.097.001**

Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 001 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,53%
Prezzo	€ 100,16600
Scostamento % su anno 2023/1	-4,53%
Spese generali (16%)	€ 12,56000
Utili di impresa (10%)	€ 9,10600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.097.002**
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 002 mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,99%
Prezzo	€ 110,37400
Scostamento % su anno 2023/1	-11,99%
Spese generali (16%)	€ 13,84000
Utili di impresa (10%)	€ 10,03400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.097.003**
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 003 mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,72%
Prezzo	€ 129,51400
Scostamento % su anno 2023/1	-14,72%
Spese generali (16%)	€ 16,24000
Utili di impresa (10%)	€ 11,77400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.097.004**
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 004 mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,97240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,00878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,03558
Utili di impresa (10%)	€ 8,00080

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.097.005**
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 005 mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,52%
Prezzo	€ 155,67200
Scostamento % su anno 2023/1	-13,52%
Spese generali (16%)	€ 19,52000
Utili di impresa (10%)	€ 14,15200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.097.006**
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 006 mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,58%
Prezzo	€ 185,02000
Scostamento % su anno 2023/1	-22,58%
Spese generali (16%)	€ 23,20000
Utili di impresa (10%)	€ 16,82000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.097.007**
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 007 mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,85%
Prezzo	€ 213,09200
Scostamento % su anno 2023/1	-24,85%
Spese generali (16%)	€ 26,72000
Utili di impresa (10%)	€ 19,37200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.097.008**
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 008 mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,59%
Prezzo	€ 252,01000
Scostamento % su anno 2023/1	+14,59%
Spese generali (16%)	€ 31,60000
Utili di impresa (10%)	€ 22,91000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.097.009**
Voce: 097 -6,43% su anno 2023/1 -6,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 009 mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,76%
Prezzo	€ 349,62400
Scostamento % su anno 2023/1	+19,76%
Spese generali (16%)	€ 43,84000
Utili di impresa (10%)	€ 31,78400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.098.001**
Voce: 098 +47,79% su anno 2023/1 +47,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di,
Articolo: 001 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,66%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+49,66%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.098.002**
Voce: 098 +47,79% su anno 2023/1 +47,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di,
Articolo: 002 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,91%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	+45,91%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.099.001**
Voce: 099 +34,11% su anno 2023/1 +34,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di:
Articolo: 001 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,77%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	+25,77%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.099.002**
Voce: 099 +34,11% su anno 2023/1 +34,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di:
Articolo: 002 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,61%
Prezzo	€ 29,98600
Scostamento % su anno 2023/1	+29,61%
Spese generali (16%)	€ 3,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,72600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.099.003**
Voce: 099 +34,11% su anno 2023/1 +34,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di:
Articolo: 003 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,95%
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	+46,95%
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.100.001**
Voce: 100 -33,47% su anno 2023/1 -33,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:
Articolo: 001 150x 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33%
Prezzo	€ 34,45200
Scostamento % su anno 2023/1	-33%
Spese generali (16%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,13200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.100.002**
Voce: 100 -33,47% su anno 2023/1 -33,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:
Articolo: 002 225x 225 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,15%
Prezzo	€ 47,85000
Scostamento % su anno 2023/1	-31,15%
Spese generali (16%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,35000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.100.003**
Voce: 100 -33,47% su anno 2023/1 -33,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:
Articolo: 003 300x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,05%
Prezzo	€ 63,16200
Scostamento % su anno 2023/1	-31,05%
Spese generali (16%)	€ 7,92000
Utili di impresa (10%)	€ 5,74200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.100.004**
Voce: 100 -33,47% su anno 2023/1 -33,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:
Articolo: 004 375 x 375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,45%
Prezzo	€ 70,81800
Scostamento % su anno 2023/1	-36,45%
Spese generali (16%)	€ 8,88000
Utili di impresa (10%)	€ 6,43800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.100.005**
Voce: 100 -33,47% su anno 2023/1 -33,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:
Articolo: 005 450x 450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,68%
Prezzo	€ 86,13000
Scostamento % su anno 2023/1	-35,68%
Spese generali (16%)	€ 10,80000
Utili di impresa (10%)	€ 7,83000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.101.001**
Voce: 101 -36,79% su anno 2023/1 -36,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:
Articolo: 001 150x 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,79%
Prezzo	€ 59,97200
Scostamento % su anno 2023/1	-40,79%
Spese generali (16%)	€ 7,52000
Utili di impresa (10%)	€ 5,45200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.101.002**
Voce: 101 -36,79% su anno 2023/1 -36,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:
Articolo: 002 225x 225 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,71%
Prezzo	€ 79,75000
Scostamento % su anno 2023/1	-37,71%
Spese generali (16%)	€ 10,00000
Utili di impresa (10%)	€ 7,25000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.101.003**
Voce: 101 -36,79% su anno 2023/1 -36,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:
Articolo: 003 300x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,13%
Prezzo	€ 102,71800
Scostamento % su anno 2023/1	-37,13%
Spese generali (16%)	€ 12,88000
Utili di impresa (10%)	€ 9,33800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.101.004**
Voce: 101 -36,79% su anno 2023/1 -36,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:
Articolo: 004 375 x 375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,54%
Prezzo	€ 129,51400
Scostamento % su anno 2023/1	-31,54%
Spese generali (16%)	€ 16,24000
Utili di impresa (10%)	€ 11,77400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.102.001**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 001 300x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,80830
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,62800
Utili di impresa (10%)	€ 6,25530

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.102.002**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 002 400x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,55625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,71778
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,36900
Utili di impresa (10%)	€ 6,79253

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.102.003**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 003 500x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,03350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,98275
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,40536
Utili di impresa (10%)	€ 7,54389

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.102.004**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 004 600x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,63375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,85267
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,14140
Utili di impresa (10%)	€ 8,07752

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.102.005**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 005 300x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,91475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,76322
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,50636
Utili di impresa (10%)	€ 8,34211

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.102.006**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 006 400x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,49350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,43371
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,71896
Utili di impresa (10%)	€ 9,22125

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.102.007**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 007 500x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,28875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,38045
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,96620
Utili di impresa (10%)	€ 10,12550

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.102.008**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 008 600x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,34350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,21031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,57496
Utili di impresa (10%)	€ 11,29185

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.102.009**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 009 400x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,73375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 129,81227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,27740
Utili di impresa (10%)	€ 11,80112

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.102.010**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 010 500x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,13725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,08713
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,94196
Utili di impresa (10%)	€ 13,00792

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.102.011**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 011 600x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,24750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 153,43581
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,23960
Utili di impresa (10%)	€ 13,94871

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.001**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 001 ad una feritoia: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,8%
Prezzo	€ 45,01090
Scostamento % su anno 2023/1	+8,8%
Spese generali (16%)	€ 5,64400
Utili di impresa (10%)	€ 4,09190

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.002**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 002 ad una feritoia: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,62%
Prezzo	€ 59,65300
Scostamento % su anno 2023/1	+9,62%
Spese generali (16%)	€ 7,48000
Utili di impresa (10%)	€ 5,42300

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.003**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 003 ad una feritoia: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,12%
Prezzo	€ 85,68340
Scostamento % su anno 2023/1	+13,12%
Spese generali (16%)	€ 10,74400
Utili di impresa (10%)	€ 7,78940

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.004**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 004 a due feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,98%
Prezzo	€ 62,90680
Scostamento % su anno 2023/1	+8,98%
Spese generali (16%)	€ 7,88800
Utili di impresa (10%)	€ 5,71880

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.005**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 005 a due feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,34%
Prezzo	€ 84,05650
Scostamento % su anno 2023/1	+11,34%
Spese generali (16%)	€ 10,54000
Utili di impresa (10%)	€ 7,64150

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.006**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 006 a due feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,05%
Prezzo	€ 120,39060
Scostamento % su anno 2023/1	+14,05%
Spese generali (16%)	€ 15,09600
Utili di impresa (10%)	€ 10,94460

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.007**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 007 a tre feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,42%
Prezzo	€ 80,80270
Scostamento % su anno 2023/1	+11,42%
Spese generali (16%)	€ 10,13200
Utili di impresa (10%)	€ 7,34570

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.008**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 008 a tre feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,84%
Prezzo	€ 108,46000
Scostamento % su anno 2023/1	+12,84%
Spese generali (16%)	€ 13,60000
Utili di impresa (10%)	€ 9,86000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.009**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 009 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a tre feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,19%
Prezzo	€ 155,09780
Scostamento % su anno 2023/1	+16,19%
Spese generali (16%)	€ 19,44800
Utili di impresa (10%)	€ 14,09980

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.010**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 010 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,15%
Prezzo	€ 98,69860
Scostamento % su anno 2023/1	+12,15%
Spese generali (16%)	€ 12,37600
Utili di impresa (10%)	€ 8,97260

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.011**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 011 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,61%
Prezzo	€ 133,40580
Scostamento % su anno 2023/1	+14,61%
Spese generali (16%)	€ 16,72800
Utili di impresa (10%)	€ 12,12780

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.103.012**
Voce: 103 +12,5% su anno 2023/1 +12,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 012 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,83%
Prezzo	€ 189,80500
Scostamento % su anno 2023/1	+16,83%
Spese generali (16%)	€ 23,80000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25500

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.001**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 001 ad una feritoia: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,46%
Prezzo	€ 52,95400
Scostamento % su anno 2023/1	+3,46%
Spese generali (16%)	€ 6,64000
Utili di impresa (10%)	€ 4,81400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.002**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 002 ad una feritoia: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,26%
Prezzo	€ 70,18000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,26%
Spese generali (16%)	€ 8,80000
Utili di impresa (10%)	€ 6,38000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.003**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 003 ad una feritoia: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,39%
Prezzo	€ 100,80400
Scostamento % su anno 2023/1	+17,39%
Spese generali (16%)	€ 12,64000
Utili di impresa (10%)	€ 9,16400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.004**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 004 a due feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,02%
Prezzo	€ 74,00800
Scostamento % su anno 2023/1	+12,02%
Spese generali (16%)	€ 9,28000
Utili di impresa (10%)	€ 6,72800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.005**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 005 a due feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,82%
Prezzo	€ 98,89000
Scostamento % su anno 2023/1	+16,82%
Spese generali (16%)	€ 12,40000
Utili di impresa (10%)	€ 8,99000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.006**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 006 a due feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,82%
Prezzo	€ 141,63600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,82%
Spese generali (16%)	€ 17,76000
Utili di impresa (10%)	€ 12,87600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.007**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 007 a tre feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,39%
Prezzo	€ 95,06200
Scostamento % su anno 2023/1	+19,39%
Spese generali (16%)	€ 11,92000
Utili di impresa (10%)	€ 8,64200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.008**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 008 a tre feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,7%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	+23,7%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.009**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 009 a tre feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,96%
Prezzo	€ 182,46800
Scostamento % su anno 2023/1	+17,96%
Spese generali (16%)	€ 22,88000
Utili di impresa (10%)	€ 16,58800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.010**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 010 a quattro feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,93%
Prezzo	€ 116,11600
Scostamento % su anno 2023/1	+24,93%
Spese generali (16%)	€ 14,56000
Utili di impresa (10%)	€ 10,55600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.011**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 011 a quattro feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,02%
Prezzo	€ 156,94800
Scostamento % su anno 2023/1	+29,02%
Spese generali (16%)	€ 19,68000
Utili di impresa (10%)	€ 14,26800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.104.012**
Voce: 104 +17,32% su anno 2023/1 +17,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 012 a quattro feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,04%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+19,04%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.106.001**
Voce: 106 +30,4% su anno 2023/1 +30,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:
Articolo: 001 600 x 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,3%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,3%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.106.002**
Voce: 106 +30,4% su anno 2023/1 +30,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:
Articolo: 002 600 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+90,83%
Prezzo	€ 421,08000
Scostamento % su anno 2023/1	+90,83%
Spese generali (16%)	€ 52,80000
Utili di impresa (10%)	€ 38,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.106.003**
Voce: 106 +30,4% su anno 2023/1 +30,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:
Articolo: 003 600 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,45%
Prezzo	€ 312,62000
Scostamento % su anno 2023/1	+15,45%
Spese generali (16%)	€ 39,20000
Utili di impresa (10%)	€ 28,42000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.106.004**
Voce: 106 +30,4% su anno 2023/1 +30,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:
Articolo: 004 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,75390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 316,13397
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,64062
Utili di impresa (10%)	€ 28,73945

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.001**
Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 001 diffusore di mandata: dimensione esterna 350 x 350 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+92,9%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+92,9%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.002**
Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 002 diffusore di mandata: dimensione esterna 450 x 450 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,79%
Prezzo	€ 163,96600
Scostamento % su anno 2023/1	+63,79%
Spese generali (16%)	€ 20,56000
Utili di impresa (10%)	€ 14,90600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.003**
Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 003 diffusore di mandata: dimensione esterna 550 x 550 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,61%
Prezzo	€ 165,24200
Scostamento % su anno 2023/1	+43,61%
Spese generali (16%)	€ 20,72000
Utili di impresa (10%)	€ 15,02200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.004**
Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 004 diffusore di mandata: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,06%
Prezzo	€ 165,24200
Scostamento % su anno 2023/1	-11,06%
Spese generali (16%)	€ 20,72000
Utili di impresa (10%)	€ 15,02200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.005**
Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 005 diffusore di mandata: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,57%
Prezzo	€ 167,79400
Scostamento % su anno 2023/1	-22,57%
Spese generali (16%)	€ 21,04000
Utili di impresa (10%)	€ 15,25400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.006**
Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 006 diffusore di mandata: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,24%
Prezzo	€ 167,79400
Scostamento % su anno 2023/1	-7,24%
Spese generali (16%)	€ 21,04000
Utili di impresa (10%)	€ 15,25400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.007**
Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 007 diffusore di mandata: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,5%
Prezzo	€ 169,70800
Scostamento % su anno 2023/1	-43,5%
Spese generali (16%)	€ 21,28000
Utili di impresa (10%)	€ 15,42800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.008**
Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 008 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 350 x 350 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+93,21%
Prezzo	€ 125,68600
Scostamento % su anno 2023/1	+93,21%
Spese generali (16%)	€ 15,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,42600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.009**

Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 009 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 450 x 450 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,83%
Prezzo	€ 126,96200
Scostamento % su anno 2023/1	+63,83%
Spese generali (16%)	€ 15,92000
Utili di impresa (10%)	€ 11,54200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.010**

Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 010 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 550 x 550 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,39%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	+40,39%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.011**

Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 011 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,95%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,95%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.012**
Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 012 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-55,8%
Prezzo	€ 130,15200
Scostamento % su anno 2023/1	-55,8%
Spese generali (16%)	€ 16,32000
Utili di impresa (10%)	€ 11,83200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.013**
Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 013 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,95%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,95%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.107.014**
Voce: 107 +16,08% su anno 2023/1 +16,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 014 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,52%
Prezzo	€ 130,15200
Scostamento % su anno 2023/1	+11,52%
Spese generali (16%)	€ 16,32000
Utili di impresa (10%)	€ 11,83200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.108.001**
Voce: 108 -19,79% su anno 2023/1 -19,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 001 dimensione esterna 400 x 400 mm, diametro nominale attacco laterale 198 mm, 16 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,82%
Prezzo	€ 95,06200
Scostamento % su anno 2023/1	-37,82%
Spese generali (16%)	€ 11,92000
Utili di impresa (10%)	€ 8,64200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.108.002**
Voce: 108 -19,79% su anno 2023/1 -19,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 002 dimensione esterna 500 x 500 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,07%
Prezzo	€ 125,68600
Scostamento % su anno 2023/1	-34,07%
Spese generali (16%)	€ 15,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,42600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.108.003**
Voce: 108 -19,79% su anno 2023/1 -19,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 003 dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,20960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,22345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,99354
Utili di impresa (10%)	€ 21,02031

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.108.004**
Voce: 108 -19,79% su anno 2023/1 -19,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 004 dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,05445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,26548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,36871
Utili di impresa (10%)	€ 19,84232

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.108.005**
Voce: 108 -19,79% su anno 2023/1 -19,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 005 dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,5%
Prezzo	€ 148,65400
Scostamento % su anno 2023/1	-7,5%
Spese generali (16%)	€ 18,64000
Utili di impresa (10%)	€ 13,51400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.108.006**
Voce: 108 -19,79% su anno 2023/1 -19,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 006 dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,33%
Prezzo	€ 148,65400
Scostamento % su anno 2023/1	-39,33%
Spese generali (16%)	€ 18,64000
Utili di impresa (10%)	€ 13,51400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.109.001**
Voce: 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 001 con plenum non isolato: dimensione esterna 330 mm, portata aria 300 ÷ 500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,64%
Prezzo	€ 289,65200
Scostamento % su anno 2023/1	-12,64%
Spese generali (16%)	€ 36,32000
Utili di impresa (10%)	€ 26,33200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.109.002**
Voce: 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 002 con plenum non isolato: dimensione esterna 415 mm, portata aria 500 ÷ 900 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,3%
Prezzo	€ 324,10400
Scostamento % su anno 2023/1	+18,3%
Spese generali (16%)	€ 40,64000
Utili di impresa (10%)	€ 29,46400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.109.003**
Voce: 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 003 con plenum non isolato: dimensione esterna 535 mm, portata aria 900 ÷ 1.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,31%
Prezzo	€ 395,56000
Scostamento % su anno 2023/1	+28,31%
Spese generali (16%)	€ 49,60000
Utili di impresa (10%)	€ 35,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.109.004**
Voce: 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 004 con plenum isolato: dimensione esterna 330 mm, portata aria 300 ÷ 500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,98%
Prezzo	€ 312,62000
Scostamento % su anno 2023/1	-12,98%
Spese generali (16%)	€ 39,20000
Utili di impresa (10%)	€ 28,42000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.109.005**
Voce: 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 005 con plenum isolato: dimensione esterna 415 mm, portata aria 500 ÷ 900 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,17%
Prezzo	€ 350,90000
Scostamento % su anno 2023/1	+18,17%
Spese generali (16%)	€ 44,00000
Utili di impresa (10%)	€ 31,90000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.109.006**
Voce: 109 +11,32% su anno 2023/1 +11,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 006 con plenum isolato: dimensione esterna 535 mm, portata aria 900 ÷ 1.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,78%
Prezzo	€ 424,27000
Scostamento % su anno 2023/1	+28,78%
Spese generali (16%)	€ 53,20000
Utili di impresa (10%)	€ 38,57000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.001**
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 001 200 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,52%
Prezzo	€ 33,81400
Scostamento % su anno 2023/1	+8,52%
Spese generali (16%)	€ 4,24000
Utili di impresa (10%)	€ 3,07400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.002**
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 002 300 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,41%
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	+7,41%
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.003**
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 003 400 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,12%
Prezzo	€ 45,29800
Scostamento % su anno 2023/1	+2,12%
Spese generali (16%)	€ 5,68000
Utili di impresa (10%)	€ 4,11800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.004**
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 004 500 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,64%
Prezzo	€ 51,67800
Scostamento % su anno 2023/1	+3,64%
Spese generali (16%)	€ 6,48000
Utili di impresa (10%)	€ 4,69800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.005**
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 005 300 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,29%
Prezzo	€ 44,02200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,29%
Spese generali (16%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.006**

Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 006 400 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,59%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	-1,59%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.007**
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 007 500 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,29%
Prezzo	€ 58,69600
Scostamento % su anno 2023/1	-3,29%
Spese generali (16%)	€ 7,36000
Utili di impresa (10%)	€ 5,33600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.008**
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 008 600 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,56%
Prezzo	€ 71,45600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,56%
Spese generali (16%)	€ 8,96000
Utili di impresa (10%)	€ 6,49600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.009**
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 009 800 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,38%
Prezzo	€ 90,59600
Scostamento % su anno 2023/1	+5,38%
Spese generali (16%)	€ 11,36000
Utili di impresa (10%)	€ 8,23600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.010**
Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 010 400 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,67%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,67%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.011**

Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 011 500 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,49%
Prezzo	€ 68,90400
Scostamento % su anno 2023/1	-1,49%
Spese generali (16%)	€ 8,64000
Utili di impresa (10%)	€ 6,26400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.012**

Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 012 600 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,42%
Prezzo	€ 83,57800
Scostamento % su anno 2023/1	+2,42%
Spese generali (16%)	€ 10,48000
Utili di impresa (10%)	€ 7,59800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.013**

Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 013 800 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,94%
Prezzo	€ 105,27000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,94%
Spese generali (16%)	€ 13,20000
Utili di impresa (10%)	€ 9,57000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.014**

Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o

verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 014 500 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,64%
Prezzo	€ 84,21600
Scostamento % su anno 2023/1	-6,64%
Spese generali (16%)	€ 10,56000
Utili di impresa (10%)	€ 7,65600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.015**

Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 015 600 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1%
Prezzo	€ 103,35600
Scostamento % su anno 2023/1	+1%
Spese generali (16%)	€ 12,96000
Utili di impresa (10%)	€ 9,39600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.016**

Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 016 800 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,73%
Prezzo	€ 130,15200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,73%
Spese generali (16%)	€ 16,32000
Utili di impresa (10%)	€ 11,83200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.110.017**

Voce: 110 +2,08% su anno 2023/1 +2,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 017 1000 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,09%
Prezzo	€ 153,75800
Scostamento % su anno 2023/1	+1,09%
Spese generali (16%)	€ 19,28000
Utili di impresa (10%)	€ 13,97800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.111.001**

Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:

Articolo: 001 400 x 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,21%
Prezzo	€ 28,71000
Scostamento % su anno 2023/1	-27,21%
Spese generali (16%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,61000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.111.002**
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 002 500 x 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,77%
Prezzo	€ 33,81400
Scostamento % su anno 2023/1	-25,77%
Spese generali (16%)	€ 4,24000
Utili di impresa (10%)	€ 3,07400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.111.003**
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 003 600 x 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,04%
Prezzo	€ 40,19400
Scostamento % su anno 2023/1	-23,04%
Spese generali (16%)	€ 5,04000
Utili di impresa (10%)	€ 3,65400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.111.004**
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 004 400 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,57%
Prezzo	€ 32,53800
Scostamento % su anno 2023/1	-36,57%
Spese generali (16%)	€ 4,08000
Utili di impresa (10%)	€ 2,95800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.111.005**
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 005 500 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,18%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	-35,18%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.111.006**
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 006 600 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,67%
Prezzo	€ 45,29800
Scostamento % su anno 2023/1	-32,67%
Spese generali (16%)	€ 5,68000
Utili di impresa (10%)	€ 4,11800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.111.007**
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 007 400 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,48%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	-38,48%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.111.008**
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 008 500 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,9%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	-38,9%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.111.009**
Voce: 111 -32,47% su anno 2023/1 -32,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 009 600 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,43%
Prezzo	€ 53,59200
Scostamento % su anno 2023/1	-34,43%
Spese generali (16%)	€ 6,72000
Utili di impresa (10%)	€ 4,87200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.001**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 001 altezza 200 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,04%
Prezzo	€ 42,74600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,04%
Spese generali (16%)	€ 5,36000
Utili di impresa (10%)	€ 3,88600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.002**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 002 altezza 200 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,13%
Prezzo	€ 49,12600
Scostamento % su anno 2023/1	-27,13%
Spese generali (16%)	€ 6,16000
Utili di impresa (10%)	€ 4,46600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.003**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 003 altezza 200 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,41%
Prezzo	€ 55,50600
Scostamento % su anno 2023/1	-29,41%
Spese generali (16%)	€ 6,96000
Utili di impresa (10%)	€ 5,04600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.004**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 004 altezza 200 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,18%
Prezzo	€ 62,52400
Scostamento % su anno 2023/1	-29,18%
Spese generali (16%)	€ 7,84000
Utili di impresa (10%)	€ 5,68400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.005**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 005 altezza 200 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,34%
Prezzo	€ 72,09400
Scostamento % su anno 2023/1	-25,34%
Spese generali (16%)	€ 9,04000
Utili di impresa (10%)	€ 6,55400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.006**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 006 altezza 200 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,09%
Prezzo	€ 91,23400
Scostamento % su anno 2023/1	-19,09%
Spese generali (16%)	€ 11,44000
Utili di impresa (10%)	€ 8,29400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.007**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 007 altezza 300 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,74604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,40395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,43937
Utili di impresa (10%)	€ 3,21854

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.008**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 008 altezza 300 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,65%
Prezzo	€ 58,05800
Scostamento % su anno 2023/1	-32,65%
Spese generali (16%)	€ 7,28000
Utili di impresa (10%)	€ 5,27800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.009**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 009 altezza 300 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,23%
Prezzo	€ 66,35200
Scostamento % su anno 2023/1	-33,23%
Spese generali (16%)	€ 8,32000
Utili di impresa (10%)	€ 6,03200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.010**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 010 altezza 300 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,67%
Prezzo	€ 74,64600
Scostamento % su anno 2023/1	-33,67%
Spese generali (16%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,78600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.011**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 011 altezza 300 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,19%
Prezzo	€ 86,13000
Scostamento % su anno 2023/1	-31,19%
Spese generali (16%)	€ 10,80000
Utili di impresa (10%)	€ 7,83000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.012**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 012 altezza 300 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,56%
Prezzo	€ 110,37400
Scostamento % su anno 2023/1	-25,56%
Spese generali (16%)	€ 13,84000
Utili di impresa (10%)	€ 10,03400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.013**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 013 altezza 400 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 63,16200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 7,92000
Utili di impresa (10%)	€ 5,74200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.014**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 014 altezza 400 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,34037**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,85831
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,89446
Utili di impresa (10%)	€ 8,62348

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.015**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 015 altezza 400 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,45%
Prezzo	€ 76,56000
Scostamento % su anno 2023/1	-35,45%
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.016**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 016 altezza 400 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,26%
Prezzo	€ 88,04400
Scostamento % su anno 2023/1	-34,26%
Spese generali (16%)	€ 11,04000
Utili di impresa (10%)	€ 8,00400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.017**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 017 altezza 400 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,52%
Prezzo	€ 101,44200
Scostamento % su anno 2023/1	-32,52%
Spese generali (16%)	€ 12,72000
Utili di impresa (10%)	€ 9,22200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.018**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 018 altezza 400 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,19%
Prezzo	€ 129,51400
Scostamento % su anno 2023/1	-27,19%
Spese generali (16%)	€ 16,24000
Utili di impresa (10%)	€ 11,77400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.019**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 019 altezza 500 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,24184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,79658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,11869
Utili di impresa (10%)	€ 4,43605

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.020**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 020 altezza 500 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,54%
Prezzo	€ 86,76800
Scostamento % su anno 2023/1	-32,54%
Spese generali (16%)	€ 10,88000
Utili di impresa (10%)	€ 7,88800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.021**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 021 altezza 500 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,98395**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 123,75152
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,51743
Utili di impresa (10%)	€ 11,25014

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.022**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 022 altezza 500 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,62%
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	-36,62%
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.023**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 023 altezza 500 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,58%
Prezzo	€ 112,92600
Scostamento % su anno 2023/1	-35,58%
Spese generali (16%)	€ 14,16000
Utili di impresa (10%)	€ 10,26600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.024**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 024 altezza 500 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,16%
Prezzo	€ 144,82600
Scostamento % su anno 2023/1	-30,16%
Spese generali (16%)	€ 18,16000
Utili di impresa (10%)	€ 13,16600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.025**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 025 altezza 600 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,1%
Prezzo	€ 81,66400
Scostamento % su anno 2023/1	-7,1%
Spese generali (16%)	€ 10,24000
Utili di impresa (10%)	€ 7,42400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.026**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 026 altezza 600 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,92%
Prezzo	€ 98,89000
Scostamento % su anno 2023/1	-33,92%
Spese generali (16%)	€ 12,40000
Utili di impresa (10%)	€ 8,99000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.027**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 027 altezza 600 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,42%
Prezzo	€ 116,75400
Scostamento % su anno 2023/1	-31,42%
Spese generali (16%)	€ 14,64000
Utili di impresa (10%)	€ 10,61400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.028**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 028 altezza 600 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,74%
Prezzo	€ 123,13400
Scostamento % su anno 2023/1	-35,74%
Spese generali (16%)	€ 15,44000
Utili di impresa (10%)	€ 11,19400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.029**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 029 altezza 600 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,63%
Prezzo	€ 135,25600
Scostamento % su anno 2023/1	-34,63%
Spese generali (16%)	€ 16,96000
Utili di impresa (10%)	€ 12,29600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.030**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 030 altezza 600 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,17%
Prezzo	€ 174,17400
Scostamento % su anno 2023/1	-29,17%
Spese generali (16%)	€ 21,84000
Utili di impresa (10%)	€ 15,83400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.031**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 031 altezza 800 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,23584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,92893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,51773
Utili di impresa (10%)	€ 6,17536

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.032**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 032 altezza 800 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,96%
Prezzo	€ 125,68600
Scostamento % su anno 2023/1	-34,96%
Spese generali (16%)	€ 15,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,42600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.033**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 033 altezza 800 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,11%
Prezzo	€ 148,65400
Scostamento % su anno 2023/1	-30,11%
Spese generali (16%)	€ 18,64000
Utili di impresa (10%)	€ 13,51400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.034**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 034 altezza 800 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,62%
Prezzo	€ 167,15600
Scostamento % su anno 2023/1	-29,62%
Spese generali (16%)	€ 20,96000
Utili di impresa (10%)	€ 15,19600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.035**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 035 altezza 800 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,87150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 216,75603
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,17944
Utili di impresa (10%)	€ 19,70509

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.036**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 036 altezza 800 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,89%
Prezzo	€ 210,54000
Scostamento % su anno 2023/1	-30,89%
Spese generali (16%)	€ 26,40000
Utili di impresa (10%)	€ 19,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.037**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 037 altezza 1000 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,47540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,44261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,83606
Utili di impresa (10%)	€ 7,13115

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.038**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 038 altezza 1000 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,38%
Prezzo	€ 146,10200
Scostamento % su anno 2023/1	-34,38%
Spese generali (16%)	€ 18,32000
Utili di impresa (10%)	€ 13,28200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.039**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 039 altezza 1000 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,5%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	-31,5%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.040**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 040 altezza 1000 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,24%
Prezzo	€ 195,86600
Scostamento % su anno 2023/1	-31,24%
Spese generali (16%)	€ 24,56000
Utili di impresa (10%)	€ 17,80600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.041**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 041 altezza 1000 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,82915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 261,36199
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,77266
Utili di impresa (10%)	€ 23,76018

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.112.042**
Voce: 112 -22,45% su anno 2023/1 -22,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 042 altezza 1000 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,53210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 308,19496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,64514
Utili di impresa (10%)	€ 28,01772

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.001**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 001 altezza 600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,45465**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,47613
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,43274
Utili di impresa (10%)	€ 28,58874

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.002**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 002 altezza 600 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,33065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 259,44991
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,53290
Utili di impresa (10%)	€ 23,58636

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.003**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 003 altezza 600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,45120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 237,91173
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,83219
Utili di impresa (10%)	€ 21,62834

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.004**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 004 altezza 600 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,52090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 356,66866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,72334
Utili di impresa (10%)	€ 32,42442

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.005**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 005 altezza 600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,97765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 398,08348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,91642
Utili di impresa (10%)	€ 36,18941

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.006**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 006 altezza 800 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,46945**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,73102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,19511
Utili di impresa (10%)	€ 24,06646

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.007**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 007 altezza 800 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,64525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 321,09934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,26324
Utili di impresa (10%)	€ 29,19085

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.008**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 008 altezza 800 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,36995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 389,65205
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,85919
Utili di impresa (10%)	€ 35,42291

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.009**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 009 altezza 800 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,47230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 470,17066
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,95557
Utili di impresa (10%)	€ 42,74279

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.010**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 010 altezza 800 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,93220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 487,34549
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,10915
Utili di impresa (10%)	€ 44,30414

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.011**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 011 altezza 1000 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,39880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 322,06087
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,38381
Utili di impresa (10%)	€ 29,27826

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.012**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 012 altezza 1000 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 381,65160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,85600
Utili di impresa (10%)	€ 34,69560

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.013**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 013 altezza 1000 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,55975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 462,62624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,00956
Utili di impresa (10%)	€ 42,05693

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.014**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 014 altezza 1000 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,39482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 523,66379
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,66317
Utili di impresa (10%)	€ 47,60580

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.015**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 015 altezza 1000 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 458,88045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 585,53145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,42087
Utili di impresa (10%)	€ 53,23013

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.016**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 016 altezza 1000 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 508,65987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 649,05000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,38558
Utili di impresa (10%)	€ 59,00455

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.017**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 017 altezza 1200 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,65265**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 453,81278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,90442
Utili di impresa (10%)	€ 41,25571

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.018**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 018 altezza 1200 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,01082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 542,31381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,00173
Utili di impresa (10%)	€ 49,30126

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.019**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 019 altezza 1200 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,86772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 613,58722
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 76,93884
Utili di impresa (10%)	€ 55,78066

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.020**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 020 altezza 1200 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 537,43407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 685,76587
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,98945
Utili di impresa (10%)	€ 62,34235

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.021**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 021 altezza 1200 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 601,49742**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 767,51071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,23959
Utili di impresa (10%)	€ 69,77370

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.022**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 022 altezza 1600 mm; base 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 736,97382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 940,37859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,91581
Utili di impresa (10%)	€ 85,48896

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.023**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 023 altezza 1600 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 618,34272**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 789,00532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 98,93484
Utili di impresa (10%)	€ 71,72776

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.024**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 024 altezza 1600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,67920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 881,30666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,50867
Utili di impresa (10%)	€ 80,11879

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.025**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 025 altezza 1600 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 774,68560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 988,49883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 123,94970
Utili di impresa (10%)	€ 89,86353

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.026**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 026 altezza 1600 mm; base 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 921,76732**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.176,17510
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 147,48277
Utili di impresa (10%)	€ 106,92501

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.113.027**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 027 altezza 1600 mm; base 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 998,01222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.273,46360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,68196
Utili di impresa (10%)	€ 115,76942

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.001**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 001 300 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,1%
Prezzo	€ 30,62400
Scostamento % su anno 2023/1	+24,1%
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.002**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 002 400 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,89%
Prezzo	€ 35,72800
Scostamento % su anno 2023/1	+24,89%
Spese generali (16%)	€ 4,48000
Utili di impresa (10%)	€ 3,24800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.003**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 003 500 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,02%
Prezzo	€ 40,83200
Scostamento % su anno 2023/1	+24,02%
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.004**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 004 300 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,55%
Prezzo	€ 37,64200
Scostamento % su anno 2023/1	+26,55%
Spese generali (16%)	€ 4,72000
Utili di impresa (10%)	€ 3,42200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.005**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 005 400 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,54%
Prezzo	€ 44,02200
Scostamento % su anno 2023/1	+24,54%
Spese generali (16%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.006**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 006 500 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,37%
Prezzo	€ 50,40200
Scostamento % su anno 2023/1	+24,37%
Spese generali (16%)	€ 6,32000
Utili di impresa (10%)	€ 4,58200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.007**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 007 600 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,4%
Prezzo	€ 56,78200
Scostamento % su anno 2023/1	+24,4%
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.008**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 008 300 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,34%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	+26,34%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.009**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 009 400 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,32%
Prezzo	€ 52,31600
Scostamento % su anno 2023/1	+24,32%
Spese generali (16%)	€ 6,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,75600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.010**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 010 500 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,29%
Prezzo	€ 59,33400
Scostamento % su anno 2023/1	+23,29%
Spese generali (16%)	€ 7,44000
Utili di impresa (10%)	€ 5,39400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.011**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 011 600 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,02%
Prezzo	€ 67,62800
Scostamento % su anno 2023/1	+24,02%
Spese generali (16%)	€ 8,48000
Utili di impresa (10%)	€ 6,14800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.012**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 012 400 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,05250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,00299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,76840
Utili di impresa (10%)	€ 4,18209

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.013**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 013 500 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,84%
Prezzo	€ 78,47400
Scostamento % su anno 2023/1	+23,84%
Spese generali (16%)	€ 9,84000
Utili di impresa (10%)	€ 7,13400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.014**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 014 600 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,74%
Prezzo	€ 88,68200
Scostamento % su anno 2023/1	+23,74%
Spese generali (16%)	€ 11,12000
Utili di impresa (10%)	€ 8,06200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.114.015**
Voce: 114 +21,23% su anno 2023/1 +21,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 015 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,47970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 116,72810
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,63675
Utili di impresa (10%)	€ 10,61165

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.001**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 001 altezza 200 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,6%
Prezzo	€ 174,81200
Scostamento % su anno 2023/1	-7,6%
Spese generali (16%)	€ 21,92000
Utili di impresa (10%)	€ 15,89200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.002**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 002 altezza 200 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,71%
Prezzo	€ 186,29600
Scostamento % su anno 2023/1	-6,71%
Spese generali (16%)	€ 23,36000
Utili di impresa (10%)	€ 16,93600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.003**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 003 altezza 200 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,26%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	-1,26%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.004**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 004 altezza 200 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,96800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 224,53517
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,15488
Utili di impresa (10%)	€ 20,41229

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.005**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 005 altezza 200 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,20480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,04533
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,47277
Utili di impresa (10%)	€ 21,36776

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.006**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 006 altezza 200 mm; base 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,69280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 244,60002
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,67085
Utili di impresa (10%)	€ 22,23637

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.007**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 007 altezza 200 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,67840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 256,06563
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,10854
Utili di impresa (10%)	€ 23,27869

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.008**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 008 altezza 200 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,31200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 348,74611
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,72992
Utili di impresa (10%)	€ 31,70419

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.009**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 009 altezza 300 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,03%
Prezzo	€ 186,93400
Scostamento % su anno 2023/1	-5,03%
Spese generali (16%)	€ 23,44000
Utili di impresa (10%)	€ 16,99400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.010**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 010 altezza 300 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 199,69400
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 25,04000
Utili di impresa (10%)	€ 18,15400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.011**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 011 altezza 300 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,28%
Prezzo	€ 213,09200
Scostamento % su anno 2023/1	-4,28%
Spese generali (16%)	€ 26,72000
Utili di impresa (10%)	€ 19,37200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.012**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 012 altezza 300 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 239,25000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 21,75000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.013**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 013 altezza 300 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,08%
Prezzo	€ 254,56200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,08%
Spese generali (16%)	€ 31,92000
Utili di impresa (10%)	€ 23,14200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.014**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 014 altezza 300 mm; base 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 262,75392
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,94720
Utili di impresa (10%)	€ 23,88672

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.015**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 015 altezza 300 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,90560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 274,21955
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,38490
Utili di impresa (10%)	€ 24,92905

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.016**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 016 altezza 300 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,27840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 375,49923
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,08454
Utili di impresa (10%)	€ 34,13629

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.017**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 017 altezza 400 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,74%
Prezzo	€ 198,41800
Scostamento % su anno 2023/1	-4,74%
Spese generali (16%)	€ 24,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.018**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 018 altezza 400 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,57%
Prezzo	€ 212,45400
Scostamento % su anno 2023/1	-4,57%
Spese generali (16%)	€ 26,64000
Utili di impresa (10%)	€ 19,31400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.019**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 019 altezza 400 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,76%
Prezzo	€ 227,12800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,76%
Spese generali (16%)	€ 28,48000
Utili di impresa (10%)	€ 20,64800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.020**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 020 altezza 400 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 257,75200
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 32,32000
Utili di impresa (10%)	€ 23,43200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.021**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 021 altezza 400 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,02%
Prezzo	€ 275,61600
Scostamento % su anno 2023/1	+3,02%
Spese generali (16%)	€ 34,56000
Utili di impresa (10%)	€ 25,05600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.022**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 022 altezza 400 mm; base 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,32%
Prezzo	€ 375,78200
Scostamento % su anno 2023/1	+33,32%
Spese generali (16%)	€ 47,12000
Utili di impresa (10%)	€ 34,16200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.023**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 023 altezza 400 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,84%
Prezzo	€ 399,38800
Scostamento % su anno 2023/1	+34,84%
Spese generali (16%)	€ 50,08000
Utili di impresa (10%)	€ 36,30800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.024**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 024 altezza 400 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,23040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 413,71799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,87686
Utili di impresa (10%)	€ 37,61073

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.025**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 025 altezza 500 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,13%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,13%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.026**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 026 altezza 500 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,29%
Prezzo	€ 241,80200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,29%
Spese generali (16%)	€ 30,32000
Utili di impresa (10%)	€ 21,98200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.027**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 027 altezza 500 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,24%
Prezzo	€ 260,94200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,24%
Spese generali (16%)	€ 32,72000
Utili di impresa (10%)	€ 23,72200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.028**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 028 altezza 500 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 279,44400
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 35,04000
Utili di impresa (10%)	€ 25,40400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.029**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 029 altezza 500 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,74%
Prezzo	€ 299,22200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,74%
Spese generali (16%)	€ 37,52000
Utili di impresa (10%)	€ 27,20200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.030**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 030 altezza 500 mm; base 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,82%
Prezzo	€ 405,76800
Scostamento % su anno 2023/1	+34,82%
Spese generali (16%)	€ 50,88000
Utili di impresa (10%)	€ 36,88800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.031**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 031 altezza 500 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,54%
Prezzo	€ 433,84000
Scostamento % su anno 2023/1	+35,54%
Spese generali (16%)	€ 54,40000
Utili di impresa (10%)	€ 39,44000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.032**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 032 altezza 500 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,19200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 444,29299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 55,71072
Utili di impresa (10%)	€ 40,39027

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.033**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 033 altezza 600 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,75%
Prezzo	€ 236,69800
Scostamento % su anno 2023/1	-5,75%
Spese generali (16%)	€ 29,68000
Utili di impresa (10%)	€ 21,51800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.034**

Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 034 altezza 600 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,04%
Prezzo	€ 256,47600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,04%
Spese generali (16%)	€ 32,16000
Utili di impresa (10%)	€ 23,31600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.035**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 035 altezza 600 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
Prezzo	€ 277,53000
Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
Spese generali (16%)	€ 34,80000
Utili di impresa (10%)	€ 25,23000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.036**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 036 altezza 600 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,74%
Prezzo	€ 299,22200
Scostamento % su anno 2023/1	+4,74%
Spese generali (16%)	€ 37,52000
Utili di impresa (10%)	€ 27,20200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.037**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 037 altezza 600 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,53%
Prezzo	€ 319,63800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,53%
Spese generali (16%)	€ 40,08000
Utili di impresa (10%)	€ 29,05800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.038**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 038 altezza 600 mm; base 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,93%
Prezzo	€ 437,03000
Scostamento % su anno 2023/1	+34,93%
Spese generali (16%)	€ 54,80000
Utili di impresa (10%)	€ 39,73000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.039**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 039 altezza 600 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 364,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,35%
Prezzo	€ 465,10200
Scostamento % su anno 2023/1	+36,35%
Spese generali (16%)	€ 58,32000
Utili di impresa (10%)	€ 42,28200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.115.040**
Voce: 115 +4,95% su anno 2023/1 +4,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 040 altezza 600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 374,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 477,73440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,90400
Utili di impresa (10%)	€ 43,43040

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.116.001**
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 001 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,04%
Prezzo	€ 160,77600
Scostamento % su anno 2023/1	-9,04%
Spese generali (16%)	€ 20,16000
Utili di impresa (10%)	€ 14,61600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.116.002**
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 002 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 174,81200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 21,92000
Utili di impresa (10%)	€ 15,89200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.116.003**
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 003 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
Prezzo	€ 189,48600
Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
Spese generali (16%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,22600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.116.004**
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 004 355 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,72%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,72%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.116.005**
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 005 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,21%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,21%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.116.006**
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 006 450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,19%
Prezzo	€ 276,25400
Scostamento % su anno 2023/1	-16,19%
Spese generali (16%)	€ 34,64000
Utili di impresa (10%)	€ 25,11400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.116.007**
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 007 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,03%
Prezzo	€ 292,84200
Scostamento % su anno 2023/1	-16,03%
Spese generali (16%)	€ 36,72000
Utili di impresa (10%)	€ 26,62200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.116.008**
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 008 560 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,92%
Prezzo	€ 320,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-14,92%
Spese generali (16%)	€ 40,16000
Utili di impresa (10%)	€ 29,11600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.116.009**
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 009 630 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,59%
Prezzo	€ 350,90000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,59%
Spese generali (16%)	€ 44,00000
Utili di impresa (10%)	€ 31,90000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.116.010**
Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 010 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 494,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,73%
Prezzo	€ 630,98200
Scostamento % su anno 2023/1	+28,73%
Spese generali (16%)	€ 79,12000
Utili di impresa (10%)	€ 57,36200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.116.011**

Voce: 116 +0,37% su anno 2023/1 +0,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 011 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 564,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,14%
Prezzo	€ 719,66400
Scostamento % su anno 2023/1	+32,14%
Spese generali (16%)	€ 90,24000
Utili di impresa (10%)	€ 65,42400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.117.001**

Voce: 117 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Servomotore elettrico per serrande tagliafuoco, movimento rotativo massimo 95°, ritorno a molla in mancanza di alimentazione o segnale di emergenza, doppio termofusibile elettrico tarato a 72 °C, coppia 18 Nm, tensione di alimentazione 24 V ac/dc, assorbimento massimo 7 W, protezione IP 54, due contatti ausiliari per segnalazione posizione serranda, motore brushless, involucro ed ingranaggi interni in acciaio zincato, cavi di collegamento privi di alogeno, con terminali "ST"

Articolo: 001

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,55410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 486,86304
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,04866
Utili di impresa (10%)	€ 44,26028

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.001**

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 001 base 400 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,41%
Prezzo	€ 96,33800
Scostamento % su anno 2023/1	-5,41%
Spese generali (16%)	€ 12,08000
Utili di impresa (10%)	€ 8,75800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.002**

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 002 base 400 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,6%
Prezzo	€ 119,94400
Scostamento % su anno 2023/1	-7,6%
Spese generali (16%)	€ 15,04000
Utili di impresa (10%)	€ 10,90400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.003**

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 003 base 400 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,32%
Prezzo	€ 143,55000
Scostamento % su anno 2023/1	-8,32%
Spese generali (16%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,05000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.004**

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 004 base 400 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,96%
Prezzo	€ 166,51800
Scostamento % su anno 2023/1	-8,96%
Spese generali (16%)	€ 20,88000
Utili di impresa (10%)	€ 15,13800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.005**

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 005 base 400 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,71%
Prezzo	€ 190,12400
Scostamento % su anno 2023/1	-16,71%
Spese generali (16%)	€ 23,84000
Utili di impresa (10%)	€ 17,28400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.006**

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e

controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 006 base 400 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,95%
Prezzo	€ 213,73000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,95%
Spese generali (16%)	€ 26,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.007**

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 007 base 400 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,62%
Prezzo	€ 237,33600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,62%
Spese generali (16%)	€ 29,76000
Utili di impresa (10%)	€ 21,57600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.008**

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 008 base 400 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,09%
Prezzo	€ 260,94200
Scostamento % su anno 2023/1	-42,09%
Spese generali (16%)	€ 32,72000
Utili di impresa (10%)	€ 23,72200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.009**

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 009 base 400 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,75%
Prezzo	€ 284,54800
Scostamento % su anno 2023/1	-40,75%
Spese generali (16%)	€ 35,68000
Utili di impresa (10%)	€ 25,86800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.010**

Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 010 base 600 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,43%
Prezzo	€ 117,39200
Scostamento % su anno 2023/1	-4,43%
Spese generali (16%)	€ 14,72000
Utili di impresa (10%)	€ 10,67200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.011**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 011 base 600 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 144,82600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 18,16000
Utili di impresa (10%)	€ 13,16600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.012**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 012 base 600 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,53%
Prezzo	€ 172,26000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,53%
Spese generali (16%)	€ 21,60000
Utili di impresa (10%)	€ 15,66000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.013**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 013 base 600 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,34%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	-56,34%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.014**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 014 base 600 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,1%
Prezzo	€ 228,40400
Scostamento % su anno 2023/1	-17,1%
Spese generali (16%)	€ 28,64000
Utili di impresa (10%)	€ 20,76400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.015**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 015 base 600 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,33%
Prezzo	€ 255,83800
Scostamento % su anno 2023/1	-16,33%
Spese generali (16%)	€ 32,08000
Utili di impresa (10%)	€ 23,25800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.016**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 016 base 600 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,44%
Prezzo	€ 283,91000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,44%
Spese generali (16%)	€ 35,60000
Utili di impresa (10%)	€ 25,81000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.017**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 017 base 600 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,77%
Prezzo	€ 311,98200
Scostamento % su anno 2023/1	-43,77%
Spese generali (16%)	€ 39,12000
Utili di impresa (10%)	€ 28,36200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.018**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 018 base 600 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,64%
Prezzo	€ 339,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-41,64%
Spese generali (16%)	€ 42,56000
Utili di impresa (10%)	€ 30,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.019**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 019 base 800 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,33%
Prezzo	€ 139,08400
Scostamento % su anno 2023/1	-3,33%
Spese generali (16%)	€ 17,44000
Utili di impresa (10%)	€ 12,64400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.020**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 020 base 800 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,13%
Prezzo	€ 170,98400
Scostamento % su anno 2023/1	-8,13%
Spese generali (16%)	€ 21,44000
Utili di impresa (10%)	€ 15,54400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.021**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 021 base 800 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,88%
Prezzo	€ 202,88400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,88%
Spese generali (16%)	€ 25,44000
Utili di impresa (10%)	€ 18,44400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.022**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 022 base 800 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,55%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	-12,55%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.023**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 023 base 800 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,39%
Prezzo	€ 266,68400
Scostamento % su anno 2023/1	-23,39%
Spese generali (16%)	€ 33,44000
Utili di impresa (10%)	€ 24,24400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.024**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 024 base 800 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,47%
Prezzo	€ 298,58400
Scostamento % su anno 2023/1	-22,47%
Spese generali (16%)	€ 37,44000
Utili di impresa (10%)	€ 27,14400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.025**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 025 base 800 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,9%
Prezzo	€ 330,48400
Scostamento % su anno 2023/1	-37,9%
Spese generali (16%)	€ 41,44000
Utili di impresa (10%)	€ 30,04400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.026**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 026 base 800 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,19%
Prezzo	€ 363,02200
Scostamento % su anno 2023/1	-44,19%
Spese generali (16%)	€ 45,52000
Utili di impresa (10%)	€ 33,00200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.027**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 027 base 800 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,18%
Prezzo	€ 394,92200
Scostamento % su anno 2023/1	-42,18%
Spese generali (16%)	€ 49,52000
Utili di impresa (10%)	€ 35,90200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.028**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 028 base 1000 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,6%
Prezzo	€ 160,77600
Scostamento % su anno 2023/1	-21,6%
Spese generali (16%)	€ 20,16000
Utili di impresa (10%)	€ 14,61600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.029**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 029 base 1000 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,81%
Prezzo	€ 196,50400
Scostamento % su anno 2023/1	-24,81%
Spese generali (16%)	€ 24,64000
Utili di impresa (10%)	€ 17,86400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.030**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 030 base 1000 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,51%
Prezzo	€ 232,87000
Scostamento % su anno 2023/1	-26,51%
Spese generali (16%)	€ 29,20000
Utili di impresa (10%)	€ 21,17000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.031**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 031 base 1000 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,57%
Prezzo	€ 269,23600
Scostamento % su anno 2023/1	-27,57%
Spese generali (16%)	€ 33,76000
Utili di impresa (10%)	€ 24,47600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.032**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 032 base 1000 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,54%
Prezzo	€ 305,60200
Scostamento % su anno 2023/1	-26,54%
Spese generali (16%)	€ 38,32000
Utili di impresa (10%)	€ 27,78200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.033**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 033 base 1000 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,7%
Prezzo	€ 341,96800
Scostamento % su anno 2023/1	-25,7%
Spese generali (16%)	€ 42,88000
Utili di impresa (10%)	€ 31,08800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.034**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 034 base 1000 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,2%
Prezzo	€ 377,69600
Scostamento % su anno 2023/1	-40,2%
Spese generali (16%)	€ 47,36000
Utili di impresa (10%)	€ 34,33600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.035**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 035 base 1000 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,51%
Prezzo	€ 414,06200
Scostamento % su anno 2023/1	-44,51%
Spese generali (16%)	€ 51,92000
Utili di impresa (10%)	€ 37,64200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.036**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 036 base 1000 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43%
Prezzo	€ 450,42800
Scostamento % su anno 2023/1	-43%
Spese generali (16%)	€ 56,48000
Utili di impresa (10%)	€ 40,94800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.037**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 037 base 1600 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,2%
Prezzo	€ 266,68400
Scostamento % su anno 2023/1	-6,2%
Spese generali (16%)	€ 33,44000
Utili di impresa (10%)	€ 24,24400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.038**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 038 base 1600 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,71%
Prezzo	€ 331,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,71%
Spese generali (16%)	€ 41,60000
Utili di impresa (10%)	€ 30,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.039**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 039 base 1600 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,84%
Prezzo	€ 396,83600
Scostamento % su anno 2023/1	-5,84%
Spese generali (16%)	€ 49,76000
Utili di impresa (10%)	€ 36,07600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.040**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 040 base 1600 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,16%
Prezzo	€ 461,91200
Scostamento % su anno 2023/1	-7,16%
Spese generali (16%)	€ 57,92000
Utili di impresa (10%)	€ 41,99200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.041**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 041 base 1600 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 413,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,25%
Prezzo	€ 526,98800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,25%
Spese generali (16%)	€ 66,08000
Utili di impresa (10%)	€ 47,90800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.042**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 042 base 1600 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 464,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,14%
Prezzo	€ 592,70200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,14%
Spese generali (16%)	€ 74,32000
Utili di impresa (10%)	€ 53,88200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.043**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 043 base 1600 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 515,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,75%
Prezzo	€ 657,77800
Scostamento % su anno 2023/1	-21,75%
Spese generali (16%)	€ 82,48000
Utili di impresa (10%)	€ 59,79800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.044**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 044 base 1600 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 566,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,1%
Prezzo	€ 722,85400
Scostamento % su anno 2023/1	-30,1%
Spese generali (16%)	€ 90,64000
Utili di impresa (10%)	€ 65,71400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.045**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 045 base 1600 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 617,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,25%
Prezzo	€ 787,93000
Scostamento % su anno 2023/1	-28,25%
Spese generali (16%)	€ 98,80000
Utili di impresa (10%)	€ 71,63000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.046**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 046 base 1800 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,83%
Prezzo	€ 285,82400
Scostamento % su anno 2023/1	-21,83%
Spese generali (16%)	€ 35,84000
Utili di impresa (10%)	€ 25,98400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.047**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 047 base 1800 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 278,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,86%
Prezzo	€ 355,36600
Scostamento % su anno 2023/1	-21,86%
Spese generali (16%)	€ 44,56000
Utili di impresa (10%)	€ 32,30600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.048**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 048 base 1800 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,88%
Prezzo	€ 424,90800
Scostamento % su anno 2023/1	-21,88%
Spese generali (16%)	€ 53,28000
Utili di impresa (10%)	€ 38,62800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.049**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 049 base 1800 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 387,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,89%
Prezzo	€ 494,45000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,89%
Spese generali (16%)	€ 62,00000
Utili di impresa (10%)	€ 44,95000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.050**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 050 base 1800 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,9%
Prezzo	€ 563,99200
Scostamento % su anno 2023/1	-21,9%
Spese generali (16%)	€ 70,72000
Utili di impresa (10%)	€ 51,27200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.051**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 051 base 1800 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 497,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,83%
Prezzo	€ 634,17200
Scostamento % su anno 2023/1	-21,83%
Spese generali (16%)	€ 79,52000
Utili di impresa (10%)	€ 57,65200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.052**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 052 base 1800 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 551,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,84%
Prezzo	€ 703,71400
Scostamento % su anno 2023/1	-21,84%
Spese generali (16%)	€ 88,24000
Utili di impresa (10%)	€ 63,97400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.053**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 053 base 1800 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 606,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,14%
Prezzo	€ 773,25600
Scostamento % su anno 2023/1	-36,14%
Spese generali (16%)	€ 96,96000
Utili di impresa (10%)	€ 70,29600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.054**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 054 base 1800 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,38%
Prezzo	€ 842,79800
Scostamento % su anno 2023/1	-34,38%
Spese generali (16%)	€ 105,68000
Utili di impresa (10%)	€ 76,61800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.055**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 055 base 2000 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 389,53728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,84480
Utili di impresa (10%)	€ 35,41248

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.056**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 056 base 2000 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,16544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,71040
Utili di impresa (10%)	€ 44,01504

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.057**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 057 base 2000 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 453,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 578,79360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,57600
Utili di impresa (10%)	€ 52,61760

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.058**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 058 base 2000 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 674,34048
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,55680
Utili di impresa (10%)	€ 61,30368

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.059**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 059 base 2000 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 602,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 768,96864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,42240
Utili di impresa (10%)	€ 69,90624

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.060**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 060 base 2000 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 676,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 863,59680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,28800
Utili di impresa (10%)	€ 78,50880

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.061**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 061 base 2000 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 958,22496
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,15360
Utili di impresa (10%)	€ 87,11136

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.062**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 062 base 2000 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 860,65560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.098,19655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,70490
Utili di impresa (10%)	€ 99,83605

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.120.063**
Voce: 120 -18,88% su anno 2023/1 -18,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 063 base 2000 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 860,65560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.098,19655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,70490
Utili di impresa (10%)	€ 99,83605

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.001**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 001 altezza 210 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,55%
Prezzo	€ 49,76400
Scostamento % su anno 2023/1	-3,55%
Spese generali (16%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,52400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.002**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 002 altezza 210 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,98%
Prezzo	€ 61,88600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,98%
Spese generali (16%)	€ 7,76000
Utili di impresa (10%)	€ 5,62600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.003**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 003 altezza 210 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,13%
Prezzo	€ 73,37000
Scostamento % su anno 2023/1	+18,13%
Spese generali (16%)	€ 9,20000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.004**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 004 altezza 210 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,72%
Prezzo	€ 84,85400
Scostamento % su anno 2023/1	+26,72%
Spese generali (16%)	€ 10,64000
Utili di impresa (10%)	€ 7,71400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.005**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 005 altezza 210 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,07%
Prezzo	€ 96,97600
Scostamento % su anno 2023/1	+36,07%
Spese generali (16%)	€ 12,16000
Utili di impresa (10%)	€ 8,81600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.006**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 006 altezza 210 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,33%
Prezzo	€ 120,58200
Scostamento % su anno 2023/1	+48,33%
Spese generali (16%)	€ 15,12000
Utili di impresa (10%)	€ 10,96200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.007**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 007 altezza 210 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,92%
Prezzo	€ 144,18800
Scostamento % su anno 2023/1	+58,92%
Spese generali (16%)	€ 18,08000
Utili di impresa (10%)	€ 13,10800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.008**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 008 altezza 310 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,29%
Prezzo	€ 55,50600
Scostamento % su anno 2023/1	-13,29%
Spese generali (16%)	€ 6,96000
Utili di impresa (10%)	€ 5,04600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.009**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 009 altezza 310 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,96%
Prezzo	€ 68,26600
Scostamento % su anno 2023/1	-2,96%
Spese generali (16%)	€ 8,56000
Utili di impresa (10%)	€ 6,20600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.010**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 010 altezza 310 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,94%
Prezzo	€ 81,02600
Scostamento % su anno 2023/1	+5,94%
Spese generali (16%)	€ 10,16000
Utili di impresa (10%)	€ 7,36600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.011**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 011 altezza 310 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,25%
Prezzo	€ 93,78600
Scostamento % su anno 2023/1	+14,25%
Spese generali (16%)	€ 11,76000
Utili di impresa (10%)	€ 8,52600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.012**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 012 altezza 310 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,5%
Prezzo	€ 107,18400
Scostamento % su anno 2023/1	+23,5%
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.013**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 013 altezza 310 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,71%
Prezzo	€ 132,06600
Scostamento % su anno 2023/1	+34,71%
Spese generali (16%)	€ 16,56000
Utili di impresa (10%)	€ 12,00600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.014**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 014 altezza 310 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,69%
Prezzo	€ 158,22400
Scostamento % su anno 2023/1	+46,69%
Spese generali (16%)	€ 19,84000
Utili di impresa (10%)	€ 14,38400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.015**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 015 altezza 410 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,01%
Prezzo	€ 61,88600
Scostamento % su anno 2023/1	-18,01%
Spese generali (16%)	€ 7,76000
Utili di impresa (10%)	€ 5,62600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.016**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 016 altezza 410 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,29%
Prezzo	€ 75,28400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,29%
Spese generali (16%)	€ 9,44000
Utili di impresa (10%)	€ 6,84400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.017**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 017 altezza 410 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,82%
Prezzo	€ 88,68200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,82%
Spese generali (16%)	€ 11,12000
Utili di impresa (10%)	€ 8,06200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.018**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 018 altezza 410 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,55%
Prezzo	€ 102,71800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,55%
Spese generali (16%)	€ 12,88000
Utili di impresa (10%)	€ 9,33800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.019**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 019 altezza 410 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,94%
Prezzo	€ 116,11600
Scostamento % su anno 2023/1	+13,94%
Spese generali (16%)	€ 14,56000
Utili di impresa (10%)	€ 10,55600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.020**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 020 altezza 410 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,92%
Prezzo	€ 142,91200
Scostamento % su anno 2023/1	+24,92%
Spese generali (16%)	€ 17,92000
Utili di impresa (10%)	€ 12,99200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.021**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 021 altezza 410 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,83%
Prezzo	€ 170,34600
Scostamento % su anno 2023/1	+35,83%
Spese generali (16%)	€ 21,36000
Utili di impresa (10%)	€ 15,48600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.022**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 022 altezza 510 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,07%
Prezzo	€ 67,62800
Scostamento % su anno 2023/1	-23,07%
Spese generali (16%)	€ 8,48000
Utili di impresa (10%)	€ 6,14800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.023**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 023 altezza 510 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,53%
Prezzo	€ 82,30200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,53%
Spese generali (16%)	€ 10,32000
Utili di impresa (10%)	€ 7,48200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.024**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 024 altezza 510 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,7%
Prezzo	€ 96,33800
Scostamento % su anno 2023/1	-7,7%
Spese generali (16%)	€ 12,08000
Utili di impresa (10%)	€ 8,75800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.025**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 025 altezza 510 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,22%
Prezzo	€ 111,01200
Scostamento % su anno 2023/1	-0,22%
Spese generali (16%)	€ 13,92000
Utili di impresa (10%)	€ 10,09200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.026**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 026 altezza 510 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,84%
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,84%
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.027**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 027 altezza 510 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,97%
Prezzo	€ 153,75800
Scostamento % su anno 2023/1	+17,97%
Spese generali (16%)	€ 19,28000
Utili di impresa (10%)	€ 13,97800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.028**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 028 altezza 510 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,68%
Prezzo	€ 182,46800
Scostamento % su anno 2023/1	+27,68%
Spese generali (16%)	€ 22,88000
Utili di impresa (10%)	€ 16,58800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.029**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 029 altezza 610 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,06%
Prezzo	€ 74,00800
Scostamento % su anno 2023/1	-24,06%
Spese generali (16%)	€ 9,28000
Utili di impresa (10%)	€ 6,72800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.030**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 030 altezza 610 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,81%
Prezzo	€ 88,68200
Scostamento % su anno 2023/1	-18,81%
Spese generali (16%)	€ 11,12000
Utili di impresa (10%)	€ 8,06200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.031**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 031 altezza 610 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,7%
Prezzo	€ 103,99400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,7%
Spese generali (16%)	€ 13,04000
Utili di impresa (10%)	€ 9,45400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.032**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 032 altezza 610 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,94%
Prezzo	€ 119,30600
Scostamento % su anno 2023/1	-3,94%
Spese generali (16%)	€ 14,96000
Utili di impresa (10%)	€ 10,84600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.033**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 033 altezza 610 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,15%
Prezzo	€ 134,61800
Scostamento % su anno 2023/1	+2,15%
Spese generali (16%)	€ 16,88000
Utili di impresa (10%)	€ 12,23800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.034**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 034 altezza 610 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,88%
Prezzo	€ 164,60400
Scostamento % su anno 2023/1	+11,88%
Spese generali (16%)	€ 20,64000
Utili di impresa (10%)	€ 14,96400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.035**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 035 altezza 610 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,48%
Prezzo	€ 194,59000
Scostamento % su anno 2023/1	+21,48%
Spese generali (16%)	€ 24,40000
Utili di impresa (10%)	€ 17,69000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.036**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 036 altezza 710 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,42%
Prezzo	€ 79,75000
Scostamento % su anno 2023/1	-27,42%
Spese generali (16%)	€ 10,00000
Utili di impresa (10%)	€ 7,25000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.037**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 037 altezza 710 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,69%
Prezzo	€ 95,70000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,69%
Spese generali (16%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 8,70000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.038**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 038 altezza 710 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,19%
Prezzo	€ 111,65000
Scostamento % su anno 2023/1	-11,19%
Spese generali (16%)	€ 14,00000
Utili di impresa (10%)	€ 10,15000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.039**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 039 altezza 710 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,84%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-7,84%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.040**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 040 altezza 710 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,36%
Prezzo	€ 143,55000
Scostamento % su anno 2023/1	-2,36%
Spese generali (16%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,05000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.041**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 041 altezza 710 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,28%
Prezzo	€ 175,45000
Scostamento % su anno 2023/1	+7,28%
Spese generali (16%)	€ 22,00000
Utili di impresa (10%)	€ 15,95000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.042**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 042 altezza 710 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,56%
Prezzo	€ 206,71200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,56%
Spese generali (16%)	€ 25,92000
Utili di impresa (10%)	€ 18,79200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.043**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 043 altezza 810 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,84%
Prezzo	€ 85,49200
Scostamento % su anno 2023/1	-27,84%
Spese generali (16%)	€ 10,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.044**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 044 altezza 810 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,05%
Prezzo	€ 102,71800
Scostamento % su anno 2023/1	-23,05%
Spese generali (16%)	€ 12,88000
Utili di impresa (10%)	€ 9,33800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.045**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 045 altezza 810 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,04%
Prezzo	€ 119,30600
Scostamento % su anno 2023/1	-16,04%
Spese generali (16%)	€ 14,96000
Utili di impresa (10%)	€ 10,84600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.046**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 046 altezza 810 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,96%
Prezzo	€ 135,89400
Scostamento % su anno 2023/1	-9,96%
Spese generali (16%)	€ 17,04000
Utili di impresa (10%)	€ 12,35400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.047**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 047 altezza 810 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,36%
Prezzo	€ 152,48200
Scostamento % su anno 2023/1	-4,36%
Spese generali (16%)	€ 19,12000
Utili di impresa (10%)	€ 13,86200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.048**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 048 altezza 810 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,49%
Prezzo	€ 191,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,49%
Spese generali (16%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 17,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.049**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 049 altezza 810 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,54%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,54%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.050**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 050 altezza 910 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,3%
Prezzo	€ 91,87200
Scostamento % su anno 2023/1	-29,3%
Spese generali (16%)	€ 11,52000
Utili di impresa (10%)	€ 8,35200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.051**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 051 altezza 910 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,45%
Prezzo	€ 109,09800
Scostamento % su anno 2023/1	-25,45%
Spese generali (16%)	€ 13,68000
Utili di impresa (10%)	€ 9,91800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.052**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 052 altezza 910 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,41%
Prezzo	€ 126,96200
Scostamento % su anno 2023/1	-18,41%
Spese generali (16%)	€ 15,92000
Utili di impresa (10%)	€ 11,54200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.053**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 053 altezza 910 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,57%
Prezzo	€ 144,18800
Scostamento % su anno 2023/1	-12,57%
Spese generali (16%)	€ 18,08000
Utili di impresa (10%)	€ 13,10800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.054**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 054 altezza 910 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,53%
Prezzo	€ 161,41400
Scostamento % su anno 2023/1	-7,53%
Spese generali (16%)	€ 20,24000
Utili di impresa (10%)	€ 14,67400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.055**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 055 altezza 910 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,69%
Prezzo	€ 196,50400
Scostamento % su anno 2023/1	+1,69%
Spese generali (16%)	€ 24,64000
Utili di impresa (10%)	€ 17,86400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.121.056**
Voce: 121 +2,62% su anno 2023/1 +2,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 056 altezza 910 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 231,59400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 29,04000
Utili di impresa (10%)	€ 21,05400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.122.001**
Voce: 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 001 spessore 24 mm, dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,96160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,77%
Prezzo	€ 30,57501
Scostamento % su anno 2023/1	+16,77%
Spese generali (16%)	€ 3,83386
Utili di impresa (10%)	€ 2,77955

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.122.002**
Voce: 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 002 spessore 24 mm, dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,70560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,88%
Prezzo	€ 35,35235
Scostamento % su anno 2023/1	+14,88%
Spese generali (16%)	€ 4,43290
Utili di impresa (10%)	€ 3,21385

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.122.003**
Voce: 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 003 spessore 24 mm, dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,70560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,88%
Prezzo	€ 35,35235
Scostamento % su anno 2023/1	+14,88%
Spese generali (16%)	€ 4,43290
Utili di impresa (10%)	€ 3,21385

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.122.004**
Voce: 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 004 spessore 24 mm, dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,19840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8%
Prezzo	€ 41,08515
Scostamento % su anno 2023/1	+8%
Spese generali (16%)	€ 5,15174
Utili di impresa (10%)	€ 3,73501

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.122.005**
Voce: 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 005 spessore 48 mm, dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 15 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,44480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,51%
Prezzo	€ 43,95157
Scostamento % su anno 2023/1	+26,51%
Spese generali (16%)	€ 5,51117
Utili di impresa (10%)	€ 3,99560

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.122.006**
Voce: 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 006 spessore 48 mm, dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 15 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,68640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,34%
Prezzo	€ 50,63984
Scostamento % su anno 2023/1	+24,34%
Spese generali (16%)	€ 6,34982
Utili di impresa (10%)	€ 4,60362

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.122.007**
Voce: 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 007 spessore 48 mm, dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 15 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,68640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,67%
Prezzo	€ 50,63984
Scostamento % su anno 2023/1	+24,67%
Spese generali (16%)	€ 6,34982
Utili di impresa (10%)	€ 4,60362

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.122.008**
Voce: 122 +18,75% su anno 2023/1 +18,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 008 spessore 48 mm, dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 15 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,43040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,96%
Prezzo	€ 55,41719
Scostamento % su anno 2023/1	+19,96%
Spese generali (16%)	€ 6,94886
Utili di impresa (10%)	€ 5,03793

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.123.001**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro antigrasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:
Articolo: 001 dimensione 400 x 500 mm, portata aria 2.400 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,43520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,59531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,46963
Utili di impresa (10%)	€ 4,69048

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.123.002**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro antigrasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:
Articolo: 002 dimensione 400 x 625 mm, portata aria 3.000 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,18880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,72891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,11021
Utili di impresa (10%)	€ 4,42990

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.123.003**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro antigrasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:
Articolo: 003 dimensione 500 x 500 mm, portata aria 3.000 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,18880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,72891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,11021
Utili di impresa (10%)	€ 4,42990

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.123.004**
Voce: 123 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro antigrasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:
Articolo: 004 dimensione 500 x 625 mm, portata aria 3.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,17920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,37266
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,06867
Utili di impresa (10%)	€ 5,12479

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.124.001**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm:
Articolo: 001 dimensione 250 x 500 mm, portata aria 850 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,83166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,37720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,69307
Utili di impresa (10%)	€ 4,85247

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.124.002**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm:
Articolo: 002 dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,51333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,49101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,84213
Utili di impresa (10%)	€ 7,13555

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.124.003**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm:
Articolo: 003 dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,79002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,15606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,80640
Utili di impresa (10%)	€ 8,55964

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.124.004**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,79002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,15606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,80640
Utili di impresa (10%)	€ 8,55964

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.124.005**
Voce: 124 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm: dimensioni 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,00336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 116,12029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,56054
Utili di impresa (10%)	€ 10,55639

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.001**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: spessore 24 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,55469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19808
Utili di impresa (10%)	€ 0,86861

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.002**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: spessore 24 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,55469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19808
Utili di impresa (10%)	€ 0,86861

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.003**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 003 spessore 24 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,55469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19808
Utili di impresa (10%)	€ 0,86861

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.004**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 004 spessore 24 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,73440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,42109
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55750
Utili di impresa (10%)	€ 1,12919

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.005**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 005 spessore 24 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 800 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,99040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,64375
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95846
Utili di impresa (10%)	€ 0,69489

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.006**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 006 spessore 24 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 1.700 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,98560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,46563
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43770
Utili di impresa (10%)	€ 1,04233

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.007**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 007 spessore 48 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,98560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,46563
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43770
Utili di impresa (10%)	€ 1,04233

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.008**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 008 spessore 48 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,48320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,37656
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67731
Utili di impresa (10%)	€ 1,21605

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.009**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 009 spessore 48 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,48320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,37656
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67731
Utili di impresa (10%)	€ 1,21605

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.010**
Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 010 spessore 48 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,98080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,28750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,91693
Utili di impresa (10%)	€ 1,38977

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.011**

Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 011 spessore 48 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 800 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,55469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19808
Utili di impresa (10%)	€ 0,86861

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.125.012**

Voce: 125 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 012 spessore 48 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 1.700 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,47840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,19843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,15654
Utili di impresa (10%)	€ 1,56349

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.126.001**

Voce: 126 +14,99% su anno 2023/1 +14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm:

Articolo: 001 dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.900 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,98560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,48%
Prezzo	€ 11,46563
Scostamento % su anno 2023/1	+12,48%
Spese generali (16%)	€ 1,43770
Utili di impresa (10%)	€ 1,04233

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.126.002**

Voce: 126 +14,99% su anno 2023/1 +14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 2.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,48320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,91%
Prezzo	€ 13,37656
Scostamento % su anno 2023/1	+14,91%
Spese generali (16%)	€ 1,67731
Utili di impresa (10%)	€ 1,21605

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.126.003**
Voce: 126 +14,99% su anno 2023/1 +14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 2.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,23200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,27%
Prezzo	€ 14,33203
Scostamento % su anno 2023/1	+18,27%
Spese generali (16%)	€ 1,79712
Utili di impresa (10%)	€ 1,30291

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.126.004**
Voce: 126 +14,99% su anno 2023/1 +14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.900 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,98080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,77%
Prezzo	€ 15,28750
Scostamento % su anno 2023/1	+15,77%
Spese generali (16%)	€ 1,91693
Utili di impresa (10%)	€ 1,38977

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.126.005**
Voce: 126 +14,99% su anno 2023/1 +14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 1.600 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,98560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,37%
Prezzo	€ 11,46563
Scostamento % su anno 2023/1	+14,37%
Spese generali (16%)	€ 1,43770
Utili di impresa (10%)	€ 1,04233

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.126.006**
Voce: 126 +14,99% su anno 2023/1 +14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 3.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,72960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,12%
Prezzo	€ 16,24297
Scostamento % su anno 2023/1	+14,12%
Spese generali (16%)	€ 2,03674
Utili di impresa (10%)	€ 1,47663

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.127.001**
Voce: 127 -16,2% su anno 2023/1 -16,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,48%
Prezzo	€ 13,78080
Scostamento % su anno 2023/1	-18,48%
Spese generali (16%)	€ 1,72800
Utili di impresa (10%)	€ 1,25280

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.127.002**
Voce: 127 -16,2% su anno 2023/1 -16,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,76%
Prezzo	€ 15,61824
Scostamento % su anno 2023/1	-16,76%
Spese generali (16%)	€ 1,95840
Utili di impresa (10%)	€ 1,41984

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.127.003**
Voce: 127 -16,2% su anno 2023/1 -16,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,5%
Prezzo	€ 15,61824
Scostamento % su anno 2023/1	-16,5%
Spese generali (16%)	€ 1,95840
Utili di impresa (10%)	€ 1,41984

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.127.004**
Voce: 127 -16,2% su anno 2023/1 -16,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,05%
Prezzo	€ 18,37440
Scostamento % su anno 2023/1	-13,05%
Spese generali (16%)	€ 2,30400
Utili di impresa (10%)	€ 1,67040

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.130.001**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:
Articolo: 001 con 3 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,2 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,66200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,78071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,86592
Utili di impresa (10%)	€ 4,25279

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.130.002**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:
Articolo: 002 con 4 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,9 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,59450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,52258
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,33512
Utili di impresa (10%)	€ 4,59296

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.130.003**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:
Articolo: 003 con 6 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 4,5 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,93750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 104,55225
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,11000
Utili di impresa (10%)	€ 9,50475

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.130.004**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:
Articolo: 004 con 8 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 5,8 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,69250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,30763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,95080
Utili di impresa (10%)	€ 8,66433

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.135.001**
Voce: 135 -9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata:
Articolo: 001 dimensioni 305 x 610 mm, superficie filtrante 6,1 mq, portata aria 850 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,83680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,52%
Prezzo	€ 129,94376
Scostamento % su anno 2023/1	-26,52%
Spese generali (16%)	€ 16,29389
Utili di impresa (10%)	€ 11,81307

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.135.002**
Voce: 135 -9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata:
Articolo: 002 dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 12,8 mq, portata aria 1.900 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,08480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,75%
Prezzo	€ 330,59221
Scostamento % su anno 2023/1	-0,75%
Spese generali (16%)	€ 41,45357
Utili di impresa (10%)	€ 30,05384

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.135.003**
Voce: 135 -9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata:
Articolo: 003 dimensioni 760 x 610 mm, superficie filtrante 16,1 mq, portata aria 2.400 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 338,12184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 431,44346
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,09949
Utili di impresa (10%)	€ 39,22213

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.136.001**
Voce: 136 -20,29% su anno 2023/1 -20,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:
Articolo: 001 dimensioni 305 x 305 mm, superficie filtrante 2,0 mq, portata aria 150 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,55200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 157,65235
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,76832
Utili di impresa (10%)	€ 14,33203

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.136.002**
Voce: 136 -20,29% su anno 2023/1 -20,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:
Articolo: 002 dimensioni 305 x 610 mm, superficie filtrante 4,2 mq, portata aria 300 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,30080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,63%
Prezzo	€ 158,60782
Scostamento % su anno 2023/1	-29,63%
Spese generali (16%)	€ 19,88813
Utili di impresa (10%)	€ 14,41889

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.136.003**
Voce: 136 -20,29% su anno 2023/1 -20,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:
Articolo: 003 dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 9,0 mq, portata aria 600 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,74080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,25%
Prezzo	€ 206,38126
Scostamento % su anno 2023/1	-31,25%
Spese generali (16%)	€ 25,87853
Utili di impresa (10%)	€ 18,76193

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.137.001**
Voce: 137 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:
Articolo: 001 dimensioni 457 x 457 mm, superficie filtrante 2,7 mq, portata aria 150 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,01120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,13829
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,84179
Utili di impresa (10%)	€ 17,28530

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.137.002**
Voce: 137 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:
Articolo: 002 dimensioni 650 x 310 mm, superficie filtrante 5,5 mq, portata aria 300 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,78880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,63%
Prezzo	€ 168,16251
Scostamento % su anno 2023/1	-11,63%
Spese generali (16%)	€ 21,08621
Utili di impresa (10%)	€ 15,28750

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.137.003**
Voce: 137 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:
Articolo: 003 dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 11,0 mq, portata aria 600 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,19040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,2%
Prezzo	€ 246,51095
Scostamento % su anno 2023/1	-11,2%
Spese generali (16%)	€ 30,91046
Utili di impresa (10%)	€ 22,41009

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.137.004**
Voce: 137 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:
Articolo: 004 dimensioni 610 x 915 mm, superficie filtrante 17,0 mq, portata aria 900 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,06080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,7%
Prezzo	€ 349,70158
Scostamento % su anno 2023/1	-8,7%
Spese generali (16%)	€ 43,84973
Utili di impresa (10%)	€ 31,79105

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.137.005**
Voce: 137 -8,45% su anno 2023/1 -8,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:
Articolo: 005 dimensioni 610 x 1.220 mm, superficie filtrante 22,0 mq, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,23520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,72%
Prezzo	€ 409,89611
Scostamento % su anno 2023/1	-10,72%
Spese generali (16%)	€ 51,39763
Utili di impresa (10%)	€ 37,26328

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.140.001**
Voce: 140 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:
Articolo: 001 dimensioni 300 x 600 x 250 mm, portata aria 640-950 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 634,24620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 809,29815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 101,47939
Utili di impresa (10%)	€ 73,57256

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.140.002**
Voce: 140 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:
Articolo: 002 dimensioni 600 x 600 x 250 mm, portata aria 1.200-1.800 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 943,87944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.204,39017
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,02071
Utili di impresa (10%)	€ 109,49002

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.140.003**
Voce: 140 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:
Articolo: 003 dimensioni 300 x 600 x 500 mm, portata aria 1.270-1.900 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 748,20060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 954,70397
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,71210
Utili di impresa (10%)	€ 86,79127

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.140.004**
Voce: 140 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:
Articolo: 004 dimensioni 600 x 600 x 250 mm, portata aria 2.400-3.600 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.121,55120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.431,09933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,44819
Utili di impresa (10%)	€ 130,09994

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.141.001**
Voce: 141 +155,37% su anno 2023/1 +155,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore forellato, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:
Articolo: 001 dimensioni filtro 305 x 305 mm, portata aria 300-500, diametro esterno attacco condotto 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+127,17%
Prezzo	€ 497,64000
Scostamento % su anno 2023/1	+127,17%
Spese generali (16%)	€ 62,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.141.002**
Voce: 141 +155,37% su anno 2023/1 +155,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore forellato, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:
Articolo: 002 dimensioni filtro 610 x 610 mm, portata aria 600-1.100, diametro esterno attacco condotto 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 606,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+183,57%
Prezzo	€ 773,89400
Scostamento % su anno 2023/1	+183,57%
Spese generali (16%)	€ 97,04000
Utili di impresa (10%)	€ 70,35400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.142.001**
Voce: 142 +144,18% su anno 2023/1 +144,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore con deflettori in plastica per flusso elicoidale, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:
Articolo: 001 dimensioni filtro 450 x 450 mm, portata aria 300-400, diametro esterno attacco condotto 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,60564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+141,78%
Prezzo	€ 483,10079
Scostamento % su anno 2023/1	+141,78%
Spese generali (16%)	€ 60,57690
Utili di impresa (10%)	€ 43,91825

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.142.002**
Voce: 142 +144,18% su anno 2023/1 +144,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore con deflettori in plastica per flusso elicoidale, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:
Articolo: 002 dimensioni filtro 610 x 610 mm, portata aria 600-1.100, diametro esterno attacco condotto 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+146,57%
Prezzo	€ 811,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+146,57%
Spese generali (16%)	€ 101,76000
Utili di impresa (10%)	€ 73,77600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.001**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 001 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,19500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 103,60482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,99120
Utili di impresa (10%)	€ 9,41862

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.002**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 002 600 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,98972**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,55089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,23836
Utili di impresa (10%)	€ 10,32281

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.003**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 003 600 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,78444**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 123,49695
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,48551
Utili di impresa (10%)	€ 11,22700

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.004**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 004 600 x 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,57916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 133,44301
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,73267
Utili di impresa (10%)	€ 12,13118

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.005**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 005 600 x 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,37388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,38907
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,97982
Utili di impresa (10%)	€ 13,03537

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.006**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 006 600 x 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,41640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 157,47932
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,74662
Utili di impresa (10%)	€ 14,31630

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.007**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 007 600 x 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,86068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,25423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,09771
Utili di impresa (10%)	€ 15,29584

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.008**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 008 600 x 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,30496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,02913
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,44879
Utili di impresa (10%)	€ 16,27538

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.009**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 009 900 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,53664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,35275
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,96586
Utili di impresa (10%)	€ 10,85025

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.010**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 010 900 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,52784**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 135,92952
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,04445
Utili di impresa (10%)	€ 12,35723

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.011**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 011 900 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,91200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,76771
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,78592
Utili di impresa (10%)	€ 15,06979

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.012**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 012 900 x 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,51024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,08307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,20164
Utili di impresa (10%)	€ 15,37119

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.013**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 013 900 x1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,50144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 185,65984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,28023
Utili di impresa (10%)	€ 16,87817

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.014**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 014 900 x 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,44132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,72312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,67061
Utili di impresa (10%)	€ 18,61119

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.015**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 015 900 x 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,08208**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 222,12873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,85313
Utili di impresa (10%)	€ 20,19352

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.016**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 016 900 x 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,07328**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 238,70550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,93172
Utili di impresa (10%)	€ 21,70050

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.017**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 017 1200 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,63048**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 130,95650
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,42088
Utili di impresa (10%)	€ 11,90514

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.018**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 018 1200 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,21992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,84862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,91519
Utili di impresa (10%)	€ 13,71351

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.019**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 019 1200 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,35628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 176,54261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,13700
Utili di impresa (10%)	€ 16,04933

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.020**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 020 1200 x 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,69792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,29055
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,11167
Utili di impresa (10%)	€ 17,48096

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.021**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 021 1200 x 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,58648**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,84035
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,81384
Utili di impresa (10%)	€ 19,44003

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.022**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 022 1200 x 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,81668**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,13809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,49067
Utili di impresa (10%)	€ 22,83074

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.023**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 023 1200 x 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,65392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 275,17441
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,50463
Utili di impresa (10%)	€ 25,01586

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.145.024**
Voce: 145 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 024 1200 x 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,84160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 298,38189
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,41466
Utili di impresa (10%)	€ 27,12563

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.001**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 001 1.600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,41640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 157,47932
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,74662
Utili di impresa (10%)	€ 14,31630

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.002**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 002 1.600 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,09968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 188,97519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,69595
Utili di impresa (10%)	€ 17,17956

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.003**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 003 1.600 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,47504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,39016
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,51601
Utili di impresa (10%)	€ 21,39911

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.004**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 004 1.600 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,81668**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,13809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,49067
Utili di impresa (10%)	€ 22,83074

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.005**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 005 1.600 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,14952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 283,46278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,54392
Utili di impresa (10%)	€ 25,76934

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.006**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 006 1.600 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 493,99038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 630,33172
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,03846
Utili di impresa (10%)	€ 57,30288

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.007**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 007 1.600 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,29719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 688,14321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,28755
Utili di impresa (10%)	€ 62,55847

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.008**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 008 1.600 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 584,11683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 745,33307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 93,45869
Utili di impresa (10%)	€ 67,75755

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.009**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 009 1.800 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,86068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,25423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,09771
Utili di impresa (10%)	€ 15,29584

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.010**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 010 1.800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,79176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 203,89428
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,56668
Utili di impresa (10%)	€ 18,53584

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.011**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 011 1.800 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,67152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 242,02086
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,34744
Utili di impresa (10%)	€ 22,00190

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.012**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 012 1.800 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,65392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 275,17441
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,50463
Utili di impresa (10%)	€ 25,01586

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.013**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 013 1.800 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,58500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 310,81446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,97360
Utili di impresa (10%)	€ 28,25586

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.014**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 014 1.800 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 547,09191**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 698,08928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,53471
Utili di impresa (10%)	€ 63,46266

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.015**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 015 1.800 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 597,27042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 762,11706
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,56327
Utili di impresa (10%)	€ 69,28337

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.016**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 016 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 647,44893**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 826,14484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,59183
Utili di impresa (10%)	€ 75,10408

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.017**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 017 2.200 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,74924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,80403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,79988
Utili di impresa (10%)	€ 17,25491

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.018**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 018 2.200 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,17592**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 233,73248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,30815
Utili di impresa (10%)	€ 21,24841

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.019**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 019 2.200 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,49996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 282,63395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,43999
Utili di impresa (10%)	€ 25,69400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.020**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 020 2.200 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,67884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 322,41820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,42861
Utili di impresa (10%)	€ 29,31075

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.021**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 021 2.200 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,75508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,17548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,04081
Utili di impresa (10%)	€ 33,37959

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.022**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 022 2.200 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,51934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 688,42667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,32309
Utili di impresa (10%)	€ 62,58424

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.023**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 023 2.200 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 588,89499**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 751,43001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 94,22320
Utili di impresa (10%)	€ 68,31182

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.146.024**
Voce: 146 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 024 2.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 637,86922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 813,92113
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,05908
Utili di impresa (10%)	€ 73,99283

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.147.001**
Voce: 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 001 2.400 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,19352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 200,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,15096
Utili di impresa (10%)	€ 18,23445

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.147.002**
Voce: 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 002 2.400 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,86800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 248,65157
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,17888
Utili di impresa (10%)	€ 22,60469

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.147.003**
Voce: 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 003 2.400 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,14072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 300,03956
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,62252
Utili di impresa (10%)	€ 27,27632

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.147.004**
Voce: 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 004 2.400 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,86652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 345,62568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,33864
Utili di impresa (10%)	€ 31,42052

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.147.005**
Voce: 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 005 2.400 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,19056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 394,52716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,47049
Utili di impresa (10%)	€ 35,86611

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.147.006**
Voce: 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 006 2.400 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 731,72934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 933,68663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,07669
Utili di impresa (10%)	€ 84,88060

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.147.007**
Voce: 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 007 2.400 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 798,95880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.019,47143
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 127,83341
Utili di impresa (10%)	€ 92,67922

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.147.008**
Voce: 147 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 008 2.400 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 865,70109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.104,63459
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,51217
Utili di impresa (10%)	€ 100,42133

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.148.009**
Voce: 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 009 3.000 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,19603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 596,14213
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 74,75136
Utili di impresa (10%)	€ 54,19474

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.148.010**
Voce: 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 010 3.000 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 546,60474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 697,46765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,45676
Utili di impresa (10%)	€ 63,40615

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.148.011**
Voce: 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 011 3.000 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,01345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 798,79316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,16215
Utili di impresa (10%)	€ 72,61756

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.148.012**
Voce: 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 012 3.000 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,93499**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 899,49705
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,78960
Utili di impresa (10%)	€ 81,77246

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.148.013**
Voce: 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 013 3.000 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 784,34370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.000,82256
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 125,49499
Utili di impresa (10%)	€ 90,98387

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.148.014**
Voce: 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 014 3.000 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 863,75241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.102,14808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,20039
Utili di impresa (10%)	€ 100,19528

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.148.015**
Voce: 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 015 3.000 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 943,16112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.203,47359
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,90578
Utili di impresa (10%)	€ 109,40669

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.148.016**
Voce: 148 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 016 3.000 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.022,08266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.304,17748
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,53323
Utili di impresa (10%)	€ 118,56159

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.001**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 001 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,33136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 129,29882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,21302
Utili di impresa (10%)	€ 11,75444

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.002**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 002 600 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,07476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,73139
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,77196
Utili di impresa (10%)	€ 12,88467

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.003**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 003 600 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,81816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 154,16398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,33091
Utili di impresa (10%)	€ 14,01491

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.004**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 004 600 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,56156**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,59655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,88985
Utili di impresa (10%)	€ 15,14514

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.005**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 005 600 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,95452**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,85796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,55272
Utili di impresa (10%)	€ 16,35072

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.006**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 006 600 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,37935**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 345,00406
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,26070
Utili di impresa (10%)	€ 31,36401

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.007**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 007 600 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,22502**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 376,70712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,23600
Utili di impresa (10%)	€ 34,24610

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.008**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 008 600 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,55786**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 409,03183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,28926
Utili di impresa (10%)	€ 37,18471

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.009**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 009 900 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,57036**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,01978
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,81126
Utili di impresa (10%)	€ 13,63816

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.010**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 010 900 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,15980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,91191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,30557
Utili di impresa (10%)	€ 15,44654

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.011**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 011 900 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,39000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 207,20964
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,98240
Utili di impresa (10%)	€ 18,83724

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.012**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 012 900 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,63780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,35384
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,50205
Utili di impresa (10%)	€ 19,21399

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.013**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 013 900 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,87680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,07480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,10029
Utili di impresa (10%)	€ 21,09771

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.017**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 017 1.200 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,15980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 169,91191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,30557
Utili di impresa (10%)	€ 15,44654

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.018**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 018 1.200 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,24484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,09241
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,83917
Utili di impresa (10%)	€ 18,00840

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.019**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 019 1.200 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,52636**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,90364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,20422
Utili di impresa (10%)	€ 21,17306

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.020**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 020 1.200 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,06448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 255,28228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,01032
Utili di impresa (10%)	€ 23,20748

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.021**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 021 1.200 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,79908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,29162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,64785
Utili di impresa (10%)	€ 25,84469

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.022**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 022 1.200 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 462,32433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 589,92584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,97189
Utili di impresa (10%)	€ 53,62962

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.023**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 023 1.200 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,68246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 645,25082
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,90919
Utili di impresa (10%)	€ 58,65917

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.149.024**
Voce: 149 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 024 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,04059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 700,57579
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,84649
Utili di impresa (10%)	€ 63,68871

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.001**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 001 1.600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,59528**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 197,26357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,73524
Utili di impresa (10%)	€ 17,93305

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.002**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 002 1.600 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,12460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 236,21899
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,61994
Utili di impresa (10%)	€ 21,47445

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.003**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 003 1.600 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,20084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 280,97627
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,23213
Utili di impresa (10%)	€ 25,54330

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.004**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 004 1.600 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,18324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,12982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,38932
Utili di impresa (10%)	€ 28,55726

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.005**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 005 1.600 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,36212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 353,91407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,37794
Utili di impresa (10%)	€ 32,17401

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.006**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 006 1.600 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 591,42438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 754,65751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 94,62790
Utili di impresa (10%)	€ 68,60523

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.007**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 007 1.600 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 646,96176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 825,52320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,51388
Utili di impresa (10%)	€ 75,04756

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.008**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 008 1.600 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 702,49914**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 896,38890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,39986
Utili di impresa (10%)	€ 81,48990

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.009**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 009 1.800 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,98824**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,52500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,39812
Utili di impresa (10%)	€ 19,13864

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.010**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 010 1.800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,41492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 254,45344
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,90639
Utili di impresa (10%)	€ 23,13213

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.011**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 011 1.800 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,08940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 302,52607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,93430
Utili di impresa (10%)	€ 27,50237

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.012**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 012 1.800 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,56740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 343,96800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,13078
Utili di impresa (10%)	€ 31,26982

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.013**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 013 1.800 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,64364**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 388,72528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,74298
Utili di impresa (10%)	€ 35,33866

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.014**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 014 1.800 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,21799**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 837,33416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,99488
Utili di impresa (10%)	€ 76,12129

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.015**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 015 1.800 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 718,57575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 916,90266
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 114,97212
Utili di impresa (10%)	€ 83,35479

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.016**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 016 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 789,21540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.007,03885
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,27446
Utili di impresa (10%)	€ 91,54899

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.017**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 017 2.200 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,42372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 237,87667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,82780
Utili di impresa (10%)	€ 21,62515

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.018**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 018 2.200 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,29468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 292,58001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,68715
Utili di impresa (10%)	€ 26,59818

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.019**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 019 2.200 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,36212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 353,91407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,37794
Utili di impresa (10%)	€ 32,17401

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.020**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 020 2.200 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,68616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 402,81555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,50979
Utili di impresa (10%)	€ 36,61960

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.150.021**
Voce: 150 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 021 2.200 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,20668**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 458,34773
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,47307
Utili di impresa (10%)	€ 41,66798

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.151.001**
Voce: 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 001 2.400 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,81668**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,13809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,49067
Utili di impresa (10%)	€ 22,83074

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.151.002**
Voce: 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 002 2.400 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,23456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 311,64330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,07753
Utili di impresa (10%)	€ 28,33121

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.151.003**
Voce: 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 003 2.400 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,60112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 374,63503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,97618
Utili di impresa (10%)	€ 34,05773

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.151.004**
Voce: 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 004 2.400 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,07032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 432,65373
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,25125
Utili di impresa (10%)	€ 39,33216

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.151.005**
Voce: 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 005 2.400 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 386,48820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 493,15894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,83811
Utili di impresa (10%)	€ 44,83263

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.151.006**
Voce: 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 006 2.400 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 881,29053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.124,52671
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 141,00648
Utili di impresa (10%)	€ 102,22970

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.151.007**
Voce: 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 007 2.400 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,59660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,82527
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,33546
Utili di impresa (10%)	€ 111,89321

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.151.008**
Voce: 151 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 008 2.400 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.048,38984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.337,74543
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,74237
Utili di impresa (10%)	€ 121,61322

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.152.009**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 009 3.000 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 546,60474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 697,46765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,45676
Utili di impresa (10%)	€ 63,40615

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.152.010**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 010 3.000 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 645,50025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 823,65832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,28004
Utili di impresa (10%)	€ 74,87803

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.152.011**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 011 3.000 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,39576**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 949,84899
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,10332
Utili di impresa (10%)	€ 86,34991

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.152.012**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 012 3.000 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 843,77844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.076,66129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,00455
Utili di impresa (10%)	€ 97,87830

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.152.013**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 013 3.000 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 942,67395**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.202,85196
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,82783
Utili di impresa (10%)	€ 109,35018

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.152.014**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 014 3.000 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.041,56946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.329,04263
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,65111
Utili di impresa (10%)	€ 120,82206

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.152.015**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 015 3.000 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.140,95214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.455,85493
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,55234
Utili di impresa (10%)	€ 132,35045

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.152.016**
Voce: 152 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 016 3.000 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.239,84765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.582,04560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,37562
Utili di impresa (10%)	€ 143,82233

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.153.001**
Voce: 153 -8,97% su anno 2023/1 -8,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 001 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,74%
Prezzo	€ 148,27120
Scostamento % su anno 2023/1	-16,74%
Spese generali (16%)	€ 18,59200
Utili di impresa (10%)	€ 13,47920

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.153.002**
Voce: 153 -8,97% su anno 2023/1 -8,97% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 002 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 175,96040
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 22,06400
Utili di impresa (10%)	€ 15,99640

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.154.003**
Voce: 154 +9,83% su anno 2023/1 +9,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 003 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza max. assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,02%
Prezzo	€ 175,96040
Scostamento % su anno 2023/1	-20,02%
Spese generali (16%)	€ 22,06400
Utili di impresa (10%)	€ 15,99640

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.154.004**
Voce: 154 +9,83% su anno 2023/1 +9,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 004 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza max. assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,82%
Prezzo	€ 175,96040
Scostamento % su anno 2023/1	-20,82%
Spese generali (16%)	€ 22,06400
Utili di impresa (10%)	€ 15,99640

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.154.005**
Voce: 154 +9,83% su anno 2023/1 +9,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 005 per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,3%
Prezzo	€ 383,18280
Scostamento % su anno 2023/1	+40,3%
Spese generali (16%)	€ 48,04800
Utili di impresa (10%)	€ 34,83480

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.154.006**
Voce: 154 +9,83% su anno 2023/1 +9,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 006 per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,86%
Prezzo	€ 383,18280
Scostamento % su anno 2023/1	+39,86%
Spese generali (16%)	€ 48,04800
Utili di impresa (10%)	€ 34,83480

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.155.001**
Voce: 155 +25,72% su anno 2023/1 +25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:

Articolo: 001 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,44%
Prezzo	€ 218,83400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,44%
Spese generali (16%)	€ 27,44000
Utili di impresa (10%)	€ 19,89400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.155.002**
Voce: 155 +25,72% su anno 2023/1 +25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 002 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,75%
Prezzo	€ 218,83400
Scostamento % su anno 2023/1	+0,75%
Spese generali (16%)	€ 27,44000
Utili di impresa (10%)	€ 19,89400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.155.003**
Voce: 155 +25,72% su anno 2023/1 +25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 003 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza massima assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,05%
Prezzo	€ 275,10560
Scostamento % su anno 2023/1	-7,05%
Spese generali (16%)	€ 34,49600
Utili di impresa (10%)	€ 25,00960

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.155.004**
Voce: 155 +25,72% su anno 2023/1 +25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 004 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza massima assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,38%
Prezzo	€ 275,10560
Scostamento % su anno 2023/1	+12,38%
Spese generali (16%)	€ 34,49600
Utili di impresa (10%)	€ 25,00960

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.155.005**
Voce: 155 +25,72% su anno 2023/1 +25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 005 per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 418,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,37%
Prezzo	€ 534,13360
Scostamento % su anno 2023/1	+43,37%
Spese generali (16%)	€ 66,97600
Utili di impresa (10%)	€ 48,55760

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.155.006**
Voce: 155 +25,72% su anno 2023/1 +25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 006 per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 418,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+115,32%
Prezzo	€ 534,13360
Scostamento % su anno 2023/1	+115,32%
Spese generali (16%)	€ 66,97600
Utili di impresa (10%)	€ 48,55760

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.156.001**
Voce: 156 -15,38% su anno 2023/1 -15,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 001 per serrande con superficie massima di 0,8 mq (momento torcente 4 Nm, potenza massima assorbita 5 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,28%
Prezzo	€ 244,73680
Scostamento % su anno 2023/1	-15,28%
Spese generali (16%)	€ 30,68800
Utili di impresa (10%)	€ 22,24880

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.156.002**
Voce: 156 -15,38% su anno 2023/1 -15,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 002 per serrande con superficie massima di 0,8 mq (momento torcente 4 Nm, potenza massima assorbita 5 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,54%
Prezzo	€ 272,42600
Scostamento % su anno 2023/1	-13,54%
Spese generali (16%)	€ 34,16000
Utili di impresa (10%)	€ 24,76600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.156.003**
Voce: 156 -15,38% su anno 2023/1 -15,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 003 per serrande con superficie massima di 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 6,5 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,56%
Prezzo	€ 332,27040
Scostamento % su anno 2023/1	-17,56%
Spese generali (16%)	€ 41,66400
Utili di impresa (10%)	€ 30,20640

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.156.004**
Voce: 156 -15,38% su anno 2023/1 -15,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 004 per serrande con superficie massima di 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 6,5 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,14%
Prezzo	€ 366,21200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,14%
Spese generali (16%)	€ 45,92000
Utili di impresa (10%)	€ 33,29200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.157.001**
Voce: 157 -28,65% su anno 2023/1 -28,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", momento torcente 20 Nm, predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54, potenza massima assorbita 5 W, superficie massima della serranda 4 mq,
Articolo: 001 alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,65%
Prezzo	€ 332,27040
Scostamento % su anno 2023/1	-28,65%
Spese generali (16%)	€ 41,66400
Utili di impresa (10%)	€ 30,20640

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.158.001**
Voce: 158 -14,86% su anno 2023/1 -14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:

Articolo: 001 per serrande con superficie massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,42%
Prezzo	€ 644,89040
Scostamento % su anno 2023/1	+15,42%
Spese generali (16%)	€ 80,86400
Utili di impresa (10%)	€ 58,62640

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.158.002**

Voce: 158 -14,86% su anno 2023/1 -14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:

Articolo: 002 per serrande con superficie massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,35%
Prezzo	€ 644,89040
Scostamento % su anno 2023/1	-28,35%
Spese generali (16%)	€ 80,86400
Utili di impresa (10%)	€ 58,62640

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.158.003**

Voce: 158 -14,86% su anno 2023/1 -14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:

Articolo: 003 per serrande con superficie massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,35%
Prezzo	€ 644,89040
Scostamento % su anno 2023/1	-28,35%
Spese generali (16%)	€ 80,86400
Utili di impresa (10%)	€ 58,62640

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.158.004**

Voce: 158 -14,86% su anno 2023/1 -14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:

Articolo: 004 per serrande con superficie massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 567,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,51%
Prezzo	€ 723,49200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,51%
Spese generali (16%)	€ 90,72000
Utili di impresa (10%)	€ 65,77200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.158.005**

Voce: 158 -14,86% su anno 2023/1 -14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di

protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:
Articolo: 005 per serrande con superficie massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 567,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,69%
Prezzo	€ 723,49200
Scostamento % su anno 2023/1	-27,69%
Spese generali (16%)	€ 90,72000
Utili di impresa (10%)	€ 65,77200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.158.006**
Voce: 158 -14,86% su anno 2023/1 -14,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:
Articolo: 006 per serrande con superficie massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 567,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,69%
Prezzo	€ 723,49200
Scostamento % su anno 2023/1	-27,69%
Spese generali (16%)	€ 90,72000
Utili di impresa (10%)	€ 65,77200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.159.001**
Voce: 159 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Indicatore digitale a distanza della posizione del servomotore, alimentazione 24 V
Articolo: 001

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,32480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,49845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,49197
Utili di impresa (10%)	€ 12,68168

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.160.001**
Voce: 160 -18,71% su anno 2023/1 -18,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasduttore di posizione per comando a distanza di servomotori proporzionali, regolazione 0 ÷ 100% tramite segnale 0 ÷ 10 V, alimentazione elettrica 24 V:
Articolo: 001 montaggio a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,07%
Prezzo	€ 145,59160
Scostamento % su anno 2023/1	-28,07%
Spese generali (16%)	€ 18,25600
Utili di impresa (10%)	€ 13,23560

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.160.002**
Voce: 160 -18,71% su anno 2023/1 -18,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasduttore di posizione per comando a distanza di servomotori proporzionali, regolazione 0 ÷ 100% tramite segnale 0 ÷ 10 V, alimentazione elettrica 24 V:
Articolo: 002 montaggio frontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,07%
Prezzo	€ 145,59160
Scostamento % su anno 2023/1	-28,07%
Spese generali (16%)	€ 18,25600
Utili di impresa (10%)	€ 13,23560

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.160.003**
Voce: 160 -18,71% su anno 2023/1 -18,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasduttore di posizione per comando a distanza di servomotori proporzionali, regolazione 0 ÷ 100% tramite segnale 0 ÷ 10 V, alimentazione elettrica 24 V:
Articolo: 003 montaggio su guida DIN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,40550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,38000
Utili di impresa (10%)	€ 18,40050

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.161.001**
Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 001 Umidostato elettromeccanico ambiente a parete comando On-Off di umidificazione o di deumidificazione campo di taratura 30 ÷ 100%, regolazione ± 5%, elemento sensibile in fibra sintetica, grado di protezione IP 20, contatto in commutazione portata 250 V c.a. 10 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,89%
Prezzo	€ 110,75680
Scostamento % su anno 2023/1	-27,89%
Spese generali (16%)	€ 13,88800
Utili di impresa (10%)	€ 10,06880

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.161.002**
Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 002 Umidostato elettromeccanico da canale comando On-Off di umidificazione o deumidificazione, elemento sensibile in fibra sintetica, grado di protezione IP 65, contatto in commutazione portata 250 V c.a., percentuale di regolazione 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,29%
Prezzo	€ 337,62960
Scostamento % su anno 2023/1	-28,29%
Spese generali (16%)	€ 42,33600
Utili di impresa (10%)	€ 30,69360

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.161.003**
Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 003 Termostato elettromeccanico antigelo adatto alla protezione delle batterie di riscaldamento ad acqua, grado di protezione IP 20, contatto in commutazione privo di alimentazione, portata 250 V in c.a. 5 A, campo di taratura da -10 °C a + 12 °C, per temperature massime sino a 190 °C con deltaT 1 °C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,03%
Prezzo	€ 92,89280
Scostamento % su anno 2023/1	-22,03%
Spese generali (16%)	€ 11,64800
Utili di impresa (10%)	€ 8,44480

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.161.004**
Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 004 Pressostato differenziale per la segnalazione dello stato della pulizia dei filtri in unità di filtraggio o nel funzionamento dei ventilatori, grado di protezione IP 40, contatto in commutazione privo di alimentazione, portata 250 V c.a. 5 A, campo di taratura da 40 a 300 Pa, pressione massima sino a 30 K Pascal

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,2%
Prezzo	€ 57,16480
Scostamento % su anno 2023/1	-20,2%
Spese generali (16%)	€ 7,16800
Utili di impresa (10%)	€ 5,19680

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.161.005**
Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 005 Sonda di temperatura per condotte aria costruita in materiale plastico antiurto, elemento sensibile realizzato da una termoresistenza al nichel alloggiata in una apposita guaina in ottone, grado di protezione IP 54, campo d'impiego da 0 °C a + 100 °C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,74%
Prezzo	€ 101,82480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,74%
Spese generali (16%)	€ 12,76800
Utili di impresa (10%)	€ 9,25680

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.161.006**
Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 006 Sonda di umidità relativa per condotte d'aria elemento sensibile realizzato a mezzo di un sensore capacitivo, custodia in materiale antiurto grado di protezione IP 54, segnale in uscita da 4 a 20 mA campo d'impiego da 20 a 80%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,44%
Prezzo	€ 403,72640
Scostamento % su anno 2023/1	-28,44%
Spese generali (16%)	€ 50,62400
Utili di impresa (10%)	€ 36,70240

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.161.007**
Voce: 161 -22,86% su anno 2023/1 -22,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 007 Sonda di umidità relativa per condotte d'aria elemento sensibile realizzato a mezzo di un sensore capacitivo, custodia in materiale antiurto grado di protezione IP 54, segnale in uscita da 0 a 10 V campo d'impiego da 10 a 90%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,44%
Prezzo	€ 403,72640
Scostamento % su anno 2023/1	-28,44%
Spese generali (16%)	€ 50,62400
Utili di impresa (10%)	€ 36,70240

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.001**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 001 Dimensioni (b x h) 200x100 mm, portata aria massima 500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,00000**
Prezzo	€ 170,98400
Spese generali (16%)	€ 21,44000
Utili di impresa (10%)	€ 15,54400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.002**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 002 Dimensioni (b x h) 200x200 mm, portata aria massima 1200 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Prezzo	€ 200,33200
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.003**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 003 Dimensioni (b x h) 300x100 mm, portata aria massima 700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,00000**
Prezzo	€ 185,02000
Spese generali (16%)	€ 23,20000
Utili di impresa (10%)	€ 16,82000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.004**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 004 Dimensioni (b x h) 300x150 mm, portata aria massima 1300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Prezzo	€ 199,05600
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.005**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 005 Dimensioni (b x h) 300x200 mm, portata aria massima 1700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,00000**
Prezzo	€ 211,81600
Spese generali (16%)	€ 26,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,25600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.006**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 006 Dimensioni (b x h) 400x200 mm, portata aria massima 2200 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,00000**
Prezzo	€ 236,06000
Spese generali (16%)	€ 29,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,46000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.007**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 007 Dimensioni (b x h) 400x300 mm, portata aria massima 3400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,50000**
Prezzo	€ 266,04600
Spese generali (16%)	€ 33,36000
Utili di impresa (10%)	€ 24,18600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.008**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 008 Dimensioni (b x h) 400x400 mm, portata aria massima 4600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,00000**
Prezzo	€ 423,63200
Spese generali (16%)	€ 53,12000
Utili di impresa (10%)	€ 38,51200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.009**

Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.

Articolo: 009 Dimensioni (b x h) 500x200 mm, portata aria massima 2800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,50000**
Prezzo	€ 249,45800
Spese generali (16%)	€ 31,28000
Utili di impresa (10%)	€ 22,67800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.010**

Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.

Articolo: 010 Dimensioni (b x h) 500x300 mm, portata aria massima 4300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,50000**
Prezzo	€ 285,18600
Spese generali (16%)	€ 35,76000
Utili di impresa (10%)	€ 25,92600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.011**

Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.

Articolo: 011 Dimensioni (b x h) 500x400 mm, portata aria massima 5800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,50000**
Prezzo	€ 461,27400
Spese generali (16%)	€ 57,84000
Utili di impresa (10%)	€ 41,93400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.012**

Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.

Articolo: 012 Dimensioni (b x h) 500x500 mm, portata aria massima 7200 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,50000**
Prezzo	€ 484,24200
Spese generali (16%)	€ 60,72000
Utili di impresa (10%)	€ 44,02200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.013**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 013 Dimensioni (b x h) 600x200 mm, portata aria massima 3400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,00000**
Prezzo	€ 262,85600
Spese generali (16%)	€ 32,96000
Utili di impresa (10%)	€ 23,89600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.014**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 014 Dimensioni (b x h) 600x300 mm, portata aria massima 5200 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,50000**
Prezzo	€ 294,11800
Spese generali (16%)	€ 36,88000
Utili di impresa (10%)	€ 26,73800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.015**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 015 Dimensioni (b x h) 600x400 mm, portata aria massima 7000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,50000**
Prezzo	€ 476,58600
Spese generali (16%)	€ 59,76000
Utili di impresa (10%)	€ 43,32600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.016**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 016 Dimensioni (b x h) 600x500 mm, portata aria massima 8700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,50000**
Prezzo	€ 499,55400
Spese generali (16%)	€ 62,64000
Utili di impresa (10%)	€ 45,41400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.205.017**
Voce: 205 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per mantenere costante la portata dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa 5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore impostato.
Articolo: 017 Dimensioni (b x h) 600x600 mm, portata aria massima 10300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 419,00000**
Prezzo	€ 534,64400
Spese generali (16%)	€ 67,04000
Utili di impresa (10%)	€ 48,60400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.001**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 001 Dimensioni (b x h) 200 x 100 mm, portata minima 80 mc/h, portata massima 750 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 436,50000**
Prezzo	€ 556,97400
Spese generali (16%)	€ 69,84000
Utili di impresa (10%)	€ 50,63400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.002**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 002 Dimensioni (b x h) 400 x 100 mm, portata minima 150 mc/h, portata massima 1500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 459,50000**
Prezzo	€ 586,32200
Spese generali (16%)	€ 73,52000
Utili di impresa (10%)	€ 53,30200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.003**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 003 Dimensioni (b x h) 600 x 100 mm, portata minima 230 mc/h, portata massima 2300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 484,00000**
Prezzo	€ 617,58400
Spese generali (16%)	€ 77,44000
Utili di impresa (10%)	€ 56,14400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.004**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 004 Dimensioni (b x h) 400 x 200 mm, portata minima 300 mc/h, portata massima 3000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 492,00000**
Prezzo	€ 627,79200
Spese generali (16%)	€ 78,72000
Utili di impresa (10%)	€ 57,07200

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.005**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 005 Dimensioni (b x h) 600 x 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata massima 4500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 519,00000**
Prezzo	€ 662,24400
Spese generali (16%)	€ 83,04000
Utili di impresa (10%)	€ 60,20400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.006**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 006 Dimensioni (b x h) 800 x 200 mm, portata minima 600 mc/h, portata massima 6000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,00000**
Prezzo	€ 720,94000
Spese generali (16%)	€ 90,40000
Utili di impresa (10%)	€ 65,54000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.007**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 007 Dimensioni (b x h) 600 x 300 mm, portata minima 650 mc/h, portata massima 6600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 553,50000**
Prezzo	€ 706,26600
Spese generali (16%)	€ 88,56000
Utili di impresa (10%)	€ 64,20600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.008**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 008 Dimensioni (b x h) 800 x 300 mm, portata minima 900 mc/h, portata massima 8900 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 604,00000**
Prezzo	€ 770,70400
Spese generali (16%)	€ 96,64000
Utili di impresa (10%)	€ 70,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.009**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 009 Dimensioni (b x h) 1000 x 300 mm, portata minima 1100 mc/h, portata massima 11000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 715,00000**
Prezzo	€ 912,34000
Spese generali (16%)	€ 114,40000
Utili di impresa (10%)	€ 82,94000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.010**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 010 Dimensioni (b x h) 600 x 400 mm, portata minima 850 mc/h, portata massima 8800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 666,50000**
Prezzo	€ 850,45400
Spese generali (16%)	€ 106,64000
Utili di impresa (10%)	€ 77,31400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.011**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 011 Dimensioni (b x h) 800 x 400 mm, portata minima 1100 mc/h, portata massima 11000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 721,00000**
Prezzo	€ 919,99600
Spese generali (16%)	€ 115,36000
Utili di impresa (10%)	€ 83,63600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.206.012**
Voce: 206 REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 012 Dimensioni (b x h) 1000 x 400 mm, portata minima 1400 mc/h, portata massima 14500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 757,50000**
Prezzo	€ 966,57000
Spese generali (16%)	€ 121,20000
Utili di impresa (10%)	€ 87,87000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.208.001**
Voce: 208 REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 001 Diametro 125 mm, portata minima 170 mc/h, portata massima 570 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Prezzo	€ 484,88000
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.208.002**
Voce: 208 REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 002 Diametro 160 mm, portata minima 280 mc/h, portata massima 950 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 384,00000**
Prezzo	€ 489,98400
Spese generali (16%)	€ 61,44000
Utili di impresa (10%)	€ 44,54400

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.208.003**
Voce: 208 REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 003 Diametro 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata massima 1500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 393,00000**
Prezzo	€ 501,46800
Spese generali (16%)	€ 62,88000
Utili di impresa (10%)	€ 45,58800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.208.004**
Voce: 208 REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 004 Diametro 250 mm, portata minima 650 mc/h, portata massima 2300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 413,50000**
Prezzo	€ 527,62600
Spese generali (16%)	€ 66,16000
Utili di impresa (10%)	€ 47,96600

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.208.005**
Voce: 208 REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 005 Diametro 315 mm, portata minima 1000 mc/h, portata massima 3600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,50000**
Prezzo	€ 549,31800
Spese generali (16%)	€ 68,88000
Utili di impresa (10%)	€ 49,93800

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.208.006**
Voce: 208 REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 006 Diametro 355 mm, portata minima 1400 mc/h, portata massima 4800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 437,50000**
Prezzo	€ 558,25000
Spese generali (16%)	€ 70,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,75000

Codice regionale: **TOS24_PR.P31.208.007**
Voce: 208 REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V
Articolo: 007 Diametro 400 mm, portata minima 1800 mc/h, portata massima 6300 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 481,00000**
Prezzo	€ 613,75600
Spese generali (16%)	€ 76,96000
Utili di impresa (10%)	€ 55,79600

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P35** +11,58% su anno 2023/1 +11,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER LATTONERIA

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.001.004**
Voce: 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)
Articolo: 004 in rame semicrudo spessore 8/10 mm. (1 mq = 7,2 kg) - (modificato dal Prezzario 2024)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,29500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
Prezzo	€ 18,24042
Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
Spese generali (16%)	€ 2,28720
Utili di impresa (10%)	€ 1,65822

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.001.005**
Voce: 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)
Articolo: 005 in rame semicrudo spessore 5/10 mm.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,89800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,26%
Prezzo	€ 19,00985
Scostamento % su anno 2023/1	-11,26%
Spese generali (16%)	€ 2,38368
Utili di impresa (10%)	€ 1,72817

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.001.007**
Voce: 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)
Articolo: 007 Piombo prima fusione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21131**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,66%
Prezzo	€ 5,37363
Scostamento % su anno 2023/1	+0,66%
Spese generali (16%)	€ 0,67381
Utili di impresa (10%)	€ 0,48851

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.001.011**

Voce: 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)
Articolo: 011 in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.001.023**
Voce: 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)
Articolo: 023 in alluminio preverniciato, sp. 8/10 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80000**
Prezzo	€ 9,95280
Spese generali (16%)	€ 1,24800
Utili di impresa (10%)	€ 0,90480

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.001.032**
Voce: 001 -6,36% su anno 2023/1 -6,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024)
Articolo: 032 in lamiera zincata, sp. 8/10 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,80720
Spese generali (16%)	€ 0,35200
Utili di impresa (10%)	€ 0,25520

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.002.001**
Voce: 002 +39,44% su anno 2023/1 +39,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Imbuti :
Articolo: 001 Imbuti medi in rame

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,30450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,44%
Prezzo	€ 37,39254
Scostamento % su anno 2023/1	+39,44%
Spese generali (16%)	€ 4,68872
Utili di impresa (10%)	€ 3,39932

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.002.011**
Voce: 002 +39,44% su anno 2023/1 +39,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Imbuti :
Articolo: 011 Imbuti medi in alluminio preverniciato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,80000**
Prezzo	€ 34,19680
Spese generali (16%)	€ 4,28800
Utili di impresa (10%)	€ 3,10880

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.002.021**
Voce: 002 +39,44% su anno 2023/1 +39,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Imbuti :
Articolo: 021 Imbuti medi in pvc preverniciato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,23140**
Prezzo	€ 33,47126
Spese generali (16%)	€ 4,19702
Utili di impresa (10%)	€ 3,04284

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.002.031**
Voce: 002 +39,44% su anno 2023/1 +39,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Imbuti :
Articolo: 031 Imbuti medi in lamiera zincata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,88880**
Prezzo	€ 27,93011
Spese generali (16%)	€ 3,50221
Utili di impresa (10%)	€ 2,53910

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.001**
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale per posa :
Articolo: 001 Stagno per saldature

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,28890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+116,2%
Prezzo	€ 73,10063
Scostamento % su anno 2023/1	+116,2%
Spese generali (16%)	€ 9,16622
Utili di impresa (10%)	€ 6,64551

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.003**
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale per posa :
Articolo: 003 Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,17940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,3%
Prezzo	€ 0,22891
Scostamento % su anno 2023/1	-10,3%
Spese generali (16%)	€ 0,02870
Utili di impresa (10%)	€ 0,02081

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.004**
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale per posa :
Articolo: 004 Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,8%
Prezzo	€ 0,52749
Scostamento % su anno 2023/1	+37,8%
Spese generali (16%)	€ 0,06614
Utili di impresa (10%)	€ 0,04795

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.005**
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale per posa :
Articolo: 005 Filo di rame.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,90630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,34%
Prezzo	€ 29,22844
Scostamento % su anno 2023/1	+27,34%
Spese generali (16%)	€ 3,66501
Utili di impresa (10%)	€ 2,65713

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.006**
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale per posa :
Articolo: 006 Rivetto in rame

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,89%
Prezzo	€ 0,13207
Scostamento % su anno 2023/1	+59,89%
Spese generali (16%)	€ 0,01656
Utili di impresa (10%)	€ 0,01201

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.008**
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale per posa :
Articolo: 008 Sigillante di silicone

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,40140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,71%
Prezzo	€ 20,92818
Scostamento % su anno 2023/1	+102,71%
Spese generali (16%)	€ 2,62422
Utili di impresa (10%)	€ 1,90256

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.009**
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiale per posa :

Articolo: 009 staffe in rame

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,06680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,33%
Prezzo	€ 9,01724
Scostamento % su anno 2023/1	-29,33%
Spese generali (16%)	€ 1,13069
Utili di impresa (10%)	€ 0,81975

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.015**

Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiale per posa :

Articolo: 015 Filo di alluminio

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,57700**
Prezzo	€ 7,11625
Spese generali (16%)	€ 0,89232
Utili di impresa (10%)	€ 0,64693

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.018**

Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiale per posa :

Articolo: 018 Rivetto in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05000**
Prezzo	€ 0,06380
Spese generali (16%)	€ 0,00800
Utili di impresa (10%)	€ 0,00580

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.020**

Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiale per posa :

Articolo: 020 staffe in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,47560**
Prezzo	€ 6,98687
Spese generali (16%)	€ 0,87610
Utili di impresa (10%)	€ 0,63517

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.023**

Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiale per posa :

Articolo: 023 Filo di lamiera zincata

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,57700**
Prezzo	€ 7,11625
Spese generali (16%)	€ 0,89232
Utili di impresa (10%)	€ 0,64693

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.026**
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale per posa :
Articolo: 026 Rivetto in lamiera zincata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05000**
Prezzo	€ 0,06380
Spese generali (16%)	€ 0,00800
Utili di impresa (10%)	€ 0,00580

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.003.030**
Voce: 003 +43,47% su anno 2023/1 +43,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiale per posa :
Articolo: 030 staffe in lamiera zincata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,79240**
Prezzo	€ 3,56310
Spese generali (16%)	€ 0,44678
Utili di impresa (10%)	€ 0,32392

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.004.011**
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 011 in rame spessore 8/10 mm . a sezione semicircolare e sviluppo cm. 25

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,70560**
Prezzo	€ 26,42035
Spese generali (16%)	€ 3,31290
Utili di impresa (10%)	€ 2,40185

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.004.012**
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 012 in rame spessore 8/10 mm . a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,46290**
Prezzo	€ 35,04266
Spese generali (16%)	€ 4,39406
Utili di impresa (10%)	€ 3,18570

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.004.022**
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 022 in alluminio preverniciato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 25

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,61520**
Prezzo	€ 23,75299
Spese generali (16%)	€ 2,97843
Utili di impresa (10%)	€ 2,15936

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.004.023**
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 023 in alluminio preverniciato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,02500**
Prezzo	€ 29,37990
Spese generali (16%)	€ 3,68400
Utili di impresa (10%)	€ 2,67090

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.004.032**
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 032 in lamiera zincata spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 25

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,23500**
Prezzo	€ 7,95586
Spese generali (16%)	€ 0,99760
Utili di impresa (10%)	€ 0,72326

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.004.033**
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 033 in lamiera zincata spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,33260**
Prezzo	€ 10,63240
Spese generali (16%)	€ 1,33322
Utili di impresa (10%)	€ 0,96658

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.004.042**
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 042 in pvc effetto rame o metallizzato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 25

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,48470**
Prezzo	€ 12,10248
Spese generali (16%)	€ 1,51755
Utili di impresa (10%)	€ 1,10023

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.004.043**
Voce: 004 Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 043 in pvc effetto rame o metallizzato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo cm. 33

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,87930**
Prezzo	€ 18,98599
Spese generali (16%)	€ 2,38069
Utili di impresa (10%)	€ 1,72600

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.005.003**
Voce: 005 -6,92% su anno 2023/1 -6,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde :
Articolo: 003 Lastra di rame spessore 5/10 mm. (1 mq. = 4,5 kg.)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,21500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,92%
Prezzo	€ 19,41434
Scostamento % su anno 2023/1	-6,92%
Spese generali (16%)	€ 2,43440
Utili di impresa (10%)	€ 1,76494

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.001**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 001 in rame tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50) (descrizione modificata dal Prezzario 2024).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,60977**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,96%
Prezzo	€ 27,57406
Scostamento % su anno 2023/1	-9,96%
Spese generali (16%)	€ 3,45756
Utili di impresa (10%)	€ 2,50673

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.002**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 002 in rame tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00) (descrizione modificata dal Prezzario 2024).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,38210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,77%
Prezzo	€ 34,93956
Scostamento % su anno 2023/1	-21,77%
Spese generali (16%)	€ 4,38114
Utili di impresa (10%)	€ 3,17632

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.003**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 003 in rame tondo, spessore 5/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,30) (descrizione modificata dal Prezzario 2024).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,46967**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,65%
Prezzo	€ 23,56730
Scostamento % su anno 2023/1	-7,65%
Spese generali (16%)	€ 2,95515
Utili di impresa (10%)	€ 2,14248

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.004**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 004 in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 3,05) (descrizione modificata dal Prezzario 2024).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,34030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,16%
Prezzo	€ 82,09823
Scostamento % su anno 2023/1	+26,16%
Spese generali (16%)	€ 10,29445
Utili di impresa (10%)	€ 7,46348

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.005**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 005 in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 1,95) (descrizione modificata dal Prezzario 2024).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,91300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,2%
Prezzo	€ 53,48099
Scostamento % su anno 2023/1	+35,2%
Spese generali (16%)	€ 6,70608
Utili di impresa (10%)	€ 4,86191

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.006**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 006 in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 2,40) (descrizione modificata dal Prezzario 2024).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,72770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 53,24454
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 6,67643
Utili di impresa (10%)	€ 4,84041

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.007**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 007 in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 1,60) (descrizione modificata dal Prezzario 2024).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,15340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,97%
Prezzo	€ 33,37173
Scostamento % su anno 2023/1	+8,97%
Spese generali (16%)	€ 4,18454
Utili di impresa (10%)	€ 3,03379

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.012**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 012 in alluminio preverniciato tondo, spessore 8/10 mm, Ø 60 mm (kg/m 1,00)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32740**
Prezzo	€ 6,79776
Spese generali (16%)	€ 0,85238
Utili di impresa (10%)	€ 0,61798

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.014**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 014 in alluminio preverniciato tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,00)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85300**
Prezzo	€ 8,74443
Spese generali (16%)	€ 1,09648
Utili di impresa (10%)	€ 0,79495

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.016**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 016 in alluminio preverniciato tondo, spessore 8/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,00)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,34425**
Prezzo	€ 11,92326
Spese generali (16%)	€ 1,49508
Utili di impresa (10%)	€ 1,08393

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.022**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 022 in PVC tondo, Ø 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04880**
Prezzo	€ 6,44227
Spese generali (16%)	€ 0,80781
Utili di impresa (10%)	€ 0,58566

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.024**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 024 in PVC tondo, Ø 80 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,05360**
Prezzo	€ 10,27640
Spese generali (16%)	€ 1,28858
Utili di impresa (10%)	€ 0,93422

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.026**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 026 in PVC tondo, Ø 100 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,41135**
Prezzo	€ 12,00889
Spese generali (16%)	€ 1,50582
Utili di impresa (10%)	€ 1,09172

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.032**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 032 in lamiera zincata, tondo o quadrato, Ø 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87500**
Prezzo	€ 6,22050
Spese generali (16%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,56550

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.034**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 034 in lamiera zincata, tondo o quadrato, Ø 80 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,44405**
Prezzo	€ 5,67061
Spese generali (16%)	€ 0,71105
Utili di impresa (10%)	€ 0,51551

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.006.036**
Voce: 006 +4,75% su anno 2023/1 +4,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024)
Articolo: 036 in lamiera zincata, tondo o quadrato, Ø 100 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,14185**
Prezzo	€ 7,83701
Spese generali (16%)	€ 0,98270
Utili di impresa (10%)	€ 0,71246

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.007.002**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm :
Articolo: 002 Lastra di rame.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,09550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,26186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,41528
Utili di impresa (10%)	€ 1,75108

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.008.003**
Voce: 008 -53,26% su anno 2023/1 -53,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm :
Articolo: 003 Piattina di rame.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,01160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,26%
Prezzo	€ 8,94681
Scostamento % su anno 2023/1	-53,26%
Spese generali (16%)	€ 1,12186
Utili di impresa (10%)	€ 0,81335

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.008.012**
Voce: 008 -53,26% su anno 2023/1 -53,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm :
Articolo: 012 Piattina di alluminio preverniciato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60280**
Prezzo	€ 4,59718
Spese generali (16%)	€ 0,57645
Utili di impresa (10%)	€ 0,41793

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.008.015**
Voce: 008 -53,26% su anno 2023/1 -53,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm :
Articolo: 015 Piattina di lamiera zincata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,91220**
Prezzo	€ 2,43997
Spese generali (16%)	€ 0,30595
Utili di impresa (10%)	€ 0,22182

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.009.002**
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :
Articolo: 002 in rame diametro 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,02290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,05%
Prezzo	€ 5,13322
Scostamento % su anno 2023/1	-25,05%
Spese generali (16%)	€ 0,64366
Utili di impresa (10%)	€ 0,46666

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.009.005**
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :
Articolo: 005 in rame diametro 8 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,88280**
Prezzo	€ 6,23046
Spese generali (16%)	€ 0,78125
Utili di impresa (10%)	€ 0,56641

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.009.006**
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :
Articolo: 006 in rame diametro 6 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,75000**
Prezzo	€ 6,06100
Spese generali (16%)	€ 0,76000
Utili di impresa (10%)	€ 0,55100

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.009.007**
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :
Articolo: 007 in alluminio preverniciato diametro 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,79080**
Prezzo	€ 4,83706
Spese generali (16%)	€ 0,60653
Utili di impresa (10%)	€ 0,43973

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.009.008**
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :
Articolo: 008 in alluminio preverniciato diametro 8 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,61140**
Prezzo	€ 4,60814
Spese generali (16%)	€ 0,57782
Utili di impresa (10%)	€ 0,41892

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.009.009**
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :
Articolo: 009 in alluminio preverniciato diametro 6 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,61140**
Prezzo	€ 4,60814
Spese generali (16%)	€ 0,57782
Utili di impresa (10%)	€ 0,41892

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.009.010**
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :
Articolo: 010 in lamiera zincata diametro 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,51940**
Prezzo	€ 3,21475
Spese generali (16%)	€ 0,40310
Utili di impresa (10%)	€ 0,29225

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.009.011**
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :
Articolo: 011 in lamiera zincata diametro 8 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40240**
Prezzo	€ 3,06546
Spese generali (16%)	€ 0,38438
Utili di impresa (10%)	€ 0,27868

Codice regionale: **TOS24_PR.P35.009.012**
Voce: 009 -25,05% su anno 2023/1 -25,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :
Articolo: 012 in lamiera zincata diametro 6 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40240**
Prezzo	€ 3,06546
Spese generali (16%)	€ 0,38438
Utili di impresa (10%)	€ 0,27868

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P36** -9,31% su anno 2023/1 -9,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.001.002**
Voce: 001 -26,72% su anno 2023/1 -26,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bitume sfuso
Articolo: 002 ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 556,63140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,03%
Prezzo	€ 710,26166
Scostamento % su anno 2023/1	-48,03%
Spese generali (16%)	€ 89,06102
Utili di impresa (10%)	€ 64,56924

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.001.005**
Voce: 001 -26,72% su anno 2023/1 -26,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bitume sfuso
Articolo: 005 stradale

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 560,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,42%
Prezzo	€ 715,58080
Scostamento % su anno 2023/1	-16,42%
Spese generali (16%)	€ 89,72800
Utili di impresa (10%)	€ 65,05280

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.001.006**
Voce: 001 -26,72% su anno 2023/1 -26,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bitume sfuso
Articolo: 006 modificato tipo hard

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 668,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 852,68700
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 106,92000
Utili di impresa (10%)	€ 77,51700

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.002.002**
Voce: 002 -17% su anno 2023/1 -17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Emulsione bituminosa
Articolo: 002 in fusti da 200 kg al 55% acida

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 844,33000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,76%
Prezzo	€ 1.077,36508
Scostamento % su anno 2023/1	-16,76%
Spese generali (16%)	€ 135,09280
Utili di impresa (10%)	€ 97,94228

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.002.006**
Voce: 002 -17% su anno 2023/1 -17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Emulsione bituminosa
Articolo: 006 sfusa al 55% acida

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 673,78017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,02%
Prezzo	€ 859,74350
Scostamento % su anno 2023/1	-14,02%
Spese generali (16%)	€ 107,80483
Utili di impresa (10%)	€ 78,15850

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.002.009**
Voce: 002 -17% su anno 2023/1 -17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Emulsione bituminosa
Articolo: 009 da modificati franco spanditrice, al 70% acida

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 852,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,23%
Prezzo	€ 1.087,94312
Scostamento % su anno 2023/1	-20,23%
Spese generali (16%)	€ 136,41920
Utili di impresa (10%)	€ 98,90392

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.003.001**
Voce: 003 -6,3% su anno 2023/1 -6,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato bituminoso a freddo
Articolo: 001 sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,53000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,53%
Prezzo	€ 226,52828
Scostamento % su anno 2023/1	-5,53%
Spese generali (16%)	€ 28,40480
Utili di impresa (10%)	€ 20,59348

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.003.002**
Voce: 003 -6,3% su anno 2023/1 -6,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato bituminoso a freddo
Articolo: 002 in sacchi da kg. 25

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,62788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,07%
Prezzo	€ 336,38917
Scostamento % su anno 2023/1	-7,07%
Spese generali (16%)	€ 42,18046
Utili di impresa (10%)	€ 30,58083

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.011.001**
Voce: 011 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Articolo: 001 tipo base curva granulometrica continua da 0/32 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 5% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,70625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 142,53718
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 17,87300
Utili di impresa (10%)	€ 12,95793

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.011.004**

Voce: 011 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 004 tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 5% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,78325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,27%
Prezzo	€ 155,39543
Scostamento % su anno 2023/1	-3,27%
Spese generali (16%)	€ 19,48532
Utili di impresa (10%)	€ 14,12686

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.011.007**

Voce: 011 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 007 tipo usura curva granulometrica continua da 0 a 5 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,36514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 185,48592
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 23,25842
Utili di impresa (10%)	€ 16,86236

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.011.008**

Voce: 011 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 008 tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,03175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 178,68051
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 22,40508
Utili di impresa (10%)	€ 16,24368

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.011.009**

Voce: 011 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 009 tipo usura curva granulometrica continua 0/12 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,54286**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,55%
Prezzo	€ 170,40069
Scostamento % su anno 2023/1	-2,55%
Spese generali (16%)	€ 21,36686
Utili di impresa (10%)	€ 15,49097

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.011.010**

Voce: 011 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 010 tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,05400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,51%
Prezzo	€ 163,39690
Scostamento % su anno 2023/1	-7,51%
Spese generali (16%)	€ 20,48864
Utili di impresa (10%)	€ 14,85426

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.011.015**

Voce: 011 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 015 tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,84143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,23%
Prezzo	€ 195,02567
Scostamento % su anno 2023/1	-6,23%
Spese generali (16%)	€ 24,45463
Utili di impresa (10%)	€ 17,72961

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.011.016**

Voce: 011 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Articolo: 016 tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,67571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,6%
Prezzo	€ 190,98620
Scostamento % su anno 2023/1	-6,6%
Spese generali (16%)	€ 23,94811
Utili di impresa (10%)	€ 17,36238

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.012.001**

Voce: 012 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.

Articolo: 001 tipo base curva granulometrica continua da 0/32 mm con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 20% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 5% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,00000**
Prezzo	€ 114,84000
Spese generali (16%)	€ 14,40000
Utili di impresa (10%)	€ 10,44000

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.012.004**

Voce: 012 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.

Articolo: 004 tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 20% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 5% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,50000**
Prezzo	€ 125,68600
Spese generali (16%)	€ 15,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,42600

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.012.008**

Voce: 012 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.

Articolo: 008 tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 10% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,50000**
Prezzo	€ 163,96600
Spese generali (16%)	€ 20,56000
Utili di impresa (10%)	€ 14,90600

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.012.009**

Voce: 012 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.

Articolo: 009 tipo usura curva granulometrica continua 0/12 mm con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 10% del

peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,50000**
Prezzo	€ 163,96600
Spese generali (16%)	€ 20,56000
Utili di impresa (10%)	€ 14,90600

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.012.010**
Voce: 012 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo: 010 tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 10% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,00000**
Prezzo	€ 154,39600
Spese generali (16%)	€ 19,36000
Utili di impresa (10%)	€ 14,03600

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.012.015**
Voce: 012 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo: 015 tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso con conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 10% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,50000**
Prezzo	€ 184,38200
Spese generali (16%)	€ 23,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,76200

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.012.016**
Voce: 012 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "con componenti provenienti dal ciclo recupero", bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; % dei vuoti determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; con l'impiego in miscela di una percentuali massima fino al 20% di conglomerato bituminoso di recupero; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo: 016 tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in pesocon conglomerato bituminoso di recupero in percentuale massima del 10% del peso totale della miscela e % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,50000**
Prezzo	€ 181,83000
Spese generali (16%)	€ 22,80000
Utili di impresa (10%)	€ 16,53000

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.014.001**
Voce: 014 -6,89% su anno 2023/1 -6,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica
Articolo: 001 ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,59429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,58%
Prezzo	€ 210,02232
Scostamento % su anno 2023/1	-5,58%
Spese generali (16%)	€ 26,33509
Utili di impresa (10%)	€ 19,09294

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.014.002**
Voce: 014 -6,89% su anno 2023/1 -6,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica
Articolo: 002 ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,51833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,19%
Prezzo	€ 220,13339
Scostamento % su anno 2023/1	-8,19%
Spese generali (16%)	€ 27,60293
Utili di impresa (10%)	€ 20,01213

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.015.001**
Voce: 015 -20,41% su anno 2023/1 -20,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato con bitume MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE con legante dal 4,5 al 6 % sul peso degli aggregati e aggregati a colore selezionato secondo UNI EN 13043:2004 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016
Articolo: 001 tipo usura curva granulometrica continua 0/8 - 0/20 mm.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 364,67400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,41%
Prezzo	€ 465,32402
Scostamento % su anno 2023/1	-20,41%
Spese generali (16%)	€ 58,34784
Utili di impresa (10%)	€ 42,30218

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.016.001**
Voce: 016 -7,93% su anno 2023/1 -7,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerato Bituminoso COLORATO, con bitume distillato 50-70 secondo UNI EN 12591:2009 e aggregati secondo UNI EN 13043:2004 colore ROSSO e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016
Articolo: 001 tipo usura curva granulometrica continua 0/6 mm e aggiunta di OSSIDO DI FERRO

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,86200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,93%
Prezzo	€ 460,45991
Scostamento % su anno 2023/1	-7,93%
Spese generali (16%)	€ 57,73792
Utili di impresa (10%)	€ 41,85999

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.017.001**
Voce: 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico
Articolo: 001 tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1

e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,99000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,89%
Prezzo	€ 261,56724
Scostamento % su anno 2023/1	-4,89%
Spese generali (16%)	€ 32,79840
Utili di impresa (10%)	€ 23,77884

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.017.002**

Voce: 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 002 tipo OPEN GRADED, di spessore 40 mm, impastati a caldo. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5-6%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. La capacità drenante misurata in sito con permeametro portatile a colonna d'acqua secondo la norma francese AFNOR NF P 98-254-3 dovrà essere ≥ 4 dm3/min.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,66250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,59%
Prezzo	€ 247,11335
Scostamento % su anno 2023/1	+0,59%
Spese generali (16%)	€ 30,98600
Utili di impresa (10%)	€ 22,46485

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.017.003**

Voce: 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 003 tipo DENSE GRADED a tessitura ottimizzata, di spessore 30 mm. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5.5-6.5%.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,07400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,01%
Prezzo	€ 270,60642
Scostamento % su anno 2023/1	-2,01%
Spese generali (16%)	€ 33,93184
Utili di impresa (10%)	€ 24,60058

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.017.004**

Voce: 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 004 tipo DENSE GRADED CONTENENTI ARGILLA ESPANSA, di spessore 30 mm, costituiti da argilla espansa di tipo "strutturale" e da aggregati lapidei impastati a caldo. La percentuale di impiego di argilla espansa deve essere pari al 25% in peso sul totale degli inerti. Gli inerti naturali costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. L'argilla espansa deve presentare una curva granulometrica con un passante allo staccio UNI 8 mm pari al 100% in peso e un passante allo staccio UNI 2 mm ≤ al 40% in peso, inoltre deve possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 62. Il rapporto filler – bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7.5-8.5%.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,10750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,03%
Prezzo	€ 302,54917
Scostamento % su anno 2023/1	-7,03%
Spese generali (16%)	€ 37,93720
Utili di impresa (10%)	€ 27,50447

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.017.005**
Voce: 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico
Articolo: 005 antisdrucciolo tipo GAP GRADED additivati con polimeri da pneumatici fuori uso (PFU), costituiti da una miscela di pietrischetti, graniglie, frantumati, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler), impastata con bitume modificato e polimeri di PFU. Gli aggregati lapidei sono costituiti da elementi totalmente frantumati, sani, duri, di forma poliedrica. Il legante impiegato per il confezionamento della miscela consiste in un bitume modificato contenente polverino di gomma riciclata da PFU (pneumatici fuori uso) di automobili o autocarri, miscelata nel bitume anche direttamente all'impianto. Il polverino di gomma deve essere ottenuto dal riciclaggio di pneumatici in gomma, 100% vulcanizzata con assenza di fibra, tessuto, metallo o di qualsiasi altro materiale contaminante. Il conglomerato deve essere chiuso e totalmente impermeabile agli strati sottostanti.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,48500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,53%
Prezzo	€ 269,85486
Scostamento % su anno 2023/1	-5,53%
Spese generali (16%)	€ 33,83760
Utili di impresa (10%)	€ 24,53226

Codice regionale: **TOS24_PR.P36.017.006**
Voce: 017 -3,72% su anno 2023/1 -3,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico
Articolo: 006 tipo OPEN GRADED MICROTAPPETO, di spessore compreso tra 20-25 mm, impastati a caldo. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5-6%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. La capacità drenante misurata in sito con permeametro portatile a colonna d'acqua secondo la norma francese AFNOR NF P 98-254-3 dovrà essere ≥ 2 dm3/min.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,37750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,45%
Prezzo	€ 260,78569
Scostamento % su anno 2023/1	-3,45%
Spese generali (16%)	€ 32,70040
Utili di impresa (10%)	€ 23,70779

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P38** -1,95% su anno 2023/1 -1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MATERIALE GEOTECNICO.
Tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell'adunanza del 2 luglio 2013.

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.001.001**
Voce: 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente

all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 001 resistenza a trazione (L/T) ≥8kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥1,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤35mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤120µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,07 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,66%
Prezzo	€ 0,68691
Scostamento % su anno 2023/1	-3,66%
Spese generali (16%)	€ 0,08613
Utili di impresa (10%)	€ 0,06245

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.001.002**

Voce: 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 002 resistenza a trazione (L/T) ≥12kN/m (UNI EN ISO 10319:2015),Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤25mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,05 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,71167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,8%
Prezzo	€ 0,90809
Scostamento % su anno 2023/1	-1,8%
Spese generali (16%)	€ 0,11387
Utili di impresa (10%)	€ 0,08255

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.001.003**

Voce: 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 003 resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,45%
Prezzo	€ 1,06121
Scostamento % su anno 2023/1	-9,45%
Spese generali (16%)	€ 0,13307
Utili di impresa (10%)	€ 0,09647

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.001.004**

Voce: 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 004 resistenza a trazione (L/T) ≥20kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥3,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤20mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,035 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,22%
Prezzo	€ 1,35256
Scostamento % su anno 2023/1	-5,22%
Spese generali (16%)	€ 0,16960
Utili di impresa (10%)	€ 0,12296

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.001.005**

Voce: 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 005 resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,22%
Prezzo	€ 1,85658
Scostamento % su anno 2023/1	+2,22%
Spese generali (16%)	€ 0,23280
Utili di impresa (10%)	€ 0,16878

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.001.006**

Voce: 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 006 resistenza a trazione (L/T) ≥40kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥6,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤10mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 400N (EN 14574:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,39333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,13%
Prezzo	€ 3,05389
Scostamento % su anno 2023/1	+1,13%
Spese generali (16%)	€ 0,38293
Utili di impresa (10%)	€ 0,27763

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.001.007**

Voce: 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 007 resistenza a trazione (L/T) ≥50kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥8,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤10mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 650N (EN 14574:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,53%
Prezzo	€ 3,61533
Scostamento % su anno 2023/1	-13,53%
Spese generali (16%)	€ 0,45333
Utili di impresa (10%)	€ 0,32867

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.001.008**

Voce: 001 -5,46% su anno 2023/1 -5,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 008 Resistenza a trazione ≥60kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥8,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤5mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 1100N (EN 14574:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,76667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,35%
Prezzo	€ 4,80627
Scostamento % su anno 2023/1	-13,35%
Spese generali (16%)	€ 0,60267
Utili di impresa (10%)	€ 0,43693

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.002.001**

Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 001 resistenza a trazione (L/T) ≥7,9/8,1kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale (L/T)≤50/55% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥1,15kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤35mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤90µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,105 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65100**
Prezzo	€ 0,83068
Spese generali (16%)	€ 0,10416
Utili di impresa (10%)	€ 0,07552

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.002.002**

Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 002 resistenza a trazione (L/T) ≥11kN/m (UNI EN ISO 10319:2015),Allungamento a carico nominale (L/T) ≤55/65% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥1,7kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤26mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,086 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,89800**
Prezzo	€ 1,14585
Spese generali (16%)	€ 0,14368
Utili di impresa (10%)	€ 0,10417

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.002.003**

Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 003 resistenza a trazione (L/T) ≥16/14,9kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale (L/T) ≤55/65% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤24mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,052 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15000**
Prezzo	€ 1,46740
Spese generali (16%)	€ 0,18400
Utili di impresa (10%)	€ 0,13340

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.002.004**

Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 004 resistenza a trazione (L/T) ≥15,5/17,5kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale (L/T) ≤50/65% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤17mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,036 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,47300**
Prezzo	€ 1,87955
Spese generali (16%)	€ 0,23568
Utili di impresa (10%)	€ 0,17087

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.002.005**

Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 005 resistenza a trazione (L/T) ≥21/23kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale (L/T) ≤70% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥3,95kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤14mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,030 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,78300**
Prezzo	€ 2,27511
Spese generali (16%)	€ 0,28528
Utili di impresa (10%)	€ 0,20683

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.002.006**

Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 006 resistenza a trazione (L/T) ≥36/38kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale ≤90% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥6,4kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤5mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤70µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82700**
Prezzo	€ 3,60725
Spese generali (16%)	€ 0,45232
Utili di impresa (10%)	€ 0,32793

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.002.007**

Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 007 resistenza a trazione (L/T) ≥58/64kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale ≤72% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥10,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤2mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤70µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,52300**
Prezzo	€ 5,77135
Spese generali (16%)	€ 0,72368
Utili di impresa (10%)	€ 0,52467

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.002.008**

Voce: 002 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 008 resistenza a trazione ≥85/90kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico nominale ≤100/95% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥15,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤0mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤70µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,78400**
Prezzo	€ 8,65638
Spese generali (16%)	€ 1,08544
Utili di impresa (10%)	€ 0,78694

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.003.002**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE), resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli
Articolo: 002 resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO 13433:2006)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,89505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,14209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14321
Utili di impresa (10%)	€ 0,10383

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.004.001**
Voce: 004 +5,44% su anno 2023/1 +5,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (HDPE) per strato di separazione e filtrazione.
Articolo: 001 Apertura caratteristica dei pori O90 ≥ 300 µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,98%
Prezzo	€ 2,55200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,98%
Spese generali (16%)	€ 0,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23200

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.004.002**
Voce: 004 +5,44% su anno 2023/1 +5,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (HDPE) per strato di separazione e filtrazione.
Articolo: 002 Apertura caratteristica dei pori O90 ≥ 600 µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,34%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,34%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.004.003**
Voce: 004 +5,44% su anno 2023/1 +5,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (HDPE) per strato di separazione e filtrazione.
Articolo: 003 Apertura caratteristica dei pori O90 ≥ 1000 µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,47654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18515
Utili di impresa (10%)	€ 0,13423

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.005.001**
Voce: 005 +9,52% su anno 2023/1 +9,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 0,85l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 4,6 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,85%
Prezzo	€ 8,47264
Scostamento % su anno 2023/1	+8,85%
Spese generali (16%)	€ 1,06240
Utili di impresa (10%)	€ 0,77024

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.005.002**
Voce: 005 +9,52% su anno 2023/1 +9,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 1,45l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 6,1 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,15%
Prezzo	€ 9,31480
Scostamento % su anno 2023/1	+8,15%
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.005.003**
Voce: 005 +9,52% su anno 2023/1 +9,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 2,40l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 7,6 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,64%
Prezzo	€ 11,40744
Scostamento % su anno 2023/1	+10,64%
Spese generali (16%)	€ 1,43040
Utili di impresa (10%)	€ 1,03704

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.005.004**
Voce: 005 +9,52% su anno 2023/1 +9,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 4,25l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 12,0 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,42%
Prezzo	€ 13,65320
Scostamento % su anno 2023/1	+10,42%
Spese generali (16%)	€ 1,71200
Utili di impresa (10%)	€ 1,24120

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.006.001**
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,68950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,42%
Prezzo	€ 0,87980
Scostamento % su anno 2023/1	-12,42%
Spese generali (16%)	€ 0,11032
Utili di impresa (10%)	€ 0,07998

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.006.002**
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,88%
Prezzo	€ 1,20263
Scostamento % su anno 2023/1	-8,88%
Spese generali (16%)	€ 0,15080
Utili di impresa (10%)	€ 0,10933

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.006.003**
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,34850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 1,72069
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 0,21576
Utili di impresa (10%)	€ 0,15643

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.006.004**
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,51450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,76%
Prezzo	€ 3,20850
Scostamento % su anno 2023/1	-1,76%
Spese generali (16%)	€ 0,40232
Utili di impresa (10%)	€ 0,29168

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.006.005**
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,39350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,58%
Prezzo	€ 4,33011
Scostamento % su anno 2023/1	-2,58%
Spese generali (16%)	€ 0,54296
Utili di impresa (10%)	€ 0,39365

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.006.006**
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 30 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,57%
Prezzo	€ 1,20454
Scostamento % su anno 2023/1	-14,57%
Spese generali (16%)	€ 0,15104
Utili di impresa (10%)	€ 0,10950

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.006.007**
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,15%
Prezzo	€ 1,83616
Scostamento % su anno 2023/1	-15,15%
Spese generali (16%)	€ 0,23024
Utili di impresa (10%)	€ 0,16692

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.006.008**
Voce: 006 -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 008 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,29%
Prezzo	€ 2,17048
Scostamento % su anno 2023/1	-15,29%
Spese generali (16%)	€ 0,27216
Utili di impresa (10%)	€ 0,19732

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.007.001**
Voce: 007 +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche.
Articolo: 001 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 130 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,19%
Prezzo	€ 9,44240
Scostamento % su anno 2023/1	+8,19%
Spese generali (16%)	€ 1,18400
Utili di impresa (10%)	€ 0,85840

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.007.002**
Voce: 007 +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche.
Articolo: 002 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale non superiore e al 6% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,54%
Prezzo	€ 15,82240
Scostamento % su anno 2023/1	+9,54%
Spese generali (16%)	€ 1,98400
Utili di impresa (10%)	€ 1,43840

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.007.003**
Voce: 007 +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche.
Articolo: 003 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,18604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,10139
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,26977
Utili di impresa (10%)	€ 1,64558

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.008.002**
Voce: 008 -9,8% su anno 2023/1 -9,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale
Articolo: 002 conducibilità idraulica verticale 1,0 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,52%
Prezzo	€ 8,12110
Scostamento % su anno 2023/1	-7,52%
Spese generali (16%)	€ 1,01832
Utili di impresa (10%)	€ 0,73828

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.008.003**
Voce: 008 -9,8% su anno 2023/1 -9,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale
Articolo: 003 conducibilità idraulica verticale 2,8 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,84350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,49%
Prezzo	€ 11,28431
Scostamento % su anno 2023/1	-14,49%
Spese generali (16%)	€ 1,41496
Utili di impresa (10%)	€ 1,02585

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.008.004**
Voce: 008 -9,8% su anno 2023/1 -9,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale
Articolo: 004 conducibilità idraulica verticale 5,0 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,99450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,4%
Prezzo	€ 12,75298
Scostamento % su anno 2023/1	-7,4%
Spese generali (16%)	€ 1,59912
Utili di impresa (10%)	€ 1,15936

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.009.001**
Voce: 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 100kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 3,61108
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 0,45280
Utili di impresa (10%)	€ 0,32828

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.009.002**
Voce: 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 5,99720
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,75200
Utili di impresa (10%)	€ 0,54520

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.009.003**
Voce: 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 003 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 4,49152
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 0,56320
Utili di impresa (10%)	€ 0,40832

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.009.004**
Voce: 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 004 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 5,47404
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 0,68640
Utili di impresa (10%)	€ 0,49764

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.009.005**
Voce: 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 005 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 300kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 8,06432
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 1,01120
Utili di impresa (10%)	€ 0,73312

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.009.006**
Voce: 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 006 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO

10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,03%
Prezzo	€ 10,05488
Scostamento % su anno 2023/1	+1,03%
Spese generali (16%)	€ 1,26080
Utili di impresa (10%)	€ 0,91408

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.009.007**
Voce: 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 007 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 600kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 14,11256
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 1,76960
Utili di impresa (10%)	€ 1,28296

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.009.008**
Voce: 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 008 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 800kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =1.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,39000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,84%
Prezzo	€ 18,36164
Scostamento % su anno 2023/1	+0,84%
Spese generali (16%)	€ 2,30240
Utili di impresa (10%)	€ 1,66924

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.009.009**
Voce: 009 +0,28% su anno 2023/1 +0,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 009 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1000kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =1.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 22,86592
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 2,86720
Utili di impresa (10%)	€ 2,07872

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.010.001**
Voce: 010 Geocomposito costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto (GTX-

N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore.

Articolo: 001 massa areica non inferiore a 970 g/mq (EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non inferiore a 15.0 mm (EN ISO 9863), una resistenza a trazione MD/CMD non inferiore a 10.0/10.0 kN/m (EN ISO 10319), una deformazione a rottura MD/CMD non superiore a 90/100 % (EN ISO 10319), una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 2.0 kN (EN ISO 12236)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Prezzo	€ 14,03600
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.011.001**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .

Articolo: 001 massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,50983
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,94167
Utili di impresa (10%)	€ 0,68271

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.011.002**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .

Articolo: 002 massa bentonite a mq ≥4,5/m2 kg (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,70613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,55702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07298
Utili di impresa (10%)	€ 0,77791

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.011.003**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .

Articolo: 003 massa bentonite a mq ≥5.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90341
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24181
Utili di impresa (10%)	€ 0,90031

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.011.004**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .

Articolo: 004 massa bentonite a mq ≥10.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,77916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,30621
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04467
Utili di impresa (10%)	€ 1,48238

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.011.010**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .
Articolo: 010 massa bentonite a mq ≥3,5 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 3E-11 m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,91592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86720
Utili di impresa (10%)	€ 0,62872

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.011.011**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .
Articolo: 011 massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 3E-11 m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,59000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,13284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,89440
Utili di impresa (10%)	€ 0,64844

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.011.012**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .
Articolo: 012 massa bentonite a mq ≥4,5 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 3E-11 m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,36252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,92320
Utili di impresa (10%)	€ 0,66932

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.011.013**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .
Articolo: 013 massa bentonite a mq ≥5,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 3E-11 m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.011.014**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica granulare a bassa permeabilità .
Articolo: 014 massa bentonite a mq ≥4,5 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 3E-11m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,76140
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,88740

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.012.001**
Voce: 012 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per cucitura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità con facce irruvidite con graniglia ad elevato angolo di attrito
Articolo: 001 massa bentonite a mq ≥4,5 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 2E-11m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,17%
Prezzo	€ 12,44100
Scostamento % su anno 2023/1	+3,17%
Spese generali (16%)	€ 1,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,13100

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.012.002**
Voce: 012 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per cucitura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità con facce irruvidite con graniglia ad elevato angolo di attrito
Articolo: 002 massa bentonite a mq ≥10.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 2E-11m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,09840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,14400
Utili di impresa (10%)	€ 1,55440

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.012.003**
Voce: 012 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per cucitura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità con facce irruvidite con graniglia ad elevato angolo di attrito
Articolo: 003 massa bentonite a mq ≥5.5 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 1E-11m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66400
Utili di impresa (10%)	€ 1,20640

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.012.004**
Voce: 012 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per cucitura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità con facce irruvidite con graniglia ad elevato angolo di attrito
Articolo: 004 massa bentonite a mq ≥10.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 6E-11m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,56248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,07680
Utili di impresa (10%)	€ 1,50568

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.012.005**
Voce: 012 +0,63% su anno 2023/1 +0,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per cucitura che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità con facce irruvidite con graniglia ad elevato angolo di attrito
Articolo: 005 massa bentonite a mq ≥10.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e conduttività idraulica non superiore a 6E-11m/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,18300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,28000
Utili di impresa (10%)	€ 1,65300

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.015.001**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici
Articolo: 001 in pasta

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,01100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,98204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88176
Utili di impresa (10%)	€ 2,08928

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.016.001**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 001 resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,47500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,15810
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39600
Utili di impresa (10%)	€ 0,28710

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.016.002**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 002 resistenza di rottura a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,35500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,28098
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53680
Utili di impresa (10%)	€ 0,38918

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.016.003**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 003 resistenza di rottura a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,82494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73040
Utili di impresa (10%)	€ 0,52954

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.016.004**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 004 resistenza di rottura a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,50926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,94160
Utili di impresa (10%)	€ 0,68266

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.018.001**
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 35N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,56%
Prezzo	€ 4,72120
Scostamento % su anno 2023/1	+7,56%
Spese generali (16%)	€ 0,59200
Utili di impresa (10%)	€ 0,42920

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.018.002**
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 55N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 6,68624
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 0,83840
Utili di impresa (10%)	€ 0,60784

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.018.003**
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 003 Resistenza a trazione Longitudinale non inferiore a 80N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,81%
Prezzo	€ 8,10260
Scostamento % su anno 2023/1	+7,81%
Spese generali (16%)	€ 1,01600
Utili di impresa (10%)	€ 0,73660

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.018.004**
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 004 Resistenza a trazione Longitudinale non inferiore a 110N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 9,79968
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 1,22880
Utili di impresa (10%)	€ 0,89088

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.018.005**
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 005 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 11,56056
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 1,44960
Utili di impresa (10%)	€ 1,05096

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.018.006**
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 006 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,95%
Prezzo	€ 13,98496
Scostamento % su anno 2023/1	+8,95%
Spese generali (16%)	€ 1,75360
Utili di impresa (10%)	€ 1,27136

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.018.007**
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 007 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 300N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,74%
Prezzo	€ 20,76052
Scostamento % su anno 2023/1	+11,74%
Spese generali (16%)	€ 2,60320
Utili di impresa (10%)	€ 1,88732

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.018.008**
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 008 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,13%
Prezzo	€ 27,12776
Scostamento % su anno 2023/1	+12,13%
Spese generali (16%)	€ 3,40160
Utili di impresa (10%)	€ 2,46616

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.019.001**
Voce: 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.
Articolo: 001 resistenza a trazione non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,81996
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35360
Utili di impresa (10%)	€ 0,25636

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.019.002**
Voce: 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

Articolo: 002 resistenza a trazione non inferiore a 35 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,78500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,57%
Prezzo	€ 2,27766
Scostamento % su anno 2023/1	-21,57%
Spese generali (16%)	€ 0,28560
Utili di impresa (10%)	€ 0,20706

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.019.003**
Voce: 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

Articolo: 003 resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,6%
Prezzo	€ 2,60304
Scostamento % su anno 2023/1	-27,6%
Spese generali (16%)	€ 0,32640
Utili di impresa (10%)	€ 0,23664

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.019.004**
Voce: 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

Articolo: 004 resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,57500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,9%
Prezzo	€ 3,28570
Scostamento % su anno 2023/1	-23,9%
Spese generali (16%)	€ 0,41200
Utili di impresa (10%)	€ 0,29870

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.019.005**
Voce: 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

Articolo: 005 resistenza a trazione non inferiore a 110 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,01%
Prezzo	€ 3,98112
Scostamento % su anno 2023/1	-21,01%
Spese generali (16%)	€ 0,49920
Utili di impresa (10%)	€ 0,36192

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.019.006**
Voce: 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

Articolo: 006 resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,85%
Prezzo	€ 4,94450
Scostamento % su anno 2023/1	-12,85%
Spese generali (16%)	€ 0,62000
Utili di impresa (10%)	€ 0,44950

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.019.007**
Voce: 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

Articolo: 007 resistenza a trazione non inferiore a 200 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,12%
Prezzo	€ 5,71648
Scostamento % su anno 2023/1	-15,12%
Spese generali (16%)	€ 0,71680
Utili di impresa (10%)	€ 0,51968

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.019.008**
Voce: 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

Articolo: 008 Resistenza a trazione non inferiore a 300 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20000**
Prezzo	€ 13,01520
Spese generali (16%)	€ 1,63200
Utili di impresa (10%)	€ 1,18320

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.019.009**
Voce: 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.

Articolo: 009 Resistenza a trazione non inferiore a 400 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,34000**
Prezzo	€ 15,74584
Spese generali (16%)	€ 1,97440
Utili di impresa (10%)	€ 1,43144

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.019.010**
Voce: 019 -17,44% su anno 2023/1 -17,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.
Articolo: 010 Resistenza a trazione non inferiore a 600 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,24000**
Prezzo	€ 21,99824
Spese generali (16%)	€ 2,75840
Utili di impresa (10%)	€ 1,99984

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.020.001**
Voce: 020 +14% su anno 2023/1 +14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE).
Articolo: 001 massa areica non inferiore a 0,240 kg/m2 (UNI EN 1849-2) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 527-4)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,2%
Prezzo	€ 5,18056
Scostamento % su anno 2023/1	+14,2%
Spese generali (16%)	€ 0,64960
Utili di impresa (10%)	€ 0,47096

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.020.002**
Voce: 020 +14% su anno 2023/1 +14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE).
Articolo: 002 massa areica non inferiore a 0,380 kg/m2 (EN ISO 9864:2005), resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 28 kN/m e resistenza a trazione trasversale non inferiore a 26 kN/m (UNI EN ISO 527-4)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,65%
Prezzo	€ 9,16168
Scostamento % su anno 2023/1	+25,65%
Spese generali (16%)	€ 1,14880
Utili di impresa (10%)	€ 0,83288

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.020.003**
Voce: 020 +14% su anno 2023/1 +14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE).
Articolo: 003 massa areica non inferiore a 0,550 kg/m2 (EN ISO 9864:2005) e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 30 kN/m e resistenza a trazione trasversale non inferiore a 27 kN/m (UNI EN ISO 527-4)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,14%
Prezzo	€ 14,64848
Scostamento % su anno 2023/1	+2,14%
Spese generali (16%)	€ 1,83680
Utili di impresa (10%)	€ 1,33168

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.021.001**
Voce: 021 -6,33% su anno 2023/1 -6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia biassiale flessibile in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per rinforzo dei sottofondi
Articolo: 001 Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 20 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,89%
Prezzo	€ 2,23300
Scostamento % su anno 2023/1	-4,89%
Spese generali (16%)	€ 0,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20300

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.021.002**
Voce: 021 -6,33% su anno 2023/1 -6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia biassiale flessibile in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per rinforzo dei sottofondi
Articolo: 002 Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 30 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,13000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,33%
Prezzo	€ 2,71788
Scostamento % su anno 2023/1	-5,33%
Spese generali (16%)	€ 0,34080
Utili di impresa (10%)	€ 0,24708

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.021.003**
Voce: 021 -6,33% su anno 2023/1 -6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia biassiale flessibile in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per rinforzo dei sottofondi
Articolo: 003 Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 40 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,47%
Prezzo	€ 3,31760
Scostamento % su anno 2023/1	-7,47%
Spese generali (16%)	€ 0,41600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30160

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.021.004**
Voce: 021 -6,33% su anno 2023/1 -6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia biassiale flessibile in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per rinforzo dei sottofondi
Articolo: 004 Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 65 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,63%
Prezzo	€ 4,84880
Scostamento % su anno 2023/1	-6,63%
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.021.005**
Voce: 021 -6,33% su anno 2023/1 -6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia biassiale flessibile in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per rinforzo dei sottofondi
Articolo: 005 Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 80 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,33%
Prezzo	€ 5,97168
Scostamento % su anno 2023/1	-7,33%
Spese generali (16%)	€ 0,74880
Utili di impresa (10%)	€ 0,54288

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.022.001**
Voce: 022 +8,49% su anno 2023/1 +8,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geocomposito composto da geogriglia flessibile in PET ad elevato modulo e geotessile non tessuto in PP per rinforzo dei sottofondi
Articolo: 001 Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 30 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,090 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 6,30344
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 0,79040
Utili di impresa (10%)	€ 0,57304

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.022.002**
Voce: 022 +8,49% su anno 2023/1 +8,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geocomposito composto da geogriglia flessibile in PET ad elevato modulo e geotessile non tessuto in PP per rinforzo dei sottofondi
Articolo: 002 Resistenza a trazione in entrambe le direzioni (L/T) non inferiore a 40 kN/m e allungamento massimo in entrambe le direzioni (L/T) non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,090 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,65%
Prezzo	€ 7,20940
Scostamento % su anno 2023/1	+8,65%
Spese generali (16%)	€ 0,90400
Utili di impresa (10%)	€ 0,65540

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.023.001**
Voce: 023 +2,64% su anno 2023/1 +2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi
Articolo: 001 capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 1,45l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 6,1 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,27%
Prezzo	€ 9,31480
Scostamento % su anno 2023/1	+0,27%
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.023.002**
Voce: 023 +2,64% su anno 2023/1 +2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 2,40l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 7,6 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,76%
Prezzo	€ 11,40744
Scostamento % su anno 2023/1	+2,76%
Spese generali (16%)	€ 1,43040
Utili di impresa (10%)	€ 1,03704

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.023.003**
Voce: 023 +2,64% su anno 2023/1 +2,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Geocomposito drenante con nucleo cuspidato in HDPE con un geotessile non tessuto filtrante accoppiato sul lato delle cuspidi capacità drenante in entrambe le direzioni (L/T) pari a 4,25l/m/s con prova con piastra flessibile a 20kPa e gradiente idraulico i=1 (EN ISO 12958:2010), spessore 12 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,9%
Prezzo	€ 13,65320
Scostamento % su anno 2023/1	+4,9%
Spese generali (16%)	€ 1,71200
Utili di impresa (10%)	€ 1,24120

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.024.001**
Voce: 024 -16,01% su anno 2023/1 -16,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. fibre di juta con massa areica a mq 0,500 kg (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,1%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-16,11%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.024.002**
Voce: 024 -16,01% su anno 2023/1 -16,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. fibre di cocco con massa areica a mq 0,400 kg (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,91%
Prezzo	€ 2,36060
Scostamento % su anno 2023/1	-15,91%
Spese generali (16%)	€ 0,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,21460

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.025.001**
Voce: 025 -9,71% su anno 2023/1 -9,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
Articolo: 001 fibre di paglia con massa areica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,79%
Prezzo	€ 2,78168
Scostamento % su anno 2023/1	-11,79%
Spese generali (16%)	€ 0,34880
Utili di impresa (10%)	€ 0,25288

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.025.002**
Voce: 025 -9,71% su anno 2023/1 -9,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
Articolo: 002 fibre di paglia e cocco con massa areica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,2%
Prezzo	€ 3,27208
Scostamento % su anno 2023/1	-13,2%
Spese generali (16%)	€ 0,41029
Utili di impresa (10%)	€ 0,29746

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.025.003**
Voce: 025 -9,71% su anno 2023/1 -9,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
Articolo: 003 fibre di cocco con massa areica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,15%
Prezzo	€ 3,49624
Scostamento % su anno 2023/1	-4,15%
Spese generali (16%)	€ 0,43840
Utili di impresa (10%)	€ 0,31784

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.026.001**
Voce: 026 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tridimensionale in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico di spessore circa 1 cm per il controllo dell'erosione e il rinforzo antiscivolamento di strati di terreno di copertura su superfici lisce inclinate
Articolo: 001 Resistenza a trazione non inferiore a 20 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 12,5% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,05%
Prezzo	€ 6,12480
Scostamento % su anno 2023/1	+1,05%
Spese generali (16%)	€ 0,76800
Utili di impresa (10%)	€ 0,55680

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.026.002**
Voce: 026 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tridimensionale in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico di spessore circa 1 cm per il controllo dell'erosione e il rinforzo antiscivolamento di strati di terreno di copertura su superfici lisce inclinate
Articolo: 002 Resistenza a trazione non inferiore a 30 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 12,5% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,58%
Prezzo	€ 6,64796
Scostamento % su anno 2023/1	+0,58%
Spese generali (16%)	€ 0,83360
Utili di impresa (10%)	€ 0,60436

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.026.003**
Voce: 026 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tridimensionale in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico di spessore circa 1 cm per il controllo dell'erosione e il rinforzo antiscivolamento di strati di terreno di copertura su superfici lisce inclinate
Articolo: 003 Resistenza a trazione non inferiore a 60 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 12,5% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1%
Prezzo	€ 7,77084
Scostamento % su anno 2023/1	+1%
Spese generali (16%)	€ 0,97440
Utili di impresa (10%)	€ 0,70644

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.026.004**
Voce: 026 +0,9% su anno 2023/1 +0,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tridimensionale in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico di spessore circa 1 cm per il controllo dell'erosione e il rinforzo antiscivolamento di strati di terreno di copertura su superfici lisce inclinate
Articolo: 004 Resistenza a trazione non inferiore a 120 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 12,5% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,95%
Prezzo	€ 10,84600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,95%
Spese generali (16%)	€ 1,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,98600

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.027.001**
Voce: 027 -13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Georete/Geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene

Articolo: 001 spessore non inferiore a 15 mm (EN ISO 9863-1:2016) e resistenza a trazione non inferiore a 1,0 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,18500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,72%
Prezzo	€ 5,34006
Scostamento % su anno 2023/1	-13,72%
Spese generali (16%)	€ 0,66960
Utili di impresa (10%)	€ 0,48546

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.027.002**
Voce: 027 -13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Georete/Geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene

Articolo: 002 spessore non inferiore a 20 mm e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1,35 kN/m (EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,15%
Prezzo	€ 4,84880
Scostamento % su anno 2023/1	-47,15%
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.027.003**
Voce: 027 -13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Georete/Geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene

Articolo: 003 spessore non inferiore a 20 mm e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 4,5 kN/m (EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,65460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,33600
Utili di impresa (10%)	€ 0,96860

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.027.004**
Voce: 027 -13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Georete/Geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene

Articolo: 004 spessore non inferiore a 9 mm (EN ISO 9863-1:2016) e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,0 kN/m (EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,27%
Prezzo	€ 6,25240
Scostamento % su anno 2023/1	-13,27%
Spese generali (16%)	€ 0,78400
Utili di impresa (10%)	€ 0,56840

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.027.005**
Voce: 027 -13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Georete/Geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene

Articolo: 005 spessore non inferiore a 13 mm (EN ISO 9863-1:2016) e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1,8 kN/m (EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,94%
Prezzo	€ 7,14560
Scostamento % su anno 2023/1	-8,94%
Spese generali (16%)	€ 0,89600
Utili di impresa (10%)	€ 0,64960

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.027.006**
Voce: 027 -13,85% su anno 2023/1 -13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Georete/Geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene

Articolo: 006 spessore non inferiore a 19 mm (EN ISO 9863-1:2016) e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,0 kN/m (EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.028.001**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geostuoia antierosiva in polipropilene accoppiata in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione.

Articolo: 001 massa areica a mq 0,500 kg (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,18440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90400
Utili di impresa (10%)	€ 1,38040

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.029.001**
Voce: 029 -1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo.
Articolo: 001 resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,41000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,66%
Prezzo	€ 9,45516
Scostamento % su anno 2023/1	-4,66%
Spese generali (16%)	€ 1,18560
Utili di impresa (10%)	€ 0,85956

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.029.002**
Voce: 029 -1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo.
Articolo: 002 resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,36%
Prezzo	€ 10,20162
Scostamento % su anno 2023/1	-9,36%
Spese generali (16%)	€ 1,27920
Utili di impresa (10%)	€ 0,92742

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.029.003**
Voce: 029 -1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo.
Articolo: 003 resistenza a trazione non inferiore a 110 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,05500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,84%
Prezzo	€ 14,10618
Scostamento % su anno 2023/1	+5,84%
Spese generali (16%)	€ 1,76880
Utili di impresa (10%)	€ 1,28238

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.029.004**
Voce: 029 -1,74% su anno 2023/1 -1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo.
Articolo: 004 resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,21%
Prezzo	€ 14,87816
Scostamento % su anno 2023/1	+1,21%
Spese generali (16%)	€ 1,86560
Utili di impresa (10%)	€ 1,35256

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.030.002**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gabbione a scatola in rete metallica a forte zincatura
Articolo: 002 dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,19500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,84082
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,75120
Utili di impresa (10%)	€ 4,89462

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.031.001**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gabbione a scatola in rete metallica plastificata
Articolo: 001 dim.2x1x1 m, filo d. 2,7-3,7 mm (18,3 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,33198
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,69680
Utili di impresa (10%)	€ 7,03018

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.032.001**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio
Articolo: 001 dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,57950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,22000
Utili di impresa (10%)	€ 5,23450

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.035.001**
Voce: 035 -1,7% su anno 2023/1 -1,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Complementi per legature e tiranti di gabbioni
Articolo: 001 filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,7%
Prezzo	€ 3,63086
Scostamento % su anno 2023/1	-1,7%
Spese generali (16%)	€ 0,45528
Utili di impresa (10%)	€ 0,33008

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.040.001**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materassi in rete metallica plastificata
Articolo: 001 dim.3x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,65052
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,00320
Utili di impresa (10%)	€ 10,87732

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.040.002**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materassi in rete metallica plastificata
Articolo: 002 dim.4x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (36,75 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,01500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,51914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,00240
Utili di impresa (10%)	€ 14,50174

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.040.003**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materassi in rete metallica plastificata
Articolo: 003 dim.5x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (45,18 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,52008
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,89280
Utili di impresa (10%)	€ 18,04728

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.040.004**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materassi in rete metallica plastificata
Articolo: 004 dim.6x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (53,60 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,16500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 236,27054
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,62640
Utili di impresa (10%)	€ 21,47914

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.050.001**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate
Articolo: 001 dim.3x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (38,20 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,94728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,44480
Utili di impresa (10%)	€ 17,72248

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.050.002**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate
Articolo: 002 dim.4x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (42,80 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,00568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,18880
Utili di impresa (10%)	€ 14,63688

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.050.003**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate
Articolo: 003 dim.5x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (47,30 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,09460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,73600
Utili di impresa (10%)	€ 23,00860

Codice regionale: **TOS24_PR.P38.050.004**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate
Articolo: 004 dim.6x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (51,80 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 287,66144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,07040
Utili di impresa (10%)	€ 26,15104

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P39** +6,33% su anno 2023/1 +6,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MATERIALE GEOTECNICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Carotieri, campionatori, corone, aste e tubi per sondaggi geologici.

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.001.010**
Voce: 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 010 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5 scomparti per la conservazione di 5 m di carotaggio di d. 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,70000**
Prezzo	€ 20,03320
Spese generali (16%)	€ 2,51200
Utili di impresa (10%)	€ 1,82120

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.001.011**
Voce: 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 011 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5 scomparti per la conservazione di 5 m di carotaggio di d. 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,54%
Prezzo	€ 20,03320
Scostamento % su anno 2023/1	-5,54%
Spese generali (16%)	€ 2,51200
Utili di impresa (10%)	€ 1,82120

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.001.012**
Voce: 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 012 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5 scomparti per la conservazione di 5 m di carotaggio di d. 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,62050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,20776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,65928
Utili di impresa (10%)	€ 1,92798

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.001.013**
Voce: 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 013 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 3 scomparti per la conservazione di 3 m di carotaggio di d. 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,62050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,20776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,65928
Utili di impresa (10%)	€ 1,92798

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.001.014**
Voce: 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 014 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 3 scomparti per la conservazione di 3 m di carotaggio di d. 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,54%
Prezzo	€ 20,03320
Scostamento % su anno 2023/1	-5,54%
Spese generali (16%)	€ 2,51200
Utili di impresa (10%)	€ 1,82120

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.001.051**
Voce: 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 051 Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici in materiale composito PVC rigido e/o in polietilene, lunghezza cm. 50. d. 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 153,12000
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.001.054**
Voce: 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 054 Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici, resistenti ad agenti corrosivi, acqua salmastra e agenti atmosferici, completi di coperchio con chiusura a tappo con cerniera rinforzata guarnizioni e agganci per lucchetto. In acciaio verniciato lunghezza cm. 50. d. 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,4%
Prezzo	€ 40,83200
Scostamento % su anno 2023/1	+11,4%
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.001.055**
Voce: 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 055 Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici, resistenti ad agenti corrosivi, acqua salmastra e agenti atmosferici, completi di coperchio con chiusura a tappo con cerniera rinforzata guarnizioni e agganci per lucchetto. In acciaio verniciato lunghezza cm. 50. d. 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,47%
Prezzo	€ 48,48800
Scostamento % su anno 2023/1	+23,47%
Spese generali (16%)	€ 6,08000
Utili di impresa (10%)	€ 4,40800

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.001.056**
Voce: 001 +10,11% su anno 2023/1 +10,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 056 Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici, resistenti ad agenti corrosivi, acqua salmastra e agenti atmosferici, completi di coperchio con chiusura a tappo con cerniera rinforzata guarnizioni e agganci per lucchetto. In acciaio verniciato lunghezza cm. 50. d. 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,01%
Prezzo	€ 58,69600
Scostamento % su anno 2023/1	+47,01%
Spese generali (16%)	€ 7,36000
Utili di impresa (10%)	€ 5,33600

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.010**

Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 010 Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,62900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 388,70660
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,74064
Utili di impresa (10%)	€ 35,33696

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.011**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 011 Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,58100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 543,04136
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,09296
Utili di impresa (10%)	€ 49,36740

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.012**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 012 Carotiere doppio a corona sottile (T2) con estrattore, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 863,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.102,27260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,21600
Utili di impresa (10%)	€ 100,20660

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.013**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 013 Carotiere doppio a corona grossa (T6) con estrattore, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 992,12750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.265,95469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,74040
Utili di impresa (10%)	€ 115,08679

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.014**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 014 Carotiere doppio a corona grossa (T6) con estrattore, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.285,52450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.640,32926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 205,68392
Utili di impresa (10%)	€ 149,12084

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.015**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 015 Carotiere doppio con portacampione interno apribile longitudinalmente (T6S), con estrattore a Calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.035,75450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.321,62274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 165,72072
Utili di impresa (10%)	€ 120,14752

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.016**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 016 Carotiere doppio con portacampione interno apribile longitudinalmente (T6S), con estrattore a Calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.389,16700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.772,57709
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,26672
Utili di impresa (10%)	€ 161,14337

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.030**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 030 Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,24600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,80190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,11936
Utili di impresa (10%)	€ 4,43654

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.031**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 031 Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,01150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,74667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,12184
Utili di impresa (10%)	€ 6,61333

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.032**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 032 Corona diamantata, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,00800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,15821
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,68128
Utili di impresa (10%)	€ 8,46893

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.033**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 033 Corona diamantata, diametro nominale esterno 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,35750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,74817
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,77720
Utili di impresa (10%)	€ 13,61347

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.050**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 050 Tubo di rivestimento, lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 297,75460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,33600
Utili di impresa (10%)	€ 27,06860

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.051**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 051 Tubo di rivestimento, lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,37600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 380,72778
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,74016
Utili di impresa (10%)	€ 34,61162

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.055**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 055 Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,11875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 81,81553
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,25900
Utili di impresa (10%)	€ 7,43778

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.056**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 056 Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,63675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,99649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,54188
Utili di impresa (10%)	€ 9,81786

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.060**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 060 Campionatore semplice in metallo Shelby con testa per infissione a singola o doppia uscita e completo di valvola sferica con sgancio automatico, serbatoio, fustella e tubo in acciaio tagliente oltre ai tappi finali. Dimensioni fustella L. fino a 900 mm e d. esterno di 88 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,34680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,56%
Prezzo	€ 880,88252
Scostamento % su anno 2023/1	+63,56%
Spese generali (16%)	€ 110,45549
Utili di impresa (10%)	€ 80,08023

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.061**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 061 Campionatore semplice in metallo Shelby con testa per infissione a singola o doppia uscita e completo di valvola sferica con sgancio automatico, serbatoio, fustella e tubo in acciaio tagliente oltre ai tappi finali. Dimensioni fustella L. fino a 900 mm e d. esterno di 101 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,14250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 240,06983
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,10280
Utili di impresa (10%)	€ 21,82453

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.062**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 062 Campionatore Standard o Raymond completo di corona carotiere, tubo filettato F/F in acciaio, raccordi, corona e estrattore conico a cestello completo di molla. Lunghezza tubo mt. 1,50, e d. esterno 88 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,86040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,4%
Prezzo	€ 391,55387
Scostamento % su anno 2023/1	-3,4%
Spese generali (16%)	€ 49,09766
Utili di impresa (10%)	€ 35,59581

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.063**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 063 Campionatore a doppio carotiere MAZIER completo di tubo esterno filettato F/F in acciaio e tubo interno indipedente non rotante per preservare il campione dagli sforzi torsionali completo di raccordi, corona e estrattore conico a cestello e di molla. lunghezza fino a mt. 1,50 e per foro d. 88 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 464,63950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 592,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 74,34232
Utili di impresa (10%)	€ 53,89818

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.002.064**
Voce: 002 +3,01% su anno 2023/1 +3,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 064 Campionatore a doppio carotiere MAZIER completo di tubo esterno filettato F/F in acciaio e tubo interno indipedente non rotante per preservare il campione dagli sforzi torsionali completo di raccordi, corona e estrattore conico a cestello e di molla. lunghezza fino a mt. 1,50 e per foro d. 101mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,16800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 562,93037
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,58688
Utili di impresa (10%)	€ 51,17549

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.003**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 003 Asta in acciaio per prove penetrometriche dinamiche DPSH, diametro 32 mm, lunghezza 1 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,34%
Prezzo	€ 95,70000
Scostamento % su anno 2023/1	+55,34%
Spese generali (16%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 8,70000

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.005**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 005 Asta in acciaio per prove penetrometriche statiche (CPT, CPTU), diametro 36 mm, lunghezza 1 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+103,92%
Prezzo	€ 126,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+103,92%
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.006**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 006 Astina interna per prova CPT, diametro 15 mm, lunghezza 1 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00000**
Prezzo	€ 16,58800
Spese generali (16%)	€ 2,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1,50800

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.010**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 010 tubo in PVC cieco per piezometro Casagrande e/o a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.1“

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,31080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,70858
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96973
Utili di impresa (10%)	€ 1,42805

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.011**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 011 tubo in PVC cieco per piezometro Casagrande e a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.1 ½ ”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20081
Utili di impresa (10%)	€ 2,32059

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.012**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 012 tubo cieco in PVC per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.2“

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,62160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,41717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,93946
Utili di impresa (10%)	€ 2,85611

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.013**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 013 tubo cieco in PVC per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.3“

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,54895**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,01646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,64783
Utili di impresa (10%)	€ 4,81968

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.014**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 014 tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 1”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,23815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,30788
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,67810
Utili di impresa (10%)	€ 3,39163

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.015**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 015 tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 1½”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,01010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,05289
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,40162
Utili di impresa (10%)	€ 4,64117

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.016**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 016 tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 2”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,08780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,98004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,89405
Utili di impresa (10%)	€ 4,99819

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.020**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 020 tubo in PVC per inclinometrico completo di scanalature guida per l’alloggiamento della sonda inclinometrica, tappi finali e di protezione. Barre da mt. 3 d. 3”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00000**
Prezzo	€ 76,56000
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.030**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 030 cavo di segnale a 3 o più conduttori per il collegamento a centraline portatili o a Datalogger di piezometri singoli a coda vibrante(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,52%
Prezzo	€ 2,80720
Scostamento % su anno 2023/1	-28,52%
Spese generali (16%)	€ 0,35200
Utili di impresa (10%)	€ 0,25520

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.031**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 031 cavo di segnale a 3 o più conduttori per il collegamento a centraline portatili o a Datalogger di piezometri singoli ad infissione e piezo-resistivo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,97%
Prezzo	€ 4,08320
Scostamento % su anno 2023/1	+3,97%
Spese generali (16%)	€ 0,51200
Utili di impresa (10%)	€ 0,37120

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.020.032**
Voce: 020 +9,66% su anno 2023/1 +9,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F

Articolo: 032 cavo di segnale a 3 o più conduttori per il collegamento a centraline portatili o a Datalogger per sonda inclinometrica biassiale (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,77%
Prezzo	€ 3,19000
Scostamento % su anno 2023/1	-18,77%
Spese generali (16%)	€ 0,40000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29000

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.025.005**
Voce: 025 Punte per prove penetrometriche
Articolo: 005 Punta a recupero per prove penetrometriche dinamiche DPSH, area base cono 20cm², angolo apertura cono 60°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,50000**
Prezzo	€ 65,71400
Spese generali (16%)	€ 8,24000
Utili di impresa (10%)	€ 5,97400

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.025.008**
Voce: 025 Punte per prove penetrometriche
Articolo: 008 Punta a recupero per prove penetrometriche dinamiche DPSH, area base cono 20cm², angolo apertura cono 90°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,00000**
Prezzo	€ 79,11200
Spese generali (16%)	€ 9,92000
Utili di impresa (10%)	€ 7,19200

Codice regionale: **TOS24_PR.P39.025.015**
Voce: 025 Punte per prove penetrometriche
Articolo: 015 Punta meccanica telescopica con manicotto per prove penetrometriche statiche CPT (Begemann), diametro base cono 35,7 mm, angolo apertura cono 60°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Prezzo	€ 484,88000
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P40** +0,51% su anno 2023/1 +0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.001.001**
Voce: 001 -5,95% su anno 2023/1 -5,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50
Articolo: 001 spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,24083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,95%
Prezzo	€ 16,89530
Scostamento % su anno 2023/1	-5,95%
Spese generali (16%)	€ 2,11853
Utili di impresa (10%)	€ 1,53594

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.003.001**
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) (descrizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo: 001 con fibre bidirezionali, resistenza a trazione nella direzione delle fibre maggiore di 2700 N/mmq, peso 300 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,45%
Prezzo	€ 54,23000
Scostamento % su anno 2023/1	-49,45%
Spese generali (16%)	€ 6,80000
Utili di impresa (10%)	€ 4,93000

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.003.004**
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) (descrizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo: 004 con fibre monodirezionali resistenza a trazione maggiore a 4410 N/mmq, peso 300 g/mq, spessore 0,164 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,21600**
Prezzo	€ 121,49562
Spese generali (16%)	€ 15,23456
Utili di impresa (10%)	€ 11,04506

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.003.005**
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) (descrizione aggiornata prezzario 2024)

Articolo: 005 con fibre monodirezionali resistenza a trazione maggiore a 4410 N/mmq, peso 600 g/mq, spessore 0,33

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,08800**
Prezzo	€ 174,92429
Spese generali (16%)	€ 21,93408
Utili di impresa (10%)	€ 15,90221

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.003.006**
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) (descrizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo: 006 tessuto quadriassiale con resistenza a trazione maggiore a 4800 N/mmq, peso 380 g/mq, spessore 0,053 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,40000**
Prezzo	€ 171,49440
Spese generali (16%)	€ 21,50400
Utili di impresa (10%)	€ 15,59040

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.003.011**
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) (descrizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo: 011 con fibre unidirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 300 g/mq (Descrizione aggiornata prezzafrio 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,16667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,67%
Prezzo	€ 75,49667
Scostamento % su anno 2023/1	-28,67%
Spese generali (16%)	€ 9,46667
Utili di impresa (10%)	€ 6,86333

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.003.030**
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) (descrizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo: 030 con fibre unidirezionali peso 400 g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,89000**
Prezzo	€ 25,37964
Spese generali (16%)	€ 3,18240
Utili di impresa (10%)	€ 2,30724

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.003.032**
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) (descrizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo: 032 con fibre unidirezionali peso 600 g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,49500**
Prezzo	€ 35,08362
Spese generali (16%)	€ 4,39920
Utili di impresa (10%)	€ 3,18942

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.003.034**
Voce: 003 -39,06% su anno 2023/1 -39,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C (FRP) (descrizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo: 034 con fibre quadriassiali peso 380 g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,46000**
Prezzo	€ 79,69896
Spese generali (16%)	€ 9,99360
Utili di impresa (10%)	€ 7,24536

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.004.004**
Voce: 004 Tessuto in fibra di carbonio ad alto modulo classe 350/2800C
Articolo: 004 con fibre unidirezionali peso 300 g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,26000**
Prezzo	€ 70,51176
Spese generali (16%)	€ 8,84160
Utili di impresa (10%)	€ 6,41016

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.004.008**
Voce: 004 Tessuto in fibra di carbonio ad alto modulo classe 350/2800C
Articolo: 008 con fibre unidirezionali peso 600 g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,15000**
Prezzo	€ 149,48340
Spese generali (16%)	€ 18,74400
Utili di impresa (10%)	€ 13,58940

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.001**
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 001 larghezza 50 mm, spessore 1,2 mm, resistenza a trazione minima 2700 N/mmq, densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe C150/2300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,94275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,53%
Prezzo	€ 48,41495
Scostamento % su anno 2023/1	-7,53%
Spese generali (16%)	€ 6,07084
Utili di impresa (10%)	€ 4,40136

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.002**

Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 002 larghezza 80 mm, spessore 1,2 mm, resistenza a trazione minima 2700 N/mmq, densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe C150/2300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,25425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,13%
Prezzo	€ 78,16042
Scostamento % su anno 2023/1	-11,13%
Spese generali (16%)	€ 9,80068
Utili di impresa (10%)	€ 7,10549

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.003**
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 003 larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 2700 N/mmq, densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe C150/2300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,43967**
Prezzo	€ 80,94902
Spese generali (16%)	€ 10,15035
Utili di impresa (10%)	€ 7,35900

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.004**
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 004 larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 2700 N/mmq, densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe C150/2300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,86700**
Prezzo	€ 98,08229
Spese generali (16%)	€ 12,29872
Utili di impresa (10%)	€ 8,91657

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.006**
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 006 larghezza 50 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 3100 N/mmq, densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe C190/1800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,42300**
Prezzo	€ 66,89175
Spese generali (16%)	€ 8,38768
Utili di impresa (10%)	€ 6,08107

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.007**
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 007 Larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 3100 N/mmq, densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe C190/1800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,86600**
Prezzo	€ 152,94902
Spese generali (16%)	€ 19,17856
Utili di impresa (10%)	€ 13,90446

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.008**
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 008 Larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 3100 N/mmq, densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe C190/1800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,47300**
Prezzo	€ 193,27955
Spese generali (16%)	€ 24,23568
Utili di impresa (10%)	€ 17,57087

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.010**
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 010 larghezza 50 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 2400 N/mmq, densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe C200/1800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,60200**
Prezzo	€ 107,95215
Spese generali (16%)	€ 13,53632
Utili di impresa (10%)	€ 9,81383

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.011**
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 011 Larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 2400 N/mmq, densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe C200/1800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,58000**
Prezzo	€ 204,90008
Spese generali (16%)	€ 25,69280
Utili di impresa (10%)	€ 18,62728

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.012**
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 012 Larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, resistenza a trazione minima 2400 N/mmq, densità 1,8 g/cmq, qualificate in classe C200/1800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,16400**
Prezzo	€ 289,86126
Spese generali (16%)	€ 36,34624
Utili di impresa (10%)	€ 26,35102

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.051**
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 051 classe C 190/1800 larghezza 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,85000**
Prezzo	€ 53,40060
Spese generali (16%)	€ 6,69600
Utili di impresa (10%)	€ 4,85460

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.005.055**
Voce: 005 -9,33% su anno 2023/1 -9,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamina pultrusa in fibre di carbonio in rotoli, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) per i sistemi FRP
Articolo: 055 classe C 190/1800 larghezza 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,45500**
Prezzo	€ 97,55658
Spese generali (16%)	€ 12,23280
Utili di impresa (10%)	€ 8,86878

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.010.001**
Voce: 010 +73,82% su anno 2023/1 +73,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio
Articolo: 001 peso specifico 1,31 kg/l , resistenza a trazione 30N/mmq

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,33453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,82%
Prezzo	€ 46,36286
Scostamento % su anno 2023/1	+73,82%
Spese generali (16%)	€ 5,81352
Utili di impresa (10%)	€ 4,21481

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.015.001**
Voce: 015 +1,6% su anno 2023/1 +1,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente tixotropica per la regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo, per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio e per l'incollaggio strutturale
Articolo: 001 peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,25267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 34,77441
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 4,36043
Utili di impresa (10%)	€ 3,16131

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.020.001**
Voce: 020 +93,25% su anno 2023/1 +93,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,
Articolo: 001 cartuccia da 330 cmc (coefficiente 1.43)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+108,97%
Prezzo	€ 90,31528
Scostamento % su anno 2023/1	+108,97%
Spese generali (16%)	€ 11,32480
Utili di impresa (10%)	€ 8,21048

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.020.002**
Voce: 020 +93,25% su anno 2023/1 +93,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,
Articolo: 002 cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,13184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,53%
Prezzo	€ 76,72822
Scostamento % su anno 2023/1	+77,53%
Spese generali (16%)	€ 9,62109
Utili di impresa (10%)	€ 6,97529

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.021.001**
Voce: 021 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzatura per iniezione resina chimica
Articolo: 001 pistola manuale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,06725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,43%
Prezzo	€ 89,40581
Scostamento % su anno 2023/1	+4,43%
Spese generali (16%)	€ 11,21076
Utili di impresa (10%)	€ 8,12780

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.021.002**
Voce: 021 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attrezzatura per iniezione resina chimica
Articolo: 002 beccuccio (conf. 5 pezzi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,23300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20300

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.029.001**
Voce: 029 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in calcestruzzo, laterocemento e a travetti armati.
Articolo: 001 Adesivo epossidico bicomponente (componente A resina e componente B induritore) fluido per incollaggi strutturali di calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito per il consolidamento e il rinforzo statico di solai esistenti in laterocemento o tipo SAP, riprese di getto strutturali, ancoraggi di barre d'armatura e connettori profilati metallici, esente da solventi. Adesione > 3 MPa, resistenza a compressione > 30 MPa secondo la EN 12190, resistenza a taglio > 6 MPa secondo la EN 12615, modulo elastico > 2000 MPa secondo la EN 13412.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,00000**
Prezzo	€ 37,00400
Spese generali (16%)	€ 4,64000
Utili di impresa (10%)	€ 3,36400

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.029.005**
Voce: 029 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in calcestruzzo, laterocemento e a travetti armati.
Articolo: 005 Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio di una vite autofilettante per calcestruzzo zincata. Diametro 10 mm e lunghezza 60 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80000**
Prezzo	€ 4,84880
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.029.006**
Voce: 029 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in calcestruzzo, laterocemento e a travetti armati.
Articolo: 006 Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio di una vite autofilettante per calcestruzzo zincata. Diametro 12 mm e lunghezza 70 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Prezzo	€ 5,61440
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.001**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 001 Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.002**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 002 Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo delle travi primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 108 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.003**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 003 Prolunga per connettore a secco metallico di forma tubolare, ø 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.004**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 004 Prolunga per connettore a secco metallico di forma tubolare, ø 108 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.005**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 005 Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,62400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.006**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 006 Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,72800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,48000
Utili di impresa (10%)	€ 3,24800

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.010**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 010 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.011**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 011 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza< 16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,97%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,97%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.012**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 012 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 18 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,1%
Prezzo	€ 4,33840
Scostamento % su anno 2023/1	+10,1%
Spese generali (16%)	€ 0,54400
Utili di impresa (10%)	€ 0,39440

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.013**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 013 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 4,78500
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43500

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.014**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 014 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 22 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,16%
Prezzo	€ 5,29540
Scostamento % su anno 2023/1	+10,16%
Spese generali (16%)	€ 0,66400
Utili di impresa (10%)	€ 0,48140

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.015**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 015 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 24 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.016**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 016 Connettore (speciale) a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza >16 cm

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,18750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,01%
Prezzo	€ 0,23925
Scostamento % su anno 2023/1	+7%
Spese generali (16%)	€ 0,03000
Utili di impresa (10%)	€ 0,02175

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.020**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 020 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza fino a 8 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,57280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44800
Utili di impresa (10%)	€ 0,32480

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.021**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 021 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.022**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 022 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza da 15 a 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,74200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52200

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.023**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 023 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza fino a 8 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,40220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55200
Utili di impresa (10%)	€ 0,40020

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.024**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 024 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,23160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,65600
Utili di impresa (10%)	€ 0,47560

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.025**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 025 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza da 15 a 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,89040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86400
Utili di impresa (10%)	€ 0,62640

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.030**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 030 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 12,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98349**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,53094
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31736
Utili di impresa (10%)	€ 0,23009

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.031**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 031 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 14,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,61428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,31%
Prezzo	€ 3,33582
Scostamento % su anno 2023/1	+20,31%
Spese generali (16%)	€ 0,41828
Utili di impresa (10%)	€ 0,30326

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.032**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 032 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 16,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,98590
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37441
Utili di impresa (10%)	€ 0,27145

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.033**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 033 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.3 viti di lunghezza 13 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,59220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,8%
Prezzo	€ 3,30765
Scostamento % su anno 2023/1	+31,8%
Spese generali (16%)	€ 0,41475
Utili di impresa (10%)	€ 0,30070

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.050**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 050 Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio a 45° di una vite per legno in acciaio zincato. Connettore certificato CE secondo EAD 130090-00-0303, diametro 10 mm e lunghezza 133 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80000**
Prezzo	€ 4,84880
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.051**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 051 Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio a 45° di una vite per legno in acciaio zincato. Connettore certificato CE secondo EAD 130090-00-0303, diametro 10 mm e lunghezza 160 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80000**
Prezzo	€ 4,84880
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.030.052**
Voce: 030 +5,17% su anno 2023/1 +5,17% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 052 Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio a 45° di una vite per legno in acciaio zincato. Connettore certificato CE secondo EAD 130090-00-0303, diametro 12 mm e lunghezza 180 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00000**
Prezzo	€ 5,10400
Spese generali (16%)	€ 0,64000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46400

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.031.001**
Voce: 031 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in acciaio e calcestruzzo
Articolo: 001 Connettore a secco composto da un elemento prismatico in acciaio zincato a forma di cuneo cavo avente due fori allungati (asole) per il passaggio di una vite autofilettante per acciaio zincata. Diametro 8,5 mm e lunghezza 17 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80000**
Prezzo	€ 4,84880
Spese generali (16%)	€ 0,60800
Utili di impresa (10%)	€ 0,44080

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.031.004**
Voce: 031 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in acciaio e calcestruzzo
Articolo: 004 Connettore composto da un elemento metallico in acciaio S235 non zincato di spessore 3 mm, da fissare al supporto tramite cordoni di saldatura. Dimensioni 70 x 40 x 36 mm, spessore 3 mm; cordone di saldatura con altezza di gola ≥ 5 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,42440
Spese generali (16%)	€ 0,30400
Utili di impresa (10%)	€ 0,22040

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.031.006**
Voce: 031 Elementi di rinforzo e il recupero di solai misti in acciaio e calcestruzzo
Articolo: 006 Connettore composto da un elemento metallico in acciaio S235 zincato di spessore 3 mm, da fissare al supporto tramite incollaggio strutturale con l'adesivo epossidico bicomponente tixotropico. Dimensioni 70 x 40 x 36 mm, spessore 3 mm; resistenza a compressione adesivo ≥ 30 MPa secondo la EN 12190, aderenza ≥ 14 MPa secondo la EN 12188, resistenza a taglio ≥ 12 Mpa secondo la EN 12188.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,67960
Spese generali (16%)	€ 0,33600
Utili di impresa (10%)	€ 0,24360

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.032.006**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. (descizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo: 006 spessore medio 0,75 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >= 2,25 kN, maglia fino a 40 x 40 mm, resistenza a trazione per unità di lunghezza > 56 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,46263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,83432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,11402
Utili di impresa (10%)	€ 2,25767

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.032.007**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. (descizione aggiornata prezzario 2024)

Articolo: 007 spessore medio 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >=5 kN, maglia 33 x 33 mm, resistenza a trazione per unità di lunghezza > 150 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,51000**
Prezzo	€ 27,44676
Spese generali (16%)	€ 3,44160
Utili di impresa (10%)	€ 2,49516

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.032.008**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. (descizione aggiornata prezzario 2024)

Articolo: 008 spessore medio 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >=5 kN, maglia 66 x 66 mm, resistenza a trazione per unità di lunghezza > 80 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,43276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,96820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,62924
Utili di impresa (10%)	€ 1,90620

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.032.009**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. (descizione aggiornata prezzario 2024)

Articolo: 009 spessore medio 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >=5 kN, maglia 99 x 99 mm, resistenza a trazione per unità di lunghezza > 50 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,30941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,70681
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96951
Utili di impresa (10%)	€ 1,42789

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.032.012**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. (descizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo: 012 spessore da 3,01 fino a 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mmq, prova di distacco dal supporto del nodo >=0,43 kN, maglia 66 x 66 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,16456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,10998
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,02633
Utili di impresa (10%)	€ 2,91909

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.032.020**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete , impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato CE di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. (descizione aggiornata prezzario 2024)
Articolo: 020 spessore da 3,01 fino a 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mmq, prova di distacco dal supporto del nodo >=0,43 kN, maglia 99 x 99 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,10081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,37263
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,05613
Utili di impresa (10%)	€ 2,21569

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.034.010**
Voce: 034 -4,04% su anno 2023/1 -4,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 010 maglia 12x12 mm, tensione di rottura ≥ 1.400 MPa, modulo elastico ≥ 74 GPa, peso 100g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,20500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,29%
Prezzo	€ 20,67758
Scostamento % su anno 2023/1	+10,29%
Spese generali (16%)	€ 2,59280
Utili di impresa (10%)	€ 1,87978

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.034.012**
Voce: 034 -4,04% su anno 2023/1 -4,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 012 maglia 12x12 mm, tensione di rottura ≥ 1.400 MPa, modulo elastico ≥ 74 GPa, peso 200g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,20500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,68%
Prezzo	€ 20,67758
Scostamento % su anno 2023/1	+2,68%
Spese generali (16%)	€ 2,59280
Utili di impresa (10%)	€ 1,87978

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.034.015**
Voce: 034 -4,04% su anno 2023/1 -4,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 015 maglia 12x12 mm, tensione di rottura ≥ 1.400 MPa, modulo elastico ≥ 74 GPa, peso 300g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,14%
Prezzo	€ 16,53696
Scostamento % su anno 2023/1	-29,14%
Spese generali (16%)	€ 2,07360
Utili di impresa (10%)	€ 1,50336

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.034.020**
Voce: 034 -4,04% su anno 2023/1 -4,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 020 maglia 21x21 mm, tensione di rottura ≥ 1.000 MPa, modulo elastico ≥ 60 GPa, peso fino a 300g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,85900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,34008
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,17744
Utili di impresa (10%)	€ 2,30364

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.035.005**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete secca in fibra di carbonio termosaldata, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, spessore inferiore a 1 mm, sezione del rinforzo 0,56 mm2 ogni cm di rete per ciascuna delle due direzioni, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 005 maglia 8x8 mm, tensione di rottura 5100 MPa, modulo elastico fino a 245 Gpa, peso 200g/m² bidirezionale (descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,47745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,82476
Utili di impresa (10%)	€ 3,49795

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.035.010**

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete secca in fibra di carbonio termosaldata, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, spessore inferiore a 1 mm, sezione del rinforzo 0,56 mm2 ogni cm di rete per ciascuna delle due direzioni, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 010 maglia 10x10 mm, tensione di rottura 2400 MPa, modulo elastico fino a 255 Gpa, peso 100g/m² unidirezionale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,90800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,06261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,78528
Utili di impresa (10%)	€ 6,36933

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.035.015**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete secca in fibra di carbonio termosaldata, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, spessore inferiore a 1 mm, sezione del rinforzo 0,56 mm2 ogni cm di rete per ciascuna delle due direzioni, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 015 maglia 10x10 mm, tensione di rottura 5100 MPa, modulo elastico fino a 255 Gpa, peso 200g/m² unidirezionale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,90800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,06261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,78528
Utili di impresa (10%)	€ 6,36933

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.037.005**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 005 maglia 6x6 mm., tensione di rottura ≥ 80 KN/m, modulo elastico ≥ 60 GPa, peso fino a 250g/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,89600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,93930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,50336
Utili di impresa (10%)	€ 2,53994

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.037.007**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 007 maglia 8x8 mm., tensione di rottura ≥ 80 KN/m, modulo elastico ≥ 85 GPa, peso fino a 300g/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,89600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,93930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,50336
Utili di impresa (10%)	€ 2,53994

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.037.010**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 010 maglia 20x20 mm., tensione di rottura ≥ 1000MPa, modulo elastico ≥ 50 GPa, peso fino a 150g/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,89600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,93930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,50336
Utili di impresa (10%)	€ 2,53994

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.037.020**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 020 maglia 15x15 mm., tensione di rottura ≥ 3100MPa, modulo elastico ≥ 85 GPa, peso fino a 200g/m con acciaio inox

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,32622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,34826
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17220
Utili di impresa (10%)	€ 0,84984

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.037.025**
Voce: 037 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 025 maglia 15x15 mm., tensione di rottura ≥ 3100MPa, modulo elastico ≥ 85 GPa, peso fino a 400g/m con acciaio inox

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,49855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,67215
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,83977
Utili di impresa (10%)	€ 1,33383

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.040.001**
Voce: 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 001 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 3 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,75%
Prezzo	€ 0,51040
Scostamento % su anno 2023/1	+21,76%
Spese generali (16%)	€ 0,06400
Utili di impresa (10%)	€ 0,04640

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.040.002**
Voce: 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 002 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 4 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,92%
Prezzo	€ 0,58696
Scostamento % su anno 2023/1	-5,92%
Spese generali (16%)	€ 0,07360
Utili di impresa (10%)	€ 0,05336

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.040.003**
Voce: 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 003 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 6 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,98%
Prezzo	€ 1,00804
Scostamento % su anno 2023/1	-6,98%
Spese generali (16%)	€ 0,12640
Utili di impresa (10%)	€ 0,09164

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.040.004**
Voce: 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 004 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 8 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,52500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,8%
Prezzo	€ 1,94590
Scostamento % su anno 2023/1	-3,8%
Spese generali (16%)	€ 0,24400
Utili di impresa (10%)	€ 0,17690

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.040.005**
Voce: 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 005 modulo elastico a trazione ≥ 90000 N/mm², resistenza a trazione singola barra ≥ 5,8 kN; maglia 66x66 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,45332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,76%
Prezzo	€ 26,09844
Scostamento % su anno 2023/1	+45,76%
Spese generali (16%)	€ 3,27253
Utili di impresa (10%)	€ 2,37259

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.040.006**
Voce: 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 006 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 12 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 3,75144
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 0,47040
Utili di impresa (10%)	€ 0,34104

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.040.007**
Voce: 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 007 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 14 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,08%
Prezzo	€ 5,43576
Scostamento % su anno 2023/1	+13,08%
Spese generali (16%)	€ 0,68160
Utili di impresa (10%)	€ 0,49416

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.040.008**
Voce: 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 008 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 16 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,69000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,09%
Prezzo	€ 7,26044
Scostamento % su anno 2023/1	+18,09%
Spese generali (16%)	€ 0,91040
Utili di impresa (10%)	€ 0,66004

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.040.009**
Voce: 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 009 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 18 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,76%
Prezzo	€ 8,35780
Scostamento % su anno 2023/1	+15,76%
Spese generali (16%)	€ 1,04800
Utili di impresa (10%)	€ 0,75980

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.040.010**

Voce: 040 +9,65% su anno 2023/1 +9,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 010 per consolidamenti pavimenti, solai, volte, modulo elastico a trazione ≥ 90000 N/mm², resistenza a trazione singola barra ≥ 5,8 kN; maglia 99x99 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65614**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,42523
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,18498
Utili di impresa (10%)	€ 1,58411

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.001**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 001 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 3 mm, modulo elastico a trazione fino a 25.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,25 kN, maglia 33 x 33 mm (u.m. aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,10254**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,58285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,33641
Utili di impresa (10%)	€ 3,14390

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.002**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 002 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fbra di vetro AR spessore 3 mm, modulo elastico a trazione fino a 25.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,25 kN, maglia 66 x 66 mm (u.m. aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,52320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,80760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,48371
Utili di impresa (10%)	€ 1,80069

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.003**
Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 003 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 3 mm, modulo elastico a trazione fino a 25.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,25 kN, maglia 99 x 99 mm (u.m. aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,26575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,65110
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96252
Utili di impresa (10%)	€ 1,42283

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.010**
Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 010 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,43 kN, maglia 66 x 66 mm (u.m. aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,71585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,53743
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,95454
Utili di impresa (10%)	€ 2,86704

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.013**
Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 013 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,43 kN, maglia 99 x 99 mm (u.m. aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,88252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,09409
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,02120
Utili di impresa (10%)	€ 2,19037

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.015**
Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 015 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di carbonio spessore fino a 8 mm2, modulo elastico a trazione fino a 90.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,26 kN, maglia 66 x 66 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,44719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,74661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,23155
Utili di impresa (10%)	€ 3,06787

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.018**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 018 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di carbonio spessore fino a 8 mm2, modulo elastico a trazione fino a 90.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,26 kN, maglia 99x99 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,54907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,39261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80785
Utili di impresa (10%)	€ 2,03569

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.029**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 029 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 15 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48500**
Prezzo	€ 1,89486
Spese generali (16%)	€ 0,23760
Utili di impresa (10%)	€ 0,17226

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.030**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 030 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,05638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,89994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,48902
Utili di impresa (10%)	€ 0,35454

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.033**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 033
Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,31138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,05332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,00982
Utili di impresa (10%)	€ 0,73212

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.035**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 035
Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,52963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,15981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,52474
Utili di impresa (10%)	€ 1,10544

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.037**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 037
Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,16488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,97039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,62638
Utili di impresa (10%)	€ 1,17913

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.041**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 041
Connettore a fiocco fibra di vetro AR unidirezionali per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature o tufo, in opera con resina epossidica bicomponente (esclusa da computare a parte), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=74 GPa, allungamento a rottura >=1,8%, diametro 6 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,58%
Prezzo	€ 10,01360
Scostamento % su anno 2023/1	+8,58%
Spese generali (16%)	€ 1,25562
Utili di impresa (10%)	€ 0,91033

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.042**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 042
Connettore a fiocco fibra di vetro AR unidirezionali per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature o tufo, in opera con resina epossidica bicomponente (esclusa da computare a parte), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=74 GPa, allungamento a rottura >=1,8%, diametro 8 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,01360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,25562
Utili di impresa (10%)	€ 0,91033

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.044**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 044
Connettore a fiocco fibra di vetro AR unidirezionali per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature o tufo, in opera con resina epossidica bicomponente (esclusa da computare a parte), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=74 GPa, allungamento a rottura >=1,8%, diametro 10 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,72322
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,34460
Utili di impresa (10%)	€ 0,97484

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.052**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 052 Connettore a fiocco in fibra di carbonio ad alta tenacità, in opera con resina epossidica bicomponente (esclusa da computare a parte) per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature e tufo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=245 GPa, allungamento a rottura >=1,5%, diametro 8 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,62135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,82885
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,85942
Utili di impresa (10%)	€ 1,34808

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.054**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 054 Connettore a fiocco in fibra di carbonio ad alta tenacità, in opera con resina epossidica bicomponente (esclusa da computare a parte) per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature e tufo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=245 GPa, allungamento a rottura >=1,5%, diametro 10 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,02728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,62280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,08436
Utili di impresa (10%)	€ 1,51116

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.201**

Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 201 tassello in Nylon con vite in acciaio galvanizzato mutiespansione, completo di rondella diametro esterno 50 mm e spessore 1,5mm, resistenza allo sfilamento per calcestruzzo Rck = 20 Mpa; Ø8x150mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12231**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,70807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33957
Utili di impresa (10%)	€ 0,24619

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.203**
Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 203 tassello in Nylon con vite in acciaio inox mutiespansione, completo di rondella diametro esterno 50 mm e spessore 1,5mm, resistenza allo sfilamento per calcestruzzo Rck = 25 Mpa; Ø8x100mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,63655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45599
Utili di impresa (10%)	€ 0,33060

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.210**
Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 210 Fazzoletto di rete preformato in fibra di vetro AR maglia 33x33 per ripartizione del carico tra la rete in GFRP e il connettore preformato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,58500**
Prezzo	€ 0,74646
Spese generali (16%)	€ 0,09360
Utili di impresa (10%)	€ 0,06786

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.050.225**
Voce: 050 +0,48% su anno 2023/1 +0,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 225 Ancorante chimico bicomponente vinilestere per ancoraggio e inghisaggio di connettori e barre 400 ml

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,34000**
Prezzo	€ 25,95384
Spese generali (16%)	€ 3,25440
Utili di impresa (10%)	€ 2,35944

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.005**
Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 005 Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 30 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,35445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,38%
Prezzo	€ 18,31628
Scostamento % su anno 2023/1	-39,38%
Spese generali (16%)	€ 2,29671
Utili di impresa (10%)	€ 1,66512

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.007**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 007 Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 50 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,59850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,16%
Prezzo	€ 14,79969
Scostamento % su anno 2023/1	-36,16%
Spese generali (16%)	€ 1,85576
Utili di impresa (10%)	€ 1,34543

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.010**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 010 Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 80 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,08458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,39%
Prezzo	€ 12,86792
Scostamento % su anno 2023/1	-33,39%
Spese generali (16%)	€ 1,61353
Utili di impresa (10%)	€ 1,16981

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.012**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 012 Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 100 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,55935**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,15%
Prezzo	€ 12,19774
Scostamento % su anno 2023/1	-32,15%
Spese generali (16%)	€ 1,52950
Utili di impresa (10%)	€ 1,10889

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.025**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 025 Barra in fibra di vetro ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 800 Mpa, modulo elastico 35.000 Mpa; Diametro 8 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12869**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,02%
Prezzo	€ 6,54421
Scostamento % su anno 2023/1	-6,02%
Spese generali (16%)	€ 0,82059
Utili di impresa (10%)	€ 0,59493

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.027**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 027 Barra in fibra di vetro ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 800 Mpa, modulo elastico 35.000 Mpa; Diametro 10 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,42283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,84%
Prezzo	€ 8,19553
Scostamento % su anno 2023/1	+2,84%
Spese generali (16%)	€ 1,02765
Utili di impresa (10%)	€ 0,74505

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.030**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 030 Barra in fibra di vetro ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 800 Mpa, modulo elastico 35.000 Mpa; Diametro 12 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,04634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,53%
Prezzo	€ 7,71513
Scostamento % su anno 2023/1	-12,53%
Spese generali (16%)	€ 0,96741
Utili di impresa (10%)	€ 0,70138

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.040**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 040 Barra preformata in fibra di carbonio diametro mm. 10 per connessioni trasversali per reti, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico della fibra 245 Gpa(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,30097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,11204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,52816
Utili di impresa (10%)	€ 3,28291

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.052**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 052 Barra in fibra di carbonio ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico 130 Gpa Diametro 8 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,55072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,39%
Prezzo	€ 24,94672
Scostamento % su anno 2023/1	-33,39%
Spese generali (16%)	€ 3,12812
Utili di impresa (10%)	€ 2,26788

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.055**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 055 Barra in fibra di carbonio ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico 130 Gpa; Diametro 10 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,24719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,08%
Prezzo	€ 28,38741
Scostamento % su anno 2023/1	-33,08%
Spese generali (16%)	€ 3,55955
Utili di impresa (10%)	€ 2,58067

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.057**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 057 Barra in fibra di carbonio ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico 130 Gpa; Diametro 12 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,92407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,84%
Prezzo	€ 30,52711
Scostamento % su anno 2023/1	-31,84%
Spese generali (16%)	€ 3,82785
Utili di impresa (10%)	€ 2,77519

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.062**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 062 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; lunghezza mt 1,00 Ø 6 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,86416**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,13867
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,89827
Utili di impresa (10%)	€ 1,37624

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.064**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 064 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; lunghezza mt 1,00 Ø 8 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,34718**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,03100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,13555
Utili di impresa (10%)	€ 1,54827

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.066**

Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 066 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature.
Lunghezza: 1,00 m
Diametro: 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,17832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,91954
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,74853
Utili di impresa (10%)	€ 1,99269

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.068**
Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 068 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature.
Lunghezza: 1,00
Diametro: 12 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,13304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,96576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,38129
Utili di impresa (10%)	€ 2,45143

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.072**
Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 072 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature.
Lunghezza: 1,00 m
Diametro: 6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,80627**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,61%
Prezzo	€ 15,06480
Scostamento % su anno 2023/1	-12,61%
Spese generali (16%)	€ 1,88900
Utili di impresa (10%)	€ 1,36953

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.074**
Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 074 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature.
Lunghezza: 1,00 m
Diametro: 8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,46828**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,23%
Prezzo	€ 17,18552
Scostamento % su anno 2023/1	-14,23%
Spese generali (16%)	€ 2,15492
Utili di impresa (10%)	€ 1,56232

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.076**
Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 076 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o

chiodature.
Lunghezza: 1,00 m
Diametro: 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,12067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,66%
Prezzo	€ 20,56998
Scostamento % su anno 2023/1	-5,66%
Spese generali (16%)	€ 2,57931
Utili di impresa (10%)	€ 1,87000

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.070.078**
Voce: 070 -15,93% su anno 2023/1 -15,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
BARRE.
PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARAMATO.
Provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 078 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature.
Lunghezza: 1,00 m
Diametro: 12 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,63960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,99%
Prezzo	€ 30,16413
Scostamento % su anno 2023/1	-14,99%
Spese generali (16%)	€ 3,78234
Utili di impresa (10%)	€ 2,74219

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.007**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 007 portata verticale massima (SLC) fino a 1500 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.802,96076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.128,57793
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 768,47372
Utili di impresa (10%)	€ 557,14345

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.009**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 009 portata verticale massima (SLC) fino a 1500 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.964,29310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.886,43800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.114,28690
Utili di impresa (10%)	€ 807,85800

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.012**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica

Articolo: 012 portata verticale massima (SLC) da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento fino a+/- 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.086,88035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.214,85933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 653,90086
Utili di impresa (10%)	€ 474,07812

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.015**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica

Articolo: 015 portata verticale massima (SLC)da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.495,56838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.736,34525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 719,29094
Utili di impresa (10%)	€ 521,48593

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.017**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica

Articolo: 017 portata verticale massima (SLC) da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.619,46048**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.170,43158
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 899,11368
Utili di impresa (10%)	€ 651,85742

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.019**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 019 portata verticale massima (SLC) da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.148,21769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.397,12577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.303,71483
Utili di impresa (10%)	€ 945,19325

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.022**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 022 portata verticale massima (SLC) da 3001 fino a 4500 kN e scorrimento fino a+/- 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.960,60588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.329,73310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 793,69694
Utili di impresa (10%)	€ 575,43028

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.025**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 025 portata verticale massima (SLC)da 3001 fino a 4500 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.456,66647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.962,70642
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 873,06664
Utili di impresa (10%)	€ 632,97331

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.027**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 027 portata verticale massima (SLC) da 3001 fino a 4500 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.820,83309**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.703,38302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.091,33329
Utili di impresa (10%)	€ 791,21664

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.029**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica

Articolo: 029 portata verticale massima (SLC) da 3001 fino a 4500 kN kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.890,20798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12.619,90539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.582,43328
Utili di impresa (10%)	€ 1.147,26413

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.032**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica

Articolo: 032 portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.266,47978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.996,02819
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.002,63676
Utili di impresa (10%)	€ 726,91165

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.035**

Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica

Articolo: 035 portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.893,12776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.795,63102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.102,90044
Utili di impresa (10%)	€ 799,60282

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.037**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 037 portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.616,40970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.994,53878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.378,62555
Utili di impresa (10%)	€ 999,50353

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.039**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 039 portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.493,79406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15.942,08122
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.999,00705
Utili di impresa (10%)	€ 1.449,28011

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.042**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 042 portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,48128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18574
Utili di impresa (10%)	€ 0,13466

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.045**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 045 portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,27697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,62942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20432
Utili di impresa (10%)	€ 0,14813

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.047**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 047 portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,03678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25540
Utili di impresa (10%)	€ 0,18516

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.110.049**
Voce: 110 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 049 portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,95330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37032
Utili di impresa (10%)	€ 0,26848

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.115.002**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo: 002 volume isolatore compreso fra 1 e 15 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,19109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 92,11583
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,55057
Utili di impresa (10%)	€ 8,37417

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.115.004**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo: 004 volume isolatore compreso fra 15,01 e 25 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,23477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,55156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,35756
Utili di impresa (10%)	€ 8,95923

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.115.006**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo: 006 volume isolatore compreso fra 25,01 e 35 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,19585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,22591
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,19134
Utili di impresa (10%)	€ 8,83872

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.115.008**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo: 008 volume isolatore compreso fra 35,01 e 60 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,79768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,71784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,12763
Utili di impresa (10%)	€ 8,79253

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.115.010**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza

orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.

Articolo: 010 volume isolatore compreso fra 60,01 e 100 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,13062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,59067
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,86090
Utili di impresa (10%)	€ 8,59915

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.115.012**

Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.

Articolo: 012 volume isolatore compreso fra 100,01 e 120 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,30958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,88702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,76953
Utili di impresa (10%)	€ 7,80791

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.115.014**

Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.

Articolo: 014 volume isolatore compreso fra 120,01 e 180 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,40438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,90399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,14470
Utili di impresa (10%)	€ 7,35491

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.115.016**

Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.

Articolo: 016 volume isolatore superiore a 180,01 dm3 %

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,97705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,53072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,59633
Utili di impresa (10%)	€ 6,95734

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.120.010**

Voce: 120 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

DISSIPATORI FLUIDODINAMICI - HIFLUID VDD-VSD, viscoelastico per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, atto ad assorbire energia dalle forze di origine sismica e con precarico tale da permettere, dopo l'evento sismico, il riposizionamento della struttura nella posizione originaria senza l'ausilio di attrezzi esterni. Il dispsitivo deve costruito in modo che le caratteristiche meccaniche e la prestazione rimangano invariate dopo l'evento sismico, dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno
essere protette in conformità alla EN 1337-9.

Articolo: 010 per dispositivi fino a 3000 kN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,99302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,51109
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,19888
Utili di impresa (10%)	€ 2,31919

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.130.002**

Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica

Articolo: 002 per un carico fino a 500 kN con corsa fino ad un massimo di 50 mm (+/- 5 mm)

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,77860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,85750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,36458
Utili di impresa (10%)	€ 1,71432

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.130.004**

Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica

Articolo: 004 - per un carico da 501 a 1500 kN con corsa fino ad un massimo di 50 mm (+/- 5 mm)

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,29232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,96100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,12677
Utili di impresa (10%)	€ 1,54191

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.130.006**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 006 - per un carico da 1501 a 3000 kN con corsa fino ad un massimo di 50 mm (+/- 5 mm)

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,47150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,63763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,83544
Utili di impresa (10%)	€ 1,33069

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.130.012**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 012 per un carico fino a 500 kN per corsa da +/- 51 a +/- 100 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,66532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,98895
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50645
Utili di impresa (10%)	€ 1,81718

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.130.014**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 014 per un carico da 501 a 1500 kN per corsa da +/- 51 a +/- 100 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08986**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,97866
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25438
Utili di impresa (10%)	€ 1,63442

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.130.016**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 016 per un carico da 1501 a 3000 kN per corsa da +/- 51 a +/- 100 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,51590
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,94557
Utili di impresa (10%)	€ 1,41054

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.130.022**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 022 per un carico fino a 500 kN per corsa da +/- 101 a +/- 200 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,25646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,74324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60103
Utili di impresa (10%)	€ 1,88575

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.130.024**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 024 per un carico da 501 a 1500 kN per corsa da +/- 101 a +/- 200 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,62156**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,65711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,33945
Utili di impresa (10%)	€ 1,69610

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.130.026**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 026 per un carico da 1501 a 3000 kN per corsa da +/- 101 a +/- 200 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,10139
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,01898
Utili di impresa (10%)	€ 1,46376

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.130.032**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 032 per un carico fino a 500 kN per corsa da +/- 201 a +/- 300 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,73432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,62899
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,83749
Utili di impresa (10%)	€ 2,05718

Codice regionale: **TOS24_PR.P40.130.034**
Voce: 130 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 034 per un carico da 501 a 1500 kN per corsa da +/- 201 a +/- 300 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,95079**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,35321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,55213
Utili di impresa (10%)	€ 1,85029

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P45** +25,44% su anno 2023/1 +25,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.001.001**
Voce: 001 +49,46% su anno 2023/1 +49,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 001 Terriccio universale in sacchi da 80 l

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,04013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,98%
Prezzo	€ 0,05121
Scostamento % su anno 2023/1	-32,98%
Spese generali (16%)	€ 0,00642
Utili di impresa (10%)	€ 0,00466

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.001.002**
Voce: 001 +49,46% su anno 2023/1 +49,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 002 Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+319,05%
Prezzo	€ 56,14400
Scostamento % su anno 2023/1	+319,05%
Spese generali (16%)	€ 7,04000
Utili di impresa (10%)	€ 5,10400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.001.010**
Voce: 001 +49,46% su anno 2023/1 +49,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 010 Concime chimico granulare N-P-K con microelementi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13280
Utili di impresa (10%)	€ 0,09628

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.001.011**
Voce: 001 +49,46% su anno 2023/1 +49,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 011 Concime chimico granulare N-P-K a lenta cessione

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.001.012**
Voce: 001 +49,46% su anno 2023/1 +49,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 012 concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,12250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,75%
Prezzo	€ 0,15631
Scostamento % su anno 2023/1	-38,75%
Spese generali (16%)	€ 0,01960
Utili di impresa (10%)	€ 0,01421

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.002.001**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Semi e tappeti erbosi
Articolo: 001 Miscela di sementi per prato rustico

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12736**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26651
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66038
Utili di impresa (10%)	€ 0,47877

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.002.002**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Semi e tappeti erbosi
Articolo: 002 Miscela di sementi per prato ornamentale

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,38353
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67505
Utili di impresa (10%)	€ 0,48941

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.002.003**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Semi e tappeti erbosi
Articolo: 003 Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58595**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,85167
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73375
Utili di impresa (10%)	€ 0,53197

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.002.004**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Semi e tappeti erbosi
Articolo: 004 Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,22920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,60446
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,95667
Utili di impresa (10%)	€ 1,41859

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.001**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 001 Abelia, C, specie grandiflora, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,38000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 8,14088
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,02080
Utili di impresa (10%)	€ 0,74008

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.002**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 002 Abelia, C, specie grandiflora, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,15%
Prezzo	€ 9,55724
Scostamento % su anno 2023/1	+10,15%
Spese generali (16%)	€ 1,19840
Utili di impresa (10%)	€ 0,86884

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.003**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 003 Abelia C, specie grandiflora, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,72%
Prezzo	€ 20,73500
Scostamento % su anno 2023/1	-9,72%
Spese generali (16%)	€ 2,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,88500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.004**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 004 Abelia, C, specie grandiflora, Clt 15-18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,76%
Prezzo	€ 52,76260
Scostamento % su anno 2023/1	+11,76%
Spese generali (16%)	€ 6,61600
Utili di impresa (10%)	€ 4,79660

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.009**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 009 Abies A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 80/100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,86%
Prezzo	€ 146,74000
Scostamento % su anno 2023/1	-17,86%
Spese generali (16%)	€ 18,40000
Utili di impresa (10%)	€ 13,34000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.010**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 010 Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 125/150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,35%
Prezzo	€ 274,02100
Scostamento % su anno 2023/1	-12,35%
Spese generali (16%)	€ 34,36000
Utili di impresa (10%)	€ 24,91100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.011**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 011 Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 150/175 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,12%
Prezzo	€ 382,48100
Scostamento % su anno 2023/1	-13,12%
Spese generali (16%)	€ 47,96000
Utili di impresa (10%)	€ 34,77100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.012**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 012 Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 175/200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,57%
Prezzo	€ 542,93800
Scostamento % su anno 2023/1	-16,57%
Spese generali (16%)	€ 68,08000
Utili di impresa (10%)	€ 49,35800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.013**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 013 Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 200/250 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,32%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,32%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.014**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 014 Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 250/300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 640,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,03%
Prezzo	€ 816,64000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,03%
Spese generali (16%)	€ 102,40000
Utili di impresa (10%)	€ 74,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.015**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 015 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 80/100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 50,52960
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.016**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 016 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 100/125 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,05%
Prezzo	€ 69,60580
Scostamento % su anno 2023/1	+33,05%
Spese generali (16%)	€ 8,72800
Utili di impresa (10%)	€ 6,32780

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.017**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 017 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 125/150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 94,74300
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 11,88000
Utili di impresa (10%)	€ 8,61300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.018**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 018 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 150/175 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,01%
Prezzo	€ 137,10620
Scostamento % su anno 2023/1	+36,01%
Spese generali (16%)	€ 17,19200
Utili di impresa (10%)	€ 12,46420

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.019**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 019 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 175/200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,89%
Prezzo	€ 181,76620
Scostamento % su anno 2023/1	+43,89%
Spese generali (16%)	€ 22,79200
Utili di impresa (10%)	€ 16,52420

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.020**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 020 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 200/250 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,11%
Prezzo	€ 252,07380
Scostamento % su anno 2023/1	+40,11%
Spese generali (16%)	€ 31,60800
Utili di impresa (10%)	€ 22,91580

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.021**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 021 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 250/300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,87%
Prezzo	€ 457,44600
Scostamento % su anno 2023/1	+55,87%
Spese generali (16%)	€ 57,36000
Utili di impresa (10%)	€ 41,58600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.022**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 022 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 80/100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,46%
Prezzo	€ 94,10500
Scostamento % su anno 2023/1	+13,46%
Spese generali (16%)	€ 11,80000
Utili di impresa (10%)	€ 8,55500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.023**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 023 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 100/125 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,99%
Prezzo	€ 129,45020
Scostamento % su anno 2023/1	+13,99%
Spese generali (16%)	€ 16,23200
Utili di impresa (10%)	€ 11,76820

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.024**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 024 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 125/150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 191,91040
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 24,06400
Utili di impresa (10%)	€ 17,44640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.025**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 025 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 150/175 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,89%
Prezzo	€ 273,70200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,89%
Spese generali (16%)	€ 34,32000
Utili di impresa (10%)	€ 24,88200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.026**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 026 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 175/200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,72%
Prezzo	€ 370,99700
Scostamento % su anno 2023/1	+9,72%
Spese generali (16%)	€ 46,52000
Utili di impresa (10%)	€ 33,72700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.027**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 027 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 200/225 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 396,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,67%
Prezzo	€ 505,61500
Scostamento % su anno 2023/1	+5,67%
Spese generali (16%)	€ 63,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,96500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.028**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 028 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 225/250 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,97%
Prezzo	€ 688,08300
Scostamento % su anno 2023/1	+23,97%
Spese generali (16%)	€ 86,28000
Utili di impresa (10%)	€ 62,55300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.029**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 029 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 250/300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,65%
Prezzo	€ 811,85500
Scostamento % su anno 2023/1	+10,65%
Spese generali (16%)	€ 101,80000
Utili di impresa (10%)	€ 73,80500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.030**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 030 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 300/350 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 810,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,15%
Prezzo	€ 1.034,19800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,15%
Spese generali (16%)	€ 129,68000
Utili di impresa (10%)	€ 94,01800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.031**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 031 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 350/400 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.039,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,8%
Prezzo	€ 1.326,40200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,8%
Spese generali (16%)	€ 166,32000
Utili di impresa (10%)	€ 120,58200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.032**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 032 Abutilon, C ,spp, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,01500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,79%
Prezzo	€ 10,22714
Scostamento % su anno 2023/1	+9,79%
Spese generali (16%)	€ 1,28240
Utili di impresa (10%)	€ 0,92974

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.033**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 033 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.125/150,clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,5%
Prezzo	€ 25,00960
Scostamento % su anno 2023/1	+22,5%
Spese generali (16%)	€ 3,13600
Utili di impresa (10%)	€ 2,27360

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.034**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 034 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.150/175,clt 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,28750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,05%
Prezzo	€ 27,16285
Scostamento % su anno 2023/1	+11,05%
Spese generali (16%)	€ 3,40600
Utili di impresa (10%)	€ 2,46935

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.035**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 035 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.175/200,clt 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,82%
Prezzo	€ 38,40760
Scostamento % su anno 2023/1	+36,82%
Spese generali (16%)	€ 4,81600
Utili di impresa (10%)	€ 3,49160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.036**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 036 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.200/250,clt 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,98%
Prezzo	€ 98,37960
Scostamento % su anno 2023/1	-5,98%
Spese generali (16%)	€ 12,33600
Utili di impresa (10%)	€ 8,94360

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.037**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 037 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.250/300,clt 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,24900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+103,6%
Prezzo	€ 103,67372
Scostamento % su anno 2023/1	+103,6%
Spese generali (16%)	€ 12,99984
Utili di impresa (10%)	€ 9,42488

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.038**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 038 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,87%
Prezzo	€ 136,02160
Scostamento % su anno 2023/1	+15,87%
Spese generali (16%)	€ 17,05600
Utili di impresa (10%)	€ 12,36560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.039**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 039 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,55%
Prezzo	€ 161,86060
Scostamento % su anno 2023/1	+18,55%
Spese generali (16%)	€ 20,29600
Utili di impresa (10%)	€ 14,71460

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.040**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 040 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,97%
Prezzo	€ 198,92840
Scostamento % su anno 2023/1	+12,97%
Spese generali (16%)	€ 24,94400
Utili di impresa (10%)	€ 18,08440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.041**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 041 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,16%
Prezzo	€ 286,46200
Scostamento % su anno 2023/1	+18,16%
Spese generali (16%)	€ 35,92000
Utili di impresa (10%)	€ 26,04200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.042**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 042 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,61%
Prezzo	€ 372,91100
Scostamento % su anno 2023/1	+14,61%
Spese generali (16%)	€ 46,76000
Utili di impresa (10%)	€ 33,90100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.043**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 043 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 450,74700
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 56,52000
Utili di impresa (10%)	€ 40,97700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.044**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 044 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 447,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 571,32900
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 71,64000
Utili di impresa (10%)	€ 51,93900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.045**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 045 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 107,18400
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.046**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 046 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 139,65820
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 17,51200
Utili di impresa (10%)	€ 12,69620

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.047**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 047 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,31%
Prezzo	€ 204,67040
Scostamento % su anno 2023/1	+25,31%
Spese generali (16%)	€ 25,66400
Utili di impresa (10%)	€ 18,60640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.048**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 048 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,43%
Prezzo	€ 282,31500
Scostamento % su anno 2023/1	+26,43%
Spese generali (16%)	€ 35,40000
Utili di impresa (10%)	€ 25,66500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.049**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 049 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,7%
Prezzo	€ 349,94300
Scostamento % su anno 2023/1	+16,7%
Spese generali (16%)	€ 43,88000
Utili di impresa (10%)	€ 31,81300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.050**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 050 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,38%
Prezzo	€ 437,34900
Scostamento % su anno 2023/1	+12,38%
Spese generali (16%)	€ 54,84000
Utili di impresa (10%)	€ 39,75900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.051**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 051 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 150/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,39900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+78,84%
Prezzo	€ 63,03312
Scostamento % su anno 2023/1	+78,84%
Spese generali (16%)	€ 7,90384
Utili di impresa (10%)	€ 5,73028

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.052**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 052 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,52%
Prezzo	€ 94,55160
Scostamento % su anno 2023/1	+19,52%
Spese generali (16%)	€ 11,85600
Utili di impresa (10%)	€ 8,59560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.053**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 053 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,77%
Prezzo	€ 136,91480
Scostamento % su anno 2023/1	+24,77%
Spese generali (16%)	€ 17,16800
Utili di impresa (10%)	€ 12,44680

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.054**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 054 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,34%
Prezzo	€ 219,53580
Scostamento % su anno 2023/1	+31,34%
Spese generali (16%)	€ 27,52800
Utili di impresa (10%)	€ 19,95780

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.055**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 055 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,52%
Prezzo	€ 283,65480
Scostamento % su anno 2023/1	+19,52%
Spese generali (16%)	€ 35,56800
Utili di impresa (10%)	€ 25,78680

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.056**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 056 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 400/450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 449,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,36%
Prezzo	€ 573,88100
Scostamento % su anno 2023/1	+30,36%
Spese generali (16%)	€ 71,96000
Utili di impresa (10%)	€ 52,17100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.057**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 057 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,17%
Prezzo	€ 134,10760
Scostamento % su anno 2023/1	+28,17%
Spese generali (16%)	€ 16,81600
Utili di impresa (10%)	€ 12,19160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.058**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 058 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,12%
Prezzo	€ 138,95640
Scostamento % su anno 2023/1	+11,12%
Spese generali (16%)	€ 17,42400
Utili di impresa (10%)	€ 12,63240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.059**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 059 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,31%
Prezzo	€ 234,33740
Scostamento % su anno 2023/1	+49,31%
Spese generali (16%)	€ 29,38400
Utili di impresa (10%)	€ 21,30340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.060**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 060 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,45%
Prezzo	€ 337,88480
Scostamento % su anno 2023/1	+50,45%
Spese generali (16%)	€ 42,36800
Utili di impresa (10%)	€ 30,71680

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.061**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 061 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,85%
Prezzo	€ 318,74480
Scostamento % su anno 2023/1	+5,85%
Spese generali (16%)	€ 39,96800
Utili di impresa (10%)	€ 28,97680

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.062**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 062 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 396,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,75%
Prezzo	€ 505,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+23,75%
Spese generali (16%)	€ 63,36000
Utili di impresa (10%)	€ 45,93600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.063**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 063 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+170,81%
Prezzo	€ 680,10800
Scostamento % su anno 2023/1	+170,81%
Spese generali (16%)	€ 85,28000
Utili di impresa (10%)	€ 61,82800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.064**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 064 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,19%
Prezzo	€ 377,69600
Scostamento % su anno 2023/1	-47,19%
Spese generali (16%)	€ 47,36000
Utili di impresa (10%)	€ 34,33600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.065**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 065 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,00000**
Prezzo	€ 1.212,20000
Spese generali (16%)	€ 152,00000
Utili di impresa (10%)	€ 110,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.066**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 066 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, h. 400/450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,00000**
Prezzo	€ 663,52000
Spese generali (16%)	€ 83,20000
Utili di impresa (10%)	€ 60,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.067**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 067 Actinidia, F, specie chinensis, nome comune kiwi, Clt 5-7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.068**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 068 Actinidia, F, specie chinensis, nome comune kiwi, Clt 10-12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,94%
Prezzo	€ 46,82920
Scostamento % su anno 2023/1	+7,94%
Spese generali (16%)	€ 5,87200
Utili di impresa (10%)	€ 4,25720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.070**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 070 Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,21%
Prezzo	€ 168,75100
Scostamento % su anno 2023/1	+39,21%
Spese generali (16%)	€ 21,16000
Utili di impresa (10%)	€ 15,34100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.071**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 071 Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,28%
Prezzo	€ 191,08100
Scostamento % su anno 2023/1	+3,28%
Spese generali (16%)	€ 23,96000
Utili di impresa (10%)	€ 17,37100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.072**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 072 Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 254,56200
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 31,92000
Utili di impresa (10%)	€ 23,14200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.073**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 073 Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,14%
Prezzo	€ 305,92100
Scostamento % su anno 2023/1	-2,14%
Spese generali (16%)	€ 38,36000
Utili di impresa (10%)	€ 27,81100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.074**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 074 Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,76%
Prezzo	€ 439,26300
Scostamento % su anno 2023/1	+2,76%
Spese generali (16%)	€ 55,08000
Utili di impresa (10%)	€ 39,93300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.075**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 075 Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,03%
Prezzo	€ 613,43700
Scostamento % su anno 2023/1	+8,03%
Spese generali (16%)	€ 76,92000
Utili di impresa (10%)	€ 55,76700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.076**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 076 Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 557,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,59%
Prezzo	€ 710,73200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,59%
Spese generali (16%)	€ 89,12000
Utili di impresa (10%)	€ 64,61200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.077**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 077 Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 25/30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 837,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,31%
Prezzo	€ 1.068,33100
Scostamento % su anno 2023/1	+5,31%
Spese generali (16%)	€ 133,96000
Utili di impresa (10%)	€ 97,12100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.078**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 078 Agave, C, specie americana, Clt 2-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,97500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,17%
Prezzo	€ 20,38410
Scostamento % su anno 2023/1	+10,17%
Spese generali (16%)	€ 2,55600
Utili di impresa (10%)	€ 1,85310

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.079**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 079 Agave, C, specie americana, Clt 7/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,25%
Prezzo	€ 40,32160
Scostamento % su anno 2023/1	-1,25%
Spese generali (16%)	€ 5,05600
Utili di impresa (10%)	€ 3,66560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.080**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 080 Agave, C, specie americana, Clt 15/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,36%
Prezzo	€ 78,15500
Scostamento % su anno 2023/1	+11,36%
Spese generali (16%)	€ 9,80000
Utili di impresa (10%)	€ 7,10500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.081**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 081 Akebia, R, specie quinata, h. 100/150, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 19,65040
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,78640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.082**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 082 Akebia, R, specie quinata, h. 150/200, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,68%
Prezzo	€ 17,28980
Scostamento % su anno 2023/1	-28,68%
Spese generali (16%)	€ 2,16800
Utili di impresa (10%)	€ 1,57180

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.083**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 083 Akebia, R, specie quinata, h. 200/250, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 45,42560
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 5,69600
Utili di impresa (10%)	€ 4,12960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.084**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 084 Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,61%
Prezzo	€ 146,03820
Scostamento % su anno 2023/1	+15,61%
Spese generali (16%)	€ 18,31200
Utili di impresa (10%)	€ 13,27620

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.085**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 085 Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,96%
Prezzo	€ 203,20300
Scostamento % su anno 2023/1	+17,96%
Spese generali (16%)	€ 25,48000
Utili di impresa (10%)	€ 18,47300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.086**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 086 Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,53%
Prezzo	€ 280,08200
Scostamento % su anno 2023/1	+15,53%
Spese generali (16%)	€ 35,12000
Utili di impresa (10%)	€ 25,46200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.087**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 087 Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,82%
Prezzo	€ 370,35900
Scostamento % su anno 2023/1	+13,82%
Spese generali (16%)	€ 46,44000
Utili di impresa (10%)	€ 33,66900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.088**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 088 Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 384,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,52%
Prezzo	€ 490,94100
Scostamento % su anno 2023/1	+11,52%
Spese generali (16%)	€ 61,56000
Utili di impresa (10%)	€ 44,63100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.089**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 089 Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 491,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,75%
Prezzo	€ 627,47300
Scostamento % su anno 2023/1	+5,75%
Spese generali (16%)	€ 78,68000
Utili di impresa (10%)	€ 57,04300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.090**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 090 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,91%
Prezzo	€ 165,94380
Scostamento % su anno 2023/1	+42,91%
Spese generali (16%)	€ 20,80800
Utili di impresa (10%)	€ 15,08580

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.091**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 091 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,86%
Prezzo	€ 211,30560
Scostamento % su anno 2023/1	+47,86%
Spese generali (16%)	€ 26,49600
Utili di impresa (10%)	€ 19,20960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.092**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 092 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,65%
Prezzo	€ 307,83500
Scostamento % su anno 2023/1	+55,65%
Spese generali (16%)	€ 38,60000
Utili di impresa (10%)	€ 27,98500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.093**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 093 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,53%
Prezzo	€ 282,76160
Scostamento % su anno 2023/1	+4,53%
Spese generali (16%)	€ 35,45600
Utili di impresa (10%)	€ 25,70560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.094**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 094 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 364,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,98%
Prezzo	€ 465,42100
Scostamento % su anno 2023/1	+27,98%
Spese generali (16%)	€ 58,36000
Utili di impresa (10%)	€ 42,31100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.095**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 095 Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 464,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,87%
Prezzo	€ 592,38300
Scostamento % su anno 2023/1	+11,87%
Spese generali (16%)	€ 74,28000
Utili di impresa (10%)	€ 53,85300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.096**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 096 Amelanchier, C, specie canadensis, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 69,22300
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 8,68000
Utili di impresa (10%)	€ 6,29300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.097**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 097 Amelanchier, C, specie canadensis, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,1%
Prezzo	€ 116,24360
Scostamento % su anno 2023/1	+11,1%
Spese generali (16%)	€ 14,57600
Utili di impresa (10%)	€ 10,56760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.098**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 098 Amelanchier, C, specie canadensis, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 171,49440
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 21,50400
Utili di impresa (10%)	€ 15,59040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.099**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 099 Aralia, C, specie sieboldii, h. 50/60, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 23,86120
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,99200
Utili di impresa (10%)	€ 2,16920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.100**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 100 Aralia, C, specie sieboldii, h. 60/80, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,16%
Prezzo	€ 35,70248
Scostamento % su anno 2023/1	+10,16%
Spese generali (16%)	€ 4,47680
Utili di impresa (10%)	€ 3,24568

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.101**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 101 Aralia, C, specie sieboldii, h. 80/100, Clt 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,32%
Prezzo	€ 51,10380
Scostamento % su anno 2023/1	-2,32%
Spese generali (16%)	€ 6,40800
Utili di impresa (10%)	€ 4,64580

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.102**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 102 Aralia, C, specie sieboldii, h. 100/125, Clt. 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,08%
Prezzo	€ 96,52940
Scostamento % su anno 2023/1	+20,08%
Spese generali (16%)	€ 12,10400
Utili di impresa (10%)	€ 8,77540

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.103**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 103 Aralia, C, specie sieboldii, h. 125/150, Clt 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,35%
Prezzo	€ 128,36560
Scostamento % su anno 2023/1	+9,35%
Spese generali (16%)	€ 16,09600
Utili di impresa (10%)	€ 11,66960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.104**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 104 Araucaria, A, specie araucana, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 455,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,24%
Prezzo	€ 580,89900
Scostamento % su anno 2023/1	+28,24%
Spese generali (16%)	€ 72,84000
Utili di impresa (10%)	€ 52,80900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.105**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 105 Araucaria, A, specie araucana, h. 150/160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,95%
Prezzo	€ 796,73440
Scostamento % su anno 2023/1	+27,95%
Spese generali (16%)	€ 99,90400
Utili di impresa (10%)	€ 72,43040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.106**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 106 Araucaria, A, specie araucana, h. 160/180

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,88%
Prezzo	€ 957,95700
Scostamento % su anno 2023/1	+32,88%
Spese generali (16%)	€ 120,12000
Utili di impresa (10%)	€ 87,08700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.107**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 107 Araucaria, A, specie araucana, h. 180/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.116,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,52%
Prezzo	€ 1.424,65400
Scostamento % su anno 2023/1	+34,52%
Spese generali (16%)	€ 178,64000
Utili di impresa (10%)	€ 129,51400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.108**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 108 Araucaria, A, specie araucana, h. 200/220

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.352,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,61%
Prezzo	€ 1.725,79000
Scostamento % su anno 2023/1	+17,61%
Spese generali (16%)	€ 216,40000
Utili di impresa (10%)	€ 156,89000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.109**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 109 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 40-60, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,38%
Prezzo	€ 11,16500
Scostamento % su anno 2023/1	+9,38%
Spese generali (16%)	€ 1,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,01500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.110**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 110 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 60/80, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,06%
Prezzo	€ 22,13860
Scostamento % su anno 2023/1	+2,06%
Spese generali (16%)	€ 2,77600
Utili di impresa (10%)	€ 2,01260

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.111**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 111 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 80/100, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,86%
Prezzo	€ 30,24120
Scostamento % su anno 2023/1	+12,86%
Spese generali (16%)	€ 3,79200
Utili di impresa (10%)	€ 2,74920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.112**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 112 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 100/125, Clt. 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,57%
Prezzo	€ 68,71260
Scostamento % su anno 2023/1	+14,57%
Spese generali (16%)	€ 8,61600
Utili di impresa (10%)	€ 6,24660

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.113**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 113 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,75%
Prezzo	€ 112,47940
Scostamento % su anno 2023/1	+20,75%
Spese generali (16%)	€ 14,10400
Utili di impresa (10%)	€ 10,22540

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.114**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 114 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 150/175, Clt. 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,25%
Prezzo	€ 222,53440
Scostamento % su anno 2023/1	+36,25%
Spese generali (16%)	€ 27,90400
Utili di impresa (10%)	€ 20,23040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.115**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 115 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 175/200, Clt. 110

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,79%
Prezzo	€ 317,08600
Scostamento % su anno 2023/1	+30,79%
Spese generali (16%)	€ 39,76000
Utili di impresa (10%)	€ 28,82600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.116**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 116 Aucuba, C, specie japonica, h. 30/40, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,89000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,92%
Prezzo	€ 12,61964
Scostamento % su anno 2023/1	+0,92%
Spese generali (16%)	€ 1,58240
Utili di impresa (10%)	€ 1,14724

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.117**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 117 Aucuba, C, specie japonica, h. 40/50, Clt 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 20,03320
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 2,51200
Utili di impresa (10%)	€ 1,82120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.118**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 118 Aucuba, C, specie japonica, h. 60/80, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.119**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 119 Aucuba, C, specie japonica, h. 80/100, Clt 18-25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,55%
Prezzo	€ 65,90540
Scostamento % su anno 2023/1	-2,55%
Spese generali (16%)	€ 8,26400
Utili di impresa (10%)	€ 5,99140

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.120**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 120 Aucuba, C, specie japonica, h. 100/125, Clt 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,36%
Prezzo	€ 106,80120
Scostamento % su anno 2023/1	-0,36%
Spese generali (16%)	€ 13,39200
Utili di impresa (10%)	€ 9,70920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.121**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 121 Aucuba, C, specie japonica, h. 125/150, Clt 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,46%
Prezzo	€ 188,21000
Scostamento % su anno 2023/1	+13,46%
Spese generali (16%)	€ 23,60000
Utili di impresa (10%)	€ 17,11000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.122**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 122 Azalea, C, spp., h. 30-40, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.123**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 123 Azalea, C, spp., h. 40-50, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,11%
Prezzo	€ 38,15240
Scostamento % su anno 2023/1	+66,11%
Spese generali (16%)	€ 4,78400
Utili di impresa (10%)	€ 3,46840

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.124**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 124 Azalea, C, spp., h. 50-60, Clt 12-15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,79%
Prezzo	€ 56,33540
Scostamento % su anno 2023/1	+33,79%
Spese generali (16%)	€ 7,06400
Utili di impresa (10%)	€ 5,12140

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.125**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 125 Azalea, C, spp., h. 60/80, Clt Clt 25-35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,38%
Prezzo	€ 97,61400
Scostamento % su anno 2023/1	-4,38%
Spese generali (16%)	€ 12,24000
Utili di impresa (10%)	€ 8,87400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.126**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 126 Azalea, C, spp., h. 80-100, Clt 35-80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,42%
Prezzo	€ 209,90200
Scostamento % su anno 2023/1	-13,42%
Spese generali (16%)	€ 26,32000
Utili di impresa (10%)	€ 19,08200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.127**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 127 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 100/125, Clt 10-12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20%
Prezzo	€ 24,49920
Scostamento % su anno 2023/1	-20%
Spese generali (16%)	€ 3,07200
Utili di impresa (10%)	€ 2,22720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.128**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 128 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 125/150, Clt 12-15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 38,91800
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 4,88000
Utili di impresa (10%)	€ 3,53800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.129**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 129 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 150/200, Clt 18-25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 48,10520
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 6,03200
Utili di impresa (10%)	€ 4,37320

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.130**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 130 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 250/300, Clt 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 96,21040
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 12,06400
Utili di impresa (10%)	€ 8,74640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.131**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 131 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 350/400, Clt 85

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 228,53160
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 28,65600
Utili di impresa (10%)	€ 20,77560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.132**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 132 Banksia, C, spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15%
Prezzo	€ 16,26900
Scostamento % su anno 2023/1	-15%
Spese generali (16%)	€ 2,04000
Utili di impresa (10%)	€ 1,47900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.133**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 133 Banksia, C, spp., Clt 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+92,16%
Prezzo	€ 29,98600
Scostamento % su anno 2023/1	+92,16%
Spese generali (16%)	€ 3,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,72600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.134**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 134 Berberis, C, spp., Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 9,54448
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,19680
Utili di impresa (10%)	€ 0,86768

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.135**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 135 Berberis, C, spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,59%
Prezzo	€ 11,54780
Scostamento % su anno 2023/1	-8,59%
Spese generali (16%)	€ 1,44800
Utili di impresa (10%)	€ 1,04980

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.136**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 136 Berberis, C, spp., Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+121,26%
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	+121,26%
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.137**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 137 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,39900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,35%
Prezzo	€ 63,03312
Scostamento % su anno 2023/1	+36,35%
Spese generali (16%)	€ 7,90384
Utili di impresa (10%)	€ 5,73028

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.138**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 138 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,88%
Prezzo	€ 124,79280
Scostamento % su anno 2023/1	+1,88%
Spese generali (16%)	€ 15,64800
Utili di impresa (10%)	€ 11,34480

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.139**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 139 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 190,44300
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 23,88000
Utili di impresa (10%)	€ 17,31300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.140**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 140 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,56%
Prezzo	€ 239,76040
Scostamento % su anno 2023/1	+5,56%
Spese generali (16%)	€ 30,06400
Utili di impresa (10%)	€ 21,79640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.141**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 141 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,77%
Prezzo	€ 91,29780
Scostamento % su anno 2023/1	+0,77%
Spese generali (16%)	€ 11,44800
Utili di impresa (10%)	€ 8,29980

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.142**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 142 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,93%
Prezzo	€ 140,42380
Scostamento % su anno 2023/1	+20,93%
Spese generali (16%)	€ 17,60800
Utili di impresa (10%)	€ 12,76580

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.143**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 143 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,22%
Prezzo	€ 176,40700
Scostamento % su anno 2023/1	+20,22%
Spese generali (16%)	€ 22,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,03700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.144**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 144 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,05%
Prezzo	€ 254,68960
Scostamento % su anno 2023/1	+16,05%
Spese generali (16%)	€ 31,93600
Utili di impresa (10%)	€ 23,15360

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.145**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 145 Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 311,02500
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 39,00000
Utili di impresa (10%)	€ 28,27500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.146**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 146 Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,24%
Prezzo	€ 87,78880
Scostamento % su anno 2023/1	+4,24%
Spese generali (16%)	€ 11,00800
Utili di impresa (10%)	€ 7,98080

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.147**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 147 Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 128,30180
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 16,08800
Utili di impresa (10%)	€ 11,66380

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.148**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 148 Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,72%
Prezzo	€ 197,46100
Scostamento % su anno 2023/1	+6,72%
Spese generali (16%)	€ 24,76000
Utili di impresa (10%)	€ 17,95100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.149**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 149 Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 253,79640
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 31,82400
Utili di impresa (10%)	€ 23,07240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.150**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 150 Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,01550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,8%
Prezzo	€ 107,20378
Scostamento % su anno 2023/1	+41,8%
Spese generali (16%)	€ 13,44248
Utili di impresa (10%)	€ 9,74580

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.151**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 151 Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,87%
Prezzo	€ 170,02700
Scostamento % su anno 2023/1	+15,87%
Spese generali (16%)	€ 21,32000
Utili di impresa (10%)	€ 15,45700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.152**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 152 Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,9%
Prezzo	€ 230,70080
Scostamento % su anno 2023/1	+15,9%
Spese generali (16%)	€ 28,92800
Utili di impresa (10%)	€ 20,97280

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.153**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 153 Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 325,69900
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 40,84000
Utili di impresa (10%)	€ 29,60900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.154**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 154 Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 366,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,23%
Prezzo	€ 467,65400
Scostamento % su anno 2023/1	+18,23%
Spese generali (16%)	€ 58,64000
Utili di impresa (10%)	€ 42,51400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.155**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 155 Bignonia, R, spp., h. 60/80, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,29400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,94%
Prezzo	€ 10,58314
Scostamento % su anno 2023/1	+7,94%
Spese generali (16%)	€ 1,32704
Utili di impresa (10%)	€ 0,96210

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.156**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 156 Bignonia, R, spp., h.80/100, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,21900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,52%
Prezzo	€ 13,03944
Scostamento % su anno 2023/1	+47,52%
Spese generali (16%)	€ 1,63504
Utili di impresa (10%)	€ 1,18540

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.157**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 157 Bignonia, R, spp., h100/125, Clt 3-5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,29%
Prezzo	€ 21,30920
Scostamento % su anno 2023/1	+19,29%
Spese generali (16%)	€ 2,67200
Utili di impresa (10%)	€ 1,93720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.158**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 158 Bignonia, R, spp., h 150/200, Clt 10-12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,53900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,22%
Prezzo	€ 37,69176
Scostamento % su anno 2023/1	+20,22%
Spese generali (16%)	€ 4,72624
Utili di impresa (10%)	€ 3,42652

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.159**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 159 Bignonia, R, spp., h 200/250, Clt 15-18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,78500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+108,47%
Prezzo	€ 66,07766
Scostamento % su anno 2023/1	+108,47%
Spese generali (16%)	€ 8,28560
Utili di impresa (10%)	€ 6,00706

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.160**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 160 Bougainvillea, R, spp., h. 60/80, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 14,73780
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,84800
Utili di impresa (10%)	€ 1,33980

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.161**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 161 Bougainvillea, R, spp., h. 80/100, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 18,24680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,28800
Utili di impresa (10%)	€ 1,65880

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.162**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 162 Bougainvillea, R, spp., h. 100/125, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,07500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,58%
Prezzo	€ 20,51170
Scostamento % su anno 2023/1	-2,58%
Spese generali (16%)	€ 2,57200
Utili di impresa (10%)	€ 1,86470

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.163**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 163 Bougainvillea, R, spp., h. 150/200, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 45,42560
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 5,69600
Utili di impresa (10%)	€ 4,12960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.164**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 164 Buddleia, C, spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,57%
Prezzo	€ 9,69760
Scostamento % su anno 2023/1	+8,57%
Spese generali (16%)	€ 1,21600
Utili di impresa (10%)	€ 0,88160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.165**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 165 Buddleia, C, spp., Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.166**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 166 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 25/30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,69%
Prezzo	€ 9,34670
Scostamento % su anno 2023/1	+12,69%
Spese generali (16%)	€ 1,17200
Utili di impresa (10%)	€ 0,84970

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.167**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 167 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 30/35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,16%
Prezzo	€ 11,45848
Scostamento % su anno 2023/1	+18,16%
Spese generali (16%)	€ 1,43680
Utili di impresa (10%)	€ 1,04168

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.168**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 168 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 35/40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,71%
Prezzo	€ 15,95000
Scostamento % su anno 2023/1	-10,71%
Spese generali (16%)	€ 2,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1,45000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.169**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 169 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 40/50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 21,43680
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.170**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 170 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 50/60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.171**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 171 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 60/70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,71%
Prezzo	€ 37,70580
Scostamento % su anno 2023/1	+40,71%
Spese generali (16%)	€ 4,72800
Utili di impresa (10%)	€ 3,42780

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.172**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 172 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 70/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30%
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	+30%
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.173**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 173 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.174**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 174 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,81%
Prezzo	€ 82,55720
Scostamento % su anno 2023/1	+19,81%
Spese generali (16%)	€ 10,35200
Utili di impresa (10%)	€ 7,50520

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.175**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 175 Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,67%
Prezzo	€ 10,68650
Scostamento % su anno 2023/1	+11,67%
Spese generali (16%)	€ 1,34000
Utili di impresa (10%)	€ 0,97150

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.176**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 176 Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 60/80, Clt 7-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,16%
Prezzo	€ 28,64620
Scostamento % su anno 2023/1	+18,16%
Spese generali (16%)	€ 3,59200
Utili di impresa (10%)	€ 2,60420

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.177**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 177 Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 80/100, Clt 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,85%
Prezzo	€ 54,16620
Scostamento % su anno 2023/1	+8,85%
Spese generali (16%)	€ 6,79200
Utili di impresa (10%)	€ 4,92420

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.178**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 178 Calycanthus, C, spp., nome comune calicanto, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.179**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 179 Calycanthus, C, spp., nome comune calicanto, Clt 9/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,56%
Prezzo	€ 28,83760
Scostamento % su anno 2023/1	+25,56%
Spese generali (16%)	€ 3,61600
Utili di impresa (10%)	€ 2,62160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.180**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 180 Calycanthus, C, spp., nome comune calicanto, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,78%
Prezzo	€ 53,20920
Scostamento % su anno 2023/1	-22,78%
Spese generali (16%)	€ 6,67200
Utili di impresa (10%)	€ 4,83720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.181**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 181 Calycanthus, C, spp., nome comune calicanto, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 68,90400
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 8,64000
Utili di impresa (10%)	€ 6,26400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.182**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 182 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,57500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,21%
Prezzo	€ 22,42570
Scostamento % su anno 2023/1	+21,21%
Spese generali (16%)	€ 2,81200
Utili di impresa (10%)	€ 2,03870

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.183**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 183 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 5-7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11%
Prezzo	€ 35,40900
Scostamento % su anno 2023/1	+11%
Spese generali (16%)	€ 4,44000
Utili di impresa (10%)	€ 3,21900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.184**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 184 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 10-12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,71%
Prezzo	€ 51,93320
Scostamento % su anno 2023/1	+19,71%
Spese generali (16%)	€ 6,51200
Utili di impresa (10%)	€ 4,72120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.185**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 185 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,21%
Prezzo	€ 67,50040
Scostamento % su anno 2023/1	+39,21%
Spese generali (16%)	€ 8,46400
Utili di impresa (10%)	€ 6,13640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.186**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 186 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,66%
Prezzo	€ 88,55440
Scostamento % su anno 2023/1	+19,66%
Spese generali (16%)	€ 11,10400
Utili di impresa (10%)	€ 8,05040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.187**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 187 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,53%
Prezzo	€ 112,03280
Scostamento % su anno 2023/1	+15,53%
Spese generali (16%)	€ 14,04800
Utili di impresa (10%)	€ 10,18480

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.188**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 188 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,31%
Prezzo	€ 244,35400
Scostamento % su anno 2023/1	+47,31%
Spese generali (16%)	€ 30,64000
Utili di impresa (10%)	€ 22,21400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.189**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 189 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 100/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,17%
Prezzo	€ 31,45340
Scostamento % su anno 2023/1	+7,17%
Spese generali (16%)	€ 3,94400
Utili di impresa (10%)	€ 2,85940

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.190**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 190 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 150/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,73%
Prezzo	€ 53,78340
Scostamento % su anno 2023/1	+27,73%
Spese generali (16%)	€ 6,74400
Utili di impresa (10%)	€ 4,88940

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.191**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 191 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 65,20360
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 8,17600
Utili di impresa (10%)	€ 5,92760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.192**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 192 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,92%
Prezzo	€ 151,26980
Scostamento % su anno 2023/1	-15,92%
Spese generali (16%)	€ 18,96800
Utili di impresa (10%)	€ 13,75180

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.193**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 193 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,24%
Prezzo	€ 310,00420
Scostamento % su anno 2023/1	+16,24%
Spese generali (16%)	€ 38,87200
Utili di impresa (10%)	€ 28,18220

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.194**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 194 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,32%
Prezzo	€ 286,14300
Scostamento % su anno 2023/1	-21,32%
Spese generali (16%)	€ 35,88000
Utili di impresa (10%)	€ 26,01300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.195**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 195 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,05%
Prezzo	€ 102,97320
Scostamento % su anno 2023/1	+9,05%
Spese generali (16%)	€ 12,91200
Utili di impresa (10%)	€ 9,36120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.196**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 196 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7%
Prezzo	€ 170,66500
Scostamento % su anno 2023/1	+7%
Spese generali (16%)	€ 21,40000
Utili di impresa (10%)	€ 15,51500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.197**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 197 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,16%
Prezzo	€ 240,14320
Scostamento % su anno 2023/1	+8,16%
Spese generali (16%)	€ 30,11200
Utili di impresa (10%)	€ 21,83120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.198**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 198 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 289,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,36%
Prezzo	€ 368,76400
Scostamento % su anno 2023/1	+31,36%
Spese generali (16%)	€ 46,24000
Utili di impresa (10%)	€ 33,52400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.200**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 200 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 370,16760
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 46,41600
Utili di impresa (10%)	€ 33,65160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.201**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 201 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 385,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,13%
Prezzo	€ 492,15320
Scostamento % su anno 2023/1	+3,13%
Spese generali (16%)	€ 61,71200
Utili di impresa (10%)	€ 44,74120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.202**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 202 Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,39%
Prezzo	€ 613,43700
Scostamento % su anno 2023/1	+3,39%
Spese generali (16%)	€ 76,92000
Utili di impresa (10%)	€ 55,76700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.213**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 213 Caryopteris, C, spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,04500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,59%
Prezzo	€ 10,26542
Scostamento % su anno 2023/1	+16,59%
Spese generali (16%)	€ 1,28720
Utili di impresa (10%)	€ 0,93322

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.214**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 214 Caryopteris, C, spp., Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 26,98740
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 3,38400
Utili di impresa (10%)	€ 2,45340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.218**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 218 Cassia, C, spp. h. 60/80, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,34500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,95%
Prezzo	€ 13,20022
Scostamento % su anno 2023/1	+30,95%
Spese generali (16%)	€ 1,65520
Utili di impresa (10%)	€ 1,20002

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.219**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 219 Cassia, C, spp. h. 80/100, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.220**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 220 Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+191,2%
Prezzo	€ 269,23600
Scostamento % su anno 2023/1	+191,2%
Spese generali (16%)	€ 33,76000
Utili di impresa (10%)	€ 24,47600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.221**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 221 Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, h. 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+244,25%
Prezzo	€ 428,73600
Scostamento % su anno 2023/1	+244,25%
Spese generali (16%)	€ 53,76000
Utili di impresa (10%)	€ 38,97600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.222**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 222 Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, h. 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,00000**
Prezzo	€ 500,19200
Spese generali (16%)	€ 62,72000
Utili di impresa (10%)	€ 45,47200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.223**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 223 Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, h. 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Prezzo	€ 561,44000
Spese generali (16%)	€ 70,40000
Utili di impresa (10%)	€ 51,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.224**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 224 Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, h. 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,00000**
Prezzo	€ 663,52000
Spese generali (16%)	€ 83,20000
Utili di impresa (10%)	€ 60,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.228**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 228 Catalpa, A, specie bignonioides, h. 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,46%
Prezzo	€ 76,62380
Scostamento % su anno 2023/1	+46,46%
Spese generali (16%)	€ 9,60800
Utili di impresa (10%)	€ 6,96580

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.229**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 229 Catalpa, A, specie bignonioides, h. 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,36%
Prezzo	€ 99,20900
Scostamento % su anno 2023/1	+41,36%
Spese generali (16%)	€ 12,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,01900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.235**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 235 Ceanothus, C, spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,71%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	+15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.236**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 236 Ceanothus, C, spp., Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,81%
Prezzo	€ 27,33830
Scostamento % su anno 2023/1	+15,81%
Spese generali (16%)	€ 3,42800
Utili di impresa (10%)	€ 2,48530

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.242**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 242 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,02%
Prezzo	€ 81,47260
Scostamento % su anno 2023/1	+12,02%
Spese generali (16%)	€ 10,21600
Utili di impresa (10%)	€ 7,40660

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.243**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 243 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,29%
Prezzo	€ 137,55280
Scostamento % su anno 2023/1	+12,29%
Spese generali (16%)	€ 17,24800
Utili di impresa (10%)	€ 12,50480

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.244**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 244 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 317,40500
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 39,80000
Utili di impresa (10%)	€ 28,85500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.245**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 245 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 369,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,22%
Prezzo	€ 471,16300
Scostamento % su anno 2023/1	+10,22%
Spese generali (16%)	€ 59,08000
Utili di impresa (10%)	€ 42,83300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.246**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 246 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 592,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,18%
Prezzo	€ 756,03000
Scostamento % su anno 2023/1	+16,18%
Spese generali (16%)	€ 94,80000
Utili di impresa (10%)	€ 68,73000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.247**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 247 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 450/500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 860,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,82%
Prezzo	€ 1.097,36000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,82%
Spese generali (16%)	€ 137,60000
Utili di impresa (10%)	€ 99,76000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.253**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 253 Celtis, A, specie australis, nome comune begolaro, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,52%
Prezzo	€ 128,68460
Scostamento % su anno 2023/1	+50,52%
Spese generali (16%)	€ 16,13600
Utili di impresa (10%)	€ 11,69860

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.254**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 254 Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,33%
Prezzo	€ 117,77480
Scostamento % su anno 2023/1	+7,33%
Spese generali (16%)	€ 14,76800
Utili di impresa (10%)	€ 10,70680

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.255**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 255 Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,98%
Prezzo	€ 180,61780
Scostamento % su anno 2023/1	+16,98%
Spese generali (16%)	€ 22,64800
Utili di impresa (10%)	€ 16,41980

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.256**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 256 Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 250,41500
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 31,40000
Utili di impresa (10%)	€ 22,76500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.257**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 257 Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,26%
Prezzo	€ 341,07480
Scostamento % su anno 2023/1	+13,26%
Spese generali (16%)	€ 42,76800
Utili di impresa (10%)	€ 31,00680

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.258**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 258 Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,75%
Prezzo	€ 503,82860
Scostamento % su anno 2023/1	+20,75%
Spese generali (16%)	€ 63,17600
Utili di impresa (10%)	€ 45,80260

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.259**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 259 Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 484,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,32%
Prezzo	€ 617,90300
Scostamento % su anno 2023/1	+11,32%
Spese generali (16%)	€ 77,48000
Utili di impresa (10%)	€ 56,17300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.260**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 260 Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 25/30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 586,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,81%
Prezzo	€ 747,73600
Scostamento % su anno 2023/1	+2,81%
Spese generali (16%)	€ 93,76000
Utili di impresa (10%)	€ 67,97600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.265**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 265 Ceratonia, A, specie siliqua, nome comune carrubo, circonferenza 12/14, Clt 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+158,55%
Prezzo	€ 296,03200
Scostamento % su anno 2023/1	+158,55%
Spese generali (16%)	€ 37,12000
Utili di impresa (10%)	€ 26,91200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.266**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 266 Ceratonia, A, specie siliqua, nome comune carrubo, circonferenza 18/20, Clt 130

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+97,71%
Prezzo	€ 563,99200
Scostamento % su anno 2023/1	+97,71%
Spese generali (16%)	€ 70,72000
Utili di impresa (10%)	€ 51,27200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.270**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 270 Ceratostigma, C, spp., Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+77,55%
Prezzo	€ 11,54780
Scostamento % su anno 2023/1	+77,55%
Spese generali (16%)	€ 1,44800
Utili di impresa (10%)	€ 1,04980

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.275**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 275 Cercidiphillum, A, specie japonicum, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+423,34%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	+423,34%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.280**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 280 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,91%
Prezzo	€ 122,87880
Scostamento % su anno 2023/1	+45,91%
Spese generali (16%)	€ 15,40800
Utili di impresa (10%)	€ 11,17080

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.281**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 281 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,24%
Prezzo	€ 122,04940
Scostamento % su anno 2023/1	+15,24%
Spese generali (16%)	€ 15,30400
Utili di impresa (10%)	€ 11,09540

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.282**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 282 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 167,92160
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 21,05600
Utili di impresa (10%)	€ 15,26560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.283**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 283 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,01%
Prezzo	€ 234,20980
Scostamento % su anno 2023/1	+14,01%
Spese generali (16%)	€ 29,36800
Utili di impresa (10%)	€ 21,29180

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.284**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 284 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,94%
Prezzo	€ 331,24960
Scostamento % su anno 2023/1	+16,94%
Spese generali (16%)	€ 41,53600
Utili di impresa (10%)	€ 30,11360

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.285**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 285 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 363,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,32%
Prezzo	€ 463,50700
Scostamento % su anno 2023/1	+15,32%
Spese generali (16%)	€ 58,12000
Utili di impresa (10%)	€ 42,13700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.286**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 286 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 487,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,87%
Prezzo	€ 622,17760
Scostamento % su anno 2023/1	+12,87%
Spese generali (16%)	€ 78,01600
Utili di impresa (10%)	€ 56,56160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.287**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 287 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+184,35%
Prezzo	€ 52,95400
Scostamento % su anno 2023/1	+184,35%
Spese generali (16%)	€ 6,64000
Utili di impresa (10%)	€ 4,81400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.288**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 288 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,67%
Prezzo	€ 58,37700
Scostamento % su anno 2023/1	+1,67%
Spese generali (16%)	€ 7,32000
Utili di impresa (10%)	€ 5,30700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.289**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 289 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,94%
Prezzo	€ 76,81520
Scostamento % su anno 2023/1	-5,94%
Spese generali (16%)	€ 9,63200
Utili di impresa (10%)	€ 6,98320

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.290**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 290 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,32%
Prezzo	€ 102,20760
Scostamento % su anno 2023/1	-2,32%
Spese generali (16%)	€ 12,81600
Utili di impresa (10%)	€ 9,29160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.291**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 291 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,53%
Prezzo	€ 170,85640
Scostamento % su anno 2023/1	-9,53%
Spese generali (16%)	€ 21,42400
Utili di impresa (10%)	€ 15,53240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.297**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 297 Chaenomeles, C, specie japonica, nome comune cydonia, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,04500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,59%
Prezzo	€ 10,26542
Scostamento % su anno 2023/1	+16,59%
Spese generali (16%)	€ 1,28720
Utili di impresa (10%)	€ 0,93322

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.298**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 298 Chaenomeles, C, specie japonica, nome comune cydonia, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,69%
Prezzo	€ 29,11832
Scostamento % su anno 2023/1	+22,69%
Spese generali (16%)	€ 3,65120
Utili di impresa (10%)	€ 2,64712

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.299**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 299 Chaenomeles, C, specie japonica, nome comune cydonia, Clt 15-18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 48,10520
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 6,03200
Utili di impresa (10%)	€ 4,37320

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.305**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 305 Chamaerops, C, specie humilis, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,44300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+79,37%
Prezzo	€ 14,60127
Scostamento % su anno 2023/1	+79,37%
Spese generali (16%)	€ 1,83088
Utili di impresa (10%)	€ 1,32739

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.306**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 306 Chamaerops, C, specie humilis, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,87%
Prezzo	€ 34,00540
Scostamento % su anno 2023/1	+15,87%
Spese generali (16%)	€ 4,26400
Utili di impresa (10%)	€ 3,09140

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.307**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 307 Chamaerops, C, specie humilis, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,52%
Prezzo	€ 47,27580
Scostamento % su anno 2023/1	+19,52%
Spese generali (16%)	€ 5,92800
Utili di impresa (10%)	€ 4,29780

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.308**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 308 Chamaerops, C, specie humilis, h. 50/60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,41%
Prezzo	€ 61,94980
Scostamento % su anno 2023/1	+18,41%
Spese generali (16%)	€ 7,76800
Utili di impresa (10%)	€ 5,63180

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.309**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 309 Chamaerops, C, specie humilis, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 93,14800
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 11,68000
Utili di impresa (10%)	€ 8,46800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.310**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 310 Chamaerops, C, specie humilis, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,08%
Prezzo	€ 142,84820
Scostamento % su anno 2023/1	+13,08%
Spese generali (16%)	€ 17,91200
Utili di impresa (10%)	€ 12,98620

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.311**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 311 Chamaerops, C, specie humilis, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,47%
Prezzo	€ 206,58440
Scostamento % su anno 2023/1	+2,47%
Spese generali (16%)	€ 25,90400
Utili di impresa (10%)	€ 18,78040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.312**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 312 Chamaerops, C, specie humilis, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,96%
Prezzo	€ 225,72440
Scostamento % su anno 2023/1	+11,96%
Spese generali (16%)	€ 28,30400
Utili di impresa (10%)	€ 20,52040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.313**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 313 Choisya, C, specie ternata, h. 30/40, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27%
Prezzo	€ 16,20520
Scostamento % su anno 2023/1	+27%
Spese generali (16%)	€ 2,03200
Utili di impresa (10%)	€ 1,47320

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.314**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 314 Choisya, C, specie ternata, h. 40/60, Clt 7-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 41,91660
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 5,25600
Utili di impresa (10%)	€ 3,81060

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.315**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 315 Cinnamomium, C, specie camphora, h. 200/250, Clt 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,7%
Prezzo	€ 190,12400
Scostamento % su anno 2023/1	-9,7%
Spese generali (16%)	€ 23,84000
Utili di impresa (10%)	€ 17,28400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.321**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 321 Cinnamomium, C, specie camphora, h. 250/300, Clt 110

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,45%
Prezzo	€ 366,53100
Scostamento % su anno 2023/1	+4,45%
Spese generali (16%)	€ 45,96000
Utili di impresa (10%)	€ 33,32100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.325**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 325 Clematis, R, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,35%
Prezzo	€ 21,18160
Scostamento % su anno 2023/1	-2,35%
Spese generali (16%)	€ 2,65600
Utili di impresa (10%)	€ 1,92560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.330**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 330 Clerodendrom, C, specie trichotomum, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,89%
Prezzo	€ 82,62100
Scostamento % su anno 2023/1	+43,89%
Spese generali (16%)	€ 10,36000
Utili di impresa (10%)	€ 7,51100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.331**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 331 Clerodendrom, C, specie trichotomum, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,69%
Prezzo	€ 89,57520
Scostamento % su anno 2023/1	+9,69%
Spese generali (16%)	€ 11,23200
Utili di impresa (10%)	€ 8,14320

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.332**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 332 Clerodendrom, C, specie trichotomum, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 174,49300
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 21,88000
Utili di impresa (10%)	€ 15,86300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.333**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 333 Clerodendrom, C, specie trichotomum, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,74%
Prezzo	€ 225,46920
Scostamento % su anno 2023/1	+14,74%
Spese generali (16%)	€ 28,27200
Utili di impresa (10%)	€ 20,49720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.339**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 339 Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19%
Prezzo	€ 11,38830
Scostamento % su anno 2023/1	+19%
Spese generali (16%)	€ 1,42800
Utili di impresa (10%)	€ 1,03530

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.340**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 340 Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, Clt 7-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.341**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 341 Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20%
Prezzo	€ 48,99840
Scostamento % su anno 2023/1	-20%
Spese generali (16%)	€ 6,14400
Utili di impresa (10%)	€ 4,45440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.342**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 342 Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,62%
Prezzo	€ 86,06620
Scostamento % su anno 2023/1	-14,62%
Spese generali (16%)	€ 10,79200
Utili di impresa (10%)	€ 7,82420

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.343**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 343 Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,38%
Prezzo	€ 133,98000
Scostamento % su anno 2023/1	-34,38%
Spese generali (16%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,18000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.344**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 344 Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,08%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	-42,08%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.350**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 350 Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,24%
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	-45,24%
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.351**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 351 Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h.100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 67,81940
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 8,50400
Utili di impresa (10%)	€ 6,16540

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.352**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 352 Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,67%
Prezzo	€ 77,83600
Scostamento % su anno 2023/1	-18,67%
Spese generali (16%)	€ 9,76000
Utili di impresa (10%)	€ 7,07600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.353**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 353 Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,7%
Prezzo	€ 126,64300
Scostamento % su anno 2023/1	-13,7%
Spese generali (16%)	€ 15,88000
Utili di impresa (10%)	€ 11,51300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.354**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 354 Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,00100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+93,65%
Prezzo	€ 155,67328
Scostamento % su anno 2023/1	+93,65%
Spese generali (16%)	€ 19,52016
Utili di impresa (10%)	€ 14,15212

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.360**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 360 Corylus, A-F, specie colurna, nome comune nocciolo, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,15%
Prezzo	€ 351,21900
Scostamento % su anno 2023/1	+41,15%
Spese generali (16%)	€ 44,04000
Utili di impresa (10%)	€ 31,92900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.361**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 361 Corylus, A-F, specie colurna, nome comune nocciolo, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,1%
Prezzo	€ 325,69900
Scostamento % su anno 2023/1	+0,1%
Spese generali (16%)	€ 40,84000
Utili di impresa (10%)	€ 29,60900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.362**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 362 Corylus, A-F, specie colurna, nome comune nocciolo, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,69%
Prezzo	€ 508,80500
Scostamento % su anno 2023/1	+22,69%
Spese generali (16%)	€ 63,80000
Utili di impresa (10%)	€ 46,25500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.363**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 363 Corylus, A-F, specie colurna, nome comune nocciolo, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 494,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,03%
Prezzo	€ 630,72680
Scostamento % su anno 2023/1	+16,03%
Spese generali (16%)	€ 79,08800
Utili di impresa (10%)	€ 57,33880

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.369**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 369 Cotoneaster C, specie spp., h. 30/40, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 8,42160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.370**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 370 Cotoneaster C, specie spp., h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,71%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	+15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.371**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 371 Cotoneaster C, specie spp., h. 80/100, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+130,54%
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	+130,54%
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.377**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 377 Crataegus C, specie spp., circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,94%
Prezzo	€ 234,14600
Scostamento % su anno 2023/1	+7,94%
Spese generali (16%)	€ 29,36000
Utili di impresa (10%)	€ 21,28600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.378**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 378 Crataegus C, specie spp., circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,86%
Prezzo	€ 319,31900
Scostamento % su anno 2023/1	-1,86%
Spese generali (16%)	€ 40,04000
Utili di impresa (10%)	€ 29,02900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.379**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 379 Crataegus C, specie spp., circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,82%
Prezzo	€ 417,25200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,82%
Spese generali (16%)	€ 52,32000
Utili di impresa (10%)	€ 37,93200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.380**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 380 Crataegus C, specie spp., circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 496,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
Prezzo	€ 633,53400
Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
Spese generali (16%)	€ 79,44000
Utili di impresa (10%)	€ 57,59400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.381**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 381 Crataegus C, specie spp., circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 634,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,36%
Prezzo	€ 809,62200
Scostamento % su anno 2023/1	+15,36%
Spese generali (16%)	€ 101,52000
Utili di impresa (10%)	€ 73,60200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.387**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 387 Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 40/50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,86200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,37%
Prezzo	€ 29,17191
Scostamento % su anno 2023/1	-40,37%
Spese generali (16%)	€ 3,65792
Utili di impresa (10%)	€ 2,65199

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.388**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 388 Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 60/70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,7%
Prezzo	€ 70,56280
Scostamento % su anno 2023/1	-35,7%
Spese generali (16%)	€ 8,84800
Utili di impresa (10%)	€ 6,41480

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.389**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 389 Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,93%
Prezzo	€ 123,77200
Scostamento % su anno 2023/1	-43,93%
Spese generali (16%)	€ 15,52000
Utili di impresa (10%)	€ 11,25200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.390**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 390 Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,90150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,97%
Prezzo	€ 57,29431
Scostamento % su anno 2023/1	+21,97%
Spese generali (16%)	€ 7,18424
Utili di impresa (10%)	€ 5,20857

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.391**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 391 Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,51700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,53%
Prezzo	€ 89,97969
Scostamento % su anno 2023/1	+39,53%
Spese generali (16%)	€ 11,28272
Utili di impresa (10%)	€ 8,17997

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.392**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 392 Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,56200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,87%
Prezzo	€ 135,97311
Scostamento % su anno 2023/1	+52,87%
Spese generali (16%)	€ 17,04992
Utili di impresa (10%)	€ 12,36119

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.398**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 398 Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,63%
Prezzo	€ 24,62680
Scostamento % su anno 2023/1	+20,63%
Spese generali (16%)	€ 3,08800
Utili di impresa (10%)	€ 2,23880

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.399**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 399 Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,85%
Prezzo	€ 54,16620
Scostamento % su anno 2023/1	+8,85%
Spese generali (16%)	€ 6,79200
Utili di impresa (10%)	€ 4,92420

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.400**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 400 Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,58%
Prezzo	€ 108,20480
Scostamento % su anno 2023/1	+11,58%
Spese generali (16%)	€ 13,56800
Utili di impresa (10%)	€ 9,83680

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.408**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 408 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,86667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,74%
Prezzo	€ 50,86987
Scostamento % su anno 2023/1	+10,74%
Spese generali (16%)	€ 6,37867
Utili di impresa (10%)	€ 4,62453

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.409**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 409 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,69%
Prezzo	€ 93,46700
Scostamento % su anno 2023/1	+12,69%
Spese generali (16%)	€ 11,72000
Utili di impresa (10%)	€ 8,49700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.410**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 410 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,72%
Prezzo	€ 169,64420
Scostamento % su anno 2023/1	+11,72%
Spese generali (16%)	€ 21,27200
Utili di impresa (10%)	€ 15,42220

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.411**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 411 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 380,88600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 47,76000
Utili di impresa (10%)	€ 34,62600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.412**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 412 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,12%
Prezzo	€ 69,47820
Scostamento % su anno 2023/1	+11,12%
Spese generali (16%)	€ 8,71200
Utili di impresa (10%)	€ 6,31620

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.413**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 413 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 120,26300
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 15,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,93300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.414**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 414 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 267,32200
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 33,52000
Utili di impresa (10%)	€ 24,30200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.415**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 415 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 400/450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 437,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,7%
Prezzo	€ 557,93100
Scostamento % su anno 2023/1	+10,7%
Spese generali (16%)	€ 69,96000
Utili di impresa (10%)	€ 50,72100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.421**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 421 Cydonia F, specie oblonga, nome comune cotogno, circonferenza 5/6, Clt 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+121,57%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	+121,57%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.422**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 422 Cydonia F, specie oblonga, nome comune cotogno, circonferenza 6/8, Clt 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,46%
Prezzo	€ 44,02200
Scostamento % su anno 2023/1	+57,46%
Spese generali (16%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.428**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 428 Cytisus C, specie spp., Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 8,28124
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,03840
Utili di impresa (10%)	€ 0,75284

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.429**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 429 Cytisus C, specie spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,04500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,59%
Prezzo	€ 10,26542
Scostamento % su anno 2023/1	+16,59%
Spese generali (16%)	€ 1,28720
Utili di impresa (10%)	€ 0,93322

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.430**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 430 Cytisus C, specie spp., Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,16%
Prezzo	€ 28,64620
Scostamento % su anno 2023/1	+18,16%
Spese generali (16%)	€ 3,59200
Utili di impresa (10%)	€ 2,60420

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.436**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 436 Datura C, specie arborea, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 13,97220
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 1,75200
Utili di impresa (10%)	€ 1,27020

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.442**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 442 Davidia A, specie involucrata, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+210,06%
Prezzo	€ 91,87200
Scostamento % su anno 2023/1	+210,06%
Spese generali (16%)	€ 11,52000
Utili di impresa (10%)	€ 8,35200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.443**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 443 Davidia A, specie involucrata, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+305,49%
Prezzo	€ 142,91200
Scostamento % su anno 2023/1	+305,49%
Spese generali (16%)	€ 17,92000
Utili di impresa (10%)	€ 12,99200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.444**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 444 Davidia A, specie involucrata, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+179,11%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	+179,11%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.450**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 450 Deutzia C, specie spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,82500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,38%
Prezzo	€ 9,98470
Scostamento % su anno 2023/1	+20,38%
Spese generali (16%)	€ 1,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,90770

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.451**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 451 Deutzia C, specie spp., Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.457**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 457 Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 5/6, Clt 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+210,45%
Prezzo	€ 53,59200
Scostamento % su anno 2023/1	+210,45%
Spese generali (16%)	€ 6,72000
Utili di impresa (10%)	€ 4,87200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.458**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 458 Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 6/8, Clt 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,47800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,54%
Prezzo	€ 42,71793
Scostamento % su anno 2023/1	+45,54%
Spese generali (16%)	€ 5,35648
Utili di impresa (10%)	€ 3,88345

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.459**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 459 Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,44650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,95%
Prezzo	€ 46,50573
Scostamento % su anno 2023/1	+31,95%
Spese generali (16%)	€ 5,83144
Utili di impresa (10%)	€ 4,22779

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.460**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 460 Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,64%
Prezzo	€ 108,26860
Scostamento % su anno 2023/1	+26,64%
Spese generali (16%)	€ 13,57600
Utili di impresa (10%)	€ 9,84260

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.467**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 467 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 80,00520
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 10,03200
Utili di impresa (10%)	€ 7,27320

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.468**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 468 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 129,19500
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 16,20000
Utili di impresa (10%)	€ 11,74500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.469**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 469 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,25%
Prezzo	€ 148,84540
Scostamento % su anno 2023/1	+13,25%
Spese generali (16%)	€ 18,66400
Utili di impresa (10%)	€ 13,53140

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.470**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 470 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 40/60, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,35%
Prezzo	€ 18,41268
Scostamento % su anno 2023/1	+46,35%
Spese generali (16%)	€ 2,30880
Utili di impresa (10%)	€ 1,67388

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.471**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 471 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 60/80, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,54%
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	-11,54%
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.472**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 472 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 80/100, Clt 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 50,52960
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,59360

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.473**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 473 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 100/125, Clt 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,09%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,09%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.474**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 474 Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 30/40, Clt 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 77,19800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 9,68000
Utili di impresa (10%)	€ 7,01800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.480**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 480 Erica, C, spp., Clt 1,5-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+161,67%
Prezzo	€ 8,16640
Scostamento % su anno 2023/1	+161,67%
Spese generali (16%)	€ 1,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,74240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.481**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 481 Erica, C, spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+115,19%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+115,19%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.488**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 488 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,43%
Prezzo	€ 45,17040
Scostamento % su anno 2023/1	+26,43%
Spese generali (16%)	€ 5,66400
Utili di impresa (10%)	€ 4,10640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.489**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 489 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,69%
Prezzo	€ 56,08020
Scostamento % su anno 2023/1	+12,69%
Spese generali (16%)	€ 7,03200
Utili di impresa (10%)	€ 5,09820

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.490**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 490 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51%
Prezzo	€ 96,33800
Scostamento % su anno 2023/1	+51%
Spese generali (16%)	€ 12,08000
Utili di impresa (10%)	€ 8,75800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.491**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 491 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,97%
Prezzo	€ 120,13540
Scostamento % su anno 2023/1	+28,97%
Spese generali (16%)	€ 15,06400
Utili di impresa (10%)	€ 10,92140

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.492**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 492 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
Prezzo	€ 63,35340
Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
Spese generali (16%)	€ 7,94400
Utili di impresa (10%)	€ 5,75940

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.493**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 493 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,54%
Prezzo	€ 77,32560
Scostamento % su anno 2023/1	+16,54%
Spese generali (16%)	€ 9,69600
Utili di impresa (10%)	€ 7,02960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.494**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 494 Erythrina, C, specie crista galli, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+130,98%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	+130,98%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.495**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 495 Erythrina, C, specie crista galli, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+98,52%
Prezzo	€ 40,83200
Scostamento % su anno 2023/1	+98,52%
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.501**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 501 Escallonia, C, spp., h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,82500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,38%
Prezzo	€ 9,98470
Scostamento % su anno 2023/1	+20,38%
Spese generali (16%)	€ 1,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,90770

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.502**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 502 Escallonia, C, spp., h. 60/80, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.508**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 508 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.509**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 509 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,45500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,29%
Prezzo	€ 15,89258
Scostamento % su anno 2023/1	+8,29%
Spese generali (16%)	€ 1,99280
Utili di impresa (10%)	€ 1,44478

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.510**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 510 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,59%
Prezzo	€ 27,24260
Scostamento % su anno 2023/1	+25,59%
Spese generali (16%)	€ 3,41600
Utili di impresa (10%)	€ 2,47660

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.511**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 511 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 150/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,33%
Prezzo	€ 42,36320
Scostamento % su anno 2023/1	+38,33%
Spese generali (16%)	€ 5,31200
Utili di impresa (10%)	€ 3,85120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.512**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 512 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,64%
Prezzo	€ 66,60720
Scostamento % su anno 2023/1	+18,64%
Spese generali (16%)	€ 8,35200
Utili di impresa (10%)	€ 6,05520

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.513**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 513 Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,57%
Prezzo	€ 98,44340
Scostamento % su anno 2023/1	+45,57%
Spese generali (16%)	€ 12,34400
Utili di impresa (10%)	€ 8,94940

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.519**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 519 Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 30/40, Clt 2-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,04500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,59%
Prezzo	€ 10,26542
Scostamento % su anno 2023/1	+16,59%
Spese generali (16%)	€ 1,28720
Utili di impresa (10%)	€ 0,93322

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.520**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 520 Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 40/50, Clt 5-7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,58%
Prezzo	€ 13,84460
Scostamento % su anno 2023/1	-9,58%
Spese generali (16%)	€ 1,73600
Utili di impresa (10%)	€ 1,25860

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.521**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 521 Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 50/60, Clt 7-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.522**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 522 Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 60/80, Clt 9-12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,97%
Prezzo	€ 27,37020
Scostamento % su anno 2023/1	+46,97%
Spese generali (16%)	€ 3,43200
Utili di impresa (10%)	€ 2,48820

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.523**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 523 Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 80/100, Clt 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25%
Prezzo	€ 47,85000
Scostamento % su anno 2023/1	+25%
Spese generali (16%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,35000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.524**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 524 Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 100/125, Clt 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,42%
Prezzo	€ 59,84440
Scostamento % su anno 2023/1	+23,42%
Spese generali (16%)	€ 7,50400
Utili di impresa (10%)	€ 5,44040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.530**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 530 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,64%
Prezzo	€ 76,94280
Scostamento % su anno 2023/1	-8,64%
Spese generali (16%)	€ 9,64800
Utili di impresa (10%)	€ 6,99480

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.531**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 531 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,74%
Prezzo	€ 266,04600
Scostamento % su anno 2023/1	+9,74%
Spese generali (16%)	€ 33,36000
Utili di impresa (10%)	€ 24,18600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.532**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 532 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,39%
Prezzo	€ 331,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-22,39%
Spese generali (16%)	€ 41,60000
Utili di impresa (10%)	€ 30,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.533**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 533 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,65%
Prezzo	€ 503,38200
Scostamento % su anno 2023/1	-22,65%
Spese generali (16%)	€ 63,12000
Utili di impresa (10%)	€ 45,76200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.534**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 534 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,45%
Prezzo	€ 219,15300
Scostamento % su anno 2023/1	+18,45%
Spese generali (16%)	€ 27,48000
Utili di impresa (10%)	€ 19,92300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.535**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 535 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,24%
Prezzo	€ 295,39400
Scostamento % su anno 2023/1	+10,24%
Spese generali (16%)	€ 37,04000
Utili di impresa (10%)	€ 26,85400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.536**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 536 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,5%
Prezzo	€ 438,94400
Scostamento % su anno 2023/1	+7,5%
Spese generali (16%)	€ 55,04000
Utili di impresa (10%)	€ 39,90400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.537**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 537 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,4%
Prezzo	€ 428,73600
Scostamento % su anno 2023/1	-10,4%
Spese generali (16%)	€ 53,76000
Utili di impresa (10%)	€ 38,97600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.543**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 543 Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 30/40, Clt 2-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,97393
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62369
Utili di impresa (10%)	€ 0,45218

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.544**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 544 Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,13200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+98,82%
Prezzo	€ 9,10043
Scostamento % su anno 2023/1	+98,82%
Spese generali (16%)	€ 1,14112
Utili di impresa (10%)	€ 0,82731

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.545**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 545 Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 60/80, Clt 7-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,78150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+268,46%
Prezzo	€ 23,96519
Scostamento % su anno 2023/1	+268,46%
Spese generali (16%)	€ 3,00504
Utili di impresa (10%)	€ 2,17865

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.546**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 546 Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 80/100, Clt 10-12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,43%
Prezzo	€ 44,78760
Scostamento % su anno 2023/1	-16,43%
Spese generali (16%)	€ 5,61600
Utili di impresa (10%)	€ 4,07160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.553**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 553 Ficus, R, specie repens, h. 20/40, Clt 2-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,94%
Prezzo	€ 15,63100
Scostamento % su anno 2023/1	-27,94%
Spese generali (16%)	€ 1,96000
Utili di impresa (10%)	€ 1,42100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.554**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 554 Ficus, R, specie repens, h. 60/80, Clt 2-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 16,84320
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,11200
Utili di impresa (10%)	€ 1,53120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.560**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 560 Ficus, A-F, specie carica, nome comune fico comune, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,85350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+81,82%
Prezzo	€ 44,47307
Scostamento % su anno 2023/1	+81,82%
Spese generali (16%)	€ 5,57656
Utili di impresa (10%)	€ 4,04301

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.561**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 561 Ficus, A-F, specie carica, nome comune fico comune, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+176,88%
Prezzo	€ 246,26800
Scostamento % su anno 2023/1	+176,88%
Spese generali (16%)	€ 30,88000
Utili di impresa (10%)	€ 22,38800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.567**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 567 Forsythia, C, spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,71%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	+15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.568**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 568 Forsythia, C, spp., Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.574**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 574 Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,23%
Prezzo	€ 239,25000
Scostamento % su anno 2023/1	+44,23%
Spese generali (16%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 21,75000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.575**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 575 Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,63%
Prezzo	€ 260,94200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,63%
Spese generali (16%)	€ 32,72000
Utili di impresa (10%)	€ 23,72200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.576**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 576 Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%
Prezzo	€ 334,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%
Spese generali (16%)	€ 41,92000
Utili di impresa (10%)	€ 30,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.577**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 577 Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,77%
Prezzo	€ 438,62500
Scostamento % su anno 2023/1	+5,77%
Spese generali (16%)	€ 55,00000
Utili di impresa (10%)	€ 39,87500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.578**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 578 Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 563,99200
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 70,72000
Utili di impresa (10%)	€ 51,27200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.584**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 584 Genista, C, specie hispanica, lydia, tinctoria, Clt. 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,86%
Prezzo	€ 10,97360
Scostamento % su anno 2023/1	+22,86%
Spese generali (16%)	€ 1,37600
Utili di impresa (10%)	€ 0,99760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.590**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 590 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,75200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,87%
Prezzo	€ 48,17155
Scostamento % su anno 2023/1	+22,87%
Spese generali (16%)	€ 6,04032
Utili di impresa (10%)	€ 4,37923

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.591**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 591 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,51%
Prezzo	€ 136,14920
Scostamento % su anno 2023/1	+13,51%
Spese generali (16%)	€ 17,07200
Utili di impresa (10%)	€ 12,37720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.592**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 592 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,67%
Prezzo	€ 201,60800
Scostamento % su anno 2023/1	+31,67%
Spese generali (16%)	€ 25,28000
Utili di impresa (10%)	€ 18,32800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.593**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 593 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,44%
Prezzo	€ 268,72560
Scostamento % su anno 2023/1	+22,44%
Spese generali (16%)	€ 33,69600
Utili di impresa (10%)	€ 24,42960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.594**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 594 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 315,17200
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 39,52000
Utili di impresa (10%)	€ 28,65200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.595**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 595 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,54%
Prezzo	€ 399,06900
Scostamento % su anno 2023/1	+2,54%
Spese generali (16%)	€ 50,04000
Utili di impresa (10%)	€ 36,27900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.596**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 596 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 437,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,7%
Prezzo	€ 557,93100
Scostamento % su anno 2023/1	+10,7%
Spese generali (16%)	€ 69,96000
Utili di impresa (10%)	€ 50,72100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.602**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 602 Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 115,09520
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 14,43200
Utili di impresa (10%)	€ 10,46320

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.603**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 603 Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,93%
Prezzo	€ 162,62620
Scostamento % su anno 2023/1	+16,93%
Spese generali (16%)	€ 20,39200
Utili di impresa (10%)	€ 14,78420

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.604**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 604 Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 249,77700
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 31,32000
Utili di impresa (10%)	€ 22,70700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.605**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 605 Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 288,05700
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 36,12000
Utili di impresa (10%)	€ 26,18700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.606**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 606 Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 339,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 42,52000
Utili di impresa (10%)	€ 30,82700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.607**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 607 Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 473,71500
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 59,40000
Utili di impresa (10%)	€ 43,06500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.608**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 608 Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,88%
Prezzo	€ 612,48000
Scostamento % su anno 2023/1	-5,88%
Spese generali (16%)	€ 76,80000
Utili di impresa (10%)	€ 55,68000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.614**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 614 Grevillea, C, spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,47500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 13,36610
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 1,67600
Utili di impresa (10%)	€ 1,21510

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.615**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 615 Grevillea, C, spp., Clt 7-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,76%
Prezzo	€ 29,41180
Scostamento % su anno 2023/1	+9,76%
Spese generali (16%)	€ 3,68800
Utili di impresa (10%)	€ 2,67380

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.621**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 621 Hamamelis, C, spp., h. 80/100, Clt 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,51700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,38%
Prezzo	€ 54,25169
Scostamento % su anno 2023/1	+38,38%
Spese generali (16%)	€ 6,80272
Utili di impresa (10%)	€ 4,93197

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.622**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 622 Hamamelis, C, spp., h. 100/125, Clt 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,81650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,11%
Prezzo	€ 77,60185
Scostamento % su anno 2023/1	+43,11%
Spese generali (16%)	€ 9,73064
Utili di impresa (10%)	€ 7,05471

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.623**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 623 Hamamelis, C, spp., h. 125/150, Clt 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,18800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+78,04%
Prezzo	€ 134,21989
Scostamento % su anno 2023/1	+78,04%
Spese generali (16%)	€ 16,83008
Utili di impresa (10%)	€ 12,20181

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.629**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 629 Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 60/80, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 11,22880
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,40800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.630**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 630 Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 80/100, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.631**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 631 Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 100/125, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 17,99160
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 2,25600
Utili di impresa (10%)	€ 1,63560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.632**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 632 Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 125/150, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,26%
Prezzo	€ 39,10940
Scostamento % su anno 2023/1	+33,26%
Spese generali (16%)	€ 4,90400
Utili di impresa (10%)	€ 3,55540

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.638**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 638 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,58%
Prezzo	€ 30,62400
Scostamento % su anno 2023/1	+102,58%
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.639**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 639 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 45,42560
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 5,69600
Utili di impresa (10%)	€ 4,12960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.640**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 640 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 88,87340
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 11,14400
Utili di impresa (10%)	€ 8,07940

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.642**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 642 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 92,63760
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 11,61600
Utili di impresa (10%)	€ 8,42160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.643**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 643 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,29%
Prezzo	€ 141,31700
Scostamento % su anno 2023/1	+30,29%
Spese generali (16%)	€ 17,72000
Utili di impresa (10%)	€ 12,84700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.644**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 644 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,42%
Prezzo	€ 196,69540
Scostamento % su anno 2023/1	+36,42%
Spese generali (16%)	€ 24,66400
Utili di impresa (10%)	€ 17,88140

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.645**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 645 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,42%
Prezzo	€ 261,89900
Scostamento % su anno 2023/1	+32,42%
Spese generali (16%)	€ 32,84000
Utili di impresa (10%)	€ 23,80900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.651**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 651 Hydrangea, C, specie ARBORESCEN, ASPERA,
QUERCIFOLIA, PANICULATA, PETIOLARIS, nome comune ortensia, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 11,38830
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 1,42800
Utili di impresa (10%)	€ 1,03530

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.652**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 652 Hydrangea, C, specie ARBORESCEN, ASPERA,
QUERCIFOLIA, PANICULATA, PETIOLARIS, nome comune ortensia, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,38%
Prezzo	€ 28,77380
Scostamento % su anno 2023/1	+7,38%
Spese generali (16%)	€ 3,60800
Utili di impresa (10%)	€ 2,61580

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.658**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 658 Hydrangea, C, specie macriphilla, nome comune ortensia, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,45%
Prezzo	€ 11,86680
Scostamento % su anno 2023/1	-15,45%
Spese generali (16%)	€ 1,48800
Utili di impresa (10%)	€ 1,07880

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.659**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 659 Hydrangea, C, specie macriphilla, nome comune ortensia, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.665**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 665 Hypericum, C, spp., nome comune iperico, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,82500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,38%
Prezzo	€ 9,98470
Scostamento % su anno 2023/1	+20,38%
Spese generali (16%)	€ 1,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,90770

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.666**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 666 Hypericum, C, spp., nome comune iperico, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.672**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 672 Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,24%
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	-8,24%
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.673**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 673 Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,24%
Prezzo	€ 80,51560
Scostamento % su anno 2023/1	+50,24%
Spese generali (16%)	€ 10,09600
Utili di impresa (10%)	€ 7,31960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.675**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 675 Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 115,47800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 14,48000
Utili di impresa (10%)	€ 10,49800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.676**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 676 Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,03%
Prezzo	€ 166,64560
Scostamento % su anno 2023/1	-8,03%
Spese generali (16%)	€ 20,89600
Utili di impresa (10%)	€ 15,14960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.677**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 677 Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,69%
Prezzo	€ 249,96840
Scostamento % su anno 2023/1	-17,69%
Spese generali (16%)	€ 31,34400
Utili di impresa (10%)	€ 22,72440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.683**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 683 Jacaranda, A, specie mimosifolia (=J. ovalifolia), circonferenza 6/8, Clt 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,68600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,94%
Prezzo	€ 20,01534
Scostamento % su anno 2023/1	+7,94%
Spese generali (16%)	€ 2,50976
Utili di impresa (10%)	€ 1,81958

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.684**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 684 Jacaranda, A, specie mimosifolia (=J. ovalifolia), circonferenza 8/10, Clt 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+306,48%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	+306,48%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.690**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 690 Jasminum, R, spp., h. 60/80, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 14,73780
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,84800
Utili di impresa (10%)	€ 1,33980

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.692**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 692 Jasminum, R, spp., h. 100/125, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,85%
Prezzo	€ 18,40630
Scostamento % su anno 2023/1	+6,85%
Spese generali (16%)	€ 2,30800
Utili di impresa (10%)	€ 1,67330

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.694**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 694 Jasminum, R, spp., h. 150/175, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,45%
Prezzo	€ 42,26750
Scostamento % su anno 2023/1	+20,45%
Spese generali (16%)	€ 5,30000
Utili di impresa (10%)	€ 3,84250

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.700**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 700 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 105,27000
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 13,20000
Utili di impresa (10%)	€ 9,57000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.701**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 701 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,63%
Prezzo	€ 130,47100
Scostamento % su anno 2023/1	+7,63%
Spese generali (16%)	€ 16,36000
Utili di impresa (10%)	€ 11,86100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.702**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 702 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,31%
Prezzo	€ 230,82840
Scostamento % su anno 2023/1	+53,31%
Spese generali (16%)	€ 28,94400
Utili di impresa (10%)	€ 20,98440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.703**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 703 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 227,76600
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.704**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 704 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,14%
Prezzo	€ 305,92100
Scostamento % su anno 2023/1	-2,14%
Spese generali (16%)	€ 38,36000
Utili di impresa (10%)	€ 27,81100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.705**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 705 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 401,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 512,31400
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 64,24000
Utili di impresa (10%)	€ 46,57400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.711**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 711 Juniperus, C, spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,33%
Prezzo	€ 11,32450
Scostamento % su anno 2023/1	+18,33%
Spese generali (16%)	€ 1,42000
Utili di impresa (10%)	€ 1,02950

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.712**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 712 Juniperus, C, spp., Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,89%
Prezzo	€ 27,37020
Scostamento % su anno 2023/1	+12,89%
Spese generali (16%)	€ 3,43200
Utili di impresa (10%)	€ 2,48820

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.713**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 713 Juniperus, C, spp., Clt 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 53,46440
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 6,70400
Utili di impresa (10%)	€ 4,86040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.719**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 719 Kerria, C, specie japonica, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,17600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,92%
Prezzo	€ 9,15658
Scostamento % su anno 2023/1	+59,92%
Spese generali (16%)	€ 1,14816
Utili di impresa (10%)	€ 0,83242

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.720**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 720 Kerria, C, specie japonica, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+83,63%
Prezzo	€ 30,62400
Scostamento % su anno 2023/1	+83,63%
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.721**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 721 Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.727**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 727 Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,22%
Prezzo	€ 145,33640
Scostamento % su anno 2023/1	+16,22%
Spese generali (16%)	€ 18,22400
Utili di impresa (10%)	€ 13,21240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.728**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 728 Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,26%
Prezzo	€ 196,82300
Scostamento % su anno 2023/1	+14,26%
Spese generali (16%)	€ 24,68000
Utili di impresa (10%)	€ 17,89300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.729**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 729 Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 281,99600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 35,36000
Utili di impresa (10%)	€ 25,63600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.735**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 735 Kolkwitzia, C, specie amabilis, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,86%
Prezzo	€ 10,97360
Scostamento % su anno 2023/1	+22,86%
Spese generali (16%)	€ 1,37600
Utili di impresa (10%)	€ 0,99760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.736**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 736 Kolkwitzia, C, specie amabilis, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,50000**
Prezzo	€ 28,71000
Spese generali (16%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,61000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.742**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 742 Lagestroemia, C, spp., circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,97%
Prezzo	€ 106,92880
Scostamento % su anno 2023/1	+26,97%
Spese generali (16%)	€ 13,40800
Utili di impresa (10%)	€ 9,72080

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.743**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 743 Lagestroemia, C, spp., circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,22%
Prezzo	€ 146,10200
Scostamento % su anno 2023/1	+27,22%
Spese generali (16%)	€ 18,32000
Utili di impresa (10%)	€ 13,28200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.744**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 744 Lagestroemia, C, spp., circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,42%
Prezzo	€ 227,25560
Scostamento % su anno 2023/1	+25,42%
Spese generali (16%)	€ 28,49600
Utili di impresa (10%)	€ 20,65960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.745**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 745 Lagestroemia, C, spp., circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,83%
Prezzo	€ 356,32300
Scostamento % su anno 2023/1	+18,83%
Spese generali (16%)	€ 44,68000
Utili di impresa (10%)	€ 32,39300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.746**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 746 Lagestroemia, C, spp., h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+256,48%
Prezzo	€ 23,98880
Scostamento % su anno 2023/1	+256,48%
Spese generali (16%)	€ 3,00800
Utili di impresa (10%)	€ 2,18080

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.747**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 747 Lagestroemia, C, spp., h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 25,83900
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 3,24000
Utili di impresa (10%)	€ 2,34900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.748**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 748 Lagestroemia, C, spp., h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+105%
Prezzo	€ 41,85280
Scostamento % su anno 2023/1	+105%
Spese generali (16%)	€ 5,24800
Utili di impresa (10%)	€ 3,80480

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.749**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 749 Lagestroemia, C, spp., h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,18%
Prezzo	€ 48,61560
Scostamento % su anno 2023/1	+73,18%
Spese generali (16%)	€ 6,09600
Utili di impresa (10%)	€ 4,41960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.755**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 755 Lantana, C, specie sellowiana camara, Clt 2-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.761**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 761 Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 9,82520
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,23200
Utili di impresa (10%)	€ 0,89320

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.763**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 763 Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 80/100, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,57%
Prezzo	€ 11,86680
Scostamento % su anno 2023/1	-33,57%
Spese generali (16%)	€ 1,48800
Utili di impresa (10%)	€ 1,07880

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.764**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 764 Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 100/125, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,79%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-15,79%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.766**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 766 Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 43,00120
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 5,39200
Utili di impresa (10%)	€ 3,90920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.772**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 772 Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 1-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,06%
Prezzo	€ 4,42772
Scostamento % su anno 2023/1	+2,06%
Spese generali (16%)	€ 0,55520
Utili di impresa (10%)	€ 0,40252

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.773**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 773 Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+97,87%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	+97,87%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.774**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 774 Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,6%
Prezzo	€ 11,31812
Scostamento % su anno 2023/1	+5,6%
Spese generali (16%)	€ 1,41920
Utili di impresa (10%)	€ 1,02892

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.780**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 780 Leonotis, C, specie leonorus, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 12,01992
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 1,50720
Utili di impresa (10%)	€ 1,09272

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.786**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 786 Leptospermum, C, specie scoparium, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+122,13%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+122,13%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.792**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 792 Leucothoe, C, spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,49250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+82,64%
Prezzo	€ 12,11243
Scostamento % su anno 2023/1	+82,64%
Spese generali (16%)	€ 1,51880
Utili di impresa (10%)	€ 1,10113

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.793**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 793 Leucothoe, C, spp., Clt 7-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+146,28%
Prezzo	€ 40,83200
Scostamento % su anno 2023/1	+146,28%
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.799**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 799 Libocedrus, A, specie decurrens, h. 150/175, Clt 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,72%
Prezzo	€ 118,15760
Scostamento % su anno 2023/1	+18,72%
Spese generali (16%)	€ 14,81600
Utili di impresa (10%)	€ 10,74160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.800**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 800 Libocedrus, A, specie decurrens, h. 175/200, Clt 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,05%
Prezzo	€ 153,05620
Scostamento % su anno 2023/1	+10,05%
Spese generali (16%)	€ 19,19200
Utili di impresa (10%)	€ 13,91420

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.801**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 801 Libocedrus, A, specie decurrens, h. 200/250, Clt 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,32%
Prezzo	€ 197,14200
Scostamento % su anno 2023/1	-0,32%
Spese generali (16%)	€ 24,72000
Utili di impresa (10%)	€ 17,92200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.802**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 802 Libocedrus, A, specie decurrens, h. 250/300, Clt 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 287,10000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 36,00000
Utili di impresa (10%)	€ 26,10000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.808**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 808 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,72500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,44%
Prezzo	€ 8,58110
Scostamento % su anno 2023/1	+49,44%
Spese generali (16%)	€ 1,07600
Utili di impresa (10%)	€ 0,78010

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.809**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 809 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,41500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+153,11%
Prezzo	€ 17,11754
Scostamento % su anno 2023/1	+153,11%
Spese generali (16%)	€ 2,14640
Utili di impresa (10%)	€ 1,55614

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.810**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 810 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+212,14%
Prezzo	€ 27,88060
Scostamento % su anno 2023/1	+212,14%
Spese generali (16%)	€ 3,49600
Utili di impresa (10%)	€ 2,53460

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.811**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 811 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 100,16600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 12,56000
Utili di impresa (10%)	€ 9,10600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.812**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 812 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,11%
Prezzo	€ 133,34200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,11%
Spese generali (16%)	€ 16,72000
Utili di impresa (10%)	€ 12,12200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.813**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 813 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,88%
Prezzo	€ 172,45140
Scostamento % su anno 2023/1	+9,88%
Spese generali (16%)	€ 21,62400
Utili di impresa (10%)	€ 15,67740

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.819**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 819 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,81%
Prezzo	€ 82,55720
Scostamento % su anno 2023/1	+19,81%
Spese generali (16%)	€ 10,35200
Utili di impresa (10%)	€ 7,50520

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.820**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 820 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.821**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 821 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 146,74000
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 18,40000
Utili di impresa (10%)	€ 13,34000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.822**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 822 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,95%
Prezzo	€ 209,20020
Scostamento % su anno 2023/1	+17,95%
Spese generali (16%)	€ 26,23200
Utili di impresa (10%)	€ 19,01820

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.823**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 823 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,16%
Prezzo	€ 276,57300
Scostamento % su anno 2023/1	+17,16%
Spese generali (16%)	€ 34,68000
Utili di impresa (10%)	€ 25,14300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.824**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 824 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 150/200, Clt. 20-25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 495,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,94%
Prezzo	€ 631,62000
Scostamento % su anno 2023/1	-2,94%
Spese generali (16%)	€ 79,20000
Utili di impresa (10%)	€ 57,42000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.825**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 825 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 200/250, Clt 25-30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,8%
Prezzo	€ 842,47900
Scostamento % su anno 2023/1	+0,8%
Spese generali (16%)	€ 105,64000
Utili di impresa (10%)	€ 76,58900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.826**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 826 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 250/300, Clt 30-35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 486,21300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,57%
Prezzo	€ 620,40779
Scostamento % su anno 2023/1	+54,57%
Spese generali (16%)	€ 77,79408
Utili di impresa (10%)	€ 56,40071

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.827**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 827 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,98%
Prezzo	€ 244,73680
Scostamento % su anno 2023/1	+8,98%
Spese generali (16%)	€ 30,68800
Utili di impresa (10%)	€ 22,24880

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.828**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 828 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,59%
Prezzo	€ 403,21600
Scostamento % su anno 2023/1	-14,59%
Spese generali (16%)	€ 50,56000
Utili di impresa (10%)	€ 36,65600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.834**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 834 Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 72,98720
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 9,15200
Utili di impresa (10%)	€ 6,63520

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.835**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 835 Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.836**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 836 Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,61%
Prezzo	€ 146,03820
Scostamento % su anno 2023/1	+15,61%
Spese generali (16%)	€ 18,31200
Utili di impresa (10%)	€ 13,27620

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.837**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 837 Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,15%
Prezzo	€ 206,01020
Scostamento % su anno 2023/1	+16,15%
Spese generali (16%)	€ 25,83200
Utili di impresa (10%)	€ 18,72820

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.838**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 838 Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,53%
Prezzo	€ 280,08200
Scostamento % su anno 2023/1	+15,53%
Spese generali (16%)	€ 35,12000
Utili di impresa (10%)	€ 25,46200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.839**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 839 Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,22%
Prezzo	€ 363,34100
Scostamento % su anno 2023/1	+16,22%
Spese generali (16%)	€ 45,56000
Utili di impresa (10%)	€ 33,03100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.840**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 840 Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 375,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,95%
Prezzo	€ 479,45700
Scostamento % su anno 2023/1	+2,95%
Spese generali (16%)	€ 60,12000
Utili di impresa (10%)	€ 43,58700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.846**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 846 Lonicera, C, specie caprifolium, nitida, pileata, h. 100/150, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,08%
Prezzo	€ 17,09840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,08%
Spese generali (16%)	€ 2,14400
Utili di impresa (10%)	€ 1,55440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.847**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 847 Lonicera, C, specie caprifolium, nitida, pileata, h. 150/200, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,77500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,69%
Prezzo	€ 21,40490
Scostamento % su anno 2023/1	+15,69%
Spese generali (16%)	€ 2,68400
Utili di impresa (10%)	€ 1,94590

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.848**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 848 Lonicera, C, specie caprifolium, nitida, pileata, h. 200/250, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 45,42560
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 5,69600
Utili di impresa (10%)	€ 4,12960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.854**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 854 Magnolia, A, specie grandiflora, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,95%
Prezzo	€ 86,64040
Scostamento % su anno 2023/1	-12,95%
Spese generali (16%)	€ 10,86400
Utili di impresa (10%)	€ 7,87640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.855**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 855 Magnolia, A, specie grandiflora, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,72%
Prezzo	€ 133,91620
Scostamento % su anno 2023/1	-3,72%
Spese generali (16%)	€ 16,79200
Utili di impresa (10%)	€ 12,17420

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.856**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 856 Magnolia A, specie grandiflora, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,38%
Prezzo	€ 214,49560
Scostamento % su anno 2023/1	+18,38%
Spese generali (16%)	€ 26,89600
Utili di impresa (10%)	€ 19,49960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.857**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 857 Magnolia A, specie grandiflora, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,13%
Prezzo	€ 285,95160
Scostamento % su anno 2023/1	+23,13%
Spese generali (16%)	€ 35,85600
Utili di impresa (10%)	€ 25,99560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.858**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 858 Magnolia A, specie grandiflora, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,72%
Prezzo	€ 339,28840
Scostamento % su anno 2023/1	+11,72%
Spese generali (16%)	€ 42,54400
Utili di impresa (10%)	€ 30,84440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.859**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 859 Magnolia A, specie grandiflora, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 454,25600
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 56,96000
Utili di impresa (10%)	€ 41,29600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.860**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 860 Magnolia A, specie grandiflora, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 493,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,86%
Prezzo	€ 629,38700
Scostamento % su anno 2023/1	+18,86%
Spese generali (16%)	€ 78,92000
Utili di impresa (10%)	€ 57,21700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.861**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 861 Magnolia A, specie grandiflora, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 765,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,29%
Prezzo	€ 976,14000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,29%
Spese generali (16%)	€ 122,40000
Utili di impresa (10%)	€ 88,74000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.867**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 867 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,19%
Prezzo	€ 35,15380
Scostamento % su anno 2023/1	+31,19%
Spese generali (16%)	€ 4,40800
Utili di impresa (10%)	€ 3,19580

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.868**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 868 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 53,46440
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 6,70400
Utili di impresa (10%)	€ 4,86040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.869**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 869 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,92%
Prezzo	€ 83,13140
Scostamento % su anno 2023/1	+22,92%
Spese generali (16%)	€ 10,42400
Utili di impresa (10%)	€ 7,55740

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.870**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 870 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,36%
Prezzo	€ 106,80120
Scostamento % su anno 2023/1	-0,36%
Spese generali (16%)	€ 13,39200
Utili di impresa (10%)	€ 9,70920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.871**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 871 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,08%
Prezzo	€ 155,67200
Scostamento % su anno 2023/1	-14,08%
Spese generali (16%)	€ 19,52000
Utili di impresa (10%)	€ 14,15200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.872**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 872 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,67%
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	-14,67%
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.873**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 873 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,36400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,06%
Prezzo	€ 71,92046
Scostamento % su anno 2023/1	+30,06%
Spese generali (16%)	€ 9,01824
Utili di impresa (10%)	€ 6,53822

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.874**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 874 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,37650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,78%
Prezzo	€ 112,76841
Scostamento % su anno 2023/1	+26,78%
Spese generali (16%)	€ 14,14024
Utili di impresa (10%)	€ 10,25167

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.875**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 875 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,74%
Prezzo	€ 206,71200
Scostamento % su anno 2023/1	-14,74%
Spese generali (16%)	€ 25,92000
Utili di impresa (10%)	€ 18,79200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.881**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 881 Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 40/60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+366,24%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	+366,24%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.882**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 882 Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+102,37%
Prezzo	€ 49,06220
Scostamento % su anno 2023/1	+102,37%
Spese generali (16%)	€ 6,15200
Utili di impresa (10%)	€ 4,46020

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.883**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 883 Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39%
Prezzo	€ 44,34100
Scostamento % su anno 2023/1	+39%
Spese generali (16%)	€ 5,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,03100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.884**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 884 Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,24600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,7%
Prezzo	€ 67,94190
Scostamento % su anno 2023/1	+57,7%
Spese generali (16%)	€ 8,51936
Utili di impresa (10%)	€ 6,17654

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.886**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 886 Mahonia C, specie aquifolium, japonica, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 153,12000
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.892**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 892 Malus A, specie spp., circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,9%
Prezzo	€ 156,62900
Scostamento % su anno 2023/1	+16,9%
Spese generali (16%)	€ 19,64000
Utili di impresa (10%)	€ 14,23900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.893**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 893 Malus A, specie spp., circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,11%
Prezzo	€ 200,01300
Scostamento % su anno 2023/1	+16,11%
Spese generali (16%)	€ 25,08000
Utili di impresa (10%)	€ 18,18300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.894**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 894 Malus A, specie spp., circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,67%
Prezzo	€ 372,27300
Scostamento % su anno 2023/1	+29,67%
Spese generali (16%)	€ 46,68000
Utili di impresa (10%)	€ 33,84300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.895**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 895 Malus A, specie spp., circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,04%
Prezzo	€ 345,15800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,04%
Spese generali (16%)	€ 43,28000
Utili di impresa (10%)	€ 31,37800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.896**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 896 Malus A, specie spp., circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 396,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,75%
Prezzo	€ 505,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+23,75%
Spese generali (16%)	€ 63,36000
Utili di impresa (10%)	€ 45,93600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.900**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 900 Melia, A, specie azedarach, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,03%
Prezzo	€ 82,17440
Scostamento % su anno 2023/1	+11,03%
Spese generali (16%)	€ 10,30400
Utili di impresa (10%)	€ 7,47040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.901**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 901 Melia, A, specie azedarach, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 100,16600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 12,56000
Utili di impresa (10%)	€ 9,10600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.909**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 909 Melia, A, specie azedarach, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+60,05%
Prezzo	€ 202,18220
Scostamento % su anno 2023/1	+60,05%
Spese generali (16%)	€ 25,35200
Utili di impresa (10%)	€ 18,38020

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.914**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 914 Mespilus F, specie germanica, nome comune nespolo, circonferenza 5/6, Clt 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,71%
Prezzo	€ 39,87500
Scostamento % su anno 2023/1	-10,71%
Spese generali (16%)	€ 5,00000
Utili di impresa (10%)	€ 3,62500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.915**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 915 Mespilus F, specie germanica, nome comune nespolo, circonferenza 6/8, Clt 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,38%
Prezzo	€ 57,54760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,38%
Spese generali (16%)	€ 7,21600
Utili di impresa (10%)	€ 5,23160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.921**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 921 Metasequoia A, specie lyptostroboides, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,19%
Prezzo	€ 105,46140
Scostamento % su anno 2023/1	+31,19%
Spese generali (16%)	€ 13,22400
Utili di impresa (10%)	€ 9,58740

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.922**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 922 Metasequoia A, specie lyptostroboides, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,79%
Prezzo	€ 217,04760
Scostamento % su anno 2023/1	+19,79%
Spese generali (16%)	€ 27,21600
Utili di impresa (10%)	€ 19,73160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.923**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 923 Metasequoia, A, specie glyptostroboides, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 331,12200
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 41,52000
Utili di impresa (10%)	€ 30,10200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.924**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 924 Metasequoia, A, specie glyptostroboides, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,08%
Prezzo	€ 452,02300
Scostamento % su anno 2023/1	+20,08%
Spese generali (16%)	€ 56,68000
Utili di impresa (10%)	€ 41,09300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.930**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 930 Morus, A, spp., circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,38%
Prezzo	€ 116,75400
Scostamento % su anno 2023/1	+14,38%
Spese generali (16%)	€ 14,64000
Utili di impresa (10%)	€ 10,61400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.931**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 931 Morus, A, spp., circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,82%
Prezzo	€ 148,14360
Scostamento % su anno 2023/1	+13,82%
Spese generali (16%)	€ 18,57600
Utili di impresa (10%)	€ 13,46760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.932**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 932 Morus, A, spp., circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,53%
Prezzo	€ 224,57600
Scostamento % su anno 2023/1	+3,53%
Spese generali (16%)	€ 28,16000
Utili di impresa (10%)	€ 20,41600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.933**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 933 Morus, A, spp., circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 316,57560
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 39,69600
Utili di impresa (10%)	€ 28,77960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.939**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 939 Myrtus, C, spp., nome comune mirto, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,33%
Prezzo	€ 11,32450
Scostamento % su anno 2023/1	+18,33%
Spese generali (16%)	€ 1,42000
Utili di impresa (10%)	€ 1,02950

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.940**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 940 Myrtus, C, spp., nome comune mirto, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,89%
Prezzo	€ 27,30640
Scostamento % su anno 2023/1	+18,89%
Spese generali (16%)	€ 3,42400
Utili di impresa (10%)	€ 2,48240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.946**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 946 Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 8,42160
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.947**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 947 Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 11,73920
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 1,47200
Utili di impresa (10%)	€ 1,06720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.948**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 948 Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, Clt 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 18,62960
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 2,33600
Utili di impresa (10%)	€ 1,69360

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.949**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 949 Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, h. 40/60, Clt 7-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,89%
Prezzo	€ 27,30640
Scostamento % su anno 2023/1	+18,89%
Spese generali (16%)	€ 3,42400
Utili di impresa (10%)	€ 2,48240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.950**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 950 Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+182,63%
Prezzo	€ 56,78200
Scostamento % su anno 2023/1	+182,63%
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.951**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 951 Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+229,34%
Prezzo	€ 93,14800
Scostamento % su anno 2023/1	+229,34%
Spese generali (16%)	€ 11,68000
Utili di impresa (10%)	€ 8,46800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.957**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 957 Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,63%
Prezzo	€ 36,49360
Scostamento % su anno 2023/1	-10,63%
Spese generali (16%)	€ 4,57600
Utili di impresa (10%)	€ 3,31760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.958**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 958 Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,76%
Prezzo	€ 58,82360
Scostamento % su anno 2023/1	+9,76%
Spese generali (16%)	€ 7,37600
Utili di impresa (10%)	€ 5,34760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.959**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 959 Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,41%
Prezzo	€ 104,24920
Scostamento % su anno 2023/1	+10,41%
Spese generali (16%)	€ 13,07200
Utili di impresa (10%)	€ 9,47720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.960**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 960 Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,76%
Prezzo	€ 147,05900
Scostamento % su anno 2023/1	+9,76%
Spese generali (16%)	€ 18,44000
Utili di impresa (10%)	€ 13,36900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.966**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 966 Nymphaea, C, specie rustica, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,48%
Prezzo	€ 43,57540
Scostamento % su anno 2023/1	+3,48%
Spese generali (16%)	€ 5,46400
Utili di impresa (10%)	€ 3,96140

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.972**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 972 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 1 anno, Clt 1,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.973**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 973 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 2 anni, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29%
Prezzo	€ 18,11920
Scostamento % su anno 2023/1	-29%
Spese generali (16%)	€ 2,27200
Utili di impresa (10%)	€ 1,64720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.974**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 974 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 3 anni, Clt 5-7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,97673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,73031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,59628
Utili di impresa (10%)	€ 1,15730

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.975**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 975 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,81400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,2%
Prezzo	€ 98,01466
Scostamento % su anno 2023/1	+10,2%
Spese generali (16%)	€ 12,29024
Utili di impresa (10%)	€ 8,91042

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.976**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 976 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 200,33200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 25,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.977**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 977 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,76%
Prezzo	€ 263,81300
Scostamento % su anno 2023/1	+11,76%
Spese generali (16%)	€ 33,08000
Utili di impresa (10%)	€ 23,98300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.978**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 978 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,79%
Prezzo	€ 342,09560
Scostamento % su anno 2023/1	+10,79%
Spese generali (16%)	€ 42,89600
Utili di impresa (10%)	€ 31,09960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.979**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 979 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,24%
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	-8,24%
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.980**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 980 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,9%
Prezzo	€ 62,65160
Scostamento % su anno 2023/1	+16,9%
Spese generali (16%)	€ 7,85600
Utili di impresa (10%)	€ 5,69560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.981**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 981 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,76%
Prezzo	€ 101,95240
Scostamento % su anno 2023/1	+37,76%
Spese generali (16%)	€ 12,78400
Utili di impresa (10%)	€ 9,26840

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.982**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 982 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
Prezzo	€ 114,84000
Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
Spese generali (16%)	€ 14,40000
Utili di impresa (10%)	€ 10,44000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.988**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 988 Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55%
Prezzo	€ 23,73360
Scostamento % su anno 2023/1	+55%
Spese generali (16%)	€ 2,97600
Utili di impresa (10%)	€ 2,15760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.989**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 989 Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59%
Prezzo	€ 50,72100
Scostamento % su anno 2023/1	+59%
Spese generali (16%)	€ 6,36000
Utili di impresa (10%)	€ 4,61100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.990**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 990 Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.991**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 991 Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,12%
Prezzo	€ 138,95640
Scostamento % su anno 2023/1	+11,12%
Spese generali (16%)	€ 17,42400
Utili di impresa (10%)	€ 12,63240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.992**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 992 Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,06%
Prezzo	€ 223,61900
Scostamento % su anno 2023/1	+13,06%
Spese generali (16%)	€ 28,04000
Utili di impresa (10%)	€ 20,32900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.998**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 998 Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,43%
Prezzo	€ 255,51900
Scostamento % su anno 2023/1	+14,43%
Spese generali (16%)	€ 32,04000
Utili di impresa (10%)	€ 23,22900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.999**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 999 Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,98%
Prezzo	€ 290,92800
Scostamento % su anno 2023/1	-2,98%
Spese generali (16%)	€ 36,48000
Utili di impresa (10%)	€ 26,44800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A01**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A01 Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,75%
Prezzo	€ 424,58900
Scostamento % su anno 2023/1	+16,75%
Spese generali (16%)	€ 53,24000
Utili di impresa (10%)	€ 38,59900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A02**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A02 Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 407,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,72%
Prezzo	€ 519,65100
Scostamento % su anno 2023/1	+14,72%
Spese generali (16%)	€ 65,16000
Utili di impresa (10%)	€ 47,24100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A05**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A05 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 80/100, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 16,84320
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,11200
Utili di impresa (10%)	€ 1,53120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A06**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A06 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 125/150, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,57%
Prezzo	€ 19,39520
Scostamento % su anno 2023/1	+8,57%
Spese generali (16%)	€ 2,43200
Utili di impresa (10%)	€ 1,76320

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A07**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A07 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 150/200, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 22,45760
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,81600
Utili di impresa (10%)	€ 2,04160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A08**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A08 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 175/200, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,07800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,76%
Prezzo	€ 29,44753
Scostamento % su anno 2023/1	+41,76%
Spese generali (16%)	€ 3,69248
Utili di impresa (10%)	€ 2,67705

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A09**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A09 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 200/250, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,55%
Prezzo	€ 46,12740
Scostamento % su anno 2023/1	+9,55%
Spese generali (16%)	€ 5,78400
Utili di impresa (10%)	€ 4,19340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A10**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A10 Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 250/300, Clt 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,42%
Prezzo	€ 71,00940
Scostamento % su anno 2023/1	+29,42%
Spese generali (16%)	€ 8,90400
Utili di impresa (10%)	€ 6,45540

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A13**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A13 Passiflora, R, specie coerulea, h. 125/150, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,08%
Prezzo	€ 17,09840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,08%
Spese generali (16%)	€ 2,14400
Utili di impresa (10%)	€ 1,55440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A14**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A14 Passiflora, R, specie coerulea, h. 150/200, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,86%
Prezzo	€ 21,05400
Scostamento % su anno 2023/1	+17,86%
Spese generali (16%)	€ 2,64000
Utili di impresa (10%)	€ 1,91400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A15**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A15 Passiflora, R, specie coerulea, h. 200/250, Clt 7-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,55%
Prezzo	€ 46,12740
Scostamento % su anno 2023/1	+9,55%
Spese generali (16%)	€ 5,78400
Utili di impresa (10%)	€ 4,19340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A18**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A18 Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 101,95240
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 12,78400
Utili di impresa (10%)	€ 9,26840

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A19**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A19 Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,47%
Prezzo	€ 199,37500
Scostamento % su anno 2023/1	+64,47%
Spese generali (16%)	€ 25,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,12500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A20**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A20 Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+79,8%
Prezzo	€ 286,78100
Scostamento % su anno 2023/1	+79,8%
Spese generali (16%)	€ 35,96000
Utili di impresa (10%)	€ 26,07100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A21**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A21 Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,87%
Prezzo	€ 366,72240
Scostamento % su anno 2023/1	+52,87%
Spese generali (16%)	€ 45,98400
Utili di impresa (10%)	€ 33,33840

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A22**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A22 Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,92%
Prezzo	€ 352,04840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,92%
Spese generali (16%)	€ 44,14400
Utili di impresa (10%)	€ 32,00440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A23**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A23 Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 386,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,12%
Prezzo	€ 493,17400
Scostamento % su anno 2023/1	+17,12%
Spese generali (16%)	€ 61,84000
Utili di impresa (10%)	€ 44,83400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A26**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A26 Philadelphus, C, spp., nome comune filadelfo, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,08%
Prezzo	€ 10,62270
Scostamento % su anno 2023/1	+28,08%
Spese generali (16%)	€ 1,33200
Utili di impresa (10%)	€ 0,96570

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A27**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A27 Philadelphus, C, spp., nome comune filadelfo, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,96667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,88%
Prezzo	€ 29,30547
Scostamento % su anno 2023/1	+20,88%
Spese generali (16%)	€ 3,67467
Utili di impresa (10%)	€ 2,66413

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A30**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A30 Phillyrea, C, spp., h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,71%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	+15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A31**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A31 Phillyrea, C, spp., Clt 10-12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A34**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A34 Phormium, C, specie tenax, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,56%
Prezzo	€ 34,26060
Scostamento % su anno 2023/1	-0,56%
Spese generali (16%)	€ 4,29600
Utili di impresa (10%)	€ 3,11460

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A35**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A35 Phormium, C, specie tenax, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,28%
Prezzo	€ 52,89020
Scostamento % su anno 2023/1	+6,28%
Spese generali (16%)	€ 6,63200
Utili di impresa (10%)	€ 4,80820

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A36**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A36 Phormium, C, specie tenax, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,16%
Prezzo	€ 103,54740
Scostamento % su anno 2023/1	+11,16%
Spese generali (16%)	€ 12,98400
Utili di impresa (10%)	€ 9,41340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A39**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A39 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,82%
Prezzo	€ 15,69480
Scostamento % su anno 2023/1	+11,82%
Spese generali (16%)	€ 1,96800
Utili di impresa (10%)	€ 1,42680

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A40**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A40 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A41**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A41 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,75%
Prezzo	€ 49,12600
Scostamento % su anno 2023/1	-3,75%
Spese generali (16%)	€ 6,16000
Utili di impresa (10%)	€ 4,46600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A42**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A42 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 10,01660
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 1,25600
Utili di impresa (10%)	€ 0,91060

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A43**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A43 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A46**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A46 Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,85%
Prezzo	€ 93,27560
Scostamento % su anno 2023/1	-10,85%
Spese generali (16%)	€ 11,69600
Utili di impresa (10%)	€ 8,47960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A47**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A47 Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,14%
Prezzo	€ 208,62600
Scostamento % su anno 2023/1	-22,14%
Spese generali (16%)	€ 26,16000
Utili di impresa (10%)	€ 18,96600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A48**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A48 Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 347,07200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 43,52000
Utili di impresa (10%)	€ 31,55200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A49**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A49 Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 618,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,6%
Prezzo	€ 789,20600
Scostamento % su anno 2023/1	+31,6%
Spese generali (16%)	€ 98,96000
Utili di impresa (10%)	€ 71,74600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A52**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A52 Pieris, C, specie japonica, h. 40/60, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+167,01%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	+167,01%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A53**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A53 Pieris, C, specie japonica, h. 60/80, Clt 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,78%
Prezzo	€ 79,75000
Scostamento % su anno 2023/1	+58,78%
Spese generali (16%)	€ 10,00000
Utili di impresa (10%)	€ 7,25000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A56**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A56 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,62650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,82%
Prezzo	€ 87,56741
Scostamento % su anno 2023/1	+15,82%
Spese generali (16%)	€ 10,98024
Utili di impresa (10%)	€ 7,96067

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A57**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A57 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,33%
Prezzo	€ 151,84400
Scostamento % su anno 2023/1	-43,33%
Spese generali (16%)	€ 19,04000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A58**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A58 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,79%
Prezzo	€ 278,16800
Scostamento % su anno 2023/1	-30,79%
Spese generali (16%)	€ 34,88000
Utili di impresa (10%)	€ 25,28800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A59**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A59 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,03%
Prezzo	€ 377,69600
Scostamento % su anno 2023/1	-6,03%
Spese generali (16%)	€ 47,36000
Utili di impresa (10%)	€ 34,33600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A60**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A60 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 350/400, circonferenza 26/30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,93%
Prezzo	€ 729,87200
Scostamento % su anno 2023/1	+5,93%
Spese generali (16%)	€ 91,52000
Utili di impresa (10%)	€ 66,35200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A63**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A63 Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+110,28%
Prezzo	€ 90,59600
Scostamento % su anno 2023/1	+110,28%
Spese generali (16%)	€ 11,36000
Utili di impresa (10%)	€ 8,23600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A64**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A64 Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,68550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+96,7%
Prezzo	€ 155,27070
Scostamento % su anno 2023/1	+96,7%
Spese generali (16%)	€ 19,46968
Utili di impresa (10%)	€ 14,11552

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A65**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A65 Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,32150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,07%
Prezzo	€ 279,85423
Scostamento % su anno 2023/1	+45,07%
Spese generali (16%)	€ 35,09144
Utili di impresa (10%)	€ 25,44129

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A66**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A66 Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,41%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	+68,41%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A67**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A67 Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 350/400, circonferenza 26/30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,00000**
Prezzo	€ 625,24000
Spese generali (16%)	€ 78,40000
Utili di impresa (10%)	€ 56,84000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A70**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A70 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,79200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+332,94%
Prezzo	€ 76,29459
Scostamento % su anno 2023/1	+332,94%
Spese generali (16%)	€ 9,56672
Utili di impresa (10%)	€ 6,93587

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A71**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A71 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,68300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+246,41%
Prezzo	€ 122,09151
Scostamento % su anno 2023/1	+246,41%
Spese generali (16%)	€ 15,30928
Utili di impresa (10%)	€ 11,09923

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A72**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A72 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+120,35%
Prezzo	€ 173,94432
Scostamento % su anno 2023/1	+120,35%
Spese generali (16%)	€ 21,81120
Utili di impresa (10%)	€ 15,81312

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A73**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A73 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,31200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+163,07%
Prezzo	€ 333,43411
Scostamento % su anno 2023/1	+163,07%
Spese generali (16%)	€ 41,80992
Utili di impresa (10%)	€ 30,31219

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A74**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A74 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 350/400, circonferenza 26/30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+190,23%
Prezzo	€ 635,44800
Scostamento % su anno 2023/1	+190,23%
Spese generali (16%)	€ 79,68000
Utili di impresa (10%)	€ 57,76800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A77**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: A77 Pistacia, C, specie lentiscus, nome comune lentisco, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,13%
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	+8,13%
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A78**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A78 Pistacia, C, specie lentiscus, nome comune lentisco, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 26,73220
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 3,35200
Utili di impresa (10%)	€ 2,43020

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A81**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A81 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A82**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A82 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,56%
Prezzo	€ 38,08860
Scostamento % su anno 2023/1	+10,56%
Spese generali (16%)	€ 4,77600
Utili di impresa (10%)	€ 3,46260

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A83**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A83 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,76%
Prezzo	€ 52,76260
Scostamento % su anno 2023/1	+11,76%
Spese generali (16%)	€ 6,61600
Utili di impresa (10%)	€ 4,79660

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A84**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A84 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,16%
Prezzo	€ 103,54740
Scostamento % su anno 2023/1	+11,16%
Spese generali (16%)	€ 12,98400
Utili di impresa (10%)	€ 9,41340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A87**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A87 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,19%
Prezzo	€ 112,54320
Scostamento % su anno 2023/1	+19,19%
Spese generali (16%)	€ 14,11200
Utili di impresa (10%)	€ 10,23120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A88**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A88 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,82%
Prezzo	€ 125,55840
Scostamento % su anno 2023/1	+11,82%
Spese generali (16%)	€ 15,74400
Utili di impresa (10%)	€ 11,41440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A89**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A89 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 197,90760
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 24,81600
Utili di impresa (10%)	€ 17,99160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A90**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A90 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,44%
Prezzo	€ 268,08760
Scostamento % su anno 2023/1	+15,44%
Spese generali (16%)	€ 33,61600
Utili di impresa (10%)	€ 24,37160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A91**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A91 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,64%
Prezzo	€ 346,75300
Scostamento % su anno 2023/1	+15,64%
Spese generali (16%)	€ 43,48000
Utili di impresa (10%)	€ 31,52300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A92**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A92 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 466,05900
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 58,44000
Utili di impresa (10%)	€ 42,36900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A95**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A95 Plumbago, C-R, spp., Clt 2-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 10,52700
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,95700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A96**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A96 Plumbago, C-R, spp., Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,52%
Prezzo	€ 15,63100
Scostamento % su anno 2023/1	+6,52%
Spese generali (16%)	€ 1,96000
Utili di impresa (10%)	€ 1,42100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.A99**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: A99 Polygala, C, specie myrtifolia, Clt 2-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 16,07760
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,01600
Utili di impresa (10%)	€ 1,46160

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B00**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B00 Polygala, C, specie myrtifolia, Clt 7/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,25%
Prezzo	€ 40,32160
Scostamento % su anno 2023/1	-1,25%
Spese generali (16%)	€ 5,05600
Utili di impresa (10%)	€ 3,66560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B03**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B03 Polygonum, R, spp., h. 150/200, Clt 2-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,52%
Prezzo	€ 19,29950
Scostamento % su anno 2023/1	+31,52%
Spese generali (16%)	€ 2,42000
Utili di impresa (10%)	€ 1,75450

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B04**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B04 Polygonum, R, spp., h. 200/250, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,38%
Prezzo	€ 45,77650
Scostamento % su anno 2023/1	+10,38%
Spese generali (16%)	€ 5,74000
Utili di impresa (10%)	€ 4,16150

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B07**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B07 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,50000**
Prezzo	€ 59,33400
Spese generali (16%)	€ 7,44000
Utili di impresa (10%)	€ 5,39400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B08**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B08 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,61%
Prezzo	€ 97,61400
Scostamento % su anno 2023/1	+41,61%
Spese generali (16%)	€ 12,24000
Utili di impresa (10%)	€ 8,87400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B09**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B09 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,8%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+57,8%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B10**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B10 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+93,97%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+93,97%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B11**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B11 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,04%
Prezzo	€ 212,00740
Scostamento % su anno 2023/1	+47,04%
Spese generali (16%)	€ 26,58400
Utili di impresa (10%)	€ 19,27340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B15**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B15 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B16**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B16 Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B20**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B20 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 13,84460
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 1,73600
Utili di impresa (10%)	€ 1,25860

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B21**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B21 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B22**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B22 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 48,10520
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 6,03200
Utili di impresa (10%)	€ 4,37320

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B23**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B23 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,71%
Prezzo	€ 101,05920
Scostamento % su anno 2023/1	-5,71%
Spese generali (16%)	€ 12,67200
Utili di impresa (10%)	€ 9,18720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B27**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B27 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,97%
Prezzo	€ 238,93100
Scostamento % su anno 2023/1	-3,97%
Spese generali (16%)	€ 29,96000
Utili di impresa (10%)	€ 21,72100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B28**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B28 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,69%
Prezzo	€ 313,76840
Scostamento % su anno 2023/1	-4,69%
Spese generali (16%)	€ 39,34400
Utili di impresa (10%)	€ 28,52440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B29**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B29 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,88%
Prezzo	€ 437,66800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,88%
Spese generali (16%)	€ 54,88000
Utili di impresa (10%)	€ 39,78800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B30**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B30 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,19200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+116,1%
Prezzo	€ 325,62499
Scostamento % su anno 2023/1	+116,1%
Spese generali (16%)	€ 40,83072
Utili di impresa (10%)	€ 29,60227

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B31**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B31 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,93800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+92,46%
Prezzo	€ 382,72089
Scostamento % su anno 2023/1	+92,46%
Spese generali (16%)	€ 47,99008
Utili di impresa (10%)	€ 34,79281

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B35**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B35 Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35%
Prezzo	€ 12,91950
Scostamento % su anno 2023/1	+35%
Spese generali (16%)	€ 1,62000
Utili di impresa (10%)	€ 1,17450

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B36**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B36 Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,67%
Prezzo	€ 27,94440
Scostamento % su anno 2023/1	+21,67%
Spese generali (16%)	€ 3,50400
Utili di impresa (10%)	€ 2,54040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B37**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: B37 Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,69%
Prezzo	€ 56,08020
Scostamento % su anno 2023/1	+12,69%
Spese generali (16%)	€ 7,03200
Utili di impresa (10%)	€ 5,09820

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B41**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: B41 Pyracantha, C, spp., H.60/80, Clt.1-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%
Prezzo	€ 8,35780
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%
Spese generali (16%)	€ 1,04800
Utili di impresa (10%)	€ 0,75980

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B42**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: B42 Pyracantha, C, spp., H.100/120, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B43**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B43 Pyracantha, C, spp., H.125/150, Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,14%
Prezzo	€ 30,04980
Scostamento % su anno 2023/1	+12,14%
Spese generali (16%)	€ 3,76800
Utili di impresa (10%)	€ 2,73180

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B47**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B47 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,14%
Prezzo	€ 135,44740
Scostamento % su anno 2023/1	+14,14%
Spese generali (16%)	€ 16,98400
Utili di impresa (10%)	€ 12,31340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B48**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B48 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,52%
Prezzo	€ 189,10320
Scostamento % su anno 2023/1	+19,52%
Spese generali (16%)	€ 23,71200
Utili di impresa (10%)	€ 17,19120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B49**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B49 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,01%
Prezzo	€ 248,69240
Scostamento % su anno 2023/1	+16,01%
Spese generali (16%)	€ 31,18400
Utili di impresa (10%)	€ 22,60840

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B50**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B50 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,28%
Prezzo	€ 339,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+0,28%
Spese generali (16%)	€ 42,52000
Utili di impresa (10%)	€ 30,82700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B51**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B51 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 422,99400
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 53,04000
Utili di impresa (10%)	€ 38,45400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B55**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B55 Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,36%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+16,36%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B56**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B56 Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,72%
Prezzo	€ 216,21820
Scostamento % su anno 2023/1	+13,72%
Spese generali (16%)	€ 27,11200
Utili di impresa (10%)	€ 19,65620

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B57**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B57 Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,58%
Prezzo	€ 270,51200
Scostamento % su anno 2023/1	+11,58%
Spese generali (16%)	€ 33,92000
Utili di impresa (10%)	€ 24,59200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B58**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B58 Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,48%
Prezzo	€ 337,37440
Scostamento % su anno 2023/1	+2,48%
Spese generali (16%)	€ 42,30400
Utili di impresa (10%)	€ 30,67040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B59**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B59 Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,48%
Prezzo	€ 459,67900
Scostamento % su anno 2023/1	+1,48%
Spese generali (16%)	€ 57,64000
Utili di impresa (10%)	€ 41,78900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B63**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B63 Quercus, A, specie ilex, suber, H.60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,25%
Prezzo	€ 11,35640
Scostamento % su anno 2023/1	+11,25%
Spese generali (16%)	€ 1,42400
Utili di impresa (10%)	€ 1,03240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B64**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B64 Quercus, A, specie ilex, suber, H.100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,26%
Prezzo	€ 26,73220
Scostamento % su anno 2023/1	+10,26%
Spese generali (16%)	€ 3,35200
Utili di impresa (10%)	€ 2,43020

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B65**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B65 Quercus, A, specie ilex, suber, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,38%
Prezzo	€ 56,14400
Scostamento % su anno 2023/1	-15,38%
Spese generali (16%)	€ 7,04000
Utili di impresa (10%)	€ 5,10400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B66**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B66 Quercus, A, specie ilex, suber, H.175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,35%
Prezzo	€ 96,27420
Scostamento % su anno 2023/1	+9,35%
Spese generali (16%)	€ 12,07200
Utili di impresa (10%)	€ 8,75220

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B70**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B70 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,69%
Prezzo	€ 149,54720
Scostamento % su anno 2023/1	+12,69%
Spese generali (16%)	€ 18,75200
Utili di impresa (10%)	€ 13,59520

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B71**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B71 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 215,89920
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 27,07200
Utili di impresa (10%)	€ 19,62720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B72**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B72 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
Prezzo	€ 316,76700
Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
Spese generali (16%)	€ 39,72000
Utili di impresa (10%)	€ 28,79700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B73**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: B73 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 347,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,02%
Prezzo	€ 443,72900
Scostamento % su anno 2023/1	+14,02%
Spese generali (16%)	€ 55,64000
Utili di impresa (10%)	€ 40,33900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B74**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: B74 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 444,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 566,86300
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 71,08000
Utili di impresa (10%)	€ 51,53300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B75**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: B75 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,65%
Prezzo	€ 811,85500
Scostamento % su anno 2023/1	+10,65%
Spese generali (16%)	€ 101,80000
Utili di impresa (10%)	€ 73,80500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B79**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B79 Rhamnus, C, specie alaternus, nome comune alaterno, clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,67%
Prezzo	€ 10,68650
Scostamento % su anno 2023/1	+11,67%
Spese generali (16%)	€ 1,34000
Utili di impresa (10%)	€ 0,97150

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B80**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B80 Rhamnus, C, specie alaternus, nome comune alaterno, clt.9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B84**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B84 Rhaphiolepis, C, specie indica, umbellata, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,67%
Prezzo	€ 10,68650
Scostamento % su anno 2023/1	+11,67%
Spese generali (16%)	€ 1,34000
Utili di impresa (10%)	€ 0,97150

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B85**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B85 Rhaphiolepis, C, specie indica, umbellata, Clt.9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B89**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: B89 Rhus, C, specie typhina, H.60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,67%
Prezzo	€ 20,28840
Scostamento % su anno 2023/1	-11,67%
Spese generali (16%)	€ 2,54400
Utili di impresa (10%)	€ 1,84440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B90**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: B90 Rhus, C, specie typhina, H.100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,16%
Prezzo	€ 57,29240
Scostamento % su anno 2023/1	+18,16%
Spese generali (16%)	€ 7,18400
Utili di impresa (10%)	€ 5,20840

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B91**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: B91 Rhus, C, specie typhina, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,50000**
Prezzo	€ 124,41000
Spese generali (16%)	€ 15,60000
Utili di impresa (10%)	€ 11,31000

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B92**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B92 Rhus, C, specie typhina, H.150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+112,61%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+112,61%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.B96**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: B96 Ribes, F, spp, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,38%
Prezzo	€ 11,67540
Scostamento % su anno 2023/1	+14,38%
Spese generali (16%)	€ 1,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,06140

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C00**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C00 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,69%
Prezzo	€ 114,64860
Scostamento % su anno 2023/1	+16,69%
Spese generali (16%)	€ 14,37600
Utili di impresa (10%)	€ 10,42260

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C01**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C01 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,05%
Prezzo	€ 206,39300
Scostamento % su anno 2023/1	+54,05%
Spese generali (16%)	€ 25,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,76300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C02**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: C02 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,12%
Prezzo	€ 215,51640
Scostamento % su anno 2023/1	+14,12%
Spese generali (16%)	€ 27,02400
Utili di impresa (10%)	€ 19,59240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C03**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: C03 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,61%
Prezzo	€ 292,07640
Scostamento % su anno 2023/1	+15,61%
Spese generali (16%)	€ 36,62400
Utili di impresa (10%)	€ 26,55240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C04**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: C04 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,62%
Prezzo	€ 380,24800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,62%
Spese generali (16%)	€ 47,68000
Utili di impresa (10%)	€ 34,56800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C08**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C08 Rosa, C, spp., Clt3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 12,02630
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 1,50800
Utili di impresa (10%)	€ 1,09330

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C12**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C12 Rosa, R, spp., Clt3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 26,66840
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 3,34400
Utili di impresa (10%)	€ 2,42440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C13**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C13 Rosa, R, spp., Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,91%
Prezzo	€ 47,21200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,91%
Spese generali (16%)	€ 5,92000
Utili di impresa (10%)	€ 4,29200

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C17**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C17 Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.1.2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 4,68930
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 0,58800
Utili di impresa (10%)	€ 0,42630

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C18**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C18 Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 12,02630
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 1,50800
Utili di impresa (10%)	€ 1,09330

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C22**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C22 Ruscus, C, specie aculeatus, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55%
Prezzo	€ 15,82240
Scostamento % su anno 2023/1	+55%
Spese generali (16%)	€ 1,98400
Utili di impresa (10%)	€ 1,43840

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C26**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C26 Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,18%
Prezzo	€ 112,67080
Scostamento % su anno 2023/1	+16,18%
Spese generali (16%)	€ 14,12800
Utili di impresa (10%)	€ 10,24280

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C27**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C27 Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,27%
Prezzo	€ 151,33360
Scostamento % su anno 2023/1	+16,27%
Spese generali (16%)	€ 18,97600
Utili di impresa (10%)	€ 13,75760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C28**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C28 Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,79%
Prezzo	€ 219,79100
Scostamento % su anno 2023/1	+18,79%
Spese generali (16%)	€ 27,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,98100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C29**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C29 Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,97%
Prezzo	€ 283,59100
Scostamento % su anno 2023/1	+13,97%
Spese generali (16%)	€ 35,56000
Utili di impresa (10%)	€ 25,78100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C30**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C30 Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,62%
Prezzo	€ 446,47240
Scostamento % su anno 2023/1	+35,62%
Spese generali (16%)	€ 55,98400
Utili di impresa (10%)	€ 40,58840

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C34**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C34 Salvia, C, specie officinalis, nome comune salvia, Clt.2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,16900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,88%
Prezzo	€ 4,04364
Scostamento % su anno 2023/1	+39,88%
Spese generali (16%)	€ 0,50704
Utili di impresa (10%)	€ 0,36760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C35**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C35 Salvia, C, specie officinalis, nome comune salvia, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,13800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,65%
Prezzo	€ 10,38409
Scostamento % su anno 2023/1	+59,65%
Spese generali (16%)	€ 1,30208
Utili di impresa (10%)	€ 0,94401

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C39**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C39 Santolina, C, spp., Clt. 1,2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,56500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,03%
Prezzo	€ 4,54894
Scostamento % su anno 2023/1	+8,03%
Spese generali (16%)	€ 0,57040
Utili di impresa (10%)	€ 0,41354

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C40**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C40 Santolina, C, spp., Clt. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+129,53%
Prezzo	€ 7,65600
Scostamento % su anno 2023/1	+129,53%
Spese generali (16%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C41**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C41 Santolina, C, spp., Clt. 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,88%
Prezzo	€ 12,02630
Scostamento % su anno 2023/1	+10,88%
Spese generali (16%)	€ 1,50800
Utili di impresa (10%)	€ 1,09330

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C45**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C45 Sequoia, A, specie sempervirens, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55%
Prezzo	€ 87,02320
Scostamento % su anno 2023/1	+55%
Spese generali (16%)	€ 10,91200
Utili di impresa (10%)	€ 7,91120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C46**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C46 Sequoia, A, specie sempervirens, H.150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,75%
Prezzo	€ 121,47520
Scostamento % su anno 2023/1	+48,75%
Spese generali (16%)	€ 15,23200
Utili di impresa (10%)	€ 11,04320

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C47**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: C47 Sequoia, A, specie sempervirens, H.175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,8%
Prezzo	€ 181,06440
Scostamento % su anno 2023/1	+44,8%
Spese generali (16%)	€ 22,70400
Utili di impresa (10%)	€ 16,46040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C48**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: C48 Sequoia, A, specie sempervirens, H.200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,58%
Prezzo	€ 240,46220
Scostamento % su anno 2023/1	+35,58%
Spese generali (16%)	€ 30,15200
Utili di impresa (10%)	€ 21,86020

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C53**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: C53 Skimmia, C, specie japonica, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,17100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+101,73%
Prezzo	€ 20,63420
Scostamento % su anno 2023/1	+101,73%
Spese generali (16%)	€ 2,58736
Utili di impresa (10%)	€ 1,87584

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C57**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C57 Solanum, R, specie jasminoides, seaforthianum, H.150/200, Clt.2-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,67%
Prezzo	€ 21,75580
Scostamento % su anno 2023/1	+13,67%
Spese generali (16%)	€ 2,72800
Utili di impresa (10%)	€ 1,97780

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C60**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C60 Sophora, A, specie japonica, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,38%
Prezzo	€ 116,75400
Scostamento % su anno 2023/1	+14,38%
Spese generali (16%)	€ 14,64000
Utili di impresa (10%)	€ 10,61400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C61**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C61 Sophora, A, specie japonica, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,73%
Prezzo	€ 154,52360
Scostamento % su anno 2023/1	+18,73%
Spese generali (16%)	€ 19,37600
Utili di impresa (10%)	€ 14,04760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C62**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C62 Sophora, A, specie japonica, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30%
Prezzo	€ 345,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+30%
Spese generali (16%)	€ 43,26400
Utili di impresa (10%)	€ 31,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C63**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C63 Sophora, A, specie japonica, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 341,64900
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 42,84000
Utili di impresa (10%)	€ 31,05900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C64**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C64 Sophora, A, specie japonica, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,33%
Prezzo	€ 475,94800
Scostamento % su anno 2023/1	+24,33%
Spese generali (16%)	€ 59,68000
Utili di impresa (10%)	€ 43,26800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C68**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C68 Sorbus, A, spp., circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,8%
Prezzo	€ 97,55020
Scostamento % su anno 2023/1	+10,8%
Spese generali (16%)	€ 12,23200
Utili di impresa (10%)	€ 8,86820

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C69**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C69 Sorbus, A, spp., circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,52%
Prezzo	€ 176,34320
Scostamento % su anno 2023/1	+64,52%
Spese generali (16%)	€ 22,11200
Utili di impresa (10%)	€ 16,03120

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C70**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C70 Sorbus, A, spp., circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,87%
Prezzo	€ 170,02700
Scostamento % su anno 2023/1	+15,87%
Spese generali (16%)	€ 21,32000
Utili di impresa (10%)	€ 15,45700

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C71**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C71 Sorbus, A, spp., circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,85%
Prezzo	€ 353,32440
Scostamento % su anno 2023/1	+39,85%
Spese generali (16%)	€ 44,30400
Utili di impresa (10%)	€ 32,12040

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C72**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C72 Sorbus, A, spp., circonferenza 16.18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,86%
Prezzo	€ 429,05500
Scostamento % su anno 2023/1	+31,86%
Spese generali (16%)	€ 53,80000
Utili di impresa (10%)	€ 39,00500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C73**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C73 Sorbus, A, spp., circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,07%
Prezzo	€ 439,90100
Scostamento % su anno 2023/1	-0,07%
Spese generali (16%)	€ 55,16000
Utili di impresa (10%)	€ 39,99100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C77**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C77 Spartium, C, specie junceum, Clt.2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+115,22%
Prezzo	€ 10,16972
Scostamento % su anno 2023/1	+115,22%
Spese generali (16%)	€ 1,27520
Utili di impresa (10%)	€ 0,92452

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C81**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C81 Spiraea, C, spp., Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,71%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	+15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C82**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C82 Spiraea, C, spp., Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C86**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C86 Symphoricarpos, C, spp., Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+112,82%
Prezzo	€ 12,18580
Scostamento % su anno 2023/1	+112,82%
Spese generali (16%)	€ 1,52800
Utili di impresa (10%)	€ 1,10780

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C90**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C90 Syringa, C, specie vulgaris, nome comune lillà, Clt.12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,56%
Prezzo	€ 34,26060
Scostamento % su anno 2023/1	-0,56%
Spese generali (16%)	€ 4,29600
Utili di impresa (10%)	€ 3,11460

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C91**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C91 Syringa, C, specie vulgaris, nome comune lillà, Clt.15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,31%
Prezzo	€ 40,95960
Scostamento % su anno 2023/1	+0,31%
Spese generali (16%)	€ 5,13600
Utili di impresa (10%)	€ 3,72360

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C95**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C95 Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,86%
Prezzo	€ 10,97360
Scostamento % su anno 2023/1	+22,86%
Spese generali (16%)	€ 1,37600
Utili di impresa (10%)	€ 0,99760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.C96**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: C96 Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D00**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D00 Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,48%
Prezzo	€ 94,04120
Scostamento % su anno 2023/1	+36,48%
Spese generali (16%)	€ 11,79200
Utili di impresa (10%)	€ 8,54920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D01**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D01 Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,96%
Prezzo	€ 124,98420
Scostamento % su anno 2023/1	+41,96%
Spese generali (16%)	€ 15,67200
Utili di impresa (10%)	€ 11,36220

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D02**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D02 Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,8%
Prezzo	€ 132,64020
Scostamento % su anno 2023/1	+16,8%
Spese generali (16%)	€ 16,63200
Utili di impresa (10%)	€ 12,05820

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D03**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D03 Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,5%
Prezzo	€ 191,91040
Scostamento % su anno 2023/1	+17,5%
Spese generali (16%)	€ 24,06400
Utili di impresa (10%)	€ 17,44640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D04**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D04 Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,01%
Prezzo	€ 248,69240
Scostamento % su anno 2023/1	+16,01%
Spese generali (16%)	€ 31,18400
Utili di impresa (10%)	€ 22,60840

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D08**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D08 Taxodium, A, specie disticum, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 53,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D09**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D09 Taxodium, A, specie disticum, H.175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,43%
Prezzo	€ 128,81220
Scostamento % su anno 2023/1	+13,43%
Spese generali (16%)	€ 16,15200
Utili di impresa (10%)	€ 11,71020

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D10**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D10 Taxodium, A, specie disticum, H.250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,43%
Prezzo	€ 255,51900
Scostamento % su anno 2023/1	+14,43%
Spese generali (16%)	€ 32,04000
Utili di impresa (10%)	€ 23,22900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D11**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D11 Taxodium, A, specie disticum, H.350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,29%
Prezzo	€ 507,52900
Scostamento % su anno 2023/1	+15,29%
Spese generali (16%)	€ 63,64000
Utili di impresa (10%)	€ 46,13900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D15**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D15 Taxus, A, specie baccata, nome comune tasso, H.80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,43%
Prezzo	€ 61,24800
Scostamento % su anno 2023/1	-30,43%
Spese generali (16%)	€ 7,68000
Utili di impresa (10%)	€ 5,56800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D16**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D16 Taxus, A, specie baccata, nome comune tasso, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13%
Prezzo	€ 138,76500
Scostamento % su anno 2023/1	-13%
Spese generali (16%)	€ 17,40000
Utili di impresa (10%)	€ 12,61500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D17**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D17 Taxus, A, specie baccata, nome comune tasso, H.175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,31%
Prezzo	€ 422,99400
Scostamento % su anno 2023/1	+14,31%
Spese generali (16%)	€ 53,04000
Utili di impresa (10%)	€ 38,45400

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D21**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: D21 Teucrium, C, specie fruticans, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,86%
Prezzo	€ 10,97360
Scostamento % su anno 2023/1	+22,86%
Spese generali (16%)	€ 1,37600
Utili di impresa (10%)	€ 0,99760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D22**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: D22 Teucrium, C, specie fruticans, Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D26**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: D26 Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.40/60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,68200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+82,74%
Prezzo	€ 9,80223
Scostamento % su anno 2023/1	+82,74%
Spese generali (16%)	€ 1,22912
Utili di impresa (10%)	€ 0,89111

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D27**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D27 Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,34300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,46%
Prezzo	€ 23,40567
Scostamento % su anno 2023/1	-0,46%
Spese generali (16%)	€ 2,93488
Utili di impresa (10%)	€ 2,12779

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D28**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D28 Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,76%
Prezzo	€ 52,76260
Scostamento % su anno 2023/1	+11,76%
Spese generali (16%)	€ 6,61600
Utili di impresa (10%)	€ 4,79660

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D29**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D29 Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,82%
Prezzo	€ 125,55840
Scostamento % su anno 2023/1	+11,82%
Spese generali (16%)	€ 15,74400
Utili di impresa (10%)	€ 11,41440

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D33**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D33 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,16%
Prezzo	€ 94,04120
Scostamento % su anno 2023/1	+15,16%
Spese generali (16%)	€ 11,79200
Utili di impresa (10%)	€ 8,54920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D34**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D34 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,71%
Prezzo	€ 129,83300
Scostamento % su anno 2023/1	+19,71%
Spese generali (16%)	€ 16,28000
Utili di impresa (10%)	€ 11,80300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D35**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D35 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,53%
Prezzo	€ 164,47640
Scostamento % su anno 2023/1	+31,53%
Spese generali (16%)	€ 20,62400
Utili di impresa (10%)	€ 14,95240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D36**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D36 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,29%
Prezzo	€ 229,99900
Scostamento % su anno 2023/1	+16,29%
Spese generali (16%)	€ 28,84000
Utili di impresa (10%)	€ 20,90900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D37**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D37 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,38%
Prezzo	€ 299,54100
Scostamento % su anno 2023/1	+20,38%
Spese generali (16%)	€ 37,56000
Utili di impresa (10%)	€ 27,23100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D38**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D38 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,27%
Prezzo	€ 459,67900
Scostamento % su anno 2023/1	+41,27%
Spese generali (16%)	€ 57,64000
Utili di impresa (10%)	€ 41,78900

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D42**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D42 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,3%
Prezzo	€ 263,81300
Scostamento % su anno 2023/1	+25,3%
Spese generali (16%)	€ 33,08000
Utili di impresa (10%)	€ 23,98300

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D43**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D43 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,21%
Prezzo	€ 229,23340
Scostamento % su anno 2023/1	+10,21%
Spese generali (16%)	€ 28,74400
Utili di impresa (10%)	€ 20,83940

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D44**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D44 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,51%
Prezzo	€ 270,44820
Scostamento % su anno 2023/1	+6,51%
Spese generali (16%)	€ 33,91200
Utili di impresa (10%)	€ 24,58620

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D45**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D45 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 336,73640
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 42,22400
Utili di impresa (10%)	€ 30,61240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D49**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D49 Veronica, C, spp., Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 11,03740
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 1,38400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00340

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D53**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D53 Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,17000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,45%
Prezzo	€ 11,70092
Scostamento % su anno 2023/1	-2,45%
Spese generali (16%)	€ 1,46720
Utili di impresa (10%)	€ 1,06372

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D54**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D54 Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,22500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,85%
Prezzo	€ 27,08310
Scostamento % su anno 2023/1	+8,85%
Spese generali (16%)	€ 3,39600
Utili di impresa (10%)	€ 2,46210

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D58**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D58 Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+466,95%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	+466,95%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D59**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D59 Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,47200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+224,22%
Prezzo	€ 40,15827
Scostamento % su anno 2023/1	+224,22%
Spese generali (16%)	€ 5,03552
Utili di impresa (10%)	€ 3,65075

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D60**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D60 Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,3%
Prezzo	€ 114,39340
Scostamento % su anno 2023/1	+42,3%
Spese generali (16%)	€ 14,34400
Utili di impresa (10%)	€ 10,39940

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D64**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D64 Vinca, C, spp., Clt.2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 8,99580
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 1,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,81780

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D65**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D65 Vitex, C, specie agnus,castus, H.60/80, Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+75,98%
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	+75,98%
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D69**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D69 Weigelia, C, spp., Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,71%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	+15,71%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D70**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D70 Weigelia, C, spp., Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 26,03040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36640

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D73**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D73 Wisteria, R, spp., H.100/150, Clt.2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,97673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,73031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,59628
Utili di impresa (10%)	€ 1,15730

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D74**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D74 Wisteria, R, spp., H.150/200, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,77%
Prezzo	€ 22,10670
Scostamento % su anno 2023/1	+11,77%
Spese generali (16%)	€ 2,77200
Utili di impresa (10%)	€ 2,00970

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D75**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D75 Wisteria, R, spp., H.200/250, Clt.5-7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30%
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	+30%
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D86**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D86 Ziziphus, F, specie jujuba, nome comune giuggiolo, H.100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,61%
Prezzo	€ 48,67940
Scostamento % su anno 2023/1	+15,61%
Spese generali (16%)	€ 6,10400
Utili di impresa (10%)	€ 4,42540

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.D87**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: D87 Ziziphus, F, specie jujuba, nome comune giuggiolo, H.200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+135,96%
Prezzo	€ 265,40800
Scostamento % su anno 2023/1	+135,96%
Spese generali (16%)	€ 33,28000
Utili di impresa (10%)	€ 24,12800

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.E00**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: E00 Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,32%
Prezzo	€ 29,06728
Scostamento % su anno 2023/1	+41,32%
Spese generali (16%)	€ 3,64480
Utili di impresa (10%)	€ 2,64248

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.E01**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: E01 Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,62450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+187,15%
Prezzo	€ 72,25286
Scostamento % su anno 2023/1	+187,15%
Spese generali (16%)	€ 9,05992
Utili di impresa (10%)	€ 6,56844

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.E02**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: E02 Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,99850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,16%
Prezzo	€ 202,88209
Scostamento % su anno 2023/1	+47,16%
Spese generali (16%)	€ 25,43976
Utili di impresa (10%)	€ 18,44383

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.E03**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: E03 Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,00800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,5%
Prezzo	€ 348,35821
Scostamento % su anno 2023/1	+86,5%
Spese generali (16%)	€ 43,68128
Utili di impresa (10%)	€ 31,66893

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.E04**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: E04 Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,69250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+117,41%
Prezzo	€ 419,41163
Scostamento % su anno 2023/1	+117,41%
Spese generali (16%)	€ 52,59080
Utili di impresa (10%)	€ 38,12833

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.E08**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: E08 Frutti in varietà, specie Mirtilli, roveti o more, lampone, vite (uva), Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,83%
Prezzo	€ 26,29581
Scostamento % su anno 2023/1	+11,83%
Spese generali (16%)	€ 3,29728
Utili di impresa (10%)	€ 2,39053

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.E20**

Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: E20 Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie Armeria maritima spendens, Campanula muralis, Cineraria maritima, Festuca ovina glauca, Iberis sempervirens, Heuchera sanguinea, Pachysandra terminalis, Solidago virga aurea, Sarcococca humilis, contenitore 8x8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,8%
Prezzo	€ 4,69568
Scostamento % su anno 2023/1	-27,8%
Spese generali (16%)	€ 0,58880
Utili di impresa (10%)	€ 0,42688

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.E25**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: E25 Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie Dimorphoteca eckloni, Kniphofia uvaria grandiflora, Liriope muscari, Miscanthus sinensis zebrinus, salvia grhami o microphilla, contenitore 12x12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+130,59%
Prezzo	€ 15,38218
Scostamento % su anno 2023/1	+130,59%
Spese generali (16%)	€ 1,92880
Utili di impresa (10%)	€ 1,39838

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.003.E35**
Voce: 003 +27,07% su anno 2023/1 +27,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: E35 Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie clorophytum,gazania spp., lantana, zinnia, geranio, ecc contenitore diametro 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,09728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,50412
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,81556
Utili di impresa (10%)	€ 0,59128

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.005**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 005 Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,19506
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02446
Utili di impresa (10%)	€ 0,01773

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.006**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 006 Telo pacciamante in polipropilene ad elevato peso unitario (105 g/m2) verde, permeabile, in rotoli.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,23517
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15488
Utili di impresa (10%)	€ 0,11229

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.007**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 007 Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,28278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,91282
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36524
Utili di impresa (10%)	€ 0,26480

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.010**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 010 Corteccia di pino in sacchi da 80 lt

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10416**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,65%
Prezzo	€ 0,13291
Scostamento % su anno 2023/1	-12,65%
Spese generali (16%)	€ 0,01667
Utili di impresa (10%)	€ 0,01208

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.011**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 011 Lapillo vulcanico

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,87%
Prezzo	€ 68,58500
Scostamento % su anno 2023/1	-1,87%
Spese generali (16%)	€ 8,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,23500

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.012**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 012 Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 500 kg/cad).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,53480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,41041
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,56557
Utili di impresa (10%)	€ 3,31004

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.013**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 013 Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,65568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,25665
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,30491
Utili di impresa (10%)	€ 5,29606

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.014**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 014 Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,52800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 104,02973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,04448
Utili di impresa (10%)	€ 9,45725

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.020**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 020 Lamina plastica in rotoli per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 20cm, spessore 7 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,11460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,80223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,97834
Utili di impresa (10%)	€ 0,70929

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.022**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 022 Lamina plastica (PE) in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 9-10 cm, spessore 3 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99487**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,09746
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,63918
Utili di impresa (10%)	€ 0,46341

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.023**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 023 Lamina plastica (PE) in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 14-15 cm, spessore 3 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,13626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,55387
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,82180
Utili di impresa (10%)	€ 0,59581

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.024**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 024 Profilo angolare flessibile plastico (PE) con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 5x5 cm.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,82567
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73049
Utili di impresa (10%)	€ 0,52961

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.025**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 025 Profilo di separazione in alluminio in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 11 cm, spessore 2 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85348**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,64104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45656
Utili di impresa (10%)	€ 0,33100

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.026**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 026 Profilo di separazione in alluminio in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 15 cm, spessore 2 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,44630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,77748
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,35141
Utili di impresa (10%)	€ 0,97977

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.027**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 027 Profilo di separazione in alluminio con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 4x5 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,19077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,17542
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,15052
Utili di impresa (10%)	€ 0,83413

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.028**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 028 Profilo di separazione in acciaio cor-ten in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 10 cm, spessore 2 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76147**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24184
Utili di impresa (10%)	€ 0,90033

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.029**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 029 Profilo di separazione in acciaio cor-ten in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 15 cm, spessore 2 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,58769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,23389
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,53403
Utili di impresa (10%)	€ 1,11217

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.030**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 030 Profilo di separazione in acciaio cor-ten con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 4x5 cm.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,55531**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,02058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00885
Utili di impresa (10%)	€ 1,45642

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.010.031**
Voce: 010 -0,76% su anno 2023/1 -0,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 031 Collare di protezione del colletto cm 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,42674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,82052
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22828
Utili di impresa (10%)	€ 0,16550

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.020.001**
Voce: 020 +23,98% su anno 2023/1 +23,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - pavimentazioni
Articolo: 001 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 150 cm (sp. indicativo 45 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,01%
Prezzo	€ 70,08430
Scostamento % su anno 2023/1	+13,01%
Spese generali (16%)	€ 8,78800
Utili di impresa (10%)	€ 6,37130

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.020.002**
Voce: 020 +23,98% su anno 2023/1 +23,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - pavimentazioni
Articolo: 002 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 210 cm (sp. indicativo 70 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,71%
Prezzo	€ 101,56960
Scostamento % su anno 2023/1	+21,71%
Spese generali (16%)	€ 12,73600
Utili di impresa (10%)	€ 9,23360

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.020.003**
Voce: 020 +23,98% su anno 2023/1 +23,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - pavimentazioni
Articolo: 003 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 250 cm (sp. indicativo 90 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+61,19%
Prezzo	€ 115,28660
Scostamento % su anno 2023/1	+61,19%
Spese generali (16%)	€ 14,45600
Utili di impresa (10%)	€ 10,48060

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.020.004**
Voce: 020 +23,98% su anno 2023/1 +23,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - pavimentazioni
Articolo: 004 Bordo smussato laterale in gomma con spinotti 100x25x5/1 cm sp., vai colori (nero, rosso o verde)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,80868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,03588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,76939
Utili di impresa (10%)	€ 3,45781

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.021.001**
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano
Articolo: 001 Panchina in legno costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 listoni in legno fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,36667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28%
Prezzo	€ 412,61587
Scostamento % su anno 2023/1	-28%
Spese generali (16%)	€ 51,73867
Utili di impresa (10%)	€ 37,51053

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.021.002**
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano
Articolo: 002 Panchina in ferro di tipo "Firenze" costituita da telaio in profilato ad U. di mm. 40X20X5 e n° 20 stecche di sezione 30X15X1,5 mm. Trattamento antiruggine e verniciatura a smalto con due mani per esterni. Dimensioni circa cm 74x80x180.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 531,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,51%
Prezzo	€ 677,55600
Scostamento % su anno 2023/1	+3,51%
Spese generali (16%)	€ 84,96000
Utili di impresa (10%)	€ 61,59600

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.021.030**
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano
Articolo: 030 Barriera parapedonale con struttura modulare in acciaio zincato a caldo o in metallo verniciato, lunghezza minima 120 - 150 cm, altezza 110 cm, scatolare o tubolare.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,05%
Prezzo	€ 68,52120
Scostamento % su anno 2023/1	+13,05%
Spese generali (16%)	€ 8,59200
Utili di impresa (10%)	€ 6,22920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.021.031**
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano
Articolo: 031 Paletto dissuasore in ferro verniciato a strisce bianche e rosse per interdizione al traffico, compreso bussola di alloggiamento sfilabile, gancio per lucchetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,52550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,58000
Utili di impresa (10%)	€ 3,32050

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.021.033**
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano
Articolo: 033 Cesto portarifiuti piccolo in metallo zincato e verniciato, diametro 28 cm minimo, capacità litri 30, completo di palo della lunghezza minima fuori terra di 120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,92%
Prezzo	€ 158,98960
Scostamento % su anno 2023/1	+1,92%
Spese generali (16%)	€ 19,93600
Utili di impresa (10%)	€ 14,45360

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.021.034**
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano
Articolo: 034 Cesto portarifiuti grande in metallo rivestito in doghe di legno impregnato. Diametro superiore 50 cm, altezza 85 cm circa, capacità litri 80-100.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 416,48640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,22400
Utili di impresa (10%)	€ 37,86240

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.021.040**
Voce: 021 -10,84% su anno 2023/1 -10,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano
Articolo: 040 Portabiciclette con struttura modulare in acciaio zincato a caldo per 5-6 posti, dimensioni 60x10x20h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,23333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-66,39%
Prezzo	€ 217,21773
Scostamento % su anno 2023/1	-66,39%
Spese generali (16%)	€ 27,23733
Utili di impresa (10%)	€ 19,74707

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.010**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 010 Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di polietilene verniciato con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,14%
Prezzo	€ 568,20280
Scostamento % su anno 2023/1	+13,14%
Spese generali (16%)	€ 71,24800
Utili di impresa (10%)	€ 51,65480

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.011**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 011 Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di legno verniciati con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 529,02960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,33600
Utili di impresa (10%)	€ 48,09360

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.015**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 015 Casetta con copertura e pannelli laterali realizzati in legno, montanti in legno. Dotata di tavolino e panche interni. Pannelli verniciati con vernice bicomponente atossica e stabilizzata ai raggi UV, spigoli esposti smussati e verniciati, montanti in legno con spigoli arrotondati e sommità arrotondata e dotata di cappuccio protettivo. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Le parti in metallo devono essere in acciaio sottoposto a trattamento preventivo anticorrosione. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti e verniciato. Altezza complessiva del gioco circa 150 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 123X123XH.217 circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.159,22625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.479,17270
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 185,47620
Utili di impresa (10%)	€ 134,47025

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.016**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 016 Casetta con pedana di accesso rialzata e copertura a due falde. Copertura e pannelli realizzati in legno e/o polietilene, montanti in legno rotondi o con spigoli arrotondati. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta o rivestita in poliestere per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Le parti in metallo devono essere in acciaio sottoposto a trattamento preventivo anticorrosione. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti e verniciato. Caratteristiche tecniche: dimensioni 150-200 x 150-200 x 190-200 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.238,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,19%
Prezzo	€ 2.856,45360
Scostamento % su anno 2023/1	+31,19%
Spese generali (16%)	€ 358,17600
Utili di impresa (10%)	€ 259,67760

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.017**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 017 Gioco tunnel in legno formato da tavole stondate e avvitate esternamente alle arcate di sostegno. Il legno deve essere impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate. Caratteristiche tecniche: dimensioni circa 80-85 x 190-200 x 80h circa; altezza massima di caduta non superiore a 100 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 675,66330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 862,14637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,10613
Utili di impresa (10%)	€ 78,37694

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.018**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 018 Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 150-170 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 60-70 x 210-250 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a cm 100.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.318,20585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.682,03067
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,91294
Utili di impresa (10%)	€ 152,91188

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.019**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 019 Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 230 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70 x 320 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a cm 150.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.451,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,13%
Prezzo	€ 4.403,73120
Scostamento % su anno 2023/1	+56,13%
Spese generali (16%)	€ 552,19200
Utili di impresa (10%)	€ 400,33920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.020**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 020 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in acciaio, 1 trave orizzontale in acciaio con attacchi e perni, 2 sedili in gomma o caucciù a tavoletta completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.271,83680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.622,86376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 203,49389
Utili di impresa (10%)	€ 147,53307

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.021**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 021 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in acciaio, 1 trave orizzontale in acciaio con attacchi e perni, 2 sedili a cestello completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.510,30620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.927,15071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,64899
Utili di impresa (10%)	€ 175,19552

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.022**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 022 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in legno, 1 trave orizzontale in legno con attacchi e perni, 1 sedile in gomma o caucciù a tavoletta ed uno a cestello, completi di catene in acciaio . Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.109,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,55%
Prezzo	€ 1.416,16860
Scostamento % su anno 2023/1	+6,55%
Spese generali (16%)	€ 177,57600
Utili di impresa (10%)	€ 128,74260

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.023**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

Articolo: 023 Bacheca in legno, con tetto a due falde, due montanti e un pannello 80 x 110h cm. I montanti in legno lamellare o massello devono essere profilati, piallati e arrotondati anche nella sommità, impregnati sotto pressione con trattamento adatto per l'interramento. Dimensioni 140 x 50 x 250 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,24%
Prezzo	€ 797,30860
Scostamento % su anno 2023/1	+23,24%
Spese generali (16%)	€ 99,97600
Utili di impresa (10%)	€ 72,48260

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.024**

Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

Articolo: 024 Tavolo per pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 3 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro: 115-120 x 125 x 50 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,2%
Prezzo	€ 405,19380
Scostamento % su anno 2023/1	+46,2%
Spese generali (16%)	€ 50,80800
Utili di impresa (10%)	€ 36,83580

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.025**

Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

Articolo: 025 Panchina in legno per bambini costituita da telaio in legno, seduta e schienale composti da almeno 3 listoni in legno di spessore minimo 3 cm, fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 115-120x40-50x50 circa. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,97%
Prezzo	€ 183,99920
Scostamento % su anno 2023/1	-11,97%
Spese generali (16%)	€ 23,07200
Utili di impresa (10%)	€ 16,72720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.026**

Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

Articolo: 026 Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa con schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 810,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,59%
Prezzo	€ 1.034,58080
Scostamento % su anno 2023/1	+7,59%
Spese generali (16%)	€ 129,72800
Utili di impresa (10%)	€ 94,05280

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.022.027**
Voce: 022 +11,41% su anno 2023/1 +11,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 027 Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 584,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,86%
Prezzo	€ 746,07720
Scostamento % su anno 2023/1	-0,86%
Spese generali (16%)	€ 93,55200
Utili di impresa (10%)	€ 67,82520

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.023.001**
Voce: 023 -0,3% su anno 2023/1 -0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa
Articolo: 001 sedile per altalena del tipo a tavoletta in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 113,69160
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 14,25600
Utili di impresa (10%)	€ 10,33560

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.023.002**
Voce: 023 -0,3% su anno 2023/1 -0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa
Articolo: 002 sedile per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,19%
Prezzo	€ 252,71180
Scostamento % su anno 2023/1	+2,19%
Spese generali (16%)	€ 31,68800
Utili di impresa (10%)	€ 22,97380

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.023.007**
Voce: 023 -0,3% su anno 2023/1 -0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa
Articolo: 007 Fune di arrampicata, diametro 16 mm, realizzata con 6 trefoli di acciaio rivestiti da treccia di naylon colorato resistente agli agenti

atmosferici e agli atti vandalici, dotata di idoneo sistema di ancoraggio, lunghezza circa 190 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,52934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,43543
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68469
Utili di impresa (10%)	€ 1,22140

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.023.009**
Voce: 023 -0,3% su anno 2023/1 -0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa
Articolo: 009 Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,54%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-7,54%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.023.012**
Voce: 023 -0,3% su anno 2023/1 -0,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa
Articolo: 012 Colla poliuretanica per mattonelle in gomma

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,59674
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20335
Utili di impresa (10%)	€ 0,87243

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.025.001**
Voce: 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015

Articolo: 001 Recinzione a stecche rettangolari con montanti con la parte superiore stondata o sagomata, montanti di supporto e sistemi di fissaggioin acciaio zincato a caldo, fornita a moduli di 100-300 cm H.90-120 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,08953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,27%
Prezzo	€ 112,40224
Scostamento % su anno 2023/1	+6,27%
Spese generali (16%)	€ 14,09432
Utili di impresa (10%)	€ 10,21839

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.025.002**
Voce: 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015

Articolo: 002 Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,98572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,43%
Prezzo	€ 71,43778
Scostamento % su anno 2023/1	+5,43%
Spese generali (16%)	€ 8,95772
Utili di impresa (10%)	€ 6,49434

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.025.003**
Voce: 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015

Articolo: 003 Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,57143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,51%
Prezzo	€ 49,21715
Scostamento % su anno 2023/1	+6,51%
Spese generali (16%)	€ 6,17143
Utili di impresa (10%)	€ 4,47429

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.025.010**
Voce: 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015

Articolo: 010 Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro cm 50-75x80x180-190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,34%
Prezzo	€ 410,61680
Scostamento % su anno 2023/1	+9,34%
Spese generali (16%)	€ 51,48800
Utili di impresa (10%)	€ 37,32880

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.025.011**
Voce: 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015

Articolo: 011 Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Dimensioni di ingombro cm 40-50x80-85x180-190 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,91%
Prezzo	€ 428,99120
Scostamento % su anno 2023/1	+8,91%
Spese generali (16%)	€ 53,79200
Utili di impresa (10%)	€ 38,99920

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.025.020**
Voce: 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015

Articolo: 020 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa con schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 587,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,28%
Prezzo	€ 749,26720
Scostamento % su anno 2023/1	+6,28%
Spese generali (16%)	€ 93,95200
Utili di impresa (10%)	€ 68,11520

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.025.021**
Voce: 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015

Articolo: 021 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,85%
Prezzo	€ 797,24480
Scostamento % su anno 2023/1	+6,85%
Spese generali (16%)	€ 99,96800
Utili di impresa (10%)	€ 72,47680

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.025.030**
Voce: 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015

Articolo: 030 Cesto portarifiuti piccolo in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 30-55 circa, completo di palo della lunghezza minima fuori terra di 120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,15%
Prezzo	€ 353,06920
Scostamento % su anno 2023/1	+9,15%
Spese generali (16%)	€ 44,27200
Utili di impresa (10%)	€ 32,09720

Codice regionale: **TOS24_PR.P45.025.031**
Voce: 025 +7,6% su anno 2023/1 +7,6% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015

Articolo: 031 Cesto portarifiuti grande in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 80-110. Diametro superiore 45-50 cm, altezza 80-85 cm circa .

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,65%
Prezzo	€ 414,82760
Scostamento % su anno 2023/1	+9,65%
Spese generali (16%)	€ 52,01600
Utili di impresa (10%)	€ 37,71160

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P46** +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI.
I prezzi sono riferiti a consegne presso il centro aziendale o in luoghi accessibili dai normali mezzi di trasporto.

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.001.001**
Voce: 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali di cemento precompresso per impianti arborei
Articolo: 001 lato 6-8 cm, altezza 2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,31500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,88%
Prezzo	€ 5,50594
Scostamento % su anno 2023/1	+7,88%
Spese generali (16%)	€ 0,69040
Utili di impresa (10%)	€ 0,50054

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.001.002**
Voce: 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali di cemento precompresso per impianti arborei
Articolo: 002 lato 6-8 cm, altezza 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,39250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,13%
Prezzo	€ 6,88083
Scostamento % su anno 2023/1	-10,13%
Spese generali (16%)	€ 0,86280
Utili di impresa (10%)	€ 0,62553

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.001.003**
Voce: 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali di cemento precompresso per impianti arborei
Articolo: 003 lato 8-9 cm, altezza 2,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,2%
Prezzo	€ 7,09456
Scostamento % su anno 2023/1	+11,2%
Spese generali (16%)	€ 0,88960
Utili di impresa (10%)	€ 0,64496

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.001.004**
Voce: 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali di cemento precompresso per impianti arborei
Articolo: 004 lato 8-9 cm, altezza 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,95200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,23%
Prezzo	€ 8,87075
Scostamento % su anno 2023/1	+11,23%
Spese generali (16%)	€ 1,11232
Utili di impresa (10%)	€ 0,80643

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.001.005**
Voce: 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali di cemento precompresso per impianti arborei
Articolo: 005 lato 8-9 cm, altezza 2,8 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,82%
Prezzo	€ 9,95344
Scostamento % su anno 2023/1	-9,82%
Spese generali (16%)	€ 1,24808
Utili di impresa (10%)	€ 0,90486

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.001.006**
Voce: 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali di cemento precompresso per impianti arborei
Articolo: 006 lato 10-12 cm, altezza 3-3,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,74500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,38%
Prezzo	€ 17,53862
Scostamento % su anno 2023/1	+7,38%
Spese generali (16%)	€ 2,19920
Utili di impresa (10%)	€ 1,59442

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.001.007**
Voce: 001 +1,07% su anno 2023/1 +1,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali di cemento precompresso per impianti arborei
Articolo: 007 lato 13-14 cm, altezza 4-4,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,35750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,23%
Prezzo	€ 46,39217
Scostamento % su anno 2023/1	-10,23%
Spese generali (16%)	€ 5,81720
Utili di impresa (10%)	€ 4,21747

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.002.001**
Voce: 002 -26,03% su anno 2023/1 -26,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali in metallo per vigneti
Articolo: 001 di testata in acciaio zincato, altezza da 2,2 a 2,40 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,2%
Prezzo	€ 13,07900
Scostamento % su anno 2023/1	-52,2%
Spese generali (16%)	€ 1,64000
Utili di impresa (10%)	€ 1,18900

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.002.002**
Voce: 002 -26,03% su anno 2023/1 -26,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali in metallo per vigneti
Articolo: 002 di testata in acciaio zincato, altezza 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,16667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,31%
Prezzo	€ 16,80067
Scostamento % su anno 2023/1	-31,31%
Spese generali (16%)	€ 2,10667
Utili di impresa (10%)	€ 1,52733

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.002.003**
Voce: 002 -26,03% su anno 2023/1 -26,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali in metallo per vigneti
Articolo: 003 di testata in acciaio zincato, altezza oltre 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,3%
Prezzo	€ 23,92500
Scostamento % su anno 2023/1	-16,3%
Spese generali (16%)	€ 3,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,17500

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.002.004**
Voce: 002 -26,03% su anno 2023/1 -26,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali in metallo per vigneti
Articolo: 004 intermedi in acciaio zincato, altezza da 2,2 a 2,40 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,63000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,7%
Prezzo	€ 8,45988
Scostamento % su anno 2023/1	-19,7%
Spese generali (16%)	€ 1,06080
Utili di impresa (10%)	€ 0,76908

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.002.005**
Voce: 002 -26,03% su anno 2023/1 -26,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali in metallo per vigneti
Articolo: 005 intermedi in acciaio zincato, altezza 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,43133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,78%
Prezzo	€ 8,20637
Scostamento % su anno 2023/1	-26,78%
Spese generali (16%)	€ 1,02901
Utili di impresa (10%)	€ 0,74603

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.002.006**
Voce: 002 -26,03% su anno 2023/1 -26,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali in metallo per vigneti
Articolo: 006 intermedi in acciaio zincato, altezza oltre 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,07600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,87%
Prezzo	€ 11,58098
Scostamento % su anno 2023/1	-9,87%
Spese generali (16%)	€ 1,45216
Utili di impresa (10%)	€ 1,05282

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.003.001**
Voce: 003 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tutori per piante
Articolo: 001 in legno di acacia, quadrello 2,5x2,5 cm, altezza 0,9-1,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,63800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08000
Utili di impresa (10%)	€ 0,05800

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.003.002**
Voce: 003 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tutori per piante
Articolo: 002 in legno di acacia, quadrello 2,5x2,5 cm, altezza 1,1-1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,76560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09600
Utili di impresa (10%)	€ 0,06960

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.003.003**
Voce: 003 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tutori per piante
Articolo: 003 in bambù, diametro 6-8 mm, altezza 0,9-1,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,03700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,51%
Prezzo	€ 0,04721
Scostamento % su anno 2023/1	-24,51%
Spese generali (16%)	€ 0,00592
Utili di impresa (10%)	€ 0,00429

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.003.004**
Voce: 003 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tutori per piante
Articolo: 004 in bambù, diametro 8-10 mm, altezza 1,1-1,2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 0,16971
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,02128
Utili di impresa (10%)	€ 0,01543

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.003.005**
Voce: 003 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tutori per piante
Articolo: 005 in bambù, diametro 10-12 mm, altezza 1,3-1,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,16250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,92%
Prezzo	€ 0,20735
Scostamento % su anno 2023/1	+23,92%
Spese generali (16%)	€ 0,02600
Utili di impresa (10%)	€ 0,01885

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.003.006**
Voce: 003 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tutori per piante
Articolo: 006 in tondino di ferro Ø 8-10 mm, altezza 100-120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,63%
Prezzo	€ 0,66990
Scostamento % su anno 2023/1	-14,63%
Spese generali (16%)	€ 0,08400
Utili di impresa (10%)	€ 0,06090

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.003.007**
Voce: 003 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tutori per piante
Articolo: 007 in tondino di ferro Ø 8-10 mm, altezza 130-140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,55%
Prezzo	€ 0,74008
Scostamento % su anno 2023/1	-20,55%
Spese generali (16%)	€ 0,09280
Utili di impresa (10%)	€ 0,06728

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.001**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 001 Ancora per testata ad elica altezza 1,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,46200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,63%
Prezzo	€ 5,69351
Scostamento % su anno 2023/1	-2,63%
Spese generali (16%)	€ 0,71392
Utili di impresa (10%)	€ 0,51759

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.002**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 002 Ancora per testata in cemento, compresa asta in acciaio altezza 1,0-1,20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,67810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,68%
Prezzo	€ 5,96926
Scostamento % su anno 2023/1	-33,68%
Spese generali (16%)	€ 0,74850
Utili di impresa (10%)	€ 0,54266

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.003**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 003 Tendifilo tipo a rocchetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,99975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,2%
Prezzo	€ 2,55168
Scostamento % su anno 2023/1	+6,2%
Spese generali (16%)	€ 0,31996
Utili di impresa (10%)	€ 0,23197

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.005**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 005 Distanziatore a molla per pali metallici

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,60367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 0,77029
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 0,09659
Utili di impresa (10%)	€ 0,07003

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.006**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 006 Distanziatore a molla per pali di legno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,41%
Prezzo	€ 1,49930
Scostamento % su anno 2023/1	+86,41%
Spese generali (16%)	€ 0,18800
Utili di impresa (10%)	€ 0,13630

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.007**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 007 Distanziatore rigido per pali di cemento o metallici

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,85%
Prezzo	€ 0,63800
Scostamento % su anno 2023/1	-39,85%
Spese generali (16%)	€ 0,08000
Utili di impresa (10%)	€ 0,05800

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.008**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 008 Distanziatore rigido per pali di legno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,85%
Prezzo	€ 1,02080
Scostamento % su anno 2023/1	-13,85%
Spese generali (16%)	€ 0,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,09280

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.009**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 009 Mensola per coppia fili portanti per pali di cemento o metallo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15%
Prezzo	€ 1,08460
Scostamento % su anno 2023/1	-15%
Spese generali (16%)	€ 0,13600
Utili di impresa (10%)	€ 0,09860

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.010**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 010 Mensola per coppia fili portanti per pali di legno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25%
Prezzo	€ 1,59500
Scostamento % su anno 2023/1	+25%
Spese generali (16%)	€ 0,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,14500

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.011**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 011 Arpette, cambrette in zinco-alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,04150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,76%
Prezzo	€ 0,05295
Scostamento % su anno 2023/1	-21,76%
Spese generali (16%)	€ 0,00664
Utili di impresa (10%)	€ 0,00481

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.012**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 012 Gancio in acciaio per coppia fili di contenimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,53%
Prezzo	€ 0,08932
Scostamento % su anno 2023/1	+13,52%
Spese generali (16%)	€ 0,01120
Utili di impresa (10%)	€ 0,00812

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.013**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 013 Gancio biodegradabile per coppia fili di contenimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,02000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,09%
Prezzo	€ 0,02552
Scostamento % su anno 2023/1	+14,13%
Spese generali (16%)	€ 0,00320
Utili di impresa (10%)	€ 0,00232

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.014**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 014 Gancio in acciaio per tutori in tondino o canna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,04873**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,13%
Prezzo	€ 0,06218
Scostamento % su anno 2023/1	-15,14%
Spese generali (16%)	€ 0,00780
Utili di impresa (10%)	€ 0,00565

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.015**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 015 Catenelle per aggancio fili di contenimento alle testate (lunghezza min 20 cm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,38%
Prezzo	€ 0,45723
Scostamento % su anno 2023/1	-39,38%
Spese generali (16%)	€ 0,05733
Utili di impresa (10%)	€ 0,04157

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.016**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 016 Fune in acciaio zincato per collegamento testate alle ancore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,16%
Prezzo	€ 5,53784
Scostamento % su anno 2023/1	-0,16%
Spese generali (16%)	€ 0,69440
Utili di impresa (10%)	€ 0,50344

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.021**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 021 Giuntafilo-tendifilo "tipo a slitta" per fili di supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.004.022**
Voce: 004 -4,68% su anno 2023/1 -4,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei
Articolo: 022 Giuntafilo-tendifilo "tipo a slitta" per tiranti ancoraggio testate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,02%
Prezzo	€ 1,75769
Scostamento % su anno 2023/1	-47,02%
Spese generali (16%)	€ 0,22040
Utili di impresa (10%)	€ 0,15979

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.005.001**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mezzi di protezione per singole piante
Articolo: 001 Shelter in polipropilene alveolare, diametro fino a 10 cm, altezza 30-40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,33450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,32%
Prezzo	€ 0,42682
Scostamento % su anno 2023/1	-15,32%
Spese generali (16%)	€ 0,05352
Utili di impresa (10%)	€ 0,03880

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.005.002**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mezzi di protezione per singole piante
Articolo: 002 Shelter in polipropilene alveolare, diametro fino a 10 cm, altezza 50-60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,48%
Prezzo	€ 0,68691
Scostamento % su anno 2023/1	-1,48%
Spese generali (16%)	€ 0,08613
Utili di impresa (10%)	€ 0,06245

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.005.003**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mezzi di protezione per singole piante
Articolo: 003 Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 70-80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43500**
Prezzo	€ 0,55506
Spese generali (16%)	€ 0,06960
Utili di impresa (10%)	€ 0,05046

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.005.004**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mezzi di protezione per singole piante
Articolo: 004 Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,23177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,22774
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,15708
Utili di impresa (10%)	€ 0,83889

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.005.005**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mezzi di protezione per singole piante
Articolo: 005 Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,95362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,42482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43258
Utili di impresa (10%)	€ 1,03862

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.005.008**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mezzi di protezione per singole piante
Articolo: 008 Rete di plastica di H. m 1,2, diametro 14 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,23037
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15428
Utili di impresa (10%)	€ 0,11185

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.005.009**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mezzi di protezione per singole piante
Articolo: 009 Rete di plastica di H. m 1,2, diametro 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30931
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28957
Utili di impresa (10%)	€ 0,20994

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.005.010**
Voce: 005 -2,4% su anno 2023/1 -2,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mezzi di protezione per singole piante
Articolo: 010 Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,78877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22430
Utili di impresa (10%)	€ 0,16262

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.001**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 001 Perfosfato semplice (in sacchi da 50 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,29500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 0,37642
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 0,04720
Utili di impresa (10%)	€ 0,03422

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.002**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 002 Perfosfato triplo (in sacchi da 50 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,58%
Prezzo	€ 0,82940
Scostamento % su anno 2023/1	-31,58%
Spese generali (16%)	€ 0,10400
Utili di impresa (10%)	€ 0,07540

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.003**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 003 Solfato di potassio (in sacchi da 50 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,09%
Prezzo	€ 0,99103
Scostamento % su anno 2023/1	-28,09%
Spese generali (16%)	€ 0,12427
Utili di impresa (10%)	€ 0,09009

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.004**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 004 Solfato di magnesio (in sacchi da 50 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20%
Prezzo	€ 0,51040
Scostamento % su anno 2023/1	-20%
Spese generali (16%)	€ 0,06400
Utili di impresa (10%)	€ 0,04640

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.005**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 005 Solfato di potassio e magnesio (in sacchi da 50 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,25%
Prezzo	€ 0,59972
Scostamento % su anno 2023/1	-41,25%
Spese generali (16%)	€ 0,07520
Utili di impresa (10%)	€ 0,05452

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.008**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 008 Fertilizzante organico pellettato (titolo N-P-K idoneo per concimazione di fondo)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 562,07800
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 70,48000
Utili di impresa (10%)	€ 51,09800

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.009**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 009 Letame maturo, di qualsiasi origine

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,95%
Prezzo	€ 174,81200
Scostamento % su anno 2023/1	-25,95%
Spese generali (16%)	€ 21,92000
Utili di impresa (10%)	€ 15,89200

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.020**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 020 terriccio universale big bag da 1 mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,33%
Prezzo	€ 68,47867
Scostamento % su anno 2023/1	+53,33%
Spese generali (16%)	€ 8,58667
Utili di impresa (10%)	€ 6,22533

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.030**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 030 Calcare (carbonato di calcio) in polvere sfuso.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+519,15%
Prezzo	€ 0,26158
Scostamento % su anno 2023/1	+519,12%
Spese generali (16%)	€ 0,03280
Utili di impresa (10%)	€ 0,02378

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.031**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 031 Calcare (carbonato di calcio) in polvere in big bags da kg 1.200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,04371**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,05577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00699
Utili di impresa (10%)	€ 0,00507

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.032**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 032 Calcare (carbonato di calcio) granulare sfuso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,21000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+534,25%
Prezzo	€ 0,26796
Scostamento % su anno 2023/1	+534,22%
Spese generali (16%)	€ 0,03360
Utili di impresa (10%)	€ 0,02436

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.006.033**
Voce: 006 +108,73% su anno 2023/1 +108,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fertilizzanti e terricci
Articolo: 033 Calcare (carbonato di calcio) granulare in big bags da kg 1.200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+362,74%
Prezzo	€ 0,24244
Scostamento % su anno 2023/1	+362,76%
Spese generali (16%)	€ 0,03040
Utili di impresa (10%)	€ 0,02204

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.001**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 001 Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Cabernet sauvignon

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,23300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20300

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.002**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 002 Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Canaiolo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,36060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,21460

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.003**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 003 Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Ciliegiolo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,25278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28248
Utili di impresa (10%)	€ 0,20480

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.004**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 004 Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Merlot

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,23300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20300

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.005**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 005 Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Sangiovese

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,23300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20300

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.006**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 006 Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Chardonnay

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,25278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28248
Utili di impresa (10%)	€ 0,20480

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.007**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 007 Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Trebbiano toscano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,48820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,22620

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.008**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 008 Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Vermentino

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,48820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,22620

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.101**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 101 Barbatella portainnesto di vite a radice nuda, var. SO 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.102**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 102 Barbatella portainnesto di vite a radice nuda, var. 110 Richter

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.103**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 103 Barbatella portainnesto di vite a radice nuda, var. 1103 Paulsen

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.104**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 104 Barbatella portainnesto di vite a radice nuda, var. 775 Paulsen

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.105**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 105 Barbatella portainnesto di vite a radice nuda, var. Kober 5 BB

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.201**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 201 Gemme di vite per innesto, var. Cabernet sauvignon

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.202**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 202 Gemme di vite per innesto, var. Canaiolo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.203**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 203 Gemme di vite per innesto, var. Ciliegiolo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.204**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 204 Gemme di vite per innesto, var. Merlot

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.205**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 205 Gemme di vite per innesto, var. Sangiovese

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.206**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 206 Gemme di vite per innesto, var. Chardonnay

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.207**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 207 Gemme di vite per innesto, var. Trebbiano toscano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.007.208**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata
Articolo: 208 Gemme di vite per innesto, var. Vermentino

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03082
Utili di impresa (10%)	€ 0,02234

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.001**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 001 piante di pesco, susino, albicocco, ciliegio, nocciolo, ecc., in vaso Ø 20-24 - 1 anno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.002**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 002 piante di pesco, susino, albicocco, ciliegio, nocciolo, ecc., in vaso Ø 24-26 - 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,56000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.003**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 003 piante di Actinidia, in vaso Ø 20 - 1 anno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.004**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 004 piante di Actinidia, in vaso Ø 24-26 - 1 anno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5,80000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.005**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 005 piante di Melo, in vaso Ø 20-24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.006**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 006 piante di Melo piante tipo "knip", in vaso Ø 20-24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,43044**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,03324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,50887
Utili di impresa (10%)	€ 1,09393

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.007**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 007 piante di Pero e Nashi, in vaso Ø 20-24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.041**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 041 piante di Olivo fino a 2 anni, vaso 15x15x20, certificate secondo le prescrizioni europee C.A.C.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,43%
Prezzo	€ 9,25100
Scostamento % su anno 2023/1	-5,43%
Spese generali (16%)	€ 1,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,84100

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.042**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 042 piante di Olivo fino a 2 anni, vaso 15x15x20 certificate - stato sanitario VIRUS ESENTE (VF)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,5%
Prezzo	€ 8,93200
Scostamento % su anno 2023/1	-12,5%
Spese generali (16%)	€ 1,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,81200

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.043**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 043 piante di Olivo, 3 anni, vaso 22-24, certificate secondo le prescrizioni europee C.A.C.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,15%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	-48,15%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.044**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 044 piante di Olivo, 3 anni, vaso 22-24, certificate - stato sanitario VIRUS ESENTE (VF)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,18000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,80000
Utili di impresa (10%)	€ 6,38000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.101**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 101 marze per innesto Olivi, qualsiasi varietà

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,50702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06358
Utili di impresa (10%)	€ 0,04609

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.102**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 102 gemme per innesto olivi, qualsiasi varietà

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,45632
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05722
Utili di impresa (10%)	€ 0,04148

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.121**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 121 marze per innesto piante da frutto, qualsiasi specie e varietà

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,45170
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05664
Utili di impresa (10%)	€ 0,04106

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.008.122**
Voce: 008 -4,41% su anno 2023/1 -4,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata.
Articolo: 122 gemme per innesto piante da frutto, qualsiasi specie e varietà

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,29500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,37642
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04720
Utili di impresa (10%)	€ 0,03422

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.009.001**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantine per impianti di piccoli frutti
Articolo: 001 Piantine di fragola, a radice nuda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,18290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,23338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02926
Utili di impresa (10%)	€ 0,02122

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.009.002**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantine per impianti di piccoli frutti
Articolo: 002 Piantine di fragola, in fitocella o vasetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,92685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,45867
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,30830
Utili di impresa (10%)	€ 0,22352

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.009.011**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantine per impianti di piccoli frutti
Articolo: 011 Piantine di lampone, in fitocella o vasetto - 1 anno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,38012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42384
Utili di impresa (10%)	€ 0,30728

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.009.012**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantine per impianti di piccoli frutti
Articolo: 012 Piantine di lampone, in fitocella o vasetto - 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,96025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,60528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95364
Utili di impresa (10%)	€ 0,69139

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.009.021**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantine per impianti di piccoli frutti
Articolo: 021 Piantine di mora, ribes, uva spina, in fitocella o vasetto - 1 anno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,38012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42384
Utili di impresa (10%)	€ 0,30728

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.009.022**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantine per impianti di piccoli frutti
Articolo: 022 Piantine di mora, ribes, uva spina, in fitocella o vasetto - 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,96025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,60528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95364
Utili di impresa (10%)	€ 0,69139

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.009.023**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantine per impianti di piccoli frutti
Articolo: 023 Piantine di mirtillo, in fitocella o vasetto - 1 anno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,38012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42384
Utili di impresa (10%)	€ 0,30728

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.009.024**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piantine per impianti di piccoli frutti
Articolo: 024 Piantine di mirtillo, in fitocella o vasetto - 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,62250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,45031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05960
Utili di impresa (10%)	€ 0,76821

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.001**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 001 Abies alba, nome comune Abete bianco, in contenitore (alveoli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,48%
Prezzo	€ 1,49930
Scostamento % su anno 2023/1	-56,48%
Spese generali (16%)	€ 0,18800
Utili di impresa (10%)	€ 0,13630

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.003**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 003 Abies alba, nome comune Abete bianco, trapianto 2+3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,34500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,81%
Prezzo	€ 1,71622
Scostamento % su anno 2023/1	-52,81%
Spese generali (16%)	€ 0,21520
Utili di impresa (10%)	€ 0,15602

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.005**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 005 Acer pseudoplatanus, nome comune Acero di monte, a radice nuda massimo 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,35%
Prezzo	€ 1,41211
Scostamento % su anno 2023/1	-45,35%
Spese generali (16%)	€ 0,17707
Utili di impresa (10%)	€ 0,12837

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.006**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 006 Acer pseudoplatanus, nome comune Acero di monte in contenitore (alveoli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-54,26%
Prezzo	€ 1,37170
Scostamento % su anno 2023/1	-54,26%
Spese generali (16%)	€ 0,17200
Utili di impresa (10%)	€ 0,12470

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.007**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 007 Acer pseudoplatanus, nome comune Acero di monte, con pane di terra, massimo 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,77%
Prezzo	€ 1,48016
Scostamento % su anno 2023/1	-10,77%
Spese generali (16%)	€ 0,18560
Utili di impresa (10%)	€ 0,13456

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.010**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 010 Castanea sativa, nome comune Castagno non innestato a radice nuda massimo 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-68,76%
Prezzo	€ 1,28876
Scostamento % su anno 2023/1	-68,76%
Spese generali (16%)	€ 0,16160
Utili di impresa (10%)	€ 0,11716

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.011**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 011 Castanea sativa, nome comune Castagno, innestato già impalcati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	-50%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.012**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 012 Castanea sativa, nome comune Castagno, astoni già innestati (pianta di 1 anno)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,78%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	-38,78%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.013**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 013 Castanea sativa, nome comune Castagno non innestato con pane di terra, massimo 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,51000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,5%
Prezzo	€ 1,92676
Scostamento % su anno 2023/1	-24,5%
Spese generali (16%)	€ 0,24160
Utili di impresa (10%)	€ 0,17516

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.020**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 020 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 60-80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,9%
Prezzo	€ 4,78500
Scostamento % su anno 2023/1	-56,9%
Spese generali (16%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43500

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.021**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 021 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 80-100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,74%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-67,74%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.022**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 022 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 100-125 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-91,67%
Prezzo	€ 3,19000
Scostamento % su anno 2023/1	-91,67%
Spese generali (16%)	€ 0,40000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.023**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 023 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 125-150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5,80000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.024**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 024 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 150-175 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.025**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 025 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 175-200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,52800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,48000
Utili di impresa (10%)	€ 9,04800

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.026**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 026 Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 200-250 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,22000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,20000
Utili di impresa (10%)	€ 11,02000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.050**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 050 Fagus sylvatica, nome comune Faggio, a radice nuda massimo 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,71%
Prezzo	€ 1,28876
Scostamento % su anno 2023/1	-56,71%
Spese generali (16%)	€ 0,16160
Utili di impresa (10%)	€ 0,11716

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.051**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 051 Fagus sylvatica, nome comune Faggio, con pane di terra, massimo 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,77%
Prezzo	€ 1,48016
Scostamento % su anno 2023/1	-10,77%
Spese generali (16%)	€ 0,18560
Utili di impresa (10%)	€ 0,13456

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.070**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 070 Pinus pinea, nome comune pino domestico, trapianto 2+3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,19000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-72%
Prezzo	€ 1,51844
Scostamento % su anno 2023/1	-72%
Spese generali (16%)	€ 0,19040
Utili di impresa (10%)	€ 0,13804

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.080**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 080 Populus, nome comune Pioppo , Pioppelle circonferenza fino 12,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-94,67%
Prezzo	€ 4,08320
Scostamento % su anno 2023/1	-94,67%
Spese generali (16%)	€ 0,51200
Utili di impresa (10%)	€ 0,37120

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.081**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 081 Populus, nome comune Pioppo , Pioppelle circonferenza oltre 12,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-96,8%
Prezzo	€ 6,12480
Scostamento % su anno 2023/1	-96,8%
Spese generali (16%)	€ 0,76800
Utili di impresa (10%)	€ 0,55680

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.090**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 090 Prunus avium, nome comune Ciliegio, a radice nuda massimo 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,28%
Prezzo	€ 1,60776
Scostamento % su anno 2023/1	-39,28%
Spese generali (16%)	€ 0,20160
Utili di impresa (10%)	€ 0,14616

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.095**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 095 Pseudotsuga menziesii Franco, nome comune douglasia, trapianto 2+3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-54,38%
Prezzo	€ 1,39722
Scostamento % su anno 2023/1	-54,38%
Spese generali (16%)	€ 0,17520
Utili di impresa (10%)	€ 0,12702

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.100**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 100 Quercus cerris, nome comune Cerro, a radice nuda massimo 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,91000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-62,08%
Prezzo	€ 1,16116
Scostamento % su anno 2023/1	-62,08%
Spese generali (16%)	€ 0,14560
Utili di impresa (10%)	€ 0,10556

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.101**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 101 Quercus cerris, nome comune Cerro, in contenitore (alveoli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,3%
Prezzo	€ 1,18030
Scostamento % su anno 2023/1	-61,3%
Spese generali (16%)	€ 0,14800
Utili di impresa (10%)	€ 0,10730

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.102**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 102 Quercus cerris, nome comune Cerro, con pane di terra, massimo 2 anni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8%
Prezzo	€ 2,34784
Scostamento % su anno 2023/1	-8%
Spese generali (16%)	€ 0,29440
Utili di impresa (10%)	€ 0,21344

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.150**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 150 Tuber, nome comune tartufo nero, piantina micorrizzata per la produzione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,29%
Prezzo	€ 10,84600
Scostamento % su anno 2023/1	-39,29%
Spese generali (16%)	€ 1,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,98600

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.015.200**
Voce: 015 -45,25% su anno 2023/1 -45,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piante forestali
Articolo: 200 Piantine giovani semenzali forestali di 1-3 anni, in contenitore alveolare di dimensioni da 0,4 ad 1 litro.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,75%
Prezzo	€ 1,18030
Scostamento % su anno 2023/1	-53,75%
Spese generali (16%)	€ 0,14800
Utili di impresa (10%)	€ 0,10730

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.016.001**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Semi
Articolo: 001 seme di castagno

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.016.002**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Semi
Articolo: 002 seme di quercia

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.001**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 001 Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,97%
Prezzo	€ 14,63572
Scostamento % su anno 2023/1	+4,97%
Spese generali (16%)	€ 1,83520
Utili di impresa (10%)	€ 1,33052

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.002**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 002 Mastice cicatrizzante per innesti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+234,85%
Prezzo	€ 13,52560
Scostamento % su anno 2023/1	+234,85%
Spese generali (16%)	€ 1,69600
Utili di impresa (10%)	€ 1,22960

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.003**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 003 Rafia naturale per innesti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,63%
Prezzo	€ 12,37720
Scostamento % su anno 2023/1	+9,63%
Spese generali (16%)	€ 1,55200
Utili di impresa (10%)	€ 1,12520

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.004**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 004 Rafia sintetica per innesti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,37000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,78%
Prezzo	€ 5,57612
Scostamento % su anno 2023/1	-42,78%
Spese generali (16%)	€ 0,69920
Utili di impresa (10%)	€ 0,50692

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.005**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 005 Nastro per innesti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,41%
Prezzo	€ 8,48540
Scostamento % su anno 2023/1	+30,41%
Spese generali (16%)	€ 1,06400
Utili di impresa (10%)	€ 0,77140

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.011**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 011 Filo di ferro per legature

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,53000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+169,79%
Prezzo	€ 3,22828
Scostamento % su anno 2023/1	+169,79%
Spese generali (16%)	€ 0,40480
Utili di impresa (10%)	€ 0,29348

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.012**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 012 Fettuccia per legature con anima in metallo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,53500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,14%
Prezzo	€ 5,78666
Scostamento % su anno 2023/1	+20,14%
Spese generali (16%)	€ 0,72560
Utili di impresa (10%)	€ 0,52606

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.013**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 013 Tubicino in materiale plastico per legature

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,09500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,45%
Prezzo	€ 3,94922
Scostamento % su anno 2023/1	+5,45%
Spese generali (16%)	€ 0,49520
Utili di impresa (10%)	€ 0,35902

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.030**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 030 Picchetti per squadro in legno o bambù, altezza 25-30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,08451
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01060
Utili di impresa (10%)	€ 0,00768

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.110**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 110 Tabella in materiale metallico delle dimensioni 60x90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,58250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,65527
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,01320
Utili di impresa (10%)	€ 13,05957

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.193**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 193 Tabella perimetrale in lamiera zincata delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 100 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,19%
Prezzo	€ 3,19000
Scostamento % su anno 2023/1	+45,19%
Spese generali (16%)	€ 0,40000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29000

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.194**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 194 Tabella perimetrale in lamiera zincata delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 1000 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,15%
Prezzo	€ 2,90290
Scostamento % su anno 2023/1	+56,15%
Spese generali (16%)	€ 0,36400
Utili di impresa (10%)	€ 0,26390

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.195**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 195 Tabella perimetrale in lamiera zincata delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 5000 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,83825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+98,27%
Prezzo	€ 2,34561
Scostamento % su anno 2023/1	+98,27%
Spese generali (16%)	€ 0,29412
Utili di impresa (10%)	€ 0,21324

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.196**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 196 Tabella perimetrale in alluminio delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 100 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,21%
Prezzo	€ 4,14700
Scostamento % su anno 2023/1	+40,21%
Spese generali (16%)	€ 0,52000
Utili di impresa (10%)	€ 0,37700

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.197**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 197 Tabella perimetrale in alluminio delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 1000 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+151,67%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	+151,67%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.198**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 198 Tabella perimetrale in alluminio delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 5000 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+148,71%
Prezzo	€ 3,57280
Scostamento % su anno 2023/1	+148,71%
Spese generali (16%)	€ 0,44800
Utili di impresa (10%)	€ 0,32480

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.199**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 199 Tabella perimetrale in polipropilene delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 100 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,4%
Prezzo	€ 3,38140
Scostamento % su anno 2023/1	+12,4%
Spese generali (16%)	€ 0,42400
Utili di impresa (10%)	€ 0,30740

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.200**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 200 Tabella perimetrale in polipropilene delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 1000 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+117,62%
Prezzo	€ 3,12620
Scostamento % su anno 2023/1	+117,62%
Spese generali (16%)	€ 0,39200
Utili di impresa (10%)	€ 0,28420

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.201**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 201 Tabella perimetrale in polipropilene delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 5000 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+126,5%
Prezzo	€ 2,87100
Scostamento % su anno 2023/1	+126,5%
Spese generali (16%)	€ 0,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,26100

Codice regionale: **TOS24_PR.P46.101.202**
Voce: 101 +61,46% su anno 2023/1 +61,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali accessori
Articolo: 202 mattoni refrattari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,61280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,05794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25805
Utili di impresa (10%)	€ 0,18709

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P51** -3,27% su anno 2023/1 -3,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE.
Con certificazione CE secondo la UNI EN 12899-1:2008.

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.001.001**
Voce: 001 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,82667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,27%
Prezzo	€ 50,81883
Scostamento % su anno 2023/1	-4,27%
Spese generali (16%)	€ 6,37227
Utili di impresa (10%)	€ 4,61989

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.001.002**
Voce: 001 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,64667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 108,00915
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 13,54347
Utili di impresa (10%)	€ 9,81901

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.001.003**
Voce: 001 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,36333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,84%
Prezzo	€ 65,53961
Scostamento % su anno 2023/1	-12,84%
Spese generali (16%)	€ 8,21813
Utili di impresa (10%)	€ 5,95815

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.001.004**
Voce: 001 -5,83% su anno 2023/1 -5,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,27667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,65%
Prezzo	€ 138,16103
Scostamento % su anno 2023/1	-4,65%
Spese generali (16%)	€ 17,32427
Utili di impresa (10%)	€ 12,56009

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.002.001**
Voce: 002 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,19%
Prezzo	€ 36,03424
Scostamento % su anno 2023/1	+10,19%
Spese generali (16%)	€ 4,51840
Utili di impresa (10%)	€ 3,27584

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.002.002**
Voce: 002 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,13%
Prezzo	€ 47,12268
Scostamento % su anno 2023/1	-2,13%
Spese generali (16%)	€ 5,90880
Utili di impresa (10%)	€ 4,28388

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.002.003**
Voce: 002 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,74667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,2%
Prezzo	€ 122,17275
Scostamento % su anno 2023/1	+8,2%
Spese generali (16%)	€ 15,31947
Utili di impresa (10%)	€ 11,10661

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.002.004**
Voce: 002 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,6%
Prezzo	€ 42,84808
Scostamento % su anno 2023/1	+1,6%
Spese generali (16%)	€ 5,37280
Utili di impresa (10%)	€ 3,89528

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.002.005**
Voce: 002 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,78333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,4%
Prezzo	€ 59,69553
Scostamento % su anno 2023/1	-13,4%
Spese generali (16%)	€ 7,48533
Utili di impresa (10%)	€ 5,42687

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.002.006**
Voce: 002 +0,49% su anno 2023/1 +0,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 143,23100
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 17,96000
Utili di impresa (10%)	€ 13,02100

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.003.001**
Voce: 003 -2,85% su anno 2023/1 -2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.
Articolo: 001 Dimensione A cm 60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,92%
Prezzo	€ 70,18425
Scostamento % su anno 2023/1	-1,92%
Spese generali (16%)	€ 8,80053
Utili di impresa (10%)	€ 6,38039

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.003.002**
Voce: 003 -2,85% su anno 2023/1 -2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 002 Dimensione A cm 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,47667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,85%
Prezzo	€ 155,00423
Scostamento % su anno 2023/1	-1,85%
Spese generali (16%)	€ 19,43627
Utili di impresa (10%)	€ 14,09129

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.003.003**

Voce: 003 -2,85% su anno 2023/1 -2,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 003 Dimensione A cm 120

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,79%
Prezzo	€ 287,02344
Scostamento % su anno 2023/1	-4,79%
Spese generali (16%)	€ 35,99040
Utili di impresa (10%)	€ 26,09304

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.004.001**

Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,28%
Prezzo	€ 38,89248
Scostamento % su anno 2023/1	+3,28%
Spese generali (16%)	€ 4,87680
Utili di impresa (10%)	€ 3,53568

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.004.002**

Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,28333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,23%
Prezzo	€ 60,33353
Scostamento % su anno 2023/1	+5,23%
Spese generali (16%)	€ 7,56533
Utili di impresa (10%)	€ 5,48487

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.004.003**
Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,8%
Prezzo	€ 148,64124
Scostamento % su anno 2023/1	+3,8%
Spese generali (16%)	€ 18,63840
Utili di impresa (10%)	€ 13,51284

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.004.004**
Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,03667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,38%
Prezzo	€ 45,98279
Scostamento % su anno 2023/1	-7,38%
Spese generali (16%)	€ 5,76587
Utili di impresa (10%)	€ 4,18025

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.004.005**
Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,35%
Prezzo	€ 73,47208
Scostamento % su anno 2023/1	-3,35%
Spese generali (16%)	€ 9,21280
Utili di impresa (10%)	€ 6,67928

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.004.006**
Voce: 004 -1,06% su anno 2023/1 -1,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,42667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,94%
Prezzo	€ 171,52843
Scostamento % su anno 2023/1	-7,94%
Spese generali (16%)	€ 21,50827
Utili di impresa (10%)	€ 15,59349

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.005.001**
Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,81%
Prezzo	€ 42,87360
Scostamento % su anno 2023/1	-2,81%
Spese generali (16%)	€ 5,37600
Utili di impresa (10%)	€ 3,89760

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.005.002**
Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 89,01376
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 11,16160
Utili di impresa (10%)	€ 8,09216

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.005.003**
Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,68333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,02%
Prezzo	€ 205,03193
Scostamento % su anno 2023/1	-12,02%
Spese generali (16%)	€ 25,70933
Utili di impresa (10%)	€ 18,63927

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.005.004**
Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,68667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,67%
Prezzo	€ 313,49619
Scostamento % su anno 2023/1	-33,67%
Spese generali (16%)	€ 39,30987
Utili di impresa (10%)	€ 28,49965

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.005.005**
Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,25333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,49%
Prezzo	€ 50,08725
Scostamento % su anno 2023/1	-17,49%
Spese generali (16%)	€ 6,28053
Utili di impresa (10%)	€ 4,55339

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.005.006**
Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,78%
Prezzo	€ 98,68584
Scostamento % su anno 2023/1	-21,78%
Spese generali (16%)	€ 12,37440
Utili di impresa (10%)	€ 8,97144

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.005.007**
Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 007 Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,75333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,81%
Prezzo	€ 226,81325
Scostamento % su anno 2023/1	-30,81%
Spese generali (16%)	€ 28,44053
Utili di impresa (10%)	€ 20,61939

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.005.008**
Voce: 005 -20,39% su anno 2023/1 -20,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 008 Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,42%
Prezzo	€ 385,26268
Scostamento % su anno 2023/1	-43,42%
Spese generali (16%)	€ 48,30880
Utili di impresa (10%)	€ 35,02388

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.001**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,59333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,72509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,97493
Utili di impresa (10%)	€ 2,15683

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.002**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,17333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,12%
Prezzo	€ 28,29317
Scostamento % su anno 2023/1	-2,12%
Spese generali (16%)	€ 3,54773
Utili di impresa (10%)	€ 2,57211

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.003**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,19333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,39%
Prezzo	€ 50,01069
Scostamento % su anno 2023/1	-15,39%
Spese generali (16%)	€ 6,27093
Utili di impresa (10%)	€ 4,54643

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.004**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,2%
Prezzo	€ 44,60896
Scostamento % su anno 2023/1	+9,2%
Spese generali (16%)	€ 5,59360
Utili di impresa (10%)	€ 4,05536

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.005**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,5%
Prezzo	€ 32,01484
Scostamento % su anno 2023/1	+6,5%
Spese generali (16%)	€ 4,01440
Utili di impresa (10%)	€ 2,91044

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.006**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,36333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,1%
Prezzo	€ 59,15961
Scostamento % su anno 2023/1	+2,1%
Spese generali (16%)	€ 7,41813
Utili di impresa (10%)	€ 5,37815

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.007**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 007 Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,42333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,21%
Prezzo	€ 87,30817
Scostamento % su anno 2023/1	+9,21%
Spese generali (16%)	€ 10,94773
Utili di impresa (10%)	€ 7,93711

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.008**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 008 Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,04%
Prezzo	€ 52,68604
Scostamento % su anno 2023/1	+12,04%
Spese generali (16%)	€ 6,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,78964

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.009**

Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 009 Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,25333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,7%
Prezzo	€ 94,74725
Scostamento % su anno 2023/1	+1,7%
Spese generali (16%)	€ 11,88053
Utili di impresa (10%)	€ 8,61339

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.010**

Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 010 Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,63333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,84%
Prezzo	€ 26,32813
Scostamento % su anno 2023/1	-7,84%
Spese generali (16%)	€ 3,30133
Utili di impresa (10%)	€ 2,39347

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.011**

Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 011 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,08667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,11%
Prezzo	€ 33,28659
Scostamento % su anno 2023/1	-5,11%
Spese generali (16%)	€ 4,17387
Utili di impresa (10%)	€ 3,02605

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.012**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 012 Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,58500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,23%
Prezzo	€ 69,65046
Scostamento % su anno 2023/1	-3,23%
Spese generali (16%)	€ 8,73360
Utili di impresa (10%)	€ 6,33186

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.013**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 013 Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,69333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 51,92469
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 6,51093
Utili di impresa (10%)	€ 4,72043

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.014**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 014 Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,23333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,91%
Prezzo	€ 42,40573
Scostamento % su anno 2023/1	+10,91%
Spese generali (16%)	€ 5,31733
Utili di impresa (10%)	€ 3,85507

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.015**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 015 Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,99333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,41%
Prezzo	€ 66,34349
Scostamento % su anno 2023/1	-1,41%
Spese generali (16%)	€ 8,31893
Utili di impresa (10%)	€ 6,03123

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.016**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 016 Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,52667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,61%
Prezzo	€ 100,20003
Scostamento % su anno 2023/1	+0,61%
Spese generali (16%)	€ 12,56427
Utili di impresa (10%)	€ 9,10909

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.017**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 017 Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,03333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,27%
Prezzo	€ 61,29053
Scostamento % su anno 2023/1	-5,27%
Spese generali (16%)	€ 7,68533
Utili di impresa (10%)	€ 5,57187

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.006.018**
Voce: 006 +0,24% su anno 2023/1 +0,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 018 Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,65333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,52%
Prezzo	€ 120,77765
Scostamento % su anno 2023/1	-6,52%
Spese generali (16%)	€ 15,14453
Utili di impresa (10%)	€ 10,97979

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.007.001**
Voce: 007 +6,72% su anno 2023/1 +6,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio 25/10, compresa indicazione dei chilometri e degli ettometri a doppia faccia, costruzione in alluminio scatolato, completo di sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo: 001 dimensioni cm 25x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,72%
Prezzo	€ 52,44360
Scostamento % su anno 2023/1	+6,72%
Spese generali (16%)	€ 6,57600
Utili di impresa (10%)	€ 4,76760

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.008.001**
Voce: 008 -18,99% su anno 2023/1 -18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo: 001 per strade extraurbane base cm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,26%
Prezzo	€ 146,10200
Scostamento % su anno 2023/1	-16,26%
Spese generali (16%)	€ 18,32000
Utili di impresa (10%)	€ 13,28200

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.008.002**
Voce: 008 -18,99% su anno 2023/1 -18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo: 002 per strade extraurbane base cm 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,37%
Prezzo	€ 162,05200
Scostamento % su anno 2023/1	-44,37%
Spese generali (16%)	€ 20,32000
Utili di impresa (10%)	€ 14,73200

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.008.003**
Voce: 008 -18,99% su anno 2023/1 -18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo: 003 per le altre strade base cm 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,42%
Prezzo	€ 80,13280
Scostamento % su anno 2023/1	+0,42%
Spese generali (16%)	€ 10,04800
Utili di impresa (10%)	€ 7,28480

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.008.004**
Voce: 008 -18,99% su anno 2023/1 -18,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo: 004 per le altre strade base cm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,75%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,75%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.009.001**
Voce: 009 +17,13% su anno 2023/1 +17,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Articolo: 001 del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,96660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,6%
Prezzo	€ 15,26939
Scostamento % su anno 2023/1	+15,6%
Spese generali (16%)	€ 1,91466
Utili di impresa (10%)	€ 1,38813

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.009.002**
Voce: 009 +17,13% su anno 2023/1 +17,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Articolo: 002 del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,66600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,09%
Prezzo	€ 16,16182
Scostamento % su anno 2023/1	+10,09%
Spese generali (16%)	€ 2,02656
Utili di impresa (10%)	€ 1,46926

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.009.003**
Voce: 009 +17,13% su anno 2023/1 +17,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Articolo: 003 del diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,69%
Prezzo	€ 41,21480
Scostamento % su anno 2023/1	+25,69%
Spese generali (16%)	€ 5,16800
Utili di impresa (10%)	€ 3,74680

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.010.001**
Voce: 010 +6,44% su anno 2023/1 +6,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 001 in ferro circolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,98333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,75%
Prezzo	€ 36,98273
Scostamento % su anno 2023/1	+10,75%
Spese generali (16%)	€ 4,63733
Utili di impresa (10%)	€ 3,36207

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.010.002**
Voce: 010 +6,44% su anno 2023/1 +6,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 002 in ferro rettangolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,32%
Prezzo	€ 52,95400
Scostamento % su anno 2023/1	+10,32%
Spese generali (16%)	€ 6,64000
Utili di impresa (10%)	€ 4,81400

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.010.003**
Voce: 010 +6,44% su anno 2023/1 +6,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 003 in gomma riciclata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,43333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,52%
Prezzo	€ 50,31693
Scostamento % su anno 2023/1	+3,52%
Spese generali (16%)	€ 6,30933
Utili di impresa (10%)	€ 4,57427

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.010.004**
Voce: 010 +6,44% su anno 2023/1 +6,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 004 in cemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,17%
Prezzo	€ 36,42980
Scostamento % su anno 2023/1	+1,17%
Spese generali (16%)	€ 4,56800
Utili di impresa (10%)	€ 3,31180

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.011.001**
Voce: 011 +14,35% su anno 2023/1 +14,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Staffa in acciaio inox completa di bulloneria
Articolo: 001 per sostegno tubolare diametro 48 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,61000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,91%
Prezzo	€ 2,05436
Scostamento % su anno 2023/1	-6,91%
Spese generali (16%)	€ 0,25760
Utili di impresa (10%)	€ 0,18676

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.011.002**
Voce: 011 +14,35% su anno 2023/1 +14,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Staffa in acciaio inox completa di bulloneria
Articolo: 002 per sostegno tubolare diametro 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,57%
Prezzo	€ 2,15006
Scostamento % su anno 2023/1	-2,57%
Spese generali (16%)	€ 0,26960
Utili di impresa (10%)	€ 0,19546

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.011.003**
Voce: 011 +14,35% su anno 2023/1 +14,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Staffa in acciaio inox completa di bulloneria
Articolo: 003 per sostegno tubolare diametro 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+68,58%
Prezzo	€ 9,25100
Scostamento % su anno 2023/1	+68,58%
Spese generali (16%)	€ 1,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,84100

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.011.004**
Voce: 011 +14,35% su anno 2023/1 +14,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Staffa in acciaio inox completa di bulloneria
Articolo: 004 controvento per sostegno tubolare diametro 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,02000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,58%
Prezzo	€ 6,40552
Scostamento % su anno 2023/1	+5,58%
Spese generali (16%)	€ 0,80320
Utili di impresa (10%)	€ 0,58232

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.011.005**
Voce: 011 +14,35% su anno 2023/1 +14,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Staffa in acciaio inox completa di bulloneria
Articolo: 005 controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,08%
Prezzo	€ 10,90980
Scostamento % su anno 2023/1	+7,08%
Spese generali (16%)	€ 1,36800
Utili di impresa (10%)	€ 0,99180

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.012.001**
Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,82%
Prezzo	€ 50,14680
Scostamento % su anno 2023/1	-15,82%
Spese generali (16%)	€ 6,28800
Utili di impresa (10%)	€ 4,55880

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.012.002**
Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,96667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,98%
Prezzo	€ 59,92947
Scostamento % su anno 2023/1	-1,98%
Spese generali (16%)	€ 7,51467
Utili di impresa (10%)	€ 5,44813

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.012.003**
Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,89000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,34%
Prezzo	€ 86,62764
Scostamento % su anno 2023/1	+8,34%
Spese generali (16%)	€ 10,86240
Utili di impresa (10%)	€ 7,87524

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.012.004**
Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,93400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,07%
Prezzo	€ 116,03178
Scostamento % su anno 2023/1	-8,07%
Spese generali (16%)	€ 14,54944
Utili di impresa (10%)	€ 10,54834

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.012.005**
Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,86333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 95,52561
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 11,97813
Utili di impresa (10%)	€ 8,68415

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.012.006**
Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,1%
Prezzo	€ 58,56840
Scostamento % su anno 2023/1	-19,1%
Spese generali (16%)	€ 7,34400
Utili di impresa (10%)	€ 5,32440

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.012.007**
Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 007 Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,74333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,22%
Prezzo	€ 74,95649
Scostamento % su anno 2023/1	-1,22%
Spese generali (16%)	€ 9,39893
Utili di impresa (10%)	€ 6,81423

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.012.008**
Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 008 Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,97333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,3%
Prezzo	€ 96,94197
Scostamento % su anno 2023/1	-1,3%
Spese generali (16%)	€ 12,15573
Utili di impresa (10%)	€ 8,81291

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.012.009**

Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 009 Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,68%
Prezzo	€ 131,30040
Scostamento % su anno 2023/1	-14,68%
Spese generali (16%)	€ 16,46400
Utili di impresa (10%)	€ 11,93640

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.012.010**

Voce: 012 -6,49% su anno 2023/1 -6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 010 A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,68%
Prezzo	€ 116,44776
Scostamento % su anno 2023/1	-3,68%
Spese generali (16%)	€ 14,60160
Utili di impresa (10%)	€ 10,58616

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.013.001**

Voce: 013 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2

Articolo: 001 per superfici minori di mq. 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,39%
Prezzo	€ 290,92800
Scostamento % su anno 2023/1	-17,39%
Spese generali (16%)	€ 36,48000
Utili di impresa (10%)	€ 26,44800

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.013.002**
Voce: 013 -5,88% su anno 2023/1 -5,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2
Articolo: 002 per superfici maggiori di mq. 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 370,74180
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 46,48800
Utili di impresa (10%)	€ 33,70380

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.020.001**
Voce: 020 +10,51% su anno 2023/1 +10,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.
Articolo: 001 Veicolare, diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,19500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,09%
Prezzo	€ 413,67282
Scostamento % su anno 2023/1	+10,09%
Spese generali (16%)	€ 51,87120
Utili di impresa (10%)	€ 37,60662

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.020.002**
Voce: 020 +10,51% su anno 2023/1 +10,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.
Articolo: 002 Veicolare, diametro nominale 300 - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.00 mm -

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,71%
Prezzo	€ 510,34896
Scostamento % su anno 2023/1	+4,71%
Spese generali (16%)	€ 63,99360
Utili di impresa (10%)	€ 46,39536

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.020.003**
Voce: 020 +10,51% su anno 2023/1 +10,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.
Articolo: 003 Rosso maggiorato con diametro nominale 300 mm, giallo e verde con diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,66%
Prezzo	€ 537,14496
Scostamento % su anno 2023/1	+15,66%
Spese generali (16%)	€ 67,35360
Utili di impresa (10%)	€ 48,83136

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.020.004**
Voce: 020 +10,51% su anno 2023/1 +10,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.
Articolo: 004 per tram

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,57%
Prezzo	€ 537,14496
Scostamento % su anno 2023/1	+11,57%
Spese generali (16%)	€ 67,35360
Utili di impresa (10%)	€ 48,83136

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.021.001**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.
Articolo: 001 Palo altezza 300 mm, diametro esterno 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,47016
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,58560
Utili di impresa (10%)	€ 6,22456

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.021.002**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.
Articolo: 002 Palo altezza 330 mm, diametro esterno 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,69800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,72665
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,87168
Utili di impresa (10%)	€ 7,15697

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.021.003**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.
Articolo: 003 Palo altezza 360 mm, diametro esterno 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,43800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,67089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,99008
Utili di impresa (10%)	€ 7,24281

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.021.004**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.
Articolo: 004 Palo altezza 360 mm, diametro esterno 102 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,94400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 155,60054
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,51104
Utili di impresa (10%)	€ 14,14550

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.022.001**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo a sbraccio semaforico in acciaio zincato, completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsettiera.
Articolo: 001 Diametro di base mm. 180, mensola m. 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 989,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.261,96400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,24000
Utili di impresa (10%)	€ 114,72400

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.022.002**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo a sbraccio semaforico in acciaio zincato, completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsettiera.
Articolo: 002 Diametro di base mm. 211, mensola m. 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.140,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.454,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,40000
Utili di impresa (10%)	€ 132,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.022.003**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo a sbraccio semaforico in acciaio zincato, completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsettiera.
Articolo: 003 Diametro di base mm. 211, mensola m. 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.266,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.615,41600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,56000
Utili di impresa (10%)	€ 146,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.023.001**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello di contrasto per lanterna semaforica installata al di sopra della carreggiata.
Articolo: 001 di forma rettangolare, con fessura centrale per il contenimento della lanterna semaforica veicolare, in alluminio verniciato a fondo nero con bordo bianco, secondo la fig. II 462 Art. 168 del D.P.R. 495 al 16/12/92.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,48800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,08000
Utili di impresa (10%)	€ 33,40800

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.030.001**
Voce: 030 +18,69% su anno 2023/1 +18,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,47%
Prezzo	€ 49,82780
Scostamento % su anno 2023/1	-2,47%
Spese generali (16%)	€ 6,24800
Utili di impresa (10%)	€ 4,52980

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.030.002**
Voce: 030 +18,69% su anno 2023/1 +18,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,66%
Prezzo	€ 149,03680
Scostamento % su anno 2023/1	+48,66%
Spese generali (16%)	€ 18,68800
Utili di impresa (10%)	€ 13,54880

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.030.003**
Voce: 030 +18,69% su anno 2023/1 +18,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,8%
Prezzo	€ 59,38504
Scostamento % su anno 2023/1	-5,8%
Spese generali (16%)	€ 7,44640
Utili di impresa (10%)	€ 5,39864

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.030.004**
Voce: 030 +18,69% su anno 2023/1 +18,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,36%
Prezzo	€ 169,70800
Scostamento % su anno 2023/1	+34,36%
Spese generali (16%)	€ 21,28000
Utili di impresa (10%)	€ 15,42800

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.031.001**
Voce: 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,24%
Prezzo	€ 31,45340
Scostamento % su anno 2023/1	-7,24%
Spese generali (16%)	€ 3,94400
Utili di impresa (10%)	€ 2,85940

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.031.002**
Voce: 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,44%
Prezzo	€ 46,12740
Scostamento % su anno 2023/1	-3,44%
Spese generali (16%)	€ 5,78400
Utili di impresa (10%)	€ 4,19340

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.031.003**
Voce: 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,81%
Prezzo	€ 112,73460
Scostamento % su anno 2023/1	+6,81%
Spese generali (16%)	€ 14,13600
Utili di impresa (10%)	€ 10,24860

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.031.004**
Voce: 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,6%
Prezzo	€ 37,45060
Scostamento % su anno 2023/1	-11,6%
Spese generali (16%)	€ 4,69600
Utili di impresa (10%)	€ 3,40460

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.031.005**
Voce: 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,07%
Prezzo	€ 57,35620
Scostamento % su anno 2023/1	-4,07%
Spese generali (16%)	€ 7,19200
Utili di impresa (10%)	€ 5,21420

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.031.006**
Voce: 031 -3,57% su anno 2023/1 -3,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,40500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,86%
Prezzo	€ 126,84078
Scostamento % su anno 2023/1	-1,86%
Spese generali (16%)	€ 15,90480
Utili di impresa (10%)	€ 11,53098

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.032.001**
Voce: 032 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale ottagonale (STOP), in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.
Articolo: 001 Dimensione A cm 60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,56%
Prezzo	€ 59,53816
Scostamento % su anno 2023/1	-6,56%
Spese generali (16%)	€ 7,46560
Utili di impresa (10%)	€ 5,41256

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.032.002**
Voce: 032 -3,22% su anno 2023/1 -3,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale ottagonale (STOP), in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.
Articolo: 002 Dimensione A cm 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,13%
Prezzo	€ 154,97020
Scostamento % su anno 2023/1	+0,13%
Spese generali (16%)	€ 19,43200
Utili di impresa (10%)	€ 14,08820

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.033.002**
Voce: 033 -2,72% su anno 2023/1 -2,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale romboidale o quadrato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,3%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,3%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.033.005**
Voce: 033 -2,72% su anno 2023/1 -2,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale romboidale o quadrato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,74%
Prezzo	€ 60,80140
Scostamento % su anno 2023/1	-7,74%
Spese generali (16%)	€ 7,62400
Utili di impresa (10%)	€ 5,52740

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.034.001**
Voce: 034 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito

nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,32%
Prezzo	€ 35,60040
Scostamento % su anno 2023/1	-7,32%
Spese generali (16%)	€ 4,46400
Utili di impresa (10%)	€ 3,23640

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.034.002**
Voce: 034 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,64%
Prezzo	€ 47,21200
Scostamento % su anno 2023/1	-14,64%
Spese generali (16%)	€ 5,92000
Utili di impresa (10%)	€ 4,29200

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.034.005**
Voce: 034 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,63%
Prezzo	€ 39,55600
Scostamento % su anno 2023/1	-17,63%
Spese generali (16%)	€ 4,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,59600

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.034.006**
Voce: 034 -13,38% su anno 2023/1 -13,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,92%
Prezzo	€ 72,47680
Scostamento % su anno 2023/1	-13,92%
Spese generali (16%)	€ 9,08800
Utili di impresa (10%)	€ 6,58880

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.035.002**

Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,55%
Prezzo	€ 26,73220
Scostamento % su anno 2023/1	-1,55%
Spese generali (16%)	€ 3,35200
Utili di impresa (10%)	€ 2,43020

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.035.004**

Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,47%
Prezzo	€ 36,49360
Scostamento % su anno 2023/1	-12,47%
Spese generali (16%)	€ 4,57600
Utili di impresa (10%)	€ 3,31760

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.035.005**

Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,8%
Prezzo	€ 27,74024
Scostamento % su anno 2023/1	-8,8%
Spese generali (16%)	€ 3,47840
Utili di impresa (10%)	€ 2,52184

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.035.008**

Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 008 Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,1%
Prezzo	€ 41,45724
Scostamento % su anno 2023/1	-8,1%
Spese generali (16%)	€ 5,19840
Utili di impresa (10%)	€ 3,76884

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.035.009**
Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 009 Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 89,00100
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 11,16000
Utili di impresa (10%)	€ 8,09100

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.035.011**
Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 011 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,19%
Prezzo	€ 29,41180
Scostamento % su anno 2023/1	-4,19%
Spese generali (16%)	€ 3,68800
Utili di impresa (10%)	€ 2,67380

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.035.013**
Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 013 Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,34%
Prezzo	€ 38,66280
Scostamento % su anno 2023/1	-20,34%
Spese generali (16%)	€ 4,84800
Utili di impresa (10%)	€ 3,51480

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.035.014**
Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 014 Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,2%
Prezzo	€ 31,33856
Scostamento % su anno 2023/1	-8,2%
Spese generali (16%)	€ 3,92960
Utili di impresa (10%)	€ 2,84896

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.035.017**
Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 017 Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,9%
Prezzo	€ 49,18980
Scostamento % su anno 2023/1	-9,9%
Spese generali (16%)	€ 6,16800
Utili di impresa (10%)	€ 4,47180

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.035.018**
Voce: 035 -8,53% su anno 2023/1 -8,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 018 Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,41%
Prezzo	€ 100,86780
Scostamento % su anno 2023/1	-10,41%
Spese generali (16%)	€ 12,64800
Utili di impresa (10%)	€ 9,16980

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.036.002**
Voce: 036 -12,58% su anno 2023/1 -12,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,79000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,1%
Prezzo	€ 46,94404
Scostamento % su anno 2023/1	-16,1%
Spese generali (16%)	€ 5,88640
Utili di impresa (10%)	€ 4,26764

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.036.003**
Voce: 036 -12,58% su anno 2023/1 -12,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,73%
Prezzo	€ 74,58220
Scostamento % su anno 2023/1	-5,73%
Spese generali (16%)	€ 9,35200
Utili di impresa (10%)	€ 6,78020

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.036.007**
Voce: 036 -12,58% su anno 2023/1 -12,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 007 Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,12%
Prezzo	€ 57,22860
Scostamento % su anno 2023/1	-19,12%
Spese generali (16%)	€ 7,17600
Utili di impresa (10%)	€ 5,20260

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.036.008**
Voce: 036 -12,58% su anno 2023/1 -12,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 008 Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,35%
Prezzo	€ 82,23820
Scostamento % su anno 2023/1	-9,35%
Spese generali (16%)	€ 10,31200
Utili di impresa (10%)	€ 7,47620

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.050.001**
Voce: 050 -13,18% su anno 2023/1 -13,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,
Articolo: 001 costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,18%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-13,18%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.060.001**
Voce: 060 -19,03% su anno 2023/1 -19,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 001 Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,69%
Prezzo	€ 2,80720
Scostamento % su anno 2023/1	-31,69%
Spese generali (16%)	€ 0,35200
Utili di impresa (10%)	€ 0,25520

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.060.002**
Voce: 060 -19,03% su anno 2023/1 -19,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 002 premiscelata con perline di vetro, di qualsiasi colore, a solvente acrilico per stesa a spruzzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,42%
Prezzo	€ 2,73702
Scostamento % su anno 2023/1	-26,42%
Spese generali (16%)	€ 0,34320
Utili di impresa (10%)	€ 0,24882

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.060.003**
Voce: 060 -19,03% su anno 2023/1 -19,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 003 premiscelata con perline di vetro, di qualsiasi colore, all'acqua per stesa a spruzzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,05%
Prezzo	€ 2,86462
Scostamento % su anno 2023/1	+2,05%
Spese generali (16%)	€ 0,35920
Utili di impresa (10%)	€ 0,26042

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.060.005**

Voce: 060 -19,03% su anno 2023/1 -19,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 005 miscelato plastico, di qualsiasi colore, a spruzzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,82%
Prezzo	€ 6,18860
Scostamento % su anno 2023/1	-11,82%
Spese generali (16%)	€ 0,77600
Utili di impresa (10%)	€ 0,56260

Codice regionale: **TOS24_PR.P51.060.006**
Voce: 060 -19,03% su anno 2023/1 -19,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 006 miscelato plastico, di qualsiasi colore, colato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,29%
Prezzo	€ 7,88568
Scostamento % su anno 2023/1	-27,29%
Spese generali (16%)	€ 0,98880
Utili di impresa (10%)	€ 0,71688

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P52** -9,13% su anno 2023/1 -9,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.001.001**
Voce: 001 -2,3% su anno 2023/1 -2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 001 corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,37%
Prezzo	€ 22,01100
Scostamento % su anno 2023/1	+7,37%
Spese generali (16%)	€ 2,76000
Utili di impresa (10%)	€ 2,00100

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.001.002**
Voce: 001 -2,3% su anno 2023/1 -2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 002 corpo in vetro, circolare, diametro mm 100, da interrare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,51333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,68%
Prezzo	€ 26,17501
Scostamento % su anno 2023/1	-12,68%
Spese generali (16%)	€ 3,28213
Utili di impresa (10%)	€ 2,37955

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.001.003**
Voce: 001 -2,3% su anno 2023/1 -2,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 003 in policarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo bicomponente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,6%
Prezzo	€ 9,18720
Scostamento % su anno 2023/1	-1,6%
Spese generali (16%)	€ 1,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83520

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.002.001**
Voce: 002 -3,54% su anno 2023/1 -3,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 001 lampeggiante monofacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,81%
Prezzo	€ 52,95400
Scostamento % su anno 2023/1	-3,81%
Spese generali (16%)	€ 6,64000
Utili di impresa (10%)	€ 4,81400

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.002.002**
Voce: 002 -3,54% su anno 2023/1 -3,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 002 lampeggiante bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 57,29240
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 7,18400
Utili di impresa (10%)	€ 5,20840

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.003.001**
Voce: 003 -19,69% su anno 2023/1 -19,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 001 monofacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,57%
Prezzo	€ 1,91400
Scostamento % su anno 2023/1	-18,57%
Spese generali (16%)	€ 0,24000
Utili di impresa (10%)	€ 0,17400

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.003.002**
Voce: 003 -19,69% su anno 2023/1 -19,69% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 002 bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,11000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,81%
Prezzo	€ 2,69236
Scostamento % su anno 2023/1	-20,81%
Spese generali (16%)	€ 0,33760
Utili di impresa (10%)	€ 0,24476

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.004.001**
Voce: 004 -17,54% su anno 2023/1 -17,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 001 con un catadiottro monofacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,89%
Prezzo	€ 7,52840
Scostamento % su anno 2023/1	-6,89%
Spese generali (16%)	€ 0,94400
Utili di impresa (10%)	€ 0,68440

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.004.002**
Voce: 004 -17,54% su anno 2023/1 -17,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 002 con un catadiottro bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 9,77416
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 1,22560
Utili di impresa (10%)	€ 0,88856

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.004.003**
Voce: 004 -17,54% su anno 2023/1 -17,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 003 con due catadiottri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,95%
Prezzo	€ 11,82852
Scostamento % su anno 2023/1	-9,95%
Spese generali (16%)	€ 1,48320
Utili di impresa (10%)	€ 1,07532

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.004.004**
Voce: 004 -17,54% su anno 2023/1 -17,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 004 con quattro catadiottri supporto a U

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,86%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	-49,86%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.005.001**
Voce: 005 -25,72% su anno 2023/1 -25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 001 con due catadiottri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,59%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	-40,59%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.005.002**
Voce: 005 -25,72% su anno 2023/1 -25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 002 con quattro catadiottri supporto a U

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,37%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	-14,37%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.005.003**
Voce: 005 -25,72% su anno 2023/1 -25,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 003 con sei catadiottri supporto a U

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,2%
Prezzo	€ 37,00400
Scostamento % su anno 2023/1	-22,2%
Spese generali (16%)	€ 4,64000
Utili di impresa (10%)	€ 3,36400

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.006.001**
Voce: 006 +9,03% su anno 2023/1 +9,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.
Articolo: 001 altezza 135 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,98333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,03%
Prezzo	€ 17,84273
Scostamento % su anno 2023/1	+9,03%
Spese generali (16%)	€ 2,23733
Utili di impresa (10%)	€ 1,62207

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.007.001**
Voce: 007 -26,59% su anno 2023/1 -26,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.
Articolo: 001 dimensioni cm 60x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,46%
Prezzo	€ 50,59340
Scostamento % su anno 2023/1	-22,46%
Spese generali (16%)	€ 6,34400
Utili di impresa (10%)	€ 4,59940

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.007.002**
Voce: 007 -26,59% su anno 2023/1 -26,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.
Articolo: 002 dimensioni cm 90x90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,71%
Prezzo	€ 109,99120
Scostamento % su anno 2023/1	-30,71%
Spese generali (16%)	€ 13,79200
Utili di impresa (10%)	€ 9,99920

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.008.001**
Voce: 008 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punte di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.

Articolo: 001 dimensioni cm 60x240

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,67%
Prezzo	€ 283,97380
Scostamento % su anno 2023/1	+6,67%
Spese generali (16%)	€ 35,60800
Utili di impresa (10%)	€ 25,81580

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.008.002**

Voce: 008 +6,49% su anno 2023/1 +6,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punte di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.

Articolo: 002 dimensioni cm 90x360

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
Prezzo	€ 595,89200
Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
Spese generali (16%)	€ 74,72000
Utili di impresa (10%)	€ 54,17200

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.009.001**

Voce: 009 +10,13% su anno 2023/1 +10,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito, certificato CE secondo la UNI EN 12899-2:2008.

Articolo: 001 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,92667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,62%
Prezzo	€ 47,11843
Scostamento % su anno 2023/1	+14,62%
Spese generali (16%)	€ 5,90827
Utili di impresa (10%)	€ 4,28349

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.009.002**

Voce: 009 +10,13% su anno 2023/1 +10,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito, certificato CE secondo la UNI EN 12899-2:2008.

Articolo: 002 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,63%
Prezzo	€ 53,74512
Scostamento % su anno 2023/1	+5,63%
Spese generali (16%)	€ 6,73920
Utili di impresa (10%)	€ 4,88592

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.010.001**
Voce: 010 +14,74% su anno 2023/1 +14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.
Articolo: 001 elemento corrente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,90667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 154,27691
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 19,34507
Utili di impresa (10%)	€ 14,02517

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.010.002**
Voce: 010 +14,74% su anno 2023/1 +14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.
Articolo: 002 elemento terminale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,07333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
Prezzo	€ 121,31357
Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
Spese generali (16%)	€ 15,21173
Utili di impresa (10%)	€ 11,02851

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.010.003**
Voce: 010 +14,74% su anno 2023/1 +14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.
Articolo: 003 delineatore cilindrico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,66333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,57%
Prezzo	€ 37,85041
Scostamento % su anno 2023/1	+38,57%
Spese generali (16%)	€ 4,74613
Utili di impresa (10%)	€ 3,44095

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.011.001**
Voce: 011 -23,77% su anno 2023/1 -23,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)
Articolo: 001 elemento modulare maschio-femmina cm 60x50(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,93333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,07%
Prezzo	€ 308,70693
Scostamento % su anno 2023/1	-14,07%
Spese generali (16%)	€ 38,70933
Utili di impresa (10%)	€ 28,06427

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.011.002**
Voce: 011 -23,77% su anno 2023/1 -23,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)
Articolo: 002 terminale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,46%
Prezzo	€ 58,69600
Scostamento % su anno 2023/1	-33,46%
Spese generali (16%)	€ 7,36000
Utili di impresa (10%)	€ 5,33600

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.012.001**
Voce: 012 -3,99% su anno 2023/1 -3,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)
Articolo: 001 dosso artificiale cm 90x50(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,71667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,3%
Prezzo	€ 156,58647
Scostamento % su anno 2023/1	-10,3%
Spese generali (16%)	€ 19,63467
Utili di impresa (10%)	€ 14,23513

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.012.002**
Voce: 012 -3,99% su anno 2023/1 -3,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)
Articolo: 002 terminale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,32%
Prezzo	€ 52,06080
Scostamento % su anno 2023/1	+2,32%
Spese generali (16%)	€ 6,52800
Utili di impresa (10%)	€ 4,73280

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.013.001**
Voce: 013 -27% su anno 2023/1 -27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).
Articolo: 001 dosso artificiale cm 60x50(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,79%
Prezzo	€ 109,02144
Scostamento % su anno 2023/1	-11,79%
Spese generali (16%)	€ 13,67040
Utili di impresa (10%)	€ 9,91104

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.013.002**
Voce: 013 -27% su anno 2023/1 -27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).
Articolo: 002 dosso artificiale cm 120x50(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,83%
Prezzo	€ 146,99520
Scostamento % su anno 2023/1	-45,83%
Spese generali (16%)	€ 18,43200
Utili di impresa (10%)	€ 13,36320

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.013.003**
Voce: 013 -27% su anno 2023/1 -27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).
Articolo: 003 terminale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,38%
Prezzo	€ 30,68780
Scostamento % su anno 2023/1	-23,38%
Spese generali (16%)	€ 3,84800
Utili di impresa (10%)	€ 2,78980

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.014.001**
Voce: 014 -42,34% su anno 2023/1 -42,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antisdrucciolo e supporto del medesimo materiale, di colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte.
Articolo: 001 banda di 8 cm di larghezza e supporto di cm 12 di larghezza(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,81816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,87%
Prezzo	€ 11,25198
Scostamento % su anno 2023/1	-47,87%
Spese generali (16%)	€ 1,41091
Utili di impresa (10%)	€ 1,02291

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.014.002**
Voce: 014 -42,34% su anno 2023/1 -42,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antisdrucciolo e supporto del medesimo materiale, di colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte.

Articolo: 002 banda di 12 cm di larghezza e supporto di cm 15 di larghezza(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,45454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,8%
Prezzo	€ 13,34000
Scostamento % su anno 2023/1	-36,8%
Spese generali (16%)	€ 1,67273
Utili di impresa (10%)	€ 1,21273

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.015.001**
Voce: 015 +2,73% su anno 2023/1 +2,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dissuasore di sosta o di transito. Conforme all'art.180 del Reg. CdS e autorizzato dal MIN. LL.PP.
Articolo: 001 dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.820,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,73%
Prezzo	€ 3.598,32000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,73%
Spese generali (16%)	€ 451,20000
Utili di impresa (10%)	€ 327,12000

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.016.001**
Voce: 016 +0,8% su anno 2023/1 +0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.
Articolo: 001 diametro di cm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,07333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,49%
Prezzo	€ 67,72157
Scostamento % su anno 2023/1	-2,49%
Spese generali (16%)	€ 8,49173
Utili di impresa (10%)	€ 6,15651

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.016.002**
Voce: 016 +0,8% su anno 2023/1 +0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.
Articolo: 002 diametro di cm 60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,43667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,58%
Prezzo	€ 86,04919
Scostamento % su anno 2023/1	+3,58%
Spese generali (16%)	€ 10,78987
Utili di impresa (10%)	€ 7,82265

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.016.003**
Voce: 016 +0,8% su anno 2023/1 +0,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.
Articolo: 003 diametro di cm 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,86667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 144,01787
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 18,05867
Utili di impresa (10%)	€ 13,09253

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.017.001**
Voce: 017 -1,52% su anno 2023/1 -1,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attacco per fissaggio a muro specchio parabolico stradale infrangibile per esterno.
Articolo: 001 per tutti i diametri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,52%
Prezzo	€ 22,39380
Scostamento % su anno 2023/1	-1,52%
Spese generali (16%)	€ 2,80800
Utili di impresa (10%)	€ 2,03580

Codice regionale: **TOS24_PR.P52.050.001**
Voce: 050 +28,87% su anno 2023/1 +28,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm per consentire l'individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all'abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla.
Articolo: 001 freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,84900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,87%
Prezzo	€ 11,29132
Scostamento % su anno 2023/1	+28,87%
Spese generali (16%)	€ 1,41584
Utili di impresa (10%)	€ 1,02648

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P53** -3,55% su anno 2023/1 -3,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA.
Conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004 n.2367), con marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011. Forniti con il rapporto di prova e manuale di installazione, identificabili in modo permanente, con il nominativo del produttore e le classi di appartenenza.
Realizzate con acciaio zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.001**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 001 classe N2 bordo laterale W2 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,59000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,12%
Prezzo	€ 58,17284
Scostamento % su anno 2023/1	-6,12%
Spese generali (16%)	€ 7,29440
Utili di impresa (10%)	€ 5,28844

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.002**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 002 classe N2 bordo laterale W5 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,1%
Prezzo	€ 41,77624
Scostamento % su anno 2023/1	-14,1%
Spese generali (16%)	€ 5,23840
Utili di impresa (10%)	€ 3,79784

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.003**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 003 classe N2 bordo laterale W6 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,62%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	-57,62%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.004**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 004 classe N2 bordo laterale W7 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,45500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,41258
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,19280
Utili di impresa (10%)	€ 3,76478

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.005**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 005 classe H1 bordo laterale W4 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,7%
Prezzo	€ 56,25884
Scostamento % su anno 2023/1	-9,7%
Spese generali (16%)	€ 7,05440
Utili di impresa (10%)	€ 5,11444

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.006**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 006 classe H1 bordo laterale W5 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,03%
Prezzo	€ 74,63324
Scostamento % su anno 2023/1	-14,03%
Spese generali (16%)	€ 9,35840
Utili di impresa (10%)	€ 6,78484

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.007**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 007 classe H2 bordo laterale W3 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,14%
Prezzo	€ 98,58376
Scostamento % su anno 2023/1	-8,14%
Spese generali (16%)	€ 12,36160
Utili di impresa (10%)	€ 8,96216

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.008**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 008 classe H2 bordo laterale W4 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 98,91552
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 12,40320
Utili di impresa (10%)	€ 8,99232

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.009**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 009 classe H2 bordo laterale W5 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,43%
Prezzo	€ 93,73496
Scostamento % su anno 2023/1	-2,43%
Spese generali (16%)	€ 11,75360
Utili di impresa (10%)	€ 8,52136

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.010**

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 010 classe H2 bordo laterale W6 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,17600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,54%
Prezzo	€ 95,92458
Scostamento % su anno 2023/1	-6,54%
Spese generali (16%)	€ 12,02816
Utili di impresa (10%)	€ 8,72042

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.011**

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 011 classe H2 bordo laterale W7 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,58510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,51859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,61362
Utili di impresa (10%)	€ 11,31987

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.012**

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 012 classe H2 bordo laterale W8 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,78400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,31%
Prezzo	€ 80,11238
Scostamento % su anno 2023/1	-6,31%
Spese generali (16%)	€ 10,04544
Utili di impresa (10%)	€ 7,28294

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.013**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 013 classe H3 bordo laterale W5 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 186,88296
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 23,43360
Utili di impresa (10%)	€ 16,98936

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.014**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 014 classe H3 bordo laterale W6 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,70468
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,02880
Utili di impresa (10%)	€ 15,24588

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.015**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 015 classe H3 bordo laterale W8 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,49%
Prezzo	€ 96,97600
Scostamento % su anno 2023/1	-40,49%
Spese generali (16%)	€ 12,16000
Utili di impresa (10%)	€ 8,81600

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.016**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 016 classe H4 bordo laterale W5 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,81%
Prezzo	€ 207,80936
Scostamento % su anno 2023/1	-2,81%
Spese generali (16%)	€ 26,05760
Utili di impresa (10%)	€ 18,89176

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.017**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 017 classe H4 bordo laterale W5 B(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,99620
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,59200
Utili di impresa (10%)	€ 21,45420

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.018**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 018 classe H4 bordo laterale W6 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,26%
Prezzo	€ 210,28480
Scostamento % su anno 2023/1	-3,26%
Spese generali (16%)	€ 26,36800
Utili di impresa (10%)	€ 19,11680

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.019**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 019 classe H2 bordo ponte W4 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,7%
Prezzo	€ 140,20688
Scostamento % su anno 2023/1	-15,7%
Spese generali (16%)	€ 17,58080
Utili di impresa (10%)	€ 12,74608

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.020**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 020 classe H2 bordo ponte W4 B(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,21560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 219,74711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,55450
Utili di impresa (10%)	€ 19,97701

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.021**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 021 classe H2 bordo ponte W5 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,96%
Prezzo	€ 124,11652
Scostamento % su anno 2023/1	-45,96%
Spese generali (16%)	€ 15,56320
Utili di impresa (10%)	€ 11,28332

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.022**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 022 classe H2 bordo ponte W5 B(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,05%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	-15,05%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.023**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 023 classe H3 bordo ponte W6 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,24%
Prezzo	€ 237,10632
Scostamento % su anno 2023/1	-7,24%
Spese generali (16%)	€ 29,73120
Utili di impresa (10%)	€ 21,55512

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.024**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 024 classe H3 bordo ponte W7 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,24%
Prezzo	€ 207,17136
Scostamento % su anno 2023/1	-27,24%
Spese generali (16%)	€ 25,97760
Utili di impresa (10%)	€ 18,83376

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.026**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 026 classe H4 bordo ponte W4 B(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,81%
Prezzo	€ 287,86560
Scostamento % su anno 2023/1	+4,81%
Spese generali (16%)	€ 36,09600
Utili di impresa (10%)	€ 26,16960

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.027**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 027 classe H4 bordo ponte W5 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,02%
Prezzo	€ 229,22064
Scostamento % su anno 2023/1	-26,02%
Spese generali (16%)	€ 28,74240
Utili di impresa (10%)	€ 20,83824

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.028**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 028 classe H4 bordo ponte W6 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,25%
Prezzo	€ 198,64768
Scostamento % su anno 2023/1	-30,25%
Spese generali (16%)	€ 24,90880
Utili di impresa (10%)	€ 18,05888

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.029**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 029 classe H4 bordo ponte W8 B(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 408,94500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 521,81382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,43120
Utili di impresa (10%)	€ 47,43762

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.030**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 030 classe H2 spartitraffico W4 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,1%
Prezzo	€ 134,59248
Scostamento % su anno 2023/1	-6,1%
Spese generali (16%)	€ 16,87680
Utili di impresa (10%)	€ 12,23568

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.031**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 031 classe H2 spartitraffico W6 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,14%
Prezzo	€ 185,27520
Scostamento % su anno 2023/1	-14,14%
Spese generali (16%)	€ 23,23200
Utili di impresa (10%)	€ 16,84320

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.032**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 032 classe H3 spartitraffico W8 A

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,72%
Prezzo	€ 185,27520
Scostamento % su anno 2023/1	-29,72%
Spese generali (16%)	€ 23,23200
Utili di impresa (10%)	€ 16,84320

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.033**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 033 classe H4 spartitraffico W5 B(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,79%
Prezzo	€ 333,69952
Scostamento % su anno 2023/1	-2,79%
Spese generali (16%)	€ 41,84320
Utili di impresa (10%)	€ 30,33632

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.034**

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 034 classe H4 spartitraffico W6 A(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,49%
Prezzo	€ 329,59080
Scostamento % su anno 2023/1	+7,49%
Spese generali (16%)	€ 41,32800
Utili di impresa (10%)	€ 29,96280

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.050**

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 050 elemento terminale speciale classe di prestazione P1 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.362,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,25%
Prezzo	€ 1.737,96304
Scostamento % su anno 2023/1	-26,25%
Spese generali (16%)	€ 217,92640
Utili di impresa (10%)	€ 157,99664

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.051**

Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 051 elemento terminale speciale classe di prestazione P2 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.679,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,31%
Prezzo	€ 3.418,40400
Scostamento % su anno 2023/1	-27,31%
Spese generali (16%)	€ 428,64000
Utili di impresa (10%)	€ 310,76400

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.052**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 052 elemento terminale speciale classe di prestazione P3 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.183,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 5.337,50800
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 669,28000
Utili di impresa (10%)	€ 485,22800

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.053**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 053 elemento terminale speciale classe di prestazione P4 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.906,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,7%
Prezzo	€ 4.984,51536
Scostamento % su anno 2023/1	-5,7%
Spese generali (16%)	€ 625,01760
Utili di impresa (10%)	€ 453,13776

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.054**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 054 attenuatore d'urto parallelo classe 50 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.115,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 2.698,74000
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 338,40000
Utili di impresa (10%)	€ 245,34000

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.055**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 055 attenuatore d'urto parallelo classe 80 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.332,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 9.355,63200
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 1.173,12000
Utili di impresa (10%)	€ 850,51200

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.056**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 056 attenuatore d'urto parallelo classe 100 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.246,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 13.073,89600
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 1.639,36000
Utili di impresa (10%)	€ 1.188,53600

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.060**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 060 attenuatore d'urto largo classe 50 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 2.998,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 376,00000
Utili di impresa (10%)	€ 272,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.061**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 061 attenuatore d'urto largo classe 80 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.152,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6%
Prezzo	€ 12.953,95200
Scostamento % su anno 2023/1	-6%
Spese generali (16%)	€ 1.624,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1.177,63200

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.062**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 062 attenuatore d'urto largo classe 100 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.920,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,95%
Prezzo	€ 17.761,92000
Scostamento % su anno 2023/1	-5,95%
Spese generali (16%)	€ 2.227,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1.614,72000

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.065**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 065 elemento terminale standard per barriera N2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,10900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,44000
Utili di impresa (10%)	€ 11,91900

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.066**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 066 elemento terminale standard per barriera H1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 997,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,94%
Prezzo	€ 1.272,17200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,94%
Spese generali (16%)	€ 159,52000
Utili di impresa (10%)	€ 115,65200

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.067**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 067 elemento terminale standard per barriera H2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,51500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,40000
Utili di impresa (10%)	€ 19,86500

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.068**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 068 elemento terminale standard per barriera H3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,51500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,40000
Utili di impresa (10%)	€ 19,86500

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.069**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 069 elemento terminale standard per barriera H4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 218,51500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,40000
Utili di impresa (10%)	€ 19,86500

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.075**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 075 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera N2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,18420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,67200
Utili di impresa (10%)	€ 5,56220

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.076**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 076 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,18420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,67200
Utili di impresa (10%)	€ 5,56220

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.077**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 077 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,10900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,44000
Utili di impresa (10%)	€ 11,91900

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.078**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 078 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,10900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,44000
Utili di impresa (10%)	€ 11,91900

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.001.079**
Voce: 001 -9,32% su anno 2023/1 -9,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo: 079 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,10900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,44000
Utili di impresa (10%)	€ 11,91900

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.002.001**
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti per barriere metalliche
Articolo: 001 resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,13333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,48%
Prezzo	€ 81,83413
Scostamento % su anno 2023/1	+26,48%
Spese generali (16%)	€ 10,26133
Utili di impresa (10%)	€ 7,43947

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.002.020**
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti per barriere metalliche
Articolo: 020 terminale a manina 2 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,89%
Prezzo	€ 45,55320
Scostamento % su anno 2023/1	-10,89%
Spese generali (16%)	€ 5,71200
Utili di impresa (10%)	€ 4,14120

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.002.021**
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti per barriere metalliche
Articolo: 021 terminale a manina 3 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,76%
Prezzo	€ 76,30480
Scostamento % su anno 2023/1	-21,76%
Spese generali (16%)	€ 9,56800
Utili di impresa (10%)	€ 6,93680

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.002.022**
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti per barriere metalliche
Articolo: 022 terminale a tubo 2 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,77%
Prezzo	€ 104,59372
Scostamento % su anno 2023/1	+9,77%
Spese generali (16%)	€ 13,11520
Utili di impresa (10%)	€ 9,50852

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.002.023**
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti per barriere metalliche
Articolo: 023 terminale a tubo 3 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,58%
Prezzo	€ 174,51852
Scostamento % su anno 2023/1	+3,58%
Spese generali (16%)	€ 21,88320
Utili di impresa (10%)	€ 15,86532

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.002.024**
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti per barriere metalliche
Articolo: 024 terminale angolare per realizzazione tratto terminale infisso a terra 2 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 459,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+131,24%
Prezzo	€ 585,68400
Scostamento % su anno 2023/1	+131,24%
Spese generali (16%)	€ 73,44000
Utili di impresa (10%)	€ 53,24400

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.002.025**
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti per barriere metalliche
Articolo: 025 terminale angolare per realizzazione tratto terminale infisso a terra 3 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 552,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+126,2%
Prezzo	€ 705,24520
Scostamento % su anno 2023/1	+126,2%
Spese generali (16%)	€ 88,43200
Utili di impresa (10%)	€ 64,11320

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.002.026**
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti per barriere metalliche
Articolo: 026 terminale piatto per cemento a 2 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 72,11952
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 9,04320
Utili di impresa (10%)	€ 6,55632

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.002.027**
Voce: 002 +30,13% su anno 2023/1 +30,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti per barriere metalliche
Articolo: 027 terminale piatto per cemento a 3 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
Prezzo	€ 194,48792
Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
Spese generali (16%)	€ 24,38720
Utili di impresa (10%)	€ 17,68072

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.020.001**
Voce: 020 -13,73% su anno 2023/1 -13,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012
Articolo: 001 a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,94063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,51%
Prezzo	€ 123,69624
Scostamento % su anno 2023/1	-8,51%
Spese generali (16%)	€ 15,51050
Utili di impresa (10%)	€ 11,24511

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.020.002**
Voce: 020 -13,73% su anno 2023/1 -13,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012
Articolo: 002 a profilo asimmetrico base di cm 60 ed altezza cm 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,94063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,51%
Prezzo	€ 123,69624
Scostamento % su anno 2023/1	-8,51%
Spese generali (16%)	€ 15,51050
Utili di impresa (10%)	€ 11,24511

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.020.003**
Voce: 020 -13,73% su anno 2023/1 -13,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012
Articolo: 003 a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,21%
Prezzo	€ 99,10267
Scostamento % su anno 2023/1	-15,21%
Spese generali (16%)	€ 12,42667
Utili di impresa (10%)	€ 9,00933

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.020.004**
Voce: 020 -13,73% su anno 2023/1 -13,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012
Articolo: 004 a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 ed altezza cm 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,67%
Prezzo	€ 90,91500
Scostamento % su anno 2023/1	-22,67%
Spese generali (16%)	€ 11,40000
Utili di impresa (10%)	€ 8,26500

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.021.021**
Voce: 021 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti per barriere new jersey
Articolo: 021 Gruppi piastra in acciaio zincato di collegamento per barriera in calcestruzzo tipo "new jersey", comprensivi degli accessori per la posa (barre filettate,bulloni, rondelle).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,05%
Prezzo	€ 44,27720
Scostamento % su anno 2023/1	-13,05%
Spese generali (16%)	€ 5,55200
Utili di impresa (10%)	€ 4,02520

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.022.001**
Voce: 022 +22,81% su anno 2023/1 +22,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui.
Articolo: 001 H=50cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,35%
Prezzo	€ 82,81240
Scostamento % su anno 2023/1	+35,35%
Spese generali (16%)	€ 10,38400
Utili di impresa (10%)	€ 7,52840

Codice regionale: **TOS24_PR.P53.022.002**
Voce: 022 +22,81% su anno 2023/1 +22,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui.
Articolo: 002 H=70-80cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,83750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,27%
Prezzo	€ 82,73265
Scostamento % su anno 2023/1	+10,27%
Spese generali (16%)	€ 10,37400
Utili di impresa (10%)	€ 7,52115

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P55** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: BARRIERE ANTIRUMORE STRADALI.
Con marcatura CE secondo la UNI EN 14388:2015; con potere fonoisolante in conformità alla norma europea armonizzata B3 UNI EN 1793-1:2017 - UNI EN 1793-2:2013 e coefficiente di assorbimento acustico in conformità alla norma europea armonizzata A4 UNI EN 1793-1:2017

Codice regionale: **TOS24_PR.P55.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo: 001 Pannelli in lega di alluminio leggera, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza fino a 3 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 331,76000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,60000
Utili di impresa (10%)	€ 30,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P55.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo: 002 Pannelli in lega di alluminio leggera, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza da 3 a 5 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 357,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,80000
Utili di impresa (10%)	€ 32,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P55.001.010**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo: 010 Pannelli in legno classe1 ad alto potere fonoisolante e fonoassorbente impregnato per esterni, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza fino a 3 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 306,24000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,40000
Utili di impresa (10%)	€ 27,84000

Codice regionale: **TOS24_PR.P55.001.011**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo: 011 Pannelli in legno classe1 ad alto potere fonoisolante e fonoassorbente impregnato per esterni, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza da 3 a 5 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 316,44800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,68000
Utili di impresa (10%)	€ 28,76800

Codice regionale: **TOS24_PR.P55.001.020**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo: 020 Pannelli trasparenti in polimetilmetacrilato (PMMA), con telaio in acciaio che ne consente l'installazione tra i montanti, altezza fino a 3 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 408,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,20000
Utili di impresa (10%)	€ 37,12000

Codice regionale: **TOS24_PR.P55.001.021**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo: 021 Pannelli trasparenti in polimetilmetacrilato (PMMA), con telaio in acciaio che ne consente l'installazione tra i montanti, altezza da 3 a 5 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 433,84000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,40000
Utili di impresa (10%)	€ 39,44000

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P59** +8,57% su anno 2023/1 +8,57% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ELETTRICO

Codice regionale: **TOS24_PR.P59.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli radianti elettrici ad irraggiamento a raggi infrarossi, da installarsi a parete e/o a soffitto con potenza da 300 a 800 W, alimentazione primaria 230 V, dotati di cinque sensori di sicurezza incorporati per proteggere il pannello dal surriscaldamento, conformi CE e GS certificato TUV e certificati IP44. Realizzati con conduttore elettrico in grafite di carbonio poliammidico, cornice in alluminio, colore bianco, dimensioni varie, sistemi di montaggio inclusi
Articolo: 001 Pannelli 300 W

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 453,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 578,02800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,48000
Utili di impresa (10%)	€ 52,54800

Codice regionale: **TOS24_PR.P59.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli radianti elettrici ad irraggiamento a raggi infrarossi, da installarsi a parete e/o a soffitto con potenza da 300 a 800 W, alimentazione primaria 230 V, dotati di cinque sensori di sicurezza incorporati per proteggere il pannello dal surriscaldamento, conformi CE e GS certificato TUV e certificati IP44. Realizzati con conduttore elettrico in grafite di carbonio poliammidico, cornice in

alluminio, colore bianco, dimensioni varie, sistemi di montaggio inclusi

Articolo: 002 Pannelli 400 W

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P59.001.004**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli radianti elettrici ad irraggiamento a raggi infrarossi, da installarsi a parete e/o a soffitto con potenza da 300 a 800 W, alimentazione primaria 230 V, dotati di cinque sensori di sicurezza incorporati per proteggere il pannello dal surriscaldamento, conformi CE e GS certificato TUV e certificati IP44. Realizzati con conduttore elettrico in grafite di carbonio poliammidico, cornice in alluminio, colore bianco, dimensioni varie, sistemi di montaggio inclusi

Articolo: 004 Pannelli 600 W

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 403,21600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,56000
Utili di impresa (10%)	€ 36,65600

Codice regionale: **TOS24_PR.P59.001.006**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli radianti elettrici ad irraggiamento a raggi infrarossi, da installarsi a parete e/o a soffitto con potenza da 300 a 800 W, alimentazione primaria 230 V, dotati di cinque sensori di sicurezza incorporati per proteggere il pannello dal surriscaldamento, conformi CE e GS certificato TUV e certificati IP44. Realizzati con conduttore elettrico in grafite di carbonio poliammidico, cornice in alluminio, colore bianco, dimensioni varie, sistemi di montaggio inclusi

Articolo: 006 Pannelli 800 W

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 373,86800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,88000
Utili di impresa (10%)	€ 33,98800

Codice regionale: **TOS24_PR.P59.002.001**

Voce: 002 +42,86% su anno 2023/1 +42,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Stuoie costituite da nastri di metallo amorfo con doppio isolamento, per realizzazione di riscaldamento radiante elettrico a pavimento a basso spessore. Da posarsi a secco o a umido, su pannello isolante termico, adatte ad ogni tipo di pavimentazione (limitazioni per particolari tipi di pvc). Possibilità di posa anche a parete e/o soffitto, sotto intonaco o piastrelle. Gestibilità autonoma in ogni locale, zero emissioni e conforme alla direttiva RoHs, requisiti di sicurezza di classe 2.

Articolo: 001 Spessore stuoie 1,2 mm, larghezza 0,5 m, lunghezza da 1,00 a 7,00 m, alimentazione primaria 230 V AC/DC, produzione termica da 50 a 300 W/mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,86%
Prezzo	€ 133,98000
Scostamento % su anno 2023/1	+42,86%
Spese generali (16%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,18000

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P60** -2% su anno 2023/1 -2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALAZIONE, TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, CONDOTTI/BLINDO SBARRE (descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.001.006**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23246
Utili di impresa (10%)	€ 0,16853

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.001.007**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,22632**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,84078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35621
Utili di impresa (10%)	€ 0,25825

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.001.008**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,11085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,96945
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49774
Utili di impresa (10%)	€ 0,36086

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.001.009**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,74382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72023
Utili di impresa (10%)	€ 0,52217

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.001.010**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,30340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,04313
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,00854
Utili di impresa (10%)	€ 0,73119

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.001.011**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,39278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,70918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,34284
Utili di impresa (10%)	€ 0,97356

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.001.012**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,09047**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,15145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,77448
Utili di impresa (10%)	€ 1,28650

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.001.013**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,84280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,66342
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,21485
Utili di impresa (10%)	€ 1,60577

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.001.014**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo: 014 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,44838
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,68945
Utili di impresa (10%)	€ 1,94985

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.001.015**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo: 015 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,98933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,05838
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,51829
Utili di impresa (10%)	€ 2,55076

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.005**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,46378
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43433
Utili di impresa (10%)	€ 0,31489

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.006**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,87700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,19%
Prezzo	€ 3,67105
Scostamento % su anno 2023/1	-24,19%
Spese generali (16%)	€ 0,46032
Utili di impresa (10%)	€ 0,33373

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.007**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,17900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,31%
Prezzo	€ 5,33240
Scostamento % su anno 2023/1	-26,31%
Spese generali (16%)	€ 0,66864
Utili di impresa (10%)	€ 0,48476

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.008**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,64200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,15%
Prezzo	€ 7,19919
Scostamento % su anno 2023/1	-27,15%
Spese generali (16%)	€ 0,90272
Utili di impresa (10%)	€ 0,65447

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.009**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,78400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,67%
Prezzo	€ 9,93238
Scostamento % su anno 2023/1	-26,67%
Spese generali (16%)	€ 1,24544
Utili di impresa (10%)	€ 0,90294

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.010**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,73800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,59%
Prezzo	€ 13,70169
Scostamento % su anno 2023/1	-24,59%
Spese generali (16%)	€ 1,71808
Utili di impresa (10%)	€ 1,24561

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.011**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,77600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,77%
Prezzo	€ 17,57818
Scostamento % su anno 2023/1	-24,77%
Spese generali (16%)	€ 2,20416
Utili di impresa (10%)	€ 1,59802

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.012**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,54200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,8%
Prezzo	€ 22,38359
Scostamento % su anno 2023/1	-24,8%
Spese generali (16%)	€ 2,80672
Utili di impresa (10%)	€ 2,03487

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.013**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,14100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,8%
Prezzo	€ 28,25192
Scostamento % su anno 2023/1	-24,8%
Spese generali (16%)	€ 3,54256
Utili di impresa (10%)	€ 2,56836

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.014**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 014 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,71900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,75%
Prezzo	€ 34,09344
Scostamento % su anno 2023/1	-24,75%
Spese generali (16%)	€ 4,27504
Utili di impresa (10%)	€ 3,09940

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.015**

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 015 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,14700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,78%
Prezzo	€ 44,84757
Scostamento % su anno 2023/1	-24,78%
Spese generali (16%)	€ 5,62352
Utili di impresa (10%)	€ 4,07705

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.021**

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 021 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,91700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,55%
Prezzo	€ 1,17009
Scostamento % su anno 2023/1	-26,55%
Spese generali (16%)	€ 0,14672
Utili di impresa (10%)	€ 0,10637

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.022**

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 022 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,22%
Prezzo	€ 1,68815
Scostamento % su anno 2023/1	-26,22%
Spese generali (16%)	€ 0,21168
Utili di impresa (10%)	€ 0,15347

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.023**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 023 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,4%
Prezzo	€ 2,40271
Scostamento % su anno 2023/1	-24,4%
Spese generali (16%)	€ 0,30128
Utili di impresa (10%)	€ 0,21843

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.024**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 024 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,53400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,19%
Prezzo	€ 3,23338
Scostamento % su anno 2023/1	-24,19%
Spese generali (16%)	€ 0,40544
Utili di impresa (10%)	€ 0,29394

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.025**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 025 2 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,36800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,94%
Prezzo	€ 5,57357
Scostamento % su anno 2023/1	-24,94%
Spese generali (16%)	€ 0,69888
Utili di impresa (10%)	€ 0,50669

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.026**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 026 2 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,43275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,76019
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,34924
Utili di impresa (10%)	€ 0,97820

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.027**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 027 2 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,56982**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,48709
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,69117
Utili di impresa (10%)	€ 1,22610

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.033**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 033 3 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,72%
Prezzo	€ 1,42912
Scostamento % su anno 2023/1	-28,72%
Spese generali (16%)	€ 0,17920
Utili di impresa (10%)	€ 0,12992

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.034**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 034 3 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,01%
Prezzo	€ 2,07222
Scostamento % su anno 2023/1	-30,01%
Spese generali (16%)	€ 0,25984
Utili di impresa (10%)	€ 0,18838

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.035**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 035 3 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,04%
Prezzo	€ 3,17979
Scostamento % su anno 2023/1	-24,04%
Spese generali (16%)	€ 0,39872
Utili di impresa (10%)	€ 0,28907

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.036**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 036 3 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,48600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,99%
Prezzo	€ 4,44814
Scostamento % su anno 2023/1	-23,99%
Spese generali (16%)	€ 0,55776
Utili di impresa (10%)	€ 0,40438

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.037**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 037 3 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,68827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,81023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,23012
Utili di impresa (10%)	€ 0,89184

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.038**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 038 3 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,73600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,97%
Prezzo	€ 11,14714
Scostamento % su anno 2023/1	-24,97%
Spese generali (16%)	€ 1,39776
Utili di impresa (10%)	€ 1,01338

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.039**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 039 3 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,43852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,25155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,79016
Utili di impresa (10%)	€ 2,02287

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.048**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 048 4 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27%
Prezzo	€ 1,80426
Scostamento % su anno 2023/1	-27%
Spese generali (16%)	€ 0,22624
Utili di impresa (10%)	€ 0,16402

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.049**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 049 4 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,7%
Prezzo	€ 2,68853
Scostamento % su anno 2023/1	-28,7%
Spese generali (16%)	€ 0,33712
Utili di impresa (10%)	€ 0,24441

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.050**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 050 4 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,05200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,73%
Prezzo	€ 3,89435
Scostamento % su anno 2023/1	-24,73%
Spese generali (16%)	€ 0,48832
Utili di impresa (10%)	€ 0,35403

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.051**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 051 4 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,43800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,84%
Prezzo	€ 5,66289
Scostamento % su anno 2023/1	-23,84%
Spese generali (16%)	€ 0,71008
Utili di impresa (10%)	€ 0,51481

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.052**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 052 4 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,42700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,62%
Prezzo	€ 9,47685
Scostamento % su anno 2023/1	-24,62%
Spese generali (16%)	€ 1,18832
Utili di impresa (10%)	€ 0,86153

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.053**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 053 4 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,97600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,84%
Prezzo	€ 14,00538
Scostamento % su anno 2023/1	-24,84%
Spese generali (16%)	€ 1,75616
Utili di impresa (10%)	€ 1,27322

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.054**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 054 4 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,65300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,78%
Prezzo	€ 21,24923
Scostamento % su anno 2023/1	-24,78%
Spese generali (16%)	€ 2,66448
Utili di impresa (10%)	€ 1,93175

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.062**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 062 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,98%
Prezzo	€ 2,28659
Scostamento % su anno 2023/1	-27,98%
Spese generali (16%)	€ 0,28672
Utili di impresa (10%)	€ 0,20787

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.063**

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 063 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,61800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,11%
Prezzo	€ 3,34057
Scostamento % su anno 2023/1	-29,11%
Spese generali (16%)	€ 0,41888
Utili di impresa (10%)	€ 0,30369

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.064**

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 064 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,94%
Prezzo	€ 4,98406
Scostamento % su anno 2023/1	-23,94%
Spese generali (16%)	€ 0,62496
Utili di impresa (10%)	€ 0,45310

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.065**

Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 065 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,53000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,94%
Prezzo	€ 7,05628
Scostamento % su anno 2023/1	-23,94%
Spese generali (16%)	€ 0,88480
Utili di impresa (10%)	€ 0,64148

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.066**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 066 5 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,12800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,59%
Prezzo	€ 11,64733
Scostamento % su anno 2023/1	-24,59%
Spese generali (16%)	€ 1,46048
Utili di impresa (10%)	€ 1,05885

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.067**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 067 5 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,83900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,86%
Prezzo	€ 17,65856
Scostamento % su anno 2023/1	-24,86%
Spese generali (16%)	€ 2,21424
Utili di impresa (10%)	€ 1,60532

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.007.068**
Voce: 007 -22,27% su anno 2023/1 -22,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 068 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,02800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,8%
Prezzo	€ 26,83173
Scostamento % su anno 2023/1	-24,8%
Spese generali (16%)	€ 3,36448
Utili di impresa (10%)	€ 2,43925

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.008.002**
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,32138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,41008
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05142
Utili di impresa (10%)	€ 0,03728

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.008.003**
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:
Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,03629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12994
Utili di impresa (10%)	€ 0,09421

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.008.004**
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:
Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,39081
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17440
Utili di impresa (10%)	€ 0,12644

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.008.005**
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:
Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,37255
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29750
Utili di impresa (10%)	€ 0,21569

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.008.006**
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:
Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 3,24614
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 0,40704
Utili di impresa (10%)	€ 0,29510

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.008.007**
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:
Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,14598
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64526
Utili di impresa (10%)	€ 0,46782

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.008.008**
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:
Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,49902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,01675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,87984
Utili di impresa (10%)	€ 0,63789

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.008.009**
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:
Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,79009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,94015
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24641
Utili di impresa (10%)	€ 0,90365

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.008.010**
Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,19252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,28165
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,79080
Utili di impresa (10%)	€ 1,29833

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.008.011**

Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,09270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,98228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25483
Utili di impresa (10%)	€ 1,63475

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.008.012**

Voce: 008 -0,58% su anno 2023/1 -0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,71098**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,59921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,83376
Utili di impresa (10%)	€ 2,05447

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.009.025**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:

Articolo: 025 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,18929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,65754
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,59029
Utili di impresa (10%)	€ 1,87796

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.009.026**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 026 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,21791**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,79806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,23487
Utili di impresa (10%)	€ 2,34528

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.009.028**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 028 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,56368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,44726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,57019
Utili di impresa (10%)	€ 3,31339

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.009.036**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 036 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,32553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,55937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,09208
Utili di impresa (10%)	€ 5,14176

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.009.039**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 039 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,75460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,99887
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,88074
Utili di impresa (10%)	€ 1,36353

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.009.041**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 041 4 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,03319**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,97835
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,76531
Utili di impresa (10%)	€ 4,17985

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.009.044**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 044 4 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,76269**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,29319
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,32203
Utili di impresa (10%)	€ 8,20847

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.011.001**
Voce: 011 +50,72% su anno 2023/1 +50,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 001 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,72720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+129,77%
Prezzo	€ 0,92791
Scostamento % su anno 2023/1	+129,77%
Spese generali (16%)	€ 0,11635
Utili di impresa (10%)	€ 0,08436

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.011.002**
Voce: 011 +50,72% su anno 2023/1 +50,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 002 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+134,89%
Prezzo	€ 1,30662
Scostamento % su anno 2023/1	+134,89%
Spese generali (16%)	€ 0,16384
Utili di impresa (10%)	€ 0,11878

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.011.003**

Voce: 011 +50,72% su anno 2023/1 +50,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 003 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,59%
Prezzo	€ 1,77619
Scostamento % su anno 2023/1	+55,59%
Spese generali (16%)	€ 0,22272
Utili di impresa (10%)	€ 0,16147

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.011.004**
Voce: 011 +50,72% su anno 2023/1 +50,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 004 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,89600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,78%
Prezzo	€ 2,41930
Scostamento % su anno 2023/1	-13,78%
Spese generali (16%)	€ 0,30336
Utili di impresa (10%)	€ 0,21994

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.011.005**
Voce: 011 +50,72% su anno 2023/1 +50,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 005 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,85%
Prezzo	€ 3,57280
Scostamento % su anno 2023/1	-6,85%
Spese generali (16%)	€ 0,44800
Utili di impresa (10%)	€ 0,32480

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.011.006**
Voce: 011 +50,72% su anno 2023/1 +50,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 006 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,53600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,59%
Prezzo	€ 7,06394
Scostamento % su anno 2023/1	+30,59%
Spese generali (16%)	€ 0,88576
Utili di impresa (10%)	€ 0,64218

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.011.007**
Voce: 011 +50,72% su anno 2023/1 +50,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 007 Ø 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,62400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,86%
Prezzo	€ 9,72822
Scostamento % su anno 2023/1	+24,86%
Spese generali (16%)	€ 1,21984
Utili di impresa (10%)	€ 0,88438

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.012.001**
Voce: 012 +14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 001 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,82%
Prezzo	€ 1,22496
Scostamento % su anno 2023/1	+46,82%
Spese generali (16%)	€ 0,15360
Utili di impresa (10%)	€ 0,11136

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.012.002**
Voce: 012 +14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 002 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,28%
Prezzo	€ 1,67411
Scostamento % su anno 2023/1	+41,28%
Spese generali (16%)	€ 0,20992
Utili di impresa (10%)	€ 0,15219

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.012.003**
Voce: 012 +14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 003 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,86400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,51%
Prezzo	€ 2,37846
Scostamento % su anno 2023/1	+31,51%
Spese generali (16%)	€ 0,29824
Utili di impresa (10%)	€ 0,21622

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.012.004**
Voce: 012 +14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti

alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 004 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,69%
Prezzo	€ 3,41968
Scostamento % su anno 2023/1	+9,69%
Spese generali (16%)	€ 0,42880
Utili di impresa (10%)	€ 0,31088

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.012.005**

Voce: 012 +14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 005 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,64800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,21%
Prezzo	€ 4,65485
Scostamento % su anno 2023/1	-32,21%
Spese generali (16%)	€ 0,58368
Utili di impresa (10%)	€ 0,42317

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.012.006**

Voce: 012 +14,82% su anno 2023/1 +14,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 006 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,53600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,18%
Prezzo	€ 9,61594
Scostamento % su anno 2023/1	-8,18%
Spese generali (16%)	€ 1,20576
Utili di impresa (10%)	€ 0,87418

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.013.001**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:

Articolo: 001 tubo diam. esterno 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,42445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,09360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38791
Utili di impresa (10%)	€ 0,28124

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.013.002**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:

Articolo: 002 tubo diam. esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,62017
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45394
Utili di impresa (10%)	€ 0,32911

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.013.003**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 003 tubo diam. esterno 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,24979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,14674
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51997
Utili di impresa (10%)	€ 0,37698

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.013.004**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 004 tubo diam. esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,72645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71805
Utili di impresa (10%)	€ 0,52059

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.013.005**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 005 tubo diam. esterno 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,31315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,77958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,85010
Utili di impresa (10%)	€ 0,61633

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.013.006**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 006 tubo diam. esterno 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,91226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,82004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10596
Utili di impresa (10%)	€ 0,80182

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.013.007**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 007 tubo diam. esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,86050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36182
Utili di impresa (10%)	€ 0,98732

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.013.008**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 008 tubo diam. esterno 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,32955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,97251
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37273
Utili di impresa (10%)	€ 0,27023

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.013.009**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 009 tubo diam. esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,71322**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,32607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,67412
Utili di impresa (10%)	€ 1,93873

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.013.010**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 010 tubo diam. esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,20467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,43716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,19275
Utili di impresa (10%)	€ 3,03974

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.014.001**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 001 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,81955
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,47894
Utili di impresa (10%)	€ 0,34723

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.014.002**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 002 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,95484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62130
Utili di impresa (10%)	€ 0,45044

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.014.003**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 003 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,79072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,38896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,92652
Utili di impresa (10%)	€ 0,67172

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.014.004**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 004 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,39975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,17865
Utili di impresa (10%)	€ 0,85452

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.014.005**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 005 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,13094**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,65108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,46095
Utili di impresa (10%)	€ 1,05919

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.014.006**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 006 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,52112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,70095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,84338
Utili di impresa (10%)	€ 1,33645

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.014.007**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 007 Ø 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,36244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,67047
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,33799
Utili di impresa (10%)	€ 0,97004

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.015.001**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 001 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,05732**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,42114
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,68917
Utili di impresa (10%)	€ 2,67465

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.015.002**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 002 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,55398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,43488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,56864
Utili di impresa (10%)	€ 3,31226

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.015.003**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 003 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,90076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,08537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,90412
Utili di impresa (10%)	€ 4,28049

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.015.004**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 004 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,09766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,37262
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,69563
Utili di impresa (10%)	€ 5,57933

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.015.005**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 005 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,63858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,82283
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,38217
Utili di impresa (10%)	€ 6,80208

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.015.006**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 006 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,38118**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,08239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,42099
Utili di impresa (10%)	€ 8,28022

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.015.007**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 007 Ø 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,10754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 144,32523
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,09721
Utili di impresa (10%)	€ 13,12048

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.016.001**
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 001 Ø 12 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,06400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,67%
Prezzo	€ 2,63366
Scostamento % su anno 2023/1	+48,67%
Spese generali (16%)	€ 0,33024
Utili di impresa (10%)	€ 0,23942

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.016.002**
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 002 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,99%
Prezzo	€ 3,12365
Scostamento % su anno 2023/1	+48,99%
Spese generali (16%)	€ 0,39168
Utili di impresa (10%)	€ 0,28397

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.016.003**
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 003 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,96800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,36%
Prezzo	€ 3,78717
Scostamento % su anno 2023/1	+53,36%
Spese generali (16%)	€ 0,47488
Utili di impresa (10%)	€ 0,34429

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.016.004**
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 004 Ø 22 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,08%
Prezzo	€ 4,11382
Scostamento % su anno 2023/1	+45,08%
Spese generali (16%)	€ 0,51584
Utili di impresa (10%)	€ 0,37398

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.016.005**
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 005 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,72800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,69%
Prezzo	€ 4,75693
Scostamento % su anno 2023/1	+54,69%
Spese generali (16%)	€ 0,59648
Utili di impresa (10%)	€ 0,43245

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.016.006**
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 006 Ø 28 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,24%
Prezzo	€ 5,82877
Scostamento % su anno 2023/1	+33,24%
Spese generali (16%)	€ 0,73088
Utili di impresa (10%)	€ 0,52989

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.016.007**
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 007 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,34400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,24%
Prezzo	€ 6,81894
Scostamento % su anno 2023/1	+52,24%
Spese generali (16%)	€ 0,85504
Utili di impresa (10%)	€ 0,61990

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.016.008**
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 008 Ø 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,85600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,9%
Prezzo	€ 7,47226
Scostamento % su anno 2023/1	+26,9%
Spese generali (16%)	€ 0,93696
Utili di impresa (10%)	€ 0,67930

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.016.009**
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 009 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,05%
Prezzo	€ 9,28928
Scostamento % su anno 2023/1	+51,05%
Spese generali (16%)	€ 1,16480
Utili di impresa (10%)	€ 0,84448

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.016.010**
Voce: 016 +46,55% su anno 2023/1 +46,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 010 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,32%
Prezzo	€ 13,16832
Scostamento % su anno 2023/1	+51,32%
Spese generali (16%)	€ 1,65120
Utili di impresa (10%)	€ 1,19712

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.001**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 001 Ø 12 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,32514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,24288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53202
Utili di impresa (10%)	€ 0,38572

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.002**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 002 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,61100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,88364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73776
Utili di impresa (10%)	€ 0,53488

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.003**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 003 Ø 21 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,43916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,21637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03027
Utili di impresa (10%)	€ 0,74694

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.004**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 004 Ø 27 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,61068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,98723
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,37771
Utili di impresa (10%)	€ 0,99884

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.005**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 005 Ø 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,16012**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,06831
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,26562
Utili di impresa (10%)	€ 1,64257

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.006**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 006 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,30148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,80069
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60824
Utili di impresa (10%)	€ 1,89097

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.007**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 007 Ø 51 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,58984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,82463
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,61437
Utili di impresa (10%)	€ 2,62042

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.008**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 008 Ø 12 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,19224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,34930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67076
Utili di impresa (10%)	€ 0,48630

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.009**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 009 Ø 16 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,75339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72143
Utili di impresa (10%)	€ 0,52304

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.010**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 010 Ø 21 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,58714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,12919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,89394
Utili di impresa (10%)	€ 0,64811

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.011**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 011 Ø 27 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,19598**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,45807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,31136
Utili di impresa (10%)	€ 0,95073

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.012**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 012 Ø 35 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,67268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96523
Utili di impresa (10%)	€ 1,42479

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.013**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 013 Ø 40 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,97211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25356
Utili di impresa (10%)	€ 1,63383

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.017.014**
Voce: 017 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 014 Ø 51 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,35046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,96718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,25607
Utili di impresa (10%)	€ 2,36065

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.001**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 001 elemento rettilineo 100 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,36300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,49919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,81808
Utili di impresa (10%)	€ 1,31811

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.002**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 002 elemento rettilineo 150 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,89906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,73520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,22385
Utili di impresa (10%)	€ 1,61229

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.003**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 003 elemento rettilineo 200 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,85936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,78855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,85750
Utili di impresa (10%)	€ 2,07169

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.004**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 004 elemento rettilineo 300 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,21954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,18014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,03513
Utili di impresa (10%)	€ 2,92547

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.005**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 005 elemento rettilineo 400 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,69518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,99505
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,39123
Utili di impresa (10%)	€ 3,90864

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.006**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 006 elemento rettilineo 500 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,70734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,66656
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,35317
Utili di impresa (10%)	€ 4,60605

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.007**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 007 elemento rettilineo 100 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,26680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,92844
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,12269
Utili di impresa (10%)	€ 1,53895

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.008**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 008 elemento rettilineo 150 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,51260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,07008
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,64202
Utili di impresa (10%)	€ 1,91546

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.009**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 009 elemento rettilineo 200 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,03222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,11312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,52516
Utili di impresa (10%)	€ 2,55574

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.010**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 010 elemento rettilineo 300 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,49488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,35947
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,55918
Utili di impresa (10%)	€ 3,30541

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.011**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 011 elemento rettilineo 400 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,67200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,06947
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,02752
Utili di impresa (10%)	€ 4,36995

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.012**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 012 elemento rettilineo 500 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,06034**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,22099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,04965
Utili di impresa (10%)	€ 5,11100

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.013**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 013 elemento rettilineo 100 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,10544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,55054
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,57687
Utili di impresa (10%)	€ 1,86823

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.014**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 014 elemento rettilineo 150 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,98572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,22578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,03772
Utili di impresa (10%)	€ 2,20234

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.015**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 015 elemento rettilineo 200 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,52198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,73805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,60352
Utili di impresa (10%)	€ 2,61255

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.016**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 016 elemento rettilineo 300 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,24294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,58999
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,83887
Utili di impresa (10%)	€ 3,50818

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.017**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 017 elemento rettilineo 400 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,34752**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,10343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,65560
Utili di impresa (10%)	€ 4,10031

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.018.018**
Voce: 018 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 018 elemento rettilineo 500 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,58782**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,79006
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,49405
Utili di impresa (10%)	€ 4,70819

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.001**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 001 elemento rettilineo verniciato 50 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,84816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,39426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,05571
Utili di impresa (10%)	€ 1,49039

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.002**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 002 elemento rettilineo verniciato 100 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,55784**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,12780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,64925
Utili di impresa (10%)	€ 1,92071

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.003**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 003 elemento rettilineo verniciato 150 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,36272**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,70684
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,09804
Utili di impresa (10%)	€ 2,24608

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.004**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 004 elemento rettilineo verniciato 200 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,37210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,37480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,05954
Utili di impresa (10%)	€ 2,94316

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.005**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 005 elemento rettilineo verniciato 300 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,25704**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,98799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,64113
Utili di impresa (10%)	€ 4,08982

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.006**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 006 elemento rettilineo verniciato 400 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,14762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,16036
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,54362
Utili di impresa (10%)	€ 5,46912

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.007**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 007 elemento rettilineo verniciato 500 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,42090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,16506
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,54734
Utili di impresa (10%)	€ 6,19682

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.008**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 008 elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,15822**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,61789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,58532
Utili di impresa (10%)	€ 1,87435

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.009**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 009 elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,03378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,56310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20540
Utili di impresa (10%)	€ 2,32392

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.010**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 010 elemento rettilineo verniciato 150 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,63790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,16196
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,78206
Utili di impresa (10%)	€ 2,74200

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.011**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 011 elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,24766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,32002
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,67963
Utili di impresa (10%)	€ 3,39273

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.012**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 012 elemento rettilineo verniciato 300 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,60290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,80930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,49646
Utili di impresa (10%)	€ 4,70994

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.013**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 013 elemento rettilineo verniciato 400 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,35212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,24931
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,05634
Utili di impresa (10%)	€ 5,84085

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.014**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 014 elemento rettilineo verniciato 500 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,16074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,93711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,14572
Utili di impresa (10%)	€ 6,63065

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.015**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 015 elemento rettilineo verniciato 100 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,97438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,31531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,67590
Utili di impresa (10%)	€ 2,66503

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.016**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 016 elemento rettilineo verniciato 150 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,97812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,42408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,31650
Utili di impresa (10%)	€ 3,12946

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.017**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 017 elemento rettilineo verniciato 200 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,91682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,72586
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,10669
Utili di impresa (10%)	€ 3,70235

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.018**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 018 elemento rettilineo verniciato 300 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,20702**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,40815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,07312
Utili di impresa (10%)	€ 5,12801

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.019**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 019 elemento rettilineo verniciato 400 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,95060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,28897
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,31210
Utili di impresa (10%)	€ 6,02627

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.020**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 020 elemento rettilineo verniciato 500 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,76676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,98638
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,40268
Utili di impresa (10%)	€ 6,81694

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.021**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 021 coperchio verniciato 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90495
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24200
Utili di impresa (10%)	€ 0,90045

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.022**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 022 coperchio verniciato 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,97622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,45366
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43620
Utili di impresa (10%)	€ 1,04124

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.023**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 023 coperchio verniciato 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,51548**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,96976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00248
Utili di impresa (10%)	€ 1,45180

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.024**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 024 coperchio verniciato 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,45074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,71515
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,47212
Utili di impresa (10%)	€ 1,79229

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.025**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 025 coperchio verniciato 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,07199**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,16386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,53152
Utili di impresa (10%)	€ 2,56035

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.026**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 026 coperchio verniciato 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,67623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,86687
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,74820
Utili di impresa (10%)	€ 3,44244

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.027**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 027 coperchio verniciato 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,72265**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,03010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,39562
Utili di impresa (10%)	€ 3,91183

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.048**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 048 coperchio zincato 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,48123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,27005
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03700
Utili di impresa (10%)	€ 0,75182

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.049**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 049 coperchio zincato 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,98528**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,91321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,11764
Utili di impresa (10%)	€ 0,81029

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.050**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 050 coperchio zincato 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,53946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,17235
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,52631
Utili di impresa (10%)	€ 1,10658

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.051**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 051 coperchio zincato 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,76051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,00641
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,88168
Utili di impresa (10%)	€ 1,36422

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.052**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 052 coperchio zincato 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,09907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,26641
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,41585
Utili di impresa (10%)	€ 1,75149

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.053**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 053 coperchio zincato 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,08207**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,52072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,57313
Utili di impresa (10%)	€ 1,86552

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.019.054**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 054 coperchio zincato 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,55425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,39922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80868
Utili di impresa (10%)	€ 2,03629

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.001**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 001 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,28577**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,57264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32572
Utili di impresa (10%)	€ 0,96115

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.002**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 002 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,18669**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,99822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,62987
Utili di impresa (10%)	€ 1,18166

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.003**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 003 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,35523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,76528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,97684
Utili di impresa (10%)	€ 1,43321

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.004**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 004 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,22327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,14889
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,27572
Utili di impresa (10%)	€ 1,64990

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.005**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 005 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,34537**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,68469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,09526
Utili di impresa (10%)	€ 2,24406

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.006**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 006 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,47725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,78497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,23636
Utili di impresa (10%)	€ 3,07136

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.007**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 007 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,76661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,53420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,08266
Utili di impresa (10%)	€ 3,68493

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.008**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 008 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,68581**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,36309
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,18973
Utili di impresa (10%)	€ 4,48755

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.009**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 009 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,17952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,43706
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,30872
Utili di impresa (10%)	€ 0,94882

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.010**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 010 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,51012**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,41091
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68162
Utili di impresa (10%)	€ 1,21917

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.011**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 011 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,21658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,58835
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,95465
Utili di impresa (10%)	€ 1,41712

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.012**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 012 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,23061**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,71026
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,59690
Utili di impresa (10%)	€ 1,88275

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.013**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 013 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,69768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,58224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,83163
Utili di impresa (10%)	€ 2,05293

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.014**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 014 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,56298**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,41037
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,81008
Utili di impresa (10%)	€ 2,03731

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.015**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 015 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,38462**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,01078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,26154
Utili di impresa (10%)	€ 2,36462

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.016**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 016 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,01704**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,47375
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,32273
Utili di impresa (10%)	€ 3,13398

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.017**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 017 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,57988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,57193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,21278
Utili di impresa (10%)	€ 3,77927

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.018**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 018 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,01268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,78018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24203
Utili di impresa (10%)	€ 4,52547

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.019**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 019 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,17333
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,92142
Utili di impresa (10%)	€ 5,74303

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.020**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 020 coperchio zincato elettroliticamente 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,10086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,78470
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,97614
Utili di impresa (10%)	€ 0,70770

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.021**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 021 coperchio zincato elettroliticamente 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,40802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,45263
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18528
Utili di impresa (10%)	€ 0,85933

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.022**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 022 coperchio zincato elettroliticamente 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,72376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,40752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55580
Utili di impresa (10%)	€ 1,12796

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.023**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 023 coperchio zincato elettroliticamente 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,23975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,61792
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,95836
Utili di impresa (10%)	€ 1,41981

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.024**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 024 coperchio zincato elettroliticamente 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,05826
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,64053
Utili di impresa (10%)	€ 1,91439

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.025**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 025 coperchio zincato elettroliticamente 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,38241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,28396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,42119
Utili di impresa (10%)	€ 2,48036

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.026**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 026 coperchio zincato elettroliticamente 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,97565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,14493
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,15610
Utili di impresa (10%)	€ 3,01318

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.027**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 027 coperchio zincato elettroliticamente 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,47477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,88580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,87596
Utili di impresa (10%)	€ 3,53507

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.028**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 028 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 50 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,09524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,43353
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,93524
Utili di impresa (10%)	€ 1,40305

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.029**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 029 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,35740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,59604
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,45718
Utili di impresa (10%)	€ 1,78146

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.030**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 030 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,68826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,57022
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,83012
Utili di impresa (10%)	€ 2,05184

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.031**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 031 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,07711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,89440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,37234
Utili di impresa (10%)	€ 2,44495

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.032**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 032 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,19363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,80307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99098
Utili di impresa (10%)	€ 3,61846

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.033**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 033 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,92937**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,50188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,70870
Utili di impresa (10%)	€ 4,86381

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.034**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 034 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,62586**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,59860
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,10014
Utili di impresa (10%)	€ 5,87260

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.035**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 035 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,62165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,07722
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,53946
Utili di impresa (10%)	€ 6,91611

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.036**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 036 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,17380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,53377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,94781
Utili di impresa (10%)	€ 1,41216

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.037**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 037 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,67740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,72836
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,34838
Utili di impresa (10%)	€ 1,70258

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.038**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 038 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,40447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,20811
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,78472
Utili di impresa (10%)	€ 2,01892

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.039**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 039 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,88954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,48306
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,82233
Utili di impresa (10%)	€ 2,77119

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.040**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 040 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,52460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,46539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,44394
Utili di impresa (10%)	€ 2,49685

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.041**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 041 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,36847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,81817
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,73896
Utili di impresa (10%)	€ 2,71074

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.042**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 042 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,20129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,26085
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,67221
Utili di impresa (10%)	€ 3,38735

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.043**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 043 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,07181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,85563
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,25149
Utili di impresa (10%)	€ 4,53233

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.044**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 044 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,96955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,20915
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,67513
Utili di impresa (10%)	€ 5,56447

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.045**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 045 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,94763**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,11318
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,79162
Utili di impresa (10%)	€ 6,37393

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.046**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 046 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,92841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,67666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,86855
Utili di impresa (10%)	€ 7,87970

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.047**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 047 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,26780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,37772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,80285
Utili di impresa (10%)	€ 1,30707

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.048**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 048 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,12937**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,75308
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,10070
Utili di impresa (10%)	€ 1,52301

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.049**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 049 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,52867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,36659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80459
Utili di impresa (10%)	€ 2,03333

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.050**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 050 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00659**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,80440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,36105
Utili di impresa (10%)	€ 2,43676

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.051**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 051 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,61891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,51773
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,57903
Utili di impresa (10%)	€ 3,31979

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.052**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 052 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,43611**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,59648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,46978
Utili di impresa (10%)	€ 4,69059

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.053**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 053 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,23731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,37881
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,19797
Utili di impresa (10%)	€ 5,94353

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.020.054**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 054 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,67923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,70270
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,86868
Utili di impresa (10%)	€ 7,15479

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.021.001**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 001 elemento rettilineo larghezza = 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,08259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,66138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,97321
Utili di impresa (10%)	€ 3,60558

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.021.002**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 002 elemento rettilineo larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,82589**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,36983
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,69214
Utili di impresa (10%)	€ 4,85180

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.021.003**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 003 elemento rettilineo larghezza = 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,35838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,98129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,89734
Utili di impresa (10%)	€ 5,72557

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.021.004**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 004 elemento rettilineo larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,70743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,91068
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,39319
Utili di impresa (10%)	€ 6,81006

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.021.005**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 005 elemento rettilineo larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,33031**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,39748
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,21285
Utili di impresa (10%)	€ 8,85432

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.021.006**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 006 elemento rettilineo larghezza = 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,28010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,30141
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,08482
Utili di impresa (10%)	€ 10,93649

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.021.007**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 007 elemento rettilineo larghezza = 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,68041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,16021
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,82887
Utili di impresa (10%)	€ 13,65093

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.021.008**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 008 elemento rettilineo larghezza = 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,34811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,80819
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,29570
Utili di impresa (10%)	€ 16,16438

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.022.001**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 001 elemento rettilineo larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,57817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,29375
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,05251
Utili di impresa (10%)	€ 3,66307

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.022.002**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 002 elemento rettilineo larghezza = 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,94001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,68745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,23040
Utili di impresa (10%)	€ 4,51704

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.022.003**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 003 elemento rettilineo larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,79724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,81728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,12756
Utili di impresa (10%)	€ 5,89248

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.022.004**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 004 elemento rettilineo larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,21886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,77127
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,75502
Utili di impresa (10%)	€ 7,79739

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.023.001**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 001 elemento rettilineo larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,40895**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,90982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,14543
Utili di impresa (10%)	€ 7,35544

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.023.002**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 002 elemento rettilineo larghezza = 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,16341**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,52852
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,22615
Utili di impresa (10%)	€ 8,13896

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.023.003**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 003 elemento rettilineo larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,35027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 105,07894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,17604
Utili di impresa (10%)	€ 9,55263

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.023.004**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 004 elemento rettilineo larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,35018**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 142,08283
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,81603
Utili di impresa (10%)	€ 12,91662

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.023.005**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 005 elemento rettilineo larghezza = 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,27596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,88812
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,80415
Utili di impresa (10%)	€ 15,80801

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.023.006**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 006 elemento rettilineo larghezza = 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,32040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,56883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,65126
Utili di impresa (10%)	€ 18,59717

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.023.007**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 007 elemento rettilineo larghezza = 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,22697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 207,00162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,95632
Utili di impresa (10%)	€ 18,81833

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.024.001**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 001 coperchio acciaio inox 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,06399**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,42965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69024
Utili di impresa (10%)	€ 2,67542

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.024.002**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 002 coperchio acciaio inox 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,74420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,78160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,23907
Utili di impresa (10%)	€ 3,79833

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.024.003**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 003 coperchio acciaio inox 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,74345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,81664
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,99895
Utili di impresa (10%)	€ 5,07424

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.024.004**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 004 coperchio acciaio inox 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,86823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,45987
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,45892
Utili di impresa (10%)	€ 6,13272

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.024.005**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 005 coperchio acciaio inox 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,87387**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,33106
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,69982
Utili di impresa (10%)	€ 7,75737

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.024.006**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 006 coperchio acciaio inox 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,60039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,77810
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,01606
Utili di impresa (10%)	€ 10,16165

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.024.007**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 007 coperchio acciaio inox 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,18500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 163,56406
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,50960
Utili di impresa (10%)	€ 14,86946

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.024.008**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 008 coperchio acciaio inox 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,42600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 217,46358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,26816
Utili di impresa (10%)	€ 19,76942

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.025.001**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore per canala in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 001 per canala altezza 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,94365**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,58409
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95098
Utili di impresa (10%)	€ 0,68946

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.025.002**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore per canala in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 002 per canala altezza 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,74431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,60574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07909
Utili di impresa (10%)	€ 0,78234

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.025.003**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore per canala in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 003 per canala altezza 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,48867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,38355
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67819
Utili di impresa (10%)	€ 1,21669

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.026.001**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente:
Articolo: 001 per canala altezza compresa tra 30 e 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,90507**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,36287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,42481
Utili di impresa (10%)	€ 1,03299

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.026.002**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente:
Articolo: 002 per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,58210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,50276
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,69314
Utili di impresa (10%)	€ 1,22752

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.026.003**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente:
Articolo: 003 per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,46989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,11958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,27518
Utili di impresa (10%)	€ 2,37451

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.027.001**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore per canala in acciaio inox:
Articolo: 001 per canala altezza compresa tra 30 e 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,77731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,06385
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,64437
Utili di impresa (10%)	€ 2,64217

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.027.002**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore per canala in acciaio inox:
Articolo: 002 per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,12641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,16530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,66023
Utili di impresa (10%)	€ 3,37866

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.027.003**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Separatore per canala in acciaio inox:
Articolo: 003 per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,08334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,42234
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,57333
Utili di impresa (10%)	€ 4,76567

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.001**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 001 Lunghezza 100mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,98265**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,63386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95722
Utili di impresa (10%)	€ 0,69399

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.002**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 002 Lunghezza 100mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,86225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,58423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,57796
Utili di impresa (10%)	€ 1,14402

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.003**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 003 Lunghezza 100mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,68247**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,39084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,30920
Utili di impresa (10%)	€ 2,39917

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.004**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 004 Lunghezza 150mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,80608
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10421
Utili di impresa (10%)	€ 0,80055

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.005**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 005 Lunghezza 150mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,29577**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,41340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,80732
Utili di impresa (10%)	€ 1,31031

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.006**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 006 Lunghezza 150mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,83889**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,41842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,81422
Utili di impresa (10%)	€ 2,76531

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.007**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 007 Lunghezza 200mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,81022**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,96585
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24964
Utili di impresa (10%)	€ 0,90599

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.008**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 008 Lunghezza 200mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,70551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,21223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,03288
Utili di impresa (10%)	€ 1,47384

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.009**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 009 Lunghezza 200mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,39069**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,67452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,22251
Utili di impresa (10%)	€ 3,06132

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.010**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 010 Lunghezza 300mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,63210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,29056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,54114
Utili di impresa (10%)	€ 1,11732

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.011**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 011 Lunghezza 300mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,50919**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,78973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,48147
Utili di impresa (10%)	€ 1,79907

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.012**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 012 Lunghezza 300mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,43404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,38584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,18945
Utili di impresa (10%)	€ 3,76235

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.013**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 013 Lunghezza 400mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,96742
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25297
Utili di impresa (10%)	€ 1,63340

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.014**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 014 Lunghezza 400mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,38126
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,43339
Utili di impresa (10%)	€ 2,48921

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.015**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 015 Lunghezza 400mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,68391**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,77667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,74943
Utili di impresa (10%)	€ 6,34333

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.016**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 016 Lunghezza 500mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,58046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,53666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,45287
Utili di impresa (10%)	€ 2,50333

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.017**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 017 Lunghezza 500mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,68314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,97968
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,38930
Utili di impresa (10%)	€ 3,90724

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.018**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 018 Lunghezza 500mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,92741**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,77938
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,50839
Utili di impresa (10%)	€ 8,34358

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.019**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 019 Lunghezza 600mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,09673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,02343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,01548
Utili di impresa (10%)	€ 2,91122

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.020**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 020 Lunghezza 600mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,73308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,42341
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,19729
Utili di impresa (10%)	€ 4,49304

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.028.021**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 021 Lunghezza 600mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,19486**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 106,15664
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,31118
Utili di impresa (10%)	€ 9,65060

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.001**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 001 elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,58517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,50668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,69363
Utili di impresa (10%)	€ 1,22788

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.002**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 002 elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,95759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,36188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,55321
Utili di impresa (10%)	€ 1,85108

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.003**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 003 elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,54114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,93449
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,12658
Utili di impresa (10%)	€ 2,26677

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.004**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 004 scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,73225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,86635
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,23716
Utili di impresa (10%)	€ 0,89694

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.005**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 005 scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,33183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,90741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49309
Utili di impresa (10%)	€ 1,08249

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.006**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 006 scatola porta apparecchi autoportante 6 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,06189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,21897
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,40990
Utili di impresa (10%)	€ 1,74718

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.007**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 007 scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 4/5 scomparti h=100 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80919**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,44853
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,68947
Utili di impresa (10%)	€ 1,94987

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.008**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 008 scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli per canala 4/5 scomparti h=100 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,50626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,44199
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,44100
Utili di impresa (10%)	€ 2,49473

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.009**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 009 scatola porta apparecchi autoportante 6 moduli per canala 4/5 scomparti h=100 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,39272**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,40112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,06284
Utili di impresa (10%)	€ 2,94556

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.010**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 010 scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,53594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,55186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,96575
Utili di impresa (10%)	€ 5,05017

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.011**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 011 scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 75 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,04844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,58581
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,84775
Utili di impresa (10%)	€ 5,68962

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.029.012**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 012 scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 231 x 231 x 95 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,11050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,94500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,65768
Utili di impresa (10%)	€ 9,17682

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.001**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 001 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 10 x 10 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,80215
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35137
Utili di impresa (10%)	€ 0,25474

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.002**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 002 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 20 x 10 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05691**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,62462
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32911
Utili di impresa (10%)	€ 0,23860

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.003**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 003 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,24478**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,14033
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51916
Utili di impresa (10%)	€ 0,37639

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.004**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 004 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 2 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,26452**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,16552
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52232
Utili di impresa (10%)	€ 0,37868

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.005**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 005 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 15 x 17 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,39104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,05097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38257
Utili di impresa (10%)	€ 0,27736

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.006**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 006 minicanala con cperchio dimensioni assimilabili a 25 x 17 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,67573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46091
Utili di impresa (10%)	€ 0,33416

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.007**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 007 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,97364**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,34636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79578
Utili di impresa (10%)	€ 0,57694

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.008**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 008 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 2 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,61057
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,82891
Utili di impresa (10%)	€ 0,60096

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.009**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 009 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,57472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07520
Utili di impresa (10%)	€ 0,77952

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.010**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 010 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 2 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,57472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07520
Utili di impresa (10%)	€ 0,77952

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.011**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 011 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 3 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,91810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,82750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10690
Utili di impresa (10%)	€ 0,80250

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.012**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 012 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,97679**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,79839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,47629
Utili di impresa (10%)	€ 0,34531

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.013**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 013 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,18715
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77582
Utili di impresa (10%)	€ 0,56247

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.014**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 014 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 60 x 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,53009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,60839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20481
Utili di impresa (10%)	€ 0,87349

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.015**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 015 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 80 x 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,01025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,32508
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92164
Utili di impresa (10%)	€ 1,39319

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.016**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 016 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,31877**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,27075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,29100
Utili di impresa (10%)	€ 1,66098

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.017**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 017 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,89752**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,66523
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34360
Utili di impresa (10%)	€ 2,42411

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.018**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 018 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 60 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,20114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,56865
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,95218
Utili di impresa (10%)	€ 1,41533

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.019**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 019 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 80 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,38670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,63343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,46187
Utili di impresa (10%)	€ 1,78486

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.020**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 020 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,95360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,35680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,55258
Utili di impresa (10%)	€ 1,85062

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.021**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 021 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,18997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,59041
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,71040
Utili di impresa (10%)	€ 2,69004

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.022**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 022 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 150 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,19587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,42593
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,19134
Utili di impresa (10%)	€ 3,03872

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.023**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 023 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 200 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,40428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,89986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,50468
Utili di impresa (10%)	€ 3,99090

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.024**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 024 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,90548**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,33140
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,30488
Utili di impresa (10%)	€ 3,12104

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.025**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 025 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 80 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,33644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,26130
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,17383
Utili di impresa (10%)	€ 3,75103

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.030.026**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 026 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 150 x 80 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,29112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,13547
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,28658
Utili di impresa (10%)	€ 4,55777

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.031.001**
Voce: 031 +35,73% su anno 2023/1 +35,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 001 dimensioni assimilibili a Ø 65 x 35 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,24%
Prezzo	€ 2,50096
Scostamento % su anno 2023/1	+44,24%
Spese generali (16%)	€ 0,31360
Utili di impresa (10%)	€ 0,22736

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.031.002**
Voce: 031 +35,73% su anno 2023/1 +35,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 002 dimensioni assimilibili a Ø 80 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,21%
Prezzo	€ 3,16448
Scostamento % su anno 2023/1	+30,21%
Spese generali (16%)	€ 0,39680
Utili di impresa (10%)	€ 0,28768

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.031.003**
Voce: 031 +35,73% su anno 2023/1 +35,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 003 dimensioni assimilibili a Ø 80 x 80 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,73%
Prezzo	€ 4,03216
Scostamento % su anno 2023/1	+32,73%
Spese generali (16%)	€ 0,50560
Utili di impresa (10%)	€ 0,36656

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.032.001**
Voce: 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 001 dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,21%
Prezzo	€ 7,14560
Scostamento % su anno 2023/1	+37,21%
Spese generali (16%)	€ 0,89600
Utili di impresa (10%)	€ 0,64960

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.032.002**
Voce: 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 002 dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,27%
Prezzo	€ 7,19664
Scostamento % su anno 2023/1	+36,27%
Spese generali (16%)	€ 0,90240
Utili di impresa (10%)	€ 0,65424

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.032.003**
Voce: 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 003 dimensioni assimilibili a 150 x 110 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,6%
Prezzo	€ 10,71840
Scostamento % su anno 2023/1	+30,6%
Spese generali (16%)	€ 1,34400
Utili di impresa (10%)	€ 0,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.032.004**
Voce: 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 004 dimensioni assimilibili a 190 x 140 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,2%
Prezzo	€ 21,43680
Scostamento % su anno 2023/1	+35,2%
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.032.005**
Voce: 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 005 dimensioni assimilibili a 240 x 190 x 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,5%
Prezzo	€ 35,11552
Scostamento % su anno 2023/1	+32,5%
Spese generali (16%)	€ 4,40320
Utili di impresa (10%)	€ 3,19232

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.032.006**
Voce: 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 006 dimensioni assimilibili a 300 x 220 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,77%
Prezzo	€ 63,08544
Scostamento % su anno 2023/1	+35,77%
Spese generali (16%)	€ 7,91040
Utili di impresa (10%)	€ 5,73504

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.032.007**
Voce: 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 007 dimensioni assimilibili a 380 x 300 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,28%
Prezzo	€ 86,97216
Scostamento % su anno 2023/1	+31,28%
Spese generali (16%)	€ 10,90560
Utili di impresa (10%)	€ 7,90656

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.032.008**
Voce: 032 +33,79% su anno 2023/1 +33,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 008 dimensioni assimilibili a 460 x 380 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,51%
Prezzo	€ 123,51680
Scostamento % su anno 2023/1	+31,51%
Spese generali (16%)	€ 15,48800
Utili di impresa (10%)	€ 11,22880

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.033.001**
Voce: 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 001 dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,35%
Prezzo	€ 7,45184
Scostamento % su anno 2023/1	+36,35%
Spese generali (16%)	€ 0,93440
Utili di impresa (10%)	€ 0,67744

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.033.002**
Voce: 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 002 dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,75%
Prezzo	€ 8,06432
Scostamento % su anno 2023/1	+11,75%
Spese generali (16%)	€ 1,01120
Utili di impresa (10%)	€ 0,73312

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.033.003**
Voce: 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 003 dimensioni assimilibili a 150 x 110 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,18%
Prezzo	€ 12,45376
Scostamento % su anno 2023/1	+34,18%
Spese generali (16%)	€ 1,56160
Utili di impresa (10%)	€ 1,13216

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.033.004**
Voce: 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 004 dimensioni assimilibili a 190 x 140 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,94%
Prezzo	€ 23,88672
Scostamento % su anno 2023/1	+34,94%
Spese generali (16%)	€ 2,99520
Utili di impresa (10%)	€ 2,17152

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.033.005**
Voce: 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 005 dimensioni assimilibili a 240 x 190 x 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,67%
Prezzo	€ 40,01536
Scostamento % su anno 2023/1	+41,67%
Spese generali (16%)	€ 5,01760
Utili di impresa (10%)	€ 3,63776

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.033.006**
Voce: 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 006 dimensioni assimilibili a 300 x 220 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,87%
Prezzo	€ 72,47680
Scostamento % su anno 2023/1	+29,87%
Spese generali (16%)	€ 9,08800
Utili di impresa (10%)	€ 6,58880

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.033.007**
Voce: 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 007 dimensioni assimilibili a 380 x 300 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,03%
Prezzo	€ 96,56768
Scostamento % su anno 2023/1	+53,03%
Spese generali (16%)	€ 12,10880
Utili di impresa (10%)	€ 8,77888

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.033.008**
Voce: 033 +37,14% su anno 2023/1 +37,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 008 dimensioni assimilibili a 460 x 380 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,33%
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	+55,33%
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.034.001**
Voce: 034 +13,85% su anno 2023/1 +13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 001 dimensioni assimilibili a 91 x 91 x 54 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,11%
Prezzo	€ 19,80352
Scostamento % su anno 2023/1	+13,11%
Spese generali (16%)	€ 2,48320
Utili di impresa (10%)	€ 1,80032

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.034.002**
Voce: 034 +13,85% su anno 2023/1 +13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 002 dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,6%
Prezzo	€ 29,19488
Scostamento % su anno 2023/1	+14,6%
Spese generali (16%)	€ 3,66080
Utili di impresa (10%)	€ 2,65408

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.034.003**
Voce: 034 +13,85% su anno 2023/1 +13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 003 dimensioni assimilibili a 155 x 130 x 58 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,94%
Prezzo	€ 34,09472
Scostamento % su anno 2023/1	+13,94%
Spese generali (16%)	€ 4,27520
Utili di impresa (10%)	€ 3,09952

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.034.004**
Voce: 034 +13,85% su anno 2023/1 +13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 004 dimensioni assimilibili a 178 x 156 x 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,14%
Prezzo	€ 49,40672
Scostamento % su anno 2023/1	+13,14%
Spese generali (16%)	€ 6,19520
Utili di impresa (10%)	€ 4,49152

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.034.005**
Voce: 034 +13,85% su anno 2023/1 +13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 005 dimensioni assimilibili a 239 x 202 x 85 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,37%
Prezzo	€ 79,21408
Scostamento % su anno 2023/1	+12,37%
Spese generali (16%)	€ 9,93280
Utili di impresa (10%)	€ 7,20128

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.034.006**
Voce: 034 +13,85% su anno 2023/1 +13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 006 dimensioni assimilibili a 294 x 244 x 114 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,41%
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	+18,41%
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.034.007**
Voce: 034 +13,85% su anno 2023/1 +13,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 007 dimensioni assimilibili a 392 x 298 x 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,37%
Prezzo	€ 236,82560
Scostamento % su anno 2023/1	+11,37%
Spese generali (16%)	€ 29,69600
Utili di impresa (10%)	€ 21,52960

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.035.001**
Voce: 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 001 dimensioni assimilibili a 91 x 91 x 54 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,69%
Prezzo	€ 23,58048
Scostamento % su anno 2023/1	+5,69%
Spese generali (16%)	€ 2,95680
Utili di impresa (10%)	€ 2,14368

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.035.002**
Voce: 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 002 dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 33,48224
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 4,19840
Utili di impresa (10%)	€ 3,04384

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.035.003**
Voce: 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 003 dimensioni assimilibili a 155 x 130 x 58 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,28%
Prezzo	€ 40,21952
Scostamento % su anno 2023/1	+6,28%
Spese generali (16%)	€ 5,04320
Utili di impresa (10%)	€ 3,65632

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.035.004**
Voce: 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 004 dimensioni assimilibili a 178 x 156 x 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,03%
Prezzo	€ 57,77728
Scostamento % su anno 2023/1	+2,03%
Spese generali (16%)	€ 7,24480
Utili di impresa (10%)	€ 5,25248

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.035.005**
Voce: 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 005 dimensioni assimilibili a 239 x 202 x 85 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,81%
Prezzo	€ 92,68864
Scostamento % su anno 2023/1	+7,81%
Spese generali (16%)	€ 11,62240
Utili di impresa (10%)	€ 8,42624

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.035.006**
Voce: 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 006 dimensioni assimilibili a 294 x 244 x 114 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,08%
Prezzo	€ 159,24480
Scostamento % su anno 2023/1	+10,08%
Spese generali (16%)	€ 19,96800
Utili di impresa (10%)	€ 14,47680

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.035.007**
Voce: 035 +9,04% su anno 2023/1 +9,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 007 dimensioni assimilibili a 392 x 298 x 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,43%
Prezzo	€ 270,51200
Scostamento % su anno 2023/1	+21,43%
Spese generali (16%)	€ 33,92000
Utili di impresa (10%)	€ 24,59200

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.001**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 001 dimensioni assimilabili a Ø 65 x 38 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14848**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,18946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02376
Utili di impresa (10%)	€ 0,01722

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.002**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 002 dimensioni assimilabili a Ø 85 x 42 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,21261**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,27129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03402
Utili di impresa (10%)	€ 0,02466

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.003**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 003 dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 1,53120
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 0,19200
Utili di impresa (10%)	€ 0,13920

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.004**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 004 dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,56%
Prezzo	€ 2,02118
Scostamento % su anno 2023/1	+8,56%
Spese generali (16%)	€ 0,25344
Utili di impresa (10%)	€ 0,18374

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.005**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 005 dimensioni assimilabili a 152 x 98 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,06%
Prezzo	€ 2,90928
Scostamento % su anno 2023/1	+9,06%
Spese generali (16%)	€ 0,36480
Utili di impresa (10%)	€ 0,26448

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.006**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 006 dimensioni assimilabili a 160 x 130 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,87%
Prezzo	€ 4,13424
Scostamento % su anno 2023/1	+6,87%
Spese generali (16%)	€ 0,51840
Utili di impresa (10%)	€ 0,37584

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.007**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 007 dimensioni assimilabili a 196 x 152 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,18%
Prezzo	€ 5,61440
Scostamento % su anno 2023/1	+8,18%
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.008**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 008 dimensioni assimilabili a 294 x 152 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,51%
Prezzo	€ 8,01328
Scostamento % su anno 2023/1	+8,51%
Spese generali (16%)	€ 1,00480
Utili di impresa (10%)	€ 0,72848

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.009**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 009 dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,17%
Prezzo	€ 14,80160
Scostamento % su anno 2023/1	+12,17%
Spese generali (16%)	€ 1,85600
Utili di impresa (10%)	€ 1,34560

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.010**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 010 dimensioni assimilabili a 480 x 160 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,78%
Prezzo	€ 19,90560
Scostamento % su anno 2023/1	+14,78%
Spese generali (16%)	€ 2,49600
Utili di impresa (10%)	€ 1,80960

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.011**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 011 dimensioni assimilabili a 516 x 202 x 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,38%
Prezzo	€ 28,27616
Scostamento % su anno 2023/1	+28,38%
Spese generali (16%)	€ 3,54560
Utili di impresa (10%)	€ 2,57056

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.012**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 012 dimensioni assimilabili a 516 x 294 x 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,89%
Prezzo	€ 63,18752
Scostamento % su anno 2023/1	+22,89%
Spese generali (16%)	€ 7,92320
Utili di impresa (10%)	€ 5,74432

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.036.013**
Voce: 036 +9,44% su anno 2023/1 +9,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 013 setto separatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,72568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,92597
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11611
Utili di impresa (10%)	€ 0,08418

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.001**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 001 Elemento rettilineo singolo 25A 2 poli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79913**
Prezzo	€ 12,50369
Spese generali (16%)	€ 1,56786
Utili di impresa (10%)	€ 1,13670

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.002**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 002 Elemento rettilineo singolo 25A 4 poli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,77024**
Prezzo	€ 13,74283
Spese generali (16%)	€ 1,72324
Utili di impresa (10%)	€ 1,24935

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.003**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 003 Elemento rettilineo doppio 25A 6 poli (2-4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,33552**
Prezzo	€ 22,12012
Spese generali (16%)	€ 2,77368
Utili di impresa (10%)	€ 2,01092

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.004**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 004 Elemento rettilineo doppio 25A 8 poli (4-4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,97784**
Prezzo	€ 24,21572
Spese generali (16%)	€ 3,03645
Utili di impresa (10%)	€ 2,20143

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.005**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 005 Elemento rettilineo singolo 40A 4 poli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,15153**
Prezzo	€ 16,78135
Spese generali (16%)	€ 2,10424
Utili di impresa (10%)	€ 1,52558

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.006**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 006 Elemento rettilineo doppio 40A 8 poli (4-4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,18133**
Prezzo	€ 27,02737
Spese generali (16%)	€ 3,38901
Utili di impresa (10%)	€ 2,45703

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.007**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 007 Elemento rettilineo singolo 63A 4 poli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,52190**
Prezzo	€ 46,60194
Spese generali (16%)	€ 5,84350
Utili di impresa (10%)	€ 4,23654

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.008**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 008 Testata di alimentazione singola 25A 2/4 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,64107**
Prezzo	€ 19,95800
Spese generali (16%)	€ 2,50257
Utili di impresa (10%)	€ 1,81436

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.009**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 009 Testata di alimentazione doppia 25A 6/8 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,69540**
Prezzo	€ 58,30733
Spese generali (16%)	€ 7,31126
Utili di impresa (10%)	€ 5,30067

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.010**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 010 Testata di alimentazione singola 40A 4 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,64107**
Prezzo	€ 19,95800
Spese generali (16%)	€ 2,50257
Utili di impresa (10%)	€ 1,81436

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.011**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 011 Testata di alimentazione doppia 40A 6/8 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,69540**
Prezzo	€ 58,30733
Spese generali (16%)	€ 7,31126
Utili di impresa (10%)	€ 5,30067

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.012**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 012 Testata di alimentazione singola 63A 4 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,82318**
Prezzo	€ 100,57838
Spese generali (16%)	€ 12,61171
Utili di impresa (10%)	€ 9,14349

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.013**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 013 Alimentazione intermedia 40A 4 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,69562**
Prezzo	€ 73,61961
Spese generali (16%)	€ 9,23130
Utili di impresa (10%)	€ 6,69269

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.014**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 014 Alimentazione intermedia 40A 8 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,11724**
Prezzo	€ 194,10160
Spese generali (16%)	€ 24,33876
Utili di impresa (10%)	€ 17,64560

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.015**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 015 Alimentazione intermedia 63A 4 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,28000**
Prezzo	€ 241,52128
Spese generali (16%)	€ 30,28480
Utili di impresa (10%)	€ 21,95648

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.016**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 016 Giunto flessibile 25/40A 4 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,79971**
Prezzo	€ 149,03643
Spese generali (16%)	€ 18,68795
Utili di impresa (10%)	€ 13,54877

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.017**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 017 Giunto flessibile 25/40A 8 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,53624**
Prezzo	€ 258,43624
Spese generali (16%)	€ 32,40580
Utili di impresa (10%)	€ 23,49420

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.019**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 019 Testata di chiusura 25/40A 2/4 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,31591**
Prezzo	€ 4,23111
Spese generali (16%)	€ 0,53055
Utili di impresa (10%)	€ 0,38465

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.020**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 020 Testata di chiusura 25/40A 6/8 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30912**
Prezzo	€ 5,49844
Spese generali (16%)	€ 0,68946
Utili di impresa (10%)	€ 0,49986

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.021**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 021 Testata di chiusura 63A 4 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30912**
Prezzo	€ 5,49844
Spese generali (16%)	€ 0,68946
Utili di impresa (10%)	€ 0,49986

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.022**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 022 Spina fase fissa 10A 2 poli+PE con cavo 1/3 m FG16OM16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60000**
Prezzo	€ 19,90560
Spese generali (16%)	€ 2,49600
Utili di impresa (10%)	€ 1,80960

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.023**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 023 Spina con fusibile fase selezionabile 16A 2 poli+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,09529**
Prezzo	€ 11,60559
Spese generali (16%)	€ 1,45525
Utili di impresa (10%)	€ 1,05505

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.024**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 024 Spina senza fusibile fase selezionabile 16A 2 poli+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,47643**
Prezzo	€ 9,53993
Spese generali (16%)	€ 1,19623
Utili di impresa (10%)	€ 0,86727

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.025**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 025 Spina con fusibile 16A 3 poli + N +PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,83659**
Prezzo	€ 20,20748
Spese generali (16%)	€ 2,53385
Utili di impresa (10%)	€ 1,83704

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.026**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 026 Spina con fusibile 25A 3 poli + N +PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,44348**
Prezzo	€ 65,64188
Spese generali (16%)	€ 8,23096
Utili di impresa (10%)	€ 5,96744

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.027**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 027 Staffa di ancoraggio per blindo a sospensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63450**
Prezzo	€ 2,08562
Spese generali (16%)	€ 0,26152
Utili di impresa (10%)	€ 0,18960

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.028**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 028 Cavo in acciaio con morsetto lunghezza 5 m per ancoraggio blindo a sospensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Prezzo	€ 34,45200
Spese generali (16%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,13200

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.029**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 029 Gancio /Anello/Pigtail per fissaggio Blindo/Plafoniere/Accessori Vari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70385**
Prezzo	€ 0,89812
Spese generali (16%)	€ 0,11262
Utili di impresa (10%)	€ 0,08165

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.060.060**
Voce: 060 CONDOTTI SBARRE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E ILLUMINAZIONE DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame idoneo per illuminazione e forza motrice, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A-16A e 25A.
Articolo: 060 Giunto flessibile 63A 4 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,79696**
Prezzo	€ 349,36492
Spese generali (16%)	€ 43,80751
Utili di impresa (10%)	€ 31,76045

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.001**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 001 Elemento rettilineo singolo 25A 2 poli + 2 dati

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,33710**
Prezzo	€ 20,84614
Spese generali (16%)	€ 2,61394
Utili di impresa (10%)	€ 1,89510

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.002**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 002 Elemento rettilineo doppio 25A 4 poli + 2 dati

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,33552**
Prezzo	€ 22,12012
Spese generali (16%)	€ 2,77368
Utili di impresa (10%)	€ 2,01092

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.003**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 003 Elemento rettilineo doppio 25A 6 poli + 2 dati

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,97784**
Prezzo	€ 24,21572
Spese generali (16%)	€ 3,03645
Utili di impresa (10%)	€ 2,20143

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.004**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 004 Elemento rettilineo singolo 40A 2 poli + 2 dati

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,08890**
Prezzo	€ 23,08143
Spese generali (16%)	€ 2,89422
Utili di impresa (10%)	€ 2,09831

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.005**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 005 Elemento rettilineo doppio 40A 4 poli + 2 dati

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,83707**
Prezzo	€ 24,03610
Spese generali (16%)	€ 3,01393
Utili di impresa (10%)	€ 2,18510

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.006**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 006 Elemento rettilineo doppio 63A 2 poli + dati

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,52190**
Prezzo	€ 46,60194
Spese generali (16%)	€ 5,84350
Utili di impresa (10%)	€ 4,23654

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.007**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 007 Testata di alimentazione 25A 4 poli 2+2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,69540**
Prezzo	€ 58,30733
Spese generali (16%)	€ 7,31126
Utili di impresa (10%)	€ 5,30067

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.008**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 008 Testata di alimentazione 40A 4 poli 2+2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,69540**
Prezzo	€ 58,30733
Spese generali (16%)	€ 7,31126
Utili di impresa (10%)	€ 5,30067

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.009**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 009 Testata di alimentazione 40A 8 poli 6+2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,69540**
Prezzo	€ 58,30733
Spese generali (16%)	€ 7,31126
Utili di impresa (10%)	€ 5,30067

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.010**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 010 Testata di alimentazione singola 63A 4 poli 2+2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,82318**
Prezzo	€ 100,57838
Spese generali (16%)	€ 12,61171
Utili di impresa (10%)	€ 9,14349

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.011**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 011 Alimentazione intermedia 40A 4 poli 2+2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,11724**
Prezzo	€ 194,10160
Spese generali (16%)	€ 24,33876
Utili di impresa (10%)	€ 17,64560

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.012**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 012 Alimentazione intermedia 40A 8 poli 6+2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,11724**
Prezzo	€ 194,10160
Spese generali (16%)	€ 24,33876
Utili di impresa (10%)	€ 17,64560

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.013**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 013 Alimentazione intermedia 63A 4 poli 2+2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,28000**
Prezzo	€ 241,52128
Spese generali (16%)	€ 30,28480
Utili di impresa (10%)	€ 21,95648

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.014**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 014 Giunto flessibile 25/40A 4 poli 2+2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,53624**
Prezzo	€ 258,43624
Spese generali (16%)	€ 32,40580
Utili di impresa (10%)	€ 23,49420

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.015**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 015 Giunto flessibile 25/40A 8 poli 6+2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,53624**
Prezzo	€ 258,43624
Spese generali (16%)	€ 32,40580
Utili di impresa (10%)	€ 23,49420

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.016**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 016 Giunto flessibile 63A 4 poli 2+2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,79696**
Prezzo	€ 349,36492
Spese generali (16%)	€ 43,80751
Utili di impresa (10%)	€ 31,76045

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.017**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 017 Testata di chiusura 25/40A 4 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,31591**
Prezzo	€ 4,23111
Spese generali (16%)	€ 0,53055
Utili di impresa (10%)	€ 0,38465

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.018**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 018 Testata di chiusura 25/40A 6/8 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30912**
Prezzo	€ 5,49844
Spese generali (16%)	€ 0,68946
Utili di impresa (10%)	€ 0,49986

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.020**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 020 Spina fase fissa 10A 2 poli+PE+dati con cavo 1 m FG16OM16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80000**
Prezzo	€ 11,22880
Spese generali (16%)	€ 1,40800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.021**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 021 Spina fase fissa 16A 2 poli+PE+dati con cavo 1 m FG16OM16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,40000**
Prezzo	€ 14,54640
Spese generali (16%)	€ 1,82400
Utili di impresa (10%)	€ 1,32240

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.022**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 022 Spina 10A solo BUS dati con cavo 1 m FG16OM16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80000**
Prezzo	€ 11,22880
Spese generali (16%)	€ 1,40800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.023**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 023 Kit spina 16A fase selezionabile con cavi 1 m FG16OM16 + spina 10A solo dati con cavo 1 m FG16OM16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Prezzo	€ 17,22600
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.061.061**
Voce: 061 CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CERTIFICATI PER SISTEMI DALI E PROTOCOLLI 1V-10V DA 25A - 40A E 63A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per illuminazione e e sistema di gestione, grado di protezione IP55 minimo resistenza meccanica IK07 derivazione con spine da 10A e 16 A.
Articolo: 061 Testata di chiusura 63A 4 poli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30912**
Prezzo	€ 5,49844
Spese generali (16%)	€ 0,68946
Utili di impresa (10%)	€ 0,49986

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.001**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 001 Elemento rettilineo 63A 4 conduttori 3P+N

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,84581**
Prezzo	€ 138,88725
Spese generali (16%)	€ 17,41533
Utili di impresa (10%)	€ 12,62611

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.002**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 002 Elemento rettilineo 100A 4 conduttori 3P+N

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,84581**
Prezzo	€ 138,88725
Spese generali (16%)	€ 17,41533
Utili di impresa (10%)	€ 12,62611

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.003**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 003 Elemento rettilineo 160A 4 conduttori 3P+N

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,99672**
Prezzo	€ 144,18382
Spese generali (16%)	€ 18,07948
Utili di impresa (10%)	€ 13,10762

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.004**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 004 Giunto flessibile Grado di protezione IP55 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,20258**
Prezzo	€ 603,80649
Spese generali (16%)	€ 75,71241
Utili di impresa (10%)	€ 54,89150

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.005**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 005 Giunto flessibile Grado di protezione IP55 100A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,20258**
Prezzo	€ 603,80649
Spese generali (16%)	€ 75,71241
Utili di impresa (10%)	€ 54,89150

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.006**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 006 Giunto flessibile Grado di protezione IP55 160A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,20258**
Prezzo	€ 603,80649
Spese generali (16%)	€ 75,71241
Utili di impresa (10%)	€ 54,89150

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.007**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 007 Testata di alimentazione 63 Grado di protezione IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,47592**
Prezzo	€ 250,70328
Spese generali (16%)	€ 31,43615
Utili di impresa (10%)	€ 22,79121

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.008**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 008 Testata di alimentazione 100 Grado di protezione IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,47592**
Prezzo	€ 250,70328
Spese generali (16%)	€ 31,43615
Utili di impresa (10%)	€ 22,79121

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.009**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 009 Testata di alimentazione 160 Grado di protezione IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,47592**
Prezzo	€ 250,70328
Spese generali (16%)	€ 31,43615
Utili di impresa (10%)	€ 22,79121

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.010**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 010 Alimentazione intermedia 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,88278**
Prezzo	€ 487,28242
Spese generali (16%)	€ 61,10124
Utili di impresa (10%)	€ 44,29840

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.011**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 011 Alimentazione intermedia 100A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,88278**
Prezzo	€ 487,28242
Spese generali (16%)	€ 61,10124
Utili di impresa (10%)	€ 44,29840

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.012**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 012 Alimentazione intermedia 160A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,88278**
Prezzo	€ 487,28242
Spese generali (16%)	€ 61,10124
Utili di impresa (10%)	€ 44,29840

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.013**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 013 Manicotto di giunzione grado di protezione IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,47554**
Prezzo	€ 6,98679
Spese generali (16%)	€ 0,87609
Utili di impresa (10%)	€ 0,63516

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.014**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 014 Otturatore per attacco su barra Grado di protezione IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95514**
Prezzo	€ 2,49476
Spese generali (16%)	€ 0,31282
Utili di impresa (10%)	€ 0,22680

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.015**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 015 Testata di chiusura Grado di protezione IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,10002**
Prezzo	€ 7,78362
Spese generali (16%)	€ 0,97600
Utili di impresa (10%)	€ 0,70760

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.016**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 016 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 4 moduli - In=32A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,52699**
Prezzo	€ 158,89644
Spese generali (16%)	€ 19,92432
Utili di impresa (10%)	€ 14,44513

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.017**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 017 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 4 moduli - In=32A - IP55 con coperchio trasparente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,52699**
Prezzo	€ 158,89644
Spese generali (16%)	€ 19,92432
Utili di impresa (10%)	€ 14,44513

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.018**

Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 018 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 4 moduli - In=32A - IP55 con coperchio trasparente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,52699**
Prezzo	€ 158,89644
Spese generali (16%)	€ 19,92432
Utili di impresa (10%)	€ 14,44513

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.019**

Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 019 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 8 moduli - In=32A - IP55 con coperchio trasparente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,53350**
Prezzo	€ 158,90475
Spese generali (16%)	€ 19,92536
Utili di impresa (10%)	€ 14,44589

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.021**

Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 021 Derivazione con base portafusibili In=16A IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,81603**
Prezzo	€ 192,44125
Spese generali (16%)	€ 24,13056
Utili di impresa (10%)	€ 17,49466

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.022**

Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 022 Derivazione con base portafusibili In=50A IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,11783**
Prezzo	€ 203,03435
Spese generali (16%)	€ 25,45885
Utili di impresa (10%)	€ 18,45767

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.023**

Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 023 Cassetta di derivazione con coperchio trasparente - In=63A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,44516**
Prezzo	€ 167,72403
Spese generali (16%)	€ 21,03123
Utili di impresa (10%)	€ 15,24764

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.024**

Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 024 Cassetta di derivazione con coperchio trasparente e sportello 4 moduli DIN - In=63A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,44516**
Prezzo	€ 167,72403
Spese generali (16%)	€ 21,03123
Utili di impresa (10%)	€ 15,24764

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.025**

Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 025 Cassetta di derivazione con coperchio trasparente e sportello 7 moduli DIN - In=63A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,75000**
Prezzo	€ 154,07700
Spese generali (16%)	€ 19,32000
Utili di impresa (10%)	€ 14,00700

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.026**

Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 026 Cassetta di derivazione con coperchio trasparente e sportello 16 moduli DIN - In=63A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,40000**
Prezzo	€ 346,30640
Spese generali (16%)	€ 43,42400
Utili di impresa (10%)	€ 31,48240

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.027**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 027 Staffa di ancoraggio per blindo a sospensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67565**
Prezzo	€ 4,69013
Spese generali (16%)	€ 0,58810
Utili di impresa (10%)	€ 0,42638

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.062.062**
Voce: 062 CONDOTTI SBARRE PER FORZA MOTRICE DA 63A - 100A E 160A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439 EN 60332-3 EN 60529. Blindo sbarra con conduttori in rame per Forza Motrice, grado di protezione IP40/55, barriera tagliafiamma interna/esterna conformi alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori in materialo autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 062 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 8 moduli - In=32A - IP55 con coperchio trasparente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,53350**
Prezzo	€ 158,90475
Spese generali (16%)	€ 19,92536
Utili di impresa (10%)	€ 14,44589

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.001**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 001 Elemento rettilineo senza finestrature 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,86799**
Prezzo	€ 242,27156
Spese generali (16%)	€ 30,37888
Utili di impresa (10%)	€ 22,02469

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.002**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 002 Elemento rettilineo senza finestrature 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,16074**
Prezzo	€ 388,10911
Spese generali (16%)	€ 48,66572
Utili di impresa (10%)	€ 35,28265

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.003**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 003 Elemento rettilineo senza finestrature 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,16074**
Prezzo	€ 388,10911
Spese generali (16%)	€ 48,66572
Utili di impresa (10%)	€ 35,28265

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.004**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 004 Elemento rettilineo senza finestrature 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,81756**
Prezzo	€ 577,79521
Spese generali (16%)	€ 72,45081
Utili di impresa (10%)	€ 52,52684

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.005**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 005 Elemento rettilineo senza finestrature 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 503,22298**
Prezzo	€ 642,11253
Spese generali (16%)	€ 80,51568
Utili di impresa (10%)	€ 58,37387

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.006**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 006 Elemento rettilineo senza finestrature 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,07952**
Prezzo	€ 482,42946
Spese generali (16%)	€ 60,49272
Utili di impresa (10%)	€ 43,85722

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.007**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 007 Elemento rettilineo finestrato 1+1 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,86799**
Prezzo	€ 242,27156
Spese generali (16%)	€ 30,37888
Utili di impresa (10%)	€ 22,02469

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.008**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 008 Elemento rettilineo finestrato 2+2 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,48786**
Prezzo	€ 254,54651
Spese generali (16%)	€ 31,91806
Utili di impresa (10%)	€ 23,14059

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.009**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 009 Elemento rettilineo finestrato 3+3 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,18174**
Prezzo	€ 265,63990
Spese generali (16%)	€ 33,30908
Utili di impresa (10%)	€ 24,14908

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.010**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 010 Elemento rettilineo finestrato 5 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,86799**
Prezzo	€ 242,27156
Spese generali (16%)	€ 30,37888
Utili di impresa (10%)	€ 22,02469

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.011**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 011 Elemento rettilineo finestrato 1+1 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,16074**
Prezzo	€ 388,10911
Spese generali (16%)	€ 48,66572
Utili di impresa (10%)	€ 35,28265

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.012**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 012 Elemento rettilineo finestrato 2+2 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,54274**
Prezzo	€ 394,97654
Spese generali (16%)	€ 49,52684
Utili di impresa (10%)	€ 35,90696

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.013**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 013 Elemento rettilineo finestrato 3+3 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,47449**
Prezzo	€ 411,47745
Spese generali (16%)	€ 51,59592
Utili di impresa (10%)	€ 37,40704

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.014**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 014 Elemento rettilineo finestrato 5 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,16074**
Prezzo	€ 388,10911
Spese generali (16%)	€ 48,66572
Utili di impresa (10%)	€ 35,28265

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.015**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 015 Elemento rettilineo finestrato 1+1 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,16074**
Prezzo	€ 388,10911
Spese generali (16%)	€ 48,66572
Utili di impresa (10%)	€ 35,28265

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.016**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 016 Elemento rettilineo finestrato 2+2 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,54274**
Prezzo	€ 394,97654
Spese generali (16%)	€ 49,52684
Utili di impresa (10%)	€ 35,90696

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.017**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 017 Elemento rettilineo finestrato 3+3 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,47449**
Prezzo	€ 411,47745
Spese generali (16%)	€ 51,59592
Utili di impresa (10%)	€ 37,40704

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.018**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 018 Elemento rettilineo finestrato 5 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,16074**
Prezzo	€ 388,10911
Spese generali (16%)	€ 48,66572
Utili di impresa (10%)	€ 35,28265

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.019**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 019 Elemento rettilineo finestrato 1+1 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,81756**
Prezzo	€ 577,79521
Spese generali (16%)	€ 72,45081
Utili di impresa (10%)	€ 52,52684

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.020**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 020 Elemento rettilineo finestrato 2+2 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 458,19956**
Prezzo	€ 584,66264
Spese generali (16%)	€ 73,31193
Utili di impresa (10%)	€ 53,15115

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.022**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 022 Elemento rettilineo finestrato 5 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,81756**
Prezzo	€ 577,79521
Spese generali (16%)	€ 72,45081
Utili di impresa (10%)	€ 52,52684

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.023**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 023 Elemento rettilineo finestrato 1+1 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 503,22298**
Prezzo	€ 642,11253
Spese generali (16%)	€ 80,51568
Utili di impresa (10%)	€ 58,37387

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.024**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 024 Elemento rettilineo finestrato 2+2 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 508,60498**
Prezzo	€ 648,97996
Spese generali (16%)	€ 81,37680
Utili di impresa (10%)	€ 58,99818

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.025**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 025 Elemento rettilineo finestrato 3+3 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 521,53673**
Prezzo	€ 665,48087
Spese generali (16%)	€ 83,44588
Utili di impresa (10%)	€ 60,49826

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.026**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 026 Elemento rettilineo finestrato 5 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 503,22298**
Prezzo	€ 642,11253
Spese generali (16%)	€ 80,51568
Utili di impresa (10%)	€ 58,37387

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.027**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 027 Elemento rettilineo finestrato 1+1 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 781,92095**
Prezzo	€ 997,73113
Spese generali (16%)	€ 125,10735
Utili di impresa (10%)	€ 90,70283

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.028**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 028 Elemento rettilineo finestrato 2+2 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 787,30295**
Prezzo	€ 1.004,59856
Spese generali (16%)	€ 125,96847
Utili di impresa (10%)	€ 91,32714

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.029**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 029 Elemento rettilineo finestrato 3+3 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,23470**
Prezzo	€ 1.021,09948
Spese generali (16%)	€ 128,03755
Utili di impresa (10%)	€ 92,82723

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.030**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 030 Elemento rettilineo finestrato 5 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 781,92095**
Prezzo	€ 997,73113
Spese generali (16%)	€ 125,10735
Utili di impresa (10%)	€ 90,70283

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.031**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 031 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,36728**
Prezzo	€ 293,94864
Spese generali (16%)	€ 36,85876
Utili di impresa (10%)	€ 26,72260

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.032**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 032 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,36728**
Prezzo	€ 293,94864
Spese generali (16%)	€ 36,85876
Utili di impresa (10%)	€ 26,72260

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.033**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 033 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,36728**
Prezzo	€ 293,94864
Spese generali (16%)	€ 36,85876
Utili di impresa (10%)	€ 26,72260

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.034**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 034 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,28604**
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.035**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 035 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,28604**
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.036**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 036 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,28604**
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.037**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 037 Angolo DX/SX orizzontale per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,82000**
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.038**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 038 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,82000**
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.039**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 039 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,82000**
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.040**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 040 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.048,12656**
Prezzo	€ 1.337,40949
Spese generali (16%)	€ 167,70025
Utili di impresa (10%)	€ 121,58268

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.041**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 041 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.048,12656**
Prezzo	€ 1.337,40949
Spese generali (16%)	€ 167,70025
Utili di impresa (10%)	€ 121,58268

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.042**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 042 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.130,32764**
Prezzo	€ 1.442,29807
Spese generali (16%)	€ 180,85242
Utili di impresa (10%)	€ 131,11801

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.043**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 043 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,82000**
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.044**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 044 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,82000**
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.045**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 045 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,82000**
Prezzo	€ 831,72232
Spese generali (16%)	€ 104,29120
Utili di impresa (10%)	€ 75,61112

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.046**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 046 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.048,12656**
Prezzo	€ 1.337,40949
Spese generali (16%)	€ 167,70025
Utili di impresa (10%)	€ 121,58268

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.047**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 047 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.048,12656**
Prezzo	€ 1.337,40949
Spese generali (16%)	€ 167,70025
Utili di impresa (10%)	€ 121,58268

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.048**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 048 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.130,32764**
Prezzo	€ 1.442,29807
Spese generali (16%)	€ 180,85242
Utili di impresa (10%)	€ 131,11801

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.049**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 049 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 972,20448**
Prezzo	€ 1.240,53292
Spese generali (16%)	€ 155,55272
Utili di impresa (10%)	€ 112,77572

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.050**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 050 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 972,20448**
Prezzo	€ 1.240,53292
Spese generali (16%)	€ 155,55272
Utili di impresa (10%)	€ 112,77572

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.051**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 051 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 972,20448**
Prezzo	€ 1.240,53292
Spese generali (16%)	€ 155,55272
Utili di impresa (10%)	€ 112,77572

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.052**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 052 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.446,35868**
Prezzo	€ 1.845,55368
Spese generali (16%)	€ 231,41739
Utili di impresa (10%)	€ 167,77761

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.053**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 053 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.446,35868**
Prezzo	€ 1.845,55368
Spese generali (16%)	€ 231,41739
Utili di impresa (10%)	€ 167,77761

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.054**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 054 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.446,35868**
Prezzo	€ 1.845,55368
Spese generali (16%)	€ 231,41739
Utili di impresa (10%)	€ 167,77761

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.055**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 055 Derivazione a croce per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.944,42000**
Prezzo	€ 2.481,07992
Spese generali (16%)	€ 311,10720
Utili di impresa (10%)	€ 225,55272

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.056**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 056 Derivazione a croce per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.944,42000**
Prezzo	€ 2.481,07992
Spese generali (16%)	€ 311,10720
Utili di impresa (10%)	€ 225,55272

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.057**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 057 Derivazione a croce per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.944,42000**
Prezzo	€ 2.481,07992
Spese generali (16%)	€ 311,10720
Utili di impresa (10%)	€ 225,55272

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.058**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 058 Derivazione a croce per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.892,71000**
Prezzo	€ 3.691,09796
Spese generali (16%)	€ 462,83360
Utili di impresa (10%)	€ 335,55436

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.059**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 059 Derivazione a croce per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.892,71000**
Prezzo	€ 3.691,09796
Spese generali (16%)	€ 462,83360
Utili di impresa (10%)	€ 335,55436

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.060**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 060 Derivazione a croce per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.892,71000**
Prezzo	€ 3.691,09796
Spese generali (16%)	€ 462,83360
Utili di impresa (10%)	€ 335,55436

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.061**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 061 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,40088**
Prezzo	€ 814,59952
Spese generali (16%)	€ 102,14414
Utili di impresa (10%)	€ 74,05450

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.062**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 062 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,40088**
Prezzo	€ 814,59952
Spese generali (16%)	€ 102,14414
Utili di impresa (10%)	€ 74,05450

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.063**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 063 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,40088**
Prezzo	€ 814,59952
Spese generali (16%)	€ 102,14414
Utili di impresa (10%)	€ 74,05450

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.064**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 064 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.007,91704**
Prezzo	€ 1.286,10215
Spese generali (16%)	€ 161,26673
Utili di impresa (10%)	€ 116,91838

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.065**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 065 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.007,91704**
Prezzo	€ 1.286,10215
Spese generali (16%)	€ 161,26673
Utili di impresa (10%)	€ 116,91838

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.066**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 066 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.233,08796**
Prezzo	€ 1.573,42023
Spese generali (16%)	€ 197,29407
Utili di impresa (10%)	€ 143,03820

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.067**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 067 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.379,55012**
Prezzo	€ 1.760,30595
Spese generali (16%)	€ 220,72802
Utili di impresa (10%)	€ 160,02781

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.068**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 068 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.379,55012**
Prezzo	€ 1.760,30595
Spese generali (16%)	€ 220,72802
Utili di impresa (10%)	€ 160,02781

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.069**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 069 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.379,55012**
Prezzo	€ 1.760,30595
Spese generali (16%)	€ 220,72802
Utili di impresa (10%)	€ 160,02781

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.070**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 070 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.412,06936**
Prezzo	€ 1.801,80051
Spese generali (16%)	€ 225,93110
Utili di impresa (10%)	€ 163,80005

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.071**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 071 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.412,06936**
Prezzo	€ 1.801,80051
Spese generali (16%)	€ 225,93110
Utili di impresa (10%)	€ 163,80005

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.072**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 072 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.460,07680**
Prezzo	€ 1.863,05800
Spese generali (16%)	€ 233,61229
Utili di impresa (10%)	€ 169,36891

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.073**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 073 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.069,23931**
Prezzo	€ 1.364,34936
Spese generali (16%)	€ 171,07829
Utili di impresa (10%)	€ 124,03176

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.074**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 074 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.069,23931**
Prezzo	€ 1.364,34936
Spese generali (16%)	€ 171,07829
Utili di impresa (10%)	€ 124,03176

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.075**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 075 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.069,23931**
Prezzo	€ 1.364,34936
Spese generali (16%)	€ 171,07829
Utili di impresa (10%)	€ 124,03176

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.076**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 076 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.128,98812**
Prezzo	€ 1.440,58884
Spese generali (16%)	€ 180,63810
Utili di impresa (10%)	€ 130,96262

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.077**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 077 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.128,98812**
Prezzo	€ 1.440,58884
Spese generali (16%)	€ 180,63810
Utili di impresa (10%)	€ 130,96262

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.063.078**
Voce: 063 CONDOTTI SBARRE IN RAME PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 250A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 078 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,64436**
Prezzo	€ 1.391,66221
Spese generali (16%)	€ 174,50310
Utili di impresa (10%)	€ 126,51475

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.001**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 001 Elemento rettilineo senza finestrature 160A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,99237**
Prezzo	€ 65,06627
Spese generali (16%)	€ 8,15878
Utili di impresa (10%)	€ 5,91512

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.002**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 002 Elemento rettilineo senza finestrature 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,74628**
Prezzo	€ 97,92825
Spese generali (16%)	€ 12,27940
Utili di impresa (10%)	€ 8,90257

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.003**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 003 Elemento rettilineo senza finestrature 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,18072**
Prezzo	€ 157,17860
Spese generali (16%)	€ 19,70892
Utili di impresa (10%)	€ 14,28896

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.004**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 004 Elemento rettilineo senza finestrature 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,18072**
Prezzo	€ 157,17860
Spese generali (16%)	€ 19,70892
Utili di impresa (10%)	€ 14,28896

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.005**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 005 Elemento rettilineo senza finestrature 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,97375**
Prezzo	€ 186,26251
Spese generali (16%)	€ 23,35580
Utili di impresa (10%)	€ 16,93296

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.006**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 006 Elemento rettilineo senza finestrature 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,01329**
Prezzo	€ 210,55696
Spese generali (16%)	€ 26,40213
Utili di impresa (10%)	€ 19,14154

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.007**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 007 Elemento rettilineo senza finestrature 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,09406**
Prezzo	€ 259,14802
Spese generali (16%)	€ 32,49505
Utili di impresa (10%)	€ 23,55891

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.008**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 008 Elemento rettilineo senza finestrature 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,69712**
Prezzo	€ 272,67753
Spese generali (16%)	€ 34,19154
Utili di impresa (10%)	€ 24,78887

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.009**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 009 Elemento rettilineo finestrato 1+1 160A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,16715**
Prezzo	€ 71,66928
Spese generali (16%)	€ 8,98674
Utili di impresa (10%)	€ 6,51539

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.010**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 010 Elemento rettilineo finestrato 2+2 160A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,16715**
Prezzo	€ 71,66928
Spese generali (16%)	€ 8,98674
Utili di impresa (10%)	€ 6,51539

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.011**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 011 Elemento rettilineo finestrato 3+3 160A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,34362**
Prezzo	€ 78,27446
Spese generali (16%)	€ 9,81498
Utili di impresa (10%)	€ 7,11586

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.012**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 012 Elemento rettilineo finestrato 5 160A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,16715**
Prezzo	€ 71,66928
Spese generali (16%)	€ 8,98674
Utili di impresa (10%)	€ 6,51539

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.013**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 013 Elemento rettilineo finestrato 1+1 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,74628**
Prezzo	€ 97,92825
Spese generali (16%)	€ 12,27940
Utili di impresa (10%)	€ 8,90257

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.014**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 014 Elemento rettilineo finestrato 2+2 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,78828**
Prezzo	€ 101,80984
Spese generali (16%)	€ 12,76612
Utili di impresa (10%)	€ 9,25544

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.015**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 015 Elemento rettilineo finestrato 3+3 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,09584**
Prezzo	€ 111,13429
Spese generali (16%)	€ 13,93533
Utili di impresa (10%)	€ 10,10312

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.016**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 016 Elemento rettilineo finestrato 5 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,74628**
Prezzo	€ 97,92825
Spese generali (16%)	€ 12,27940
Utili di impresa (10%)	€ 8,90257

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.017**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 017 Elemento rettilineo finestrato 1+1 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,17903**
Prezzo	€ 157,17644
Spese generali (16%)	€ 19,70864
Utili di impresa (10%)	€ 14,28877

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.018**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 018 Elemento rettilineo finestrato 2+2 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,35550**
Prezzo	€ 163,78162
Spese generali (16%)	€ 20,53688
Utili di impresa (10%)	€ 14,88924

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.019**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 019 Elemento rettilineo finestrato 3+3 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,53197**
Prezzo	€ 170,38680
Spese generali (16%)	€ 21,36512
Utili di impresa (10%)	€ 15,48971

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.020**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 020 Elemento rettilineo finestrato 5 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,17903**
Prezzo	€ 157,17644
Spese generali (16%)	€ 19,70864
Utili di impresa (10%)	€ 14,28877

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.021**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 021 Elemento rettilineo finestrato 1+1 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,17903**
Prezzo	€ 157,17644
Spese generali (16%)	€ 19,70864
Utili di impresa (10%)	€ 14,28877

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.023**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 023 Elemento rettilineo finestrato 3+3 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,53197**
Prezzo	€ 170,38680
Spese generali (16%)	€ 21,36512
Utili di impresa (10%)	€ 15,48971

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.024**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 024 Elemento rettilineo finestrato 5 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,17903**
Prezzo	€ 157,17644
Spese generali (16%)	€ 19,70864
Utili di impresa (10%)	€ 14,28877

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.025**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 025 Elemento rettilineo finestrato 1+1 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,97206**
Prezzo	€ 186,26035
Spese generali (16%)	€ 23,35553
Utili di impresa (10%)	€ 16,93276

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.026**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 026 Elemento rettilineo finestrato 2+2 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,77500**
Prezzo	€ 210,25290
Spese generali (16%)	€ 26,36400
Utili di impresa (10%)	€ 19,11390

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.027**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 027 Elemento rettilineo finestrato 3+3 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,32500**
Prezzo	€ 199,47070
Spese generali (16%)	€ 25,01200
Utili di impresa (10%)	€ 18,13370

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.028**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 028 Elemento rettilineo finestrato 5 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,97206**
Prezzo	€ 186,26035
Spese generali (16%)	€ 23,35553
Utili di impresa (10%)	€ 16,93276

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.029**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 029 Elemento rettilineo finestrato 1+1 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,01160**
Prezzo	€ 210,55481
Spese generali (16%)	€ 26,40186
Utili di impresa (10%)	€ 19,14135

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.030**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 030 Elemento rettilineo finestrato 2+2 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,18807**
Prezzo	€ 217,15998
Spese generali (16%)	€ 27,23009
Utili di impresa (10%)	€ 19,74182

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.031**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 031 Elemento rettilineo finestrato 3+3 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,36454**
Prezzo	€ 223,76516
Spese generali (16%)	€ 28,05833
Utili di impresa (10%)	€ 20,34229

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.032**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 032 Elemento rettilineo finestrato 5 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,01160**
Prezzo	€ 210,55481
Spese generali (16%)	€ 26,40186
Utili di impresa (10%)	€ 19,14135

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.033**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 033 Elemento rettilineo finestrato 1+1 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,09237**
Prezzo	€ 259,14587
Spese generali (16%)	€ 32,49478
Utili di impresa (10%)	€ 23,55872

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.034**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 034 Elemento rettilineo finestrato 2+2 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,26884**
Prezzo	€ 265,75104
Spese generali (16%)	€ 33,32301
Utili di impresa (10%)	€ 24,15919

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.035**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 035 Elemento rettilineo finestrato 3+3 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,44362**
Prezzo	€ 272,35406
Spese generali (16%)	€ 34,15098
Utili di impresa (10%)	€ 24,75946

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.036**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 036 Elemento rettilineo finestrato 5 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,09237**
Prezzo	€ 259,14587
Spese generali (16%)	€ 32,49478
Utili di impresa (10%)	€ 23,55872

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.037**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 037 Elemento rettilineo finestrato 1+1 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,69712**
Prezzo	€ 272,67753
Spese generali (16%)	€ 34,19154
Utili di impresa (10%)	€ 24,78887

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.038**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 038 Elemento rettilineo finestrato 2+2 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,87190**
Prezzo	€ 279,28054
Spese generali (16%)	€ 35,01950
Utili di impresa (10%)	€ 25,38914

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.039**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 039 Elemento rettilineo finestrato 3+3 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,04668**
Prezzo	€ 285,88357
Spese generali (16%)	€ 35,84747
Utili di impresa (10%)	€ 25,98942

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.040**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 040 Elemento rettilineo finestrato 5 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,69712**
Prezzo	€ 272,67753
Spese generali (16%)	€ 34,19154
Utili di impresa (10%)	€ 24,78887

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.041**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 041 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 160A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,66860**
Prezzo	€ 286,67714
Spese generali (16%)	€ 35,94698
Utili di impresa (10%)	€ 26,06156

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.042**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 042 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,98512**
Prezzo	€ 391,71301
Spese generali (16%)	€ 49,11762
Utili di impresa (10%)	€ 35,61027

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.043**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 043 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 492,71612**
Prezzo	€ 628,70577
Spese generali (16%)	€ 78,83458
Utili di impresa (10%)	€ 57,15507

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.044**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 044 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,04640**
Prezzo	€ 842,21920
Spese generali (16%)	€ 105,60742
Utili di impresa (10%)	€ 76,56538

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.045**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 045 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,88824**
Prezzo	€ 745,04140
Spese generali (16%)	€ 93,42212
Utili di impresa (10%)	€ 67,73104

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.046**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 046 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,04640**
Prezzo	€ 842,21920
Spese generali (16%)	€ 105,60742
Utili di impresa (10%)	€ 76,56538

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.047**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 047 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 812,36948**
Prezzo	€ 1.036,58346
Spese generali (16%)	€ 129,97912
Utili di impresa (10%)	€ 94,23486

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.048**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 048 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 2+2 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 854,78848**
Prezzo	€ 1.090,71010
Spese generali (16%)	€ 136,76616
Utili di impresa (10%)	€ 99,15546

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.049**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 049 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 160A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,66860**
Prezzo	€ 286,67714
Spese generali (16%)	€ 35,94698
Utili di impresa (10%)	€ 26,06156

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.050**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 050 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,15312**
Prezzo	€ 407,23938
Spese generali (16%)	€ 51,06450
Utili di impresa (10%)	€ 37,02176

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.051**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 051 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 513,42200**
Prezzo	€ 655,12647
Spese generali (16%)	€ 82,14752
Utili di impresa (10%)	€ 59,55695

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.052**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 052 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,75228**
Prezzo	€ 868,63990
Spese generali (16%)	€ 108,92036
Utili di impresa (10%)	€ 78,96726

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.053**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 053 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 659,10000**
Prezzo	€ 841,01160
Spese generali (16%)	€ 105,45600
Utili di impresa (10%)	€ 76,45560

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.054**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 054 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,75228**
Prezzo	€ 868,63990
Spese generali (16%)	€ 108,92036
Utili di impresa (10%)	€ 78,96726

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.055**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 055 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 833,07536**
Prezzo	€ 1.063,00416
Spese generali (16%)	€ 133,29206
Utili di impresa (10%)	€ 96,63674

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.056**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 056 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 4+4 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 875,48760**
Prezzo	€ 1.117,12218
Spese generali (16%)	€ 140,07802
Utili di impresa (10%)	€ 101,55656

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.057**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 057 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 160A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,37448**
Prezzo	€ 313,09784
Spese generali (16%)	€ 39,25992
Utili di impresa (10%)	€ 28,46344

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.058**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 058 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,38336**
Prezzo	€ 444,53717
Spese generali (16%)	€ 55,74134
Utili di impresa (10%)	€ 40,41247

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.059**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 059 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,12788**
Prezzo	€ 681,54717
Spese generali (16%)	€ 85,46046
Utili di impresa (10%)	€ 61,95883

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.060**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 060 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 701,45816**
Prezzo	€ 895,06062
Spese generali (16%)	€ 112,23331
Utili di impresa (10%)	€ 81,36915

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.061**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 061 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 625,30000**
Prezzo	€ 797,88280
Spese generali (16%)	€ 100,04800
Utili di impresa (10%)	€ 72,53480

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.062**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 062 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 701,45816**
Prezzo	€ 895,06062
Spese generali (16%)	€ 112,23331
Utili di impresa (10%)	€ 81,36915

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.063**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 063 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,77448**
Prezzo	€ 1.089,41624
Spese generali (16%)	€ 136,60392
Utili di impresa (10%)	€ 99,03784

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.064**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 064 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 600 mm 5+5 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,18672**
Prezzo	€ 1.143,53426
Spese generali (16%)	€ 143,38988
Utili di impresa (10%)	€ 103,95766

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.065**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 065 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 160A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,66860**
Prezzo	€ 286,67714
Spese generali (16%)	€ 35,94698
Utili di impresa (10%)	€ 26,06156

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.066**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 066 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,98512**
Prezzo	€ 391,71301
Spese generali (16%)	€ 49,11762
Utili di impresa (10%)	€ 35,61027

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.067**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 067 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 492,71612**
Prezzo	€ 628,70577
Spese generali (16%)	€ 78,83458
Utili di impresa (10%)	€ 57,15507

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.068**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 068 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,04640**
Prezzo	€ 842,21920
Spese generali (16%)	€ 105,60742
Utili di impresa (10%)	€ 76,56538

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.069**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 069 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,88824**
Prezzo	€ 745,04140
Spese generali (16%)	€ 93,42212
Utili di impresa (10%)	€ 67,73104

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.070**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 070 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,04640**
Prezzo	€ 842,21920
Spese generali (16%)	€ 105,60742
Utili di impresa (10%)	€ 76,56538

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.071**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 071 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 812,36948**
Prezzo	€ 1.036,58346
Spese generali (16%)	€ 129,97912
Utili di impresa (10%)	€ 94,23486

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.072**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 072 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 2+2 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 854,78848**
Prezzo	€ 1.090,71010
Spese generali (16%)	€ 136,76616
Utili di impresa (10%)	€ 99,15546

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.073**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 073 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 160A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,66860**
Prezzo	€ 286,67714
Spese generali (16%)	€ 35,94698
Utili di impresa (10%)	€ 26,06156

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.074**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 074 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 250A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,15312**
Prezzo	€ 407,23938
Spese generali (16%)	€ 51,06450
Utili di impresa (10%)	€ 37,02176

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.075**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 075 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 315A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 513,42200**
Prezzo	€ 655,12647
Spese generali (16%)	€ 82,14752
Utili di impresa (10%)	€ 59,55695

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.076**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 076 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 400A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,75228**
Prezzo	€ 868,63990
Spese generali (16%)	€ 108,92036
Utili di impresa (10%)	€ 78,96726

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.077**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 077 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 500A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 659,10000**
Prezzo	€ 841,01160
Spese generali (16%)	€ 105,45600
Utili di impresa (10%)	€ 76,45560

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.078**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 078 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 630A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,75228**
Prezzo	€ 868,63990
Spese generali (16%)	€ 108,92036
Utili di impresa (10%)	€ 78,96726

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.079**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 079 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 800A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 833,07536**
Prezzo	€ 1.063,00416
Spese generali (16%)	€ 133,29206
Utili di impresa (10%)	€ 96,63674

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.080**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 080 Elemento rettilineo finestrato passo fini a 1000 mm 3+3 1000A 5 conduttori 3P+N+PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 875,48760**
Prezzo	€ 1.117,12218
Spese generali (16%)	€ 140,07802
Utili di impresa (10%)	€ 101,55656

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.081**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 081 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 160A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,88056**
Prezzo	€ 293,32760
Spese generali (16%)	€ 36,78089
Utili di impresa (10%)	€ 26,66615

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.082**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 082 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,36728**
Prezzo	€ 293,94864
Spese generali (16%)	€ 36,85876
Utili di impresa (10%)	€ 26,72260

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.083**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 083 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,36728**
Prezzo	€ 293,94864
Spese generali (16%)	€ 36,85876
Utili di impresa (10%)	€ 26,72260

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.084**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 084 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,36728**
Prezzo	€ 293,94864
Spese generali (16%)	€ 36,85876
Utili di impresa (10%)	€ 26,72260

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.085**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 085 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 500A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,28604**
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.086**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 086 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,28604**
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.087**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 087 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,28604**
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.088**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 088 Barriera tagliafiamma (120 min.) per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,28604**
Prezzo	€ 347,43699
Spese generali (16%)	€ 43,56577
Utili di impresa (10%)	€ 31,58518

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.089**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 089 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 160A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,37300**
Prezzo	€ 327,13195
Spese generali (16%)	€ 41,01968
Utili di impresa (10%)	€ 29,73927

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.090**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 090 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,18768**
Prezzo	€ 283,51148
Spese generali (16%)	€ 35,55003
Utili di impresa (10%)	€ 25,77377

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.091**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 091 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,18768**
Prezzo	€ 283,51148
Spese generali (16%)	€ 35,55003
Utili di impresa (10%)	€ 25,77377

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.092**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 092 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,18768**
Prezzo	€ 283,51148
Spese generali (16%)	€ 35,55003
Utili di impresa (10%)	€ 25,77377

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.093**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 093 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 500A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,98704**
Prezzo	€ 396,81947
Spese generali (16%)	€ 49,75793
Utili di impresa (10%)	€ 36,07450

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.094**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 094 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,98704**
Prezzo	€ 396,81947
Spese generali (16%)	€ 49,75793
Utili di impresa (10%)	€ 36,07450

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.095**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 095 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,98704**
Prezzo	€ 396,81947
Spese generali (16%)	€ 49,75793
Utili di impresa (10%)	€ 36,07450

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.096**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 096 Angolo orizzontale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,19224**
Prezzo	€ 403,46130
Spese generali (16%)	€ 50,59076
Utili di impresa (10%)	€ 36,67830

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.097**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 097 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 160A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,37300**
Prezzo	€ 327,13195
Spese generali (16%)	€ 41,01968
Utili di impresa (10%)	€ 29,73927

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.098**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 098 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,25728**
Prezzo	€ 252,97628
Spese generali (16%)	€ 31,72116
Utili di impresa (10%)	€ 22,99784

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.099**

Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 099 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,25728**
Prezzo	€ 252,97628
Spese generali (16%)	€ 31,72116
Utili di impresa (10%)	€ 22,99784

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.100**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 100 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,25728**
Prezzo	€ 252,97628
Spese generali (16%)	€ 31,72116
Utili di impresa (10%)	€ 22,99784

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.101**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 101 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 500A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,60324**
Prezzo	€ 364,42974
Spese generali (16%)	€ 45,69652
Utili di impresa (10%)	€ 33,12998

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.102**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 102 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,60324**
Prezzo	€ 364,42974
Spese generali (16%)	€ 45,69652
Utili di impresa (10%)	€ 33,12998

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.103**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 103 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,60324**
Prezzo	€ 364,42974
Spese generali (16%)	€ 45,69652
Utili di impresa (10%)	€ 33,12998

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.104**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 104 Angolo verticale DX/SX orizzontale per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,45884**
Prezzo	€ 375,72948
Spese generali (16%)	€ 47,11341
Utili di impresa (10%)	€ 34,15723

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.105**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 105 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 160A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,95088**
Prezzo	€ 372,52932
Spese generali (16%)	€ 46,71214
Utili di impresa (10%)	€ 33,86630

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.106**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 106 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,95088**
Prezzo	€ 372,52932
Spese generali (16%)	€ 46,71214
Utili di impresa (10%)	€ 33,86630

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.107**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 107 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,95088**
Prezzo	€ 372,52932
Spese generali (16%)	€ 46,71214
Utili di impresa (10%)	€ 33,86630

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.108**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 108 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,95088**
Prezzo	€ 372,52932
Spese generali (16%)	€ 46,71214
Utili di impresa (10%)	€ 33,86630

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.109**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 109 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 500A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,08324**
Prezzo	€ 562,82222
Spese generali (16%)	€ 70,57332
Utili di impresa (10%)	€ 51,16566

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.110**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 110 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,08324**
Prezzo	€ 562,82222
Spese generali (16%)	€ 70,57332
Utili di impresa (10%)	€ 51,16566

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.111**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 111 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,08324**
Prezzo	€ 562,82222
Spese generali (16%)	€ 70,57332
Utili di impresa (10%)	€ 51,16566

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.112**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 112 Derivazione a T DX/SX per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 453,98132**
Prezzo	€ 579,28016
Spese generali (16%)	€ 72,63701
Utili di impresa (10%)	€ 52,66183

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.113**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 113 Derivazione a croce per elemento In(A) 160A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,90800**
Prezzo	€ 745,06661
Spese generali (16%)	€ 93,42528
Utili di impresa (10%)	€ 67,73333

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.114**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 114 Derivazione a croce per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,90800**
Prezzo	€ 745,06661
Spese generali (16%)	€ 93,42528
Utili di impresa (10%)	€ 67,73333

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.115**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 115 Derivazione a croce per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,90800**
Prezzo	€ 745,06661
Spese generali (16%)	€ 93,42528
Utili di impresa (10%)	€ 67,73333

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.116**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 116 Derivazione a croce per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,90800**
Prezzo	€ 745,06661
Spese generali (16%)	€ 93,42528
Utili di impresa (10%)	€ 67,73333

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.117**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 117 Derivazione a croce per elemento In(A) 500A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,97200**
Prezzo	€ 1.158,57227
Spese generali (16%)	€ 145,27552
Utili di impresa (10%)	€ 105,32475

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.118**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 118 Derivazione a croce per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,97200**
Prezzo	€ 1.158,57227
Spese generali (16%)	€ 145,27552
Utili di impresa (10%)	€ 105,32475

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.119**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 119 Derivazione a croce per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,97200**
Prezzo	€ 1.158,57227
Spese generali (16%)	€ 145,27552
Utili di impresa (10%)	€ 105,32475

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.120**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 120 Derivazione a croce per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,97200**
Prezzo	€ 1.158,57227
Spese generali (16%)	€ 145,27552
Utili di impresa (10%)	€ 105,32475

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.121**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 121 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 160A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,27664**
Prezzo	€ 232,58499
Spese generali (16%)	€ 29,16426
Utili di impresa (10%)	€ 21,14409

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.122**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 122 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,04224**
Prezzo	€ 327,98590
Spese generali (16%)	€ 41,12676
Utili di impresa (10%)	€ 29,81690

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.123**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 123 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,04224**
Prezzo	€ 327,98590
Spese generali (16%)	€ 41,12676
Utili di impresa (10%)	€ 29,81690

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.124**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 124 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,04224**
Prezzo	€ 327,98590
Spese generali (16%)	€ 41,12676
Utili di impresa (10%)	€ 29,81690

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.125**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 125 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 500A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 444,26044**
Prezzo	€ 566,87632
Spese generali (16%)	€ 71,08167
Utili di impresa (10%)	€ 51,53421

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.126**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 126 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 444,26044**
Prezzo	€ 566,87632
Spese generali (16%)	€ 71,08167
Utili di impresa (10%)	€ 51,53421

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.127**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 127 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 444,26044**
Prezzo	€ 566,87632
Spese generali (16%)	€ 71,08167
Utili di impresa (10%)	€ 51,53421

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.128**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 128 Testata di alimentazione DX/SX per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 454,55592**
Prezzo	€ 580,01336
Spese generali (16%)	€ 72,72895
Utili di impresa (10%)	€ 52,72849

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.129**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 129 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 160A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,17984**
Prezzo	€ 334,54147
Spese generali (16%)	€ 41,94877
Utili di impresa (10%)	€ 30,41286

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.130**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 130 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,15948**
Prezzo	€ 370,24350
Spese generali (16%)	€ 46,42552
Utili di impresa (10%)	€ 33,65850

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.131**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 131 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,15948**
Prezzo	€ 370,24350
Spese generali (16%)	€ 46,42552
Utili di impresa (10%)	€ 33,65850

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.132**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 132 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,15948**
Prezzo	€ 370,24350
Spese generali (16%)	€ 46,42552
Utili di impresa (10%)	€ 33,65850

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.133**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 133 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 500A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 531,64020**
Prezzo	€ 678,37289
Spese generali (16%)	€ 85,06243
Utili di impresa (10%)	€ 61,67026

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.134**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 134 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 531,64020**
Prezzo	€ 678,37289
Spese generali (16%)	€ 85,06243
Utili di impresa (10%)	€ 61,67026

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.135**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 135 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 531,64020**
Prezzo	€ 678,37289
Spese generali (16%)	€ 85,06243
Utili di impresa (10%)	€ 61,67026

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.136**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 136 Alimentazione intermedia per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 538,87340**
Prezzo	€ 687,60245
Spese generali (16%)	€ 86,21974
Utili di impresa (10%)	€ 62,50931

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.137**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 137 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 160A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,43832**
Prezzo	€ 267,24330
Spese generali (16%)	€ 33,51013
Utili di impresa (10%)	€ 24,29485

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.138**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 138 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,43832**
Prezzo	€ 267,24330
Spese generali (16%)	€ 33,51013
Utili di impresa (10%)	€ 24,29485

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.139**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 139 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 315A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,43832**
Prezzo	€ 267,24330
Spese generali (16%)	€ 33,51013
Utili di impresa (10%)	€ 24,29485

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.140**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 140 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,43832**
Prezzo	€ 267,24330
Spese generali (16%)	€ 33,51013
Utili di impresa (10%)	€ 24,29485

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.141**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 141 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 500A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,94644**
Prezzo	€ 414,63166
Spese generali (16%)	€ 51,99143
Utili di impresa (10%)	€ 37,69379

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.142**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 142 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,94644**
Prezzo	€ 414,63166
Spese generali (16%)	€ 51,99143
Utili di impresa (10%)	€ 37,69379

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.143**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 143 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 800A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,94644**
Prezzo	€ 414,63166
Spese generali (16%)	€ 51,99143
Utili di impresa (10%)	€ 37,69379

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.064.144**
Voce: 064 CONDOTTI SBARRE IN ALLUMINIO PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 144 Alimentazione DX/SX quadro elettrico/trasformatore per elemento In(A) 1000A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,42388**
Prezzo	€ 462,45287
Spese generali (16%)	€ 57,98782
Utili di impresa (10%)	€ 42,04117

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.001**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 001 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 8 moduli - In=32A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,26924**
Prezzo	€ 87,11155
Spese generali (16%)	€ 10,92308
Utili di impresa (10%)	€ 7,91923

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.002**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 002 Cassetta di derivazione vuota con base portafusibili 3xCH10 - In=32A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,05440**
Prezzo	€ 72,80141
Spese generali (16%)	€ 9,12870
Utili di impresa (10%)	€ 6,61831

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.003**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 003 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 4 moduli e sportello trasparente - In=32A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,26924**
Prezzo	€ 87,11155
Spese generali (16%)	€ 10,92308
Utili di impresa (10%)	€ 7,91923

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.004**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 004 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 8 moduli e sportello trasparente - In=32A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,26924**
Prezzo	€ 87,11155
Spese generali (16%)	€ 10,92308
Utili di impresa (10%)	€ 7,91923

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.005**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 005 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 8 moduli e base portafusibili - In=16A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,26924**
Prezzo	€ 87,11155
Spese generali (16%)	€ 10,92308
Utili di impresa (10%)	€ 7,91923

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.006**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 006 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 12 moduli - In=32A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,32248**
Prezzo	€ 246,67949
Spese generali (16%)	€ 30,93160
Utili di impresa (10%)	€ 22,42541

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.007**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 007 Cassetta di derivazione vuota con guida DIN35 12 moduli e sportello trasparente - In=32A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,32248**
Prezzo	€ 246,67949
Spese generali (16%)	€ 30,93160
Utili di impresa (10%)	€ 22,42541

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.008**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 008 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile CH10 10.3x38mm - In=32A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,05440**
Prezzo	€ 72,80141
Spese generali (16%)	€ 9,12870
Utili di impresa (10%)	€ 6,61831

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.009**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 009 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile CH22 22x58mm - In=63A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,22132**
Prezzo	€ 139,36640
Spese generali (16%)	€ 17,47541
Utili di impresa (10%)	€ 12,66967

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.010**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 010 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile NH0 - In=125A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,22132**
Prezzo	€ 139,36640
Spese generali (16%)	€ 17,47541
Utili di impresa (10%)	€ 12,66967

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.011**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 011 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile NH0 - In=160A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,51272**
Prezzo	€ 249,47424
Spese generali (16%)	€ 31,28204
Utili di impresa (10%)	€ 22,67948

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.012**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 012 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile NH1 - In=250A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,19984**
Prezzo	€ 459,61499
Spese generali (16%)	€ 57,63197
Utili di impresa (10%)	€ 41,78318

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.013**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 013 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico con base portafusibile NH2 - In=400A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,17380**
Prezzo	€ 659,91377
Spese generali (16%)	€ 82,74781
Utili di impresa (10%)	€ 59,99216

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.014**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 014 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 8 moduli DIN35 - In=63A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,11460**
Prezzo	€ 143,05823
Spese generali (16%)	€ 17,93834
Utili di impresa (10%)	€ 13,00529

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.015**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 015 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 11 moduli DIN35 - In=63A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,32248**
Prezzo	€ 246,67949
Spese generali (16%)	€ 30,93160
Utili di impresa (10%)	€ 22,42541

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.016**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 016 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 8 moduli DIN35 - In=125A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,11460**
Prezzo	€ 143,05823
Spese generali (16%)	€ 17,93834
Utili di impresa (10%)	€ 13,00529

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.017**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 017 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 11 moduli DIN35 - In=125A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,32248**
Prezzo	€ 246,67949
Spese generali (16%)	€ 30,93160
Utili di impresa (10%)	€ 22,42541

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.018**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 018 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 4 moduli DIN35 - In=160A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,73908**
Prezzo	€ 294,42306
Spese generali (16%)	€ 36,91825
Utili di impresa (10%)	€ 26,76573

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.019**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 019 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 7 moduli DIN35 - In=400A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 463,62108**
Prezzo	€ 591,58050
Spese generali (16%)	€ 74,17937
Utili di impresa (10%)	€ 53,78005

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.020**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 020 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico per interruttori modulari con portello trasparente - 11+11 moduli DIN35 - In=400A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 463,62108**
Prezzo	€ 591,58050
Spese generali (16%)	€ 74,17937
Utili di impresa (10%)	€ 53,78005

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.021**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 021 Cassetta di derivazione vuote in materiale termoplastico per interruttori magnetotermici - In=125A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,70616**
Prezzo	€ 117,01707
Spese generali (16%)	€ 14,67299
Utili di impresa (10%)	€ 10,63792

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.022**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 022 Cassetta di derivazione vuote in materiale termoplastico per interruttori magnetotermici - In=400A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,94696**
Prezzo	€ 613,68832
Spese generali (16%)	€ 76,95151
Utili di impresa (10%)	€ 55,78985

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.023**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 023 Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile CH22 22x58mm - In=63A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,09876**
Prezzo	€ 316,57402
Spese generali (16%)	€ 39,69580
Utili di impresa (10%)	€ 28,77946

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.024**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 024 Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile NH00 - In=125A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,09876**
Prezzo	€ 316,57402
Spese generali (16%)	€ 39,69580
Utili di impresa (10%)	€ 28,77946

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.025**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 025 Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile NH00 - In=160A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,09876**
Prezzo	€ 316,57402
Spese generali (16%)	€ 39,69580
Utili di impresa (10%)	€ 28,77946

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.026**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 026 Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile NH2 - In=250A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,19984**
Prezzo	€ 459,61499
Spese generali (16%)	€ 57,63197
Utili di impresa (10%)	€ 41,78318

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.027**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 027 Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile NH2 - In=400A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,17380**
Prezzo	€ 659,91377
Spese generali (16%)	€ 82,74781
Utili di impresa (10%)	€ 59,99216

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.028**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 028 Cassetta di derivazione in lamiera con base portafusibile NH3 - In=630A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.133,79400**
Prezzo	€ 2.722,72114
Spese generali (16%)	€ 341,40704
Utili di impresa (10%)	€ 247,52010

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.029**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 029 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH00 - In=63A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.560,00000**
Prezzo	€ 1.990,56000
Spese generali (16%)	€ 249,60000
Utili di impresa (10%)	€ 180,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.030**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 030 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH00 - In=125A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.560,00000**
Prezzo	€ 1.990,56000
Spese generali (16%)	€ 249,60000
Utili di impresa (10%)	€ 180,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.031**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 031 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH00 - In=160A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.716,00000**
Prezzo	€ 2.189,61600
Spese generali (16%)	€ 274,56000
Utili di impresa (10%)	€ 199,05600

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.032**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 032 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH1 - In=250A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.840,80000**
Prezzo	€ 2.348,86080
Spese generali (16%)	€ 294,52800
Utili di impresa (10%)	€ 213,53280

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.033**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 033 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH2 - In=400A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.938,30000**
Prezzo	€ 2.473,27080
Spese generali (16%)	€ 310,12800
Utili di impresa (10%)	€ 224,84280

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.034**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 034 Cassetta di derivazione con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH3 - In=630A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.133,79400**
Prezzo	€ 2.722,72114
Spese generali (16%)	€ 341,40704
Utili di impresa (10%)	€ 247,52010

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.035**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 035 Cassetta di derivazione vuota In=63A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,70616**
Prezzo	€ 117,01707
Spese generali (16%)	€ 14,67299
Utili di impresa (10%)	€ 10,63792

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.036**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 036 Cassetta di derivazione vuota In=125A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,70616**
Prezzo	€ 117,01707
Spese generali (16%)	€ 14,67299
Utili di impresa (10%)	€ 10,63792

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.037**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 037 Cassetta di derivazione vuota In=160A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,81264**
Prezzo	€ 220,50893
Spese generali (16%)	€ 27,65002
Utili di impresa (10%)	€ 20,04627

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.038**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 038 Cassetta di derivazione vuota In=250A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,03328**
Prezzo	€ 447,91846
Spese generali (16%)	€ 56,16532
Utili di impresa (10%)	€ 40,71986

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.039**

Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.

Articolo: 039 Cassetta di derivazione vuota In=400A - IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,94696**
Prezzo	€ 613,68832
Spese generali (16%)	€ 76,95151
Utili di impresa (10%)	€ 55,78985

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.040**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 040 Staffa a sospensione per elemento rettilineo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,31336**
Prezzo	€ 6,77985
Spese generali (16%)	€ 0,85014
Utili di impresa (10%)	€ 0,61635

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.041**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 041 Distanziale per installazione a parete di staffa a sospensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,38000**
Prezzo	€ 37,48888
Spese generali (16%)	€ 4,70080
Utili di impresa (10%)	€ 3,40808

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.042**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 042 Portastaffe a parete regolabile in altezza e profondità L 450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,95000**
Prezzo	€ 35,66420
Spese generali (16%)	€ 4,47200
Utili di impresa (10%)	€ 3,24220

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.043**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 043 Portastaffe a parete regolabile in altezza e profondità L 550 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,95000**
Prezzo	€ 35,66420
Spese generali (16%)	€ 4,47200
Utili di impresa (10%)	€ 3,24220

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.044**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 044 Portastaffe a parete regolabile in altezza e profondità L 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,38000**
Prezzo	€ 37,48888
Spese generali (16%)	€ 4,70080
Utili di impresa (10%)	€ 3,40808

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.045**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 045 Flangia per installazione a soffitto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,38000**
Prezzo	€ 37,48888
Spese generali (16%)	€ 4,70080
Utili di impresa (10%)	€ 3,40808

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.046**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 046 Profilo ad U per installazione a soffitto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,38000**
Prezzo	€ 37,48888
Spese generali (16%)	€ 4,70080
Utili di impresa (10%)	€ 3,40808

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.065.047**
Voce: 065 ACCESSORI PER CONDOTTI SBARRE PER DISTRIBUZIONE DI POTENZA DA 160A - FINO A 1000A CONFORMI ALLE NORME CEI EN 61439-6. Grado di protezione IP55, non propagante l'incendio in conformità alle norme EN 60332-3, installazione orizzontale/verticale, separazione tra conduttori attraverso isolatori in materiale plastico autoestinguente secondo UL94 e CEI EN 60695-2-10.
Articolo: 047 Portastaffe per installazione su putrella

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,38000**
Prezzo	€ 37,48888
Spese generali (16%)	€ 4,70080
Utili di impresa (10%)	€ 3,40808

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.001**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 001 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,21000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,69%
Prezzo	€ 0,26796
Scostamento % su anno 2023/1	+7,69%
Spese generali (16%)	€ 0,03360
Utili di impresa (10%)	€ 0,02436

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.002**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,62%
Prezzo	€ 0,45553
Scostamento % su anno 2023/1	+12,62%
Spese generali (16%)	€ 0,05712
Utili di impresa (10%)	€ 0,04141

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.003**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,22%
Prezzo	€ 0,71456
Scostamento % su anno 2023/1	+12,23%
Spese generali (16%)	€ 0,08960
Utili di impresa (10%)	€ 0,06496

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.004**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente

alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17

Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,28%
Prezzo	€ 1,05398
Scostamento % su anno 2023/1	+10,28%
Spese generali (16%)	€ 0,13216
Utili di impresa (10%)	€ 0,09582

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.005**

Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17

Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,02%
Prezzo	€ 1,75960
Scostamento % su anno 2023/1	-34,02%
Spese generali (16%)	€ 0,22064
Utili di impresa (10%)	€ 0,15996

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.006**

Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17

Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,66%
Prezzo	€ 2,75106
Scostamento % su anno 2023/1	-33,66%
Spese generali (16%)	€ 0,34496
Utili di impresa (10%)	€ 0,25010

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.007**

Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17

Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,33900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,62%
Prezzo	€ 4,26056
Scostamento % su anno 2023/1	-33,62%
Spese generali (16%)	€ 0,53424
Utili di impresa (10%)	€ 0,38732

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.008**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,65500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,59%
Prezzo	€ 5,93978
Scostamento % su anno 2023/1	-33,59%
Spese generali (16%)	€ 0,74480
Utili di impresa (10%)	€ 0,53998

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.009**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,61500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,58%
Prezzo	€ 8,44074
Scostamento % su anno 2023/1	-33,58%
Spese generali (16%)	€ 1,05840
Utili di impresa (10%)	€ 0,76734

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.010**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,51%
Prezzo	€ 11,83490
Scostamento % su anno 2023/1	-33,51%
Spese generali (16%)	€ 1,48400
Utili di impresa (10%)	€ 1,07590

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.011**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,87300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,89%
Prezzo	€ 16,42595
Scostamento % su anno 2023/1	-29,89%
Spese generali (16%)	€ 2,05968
Utili di impresa (10%)	€ 1,49327

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.012**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,51400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,7%
Prezzo	€ 22,34786
Scostamento % su anno 2023/1	-24,7%
Spese generali (16%)	€ 2,80224
Utili di impresa (10%)	€ 2,03162

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.013**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,82400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,34%
Prezzo	€ 25,29542
Scostamento % su anno 2023/1	-32,34%
Spese generali (16%)	€ 3,17184
Utili di impresa (10%)	€ 2,29958

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.014**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 014 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,06700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,9%
Prezzo	€ 31,98549
Scostamento % su anno 2023/1	-29,9%
Spese generali (16%)	€ 4,01072
Utili di impresa (10%)	€ 2,90777

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.101.015**
Voce: 101 -20,5% su anno 2023/1 -20,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17

Articolo: 015 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,89900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,55%
Prezzo	€ 40,70312
Scostamento % su anno 2023/1	-31,55%
Spese generali (16%)	€ 5,10384
Utili di impresa (10%)	€ 3,70028

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.001**

Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 001 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,36400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,06%
Prezzo	€ 0,46446
Scostamento % su anno 2023/1	-29,06%
Spese generali (16%)	€ 0,05824
Utili di impresa (10%)	€ 0,04222

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.002**

Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,33%
Prezzo	€ 0,69670
Scostamento % su anno 2023/1	-29,33%
Spese generali (16%)	€ 0,08736
Utili di impresa (10%)	€ 0,06334

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.003**

Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,36%
Prezzo	€ 1,33980
Scostamento % su anno 2023/1	-3,36%
Spese generali (16%)	€ 0,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,12180

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.004**
Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,2%
Prezzo	€ 1,39339
Scostamento % su anno 2023/1	-32,2%
Spese generali (16%)	€ 0,17472
Utili di impresa (10%)	€ 0,12667

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.005**
Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,49%
Prezzo	€ 2,45630
Scostamento % su anno 2023/1	-31,49%
Spese generali (16%)	€ 0,30800
Utili di impresa (10%)	€ 0,22330

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.006**
Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,72%
Prezzo	€ 3,42989
Scostamento % su anno 2023/1	-30,72%
Spese generali (16%)	€ 0,43008
Utili di impresa (10%)	€ 0,31181

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.007**
Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,08%
Prezzo	€ 5,15376
Scostamento % su anno 2023/1	-31,08%
Spese generali (16%)	€ 0,64624
Utili di impresa (10%)	€ 0,46852

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.008**
Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,43900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,8%
Prezzo	€ 6,94016
Scostamento % su anno 2023/1	-30,8%
Spese generali (16%)	€ 0,87024
Utili di impresa (10%)	€ 0,63092

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.009**
Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,16200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,06%
Prezzo	€ 10,41471
Scostamento % su anno 2023/1	-31,06%
Spese generali (16%)	€ 1,30592
Utili di impresa (10%)	€ 0,94679

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.010**
Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,06700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,92%
Prezzo	€ 14,12149
Scostamento % su anno 2023/1	-30,92%
Spese generali (16%)	€ 1,77072
Utili di impresa (10%)	€ 1,28377

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.011**
Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,65%
Prezzo	€ 18,08730
Scostamento % su anno 2023/1	-30,65%
Spese generali (16%)	€ 2,26800
Utili di impresa (10%)	€ 1,64430

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.012**
Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,76%
Prezzo	€ 23,44650
Scostamento % su anno 2023/1	-30,76%
Spese generali (16%)	€ 2,94000
Utili di impresa (10%)	€ 2,13150

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.013**
Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,17700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,81%
Prezzo	€ 29,57385
Scostamento % su anno 2023/1	-30,81%
Spese generali (16%)	€ 3,70832
Utili di impresa (10%)	€ 2,68853

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.014**
Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 014 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,56700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,8%
Prezzo	€ 36,45149
Scostamento % su anno 2023/1	-30,8%
Spese generali (16%)	€ 4,57072
Utili di impresa (10%)	€ 3,31377

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.102.015**

Voce: 102 -28,92% su anno 2023/1 -28,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17

Articolo: 015 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,71500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,75%
Prezzo	€ 46,84834
Scostamento % su anno 2023/1	-30,75%
Spese generali (16%)	€ 5,87440
Utili di impresa (10%)	€ 4,25894

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.001**

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 001 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,58%
Prezzo	€ 0,62524
Scostamento % su anno 2023/1	-32,58%
Spese generali (16%)	€ 0,07840
Utili di impresa (10%)	€ 0,05684

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.002**

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,63700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,08%
Prezzo	€ 0,81281
Scostamento % su anno 2023/1	-32,08%
Spese generali (16%)	€ 0,10192
Utili di impresa (10%)	€ 0,07389

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.003**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,14%
Prezzo	€ 1,05398
Scostamento % su anno 2023/1	-31,14%
Spese generali (16%)	€ 0,13216
Utili di impresa (10%)	€ 0,09582

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.004**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,16%
Prezzo	€ 1,42019
Scostamento % su anno 2023/1	-31,16%
Spese generali (16%)	€ 0,17808
Utili di impresa (10%)	€ 0,12911

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.005**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-55,48%
Prezzo	€ 1,42019
Scostamento % su anno 2023/1	-55,48%
Spese generali (16%)	€ 0,17808
Utili di impresa (10%)	€ 0,12911

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.006**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,36600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35%
Prezzo	€ 3,01902
Scostamento % su anno 2023/1	-35%
Spese generali (16%)	€ 0,37856
Utili di impresa (10%)	€ 0,27446

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.007**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,69%
Prezzo	€ 4,47493
Scostamento % su anno 2023/1	-34,69%
Spese generali (16%)	€ 0,56112
Utili di impresa (10%)	€ 0,40681

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.008**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,73%
Prezzo	€ 6,16308
Scostamento % su anno 2023/1	-34,73%
Spese generali (16%)	€ 0,77280
Utili di impresa (10%)	€ 0,56028

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.009**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,67800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,53%
Prezzo	€ 8,52113
Scostamento % su anno 2023/1	-34,53%
Spese generali (16%)	€ 1,06848
Utili di impresa (10%)	€ 0,77465

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.010**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,03%
Prezzo	€ 11,54014
Scostamento % su anno 2023/1	-35,03%
Spese generali (16%)	€ 1,44704
Utili di impresa (10%)	€ 1,04910

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.011**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,76700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,84%
Prezzo	€ 15,01469
Scostamento % su anno 2023/1	-34,84%
Spese generali (16%)	€ 1,88272
Utili di impresa (10%)	€ 1,36497

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.012**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,97300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,84%
Prezzo	€ 19,10555
Scostamento % su anno 2023/1	-34,84%
Spese generali (16%)	€ 2,39568
Utili di impresa (10%)	€ 1,73687

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.013**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,90700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,85%
Prezzo	€ 24,12533
Scostamento % su anno 2023/1	-34,85%
Spese generali (16%)	€ 3,02512
Utili di impresa (10%)	€ 2,19321

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.014**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 014 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,8%
Prezzo	€ 29,46667
Scostamento % su anno 2023/1	-34,8%
Spese generali (16%)	€ 3,69488
Utili di impresa (10%)	€ 2,67879

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.015**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 015 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,49900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,87%
Prezzo	€ 38,91672
Scostamento % su anno 2023/1	-34,87%
Spese generali (16%)	€ 4,87984
Utili di impresa (10%)	€ 3,53788

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.016**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 016 1 x 300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,25900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,12%
Prezzo	€ 53,92248
Scostamento % su anno 2023/1	-31,12%
Spese generali (16%)	€ 6,76144
Utili di impresa (10%)	€ 4,90204

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.017**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 017 1 x 400 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,48080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,72800
Utili di impresa (10%)	€ 9,95280

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.018**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 018 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,82%
Prezzo	€ 1,03611
Scostamento % su anno 2023/1	-34,82%
Spese generali (16%)	€ 0,12992
Utili di impresa (10%)	€ 0,09419

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.019**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 019 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,41%
Prezzo	€ 1,42019
Scostamento % su anno 2023/1	-34,41%
Spese generali (16%)	€ 0,17808
Utili di impresa (10%)	€ 0,12911

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.020**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 020 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,86%
Prezzo	€ 1,99184
Scostamento % su anno 2023/1	-33,86%
Spese generali (16%)	€ 0,24976
Utili di impresa (10%)	€ 0,18108

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.021**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 021 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 2,71533
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,34048
Utili di impresa (10%)	€ 0,24685

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.022**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 022 2 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,68%
Prezzo	€ 4,34988
Scostamento % su anno 2023/1	-31,68%
Spese generali (16%)	€ 0,54544
Utili di impresa (10%)	€ 0,39544

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.023**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 023 2 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,47400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,58%
Prezzo	€ 6,98482
Scostamento % su anno 2023/1	-31,58%
Spese generali (16%)	€ 0,87584
Utili di impresa (10%)	€ 0,63498

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.024**

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 024 2 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,73000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,24348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,03680
Utili di impresa (10%)	€ 1,47668

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.025**

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 025 2 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,17000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,18492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,90720
Utili di impresa (10%)	€ 2,10772

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.026**

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 026 2 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,88252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12320
Utili di impresa (10%)	€ 2,98932

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.027**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 027 3 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,76%
Prezzo	€ 1,31300
Scostamento % su anno 2023/1	-31,76%
Spese generali (16%)	€ 0,16464
Utili di impresa (10%)	€ 0,11936

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.028**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 028 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,97%
Prezzo	€ 1,90252
Scostamento % su anno 2023/1	-30,97%
Spese generali (16%)	€ 0,23856
Utili di impresa (10%)	€ 0,17296

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.029**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 029 3 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,45%
Prezzo	€ 2,73319
Scostamento % su anno 2023/1	-30,45%
Spese generali (16%)	€ 0,34272
Utili di impresa (10%)	€ 0,24847

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.030**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 030 3 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,01000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,32%
Prezzo	€ 3,84076
Scostamento % su anno 2023/1	-30,32%
Spese generali (16%)	€ 0,48160
Utili di impresa (10%)	€ 0,34916

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.031**

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 031 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,99100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,8%
Prezzo	€ 6,36852
Scostamento % su anno 2023/1	-29,8%
Spese generali (16%)	€ 0,79856
Utili di impresa (10%)	€ 0,57896

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.032**

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 032 3 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,44432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,81120
Utili di impresa (10%)	€ 1,31312

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.033**

Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16

Articolo: 033 3 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,47400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,39%
Prezzo	€ 15,91682
Scostamento % su anno 2023/1	-31,39%
Spese generali (16%)	€ 1,99584
Utili di impresa (10%)	€ 1,44698

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.034**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 034 3 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,03800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,27%
Prezzo	€ 21,74049
Scostamento % su anno 2023/1	-31,27%
Spese generali (16%)	€ 2,72608
Utili di impresa (10%)	€ 1,97641

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.035**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 035 3 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,73000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,86748
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,87680
Utili di impresa (10%)	€ 4,26068

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.036**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 036 3 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,53000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,75228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,24480
Utili di impresa (10%)	€ 5,97748

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.037**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 037 3 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,23000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 87,06148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,91680
Utili di impresa (10%)	€ 7,91468

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.038**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 038 3 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,91000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,62116
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,74560
Utili di impresa (10%)	€ 9,96556

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.040**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 040 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,29500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,59%
Prezzo	€ 1,65242
Scostamento % su anno 2023/1	-31,59%
Spese generali (16%)	€ 0,20720
Utili di impresa (10%)	€ 0,15022

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.041**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 041 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,04%
Prezzo	€ 2,36698
Scostamento % su anno 2023/1	-31,04%
Spese generali (16%)	€ 0,29680
Utili di impresa (10%)	€ 0,21518

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.042**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 042 4 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,76500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,56%
Prezzo	€ 3,52814
Scostamento % su anno 2023/1	-31,56%
Spese generali (16%)	€ 0,44240
Utili di impresa (10%)	€ 0,32074

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.043**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 043 4 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,79400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,97%
Prezzo	€ 4,84114
Scostamento % su anno 2023/1	-32,97%
Spese generali (16%)	€ 0,60704
Utili di impresa (10%)	€ 0,44010

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.044**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 044 4 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,39800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,35%
Prezzo	€ 8,16385
Scostamento % su anno 2023/1	-31,35%
Spese generali (16%)	€ 1,02368
Utili di impresa (10%)	€ 0,74217

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.045**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 045 4 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,77900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,04%
Prezzo	€ 12,47800
Scostamento % su anno 2023/1	-31,04%
Spese generali (16%)	€ 1,56464
Utili di impresa (10%)	€ 1,13436

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.046**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 046 4 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,66600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,05%
Prezzo	€ 19,98982
Scostamento % su anno 2023/1	-31,05%
Spese generali (16%)	€ 2,50656
Utili di impresa (10%)	€ 1,81726

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.047**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 047 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,67800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,14%
Prezzo	€ 26,38513
Scostamento % su anno 2023/1	-31,14%
Spese generali (16%)	€ 3,30848
Utili di impresa (10%)	€ 2,39865

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.048**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 048 3 x 50 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,18200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,21%
Prezzo	€ 35,96023
Scostamento % su anno 2023/1	-31,21%
Spese generali (16%)	€ 4,50912
Utili di impresa (10%)	€ 3,26911

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.049**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 049 3 x 70 + 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,55100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,36%
Prezzo	€ 51,74308
Scostamento % su anno 2023/1	-31,36%
Spese generali (16%)	€ 6,48816
Utili di impresa (10%)	€ 4,70392

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.050**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 050 3 x 95 + 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,48972
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,47520
Utili di impresa (10%)	€ 9,04452

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.051**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 051 3 x 120 + 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,28700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,31%
Prezzo	€ 89,68621
Scostamento % su anno 2023/1	-31,31%
Spese generali (16%)	€ 11,24592
Utili di impresa (10%)	€ 8,15329

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.053**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 053 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,90928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36480
Utili di impresa (10%)	€ 0,26448

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.054**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 054 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,21080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52800
Utili di impresa (10%)	€ 0,38280

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.055**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 055 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,22688
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78080
Utili di impresa (10%)	€ 0,56608

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.056**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 056 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,89372
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,11520
Utili di impresa (10%)	€ 0,80852

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.057**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 057 5 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,35500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,30500

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.058**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 058 5 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,26620
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,79200
Utili di impresa (10%)	€ 2,02420

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.059**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 059 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,73000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,38348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,43680
Utili di impresa (10%)	€ 3,21668

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.060**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 060 5 G 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,67800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,48000
Utili di impresa (10%)	€ 4,69800

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.061**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 061 5 G 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,64128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,48480
Utili di impresa (10%)	€ 6,87648

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.062**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 062 7 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,59000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,58084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,57440
Utili di impresa (10%)	€ 0,41644

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.063**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 063 10 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80640
Utili di impresa (10%)	€ 0,58464

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.064**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 064 12 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,69000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,26044
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,91040
Utili di impresa (10%)	€ 0,66004

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.065**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 065 16 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,77416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22560
Utili di impresa (10%)	€ 0,88856

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.066**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 066 19 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,43296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43360
Utili di impresa (10%)	€ 1,03936

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.067**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 067 24 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,09980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76800
Utili di impresa (10%)	€ 1,28180

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.068**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 068 7 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,04352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,88320
Utili di impresa (10%)	€ 0,64032

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.069**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 069 10 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,00052
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,00320
Utili di impresa (10%)	€ 0,72732

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.070**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 070 12 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,40744
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43040
Utili di impresa (10%)	€ 1,03704

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.071**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 071 16 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,57000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,76332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,85120
Utili di impresa (10%)	€ 1,34212

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.072**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 072 19 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,37912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,17920
Utili di impresa (10%)	€ 1,57992

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.104.073**
Voce: 104 -18,64% su anno 2023/1 -18,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 073 24 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,89000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,55164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,70240
Utili di impresa (10%)	€ 1,95924

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.001**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 001 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,53452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44320
Utili di impresa (10%)	€ 0,32132

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.002**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 002 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,41024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67840
Utili di impresa (10%)	€ 0,49184

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.003**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 003 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,99000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,64324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,95840
Utili di impresa (10%)	€ 0,69484

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.004**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 004 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,19524
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,27840
Utili di impresa (10%)	€ 0,92684

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.005**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 005 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,81908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,73280
Utili di impresa (10%)	€ 1,25628

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.006**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 006 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,25484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,41440
Utili di impresa (10%)	€ 1,75044

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.007**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 007 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,60128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,08480
Utili di impresa (10%)	€ 2,23648

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.008**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 008 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,45340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,94400
Utili di impresa (10%)	€ 2,85940

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.009**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 009 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,42840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,94400
Utili di impresa (10%)	€ 3,58440

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.010**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 010 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,65860
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,97600
Utili di impresa (10%)	€ 4,33260

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.011**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 011 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,13176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,04160
Utili di impresa (10%)	€ 5,83016

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.012**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 012 1 x 300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,33000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,80908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,13280
Utili di impresa (10%)	€ 7,34628

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.013**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 013 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,52620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,94743
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24419
Utili di impresa (10%)	€ 0,17704

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.014**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 014 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,65408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33280
Utili di impresa (10%)	€ 0,24128

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.015**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 015 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,79000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,56004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44640
Utili di impresa (10%)	€ 0,32364

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.016**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 016 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,77224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,59840
Utili di impresa (10%)	€ 0,43384

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.017**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 017 2 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,21000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,92396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,99360
Utili di impresa (10%)	€ 0,72036

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.018**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 018 2 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,67540
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,06140

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.019**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 019 2 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,57052
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,20320
Utili di impresa (10%)	€ 1,59732

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.020**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 020 2 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,48999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,93723
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,99840
Utili di impresa (10%)	€ 1,44884

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.021**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 021 2 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,63211**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,49858
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,82114
Utili di impresa (10%)	€ 2,04533

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.022**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 022 3 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,84330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,35205
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29493
Utili di impresa (10%)	€ 0,21382

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.023**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 023 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,24104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40640
Utili di impresa (10%)	€ 0,29464

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.024**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 024 3 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,52980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56800
Utili di impresa (10%)	€ 0,41180

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.025**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 025 3 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,35448
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79680
Utili di impresa (10%)	€ 0,57768

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.026**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 026 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,43768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,30880
Utili di impresa (10%)	€ 0,94888

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.027**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 027 3 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,29452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04320
Utili di impresa (10%)	€ 1,48132

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.028**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 028 3 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,55024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,07840
Utili di impresa (10%)	€ 2,23184

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.029**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 029 3 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,68640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,22400
Utili di impresa (10%)	€ 3,06240

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.030**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 030 3 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,15152
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,16320
Utili di impresa (10%)	€ 4,46832

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.031**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 031 3 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,41912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,57920
Utili di impresa (10%)	€ 6,21992

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.032**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 032 3 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,13257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,14116
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,54121
Utili di impresa (10%)	€ 5,46738

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.035**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 035 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,98584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37440
Utili di impresa (10%)	€ 0,27144

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.036**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 036 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,18528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52480
Utili di impresa (10%)	€ 0,38048

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.037**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 037 4 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,86960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73600
Utili di impresa (10%)	€ 0,53360

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.038**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 038 4 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,10260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,01600
Utili di impresa (10%)	€ 0,73660

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.039**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 039 4 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,60216
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,70560
Utili di impresa (10%)	€ 1,23656

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.040**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 040 4 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,73500
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,88500

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.041**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 041 4 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,69000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,50444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,95040
Utili di impresa (10%)	€ 2,86404

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.042**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 042 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,50024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,07840
Utili di impresa (10%)	€ 3,68184

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.043**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 043 3 x 50 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,56176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,84160
Utili di impresa (10%)	€ 4,96016

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.044**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 044 3 x 70 + 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,47400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,84000
Utili di impresa (10%)	€ 7,13400

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.045**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 045 3 x 95 + 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,31000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 103,75156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,00960
Utili di impresa (10%)	€ 9,43196

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.046**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 046 3 x 120 + 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 80,97496
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 10,15360
Utili di impresa (10%)	€ 7,36136

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.047**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 047 3 x 150 + 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 128,05936
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 16,05760
Utili di impresa (10%)	€ 11,64176

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.048**

Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16

Articolo: 048 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,54728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44480
Utili di impresa (10%)	€ 0,32248

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.049**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 049 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,00192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62720
Utili di impresa (10%)	€ 0,45472

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.050**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 050 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,92868
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86880
Utili di impresa (10%)	€ 0,62988

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.051**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 051 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,59000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,68484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,21440
Utili di impresa (10%)	€ 0,88044

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.052**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 052 5 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,09036
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,01760
Utili di impresa (10%)	€ 1,46276

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.053**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 053 5 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,58380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20800
Utili di impresa (10%)	€ 2,32580

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.054**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 054 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,61980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,96800
Utili di impresa (10%)	€ 3,60180

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.055**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 055 5 G 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,57452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,84320
Utili di impresa (10%)	€ 4,96132

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.056**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 056 5 G 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,79300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,88000
Utili di impresa (10%)	€ 7,16300

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.057**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 057 7 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,23000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,39748
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67680
Utili di impresa (10%)	€ 0,49068

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.058**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 058 10 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,18388
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90080
Utili di impresa (10%)	€ 0,65308

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.059**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 059 12 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,39000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,15364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,02240
Utili di impresa (10%)	€ 0,74124

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.060**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 060 16 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,56528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32480
Utili di impresa (10%)	€ 0,96048

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.061**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 061 19 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,10924
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,51840
Utili di impresa (10%)	€ 1,10084

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.062**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 062 24 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,79000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,04404
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,88640
Utili di impresa (10%)	€ 1,36764

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.063**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 063 7 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,76612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,09920
Utili di impresa (10%)	€ 0,79692

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.064**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 064 10 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,41000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,00716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,50560
Utili di impresa (10%)	€ 1,09156

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.065**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 065 12 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,71700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,72000
Utili di impresa (10%)	€ 1,24700

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.066**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 066 16 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,30256
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,16960
Utili di impresa (10%)	€ 1,57296

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.067**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 067 19 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,37770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,06994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,14043
Utili di impresa (10%)	€ 1,55181

Codice regionale: **TOS24_PR.P60.105.068**
Voce: 105 -0,19% su anno 2023/1 -0,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 068 24 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,21376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,16160
Utili di impresa (10%)	€ 2,29216

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P61** +7,75% su anno 2023/1 +7,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) (descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.001**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 001 capacità 4 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,17%
Prezzo	€ 19,49728
Scostamento % su anno 2023/1	+32,17%
Spese generali (16%)	€ 2,44480
Utili di impresa (10%)	€ 1,77248

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.002**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 002 capacità 6 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,67%
Prezzo	€ 27,45952
Scostamento % su anno 2023/1	+20,67%
Spese generali (16%)	€ 3,44320
Utili di impresa (10%)	€ 2,49632

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.003**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 003 capacità 8 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,89%
Prezzo	€ 34,80928
Scostamento % su anno 2023/1	+46,89%
Spese generali (16%)	€ 4,36480
Utili di impresa (10%)	€ 3,16448

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.004**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 004 capacità 12 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,16%
Prezzo	€ 44,50688
Scostamento % su anno 2023/1	+33,16%
Spese generali (16%)	€ 5,58080
Utili di impresa (10%)	€ 4,04608

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.005**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 005 capacità 24 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,51%
Prezzo	€ 90,64704
Scostamento % su anno 2023/1	+42,51%
Spese generali (16%)	€ 11,36640
Utili di impresa (10%)	€ 8,24064

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.006**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 006 capacità 36 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,66%
Prezzo	€ 140,87040
Scostamento % su anno 2023/1	+51,66%
Spese generali (16%)	€ 17,66400
Utili di impresa (10%)	€ 12,80640

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.007**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 007 capacità 54 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,13%
Prezzo	€ 224,57600
Scostamento % su anno 2023/1	+36,13%
Spese generali (16%)	€ 28,16000
Utili di impresa (10%)	€ 20,41600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.008**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 008 capacità 72 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,34%
Prezzo	€ 335,84320
Scostamento % su anno 2023/1	+38,34%
Spese generali (16%)	€ 42,11200
Utili di impresa (10%)	€ 30,53120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.009**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 009 capacità 4 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,26715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,27288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16274
Utili di impresa (10%)	€ 0,84299

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.010**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 010 capacità 6 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,57278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,93886
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,37164
Utili di impresa (10%)	€ 0,99444

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.011**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 011 capacità 8 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,67%
Prezzo	€ 37,56544
Scostamento % su anno 2023/1	+70,67%
Spese generali (16%)	€ 4,71040
Utili di impresa (10%)	€ 3,41504

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.012**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 012 capacità 12 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+64,62%
Prezzo	€ 53,28576
Scostamento % su anno 2023/1	+64,62%
Spese generali (16%)	€ 6,68160
Utili di impresa (10%)	€ 4,84416

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.013**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 013 capacità 24 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,58%
Prezzo	€ 79,82656
Scostamento % su anno 2023/1	+44,58%
Spese generali (16%)	€ 10,00960
Utili di impresa (10%)	€ 7,25696

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.014**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 014 capacità 36 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,87%
Prezzo	€ 142,91200
Scostamento % su anno 2023/1	+43,87%
Spese generali (16%)	€ 17,92000
Utili di impresa (10%)	€ 12,99200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.015**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 015 capacità 54 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,68%
Prezzo	€ 222,53440
Scostamento % su anno 2023/1	+45,68%
Spese generali (16%)	€ 27,90400
Utili di impresa (10%)	€ 20,23040

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.016**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 016 capacità 72 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,7%
Prezzo	€ 388,92480
Scostamento % su anno 2023/1	+50,7%
Spese generali (16%)	€ 48,76800
Utili di impresa (10%)	€ 35,35680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.017**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 017 capacità 4 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,75%
Prezzo	€ 28,58240
Scostamento % su anno 2023/1	+24,75%
Spese generali (16%)	€ 3,58400
Utili di impresa (10%)	€ 2,59840

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.018**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 018 capacità 8 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,49%
Prezzo	€ 39,70912
Scostamento % su anno 2023/1	+24,49%
Spese generali (16%)	€ 4,97920
Utili di impresa (10%)	€ 3,60992

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.019**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 019 capacità 12 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,16%
Prezzo	€ 75,43712
Scostamento % su anno 2023/1	+24,16%
Spese generali (16%)	€ 9,45920
Utili di impresa (10%)	€ 6,85792

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.020**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 020 capacità 24 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,89%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+23,89%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.021**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 021 capacità 36 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,13%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+28,13%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.022**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 022 capacità 54 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,52832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 158,89814
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,92453
Utili di impresa (10%)	€ 14,44529

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.023**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 023 capacità 4 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,14%
Prezzo	€ 35,83008
Scostamento % su anno 2023/1	+53,14%
Spese generali (16%)	€ 4,49280
Utili di impresa (10%)	€ 3,25728

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.024**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 024 capacità 8 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,1%
Prezzo	€ 44,81312
Scostamento % su anno 2023/1	+36,1%
Spese generali (16%)	€ 5,61920
Utili di impresa (10%)	€ 4,07392

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.025**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 025 capacità 12 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,8%
Prezzo	€ 81,76608
Scostamento % su anno 2023/1	+43,8%
Spese generali (16%)	€ 10,25280
Utili di impresa (10%)	€ 7,43328

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.026**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 026 capacità 24 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,6%
Prezzo	€ 128,62080
Scostamento % su anno 2023/1	+39,6%
Spese generali (16%)	€ 16,12800
Utili di impresa (10%)	€ 11,69280

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.027**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 027 capacità 36 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,67%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	+39,67%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.028**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 028 capacità 54 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,37%
Prezzo	€ 311,34400
Scostamento % su anno 2023/1	+40,37%
Spese generali (16%)	€ 39,04000
Utili di impresa (10%)	€ 28,30400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.001.029**
Voce: 001 +35,91% su anno 2023/1 +35,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 029 capacità 72 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 363,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,58%
Prezzo	€ 463,44320
Scostamento % su anno 2023/1	+41,58%
Spese generali (16%)	€ 58,11200
Utili di impresa (10%)	€ 42,13120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.002.001**
Voce: 002 +15% su anno 2023/1 +15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 001 dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,06%
Prezzo	€ 190,44300
Scostamento % su anno 2023/1	+10,06%
Spese generali (16%)	€ 23,88000
Utili di impresa (10%)	€ 17,31300

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.002.002**
Voce: 002 +15% su anno 2023/1 +15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 002 dimensioni indicative l x h x p = 325 x 425 x 180 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,77%
Prezzo	€ 237,33600
Scostamento % su anno 2023/1	+6,77%
Spese generali (16%)	€ 29,76000
Utili di impresa (10%)	€ 21,57600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.002.003**
Voce: 002 +15% su anno 2023/1 +15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 003 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 500 x 210 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,44%
Prezzo	€ 333,99300
Scostamento % su anno 2023/1	+10,44%
Spese generali (16%)	€ 41,88000
Utili di impresa (10%)	€ 30,36300

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.002.004**
Voce: 002 +15% su anno 2023/1 +15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 004 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,23%
Prezzo	€ 398,11200
Scostamento % su anno 2023/1	+11,23%
Spese generali (16%)	€ 49,92000
Utili di impresa (10%)	€ 36,19200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.002.005**
Voce: 002 +15% su anno 2023/1 +15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 005 dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 407,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,23%
Prezzo	€ 519,65100
Scostamento % su anno 2023/1	+21,23%
Spese generali (16%)	€ 65,16000
Utili di impresa (10%)	€ 47,24100

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.002.006**
Voce: 002 +15% su anno 2023/1 +15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 006 dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 564,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,58%
Prezzo	€ 720,62100
Scostamento % su anno 2023/1	+22,58%
Spese generali (16%)	€ 90,36000
Utili di impresa (10%)	€ 65,51100

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.002.007**
Voce: 002 +15% su anno 2023/1 +15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 007 dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,69%
Prezzo	€ 1.339,80000
Scostamento % su anno 2023/1	+22,69%
Spese generali (16%)	€ 168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 121,80000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.003.001**
Voce: 003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 001 dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,65%
Prezzo	€ 136,85100
Scostamento % su anno 2023/1	+5,65%
Spese generali (16%)	€ 17,16000
Utili di impresa (10%)	€ 12,44100

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.003.002**
Voce: 003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 002 dimensioni indicative l x h x p = 325 x 425 x 180 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,37%
Prezzo	€ 173,21700
Scostamento % su anno 2023/1	+7,37%
Spese generali (16%)	€ 21,72000
Utili di impresa (10%)	€ 15,74700

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.003.003**
Voce: 003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 003 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 500 x 210 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,84%
Prezzo	€ 260,30400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,84%
Spese generali (16%)	€ 32,64000
Utili di impresa (10%)	€ 23,66400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.003.004**
Voce: 003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 004 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,92%
Prezzo	€ 312,93900
Scostamento % su anno 2023/1	+3,92%
Spese generali (16%)	€ 39,24000
Utili di impresa (10%)	€ 28,44900

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.003.005**
Voce: 003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 005 dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,61%
Prezzo	€ 395,24100
Scostamento % su anno 2023/1	+11,61%
Spese generali (16%)	€ 49,56000
Utili di impresa (10%)	€ 35,93100

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.003.006**
Voce: 003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 006 dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,67%
Prezzo	€ 603,86700
Scostamento % su anno 2023/1	+10,67%
Spese generali (16%)	€ 75,72000
Utili di impresa (10%)	€ 54,89700

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.003.007**
Voce: 003 +8,13% su anno 2023/1 +8,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 007 dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 863,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 1.101,50700
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 138,12000
Utili di impresa (10%)	€ 100,13700

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.001**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 001 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 199 x 240 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,32018**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,89255
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49123
Utili di impresa (10%)	€ 1,08114

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.002**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 002 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 242 x 365 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,96302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,81681
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,23408
Utili di impresa (10%)	€ 1,61971

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.003**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 003 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 350 x 440 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,84514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,15040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,65522
Utili di impresa (10%)	€ 2,65004

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.004**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 004 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 350 x 590 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,72870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,65782
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,59659
Utili di impresa (10%)	€ 3,33253

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.005**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 005 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 458 x 590 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,75502**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,00340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,52080
Utili di impresa (10%)	€ 4,72758

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.006**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 006 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 530 x 740 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,24979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,43074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,95997
Utili di impresa (10%)	€ 7,22098

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.007**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 007 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 710 x 990 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,04333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,13929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,44693
Utili di impresa (10%)	€ 12,64903

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.010**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 010 pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,75%
Prezzo	€ 37,46336
Scostamento % su anno 2023/1	+54,75%
Spese generali (16%)	€ 4,69760
Utili di impresa (10%)	€ 3,40576

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.011**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 011 pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,98%
Prezzo	€ 42,26112
Scostamento % su anno 2023/1	+50,98%
Spese generali (16%)	€ 5,29920
Utili di impresa (10%)	€ 3,84192

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.012**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 012 pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,76%
Prezzo	€ 46,03808
Scostamento % su anno 2023/1	+43,76%
Spese generali (16%)	€ 5,77280
Utili di impresa (10%)	€ 4,18528

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.014**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 014 pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,7%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	+58,7%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.015**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 015 pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+62,24%
Prezzo	€ 31,74688
Scostamento % su anno 2023/1	+62,24%
Spese generali (16%)	€ 3,98080
Utili di impresa (10%)	€ 2,88608

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.016**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 016 pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,39%
Prezzo	€ 35,93216
Scostamento % su anno 2023/1	+47,39%
Spese generali (16%)	€ 4,50560
Utili di impresa (10%)	€ 3,26656

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.018**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 018 Guida DIN a montaggio rapido - dim. 12 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,45%
Prezzo	€ 15,10784
Scostamento % su anno 2023/1	+53,45%
Spese generali (16%)	€ 1,89440
Utili di impresa (10%)	€ 1,37344

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.019**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 019 Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,36%
Prezzo	€ 16,33280
Scostamento % su anno 2023/1	+52,36%
Spese generali (16%)	€ 2,04800
Utili di impresa (10%)	€ 1,48480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.020**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 020 Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,54%
Prezzo	€ 19,59936
Scostamento % su anno 2023/1	+63,54%
Spese generali (16%)	€ 2,45760
Utili di impresa (10%)	€ 1,78176

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.022**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 022 Coppia di montanti per quadri l x h = 310 x 425

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,28%
Prezzo	€ 34,80928
Scostamento % su anno 2023/1	+56,28%
Spese generali (16%)	€ 4,36480
Utili di impresa (10%)	€ 3,16448

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.023**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 023 Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,91%
Prezzo	€ 36,64672
Scostamento % su anno 2023/1	+53,91%
Spese generali (16%)	€ 4,59520
Utili di impresa (10%)	€ 3,33152

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.024**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 024 Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,05%
Prezzo	€ 46,24224
Scostamento % su anno 2023/1	+20,05%
Spese generali (16%)	€ 5,79840
Utili di impresa (10%)	€ 4,20384

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.025**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 025 Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,83013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,33925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,93282
Utili di impresa (10%)	€ 3,57630

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.026**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 026 Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,19%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	+28,19%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.027**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 027 Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,81%
Prezzo	€ 86,46176
Scostamento % su anno 2023/1	+49,81%
Spese generali (16%)	€ 10,84160
Utili di impresa (10%)	€ 7,86016

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.029**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 029 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 405 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+248,49%
Prezzo	€ 155,16160
Scostamento % su anno 2023/1	+248,49%
Spese generali (16%)	€ 19,45600
Utili di impresa (10%)	€ 14,10560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.030**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 030 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 515 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+230,53%
Prezzo	€ 167,41120
Scostamento % su anno 2023/1	+230,53%
Spese generali (16%)	€ 20,99200
Utili di impresa (10%)	€ 15,21920

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.031**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 031 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 585 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+210,27%
Prezzo	€ 172,51520
Scostamento % su anno 2023/1	+210,27%
Spese generali (16%)	€ 21,63200
Utili di impresa (10%)	€ 15,68320

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.032**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 032 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+123,2%
Prezzo	€ 203,13920
Scostamento % su anno 2023/1	+123,2%
Spese generali (16%)	€ 25,47200
Utili di impresa (10%)	€ 18,46720

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.034**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 034 serratura di sicurezza a chiave con maniglia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,51%
Prezzo	€ 33,99264
Scostamento % su anno 2023/1	-26,51%
Spese generali (16%)	€ 4,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,09024

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.035**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 035 serratura per chiave tipo triangolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,23%
Prezzo	€ 8,26848
Scostamento % su anno 2023/1	+40,23%
Spese generali (16%)	€ 1,03680
Utili di impresa (10%)	€ 0,75168

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.036**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 036 kit di aerazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+149,31%
Prezzo	€ 128,62080
Scostamento % su anno 2023/1	+149,31%
Spese generali (16%)	€ 16,12800
Utili di impresa (10%)	€ 11,69280

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.037**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 037 kit di ventilazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,60799**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85728
Utili di impresa (10%)	€ 15,84653

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.004.038**
Voce: 004 +54,61% su anno 2023/1 +54,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 038 tasca portadocumenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,07%
Prezzo	€ 25,92832
Scostamento % su anno 2023/1	+22,07%
Spese generali (16%)	€ 3,25120
Utili di impresa (10%)	€ 2,35712

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 001 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,01000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 512,96476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,32160
Utili di impresa (10%)	€ 46,63316

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.005.002**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 002 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 140 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 495,39500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 632,12402
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,26320
Utili di impresa (10%)	€ 57,46582

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.005.003**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla

norma CEI EN 61439-1

Articolo: 003 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 596,07050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 760,58596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,37128
Utili di impresa (10%)	€ 69,14418

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.005.004**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1

Articolo: 004 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 140 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,97450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 899,54746
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,79592
Utili di impresa (10%)	€ 81,77704

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.005.005**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1

Articolo: 005 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 726,95792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 927,59831
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 116,31327
Utili di impresa (10%)	€ 84,32712

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.006.001**

Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1

Articolo: 001 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 537,21700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 685,48889
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,95472
Utili di impresa (10%)	€ 62,31717

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.006.002**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 002 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 700,75650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 894,16529
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 112,12104
Utili di impresa (10%)	€ 81,28775

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.006.003**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 003 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 804,72800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.026,83293
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 128,75648
Utili di impresa (10%)	€ 93,34845

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.006.004**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 004 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 667,61600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 851,87802
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 106,81856
Utili di impresa (10%)	€ 77,44346

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.007.001**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 001 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 547,58400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 698,71718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,61344
Utili di impresa (10%)	€ 63,51974

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.007.002**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 002 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 589,24800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 751,88045
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 94,27968
Utili di impresa (10%)	€ 68,35277

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.007.003**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 003 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 668,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 853,14381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 106,97728
Utili di impresa (10%)	€ 77,55853

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.007.004**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 004 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 949,34400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,04000
Utili di impresa (10%)	€ 86,30400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.001**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 001 dimensioni indicative l x h x p = 600 x 1400 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 617,33183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 787,71541
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 98,77309
Utili di impresa (10%)	€ 71,61049

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.002**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 002 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 832,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,92%
Prezzo	€ 1.061,63200
Scostamento % su anno 2023/1	+36,92%
Spese generali (16%)	€ 133,12000
Utili di impresa (10%)	€ 96,51200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.003**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 003 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,40201**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 829,91296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,06432
Utili di impresa (10%)	€ 75,44663

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.004**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 004 Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 928,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,31%
Prezzo	€ 1.184,12800
Scostamento % su anno 2023/1	+32,31%
Spese generali (16%)	€ 148,48000
Utili di impresa (10%)	€ 107,64800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.006**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 006 Dimensioni indicative l x h = 900 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.024,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,74%
Prezzo	€ 1.306,62400
Scostamento % su anno 2023/1	+34,74%
Spese generali (16%)	€ 163,84000
Utili di impresa (10%)	€ 118,78400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.007**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 007 Dimensioni indicative l x h = 900 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.048,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,8%
Prezzo	€ 1.337,24800
Scostamento % su anno 2023/1	+29,8%
Spese generali (16%)	€ 167,68000
Utili di impresa (10%)	€ 121,56800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.008**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 008 Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 847,57817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.081,50975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,61251
Utili di impresa (10%)	€ 98,31907

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.011**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 011 Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+100,23%
Prezzo	€ 1.143,29600
Scostamento % su anno 2023/1	+100,23%
Spese generali (16%)	€ 143,36000
Utili di impresa (10%)	€ 103,93600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.012**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 012 Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 904,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+84,68%
Prezzo	€ 1.153,50400
Scostamento % su anno 2023/1	+84,68%
Spese generali (16%)	€ 144,64000
Utili di impresa (10%)	€ 104,86400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.013**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 013 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 928,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+81,53%
Prezzo	€ 1.184,12800
Scostamento % su anno 2023/1	+81,53%
Spese generali (16%)	€ 148,48000
Utili di impresa (10%)	€ 107,64800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.020**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 020 Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 1600 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,21%
Prezzo	€ 216,40960
Scostamento % su anno 2023/1	-18,21%
Spese generali (16%)	€ 27,13600
Utili di impresa (10%)	€ 19,67360

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.021**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 021 Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 1800 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,64%
Prezzo	€ 228,65920
Scostamento % su anno 2023/1	-2,64%
Spese generali (16%)	€ 28,67200
Utili di impresa (10%)	€ 20,78720

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.022**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 022 Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 2000 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,87%
Prezzo	€ 239,88800
Scostamento % su anno 2023/1	-31,87%
Spese generali (16%)	€ 30,08000
Utili di impresa (10%)	€ 21,80800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.030**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 030 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,74%
Prezzo	€ 416,48640
Scostamento % su anno 2023/1	+63,74%
Spese generali (16%)	€ 52,22400
Utili di impresa (10%)	€ 37,86240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.031**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 031 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,82%
Prezzo	€ 429,75680
Scostamento % su anno 2023/1	+53,82%
Spese generali (16%)	€ 53,88800
Utili di impresa (10%)	€ 39,06880

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.008.032**
Voce: 008 +29,07% su anno 2023/1 +29,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 032 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,74265**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 303,35962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,03882
Utili di impresa (10%)	€ 27,57815

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.001**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 001 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1400 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,09873**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 567,94598
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 71,21580
Utili di impresa (10%)	€ 51,63145

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.002**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 002 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 757,17512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 966,15545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,14802
Utili di impresa (10%)	€ 87,83231

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.003**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 003 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 947,94136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.209,57318
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,67062
Utili di impresa (10%)	€ 109,96120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.004**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 004 Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.031,19176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.315,80068
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,99068
Utili di impresa (10%)	€ 119,61824

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.006**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 006 Dimensioni indicative l x h = 900 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,52614**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.143,96735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,44418
Utili di impresa (10%)	€ 103,99703

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.007**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 007 Dimensioni indicative l x h = 900 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.002,43733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.279,11003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 160,38997
Utili di impresa (10%)	€ 116,28273

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.008**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 008 Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.172,73235**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.496,40648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 187,63718
Utili di impresa (10%)	€ 136,03695

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.011**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 011 Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 858,40148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.095,32029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,34424
Utili di impresa (10%)	€ 99,57457

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.012**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 012 Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 893,65066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.140,29825
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,98411
Utili di impresa (10%)	€ 103,66348

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.013**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 013 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 938,05974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.196,96423
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,08956
Utili di impresa (10%)	€ 108,81493

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.020**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 020 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,47497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,34607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,47600
Utili di impresa (10%)	€ 13,39510

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.021**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 021 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,19218**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,02922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,47075
Utili di impresa (10%)	€ 21,36629

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.022**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 022 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,48322**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 277,50859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,79732
Utili di impresa (10%)	€ 25,22805

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.030**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 030 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,06512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 210,62309
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,41042
Utili di impresa (10%)	€ 19,14755

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.031**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 031 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,60805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 239,38787
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,01729
Utili di impresa (10%)	€ 21,76253

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.009.032**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 032 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,09556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 266,80594
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,45529
Utili di impresa (10%)	€ 24,25509

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.010.001**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 001 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,11698**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.205,96927
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,21872
Utili di impresa (10%)	€ 109,63357

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.010.002**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 002 Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 975,25407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.244,42419
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,04065
Utili di impresa (10%)	€ 113,12947

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.010.003**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 003 Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.118,18263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.426,80104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,90922
Utili di impresa (10%)	€ 129,70919

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.010.004**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 004 Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.148,32661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.465,26476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,73226
Utili di impresa (10%)	€ 133,20589

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.010.005**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 005 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 732,01682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 934,05346
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,12269
Utili di impresa (10%)	€ 84,91395

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.010.006**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 006 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 762,61934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 973,10227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 122,01909
Utili di impresa (10%)	€ 88,46384

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.010.010**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 010 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,23200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 279,74003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,07712
Utili di impresa (10%)	€ 25,43091

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.010.011**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 011 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 335,43488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,06080
Utili di impresa (10%)	€ 30,49408

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.010.020**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 020 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,87615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 270,35396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,90018
Utili di impresa (10%)	€ 24,57763

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.010.021**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 021 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,22358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 312,90529
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,23577
Utili di impresa (10%)	€ 28,44594

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.011.001**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 001 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,33436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,37065
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,09350
Utili di impresa (10%)	€ 126,94279

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.011.002**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 002 Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.124,47903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.434,83524
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,91664
Utili di impresa (10%)	€ 130,43957

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.011.003**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 003 Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.072,07227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.367,96421
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 171,53156
Utili di impresa (10%)	€ 124,36038

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.011.004**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 004 Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.092,16504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.393,60260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,74641
Utili di impresa (10%)	€ 126,69115

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.011.005**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 005 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 754,09766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 962,22862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,65563
Utili di impresa (10%)	€ 87,47533

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.011.006**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 006 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 790,95314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.009,25620
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,55250
Utili di impresa (10%)	€ 91,75056

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.011.010**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 010 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,23200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 279,74003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,07712
Utili di impresa (10%)	€ 25,43091

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.011.011**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 011 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 335,43488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,06080
Utili di impresa (10%)	€ 30,49408

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.011.020**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 020 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,10573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 307,65092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,57692
Utili di impresa (10%)	€ 27,96827

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.011.021**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 021 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,06033**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 301,21298
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,76965
Utili di impresa (10%)	€ 27,38300

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.012.001**
Voce: 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,42400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 249,36102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,26784
Utili di impresa (10%)	€ 22,66918

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.012.002**
Voce: 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,23200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 279,74003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,07712
Utili di impresa (10%)	€ 25,43091

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.012.003**
Voce: 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,86400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 337,96646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,37824
Utili di impresa (10%)	€ 30,72422

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.012.010**
Voce: 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 010 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,59%
Prezzo	€ 208,24320
Scostamento % su anno 2023/1	+8,59%
Spese generali (16%)	€ 26,11200
Utili di impresa (10%)	€ 18,93120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.012.011**
Voce: 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 011 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,6%
Prezzo	€ 243,97120
Scostamento % su anno 2023/1	-9,6%
Spese generali (16%)	€ 30,59200
Utili di impresa (10%)	€ 22,17920

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.012.012**
Voce: 012 -0,79% su anno 2023/1 -0,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 012 Larghezza indicativa 900 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 329,71840
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 41,34400
Utili di impresa (10%)	€ 29,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.013.001**
Voce: 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,11553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,30741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,61848
Utili di impresa (10%)	€ 18,57340

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.013.002**
Voce: 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,85054**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 247,35329
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,01609
Utili di impresa (10%)	€ 22,48666

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.013.003**
Voce: 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,35844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 322,00937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,37735
Utili di impresa (10%)	€ 29,27358

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.013.004**
Voce: 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.013.005**
Voce: 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,39%
Prezzo	€ 258,26240
Scostamento % su anno 2023/1	-4,39%
Spese generali (16%)	€ 32,38400
Utili di impresa (10%)	€ 23,47840

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.013.006**
Voce: 013 -0,53% su anno 2023/1 -0,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 006 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,52%
Prezzo	€ 351,15520
Scostamento % su anno 2023/1	-0,52%
Spese generali (16%)	€ 44,03200
Utili di impresa (10%)	€ 31,92320

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.014.001**
Voce: 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,18621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 224,81360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,18979
Utili di impresa (10%)	€ 20,43760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.014.002**
Voce: 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,01720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 307,53795
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,56275
Utili di impresa (10%)	€ 27,95800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.014.003**
Voce: 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,38004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 401,14894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,30081
Utili di impresa (10%)	€ 36,46809

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.014.004**
Voce: 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,89%
Prezzo	€ 251,11680
Scostamento % su anno 2023/1	+0,89%
Spese generali (16%)	€ 31,48800
Utili di impresa (10%)	€ 22,82880

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.014.005**
Voce: 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,79%
Prezzo	€ 272,55360
Scostamento % su anno 2023/1	-15,79%
Spese generali (16%)	€ 34,17600
Utili di impresa (10%)	€ 24,77760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.014.006**
Voce: 014 -4,01% su anno 2023/1 -4,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 006 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,14%
Prezzo	€ 371,57120
Scostamento % su anno 2023/1	-9,14%
Spese generali (16%)	€ 46,59200
Utili di impresa (10%)	€ 33,77920

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.015.001**
Voce: 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 001 Cieca- Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,89919**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 308,66337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,70387
Utili di impresa (10%)	€ 28,06031

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.015.002**
Voce: 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 002 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,51390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 326,03573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,88222
Utili di impresa (10%)	€ 29,63961

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.015.003**
Voce: 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 003 Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 401,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 512,64576
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,28160
Utili di impresa (10%)	€ 46,60416

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.015.010**
Voce: 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 010 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 376,67520
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 47,23200
Utili di impresa (10%)	€ 34,24320

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.015.011**
Voce: 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 011 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 496,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 632,89600
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 79,36000
Utili di impresa (10%)	€ 57,53600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.015.012**
Voce: 015 -9,68% su anno 2023/1 -9,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 012 Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 645,14560
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 80,89600
Utili di impresa (10%)	€ 58,64960

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.016.001**
Voce: 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 001 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,18471**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 343,47969
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,06955
Utili di impresa (10%)	€ 31,22543

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.016.002**
Voce: 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 002 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,89123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 529,40121
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,38260
Utili di impresa (10%)	€ 48,12738

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.016.003**
Voce: 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 003 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,10400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 616,44070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,29664
Utili di impresa (10%)	€ 56,04006

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.016.004**
Voce: 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 004 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,63%
Prezzo	€ 390,96640
Scostamento % su anno 2023/1	-17,63%
Spese generali (16%)	€ 49,02400
Utili di impresa (10%)	€ 35,54240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.016.005**
Voce: 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 005 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 513,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,36%
Prezzo	€ 655,35360
Scostamento % su anno 2023/1	+2,36%
Spese generali (16%)	€ 82,17600
Utili di impresa (10%)	€ 59,57760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.016.006**
Voce: 016 -3,53% su anno 2023/1 -3,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 006 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 523,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,9%
Prezzo	€ 667,60320
Scostamento % su anno 2023/1	-5,9%
Spese generali (16%)	€ 83,71200
Utili di impresa (10%)	€ 60,69120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.017.001**
Voce: 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 001 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,56091**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 285,26373
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,76975
Utili di impresa (10%)	€ 25,93307

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.017.002**
Voce: 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 002 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,09905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 576,87839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,33585
Utili di impresa (10%)	€ 52,44349

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.017.003**
Voce: 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 003 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 525,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 670,86976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,12160
Utili di impresa (10%)	€ 60,98816

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.017.004**
Voce: 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 004 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,92%
Prezzo	€ 412,40320
Scostamento % su anno 2023/1	-6,92%
Spese generali (16%)	€ 51,71200
Utili di impresa (10%)	€ 37,49120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.017.005**
Voce: 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 005 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 526,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,45%
Prezzo	€ 671,68640
Scostamento % su anno 2023/1	-1,45%
Spese generali (16%)	€ 84,22400
Utili di impresa (10%)	€ 61,06240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.017.006**
Voce: 017 -1,04% su anno 2023/1 -1,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 006 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,16%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,16%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.018.001**
Voce: 018 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 001 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,96800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 796,18317
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 99,83488
Utili di impresa (10%)	€ 72,38029

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.018.002**
Voce: 018 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 002 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 792,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.011,36781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,81728
Utili di impresa (10%)	€ 91,94253

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.018.003**
Voce: 018 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 003 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 543,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,78%
Prezzo	€ 693,12320
Scostamento % su anno 2023/1	-16,78%
Spese generali (16%)	€ 86,91200
Utili di impresa (10%)	€ 63,01120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.018.004**
Voce: 018 -6,26% su anno 2023/1 -6,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 004 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,24%
Prezzo	€ 783,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-8,24%
Spese generali (16%)	€ 98,30400
Utili di impresa (10%)	€ 71,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.019.001**
Voce: 019 -10,82% su anno 2023/1 -10,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 001 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 649,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 829,09376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,96160
Utili di impresa (10%)	€ 75,37216

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.019.002**
Voce: 019 -10,82% su anno 2023/1 -10,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 002 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 743,00800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 948,07821
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 118,88128
Utili di impresa (10%)	€ 86,18893

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.019.003**
Voce: 019 -10,82% su anno 2023/1 -10,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 003 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,37%
Prezzo	€ 721,70560
Scostamento % su anno 2023/1	-19,37%
Spese generali (16%)	€ 90,49600
Utili di impresa (10%)	€ 65,60960

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.019.004**
Voce: 019 -10,82% su anno 2023/1 -10,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 004 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 647,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,89%
Prezzo	€ 825,82720
Scostamento % su anno 2023/1	-23,89%
Spese generali (16%)	€ 103,55200
Utili di impresa (10%)	€ 75,07520

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.020.001**
Voce: 020 -12,33% su anno 2023/1 -12,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 001 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 692,16800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 883,20637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,74688
Utili di impresa (10%)	€ 80,29149

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.020.002**
Voce: 020 -12,33% su anno 2023/1 -12,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 002 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 792,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.011,36781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,81728
Utili di impresa (10%)	€ 91,94253

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.020.003**
Voce: 020 -12,33% su anno 2023/1 -12,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 003 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 603,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,5%
Prezzo	€ 769,68320
Scostamento % su anno 2023/1	-23,5%
Spese generali (16%)	€ 96,51200
Utili di impresa (10%)	€ 69,97120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.020.004**
Voce: 020 -12,33% su anno 2023/1 -12,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 004 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,8%
Prezzo	€ 880,95040
Scostamento % su anno 2023/1	-25,8%
Spese generali (16%)	€ 110,46400
Utili di impresa (10%)	€ 80,08640

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.021.001**
Voce: 021 +6,27% su anno 2023/1 +6,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,46%
Prezzo	€ 141,89120
Scostamento % su anno 2023/1	+10,46%
Spese generali (16%)	€ 17,79200
Utili di impresa (10%)	€ 12,89920

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.021.002**
Voce: 021 +6,27% su anno 2023/1 +6,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,46%
Prezzo	€ 146,99520
Scostamento % su anno 2023/1	+5,46%
Spese generali (16%)	€ 18,43200
Utili di impresa (10%)	€ 13,36320

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.021.003**
Voce: 021 +6,27% su anno 2023/1 +6,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 154,14080
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 19,32800
Utili di impresa (10%)	€ 14,01280

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.022.001**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,09894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 176,21425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,09583
Utili di impresa (10%)	€ 16,01948

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.022.002**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,30771**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 208,38063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,12923
Utili di impresa (10%)	€ 18,94369

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.022.003**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,49182**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 260,93156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,71869
Utili di impresa (10%)	€ 23,72105

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.023.001**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. H = 100 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,92905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 215,55347
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,02865
Utili di impresa (10%)	€ 19,59577

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.023.002**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. H = 100 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,18634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 246,50577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,90981
Utili di impresa (10%)	€ 22,40962

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.023.003**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. H = 100 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,41767**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 268,49295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,66683
Utili di impresa (10%)	€ 24,40845

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.024.001**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,96260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 238,56428
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,91402
Utili di impresa (10%)	€ 21,68766

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.024.002**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,81169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 277,92772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,84987
Utili di impresa (10%)	€ 25,26616

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.024.003**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,17124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 294,97450
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,98740
Utili di impresa (10%)	€ 26,81586

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.025.001**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,19902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,88195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,51184
Utili di impresa (10%)	€ 6,17109

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.025.002**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,63449**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 92,68161
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,62152
Utili di impresa (10%)	€ 8,42560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.025.005**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 005 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,64000**
Prezzo	€ 33,99264
Spese generali (16%)	€ 4,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,09024

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.025.006**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 006 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,64000**
Prezzo	€ 33,99264
Spese generali (16%)	€ 4,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,09024

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.025.007**
Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 007 Larghezza indicativa 900 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,64000**
Prezzo	€ 33,99264
Spese generali (16%)	€ 4,26240
Utili di impresa (10%)	€ 3,09024

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.026.001**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,24377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,25105
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,43900
Utili di impresa (10%)	€ 7,56828

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.026.002**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,86251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,52456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,97800
Utili di impresa (10%)	€ 8,68405

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.026.003**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,99676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,87186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,15948
Utili di impresa (10%)	€ 11,71562

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.026.004**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,02636**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,90964
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,16422
Utili di impresa (10%)	€ 11,71906

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.026.005**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,31504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 131,83000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,53041
Utili di impresa (10%)	€ 11,98455

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.026.006**
Voce: 026 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 006 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,71425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,55138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,51428
Utili di impresa (10%)	€ 16,32285

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.027.001**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,57364**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,81196
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,89178
Utili di impresa (10%)	€ 9,34654

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.027.002**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,76168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 160,47191
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,12187
Utili di impresa (10%)	€ 14,58836

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.027.003**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa 800 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,54329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,09324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,08693
Utili di impresa (10%)	€ 17,46302

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.027.004**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,62729**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 144,98843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,18037
Utili di impresa (10%)	€ 13,18077

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.027.005**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,61109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,03975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,69777
Utili di impresa (10%)	€ 15,73089

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.027.006**
Voce: 027 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 006 Larghezza indicativa 800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,99962**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 207,98752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,07994
Utili di impresa (10%)	€ 18,90796

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.028.004**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,71425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,55138
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,51428
Utili di impresa (10%)	€ 16,32285

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.028.005**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,93167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,07281
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,58907
Utili di impresa (10%)	€ 18,55207

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.028.006**
Voce: 028 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 006 Larghezza indicativa 800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,59973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 239,37726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,01596
Utili di impresa (10%)	€ 21,76157

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.029.001**
Voce: 029 -4,78% su anno 2023/1 -4,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Articolo: 001 24 mdouli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,33%
Prezzo	€ 38,17792
Scostamento % su anno 2023/1	-12,33%
Spese generali (16%)	€ 4,78720
Utili di impresa (10%)	€ 3,47072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.029.002**
Voce: 029 -4,78% su anno 2023/1 -4,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Articolo: 002 36 mdouli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,77%
Prezzo	€ 51,85664
Scostamento % su anno 2023/1	+2,77%
Spese generali (16%)	€ 6,50240
Utili di impresa (10%)	€ 4,71424

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.030.001**
Voce: 030 +26,07% su anno 2023/1 +26,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 100 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,81%
Prezzo	€ 53,38784
Scostamento % su anno 2023/1	+18,81%
Spese generali (16%)	€ 6,69440
Utili di impresa (10%)	€ 4,85344

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.030.002**
Voce: 030 +26,07% su anno 2023/1 +26,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 100 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,32%
Prezzo	€ 71,04768
Scostamento % su anno 2023/1	+33,32%
Spese generali (16%)	€ 8,90880
Utili di impresa (10%)	€ 6,45888

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.031.001**
Voce: 031 -1,79% su anno 2023/1 -1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 150 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,65%
Prezzo	€ 54,71488
Scostamento % su anno 2023/1	+1,65%
Spese generali (16%)	€ 6,86080
Utili di impresa (10%)	€ 4,97408

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.031.002**
Voce: 031 -1,79% su anno 2023/1 -1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 150 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,22%
Prezzo	€ 71,04768
Scostamento % su anno 2023/1	-5,22%
Spese generali (16%)	€ 8,90880
Utili di impresa (10%)	€ 6,45888

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.032.001**
Voce: 032 +1,32% su anno 2023/1 +1,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,15%
Prezzo	€ 58,79808
Scostamento % su anno 2023/1	-3,15%
Spese generali (16%)	€ 7,37280
Utili di impresa (10%)	€ 5,34528

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.032.002**
Voce: 032 +1,32% su anno 2023/1 +1,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,79%
Prezzo	€ 79,21408
Scostamento % su anno 2023/1	+5,79%
Spese generali (16%)	€ 9,93280
Utili di impresa (10%)	€ 7,20128

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.033.001**
Voce: 033 -10,39% su anno 2023/1 -10,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 300 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,96%
Prezzo	€ 73,80384
Scostamento % su anno 2023/1	-13,96%
Spese generali (16%)	€ 9,25440
Utili di impresa (10%)	€ 6,70944

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.033.002**
Voce: 033 -10,39% su anno 2023/1 -10,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 300 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,81%
Prezzo	€ 87,38048
Scostamento % su anno 2023/1	-6,81%
Spese generali (16%)	€ 10,95680
Utili di impresa (10%)	€ 7,94368

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.034.001**
Voce: 034 +24,22% su anno 2023/1 +24,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello frontale sfinestrato per apparecchiatura di tipo scatolata su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Articolo: 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,9%
Prezzo	€ 115,35040
Scostamento % su anno 2023/1	+34,9%
Spese generali (16%)	€ 14,46400
Utili di impresa (10%)	€ 10,48640

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.034.002**
Voce: 034 +24,22% su anno 2023/1 +24,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello frontale sfinestrato per apparecchiatura di tipo scatolata su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Articolo: 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,53%
Prezzo	€ 115,35040
Scostamento % su anno 2023/1	+13,53%
Spese generali (16%)	€ 14,46400
Utili di impresa (10%)	€ 10,48640

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.001**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 001 Portabarre 2 x (3F+N) 35kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,78487**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,42550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,96558
Utili di impresa (10%)	€ 8,67505

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.002**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 002 Portabarre 4 x (3F+N) 70kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,65866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 317,28846
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,78539
Utili di impresa (10%)	€ 28,84441

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.003**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 003 Supporto piano fino a 630A 17.5kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,54216**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,69580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,72675
Utili di impresa (10%)	€ 3,42689

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.004**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 004 Supporto a gradini fino a 400A 17.5kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,40070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,72329
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,98411
Utili di impresa (10%)	€ 4,33848

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.005**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 005 Staffa laterale fino a 250A 25kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,26825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,96629
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,88292
Utili di impresa (10%)	€ 2,81512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.010**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 010 Staffa portabarre struttura con profondità fino a 400mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,06877**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,81575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,49100
Utili di impresa (10%)	€ 3,25598

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.011**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 011 Staffa portabarre struttura con profondità fino a 600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,66687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,40693
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,06670
Utili di impresa (10%)	€ 3,67336

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.012**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 012 Staffa portabarre struttura con profondità fino a 800mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,05812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,01016
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,76930
Utili di impresa (10%)	€ 4,18274

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.013**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 013 Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,02734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,83088
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,36437
Utili di impresa (10%)	€ 2,43917

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.014**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 014 Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 900mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,83743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,52056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,45399
Utili di impresa (10%)	€ 3,22914

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.015**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 015 Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00882**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,32325
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92141
Utili di impresa (10%)	€ 1,39302

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.016**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 016 Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 900mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00882**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,32325
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92141
Utili di impresa (10%)	€ 1,39302

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.030**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 030 Barra di rame forata 50x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 600A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,43288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,92435
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,58926
Utili di impresa (10%)	€ 22,90221

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.031**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 031 Barra di rame forata 63x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 700A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,65174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 287,93162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,10428
Utili di impresa (10%)	€ 26,17560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.032**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 032 Barra di rame forata 80x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 900A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,85204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 334,12321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,89633
Utili di impresa (10%)	€ 30,37484

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.033**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 033 Barra di rame forata 100x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1050A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 387,31843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 494,21832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,97095
Utili di impresa (10%)	€ 44,92894

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.034**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 034 Barra di rame forata 125x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1150A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,20880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 603,81443
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 75,71341
Utili di impresa (10%)	€ 54,89222

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.035**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 035 Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1000mm. - portata fino a 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,71%
Prezzo	€ 55,83776
Scostamento % su anno 2023/1	-29,71%
Spese generali (16%)	€ 7,00160
Utili di impresa (10%)	€ 5,07616

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.036**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 036 Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,89%
Prezzo	€ 73,80384
Scostamento % su anno 2023/1	-47,89%
Spese generali (16%)	€ 9,25440
Utili di impresa (10%)	€ 6,70944

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.037**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 037 Barra di rame forata M6 30x5 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,94750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 118,60101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,87160
Utili di impresa (10%)	€ 10,78191

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.035.038**
Voce: 035 -3,7% su anno 2023/1 -3,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 038 Barra di rame forata M6 30x10 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,60200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,55215
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,53632
Utili di impresa (10%)	€ 21,41383

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.040.001**
Voce: 040 +5,03% su anno 2023/1 +5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadi stradali in SMC
Articolo: 001 Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 513,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,15%
Prezzo	€ 655,12392
Scostamento % su anno 2023/1	+15,15%
Spese generali (16%)	€ 82,14720
Utili di impresa (10%)	€ 59,55672

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.040.002**
Voce: 040 +5,03% su anno 2023/1 +5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadi stradali in SMC
Articolo: 002 Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.124,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 1.435,34688
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 179,98080
Utili di impresa (10%)	€ 130,48608

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.040.010**
Voce: 040 +5,03% su anno 2023/1 +5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadi stradali in SMC
Articolo: 010 Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,40800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 332,28061
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 41,66528
Utili di impresa (10%)	€ 30,20733

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.040.011**
Voce: 040 +5,03% su anno 2023/1 +5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadi stradali in SMC
Articolo: 011 Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 479,19200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 611,44899
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 76,67072
Utili di impresa (10%)	€ 55,58627

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.040.020**
Voce: 040 +5,03% su anno 2023/1 +5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadi stradali in SMC
Articolo: 020 Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,64600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 50,58830
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 6,34336
Utili di impresa (10%)	€ 4,59894

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.040.021**
Voce: 040 +5,03% su anno 2023/1 +5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadi stradali in SMC
Articolo: 021 Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 87,89854
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 11,02176
Utili di impresa (10%)	€ 7,99078

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.001**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 001 Conformi alla specifica ENEL DS4551; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.
A parete o incasso dim. Indicative LxH = 420x230

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,58670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,99%
Prezzo	€ 40,30463
Scostamento % su anno 2023/1	-23,99%
Spese generali (16%)	€ 5,05387
Utili di impresa (10%)	€ 3,66406

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.002**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 002 Conformi alla specifica ENEL DS4551; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.
Con sostegno in vetroresina dim. indicative LxH = 1420x430

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,08336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,3%
Prezzo	€ 116,22237
Scostamento % su anno 2023/1	-20,3%
Spese generali (16%)	€ 14,57334
Utili di impresa (10%)	€ 10,56567

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.003**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 003 Conformi alla specifica ENEL DS4555; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.
A parete dim. indicative LxH = 420x230

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,08533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,21%
Prezzo	€ 39,66488
Scostamento % su anno 2023/1	-22,21%
Spese generali (16%)	€ 4,97365
Utili di impresa (10%)	€ 3,60590

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.004**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 004 Conformi alla specifica ENEL DS4555; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.
A parete con oblò dim. Indicative LxH = 420x230

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,77860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,36%
Prezzo	€ 52,03350
Scostamento % su anno 2023/1	-18,36%
Spese generali (16%)	€ 6,52458
Utili di impresa (10%)	€ 4,73032

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.005**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 005 Conformi alla specifica ENEL DS4552; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.
A parete o incasso dim. Indicative LxH = 420x390

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,62524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,79%
Prezzo	€ 58,21781
Scostamento % su anno 2023/1	-21,79%
Spese generali (16%)	€ 7,30004
Utili di impresa (10%)	€ 5,29253

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.006**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 006 Conformi alla specifica ENEL DS4552; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.
Con sostegno in vetroresina dim. indicative LxH = 1420x390

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,12190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,79%
Prezzo	€ 134,13554
Scostamento % su anno 2023/1	-19,79%
Spese generali (16%)	€ 16,81950
Utili di impresa (10%)	€ 12,19414

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.007**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 007 Conformi alla specifica ENEL DS4556; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.

A parete dim. Indicative LxH = 420x390

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,12386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,47%
Prezzo	€ 57,57805
Scostamento % su anno 2023/1	-20,47%
Spese generali (16%)	€ 7,21982
Utili di impresa (10%)	€ 5,23437

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.008**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 008 Conformi alla specifica ENEL DS4556; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.
A parete con oblò dim. Indicative LxH = 420x390

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,15139**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,62%
Prezzo	€ 70,37317
Scostamento % su anno 2023/1	-18,62%
Spese generali (16%)	€ 8,82422
Utili di impresa (10%)	€ 6,39756

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.020**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 020 Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559; completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato. Dim. Indicative LxHxP = 660x714x271

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,89775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,42%
Prezzo	€ 184,88953
Scostamento % su anno 2023/1	-19,42%
Spese generali (16%)	€ 23,18364
Utili di impresa (10%)	€ 16,80814

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.030**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 030 Accessori per Armadi Conformi alla specifica ENEL DS4559. Piastra di fondo in bachelite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,41683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,38%
Prezzo	€ 38,81187
Scostamento % su anno 2023/1	-9,38%
Spese generali (16%)	€ 4,86669
Utili di impresa (10%)	€ 3,52835

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.031**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 031 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Setto di chiusura inferiore per posa a pavimento completo di passacavi

conici in materiale termoplastico.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,39756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,73%
Prezzo	€ 29,85529
Scostamento % su anno 2023/1	-21,73%
Spese generali (16%)	€ 3,74361
Utili di impresa (10%)	€ 2,71412

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.032**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 032 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio a pavimento realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,91270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,83%
Prezzo	€ 36,89260
Scostamento % su anno 2023/1	-21,83%
Spese generali (16%)	€ 4,62603
Utili di impresa (10%)	€ 3,35387

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.033**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 033 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Piedistallo: H indicativa = 550

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,26150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,51%
Prezzo	€ 121,55367
Scostamento % su anno 2023/1	-17,51%
Spese generali (16%)	€ 15,24184
Utili di impresa (10%)	€ 11,05033

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.034**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 034 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio per piedistallo realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,73731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,16%
Prezzo	€ 32,84081
Scostamento % su anno 2023/1	-21,16%
Spese generali (16%)	€ 4,11797
Utili di impresa (10%)	€ 2,98553

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.035**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi

Articolo: 035 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Basamento ispezionabile in esecuzione con parete anteriore removibile ispezionabile H indicativa = 640

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,27526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,99%
Prezzo	€ 127,95123
Scostamento % su anno 2023/1	-20,99%
Spese generali (16%)	€ 16,04404
Utili di impresa (10%)	€ 11,63193

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.036**

Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi

Articolo: 036 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio per basamento ispezionabile realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,91270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,83%
Prezzo	€ 36,89260
Scostamento % su anno 2023/1	-21,83%
Spese generali (16%)	€ 4,62603
Utili di impresa (10%)	€ 3,35387

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.037**

Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi

Articolo: 037 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio a palo realizzato in acciaio con trattamento di protezione ed asolature per fissaggio.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,91270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,08%
Prezzo	€ 36,89260
Scostamento % su anno 2023/1	-4,08%
Spese generali (16%)	€ 4,62603
Utili di impresa (10%)	€ 3,35387

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.050**

Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi

Articolo: 050 Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558; completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato completi di zoccolo e telaio per installazione a pavimento.
Dim. Indicative LxHxP = 1763x720x450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,73259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,38%
Prezzo	€ 650,41878
Scostamento % su anno 2023/1	-17,38%
Spese generali (16%)	€ 81,55721
Utili di impresa (10%)	€ 59,12898

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.060**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 060 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Piastra di fondo in bachelite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,14%
Prezzo	€ 198,62216
Scostamento % su anno 2023/1	-2,14%
Spese generali (16%)	€ 24,90560
Utili di impresa (10%)	€ 18,05656

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.061**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 061 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Setto di chiusura inferiore in bachelite completo di passacavi conici in materiale termoplastico.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,59200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,38%
Prezzo	€ 51,79539
Scostamento % su anno 2023/1	+6,38%
Spese generali (16%)	€ 6,49472
Utili di impresa (10%)	€ 4,70867

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.062**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 062 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Telaio di ancoraggio a pavimento realizzati in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,21%
Prezzo	€ 58,16008
Scostamento % su anno 2023/1	+6,21%
Spese generali (16%)	€ 7,29280
Utili di impresa (10%)	€ 5,28728

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.041.063**
Voce: 041 -14,74% su anno 2023/1 -14,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 063 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Supporto di ancoraggio a parete realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,21%
Prezzo	€ 217,82596
Scostamento % su anno 2023/1	+6,21%
Spese generali (16%)	€ 27,31360
Utili di impresa (10%)	€ 19,80236

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.042.001**
Voce: 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 001 Dim. Indicative Est. Telaio 435x435

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 128,39112
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 16,09920
Utili di impresa (10%)	€ 11,67192

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.042.002**
Voce: 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 002 Dim. Indicative Est. Telaio 588x588

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,09%
Prezzo	€ 168,81480
Scostamento % su anno 2023/1	-3,09%
Spese generali (16%)	€ 21,16800
Utili di impresa (10%)	€ 15,34680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.042.003**
Voce: 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 003 Dim. Indicative Est. Telaio 560x560

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 235,38372
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 29,51520
Utili di impresa (10%)	€ 21,39852

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.042.004**
Voce: 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 004 Dim. Indicative Est. Telaio 660x740

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 348,41180
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 43,68800
Utili di impresa (10%)	€ 31,67380

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.042.005**

Voce: 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 005 Dim. Indicative Est. Telaio 720x850

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,45%
Prezzo	€ 603,98184
Scostamento % su anno 2023/1	+3,45%
Spese generali (16%)	€ 75,73440
Utili di impresa (10%)	€ 54,90744

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.042.006**
Voce: 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 006 Dim. Indicative Est. Telaio 552x242

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 131,68320
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 16,51200
Utili di impresa (10%)	€ 11,97120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.042.007**
Voce: 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 007 Dim. Indicative Est. Telaio 530x390

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 166,25004
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 20,84640
Utili di impresa (10%)	€ 15,11364

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.042.008**
Voce: 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 008 Dim. Indicative Est. Telaio 636x486

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.042.009**
Voce: 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta

Articolo: 009 Dim. Indicative Est. Telaio 900x570

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 310,00420
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 38,87200
Utili di impresa (10%)	€ 28,18220

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.042.010**

Voce: 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta

Articolo: 010 Dim. Indicative Est. Telaio 1381x710

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 744,01008
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 93,29280
Utili di impresa (10%)	€ 67,63728

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.042.011**

Voce: 042 +2,49% su anno 2023/1 +2,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta

Articolo: 011 Dim. Indicative Est. Telaio 1381x850

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 672,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 858,13552
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 107,60320
Utili di impresa (10%)	€ 78,01232

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.043.001**

Voce: 043 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. A 2 ante

Articolo: 001 Dim. Indicative Est. Telaio 1381x1335

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.282,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 1.636,16376
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 205,16160
Utili di impresa (10%)	€ 148,74216

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.043.002**

Voce: 043 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul

perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. A 2 ante

Articolo: 002 Dim. Indicative Est. Telaio 900x1075

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 663,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 846,06456
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 106,08960
Utili di impresa (10%)	€ 76,91496

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.043.003**

Voce: 043 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. A 2 ante

Articolo: 003 Dim. Indicative Est. Telaio 720x1615

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.041,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,28%
Prezzo	€ 1.329,08160
Scostamento % su anno 2023/1	-5,28%
Spese generali (16%)	€ 166,65600
Utili di impresa (10%)	€ 120,82560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.043.004**

Voce: 043 +0,93% su anno 2023/1 +0,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. A 2 ante

Articolo: 004 Dim. Indicative Est. Telaio 1381x1615

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.479,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 1.887,45920
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 236,67200
Utili di impresa (10%)	€ 171,58720

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.001**

Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 001 1P+N x 1A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,78246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,34642
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,80519
Utili di impresa (10%)	€ 2,75877

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.002**

Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 002 1P+N x 2A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,31%
Prezzo	€ 47,56928
Scostamento % su anno 2023/1	+58,31%
Spese generali (16%)	€ 5,96480
Utili di impresa (10%)	€ 4,32448

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.003**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 003 1P+N x 4A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,07560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,52045
Utili di impresa (10%)	€ 2,55233

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.004**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 004 1P+N x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,33%
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	+40,33%
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.005**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 005 1P+N x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,32%
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	+40,32%
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.006**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 006 1P+N x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,32%
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	+40,32%
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.007**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 007 1P+N x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,22%
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	+40,22%
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.008**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 008 1P+N x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,4%
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	+40,4%
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.009**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 009 1P+N x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,09%
Prezzo	€ 37,36128
Scostamento % su anno 2023/1	+39,09%
Spese generali (16%)	€ 4,68480
Utili di impresa (10%)	€ 3,39648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.010**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 010 1P+N x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,47423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,84912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,11588
Utili di impresa (10%)	€ 2,25901

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.020**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 020 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18%
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	+18%
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.021**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,71%
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	+19,71%
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.022**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 022 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,71%
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	+19,71%
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.023**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 023 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18%
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	+18%
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.024**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 024 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18%
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	+18%
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.025**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 025 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,75%
Prezzo	€ 44,71104
Scostamento % su anno 2023/1	+16,75%
Spese generali (16%)	€ 5,60640
Utili di impresa (10%)	€ 4,06464

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.026**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 026 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,79808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,50635
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,20769
Utili di impresa (10%)	€ 4,50058

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.030**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 030 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,74%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-6,74%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.031**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 031 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,84%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-5,84%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.032**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 032 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,84%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-5,84%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.033**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,11%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-6,11%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.034**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 034 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,11%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-6,11%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.035**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 035 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,43%
Prezzo	€ 65,12704
Scostamento % su anno 2023/1	-7,43%
Spese generali (16%)	€ 8,16640
Utili di impresa (10%)	€ 5,92064

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.036**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,38505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,15533
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,30161
Utili di impresa (10%)	€ 7,46867

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.040**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 040 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-8%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.041**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 041 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.042**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 042 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,68%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-1,68%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.043**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,85%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-1,85%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.044**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,85%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-1,85%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.045**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 045 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,19%
Prezzo	€ 86,87008
Scostamento % su anno 2023/1	-5,19%
Spese generali (16%)	€ 10,89280
Utili di impresa (10%)	€ 7,89728

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.050.046**
Voce: 050 +11,3% su anno 2023/1 +11,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 046 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,99498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,38560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,71920
Utili di impresa (10%)	€ 10,67142

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.004**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 004 1P+N x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,91917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,62486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,46707
Utili di impresa (10%)	€ 3,23862

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.005**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 005 1P+N x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,91917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,62486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,46707
Utili di impresa (10%)	€ 3,23862

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.006**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 006 1P+N x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,91917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,62486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,46707
Utili di impresa (10%)	€ 3,23862

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.007**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 007 1P+N x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,91917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,62486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,46707
Utili di impresa (10%)	€ 3,23862

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.008**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 008 1P+N x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,91917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,62486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,46707
Utili di impresa (10%)	€ 3,23862

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.009**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 009 1P+N x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,42088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,26504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,54734
Utili di impresa (10%)	€ 3,29682

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.010**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 010 1P+N x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,38928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,84472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,74228
Utili di impresa (10%)	€ 2,71316

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.020**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 020 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,50648**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,13427
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,16104
Utili di impresa (10%)	€ 4,46675

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.021**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,01758**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,51043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,08281
Utili di impresa (10%)	€ 4,41004

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.022**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 022 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,01758**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,51043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,08281
Utili di impresa (10%)	€ 4,41004

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.023**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 023 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,01758**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,51043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,08281
Utili di impresa (10%)	€ 4,41004

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.024**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 024 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,01758**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,51043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,08281
Utili di impresa (10%)	€ 4,41004

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.025**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 025 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,72210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,13340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,03554
Utili di impresa (10%)	€ 4,37576

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.026**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 026 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,65133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,97509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,14421
Utili di impresa (10%)	€ 5,17955

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.030**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 030 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,85200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 81,47515
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,21632
Utili di impresa (10%)	€ 7,40683

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.031**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 031 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,16792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,22227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,30687
Utili di impresa (10%)	€ 6,74748

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.032**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 032 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,16792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,22227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,30687
Utili di impresa (10%)	€ 6,74748

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.033**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,16792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,22227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,30687
Utili di impresa (10%)	€ 6,74748

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.034**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 034 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,16792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,22227
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,30687
Utili di impresa (10%)	€ 6,74748

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.035**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 035 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,38250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,87607
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,14120
Utili di impresa (10%)	€ 7,35237

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.036**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,41018**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,01539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,78563
Utili di impresa (10%)	€ 7,81958

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.040**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 040 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,44232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,71240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,75077
Utili di impresa (10%)	€ 8,51931

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.041**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 041 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,82084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,53939
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,85133
Utili di impresa (10%)	€ 7,86722

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.042**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 042 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,82084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,53939
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,85133
Utili di impresa (10%)	€ 7,86722

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.043**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,59209**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,17950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,93473
Utili di impresa (10%)	€ 8,65268

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.044**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,82084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,53939
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,85133
Utili di impresa (10%)	€ 7,86722

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.045**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 045 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,33020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,01733
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,41283
Utili di impresa (10%)	€ 8,27430

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.051.046**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 046 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,77410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,10376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,68386
Utili di impresa (10%)	€ 10,64580

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.004**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 004 1P+N x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,99%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+0,99%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.005**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 005 1P+N x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,59%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+15,59%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.006**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 006 1P+N x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,59%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+15,59%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.007**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 007 1P+N x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,58%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+13,58%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.008**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 008 1P+N x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,46%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+13,46%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.009**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 009 1P+N x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13%
Prezzo	€ 62,88128
Scostamento % su anno 2023/1	+13%
Spese generali (16%)	€ 7,88480
Utili di impresa (10%)	€ 5,71648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.010**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 010 1P+N x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,83%
Prezzo	€ 80,94944
Scostamento % su anno 2023/1	+4,83%
Spese generali (16%)	€ 10,15040
Utili di impresa (10%)	€ 7,35904

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.011**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 011 1P+N x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,08%
Prezzo	€ 80,94944
Scostamento % su anno 2023/1	+11,08%
Spese generali (16%)	€ 10,15040
Utili di impresa (10%)	€ 7,35904

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.012**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 012 1P+N x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,08%
Prezzo	€ 80,94944
Scostamento % su anno 2023/1	+11,08%
Spese generali (16%)	€ 10,15040
Utili di impresa (10%)	€ 7,35904

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.020**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 020 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,36%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+2,36%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.021**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,15%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+15,15%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.022**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 022 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,15%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+15,15%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.023**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 023 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,96%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+15,96%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.024**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 024 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,96%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+15,96%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.025**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 025 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,54%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	+13,54%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.026**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 026 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,9%
Prezzo	€ 98,81344
Scostamento % su anno 2023/1	+7,9%
Spese generali (16%)	€ 12,39040
Utili di impresa (10%)	€ 8,98304

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.027**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 027 2P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,9%
Prezzo	€ 98,81344
Scostamento % su anno 2023/1	+7,9%
Spese generali (16%)	€ 12,39040
Utili di impresa (10%)	€ 8,98304

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.028**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 028 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,9%
Prezzo	€ 98,81344
Scostamento % su anno 2023/1	+7,9%
Spese generali (16%)	€ 12,39040
Utili di impresa (10%)	€ 8,98304

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.030**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 030 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,39%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+1,39%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.031**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 031 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,11%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+13,11%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.032**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 032 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,11%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+15,11%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.033**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,11%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+13,11%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.034**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 034 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,11%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+13,11%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.035**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 035 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,11%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	+13,11%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.036**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.037**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 037 3P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.038**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 038 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,05%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	+7,05%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.040**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 040 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,69%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	-1,69%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.041**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 041 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,73%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+19,73%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.042**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 042 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,51%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,51%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.043**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,08%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,08%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.044**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,51%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,51%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.045**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 045 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,51%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,51%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.046**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 046 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,43%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	+15,43%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.047**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 047 4P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,43%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	+15,43%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.052.048**
Voce: 052 +12,36% su anno 2023/1 +12,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 048 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,43%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	+15,43%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.004**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 004 1P+N x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,12%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-17,12%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.005**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 005 1P+N x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,93%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-2,93%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.006**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 006 1P+N x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.007**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 007 1P+N x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.008**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 008 1P+N x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,7%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-3,7%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.009**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 009 1P+N x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,69%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	-4,69%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.010**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 010 1P+N x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,12502**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,20352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,06000
Utili di impresa (10%)	€ 8,01850

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.011**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 011 1P+N x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,06463**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,57447
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,73034
Utili di impresa (10%)	€ 7,77950

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.012**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 012 1P+N x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,06463**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,57447
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,73034
Utili di impresa (10%)	€ 7,77950

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.020**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 020 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-8%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.021**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,54%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-0,54%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.022**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 022 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.023**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 023 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.024**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 024 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.025**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 025 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,36%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-1,36%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.026**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 026 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,31%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-25,31%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.027**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 027 2P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,31%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-25,31%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.028**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 028 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,31%
Prezzo	€ 76,45792
Scostamento % su anno 2023/1	-25,31%
Spese generali (16%)	€ 9,58720
Utili di impresa (10%)	€ 6,95072

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.030**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 030 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,91%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-9,91%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.031**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 031 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.032**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 032 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.033**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.034**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 034 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.035**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 035 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,65%
Prezzo	€ 110,24640
Scostamento % su anno 2023/1	-0,65%
Spese generali (16%)	€ 13,82400
Utili di impresa (10%)	€ 10,02240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.036**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,52%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	-5,52%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.037**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 037 3P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,52%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	-5,52%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.038**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 038 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,52%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	-5,52%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.040**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 040 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,98%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	-12,98%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.041**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 041 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.042**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 042 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.043**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.044**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.045**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 045 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,07%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+1,07%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.046**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 046 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,52%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	-8,52%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.047**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 047 4P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,52%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	-8,52%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.053.048**
Voce: 053 -5,24% su anno 2023/1 -5,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 048 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,52%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	-8,52%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.020**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 020 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,26%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+2,26%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.021**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,73%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+13,73%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.022**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 022 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,73%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+13,73%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.023**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 023 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,54%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+12,54%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.024**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 024 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,54%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+12,54%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.025**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 025 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,57%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+11,57%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.026**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 026 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,31%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,31%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.027**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 027 2P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,31%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,31%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.028**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 028 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,31%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+14,31%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.030**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 030 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,73%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-7,73%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.031**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 031 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,12%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,12%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.032**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 032 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,12%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,12%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.033**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,12%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,12%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.034**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 034 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,12%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,12%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.035**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 035 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,12%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+7,12%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.036**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.037**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 037 3P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.038**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 038 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,74%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-1,74%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.040**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 040 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,66%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	-4,66%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.041**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 041 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,02%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+9,02%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.042**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 042 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,04%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+9,04%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.043**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,72%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+8,72%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.044**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,72%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+8,72%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.045**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 045 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,57%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+14,57%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.046**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 046 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,6%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,6%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.047**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 047 4P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,37%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,37%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.054.048**
Voce: 054 +7,14% su anno 2023/1 +7,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 048 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,6%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+3,6%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.020**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 020 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,88%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	-3,88%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.021**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,98%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+11,98%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.022**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 022 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.023**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 023 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.024**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 024 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.025**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 025 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,41%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+6,41%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.026**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 026 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,21%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,21%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.027**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 027 2P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,21%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,21%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.028**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 028 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,21%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,21%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.030**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 030 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,01%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-9,01%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.031**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 031 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.032**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 032 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.033**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.034**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 034 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,21%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-0,21%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.035**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 035 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,47%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+6,47%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.036**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.037**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 037 3P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.038**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 038 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,47%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,47%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.040**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 040 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,93%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	-4,93%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.041**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 041 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.042**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 042 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.043**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.044**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.045**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 045 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.046**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 046 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.047**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 047 4P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.055.048**
Voce: 055 +2,2% su anno 2023/1 +2,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 048 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,37%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+0,37%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.020**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 020 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,75%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	-5,75%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.021**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 021 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.022**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 022 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.023**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 023 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.024**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 024 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.025**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 025 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,18%
Prezzo	€ 87,17632
Scostamento % su anno 2023/1	+4,18%
Spese generali (16%)	€ 10,93120
Utili di impresa (10%)	€ 7,92512

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.026**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 026 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,44%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+10,44%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.027**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 027 2P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,73718**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,19264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,43795
Utili di impresa (10%)	€ 9,01751

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.028**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 028 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,59063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,21364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,69450
Utili di impresa (10%)	€ 9,92851

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.030**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 030 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,4%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-12,4%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.031**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 031 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.032**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 032 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.033**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 033 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,28%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	-1,28%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.034**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 034 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,48%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+29,48%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.035**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 035 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,33%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+34,33%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.036**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 036 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,53%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	-3,53%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.037**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 037 3P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,94063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,11624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,71050
Utili di impresa (10%)	€ 16,46511

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.038**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 038 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,94063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,11624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,71050
Utili di impresa (10%)	€ 16,46511

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.040**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 040 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,36%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	-7,36%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.041**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 041 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,26%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+2,26%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.042**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 042 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,57%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+32,57%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.043**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 043 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.044**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 044 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.045**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 045 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.046**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 046 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,35%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,35%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.047**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 047 4P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,39854**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,46454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,02377
Utili di impresa (10%)	€ 21,04223

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.056.048**
Voce: 056 +3,73% su anno 2023/1 +3,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 048 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,19747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,20798
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,99160
Utili di impresa (10%)	€ 21,01891

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.060.001**
Voce: 060 +11,16% su anno 2023/1 +11,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,41%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	+24,41%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.060.002**
Voce: 060 +11,16% su anno 2023/1 +11,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,73%
Prezzo	€ 123,51680
Scostamento % su anno 2023/1	+18,73%
Spese generali (16%)	€ 15,48800
Utili di impresa (10%)	€ 11,22880

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.060.003**
Voce: 060 +11,16% su anno 2023/1 +11,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,15%
Prezzo	€ 123,51680
Scostamento % su anno 2023/1	+13,15%
Spese generali (16%)	€ 15,48800
Utili di impresa (10%)	€ 11,22880

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.060.004**
Voce: 060 +11,16% su anno 2023/1 +11,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 004 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,71%
Prezzo	€ 170,47360
Scostamento % su anno 2023/1	+28,71%
Spese generali (16%)	€ 21,37600
Utili di impresa (10%)	€ 15,49760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.060.005**
Voce: 060 +11,16% su anno 2023/1 +11,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 005 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,44%
Prezzo	€ 135,76640
Scostamento % su anno 2023/1	-0,44%
Spese generali (16%)	€ 17,02400
Utili di impresa (10%)	€ 12,34240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.060.006**
Voce: 060 +11,16% su anno 2023/1 +11,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 006 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,84%
Prezzo	€ 135,76640
Scostamento % su anno 2023/1	+15,84%
Spese generali (16%)	€ 17,02400
Utili di impresa (10%)	€ 12,34240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.060.010**
Voce: 060 +11,16% su anno 2023/1 +11,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 010 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,88449**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 229,53261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,78152
Utili di impresa (10%)	€ 20,86660

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.060.011**
Voce: 060 +11,16% su anno 2023/1 +11,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 011 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,36449**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 227,59309
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,53832
Utili di impresa (10%)	€ 20,69028

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.060.012**
Voce: 060 +11,16% su anno 2023/1 +11,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 012 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,68562**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 247,14285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,98970
Utili di impresa (10%)	€ 22,46753

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.061.001**
Voce: 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,22%
Prezzo	€ 183,74400
Scostamento % su anno 2023/1	+14,22%
Spese generali (16%)	€ 23,04000
Utili di impresa (10%)	€ 16,70400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.061.002**
Voce: 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,36%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+5,36%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.061.003**
Voce: 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,95%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+3,95%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.061.004**
Voce: 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,85840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,76731
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,65734
Utili di impresa (10%)	€ 14,25157

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.061.005**
Voce: 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,85840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,76731
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,65734
Utili di impresa (10%)	€ 14,25157

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.061.006**
Voce: 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,32%
Prezzo	€ 206,20160
Scostamento % su anno 2023/1	+3,32%
Spese generali (16%)	€ 25,85600
Utili di impresa (10%)	€ 18,74560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.061.007**
Voce: 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,9%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-0,9%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.061.008**
Voce: 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,85%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	-3,85%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.061.009**
Voce: 061 +2,46% su anno 2023/1 +2,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,72558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 185,94584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,31609
Utili di impresa (10%)	€ 16,90417

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.062.001**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,70728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 510,02648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,95316
Utili di impresa (10%)	€ 46,36604

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.062.002**
Voce: 062 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,80920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 420,83654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,76947
Utili di impresa (10%)	€ 38,25787

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.063.001**
Voce: 063 -3,28% su anno 2023/1 -3,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,33%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	-3,33%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.063.002**
Voce: 063 -3,28% su anno 2023/1 -3,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,40359**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 228,91898
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,70457
Utili di impresa (10%)	€ 20,81082

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.063.003**
Voce: 063 -3,28% su anno 2023/1 -3,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,52%
Prezzo	€ 250,09600
Scostamento % su anno 2023/1	-6,52%
Spese generali (16%)	€ 31,36000
Utili di impresa (10%)	€ 22,73600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.001**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,19%
Prezzo	€ 230,70080
Scostamento % su anno 2023/1	+13,19%
Spese generali (16%)	€ 28,92800
Utili di impresa (10%)	€ 20,97280

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.002**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,98%
Prezzo	€ 183,74400
Scostamento % su anno 2023/1	+24,98%
Spese generali (16%)	€ 23,04000
Utili di impresa (10%)	€ 16,70400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.003**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,43%
Prezzo	€ 183,74400
Scostamento % su anno 2023/1	+22,43%
Spese generali (16%)	€ 23,04000
Utili di impresa (10%)	€ 16,70400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.004**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,02626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 126,35751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,84420
Utili di impresa (10%)	€ 11,48705

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.005**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,02626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 126,35751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,84420
Utili di impresa (10%)	€ 11,48705

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.006**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,3%
Prezzo	€ 256,22080
Scostamento % su anno 2023/1	+18,3%
Spese generali (16%)	€ 32,12800
Utili di impresa (10%)	€ 23,29280

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.007**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,98%
Prezzo	€ 206,20160
Scostamento % su anno 2023/1	+31,98%
Spese generali (16%)	€ 25,85600
Utili di impresa (10%)	€ 18,74560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.008**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,98%
Prezzo	€ 206,20160
Scostamento % su anno 2023/1	+29,98%
Spese generali (16%)	€ 25,85600
Utili di impresa (10%)	€ 18,74560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.009**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,94276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 126,25096
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,83084
Utili di impresa (10%)	€ 11,47736

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.010**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 010 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,57192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 234,23777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,37151
Utili di impresa (10%)	€ 21,29434

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.011**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 011 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,70313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 234,40519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,39250
Utili di impresa (10%)	€ 21,30956

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.064.012**
Voce: 064 +11,74% su anno 2023/1 +11,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 012 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,51944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 262,24281
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,88311
Utili di impresa (10%)	€ 23,84026

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.065.001**
Voce: 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,89%
Prezzo	€ 272,55360
Scostamento % su anno 2023/1	+17,89%
Spese generali (16%)	€ 34,17600
Utili di impresa (10%)	€ 24,77760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.065.002**
Voce: 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,8%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+18,8%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.065.003**
Voce: 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,85%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,85%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.065.004**
Voce: 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,11800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 186,44657
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,37888
Utili di impresa (10%)	€ 16,94969

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.065.005**
Voce: 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,11800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 186,44657
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,37888
Utili di impresa (10%)	€ 16,94969

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.065.006**
Voce: 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,37%
Prezzo	€ 308,28160
Scostamento % su anno 2023/1	+26,37%
Spese generali (16%)	€ 38,65600
Utili di impresa (10%)	€ 28,02560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.065.007**
Voce: 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,9%
Prezzo	€ 242,95040
Scostamento % su anno 2023/1	+17,9%
Spese generali (16%)	€ 30,46400
Utili di impresa (10%)	€ 22,08640

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.065.008**
Voce: 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,97%
Prezzo	€ 242,95040
Scostamento % su anno 2023/1	+15,97%
Spese generali (16%)	€ 30,46400
Utili di impresa (10%)	€ 22,08640

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.065.009**
Voce: 065 +12,64% su anno 2023/1 +12,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,08222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 186,40092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,37316
Utili di impresa (10%)	€ 16,94554

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.066.001**
Voce: 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,12434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 596,05065
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 74,73989
Utili di impresa (10%)	€ 54,18642

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.066.002**
Voce: 066 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,12434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 596,05065
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 74,73989
Utili di impresa (10%)	€ 54,18642

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.067.001**
Voce: 067 +16,68% su anno 2023/1 +16,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,4%
Prezzo	€ 341,96800
Scostamento % su anno 2023/1	+41,4%
Spese generali (16%)	€ 42,88000
Utili di impresa (10%)	€ 31,08800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.067.002**
Voce: 067 +16,68% su anno 2023/1 +16,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,81048**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 234,54218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,40968
Utili di impresa (10%)	€ 21,32202

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.067.003**
Voce: 067 +16,68% su anno 2023/1 +16,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 376,67520
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 47,23200
Utili di impresa (10%)	€ 34,24320

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.068.001**
Voce: 068 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,83764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 681,17683
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,41402
Utili di impresa (10%)	€ 61,92517

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.001**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,56%
Prezzo	€ 247,03360
Scostamento % su anno 2023/1	+18,56%
Spese generali (16%)	€ 30,97600
Utili di impresa (10%)	€ 22,45760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.002**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,64%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+29,64%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.003**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,66%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,66%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.004**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,29800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,39625
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,60768
Utili di impresa (10%)	€ 13,49057

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.005**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,29800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,39625
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,60768
Utili di impresa (10%)	€ 13,49057

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.006**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,61%
Prezzo	€ 269,49120
Scostamento % su anno 2023/1	+20,61%
Spese generali (16%)	€ 33,79200
Utili di impresa (10%)	€ 24,49920

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.007**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,76%
Prezzo	€ 215,38880
Scostamento % su anno 2023/1	+29,76%
Spese generali (16%)	€ 27,00800
Utili di impresa (10%)	€ 19,58080

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.008**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,92%
Prezzo	€ 215,38880
Scostamento % su anno 2023/1	+28,92%
Spese generali (16%)	€ 27,00800
Utili di impresa (10%)	€ 19,58080

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.009**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,15486**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,21360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,58478
Utili di impresa (10%)	€ 13,47396

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.010**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 010 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,73926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 252,31529
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,63828
Utili di impresa (10%)	€ 22,93775

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.011**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 011 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,34935**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 230,12578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,85590
Utili di impresa (10%)	€ 20,92053

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.069.012**
Voce: 069 +12,85% su anno 2023/1 +12,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 012 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,15693**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 303,88824
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,10511
Utili di impresa (10%)	€ 27,62620

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.070.001**
Voce: 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,88%
Prezzo	€ 302,15680
Scostamento % su anno 2023/1	+21,88%
Spese generali (16%)	€ 37,88800
Utili di impresa (10%)	€ 27,46880

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.070.002**
Voce: 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,84%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	+18,84%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.070.003**
Voce: 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,96%
Prezzo	€ 234,78400
Scostamento % su anno 2023/1	+16,96%
Spese generali (16%)	€ 29,44000
Utili di impresa (10%)	€ 21,34400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.070.004**
Voce: 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,40406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,46758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,38465
Utili di impresa (10%)	€ 17,67887

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.070.005**
Voce: 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,40406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,46758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,38465
Utili di impresa (10%)	€ 17,67887

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.070.006**
Voce: 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,33%
Prezzo	€ 321,55200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,33%
Spese generali (16%)	€ 40,32000
Utili di impresa (10%)	€ 29,23200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.070.007**
Voce: 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,26%
Prezzo	€ 261,32480
Scostamento % su anno 2023/1	+17,26%
Spese generali (16%)	€ 32,76800
Utili di impresa (10%)	€ 23,75680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.070.008**
Voce: 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,74%
Prezzo	€ 261,32480
Scostamento % su anno 2023/1	+15,74%
Spese generali (16%)	€ 32,76800
Utili di impresa (10%)	€ 23,75680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.070.009**
Voce: 070 +11,56% su anno 2023/1 +11,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,38020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,43713
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,38083
Utili di impresa (10%)	€ 17,67610

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.071.001**
Voce: 071 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 589,14778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 751,75256
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 94,26364
Utili di impresa (10%)	€ 68,34114

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.071.002**
Voce: 071 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 427,85736**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 545,94599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,45718
Utili di impresa (10%)	€ 49,63145

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.072.001**
Voce: 072 +14,78% su anno 2023/1 +14,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,49%
Prezzo	€ 365,44640
Scostamento % su anno 2023/1	+21,49%
Spese generali (16%)	€ 45,82400
Utili di impresa (10%)	€ 33,22240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.072.002**
Voce: 072 +14,78% su anno 2023/1 +14,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,29684**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,06276
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,48749
Utili di impresa (10%)	€ 24,27843

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.072.003**
Voce: 072 +14,78% su anno 2023/1 +14,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,85%
Prezzo	€ 402,19520
Scostamento % su anno 2023/1	+22,85%
Spese generali (16%)	€ 50,43200
Utili di impresa (10%)	€ 36,56320

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.073.001**
Voce: 073 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 576,12240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 735,13218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,17958
Utili di impresa (10%)	€ 66,83020

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.074.001**
Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 001 sensibilità 0.01A - portata fino a 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,95533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 160,71900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,15285
Utili di impresa (10%)	€ 14,61082

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.074.002**
Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 002 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,07%
Prezzo	€ 129,64160
Scostamento % su anno 2023/1	+36,07%
Spese generali (16%)	€ 16,25600
Utili di impresa (10%)	€ 11,78560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.074.003**
Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 003 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,8%
Prezzo	€ 146,99520
Scostamento % su anno 2023/1	+15,8%
Spese generali (16%)	€ 18,43200
Utili di impresa (10%)	€ 13,36320

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.074.004**
Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 004 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,67%
Prezzo	€ 233,76320
Scostamento % su anno 2023/1	+17,67%
Spese generali (16%)	€ 29,31200
Utili di impresa (10%)	€ 21,25120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.074.006**
Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 006 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,23%
Prezzo	€ 122,49600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,23%
Spese generali (16%)	€ 15,36000
Utili di impresa (10%)	€ 11,13600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.074.007**
Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,95%
Prezzo	€ 137,80800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,95%
Spese generali (16%)	€ 17,28000
Utili di impresa (10%)	€ 12,52800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.074.008**
Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 008 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,52%
Prezzo	€ 219,47200
Scostamento % su anno 2023/1	+14,52%
Spese generali (16%)	€ 27,52000
Utili di impresa (10%)	€ 19,95200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.074.010**
Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 010 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,55403**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,89094
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,52864
Utili di impresa (10%)	€ 9,80827

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.074.011**
Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 011 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,68317**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 129,74773
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,26931
Utili di impresa (10%)	€ 11,79525

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.074.012**
Voce: 074 +10,22% su anno 2023/1 +10,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 012 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,03010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 187,61041
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,52482
Utili di impresa (10%)	€ 17,05549

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.001**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 001 sensibilità 0.01A - portata fino a 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,40327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 202,12257
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,34452
Utili di impresa (10%)	€ 18,37478

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.002**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 002 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,62%
Prezzo	€ 144,95360
Scostamento % su anno 2023/1	-6,62%
Spese generali (16%)	€ 18,17600
Utili di impresa (10%)	€ 13,17760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.003**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 003 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,88%
Prezzo	€ 162,30720
Scostamento % su anno 2023/1	-5,88%
Spese generali (16%)	€ 20,35200
Utili di impresa (10%)	€ 14,75520

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.004**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 004 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,33%
Prezzo	€ 259,28320
Scostamento % su anno 2023/1	-1,33%
Spese generali (16%)	€ 32,51200
Utili di impresa (10%)	€ 23,57120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.006**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 006 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,84%
Prezzo	€ 133,72480
Scostamento % su anno 2023/1	-8,84%
Spese generali (16%)	€ 16,76800
Utili di impresa (10%)	€ 12,15680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.007**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,45%
Prezzo	€ 151,07840
Scostamento % su anno 2023/1	-8,45%
Spese generali (16%)	€ 18,94400
Utili di impresa (10%)	€ 13,73440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.008**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 008 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,9%
Prezzo	€ 242,95040
Scostamento % su anno 2023/1	-0,9%
Spese generali (16%)	€ 30,46400
Utili di impresa (10%)	€ 22,08640

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.010**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 010 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,68025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 134,84800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,90884
Utili di impresa (10%)	€ 12,25891

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.011**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 011 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,94%
Prezzo	€ 151,07840
Scostamento % su anno 2023/1	-5,94%
Spese generali (16%)	€ 18,94400
Utili di impresa (10%)	€ 13,73440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.012**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 012 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,76%
Prezzo	€ 242,95040
Scostamento % su anno 2023/1	+3,76%
Spese generali (16%)	€ 30,46400
Utili di impresa (10%)	€ 22,08640

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.020**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 020 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,04360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 160,83164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,16698
Utili di impresa (10%)	€ 14,62106

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.021**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 021 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,07%
Prezzo	€ 212,32640
Scostamento % su anno 2023/1	+3,07%
Spese generali (16%)	€ 26,62400
Utili di impresa (10%)	€ 19,30240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.022**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 022 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,32%
Prezzo	€ 339,92640
Scostamento % su anno 2023/1	+18,32%
Spese generali (16%)	€ 42,62400
Utili di impresa (10%)	€ 30,90240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.024**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 024 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,45200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 154,97275
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,43232
Utili di impresa (10%)	€ 14,08843

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.025**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 025 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,86%
Prezzo	€ 212,32640
Scostamento % su anno 2023/1	+20,86%
Spese generali (16%)	€ 26,62400
Utili di impresa (10%)	€ 19,30240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.026**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 026 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,78%
Prezzo	€ 339,92640
Scostamento % su anno 2023/1	+46,78%
Spese generali (16%)	€ 42,62400
Utili di impresa (10%)	€ 30,90240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.028**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 028 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,72958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 212,74694
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,67673
Utili di impresa (10%)	€ 19,34063

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.075.029**
Voce: 075 +3,05% su anno 2023/1 +3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 029 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,13406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,54306
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,54145
Utili di impresa (10%)	€ 22,86755

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.076.001**
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,75%
Prezzo	€ 175,57760
Scostamento % su anno 2023/1	-1,75%
Spese generali (16%)	€ 22,01600
Utili di impresa (10%)	€ 15,96160

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.076.002**
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 002 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,66%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+3,66%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.076.003**
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 003 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,19%
Prezzo	€ 319,51040
Scostamento % su anno 2023/1	-0,19%
Spese generali (16%)	€ 40,06400
Utili di impresa (10%)	€ 29,04640

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.076.004**
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 004 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,21%
Prezzo	€ 165,36960
Scostamento % su anno 2023/1	+10,21%
Spese generali (16%)	€ 20,73600
Utili di impresa (10%)	€ 15,03360

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.076.005**
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 005 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,5%
Prezzo	€ 182,72320
Scostamento % su anno 2023/1	+7,5%
Spese generali (16%)	€ 22,91200
Utili di impresa (10%)	€ 16,61120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.076.006**
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 006 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,12%
Prezzo	€ 304,19840
Scostamento % su anno 2023/1	+34,12%
Spese generali (16%)	€ 38,14400
Utili di impresa (10%)	€ 27,65440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.076.007**
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 007 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,97790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 142,88380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,91646
Utili di impresa (10%)	€ 12,98944

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.076.008**
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,71%
Prezzo	€ 182,72320
Scostamento % su anno 2023/1	+7,71%
Spese generali (16%)	€ 22,91200
Utili di impresa (10%)	€ 16,61120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.076.009**
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 009 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,11%
Prezzo	€ 304,19840
Scostamento % su anno 2023/1	+34,11%
Spese generali (16%)	€ 38,14400
Utili di impresa (10%)	€ 27,65440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.076.020**
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 020 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,68328**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 258,62386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,42932
Utili di impresa (10%)	€ 23,51126

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.076.021**
Voce: 076 +8,67% su anno 2023/1 +8,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 021 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,14367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 317,90733
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,86299
Utili di impresa (10%)	€ 28,90067

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.001**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,97%
Prezzo	€ 197,01440
Scostamento % su anno 2023/1	-13,97%
Spese generali (16%)	€ 24,70400
Utili di impresa (10%)	€ 17,91040

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.002**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 002 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,15%
Prezzo	€ 216,40960
Scostamento % su anno 2023/1	-12,15%
Spese generali (16%)	€ 27,13600
Utili di impresa (10%)	€ 19,67360

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.003**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 003 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,36%
Prezzo	€ 346,05120
Scostamento % su anno 2023/1	-8,36%
Spese generali (16%)	€ 43,39200
Utili di impresa (10%)	€ 31,45920

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.005**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 005 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,45%
Prezzo	€ 178,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,45%
Spese generali (16%)	€ 22,40000
Utili di impresa (10%)	€ 16,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.006**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 006 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,44%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-7,44%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.007**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,09%
Prezzo	€ 329,71840
Scostamento % su anno 2023/1	+14,09%
Spese generali (16%)	€ 41,34400
Utili di impresa (10%)	€ 29,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.009**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 009 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,60196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 175,58010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,01631
Utili di impresa (10%)	€ 15,96183

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.010**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 010 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,2%
Prezzo	€ 204,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-10,2%
Spese generali (16%)	€ 25,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.011**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 011 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,42%
Prezzo	€ 329,71840
Scostamento % su anno 2023/1	+8,42%
Spese generali (16%)	€ 41,34400
Utili di impresa (10%)	€ 29,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.020**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 020 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,63266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,59128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,54123
Utili di impresa (10%)	€ 21,41739

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.021**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 021 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,48%
Prezzo	€ 282,76160
Scostamento % su anno 2023/1	-3,48%
Spese generali (16%)	€ 35,45600
Utili di impresa (10%)	€ 25,70560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.022**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 022 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,66%
Prezzo	€ 461,40160
Scostamento % su anno 2023/1	+15,66%
Spese generali (16%)	€ 57,85600
Utili di impresa (10%)	€ 41,94560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.024**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 024 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,40320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,19848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,50451
Utili di impresa (10%)	€ 24,29077

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.025**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 025 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,81%
Prezzo	€ 282,76160
Scostamento % su anno 2023/1	-3,81%
Spese generali (16%)	€ 35,45600
Utili di impresa (10%)	€ 25,70560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.026**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 026 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,06%
Prezzo	€ 461,40160
Scostamento % su anno 2023/1	+17,06%
Spese generali (16%)	€ 57,85600
Utili di impresa (10%)	€ 41,94560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.028**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 028 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,71224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 263,76482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,07396
Utili di impresa (10%)	€ 23,97862

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.077.029**
Voce: 077 -0,51% su anno 2023/1 -0,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 029 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,35072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 323,27552
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,53612
Utili di impresa (10%)	€ 29,38868

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.078.001**
Voce: 078 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.112,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,65%
Prezzo	€ 1.418,91200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,65%
Spese generali (16%)	€ 177,92000
Utili di impresa (10%)	€ 128,99200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.078.002**
Voce: 078 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 002 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.384,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,93%
Prezzo	€ 1.765,98400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,93%
Spese generali (16%)	€ 221,44000
Utili di impresa (10%)	€ 160,54400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.078.004**
Voce: 078 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 004 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.248,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,57%
Prezzo	€ 1.592,44800
Scostamento % su anno 2023/1	-13,57%
Spese generali (16%)	€ 199,68000
Utili di impresa (10%)	€ 144,76800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.078.006**
Voce: 078 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 006 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.265,70210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.615,03588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,51234
Utili di impresa (10%)	€ 146,82144

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.078.007**
Voce: 078 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 007 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.616,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.063,24096
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 258,71360
Utili di impresa (10%)	€ 187,56736

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.078.009**
Voce: 078 -5,03% su anno 2023/1 -5,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 009 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.993,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.544,24192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,02720
Utili di impresa (10%)	€ 231,29472

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.001**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,9%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,9%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.002**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,9%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,9%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.003**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,9%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,9%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.004**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 004 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,9%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,9%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.005**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,9%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+52,9%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.006**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,67%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+51,67%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.010**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.011**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.012**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.013**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.014**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.079.015**
Voce: 079 +25,63% su anno 2023/1 +25,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,43%
Prezzo	€ 145,97440
Scostamento % su anno 2023/1	-1,43%
Spese generali (16%)	€ 18,30400
Utili di impresa (10%)	€ 13,27040

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.001**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,79680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 206,45272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,88749
Utili di impresa (10%)	€ 18,76843

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.002**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,39407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,62683
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,90305
Utili di impresa (10%)	€ 17,32971

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.003**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,39407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,62683
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,90305
Utili di impresa (10%)	€ 17,32971

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.004**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 004 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,45%
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	+26,45%
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.005**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,67%
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	+35,67%
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.006**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,74%
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	+34,74%
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.007**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 007 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,68%
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	+27,68%
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.008**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 008 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,68%
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	+27,68%
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.009**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 009 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,49%
Prezzo	€ 180,68160
Scostamento % su anno 2023/1	+27,49%
Spese generali (16%)	€ 22,65600
Utili di impresa (10%)	€ 16,42560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.010**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,5%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+23,5%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.011**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,1%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,1%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.012**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,1%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,1%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.013**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,1%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,1%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.014**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,1%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,1%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.080.015**
Voce: 080 +22,25% su anno 2023/1 +22,25% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,1%
Prezzo	€ 173,53600
Scostamento % su anno 2023/1	+26,1%
Spese generali (16%)	€ 21,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.001**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,25962**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 170,03928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,32154
Utili di impresa (10%)	€ 15,45812

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.002**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,61138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85782
Utili di impresa (10%)	€ 15,84692

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.003**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,61138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85782
Utili di impresa (10%)	€ 15,84692

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.004**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 004 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,61138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85782
Utili di impresa (10%)	€ 15,84692

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.005**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,61138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85782
Utili di impresa (10%)	€ 15,84692

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.006**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,61138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,31612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,85782
Utili di impresa (10%)	€ 15,84692

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.010**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.011**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.012**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.013**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.014**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.081.015**
Voce: 081 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 189,27752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,73386
Utili di impresa (10%)	€ 17,20705

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.001**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,67%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,67%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.002**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,58%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,58%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.003**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,58%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,58%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.004**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 004 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,14%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+21,14%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.005**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,14%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+21,14%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.006**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,03%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+8,03%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.010**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,92%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+16,92%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.011**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,79%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+19,79%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.012**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,02%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+21,02%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.013**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,41%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+20,41%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.014**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,29%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+20,29%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.083.015**
Voce: 083 +19,4% su anno 2023/1 +19,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,2%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+22,2%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.001**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,08937**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 144,30204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,09430
Utili di impresa (10%)	€ 13,11837

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.002**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,88661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,40332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,66186
Utili di impresa (10%)	€ 25,85485

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.003**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,88661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 284,40332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,66186
Utili di impresa (10%)	€ 25,85485

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.004**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 004 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.005**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.006**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.007**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 007 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.008**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 008 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,81%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	-4,81%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.009**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 009 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.010**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.011**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.012**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.013**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.014**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.084.015**
Voce: 084 -0,06% su anno 2023/1 -0,06% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.001**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,34334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,67010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,17493
Utili di impresa (10%)	€ 21,15183

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.002**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,54720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,83023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,20755
Utili di impresa (10%)	€ 24,07548

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.003**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,54720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,83023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,20755
Utili di impresa (10%)	€ 24,07548

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.004**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 004 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,61%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+5,61%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.005**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,12%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+9,12%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.006**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,57%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+9,57%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.007**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 007 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,6%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+8,6%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.008**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 008 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,04%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+11,04%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.009**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 009 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.010**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,36%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+3,36%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.011**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,48%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+12,48%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.012**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,65%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,65%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.013**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,65%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,65%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.014**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,65%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,65%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.085.015**
Voce: 085 +8,68% su anno 2023/1 +8,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,65%
Prezzo	€ 227,63840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,65%
Spese generali (16%)	€ 28,54400
Utili di impresa (10%)	€ 20,69440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.090.001**
Voce: 090 +25,52% su anno 2023/1 +25,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 001 contatti ausiliari 1NO+1NC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+66,23%
Prezzo	€ 48,38592
Scostamento % su anno 2023/1	+66,23%
Spese generali (16%)	€ 6,06720
Utili di impresa (10%)	€ 4,39872

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.090.002**
Voce: 090 +25,52% su anno 2023/1 +25,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 002 contatti ausiliari di segnalazione guasto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,33%
Prezzo	€ 44,81312
Scostamento % su anno 2023/1	-0,33%
Spese generali (16%)	€ 5,61920
Utili di impresa (10%)	€ 4,07392

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.090.003**
Voce: 090 +25,52% su anno 2023/1 +25,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 003 bobina a lancio di corrente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,83%
Prezzo	€ 66,76032
Scostamento % su anno 2023/1	+30,83%
Spese generali (16%)	€ 8,37120
Utili di impresa (10%)	€ 6,06912

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.090.004**
Voce: 090 +25,52% su anno 2023/1 +25,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 004 bobina di minima tensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,88%
Prezzo	€ 79,52032
Scostamento % su anno 2023/1	+30,88%
Spese generali (16%)	€ 9,97120
Utili di impresa (10%)	€ 7,22912

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.090.005**
Voce: 090 +25,52% su anno 2023/1 +25,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 005 bobina di massima tensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,37676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,21274
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,18028
Utili di impresa (10%)	€ 6,65570

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.001**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 001 1P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,88%
Prezzo	€ 22,25344
Scostamento % su anno 2023/1	+48,88%
Spese generali (16%)	€ 2,79040
Utili di impresa (10%)	€ 2,02304

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.002**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 002 1P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,71552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,39700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55448
Utili di impresa (10%)	€ 1,12700

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.003**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 003 1P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,92%
Prezzo	€ 24,70336
Scostamento % su anno 2023/1	+42,92%
Spese generali (16%)	€ 3,09760
Utili di impresa (10%)	€ 2,24576

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.004**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 004 1P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,01%
Prezzo	€ 23,98880
Scostamento % su anno 2023/1	+6,01%
Spese generali (16%)	€ 3,00800
Utili di impresa (10%)	€ 2,18080

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.005**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 005 1P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,44%
Prezzo	€ 37,56544
Scostamento % su anno 2023/1	+27,44%
Spese generali (16%)	€ 4,71040
Utili di impresa (10%)	€ 3,41504

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.006**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 006 1P x 80A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,41%
Prezzo	€ 37,56544
Scostamento % su anno 2023/1	+3,41%
Spese generali (16%)	€ 4,71040
Utili di impresa (10%)	€ 3,41504

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.007**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 007 1P x 100A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,25%
Prezzo	€ 43,28192
Scostamento % su anno 2023/1	+1,25%
Spese generali (16%)	€ 5,42720
Utili di impresa (10%)	€ 3,93472

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.008**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 008 1P x 125A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,09%
Prezzo	€ 71,86432
Scostamento % su anno 2023/1	-10,09%
Spese generali (16%)	€ 9,01120
Utili di impresa (10%)	€ 6,53312

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.009**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 009 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,12%
Prezzo	€ 27,86784
Scostamento % su anno 2023/1	+39,12%
Spese generali (16%)	€ 3,49440
Utili di impresa (10%)	€ 2,53344

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.010**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 010 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,42570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,13119
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,14811
Utili di impresa (10%)	€ 1,55738

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.011**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 011 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,62%
Prezzo	€ 28,88864
Scostamento % su anno 2023/1	+26,62%
Spese generali (16%)	€ 3,62240
Utili di impresa (10%)	€ 2,62624

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.012**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 012 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,07%
Prezzo	€ 44,30272
Scostamento % su anno 2023/1	+5,07%
Spese generali (16%)	€ 5,55520
Utili di impresa (10%)	€ 4,02752

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.013**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 013 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,29%
Prezzo	€ 66,55616
Scostamento % su anno 2023/1	+34,29%
Spese generali (16%)	€ 8,34560
Utili di impresa (10%)	€ 6,05056

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.014**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 014 2P x 80A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,52%
Prezzo	€ 37,56544
Scostamento % su anno 2023/1	-33,52%
Spese generali (16%)	€ 4,71040
Utili di impresa (10%)	€ 3,41504

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.015**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 015 2P x 100A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,45%
Prezzo	€ 43,28192
Scostamento % su anno 2023/1	-30,45%
Spese generali (16%)	€ 5,42720
Utili di impresa (10%)	€ 3,93472

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.016**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 016 2P x 125A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,48%
Prezzo	€ 71,86432
Scostamento % su anno 2023/1	-32,48%
Spese generali (16%)	€ 9,01120
Utili di impresa (10%)	€ 6,53312

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.017**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 017 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,14%
Prezzo	€ 27,86784
Scostamento % su anno 2023/1	-7,14%
Spese generali (16%)	€ 3,49440
Utili di impresa (10%)	€ 2,53344

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.018**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 018 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,38722**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,73810
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,10196
Utili di impresa (10%)	€ 2,24892

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.019**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 019 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,03%
Prezzo	€ 28,88864
Scostamento % su anno 2023/1	-28,03%
Spese generali (16%)	€ 3,62240
Utili di impresa (10%)	€ 2,62624

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.020**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 020 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,11%
Prezzo	€ 44,30272
Scostamento % su anno 2023/1	-36,11%
Spese generali (16%)	€ 5,55520
Utili di impresa (10%)	€ 4,02752

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.021**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 021 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,69%
Prezzo	€ 66,55616
Scostamento % su anno 2023/1	-15,69%
Spese generali (16%)	€ 8,34560
Utili di impresa (10%)	€ 6,05056

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.022**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 022 3P x 80A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,64%
Prezzo	€ 66,55616
Scostamento % su anno 2023/1	-17,64%
Spese generali (16%)	€ 8,34560
Utili di impresa (10%)	€ 6,05056

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.023**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 023 3P x 100A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,62%
Prezzo	€ 79,31616
Scostamento % su anno 2023/1	-13,62%
Spese generali (16%)	€ 9,94560
Utili di impresa (10%)	€ 7,21056

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.024**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 024 3P x 125A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,99%
Prezzo	€ 100,44672
Scostamento % su anno 2023/1	-31,99%
Spese generali (16%)	€ 12,59520
Utili di impresa (10%)	€ 9,13152

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.025**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 025 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,53%
Prezzo	€ 38,89248
Scostamento % su anno 2023/1	+7,53%
Spese generali (16%)	€ 4,87680
Utili di impresa (10%)	€ 3,53568

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.026**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 026 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,33206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,59971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,21313
Utili di impresa (10%)	€ 3,05452

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.027**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 027 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,56%
Prezzo	€ 49,40672
Scostamento % su anno 2023/1	-1,56%
Spese generali (16%)	€ 6,19520
Utili di impresa (10%)	€ 4,49152

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.028**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 028 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,48%
Prezzo	€ 86,46176
Scostamento % su anno 2023/1	+5,48%
Spese generali (16%)	€ 10,84160
Utili di impresa (10%)	€ 7,86016

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.029**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 029 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,89%
Prezzo	€ 130,66240
Scostamento % su anno 2023/1	+30,89%
Spese generali (16%)	€ 16,38400
Utili di impresa (10%)	€ 11,87840

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.030**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 030 4P x 80A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,92%
Prezzo	€ 130,66240
Scostamento % su anno 2023/1	+10,92%
Spese generali (16%)	€ 16,38400
Utili di impresa (10%)	€ 11,87840

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.031**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 031 4P x 100A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,04%
Prezzo	€ 151,07840
Scostamento % su anno 2023/1	+21,04%
Spese generali (16%)	€ 18,94400
Utili di impresa (10%)	€ 13,73440

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.091.032**
Voce: 091 +1,79% su anno 2023/1 +1,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 032 4P x 125A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,72%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	+4,72%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.001**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 001 1P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,74%
Prezzo	€ 10,31008
Scostamento % su anno 2023/1	+26,74%
Spese generali (16%)	€ 1,29280
Utili di impresa (10%)	€ 0,93728

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.002**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 002 1P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 19,70144
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 2,47040
Utili di impresa (10%)	€ 1,79104

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.003**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 003 2P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,78%
Prezzo	€ 19,70144
Scostamento % su anno 2023/1	+20,78%
Spese generali (16%)	€ 2,47040
Utili di impresa (10%)	€ 1,79104

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.004**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 004 3P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,82%
Prezzo	€ 29,70528
Scostamento % su anno 2023/1	+25,82%
Spese generali (16%)	€ 3,72480
Utili di impresa (10%)	€ 2,70048

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.005**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 005 3P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,26%
Prezzo	€ 42,97568
Scostamento % su anno 2023/1	+35,26%
Spese generali (16%)	€ 5,38880
Utili di impresa (10%)	€ 3,90688

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.006**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 006 4 x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,03666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,60278
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,96587
Utili di impresa (10%)	€ 3,60025

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.010**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 010 1P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,89%
Prezzo	€ 10,31008
Scostamento % su anno 2023/1	+23,89%
Spese generali (16%)	€ 1,29280
Utili di impresa (10%)	€ 0,93728

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.011**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 011 1P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,98%
Prezzo	€ 19,70144
Scostamento % su anno 2023/1	+27,98%
Spese generali (16%)	€ 2,47040
Utili di impresa (10%)	€ 1,79104

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.012**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 012 2P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,16%
Prezzo	€ 19,70144
Scostamento % su anno 2023/1	+21,16%
Spese generali (16%)	€ 2,47040
Utili di impresa (10%)	€ 1,79104

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.013**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 013 3P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,06%
Prezzo	€ 29,70528
Scostamento % su anno 2023/1	+24,06%
Spese generali (16%)	€ 3,72480
Utili di impresa (10%)	€ 2,70048

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.014**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 014 3P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,06%
Prezzo	€ 42,97568
Scostamento % su anno 2023/1	+32,06%
Spese generali (16%)	€ 5,38880
Utili di impresa (10%)	€ 3,90688

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.020**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 020 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,04469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38178
Utili di impresa (10%)	€ 0,27679

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.021**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 021 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,04548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38188
Utili di impresa (10%)	€ 0,27686

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.022**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 022 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,99%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-28,99%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.023**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 023 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,06265
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38403
Utili di impresa (10%)	€ 0,27842

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.024**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 024 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,31%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-29,31%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.025**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 025 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46399**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,14405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39424
Utili di impresa (10%)	€ 0,28582

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.026**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 026 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,77%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-32,77%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.027**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 027 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46399**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,14405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39424
Utili di impresa (10%)	€ 0,28582

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.028**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 028 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,79%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-30,79%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.029**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 029 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,77%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	-32,77%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.030**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 030 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,73%
Prezzo	€ 1,73536
Scostamento % su anno 2023/1	+33,73%
Spese generali (16%)	€ 0,21760
Utili di impresa (10%)	€ 0,15776

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.031**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 031 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,79%
Prezzo	€ 1,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-30,79%
Spese generali (16%)	€ 0,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,16240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.032**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 032 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,40492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42695
Utili di impresa (10%)	€ 0,30954

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.033**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 033 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,40492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42695
Utili di impresa (10%)	€ 0,30954

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.034**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 034 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,12566
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39193
Utili di impresa (10%)	€ 0,28415

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.035**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 035 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,12566
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39193
Utili di impresa (10%)	€ 0,28415

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.036**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 036 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,12566
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39193
Utili di impresa (10%)	€ 0,28415

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.037**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 037 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,03916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,32597
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16627
Utili di impresa (10%)	€ 0,12054

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.038**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 038 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,21880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40361
Utili di impresa (10%)	€ 0,29262

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.039**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 039 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,21880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40361
Utili di impresa (10%)	€ 0,29262

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.040**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 040 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,66010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45895
Utili di impresa (10%)	€ 0,33274

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.041**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 041 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,66010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45895
Utili di impresa (10%)	€ 0,33274

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.042**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 042 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,26188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78519
Utili di impresa (10%)	€ 0,56926

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.092.043**
Voce: 092 +3,13% su anno 2023/1 +3,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 043 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,26188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78519
Utili di impresa (10%)	€ 0,56926

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.093.001**
Voce: 093 +4,79% su anno 2023/1 +4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3
Articolo: 001 Selettore a 3 posizioni senza ritorno a zero - 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,34%
Prezzo	€ 119,43360
Scostamento % su anno 2023/1	+8,34%
Spese generali (16%)	€ 14,97600
Utili di impresa (10%)	€ 10,85760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.093.002**
Voce: 093 +4,79% su anno 2023/1 +4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3
Articolo: 002 Selettore a 3 posizioni con ritorno a zero - 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,67%
Prezzo	€ 119,43360
Scostamento % su anno 2023/1	+2,67%
Spese generali (16%)	€ 14,97600
Utili di impresa (10%)	€ 10,85760

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.093.003**
Voce: 093 +4,79% su anno 2023/1 +4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3
Articolo: 003 Commutatore voltmetrico 7 posizioni per reti trifasi con neutro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,79%
Prezzo	€ 96,46560
Scostamento % su anno 2023/1	+8,79%
Spese generali (16%)	€ 12,09600
Utili di impresa (10%)	€ 8,76960

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.093.004**
Voce: 093 +4,79% su anno 2023/1 +4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3
Articolo: 004 Commutatore voltmetrico 4 posizioni per reti trifasi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,65%
Prezzo	€ 87,89088
Scostamento % su anno 2023/1	-1,65%
Spese generali (16%)	€ 11,02080
Utili di impresa (10%)	€ 7,99008

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.093.005**
Voce: 093 +4,79% su anno 2023/1 +4,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3
Articolo: 005 Commutatore amperometrico 4 posizioni per reti trifasi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,79%
Prezzo	€ 92,28032
Scostamento % su anno 2023/1	+5,79%
Spese generali (16%)	€ 11,57120
Utili di impresa (10%)	€ 8,38912

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.094.001**
Voce: 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 001 1NA 16A - ad impulso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,78%
Prezzo	€ 27,35744
Scostamento % su anno 2023/1	+26,78%
Spese generali (16%)	€ 3,43040
Utili di impresa (10%)	€ 2,48704

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.094.002**
Voce: 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 002 1NC 16A - ad impulso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,21%
Prezzo	€ 27,35744
Scostamento % su anno 2023/1	+24,21%
Spese generali (16%)	€ 3,43040
Utili di impresa (10%)	€ 2,48704

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.094.003**
Voce: 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 003 1NA+1NC 16A - ad impulso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,31%
Prezzo	€ 33,48224
Scostamento % su anno 2023/1	+29,31%
Spese generali (16%)	€ 4,19840
Utili di impresa (10%)	€ 3,04384

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.094.004**
Voce: 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 004 2NA 16A - ad impulso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,93884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,88996
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,87021
Utili di impresa (10%)	€ 2,08091

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.094.005**
Voce: 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 005 2NC 16A - ad impulso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,91254**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,58041
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,70601
Utili di impresa (10%)	€ 1,96186

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.094.020**
Voce: 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 020 1NA 16A - a ritenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,27600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,76818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60416
Utili di impresa (10%)	€ 1,88802

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.094.021**
Voce: 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 021 1NC 16A - a ritenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,27600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,76818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60416
Utili di impresa (10%)	€ 1,88802

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.094.022**
Voce: 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 022 2NA 16A - a ritenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,89108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,82902
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,86257
Utili di impresa (10%)	€ 2,07537

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.094.030**
Voce: 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 030 2NA 16A - doppio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,43%
Prezzo	€ 36,54464
Scostamento % su anno 2023/1	+25,43%
Spese generali (16%)	€ 4,58240
Utili di impresa (10%)	€ 3,32224

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.094.031**
Voce: 094 +14,11% su anno 2023/1 +14,11% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 031 1NA+1NC 16A - doppio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,39%
Prezzo	€ 36,54464
Scostamento % su anno 2023/1	+35,39%
Spese generali (16%)	€ 4,58240
Utili di impresa (10%)	€ 3,32224

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.095.001**
Voce: 095 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN
Articolo: 001 singolo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,97%
Prezzo	€ 31,23648
Scostamento % su anno 2023/1	+25,97%
Spese generali (16%)	€ 3,91680
Utili di impresa (10%)	€ 2,83968

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.095.002**
Voce: 095 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN
Articolo: 002 doppio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,33%
Prezzo	€ 36,74880
Scostamento % su anno 2023/1	+22,33%
Spese generali (16%)	€ 4,60800
Utili di impresa (10%)	€ 3,34080

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.095.003**
Voce: 095 +15,52% su anno 2023/1 +15,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN
Articolo: 003 triplo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,73%
Prezzo	€ 54,40864
Scostamento % su anno 2023/1	-1,73%
Spese generali (16%)	€ 6,82240
Utili di impresa (10%)	€ 4,94624

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.096.001**
Voce: 096 +19,88% su anno 2023/1 +19,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 001 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - fino a 16VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,82%
Prezzo	€ 66,55616
Scostamento % su anno 2023/1	+24,82%
Spese generali (16%)	€ 8,34560
Utili di impresa (10%)	€ 6,05056

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.096.002**
Voce: 096 +19,88% su anno 2023/1 +19,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 002 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 25VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,58%
Prezzo	€ 85,03264
Scostamento % su anno 2023/1	+29,58%
Spese generali (16%)	€ 10,66240
Utili di impresa (10%)	€ 7,73024

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.096.003**
Voce: 096 +19,88% su anno 2023/1 +19,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 003 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 40VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,68%
Prezzo	€ 100,44672
Scostamento % su anno 2023/1	+14,68%
Spese generali (16%)	€ 12,59520
Utili di impresa (10%)	€ 9,13152

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.096.004**
Voce: 096 +19,88% su anno 2023/1 +19,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 004 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,17%
Prezzo	€ 157,20320
Scostamento % su anno 2023/1	+38,17%
Spese generali (16%)	€ 19,71200
Utili di impresa (10%)	€ 14,29120

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.096.010**
Voce: 096 +19,88% su anno 2023/1 +19,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 010 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 4VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,79%
Prezzo	€ 42,05696
Scostamento % su anno 2023/1	+21,79%
Spese generali (16%)	€ 5,27360
Utili di impresa (10%)	€ 3,82336

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.096.011**
Voce: 096 +19,88% su anno 2023/1 +19,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 011 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 8VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,55%
Prezzo	€ 40,32160
Scostamento % su anno 2023/1	+15,55%
Spese generali (16%)	€ 5,05600
Utili di impresa (10%)	€ 3,66560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.096.012**
Voce: 096 +19,88% su anno 2023/1 +19,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 012 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 16VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,45%
Prezzo	€ 42,97568
Scostamento % su anno 2023/1	-5,45%
Spese generali (16%)	€ 5,38880
Utili di impresa (10%)	€ 3,90688

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.097.001**
Voce: 097 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 001 Suoneria 8-12 Vac 50-60Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,23%
Prezzo	€ 30,62400
Scostamento % su anno 2023/1	+36,23%
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.097.002**
Voce: 097 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 002 Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,83%
Prezzo	€ 31,84896
Scostamento % su anno 2023/1	+34,83%
Spese generali (16%)	€ 3,99360
Utili di impresa (10%)	€ 2,89536

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.097.010**
Voce: 097 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 010 Ronzatore 8-12 Vac 50-60Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,12%
Prezzo	€ 27,86784
Scostamento % su anno 2023/1	+28,12%
Spese generali (16%)	€ 3,49440
Utili di impresa (10%)	€ 2,53344

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.097.011**
Voce: 097 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 011 Ronzatore 220-240 Vac 50-60Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,17%
Prezzo	€ 31,64480
Scostamento % su anno 2023/1	+31,17%
Spese generali (16%)	€ 3,96800
Utili di impresa (10%)	€ 2,87680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.097.020**
Voce: 097 +30,32% su anno 2023/1 +30,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 020 Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,24%
Prezzo	€ 20,92640
Scostamento % su anno 2023/1	+21,24%
Spese generali (16%)	€ 2,62400
Utili di impresa (10%)	€ 1,90240

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.001**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 001 3P+N ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 427,84677**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 545,93248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,45548
Utili di impresa (10%)	€ 49,63023

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.002**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 002 3P+N ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,66864**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 474,24918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,46698
Utili di impresa (10%)	€ 43,11356

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.003**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 003 3P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,66864**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 474,24918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,46698
Utili di impresa (10%)	€ 43,11356

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.004**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 004 3P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,23168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 457,10363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,31707
Utili di impresa (10%)	€ 41,55488

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.005**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 005 1P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,07208**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 293,57197
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,81153
Utili di impresa (10%)	€ 26,68836

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.010**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 010 3P+N ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,56511**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 476,66908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,77042
Utili di impresa (10%)	€ 43,33355

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.011**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 011 3P+N ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,36604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 434,30707
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,45857
Utili di impresa (10%)	€ 39,48246

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.012**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 012 3P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,36604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 434,30707
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,45857
Utili di impresa (10%)	€ 39,48246

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.013**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 013 3P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,85140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 425,99438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 53,41622
Utili di impresa (10%)	€ 38,72676

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.014**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 014 1P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,28783**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 184,11127
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,08605
Utili di impresa (10%)	€ 16,73739

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.030**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 030 Convertitore seriale RS485/232

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 654,94262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 835,70678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,79082
Utili di impresa (10%)	€ 75,97334

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.031**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 031 Convertitore seriale RS485/TCP IP

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,26600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 420,14342
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,68256
Utili di impresa (10%)	€ 38,19486

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.040**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 040 Multimetro con funzioni di voltmetro, amperometro, frequenzimetro, cosfimetro, wattmetro, varmetro, contatore di energia attiva e reattiva, contaore, con porta seriale ed uscite programmabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,78%
Prezzo	€ 366,46720
Scostamento % su anno 2023/1	-26,78%
Spese generali (16%)	€ 45,95200
Utili di impresa (10%)	€ 33,31520

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.041**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 041 Voltmetro digitale c.a./c.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,41%
Prezzo	€ 211,30560
Scostamento % su anno 2023/1	+3,41%
Spese generali (16%)	€ 26,49600
Utili di impresa (10%)	€ 19,20960

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.042**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 042 Amperometro digitale c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,73%
Prezzo	€ 211,30560
Scostamento % su anno 2023/1	+1,73%
Spese generali (16%)	€ 26,49600
Utili di impresa (10%)	€ 19,20960

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.043**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 043 Frequenzimetro digitale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,32128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 305,37395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,29140
Utili di impresa (10%)	€ 27,76127

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.044**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 044 Voltmetro analogico di tipo diretto 500V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 93,70944
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 11,75040
Utili di impresa (10%)	€ 8,51904

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.045**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 045 Amperometro analogico di tipo diretto - 5A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,73975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,39992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,07836
Utili di impresa (10%)	€ 6,58181

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.046**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 046 Amperometro analogico di tipo diretto - 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,45%
Prezzo	€ 100,44672
Scostamento % su anno 2023/1	+24,45%
Spese generali (16%)	€ 12,59520
Utili di impresa (10%)	€ 9,13152

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.047**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 047 Amperometro analogico di tipo diretto - 15A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,73975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,39992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,07836
Utili di impresa (10%)	€ 6,58181

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.048**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 048 Amperometro analogico di tipo diretto - 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,62%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	+25,62%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.049**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 049 Amperometro analogico di tipo diretto - 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,01%
Prezzo	€ 104,12160
Scostamento % su anno 2023/1	+27,01%
Spese generali (16%)	€ 13,05600
Utili di impresa (10%)	€ 9,46560

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.050**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 050 Amperometro analogico per TA - secondario 5A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,45%
Prezzo	€ 91,87200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,45%
Spese generali (16%)	€ 11,52000
Utili di impresa (10%)	€ 8,35200

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.051**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 051 Frequenzimetro analogico 100/280V 45-65Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,96966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,46129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,99515
Utili di impresa (10%)	€ 14,49648

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.060**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 060 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 50/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,49%
Prezzo	€ 46,54848
Scostamento % su anno 2023/1	+32,49%
Spese generali (16%)	€ 5,83680
Utili di impresa (10%)	€ 4,23168

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.061**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 061 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 100/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,49%
Prezzo	€ 46,54848
Scostamento % su anno 2023/1	+32,49%
Spese generali (16%)	€ 5,83680
Utili di impresa (10%)	€ 4,23168

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.062**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 062 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 150/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,2%
Prezzo	€ 47,87552
Scostamento % su anno 2023/1	+34,2%
Spese generali (16%)	€ 6,00320
Utili di impresa (10%)	€ 4,35232

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.063**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 063 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 200/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,10222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,75444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,85636
Utili di impresa (10%)	€ 2,79586

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.064**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 064 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 250/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,35%
Prezzo	€ 47,87552
Scostamento % su anno 2023/1	+33,35%
Spese generali (16%)	€ 6,00320
Utili di impresa (10%)	€ 4,35232

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.065**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 065 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 300/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,91240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,44422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,94598
Utili di impresa (10%)	€ 3,58584

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.066**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 066 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 400/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,23%
Prezzo	€ 51,55040
Scostamento % su anno 2023/1	+20,23%
Spese generali (16%)	€ 6,46400
Utili di impresa (10%)	€ 4,68640

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.067**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 067 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 600/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,01%
Prezzo	€ 55,02112
Scostamento % su anno 2023/1	+4,01%
Spese generali (16%)	€ 6,89920
Utili di impresa (10%)	€ 5,00192

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.068**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 068 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 800/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,33263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,08844
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,29322
Utili di impresa (10%)	€ 7,46259

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.069**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 069 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 1500/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,49%
Prezzo	€ 130,66240
Scostamento % su anno 2023/1	-1,49%
Spese generali (16%)	€ 16,38400
Utili di impresa (10%)	€ 11,87840

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.098.070**
Voce: 098 +6,83% su anno 2023/1 +6,83% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 070 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 2000/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,82337**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,93062
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,93174
Utili di impresa (10%)	€ 15,17551

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.001**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 001 Interruttore tipo Astronomico digitale ad 1canale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,4%
Prezzo	€ 188,84800
Scostamento % su anno 2023/1	-6,4%
Spese generali (16%)	€ 23,68000
Utili di impresa (10%)	€ 17,16800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.002**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 002 Interruttore tipo Astronomico digitale a 2 canali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,08%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,08%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.003**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 003 Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,83%
Prezzo	€ 116,37120
Scostamento % su anno 2023/1	-5,83%
Spese generali (16%)	€ 14,59200
Utili di impresa (10%)	€ 10,57920

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.004**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 004 Interruttore orario analogico giornaliero- 16A - 1 contatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,86%
Prezzo	€ 97,99680
Scostamento % su anno 2023/1	+24,86%
Spese generali (16%)	€ 12,28800
Utili di impresa (10%)	€ 8,90880

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.005**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 005 Interruttore orario analogico settimanale - 16A - 1 contatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,49%
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	+11,49%
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.006**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 006 Interruttore orario digitale giornaliero - 16A - 1 contatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,53%
Prezzo	€ 149,03680
Scostamento % su anno 2023/1	+9,53%
Spese generali (16%)	€ 18,68800
Utili di impresa (10%)	€ 13,54880

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.007**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 007 Interruttore orario digitale settimanale - 16A - 1 contatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,04%
Prezzo	€ 163,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,04%
Spese generali (16%)	€ 20,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.008**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 008 Interruttore orario digitale settimanale - 16A - 2 contatti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,18%
Prezzo	€ 188,84800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,18%
Spese generali (16%)	€ 23,68000
Utili di impresa (10%)	€ 17,16800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.020**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 020 Temporizzatore luci scale - 16A AC1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,39%
Prezzo	€ 78,70368
Scostamento % su anno 2023/1	+38,39%
Spese generali (16%)	€ 9,86880
Utili di impresa (10%)	€ 7,15488

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.030**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 030 Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,70656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,04557
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,15305
Utili di impresa (10%)	€ 5,18596

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.031**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 031 Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,44324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,15758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,79092
Utili di impresa (10%)	€ 4,92342

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.032**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 032 Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,04556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,03014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,52729
Utili di impresa (10%)	€ 5,45729

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.033**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 033 Contattore bipolare AC7 2NC 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,08120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,79961
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,37299
Utili di impresa (10%)	€ 5,34542

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.034**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 034 Contattore tripolare AC7 3NA 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,73351**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 63,45996
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,95736
Utili di impresa (10%)	€ 5,76909

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.035**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 035 Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,29494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,45234
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,20719
Utili di impresa (10%)	€ 5,95021

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.036**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 036 Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,92428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,84338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,38788
Utili di impresa (10%)	€ 7,53122

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.037**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 037 Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,08829**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,22466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,93413
Utili di impresa (10%)	€ 7,20224

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.038**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 038 Contattore bipolare AC7 2NA 40A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,39544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 97,48058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,22327
Utili di impresa (10%)	€ 8,86187

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.039**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 039 Contattore tripolare AC7 3NA 40A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,13931**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,12176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,06229
Utili di impresa (10%)	€ 10,92016

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.040**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 040 Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,70564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,98439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,55290
Utili di impresa (10%)	€ 12,72585

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.041**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 041 Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,83241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 146,52616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,37319
Utili di impresa (10%)	€ 13,32056

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.042**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 042 Contattore bipolare AC7 2NA 63A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,02915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,32919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,72466
Utili di impresa (10%)	€ 13,57538

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.043**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 043 Contattore tripolare AC7 3NA 63A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,19252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 164,84965
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,67080
Utili di impresa (10%)	€ 14,98633

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.044**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 044 Contattore quadripolare AC7 4NA 63A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,01465**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,41869
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,00234
Utili di impresa (10%)	€ 17,40170

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.045**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 045 Contattore quadripolare AC7 4NC 63A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,59014**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 187,04902
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,45442
Utili di impresa (10%)	€ 17,00446

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.046**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 046 Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 63A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,90787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,03844
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,94526
Utili di impresa (10%)	€ 15,18531

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.047**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 047 Contattore bipolare AC7 2NA 25A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,98451**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,22823
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,67752
Utili di impresa (10%)	€ 5,56620

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.048**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 048 Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,91053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,23783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,30568
Utili di impresa (10%)	€ 6,02162

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.049**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 049 Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,59434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 84,97437
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,65509
Utili di impresa (10%)	€ 7,72494

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.050**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 050 Contattore bipolare AC7 2NA 40A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,88349**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,96734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,54136
Utili di impresa (10%)	€ 10,54249

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.051**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 051 Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,88798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,80507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,66208
Utili di impresa (10%)	€ 14,25501

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.052**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 052 Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,25205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,82162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,04033
Utili di impresa (10%)	€ 14,52924

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.053**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 053 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando fino a 4kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,92952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,81006
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,98872
Utili di impresa (10%)	€ 2,89182

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.054**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 054 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 4kW a 5,5kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,11603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,80805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,61856
Utili di impresa (10%)	€ 4,07346

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.055**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 055 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 5,5kW a 7,5kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,86511**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,79988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,49842
Utili di impresa (10%)	€ 5,43635

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.056**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 056 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 7,5kW a 11kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,86794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,63549
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,61887
Utili di impresa (10%)	€ 9,14868

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.057**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 057 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 11kW a 15kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,02669**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,04606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,92427
Utili di impresa (10%)	€ 10,09510

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.058**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 058 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 15kW a 18,5kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,60726**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,41486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,49716
Utili di impresa (10%)	€ 16,31044

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.059**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 059 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,31038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,54004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,08966
Utili di impresa (10%)	€ 5,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.060**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 060 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 30A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,55274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,36930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,32844
Utili di impresa (10%)	€ 7,48812

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.061**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 061 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 45A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,01600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 155,69242
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,52256
Utili di impresa (10%)	€ 14,15386

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.062**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 062 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 55A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,23267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 171,28089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,47723
Utili di impresa (10%)	€ 15,57099

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.063**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 063 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,49468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,05121
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,27915
Utili di impresa (10%)	€ 5,27738

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.064**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 064 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 30A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,99928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,49108
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,71988
Utili di impresa (10%)	€ 7,77192

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.065**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 065 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 45A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,88074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,20783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,58092
Utili di impresa (10%)	€ 12,74617

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.066**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 066 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 55A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,20328**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,61938
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,63252
Utili di impresa (10%)	€ 12,78358

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.080**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 080 relè passo-passo 1NA 230V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,64227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,37553
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,06276
Utili di impresa (10%)	€ 3,67050

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.081**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 081 relè passo-passo 1NA 24V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,90989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,99302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,26558
Utili di impresa (10%)	€ 3,81755

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.082**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 082 relè passo-passo 2NA 230V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,56148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,75645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,48984
Utili di impresa (10%)	€ 4,70513

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.083**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 083 relè passo-passo 2NA 24V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,48584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,21193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,79773
Utili di impresa (10%)	€ 4,92836

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.084**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 084 relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,74826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,27078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,67972
Utili di impresa (10%)	€ 4,84280

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.085**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 085 relè passo-passo 1NC+1NA 24V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,65963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,70969
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,98554
Utili di impresa (10%)	€ 5,06452

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.086**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 086 relè passo-passo 4NA 230V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,04089**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,54417
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,72654
Utili di impresa (10%)	€ 7,77674

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.087**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 087 relè passo-passo 4NA 24V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,30220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 87,15361
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,92835
Utili di impresa (10%)	€ 7,92306

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.088**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 088 relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,07483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,97148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,17197
Utili di impresa (10%)	€ 11,72468

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.089**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 089 relè passo-passo 2NA+2NC 24V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,83963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 87,83937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,01434
Utili di impresa (10%)	€ 7,98540

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.100**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 100 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,1A a 0,16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,25%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+30,25%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.101**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 101 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,16A a 0,25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,25%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+30,25%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.102**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 102 02 . Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,25A a 0,40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,25%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+30,25%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.103**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 103 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,40A a 0,63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,27%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+29,27%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.104**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 104 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,63A a 1A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,81%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+22,81%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.105**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 105 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 1A a 1,6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,81%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+22,81%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.106**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 106 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 1,6A a 2,5A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,61%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+34,61%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.107**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 107 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 2,5A a 4,0A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,81%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+22,81%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.108**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 108 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 4,0A a 6,3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,81%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+22,81%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.109**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 109 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 6,3A a 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,16%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+39,16%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.110**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 110 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 9A a 14A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,16%
Prezzo	€ 169,45280
Scostamento % su anno 2023/1	+39,16%
Spese generali (16%)	€ 21,24800
Utili di impresa (10%)	€ 15,40480

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.111**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 111 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 13A a 18A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+78,06%
Prezzo	€ 210,28480
Scostamento % su anno 2023/1	+78,06%
Spese generali (16%)	€ 26,36800
Utili di impresa (10%)	€ 19,11680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.112**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 112 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 17A a 23A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,47%
Prezzo	€ 210,28480
Scostamento % su anno 2023/1	+33,47%
Spese generali (16%)	€ 26,36800
Utili di impresa (10%)	€ 19,11680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.113**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 113 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 20A a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,07%
Prezzo	€ 210,28480
Scostamento % su anno 2023/1	+24,07%
Spese generali (16%)	€ 26,36800
Utili di impresa (10%)	€ 19,11680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.114**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 114 Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina minima tensione per tensioni comprese da 24V a 400V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,92285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,14956
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66766
Utili di impresa (10%)	€ 5,55905

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.115**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 115 Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina a lancio di corrente per tensioni comprese da 24V a 400V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,92285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,14956
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66766
Utili di impresa (10%)	€ 5,55905

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.099.116**
Voce: 099 +7,54% su anno 2023/1 +7,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 116 Accessori per Interruttore Salvamotore. Contatti aux 1NA+1NC o 2NA o 2NC, per montaggio laterale o frontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,63%
Prezzo	€ 26,94912
Scostamento % su anno 2023/1	+13,63%
Spese generali (16%)	€ 3,37920
Utili di impresa (10%)	€ 2,44992

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.001**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 001 SPD unipolare tipo 1 - Iimp=50kA - 10/350 µs - Up = 4kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,18073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 404,72262
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,74892
Utili di impresa (10%)	€ 36,79297

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.002**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 002 SPD unipolare tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up = 4kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 548,84209**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 700,32250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,81473
Utili di impresa (10%)	€ 63,66568

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.003**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 003 SPD tripolare tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up = 4kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 888,38665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.133,58136
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,14186
Utili di impresa (10%)	€ 103,05285

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.010**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 010 SPD tetrapolare combinato tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up ≤ 1.5kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.145,10026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.461,14793
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,21604
Utili di impresa (10%)	€ 132,83163

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.020**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 020 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,10960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 302,55185
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,93754
Utili di impresa (10%)	€ 27,50471

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.021**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 021 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,69658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 429,62483
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 53,87145
Utili di impresa (10%)	€ 39,05680

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.022**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 022 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,21525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 811,81066
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 101,79444
Utili di impresa (10%)	€ 73,80097

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.030**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 030 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,54035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 134,66949
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,88646
Utili di impresa (10%)	€ 12,24268

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.031**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 031 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,24794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 224,89237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,19967
Utili di impresa (10%)	€ 20,44476

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.032**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 032 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 437,30615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 558,00264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 69,96898
Utili di impresa (10%)	€ 50,72751

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.040**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 040 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,74138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,71800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,63862
Utili di impresa (10%)	€ 11,33800

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.041**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 041 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,09764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 186,42059
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,37562
Utili di impresa (10%)	€ 16,94733

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.042**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 042 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,17626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 370,26491
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,42820
Utili di impresa (10%)	€ 33,66045

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.050**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 050 SPD tipo 2 per linee telefoniche analogiche Un 130V Up ≤ 600V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,83939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,33106
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,73430
Utili di impresa (10%)	€ 15,75737

Codice regionale: **TOS24_PR.P61.100.051**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 051 SPD tipo 2 per linee telefoniche digitali Un 40V Up ≤ 600V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,57787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 212,55336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,65246
Utili di impresa (10%)	€ 19,32303

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P62** +8,7% su anno 2023/1 +8,7% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE

(APPARECCHI MODULARI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.001**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 001 interruttore 1P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,52%
Prezzo	€ 5,46128
Scostamento % su anno 2023/1	+28,52%
Spese generali (16%)	€ 0,68480
Utili di impresa (10%)	€ 0,49648

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.002**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 002 interruttore 2P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,31%
Prezzo	€ 10,05488
Scostamento % su anno 2023/1	-7,31%
Spese generali (16%)	€ 1,26080
Utili di impresa (10%)	€ 0,91408

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.003**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 003 interruttore 2P 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,74852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,85511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,11976
Utili di impresa (10%)	€ 2,98683

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.004**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 004 interruttore 2P 16A a chiave

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+82,98%
Prezzo	€ 74,21216
Scostamento % su anno 2023/1	+82,98%
Spese generali (16%)	€ 9,30560
Utili di impresa (10%)	€ 6,74656

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.005**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Articolo: 005 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard deviatore 1P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,73%
Prezzo	€ 6,53312
Scostamento % su anno 2023/1	+23,73%
Spese generali (16%)	€ 0,81920
Utili di impresa (10%)	€ 0,59392

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.006**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard deviatore 1P 16A a chiave

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,12%
Prezzo	€ 48,59008
Scostamento % su anno 2023/1	+18,12%
Spese generali (16%)	€ 6,09280
Utili di impresa (10%)	€ 4,41728

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.007**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard invertitore 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,95%
Prezzo	€ 11,43296
Scostamento % su anno 2023/1	-8,95%
Spese generali (16%)	€ 1,43360
Utili di impresa (10%)	€ 1,03936

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.008**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 008 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante 1P (NO) 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,93%
Prezzo	€ 6,22688
Scostamento % su anno 2023/1	+23,93%
Spese generali (16%)	€ 0,78080
Utili di impresa (10%)	€ 0,56608

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.009**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 009 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante 1P (NO) 10A con diffusore luminoso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 11,43296
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 1,43360
Utili di impresa (10%)	€ 1,03936

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.010**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 010 pulsante 1P (NC) 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,12%
Prezzo	€ 6,22688
Scostamento % su anno 2023/1	-1,12%
Spese generali (16%)	€ 0,78080
Utili di impresa (10%)	€ 0,56608

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.011**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 011 pulsante 1P (NO o NC) a tirante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,2%
Prezzo	€ 15,92448
Scostamento % su anno 2023/1	+11,2%
Spese generali (16%)	€ 1,99680
Utili di impresa (10%)	€ 1,44768

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.012**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 012 pulsante 1P (NO) con targa portanome illuminabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,63%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,63%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.013**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 013 pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A interbloccato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,37%
Prezzo	€ 24,80544
Scostamento % su anno 2023/1	+53,37%
Spese generali (16%)	€ 3,11040
Utili di impresa (10%)	€ 2,25504

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.014**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 014 pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,3%
Prezzo	€ 13,06624
Scostamento % su anno 2023/1	+37,3%
Spese generali (16%)	€ 1,63840
Utili di impresa (10%)	€ 1,18784

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.015**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 015 pulsante 2P (NO) 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,47%
Prezzo	€ 10,41216
Scostamento % su anno 2023/1	+8,47%
Spese generali (16%)	€ 1,30560
Utili di impresa (10%)	€ 0,94656

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.016**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 016 pulsante 2P (NO) 10A a chiave

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19%
Prezzo	€ 48,89632
Scostamento % su anno 2023/1	+19%
Spese generali (16%)	€ 6,13120
Utili di impresa (10%)	€ 4,44512

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.017**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 017 commutatore a doppio tasto con interblocco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,64%
Prezzo	€ 10,61632
Scostamento % su anno 2023/1	-20,64%
Spese generali (16%)	€ 1,33120
Utili di impresa (10%)	€ 0,96512

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.018**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 018 relè monostabile 1P 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,7%
Prezzo	€ 50,32544
Scostamento % su anno 2023/1	+27,7%
Spese generali (16%)	€ 6,31040
Utili di impresa (10%)	€ 4,57504

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.019**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 019 rele passo - passo 1P 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,02%
Prezzo	€ 34,60512
Scostamento % su anno 2023/1	+8,02%
Spese generali (16%)	€ 4,33920
Utili di impresa (10%)	€ 3,14592

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.001.020**
Voce: 001 +16,16% su anno 2023/1 +16,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 020 rele passo - passo 2P 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,69%
Prezzo	€ 42,87360
Scostamento % su anno 2023/1	+32,69%
Spese generali (16%)	€ 5,37600
Utili di impresa (10%)	€ 3,89760

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.001**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 001 spia con singolo diffusore luminoso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,27%
Prezzo	€ 7,45184
Scostamento % su anno 2023/1	-0,27%
Spese generali (16%)	€ 0,93440
Utili di impresa (10%)	€ 0,67744

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.002**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 002 spia con doppio diffusore luminoso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,5%
Prezzo	€ 13,67872
Scostamento % su anno 2023/1	+13,5%
Spese generali (16%)	€ 1,71520
Utili di impresa (10%)	€ 1,24352

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.003**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 003 lampada segnapasso con led 12Vac o 24Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,07%
Prezzo	€ 62,98336
Scostamento % su anno 2023/1	+30,07%
Spese generali (16%)	€ 7,89760
Utili di impresa (10%)	€ 5,72576

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.004**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 004 lampada segnapasso con led 230Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,85%
Prezzo	€ 62,98336
Scostamento % su anno 2023/1	+27,85%
Spese generali (16%)	€ 7,89760
Utili di impresa (10%)	€ 5,72576

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.005**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 005 Torcia autonoma di tipo estraibile a led ad alta efficienza luminosa con dispositivo automatico di emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,15272**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,27488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,82444
Utili di impresa (10%)	€ 9,29772

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.006**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 006 lampada di emergenza ad intervento automatico di tipo fisso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,72%
Prezzo	€ 92,48448
Scostamento % su anno 2023/1	-4,72%
Spese generali (16%)	€ 11,59680
Utili di impresa (10%)	€ 8,40768

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.007**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 007 lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 12Vac o 24Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22637**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,39285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67622
Utili di impresa (10%)	€ 0,49026

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.008**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 008 lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 230Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,67293
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58595
Utili di impresa (10%)	€ 0,42481

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.009**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 009 lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 12Vac o 24Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,62228
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,70499
Utili di impresa (10%)	€ 0,51112

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.010**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 010 suoneria - alim. 12Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,47%
Prezzo	€ 28,88864
Scostamento % su anno 2023/1	+20,47%
Spese generali (16%)	€ 3,62240
Utili di impresa (10%)	€ 2,62624

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.011**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 011 suoneria - alim. 230Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,19%
Prezzo	€ 31,23648
Scostamento % su anno 2023/1	+10,19%
Spese generali (16%)	€ 3,91680
Utili di impresa (10%)	€ 2,83968

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.012**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 012 suoneria elettronica con 3 sequenze sonore - alim. 12Vac o 12Vdc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,36%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	+58,36%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.013**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 013 ronzatore - alim. 12Vac o 12Vdc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,51%
Prezzo	€ 24,60128
Scostamento % su anno 2023/1	+32,51%
Spese generali (16%)	€ 3,08480
Utili di impresa (10%)	€ 2,23648

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.014**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 014 ronzatore - alim. 230Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,24%
Prezzo	€ 27,25536
Scostamento % su anno 2023/1	+20,24%
Spese generali (16%)	€ 3,41760
Utili di impresa (10%)	€ 2,47776

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.020**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 020 Rivelatore di Gas Metano con segnalazione ottico acustica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,41%
Prezzo	€ 297,05280
Scostamento % su anno 2023/1	+21,41%
Spese generali (16%)	€ 37,24800
Utili di impresa (10%)	€ 27,00480

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.002.021**
Voce: 002 +15,73% su anno 2023/1 +15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 021 Rivelatore di Gas GPL con segnalazione ottico acustica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,02%
Prezzo	€ 297,05280
Scostamento % su anno 2023/1	+22,02%
Spese generali (16%)	€ 37,24800
Utili di impresa (10%)	€ 27,00480

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.003.001**
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 001 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 6A 1.5kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,1%
Prezzo	€ 71,35392
Scostamento % su anno 2023/1	+4,1%
Spese generali (16%)	€ 8,94720
Utili di impresa (10%)	€ 6,48672

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.003.002**
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 002 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,16%
Prezzo	€ 71,35392
Scostamento % su anno 2023/1	+2,16%
Spese generali (16%)	€ 8,94720
Utili di impresa (10%)	€ 6,48672

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.003.003**
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 003 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,88%
Prezzo	€ 71,35392
Scostamento % su anno 2023/1	-0,88%
Spese generali (16%)	€ 8,94720
Utili di impresa (10%)	€ 6,48672

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.003.004**
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 004 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 6A 1.5kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,65%
Prezzo	€ 90,64704
Scostamento % su anno 2023/1	-53,65%
Spese generali (16%)	€ 11,36640
Utili di impresa (10%)	€ 8,24064

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.003.005**
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 005 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,65%
Prezzo	€ 90,64704
Scostamento % su anno 2023/1	-53,65%
Spese generali (16%)	€ 11,36640
Utili di impresa (10%)	€ 8,24064

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.003.006**
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 006 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-54,05%
Prezzo	€ 90,64704
Scostamento % su anno 2023/1	-54,05%
Spese generali (16%)	€ 11,36640
Utili di impresa (10%)	€ 8,24064

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.003.010**
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 010 portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,03326**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,97444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,12532
Utili di impresa (10%)	€ 0,81586

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.003.011**
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 011 portafusibile per fusibili fino a 16A 250Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,56%
Prezzo	€ 13,47456
Scostamento % su anno 2023/1	+20,56%
Spese generali (16%)	€ 1,68960
Utili di impresa (10%)	€ 1,22496

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.003.020**
Voce: 003 -15,05% su anno 2023/1 -15,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 020 Limitatore di sovratensione 1P In=1kA Imax=2kA Up=1kV Un=110-230Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,96206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,67959
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,47393
Utili di impresa (10%)	€ 3,24360

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.001**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 001 Dimmer resistivo a manopola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,04%
Prezzo	€ 61,24800
Scostamento % su anno 2023/1	+49,04%
Spese generali (16%)	€ 7,68000
Utili di impresa (10%)	€ 5,56800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.002**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 002 Dimmer resistivo a manopola completo di deviatore e fusibile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,89%
Prezzo	€ 82,78688
Scostamento % su anno 2023/1	+37,89%
Spese generali (16%)	€ 10,38080
Utili di impresa (10%)	€ 7,52608

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.003**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 003 Dimmer multi carico a pulsante con protezione elettronica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,51%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	+21,51%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.004**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 004 Dimmer con uscita 0-10V a pulsante con protezione elettronica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,72452**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,58848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,35592
Utili di impresa (10%)	€ 7,50804

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.005**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 005 Dimmer universale a pulsante con protezione elettronica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,2%
Prezzo	€ 118,41280
Scostamento % su anno 2023/1	+45,2%
Spese generali (16%)	€ 14,84800
Utili di impresa (10%)	€ 10,76480

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.010**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 010 Interruttore ad infrarossi passivi per carichi resistivi e induttivi con circuito crepuscolare a soglia variabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,11876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,75154
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,01900
Utili di impresa (10%)	€ 11,61378

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.011**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 011 Interruttore ad infrarossi passivi con sensore di presenza e luminosità, completo di temporizzatore per ritardo spegnimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,93280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 182,38226
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,86925
Utili di impresa (10%)	€ 16,58021

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.020**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 020 Temporizzatore luci scale regolabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 78,70368
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 9,86880
Utili di impresa (10%)	€ 7,15488

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.030**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 030 Termostato ambiente elettronico con uscita a relè in scambio - alim. 230Vca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,49%
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	-17,49%
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.031**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 031 Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. 230Vca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,69710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 261,19350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,75154
Utili di impresa (10%)	€ 23,74486

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.032**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 032 Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,05%
Prezzo	€ 255,20000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,05%
Spese generali (16%)	€ 32,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.033**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 033 Cronotermostato giornaliero/settimanale a cavalieri da parete per riscaldamento - alim. a batterie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,20000**
Prezzo	€ 238,86720
Spese generali (16%)	€ 29,95200
Utili di impresa (10%)	€ 21,71520

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.004.040**
Voce: 004 +34,4% su anno 2023/1 +34,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 040 Selettore 4 posizioni per comando ventilconvettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+271,02%
Prezzo	€ 237,84640
Scostamento % su anno 2023/1	+271,02%
Spese generali (16%)	€ 29,82400
Utili di impresa (10%)	€ 21,62240

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.005.001**
Voce: 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 001 presa 2P+T 10A P11

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,35%
Prezzo	€ 6,53312
Scostamento % su anno 2023/1	-7,35%
Spese generali (16%)	€ 0,81920
Utili di impresa (10%)	€ 0,59392

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.005.002**
Voce: 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 002 presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,53%
Prezzo	€ 7,40080
Scostamento % su anno 2023/1	-13,53%
Spese generali (16%)	€ 0,92800
Utili di impresa (10%)	€ 0,67280

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.005.003**
Voce: 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 003 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,07%
Prezzo	€ 10,92256
Scostamento % su anno 2023/1	-6,07%
Spese generali (16%)	€ 1,36960
Utili di impresa (10%)	€ 0,99296

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.005.004**
Voce: 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 004 presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,69%
Prezzo	€ 11,53504
Scostamento % su anno 2023/1	+13,69%
Spese generali (16%)	€ 1,44640
Utili di impresa (10%)	€ 1,04864

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.005.005**
Voce: 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 005 presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,68640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,98784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,02982
Utili di impresa (10%)	€ 7,27162

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.005.006**
Voce: 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 006 presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+57,81%
Prezzo	€ 119,43360
Scostamento % su anno 2023/1	+57,81%
Spese generali (16%)	€ 14,97600
Utili di impresa (10%)	€ 10,85760

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.005.007**
Voce: 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 007 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+87,13%
Prezzo	€ 128,62080
Scostamento % su anno 2023/1	+87,13%
Spese generali (16%)	€ 16,12800
Utili di impresa (10%)	€ 11,69280

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.005.008**
Voce: 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 008 presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,97812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,53608
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,23650
Utili di impresa (10%)	€ 10,32146

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.005.009**
Voce: 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 009 presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,61%
Prezzo	€ 334,82240
Scostamento % su anno 2023/1	+86,61%
Spese generali (16%)	€ 41,98400
Utili di impresa (10%)	€ 30,43840

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.005.010**
Voce: 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 010 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+88,05%
Prezzo	€ 383,82080
Scostamento % su anno 2023/1	+88,05%
Spese generali (16%)	€ 48,12800
Utili di impresa (10%)	€ 34,89280

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.005.011**
Voce: 005 +29,54% su anno 2023/1 +29,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 011 presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,63%
Prezzo	€ 124,53760
Scostamento % su anno 2023/1	+18,63%
Spese generali (16%)	€ 15,61600
Utili di impresa (10%)	€ 11,32160

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.006.001**
Voce: 006 +141,92% su anno 2023/1 +141,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard
Articolo: 001 copriforo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,79%
Prezzo	€ 1,63328
Scostamento % su anno 2023/1	+11,79%
Spese generali (16%)	€ 0,20480
Utili di impresa (10%)	€ 0,14848

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.006.002**
Voce: 006 +141,92% su anno 2023/1 +141,92% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard
Articolo: 002 copriforo con uscita cavo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+272,05%
Prezzo	€ 7,24768
Scostamento % su anno 2023/1	+272,05%
Spese generali (16%)	€ 0,90880
Utili di impresa (10%)	€ 0,65888

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.007.001**
Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,29%
Prezzo	€ 0,95037
Scostamento % su anno 2023/1	+21,29%
Spese generali (16%)	€ 0,11917
Utili di impresa (10%)	€ 0,08640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.007.002**
Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,31%
Prezzo	€ 0,95037
Scostamento % su anno 2023/1	+49,31%
Spese generali (16%)	€ 0,11917
Utili di impresa (10%)	€ 0,08640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.007.003**
Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,65%
Prezzo	€ 3,03178
Scostamento % su anno 2023/1	+51,65%
Spese generali (16%)	€ 0,38016
Utili di impresa (10%)	€ 0,27562

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.007.004**
Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 004 6 moduli (3+3 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,73%
Prezzo	€ 5,12442
Scostamento % su anno 2023/1	+43,73%
Spese generali (16%)	€ 0,64256
Utili di impresa (10%)	€ 0,46586

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.007.005**
Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 005 6/7 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,86%
Prezzo	€ 5,12442
Scostamento % su anno 2023/1	+32,86%
Spese generali (16%)	€ 0,64256
Utili di impresa (10%)	€ 0,46586

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.007.006**
Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 006 8 moduli (4+4 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,15200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,13%
Prezzo	€ 6,57395
Scostamento % su anno 2023/1	+21,13%
Spese generali (16%)	€ 0,82432
Utili di impresa (10%)	€ 0,59763

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.007.007**
Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 007 12 moduli (6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,97%
Prezzo	€ 7,53350
Scostamento % su anno 2023/1	-7,97%
Spese generali (16%)	€ 0,94464
Utili di impresa (10%)	€ 0,68486

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.007.008**
Voce: 007 +31,45% su anno 2023/1 +31,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 008 18 moduli (6+6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,62%
Prezzo	€ 10,31008
Scostamento % su anno 2023/1	+39,62%
Spese generali (16%)	€ 1,29280
Utili di impresa (10%)	€ 0,93728

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.008.001**
Voce: 008 +14,79% su anno 2023/1 +14,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete con prefratture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,41%
Prezzo	€ 5,51232
Scostamento % su anno 2023/1	+4,41%
Spese generali (16%)	€ 0,69120
Utili di impresa (10%)	€ 0,50112

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.008.002**
Voce: 008 +14,79% su anno 2023/1 +14,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete con prefratture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,44%
Prezzo	€ 7,34976
Scostamento % su anno 2023/1	+20,44%
Spese generali (16%)	€ 0,92160
Utili di impresa (10%)	€ 0,66816

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.008.003**
Voce: 008 +14,79% su anno 2023/1 +14,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete con prefratture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,51%
Prezzo	€ 7,86016
Scostamento % su anno 2023/1	+19,51%
Spese generali (16%)	€ 0,98560
Utili di impresa (10%)	€ 0,71456

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.009.001**
Voce: 009 +24,62% su anno 2023/1 +24,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 001 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,08%
Prezzo	€ 3,47072
Scostamento % su anno 2023/1	+26,08%
Spese generali (16%)	€ 0,43520
Utili di impresa (10%)	€ 0,31552

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.009.002**
Voce: 009 +24,62% su anno 2023/1 +24,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 002 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,81%
Prezzo	€ 3,47072
Scostamento % su anno 2023/1	+25,81%
Spese generali (16%)	€ 0,43520
Utili di impresa (10%)	€ 0,31552

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.009.003**
Voce: 009 +24,62% su anno 2023/1 +24,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 003 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,58%
Prezzo	€ 5,30816
Scostamento % su anno 2023/1	+25,58%
Spese generali (16%)	€ 0,66560
Utili di impresa (10%)	€ 0,48256

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.009.004**
Voce: 009 +24,62% su anno 2023/1 +24,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 004 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,86%
Prezzo	€ 6,68624
Scostamento % su anno 2023/1	+26,86%
Spese generali (16%)	€ 0,83840
Utili di impresa (10%)	€ 0,60784

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.009.005**
Voce: 009 +24,62% su anno 2023/1 +24,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 005 6 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,31%
Prezzo	€ 10,71840
Scostamento % su anno 2023/1	+26,31%
Spese generali (16%)	€ 1,34400
Utili di impresa (10%)	€ 0,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.009.006**
Voce: 009 +24,62% su anno 2023/1 +24,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 006 8 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,18%
Prezzo	€ 12,24960
Scostamento % su anno 2023/1	+14,18%
Spese generali (16%)	€ 1,53600
Utili di impresa (10%)	€ 1,11360

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.009.007**
Voce: 009 +24,62% su anno 2023/1 +24,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 007 12 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,11%
Prezzo	€ 17,35360
Scostamento % su anno 2023/1	+27,11%
Spese generali (16%)	€ 2,17600
Utili di impresa (10%)	€ 1,57760

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.009.008**
Voce: 009 +24,62% su anno 2023/1 +24,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 008 16 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25%
Prezzo	€ 19,49728
Scostamento % su anno 2023/1	+25%
Spese generali (16%)	€ 2,44480
Utili di impresa (10%)	€ 1,77248

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.010.001**
Voce: 010 +24,5% su anno 2023/1 +24,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 001 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,87%
Prezzo	€ 7,50288
Scostamento % su anno 2023/1	+23,87%
Spese generali (16%)	€ 0,94080
Utili di impresa (10%)	€ 0,68208

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.010.002**
Voce: 010 +24,5% su anno 2023/1 +24,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 002 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,87%
Prezzo	€ 7,50288
Scostamento % su anno 2023/1	+23,87%
Spese generali (16%)	€ 0,94080
Utili di impresa (10%)	€ 0,68208

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.010.003**
Voce: 010 +24,5% su anno 2023/1 +24,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 003 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,44%
Prezzo	€ 10,92256
Scostamento % su anno 2023/1	+23,44%
Spese generali (16%)	€ 1,36960
Utili di impresa (10%)	€ 0,99296

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.010.004**
Voce: 010 +24,5% su anno 2023/1 +24,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 004 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,58%
Prezzo	€ 19,19104
Scostamento % su anno 2023/1	+27,58%
Spese generali (16%)	€ 2,40640
Utili di impresa (10%)	€ 1,74464

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.010.005**
Voce: 010 +24,5% su anno 2023/1 +24,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 005 8 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,78%
Prezzo	€ 33,58432
Scostamento % su anno 2023/1	+24,78%
Spese generali (16%)	€ 4,21120
Utili di impresa (10%)	€ 3,05312

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.010.006**
Voce: 010 +24,5% su anno 2023/1 +24,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 006 12 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,44%
Prezzo	€ 43,99648
Scostamento % su anno 2023/1	+23,44%
Spese generali (16%)	€ 5,51680
Utili di impresa (10%)	€ 3,99968

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.001**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 001 Porta apparecchi 4 moduli da tavolo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+177,61%
Prezzo	€ 62,47296
Scostamento % su anno 2023/1	+177,61%
Spese generali (16%)	€ 7,83360
Utili di impresa (10%)	€ 5,67936

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.010**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 010 Centralino multifunzionale fino a 18 moduli completo di kit installazione e placca di finitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,20796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,16935
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,67327
Utili di impresa (10%)	€ 6,28812

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.020**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 020 Torretta a scomparsa fino a 10 moduli con coperchio cavo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,39%
Prezzo	€ 123,51680
Scostamento % su anno 2023/1	+26,39%
Spese generali (16%)	€ 15,48800
Utili di impresa (10%)	€ 11,22880

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.021**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 021 Torretta a scomparsa fino a 20 moduli con coperchio cavo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,39%
Prezzo	€ 182,72320
Scostamento % su anno 2023/1	+28,39%
Spese generali (16%)	€ 22,91200
Utili di impresa (10%)	€ 16,61120

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.022**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 022 Torretta a scomparsa fino a 10 moduli con coperchio inox

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,69%
Prezzo	€ 161,28640
Scostamento % su anno 2023/1	+29,69%
Spese generali (16%)	€ 20,22400
Utili di impresa (10%)	€ 14,66240

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.023**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 023 Torretta a scomparsa fino a 20 moduli con coperchio inox

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,86%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	+29,86%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.024**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 024 cassaforma in metallo per torretta a scomparsa fino a 10 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,36%
Prezzo	€ 137,80800
Scostamento % su anno 2023/1	+6,36%
Spese generali (16%)	€ 17,28000
Utili di impresa (10%)	€ 12,52800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.025**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 025 cassaforma in metallo per torretta a scomparsa fino a 20 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,26%
Prezzo	€ 158,22400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,26%
Spese generali (16%)	€ 19,84000
Utili di impresa (10%)	€ 14,38400

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.026**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 026 supporto 4/5 moduli per apparecchiature serie civile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,08687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,49085
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,81390
Utili di impresa (10%)	€ 0,59008

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.027**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 027 supporto per apparecchiature modulari DIN - 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,39%
Prezzo	€ 22,55968
Scostamento % su anno 2023/1	+25,39%
Spese generali (16%)	€ 2,82880
Utili di impresa (10%)	€ 2,05088

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.030**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 030 Torretta sporgente in materiale plastico bifacciale sovrapavimento 4+4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,31724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,48080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,21076
Utili di impresa (10%)	€ 5,95280

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.031**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 031 Torretta sporgente in alluminio bifacciale sovrapavimento 4+4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,92800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,19613
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,06848
Utili di impresa (10%)	€ 10,19965

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.032**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 032 Torretta sporgente in alluminio bifacciale sovrapavimento 8+8 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,17160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,51097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,74746
Utili di impresa (10%)	€ 13,59191

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.040**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 040 Torretta sporgente in resina monofacciale sovrapavimento 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,57352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,07981
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,77176
Utili di impresa (10%)	€ 2,73453

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.041**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 041 Torretta sporgente in resina monofacciale sovrapavimento 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,93344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,43507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,18935
Utili di impresa (10%)	€ 2,31228

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.011.042**
Voce: 011 +20,81% su anno 2023/1 +20,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 042 Torretta sporgente in resina monofacciale sovrapavimento 5 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,88276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,13040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,78124
Utili di impresa (10%)	€ 3,46640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.012.001**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 001 Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,75968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 243,40935
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,52155
Utili di impresa (10%)	€ 22,12812

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.012.002**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 002 Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,86196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 221,84786
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,81791
Utili di impresa (10%)	€ 20,16799

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.012.003**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 003 Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,76780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 354,43172
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,44285
Utili di impresa (10%)	€ 32,22107

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.012.004**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 004 Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 571,77618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 729,58641
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,48419
Utili di impresa (10%)	€ 66,32604

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.012.005**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 005 Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 887,03924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.131,86207
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 141,92628
Utili di impresa (10%)	€ 102,89655

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.012.006**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 006 Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,59536**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,79568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,85526
Utili di impresa (10%)	€ 1,34506

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.012.007**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 007 Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,12896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,48055
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,58063
Utili di impresa (10%)	€ 4,77096

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.012.008**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 008 Coppia coperchi per minicolonna bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,80768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,93060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12923
Utili di impresa (10%)	€ 2,99369

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.012.009**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 009 Coppia coperchi per colonna bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,26868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,87084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,52299
Utili di impresa (10%)	€ 9,07917

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.001**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 001 Coperchio di finitura per scatole da incasso - 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,64460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,82251
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,10314
Utili di impresa (10%)	€ 0,07477

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.002**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 002 Coperchio di finitura per scatole da incasso - 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82322**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13172
Utili di impresa (10%)	€ 0,09549

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.010**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 010 Separatore interno in resina per scatole 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10873**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,13874
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01740
Utili di impresa (10%)	€ 0,01261

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.011**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 011 Separatore interno in resina per scatole 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10873**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,13874
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01740
Utili di impresa (10%)	€ 0,01261

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.020**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 020 Supporto placca 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+227,01%
Prezzo	€ 3,31760
Scostamento % su anno 2023/1	+227,01%
Spese generali (16%)	€ 0,41600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30160

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.021**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 021 Supporto placca 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+137,9%
Prezzo	€ 2,50096
Scostamento % su anno 2023/1	+137,9%
Spese generali (16%)	€ 0,31360
Utili di impresa (10%)	€ 0,22736

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.022**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 022 Supporto placca 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+122,83%
Prezzo	€ 5,30816
Scostamento % su anno 2023/1	+122,83%
Spese generali (16%)	€ 0,66560
Utili di impresa (10%)	€ 0,48256

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.023**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 023 Supporto placca 6 moduli (3+3 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+137,71%
Prezzo	€ 7,40080
Scostamento % su anno 2023/1	+137,71%
Spese generali (16%)	€ 0,92800
Utili di impresa (10%)	€ 0,67280

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.024**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 024 Supporto placca 6/7 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+149,78%
Prezzo	€ 7,86016
Scostamento % su anno 2023/1	+149,78%
Spese generali (16%)	€ 0,98560
Utili di impresa (10%)	€ 0,71456

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.025**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 025 Supporto placca 8 moduli (4+4 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+71,26%
Prezzo	€ 8,21744
Scostamento % su anno 2023/1	+71,26%
Spese generali (16%)	€ 1,03040
Utili di impresa (10%)	€ 0,74704

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.026**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 026 Supporto placca 12 moduli (6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,38%
Prezzo	€ 10,10592
Scostamento % su anno 2023/1	+54,38%
Spese generali (16%)	€ 1,26720
Utili di impresa (10%)	€ 0,91872

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.013.027**
Voce: 013 +78,73% su anno 2023/1 +78,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 027 Supporto placca 18 moduli (6+6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,92%
Prezzo	€ 13,88288
Scostamento % su anno 2023/1	+43,92%
Spese generali (16%)	€ 1,74080
Utili di impresa (10%)	€ 1,26208

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.014.001**
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,83%
Prezzo	€ 3,67488
Scostamento % su anno 2023/1	+30,83%
Spese generali (16%)	€ 0,46080
Utili di impresa (10%)	€ 0,33408

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.014.002**
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,83%
Prezzo	€ 3,67488
Scostamento % su anno 2023/1	+30,83%
Spese generali (16%)	€ 0,46080
Utili di impresa (10%)	€ 0,33408

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.014.003**
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,99%
Prezzo	€ 6,78832
Scostamento % su anno 2023/1	+27,99%
Spese generali (16%)	€ 0,85120
Utili di impresa (10%)	€ 0,61712

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.014.004**
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 004 6 moduli (3+3 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,04%
Prezzo	€ 7,86016
Scostamento % su anno 2023/1	+7,04%
Spese generali (16%)	€ 0,98560
Utili di impresa (10%)	€ 0,71456

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.014.005**
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 005 6/7 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,48138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,99424
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,87702
Utili di impresa (10%)	€ 0,63584

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.014.006**
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 006 8 moduli (4+4 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,93%
Prezzo	€ 11,84128
Scostamento % su anno 2023/1	+19,93%
Spese generali (16%)	€ 1,48480
Utili di impresa (10%)	€ 1,07648

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.014.007**
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 007 12 moduli (6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,28%
Prezzo	€ 16,02656
Scostamento % su anno 2023/1	-14,28%
Spese generali (16%)	€ 2,00960
Utili di impresa (10%)	€ 1,45696

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.014.008**
Voce: 014 +12,79% su anno 2023/1 +12,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 008 18 moduli (6+6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,21624**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,62392
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,71460
Utili di impresa (10%)	€ 2,69308

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.015.001**
Voce: 015 +103,53% su anno 2023/1 +103,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in metallo
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,65%
Prezzo	€ 23,98880
Scostamento % su anno 2023/1	+47,65%
Spese generali (16%)	€ 3,00800
Utili di impresa (10%)	€ 2,18080

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.015.002**
Voce: 015 +103,53% su anno 2023/1 +103,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in metallo
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,99%
Prezzo	€ 23,98880
Scostamento % su anno 2023/1	+86,99%
Spese generali (16%)	€ 3,00800
Utili di impresa (10%)	€ 2,18080

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.015.003**
Voce: 015 +103,53% su anno 2023/1 +103,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in metallo
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+117,03%
Prezzo	€ 42,56736
Scostamento % su anno 2023/1	+117,03%
Spese generali (16%)	€ 5,33760
Utili di impresa (10%)	€ 3,86976

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.015.004**
Voce: 015 +103,53% su anno 2023/1 +103,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in metallo
Articolo: 004 6 moduli (3+3 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+127%
Prezzo	€ 53,38784
Scostamento % su anno 2023/1	+127%
Spese generali (16%)	€ 6,69440
Utili di impresa (10%)	€ 4,85344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.015.005**
Voce: 015 +103,53% su anno 2023/1 +103,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in metallo
Articolo: 005 6/7 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+138,97%
Prezzo	€ 62,37088
Scostamento % su anno 2023/1	+138,97%
Spese generali (16%)	€ 7,82080
Utili di impresa (10%)	€ 5,67008

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.016.001**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in legno
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,78240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,55834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,72518
Utili di impresa (10%)	€ 7,05076

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.016.002**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in legno
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,78240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,55834
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,72518
Utili di impresa (10%)	€ 7,05076

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.016.003**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in legno
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,16320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,59624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,10611
Utili di impresa (10%)	€ 7,32693

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.016.004**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Placche di finitura in legno
Articolo: 004 6/7 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,37152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,65806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,49944
Utili di impresa (10%)	€ 9,78710

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.017.001**
Voce: 017 -50,08% su anno 2023/1 -50,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,65%
Prezzo	€ 5,61440
Scostamento % su anno 2023/1	-43,65%
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.017.002**
Voce: 017 -50,08% su anno 2023/1 -50,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,65%
Prezzo	€ 5,61440
Scostamento % su anno 2023/1	-43,65%
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.017.003**
Voce: 017 -50,08% su anno 2023/1 -50,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-62,95%
Prezzo	€ 5,61440
Scostamento % su anno 2023/1	-62,95%
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.001**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 001 Spina diritta 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,51%
Prezzo	€ 7,29872
Scostamento % su anno 2023/1	+9,51%
Spese generali (16%)	€ 0,91520
Utili di impresa (10%)	€ 0,66352

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.002**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 002 Spina diritta 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,75%
Prezzo	€ 6,73728
Scostamento % su anno 2023/1	+22,75%
Spese generali (16%)	€ 0,84480
Utili di impresa (10%)	€ 0,61248

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.003**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 003 Spina diritta 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,88%
Prezzo	€ 7,70704
Scostamento % su anno 2023/1	+22,88%
Spese generali (16%)	€ 0,96640
Utili di impresa (10%)	€ 0,70064

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.004**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 004 Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,1%
Prezzo	€ 9,59552
Scostamento % su anno 2023/1	+32,1%
Spese generali (16%)	€ 1,20320
Utili di impresa (10%)	€ 0,87232

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.005**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 005 Spina diritta 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,59%
Prezzo	€ 12,35168
Scostamento % su anno 2023/1	+38,59%
Spese generali (16%)	€ 1,54880
Utili di impresa (10%)	€ 1,12288

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.006**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 006 Spina diritta 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,15%
Prezzo	€ 13,78080
Scostamento % su anno 2023/1	+37,15%
Spese generali (16%)	€ 1,72800
Utili di impresa (10%)	€ 1,25280

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.007**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 007 Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,19%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+34,19%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.008**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 008 Spina diritta 2P+T 16A 110V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,69%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+22,69%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.009**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 009 Spina diritta 2P+T 16A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,47%
Prezzo	€ 13,16832
Scostamento % su anno 2023/1	+17,47%
Spese generali (16%)	€ 1,65120
Utili di impresa (10%)	€ 1,19712

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.010**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 010 Spina diritta 3P+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,86%
Prezzo	€ 15,61824
Scostamento % su anno 2023/1	+17,86%
Spese generali (16%)	€ 1,95840
Utili di impresa (10%)	€ 1,41984

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.011**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 011 Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,71%
Prezzo	€ 18,17024
Scostamento % su anno 2023/1	+19,71%
Spese generali (16%)	€ 2,27840
Utili di impresa (10%)	€ 1,65184

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.012**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 012 Spina diritta 2P+T 32A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,55%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	+23,55%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.013**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 013 Spina diritta 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 24,29504
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 3,04640
Utili di impresa (10%)	€ 2,20864

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.014**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 014 Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,06%
Prezzo	€ 27,25536
Scostamento % su anno 2023/1	+25,06%
Spese generali (16%)	€ 3,41760
Utili di impresa (10%)	€ 2,47776

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.015**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 015 Spina diritta 2P+T 63A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,84%
Prezzo	€ 71,45600
Scostamento % su anno 2023/1	+25,84%
Spese generali (16%)	€ 8,96000
Utili di impresa (10%)	€ 6,49600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.016**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 016 Spina diritta 3P+T 63A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,51%
Prezzo	€ 76,25376
Scostamento % su anno 2023/1	+31,51%
Spese generali (16%)	€ 9,56160
Utili di impresa (10%)	€ 6,93216

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.017**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 017 Spina diritta 3P+N+T 63A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,2%
Prezzo	€ 82,88896
Scostamento % su anno 2023/1	+31,2%
Spese generali (16%)	€ 10,39360
Utili di impresa (10%)	€ 7,53536

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.020**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 020 Presa diritta 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,47%
Prezzo	€ 10,51424
Scostamento % su anno 2023/1	+22,47%
Spese generali (16%)	€ 1,31840
Utili di impresa (10%)	€ 0,95584

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.021**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 021 Presa diritta 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,49%
Prezzo	€ 10,61632
Scostamento % su anno 2023/1	+25,49%
Spese generali (16%)	€ 1,33120
Utili di impresa (10%)	€ 0,96512

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.022**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 022 Presa diritta 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,27%
Prezzo	€ 11,84128
Scostamento % su anno 2023/1	+34,27%
Spese generali (16%)	€ 1,48480
Utili di impresa (10%)	€ 1,07648

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.023**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 023 Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,62%
Prezzo	€ 14,69952
Scostamento % su anno 2023/1	+38,62%
Spese generali (16%)	€ 1,84320
Utili di impresa (10%)	€ 1,33632

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.024**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 024 Presa diritta 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,6%
Prezzo	€ 18,17024
Scostamento % su anno 2023/1	+41,6%
Spese generali (16%)	€ 2,27840
Utili di impresa (10%)	€ 1,65184

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.025**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 025 Presa diritta 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,19%
Prezzo	€ 18,88480
Scostamento % su anno 2023/1	+42,19%
Spese generali (16%)	€ 2,36800
Utili di impresa (10%)	€ 1,71680

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.026**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 026 Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,28%
Prezzo	€ 21,64096
Scostamento % su anno 2023/1	+40,28%
Spese generali (16%)	€ 2,71360
Utili di impresa (10%)	€ 1,96736

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.027**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 027 Presa diritta 2P+T 16A 110V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,54%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	+22,54%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.028**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 028 Presa diritta 2P+T 16A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,83%
Prezzo	€ 18,17024
Scostamento % su anno 2023/1	+19,83%
Spese generali (16%)	€ 2,27840
Utili di impresa (10%)	€ 1,65184

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.029**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 029 Presa diritta 3P+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,17%
Prezzo	€ 21,02848
Scostamento % su anno 2023/1	+20,17%
Spese generali (16%)	€ 2,63680
Utili di impresa (10%)	€ 1,91168

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.030**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 030 Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,78%
Prezzo	€ 23,98880
Scostamento % su anno 2023/1	+18,78%
Spese generali (16%)	€ 3,00800
Utili di impresa (10%)	€ 2,18080

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.031**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 031 Presa diritta 2P+T 32A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,61%
Prezzo	€ 29,60320
Scostamento % su anno 2023/1	+24,61%
Spese generali (16%)	€ 3,71200
Utili di impresa (10%)	€ 2,69120

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.032**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 032 Presa diritta 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,11%
Prezzo	€ 32,46144
Scostamento % su anno 2023/1	+28,11%
Spese generali (16%)	€ 4,07040
Utili di impresa (10%)	€ 2,95104

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.033**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 033 Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,66%
Prezzo	€ 34,80928
Scostamento % su anno 2023/1	+24,66%
Spese generali (16%)	€ 4,36480
Utili di impresa (10%)	€ 3,16448

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.034**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 034 Presa diritta 2P+T 63A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,70800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,35941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,07328
Utili di impresa (10%)	€ 6,57813

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.035**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 035 Presa diritta 3P+T 63A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,67955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 77,42711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,70873
Utili di impresa (10%)	€ 7,03883

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.036**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 036 Presa diritta 3P+N+T 63A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,25801**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,44122
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,96128
Utili di impresa (10%)	€ 7,22193

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.040**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 040 Adattatore di sitema con spina industriale 16A e n.2 presa civile 2P+T 10/16A bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-83,4%
Prezzo	€ 5,76752
Scostamento % su anno 2023/1	-83,4%
Spese generali (16%)	€ 0,72320
Utili di impresa (10%)	€ 0,52432

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.018.041**
Voce: 018 +18,91% su anno 2023/1 +18,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 041 Adattatore di sitema con spina industriale 16A e presa civile 2P+T 10/16A unel bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-66,67%
Prezzo	€ 6,89040
Scostamento % su anno 2023/1	-66,67%
Spese generali (16%)	€ 0,86400
Utili di impresa (10%)	€ 0,62640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.001**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 001 Presa da parete 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,61%
Prezzo	€ 14,69952
Scostamento % su anno 2023/1	+22,61%
Spese generali (16%)	€ 1,84320
Utili di impresa (10%)	€ 1,33632

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.002**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 002 Presa da parete 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,62%
Prezzo	€ 15,82240
Scostamento % su anno 2023/1	+20,62%
Spese generali (16%)	€ 1,98400
Utili di impresa (10%)	€ 1,43840

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.003**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 003 Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,19%
Prezzo	€ 17,14944
Scostamento % su anno 2023/1	+19,19%
Spese generali (16%)	€ 2,15040
Utili di impresa (10%)	€ 1,55904

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.010**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 010 Presa da parete 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,27%
Prezzo	€ 23,27424
Scostamento % su anno 2023/1	+30,27%
Spese generali (16%)	€ 2,91840
Utili di impresa (10%)	€ 2,11584

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.011**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 011 Presa da parete 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,52%
Prezzo	€ 25,72416
Scostamento % su anno 2023/1	+27,52%
Spese generali (16%)	€ 3,22560
Utili di impresa (10%)	€ 2,33856

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.012**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 012 Presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,23%
Prezzo	€ 27,25536
Scostamento % su anno 2023/1	+35,23%
Spese generali (16%)	€ 3,41760
Utili di impresa (10%)	€ 2,47776

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.020**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 020 Presa da parete 2P+T 16A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,71%
Prezzo	€ 23,47840
Scostamento % su anno 2023/1	+33,71%
Spese generali (16%)	€ 2,94400
Utili di impresa (10%)	€ 2,13440

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.021**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 021 Presa da parete 3P+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,04%
Prezzo	€ 25,72416
Scostamento % su anno 2023/1	+27,04%
Spese generali (16%)	€ 3,22560
Utili di impresa (10%)	€ 2,33856

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.022**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 022 Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,93%
Prezzo	€ 28,17408
Scostamento % su anno 2023/1	+24,93%
Spese generali (16%)	€ 3,53280
Utili di impresa (10%)	€ 2,56128

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.023**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 023 Presa da parete 2P+T 32A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,16%
Prezzo	€ 35,21760
Scostamento % su anno 2023/1	+32,16%
Spese generali (16%)	€ 4,41600
Utili di impresa (10%)	€ 3,20160

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.024**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 024 Presa da parete 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,21%
Prezzo	€ 36,64672
Scostamento % su anno 2023/1	+30,21%
Spese generali (16%)	€ 4,59520
Utili di impresa (10%)	€ 3,33152

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.025**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 025 Presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,94%
Prezzo	€ 39,50496
Scostamento % su anno 2023/1	+32,94%
Spese generali (16%)	€ 4,95360
Utili di impresa (10%)	€ 3,59136

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.030**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 030 Presa da parete 90° 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,9%
Prezzo	€ 17,35360
Scostamento % su anno 2023/1	+32,9%
Spese generali (16%)	€ 2,17600
Utili di impresa (10%)	€ 1,57760

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.031**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 031 Presa da parete 90° 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,74%
Prezzo	€ 18,27232
Scostamento % su anno 2023/1	+30,74%
Spese generali (16%)	€ 2,29120
Utili di impresa (10%)	€ 1,66112

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.032**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 032 Presa da parete 90° 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,58%
Prezzo	€ 19,19104
Scostamento % su anno 2023/1	+34,58%
Spese generali (16%)	€ 2,40640
Utili di impresa (10%)	€ 1,74464

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.040**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 040 Presa da parete 90° 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+48,88%
Prezzo	€ 25,72416
Scostamento % su anno 2023/1	+48,88%
Spese generali (16%)	€ 3,22560
Utili di impresa (10%)	€ 2,33856

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.041**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 041 Presa da parete 90° 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,14%
Prezzo	€ 27,25536
Scostamento % su anno 2023/1	+33,14%
Spese generali (16%)	€ 3,41760
Utili di impresa (10%)	€ 2,47776

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.042**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 042 Presa da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,1%
Prezzo	€ 28,88864
Scostamento % su anno 2023/1	+28,1%
Spese generali (16%)	€ 3,62240
Utili di impresa (10%)	€ 2,62624

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.050**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 050 Presa da parete 90° 2P+T 16A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,25%
Prezzo	€ 30,21568
Scostamento % su anno 2023/1	+38,25%
Spese generali (16%)	€ 3,78880
Utili di impresa (10%)	€ 2,74688

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.051**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 051 Presa da parete 90° 3P+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,03%
Prezzo	€ 32,76768
Scostamento % su anno 2023/1	+35,03%
Spese generali (16%)	€ 4,10880
Utili di impresa (10%)	€ 2,97888

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.052**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 052 Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,36%
Prezzo	€ 35,21760
Scostamento % su anno 2023/1	+34,36%
Spese generali (16%)	€ 4,41600
Utili di impresa (10%)	€ 3,20160

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.053**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 053 Presa da parete 90° 2P+T 32A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,19%
Prezzo	€ 42,05696
Scostamento % su anno 2023/1	+36,19%
Spese generali (16%)	€ 5,27360
Utili di impresa (10%)	€ 3,82336

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.054**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 054 Presa da parete 90° 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,17%
Prezzo	€ 43,28192
Scostamento % su anno 2023/1	+36,17%
Spese generali (16%)	€ 5,42720
Utili di impresa (10%)	€ 3,93472

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.055**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 055 Presa da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,32%
Prezzo	€ 47,77344
Scostamento % su anno 2023/1	+36,32%
Spese generali (16%)	€ 5,99040
Utili di impresa (10%)	€ 4,34304

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.060**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 060 cassetta di fondo IP67 per prese 2P+T e 3P+T 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,52%
Prezzo	€ 14,18912
Scostamento % su anno 2023/1	+32,52%
Spese generali (16%)	€ 1,77920
Utili di impresa (10%)	€ 1,28992

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.061**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 061 cassetta di fondo IP67 per prese 2P+T e 3P+T 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,82%
Prezzo	€ 14,18912
Scostamento % su anno 2023/1	+4,82%
Spese generali (16%)	€ 1,77920
Utili di impresa (10%)	€ 1,28992

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.070**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 070 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,73%
Prezzo	€ 10,41216
Scostamento % su anno 2023/1	+21,73%
Spese generali (16%)	€ 1,30560
Utili di impresa (10%)	€ 0,94656

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.071**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 071 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,44%
Prezzo	€ 9,95280
Scostamento % su anno 2023/1	+25,44%
Spese generali (16%)	€ 1,24800
Utili di impresa (10%)	€ 0,90480

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.072**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 072 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,09%
Prezzo	€ 11,43296
Scostamento % su anno 2023/1	+27,09%
Spese generali (16%)	€ 1,43360
Utili di impresa (10%)	€ 1,03936

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.073**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 073 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,54%
Prezzo	€ 12,65792
Scostamento % su anno 2023/1	+22,54%
Spese generali (16%)	€ 1,58720
Utili di impresa (10%)	€ 1,15072

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.080**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 080 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,27%
Prezzo	€ 15,61824
Scostamento % su anno 2023/1	+7,27%
Spese generali (16%)	€ 1,95840
Utili di impresa (10%)	€ 1,41984

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.081**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 081 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,38%
Prezzo	€ 17,76192
Scostamento % su anno 2023/1	+24,38%
Spese generali (16%)	€ 2,22720
Utili di impresa (10%)	€ 1,61472

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.082**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 082 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,66%
Prezzo	€ 19,70144
Scostamento % su anno 2023/1	+28,66%
Spese generali (16%)	€ 2,47040
Utili di impresa (10%)	€ 1,79104

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.090**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 090 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,74%
Prezzo	€ 17,45568
Scostamento % su anno 2023/1	+23,74%
Spese generali (16%)	€ 2,18880
Utili di impresa (10%)	€ 1,58688

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.091**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 091 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,29%
Prezzo	€ 15,10784
Scostamento % su anno 2023/1	+23,29%
Spese generali (16%)	€ 1,89440
Utili di impresa (10%)	€ 1,37344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.092**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 092 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,83%
Prezzo	€ 17,04736
Scostamento % su anno 2023/1	+24,83%
Spese generali (16%)	€ 2,13760
Utili di impresa (10%)	€ 1,54976

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.093**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 093 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,96%
Prezzo	€ 19,29312
Scostamento % su anno 2023/1	+22,96%
Spese generali (16%)	€ 2,41920
Utili di impresa (10%)	€ 1,75392

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.100**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 100 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,71%
Prezzo	€ 24,29504
Scostamento % su anno 2023/1	+6,71%
Spese generali (16%)	€ 3,04640
Utili di impresa (10%)	€ 2,20864

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.101**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 101 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,12%
Prezzo	€ 26,74496
Scostamento % su anno 2023/1	+27,12%
Spese generali (16%)	€ 3,35360
Utili di impresa (10%)	€ 2,43136

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.019.102**
Voce: 019 +27,86% su anno 2023/1 +27,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 102 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,24%
Prezzo	€ 29,29696
Scostamento % su anno 2023/1	+30,24%
Spese generali (16%)	€ 3,67360
Utili di impresa (10%)	€ 2,66336

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.001**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 001 presa da parete 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,92%
Prezzo	€ 64,71872
Scostamento % su anno 2023/1	+18,92%
Spese generali (16%)	€ 8,11520
Utili di impresa (10%)	€ 5,88352

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.002**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 002 presa da parete 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,51%
Prezzo	€ 63,08544
Scostamento % su anno 2023/1	+21,51%
Spese generali (16%)	€ 7,91040
Utili di impresa (10%)	€ 5,73504

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.003**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 003 presa da parete 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,42%
Prezzo	€ 67,67904
Scostamento % su anno 2023/1	+15,42%
Spese generali (16%)	€ 8,48640
Utili di impresa (10%)	€ 6,15264

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.004**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 004 presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,38%
Prezzo	€ 75,53920
Scostamento % su anno 2023/1	+15,38%
Spese generali (16%)	€ 9,47200
Utili di impresa (10%)	€ 6,86720

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.010**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 010 presa da parete 2P+T 16A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,84070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,97673
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,77451
Utili di impresa (10%)	€ 6,36152

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.011**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 011 presa da parete 2P+T 16A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,34067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,54670
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,97451
Utili di impresa (10%)	€ 7,23152

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.012**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 012 presa da parete 3P+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,29788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,42409
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,08766
Utili di impresa (10%)	€ 8,03855

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.013**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 013 presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,32413**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,56159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,73186
Utili di impresa (10%)	€ 8,50560

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.020**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 020 presa da parete 2P+T 32A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,17%
Prezzo	€ 82,48064
Scostamento % su anno 2023/1	+26,17%
Spese generali (16%)	€ 10,34240
Utili di impresa (10%)	€ 7,49824

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.021**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 021 presa da parete 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,36%
Prezzo	€ 74,31424
Scostamento % su anno 2023/1	-3,36%
Spese generali (16%)	€ 9,31840
Utili di impresa (10%)	€ 6,75584

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.022**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 022 presa da parete 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,71%
Prezzo	€ 83,50144
Scostamento % su anno 2023/1	-8,71%
Spese generali (16%)	€ 10,47040
Utili di impresa (10%)	€ 7,59104

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.023**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 023 presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,09%
Prezzo	€ 92,89280
Scostamento % su anno 2023/1	-6,09%
Spese generali (16%)	€ 11,64800
Utili di impresa (10%)	€ 8,44480

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.030**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 030 presa da parete 2P+T 32A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,02394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 84,24655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,56383
Utili di impresa (10%)	€ 7,65878

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.031**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 031 presa da parete 2P+T 32A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,46527**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,67368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,87444
Utili di impresa (10%)	€ 9,33397

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.032**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 032 presa da parete 3P+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,23893**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,24888
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,07823
Utili di impresa (10%)	€ 10,93172

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.033**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 033 presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,64408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 137,35384
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,22305
Utili di impresa (10%)	€ 12,48671

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.040**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 040 presa da parete 2P+T 63A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,73939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,58346
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,51830
Utili di impresa (10%)	€ 16,32577

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.041**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 041 presa da parete 3P+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,35899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 212,27407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,61744
Utili di impresa (10%)	€ 19,29764

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.042**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 042 presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,56867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 227,85363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,57099
Utili di impresa (10%)	€ 20,71397

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.050**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 050 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,05%
Prezzo	€ 63,08544
Scostamento % su anno 2023/1	+27,05%
Spese generali (16%)	€ 7,91040
Utili di impresa (10%)	€ 5,73504

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.051**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 051 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,86%
Prezzo	€ 55,32736
Scostamento % su anno 2023/1	+20,86%
Spese generali (16%)	€ 6,93760
Utili di impresa (10%)	€ 5,02976

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.052**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 052 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,92%
Prezzo	€ 61,86048
Scostamento % su anno 2023/1	+21,92%
Spese generali (16%)	€ 7,75680
Utili di impresa (10%)	€ 5,62368

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.053**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 053 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,9%
Prezzo	€ 69,72064
Scostamento % su anno 2023/1	+17,9%
Spese generali (16%)	€ 8,74240
Utili di impresa (10%)	€ 6,33824

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.060**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 060 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,63115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,50134
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,46098
Utili di impresa (10%)	€ 5,40921

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.061**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 061 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,85992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,13726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,53759
Utili di impresa (10%)	€ 4,73975

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.062**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 062 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,98600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,40214
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,19776
Utili di impresa (10%)	€ 5,21838

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.063**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 063 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,06582**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,60799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,85053
Utili di impresa (10%)	€ 5,69164

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.070**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 070 presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,31%
Prezzo	€ 77,88704
Scostamento % su anno 2023/1	+29,31%
Spese generali (16%)	€ 9,76640
Utili di impresa (10%)	€ 7,08064

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.071**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 071 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,13%
Prezzo	€ 66,76032
Scostamento % su anno 2023/1	+17,13%
Spese generali (16%)	€ 8,37120
Utili di impresa (10%)	€ 6,06912

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.072**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 072 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,9%
Prezzo	€ 75,94752
Scostamento % su anno 2023/1	+12,9%
Spese generali (16%)	€ 9,52320
Utili di impresa (10%)	€ 6,90432

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.073**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 073 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,14%
Prezzo	€ 85,54304
Scostamento % su anno 2023/1	+21,14%
Spese generali (16%)	€ 10,72640
Utili di impresa (10%)	€ 7,77664

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.080**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 080 presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,54392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,80605
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,00703
Utili di impresa (10%)	€ 7,25510

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.081**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 081 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,75706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 69,87001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,76113
Utili di impresa (10%)	€ 6,35182

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.082**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 082 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,71443**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,19561
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,55431
Utili di impresa (10%)	€ 6,92687

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.083**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 083 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,57480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,22545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,81197
Utili di impresa (10%)	€ 7,83868

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.090**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 090 presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,97168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,97987
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,55547
Utili di impresa (10%)	€ 13,45272

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.091**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 091 presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,19136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 163,57218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,51062
Utili di impresa (10%)	€ 14,87020

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.020.092**
Voce: 020 +6,51% su anno 2023/1 +6,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 092 presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,94720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 182,40063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,87155
Utili di impresa (10%)	€ 16,58188

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.021.001**
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 001 presa da parete 2P 16A 230/24V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,53606**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 280,12801
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,12577
Utili di impresa (10%)	€ 25,46618

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.021.002**
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 002 presa da parete 2P 16A 400/24V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,57632**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 271,24738
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,01221
Utili di impresa (10%)	€ 24,65885

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.021.003**
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 003 presa da parete 2P 16A 230/24V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,2%
Prezzo	€ 203,13920
Scostamento % su anno 2023/1	-21,2%
Spese generali (16%)	€ 25,47200
Utili di impresa (10%)	€ 18,46720

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.021.004**
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 004 presa da parete 2P 16A 400/24V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,14%
Prezzo	€ 220,49280
Scostamento % su anno 2023/1	-24,14%
Spese generali (16%)	€ 27,64800
Utili di impresa (10%)	€ 20,04480

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.021.010**
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 010 presa da incasso 2P 16A 230/24V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,75904**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 230,64854
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,92145
Utili di impresa (10%)	€ 20,96805

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.021.011**
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 011 presa da incasso 2P 16A 400/24V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,13696**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 240,06276
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,10191
Utili di impresa (10%)	€ 21,82389

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.021.012**
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 012 presa da incasso 2P 16A 230/24V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,89%
Prezzo	€ 203,13920
Scostamento % su anno 2023/1	-7,89%
Spese generali (16%)	€ 25,47200
Utili di impresa (10%)	€ 18,46720

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.021.013**
Voce: 021 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 013 presa da incasso 2P 16A 400/24V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,65%
Prezzo	€ 220,49280
Scostamento % su anno 2023/1	-12,65%
Spese generali (16%)	€ 27,64800
Utili di impresa (10%)	€ 20,04480

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.001**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 001 presa da parete 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,43229**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,66361
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,98917
Utili di impresa (10%)	€ 7,24215

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.002**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 002 presa da parete 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,30911**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,95443
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,64946
Utili di impresa (10%)	€ 6,99586

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.003**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 003 presa da parete 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,31913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,00321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,41106
Utili di impresa (10%)	€ 8,27302

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.004**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 004 presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,42664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,86439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,26826
Utili di impresa (10%)	€ 8,16949

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.010**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 010 presa da parete 2P+T 16A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,29%
Prezzo	€ 126,57920
Scostamento % su anno 2023/1	+18,29%
Spese generali (16%)	€ 15,87200
Utili di impresa (10%)	€ 11,50720

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.011**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 011 presa da parete 2P+T 16A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,2%
Prezzo	€ 104,12160
Scostamento % su anno 2023/1	+11,2%
Spese generali (16%)	€ 13,05600
Utili di impresa (10%)	€ 9,46560

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.012**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 012 presa da parete 3P+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,68%
Prezzo	€ 122,49600
Scostamento % su anno 2023/1	+10,68%
Spese generali (16%)	€ 15,36000
Utili di impresa (10%)	€ 11,13600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.013**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 013 presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,23%
Prezzo	€ 128,62080
Scostamento % su anno 2023/1	+10,23%
Spese generali (16%)	€ 16,12800
Utili di impresa (10%)	€ 11,69280

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.020**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 020 presa da parete 2P+T 32A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,83038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 110,79556
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,89286
Utili di impresa (10%)	€ 10,07232

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.021**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 021 presa da parete 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,58819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 110,48653
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,85411
Utili di impresa (10%)	€ 10,04423

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.022**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 022 presa da parete 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,49757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,85490
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,27961
Utili di impresa (10%)	€ 11,07772

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.023**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 023 presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,29173**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,45625
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,48668
Utili di impresa (10%)	€ 12,67784

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.030**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 030 presa da parete 2P+T 32A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,55%
Prezzo	€ 162,30720
Scostamento % su anno 2023/1	+18,55%
Spese generali (16%)	€ 20,35200
Utili di impresa (10%)	€ 14,75520

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.031**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 031 presa da parete 2P+T 32A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,83%
Prezzo	€ 141,89120
Scostamento % su anno 2023/1	+5,83%
Spese generali (16%)	€ 17,79200
Utili di impresa (10%)	€ 12,89920

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.032**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 032 presa da parete 3P+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,06%
Prezzo	€ 172,51520
Scostamento % su anno 2023/1	+15,06%
Spese generali (16%)	€ 21,63200
Utili di impresa (10%)	€ 15,68320

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.033**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 033 presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,93%
Prezzo	€ 181,70240
Scostamento % su anno 2023/1	+15,93%
Spese generali (16%)	€ 22,78400
Utili di impresa (10%)	€ 16,51840

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.040**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 040 presa da parete 2P+T 63A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,97%
Prezzo	€ 306,24000
Scostamento % su anno 2023/1	+25,97%
Spese generali (16%)	€ 38,40000
Utili di impresa (10%)	€ 27,84000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.041**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 041 presa da parete 3P+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,33%
Prezzo	€ 314,40640
Scostamento % su anno 2023/1	+19,33%
Spese generali (16%)	€ 39,42400
Utili di impresa (10%)	€ 28,58240

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.042**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 042 presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,14%
Prezzo	€ 333,80160
Scostamento % su anno 2023/1	+22,14%
Spese generali (16%)	€ 41,85600
Utili di impresa (10%)	€ 30,34560

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.050**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 050 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,33670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,60963
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,85387
Utili di impresa (10%)	€ 6,41906

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.051**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 051 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,24610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,66603
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,35938
Utili di impresa (10%)	€ 6,06055

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.052**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 052 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,54154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,80301
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,00665
Utili di impresa (10%)	€ 7,25482

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.053**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 053 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,20132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 87,02488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,91221
Utili di impresa (10%)	€ 7,91135

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.060**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 060 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,31%
Prezzo	€ 136,78720
Scostamento % su anno 2023/1	+41,31%
Spese generali (16%)	€ 17,15200
Utili di impresa (10%)	€ 12,43520

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.061**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 061 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,38%
Prezzo	€ 115,35040
Scostamento % su anno 2023/1	+42,38%
Spese generali (16%)	€ 14,46400
Utili di impresa (10%)	€ 10,48640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.062**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 062 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,9%
Prezzo	€ 135,76640
Scostamento % su anno 2023/1	+40,9%
Spese generali (16%)	€ 17,02400
Utili di impresa (10%)	€ 12,34240

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.063**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 063 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,27%
Prezzo	€ 141,89120
Scostamento % su anno 2023/1	+40,27%
Spese generali (16%)	€ 17,79200
Utili di impresa (10%)	€ 12,89920

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.070**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 070 presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,35037**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 106,35507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,33606
Utili di impresa (10%)	€ 9,66864

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.071**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 071 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,66179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,92445
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,90589
Utili di impresa (10%)	€ 9,35677

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.072**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 072 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,43557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,32779
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,58969
Utili di impresa (10%)	€ 11,30253

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.073**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 073 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,31687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,62433
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,25070
Utili di impresa (10%)	€ 11,05676

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.080**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 080 presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,97%
Prezzo	€ 174,55680
Scostamento % su anno 2023/1	+35,97%
Spese generali (16%)	€ 21,88800
Utili di impresa (10%)	€ 15,86880

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.081**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 081 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,74%
Prezzo	€ 165,36960
Scostamento % su anno 2023/1	+14,74%
Spese generali (16%)	€ 20,73600
Utili di impresa (10%)	€ 15,03360

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.082**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 082 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,56%
Prezzo	€ 185,78560
Scostamento % su anno 2023/1	+39,56%
Spese generali (16%)	€ 23,29600
Utili di impresa (10%)	€ 16,88960

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.083**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 083 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,34%
Prezzo	€ 195,99360
Scostamento % su anno 2023/1	+38,34%
Spese generali (16%)	€ 24,57600
Utili di impresa (10%)	€ 17,81760

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.090**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 090 presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,14792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 224,76475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,18367
Utili di impresa (10%)	€ 20,43316

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.091**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 091 presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,23104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 240,18281
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,11697
Utili di impresa (10%)	€ 21,83480

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.022.092**
Voce: 022 +12,28% su anno 2023/1 +12,28% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 092 presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,14544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,55758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,54327
Utili di impresa (10%)	€ 22,86887

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.023.001**
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 001 base modulare IP65 per n.1 presa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+114,76%
Prezzo	€ 120,45440
Scostamento % su anno 2023/1	+114,76%
Spese generali (16%)	€ 15,10400
Utili di impresa (10%)	€ 10,95040

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.023.002**
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 002 base modulare IP65 per n.2 prese

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+101,62%
Prezzo	€ 199,05600
Scostamento % su anno 2023/1	+101,62%
Spese generali (16%)	€ 24,96000
Utili di impresa (10%)	€ 18,09600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.023.003**
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 003 base modulare IP65 per n.3 prese

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+96,5%
Prezzo	€ 303,17760
Scostamento % su anno 2023/1	+96,5%
Spese generali (16%)	€ 38,01600
Utili di impresa (10%)	€ 27,56160

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.023.010**
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 010 cassetta di fondo da incasso per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,84%
Prezzo	€ 14,18912
Scostamento % su anno 2023/1	+9,84%
Spese generali (16%)	€ 1,77920
Utili di impresa (10%)	€ 1,28992

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.023.011**
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 011 cassetta di fondo da parete per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+233,83%
Prezzo	€ 37,76960
Scostamento % su anno 2023/1	+233,83%
Spese generali (16%)	€ 4,73600
Utili di impresa (10%)	€ 3,43360

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.023.020**
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 020 Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.2 prese a 10 moduli per interruttore di blocco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,09%
Prezzo	€ 103,10080
Scostamento % su anno 2023/1	+26,09%
Spese generali (16%)	€ 12,92800
Utili di impresa (10%)	€ 9,37280

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.023.021**
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 021 Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.3 prese a 16 moduli per interruttore di blocco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+85,63%
Prezzo	€ 165,36960
Scostamento % su anno 2023/1	+85,63%
Spese generali (16%)	€ 20,73600
Utili di impresa (10%)	€ 15,03360

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.023.022**
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 022 Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.4 prese a 22 moduli per interruttore di blocco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,55%
Prezzo	€ 251,11680
Scostamento % su anno 2023/1	+73,55%
Spese generali (16%)	€ 31,48800
Utili di impresa (10%)	€ 22,82880

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.023.030**
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 030 Placca cieca di chiusura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,79%
Prezzo	€ 12,35168
Scostamento % su anno 2023/1	-41,79%
Spese generali (16%)	€ 1,54880
Utili di impresa (10%)	€ 1,12288

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.023.031**
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 031 Placca con n.2 aperture per installazione di prese fisse di tipo industriale o calotte per prese civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,05%
Prezzo	€ 19,59936
Scostamento % su anno 2023/1	-20,05%
Spese generali (16%)	€ 2,45760
Utili di impresa (10%)	€ 1,78176

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.023.032**
Voce: 023 +59,79% su anno 2023/1 +59,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 032 Placca con n.1 apertura per installazione di presa fisse di tipo industriale 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,3%
Prezzo	€ 13,98496
Scostamento % su anno 2023/1	-22,3%
Spese generali (16%)	€ 1,75360
Utili di impresa (10%)	€ 1,27136

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.024.001**
Voce: 024 +20,36% su anno 2023/1 +20,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 001 Spina diritta 2P+T 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,26%
Prezzo	€ 2,24576
Scostamento % su anno 2023/1	+15,26%
Spese generali (16%)	€ 0,28160
Utili di impresa (10%)	€ 0,20416

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.024.002**
Voce: 024 +20,36% su anno 2023/1 +20,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 002 Spina diritta 2P+T 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,25%
Prezzo	€ 2,70512
Scostamento % su anno 2023/1	+21,25%
Spese generali (16%)	€ 0,33920
Utili di impresa (10%)	€ 0,24592

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.024.003**
Voce: 024 +20,36% su anno 2023/1 +20,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 003 Spina 90° 2P+T 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,62%
Prezzo	€ 2,39888
Scostamento % su anno 2023/1	+12,62%
Spese generali (16%)	€ 0,30080
Utili di impresa (10%)	€ 0,21808

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.024.004**
Voce: 024 +20,36% su anno 2023/1 +20,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 004 Spina 90° 2P+T 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,9%
Prezzo	€ 2,60304
Scostamento % su anno 2023/1	+4,9%
Spese generali (16%)	€ 0,32640
Utili di impresa (10%)	€ 0,23664

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.024.010**
Voce: 024 +20,36% su anno 2023/1 +20,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 010 Presa mobile 2P+T 10A P11

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,26%
Prezzo	€ 3,31760
Scostamento % su anno 2023/1	+24,26%
Spese generali (16%)	€ 0,41600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30160

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.024.011**
Voce: 024 +20,36% su anno 2023/1 +20,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 011 Presa mobile bivalente 2P+T 10/16A P11/P17

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,84%
Prezzo	€ 5,25712
Scostamento % su anno 2023/1	+43,84%
Spese generali (16%)	€ 0,65920
Utili di impresa (10%)	€ 0,47792

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.001**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 001 Interruttore 1P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,04%
Prezzo	€ 10,92256
Scostamento % su anno 2023/1	-3,04%
Spese generali (16%)	€ 1,36960
Utili di impresa (10%)	€ 0,99296

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.002**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 002 Deviatore 1P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,02%
Prezzo	€ 12,55584
Scostamento % su anno 2023/1	-16,02%
Spese generali (16%)	€ 1,57440
Utili di impresa (10%)	€ 1,14144

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.003**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 003 Invertitore 1P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,45%
Prezzo	€ 17,04736
Scostamento % su anno 2023/1	+24,45%
Spese generali (16%)	€ 2,13760
Utili di impresa (10%)	€ 1,54976

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.004**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 004 Interruttore 2P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,69%
Prezzo	€ 14,08704
Scostamento % su anno 2023/1	+10,69%
Spese generali (16%)	€ 1,76640
Utili di impresa (10%)	€ 1,28064

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.005**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 005 Interruttore a chiave 2P 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+49,48%
Prezzo	€ 48,89632
Scostamento % su anno 2023/1	+49,48%
Spese generali (16%)	€ 6,13120
Utili di impresa (10%)	€ 4,44512

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.006**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 006 Pulsante 1P 10A NO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-60,26%
Prezzo	€ 6,22688
Scostamento % su anno 2023/1	-60,26%
Spese generali (16%)	€ 0,78080
Utili di impresa (10%)	€ 0,56608

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.007**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 007 Pulsante luminoso con targa portanome 1P 10A NO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71%
Prezzo	€ 6,53312
Scostamento % su anno 2023/1	-71%
Spese generali (16%)	€ 0,81920
Utili di impresa (10%)	€ 0,59392

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.008**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 008 Interruttore interbloccato 1P+1P 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,83483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,54924
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,57357
Utili di impresa (10%)	€ 1,14084

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.009**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 009 Pulsante arresto emergenza 1P NC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-83,55%
Prezzo	€ 10,61632
Scostamento % su anno 2023/1	-83,55%
Spese generali (16%)	€ 1,33120
Utili di impresa (10%)	€ 0,96512

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.010**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 010 Pulsante arresto emergenza con ripristino a chiave 1P NC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,34825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 125,49237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,73572
Utili di impresa (10%)	€ 11,40840

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.020**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 020 presa 2P+T 10/16A P11/17 standard italiano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,24%
Prezzo	€ 6,53312
Scostamento % su anno 2023/1	-49,24%
Spese generali (16%)	€ 0,81920
Utili di impresa (10%)	€ 0,59392

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.021**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 021 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,52%
Prezzo	€ 10,92256
Scostamento % su anno 2023/1	-31,52%
Spese generali (16%)	€ 1,36960
Utili di impresa (10%)	€ 0,99296

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.022**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 022 presa universale 2P+T 10/16A standard italiano/tedesco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,1%
Prezzo	€ 11,53504
Scostamento % su anno 2023/1	-26,1%
Spese generali (16%)	€ 1,44640
Utili di impresa (10%)	€ 1,04864

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.030**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 030 segnalatore luminoso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,06%
Prezzo	€ 13,67872
Scostamento % su anno 2023/1	+8,06%
Spese generali (16%)	€ 1,71520
Utili di impresa (10%)	€ 1,24352

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.040**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 040 rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+139,55%
Prezzo	€ 225,59680
Scostamento % su anno 2023/1	+139,55%
Spese generali (16%)	€ 28,28800
Utili di impresa (10%)	€ 20,50880

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.050**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 050 centralino stagno colore rosso per sistemi di emergenza completo di pulsante illuminabile e due contatti 10A 230V con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo, viteria ed accessori per la piombatura del frontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,53%
Prezzo	€ 68,08736
Scostamento % su anno 2023/1	+12,53%
Spese generali (16%)	€ 8,53760
Utili di impresa (10%)	€ 6,18976

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.051**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 051 centralino stagno colore rosso per applicazioni da barra DIN applicati ai sistemi di emergenza con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo e serratura di sicurezza - 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,79%
Prezzo	€ 74,51840
Scostamento % su anno 2023/1	+25,79%
Spese generali (16%)	€ 9,34400
Utili di impresa (10%)	€ 6,77440

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.025.052**
Voce: 025 -2,48% su anno 2023/1 -2,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 052 centralino stagno colore rosso per applicazioni da barra DIN applicati ai sistemi di emergenza con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo e serratura di sicurezza - 8 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,57%
Prezzo	€ 80,74528
Scostamento % su anno 2023/1	+25,57%
Spese generali (16%)	€ 10,12480
Utili di impresa (10%)	€ 7,34048

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.026.001**
Voce: 026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 001 Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+84,57%
Prezzo	€ 78,49952
Scostamento % su anno 2023/1	+84,57%
Spese generali (16%)	€ 9,84320
Utili di impresa (10%)	€ 7,13632

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.026.002**
Voce: 026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 002 Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+92,89%
Prezzo	€ 89,11584
Scostamento % su anno 2023/1	+92,89%
Spese generali (16%)	€ 11,17440
Utili di impresa (10%)	€ 8,10144

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.026.003**
Voce: 026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 003 Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+94,17%
Prezzo	€ 95,85312
Scostamento % su anno 2023/1	+94,17%
Spese generali (16%)	€ 12,01920
Utili di impresa (10%)	€ 8,71392

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.026.010**
Voce: 026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 010 Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+123,16%
Prezzo	€ 103,10080
Scostamento % su anno 2023/1	+123,16%
Spese generali (16%)	€ 12,92800
Utili di impresa (10%)	€ 9,37280

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.026.011**
Voce: 026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 011 Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+116,41%
Prezzo	€ 108,20480
Scostamento % su anno 2023/1	+116,41%
Spese generali (16%)	€ 13,56800
Utili di impresa (10%)	€ 9,83680

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.026.012**
Voce: 026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 012 Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+128,83%
Prezzo	€ 126,57920
Scostamento % su anno 2023/1	+128,83%
Spese generali (16%)	€ 15,87200
Utili di impresa (10%)	€ 11,50720

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.026.020**
Voce: 026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 020 Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+196,06%
Prezzo	€ 203,13920
Scostamento % su anno 2023/1	+196,06%
Spese generali (16%)	€ 25,47200
Utili di impresa (10%)	€ 18,46720

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.026.021**
Voce: 026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 021 Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+175,58%
Prezzo	€ 235,80480
Scostamento % su anno 2023/1	+175,58%
Spese generali (16%)	€ 29,56800
Utili di impresa (10%)	€ 21,43680

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.026.022**
Voce: 026 +131,72% su anno 2023/1 +131,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 022 Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+173,81%
Prezzo	€ 261,32480
Scostamento % su anno 2023/1	+173,81%
Spese generali (16%)	€ 32,76800
Utili di impresa (10%)	€ 23,75680

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.001**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 001 FL 1x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,47480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,85785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,39597
Utili di impresa (10%)	€ 8,98708

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.002**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 002 FL 1x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,08380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 130,25893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,33341
Utili di impresa (10%)	€ 11,84172

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.003**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 003 FL 1x58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,60720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 171,75879
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,53715
Utili di impresa (10%)	€ 15,61444

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.004**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 004 FL 2x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,36675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,19%
Prezzo	€ 126,79197
Scostamento % su anno 2023/1	+2,19%
Spese generali (16%)	€ 15,89868
Utili di impresa (10%)	€ 11,52654

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.005**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 005 FL 2x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,16165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+54,09%
Prezzo	€ 224,78226
Scostamento % su anno 2023/1	+54,09%
Spese generali (16%)	€ 28,18586
Utili di impresa (10%)	€ 20,43475

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.006**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 006 FL 2x58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,32990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,77%
Prezzo	€ 161,19695
Scostamento % su anno 2023/1	-4,77%
Spese generali (16%)	€ 20,21278
Utili di impresa (10%)	€ 14,65427

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.007**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 007 FL 3x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,70210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,62%
Prezzo	€ 143,80788
Scostamento % su anno 2023/1	-0,62%
Spese generali (16%)	€ 18,03234
Utili di impresa (10%)	€ 13,07344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.008**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 008 FL 3x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,06740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 271,87400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,09078
Utili di impresa (10%)	€ 24,71582

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.009**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 009 FL 4x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,90360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,03%
Prezzo	€ 71,33300
Scostamento % su anno 2023/1	-20,03%
Spese generali (16%)	€ 8,94458
Utili di impresa (10%)	€ 6,48482

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.010**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 010 FL 4x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,46940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 320,87495
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,23510
Utili di impresa (10%)	€ 29,17045

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.012**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 012 FL 1x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,06570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,69183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,29051
Utili di impresa (10%)	€ 18,33562

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.013**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 013 FL 1x58 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,94%
Prezzo	€ 191,40000
Scostamento % su anno 2023/1	+9,94%
Spese generali (16%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 17,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.014**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 014 FL 2x18 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,59955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,40503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,49593
Utili di impresa (10%)	€ 16,30955

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.015**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 015 FL 2x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,19220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,68125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,79075
Utili di impresa (10%)	€ 18,69830

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.016**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 016 FL 2x58 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,73768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,74%
Prezzo	€ 208,92928
Scostamento % su anno 2023/1	-7,74%
Spese generali (16%)	€ 26,19803
Utili di impresa (10%)	€ 18,99357

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.017**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 017 FL 3x18 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,26270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 204,49520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,64203
Utili di impresa (10%)	€ 18,59047

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.018**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 018 FL 3x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,15670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 317,92395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,86507
Utili di impresa (10%)	€ 28,90218

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.019**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 019 FL 4x18 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,12170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 206,86729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,93947
Utili di impresa (10%)	€ 18,80612

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.030.020**
Voce: 030 +1,74% su anno 2023/1 +1,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 020 FL 4x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,53975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 361,79672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,36636
Utili di impresa (10%)	€ 32,89061

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.001**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 001 FL 1x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,08380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 130,25893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,33341
Utili di impresa (10%)	€ 11,84172

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.002**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 002 FL 1x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,10670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 171,12015
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,45707
Utili di impresa (10%)	€ 15,55638

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.003**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 003 FL 1x58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,46565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,09%
Prezzo	€ 189,44217
Scostamento % su anno 2023/1	-16,09%
Spese generali (16%)	€ 23,75450
Utili di impresa (10%)	€ 17,22202

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.004**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 004 FL 2x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,02790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 163,36360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,48446
Utili di impresa (10%)	€ 14,85124

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.005**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 005 FL 2x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,47760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,00942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,07642
Utili di impresa (10%)	€ 17,45540

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.006**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 006 FL 2x58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,45610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 222,60599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,91298
Utili di impresa (10%)	€ 20,23691

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.007**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 007 FL 3x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,03980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,17479
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,84637
Utili di impresa (10%)	€ 17,28862

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.008**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 008 FL 3x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,29820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 357,66050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,84771
Utili di impresa (10%)	€ 32,51459

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.009**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 009 FL 4x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,24900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,43%
Prezzo	€ 85,80972
Scostamento % su anno 2023/1	-9,43%
Spese generali (16%)	€ 10,75984
Utili di impresa (10%)	€ 7,80088

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.010**

Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 010 FL 4x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,72130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 422,00038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,91541
Utili di impresa (10%)	€ 38,36367

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.012**

Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 012 FL 1x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,57652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,51564
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,89224
Utili di impresa (10%)	€ 18,04688

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.013**

Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 013 FL 1x58 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,40024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 205,94671
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,82404
Utili di impresa (10%)	€ 18,72243

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.014**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 014 FL 2x18 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,26516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,53035
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,76243
Utili di impresa (10%)	€ 16,50276

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.015**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 015 FL 2x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,46275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 246,85847
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,95404
Utili di impresa (10%)	€ 22,44168

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.016**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 016 FL 2x58 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,87505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 274,18057
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,38001
Utili di impresa (10%)	€ 24,92551

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.017**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 017 FL 3x18 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,16990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 245,20879
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,74718
Utili di impresa (10%)	€ 22,29171

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.018**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 018 FL 3x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 394,62852
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,48320
Utili di impresa (10%)	€ 35,87532

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.019**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 019 FL 4x18 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,26503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,87%
Prezzo	€ 181,53017
Scostamento % su anno 2023/1	-26,87%
Spese generali (16%)	€ 22,76240
Utili di impresa (10%)	€ 16,50274

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.031.020**
Voce: 031 -2,76% su anno 2023/1 -2,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 020 FL 4x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,31695**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 452,10843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,69071
Utili di impresa (10%)	€ 41,10077

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.001**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 001 FL 1x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,09%
Prezzo	€ 141,12560
Scostamento % su anno 2023/1	+23,09%
Spese generali (16%)	€ 17,69600
Utili di impresa (10%)	€ 12,82960

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.002**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 002 FL 1x35 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,92%
Prezzo	€ 150,05760
Scostamento % su anno 2023/1	+22,92%
Spese generali (16%)	€ 18,81600
Utili di impresa (10%)	€ 13,64160

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.003**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 003 FL 1x49 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+90,23%
Prezzo	€ 232,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+90,23%
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.004**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 004 FL 2x14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,01130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,83042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,56181
Utili di impresa (10%)	€ 19,25731

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.005**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 005 FL 2x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,11910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+50,23%
Prezzo	€ 256,62798
Scostamento % su anno 2023/1	+50,23%
Spese generali (16%)	€ 32,17906
Utili di impresa (10%)	€ 23,32982

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.006**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 006 FL 2x35 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,80224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 152,86766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,16836
Utili di impresa (10%)	€ 13,89706

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.007**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 007 FL 2x49 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,22%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-33,22%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.008**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 008 FL 3x14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,75990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,68%
Prezzo	€ 285,51763
Scostamento % su anno 2023/1	+53,68%
Spese generali (16%)	€ 35,80158
Utili di impresa (10%)	€ 25,95615

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.009**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 009 FL 3x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,28910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 473,76490
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,40626
Utili di impresa (10%)	€ 43,06954

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.010**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 010 FL 4x14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,18870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,23%
Prezzo	€ 101,04478
Scostamento % su anno 2023/1	+13,23%
Spese generali (16%)	€ 12,67019
Utili di impresa (10%)	€ 9,18589

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.011**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 011 FL 4x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 386,84100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 493,60912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,89456
Utili di impresa (10%)	€ 44,87356

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.012**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 012 FL 1x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,56004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,25462
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,48961
Utili di impresa (10%)	€ 19,20497

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.013**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 013 FL 1x35 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,93%
Prezzo	€ 292,07640
Scostamento % su anno 2023/1	+23,93%
Spese generali (16%)	€ 36,62400
Utili di impresa (10%)	€ 26,55240

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.014**

Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 014 FL 1x49 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,8%
Prezzo	€ 374,25080
Scostamento % su anno 2023/1	+58,8%
Spese generali (16%)	€ 46,92800
Utili di impresa (10%)	€ 34,02280

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.015**

Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 015 FL 2x14 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,08064**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 195,33089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,49290
Utili di impresa (10%)	€ 17,75735

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.016**

Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 016 FL 2x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,19924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,48623
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,15188
Utili di impresa (10%)	€ 21,13511

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.017**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 017 FL 2x35 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,49412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 262,21050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,87906
Utili di impresa (10%)	€ 23,83732

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.018**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 018 FL 2x49 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,49412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 262,21050
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,87906
Utili di impresa (10%)	€ 23,83732

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.019**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 019 FL 3x14 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,71365**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 263,76661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,07418
Utili di impresa (10%)	€ 23,97878

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.020**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 020 FL 3x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,74815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 498,59464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,51970
Utili di impresa (10%)	€ 45,32679

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.021**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 021 FL 4x14 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,79475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 339,15410
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,52716
Utili di impresa (10%)	€ 30,83219

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.032.022**
Voce: 032 +13,77% su anno 2023/1 +13,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 022 FL 4x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 396,87115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 506,40758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,49938
Utili di impresa (10%)	€ 46,03705

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.001**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 001 FL 2x14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,90112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,43383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,58418
Utili di impresa (10%)	€ 6,94853

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.002**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 002 FL 2x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,54856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,29596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,44777
Utili di impresa (10%)	€ 8,29963

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.003**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 003 FL 3x14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,56504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,55700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,85041
Utili di impresa (10%)	€ 7,14155

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.004**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 004 FL 3x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,95380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 164,54505
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,63261
Utili di impresa (10%)	€ 14,95864

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.005**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 005 FL 4x14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,88464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,17280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,18154
Utili di impresa (10%)	€ 8,10662

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.006**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 006 FL 4x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,26516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 181,53035
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,76243
Utili di impresa (10%)	€ 16,50276

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.007**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 007 FL 2x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,65068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,19027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,70411
Utili di impresa (10%)	€ 12,83548

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.008**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 008 FL 2x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,17400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,84000
Utili di impresa (10%)	€ 15,83400

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.009**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 009 FL 3x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,17400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,84000
Utili di impresa (10%)	€ 15,83400

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.010**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 010 FL 3x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,93232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 309,98164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,86917
Utili di impresa (10%)	€ 28,18015

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.011**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 011 FL 4x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,41%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-43,41%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.033.012**
Voce: 033 -3,62% su anno 2023/1 -3,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 012 FL 4x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,26016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,22797
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,40163
Utili di impresa (10%)	€ 28,56618

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.001**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 001 FL 2x18 W con diffusore prismatizzato anabbagliante - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,72880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,28995
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,71661
Utili di impresa (10%)	€ 12,84454

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.002**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato

verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 002 FL 2x36 W con diffusore prismatizzato anabbagliante - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,18460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,11555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,82954
Utili di impresa (10%)	€ 15,10141

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.003**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 003 FL 4x18 W con diffusore prismatizzato anabbagliante - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,23110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,45089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,99698
Utili di impresa (10%)	€ 15,22281

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.004**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 004 FL 4x36 W con diffusore prismatizzato anabbagliante - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,05850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 365,01065
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,76936
Utili di impresa (10%)	€ 33,18279

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.005**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 005 FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,72880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,28995
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,71661
Utili di impresa (10%)	€ 12,84454

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.006**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata

Articolo: 006 FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,18460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,11555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,82954
Utili di impresa (10%)	€ 15,10141

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.007**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 007 FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,23110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,45089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,99698
Utili di impresa (10%)	€ 15,22281

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.008**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 008 FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,05850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 365,01065
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,76936
Utili di impresa (10%)	€ 33,18279

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.009**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 009 FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,03620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 100,85019
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,64579
Utili di impresa (10%)	€ 9,16820

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.010**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 010 FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,99500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 132,69762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,63920
Utili di impresa (10%)	€ 12,06342

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.011**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 011 FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,17952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 118,89706
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,90872
Utili di impresa (10%)	€ 10,80882

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.012**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 012 FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,54356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,99358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,08697
Utili di impresa (10%)	€ 20,36305

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.013**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 013 FL 2x18 W con diffusore in lastra prismatizzata - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,60124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,40718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,49620
Utili di impresa (10%)	€ 16,30974

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.014**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 014 FL 2x36 W con diffusore in lastra prismatizzata - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,41940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 257,01115
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,22710
Utili di impresa (10%)	€ 23,36465

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.015**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 015 FL 4x18 W con diffusore in lastra prismatizzata - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,77090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 299,56766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,56334
Utili di impresa (10%)	€ 27,23342

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.016**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 016 FL 4x36 W con diffusore in lastra prismatizzata - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,86640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 360,93752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,25862
Utili di impresa (10%)	€ 32,81250

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.017**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 017 FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,60124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,40718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,49620
Utili di impresa (10%)	€ 16,30974

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.018**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 018 FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,41940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 257,01115
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,22710
Utili di impresa (10%)	€ 23,36465

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.019**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 019 FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,77090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 299,56766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,56334
Utili di impresa (10%)	€ 27,23342

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.020**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 020 FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,86640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 360,93752
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,25862
Utili di impresa (10%)	€ 32,81250

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.021**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 021 FL 2x18 W con diffusore prismatizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,00432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,43751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,12069
Utili di impresa (10%)	€ 15,31250

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.022**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 022 FL 2x36 W con diffusore prismatizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,24868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,26932
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,35979
Utili di impresa (10%)	€ 17,66085

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.023**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 023 FL 4x18 W con diffusore prismatizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,10536**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 176,22244
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,09686
Utili di impresa (10%)	€ 16,02022

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.024**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 024 FL 4x36 W con diffusore prismatizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,12508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 289,81160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 36,34001
Utili di impresa (10%)	€ 26,34651

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.025**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 025 FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,91618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 172,15305
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,58659
Utili di impresa (10%)	€ 15,65028

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.026**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 026 FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,20748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 226,11675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,35320
Utili di impresa (10%)	€ 20,55607

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.027**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 027 FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,07240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,70038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,29158
Utili di impresa (10%)	€ 18,33640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.028**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 028 FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,26016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,22797
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,40163
Utili di impresa (10%)	€ 28,56618

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.030**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 030 FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,20748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 226,11675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,35320
Utili di impresa (10%)	€ 20,55607

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.031**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 031 FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,07240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,70038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,29158
Utili di impresa (10%)	€ 18,33640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.034.032**
Voce: 034 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 032 FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,26016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,22797
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,40163
Utili di impresa (10%)	€ 28,56618

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.001**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 001 FL 2x14 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,18776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,52758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,11004
Utili di impresa (10%)	€ 10,22978

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.002**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 002 FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,64244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,55975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,50279
Utili di impresa (10%)	€ 13,41452

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.003**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 003 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,98676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,06710
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,43788
Utili di impresa (10%)	€ 12,64246

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.004**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 004 FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,68688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 242,04046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,34990
Utili di impresa (10%)	€ 22,00368

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.005**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 005 FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,18776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,52758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,11004
Utili di impresa (10%)	€ 10,22978

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.006**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 006 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,64244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,55975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,50279
Utili di impresa (10%)	€ 13,41452

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.007**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

Articolo: 007 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,98676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,06710
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,43788
Utili di impresa (10%)	€ 12,64246

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.008**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 008 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,68688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 242,04046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,34990
Utili di impresa (10%)	€ 22,00368

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.009**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 009 FL 4x14 W con diffusore in lastra prismatizzata - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,19100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 238,85572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,95056
Utili di impresa (10%)	€ 21,71416

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.010**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 010 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,19100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 238,85572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,95056
Utili di impresa (10%)	€ 21,71416

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.012**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

Articolo: 012 FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,18276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 245,22520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,74924
Utili di impresa (10%)	€ 22,29320

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.013**

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

Articolo: 013 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,87140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 228,23990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,61942
Utili di impresa (10%)	€ 20,74908

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.014**

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

Articolo: 014 FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,05092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 347,13698
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,52815
Utili di impresa (10%)	€ 31,55791

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.016**

Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

Articolo: 016 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,18276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 245,22520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,74924
Utili di impresa (10%)	€ 22,29320

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.017**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 017 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,87140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 228,23990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,61942
Utili di impresa (10%)	€ 20,74908

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.035.018**
Voce: 035 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 018 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,05092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 347,13698
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,52815
Utili di impresa (10%)	€ 31,55791

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.002**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 002 FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,75280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,08458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,96045
Utili di impresa (10%)	€ 17,37133

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.003**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 003 FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,44968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,72979
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,03195
Utili di impresa (10%)	€ 15,24816

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.004**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 004 FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,93232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 309,98164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,86917
Utili di impresa (10%)	€ 28,18015

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.006**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 006 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,75280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 191,08458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,96045
Utili di impresa (10%)	€ 17,37133

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.007**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 007 FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,44968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 167,72979
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,03195
Utili di impresa (10%)	€ 15,24816

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.008**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 008 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,93232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 309,98164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,86917
Utili di impresa (10%)	€ 28,18015

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.009**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 009 FL 4x18 W con diffusore in lastra prismatizzata - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,65392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,51841
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,54463
Utili di impresa (10%)	€ 24,31986

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.010**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 010 FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,65392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,51841
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,54463
Utili di impresa (10%)	€ 24,31986

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.012**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 012 FL 2x28 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,07240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,70038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,29158
Utili di impresa (10%)	€ 18,33640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.013**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 013 FL 4x18 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,28%
Prezzo	€ 102,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-46,28%
Spese generali (16%)	€ 12,80000
Utili di impresa (10%)	€ 9,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.014**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 014 FL 4x28 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,54680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 350,32172
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,92749
Utili di impresa (10%)	€ 31,84743

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.016**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 016 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,07240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 201,70038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,29158
Utili di impresa (10%)	€ 18,33640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.017**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)
Articolo: 017 FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,92084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,02299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,82733
Utili di impresa (10%)	€ 17,27482

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.036.018**
Voce: 036 -3,31% su anno 2023/1 -3,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)

Articolo: 018 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,54680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 350,32172
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,92749
Utili di impresa (10%)	€ 31,84743

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.001**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 001 con schermo opale - FLC 2x18 W - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,49545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,18%
Prezzo	€ 75,91619
Scostamento % su anno 2023/1	-9,18%
Spese generali (16%)	€ 9,51927
Utili di impresa (10%)	€ 6,90147

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.002**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 002 con schermo a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x18 W - IP2x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,07185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,8%
Prezzo	€ 77,92769
Scostamento % su anno 2023/1	-23,8%
Spese generali (16%)	€ 9,77150
Utili di impresa (10%)	€ 7,08434

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.003**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 003 a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,49%
Prezzo	€ 53,59200
Scostamento % su anno 2023/1	-48,49%
Spese generali (16%)	€ 6,72000
Utili di impresa (10%)	€ 4,87200

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.004**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 004 con ottica satinata - a vapori di alogenuri 70 W - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,60948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,03770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,69752
Utili di impresa (10%)	€ 15,73070

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.005**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 005 con ottica satinata - a vapori di alogenuri 150 W - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,59300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 185,77667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,29488
Utili di impresa (10%)	€ 16,88879

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.006**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 006 con ottica satinata - FL 2x18 W - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,49545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,18%
Prezzo	€ 75,91619
Scostamento % su anno 2023/1	-9,18%
Spese generali (16%)	€ 9,51927
Utili di impresa (10%)	€ 6,90147

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.007**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 007 con ottica satinata - FL 2x26 W - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,05%
Prezzo	€ 78,06568
Scostamento % su anno 2023/1	-36,05%
Spese generali (16%)	€ 9,78880
Utili di impresa (10%)	€ 7,09688

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.008**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 008 con schermo opale - FLC 2x18 W - IP4x - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,88%
Prezzo	€ 210,25928
Scostamento % su anno 2023/1	-7,88%
Spese generali (16%)	€ 26,36480
Utili di impresa (10%)	€ 19,11448

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.009**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 009 con schermo a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x18 W - IP2x - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,3%
Prezzo	€ 210,25928
Scostamento % su anno 2023/1	-8,3%
Spese generali (16%)	€ 26,36480
Utili di impresa (10%)	€ 19,11448

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.010**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 010 a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,03%
Prezzo	€ 220,08448
Scostamento % su anno 2023/1	-7,03%
Spese generali (16%)	€ 27,59680
Utili di impresa (10%)	€ 20,00768

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.011**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 011 con ottica satinata - FL 1x26 W - IP54 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,64%
Prezzo	€ 275,99880
Scostamento % su anno 2023/1	+17,64%
Spese generali (16%)	€ 34,60800
Utili di impresa (10%)	€ 25,09080

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.012**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 012 con ottica satinata - FL 2x18 W - IP4x - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,47%
Prezzo	€ 210,25928
Scostamento % su anno 2023/1	-17,47%
Spese generali (16%)	€ 26,36480
Utili di impresa (10%)	€ 19,11448

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.037.013**
Voce: 037 -12,54% su anno 2023/1 -12,54% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 013 con ottica satinata - FL 2x26 W - IP4x - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,26%
Prezzo	€ 220,08448
Scostamento % su anno 2023/1	-13,26%
Spese generali (16%)	€ 27,59680
Utili di impresa (10%)	€ 20,00768

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.002**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 002 FL 1x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,88860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,38986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,10218
Utili di impresa (10%)	€ 12,39908

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.003**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 003 FL 1x58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,78940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,02327
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,68630
Utili di impresa (10%)	€ 13,54757

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.004**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 004 FL 2x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,87760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 122,33982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,34042
Utili di impresa (10%)	€ 11,12180

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.005**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 005 FL 2x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,87630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 155,51416
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,50021
Utili di impresa (10%)	€ 14,13765

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.006**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 006 FL 2x58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,37360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 175,28872
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,97978
Utili di impresa (10%)	€ 15,93534

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.008**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 008 FL 3x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,88240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 267,80994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,58118
Utili di impresa (10%)	€ 24,34636

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.009**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 009 FL 4x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,56150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 194,66847
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,40984
Utili di impresa (10%)	€ 17,69713

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.010**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 010 FL 4x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,09970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 278,29522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,89595
Utili di impresa (10%)	€ 25,29957

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.012**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 012 FL 1x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,43430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 121,77417
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,26949
Utili di impresa (10%)	€ 11,07038

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.013**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 013 FL 1x58 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,87930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,10999
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,22069
Utili di impresa (10%)	€ 19,01000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.015**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 015 FL 2x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,54370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 215,06176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,96699
Utili di impresa (10%)	€ 19,55107

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.016**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 016 FL 2x58 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,65175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,50363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,62428
Utili di impresa (10%)	€ 14,22760

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.018**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 018 FL 3x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,09490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 315,29309
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,53518
Utili di impresa (10%)	€ 28,66301

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.019**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 019 FL 4x18 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,94705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 250,02844
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,35153
Utili di impresa (10%)	€ 22,72986

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.038.020**
Voce: 038 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata
Articolo: 020 FL 4x36 W - Versione Emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,45485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 324,68439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,71278
Utili di impresa (10%)	€ 29,51676

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.002**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 002 FL 1x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,25640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 164,93116
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,68102
Utili di impresa (10%)	€ 14,99374

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.003**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 003 FL 1x58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,22290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 180,20042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,59566
Utili di impresa (10%)	€ 16,38186

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.004**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 004 FL 2x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,83390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,80405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,53342
Utili di impresa (10%)	€ 13,43673

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.005**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 005 FL 2x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,44730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 188,14276
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,59157
Utili di impresa (10%)	€ 17,10389

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.006**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 006 FL 2x58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,17510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 212,03943
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,58802
Utili di impresa (10%)	€ 19,27631

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.008**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 008 FL 3x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,09930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 324,23071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,65589
Utili di impresa (10%)	€ 29,47552

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.009**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 009 FL 4x18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,49340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,41357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,51894
Utili di impresa (10%)	€ 21,40123

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.010**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 010 FL 4x36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,87270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 336,70156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,21963
Utili di impresa (10%)	€ 30,60923

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.012**

Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 012 FL 1x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,03330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,34249
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,00533
Utili di impresa (10%)	€ 20,30386

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.013**

Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 013 FL 1x58 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,80705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 237,08980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,72913
Utili di impresa (10%)	€ 21,55362

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.015**

Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 015 FL 2x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,29110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 244,08745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,60658
Utili di impresa (10%)	€ 22,18977

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.016**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 016 FL 2x58 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,01365**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 265,42541
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,28218
Utili di impresa (10%)	€ 24,12958

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.018**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 018 FL 3x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,39585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 365,44111
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,82334
Utili di impresa (10%)	€ 33,22192

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.019**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 019 FL 4x18 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,34750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 286,26741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,89560
Utili di impresa (10%)	€ 26,02431

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.039.020**
Voce: 039 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione
Articolo: 020 FL 4x36 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,32750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 376,83789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,25240
Utili di impresa (10%)	€ 34,25799

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.001**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 001 FL 1x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,02796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,21967
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,44447
Utili di impresa (10%)	€ 9,74724

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.002**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 002 FL 1x35 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,44144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 174,09928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,83063
Utili di impresa (10%)	€ 15,82721

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.003**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 003 FL 1x49 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,68364**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 115,71232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,50938
Utili di impresa (10%)	€ 10,51930

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.004**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 004 FL 2x14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,37900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 251,85560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,58064
Utili di impresa (10%)	€ 22,89596

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.005**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 005 FL 2x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,42420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 286,36528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,90787
Utili di impresa (10%)	€ 26,03321

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.006**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 006 FL 2x35 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,00630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 321,56004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,32101
Utili di impresa (10%)	€ 29,23273

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.007**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 007 FL 2x49 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,97852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 145,43659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,23656
Utili di impresa (10%)	€ 13,22151

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.009**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 009 FL 3x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,36728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,42464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,01876
Utili di impresa (10%)	€ 21,03860

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.010**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 010 FL 4x14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,65068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 141,19027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,70411
Utili di impresa (10%)	€ 12,83548

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.011**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 011 FL 4x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,51884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 243,10204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,48301
Utili di impresa (10%)	€ 22,10019

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.012**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 012 FL 1x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,06416**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 208,06987
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,09027
Utili di impresa (10%)	€ 18,91544

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.013**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 013 FL 1x35 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,44468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 300,42741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,67115
Utili di impresa (10%)	€ 27,31158

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.014**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 014 FL 1x49 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,37552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 225,05516
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,22008
Utili di impresa (10%)	€ 20,45956

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.015**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 015 FL 2x14 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,83844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,71785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,81415
Utili di impresa (10%)	€ 23,06526

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.016**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 016 FL 2x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,02296**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 239,91729
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,08367
Utili di impresa (10%)	€ 21,81066

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.017**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 017 FL 2x35 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,72308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 342,89065
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,99569
Utili di impresa (10%)	€ 31,17188

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.018**

Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 018 FL 2x49 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,66216**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 261,14892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,74595
Utili di impresa (10%)	€ 23,74081

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.020**

Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 020 FL 3x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,57152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 331,21326
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,53144
Utili di impresa (10%)	€ 30,11030

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.021**

Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 021 FL 4x14 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,19100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 238,85572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,95056
Utili di impresa (10%)	€ 21,71416

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.040.022**
Voce: 040 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5
Articolo: 022 FL 4x28 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,38700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 345,01381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,26192
Utili di impresa (10%)	€ 31,36489

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.041.001**
Voce: 041 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 001 FL 2x14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,58476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 192,14615
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,09356
Utili di impresa (10%)	€ 17,46783

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.041.002**
Voce: 041 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 002 FL 2x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,92084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,02299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,82733
Utili di impresa (10%)	€ 17,27482

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.041.005**
Voce: 041 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 005 FL 4x14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,22396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,37777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,75583
Utili di impresa (10%)	€ 19,39798

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.041.006**
Voce: 041 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5
Articolo: 006 FL 4x28 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,38700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 345,01381
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 43,26192
Utili di impresa (10%)	€ 31,36489

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.001**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 001 FL 2x18 W con diffusore prismatizzato anabbagliante - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,24560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,91339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,03930
Utili di impresa (10%)	€ 11,62849

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.002**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 002 FL 2x36 W con diffusore prismatizzato anabbagliante - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,48190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 162,66690
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,39710
Utili di impresa (10%)	€ 14,78790

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.003**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 003 FL 4x18 W con diffusore prismatizzato anabbagliante - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,71900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 105,54944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,23504
Utili di impresa (10%)	€ 9,59540

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.006**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 006 FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,48190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 162,66690
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,39710
Utili di impresa (10%)	€ 14,78790

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.009**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 009 FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,51560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 116,77391
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,64250
Utili di impresa (10%)	€ 10,61581

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.010**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 010 FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,31460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,31343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,97034
Utili di impresa (10%)	€ 13,02849

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.011**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 011 FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,97852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 145,43659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,23656
Utili di impresa (10%)	€ 13,22151

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.012**

Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 012 FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,01472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 246,28679
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,88236
Utili di impresa (10%)	€ 22,38971

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.029**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 029 FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,73632**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 203,82354
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,55781
Utili di impresa (10%)	€ 18,52941

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.030**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 030 FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,85492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 240,97888
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,21679
Utili di impresa (10%)	€ 21,90717

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.031**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata
Articolo: 031 FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,68688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 242,04046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,34990
Utili di impresa (10%)	€ 22,00368

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.042.032**
Voce: 042 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata

Articolo: 032 FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,22720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 339,70591
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,59635
Utili di impresa (10%)	€ 30,88236

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.043.005**

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

Articolo: 005 FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 126,32814
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,84052
Utili di impresa (10%)	€ 11,48438

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.043.006**

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

Articolo: 006 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,13008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 157,11398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,70081
Utili di impresa (10%)	€ 14,28309

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.043.007**

Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

Articolo: 007 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,28164**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,79137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,16506
Utili di impresa (10%)	€ 15,34467

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.043.008**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 008 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,82196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 266,45682
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,41151
Utili di impresa (10%)	€ 24,22335

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.043.009**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 009 FL 4x14 W con diffusore in lastra prismatizzata - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,18060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,00645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,18890
Utili di impresa (10%)	€ 14,63695

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.043.010**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 010 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,00432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,43751
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,12069
Utili di impresa (10%)	€ 15,31250

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.043.015**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 015 FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,54356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,99358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,08697
Utili di impresa (10%)	€ 20,36305

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.043.016**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 016 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,83020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 260,08733
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,61283
Utili di impresa (10%)	€ 23,64430

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.043.017**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 017 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,15804**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 264,33366
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,14529
Utili di impresa (10%)	€ 24,03033

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.043.018**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5
Articolo: 018 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,03444**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 359,87595
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,12551
Utili di impresa (10%)	€ 32,71600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.045.001**
Voce: 045 -12,84% su anno 2023/1 -12,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 001 con vetro piano - FLC 2x26 W - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,61772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,66822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,89884
Utili di impresa (10%)	€ 15,15166

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.045.002**
Voce: 045 -12,84% su anno 2023/1 -12,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 002 con diffusore ghiacciato - FLC 2x18 W - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,07%
Prezzo	€ 93,78600
Scostamento % su anno 2023/1	-34,07%
Spese generali (16%)	€ 11,76000
Utili di impresa (10%)	€ 8,52600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.045.003**
Voce: 045 -12,84% su anno 2023/1 -12,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade
Articolo: 003 a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,44%
Prezzo	€ 142,01880
Scostamento % su anno 2023/1	-4,44%
Spese generali (16%)	€ 17,80800
Utili di impresa (10%)	€ 12,91080

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.050.001**
Voce: 050 -40,15% su anno 2023/1 -40,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.
Articolo: 001 Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - fino 32 W - IP2x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,33750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,26%
Prezzo	€ 60,40265
Scostamento % su anno 2023/1	-46,26%
Spese generali (16%)	€ 7,57400
Utili di impresa (10%)	€ 5,49115

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.050.002**
Voce: 050 -40,15% su anno 2023/1 -40,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.
Articolo: 002 Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - da 32 W a 43 W - IP2x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,26%
Prezzo	€ 82,77412
Scostamento % su anno 2023/1	-69,26%
Spese generali (16%)	€ 10,37920
Utili di impresa (10%)	€ 7,52492

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.050.003**
Voce: 050 -40,15% su anno 2023/1 -40,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.
Articolo: 003 Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - fino 32 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,77%
Prezzo	€ 156,18240
Scostamento % su anno 2023/1	+1,77%
Spese generali (16%)	€ 19,58400
Utili di impresa (10%)	€ 14,19840

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.050.004**
Voce: 050 -40,15% su anno 2023/1 -40,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.
Articolo: 004 Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - da 32 W a 43 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,86%
Prezzo	€ 190,88960
Scostamento % su anno 2023/1	-46,86%
Spese generali (16%)	€ 23,93600
Utili di impresa (10%)	€ 17,35360

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.051.001**
Voce: 051 +11,75% su anno 2023/1 +11,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in policarbonato infrangile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale
Articolo: 001 fino 31 W a forma rettangolare - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,28%
Prezzo	€ 157,77740
Scostamento % su anno 2023/1	+4,28%
Spese generali (16%)	€ 19,78400
Utili di impresa (10%)	€ 14,34340

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.051.002**
Voce: 051 +11,75% su anno 2023/1 +11,75% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in policarbonato infrangile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale
Articolo: 002 fino 31 W a forma quadrata - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,22%
Prezzo	€ 175,13100
Scostamento % su anno 2023/1	+19,22%
Spese generali (16%)	€ 21,96000
Utili di impresa (10%)	€ 15,92100

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.052.001**
Voce: 052 +4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in policarbonato infrangile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale
Articolo: 001 fino 31 W a forma rettangolare - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,53500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,94%
Prezzo	€ 162,73466
Scostamento % su anno 2023/1	-0,94%
Spese generali (16%)	€ 20,40560
Utili di impresa (10%)	€ 14,79406

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.052.002**
Voce: 052 +4,34% su anno 2023/1 +4,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in policarbonato infrangile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale
Articolo: 002 fino 31 W a forma quadrata - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,13500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,62%
Prezzo	€ 180,08826
Scostamento % su anno 2023/1	+9,62%
Spese generali (16%)	€ 22,58160
Utili di impresa (10%)	€ 16,37166

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.060.001**
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.
Articolo: 001 FC 2x9 W - IP65 - diffusore circolare antiabbagliamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,73%
Prezzo	€ 64,31040
Scostamento % su anno 2023/1	+63,73%
Spese generali (16%)	€ 8,06400
Utili di impresa (10%)	€ 5,84640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.060.002**
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.
Articolo: 002 FC 22 W - IP65 diffusore circolare trasparente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+126,53%
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	+126,53%
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.060.003**
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.
Articolo: 003 FC 32 W - IP65 - diffusore circolare trasparente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,6%
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	+63,6%
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.060.004**
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.
Articolo: 004 LED fino a 9 W - IP65 - diffusore circolare antiabbagliamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,55%
Prezzo	€ 64,31040
Scostamento % su anno 2023/1	-35,55%
Spese generali (16%)	€ 8,06400
Utili di impresa (10%)	€ 5,84640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.060.005**
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.
Articolo: 005 LED fino a 16 W - IP65 - diffusore circolare trasparente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.060.006**
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.
Articolo: 006 LED fino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,41%
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	-20,41%
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.060.010**
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.
Articolo: 010 FC 1x18 W - IP65 - diffusore rettangolare antiabbagliamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,76%
Prezzo	€ 50,01920
Scostamento % su anno 2023/1	-5,76%
Spese generali (16%)	€ 6,27200
Utili di impresa (10%)	€ 4,54720

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.060.011**
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.
Articolo: 011 FC 2x18 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,21%
Prezzo	€ 57,16480
Scostamento % su anno 2023/1	-25,21%
Spese generali (16%)	€ 7,16800
Utili di impresa (10%)	€ 5,19680

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.060.012**
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.
Articolo: 012 FC 22 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,76604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,01747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,52257
Utili di impresa (10%)	€ 4,72886

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.060.013**
Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.
Articolo: 013 LED fino a 9 W - IP65 - diffusore rettangolare antiabbagliamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,97%
Prezzo	€ 58,05800
Scostamento % su anno 2023/1	-28,97%
Spese generali (16%)	€ 7,28000
Utili di impresa (10%)	€ 5,27800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.060.014**

Voce: 060 +9,42% su anno 2023/1 +9,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.
Articolo: 014 LED fino a 9 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,32%
Prezzo	€ 75,02880
Scostamento % su anno 2023/1	-33,32%
Spese generali (16%)	€ 9,40800
Utili di impresa (10%)	€ 6,82080

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.001**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 001 1 x 18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,12%
Prezzo	€ 50,01920
Scostamento % su anno 2023/1	+6,12%
Spese generali (16%)	€ 6,27200
Utili di impresa (10%)	€ 4,54720

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.002**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 002 1 x 36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,34%
Prezzo	€ 59,61472
Scostamento % su anno 2023/1	-3,34%
Spese generali (16%)	€ 7,47520
Utili di impresa (10%)	€ 5,41952

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.003**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 003 1 x 58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,76250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,33%
Prezzo	€ 73,70495
Scostamento % su anno 2023/1	+11,33%
Spese generali (16%)	€ 9,24200
Utili di impresa (10%)	€ 6,70045

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.004**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 004 2 x 18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,5%
Prezzo	€ 52,46912
Scostamento % su anno 2023/1	-1,5%
Spese generali (16%)	€ 6,57920
Utili di impresa (10%)	€ 4,76992

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.005**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 005 2 x 36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,3%
Prezzo	€ 76,52172
Scostamento % su anno 2023/1	+9,3%
Spese generali (16%)	€ 9,59520
Utili di impresa (10%)	€ 6,95652

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.006**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 006 2 x 58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,78%
Prezzo	€ 86,02792
Scostamento % su anno 2023/1	+8,78%
Spese generali (16%)	€ 10,78720
Utili di impresa (10%)	€ 7,82072

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.010**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 010 1 x 49 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,76250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,52%
Prezzo	€ 73,70495
Scostamento % su anno 2023/1	-48,52%
Spese generali (16%)	€ 9,24200
Utili di impresa (10%)	€ 6,70045

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.011**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 011 1 x 54 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,86250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,06%
Prezzo	€ 67,45255
Scostamento % su anno 2023/1	-59,06%
Spese generali (16%)	€ 8,45800
Utili di impresa (10%)	€ 6,13205

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.012**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 012 2 x 49 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,31%
Prezzo	€ 89,91972
Scostamento % su anno 2023/1	-43,31%
Spese generali (16%)	€ 11,27520
Utili di impresa (10%)	€ 8,17452

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.013**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 013 2 x 54 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,36%
Prezzo	€ 80,66872
Scostamento % su anno 2023/1	-53,36%
Spese generali (16%)	€ 10,11520
Utili di impresa (10%)	€ 7,33352

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.020**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 020 1 x 18 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,80540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 166,90769
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,92886
Utili di impresa (10%)	€ 15,17343

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.021**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 021 1 x 36 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,84750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,57%
Prezzo	€ 135,06141
Scostamento % su anno 2023/1	-14,57%
Spese generali (16%)	€ 16,93560
Utili di impresa (10%)	€ 12,27831

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.022**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 022 1 x 58 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,07%
Prezzo	€ 154,30668
Scostamento % su anno 2023/1	-6,07%
Spese generali (16%)	€ 19,34880
Utili di impresa (10%)	€ 14,02788

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.023**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 023 2 x 18 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,69500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,24%
Prezzo	€ 91,48282
Scostamento % su anno 2023/1	-45,24%
Spese generali (16%)	€ 11,47120
Utili di impresa (10%)	€ 8,31662

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.024**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 024 2 x 36 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,35%
Prezzo	€ 149,84068
Scostamento % su anno 2023/1	-9,35%
Spese generali (16%)	€ 18,78880
Utili di impresa (10%)	€ 13,62188

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.025**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 025 2 x 58 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,64%
Prezzo	€ 219,72720
Scostamento % su anno 2023/1	+26,64%
Spese generali (16%)	€ 27,55200
Utili di impresa (10%)	€ 19,97520

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.030**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 030 1 x 49 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,88%
Prezzo	€ 154,30668
Scostamento % su anno 2023/1	+6,88%
Spese generali (16%)	€ 19,34880
Utili di impresa (10%)	€ 14,02788

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.031**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 031 1 x 54 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,8%
Prezzo	€ 140,90868
Scostamento % su anno 2023/1	+8,8%
Spese generali (16%)	€ 17,66880
Utili di impresa (10%)	€ 12,80988

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.032**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.

Articolo: 032 2 x 49 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,84%
Prezzo	€ 219,72720
Scostamento % su anno 2023/1	+47,84%
Spese generali (16%)	€ 27,55200
Utili di impresa (10%)	€ 19,97520

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.061.033**
Voce: 061 -5,81% su anno 2023/1 -5,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.
Articolo: 033 2 x 54 W - Versione emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,39%
Prezzo	€ 196,50400
Scostamento % su anno 2023/1	+42,39%
Spese generali (16%)	€ 24,64000
Utili di impresa (10%)	€ 17,86400

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.062.002**
Voce: 062 +17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.
Articolo: 002 1 x 36 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,79%
Prezzo	€ 71,45600
Scostamento % su anno 2023/1	-7,79%
Spese generali (16%)	€ 8,96000
Utili di impresa (10%)	€ 6,49600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.062.003**
Voce: 062 +17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.
Articolo: 003 1 x 58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+52,98%
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	+52,98%
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.062.006**
Voce: 062 +17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo: 006 2 x 58 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,81%
Prezzo	€ 133,98000
Scostamento % su anno 2023/1	+41,81%
Spese generali (16%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,18000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.062.011**

Voce: 062 +17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo: 011 1 x 36 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,17%
Prezzo	€ 107,18400
Scostamento % su anno 2023/1	+5,17%
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.062.012**

Voce: 062 +17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo: 012 1 x 58 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,44%
Prezzo	€ 125,04800
Scostamento % su anno 2023/1	+21,44%
Spese generali (16%)	€ 15,68000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.062.014**

Voce: 062 +17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo: 014 2 x 36 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,01%
Prezzo	€ 112,54320
Scostamento % su anno 2023/1	+0,01%
Spese generali (16%)	€ 14,11200
Utili di impresa (10%)	€ 10,23120

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.062.015**
Voce: 062 +17,9% su anno 2023/1 +17,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.
Articolo: 015 2 x 58 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,69%
Prezzo	€ 133,98000
Scostamento % su anno 2023/1	+11,69%
Spese generali (16%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,18000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.063.001**
Voce: 063 -15,03% su anno 2023/1 -15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 001 LED singolo modulo fino a 13 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,03333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 54,91053
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 6,88533
Utili di impresa (10%)	€ 4,99187

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.063.002**
Voce: 063 -15,03% su anno 2023/1 -15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 002 LED singolo modulo da 14 W a 24 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,89%
Prezzo	€ 70,30760
Scostamento % su anno 2023/1	+8,89%
Spese generali (16%)	€ 8,81600
Utili di impresa (10%)	€ 6,39160

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.063.003**
Voce: 063 -15,03% su anno 2023/1 -15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 003 LED singolo modulo da 25 W a 30 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,25%
Prezzo	€ 81,28120
Scostamento % su anno 2023/1	-20,25%
Spese generali (16%)	€ 10,19200
Utili di impresa (10%)	€ 7,38920

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.063.004**
Voce: 063 -15,03% su anno 2023/1 -15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 004 LED doppio modulo fino a 25 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,45%
Prezzo	€ 85,30060
Scostamento % su anno 2023/1	-21,45%
Spese generali (16%)	€ 10,69600
Utili di impresa (10%)	€ 7,75460

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.063.005**
Voce: 063 -15,03% su anno 2023/1 -15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 005 LED doppio modulo da 26 W a 45 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,04%
Prezzo	€ 95,57240
Scostamento % su anno 2023/1	-48,04%
Spese generali (16%)	€ 11,98400
Utili di impresa (10%)	€ 8,68840

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.063.006**
Voce: 063 -15,03% su anno 2023/1 -15,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 006 LED doppio modulo da 46 W a 56 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,05%
Prezzo	€ 112,98980
Scostamento % su anno 2023/1	+10,05%
Spese generali (16%)	€ 14,16800
Utili di impresa (10%)	€ 10,27180

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.070.001**
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 001 SAP 70 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-90,74%
Prezzo	€ 16,70284
Scostamento % su anno 2023/1	-90,74%
Spese generali (16%)	€ 2,09440
Utili di impresa (10%)	€ 1,51844

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.070.002**
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 002 SAP 100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-91,74%
Prezzo	€ 16,70284
Scostamento % su anno 2023/1	-91,74%
Spese generali (16%)	€ 2,09440
Utili di impresa (10%)	€ 1,51844

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.070.003**
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 003 SAP 150 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-90,52%
Prezzo	€ 19,65040
Scostamento % su anno 2023/1	-90,52%
Spese generali (16%)	€ 2,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,78640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.070.004**
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 004 SAP 250 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-91,9%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	-91,9%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.070.005**
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 005 SAP 400 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-93,17%
Prezzo	€ 25,90280
Scostamento % su anno 2023/1	-93,17%
Spese generali (16%)	€ 3,24800
Utili di impresa (10%)	€ 2,35480

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.070.006**
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 006 Vapori di Alogenuri - 70 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,41996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 319,53587
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,06719
Utili di impresa (10%)	€ 29,04872

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.070.007**
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 007 Vapori di Alogenuri - 100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,77252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 304,67373
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,20360
Utili di impresa (10%)	€ 27,69761

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.070.008**
Voce: 070 -57,26% su anno 2023/1 -57,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 008 Vapori di Alogenuri - 150 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,26840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 307,85847
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,60294
Utili di impresa (10%)	€ 27,98713

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.001**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 001 SE 8W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,55%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-59,55%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.002**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 002 SE 11W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,48%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-61,48%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.003**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 003 SE 18W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,75750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71,74%
Prezzo	€ 77,52657
Scostamento % su anno 2023/1	-71,74%
Spese generali (16%)	€ 9,72120
Utili di impresa (10%)	€ 7,04787

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.004**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 004 SE 24W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,77750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,72%
Prezzo	€ 86,48409
Scostamento % su anno 2023/1	-69,72%
Spese generali (16%)	€ 10,84440
Utili di impresa (10%)	€ 7,86219

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.010**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 010 SA 8W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,74%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-74,74%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.011**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 011 SA 11W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-72,62%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-72,62%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.012**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 012 SA 18W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,26750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-68,4%
Prezzo	€ 82,00533
Scostamento % su anno 2023/1	-68,4%
Spese generali (16%)	€ 10,28280
Utili di impresa (10%)	€ 7,45503

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.013**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 013 SA 24W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-75,46%
Prezzo	€ 87,85260
Scostamento % su anno 2023/1	-75,46%
Spese generali (16%)	€ 11,01600
Utili di impresa (10%)	€ 7,98660

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.020**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 020 SE 8W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,57%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-67,57%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.021**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 021 SE 11W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,72%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-61,72%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.022**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 022 SE 18W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,75750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-80,54%
Prezzo	€ 77,52657
Scostamento % su anno 2023/1	-80,54%
Spese generali (16%)	€ 9,72120
Utili di impresa (10%)	€ 7,04787

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.023**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 023 SE 24W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,77750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-66,3%
Prezzo	€ 86,48409
Scostamento % su anno 2023/1	-66,3%
Spese generali (16%)	€ 10,84440
Utili di impresa (10%)	€ 7,86219

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.024**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 024 SA 8W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,71%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,71%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.025**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 025 SA 11W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,19%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,19%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.026**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 026 SA 18W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,26750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,63%
Prezzo	€ 82,00533
Scostamento % su anno 2023/1	-74,63%
Spese generali (16%)	€ 10,28280
Utili di impresa (10%)	€ 7,45503

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.027**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 027 SA 24W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-75,65%
Prezzo	€ 87,85260
Scostamento % su anno 2023/1	-75,65%
Spese generali (16%)	€ 11,01600
Utili di impresa (10%)	€ 7,98660

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.030**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 030 SE 8W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-60,44%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-60,44%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.031**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 031 SE 11W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-64,36%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-64,36%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.032**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 032 SE 18W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-68,53%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-68,53%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.033**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 033 SE 24W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,8%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-74,8%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.040**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 040 SA 8W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-73,11%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-73,11%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.041**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 041 SA 11W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-72,36%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-72,36%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.042**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 042 SA 18W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-78,12%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-78,12%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.043**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 043 SA 24W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-79,18%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-79,18%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.050**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 050 SE 8W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-64,95%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-64,95%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.051**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 051 SE 11W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-68,75%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-68,75%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.052**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 052 SE 18W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,33%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,33%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.053**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 053 SE 24W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-81,6%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-81,6%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.054**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 054 SA 8W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,69%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-74,69%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.055**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 055 SA 11W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,15%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,15%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.056**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 056 SA 18W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-76,08%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-76,08%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.057**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 057 SA 24W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-84,13%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-84,13%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.070**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 070 A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,12%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-49,12%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.071**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 071 A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-54,17%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-54,17%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.072**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 072 A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,75750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,11%
Prezzo	€ 77,52657
Scostamento % su anno 2023/1	-59,11%
Spese generali (16%)	€ 9,72120
Utili di impresa (10%)	€ 7,04787

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.073**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 073 A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,77750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-68,07%
Prezzo	€ 86,48409
Scostamento % su anno 2023/1	-68,07%
Spese generali (16%)	€ 10,84440
Utili di impresa (10%)	€ 7,86219

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.080**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 080 A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-72,47%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-72,47%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.081**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 081 A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,61%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,61%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.090**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 090 A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,78%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-58,78%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.091**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 091 A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-62,49%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-62,49%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.092**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 092 A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,26750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,38%
Prezzo	€ 82,00533
Scostamento % su anno 2023/1	-77,38%
Spese generali (16%)	€ 10,28280
Utili di impresa (10%)	€ 7,45503

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.093**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 093 A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,87%
Prezzo	€ 87,85260
Scostamento % su anno 2023/1	-53,87%
Spese generali (16%)	€ 11,01600
Utili di impresa (10%)	€ 7,98660

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.100**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 100 A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,18%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-74,18%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.101**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 101 A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,26750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-80,08%
Prezzo	€ 82,00533
Scostamento % su anno 2023/1	-80,08%
Spese generali (16%)	€ 10,28280
Utili di impresa (10%)	€ 7,45503

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.110**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 110 A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-71%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.111**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 111 A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-73,27%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-73,27%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.112**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 112 A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,23%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-50,23%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.113**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 113 A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-80,72%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-80,72%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.120**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 120 A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,75%
Prezzo	€ 83,60352
Scostamento % su anno 2023/1	-74,75%
Spese generali (16%)	€ 10,48320
Utili di impresa (10%)	€ 7,60032

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.121**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 121 A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,52%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-69,52%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.130**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 130 A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-76,95%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-76,95%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.131**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 131 A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-78,4%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-78,4%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.132**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 132 A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,94%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-77,94%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.133**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 133 A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-88,29%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-88,29%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.140**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 140 A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-78,89%
Prezzo	€ 88,96272
Scostamento % su anno 2023/1	-78,89%
Spese generali (16%)	€ 11,15520
Utili di impresa (10%)	€ 8,08752

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.141**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 141 A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-82,37%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-82,37%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.150**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 150 Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-79,37%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-79,37%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.151**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 151 Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 3 h IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-80,18%
Prezzo	€ 72,52784
Scostamento % su anno 2023/1	-80,18%
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.080.155**
Voce: 080 -71,72% su anno 2023/1 -71,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 155 Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,84000**
Prezzo	€ 72,52784
Spese generali (16%)	€ 9,09440
Utili di impresa (10%)	€ 6,59344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.001**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 001 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x60 cm. flusso luminoso min. 2000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,19%
Prezzo	€ 80,64320
Scostamento % su anno 2023/1	-13,19%
Spese generali (16%)	€ 10,11200
Utili di impresa (10%)	€ 7,33120

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.002**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 002 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,32%
Prezzo	€ 149,93000
Scostamento % su anno 2023/1	+21,32%
Spese generali (16%)	€ 18,80000
Utili di impresa (10%)	€ 13,63000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.003**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 003 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,1%
Prezzo	€ 93,91360
Scostamento % su anno 2023/1	-30,1%
Spese generali (16%)	€ 11,77600
Utili di impresa (10%)	€ 8,53760

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.004**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 004 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 60x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 5000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,79%
Prezzo	€ 172,51520
Scostamento % su anno 2023/1	-17,79%
Spese generali (16%)	€ 21,63200
Utili di impresa (10%)	€ 15,68320

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.005**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 005 luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 2100 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,89%
Prezzo	€ 83,70560
Scostamento % su anno 2023/1	-9,89%
Spese generali (16%)	€ 10,49600
Utili di impresa (10%)	€ 7,60960

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.006**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 006 luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3700 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,98%
Prezzo	€ 128,49320
Scostamento % su anno 2023/1	+3,98%
Spese generali (16%)	€ 16,11200
Utili di impresa (10%)	€ 11,68120

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.007**

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 007 luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,1%
Prezzo	€ 93,91360
Scostamento % su anno 2023/1	-30,1%
Spese generali (16%)	€ 11,77600
Utili di impresa (10%)	€ 8,53760

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.008**

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 008 luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 5100 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,79%
Prezzo	€ 172,51520
Scostamento % su anno 2023/1	-17,79%
Spese generali (16%)	€ 21,63200
Utili di impresa (10%)	€ 15,68320

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.014**

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 014 luce calda 3000/3500 kelvin o luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm completa di alimentatore elettronico/reattore dimmerabile, flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,94%
Prezzo	€ 116,24360
Scostamento % su anno 2023/1	-5,94%
Spese generali (16%)	€ 14,57600
Utili di impresa (10%)	€ 10,56760

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.040**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 040 Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 30x60 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,48%
Prezzo	€ 53,08160
Scostamento % su anno 2023/1	-4,48%
Spese generali (16%)	€ 6,65600
Utili di impresa (10%)	€ 4,82560

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.041**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 041 Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 30x60 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,84%
Prezzo	€ 65,33120
Scostamento % su anno 2023/1	+15,84%
Spese generali (16%)	€ 8,19200
Utili di impresa (10%)	€ 5,93920

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.043**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 043 Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 60x60 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,51000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,23%
Prezzo	€ 73,38276
Scostamento % su anno 2023/1	+28,23%
Spese generali (16%)	€ 9,20160
Utili di impresa (10%)	€ 6,67116

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.044**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 044 Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 60x60 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,70500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,79%
Prezzo	€ 57,04358
Scostamento % su anno 2023/1	-5,79%
Spese generali (16%)	€ 7,15280
Utili di impresa (10%)	€ 5,18578

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.045**

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 045 Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 30x120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,04%
Prezzo	€ 97,48640
Scostamento % su anno 2023/1	+25,04%
Spese generali (16%)	€ 12,22400
Utili di impresa (10%)	€ 8,86240

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.046**

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 046 Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 30x120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,73%
Prezzo	€ 72,66820
Scostamento % su anno 2023/1	-8,73%
Spese generali (16%)	€ 9,11200
Utili di impresa (10%)	€ 6,60620

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.047**

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.

Articolo: 047 Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 60x120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,52%
Prezzo	€ 109,22560
Scostamento % su anno 2023/1	+14,52%
Spese generali (16%)	€ 13,69600
Utili di impresa (10%)	€ 9,92960

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.048**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 048 Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 60x120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,37%
Prezzo	€ 87,66120
Scostamento % su anno 2023/1	-13,37%
Spese generali (16%)	€ 10,99200
Utili di impresa (10%)	€ 7,96920

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.050**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 050 kit completo per applicazione a sospensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,02%
Prezzo	€ 18,20852
Scostamento % su anno 2023/1	-39,02%
Spese generali (16%)	€ 2,28320
Utili di impresa (10%)	€ 1,65532

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.051**
Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 051 dimmer per pannelli led ad 1 canale alimentato a 12v

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,52%
Prezzo	€ 94,93440
Scostamento % su anno 2023/1	+63,52%
Spese generali (16%)	€ 11,90400
Utili di impresa (10%)	€ 8,63040

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.090.052**

Voce: 090 +2,16% su anno 2023/1 +2,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 052 regolatore per controllo lunimosità (dimmer) per apparecchiature led, da incasso su scatole standard 503 a muro o a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,03%
Prezzo	€ 116,37120
Scostamento % su anno 2023/1	+67,03%
Spese generali (16%)	€ 14,59200
Utili di impresa (10%)	€ 10,57920

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.100.001**
Voce: 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 001 h indicativa = 5800mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 541,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+213,27%
Prezzo	€ 691,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+213,27%
Spese generali (16%)	€ 86,68800
Utili di impresa (10%)	€ 62,84880

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.100.002**
Voce: 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 002 h indicativa = 7800mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 637,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+180,86%
Prezzo	€ 812,81200
Scostamento % su anno 2023/1	+180,86%
Spese generali (16%)	€ 101,92000
Utili di impresa (10%)	€ 73,89200

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.100.003**
Voce: 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 003 h indicativa = 5000mm. con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 665,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+240,41%
Prezzo	€ 848,54000
Scostamento % su anno 2023/1	+240,41%
Spese generali (16%)	€ 106,40000
Utili di impresa (10%)	€ 77,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.100.004**
Voce: 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 004 h indicativa = 7000mm. con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+199,5%
Prezzo	€ 1.187,95600
Scostamento % su anno 2023/1	+199,5%
Spese generali (16%)	€ 148,96000
Utili di impresa (10%)	€ 107,99600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.100.010**
Voce: 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 010 h indicativa = 7800mm. rastremato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 335,20520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,03200
Utili di impresa (10%)	€ 30,47320

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.100.011**
Voce: 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 011 h indicativa = 8800mm - rastremato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,02500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 404,52390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 50,72400
Utili di impresa (10%)	€ 36,77490

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.100.012**
Voce: 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 012 h indicativa = 9800mm - rastremato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 453,29900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,84000
Utili di impresa (10%)	€ 41,20900

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.100.020**

Voce: 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 020 h indicativa = 7000mm - rastremato con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 420,69720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,75200
Utili di impresa (10%)	€ 38,24520

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.100.021**
Voce: 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 021 h indicativa = 8000mm - rastremato con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 525,50784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,89440
Utili di impresa (10%)	€ 47,77344

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.100.022**
Voce: 100 +83,4% su anno 2023/1 +83,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 022 h indicativa = 9000mm - rastremato con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 529,85900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,44000
Utili di impresa (10%)	€ 48,16900

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.001**
Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 001 h indicativa = 3500mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+65,7%
Prezzo	€ 284,03760
Scostamento % su anno 2023/1	+65,7%
Spese generali (16%)	€ 35,61600
Utili di impresa (10%)	€ 25,82160

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.002**
Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 002 h indicativa = 4500mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,01%
Prezzo	€ 329,59080
Scostamento % su anno 2023/1	+70,01%
Spese generali (16%)	€ 41,32800
Utili di impresa (10%)	€ 29,96280

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.003**
Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 003 h indicativa = 5500mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+82,84%
Prezzo	€ 416,23120
Scostamento % su anno 2023/1	+82,84%
Spese generali (16%)	€ 52,19200
Utili di impresa (10%)	€ 37,83920

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.004**
Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 004 h indicativa = 6800mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 464,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+113,1%
Prezzo	€ 592,19160
Scostamento % su anno 2023/1	+113,1%
Spese generali (16%)	€ 74,25600
Utili di impresa (10%)	€ 53,83560

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.005**
Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 005 h indicativa = 7800mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 511,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+108,31%
Prezzo	€ 652,92920
Scostamento % su anno 2023/1	+108,31%
Spese generali (16%)	€ 81,87200
Utili di impresa (10%)	€ 59,35720

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.006**
Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 006 h indicativa = 8800mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 616,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+124,14%
Prezzo	€ 786,01600
Scostamento % su anno 2023/1	+124,14%
Spese generali (16%)	€ 98,56000
Utili di impresa (10%)	€ 71,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.010**
Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 010 h indicativa = 3000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,04%
Prezzo	€ 317,08600
Scostamento % su anno 2023/1	+7,04%
Spese generali (16%)	€ 39,76000
Utili di impresa (10%)	€ 28,82600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.011**
Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 011 h indicativa = 4000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,66%
Prezzo	€ 378,71680
Scostamento % su anno 2023/1	+23,66%
Spese generali (16%)	€ 47,48800
Utili di impresa (10%)	€ 34,42880

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.012**
Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 012 h indicativa = 5000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+40,06%
Prezzo	€ 473,39600
Scostamento % su anno 2023/1	+40,06%
Spese generali (16%)	€ 59,36000
Utili di impresa (10%)	€ 43,03600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.013**

Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 013 h indicativa = 6000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 541,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+87,42%
Prezzo	€ 691,33680
Scostamento % su anno 2023/1	+87,42%
Spese generali (16%)	€ 86,68800
Utili di impresa (10%)	€ 62,84880

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.014**

Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 014 h indicativa = 7000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+70,59%
Prezzo	€ 747,60840
Scostamento % su anno 2023/1	+70,59%
Spese generali (16%)	€ 93,74400
Utili di impresa (10%)	€ 67,96440

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.101.015**

Voce: 101 +71,67% su anno 2023/1 +71,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 015 h indicativa = 8000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,18%
Prezzo	€ 794,94800
Scostamento % su anno 2023/1	+67,18%
Spese generali (16%)	€ 99,68000
Utili di impresa (10%)	€ 72,26800

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.001**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 001 tirafondi per palo fino a 6000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+160,47%
Prezzo	€ 71,45600
Scostamento % su anno 2023/1	+160,47%
Spese generali (16%)	€ 8,96000
Utili di impresa (10%)	€ 6,49600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.002**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 002 tirafondi per palo fino a 8000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+515,38%
Prezzo	€ 178,64000
Scostamento % su anno 2023/1	+515,38%
Spese generali (16%)	€ 22,40000
Utili di impresa (10%)	€ 16,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.003**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 003 Raccordo testa palo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,29%
Prezzo	€ 74,13560
Scostamento % su anno 2023/1	-67,29%
Spese generali (16%)	€ 9,29600
Utili di impresa (10%)	€ 6,73960

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.004**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 004 Copertura base palo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+252,77%
Prezzo	€ 142,01880
Scostamento % su anno 2023/1	+252,77%
Spese generali (16%)	€ 17,80800
Utili di impresa (10%)	€ 12,91080

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.005**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 005 Innesto monolampada

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,37%
Prezzo	€ 36,62120
Scostamento % su anno 2023/1	-3,37%
Spese generali (16%)	€ 4,59200
Utili di impresa (10%)	€ 3,32920

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.006**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 006 Innesto bilampada

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+175,51%
Prezzo	€ 153,63040
Scostamento % su anno 2023/1	+175,51%
Spese generali (16%)	€ 19,26400
Utili di impresa (10%)	€ 13,96640

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.007**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 007 Braccio sporgente singolo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+396,82%
Prezzo	€ 299,22200
Scostamento % su anno 2023/1	+396,82%
Spese generali (16%)	€ 37,52000
Utili di impresa (10%)	€ 27,20200

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.008**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 008 Braccio sporgente doppio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+122,83%
Prezzo	€ 339,41600
Scostamento % su anno 2023/1	+122,83%
Spese generali (16%)	€ 42,56000
Utili di impresa (10%)	€ 30,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.009**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 009 Braccio sporgente verso l'alto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,16880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,80800
Utili di impresa (10%)	€ 8,56080

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.010**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 010 Braccio sporgente verso il basso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,16880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,80800
Utili di impresa (10%)	€ 8,56080

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.011**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 011 Corona con raccordo diam. 60mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,99160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25600
Utili di impresa (10%)	€ 1,63560

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.102.012**
Voce: 102 +129,43% su anno 2023/1 +129,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per pali in acciaio
Articolo: 012 Flangia per palo diam. 100mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,05380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,40800
Utili di impresa (10%)	€ 6,09580

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.103.001**
Voce: 103 +23,16% su anno 2023/1 +23,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in alluminio estruso rigato
Articolo: 001 anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 4 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,72%
Prezzo	€ 419,80400
Scostamento % su anno 2023/1	+20,72%
Spese generali (16%)	€ 52,64000
Utili di impresa (10%)	€ 38,16400

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.103.002**
Voce: 103 +23,16% su anno 2023/1 +23,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in alluminio estruso rigato
Articolo: 002 anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 5 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,57%
Prezzo	€ 500,19200
Scostamento % su anno 2023/1	+23,57%
Spese generali (16%)	€ 62,72000
Utili di impresa (10%)	€ 45,47200

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.103.003**
Voce: 103 +23,16% su anno 2023/1 +23,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo in alluminio estruso rigato
Articolo: 003 anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 6 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 458,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,19%
Prezzo	€ 585,04600
Scostamento % su anno 2023/1	+25,19%
Spese generali (16%)	€ 73,36000
Utili di impresa (10%)	€ 53,18600

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.104.001**
Voce: 104 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 001 h indicativa = 1000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 8,93200
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 1,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,81200

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.104.002**

Voce: 104 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 002 h indicativa = 1500mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,21%
Prezzo	€ 14,29120
Scostamento % su anno 2023/1	+0,21%
Spese generali (16%)	€ 1,79200
Utili di impresa (10%)	€ 1,29920

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.104.003**

Voce: 104 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 003 h indicativa = 2000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,21%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	-4,21%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.104.004**

Voce: 104 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 004 h indicativa = 2500mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,69%
Prezzo	€ 24,11640
Scostamento % su anno 2023/1	+4,69%
Spese generali (16%)	€ 3,02400
Utili di impresa (10%)	€ 2,19240

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.104.005**

Voce: 104 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata

resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 005 h indicativa = 3000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,97%
Prezzo	€ 27,68920
Scostamento % su anno 2023/1	+0,97%
Spese generali (16%)	€ 3,47200
Utili di impresa (10%)	€ 2,51720

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.104.006**
Voce: 104 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 006 h indicativa = 3600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,45%
Prezzo	€ 208,11560
Scostamento % su anno 2023/1	-7,45%
Spese generali (16%)	€ 26,09600
Utili di impresa (10%)	€ 18,91960

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.104.007**
Voce: 104 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 007 h indicativa = 4600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,45%
Prezzo	€ 250,98920
Scostamento % su anno 2023/1	-5,45%
Spese generali (16%)	€ 31,47200
Utili di impresa (10%)	€ 22,81720

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.104.008**
Voce: 104 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 008 h indicativa = 5600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,83%
Prezzo	€ 284,03760
Scostamento % su anno 2023/1	-8,83%
Spese generali (16%)	€ 35,61600
Utili di impresa (10%)	€ 25,82160

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.104.020**
Voce: 104 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 020 base con attacco diam 60mm. per palo h fino a 2000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,07%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,07%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.104.021**
Voce: 104 +0,56% su anno 2023/1 +0,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 021 tappo per palo diam 60mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,83%
Prezzo	€ 3,03688
Scostamento % su anno 2023/1	+31,83%
Spese generali (16%)	€ 0,38080
Utili di impresa (10%)	€ 0,27608

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.001**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 001 Fluorescente lineare tipo T8 - 18W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,36063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,25616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,41770
Utili di impresa (10%)	€ 2,47783

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.002**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 002 Fluorescente lineare tipo T8 - 36W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,39250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,57283
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,58280
Utili di impresa (10%)	€ 2,59753

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.003**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 003 Fluorescente lineare tipo T8 - 58W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,92875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,25709
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,66860
Utili di impresa (10%)	€ 2,65974

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.010**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 010 Fluorescente lineare tipo T5 - 14W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,82500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,70870
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,09200
Utili di impresa (10%)	€ 0,79170

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.011**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 011 Fluorescente lineare tipo T5 - 28W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,23938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,23745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,15830
Utili di impresa (10%)	€ 0,83977

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.012**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 012 Fluorescente lineare tipo T5 - 35W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,23938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,23745
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,15830
Utili di impresa (10%)	€ 0,83977

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.013**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 013 Fluorescente lineare tipo T5 - 49W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,93563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,22986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90970
Utili di impresa (10%)	€ 1,38453

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.014**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 014 Fluorescente lineare tipo T5 - 54W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,93563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,22986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90970
Utili di impresa (10%)	€ 1,38453

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.020**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 020 Fluorescente Compatta - fino a 9W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,75938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24150
Utili di impresa (10%)	€ 0,90009

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.022**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 022 Fluorescente Compatta - 18W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,75938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24150
Utili di impresa (10%)	€ 0,90009

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.023**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 023 Fluorescente Compatta - 18W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,75938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24150
Utili di impresa (10%)	€ 0,90009

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.024**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 024 Fluorescente Compatta - 22-24W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,75938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,90097
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24150
Utili di impresa (10%)	€ 0,90009

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.025**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 025 Fluorescente Compatta - 32W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,44063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,91024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,75050
Utili di impresa (10%)	€ 2,71911

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.030**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 030 Sodio Alta Pressione SAP 70W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,74967**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,85658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,11995
Utili di impresa (10%)	€ 2,98696

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.031**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 031 Sodio Alta Pressione SAP 100W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,67797**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,59310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,58848
Utili di impresa (10%)	€ 3,32665

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.032**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 032 Sodio Alta Pressione SAP 150W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,70049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,93383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,51208
Utili di impresa (10%)	€ 4,72126

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.033**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 033 Sodio Alta Pressione SAP 250W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,45558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,00132
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,27289
Utili di impresa (10%)	€ 5,27285

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.034**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 034 Sodio Alta Pressione SAP 400W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,80280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,27238
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,80845
Utili di impresa (10%)	€ 5,66113

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.040**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 040 Vapori di alogenuri 70W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,28925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,23708
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,92628
Utili di impresa (10%)	€ 5,02155

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.041**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 041 Vapori di alogenuri 100W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,21604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,87167
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,39457
Utili di impresa (10%)	€ 8,26106

Codice regionale: **TOS24_PR.P62.200.042**
Voce: 200 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lampade
Articolo: 042 Vapori di alogenuri 150W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,03524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,18897
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,04564
Utili di impresa (10%)	€ 5,10809

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P63** -4,67% su anno 2023/1 -4,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE FULMINAZIONI, ACCESSORI PER DERIVAZIONI

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 001 Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 20 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 002 Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 25 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,00940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,90400
Utili di impresa (10%)	€ 6,45540

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.010**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 010 Punta di infissione per dispersore Ø 20 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,52700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,95700

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.011**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 011 Punta di infissione per dispersore Ø 25 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,82852
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,48320
Utili di impresa (10%)	€ 1,07532

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.020**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 020 Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori Ø 20 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,35920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,48720

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.021**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 021 Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori Ø 25 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,61824
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,95840
Utili di impresa (10%)	€ 1,41984

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.030**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 030 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 20 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,72758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,59280
Utili di impresa (10%)	€ 0,42978

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.031**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 031 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 25 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,69480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,96800
Utili di impresa (10%)	€ 1,42680

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.032**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 032 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 20 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,11090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,64400
Utili di impresa (10%)	€ 1,19190

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.033**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 033 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 25 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,11090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,64400
Utili di impresa (10%)	€ 1,19190

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.035**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 035 Morsetto zincato a caldo, Ø 20 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,11090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,64400
Utili di impresa (10%)	€ 1,19190

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.036**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 036 Morsetto zincato a caldo, Ø 25 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,11090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,64400
Utili di impresa (10%)	€ 1,19190

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.040**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 040 Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo 500 x 500 x 3 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 111,20340
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,94400
Utili di impresa (10%)	€ 10,10940

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.050**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 050 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,79500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,98242
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,00720
Utili di impresa (10%)	€ 2,18022

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.051**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 051 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,61500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,23674
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,41840
Utili di impresa (10%)	€ 3,20334

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.052**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 052 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,75500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,17538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,04080
Utili di impresa (10%)	€ 4,37958

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.053**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 053 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 2.5 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,65020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,23200
Utili di impresa (10%)	€ 5,96820

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.054**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 054 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,23280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,04800
Utili di impresa (10%)	€ 4,38480

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.060**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 060 Morsetto terminale a contatto per tondo Ø 8-10 mm ad 1 via

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,29208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,41280
Utili di impresa (10%)	€ 0,29928

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.001.061**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 061 Morsetto terminale a contatto per tondo Ø 8-10 mm a 2 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,79200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,83859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60672
Utili di impresa (10%)	€ 0,43987

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.001**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 001 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 25 x 3 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,60776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20160
Utili di impresa (10%)	€ 0,14616

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.002**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 002 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,89512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73920
Utili di impresa (10%)	€ 0,53592

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.003**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 003 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3.5 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,41500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,90954
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86640
Utili di impresa (10%)	€ 0,62814

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.004**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 004 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 3 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,25100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,84100

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.005**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 005 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 4 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,40272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55520
Utili di impresa (10%)	€ 1,12752

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.010**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 010 Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 8 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,29208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,41280
Utili di impresa (10%)	€ 0,29928

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.011**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 011 Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 10 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,16780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64800
Utili di impresa (10%)	€ 0,46980

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.012**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 012 Conduttore tondo in rame Ø 8 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,33000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,38908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,93280
Utili di impresa (10%)	€ 2,12628

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.020**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 020 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 4 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,20863
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15155
Utili di impresa (10%)	€ 0,10988

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.021**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 021 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 5 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,34620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,71775
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,21539
Utili di impresa (10%)	€ 0,15616

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.022**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 022 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 6 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,19472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27520
Utili di impresa (10%)	€ 0,19952

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.023**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 023 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 8 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,53452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44320
Utili di impresa (10%)	€ 0,32132

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.024**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 024 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 10 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,99000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,36724
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79840
Utili di impresa (10%)	€ 0,57884

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.025**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 025 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 11 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,42160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76560

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.030**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 030 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,13551
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14238
Utili di impresa (10%)	€ 0,10323

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.031**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 031 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 6 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,23312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15462
Utili di impresa (10%)	€ 0,11210

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.032**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 032 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 8 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,57225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,73019
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09156
Utili di impresa (10%)	€ 0,06638

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.033**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 033 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86655**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,10572
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13865
Utili di impresa (10%)	€ 0,10052

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.034**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 034 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 11 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,07988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26080
Utili di impresa (10%)	€ 0,18908

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.040**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 040 Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,69008
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09280
Utili di impresa (10%)	€ 1,51728

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.041**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 041 Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm. E piastra di fissaggio a muro 150 x 45 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,10740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,27704
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,41718
Utili di impresa (10%)	€ 1,75246

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.042**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 042 Morsetto di sezionamento in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm. e bandelle fino a 30 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,62218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32880
Utili di impresa (10%)	€ 0,23838

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.050**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 050 Asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,46580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,97836
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,51453
Utili di impresa (10%)	€ 3,99803

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.051**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 051 Supporto per asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,26470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,71776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84235
Utili di impresa (10%)	€ 0,61071

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.060**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 060 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,35175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,27683
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53628
Utili di impresa (10%)	€ 0,38880

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.061**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 061 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 4 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,17393
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64877
Utili di impresa (10%)	€ 0,47036

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.062**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 062 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per piatti fino a 30 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,86099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60953
Utili di impresa (10%)	€ 0,44191

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.063**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 063 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per piatti fino a 30 mm. e tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,52438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31654
Utili di impresa (10%)	€ 0,22949

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.070**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 070 Supporto in zama zincata a caldo per tondo Ø 8-10 mm., funi e corde fino a Ø 16 mm. H=30mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,73045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,48405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43687
Utili di impresa (10%)	€ 0,31673

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.071**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 071 Supporto in acciaio zincato a caldo per piatto da 30 mm. H=30mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,73045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,48405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43687
Utili di impresa (10%)	€ 0,31673

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.080**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 080 Base per supporto in acciaio zincato a caldo con perno filettato - Ø 100 mm. Per tetto piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,88708
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61280
Utili di impresa (10%)	€ 0,44428

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.081**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 081 Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per tondo Ø 8 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,27792
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78720
Utili di impresa (10%)	€ 0,57072

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.082**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 082 Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per tondo Ø 10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,92750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,28749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78840
Utili di impresa (10%)	€ 0,57159

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.083**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 083 Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per piatto 30 x 3 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,92750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,28749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78840
Utili di impresa (10%)	€ 0,57159

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.084**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 084 Supporto per coppi e colmi in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,35972
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67520
Utili di impresa (10%)	€ 1,21452

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.085**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 085 Supporto per tetti ondulati con perno filettato M8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,88376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36160
Utili di impresa (10%)	€ 0,26216

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.086**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 086 Supporto angolato per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,21093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77880
Utili di impresa (10%)	€ 0,56463

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.087**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 087 Supporto angolato per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,21093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77880
Utili di impresa (10%)	€ 0,56463

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.088**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 088 Supporto tondo per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,44520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43200
Utili di impresa (10%)	€ 0,31320

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.089**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 089 Supporto tondo per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,57280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44800
Utili di impresa (10%)	€ 0,32480

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.090**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 090 Supporto per gronde per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,75081
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,09728
Utili di impresa (10%)	€ 0,79553

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.091**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 091 Supporto per gronde per piatto fino a 30 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,68624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,83840
Utili di impresa (10%)	€ 0,60784

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.092**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 092 Giunto di dilatazionein acciaio zincato a caldo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,33000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,83708
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,61280
Utili di impresa (10%)	€ 1,89428

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.100**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 100 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 7-19 mmq. (Ø 3-5 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85275
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23232
Utili di impresa (10%)	€ 0,16843

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.101**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 101 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 28-50 mmq. (Ø 6-8 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,94756
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36960
Utili di impresa (10%)	€ 0,26796

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.102**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 102 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 64-95 mmq. (Ø 9-12 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,32590
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,04400
Utili di impresa (10%)	€ 0,75690

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.103**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 103 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 113-153 mmq. (Ø 12-14 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,66596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,71360
Utili di impresa (10%)	€ 1,24236

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.104**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 104 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 153-200 mmq. (Ø 14-16 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,53696
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,07360
Utili di impresa (10%)	€ 1,50336

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.105**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 105 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 200-240 mmq. (Ø 16-18 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,37176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,44160
Utili di impresa (10%)	€ 4,67016

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.106**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 106 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 240-275 mmq. (Ø 18-22 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,11000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,00836
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,89760
Utili di impresa (10%)	€ 5,00076

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.110**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 110 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 10 mmq. (Ø 4 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,73790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,94156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11806
Utili di impresa (10%)	€ 0,08560

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.111**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 111 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 16 mmq. (Ø 5.1 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,70155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,21336
Utili di impresa (10%)	€ 0,15469

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.112**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 112 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 25 mmq. (Ø 6.3 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,54920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,97678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24787
Utili di impresa (10%)	€ 0,17971

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.113**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 113 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 35 mmq. (Ø 7.5 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,73510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,21399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27762
Utili di impresa (10%)	€ 0,20127

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.114**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 114 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 50 mmq. (Ø 9.5 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,54728
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44480
Utili di impresa (10%)	€ 0,32248

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.115**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 115 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 75 mmq. (Ø 11 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,33840
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,54400
Utili di impresa (10%)	€ 0,39440

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.116**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 116 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 100 mmq. (Ø 13 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,11676
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64160
Utili di impresa (10%)	€ 0,46516

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.117**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 117 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 120 mmq. (Ø 14 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,17584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77440
Utili di impresa (10%)	€ 0,56144

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.118**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 118 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 170 mmq. (Ø 16 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,01000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,94476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,12160
Utili di impresa (10%)	€ 0,81316

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.119**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 119 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 200 mmq. (Ø 17 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,38180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,59118
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,70109
Utili di impresa (10%)	€ 0,50829

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.120**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 120 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 250 mmq. (Ø 18 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,78230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,37822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,92517
Utili di impresa (10%)	€ 0,67075

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.002.121**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 121 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 300 mmq. (Ø 21 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,66130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,32782
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,54581
Utili di impresa (10%)	€ 1,12071

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.003.001**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 001 Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox aisi 304 zincata a caldo con n.6 fori di derivazione Ø 13 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,33420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,67200
Utili di impresa (10%)	€ 1,21220

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.003.002**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 002 Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox aisi 304 zincata a caldo con n.12 fori di derivazione Ø 13 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,67000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,82692
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,62720
Utili di impresa (10%)	€ 5,52972

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.003.003**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 003 Barra in rame con fori filettati M6 - dimensioni 25 x 4 x 1000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,57012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,73920
Utili di impresa (10%)	€ 9,96092

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.003.004**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 004 Barra in rame con fori filettati M6 - dimensioni 30 x 5 x 1000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,41000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,09116
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,94560
Utili di impresa (10%)	€ 13,73556

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.003.005**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 005 Squadretta di ancoraggio in acciaio zincato a caldo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,93008
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49280
Utili di impresa (10%)	€ 0,35728

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.003.006**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 006 Colonnina distanziale in poliestere con fibra di vetro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,67680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,78880

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.003.007**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 007 Piastra equipotenziale con coperchio in pvc antiurto, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per tondo Ø 8-10 mm., n.1 ingresso per piatto da 30 mm., n.7 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 16 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,96500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,81934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,23440
Utili di impresa (10%)	€ 1,61994

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.003.008**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 008 Piastra equipotenziale in cassetta da parete, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,53504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44640
Utili di impresa (10%)	€ 1,04864

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.003.010**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 010 Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,45060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,69600
Utili di impresa (10%)	€ 3,40460

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.001**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 001 Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 1.1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,01468
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62880
Utili di impresa (10%)	€ 0,45588

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.002**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 002 Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,48680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68800
Utili di impresa (10%)	€ 0,49880

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.003**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 003 Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 6"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,29068
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78880
Utili di impresa (10%)	€ 0,57188

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.004**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 004 Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,33000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,24908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53280
Utili di impresa (10%)	€ 0,38628

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.005**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 005 Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,01468
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62880
Utili di impresa (10%)	€ 0,45588

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.006**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 006 Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 6"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,42300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68000
Utili di impresa (10%)	€ 0,49300

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.007**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 007 Fascetta in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80640
Utili di impresa (10%)	€ 0,58464

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.008**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 008 Fascetta in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,62500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,17750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,65250

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.020**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 020 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-84,98%
Prezzo	€ 0,52316
Scostamento % su anno 2023/1	-84,98%
Spese generali (16%)	€ 0,06560
Utili di impresa (10%)	€ 0,04756

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.021**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 021 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-85,32%
Prezzo	€ 0,54230
Scostamento % su anno 2023/1	-85,32%
Spese generali (16%)	€ 0,06800
Utili di impresa (10%)	€ 0,04930

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.022**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 022 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-85,5%
Prezzo	€ 0,55506
Scostamento % su anno 2023/1	-85,5%
Spese generali (16%)	€ 0,06960
Utili di impresa (10%)	€ 0,05046

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.023**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 023 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-85,83%
Prezzo	€ 0,56144
Scostamento % su anno 2023/1	-85,83%
Spese generali (16%)	€ 0,07040
Utili di impresa (10%)	€ 0,05104

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.024**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 024 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.1/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,49500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-85,27%
Prezzo	€ 0,63162
Scostamento % su anno 2023/1	-85,27%
Spese generali (16%)	€ 0,07920
Utili di impresa (10%)	€ 0,05742

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.025**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 025 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,51000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-85,53%
Prezzo	€ 0,65076
Scostamento % su anno 2023/1	-85,53%
Spese generali (16%)	€ 0,08160
Utili di impresa (10%)	€ 0,05916

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.026**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 026 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,34478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,54480
Utili di impresa (10%)	€ 0,39498

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.027**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 027 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-86,22%
Prezzo	€ 0,70180
Scostamento % su anno 2023/1	-86,22%
Spese generali (16%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,06380

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.030**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 030 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,46%
Prezzo	€ 2,15006
Scostamento % su anno 2023/1	-43,46%
Spese generali (16%)	€ 0,26960
Utili di impresa (10%)	€ 0,19546

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.031**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 031 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,02%
Prezzo	€ 2,27128
Scostamento % su anno 2023/1	-47,02%
Spese generali (16%)	€ 0,28480
Utili di impresa (10%)	€ 0,20648

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.032**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 032 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,86500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,71%
Prezzo	€ 2,37974
Scostamento % su anno 2023/1	-46,71%
Spese generali (16%)	€ 0,29840
Utili di impresa (10%)	€ 0,21634

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.033**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 033 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,35%
Prezzo	€ 3,82800
Scostamento % su anno 2023/1	-19,35%
Spese generali (16%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34800

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.034**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 034 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1.1/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,04500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,63%
Prezzo	€ 3,88542
Scostamento % su anno 2023/1	-24,63%
Spese generali (16%)	€ 0,48720
Utili di impresa (10%)	€ 0,35322

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.035**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 035 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1.1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,26988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66080
Utili di impresa (10%)	€ 0,47908

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.036**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 036 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1.3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,52000**
Prezzo	€ 4,49152
Spese generali (16%)	€ 0,56320
Utili di impresa (10%)	€ 0,40832

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.004.037**
Voce: 004 -33,91% su anno 2023/1 -33,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 037 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,63520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,83200
Utili di impresa (10%)	€ 0,60320

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 001 sezione 6 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.002**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 002 sezione 10 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.003**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 003 sezione 16 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.004**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 004 sezione 25 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.005**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 005 sezione 35 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.006**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 006 sezione 50 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.007**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 007 sezione 70 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.008**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 008 sezione 95 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.009**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 009 sezione 120 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.010**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 010 sezione 150 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.011**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 011 sezione 185 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.005.012**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 012 sezione 240 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,46040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,06400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49640

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.001**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 001 sezione 6 mmq. - 6 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,24691
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03096
Utili di impresa (10%)	€ 0,02245

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.002**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 002 sezione 10 mmq. - 10 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,33300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,42491
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05328
Utili di impresa (10%)	€ 0,03863

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.003**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 003 sezione 16 mmq. - 16 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,98596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12363
Utili di impresa (10%)	€ 0,08963

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.004**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 25 mmq. - 10 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13277
Utili di impresa (10%)	€ 0,09626

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.005**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 005 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 25 mmq. - 25 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,11803
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14019
Utili di impresa (10%)	€ 0,10164

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.006**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 35 mmq. - 16 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,54380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,96989
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24701
Utili di impresa (10%)	€ 0,17908

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.007**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 007 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 35 mmq. - 35 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,80579
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22643
Utili di impresa (10%)	€ 0,16416

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.008**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 008 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 50 mmq. - 50 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,65918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45883
Utili di impresa (10%)	€ 0,33265

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.009**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 009 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 70 mmq. - 35 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,21871
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52899
Utili di impresa (10%)	€ 0,38352

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.010**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 010 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 70 mmq. - 50 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,11050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,96900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49768
Utili di impresa (10%)	€ 0,36082

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.011**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 011 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 70 mmq. - 70 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,07050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,91796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49128
Utili di impresa (10%)	€ 0,35618

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.012**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 012 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 95 mmq. - 35 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80691
Utili di impresa (10%)	€ 0,58501

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.013**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 013 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 95 mmq. - 70 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,77830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,09711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,76453
Utili di impresa (10%)	€ 0,55428

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.014**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 014 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 95 mmq. - 95 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,65840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,94411
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,74534
Utili di impresa (10%)	€ 0,54037

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.015**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 015 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 120 mmq. - 95 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,42720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,92511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86835
Utili di impresa (10%)	€ 0,62956

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.016**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 016 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 120 mmq. - 120 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,28730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,74660
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84597
Utili di impresa (10%)	€ 0,61333

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.017**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 017 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 150 mmq. - 150 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,53240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,05934
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,88518
Utili di impresa (10%)	€ 0,64176

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.006.018**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 018 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 185 mmq. - 185 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,28900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,57676
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32624
Utili di impresa (10%)	€ 0,96152

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.001**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra sezione 1.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,42606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42960
Utili di impresa (10%)	€ 0,31146

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.002**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 002 sezione 2.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,42606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42960
Utili di impresa (10%)	€ 0,31146

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.003**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 003 sezione 4 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,01940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,50400
Utili di impresa (10%)	€ 0,36540

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.004**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 004 sezione 6 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,68930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,58800
Utili di impresa (10%)	€ 0,42630

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.005**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 005 sezione 10 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,41000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,62716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,70560
Utili di impresa (10%)	€ 0,51156

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.006**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 006 sezione 16 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,35500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,83298
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,85680
Utili di impresa (10%)	€ 0,62118

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.007**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 007 sezione 35 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,50288
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,94080
Utili di impresa (10%)	€ 0,68208

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.008**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 008 sezione 50 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,85238
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36080
Utili di impresa (10%)	€ 0,98658

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.009**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 009 sezione 70 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,40500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,00078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,50480
Utili di impresa (10%)	€ 1,09098

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.010**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 010 sezione 95 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,40500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,00078
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,50480
Utili di impresa (10%)	€ 1,09098

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.011**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 011 sezione 120 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,91244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,30427
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,54599
Utili di impresa (10%)	€ 1,84584

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.012**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 012 sezione 150 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,84610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,87563
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49538
Utili di impresa (10%)	€ 2,53415

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.007.013**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 013 sezione 240 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,12920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,61686
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,34067
Utili di impresa (10%)	€ 3,14699

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.008.001**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 001 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame capicorda ad occhiello preisolato sezione 1.5-2.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,04150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,05295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00664
Utili di impresa (10%)	€ 0,00481

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.008.002**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 002 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,08677
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01088
Utili di impresa (10%)	€ 0,00789

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.008.003**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 003 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame puntale preisolato sezione 1.5-2.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,03970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,05066
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00635
Utili di impresa (10%)	€ 0,00461

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.008.004**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Articolo: 004 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame puntale preisolato sezione 4-6 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,07515
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,00942
Utili di impresa (10%)	€ 0,00683

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.010.001**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 001 sezione nominale 1.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,13015
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01632
Utili di impresa (10%)	€ 0,01183

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.010.002**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 002 sezione nominale 2.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,16950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,21628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02712
Utili di impresa (10%)	€ 0,01966

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.010.003**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 003 sezione nominale 4 mmq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,19197
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02407
Utili di impresa (10%)	€ 0,01745

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.010.004**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

Articolo: 004 sezione nominale 6 mmq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19845**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,25322
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03175
Utili di impresa (10%)	€ 0,02302

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.010.005**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 005 sezione nominale 10 mmq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,31500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,40194
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,05040
Utili di impresa (10%)	€ 0,03654

Codice regionale: **TOS24_PR.P63.010.006**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 006 sezione nominale 16 mmq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,99528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12480
Utili di impresa (10%)	€ 0,09048

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P64** +0,62% su anno 2023/1 +0,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 001 Connettore RJ11 cat. 3 non schermato con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,43567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,48792
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,18971
Utili di impresa (10%)	€ 0,86254

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 002 Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,79150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,38995
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,92664
Utili di impresa (10%)	€ 0,67181

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.001.003**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 003 Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,03203**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,07687
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,76512
Utili di impresa (10%)	€ 1,27972

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.001.004**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 004 Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,03292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,52601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44527
Utili di impresa (10%)	€ 1,04782

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.001.005**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 005 Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,88132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,98856
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,38101
Utili di impresa (10%)	€ 1,72623

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.001.006**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 006 Connettore RJ45 cat. 6A UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,77025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,84684
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,36324
Utili di impresa (10%)	€ 1,71335

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.001.010**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 010 Connettore RJ45 cat. 6 FTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,53620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,72019
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,84579
Utili di impresa (10%)	€ 1,33820

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.001.011**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 011 Connettore RJ45 cat. 6 FTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,99353**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,68374
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,71896
Utili di impresa (10%)	€ 1,97125

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.001.012**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 012 Connettore RJ45 cat. 6A FTP tipo Toolless con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,36306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,43127
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,93809
Utili di impresa (10%)	€ 2,13012

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.001.013**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 013 Connettore cat. 7A di tipo schermato per placca autoportante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,99232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,68220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,71877
Utili di impresa (10%)	€ 1,97111

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.001.030**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 030 Adattatore autoportante per Connettore cat.7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,23622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,88942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,11780
Utili di impresa (10%)	€ 1,53540

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.002.001**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 001 Connettore fibra ottica ST 50/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,05220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,72261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96835
Utili di impresa (10%)	€ 0,70206

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.002.002**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 002 Connettore fibra ottica ST 62,5/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,99643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,75545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,59943
Utili di impresa (10%)	€ 1,15959

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.002.003**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 003 Connettore fibra ottica SC 50/125 micron o SC 62,5/125 micron Simplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,50327
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,56781
Utili di impresa (10%)	€ 1,13666

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.002.004**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 004 Connettore fibra ottica SC 50/125 micron o SC 62,5/125 micron Duplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,49918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,67296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,83987
Utili di impresa (10%)	€ 1,33391

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.002.005**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 005 Connettore fibra ottica LC 50/125 micron o LC 62,5/125 micron Simplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,56851**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,58942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,33096
Utili di impresa (10%)	€ 1,68995

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.002.006**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 006 Connettore fibra ottica LC 50/125 micron o LC 62,5/125 micron Duplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,53609**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,03205
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,76577
Utili di impresa (10%)	€ 2,73019

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.002.007**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 007 Connettore fibra ottica MTRJ 50/125 micron o MTRJ 62,5/125 micron

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,03235**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,38928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,68518
Utili di impresa (10%)	€ 2,67175

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.002.008**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 008 Connettore fibra ottica SC 9/125 micron Simplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,30742**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,36027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,92919
Utili di impresa (10%)	€ 2,12366

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.002.009**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 009 Connettore fibra ottica SC 9/125 micron Duplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,08526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,46079
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,33364
Utili di impresa (10%)	€ 6,04189

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.001**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 001 Cavo TR/R - 1 coppia

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,24869**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,31733
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03979
Utili di impresa (10%)	€ 0,02885

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.002**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 002 Cavo TR/R - 1+T coppia

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,27%
Prezzo	€ 0,25265
Scostamento % su anno 2023/1	-16,27%
Spese generali (16%)	€ 0,03168
Utili di impresa (10%)	€ 0,02297

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.003**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 003 Cavo TR/R - 2 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,29792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 0,38015
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,04767
Utili di impresa (10%)	€ 0,03456

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.004**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 004 Cavo TR/R - 2+T coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,59%
Prezzo	€ 0,40832
Scostamento % su anno 2023/1	-8,59%
Spese generali (16%)	€ 0,05120
Utili di impresa (10%)	€ 0,03712

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.005**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 005 Cavo TR/R - 3 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 0,55471
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,06956
Utili di impresa (10%)	€ 0,05043

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.006**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 006 Cavo TR/R - 4 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+43,58%
Prezzo	€ 0,69919
Scostamento % su anno 2023/1	+43,58%
Spese generali (16%)	€ 0,08767
Utili di impresa (10%)	€ 0,06356

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.007**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 007 Cavo TR/R - 5 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,58%
Prezzo	€ 0,76305
Scostamento % su anno 2023/1	+23,58%
Spese generali (16%)	€ 0,09568
Utili di impresa (10%)	€ 0,06937

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.008**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 008 Cavo TR/R - 6 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,68552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,14%
Prezzo	€ 0,87472
Scostamento % su anno 2023/1	+18,14%
Spese generali (16%)	€ 0,10968
Utili di impresa (10%)	€ 0,07952

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.009**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 009 Cavo TR/R - 8 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+46,63%
Prezzo	€ 1,40518
Scostamento % su anno 2023/1	+46,63%
Spese generali (16%)	€ 0,17620
Utili di impresa (10%)	€ 0,12774

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.010**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 010 Cavo TR/R - 11 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,46%
Prezzo	€ 1,49292
Scostamento % su anno 2023/1	-24,46%
Spese generali (16%)	€ 0,18720
Utili di impresa (10%)	€ 0,13572

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.012**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 012 Cavo TR/R - 16 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 2,47544
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,31040
Utili di impresa (10%)	€ 0,22504

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.013**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 013 Cavo TR/R - 21 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,16%
Prezzo	€ 3,16448
Scostamento % su anno 2023/1	-7,16%
Spese generali (16%)	€ 0,39680
Utili di impresa (10%)	€ 0,28768

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.014**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 014 Cavo TR/R - 26 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,52%
Prezzo	€ 4,03216
Scostamento % su anno 2023/1	-14,52%
Spese generali (16%)	€ 0,50560
Utili di impresa (10%)	€ 0,36656

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.015**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 015 Cavo TR/R - 30+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,61%
Prezzo	€ 4,72120
Scostamento % su anno 2023/1	+5,61%
Spese generali (16%)	€ 0,59200
Utili di impresa (10%)	€ 0,42920

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.018**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 018 Cavo TR/R - 50+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,32312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,04365
Utili di impresa (10%)	€ 0,75665

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.021**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 021 Cavo TR/R - 100+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,8%
Prezzo	€ 15,56720
Scostamento % su anno 2023/1	+15,8%
Spese generali (16%)	€ 1,95200
Utili di impresa (10%)	€ 1,41520

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.023**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 023 Cavo TR/HR - 1+T coppia

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,18652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,23800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02984
Utili di impresa (10%)	€ 0,02164

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.024**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 024 Cavo TR/HR - 2 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,37695**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,48099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06031
Utili di impresa (10%)	€ 0,04373

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.025**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 025 Cavo TR/HR - 2+T coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,38960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,04%
Prezzo	€ 0,49713
Scostamento % su anno 2023/1	+21,04%
Spese generali (16%)	€ 0,06234
Utili di impresa (10%)	€ 0,04519

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.026**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 026 Cavo TR/HR - 3 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
Prezzo	€ 0,55634
Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
Spese generali (16%)	€ 0,06976
Utili di impresa (10%)	€ 0,05058

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.027**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 027 Cavo TR/HR - 4 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 0,69925
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,08768
Utili di impresa (10%)	€ 0,06357

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.028**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 028 Cavo TR/HR - 5 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,70967
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08899
Utili di impresa (10%)	€ 0,06452

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.029**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 029 Cavo TR/HR - 6 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,68%
Prezzo	€ 0,97486
Scostamento % su anno 2023/1	+18,68%
Spese generali (16%)	€ 0,12224
Utili di impresa (10%)	€ 0,08862

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.030**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 030 Cavo TR/HR - 8 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 1,30152
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,16320
Utili di impresa (10%)	€ 0,11832

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.031**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 031 Cavo TR/HR - 11 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,80828
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22674
Utili di impresa (10%)	€ 0,16439

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.033**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 033 Cavo TR/HR - 16 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,34521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,26848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53523
Utili di impresa (10%)	€ 0,38804

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.034**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 034 Cavo TR/HR - 21 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13548**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,27688
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66168
Utili di impresa (10%)	€ 0,47972

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.036**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 036 Cavo TR/HR - 30+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,70396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,55425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,07263
Utili di impresa (10%)	€ 0,77766

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.038**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 038 Cavo TR/HR - 40+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,55482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,91595
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36877
Utili di impresa (10%)	€ 0,99236

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.039**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 039 Cavo TR/HR - 50+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,24126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,06785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,63860
Utili di impresa (10%)	€ 1,18799

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.003.042**
Voce: 003 +0,15% su anno 2023/1 +0,15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 042 Cavo TR/HR - 100+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,08500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,69646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09360
Utili di impresa (10%)	€ 1,51786

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.004.001**
Voce: 004 -17,45% su anno 2023/1 -17,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 001 10 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 2,28991
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,28714
Utili di impresa (10%)	€ 0,20817

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.004.002**
Voce: 004 -17,45% su anno 2023/1 -17,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 002 20 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,81710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,14662
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77074
Utili di impresa (10%)	€ 0,55878

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.004.003**
Voce: 004 -17,45% su anno 2023/1 -17,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 003 30 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,46%
Prezzo	€ 9,59552
Scostamento % su anno 2023/1	-10,46%
Spese generali (16%)	€ 1,20320
Utili di impresa (10%)	€ 0,87232

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.004.004**
Voce: 004 -17,45% su anno 2023/1 -17,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 004 50 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,23612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,01%
Prezzo	€ 6,68129
Scostamento % su anno 2023/1	-26,01%
Spese generali (16%)	€ 0,83778
Utili di impresa (10%)	€ 0,60739

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.004.005**
Voce: 004 -17,45% su anno 2023/1 -17,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 005 100 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,84271**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,78%
Prezzo	€ 12,55929
Scostamento % su anno 2023/1	-24,78%
Spese generali (16%)	€ 1,57483
Utili di impresa (10%)	€ 1,14175

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.005.001**
Voce: 005 -1,91% su anno 2023/1 -1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per collegamento abbonato tipo TR conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 001 TR 2 x 0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,23920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,82%
Prezzo	€ 0,30522
Scostamento % su anno 2023/1	-3,82%
Spese generali (16%)	€ 0,03827
Utili di impresa (10%)	€ 0,02775

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.005.002**
Voce: 005 -1,91% su anno 2023/1 -1,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per collegamento abbonato tipo TR conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 002 TE 1 x 2 x 1 R/Bronzo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,79334
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09948
Utili di impresa (10%)	€ 0,07212

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.006.001**
Voce: 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 001 cavo UTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,25909**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-70,33%
Prezzo	€ 0,33059
Scostamento % su anno 2023/1	-70,33%
Spese generali (16%)	€ 0,04145
Utili di impresa (10%)	€ 0,03005

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.006.002**
Voce: 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 002 cavo FTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,33594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-70,16%
Prezzo	€ 0,42866
Scostamento % su anno 2023/1	-70,16%
Spese generali (16%)	€ 0,05375
Utili di impresa (10%)	€ 0,03897

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.006.003**
Voce: 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 003 cavo S-FTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,10550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13862
Utili di impresa (10%)	€ 0,10050

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.006.004**
Voce: 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 004 cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,37436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-75,24%
Prezzo	€ 0,47769
Scostamento % su anno 2023/1	-75,24%
Spese generali (16%)	€ 0,05990
Utili di impresa (10%)	€ 0,04343

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.006.005**
Voce: 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 005 cavo FTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-70,48%
Prezzo	€ 0,60257
Scostamento % su anno 2023/1	-70,48%
Spese generali (16%)	€ 0,07556
Utili di impresa (10%)	€ 0,05478

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.006.006**
Voce: 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 006 cavo S-FTP cat 6 4 x 2 x 23 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,15551
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14489
Utili di impresa (10%)	€ 0,10505

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.006.007**
Voce: 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 007 cavo UTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,86089
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23334
Utili di impresa (10%)	€ 0,16917

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.006.008**
Voce: 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 008 cavo FTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,26237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,88679
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36198
Utili di impresa (10%)	€ 0,26244

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.006.009**
Voce: 006 -31,8% su anno 2023/1 -31,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 009 cavo SSTP cat 7 4 x 2 x 23 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,32001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,96033
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37120
Utili di impresa (10%)	€ 0,26912

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.001**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 001 UTP cat. 5e - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00307**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,10792
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64049
Utili di impresa (10%)	€ 0,46436

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.002**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 002 UTP cat. 5e - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,88924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,23867
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78228
Utili di impresa (10%)	€ 0,56715

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.003**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 003 UTP cat. 5e - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,77135
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84907
Utili di impresa (10%)	€ 0,61558

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.005**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 005 FTP cat. 5e - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,13886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,38519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,30222
Utili di impresa (10%)	€ 0,94411

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.006**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 006 FTP cat. 5e - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,97938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,73369
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,59670
Utili di impresa (10%)	€ 1,15761

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.007**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 007 FTP cat. 5e - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,32944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,45637
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,81271
Utili di impresa (10%)	€ 1,31422

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.010**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 010 UTP cat. 6 - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51586**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,86624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36254
Utili di impresa (10%)	€ 0,98784

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.011**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 011 UTP cat. 6 - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,78303
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,72828
Utili di impresa (10%)	€ 1,25300

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.012**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 012 UTP cat. 6 - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,22670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,87727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,11627
Utili di impresa (10%)	€ 1,53430

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.015**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 015 FTP cat. 6 - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,79907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,88361
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,36785
Utili di impresa (10%)	€ 1,71669

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.016**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 016 FTP cat. 6 - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,49374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,32201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,79900
Utili di impresa (10%)	€ 2,02927

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.017**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 017 FTP cat. 6 - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,13077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,68686
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22092
Utili di impresa (10%)	€ 2,33517

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.020**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 020 UTP cat. 6A - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,16941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,90212
Utili di impresa (10%)	€ 1,37904

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.021**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 021 UTP cat. 6A - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,64926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,96845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50388
Utili di impresa (10%)	€ 1,81531

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.022**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 022 UTP cat. 6A - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,59760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,00654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,13562
Utili di impresa (10%)	€ 2,27332

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.025**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 025 FTP cat. 6A - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,21248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,85913
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,11400
Utili di impresa (10%)	€ 1,53265

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.026**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 026 FTP cat. 6A - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,92002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,03794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,38720
Utili di impresa (10%)	€ 1,73072

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.027**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 027 FTP cat. 6A - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,42269**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,50735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,94763
Utili di impresa (10%)	€ 2,13703

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.030**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 030 FTP cat. 7 - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,72764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,76047
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,23642
Utili di impresa (10%)	€ 3,79641

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.031**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 031 FTP cat. 7 - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,45904**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,96974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,51345
Utili di impresa (10%)	€ 3,99725

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.007.032**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 032 FTP cat. 7 - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,18909**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,17727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,79025
Utili di impresa (10%)	€ 4,19793

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.001**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 001 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 1 fibra

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,59672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07482
Utili di impresa (10%)	€ 0,05425

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.002**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 002 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 2 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,29951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28834
Utili di impresa (10%)	€ 0,20905

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.003**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 003 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56349**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,99502
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25016
Utili di impresa (10%)	€ 0,18137

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.004**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 004 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 6 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,67982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,33603
Utili di impresa (10%)	€ 0,24362

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.005**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 005 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 8 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,93094**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,46388
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,30895
Utili di impresa (10%)	€ 0,22399

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.006**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 006 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,14240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,28570
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66278
Utili di impresa (10%)	€ 0,48052

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.008**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 008 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,27712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,66171
Utili di impresa (10%)	€ 0,47974

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.010**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 010 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 1 fibra

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13256
Utili di impresa (10%)	€ 0,09611

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.011**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 011 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 2 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13213
Utili di impresa (10%)	€ 0,09580

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.012**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 012 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,23149**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,84738
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35704
Utili di impresa (10%)	€ 0,25885

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.013**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 013 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 6 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59969**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,04120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25595
Utili di impresa (10%)	€ 0,18556

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.014**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 014 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 8 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,02371**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,13425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64379
Utili di impresa (10%)	€ 0,46675

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.015**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 015 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,87215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,66486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45954
Utili di impresa (10%)	€ 0,33317

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.017**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 017 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,68329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,97588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,74933
Utili di impresa (10%)	€ 0,54326

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.020**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 020 Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 1 fibra

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,45143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,57603
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07223
Utili di impresa (10%)	€ 0,05237

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.021**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 021 Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 2 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,79334
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09948
Utili di impresa (10%)	€ 0,07212

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.022**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 022 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,18714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39964
Utili di impresa (10%)	€ 0,28974

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.023**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 023 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 6 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,00141
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25096
Utili di impresa (10%)	€ 0,18195

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.024**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 024 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 8 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,48172**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,44268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55708
Utili di impresa (10%)	€ 0,40388

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.025**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 025 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,15500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,57778
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,82480
Utili di impresa (10%)	€ 0,59798

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.027**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 027 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,86176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,34360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,17788
Utili di impresa (10%)	€ 2,30396

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.034**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 034 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95091**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,31737
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79215
Utili di impresa (10%)	€ 0,57431

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.036**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 036 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,88640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,78704
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,10182
Utili di impresa (10%)	€ 0,79882

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.054**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 054 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,15193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,02186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,50431
Utili di impresa (10%)	€ 0,36562

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.056**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 056 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,68329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,97588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,74933
Utili di impresa (10%)	€ 0,54326

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.060**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 060 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,82459**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,32817
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29193
Utili di impresa (10%)	€ 0,21165

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.061**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 061 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,64585
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,45716
Utili di impresa (10%)	€ 0,33144

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.062**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 062 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,33827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,98363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37412
Utili di impresa (10%)	€ 0,27124

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.063**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 063 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 48 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,17884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,92020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,74861
Utili di impresa (10%)	€ 1,99275

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.070**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 070 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14904**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34385
Utili di impresa (10%)	€ 0,24929

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.071**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 071 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,05176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,75884
Utili di impresa (10%)	€ 0,55016

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.072**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 072 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,73711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,70056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,71794
Utili di impresa (10%)	€ 1,24551

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.073**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 073 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 48 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,88726**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,10014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,02196
Utili di impresa (10%)	€ 2,19092

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.080**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 080 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44619**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,84534
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23139
Utili di impresa (10%)	€ 0,16776

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.081**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 081 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,27928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,63236
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20468
Utili di impresa (10%)	€ 0,14840

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.082**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 082 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,07970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,92970
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49275
Utili di impresa (10%)	€ 0,35725

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.083**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 083 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 48 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,46046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,96754
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,87367
Utili di impresa (10%)	€ 0,63341

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.090**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 090 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30732**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,22014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,52917
Utili di impresa (10%)	€ 0,38365

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.091**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 091 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,51185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,75713
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72190
Utili di impresa (10%)	€ 0,52338

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.092**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 092 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,49848**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,29206
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03976
Utili di impresa (10%)	€ 0,75382

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.093**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 093 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 48 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,28476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,74335
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,84556
Utili di impresa (10%)	€ 0,61303

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.100**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 100 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,86118
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35877
Utili di impresa (10%)	€ 0,26011

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.101**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 101 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,35332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,27884
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,53653
Utili di impresa (10%)	€ 0,38899

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.102**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 102 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,56147**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,54444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56984
Utili di impresa (10%)	€ 0,41313

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.103**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 103 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 48 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,44812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,67580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,71170
Utili di impresa (10%)	€ 0,51598

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.104**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 104 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 96 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,42488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05641
Utili di impresa (10%)	€ 0,76590

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.110**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 110 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,07690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,92612
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,49230
Utili di impresa (10%)	€ 0,35692

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.111**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 111 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,40148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,42652
Utili di impresa (10%)	€ 0,30923

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.008.112**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 112 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,92584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,28537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,78813
Utili di impresa (10%)	€ 0,57140

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.009.001**
Voce: 009 -10,3% su anno 2023/1 -10,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.
Articolo: 001 6 unità - Profondità 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,94070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 301,06033
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 37,75051
Utili di impresa (10%)	€ 27,36912

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.009.002**
Voce: 009 -10,3% su anno 2023/1 -10,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.
Articolo: 002 9 unità - Profondità 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,14855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 582,04555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,98377
Utili di impresa (10%)	€ 52,91323

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.009.003**
Voce: 009 -10,3% su anno 2023/1 -10,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.
Articolo: 003 12 unità - Profondità 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 512,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,77%
Prezzo	€ 653,41408
Scostamento % su anno 2023/1	-18,77%
Spese generali (16%)	€ 81,93280
Utili di impresa (10%)	€ 59,40128

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.009.004**
Voce: 009 -10,3% su anno 2023/1 -10,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.
Articolo: 004 15 unità - Profondità 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 538,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,43%
Prezzo	€ 687,10048
Scostamento % su anno 2023/1	-22,43%
Spese generali (16%)	€ 86,15680
Utili di impresa (10%)	€ 62,46368

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.001**
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 001 24 unità L x P 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 944,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,6%
Prezzo	€ 1.204,54400
Scostamento % su anno 2023/1	-5,6%
Spese generali (16%)	€ 151,04000
Utili di impresa (10%)	€ 109,50400

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.002**
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 002 33 unità L x P 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.128,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,36%
Prezzo	€ 1.439,32800
Scostamento % su anno 2023/1	+33,36%
Spese generali (16%)	€ 180,48000
Utili di impresa (10%)	€ 130,84800

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.003**
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 003 42 unità L x P 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.176,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,45%
Prezzo	€ 1.500,57600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,45%
Spese generali (16%)	€ 188,16000
Utili di impresa (10%)	€ 136,41600

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.004**
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 004 47 unità L x P 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.221,04576**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.558,05439
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 195,36732
Utili di impresa (10%)	€ 141,64131

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.010**
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 010 24 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.336,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+58,02%
Prezzo	€ 1.704,73600
Scostamento % su anno 2023/1	+58,02%
Spese generali (16%)	€ 213,76000
Utili di impresa (10%)	€ 154,97600

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.011**
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 011 33 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.440,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+42,79%
Prezzo	€ 1.837,44000
Scostamento % su anno 2023/1	+42,79%
Spese generali (16%)	€ 230,40000
Utili di impresa (10%)	€ 167,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.012**
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 012 42 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.696,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,77%
Prezzo	€ 2.164,09600
Scostamento % su anno 2023/1	+59,77%
Spese generali (16%)	€ 271,36000
Utili di impresa (10%)	€ 196,73600

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.013**
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 013 47 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.367,82988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.745,35093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,85278
Utili di impresa (10%)	€ 158,66827

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.020**

Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 020 24 unità L x P 600 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,08906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.512,17364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,61425
Utili di impresa (10%)	€ 137,47033

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.021**

Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 021 33 unitàL x P 600 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.289,59404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.645,52200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,33505
Utili di impresa (10%)	€ 149,59291

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.022**

Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 022 42 unità L x P 600 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.032,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,24%
Prezzo	€ 2.592,83200
Scostamento % su anno 2023/1	+59,24%
Spese generali (16%)	€ 325,12000
Utili di impresa (10%)	€ 235,71200

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.030**
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 030 24 unità L x P 800 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.145,05322**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.461,08791
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,20852
Utili di impresa (10%)	€ 132,82617

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.031**
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 031 33 unità L x P 800 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.469,35460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.874,89647
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,09674
Utili di impresa (10%)	€ 170,44513

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.010.032**
Voce: 010 +18% su anno 2023/1 +18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 032 42 unità L x P 800 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.204,50056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.536,94272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 192,72009
Utili di impresa (10%)	€ 139,72207

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.001**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"
Articolo: 001 Gruppo di ventilazione precablato per Quadro da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+69,65%
Prezzo	€ 311,34400
Scostamento % su anno 2023/1	+69,65%
Spese generali (16%)	€ 39,04000
Utili di impresa (10%)	€ 28,30400

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.002**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 002 Gruppo di ventilazione precablato con 2 ventole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,56%
Prezzo	€ 389,94560
Scostamento % su anno 2023/1	-14,56%
Spese generali (16%)	€ 48,89600
Utili di impresa (10%)	€ 35,44960

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.003**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 003 Gruppo di ventilazione precablato con 4 ventole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,64724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 538,02188
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 67,46356
Utili di impresa (10%)	€ 48,91108

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.010**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 010 Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+114,85%
Prezzo	€ 193,95200
Scostamento % su anno 2023/1	+114,85%
Spese generali (16%)	€ 24,32000
Utili di impresa (10%)	€ 17,63200

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.011**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 011 Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+113,71%
Prezzo	€ 240,90880
Scostamento % su anno 2023/1	+113,71%
Spese generali (16%)	€ 30,20800
Utili di impresa (10%)	€ 21,90080

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.012**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 012 Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 1000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+88,69%
Prezzo	€ 264,38720
Scostamento % su anno 2023/1	+88,69%
Spese generali (16%)	€ 33,15200
Utili di impresa (10%)	€ 24,03520

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.020**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 020 Blocco di alimentazione composto da 6 prese standard tedesco e interruttore magnetotermico di protezione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,96%
Prezzo	€ 186,80640
Scostamento % su anno 2023/1	-7,96%
Spese generali (16%)	€ 23,42400
Utili di impresa (10%)	€ 16,98240

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.030**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 030 Patch panel 48 porte completo di 48 connettori RJ45 cat. 3 per telefonia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,24573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 356,31756
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,67932
Utili di impresa (10%)	€ 32,39251

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.031**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 031 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 5e

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,41956**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 286,35936
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,90713
Utili di impresa (10%)	€ 26,03267

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.033**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 033 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,32940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 365,35631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,81270
Utili di impresa (10%)	€ 33,21421

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.034**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 034 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 FTP cat. 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 366,55512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 467,72433
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,64882
Utili di impresa (10%)	€ 42,52039

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.035**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 035 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,93617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,15056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,10979
Utili di impresa (10%)	€ 21,10460

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.036**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 036 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 FTP cat. 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 417,38766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 532,58666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,78203
Utili di impresa (10%)	€ 48,41697

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.037**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 037 Patch panel per l'attestazione fino a 24 connettori cat. 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,06547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,19555
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,93048
Utili di impresa (10%)	€ 7,19960

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.040**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 040 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore ST completo di 24 bussole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,60588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,54910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,25694
Utili di impresa (10%)	€ 14,68628

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.041**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 041 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore SC completo di 24 bussole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,59892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,54023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,25583
Utili di impresa (10%)	€ 14,68548

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.042**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 042 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore LC completo di 24 bussole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,60588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,54910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,25694
Utili di impresa (10%)	€ 14,68628

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.043**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 043 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore MT-RJ

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,22537**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 429,02357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 53,79606
Utili di impresa (10%)	€ 39,00214

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.011.044**
Voce: 011 +19,14% su anno 2023/1 +19,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 044 Guida patch orizzontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,66%
Prezzo	€ 44,50688
Scostamento % su anno 2023/1	-0,66%
Spese generali (16%)	€ 5,58080
Utili di impresa (10%)	€ 4,04608

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.001**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 001 Bretella multimodale 62.5/125 ST/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,45975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,31464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,55356
Utili di impresa (10%)	€ 3,30133

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.002**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 002 Bretella multimodale 62.5/125 SC/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,13430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,00337
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,14149
Utili di impresa (10%)	€ 3,72758

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.003**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 003 Bretella multimodale 62.5/125 ST/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,89101**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,62093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,58256
Utili di impresa (10%)	€ 1,14736

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.004**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 004 Bretella multimodale 50/125 ST/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,51118**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,72427
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,60179
Utili di impresa (10%)	€ 2,61130

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.005**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 005 Bretella multimodale 50/125 SC/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,51872**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,73389
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,60300
Utili di impresa (10%)	€ 2,61217

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.006**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 006 Bretella multimodale 50/125 ST/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,35380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,68073
Utili di impresa (10%)	€ 2,66853

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.007**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 007 Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,86661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,59380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,21866
Utili di impresa (10%)	€ 4,50853

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.008**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 008 Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,97535**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,62855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,59606
Utili di impresa (10%)	€ 4,05714

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.009**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 009 Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,42931**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,93180
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,50869
Utili di impresa (10%)	€ 3,99380

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.010**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 010 Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,18903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,10920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,91024
Utili di impresa (10%)	€ 5,00993

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.011**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 011 Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,11512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,63489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,09842
Utili di impresa (10%)	€ 4,42135

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.012**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 012 Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,51986**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,04734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,52318
Utili di impresa (10%)	€ 4,00430

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.013**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 013 Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,48331**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,93270
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,63733
Utili di impresa (10%)	€ 4,81206

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.014**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 014 Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,30238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,97784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,76838
Utili di impresa (10%)	€ 4,90708

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.015**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 015 Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,09122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,29640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,81460
Utili di impresa (10%)	€ 6,39058

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.017**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 017 Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,06517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,71116
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,49043
Utili di impresa (10%)	€ 6,15556

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.018**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 018 Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,29205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,72466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,36673
Utili di impresa (10%)	€ 6,06588

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.019**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 019 Bretella multimodale 62.5/125 LC/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,05980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,11631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,40957
Utili di impresa (10%)	€ 4,64694

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.020**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 020 Bretella multimodale 62.5/125 LC/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,80045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,50537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,56807
Utili di impresa (10%)	€ 1,13685

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.021**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 021 Bretella multimodale 62.5/125 LC/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,80045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,50537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,56807
Utili di impresa (10%)	€ 1,13685

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.022**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 022 Bretella multimodale 62.5/125 LC/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,18903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,10920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,91024
Utili di impresa (10%)	€ 5,00993

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.023**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 023 Bretella multimodale 50/125 LC/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,64980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,72915
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,10397
Utili di impresa (10%)	€ 2,97538

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.024**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 024 Bretella multimodale 50/125 LC/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,37329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,20432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,53973
Utili di impresa (10%)	€ 3,29130

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.025**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 025 Bretella multimodale 50/125 LC/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,80045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,50537
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,56807
Utili di impresa (10%)	€ 1,13685

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.026**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 026 Bretella multimodale 50/125 LC/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,30238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,97784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,76838
Utili di impresa (10%)	€ 4,90708

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.027**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 027 Bretella monomodale 9/125 LC/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,18587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,31317
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,18974
Utili di impresa (10%)	€ 5,93756

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.028**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 028 Bretella monomodale 9/125 LC/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,14021**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,59890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,22243
Utili di impresa (10%)	€ 5,23626

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.029**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 029 Bretella monomodale 9/125 LC/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,99932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,03513
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,75989
Utili di impresa (10%)	€ 1,27592

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.012.030**
Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 030 Bretella monomodale 9/125 LC/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,29205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,72466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,36673
Utili di impresa (10%)	€ 6,06588

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.001**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 001 presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,39500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,94%
Prezzo	€ 17,09202
Scostamento % su anno 2023/1	+14,94%
Spese generali (16%)	€ 2,14320
Utili di impresa (10%)	€ 1,55382

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.002**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 002 presa coassiale passante per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,31500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,09%
Prezzo	€ 22,09394
Scostamento % su anno 2023/1	+9,09%
Spese generali (16%)	€ 2,77040
Utili di impresa (10%)	€ 2,00854

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.003**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 003 presa coassiale passante con adattatore di impedenza 75 Ω per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-87,06%
Prezzo	€ 2,80720
Scostamento % su anno 2023/1	-87,06%
Spese generali (16%)	€ 0,35200
Utili di impresa (10%)	€ 0,25520

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.004**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 004 presa coassiale derivata demiscelata per impianti di antenna TV VHF/VHF per serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,71%
Prezzo	€ 12,86208
Scostamento % su anno 2023/1	-3,71%
Spese generali (16%)	€ 1,61280
Utili di impresa (10%)	€ 1,16928

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.005**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 005 connettore coassiale TV tipo F con aggancio a vite per serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,56%
Prezzo	€ 6,30344
Scostamento % su anno 2023/1	-59,56%
Spese generali (16%)	€ 0,79040
Utili di impresa (10%)	€ 0,57304

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.010**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 010 resistenza terminale per chiusura linee di impedenza 75 Ω

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,72373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,19948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27580
Utili di impresa (10%)	€ 0,19995

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.030**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 030 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,56144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07040
Utili di impresa (10%)	€ 0,05104

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.031**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 031 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,56741
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,07115
Utili di impresa (10%)	€ 0,05158

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.032**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 032 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 0,99528
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 0,12480
Utili di impresa (10%)	€ 0,09048

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.033**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 033 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,54%
Prezzo	€ 0,84216
Scostamento % su anno 2023/1	-36,54%
Spese generali (16%)	€ 0,10560
Utili di impresa (10%)	€ 0,07656

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.034**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 034 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.63 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28913
Utili di impresa (10%)	€ 0,20962

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.035**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 035 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28913
Utili di impresa (10%)	€ 0,20962

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.040**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 040 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70959**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,90543
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,11353
Utili di impresa (10%)	€ 0,08231

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.041**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 041 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,37808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17280
Utili di impresa (10%)	€ 0,12528

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.042**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 042 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,30584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28913
Utili di impresa (10%)	€ 0,20962

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.043**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 043 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 3.4 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,83965**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,55539
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,57434
Utili di impresa (10%)	€ 1,14140

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.050**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 050 Partitore a 2 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,13000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 14,20188
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 1,78080
Utili di impresa (10%)	€ 1,29108

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.051**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 051 Partitore a 3 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,81000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 16,34556
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 2,04960
Utili di impresa (10%)	€ 1,48596

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.052**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 052 Partitore a 4 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,89000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 21,55164
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 2,70240
Utili di impresa (10%)	€ 1,95924

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.053**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 053 Partitore a 5 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 22,73832
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 2,85120
Utili di impresa (10%)	€ 2,06712

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.060**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 060 Derivatore a 1 via

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,45%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	+38,45%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.061**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 061 Derivatore a 2 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,74500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+188,09%
Prezzo	€ 62,19862
Scostamento % su anno 2023/1	+188,09%
Spese generali (16%)	€ 7,79920
Utili di impresa (10%)	€ 5,65442

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.020.062**
Voce: 020 -1,2% su anno 2023/1 -1,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti TV
Articolo: 062 Derivatore a 4 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,89000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,62%
Prezzo	€ 21,55164
Scostamento % su anno 2023/1	+33,62%
Spese generali (16%)	€ 2,70240
Utili di impresa (10%)	€ 1,95924

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.029.001**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 001 Scatola da incasso - 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,89400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,38474
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,18304
Utili di impresa (10%)	€ 2,30770

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.029.002**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 002 Scatola da incasso - 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,88440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,47649
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,82150
Utili di impresa (10%)	€ 2,77059

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.029.003**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 003 Scatola da incasso - 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,89120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,03717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,14259
Utili di impresa (10%)	€ 3,00338

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.029.004**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 004 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,64560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,62779
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,74330
Utili di impresa (10%)	€ 9,23889

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.029.005**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 005 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,54160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 132,11909
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,56666
Utili di impresa (10%)	€ 12,01083

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.029.006**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 006 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,82120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 150,33985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,85139
Utili di impresa (10%)	€ 13,66726

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.029.007**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 007 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,53300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,77211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,80528
Utili di impresa (10%)	€ 19,43383

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.029.008**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 008 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 6 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,67520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 258,61355
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,42803
Utili di impresa (10%)	€ 23,51032

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.029.009**
Voce: 029 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 009 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 9 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,53240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 352,85534
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,24518
Utili di impresa (10%)	€ 32,07776

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.010**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 010 Modulo fonico per chiamata a pulsanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,45292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 158,80193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,91247
Utili di impresa (10%)	€ 14,43654

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.011**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 011 Modulo per chiamata a pulsanti ad 1 tasto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,35040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,17511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,53606
Utili di impresa (10%)	€ 3,28865

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.012**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 012 Modulo per chiamata a pulsanti a 2 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,82760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,26802
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,05242
Utili di impresa (10%)	€ 4,38800

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.013**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 013 Modulo per chiamata a pulsanti a 3 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,60484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,11977
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,77677
Utili di impresa (10%)	€ 2,73816

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.014**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 014 Modulo per chiamata a pulsanti a 4 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,35520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,62923
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,21683
Utili di impresa (10%)	€ 3,05720

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.015**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 015 Modulo per chiamata a pulsanti a 6 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,08720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,42727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,57395
Utili di impresa (10%)	€ 4,76612

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.016**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 016 Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,87800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,54033
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,34048
Utili di impresa (10%)	€ 5,32185

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.020**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 020 Modulo fonico con telecamera audio/video

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,14284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 663,70226
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,22285
Utili di impresa (10%)	€ 60,33657

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.021**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 021 Modulo fonico con telecamera audio/video ad 1 tasto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 556,83480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 710,52121
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,09357
Utili di impresa (10%)	€ 64,59284

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.022**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 022 Modulo fonico con telecamera audio/video a 2 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 557,98668**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 711,99101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,27787
Utili di impresa (10%)	€ 64,72646

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.023**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 023 Modulo telecamera

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,30108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 730,25618
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,56817
Utili di impresa (10%)	€ 66,38693

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.030**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 030 Copri-modulo cieco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,67408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,44812
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,18785
Utili di impresa (10%)	€ 1,58619

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.040**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 040 Modulo fonico con display grafico per chiamata digitale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,45440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 412,72781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,75270
Utili di impresa (10%)	€ 37,52071

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.041**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 041 Modulo aggiuntivo numerico per chiamata digitale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 278,09170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 354,84501
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,49467
Utili di impresa (10%)	€ 32,25864

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.042**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 042 Modulo aggiuntivo alfanumerico per chiamata digitale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,90168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 161,92655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,30427
Utili di impresa (10%)	€ 14,72060

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.050**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 050 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 696,66120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 888,93969
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 111,46579
Utili di impresa (10%)	€ 80,81270

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.051**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 051 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 8 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 742,72016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 947,71093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 118,83523
Utili di impresa (10%)	€ 86,15554

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.052**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 052 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 12 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 903,90912**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.153,38804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,62546
Utili di impresa (10%)	€ 104,85346

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.053**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 053 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 20 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,25208**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.234,21365
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,76033
Utili di impresa (10%)	€ 112,20124

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.054**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 054 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 32 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,15528**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.630,92613
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 204,50484
Utili di impresa (10%)	€ 148,26601

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.060**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 060 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 4 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,75180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 128,55930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,12029
Utili di impresa (10%)	€ 11,68721

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.061**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 061 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 8 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,14508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 146,92512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,42321
Utili di impresa (10%)	€ 13,35683

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.062**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 062 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 12 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,52792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,27763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,72447
Utili di impresa (10%)	€ 15,02524

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.063**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 063 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 20 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,95368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 183,68490
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,03259
Utili di impresa (10%)	€ 16,69863

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.064**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 064 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 32 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,71240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 220,38102
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,63398
Utili di impresa (10%)	€ 20,03464

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.070**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 070 Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,61748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 309,57991
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,81880
Utili di impresa (10%)	€ 28,14363

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.071**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 071 Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,57836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 341,42999
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,81254
Utili di impresa (10%)	€ 31,03909

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.072**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 072 Pulsantiera video con telecamera b/n per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,18163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 416,20776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,18906
Utili di impresa (10%)	€ 37,83707

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.073**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 073 Pulsantiera video con telecamera b/n per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,88483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 419,65704
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,62157
Utili di impresa (10%)	€ 38,15064

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.074**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 074 Pulsantiera video con telecamera a colori per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 485,18385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 619,09460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,62942
Utili di impresa (10%)	€ 56,28133

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.030.075**
Voce: 030 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 075 Pulsantiera video con telecamera a colori per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 486,14349**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 620,31910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,78296
Utili di impresa (10%)	€ 56,39265

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.031.001**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 001 Citofono da parete per impianti audio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,52576**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,71087
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,48412
Utili di impresa (10%)	€ 4,70099

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.031.002**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 002 Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,65975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 85,05784
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,66556
Utili di impresa (10%)	€ 7,73253

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.031.003**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 003 Videocitofono da parete con monitor b/n

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,14360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 263,03924
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,98298
Utili di impresa (10%)	€ 23,91266

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.031.004**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 004 Videocitofono da parete con monitor a colori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,68400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 414,29678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,94944
Utili di impresa (10%)	€ 37,66334

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.031.010**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 010 Citofono vivavoce da parete per impianti audio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,20360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,20380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,07258
Utili di impresa (10%)	€ 10,92762

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.031.011**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 011 Videocitofono vivavoce da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,99652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 259,02356
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,47944
Utili di impresa (10%)	€ 23,54760

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.032.001**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 001 Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,50400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,72710
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,52064
Utili di impresa (10%)	€ 12,70246

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.032.002**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 002 Derivatore di piano a 4 uscite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,77420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 67,33988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,44387
Utili di impresa (10%)	€ 6,12181

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.032.003**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 003 Interfaccia di chiamata al piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,98504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,57292
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,71761
Utili di impresa (10%)	€ 4,87027

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.032.004**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 004 Amplificatore Video

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,30696**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,92368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,16911
Utili di impresa (10%)	€ 12,44761

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.032.005**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 005 Terminatore di linea

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,86100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,13464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,89776
Utili di impresa (10%)	€ 1,37588

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.032.006**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 006 Interfaccia di impianto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,89800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 331,62985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,58368
Utili di impresa (10%)	€ 30,14817

Codice regionale: **TOS24_PR.P64.032.020**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 020 cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04864**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,33806
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16778
Utili di impresa (10%)	€ 0,12164

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P65** +8,35% su anno 2023/1 +8,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI D'ALLARME INCENDI, EVAC, DIFFUSIONE SONORA, ANTINTRUSIONE.

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.001**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 001 Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 2 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,25%
Prezzo	€ 240,75568
Scostamento % su anno 2023/1	-14,25%
Spese generali (16%)	€ 30,18880
Utili di impresa (10%)	€ 21,88688

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.002**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 002 Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 4 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 338,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 42,40000
Utili di impresa (10%)	€ 30,74000

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.004**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 004 Centrale di rivelazione incendio fino a 12 zone espandibile almeno a 20 zone, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 718,25600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,27%
Prezzo	€ 916,49466
Scostamento % su anno 2023/1	-14,27%
Spese generali (16%)	€ 114,92096
Utili di impresa (10%)	€ 83,31770

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.010**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 010 Modulo di uscita a 2 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,41040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,06400
Utili di impresa (10%)	€ 2,94640

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.011**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 011 Modulo di uscita a 4 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,87250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 156,78531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,65960
Utili di impresa (10%)	€ 14,25321

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.012**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 012 Modulo di uscita a 8 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,52610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,61531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,12418
Utili di impresa (10%)	€ 10,96503

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.013**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 013 Modulo di espansione 4 ingressi/4 uscite relè per centrali convenzionali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,22800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,11648
Utili di impresa (10%)	€ 10,23445

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.014**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 014 Modulo di espansione 8 ingressi/8 uscite relè per centrali convenzionali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,52610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 120,61531
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,12418
Utili di impresa (10%)	€ 10,96503

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.015**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 015 Scheda di espansione 12 zone per centrali convenzionali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 612,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+222,91%
Prezzo	€ 781,77968
Scostamento % su anno 2023/1	+222,91%
Spese generali (16%)	€ 98,02880
Utili di impresa (10%)	€ 71,07088

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.020**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 020 Rivelatore ottico di fumo a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 7.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,64800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,22%
Prezzo	€ 41,65885
Scostamento % su anno 2023/1	-14,22%
Spese generali (16%)	€ 5,22368
Utili di impresa (10%)	€ 3,78717

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.021**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 021 Rivelatore termico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,46400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,53%
Prezzo	€ 31,21606
Scostamento % su anno 2023/1	-8,53%
Spese generali (16%)	€ 3,91424
Utili di impresa (10%)	€ 2,83782

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.022**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 022 Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,46400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,83%
Prezzo	€ 31,21606
Scostamento % su anno 2023/1	-23,83%
Spese generali (16%)	€ 3,91424
Utili di impresa (10%)	€ 2,83782

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.023**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 023 Rivelatore combinato a doppia tecnologia (ottico-termico o termovelocimetrico) a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5 e parte 7.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,71200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,26%
Prezzo	€ 49,39651
Scostamento % su anno 2023/1	-14,26%
Spese generali (16%)	€ 6,19392
Utili di impresa (10%)	€ 4,49059

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.024**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 024 Camera di analisi per la rivelazione in condotta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,59700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 261,06577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,73552
Utili di impresa (10%)	€ 23,73325

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.026**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 026 Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unità ottica trasmittente e da due unità riflettenti da porsi sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 5 e 70 metri, sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 674,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,27%
Prezzo	€ 860,22816
Scostamento % su anno 2023/1	-14,27%
Spese generali (16%)	€ 107,86560
Utili di impresa (10%)	€ 78,20256

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.027**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 027 Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore indipendenti. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 100 metri, regolazione dell'intensità del
fascio in funzione della distanza, e della sensibilità, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto ed uscita per collegamento a modulo analogico. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 629,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,26%
Prezzo	€ 803,42064
Scostamento % su anno 2023/1	-14,26%
Spese generali (16%)	€ 100,74240
Utili di impresa (10%)	€ 73,03824

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.028**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 028 Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 200 metri, regolazione dell'intensità del fascio in funzione della distanza, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 840,79200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,56%
Prezzo	€ 1.072,85059
Scostamento % su anno 2023/1	+4,56%
Spese generali (16%)	€ 134,52672
Utili di impresa (10%)	€ 97,53187

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.040**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali

Articolo: 040 Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,79200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,34%
Prezzo	€ 21,42659
Scostamento % su anno 2023/1	-14,34%
Spese generali (16%)	€ 2,68672
Utili di impresa (10%)	€ 1,94787

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.041**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 041 Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,31600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,31%
Prezzo	€ 23,37122
Scostamento % su anno 2023/1	-14,31%
Spese generali (16%)	€ 2,93056
Utili di impresa (10%)	€ 2,12466

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.042**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 042 Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,50400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,14%
Prezzo	€ 227,77110
Scostamento % su anno 2023/1	+30,14%
Spese generali (16%)	€ 28,56064
Utili di impresa (10%)	€ 20,70646

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.001.043**
Voce: 001 +4,87% su anno 2023/1 +4,87% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 043 Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,97600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,51%
Prezzo	€ 188,81738
Scostamento % su anno 2023/1	+5,51%
Spese generali (16%)	€ 23,67616
Utili di impresa (10%)	€ 17,16522

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.001**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 001 Centrale a microprocessore ad 1 linea loop con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.520,19000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.939,76244
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,23040
Utili di impresa (10%)	€ 176,34204

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.002**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 002 Centrale a microprocessore a 2 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.035,68300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.597,53151
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 325,70928
Utili di impresa (10%)	€ 236,13923

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.003**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 003 Centrale a microprocessore a 4 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.054,07200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10%
Prezzo	€ 3.896,99587
Scostamento % su anno 2023/1	-10%
Spese generali (16%)	€ 488,65152
Utili di impresa (10%)	€ 354,27235

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.004**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 004 Centrale a microprocessore a 8 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.351,65100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.104,70668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.016,26416
Utili di impresa (10%)	€ 736,79152

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.005**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 005 Centrale a microprocessore a 12 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.302,18050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10.593,58232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.328,34888
Utili di impresa (10%)	€ 963,05294

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.006**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 006 Centrale a microprocessore a 16 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.252,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13.082,45796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.640,43360
Utili di impresa (10%)	€ 1.189,31436

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.010**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 010 Scheda ampliamento 4 loop

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.672,25600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,27%
Prezzo	€ 2.133,79866
Scostamento % su anno 2023/1	-14,27%
Spese generali (16%)	€ 267,56096
Utili di impresa (10%)	€ 193,98170

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.011**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 011 Scheda interfaccia uscita seriale RS232/485

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 708,50400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,27%
Prezzo	€ 904,05110
Scostamento % su anno 2023/1	-14,27%
Spese generali (16%)	€ 113,36064
Utili di impresa (10%)	€ 82,18646

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.012**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 012 Scheda interfaccia rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 645,75200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,27%
Prezzo	€ 823,97955
Scostamento % su anno 2023/1	-14,27%
Spese generali (16%)	€ 103,32032
Utili di impresa (10%)	€ 74,90723

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.013**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 013 Interfaccia multi-indirizzo con uscita seriale per stampante ed uscite seriali MODBUS adatte al collegamento di sistemi di supervisione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 766,59200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 978,17139
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 122,65472
Utili di impresa (10%)	€ 88,92467

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.020**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 020 Pannello remoto di ripetizione per centrali indirizzate, con display lcd grafico.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 763,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,32%
Prezzo	€ 973,84320
Scostamento % su anno 2023/1	+1,32%
Spese generali (16%)	€ 122,11200
Utili di impresa (10%)	€ 88,53120

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.030**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 030 Rivelatore ottico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 7.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,44800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+242,1%
Prezzo	€ 352,74765
Scostamento % su anno 2023/1	+242,1%
Spese generali (16%)	€ 44,23168
Utili di impresa (10%)	€ 32,06797

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.031**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 031 Rivelatore combinato ottico analogico e termovelocimetrico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5 e 7.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,62400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,09%
Prezzo	€ 95,22022
Scostamento % su anno 2023/1	-14,09%
Spese generali (16%)	€ 11,93984
Utili di impresa (10%)	€ 8,65638

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.032**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 032 Rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,03200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,17%
Prezzo	€ 63,84083
Scostamento % su anno 2023/1	-14,17%
Spese generali (16%)	€ 8,00512
Utili di impresa (10%)	€ 5,80371

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.033**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 033 Rivelatore a tripla tecnica di rivelazione (ottico di fumo, di calore e di fiamma IR), certificato secondo EN54 parte 5 e 7.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,65600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,43%
Prezzo	€ 159,06106
Scostamento % su anno 2023/1	-16,43%
Spese generali (16%)	€ 19,94496
Utili di impresa (10%)	€ 14,46010

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.034**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 034 Camera di analisi per la rivelazione in condotte

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 165,01232
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 20,69120
Utili di impresa (10%)	€ 15,00112

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.035**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 035 Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un'unità ottica trasmittente e da un riflettore da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificatosecondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 519,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,26%
Prezzo	€ 662,75440
Scostamento % su anno 2023/1	-14,26%
Spese generali (16%)	€ 83,10400
Utili di impresa (10%)	€ 60,25040

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.036**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 036 Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un'unità ottica trasmittente e da due riflettori da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 75 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificatosecondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 587,66400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,24%
Prezzo	€ 749,85926
Scostamento % su anno 2023/1	-14,24%
Spese generali (16%)	€ 94,02624
Utili di impresa (10%)	€ 68,16902

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.040**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 040 Base standard per rivelatore analogico indirizzato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,12400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,39%
Prezzo	€ 9,09022
Scostamento % su anno 2023/1	-14,39%
Spese generali (16%)	€ 1,13984
Utili di impresa (10%)	€ 0,82638

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.041**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 041 Base relè per rivelatore analogico indirizzato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,31600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,31%
Prezzo	€ 23,37122
Scostamento % su anno 2023/1	-14,31%
Spese generali (16%)	€ 2,93056
Utili di impresa (10%)	€ 2,12466

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.050**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 050 Tubo campionamento fino a 0,6 metri circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,15840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,3%
Prezzo	€ 11,68611
Scostamento % su anno 2023/1	-14,3%
Spese generali (16%)	€ 1,46534
Utili di impresa (10%)	€ 1,06237

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.051**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 051 Tubo campionamento fino a 1,2 metri circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,70240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,32%
Prezzo	€ 14,93226
Scostamento % su anno 2023/1	-14,32%
Spese generali (16%)	€ 1,87238
Utili di impresa (10%)	€ 1,35748

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.060**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 060 Pulsante manuale a rottura vetro di tipo indirizzabile, colore rosso, con led di segnalazione e isolatore di protezione linea, grado di protezione IP2x, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,44800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+73,28%
Prezzo	€ 149,86365
Scostamento % su anno 2023/1	+73,28%
Spese generali (16%)	€ 18,79168
Utili di impresa (10%)	€ 13,62397

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.061**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 061 Pulsante manuale a rottura vetro di tipo indirizzabile, colore rosso, con led di segnalazione e isolatore di protezione linea, grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,11200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,82%
Prezzo	€ 223,44291
Scostamento % su anno 2023/1	-15,82%
Spese generali (16%)	€ 28,01792
Utili di impresa (10%)	€ 20,31299

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.070**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 070 Modulo d'uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,54400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 70,87414
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 8,88704
Utili di impresa (10%)	€ 6,44310

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.071**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 071 Modulo d'ingresso per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,06%
Prezzo	€ 63,29981
Scostamento % su anno 2023/1	-14,06%
Spese generali (16%)	€ 7,93728
Utili di impresa (10%)	€ 5,75453

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.072**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 072 Modulo a 2 ingressi per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,23200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,4%
Prezzo	€ 90,89203
Scostamento % su anno 2023/1	-14,4%
Spese generali (16%)	€ 11,39712
Utili di impresa (10%)	€ 8,26291

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.073**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 073 Modulo a 2 ingressi e 1 uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,07%
Prezzo	€ 110,90992
Scostamento % su anno 2023/1	-14,07%
Spese generali (16%)	€ 13,90720
Utili di impresa (10%)	€ 10,08272

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.074**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 074 Modulo d'isolamento per sistemi analogici indirizzati. Certificato secondo EN54 parte 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,15200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,91%
Prezzo	€ 66,54595
Scostamento % su anno 2023/1	-13,91%
Spese generali (16%)	€ 8,34432
Utili di impresa (10%)	€ 6,04963

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.075**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 075 Modulo d'uscita a 2 contatti NO+NC per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,73920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,46%
Prezzo	€ 122,16322
Scostamento % su anno 2023/1	-8,46%
Spese generali (16%)	€ 15,31827
Utili di impresa (10%)	€ 11,10575

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.076**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 076 Modulo d'uscita con relè a doppio contatto per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato e isolatore di corto circuito.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,98400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,8%
Prezzo	€ 103,33558
Scostamento % su anno 2023/1	-31,8%
Spese generali (16%)	€ 12,95744
Utili di impresa (10%)	€ 9,39414

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.077**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 077 Modulo a 10 uscite relè per sistemi analogici indirizzati, con contatti in scambio liberi da potenziale e led di stato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,07200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,32%
Prezzo	€ 447,96787
Scostamento % su anno 2023/1	-14,32%
Spese generali (16%)	€ 56,17152
Utili di impresa (10%)	€ 40,72435

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.078**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 078 Modulo a 5 ingressi e 5 uscite per sistemi analogici indirizzati, con contatti in scambio liberi da potenziale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,43200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,22%
Prezzo	€ 388,45523
Scostamento % su anno 2023/1	-14,22%
Spese generali (16%)	€ 48,70912
Utili di impresa (10%)	€ 35,31411

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.080**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 080 Sirena elettronica indirizzata, dotata di isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,69%
Prezzo	€ 33,81400
Scostamento % su anno 2023/1	-69,69%
Spese generali (16%)	€ 4,24000
Utili di impresa (10%)	€ 3,07400

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.002.081**
Voce: 002 -3,44% su anno 2023/1 -3,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 081 Sirena elettronica indirizzata, dotata di lampeggiante e isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,30250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 171,36999
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,48840
Utili di impresa (10%)	€ 15,57909

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.001**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 001 Centrale a microprocessore ad 1 linea loop, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.097,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.399,89960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,53600
Utili di impresa (10%)	€ 127,26360

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.002**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 002 Centrale a microprocessore a 2 linee loop espandibile a 4, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.556,52500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.986,12590
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 249,04400
Utili di impresa (10%)	€ 180,55690

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.003**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 003 Centrale a microprocessore a 4 linee loop espandibile a 8, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.054,07200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,69%
Prezzo	€ 3.896,99587
Scostamento % su anno 2023/1	+9,69%
Spese generali (16%)	€ 488,65152
Utili di impresa (10%)	€ 354,27235

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.004**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 004 Centrale a microprocessore a 8 linee loop espandibile a 16, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.218,64275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.382,98815
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 674,98284
Utili di impresa (10%)	€ 489,36256

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.010**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 010 Modulo di espansione ad 1 loop

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,93300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 269,15051
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,74928
Utili di impresa (10%)	€ 24,46823

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.020**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 020 Pannello remoto ripetitore per il controllo attivo e costante di ogni evento, con display alfanumerico e led di stato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 672,88800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,92%
Prezzo	€ 858,60509
Scostamento % su anno 2023/1	-26,92%
Spese generali (16%)	€ 107,66208
Utili di impresa (10%)	€ 78,05501

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.030**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 030 Modulo 1 ingresso e 1 uscita programmabile, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18,

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,32800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,28%
Prezzo	€ 79,53053
Scostamento % su anno 2023/1	-2,28%
Spese generali (16%)	€ 9,97248
Utili di impresa (10%)	€ 7,23005

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.031**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 031 Modulo 4 ingressi e 4 uscite programmabili, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18,

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,93300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 269,15051
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 33,74928
Utili di impresa (10%)	€ 24,46823

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.035**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 035 Interfaccia RS232/485.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,04800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+63,12%
Prezzo	€ 366,27325
Scostamento % su anno 2023/1	+63,12%
Spese generali (16%)	€ 45,92768
Utili di impresa (10%)	€ 33,29757

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.036**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 036 Interfaccia LAN/TCP/IP

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,48750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 188,19405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,59800
Utili di impresa (10%)	€ 17,10855

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.037**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 037 Interfaccia stampante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,43125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 235,33428
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,50900
Utili di impresa (10%)	€ 21,39403

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.038**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 038 Interfaccia modem per GSM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 875,19600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.116,75010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,03136
Utili di impresa (10%)	€ 101,52274

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.039**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 039 Interfaccia modem per PSTN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,71075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 332,66692
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 41,71372
Utili di impresa (10%)	€ 30,24245

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.040**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 040 Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,79040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,01%
Prezzo	€ 21,42455
Scostamento % su anno 2023/1	-52,01%
Spese generali (16%)	€ 2,68646
Utili di impresa (10%)	€ 1,94769

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.041**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 041 Pulsante arottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,31680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,65%
Prezzo	€ 23,37224
Scostamento % su anno 2023/1	-47,65%
Spese generali (16%)	€ 2,93069
Utili di impresa (10%)	€ 2,12475

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.050**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 050 Rivelatore di fumo foto-ottico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 7 e 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,44800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+526,75%
Prezzo	€ 352,74765
Scostamento % su anno 2023/1	+526,75%
Spese generali (16%)	€ 44,23168
Utili di impresa (10%)	€ 32,06797

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.051**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 051 Rivelatore termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,61600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+302,05%
Prezzo	€ 315,95802
Scostamento % su anno 2023/1	+302,05%
Spese generali (16%)	€ 39,61856
Utili di impresa (10%)	€ 28,72346

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.052**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 052 Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,61600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+318,13%
Prezzo	€ 315,95802
Scostamento % su anno 2023/1	+318,13%
Spese generali (16%)	€ 39,61856
Utili di impresa (10%)	€ 28,72346

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.053**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 053 Rivelatore combinato a doppia tecnologia ottico-termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5, 7, 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,74400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,37%
Prezzo	€ 80,06134
Scostamento % su anno 2023/1	-17,37%
Spese generali (16%)	€ 10,03904
Utili di impresa (10%)	€ 7,27830

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.101**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 101 Modulo interfaccia LOOP/RADIO di espansione radio per collegamento pulsanti e rilevatori wireless, con comunicazione bidirezionale, programmabile, certificato secondo EN54 parte 17, parte 18 e parte 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,84800**
Prezzo	€ 406,85005
Spese generali (16%)	€ 51,01568
Utili di impresa (10%)	€ 36,98637

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.102**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 102 Rivelatore di fumo foto-ottico wireless, comunicazione bidirezionale, alimentato a batteria, indirizzabile. Certificato secondo EN54 parte 7 e 25.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,84800**
Prezzo	€ 271,59405
Spese generali (16%)	€ 34,05568
Utili di impresa (10%)	€ 24,69037

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.104**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 104 Rivelatore termovelocimetrico wireless, comunicazione bidirezionale, alimentato a batteria, indirizzabile. Certificato secondo EN54 parte 5 e 25.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,84800**
Prezzo	€ 271,59405
Spese generali (16%)	€ 34,05568
Utili di impresa (10%)	€ 24,69037

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.107**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 107 Modulo ripetitore di segnale wireless, comunicazione bidirezionale, alimentato a batteria. Certificato secondo EN54 parte 18 e parte 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,01600**
Prezzo	€ 302,43242
Spese generali (16%)	€ 37,92256
Utili di impresa (10%)	€ 27,49386

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.110**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 110 Base per rivelatore wireless indirizzato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,64000**
Prezzo	€ 7,19664
Spese generali (16%)	€ 0,90240
Utili di impresa (10%)	€ 0,65424

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.003.111**
Voce: 003 +56,5% su anno 2023/1 +56,5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 111 Base per sirena e sirena ottico/acustica wireless.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18400**
Prezzo	€ 10,44278
Spese generali (16%)	€ 1,30944
Utili di impresa (10%)	€ 0,94934

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.001**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 001 Targa ottico acustica monofacciale IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,81010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 103,11369
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,92962
Utili di impresa (10%)	€ 9,37397

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.002**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 002 Targa ottico acustica bifacciale IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,77275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,14203
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,08364
Utili di impresa (10%)	€ 15,28564

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.003**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 003 Staffa per targa ottico acustica bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,08735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,69946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09398
Utili di impresa (10%)	€ 1,51813

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.004**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 004 Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,58050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,86472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,93288
Utili di impresa (10%)	€ 17,35134

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.005**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 005 Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,10310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,49556
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,25650
Utili di impresa (10%)	€ 16,13596

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.006**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 006 Targa ottico acustica monofacciale con sintesi vocale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 179,87772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,55520
Utili di impresa (10%)	€ 16,35252

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.007**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 007 Targa ottico acustica monofacciale IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,84930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 211,62371
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,53589
Utili di impresa (10%)	€ 19,23852

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.010**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 010 Ripetitore ottico di allarme con segnalazione luminosa a led

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,19200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,48%
Prezzo	€ 14,28099
Scostamento % su anno 2023/1	-14,48%
Spese generali (16%)	€ 1,79072
Utili di impresa (10%)	€ 1,29827

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.020**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 020 Campana per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,91815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,45156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,94690
Utili di impresa (10%)	€ 3,58651

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.021**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 021 Sirena elettronica per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,49%
Prezzo	€ 33,81400
Scostamento % su anno 2023/1	-17,49%
Spese generali (16%)	€ 4,24000
Utili di impresa (10%)	€ 3,07400

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.022**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 022 Sirena interna supplementare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,88800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+51,77%
Prezzo	€ 47,06909
Scostamento % su anno 2023/1	+51,77%
Spese generali (16%)	€ 5,90208
Utili di impresa (10%)	€ 4,27901

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.023**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 023 Sirena autoalimentata da esterno, certificata EN54 parte 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,86400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,23%
Prezzo	€ 168,25846
Scostamento % su anno 2023/1	-14,23%
Spese generali (16%)	€ 21,09824
Utili di impresa (10%)	€ 15,29622

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.030**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 030 Elettromagnete con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,33872
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,31520
Utili di impresa (10%)	€ 5,30352

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.040**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 040 Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 2,5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,92800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,2%
Prezzo	€ 295,94013
Scostamento % su anno 2023/1	-14,2%
Spese generali (16%)	€ 37,10848
Utili di impresa (10%)	€ 26,90365

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.041**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 041 Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,63200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,62%
Prezzo	€ 347,87843
Scostamento % su anno 2023/1	-20,62%
Spese generali (16%)	€ 43,62112
Utili di impresa (10%)	€ 31,62531

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.050**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 050 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 7,2 Ah

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,85850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,85545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,73736
Utili di impresa (10%)	€ 1,25959

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.051**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 051 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 2,2 Ah

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,20928
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,28016
Utili di impresa (10%)	€ 0,92812

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.052**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 052 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 18 Ah

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,52319
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,20040
Utili di impresa (10%)	€ 2,32029

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.053**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 053 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 26 Ah

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,43200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,00323
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,38912
Utili di impresa (10%)	€ 3,18211

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.054**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 054 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 12 Ah

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,09750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,09241
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,89560
Utili di impresa (10%)	€ 2,09931

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.060**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 060 Base universale standard per sistemi convenzionali e digitali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,61600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,37%
Prezzo	€ 8,44202
Scostamento % su anno 2023/1	-14,37%
Spese generali (16%)	€ 1,05856
Utili di impresa (10%)	€ 0,76746

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.061**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 061 Base universale standard con ripetizione di allarme per sistemi convenzionali e digitali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,49%
Prezzo	€ 10,44176
Scostamento % su anno 2023/1	-18,49%
Spese generali (16%)	€ 1,30931
Utili di impresa (10%)	€ 0,94925

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.062**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 062 Base universale standard con uscita a relè per sistemi convenzionali e digitali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,37410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,27336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,41986
Utili di impresa (10%)	€ 2,47940

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.004.070**
Voce: 004 -2,59% su anno 2023/1 -2,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 070 Rivelatore lineare a raggi infrarossi con portata fino a 200 mt. costituito da unità trasmittente, unità ricevente e modulo di interfaccia /controllore, avente grado di protezione minimo IP44, certificato secondo EN54 parte 12.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 922,97250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.177,71291
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 147,67560
Utili di impresa (10%)	€ 107,06481

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 001 Cavo schermato 2 x 0.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,92184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,17626
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14749
Utili di impresa (10%)	€ 0,10693

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.002**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme

CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 002 Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,03845**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,32506
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16615
Utili di impresa (10%)	€ 0,12046

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.003**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 003 Cavo schermato 2 x 1.00 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23441**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,57511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19751
Utili di impresa (10%)	€ 0,14319

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.004**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 004 Cavo schermato 2 x 1.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85772
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23294
Utili di impresa (10%)	€ 0,16888

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.005**

Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 005 Cavo schermato 2 x 2.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,52951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31718
Utili di impresa (10%)	€ 0,22996

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.006**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 006 Cavo schermato 4 x 0.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45245**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,85332
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23239
Utili di impresa (10%)	€ 0,16848

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.007**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 007 Cavo schermato 4 x 0.75 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,71051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,18261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27368
Utili di impresa (10%)	€ 0,19842

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.008**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 008 Cavo schermato 4 x 1.00 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,03550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,59730
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32568
Utili di impresa (10%)	€ 0,23612

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.009**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 009 Cavo schermato 4 x 1.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,12292
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,39159
Utili di impresa (10%)	€ 0,28390

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.010**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 010 Cavo schermato 4 x 2.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,48174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,44270
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55708
Utili di impresa (10%)	€ 0,40388

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.020**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 020 Cavo non schermato 2 x 0.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,89493**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,14193
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14319
Utili di impresa (10%)	€ 0,10381

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.021**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 021 Cavo non schermato 2 x 0.75 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,25727
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15765
Utili di impresa (10%)	€ 0,11430

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.022**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 022 Cavo non schermato 2 x 1.00 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,50203
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18834
Utili di impresa (10%)	€ 0,13655

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.023**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 023 Cavo non schermato 2 x 1.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,76440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22124
Utili di impresa (10%)	€ 0,16040

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.024**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 024 Cavo non schermato 2 x 2.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,92234**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,45290
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,30757
Utili di impresa (10%)	€ 0,22299

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.025**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 025 Cavo non schermato 4 x 0.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,77849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22301
Utili di impresa (10%)	€ 0,16168

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.026**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 026 Cavo non schermato 4 x 0.75 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,64979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,10514
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26397
Utili di impresa (10%)	€ 0,19138

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.027**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 027 Cavo non schermato 4 x 1.00 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97409**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,51893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31585
Utili di impresa (10%)	€ 0,22899

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.028**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 028 Cavo non schermato 4 x 1.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,04016
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,38121
Utili di impresa (10%)	€ 0,27638

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.005.029**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
Articolo: 029 Cavo non schermato 4 x 2.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,41688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,35994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,54670
Utili di impresa (10%)	€ 0,39636

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.011.003**
Voce: 011 FTS29OM16 - 100/100V LSZH EN 50200 PH120 CEI 20-105V2 9795 EN 50265-2-1 EN 50268-2 EN 50267-2-1. Cavi elettrici per applicazioni in sistemi di evacuazione sonora con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Tensione nominale: Uo/U: 100/100 V classificazione CPR Cca, s1b,d1,a1 UNI EN 13501-6.Cavo non schermato resistente al fuoco 120 min.
Articolo: 003 2x2,50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65000**
Prezzo	€ 3,38140
Spese generali (16%)	€ 0,42400
Utili di impresa (10%)	€ 0,30740

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.001**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 001 Unità master, conforme alle Norme UNI EN 54-16 e 54-4, corredata di 2 amplificatori per una potenza totale di 250W, due zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 24V.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.030,00000**
Prezzo	€ 3.866,28000
Spese generali (16%)	€ 484,80000
Utili di impresa (10%)	€ 351,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.002**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 002 Unità master, conforme alle Norme UNI EN 54-16 e 54-4, corredata di 4 amplificatori per una potenza totale di 250W, quattro zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 24V.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.304,00000**
Prezzo	€ 4.215,90400
Spese generali (16%)	€ 528,64000
Utili di impresa (10%)	€ 383,26400

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.003**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 003 Unità master, conforme alle Norme UNI certificato EN 54-16 e 54-4, corredata di 6 amplificatori per una potenza totale di 250W, sei zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 24V.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.724,00000**
Prezzo	€ 4.751,82400
Spese generali (16%)	€ 595,84000
Utili di impresa (10%)	€ 431,98400

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.004**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 004 Unità master, conforme alle Norme UNI certificato EN 54-16 e 54-4, corredata di 2 amplificatori per una potenza totale di 500W, due zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 48V.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.780,25000**
Prezzo	€ 4.823,59900
Spese generali (16%)	€ 604,84000
Utili di impresa (10%)	€ 438,50900

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.005**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 005 Unità master, conforme alle Norme UNI certificato EN 54-16 e 54-4, corredata di 4 amplificatori per una potenza totale di 500W, quattro zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 48V.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.024,00000**
Prezzo	€ 5.134,62400
Spese generali (16%)	€ 643,84000
Utili di impresa (10%)	€ 466,78400

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.006**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 006 Unità master, conforme alle Norme UNI certificato EN 54-16 e 54-4, corredata di 6 amplificatori per una potenza totale di 500W, sei zone controllabili. Installazione a muro oppure a rack in corpo metallico grado di protezione IP 30 minimo. Slot per alloggiamento SD card (monitorata) per messaggi di emergenza, lettore USB e ingresso ausiliario a jack. Tensione di funzionamento 220-240V 50/60 Hz, funzionamento in corrente continua 48V.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.312,50000**
Prezzo	€ 5.502,75000
Spese generali (16%)	€ 690,00000
Utili di impresa (10%)	€ 500,25000

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.016**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 016 Base microfonica di emergenza VV.F. in contenitore metallico rosso utilizzabile sia per annunci dal vivo sia per l'attivazione di messaggi preregistrati. Dotata di funzionalità complete di autodiagnostica e di reporting di stato del sistema in conformità con lo standard EN 54-16. Possibilità di collegare sulla linea fino a quattro basi in cascata.
Con le seguenti caratteristiche:
• Annunci di emergenza dal vivo
• Attivazione di messaggi preregistrati
• Autodiagnosi completa
• Alimentazione tramite unità master
• Microfono a mano con pulsante PTT

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,26033**
Prezzo	€ 799,10818
Spese generali (16%)	€ 100,20165
Utili di impresa (10%)	€ 72,64620

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.017**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 017 Base microfonica da tavolo utilizzabile sia per annunci dal vivo sia per l'attivazione di messaggi preregistrati. Dotata di funzionalità complete di autodiagnostica e di reporting di stato del sistema in conformità con lo standard EN 54-16. Possibilità di collegare sulla linea fino a quattro basi in cascata.
Con le seguenti caratteristiche:
• Annunci di emergenza dal vivo
• Attivazione di messaggi preregistrati
• Autodiagnosi completa
• Alimentazione tramite unità master

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,50000**
Prezzo	€ 837,69400
Spese generali (16%)	€ 105,04000
Utili di impresa (10%)	€ 76,15400

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.018**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 018 Tastiera addizionale per base microfonica da tavolo a sei pulsanti per l'effettuazione di chiamate selettive verso ciascuna zona del sistema. Possibilità di connessione fino a 8 unità per base microfonica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,75000**
Prezzo	€ 280,40100
Spese generali (16%)	€ 35,16000
Utili di impresa (10%)	€ 25,49100

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.019**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 019 Circuito di fine linea per il monitoraggio dell'integrità delle linee altoparlanti, corredato di connettori ceramici con termofusibile.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,00000**
Prezzo	€ 52,31600
Spese generali (16%)	€ 6,56000
Utili di impresa (10%)	€ 4,75600

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.020**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 020 Batteria ermeticas al piombo 12V 18 Ah Terminali FM5, massima corrente di scarica per 5s 270A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,87500**
Prezzo	€ 427,30050
Spese generali (16%)	€ 53,58000
Utili di impresa (10%)	€ 38,84550

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.100**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 100 Diffusore universale in materiale plastico da parete, certificato EN 54-24, per messaggi di allarme ad elevata intellegibilità, morsettiera in materiale ceramico, fusibile termico,altoparlante da 5,5" potenza selezionabile (100V) 6W-3W-1,5W sensibilità 92 db angolo di copertura 180°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,50000**
Prezzo	€ 68,26600
Spese generali (16%)	€ 8,56000
Utili di impresa (10%)	€ 6,20600

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.101**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 101 Diffusore universale in acciaio da parete o soffitto, certificato EN 54-24, per messaggi di allarme ad elevata intellegibilità, morsettiera in materiale ceramico, fusibile termico,altoparlante da 5" potenza selezionabile (100V) 6W-3W-1,5W-0,75W sensibilità 91 db angolo di copertura 175°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,50000**
Prezzo	€ 98,89000
Spese generali (16%)	€ 12,40000
Utili di impresa (10%)	€ 8,99000

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.102**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 102 Plafoniera con fondello in materiale plastico da incasso in controsoffitto o pannelli, certificato EN 54-24, per messaggi di allarme ad elevata intellegibilità, morsettiera in materiale ceramico, fusibile termico,altoparlante da 5" potenza selezionabile (100V) 6W-3W-1,5W sensibilità 93 db angolo di copertura 165°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,25000**
Prezzo	€ 66,67100
Spese generali (16%)	€ 8,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,06100

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.103**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 103 Proiettore di suono monodirezionale in alluminio installazione interna o esterna IP66, certificato EN 54-24, per messaggi di allarme ad elevata intellegibilità, morsettiera in materiale ceramico, fusibile termico,altoparlante da 5" potenza selezionabile (100V) 20W-10W-5W-2,5W-1,25W sensibilità 92 db angolo di copertura 155°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,95300**
Prezzo	€ 133,92003
Spese generali (16%)	€ 16,79248
Utili di impresa (10%)	€ 12,17455

Codice regionale: **TOS24_PR.P65.012.104**
Voce: 012 Sistema di allarme vocale per evacuazione
Articolo: 104 Diffusore di suono a tromba in materiale plastico installazione interna o esterna IP66, certificato EN 54-24, per messaggi di allarme ad elevata intellegibilità, morsettiera in materiale ceramico, fusibile termico,altoparlante da 5" potenza selezionabile (100V) 30W-15W-7,5W-3,75W sensibilità 104 db angolo di copertura 135°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,75317**
Prezzo	€ 136,21705
Spese generali (16%)	€ 17,08051
Utili di impresa (10%)	€ 12,38337

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P66** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

Codice regionale: **TOS24_PR.P66.010.001**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67
Articolo: 001 tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 255,09792
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,98720
Utili di impresa (10%)	€ 23,19072

Codice regionale: **TOS24_PR.P66.010.002**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67
Articolo: 002 tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 319,40832
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,05120
Utili di impresa (10%)	€ 29,03712

Codice regionale: **TOS24_PR.P66.010.005**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67
Articolo: 005 tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 455,53200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,12000
Utili di impresa (10%)	€ 41,41200

Codice regionale: **TOS24_PR.P66.011.002**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 002 trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,58048
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,95680
Utili di impresa (10%)	€ 2,14368

Codice regionale: **TOS24_PR.P66.011.011**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 011 ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,84056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24960
Utili di impresa (10%)	€ 4,53096

Codice regionale: **TOS24_PR.P66.011.021**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 021 scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 199,36224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,99840
Utili di impresa (10%)	€ 18,12384

Codice regionale: **TOS24_PR.P66.011.025**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo:	025	contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,00296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,63360
Utili di impresa (10%)	€ 1,90936

Codice regionale:	**TOS24_PR.P66.011.027**	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo:	027	antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,29888
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,30080
Utili di impresa (10%)	€ 3,11808

Codice regionale:	**TOS24_PR.P66.011.030**	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo:	030	lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,72000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,37072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,43520
Utili di impresa (10%)	€ 3,21552

Codice regionale:	**TOS24_PR.P66.011.033**	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo:	033	coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 60,02304
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,52640
Utili di impresa (10%)	€ 5,45664

Codice regionale:	**TOS24_PR.P66.011.034**	
Voce:	011	0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo:	034	coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,60352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,48320
Utili di impresa (10%)	€ 7,60032

Codice regionale: **TOS24_PR.P66.011.036**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 036 coppia di colonnette, bassa in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,48136
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,57760
Utili di impresa (10%)	€ 4,04376

Codice regionale: **TOS24_PR.P66.011.042**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 042 pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 49,84056
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,24960
Utili di impresa (10%)	€ 4,53096

Codice regionale: **TOS24_PR.P66.011.054**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 054 cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,59000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 155,14884
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,45440
Utili di impresa (10%)	€ 14,10444

Codice regionale: **TOS24_PR.P66.011.063**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 063 encoder per sicurezza antischiacciamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,95120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,39200
Utili di impresa (10%)	€ 5,35920

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P67**
Capitolo: PRODOTTI PER CABINE MT/BT, GRUPPI DI CONTINUITÀ, SOCCORRITORI E GRUPPI ELETTROGENI

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.001**
Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;
Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;
Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.
Articolo: 001 Potenza 100 kVA;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.120,00000**
Prezzo	€ 7.809,12000
Spese generali (16%)	€ 979,20000
Utili di impresa (10%)	€ 709,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.002**
Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;
Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;

Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.

Articolo: 002 Potenza 160 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.540,30000**
Prezzo	€ 8.345,42280
Spese generali (16%)	€ 1.046,44800
Utili di impresa (10%)	€ 758,67480

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.003**

Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;
Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;
Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.

Articolo: 003 Potenza 250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.198,10000**
Prezzo	€ 10.460,77560
Spese generali (16%)	€ 1.311,69600
Utili di impresa (10%)	€ 950,97960

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.004**

Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;

Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;
Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.

Articolo: 004 Potenza 315 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.882,00000**
Prezzo	€ 12.609,43200
Spese generali (16%)	€ 1.581,12000
Utili di impresa (10%)	€ 1.146,31200

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.005**
Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;
Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;
Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.

Articolo: 005 Potenza 400 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.906,20000**
Prezzo	€ 13.916,31120
Spese generali (16%)	€ 1.744,99200
Utili di impresa (10%)	€ 1.265,11920

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.006**
Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;

Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;
Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;
Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.

Articolo: 006 Potenza 500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.078,00000**
Prezzo	€ 15.411,52800
Spese generali (16%)	€ 1.932,48000
Utili di impresa (10%)	€ 1.401,04800

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.007**

Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;
Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;
Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.

Articolo: 007 Potenza 630 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.541,40000**
Prezzo	€ 17.278,82640
Spese generali (16%)	€ 2.166,62400
Utili di impresa (10%)	€ 1.570,80240

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.008**

Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;
Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;
Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.

Articolo: 008 Potenza 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.511,50000**
Prezzo	€ 19.792,67400
Spese generali (16%)	€ 2.481,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1.799,33400

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.009**

Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;
Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;
Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.

Articolo: 009 Potenza 1000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.071,00000**
Prezzo	€ 24.334,59600
Spese generali (16%)	€ 3.051,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2.212,23600

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.010**

Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;
Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;
Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.

Articolo: 010 Potenza 1250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.842,00000**
Prezzo	€ 29.146,39200
Spese generali (16%)	€ 3.654,72000
Utili di impresa (10%)	€ 2.649,67200

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.011**

Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;
Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;
Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del

21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.

Articolo: 011 Potenza 1600 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26.966,70000**
Prezzo	€ 34.409,50920
Spese generali (16%)	€ 4.314,67200
Utili di impresa (10%)	€ 3.128,13720

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.010.012**

Voce: 010 Trasformatore trifase in resina con le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale primaria: 15 kV;
Classe di isolamento primaria: 17,5 - 38 - 95;
Tensione secondaria a vuoto: 400 V;
Frequenza: 50 Hz;
Regolazione primaria: ± 2 x 2,5 %;
Materiale conduttore (Prim/Sec): Al/Al;
Protezione avvolgimento(Prm/Sec): Inglobato/Impregnato;
Installazione: Interna;
Tipo di raffreddamento: AN;
Classe di isolamento secondaria: 1,1 - 3 kV;
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Connessione Primario: Triangolo;
Connessione Secondario: Stella + Neutro;
Classe termica (Prim/Sec): F - F;
Temperatura ambiente massima: 40 °C ;
Sovratemperature (Prim-Sec-Nucleo): 100 - 100 - 100 K;
Altitudine: ≤ 1000 m;
Livello scariche parziali: ≤ 10 pC;
Perdite a Vuoto: secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783 ;
Perdite a Carico (120°C): secondo Regolamento UE548/2014 in accordo alla modifica effettuata cone il Regolamento (UE) 2019/1783; Tensione di cortocircuito (120°C): 6% ÷ 8%;
Accessori inclusi:
Isolatori portanti per collegamento Primario - Piastre di attacco per collegamento Secondario - Morsettiera regolazione Tensione Primario - Golfari di sollevamento - Carrello con ruote orientabili - Attacchi di messa a terra - Targa caratteristiche.
Certificazioni incluse:
Completo di certificazione ottenuta presso laboratorio terzo autorizzato ed indipendente per le proprietà ambientali, climatiche e di comportamento al fuoco E3-C2-F1;
Completo di dichiarazione di conformità al REG. UE 548/2014, REG. UE 1783/2019 e Direttiva Comunitaria 2009/125/CE del 21/10/2009 e marcatura CE.
Norme di riferimento:
CEI EN IEC 60076;
CEI EN 50588-1.

Articolo: 012 Potenza 2000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31.860,00000**
Prezzo	€ 40.653,36000
Spese generali (16%)	€ 5.097,60000
Utili di impresa (10%)	€ 3.695,76000

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.001**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 001 Potenza trasformatore 100 kVA;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.575,00000**
Prezzo	€ 2.009,70000
Spese generali (16%)	€ 252,00000
Utili di impresa (10%)	€ 182,70000

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.002**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 002 Potenza trasformatore 160 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.575,00000**
Prezzo	€ 2.009,70000
Spese generali (16%)	€ 252,00000
Utili di impresa (10%)	€ 182,70000

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.003**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 003 Potenza trasformatore 250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.665,00000**
Prezzo	€ 2.124,54000
Spese generali (16%)	€ 266,40000
Utili di impresa (10%)	€ 193,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.004**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;

2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 004 Potenza trasformatore 315 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.665,00000**
Prezzo	€ 2.124,54000
Spese generali (16%)	€ 266,40000
Utili di impresa (10%)	€ 193,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.005**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 005 Potenza trasformatore 400 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.665,00000**
Prezzo	€ 2.124,54000
Spese generali (16%)	€ 266,40000
Utili di impresa (10%)	€ 193,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.006**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 006 Potenza trasformatore 500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.665,00000**
Prezzo	€ 2.124,54000
Spese generali (16%)	€ 266,40000
Utili di impresa (10%)	€ 193,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.007**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);

Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 007 Potenza trasformatore 630 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.665,00000**
Prezzo	€ 2.124,54000
Spese generali (16%)	€ 266,40000
Utili di impresa (10%)	€ 193,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.008**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 008 Potenza trasformatore 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.268,00000**
Prezzo	€ 2.893,96800
Spese generali (16%)	€ 362,88000
Utili di impresa (10%)	€ 263,08800

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.009**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 009 Potenza trasformatore 1000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.268,00000**
Prezzo	€ 2.893,96800
Spese generali (16%)	€ 362,88000
Utili di impresa (10%)	€ 263,08800

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.010**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 010 Potenza trasformatore 1250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.486,70000**
Prezzo	€ 3.173,02920
Spese generali (16%)	€ 397,87200
Utili di impresa (10%)	€ 288,45720

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.011**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 011 Potenza trasformatore 1600 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.486,70000**
Prezzo	€ 3.173,02920
Spese generali (16%)	€ 397,87200
Utili di impresa (10%)	€ 288,45720

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.012**

Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.

Articolo: 012 Potenza trasformatore 2000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.091,50000**
Prezzo	€ 3.944,75400
Spese generali (16%)	€ 494,64000
Utili di impresa (10%)	€ 358,61400

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.012.013**
Voce: 012 Box di contenimento trasformatori in resina (classe di isolamento 12-17,5-24 kV) con le seguenti caratteristiche:
Grado di Protezione minimo IP30;
Struttura autoportante in lamiera 20/10;
Pannellatura in lamiera 15/10;
Verniciatura a polveri epossidiche;
Blocco a chiave tipo AREL ELP1 (chiave prigioniera a porta aperta);
Predisposizione per centralina trasformatore;
Predisposizione per cassetto rifasamento fisso;
Micro interruttore (sulla porta);
Targhe di pericolo;
Illuminazione interna;
2 Oblò di ispezione;
2 Griglie di AERAZIONE;
Predisposizione per barra di terra;
Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056; IEC 298 17-4 fascicolo 1343; CEI EN 60298 edizione V
CEI EN 62271-200 edizione I.
Articolo: 013 Potenza trasformatore 2500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.091,50000**
Prezzo	€ 3.944,75400
Spese generali (16%)	€ 494,64000
Utili di impresa (10%)	€ 358,61400

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.014.004**
Voce: 014 Centraline e sensori per protezione interna trasformatori
Articolo: 004 Centralina controllo temperatura per trasformatori in resina, aria, olio a 4 ingressi per sonde PT100 a 3 fili con le seguenti caratteristiche:
Alimentazione: Valori nominali 24÷240Vca-cc;
Ingressi: 4 ingressi RTD Pt100 a tre fili (sezione max 1,5 mm²) sugli avvolgimenti BT (3) + sul nucleo (1);
Uscite: 2 relè di allarme (allarme, sgancio); 1 relè di gestione ventilazione con autoritenuta temporizzata; 1 relè guasto sonde o anomalia funzionamento;
Relè di uscita con contatti da 10A-250 Vca;
Temperatura di lavoro: da -20°C a +60°C;
Umidità ammessa: 90% senza condensa;
Memoria dati: 10 anni minimo;
Circuito di autodiagnosi;
Visualizzazione e gestione dati: display per visualizzare temperature, messaggi e canali; • 3 led per visualizzare lo stato degli allarmi del canale selezionato (allarme, sgancio, guasto); 1 led per visualizzare lo stato dei ventilatori; 2 soglie di ALARM per i canali 1-2-3; 2 soglie di ALARM per il canale 4; 1 soglia ON-OFF ventilazione; Diagnostica delle sonde; Diagnostica memoria dati; Accesso alla programmazione tramite tastiera frontale;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,50000**
Prezzo	€ 209,90200
Spese generali (16%)	€ 26,32000
Utili di impresa (10%)	€ 19,08200

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.014.010**
Voce: 014 Centraline e sensori per protezione interna trasformatori
Articolo: 010 Sensore termometrico PTC a soglia fissa adatto al rilevamento della temperatura dell'avvolgimento del trasformatore con le seguenti caratteristiche: Temperature di intervento: da 60°C a 190°C;
Cavo a due fili sezione 0,14 mm² isolamento in silicone o in PTFE;
Diametro del sensore: 3 mm, circa;
Conformità alle normative DIN 44081 e 44082;
Marcatura CE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30000**
Prezzo	€ 9,31480
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.014.013**
Voce: 014 Centraline e sensori per protezione interna trasformatori
Articolo: 013 Sonda Pt100 adatta al rilevamento della temperatura delle bobine di trasformatori MT-BT con le seguenti caratteristiche: Cavo di estensione a 3 conduttori flessibili in rame stagnato 3 x 0,22 mm² schermati in banda d'alluminio, isolamento in silicone;
Campo di lavoro: fino a +200°C;
Grado di protezione: IP67;
Normativa: IEC 60751.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,50000**
Prezzo	€ 78,47400
Spese generali (16%)	€ 9,84000
Utili di impresa (10%)	€ 7,13400

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.001**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo: 001 Potenza trasformatore 100 kVA;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 458,50000**
Prezzo	€ 585,04600
Spese generali (16%)	€ 73,36000
Utili di impresa (10%)	€ 53,18600

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.002**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo: 002 Potenza trasformatore 160 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 458,50000**
Prezzo	€ 585,04600
Spese generali (16%)	€ 73,36000
Utili di impresa (10%)	€ 53,18600

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.003**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.

Articolo: 003 Potenza trasformatore 250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 458,50000**
Prezzo	€ 585,04600
Spese generali (16%)	€ 73,36000
Utili di impresa (10%)	€ 53,18600

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.004**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo: 004 Potenza trasformatore 315 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 458,50000**
Prezzo	€ 585,04600
Spese generali (16%)	€ 73,36000
Utili di impresa (10%)	€ 53,18600

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.005**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo: 005 Potenza trasformatore 400 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,00000**
Prezzo	€ 729,87200
Spese generali (16%)	€ 91,52000
Utili di impresa (10%)	€ 66,35200

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.006**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo: 006 Potenza trasformatore 500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,00000**
Prezzo	€ 729,87200
Spese generali (16%)	€ 91,52000
Utili di impresa (10%)	€ 66,35200

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.007**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:

Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.

Articolo: 007 Potenza trasformatore 630 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,00000**
Prezzo	€ 729,87200
Spese generali (16%)	€ 91,52000
Utili di impresa (10%)	€ 66,35200

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.008**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.

Articolo: 008 Potenza trasformatore 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,00000**
Prezzo	€ 729,87200
Spese generali (16%)	€ 91,52000
Utili di impresa (10%)	€ 66,35200

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.009**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.

Articolo: 009 Potenza trasformatore 1000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 804,50000**
Prezzo	€ 1.026,54200
Spese generali (16%)	€ 128,72000
Utili di impresa (10%)	€ 93,32200

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.010**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.

Articolo: 010 Potenza trasformatore 1250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.011,50000**
Prezzo	€ 1.290,67400
Spese generali (16%)	€ 161,84000
Utili di impresa (10%)	€ 117,33400

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.011**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo: 011 Potenza trasformatore 1600 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.057,50000**
Prezzo	€ 1.349,37000
Spese generali (16%)	€ 169,20000
Utili di impresa (10%)	€ 122,67000

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.012**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo: 012 Potenza trasformatore 2000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.057,50000**
Prezzo	€ 1.349,37000
Spese generali (16%)	€ 169,20000
Utili di impresa (10%)	€ 122,67000

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.013**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo: 013 Potenza trasformatore 2500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.310,50000**
Prezzo	€ 1.672,19800
Spese generali (16%)	€ 209,68000
Utili di impresa (10%)	€ 152,01800

Codice regionale: **TOS24_PR.P67.016.014**
Voce: 016 Kit di ventilazione trasformatore composto da 2 barre di ventilazione (dx e sx) già assemblate, ciascuna con n. 3 ventilatori a bordo, alloggiamento cavi e cassette, per consentire un aumento temporaneo della potenza nominale del trasformatore fino al 40%, con le seguenti caratteristiche:
Motore: alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz; motore a lunga durata con protezione contro polvere e Umidità; classe isolamento H;
Ventilatori tangenziali provvisti di griglia di protezione;
Temperatura funzionamento: -10°C +60°C.
Articolo: 014 Potenza trasformatore 3150 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.370,00000**
Prezzo	€ 1.748,12000
Spese generali (16%)	€ 219,20000
Utili di impresa (10%)	€ 158,92000

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P68** -8,3% su anno 2023/1 -8,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.001.003**
Voce: 001 +29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Articolo: 003 MODULO MONOCRISTALLINO, ad alta efficienza, numero di celle da 60 a 72, potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,98%
Prezzo	€ 0,77198
Scostamento % su anno 2023/1	-13,98%
Spese generali (16%)	€ 0,09680
Utili di impresa (10%)	€ 0,07018

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.001.006**
Voce: 001 +29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Articolo: 006 Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,78125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,43%
Prezzo	€ 0,99688
Scostamento % su anno 2023/1	+28,43%
Spese generali (16%)	€ 0,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,09063

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.001.009**
Voce: 001 +29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Articolo: 009 Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+65,23%
Prezzo	€ 1,34937
Scostamento % su anno 2023/1	+65,23%
Spese generali (16%)	€ 0,16920
Utili di impresa (10%)	€ 0,12267

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.001.023**

Voce: 001 +29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.

Articolo: 023 Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp 270 a Wp 285 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,27750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+112,92%
Prezzo	€ 1,63009
Scostamento % su anno 2023/1	+112,92%
Spese generali (16%)	€ 0,20440
Utili di impresa (10%)	€ 0,14819

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.001.024**

Voce: 001 +29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.

Articolo: 024 Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 300 a Wp 380 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,9%
Prezzo	€ 0,68904
Scostamento % su anno 2023/1	-12,9%
Spese generali (16%)	€ 0,08640
Utili di impresa (10%)	€ 0,06264

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.001.025**

Voce: 001 +29,95% su anno 2023/1 +29,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.

Articolo: 025 Modulo POLICRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 120, anche a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da 330 Wp a 360 Wp con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,96976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12160
Utili di impresa (10%)	€ 0,08816

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.005.005**

Voce: 005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 005 Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 895,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,25%
Prezzo	€ 1.142,02000
Scostamento % su anno 2023/1	-25,25%
Spese generali (16%)	€ 143,20000
Utili di impresa (10%)	€ 103,82000

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.005.006**

Voce: 005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 006 Potenza da 3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.013,67000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,13%
Prezzo	€ 1.293,44292
Scostamento % su anno 2023/1	-40,13%
Spese generali (16%)	€ 162,18720
Utili di impresa (10%)	€ 117,58572

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.005.009**

Voce: 005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 009 Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 796,12500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,57%
Prezzo	€ 1.015,85550
Scostamento % su anno 2023/1	-46,57%
Spese generali (16%)	€ 127,38000
Utili di impresa (10%)	€ 92,35050

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.005.012**

Voce: 005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 012 Potenza da 3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 882,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,24%
Prezzo	€ 1.126,09552
Scostamento % su anno 2023/1	-51,24%
Spese generali (16%)	€ 141,20320
Utili di impresa (10%)	€ 102,37232

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.005.022**

Voce: 005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 022 Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.226,89000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,64%
Prezzo	€ 1.565,51164
Scostamento % su anno 2023/1	-47,64%
Spese generali (16%)	€ 196,30240
Utili di impresa (10%)	€ 142,31924

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.005.025**

Voce: 005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 025 Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.595,11000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,06%
Prezzo	€ 2.035,36036
Scostamento % su anno 2023/1	-45,06%
Spese generali (16%)	€ 255,21760
Utili di impresa (10%)	€ 185,03276

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.005.032**

Voce: 005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 032 Potenza fino a 6,00 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.930,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.462,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 308,80000
Utili di impresa (10%)	€ 223,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.005.034**

Voce: 005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 034 Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.301,94500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.937,28182
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 368,31120
Utili di impresa (10%)	€ 267,02562

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.005.036**

Voce: 005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 036 Potenza da 11,01 A 30 kW,fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n.8 ingressi di stringa lato DC. tensione 400 Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.611,86500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,7%
Prezzo	€ 3.332,73974
Scostamento % su anno 2023/1	-45,7%
Spese generali (16%)	€ 417,89840
Utili di impresa (10%)	€ 302,97634

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.005.038**

Voce: 005 -35,44% su anno 2023/1 -35,44% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 038 Potenza da 30,01 A 60 kW, fino a n. 6 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 12 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.507,33000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,77%
Prezzo	€ 4.475,35308
Scostamento % su anno 2023/1	-52,77%
Spese generali (16%)	€ 561,17280
Utili di impresa (10%)	€ 406,85028

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.010.002**
Voce: 010 -14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 002 Potenza fino a 3 kW ac - Accumulo 2,4 kWh - MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.887,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.236,06720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 781,95200
Utili di impresa (10%)	€ 566,91520

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.010.004**
Voce: 010 -14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 004 Potenza da 3,01 a 3,6 kW ac - Accumulo 2,4 kWh- MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.800,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.400,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 928,00000
Utili di impresa (10%)	€ 672,80000

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.010.006**
Voce: 010 -14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 006 Potenza fino 4,6 kW ac - Accumulo 4,8 kWh-MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.624,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.452,22400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.059,84000
Utili di impresa (10%)	€ 768,38400

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.010.008**
Voce: 010 -14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 008 Potenza da 4,7 a 6,0 kW ac - Accumulo 4,8 kWh- MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.000,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,33%
Prezzo	€ 5.104,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-33,33%
Spese generali (16%)	€ 640,00000
Utili di impresa (10%)	€ 464,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.010.022**
Voce: 010 -14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 022 Potenza fino a 5,0 kW ac- Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.700,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,98%
Prezzo	€ 8.549,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-31,98%
Spese generali (16%)	€ 1.072,00000
Utili di impresa (10%)	€ 777,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.010.024**
Voce: 010 -14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 024 Potenza da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.700,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,09%
Prezzo	€ 8.549,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-51,09%
Spese generali (16%)	€ 1.072,00000
Utili di impresa (10%)	€ 777,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.010.026**
Voce: 010 -14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 026 Potenza da 6,01 a 8,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.333,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19.565,67360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.453,37600
Utili di impresa (10%)	€ 1.778,69760

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.010.028**
Voce: 010 -14,55% su anno 2023/1 -14,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 028 Potenza da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.667,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19.991,34720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2.506,75200
Utili di impresa (10%)	€ 1.817,39520

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.015.005**
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 005 dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,6%
Prezzo	€ 165,88000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,6%
Spese generali (16%)	€ 20,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.015.007**
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 007 dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI TRIFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,1%
Prezzo	€ 330,16500
Scostamento % su anno 2023/1	-58,1%
Spese generali (16%)	€ 41,40000
Utili di impresa (10%)	€ 30,01500

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.015.010**
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 010 dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione, alimentazione 400V (3x 230Vac + neutro), grado di protezione IP20, dimensione DIN 6 moduli,, per IMPIANTI TRIFASE FINO A 50kW di potenza scambiata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 377,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,95%
Prezzo	€ 481,46032
Scostamento % su anno 2023/1	-53,95%
Spese generali (16%)	€ 60,37120
Utili di impresa (10%)	€ 43,76912

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.015.015**
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 015 dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione, alimentazione 400V (3x 230Vac + neutro), grado di protezione IP20, dimensione DIN 6 moduli,, per IMPIANTI TRIFASE DA 51 kW e fino a 100kW di potenza scambiata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,66%
Prezzo	€ 843,37220
Scostamento % su anno 2023/1	-56,66%
Spese generali (16%)	€ 105,75200
Utili di impresa (10%)	€ 76,67020

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.015.025**
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 025 Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 447,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,78%
Prezzo	€ 571,54592
Scostamento % su anno 2023/1	+8,78%
Spese generali (16%)	€ 71,66720
Utili di impresa (10%)	€ 51,95872

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.015.028**
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 028 Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 2 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 2 stringhe - 600V cc fino a 32 A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,02000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,25%
Prezzo	€ 537,22152
Scostamento % su anno 2023/1	+2,25%
Spese generali (16%)	€ 67,36320
Utili di impresa (10%)	€ 48,83832

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.015.032**
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 032 Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 3 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento,

grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 3 stringhe - 600V cc da 32A e fino a 63A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 429,83500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,19%
Prezzo	€ 548,46946
Scostamento % su anno 2023/1	+15,19%
Spese generali (16%)	€ 68,77360
Utili di impresa (10%)	€ 49,86086

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.015.033**
Voce: 015 -23,46% su anno 2023/1 -23,46% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 033 Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 4 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 4 stringhe - 600V cc fino a 63A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 478,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,56%
Prezzo	€ 611,17848
Scostamento % su anno 2023/1	-0,56%
Spese generali (16%)	€ 76,63680
Utili di impresa (10%)	€ 55,56168

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.150.003**
Voce: 150 +18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
Articolo: 003 Struttura di ancoraggio singolo per pannello composto da: piastre piane metalliche in acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di fissaggio l pannello con a scatto o con morsetti. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O TEGOLE/COPPI (escluso la zavorra da computare a parte)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+194,12%
Prezzo	€ 26,79600
Scostamento % su anno 2023/1	+194,12%
Spese generali (16%)	€ 3,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2,43600

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.150.005**
Voce: 150 +18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
Articolo: 005 Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da: piastre piane metalliche pre-forate, profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guarnizione sulla parte inferiore, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali inclinabili o sistemi di regolazione integrati della inclinazione del pannello da 5 a 30 gradi rispetto al piano della struttura portante. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE PIANE (escluso la zavorra da computare a parte)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,41%
Prezzo	€ 36,44256
Scostamento % su anno 2023/1	-31,41%
Spese generali (16%)	€ 4,56960
Utili di impresa (10%)	€ 3,31296

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.150.006**

Voce: 150 +18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.

Articolo: 006 Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da: piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,80384
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,25440
Utili di impresa (10%)	€ 6,70944

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.150.015**

Voce: 150 +18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.

Articolo: 015 Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da: piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI DA 26° A 45°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,56944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,35040
Utili di impresa (10%)	€ 6,77904

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.150.020**

Voce: 150 +18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.

Articolo: 020 Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio zincato fissato alla struttura portante con piastre metalliche sagomate per manti di coperture di varia natura, completo di profili longitudinali metallici a sezione aperta “C” con funzione anche di canalina portacavi sagomati con guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio per manti di copertura di tegole o coppi, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali inclinabili o sistemi

di regolazione fissa della inclinazione da 5 a 30 gradi rispetto al piano della struttura portante, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all'acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI≥ 45° O VERTICALE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,10640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,42400
Utili di impresa (10%)	€ 8,28240

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.150.030**

Voce: 150 +18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti "zavorre" e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all'ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.

Articolo: 030 Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio zincato fissato alla struttura portante mediante piastre metalliche forate complete di staffe regolabili, profili longitudinali a sezione a "C" con funzione di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all'acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTOIE O PERGOLATI (da computare a parte) A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,80960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,13600
Utili di impresa (10%)	€ 8,07360

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.150.051**

Voce: 150 +18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti "zavorre" e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all'ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.

Articolo: 051 ZAVORRA per strutture di ancoraggio in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, sagomate per garantire l'inclinazione del pannello rispetto al piano di appoggio, appoggiate sulla struttura mediante guaina in polietilene, sezione utile dell'appoggio idoneo a fissare n. 2 pannelli in aderenza. PER COPERTURE PIANE (escluso piastra e/o telaio di ancoraggio dei pannelli)

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,87%
Prezzo	€ 62,65160
Scostamento % su anno 2023/1	-15,87%
Spese generali (16%)	€ 7,85600
Utili di impresa (10%)	€ 5,69560

Codice regionale: **TOS24_PR.P68.150.055**

Voce: 150 +18,36% su anno 2023/1 +18,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti "zavorre" e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all'ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.

Articolo: 055 Struttura di ancoraggio con n. 2 "zavorre" in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4,

conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,81000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 136,28956
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,08960
Utili di impresa (10%)	€ 12,38996

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P69** -18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Codice regionale: **TOS24_PR.P69.010.005**
Voce: 010 -18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.
Articolo: 005 PUNTO DI RICARICA FISSO per n. 1 veicolo, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza in uscita da 3,7 Kw fino a 6,0 kW monofase.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 943,60500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,16%
Prezzo	€ 1.204,03998
Scostamento % su anno 2023/1	-37,16%
Spese generali (16%)	€ 150,97680
Utili di impresa (10%)	€ 109,45818

Codice regionale: **TOS24_PR.P69.010.008**
Voce: 010 -18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.
Articolo: 008 PUNTO DI RICARICA FISSO fino a 2 veicoli contemporanei - n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo-, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza delle prese da 3,7 fino a 7,4 kW monofase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.848,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,28%
Prezzo	€ 2.358,16284
Scostamento % su anno 2023/1	-9,28%
Spese generali (16%)	€ 295,69440
Utili di impresa (10%)	€ 214,37844

Codice regionale: **TOS24_PR.P69.010.010**
Voce: 010 -18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati

o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.

Articolo: 010 PUNTO DI RICARICA FISSO fino a 1 veicoli contemporanei - n. 1 presa per automobile o n. 1 presa per motociclo-, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza delle prese fino a 11,00 Kw TRIFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.056,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,78%
Prezzo	€ 2.624,40024
Scostamento % su anno 2023/1	+10,78%
Spese generali (16%)	€ 329,07840
Utili di impresa (10%)	€ 238,58184

Codice regionale: **TOS24_PR.P69.010.015**

Voce: 010 -18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.

Articolo: 015 TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, del tipo fissa e/o trasportabile, composta da n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo, completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete,completo di connettore output standard IEC di Tipo 2 o connettore COMBO “CC5”. A ricarica accelerata con regolatore integrato nel cavo, potenza delle prese da 3,7 e 7,4 kW monofase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.752,69000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,55%
Prezzo	€ 4.788,43244
Scostamento % su anno 2023/1	-7,55%
Spese generali (16%)	€ 600,43040
Utili di impresa (10%)	€ 435,31204

Codice regionale: **TOS24_PR.P69.010.020**

Voce: 010 -18,09% su anno 2023/1 -18,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.

Articolo: 020 TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, composta da n. 2 prese connettore output standard IEC di Tipo 2 e/o COMBO “CCS”; completa di telaio con ruote o piastre preforate per l'ancoraggio a terra o a parete, oltre a tutti gli accessori necessari all'ancoraggio e messa in funzione. A ricarica veloce potenza delle prese fino a 22 kW trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.051,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,26%
Prezzo	€ 5.170,31372
Scostamento % su anno 2023/1	-47,26%
Spese generali (16%)	€ 648,31520
Utili di impresa (10%)	€ 470,02852

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P70** -3,32% su anno 2023/1 -3,32% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: SERRAMENTI ESTERNI.
Finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, alluminio, acciaio, legnoalluminio ed alluminiolegno. Conformi alla normativa vigente in materia di prestazione, rendimento, certificazione energetica e di prodotto.

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.040**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 040 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.007,17703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.285,15789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,14832
Utili di impresa (10%)	€ 116,83254

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.041**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 041 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,57622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.075,12726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,81220
Utili di impresa (10%)	€ 97,73884

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.042**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 042 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 790,67179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.008,89721
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,50749
Utili di impresa (10%)	€ 91,71793

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.043**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 043 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.238,68524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.580,56237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,18964
Utili di impresa (10%)	€ 143,68749

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.044**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 044 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,64089**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.079,03777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,30254
Utili di impresa (10%)	€ 98,09434

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.045**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 045 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.188,46639**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.516,48311
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,15462
Utili di impresa (10%)	€ 137,86210

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.046**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 046 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 994,23575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.268,64482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,07772
Utili di impresa (10%)	€ 115,33135

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.047**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 047 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,98408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,48768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,27745
Utili di impresa (10%)	€ 108,22615

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.048**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 048 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.461,65416**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.865,07071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,86467
Utili di impresa (10%)	€ 169,55188

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.049**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 049 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 997,85764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.273,26635
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,65722
Utili di impresa (10%)	€ 115,75149

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.050**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 050 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.007,17703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.285,15789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,14832
Utili di impresa (10%)	€ 116,83254

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.051**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 051 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,57622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.075,12726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,81220
Utili di impresa (10%)	€ 97,73884

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.052**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 052 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 790,67179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.008,89721
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,50749
Utili di impresa (10%)	€ 91,71793

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.053**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 053 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.238,68524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.580,56237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,18964
Utili di impresa (10%)	€ 143,68749

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.054**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 054 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,64089**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.079,03777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,30254
Utili di impresa (10%)	€ 98,09434

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.060**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 060 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 766,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,99%
Prezzo	€ 977,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-15,99%
Spese generali (16%)	€ 122,56000
Utili di impresa (10%)	€ 88,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.061**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 061 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 634,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,08%
Prezzo	€ 808,98400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,08%
Spese generali (16%)	€ 101,44000
Utili di impresa (10%)	€ 73,54400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.062**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 062 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 622,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,57%
Prezzo	€ 793,67200
Scostamento % su anno 2023/1	-6,57%
Spese generali (16%)	€ 99,52000
Utili di impresa (10%)	€ 72,15200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.063**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 063 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.000,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,26%
Prezzo	€ 1.276,00000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,26%
Spese generali (16%)	€ 160,00000
Utili di impresa (10%)	€ 116,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.064**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 064 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totaleUw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,20580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 880,70260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,43293
Utili di impresa (10%)	€ 80,06387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.065**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 065 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 875,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,46%
Prezzo	€ 1.116,50000
Scostamento % su anno 2023/1	-8,46%
Spese generali (16%)	€ 140,00000
Utili di impresa (10%)	€ 101,50000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.066**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 066 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,22%
Prezzo	€ 925,10000
Scostamento % su anno 2023/1	-3,22%
Spese generali (16%)	€ 116,00000
Utili di impresa (10%)	€ 84,10000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.067**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 067 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 713,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 909,78800
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 114,08000
Utili di impresa (10%)	€ 82,70800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.068**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 068 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,37%
Prezzo	€ 1.403,60000
Scostamento % su anno 2023/1	+10,37%
Spese generali (16%)	€ 176,00000
Utili di impresa (10%)	€ 127,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.069**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 069 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 708,14635**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 903,59475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 113,30342
Utili di impresa (10%)	€ 82,14498

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.070**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 070 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 766,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,41%
Prezzo	€ 977,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-20,41%
Spese generali (16%)	€ 122,56000
Utili di impresa (10%)	€ 88,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.071**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 071 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 634,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,79%
Prezzo	€ 808,98400
Scostamento % su anno 2023/1	-14,79%
Spese generali (16%)	€ 101,44000
Utili di impresa (10%)	€ 73,54400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.072**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 072 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 622,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,59%
Prezzo	€ 793,67200
Scostamento % su anno 2023/1	-14,59%
Spese generali (16%)	€ 99,52000
Utili di impresa (10%)	€ 72,15200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.073**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 073 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.019,95855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.301,46711
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,19337
Utili di impresa (10%)	€ 118,31519

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.074**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 074 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00978
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00123
Utili di impresa (10%)	€ 87,00089

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.080**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 080 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 767,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,94%
Prezzo	€ 978,69200
Scostamento % su anno 2023/1	-23,94%
Spese generali (16%)	€ 122,72000
Utili di impresa (10%)	€ 88,97200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.081**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 081 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 640,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,56%
Prezzo	€ 816,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,56%
Spese generali (16%)	€ 102,40000
Utili di impresa (10%)	€ 74,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.082**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 082 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 632,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,54%
Prezzo	€ 806,43200
Scostamento % su anno 2023/1	-12,54%
Spese generali (16%)	€ 101,12000
Utili di impresa (10%)	€ 73,31200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.083**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 083 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,03%
Prezzo	€ 1.339,80000
Scostamento % su anno 2023/1	+0,03%
Spese generali (16%)	€ 168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 121,80000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.084**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 084 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 797,79383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.017,98492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 127,64701
Utili di impresa (10%)	€ 92,54408

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.085**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 085 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 880,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,85%
Prezzo	€ 1.122,88000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,85%
Spese generali (16%)	€ 140,80000
Utili di impresa (10%)	€ 102,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.086**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 086 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 730,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,72%
Prezzo	€ 931,48000
Scostamento % su anno 2023/1	-12,72%
Spese generali (16%)	€ 116,80000
Utili di impresa (10%)	€ 84,68000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.087**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 087 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 724,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,54%
Prezzo	€ 923,82400
Scostamento % su anno 2023/1	-6,54%
Spese generali (16%)	€ 115,84000
Utili di impresa (10%)	€ 83,98400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.088**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 088 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 730,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,76%
Prezzo	€ 931,48000
Scostamento % su anno 2023/1	-33,76%
Spese generali (16%)	€ 116,80000
Utili di impresa (10%)	€ 84,68000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.089**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 089 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,21953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.046,60012
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 131,23512
Utili di impresa (10%)	€ 95,14547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.090**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 090 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 767,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,21%
Prezzo	€ 978,69200
Scostamento % su anno 2023/1	-28,21%
Spese generali (16%)	€ 122,72000
Utili di impresa (10%)	€ 88,97200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.091**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 091 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 640,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,4%
Prezzo	€ 816,64000
Scostamento % su anno 2023/1	-22,4%
Spese generali (16%)	€ 102,40000
Utili di impresa (10%)	€ 74,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.092**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 092 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 632,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,75%
Prezzo	€ 806,43200
Scostamento % su anno 2023/1	-20,75%
Spese generali (16%)	€ 101,12000
Utili di impresa (10%)	€ 73,31200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.093**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 093 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,36%
Prezzo	€ 1.339,80000
Scostamento % su anno 2023/1	-7,36%
Spese generali (16%)	€ 168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 121,80000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.094**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 094 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 872,54616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.113,36891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 139,60739
Utili di impresa (10%)	€ 101,21536

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.100**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 100 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 879,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,26%
Prezzo	€ 1.121,60400
Scostamento % su anno 2023/1	-28,26%
Spese generali (16%)	€ 140,64000
Utili di impresa (10%)	€ 101,96400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.101**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 101 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 765,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,95%
Prezzo	€ 976,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,95%
Spese generali (16%)	€ 122,40000
Utili di impresa (10%)	€ 88,74000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.102**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 102 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 755,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,04%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-15,04%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.103**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 103 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.577,69383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.013,13732
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,43101
Utili di impresa (10%)	€ 183,01248

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.104**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 104 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.102,07046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.406,24190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,33127
Utili di impresa (10%)	€ 127,84017

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.105**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 105 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 993,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,95%
Prezzo	€ 1.267,06800
Scostamento % su anno 2023/1	-20,95%
Spese generali (16%)	€ 158,88000
Utili di impresa (10%)	€ 115,18800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.106**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 106 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 852,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,71%
Prezzo	€ 1.087,15200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,71%
Spese generali (16%)	€ 136,32000
Utili di impresa (10%)	€ 98,83200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.107**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 107 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 846,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,04%
Prezzo	€ 1.079,49600
Scostamento % su anno 2023/1	-8,04%
Spese generali (16%)	€ 135,36000
Utili di impresa (10%)	€ 98,13600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.108**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 108 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.577,69383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.013,13732
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,43101
Utili di impresa (10%)	€ 183,01248

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.109**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 109 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.102,07046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.406,24190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,33127
Utili di impresa (10%)	€ 127,84017

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.110**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 110 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 879,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,4%
Prezzo	€ 1.121,60400
Scostamento % su anno 2023/1	-29,4%
Spese generali (16%)	€ 140,64000
Utili di impresa (10%)	€ 101,96400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.111**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 111 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 765,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,5%
Prezzo	€ 976,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-23,5%
Spese generali (16%)	€ 122,40000
Utili di impresa (10%)	€ 88,74000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.112**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 112 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 755,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,11%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-17,11%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.113**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 113 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.577,69383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.013,13732
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,43101
Utili di impresa (10%)	€ 183,01248

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.114**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 114 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.102,07046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.406,24190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,33127
Utili di impresa (10%)	€ 127,84017

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.120**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 120 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 878,41896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.120,86259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,54703
Utili di impresa (10%)	€ 101,89660

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.121**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 121 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,92458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,52376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,18793
Utili di impresa (10%)	€ 86,41125

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.122**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 122 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 720,63008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 919,52398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,30081
Utili di impresa (10%)	€ 83,59309

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.123**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 123 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.127,81372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,09031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,45020
Utili di impresa (10%)	€ 130,82639

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.124**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 124 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,49760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.089,06294
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,55962
Utili di impresa (10%)	€ 99,00572

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.125**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 125 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 992,08200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.265,89663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,73312
Utili di impresa (10%)	€ 115,08151

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.126**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 126 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.288,85867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.644,58367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,21739
Utili di impresa (10%)	€ 149,50761

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.127**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 127 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 878,41896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.120,86259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,54703
Utili di impresa (10%)	€ 101,89660

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.128**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 128 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,92458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,52376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,18793
Utili di impresa (10%)	€ 86,41125

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.129**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 129 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 720,63008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 919,52398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,30081
Utili di impresa (10%)	€ 83,59309

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.130**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 130 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.127,81372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,09031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,45020
Utili di impresa (10%)	€ 130,82639

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.131**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 131 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,49760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.089,06294
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,55962
Utili di impresa (10%)	€ 99,00572

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.132**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 132 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 992,08200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.265,89663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,73312
Utili di impresa (10%)	€ 115,08151

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.133**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 133 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.288,85867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.644,58367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,21739
Utili di impresa (10%)	€ 149,50761

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.134**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 134 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 878,41896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.120,86259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,54703
Utili di impresa (10%)	€ 101,89660

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.135**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 135 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,92458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,52376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,18793
Utili di impresa (10%)	€ 86,41125

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.136**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 136 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 720,63008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 919,52398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,30081
Utili di impresa (10%)	€ 83,59309

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.137**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 137 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.127,81372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,09031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,45020
Utili di impresa (10%)	€ 130,82639

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.138**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 138 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,49760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.089,06294
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,55962
Utili di impresa (10%)	€ 99,00572

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.139**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 139 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 992,08200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.265,89663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,73312
Utili di impresa (10%)	€ 115,08151

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.140**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 140 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.288,85867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.644,58367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,21739
Utili di impresa (10%)	€ 149,50761

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.150**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 150 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 874,41119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.115,74868
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 139,90579
Utili di impresa (10%)	€ 101,43170

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.151**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 151 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 723,31715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 922,95268
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,73074
Utili di impresa (10%)	€ 83,90479

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.152**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 152 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 692,64448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 883,81436
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,82312
Utili di impresa (10%)	€ 80,34676

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.153**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 153 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.187,17087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.514,83003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,94734
Utili di impresa (10%)	€ 137,71182

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.154**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 154 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 898,42292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.146,38765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,74767
Utili di impresa (10%)	€ 104,21706

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.155**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 155 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 988,79125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.261,69764
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,20660
Utili di impresa (10%)	€ 114,69979

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.156**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 156 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.186,20225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,59407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,79236
Utili di impresa (10%)	€ 137,59946

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.157**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 157 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 814,25192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.038,98545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 130,28031
Utili di impresa (10%)	€ 94,45322

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.158**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 158 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 659,14851**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 841,07350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 105,46376
Utili di impresa (10%)	€ 76,46123

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.159**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 159 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,02540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 814,12041
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,08406
Utili di impresa (10%)	€ 74,01095

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.160**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 160 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 905,10642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.154,91580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,81703
Utili di impresa (10%)	€ 104,99235

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.161**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 161 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 691,84345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 882,79224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,69495
Utili di impresa (10%)	€ 80,25384

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.162**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 162 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 858,22511**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.095,09524
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,31602
Utili di impresa (10%)	€ 99,55411

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.163**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 163 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.235,16525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.576,07086
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,62644
Utili di impresa (10%)	€ 143,27917

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.164**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 164 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 849,64909**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.084,15223
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,94385
Utili di impresa (10%)	€ 98,55929

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.165**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 165 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,04661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 876,67148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 109,92746
Utili di impresa (10%)	€ 79,69741

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.166**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 166 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 669,27787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 853,99856
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 107,08446
Utili di impresa (10%)	€ 77,63623

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.167**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 167 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 957,52406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.221,80070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 153,20385
Utili di impresa (10%)	€ 111,07279

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.168**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 168 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 728,24459**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 929,24009
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 116,51913
Utili di impresa (10%)	€ 84,47637

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.169**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 169 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.009,35350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.287,93507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,49656
Utili di impresa (10%)	€ 117,08501

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.170**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 170 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.218,41475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.554,69722
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,94636
Utili di impresa (10%)	€ 141,33611

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.180**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 180 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 882,11796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.125,58251
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 141,13887
Utili di impresa (10%)	€ 102,32568

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.181**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 181 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 709,10601**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 904,81927
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 113,45696
Utili di impresa (10%)	€ 82,25630

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.182**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 182 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,11054**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 876,75305
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 109,93769
Utili di impresa (10%)	€ 79,70482

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.183**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 183 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.044,75723**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.333,11023
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,16116
Utili di impresa (10%)	€ 121,19184

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.184**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 184 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,95390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.075,60917
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,87262
Utili di impresa (10%)	€ 97,78265

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.185**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 185 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 922,91009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.177,63327
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 147,66561
Utili di impresa (10%)	€ 107,05757

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.186**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 186 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.259,98425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.607,73990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 201,59748
Utili di impresa (10%)	€ 146,15817

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.187**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 187 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 956,32027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.220,26466
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 153,01124
Utili di impresa (10%)	€ 110,93315

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.188**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 188 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 774,18987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 987,86628
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 123,87038
Utili di impresa (10%)	€ 89,80603

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.189**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 189 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 749,04143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 955,77687
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,84663
Utili di impresa (10%)	€ 86,88881

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.190**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 190 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.110,27928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.416,71636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,64468
Utili di impresa (10%)	€ 128,79240

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.191**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 191 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 888,45531**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.133,66898
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,15285
Utili di impresa (10%)	€ 103,06082

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.192**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 192 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.079,28725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.377,17053
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,68596
Utili di impresa (10%)	€ 125,19732

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.193**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 193 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.312,16850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.674,32701
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,94696
Utili di impresa (10%)	€ 152,21155

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.194**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 194 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 944,41775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.205,07705
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,10684
Utili di impresa (10%)	€ 109,55246

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.195**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 195 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 791,13162**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.009,48395
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,58106
Utili di impresa (10%)	€ 91,77127

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.196**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 196 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 757,76111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 966,90318
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,24178
Utili di impresa (10%)	€ 87,90029

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.197**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 197 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.305,88517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.666,30948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,94163
Utili di impresa (10%)	€ 151,48268

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.198**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 198 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.078,11029**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.375,66873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,49765
Utili di impresa (10%)	€ 125,06079

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.199**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 199 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.068,24850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.363,08509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,91976
Utili di impresa (10%)	€ 123,91683

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.200**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 200 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.292,84100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.649,66512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,85456
Utili di impresa (10%)	€ 149,96956

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.210**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 210 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 798,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,24%
Prezzo	€ 1.018,24800
Scostamento % su anno 2023/1	-24,24%
Spese generali (16%)	€ 127,68000
Utili di impresa (10%)	€ 92,56800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.211**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 211 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 755,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,17%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,17%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.212**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 212 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 723,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,21%
Prezzo	€ 922,54800
Scostamento % su anno 2023/1	-13,21%
Spese generali (16%)	€ 115,68000
Utili di impresa (10%)	€ 83,86800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.213**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 213 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.436,46811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,93331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,83490
Utili di impresa (10%)	€ 166,63030

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.214**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 214 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,91714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,23027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,74674
Utili di impresa (10%)	€ 137,56639

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.215**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 215 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.307,02867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.667,76859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,12459
Utili di impresa (10%)	€ 151,61533

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.216**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 216 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.697,07800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.165,47153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,53248
Utili di impresa (10%)	€ 196,86105

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.217**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 217 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 893,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,64%
Prezzo	€ 1.139,46800
Scostamento % su anno 2023/1	-17,64%
Spese generali (16%)	€ 142,88000
Utili di impresa (10%)	€ 103,58800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.218**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 218 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 855,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,1%
Prezzo	€ 1.090,98000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,1%
Spese generali (16%)	€ 136,80000
Utili di impresa (10%)	€ 99,18000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.219**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 219 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 815,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,67%
Prezzo	€ 1.039,94000
Scostamento % su anno 2023/1	-5,67%
Spese generali (16%)	€ 130,40000
Utili di impresa (10%)	€ 94,54000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.220**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 220 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.436,46811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,93331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,83490
Utili di impresa (10%)	€ 166,63030

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.221**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 221 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,91714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,23027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,74674
Utili di impresa (10%)	€ 137,56639

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.222**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 222 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.307,02867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.667,76859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,12459
Utili di impresa (10%)	€ 151,61533

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.223**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 223 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.697,07800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.165,47153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,53248
Utili di impresa (10%)	€ 196,86105

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.224**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 224 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 798,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,64%
Prezzo	€ 1.018,24800
Scostamento % su anno 2023/1	-25,64%
Spese generali (16%)	€ 127,68000
Utili di impresa (10%)	€ 92,56800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.225**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 225 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 755,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,07%
Prezzo	€ 963,38000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,07%
Spese generali (16%)	€ 120,80000
Utili di impresa (10%)	€ 87,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.226**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 226 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 723,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,27%
Prezzo	€ 922,54800
Scostamento % su anno 2023/1	-15,27%
Spese generali (16%)	€ 115,68000
Utili di impresa (10%)	€ 83,86800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.227**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 227 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.436,46811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,93331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,83490
Utili di impresa (10%)	€ 166,63030

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.228**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 228 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,91714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,23027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,74674
Utili di impresa (10%)	€ 137,56639

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.229**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 229 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.307,02867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.667,76859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,12459
Utili di impresa (10%)	€ 151,61533

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.230**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 230 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.697,07800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.165,47153
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,53248
Utili di impresa (10%)	€ 196,86105

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.340**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 340 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.007,17703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.285,15789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,14832
Utili di impresa (10%)	€ 116,83254

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.341**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 341 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,57622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.075,12726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,81220
Utili di impresa (10%)	€ 97,73884

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.342**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 342 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 790,67179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.008,89721
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,50749
Utili di impresa (10%)	€ 91,71793

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.343**
Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 343 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.238,68524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.580,56237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,18964
Utili di impresa (10%)	€ 143,68749

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.344**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 344 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,64089**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.079,03777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,30254
Utili di impresa (10%)	€ 98,09434

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.345**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 345 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.188,46639**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.516,48311
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,15462
Utili di impresa (10%)	€ 137,86210

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.346**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 346 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 994,23575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.268,64482
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,07772
Utili di impresa (10%)	€ 115,33135

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.347**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 347 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,98408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,48768
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,27745
Utili di impresa (10%)	€ 108,22615

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.348**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 348 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.461,65416**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.865,07071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,86467
Utili di impresa (10%)	€ 169,55188

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.349**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 349 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 997,85764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.273,26635
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 159,65722
Utili di impresa (10%)	€ 115,75149

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.350**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 350 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.007,17703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.285,15789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,14832
Utili di impresa (10%)	€ 116,83254

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.351**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 351 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,57622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.075,12726
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 134,81220
Utili di impresa (10%)	€ 97,73884

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.352**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 352 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 790,67179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.008,89721
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,50749
Utili di impresa (10%)	€ 91,71793

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.353**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 353 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.238,68524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.580,56237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,18964
Utili di impresa (10%)	€ 143,68749

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.354**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 354 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,64089**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.079,03777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,30254
Utili di impresa (10%)	€ 98,09434

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.360**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 360 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.060,19588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.352,80994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,63134
Utili di impresa (10%)	€ 122,98272

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.361**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 361 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 886,98612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.131,79429
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 141,91778
Utili di impresa (10%)	€ 102,89039

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.362**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 362 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw da 1.75 a 1.67 W/mq°k

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 832,28170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.061,99145
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,16507
Utili di impresa (10%)	€ 96,54468

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.363**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 363 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw da 1.75 a 1.67 W/mq°k

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.303,87920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,74986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,62067
Utili di impresa (10%)	€ 151,24999

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.364**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 364 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 890,24582**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.135,95367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,43933
Utili di impresa (10%)	€ 103,26852

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.365**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 365 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.251,02752**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.596,31111
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,16440
Utili di impresa (10%)	€ 145,11919

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.366**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 366 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.046,64166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.335,51476
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,46267
Utili di impresa (10%)	€ 121,41043

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.367**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 367 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 982,08850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.253,14493
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,13416
Utili di impresa (10%)	€ 113,92227

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.368**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 368 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.538,57746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.963,22484
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,17239
Utili di impresa (10%)	€ 178,47499

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.369**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 369 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,48644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.340,42070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 168,07783
Utili di impresa (10%)	€ 121,85643

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.370**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 370 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 969,90891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.237,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 155,18543
Utili di impresa (10%)	€ 112,50943

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.371**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 371 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 748,09059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 954,56359
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,69449
Utili di impresa (10%)	€ 86,77851

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.372**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 372 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 706,40527**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 901,37312
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 113,02484
Utili di impresa (10%)	€ 81,94301

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.373**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 373 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.303,87920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,74986
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,62067
Utili di impresa (10%)	€ 151,24999

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.374**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 374 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 890,23188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.135,93588
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,43710
Utili di impresa (10%)	€ 103,26690

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.380**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 380 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.166,20572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.488,07850
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,59292
Utili di impresa (10%)	€ 135,27986

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.381**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 381 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 975,66662**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.244,95061
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,10666
Utili di impresa (10%)	€ 113,17733

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.382**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 382 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 865,19908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.103,99402
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,43185
Utili di impresa (10%)	€ 100,36309

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.383**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 383 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.434,26712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.830,12485
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,48274
Utili di impresa (10%)	€ 166,37499

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.384**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 384 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 979,26065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.249,53659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,68170
Utili di impresa (10%)	€ 113,59424

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.385**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 385 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.376,13584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.755,94933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 220,18173
Utili di impresa (10%)	€ 159,63176

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.386**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 386 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.151,30026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.469,05913
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,20804
Utili di impresa (10%)	€ 133,55083

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.387**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 387 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.020,94020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.302,71969
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,35043
Utili di impresa (10%)	€ 118,42906

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.388**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 388 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.692,42406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.159,53310
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,78785
Utili di impresa (10%)	€ 196,32119

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.389**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 389 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.155,52115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.474,44498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,88338
Utili di impresa (10%)	€ 134,04045

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.390**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 390 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.051,12629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.341,23715
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 168,18021
Utili di impresa (10%)	€ 121,93065

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.391**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 391 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 816,13997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.041,39461
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 130,58240
Utili di impresa (10%)	€ 94,67224

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.392**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 392 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 732,63231**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 934,83883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,22117
Utili di impresa (10%)	€ 84,98535

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.393**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 393 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.434,26712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.830,12485
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,48274
Utili di impresa (10%)	€ 166,37499

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.394**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 394 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 979,26065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.249,53659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,68170
Utili di impresa (10%)	€ 113,59424

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.400**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 400 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.282,83047**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.636,89169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 205,25288
Utili di impresa (10%)	€ 148,80834

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.401**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 401 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.073,30432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.369,53631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 171,72869
Utili di impresa (10%)	€ 124,50330

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.402**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 402 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 951,72037**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.214,39519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 152,27526
Utili di impresa (10%)	€ 110,39956

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.403**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 403 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.577,67991**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.013,11957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,42879
Utili di impresa (10%)	€ 183,01087

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.404**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 404 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.102,05653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.406,22413
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,32904
Utili di impresa (10%)	€ 127,83856

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.405**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 405 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.513,73968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.931,53183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 242,19835
Utili di impresa (10%)	€ 175,59380

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.406**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 406 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.266,50412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.616,05926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,64066
Utili di impresa (10%)	€ 146,91448

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.407**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 407 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.123,02169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.432,97568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,68347
Utili di impresa (10%)	€ 130,27052

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.408**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 408 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.861,66368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.375,48286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,86619
Utili di impresa (10%)	€ 215,95299

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.409**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 409 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.300,42448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.659,34164
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,06792
Utili di impresa (10%)	€ 150,84924

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.410**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 410 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.282,83047**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.636,89169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 205,25288
Utili di impresa (10%)	€ 148,80834

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.411**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 411 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 904,07424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.153,59873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,65188
Utili di impresa (10%)	€ 104,87261

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.412**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 412 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 812,22928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.036,40456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 129,95668
Utili di impresa (10%)	€ 94,21860

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.413**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 413 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.577,67991**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.013,11957
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,42879
Utili di impresa (10%)	€ 183,01087

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.414**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 414 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.102,05653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.406,22413
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,32904
Utili di impresa (10%)	€ 127,83856

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.420**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 420 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 878,40503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.120,84481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,54480
Utili di impresa (10%)	€ 101,89498

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.421**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 421 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,92458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,52376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,18793
Utili di impresa (10%)	€ 86,41125

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.422**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 422 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 720,63008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 919,52398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,30081
Utili di impresa (10%)	€ 83,59309

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.423**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 423 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.127,79979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,07254
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,44797
Utili di impresa (10%)	€ 130,82478

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.424**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 424 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,49760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.089,06294
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,55962
Utili di impresa (10%)	€ 99,00572

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.425**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 425 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 993,29333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.267,44229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,92693
Utili di impresa (10%)	€ 115,22203

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.426**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 426 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.291,28133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.647,67497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,60501
Utili di impresa (10%)	€ 149,78863

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.427**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 427 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.036,52824**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.322,61004
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 165,84452
Utili di impresa (10%)	€ 120,23728

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.428**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 428 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 879,00403**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.121,60914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,64064
Utili di impresa (10%)	€ 101,96447

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.429**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 429 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,34934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.085,04575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,05589
Utili di impresa (10%)	€ 98,64052

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.430**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 430 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.330,80654**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.698,10915
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,92905
Utili di impresa (10%)	€ 154,37356

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.431**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 431 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.007,13524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.285,10457
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,14164
Utili di impresa (10%)	€ 116,82769

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.432**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 432 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.171,35933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.494,65450
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 187,41749
Utili di impresa (10%)	€ 135,87768

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.433**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 433 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.522,64600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.942,89630
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,62336
Utili di impresa (10%)	€ 176,62694

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.434**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 434 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 878,41896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.120,86259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,54703
Utili di impresa (10%)	€ 101,89660

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.435**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 435 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,92458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,52376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,18793
Utili di impresa (10%)	€ 86,41125

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.436**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 436 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 720,63008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 919,52398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,30081
Utili di impresa (10%)	€ 83,59309

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.437**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 437 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.127,81372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,09031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,45020
Utili di impresa (10%)	€ 130,82639

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.438**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 438 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,49760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.089,06294
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,55962
Utili di impresa (10%)	€ 99,00572

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.439**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 439 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 992,08200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.265,89663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,73312
Utili di impresa (10%)	€ 115,08151

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.440**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 440 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.288,85867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.644,58367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,21739
Utili di impresa (10%)	€ 149,50761

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.450**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 450 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 924,65374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.179,85817
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 147,94460
Utili di impresa (10%)	€ 107,25983

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.451**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 451 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 784,13846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.000,56067
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 125,46215
Utili di impresa (10%)	€ 90,96006

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.452**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 452 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 758,56237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 967,92559
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 121,36998
Utili di impresa (10%)	€ 87,99324

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.453**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 453 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.187,17087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.514,83003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,94734
Utili di impresa (10%)	€ 137,71182

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.454**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 454 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 898,42292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.146,38765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,74767
Utili di impresa (10%)	€ 104,21706

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.455**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 455 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.045,38067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.333,90574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,26091
Utili di impresa (10%)	€ 121,26416

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.456**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 456 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.359,11600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.734,23202
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,45856
Utili di impresa (10%)	€ 157,65746

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.457**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 457 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.091,09336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.392,23513
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,57494
Utili di impresa (10%)	€ 126,56683

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.458**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 458 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,28060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.180,65805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 148,04490
Utili di impresa (10%)	€ 107,33255

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.459**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 459 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 895,10750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.142,15717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,21720
Utili di impresa (10%)	€ 103,83247

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.460**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 460 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.400,86218**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.787,50014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,13795
Utili di impresa (10%)	€ 162,50001

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.461**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 461 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.060,14016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.352,73885
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,62243
Utili di impresa (10%)	€ 122,97626

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.462**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 462 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.231,92600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,93758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,10816
Utili di impresa (10%)	€ 142,90342

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.463**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 463 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.239,19400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.581,21154
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,27104
Utili di impresa (10%)	€ 143,74650

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.464**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 464 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 789,91631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.007,93321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,38661
Utili di impresa (10%)	€ 91,63029

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.465**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 465 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 677,82185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 864,90069
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,45150
Utili di impresa (10%)	€ 78,62734

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.466**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 466 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 684,70078**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 873,67819
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 109,55212
Utili di impresa (10%)	€ 79,42529

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.467**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 467 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.187,17087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.514,83003
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,94734
Utili di impresa (10%)	€ 137,71182

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.468**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 468 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 898,42292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.146,38765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,74767
Utili di impresa (10%)	€ 104,21706

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.469**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 469 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.045,38067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.333,90574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,26091
Utili di impresa (10%)	€ 121,26416

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.470**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 470 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.359,11600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.734,23202
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,45856
Utili di impresa (10%)	€ 157,65746

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.480**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 480 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.017,10936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.297,83155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,73750
Utili di impresa (10%)	€ 117,98469

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.481**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 481 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 862,55231**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.100,61675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,00837
Utili di impresa (10%)	€ 100,05607

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.482**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 482 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 834,42697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.064,72882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,50832
Utili di impresa (10%)	€ 96,79353

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.483**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 483 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.305,88517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.666,30948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,94163
Utili di impresa (10%)	€ 151,48268

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.484**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 484 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.078,11029**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.375,66873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,49765
Utili di impresa (10%)	€ 125,06079

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.485**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 485 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.149,55533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.466,83260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,92885
Utili di impresa (10%)	€ 133,34842

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.486**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 486 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.493,57400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.905,80042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,97184
Utili di impresa (10%)	€ 173,25458

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.487**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 487 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.200,19573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.531,44976
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 192,03132
Utili di impresa (10%)	€ 139,22271

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.488**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 488 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.017,80587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.298,72029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,84894
Utili di impresa (10%)	€ 118,06548

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.489**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 489 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 984,60989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.256,36222
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,53758
Utili di impresa (10%)	€ 114,21475

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.490**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 490 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.540,94561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.966,24660
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,55130
Utili di impresa (10%)	€ 178,74969

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.491**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 491 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.272,15983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.623,27594
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 203,54557
Utili di impresa (10%)	€ 147,57054

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.492**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 492 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.356,69333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.731,14069
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,07093
Utili di impresa (10%)	€ 157,37643

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.493**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 493 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.763,70133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.250,48289
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 282,19221
Utili di impresa (10%)	€ 204,58935

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.494**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 494 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.017,10936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.297,83155
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,73750
Utili di impresa (10%)	€ 117,98469

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.495**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 495 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 862,55231**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.100,61675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 138,00837
Utili di impresa (10%)	€ 100,05607

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.496**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 496 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 834,42697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.064,72882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 133,50832
Utili di impresa (10%)	€ 96,79353

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.497**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 497 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.305,88517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.666,30948
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,94163
Utili di impresa (10%)	€ 151,48268

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.498**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 498 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.078,11029**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.375,66873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,49765
Utili di impresa (10%)	€ 125,06079

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.499**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 499 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.149,55533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.466,83260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,92885
Utili di impresa (10%)	€ 133,34842

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.500**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 500 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.493,57400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.905,80042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,97184
Utili di impresa (10%)	€ 173,25458

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.510**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 510 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.118,82865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.427,62535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,01258
Utili di impresa (10%)	€ 129,78412

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.511**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 511 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 948,80894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.210,68021
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,80943
Utili di impresa (10%)	€ 110,06184

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.512**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 512 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 917,85574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.171,18393
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 146,85692
Utili di impresa (10%)	€ 106,47127

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.513**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 513 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.436,46811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,93331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,83490
Utili di impresa (10%)	€ 166,63030

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.514**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 514 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,91714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,23027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,74674
Utili di impresa (10%)	€ 137,56639

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.515**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 515 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.263,42067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.612,12478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,14731
Utili di impresa (10%)	€ 146,55680

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.516**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 516 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.643,77933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.097,46242
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,00469
Utili di impresa (10%)	€ 190,67840

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.517**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 517 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.320,21948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.684,60006
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,23512
Utili di impresa (10%)	€ 153,14546

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.518**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 518 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.119,58089**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.428,58521
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,13294
Utili di impresa (10%)	€ 129,87138

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.519**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 519 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.083,06949**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.381,99667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 173,29112
Utili di impresa (10%)	€ 125,63606

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.520**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 520 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.695,04296**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,87481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,20687
Utili di impresa (10%)	€ 196,62498

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.521**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 521 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.399,38557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.785,61599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,90169
Utili di impresa (10%)	€ 162,32873

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.522**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 522 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.492,36267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.904,25477
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,77803
Utili di impresa (10%)	€ 173,11407

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.523**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 523 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.940,55600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.476,14946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,48896
Utili di impresa (10%)	€ 225,10450

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.524**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 524 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 937,73749**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.196,55304
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,03800
Utili di impresa (10%)	€ 108,77755

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.525**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 525 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,98970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.028,44286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 128,95835
Utili di impresa (10%)	€ 93,49481

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.526**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 526 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 793,23580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.012,16888
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,91773
Utili di impresa (10%)	€ 92,01535

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.527**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 527 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.436,46811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,93331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,83490
Utili di impresa (10%)	€ 166,63030

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.528**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 528 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,91714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.513,23027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,74674
Utili di impresa (10%)	€ 137,56639

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.529**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 529 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.263,42067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.612,12478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,14731
Utili di impresa (10%)	€ 146,55680

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.530**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 530 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.890,34623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.412,08179
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 302,45540
Utili di impresa (10%)	€ 219,28016

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.640**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 640 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.309,33989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.670,71770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,49438
Utili di impresa (10%)	€ 151,88343

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.641**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 641 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.095,35604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.397,67431
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,25697
Utili di impresa (10%)	€ 127,06130

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.642**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 642 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.096,81873**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.399,54070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,49100
Utili di impresa (10%)	€ 127,23097

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.643**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 643 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.610,29081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.054,73107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 257,64653
Utili di impresa (10%)	€ 186,79373

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.644**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 644 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.099,34012**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.402,75799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,89442
Utili di impresa (10%)	€ 127,52345

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.645**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 645 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.545,01327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.971,43693
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 247,20212
Utili di impresa (10%)	€ 179,22154

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.646**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 646 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.292,51205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.649,24538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,80193
Utili di impresa (10%)	€ 149,93140

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.647**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 647 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.212,88626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.547,64287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,06180
Utili di impresa (10%)	€ 140,69481

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.648**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 648 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.900,13926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.424,57769
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 304,02228
Utili di impresa (10%)	€ 220,41615

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.649**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 649 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.297,22050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.655,25336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 207,55528
Utili di impresa (10%)	€ 150,47758

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.650**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 650 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.309,33989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.670,71770
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,49438
Utili di impresa (10%)	€ 151,88343

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.651**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 651 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.095,35604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.397,67431
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,25697
Utili di impresa (10%)	€ 127,06130

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.652**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 652 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,86358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.311,55393
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 164,45817
Utili di impresa (10%)	€ 119,23218

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.653**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 653 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.610,29081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.054,73107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 257,64653
Utili di impresa (10%)	€ 186,79373

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.654**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 654 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.099,34012**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.402,75799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,89442
Utili di impresa (10%)	€ 127,52345

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.660**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 660 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.170,97091**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.494,15889
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 187,35535
Utili di impresa (10%)	€ 135,83263

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.661**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 661 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,01116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,41425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00179
Utili di impresa (10%)	€ 104,40130

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.662**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 662 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,92012**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.079,39407
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,34722
Utili di impresa (10%)	€ 98,12673

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.663**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 663 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.222,95417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.560,48952
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 195,67267
Utili di impresa (10%)	€ 141,86268

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.664**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 664 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 861,98376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.099,89128
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,91740
Utili di impresa (10%)	€ 99,99012

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.665**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 665 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.227,41806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.566,18545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,38689
Utili di impresa (10%)	€ 142,38050

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.666**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 666 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.010,23217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.289,05625
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,63715
Utili di impresa (10%)	€ 117,18693

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.667**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 667 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 944,21414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.204,81724
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,07426
Utili di impresa (10%)	€ 109,52884

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.668**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 668 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.374,09071**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.753,33974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,85451
Utili di impresa (10%)	€ 159,39452

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.669**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 669 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 993,21861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.267,34695
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,91498
Utili di impresa (10%)	€ 115,21336

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.670**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 670 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.378,25325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.758,65115
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 220,52052
Utili di impresa (10%)	€ 159,87738

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.671**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 671 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.153,06941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.471,31657
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,49111
Utili di impresa (10%)	€ 133,75605

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.672**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 672 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.081,96899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.380,59243
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 173,11504
Utili di impresa (10%)	€ 125,50840

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.673**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 673 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.695,04296**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,87481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,20687
Utili di impresa (10%)	€ 196,62498

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.674**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 674 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.157,31817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.476,73799
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 185,17091
Utili di impresa (10%)	€ 134,24891

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.680**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 680 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.350,09754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.722,72447
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 216,01561
Utili di impresa (10%)	€ 156,61132

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.681**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 681 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.037,53717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.323,89743
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,00595
Utili di impresa (10%)	€ 120,35431

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.682**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 682 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 955,98906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.219,84204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 152,95825
Utili di impresa (10%)	€ 110,89473

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.683**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 683 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.372,49575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.751,30458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,59932
Utili di impresa (10%)	€ 159,20951

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.684**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 684 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 993,03421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.267,11165
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 158,88547
Utili di impresa (10%)	€ 115,19197

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.685**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 685 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.492,91228**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.904,95606
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,86596
Utili di impresa (10%)	€ 173,17782

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.686**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 686 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,25263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.480,48236
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 185,64042
Utili di impresa (10%)	€ 134,58931

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.687**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 687 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.060,86413**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.353,66263
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,73826
Utili di impresa (10%)	€ 123,06024

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.688**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 688 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.540,42111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.965,57734
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,46738
Utili di impresa (10%)	€ 178,68885

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.689**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 689 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.141,87497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.457,03247
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,70000
Utili di impresa (10%)	€ 132,45750

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.690**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 690 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.516,07997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.934,51805
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 242,57280
Utili di impresa (10%)	€ 175,86528

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.691**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 691 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.268,38471**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.618,45889
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,94155
Utili di impresa (10%)	€ 147,13263

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.692**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 692 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.124,76297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.435,19756
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,96208
Utili di impresa (10%)	€ 130,47251

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.693**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 693 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.864,54726**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.379,16230
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,32756
Utili di impresa (10%)	€ 216,28748

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.694**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 694 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.273,05138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.624,41356
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 203,68822
Utili di impresa (10%)	€ 147,67396

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.700**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 700 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.667,68379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.127,96452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 266,82941
Utili di impresa (10%)	€ 193,45132

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.701**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 701 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,30398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,40788
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,24864
Utili di impresa (10%)	€ 161,85526

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.702**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 702 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.237,23649**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.578,71376
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,95784
Utili di impresa (10%)	€ 143,51943

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.703**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 703 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.050,99084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.617,06431
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 328,15853
Utili di impresa (10%)	€ 237,91494

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.704**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 704 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.432,69300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.828,11627
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,23088
Utili di impresa (10%)	€ 166,19239

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.705**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 705 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.967,86854**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.511,00026
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 314,85897
Utili di impresa (10%)	€ 228,27275

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.706**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 706 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.646,46789**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.100,89303
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,43486
Utili di impresa (10%)	€ 190,99028

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.707**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 707 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,94073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,88438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,59052
Utili di impresa (10%)	€ 169,35313

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.708**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 708 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.420,17253**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.088,14014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 387,22760
Utili di impresa (10%)	€ 280,74001

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.709**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 709 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.709,17971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.180,91331
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 273,46875
Utili di impresa (10%)	€ 198,26485

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.710**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 710 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.667,68379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.127,96452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 266,82941
Utili di impresa (10%)	€ 193,45132

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.711**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 711 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,30398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,40788
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,24864
Utili di impresa (10%)	€ 161,85526

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.712**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 712 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.250,85494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.596,09090
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,13679
Utili di impresa (10%)	€ 145,09917

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.713**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 713 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.073,56641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.645,87074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 331,77063
Utili di impresa (10%)	€ 240,53370

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.714**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 714 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.448,46287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.848,23862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,75406
Utili di impresa (10%)	€ 168,02169

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.720**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 720 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.141,93908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.457,11426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,71025
Utili di impresa (10%)	€ 132,46493

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.721**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 721 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 979,06834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.249,29120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,65093
Utili di impresa (10%)	€ 113,57193

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.722**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 722 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 936,82885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.195,39362
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,89262
Utili di impresa (10%)	€ 108,67215

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.723**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 723 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.482,29184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.891,40438
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,16669
Utili di impresa (10%)	€ 171,94585

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.724**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 724 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.109,55105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.415,78714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,52817
Utili di impresa (10%)	€ 128,70792

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.725**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 725 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.484,97353**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.894,82622
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,59576
Utili di impresa (10%)	€ 172,25693

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.726**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 726 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.929,35117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.461,85210
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 308,69619
Utili di impresa (10%)	€ 223,80474

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.727**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 727 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.347,49508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.719,40372
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 215,59921
Utili di impresa (10%)	€ 156,30943

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.728**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 728 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.142,71918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.458,10968
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,83507
Utili di impresa (10%)	€ 132,55543

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.729**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 729 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.105,45553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.410,56125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,87288
Utili di impresa (10%)	€ 128,23284

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.730**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 730 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.730,06382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.207,56143
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 276,81021
Utili di impresa (10%)	€ 200,68740

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.731**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 731 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.309,27024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.670,62883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 209,48324
Utili di impresa (10%)	€ 151,87535

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.732**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 732 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.522,64600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.942,89630
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,62336
Utili di impresa (10%)	€ 176,62694

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.733**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 733 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.979,31867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.525,61063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 316,69099
Utili di impresa (10%)	€ 229,60097

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.734**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 734 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.141,93908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.457,11426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,71025
Utili di impresa (10%)	€ 132,46493

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.735**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 735 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 968,40891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.235,68977
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,94543
Utili di impresa (10%)	€ 112,33543

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.736**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 736 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 936,82885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.195,39362
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,89262
Utili di impresa (10%)	€ 108,67215

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.737**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 737 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.466,15366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.870,81208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 234,58459
Utili di impresa (10%)	€ 170,07383

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.738**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 738 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.109,55105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.415,78714
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,52817
Utili di impresa (10%)	€ 128,70792

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.739**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 739 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.291,28133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.647,67497
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,60501
Utili di impresa (10%)	€ 149,78863

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.740**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 740 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.677,69667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.140,74095
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 268,43147
Utili di impresa (10%)	€ 194,61281

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.750**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 750 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.132,74140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.445,37802
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,23862
Utili di impresa (10%)	€ 131,39800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.751**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 751 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 938,42604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.197,43163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,14817
Utili di impresa (10%)	€ 108,85742

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.752**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 752 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 894,66159**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.141,58818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 143,14585
Utili di impresa (10%)	€ 103,78074

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.753**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 753 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.543,31377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.969,26837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,93020
Utili di impresa (10%)	€ 179,02440

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.754**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 754 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.167,94701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.490,30038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,87152
Utili di impresa (10%)	€ 135,48185

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.755**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 755 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.225,67475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.563,96098
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,10796
Utili di impresa (10%)	€ 142,17827

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.756**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 756 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.484,04900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.893,64652
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,44784
Utili di impresa (10%)	€ 172,14968

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.757**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 757 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.128,09220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.439,44565
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,49475
Utili di impresa (10%)	€ 130,85870

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.758**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 758 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 909,10603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.160,01929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 145,45696
Utili di impresa (10%)	€ 105,45630

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.759**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 759 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 880,40241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.123,39348
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 140,86439
Utili di impresa (10%)	€ 102,12668

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.760**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 760 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.305,21655**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.665,45632
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,83465
Utili di impresa (10%)	€ 151,40512

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.761**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 761 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.005,30431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.282,76830
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 160,84869
Utili di impresa (10%)	€ 116,61530

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.762**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 762 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.375,66575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.755,34950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 220,10652
Utili di impresa (10%)	€ 159,57723

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.763**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 763 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.689,97250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,40491
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,39560
Utili di impresa (10%)	€ 196,03681

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.764**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 764 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.202,04846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.533,81383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 192,32775
Utili di impresa (10%)	€ 139,43762

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.765**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 765 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.019,38001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.300,72889
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,10080
Utili di impresa (10%)	€ 118,24808

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.766**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 766 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 986,12830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.258,29971
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,78053
Utili di impresa (10%)	€ 114,39088

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.767**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 767 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.543,31377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.969,26837
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,93020
Utili di impresa (10%)	€ 179,02440

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.768**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 768 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.167,94701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.490,30038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,87152
Utili di impresa (10%)	€ 135,48185

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.769**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 769 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totaleUw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.357,90467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.732,68636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,26475
Utili di impresa (10%)	€ 157,51694

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.770**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 770 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.766,12400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.253,57422
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 282,57984
Utili di impresa (10%)	€ 204,87038

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.780**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 780 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.279,40274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.632,51790
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 204,70444
Utili di impresa (10%)	€ 148,41072

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.781**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 781 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.066,28489**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.360,57952
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,60558
Utili di impresa (10%)	€ 123,68905

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.782**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 782 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.017,68804**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.298,56994
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,83009
Utili di impresa (10%)	€ 118,05181

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.783**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 783 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.697,64794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.166,19877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,62367
Utili di impresa (10%)	€ 196,92716

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.784**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 784 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.401,54477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.788,37112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,24716
Utili di impresa (10%)	€ 162,57919

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.785**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 785 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.322,98775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.688,13237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,67804
Utili di impresa (10%)	€ 153,46658

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.786**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 786 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.646,80025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.101,31712
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,48804
Utili di impresa (10%)	€ 191,02883

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.787**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 787 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.300,47355**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.659,40425
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,07577
Utili di impresa (10%)	€ 150,85493

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.788**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 788 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.049,36207**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.338,98600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 167,89793
Utili di impresa (10%)	€ 121,72600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.789**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 789 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.018,29967**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.299,35038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,92795
Utili di impresa (10%)	€ 118,12276

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.790**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 790 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.498,63936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.912,26383
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 239,78230
Utili di impresa (10%)	€ 173,84217

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.791**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 791 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.223,10426**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.560,68103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 195,69668
Utili di impresa (10%)	€ 141,88009

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.792**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 792 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.474,60300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.881,59343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,93648
Utili di impresa (10%)	€ 171,05395

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.793**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 793 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.868,63350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.384,37635
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,98136
Utili di impresa (10%)	€ 216,76149

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.794**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 794 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.322,25331**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.687,19522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,56053
Utili di impresa (10%)	€ 153,38138

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.795**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 795 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.121,30825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.430,78933
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,40932
Utili di impresa (10%)	€ 130,07176

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.796**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 796 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,74113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.384,12968
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 173,55858
Utili di impresa (10%)	€ 125,82997

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.797**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 797 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.697,64794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.166,19877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,62367
Utili di impresa (10%)	€ 196,92716

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.798**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 798 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.401,54477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.788,37112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,24716
Utili di impresa (10%)	€ 162,57919

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.799**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 799 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.493,57400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.905,80042
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,97184
Utili di impresa (10%)	€ 173,25458

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.800**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 800 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.941,76733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.477,69511
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,68277
Utili di impresa (10%)	€ 225,24501

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.810**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 810 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.454,48004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.855,91654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,71681
Utili di impresa (10%)	€ 168,71969

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.811**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 811 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.233,44743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.573,87892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,35159
Utili di impresa (10%)	€ 143,07990

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.812**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 812 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno e rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.193,21663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.522,54442
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,91466
Utili di impresa (10%)	€ 138,41313

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.813**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 813 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno e rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.867,41690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.382,82396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,78670
Utili di impresa (10%)	€ 216,62036

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.814**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 814 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno e rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.541,69785**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.967,20646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,67166
Utili di impresa (10%)	€ 178,83695

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.815**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 815 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.643,77933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.097,46242
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,00469
Utili di impresa (10%)	€ 190,67840

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.816**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 816 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.136,79200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.726,54659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 341,88672
Utili di impresa (10%)	€ 247,86787

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.817**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 817 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno e rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.716,28672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.189,98186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 274,60588
Utili di impresa (10%)	€ 199,08926

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.818**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 818 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno e rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.455,46909**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.857,17855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,87505
Utili di impresa (10%)	€ 168,83441

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.819**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 819 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.407,99451**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.796,60099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 225,27912
Utili di impresa (10%)	€ 163,32736

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.820**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 820 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.203,54192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.811,71949
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 352,56671
Utili di impresa (10%)	€ 255,61086

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.821**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 821 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.819,19009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.321,28655
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 291,07041
Utili di impresa (10%)	€ 211,02605

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.822**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 822 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.939,34467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.474,60380
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,29515
Utili di impresa (10%)	€ 224,96398

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.823**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 823 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.521,99600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.218,06690
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 403,51936
Utili di impresa (10%)	€ 292,55154

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.824**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 824 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.454,48004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.855,91654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,71681
Utili di impresa (10%)	€ 168,71969

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.825**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 825 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.233,44743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.573,87892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,35159
Utili di impresa (10%)	€ 143,07990

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.826**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 826 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.193,21663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.522,54442
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,91466
Utili di impresa (10%)	€ 138,41313

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.827**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 827 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.867,41690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.382,82396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,78670
Utili di impresa (10%)	€ 216,62036

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.828**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 828 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.541,69785**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.967,20646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 246,67166
Utili di impresa (10%)	€ 178,83695

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.829**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 829 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.643,77933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.097,46242
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,00469
Utili di impresa (10%)	€ 190,67840

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.001.830**

Voce: 001 -1,38% su anno 2023/1 -1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 830 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.136,79200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.726,54659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 341,88672
Utili di impresa (10%)	€ 247,86787

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.060**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 060 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,45345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,29%
Prezzo	€ 274,91860
Scostamento % su anno 2023/1	-1,29%
Spese generali (16%)	€ 34,47255
Utili di impresa (10%)	€ 24,99260

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.061**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 061 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,92114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,45%
Prezzo	€ 253,82337
Scostamento % su anno 2023/1	-0,45%
Spese generali (16%)	€ 31,82738
Utili di impresa (10%)	€ 23,07485

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.062**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 062 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,43191**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,44%
Prezzo	€ 260,85512
Scostamento % su anno 2023/1	+8,44%
Spese generali (16%)	€ 32,70911
Utili di impresa (10%)	€ 23,71410

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.063**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 063 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,92819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 260,21237
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 32,62851
Utili di impresa (10%)	€ 23,65567

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.064**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 064 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,77554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,86%
Prezzo	€ 217,90959
Scostamento % su anno 2023/1	-10,86%
Spese generali (16%)	€ 27,32409
Utili di impresa (10%)	€ 19,80996

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.065**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 065 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,90641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,86%
Prezzo	€ 298,46458
Scostamento % su anno 2023/1	-9,86%
Spese generali (16%)	€ 37,42503
Utili di impresa (10%)	€ 27,13314

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.066**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 066 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,28937**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,13%
Prezzo	€ 274,70924
Scostamento % su anno 2023/1	-5,13%
Spese generali (16%)	€ 34,44630
Utili di impresa (10%)	€ 24,97357

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.067**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 067 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,99441**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,4%
Prezzo	€ 278,16087
Scostamento % su anno 2023/1	+3,4%
Spese generali (16%)	€ 34,87911
Utili di impresa (10%)	€ 25,28735

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.068**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 068 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,99697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,35%
Prezzo	€ 296,02814
Scostamento % su anno 2023/1	-4,35%
Spese generali (16%)	€ 37,11952
Utili di impresa (10%)	€ 26,91165

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.069**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 069 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,83694**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,32%
Prezzo	€ 249,88794
Scostamento % su anno 2023/1	-15,32%
Spese generali (16%)	€ 31,33391
Utili di impresa (10%)	€ 22,71709

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.070**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 070 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,91025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,21%
Prezzo	€ 325,26548
Scostamento % su anno 2023/1	-12,21%
Spese generali (16%)	€ 40,78564
Utili di impresa (10%)	€ 29,56959

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.071**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 071 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,86112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,06%
Prezzo	€ 299,68279
Scostamento % su anno 2023/1	-7,06%
Spese generali (16%)	€ 37,57778
Utili di impresa (10%)	€ 27,24389

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.072**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 072 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,54417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,27%
Prezzo	€ 308,21036
Scostamento % su anno 2023/1	+2,27%
Spese generali (16%)	€ 38,64707
Utili di impresa (10%)	€ 28,01912

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.073**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 073 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,47817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,68%
Prezzo	€ 323,43815
Scostamento % su anno 2023/1	-6,68%
Spese generali (16%)	€ 40,55651
Utili di impresa (10%)	€ 29,40347

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.074**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 074 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,53398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,71%
Prezzo	€ 296,71336
Scostamento % su anno 2023/1	-13,71%
Spese generali (16%)	€ 37,20544
Utili di impresa (10%)	€ 26,97394

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.080**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 080 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,90257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,64%
Prezzo	€ 271,66368
Scostamento % su anno 2023/1	-29,64%
Spese generali (16%)	€ 34,06441
Utili di impresa (10%)	€ 24,69670

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.081**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 081 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,24024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,47%
Prezzo	€ 249,12655
Scostamento % su anno 2023/1	-40,47%
Spese generali (16%)	€ 31,23844
Utili di impresa (10%)	€ 22,64787

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.082**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 082 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,35665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,03%
Prezzo	€ 268,41508
Scostamento % su anno 2023/1	-21,03%
Spese generali (16%)	€ 33,65706
Utili di impresa (10%)	€ 24,40137

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.083**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 083 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,86112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,05%
Prezzo	€ 299,68279
Scostamento % su anno 2023/1	-43,05%
Spese generali (16%)	€ 37,57778
Utili di impresa (10%)	€ 27,24389

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.084**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 084 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,37396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-66,48%
Prezzo	€ 250,57317
Scostamento % su anno 2023/1	-66,48%
Spese generali (16%)	€ 31,41983
Utili di impresa (10%)	€ 22,77938

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.085**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 085 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,86496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,21%
Prezzo	€ 326,48369
Scostamento % su anno 2023/1	-32,21%
Spese generali (16%)	€ 40,93839
Utili di impresa (10%)	€ 29,68034

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.086**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 086 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,71224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,85%
Prezzo	€ 370,94882
Scostamento % su anno 2023/1	-19,85%
Spese generali (16%)	€ 46,51396
Utili di impresa (10%)	€ 33,72262

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.087**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 087 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,62961**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,41%
Prezzo	€ 270,03939
Scostamento % su anno 2023/1	-33,41%
Spese generali (16%)	€ 33,86074
Utili di impresa (10%)	€ 24,54904

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.088**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 088 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,61892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,56%
Prezzo	€ 322,34175
Scostamento % su anno 2023/1	-50,56%
Spese generali (16%)	€ 40,41903
Utili di impresa (10%)	€ 29,30380

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.089**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 089 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,20092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71,18%
Prezzo	€ 272,04438
Scostamento % su anno 2023/1	-71,18%
Spese generali (16%)	€ 34,11215
Utili di impresa (10%)	€ 24,73131

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.090**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 090 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,73297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,23%
Prezzo	€ 356,93928
Scostamento % su anno 2023/1	-30,23%
Spese generali (16%)	€ 44,75728
Utili di impresa (10%)	€ 32,44903

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.091**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 091 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,19345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,17%
Prezzo	€ 398,35884
Scostamento % su anno 2023/1	-18,17%
Spese generali (16%)	€ 49,95095
Utili di impresa (10%)	€ 36,21444

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.092**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 092 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,82225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,29%
Prezzo	€ 345,56919
Scostamento % su anno 2023/1	-22,29%
Spese generali (16%)	€ 43,33156
Utili di impresa (10%)	€ 31,41538

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.093**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 093 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,81861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,05%
Prezzo	€ 351,94455
Scostamento % su anno 2023/1	-48,05%
Spese generali (16%)	€ 44,13098
Utili di impresa (10%)	€ 31,99496

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.094**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 094 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,53398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-69,43%
Prezzo	€ 296,71336
Scostamento % su anno 2023/1	-69,43%
Spese generali (16%)	€ 37,20544
Utili di impresa (10%)	€ 26,97394

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.100**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 100 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,18577**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,31%
Prezzo	€ 344,75704
Scostamento % su anno 2023/1	-29,31%
Spese generali (16%)	€ 43,22972
Utili di impresa (10%)	€ 31,34155

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.101**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 101 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,47817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,44%
Prezzo	€ 323,43815
Scostamento % su anno 2023/1	-27,44%
Spese generali (16%)	€ 40,55651
Utili di impresa (10%)	€ 29,40347

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.102**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 102 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,04736**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,65%
Prezzo	€ 330,54443
Scostamento % su anno 2023/1	-22,65%
Spese generali (16%)	€ 41,44758
Utili di impresa (10%)	€ 30,04949

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.103**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 103 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,22074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,72%
Prezzo	€ 400,94567
Scostamento % su anno 2023/1	-52,72%
Spese generali (16%)	€ 50,27532
Utili di impresa (10%)	€ 36,44961

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.104**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 104 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,78321**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-72,63%
Prezzo	€ 349,34737
Scostamento % su anno 2023/1	-72,63%
Spese generali (16%)	€ 43,80531
Utili di impresa (10%)	€ 31,75885

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.105**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 105 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,78208**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,42%
Prezzo	€ 382,52193
Scostamento % su anno 2023/1	-35,42%
Spese generali (16%)	€ 47,96513
Utili di impresa (10%)	€ 34,77472

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.106**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 106 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,68768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,26%
Prezzo	€ 358,15748
Scostamento % su anno 2023/1	-34,26%
Spese generali (16%)	€ 44,91003
Utili di impresa (10%)	€ 32,55977

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.107**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 107 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,05248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,77%
Prezzo	€ 366,27897
Scostamento % su anno 2023/1	-29,77%
Spese generali (16%)	€ 45,92840
Utili di impresa (10%)	€ 33,29809

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.108**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 108 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,45961**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,75%
Prezzo	€ 424,21847
Scostamento % su anno 2023/1	-59,75%
Spese generali (16%)	€ 53,19354
Utili di impresa (10%)	€ 38,56532

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.109**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 109 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,38232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,24%
Prezzo	€ 367,97584
Scostamento % su anno 2023/1	-77,24%
Spese generali (16%)	€ 46,14117
Utili di impresa (10%)	€ 33,45235

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.110**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 110 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,65009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,84%
Prezzo	€ 412,97751
Scostamento % su anno 2023/1	-32,84%
Spese generali (16%)	€ 51,78401
Utili di impresa (10%)	€ 37,54341

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.111**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 111 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,16888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,77%
Prezzo	€ 385,56749
Scostamento % su anno 2023/1	-31,77%
Spese generali (16%)	€ 48,34702
Utili di impresa (10%)	€ 35,05159

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.112**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 112 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,32928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,8%
Prezzo	€ 394,70416
Scostamento % su anno 2023/1	-26,8%
Spese generali (16%)	€ 49,49268
Utili di impresa (10%)	€ 35,88220

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.113**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 113 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,37802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,28%
Prezzo	€ 457,29035
Scostamento % su anno 2023/1	-57,28%
Spese generali (16%)	€ 57,34048
Utili di impresa (10%)	€ 41,57185

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.114**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 114 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw 1.00 W/mqK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,98099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-75,74%
Prezzo	€ 395,53575
Scostamento % su anno 2023/1	-75,74%
Spese generali (16%)	€ 49,59696
Utili di impresa (10%)	€ 35,95780

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.150**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 150 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,31768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,54%
Prezzo	€ 286,22936
Scostamento % su anno 2023/1	+3,54%
Spese generali (16%)	€ 35,89083
Utili di impresa (10%)	€ 26,02085

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.151**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 151 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,13270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,8%
Prezzo	€ 250,26532
Scostamento % su anno 2023/1	+0,8%
Spese generali (16%)	€ 31,38123
Utili di impresa (10%)	€ 22,75139

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.152**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 152 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,07738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,75%
Prezzo	€ 264,23074
Scostamento % su anno 2023/1	+13,75%
Spese generali (16%)	€ 33,13238
Utili di impresa (10%)	€ 24,02098

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.153**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 153 portafinestraa 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,49120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,92%
Prezzo	€ 255,82677
Scostamento % su anno 2023/1	+7,92%
Spese generali (16%)	€ 32,07859
Utili di impresa (10%)	€ 23,25698

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.154**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 154 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,56027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,45%
Prezzo	€ 213,80690
Scostamento % su anno 2023/1	-6,45%
Spese generali (16%)	€ 26,80964
Utili di impresa (10%)	€ 19,43699

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.155**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 155 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,32868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,14%
Prezzo	€ 381,94340
Scostamento % su anno 2023/1	+1,14%
Spese generali (16%)	€ 47,89259
Utili di impresa (10%)	€ 34,72213

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.156**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 156 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 408,76065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,32%
Prezzo	€ 521,57859
Scostamento % su anno 2023/1	+3,32%
Spese generali (16%)	€ 65,40170
Utili di impresa (10%)	€ 47,41624

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.157**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 157 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,14418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,05%
Prezzo	€ 316,63198
Scostamento % su anno 2023/1	+0,05%
Spese generali (16%)	€ 39,70307
Utili di impresa (10%)	€ 28,78473

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.158**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 158 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,76296**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,01%
Prezzo	€ 276,58953
Scostamento % su anno 2023/1	-3,01%
Spese generali (16%)	€ 34,68207
Utili di impresa (10%)	€ 25,14450

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.159**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 159 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,16047**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,57%
Prezzo	€ 292,40877
Scostamento % su anno 2023/1	+10,57%
Spese generali (16%)	€ 36,66568
Utili di impresa (10%)	€ 26,58262

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.160**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 160 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,69501**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,35%
Prezzo	€ 271,39883
Scostamento % su anno 2023/1	+2,35%
Spese generali (16%)	€ 34,03120
Utili di impresa (10%)	€ 24,67262

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.161**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 161 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,18043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,89%
Prezzo	€ 224,80623
Scostamento % su anno 2023/1	-9,89%
Spese generali (16%)	€ 28,18887
Utili di impresa (10%)	€ 20,43693

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.162**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 162 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,61065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,39%
Prezzo	€ 429,51519
Scostamento % su anno 2023/1	-2,39%
Spese generali (16%)	€ 53,85770
Utili di impresa (10%)	€ 39,04684

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.163**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 163 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,30769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 583,52461
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 73,16923
Utili di impresa (10%)	€ 53,04769

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.164**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 164 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,74047**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 340,36085
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 42,67848
Utili di impresa (10%)	€ 30,94190

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.165**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 165 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,19697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,9%
Prezzo	€ 298,83534
Scostamento % su anno 2023/1	-3,9%
Spese generali (16%)	€ 37,47152
Utili di impresa (10%)	€ 27,16685

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.166**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 166 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,78821**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,01%
Prezzo	€ 314,90175
Scostamento % su anno 2023/1	+10,01%
Spese generali (16%)	€ 39,48611
Utili di impresa (10%)	€ 28,62743

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.167**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 167 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,13887**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,65%
Prezzo	€ 298,76120
Scostamento % su anno 2023/1	+2,65%
Spese generali (16%)	€ 37,46222
Utili di impresa (10%)	€ 27,16011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.168**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 168 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,90502**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,82%
Prezzo	€ 247,42280
Scostamento % su anno 2023/1	-9,82%
Spese generali (16%)	€ 31,02480
Utili di impresa (10%)	€ 22,49298

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.169**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 169 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,45545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,06%
Prezzo	€ 468,87315
Scostamento % su anno 2023/1	-3,06%
Spese generali (16%)	€ 58,79287
Utili di impresa (10%)	€ 42,62483

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.170**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 170 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato biocolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 497,54003**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 634,86107
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 79,60640
Utili di impresa (10%)	€ 57,71464

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.180**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 180 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,17057**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,09%
Prezzo	€ 307,73365
Scostamento % su anno 2023/1	-12,09%
Spese generali (16%)	€ 38,58729
Utili di impresa (10%)	€ 27,97579

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.181**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 181 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,92521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,48%
Prezzo	€ 278,07256
Scostamento % su anno 2023/1	-17,48%
Spese generali (16%)	€ 34,86803
Utili di impresa (10%)	€ 25,27932

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.182**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 182 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,05098**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,45%
Prezzo	€ 273,12905
Scostamento % su anno 2023/1	-15,45%
Spese generali (16%)	€ 34,24816
Utili di impresa (10%)	€ 24,82991

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.183**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 183 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,31995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,27%
Prezzo	€ 279,85225
Scostamento % su anno 2023/1	-44,27%
Spese generali (16%)	€ 35,09119
Utili di impresa (10%)	€ 25,44111

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.184**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 184 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,34776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-55,67%
Prezzo	€ 233,95174
Scostamento % su anno 2023/1	-55,67%
Spese generali (16%)	€ 29,33564
Utili di impresa (10%)	€ 21,26834

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.185**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 185 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,12700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,56%
Prezzo	€ 411,03405
Scostamento % su anno 2023/1	+3,56%
Spese generali (16%)	€ 51,54032
Utili di impresa (10%)	€ 37,36673

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.186**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 186 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 448,99301**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,74%
Prezzo	€ 572,91508
Scostamento % su anno 2023/1	+6,74%
Spese generali (16%)	€ 71,83888
Utili di impresa (10%)	€ 52,08319

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.187**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 187 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,32160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,55%
Prezzo	€ 341,10237
Scostamento % su anno 2023/1	-19,55%
Spese generali (16%)	€ 42,77146
Utili di impresa (10%)	€ 31,00931

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.188**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 188 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,46115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,87%
Prezzo	€ 308,10442
Scostamento % su anno 2023/1	-25,87%
Spese generali (16%)	€ 38,63378
Utili di impresa (10%)	€ 28,00949

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.189**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 189 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,65233**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,47%
Prezzo	€ 304,52037
Scostamento % su anno 2023/1	-23,47%
Spese generali (16%)	€ 38,18437
Utili di impresa (10%)	€ 27,68367

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.190**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 190 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,74413**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,18%
Prezzo	€ 296,98151
Scostamento % su anno 2023/1	-52,18%
Spese generali (16%)	€ 37,23906
Utili di impresa (10%)	€ 26,99832

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.191**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 191 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,93646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-62,53%
Prezzo	€ 246,18692
Scostamento % su anno 2023/1	-62,53%
Spese generali (16%)	€ 30,86983
Utili di impresa (10%)	€ 22,38063

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.192**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 192 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,79969**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,12%
Prezzo	€ 456,55240
Scostamento % su anno 2023/1	-3,12%
Spese generali (16%)	€ 57,24795
Utili di impresa (10%)	€ 41,50476

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.193**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 193 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 495,12609**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,67%
Prezzo	€ 631,78089
Scostamento % su anno 2023/1	-0,67%
Spese generali (16%)	€ 79,22017
Utili di impresa (10%)	€ 57,43463

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.194**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 194 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,24242**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,06%
Prezzo	€ 367,79733
Scostamento % su anno 2023/1	-17,06%
Spese generali (16%)	€ 46,11879
Utili di impresa (10%)	€ 33,43612

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.195**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 195 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,63857**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,21%
Prezzo	€ 332,57481
Scostamento % su anno 2023/1	-22,21%
Spese generali (16%)	€ 41,70217
Utili di impresa (10%)	€ 30,23407

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.196**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 196 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,41088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,45%
Prezzo	€ 329,73228
Scostamento % su anno 2023/1	-19,45%
Spese generali (16%)	€ 41,34574
Utili di impresa (10%)	€ 29,97566

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.197**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 197 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,40836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,95%
Prezzo	€ 325,90107
Scostamento % su anno 2023/1	-48,95%
Spese generali (16%)	€ 40,86534
Utili di impresa (10%)	€ 29,62737

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.198**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 198 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,53274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,94%
Prezzo	€ 269,91578
Scostamento % su anno 2023/1	-59,94%
Spese generali (16%)	€ 33,84524
Utili di impresa (10%)	€ 24,53780

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.199**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 199 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,92431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1%
Prezzo	€ 498,81942
Scostamento % su anno 2023/1	-1%
Spese generali (16%)	€ 62,54789
Utili di impresa (10%)	€ 45,34722

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.200**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 200 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato biocolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 531,20110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 677,81261
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 84,99218
Utili di impresa (10%)	€ 61,61933

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.210**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 210 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,28397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,89%
Prezzo	€ 381,88635
Scostamento % su anno 2023/1	-10,89%
Spese generali (16%)	€ 47,88544
Utili di impresa (10%)	€ 34,71694

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.211**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 211 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,03862**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,09%
Prezzo	€ 352,22528
Scostamento % su anno 2023/1	-16,09%
Spese generali (16%)	€ 44,16618
Utili di impresa (10%)	€ 32,02048

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.212**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 212 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,16439**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,81%
Prezzo	€ 347,28176
Scostamento % su anno 2023/1	-14,81%
Spese generali (16%)	€ 43,54630
Utili di impresa (10%)	€ 31,57107

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.213**

Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 213 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,26966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,17%
Prezzo	€ 395,90409
Scostamento % su anno 2023/1	-53,17%
Spese generali (16%)	€ 49,64315
Utili di impresa (10%)	€ 35,99128

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.214**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 214 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,86558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-61,38%
Prezzo	€ 344,34848
Scostamento % su anno 2023/1	-61,38%
Spese generali (16%)	€ 43,17849
Utili di impresa (10%)	€ 31,30441

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.215**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 215 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,32979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,68%
Prezzo	€ 485,30082
Scostamento % su anno 2023/1	+7,68%
Spese generali (16%)	€ 60,85277
Utili di impresa (10%)	€ 44,11826

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.216**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 216 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 466,96344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,67%
Prezzo	€ 595,84535
Scostamento % su anno 2023/1	+5,67%
Spese generali (16%)	€ 74,71415
Utili di impresa (10%)	€ 54,16776

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.217**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 217 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,43498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,81%
Prezzo	€ 415,25504
Scostamento % su anno 2023/1	-19,81%
Spese generali (16%)	€ 52,06960
Utili di impresa (10%)	€ 37,75046

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.218**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 218 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,57453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,66%
Prezzo	€ 382,25710
Scostamento % su anno 2023/1	-24,66%
Spese generali (16%)	€ 47,93192
Utili di impresa (10%)	€ 34,75065

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.219**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 219 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,95944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,78%
Prezzo	€ 378,92025
Scostamento % su anno 2023/1	-23,78%
Spese generali (16%)	€ 47,51351
Utili di impresa (10%)	€ 34,44730

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.220**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 220 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,26700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-60,45%
Prezzo	€ 415,04069
Scostamento % su anno 2023/1	-60,45%
Spese generali (16%)	€ 52,04272
Utili di impresa (10%)	€ 37,73097

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.221**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 221 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,57795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-67,87%
Prezzo	€ 358,01746
Scostamento % su anno 2023/1	-67,87%
Spese generali (16%)	€ 44,89247
Utili di impresa (10%)	€ 32,54704

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.222**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 222 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,00248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,45%
Prezzo	€ 530,81917
Scostamento % su anno 2023/1	+3,45%
Spese generali (16%)	€ 66,56040
Utili di impresa (10%)	€ 48,25629

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.223**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 223 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 515,37637**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,25%
Prezzo	€ 657,62025
Scostamento % su anno 2023/1	+1,25%
Spese generali (16%)	€ 82,46022
Utili di impresa (10%)	€ 59,78366

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.224**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 224 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,77467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,84%
Prezzo	€ 441,20848
Scostamento % su anno 2023/1	-17,84%
Spese generali (16%)	€ 55,32395
Utili di impresa (10%)	€ 40,10986

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.225**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 225 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,75195**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,58%
Prezzo	€ 406,72749
Scostamento % su anno 2023/1	-22,58%
Spese generali (16%)	€ 51,00031
Utili di impresa (10%)	€ 36,97523

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.226**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 226 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,33056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,45%
Prezzo	€ 403,63780
Scostamento % su anno 2023/1	-20,45%
Spese generali (16%)	€ 50,61289
Utili di impresa (10%)	€ 36,69435

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.227**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 227 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,19766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,05%
Prezzo	€ 446,85222
Scostamento % su anno 2023/1	-58,05%
Spese generali (16%)	€ 56,03163
Utili di impresa (10%)	€ 40,62293

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.228**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 228 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,35350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-65,9%
Prezzo	€ 384,52707
Scostamento % su anno 2023/1	-65,9%
Spese generali (16%)	€ 48,21656
Utili di impresa (10%)	€ 34,95701

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.229**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 229 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 448,99301**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,75%
Prezzo	€ 572,91508
Scostamento % su anno 2023/1	+2,75%
Spese generali (16%)	€ 71,83888
Utili di impresa (10%)	€ 52,08319

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.002.230**
Voce: 002 -21,62% su anno 2023/1 -21,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 230 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato biocolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 497,40593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,39%
Prezzo	€ 634,68997
Scostamento % su anno 2023/1	-5,39%
Spese generali (16%)	€ 79,58495
Utili di impresa (10%)	€ 57,69909

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.040**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 040 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 714,63835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,07%
Prezzo	€ 911,87854
Scostamento % su anno 2023/1	+20,07%
Spese generali (16%)	€ 114,34214
Utili di impresa (10%)	€ 82,89805

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.041**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 041 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 757,71283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,19%
Prezzo	€ 966,84157
Scostamento % su anno 2023/1	+32,19%
Spese generali (16%)	€ 121,23405
Utili di impresa (10%)	€ 87,89469

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.042**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 042 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 797,85468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,97%
Prezzo	€ 1.018,06257
Scostamento % su anno 2023/1	+37,97%
Spese generali (16%)	€ 127,65675
Utili di impresa (10%)	€ 92,55114

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.043**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza

muraria.

Articolo: 043 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,57583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,78%
Prezzo	€ 821,20276
Scostamento % su anno 2023/1	+6,78%
Spese generali (16%)	€ 102,97213
Utili di impresa (10%)	€ 74,65480

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.044**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 044 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 645,00778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 823,02992
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 103,20124
Utili di impresa (10%)	€ 74,82090

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.045**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 045 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 804,86610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16%
Prezzo	€ 1.027,00915
Scostamento % su anno 2023/1	+16%
Spese generali (16%)	€ 128,77858
Utili di impresa (10%)	€ 93,36447

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.046**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 046 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 843,13365**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,48%
Prezzo	€ 1.075,83853
Scostamento % su anno 2023/1	+27,48%
Spese generali (16%)	€ 134,90138
Utili di impresa (10%)	€ 97,80350

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.047**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 047 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 891,18246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,69%
Prezzo	€ 1.137,14882
Scostamento % su anno 2023/1	+33,69%
Spese generali (16%)	€ 142,58919
Utili di impresa (10%)	€ 103,37717

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.048**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 048 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 699,05858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,13%
Prezzo	€ 891,99875
Scostamento % su anno 2023/1	+1,13%
Spese generali (16%)	€ 111,84937
Utili di impresa (10%)	€ 81,09080

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.049**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 049 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,93607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 900,77442
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 112,94977
Utili di impresa (10%)	€ 81,88858

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.050**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 050 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 803,14521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,1%
Prezzo	€ 1.024,81328
Scostamento % su anno 2023/1	+13,1%
Spese generali (16%)	€ 128,50323
Utili di impresa (10%)	€ 93,16484

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.051**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 051 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 854,46156**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,29%
Prezzo	€ 1.090,29295
Scostamento % su anno 2023/1	+25,29%
Spese generali (16%)	€ 136,71385
Utili di impresa (10%)	€ 99,11754

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.052**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 052 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,38479**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,17%
Prezzo	€ 1.148,89100
Scostamento % su anno 2023/1	+31,17%
Spese generali (16%)	€ 144,06157
Utili di impresa (10%)	€ 104,44464

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.053**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 053 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 727,31574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,69%
Prezzo	€ 928,05489
Scostamento % su anno 2023/1	+2,69%
Spese generali (16%)	€ 116,37052
Utili di impresa (10%)	€ 84,36863

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.054**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 054 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 731,88062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,11%
Prezzo	€ 933,87967
Scostamento % su anno 2023/1	+4,11%
Spese generali (16%)	€ 117,10090
Utili di impresa (10%)	€ 84,89815

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.060**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 060 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 728,13835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,56%
Prezzo	€ 929,10454
Scostamento % su anno 2023/1	+14,56%
Spese generali (16%)	€ 116,50214
Utili di impresa (10%)	€ 84,46405

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.061**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 061 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 773,71283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,68%
Prezzo	€ 987,25757
Scostamento % su anno 2023/1	+26,68%
Spese generali (16%)	€ 123,79405
Utili di impresa (10%)	€ 89,75069

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.062**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 062 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 815,35468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,5%
Prezzo	€ 1.040,39257
Scostamento % su anno 2023/1	+32,5%
Spese generali (16%)	€ 130,45675
Utili di impresa (10%)	€ 94,58114

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.063**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 063 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,07583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 839,70476
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 105,29213
Utili di impresa (10%)	€ 76,33680

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.064**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 064 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 662,00778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,58%
Prezzo	€ 844,72192
Scostamento % su anno 2023/1	+1,58%
Spese generali (16%)	€ 105,92124
Utili di impresa (10%)	€ 76,79290

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.065**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 065 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 819,86610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,71%
Prezzo	€ 1.046,14915
Scostamento % su anno 2023/1	+10,71%
Spese generali (16%)	€ 131,17858
Utili di impresa (10%)	€ 95,10447

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.066**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 066 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 861,63365**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,19%
Prezzo	€ 1.099,44453
Scostamento % su anno 2023/1	+22,19%
Spese generali (16%)	€ 137,86138
Utili di impresa (10%)	€ 99,94950

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.067**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 067 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 911,18246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,55%
Prezzo	€ 1.162,66882
Scostamento % su anno 2023/1	+28,55%
Spese generali (16%)	€ 145,78919
Utili di impresa (10%)	€ 105,69717

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.068**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 068 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 715,05858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,01%
Prezzo	€ 912,41475
Scostamento % su anno 2023/1	-5,01%
Spese generali (16%)	€ 114,40937
Utili di impresa (10%)	€ 82,94680

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.069**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 069 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 724,93607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,86%
Prezzo	€ 925,01842
Scostamento % su anno 2023/1	-2,86%
Spese generali (16%)	€ 115,98977
Utili di impresa (10%)	€ 84,09258

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.070**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 070 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 819,14521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,98%
Prezzo	€ 1.045,22928
Scostamento % su anno 2023/1	+7,98%
Spese generali (16%)	€ 131,06323
Utili di impresa (10%)	€ 95,02084

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.071**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 071 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 872,96156**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,06%
Prezzo	€ 1.113,89895
Scostamento % su anno 2023/1	+20,06%
Spese generali (16%)	€ 139,67385
Utili di impresa (10%)	€ 101,26354

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.072**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 072 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 920,38479**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,06%
Prezzo	€ 1.174,41100
Scostamento % su anno 2023/1	+26,06%
Spese generali (16%)	€ 147,26157
Utili di impresa (10%)	€ 106,76464

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.073**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 073 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 743,81574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,36%
Prezzo	€ 949,10889
Scostamento % su anno 2023/1	-3,36%
Spese generali (16%)	€ 119,01052
Utili di impresa (10%)	€ 86,28263

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.074**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 074 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 751,38062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,52%
Prezzo	€ 958,76167
Scostamento % su anno 2023/1	-1,52%
Spese generali (16%)	€ 120,22090
Utili di impresa (10%)	€ 87,16015

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.080**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 080 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 762,73596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,75%
Prezzo	€ 973,25108
Scostamento % su anno 2023/1	+4,75%
Spese generali (16%)	€ 122,03775
Utili di impresa (10%)	€ 88,47737

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.081**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 081 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 811,31044**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,6%
Prezzo	€ 1.035,23212
Scostamento % su anno 2023/1	+13,6%
Spese generali (16%)	€ 129,80967
Utili di impresa (10%)	€ 94,11201

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.082**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 082 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,75693**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,74%
Prezzo	€ 1.089,39384
Scostamento % su anno 2023/1	+22,74%
Spese generali (16%)	€ 136,60111
Utili di impresa (10%)	€ 99,03580

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.083**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 083 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 693,17344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,86%
Prezzo	€ 884,48931
Scostamento % su anno 2023/1	-29,86%
Spese generali (16%)	€ 110,90775
Utili di impresa (10%)	€ 80,40812

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.084**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 084 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 699,89855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,45%
Prezzo	€ 893,07055
Scostamento % su anno 2023/1	-28,45%
Spese generali (16%)	€ 111,98377
Utili di impresa (10%)	€ 81,18823

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.085**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 085 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 855,87766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,55%
Prezzo	€ 1.092,09990
Scostamento % su anno 2023/1	+1,55%
Spese generali (16%)	€ 136,94043
Utili di impresa (10%)	€ 99,28181

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.086**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 086 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,43824**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,23%
Prezzo	€ 1.148,95920
Scostamento % su anno 2023/1	+11,23%
Spese generali (16%)	€ 144,07012
Utili di impresa (10%)	€ 104,45084

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.087**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 087 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 951,58471**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19%
Prezzo	€ 1.214,22209
Scostamento % su anno 2023/1	+19%
Spese generali (16%)	€ 152,25355
Utili di impresa (10%)	€ 110,38383

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.088**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 088 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 751,98038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,92%
Prezzo	€ 959,52696
Scostamento % su anno 2023/1	-31,92%
Spese generali (16%)	€ 120,31686
Utili di impresa (10%)	€ 87,22972

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.089**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 089 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 764,93025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,19%
Prezzo	€ 976,05100
Scostamento % su anno 2023/1	-30,19%
Spese generali (16%)	€ 122,38884
Utili di impresa (10%)	€ 88,73191

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.090**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 090 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 855,74282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,04%
Prezzo	€ 1.091,92784
Scostamento % su anno 2023/1	+0,04%
Spese generali (16%)	€ 136,91885
Utili di impresa (10%)	€ 99,26617

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.091**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 091 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 912,55916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,45%
Prezzo	€ 1.164,42549
Scostamento % su anno 2023/1	+10,45%
Spese generali (16%)	€ 146,00947
Utili di impresa (10%)	€ 105,85686

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.092**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 092 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 961,28705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,75%
Prezzo	€ 1.226,60228
Scostamento % su anno 2023/1	+17,75%
Spese generali (16%)	€ 153,80593
Utili di impresa (10%)	€ 111,50930

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.093**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 093 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 781,41334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,8%
Prezzo	€ 997,08342
Scostamento % su anno 2023/1	-30,8%
Spese generali (16%)	€ 125,02613
Utili di impresa (10%)	€ 90,64395

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.094**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 094 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 792,37481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,55%
Prezzo	€ 1.011,07026
Scostamento % su anno 2023/1	-29,55%
Spese generali (16%)	€ 126,77997
Utili di impresa (10%)	€ 91,91548

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.100**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 100 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,62424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,83%
Prezzo	€ 1.029,25253
Scostamento % su anno 2023/1	-5,83%
Spese generali (16%)	€ 129,05988
Utili di impresa (10%)	€ 93,56841

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.101**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 101 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 857,49174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,31%
Prezzo	€ 1.094,15946
Scostamento % su anno 2023/1	+6,31%
Spese generali (16%)	€ 137,19868
Utili di impresa (10%)	€ 99,46904

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.102**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 102 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 901,73125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,89%
Prezzo	€ 1.150,60908
Scostamento % su anno 2023/1	+12,89%
Spese generali (16%)	€ 144,27700
Utili di impresa (10%)	€ 104,60083

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.103**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 103 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,60641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,25%
Prezzo	€ 925,87378
Scostamento % su anno 2023/1	-36,25%
Spese generali (16%)	€ 116,09703
Utili di impresa (10%)	€ 84,17034

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.104**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 104 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 901,85199**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,33%
Prezzo	€ 1.150,76314
Scostamento % su anno 2023/1	-9,33%
Spese generali (16%)	€ 144,29632
Utili di impresa (10%)	€ 104,61483

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.105**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 105 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 948,91255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,63%
Prezzo	€ 1.210,81242
Scostamento % su anno 2023/1	+1,63%
Spese generali (16%)	€ 151,82601
Utili di impresa (10%)	€ 110,07386

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.106**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 106 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.001,55903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,74%
Prezzo	€ 1.277,98932
Scostamento % su anno 2023/1	+9,74%
Spese generali (16%)	€ 160,24944
Utili di impresa (10%)	€ 116,18085

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.107**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 107 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 786,08915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,19%
Prezzo	€ 1.003,04975
Scostamento % su anno 2023/1	-39,19%
Spese generali (16%)	€ 125,77426
Utili di impresa (10%)	€ 91,18634

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.108**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 108 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 902,21714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,19%
Prezzo	€ 1.151,22907
Scostamento % su anno 2023/1	-11,19%
Spese generali (16%)	€ 144,35474
Utili di impresa (10%)	€ 104,65719

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.109**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 109 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 961,74046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,2%
Prezzo	€ 1.227,18082
Scostamento % su anno 2023/1	+0,2%
Spese generali (16%)	€ 153,87847
Utili di impresa (10%)	€ 111,56189

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.110**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 110 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.012,26137**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,55%
Prezzo	€ 1.291,64551
Scostamento % su anno 2023/1	+7,55%
Spese generali (16%)	€ 161,96182
Utili di impresa (10%)	€ 117,42232

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.111**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 111 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 815,84631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,59%
Prezzo	€ 1.041,01989
Scostamento % su anno 2023/1	-38,59%
Spese generali (16%)	€ 130,53541
Utili di impresa (10%)	€ 94,63817

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.112**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 112 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 776,86983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,21%
Prezzo	€ 991,28590
Scostamento % su anno 2023/1	-32,21%
Spese generali (16%)	€ 124,29917
Utili di impresa (10%)	€ 90,11690

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.120**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 120 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 710,86023**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,62%
Prezzo	€ 907,05766
Scostamento % su anno 2023/1	+23,62%
Spese generali (16%)	€ 113,73764
Utili di impresa (10%)	€ 82,45979

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.121**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 121 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 746,17912**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,72%
Prezzo	€ 952,12456
Scostamento % su anno 2023/1	+36,72%
Spese generali (16%)	€ 119,38866
Utili di impresa (10%)	€ 86,55678

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.122**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 122 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 802,03375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+44,87%
Prezzo	€ 1.023,39507
Scostamento % su anno 2023/1	+44,87%
Spese generali (16%)	€ 128,32540
Utili di impresa (10%)	€ 93,03592

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.123**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 123 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 594,90728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,26%
Prezzo	€ 759,10168
Scostamento % su anno 2023/1	-0,26%
Spese generali (16%)	€ 95,18516
Utili di impresa (10%)	€ 69,00924

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.124**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 124 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 604,80435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,95%
Prezzo	€ 771,73036
Scostamento % su anno 2023/1	+0,95%
Spese generali (16%)	€ 96,76870
Utili di impresa (10%)	€ 70,15731

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.125**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 125 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 737,99802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,89%
Prezzo	€ 941,68547
Scostamento % su anno 2023/1	+8,89%
Spese generali (16%)	€ 118,07968
Utili di impresa (10%)	€ 85,60777

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.126**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 126 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 859,18833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,81%
Prezzo	€ 1.096,32431
Scostamento % su anno 2023/1	+18,81%
Spese generali (16%)	€ 137,47013
Utili di impresa (10%)	€ 99,66585

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.127**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 127 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 804,94176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,92%
Prezzo	€ 1.027,10568
Scostamento % su anno 2023/1	+19,92%
Spese generali (16%)	€ 128,79068
Utili di impresa (10%)	€ 93,37324

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.128**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 128 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 834,02683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,19%
Prezzo	€ 1.064,21823
Scostamento % su anno 2023/1	+32,19%
Spese generali (16%)	€ 133,44429
Utili di impresa (10%)	€ 96,74711

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.129**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 129 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 885,49847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,84%
Prezzo	€ 1.129,89605
Scostamento % su anno 2023/1	+39,84%
Spese generali (16%)	€ 141,67976
Utili di impresa (10%)	€ 102,71782

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.130**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 130 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 649,39493**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,33%
Prezzo	€ 828,62793
Scostamento % su anno 2023/1	-5,33%
Spese generali (16%)	€ 103,90319
Utili di impresa (10%)	€ 75,32981

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.131**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 131 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 664,29552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 847,64108
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 106,28728
Utili di impresa (10%)	€ 77,05828

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.132**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 132 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,29476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,74%
Prezzo	€ 1.037,76411
Scostamento % su anno 2023/1	+4,74%
Spese generali (16%)	€ 130,12716
Utili di impresa (10%)	€ 94,34219

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.133**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 133 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,45744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,7%
Prezzo	€ 1.189,81569
Scostamento % su anno 2023/1	+13,7%
Spese generali (16%)	€ 149,19319
Utili di impresa (10%)	€ 108,16506

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.134**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 134 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 796,17873**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,77%
Prezzo	€ 1.015,92406
Scostamento % su anno 2023/1	+3,77%
Spese generali (16%)	€ 127,38860
Utili di impresa (10%)	€ 92,35673

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.135**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 135 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 838,14384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,1%
Prezzo	€ 1.069,47154
Scostamento % su anno 2023/1	+17,1%
Spese generali (16%)	€ 134,10301
Utili di impresa (10%)	€ 97,22469

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.136**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 136 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 899,94974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,44%
Prezzo	€ 1.148,33587
Scostamento % su anno 2023/1	+24,44%
Spese generali (16%)	€ 143,99196
Utili di impresa (10%)	€ 104,39417

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.137**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 137 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 674,30712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,84%
Prezzo	€ 860,41589
Scostamento % su anno 2023/1	-2,84%
Spese generali (16%)	€ 107,88914
Utili di impresa (10%)	€ 78,21963

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.138**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 138 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 688,12312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,84%
Prezzo	€ 878,04510
Scostamento % su anno 2023/1	-0,84%
Spese generali (16%)	€ 110,09970
Utili di impresa (10%)	€ 79,82228

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.139**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 139 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 818,96823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,36%
Prezzo	€ 1.045,00347
Scostamento % su anno 2023/1	+7,36%
Spese generali (16%)	€ 131,03492
Utili di impresa (10%)	€ 95,00032

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.140**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 140 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 948,02154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,8%
Prezzo	€ 1.209,67549
Scostamento % su anno 2023/1	+16,8%
Spese generali (16%)	€ 151,68345
Utili di impresa (10%)	€ 109,97050

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.150**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 150 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 724,86023**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,84%
Prezzo	€ 924,92166
Scostamento % su anno 2023/1	+17,84%
Spese generali (16%)	€ 115,97764
Utili di impresa (10%)	€ 84,08379

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.151**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 151 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 762,67912**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,19%
Prezzo	€ 973,17856
Scostamento % su anno 2023/1	+31,19%
Spese generali (16%)	€ 122,02866
Utili di impresa (10%)	€ 88,47078

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.152**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 152 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,03375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,53%
Prezzo	€ 1.046,36307
Scostamento % su anno 2023/1	+39,53%
Spese generali (16%)	€ 131,20540
Utili di impresa (10%)	€ 95,12392

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.153**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 153 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 609,40728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,71%
Prezzo	€ 777,60368
Scostamento % su anno 2023/1	-6,71%
Spese generali (16%)	€ 97,50516
Utili di impresa (10%)	€ 70,69124

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.154**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 154 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 612,67633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,03%
Prezzo	€ 781,77499
Scostamento % su anno 2023/1	-6,03%
Spese generali (16%)	€ 98,02821
Utili di impresa (10%)	€ 71,07045

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.155**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 155 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 755,49802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,01%
Prezzo	€ 964,01547
Scostamento % su anno 2023/1	+3,01%
Spese generali (16%)	€ 120,87968
Utili di impresa (10%)	€ 87,63777

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.156**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 156 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 877,68833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,98%
Prezzo	€ 1.119,93031
Scostamento % su anno 2023/1	+12,98%
Spese generali (16%)	€ 140,43013
Utili di impresa (10%)	€ 101,81185

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.157**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 157 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,94176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,32%
Prezzo	€ 1.047,52168
Scostamento % su anno 2023/1	+14,32%
Spese generali (16%)	€ 131,35068
Utili di impresa (10%)	€ 95,22924

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.158**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 158 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 852,52683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,78%
Prezzo	€ 1.087,82423
Scostamento % su anno 2023/1	+26,78%
Spese generali (16%)	€ 136,40429
Utili di impresa (10%)	€ 98,89311

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.159**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 159 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 905,49847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,5%
Prezzo	€ 1.155,41605
Scostamento % su anno 2023/1	+34,5%
Spese generali (16%)	€ 144,87976
Utili di impresa (10%)	€ 105,03782

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.160**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 160 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 665,39493**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,95%
Prezzo	€ 849,04393
Scostamento % su anno 2023/1	-11,95%
Spese generali (16%)	€ 106,46319
Utili di impresa (10%)	€ 77,18581

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.161**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 161 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 683,29552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,51%
Prezzo	€ 871,88508
Scostamento % su anno 2023/1	-9,51%
Spese generali (16%)	€ 109,32728
Utili di impresa (10%)	€ 79,26228

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.162**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 162 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 832,79476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,49%
Prezzo	€ 1.062,64611
Scostamento % su anno 2023/1	-1,49%
Spese generali (16%)	€ 133,24716
Utili di impresa (10%)	€ 96,60419

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.163**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 163 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 952,95744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,47%
Prezzo	€ 1.215,97369
Scostamento % su anno 2023/1	+7,47%
Spese generali (16%)	€ 152,47319
Utili di impresa (10%)	€ 110,54306

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.164**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 164 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 812,67873**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,54%
Prezzo	€ 1.036,97806
Scostamento % su anno 2023/1	-1,54%
Spese generali (16%)	€ 130,02860
Utili di impresa (10%)	€ 94,27073

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.165**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 165 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 857,14384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,86%
Prezzo	€ 1.093,71554
Scostamento % su anno 2023/1	+11,86%
Spese generali (16%)	€ 137,14301
Utili di impresa (10%)	€ 99,42869

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.166**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 166 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 920,44974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,17%
Prezzo	€ 1.174,49387
Scostamento % su anno 2023/1	+19,17%
Spese generali (16%)	€ 147,27196
Utili di impresa (10%)	€ 106,77217

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.167**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 167 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,80712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,42%
Prezzo	€ 881,46989
Scostamento % su anno 2023/1	-9,42%
Spese generali (16%)	€ 110,52914
Utili di impresa (10%)	€ 80,13363

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.168**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 168 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 707,62312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,11%
Prezzo	€ 902,92710
Scostamento % su anno 2023/1	-7,11%
Spese generali (16%)	€ 113,21970
Utili di impresa (10%)	€ 82,08428

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.169**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 169 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 838,96823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,18%
Prezzo	€ 1.070,52347
Scostamento % su anno 2023/1	+1,18%
Spese generali (16%)	€ 134,23492
Utili di impresa (10%)	€ 97,32032

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.170**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 170 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 968,52154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,57%
Prezzo	€ 1.235,83349
Scostamento % su anno 2023/1	+10,57%
Spese generali (16%)	€ 154,96345
Utili di impresa (10%)	€ 112,34850

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.180**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 180 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 767,39805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,08%
Prezzo	€ 979,19991
Scostamento % su anno 2023/1	+16,08%
Spese generali (16%)	€ 122,78369
Utili di impresa (10%)	€ 89,01817

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.181**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 181 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 807,53859**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,96%
Prezzo	€ 1.030,41924
Scostamento % su anno 2023/1	+27,96%
Spese generali (16%)	€ 129,20617
Utili di impresa (10%)	€ 93,67448

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.182**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 182 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 865,83377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,64%
Prezzo	€ 1.104,80389
Scostamento % su anno 2023/1	+35,64%
Spese generali (16%)	€ 138,53340
Utili di impresa (10%)	€ 100,43672

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.183**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 183 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 652,76675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,26%
Prezzo	€ 832,93037
Scostamento % su anno 2023/1	-26,26%
Spese generali (16%)	€ 104,44268
Utili di impresa (10%)	€ 75,72094

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.184**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 184 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 667,63233**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,22%
Prezzo	€ 851,89885
Scostamento % su anno 2023/1	-25,22%
Spese generali (16%)	€ 106,82117
Utili di impresa (10%)	€ 77,44535

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.185**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 185 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,89864**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,16%
Prezzo	€ 1.021,94666
Scostamento % su anno 2023/1	-17,16%
Spese generali (16%)	€ 128,14378
Utili di impresa (10%)	€ 92,90424

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.186**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 186 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 924,00664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13%
Prezzo	€ 1.179,03247
Scostamento % su anno 2023/1	-13%
Spese generali (16%)	€ 147,84106
Utili di impresa (10%)	€ 107,18477

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.187**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 187 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 864,97958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,55%
Prezzo	€ 1.103,71394
Scostamento % su anno 2023/1	+12,55%
Spese generali (16%)	€ 138,39673
Utili di impresa (10%)	€ 100,33763

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.188**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 188 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 899,38630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,15%
Prezzo	€ 1.147,61692
Scostamento % su anno 2023/1	+24,15%
Spese generali (16%)	€ 143,90181
Utili di impresa (10%)	€ 104,32881

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.189**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 189 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 953,91739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,76%
Prezzo	€ 1.217,19859
Scostamento % su anno 2023/1	+30,76%
Spese generali (16%)	€ 152,62678
Utili di impresa (10%)	€ 110,65442

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.190**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 190 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 710,25439**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,24%
Prezzo	€ 906,28460
Scostamento % su anno 2023/1	-29,24%
Spese generali (16%)	€ 113,64070
Utili di impresa (10%)	€ 82,38951

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.191**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 191 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 731,12352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,7%
Prezzo	€ 932,91361
Scostamento % su anno 2023/1	-27,7%
Spese generali (16%)	€ 116,97976
Utili di impresa (10%)	€ 84,81033

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.192**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 192 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 880,69539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,69%
Prezzo	€ 1.123,76732
Scostamento % su anno 2023/1	-19,69%
Spese generali (16%)	€ 140,91126
Utili di impresa (10%)	€ 102,16067

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.193**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 193 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.001,77574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,43%
Prezzo	€ 1.278,26585
Scostamento % su anno 2023/1	-16,43%
Spese generali (16%)	€ 160,28412
Utili di impresa (10%)	€ 116,20599

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.194**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 194 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 909,21655**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,42%
Prezzo	€ 1.160,16032
Scostamento % su anno 2023/1	+13,42%
Spese generali (16%)	€ 145,47465
Utili di impresa (10%)	€ 105,46912

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.195**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 195 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 966,00330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,08%
Prezzo	€ 1.232,62021
Scostamento % su anno 2023/1	+26,08%
Spese generali (16%)	€ 154,56053
Utili di impresa (10%)	€ 112,05638

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.196**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 196 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.035,86865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,1%
Prezzo	€ 1.321,76839
Scostamento % su anno 2023/1	+33,1%
Spese generali (16%)	€ 165,73898
Utili di impresa (10%)	€ 120,16076

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.197**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 197 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 790,16658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,15%
Prezzo	€ 1.008,25255
Scostamento % su anno 2023/1	-24,15%
Spese generali (16%)	€ 126,42665
Utili di impresa (10%)	€ 91,65932

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.198**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 198 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,45111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,35%
Prezzo	€ 1.046,89562
Scostamento % su anno 2023/1	-22,35%
Spese generali (16%)	€ 131,27218
Utili di impresa (10%)	€ 95,17233

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.199**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 199 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 951,78653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,17%
Prezzo	€ 1.214,47961
Scostamento % su anno 2023/1	-16,17%
Spese generali (16%)	€ 152,28584
Utili di impresa (10%)	€ 110,40724

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.200**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 200 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.085,92216**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,61%
Prezzo	€ 1.385,63668
Scostamento % su anno 2023/1	-12,61%
Spese generali (16%)	€ 173,74755
Utili di impresa (10%)	€ 125,96697

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.210**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 210 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 804,22831**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,6%
Prezzo	€ 1.026,19532
Scostamento % su anno 2023/1	+9,6%
Spese generali (16%)	€ 128,67653
Utili di impresa (10%)	€ 93,29048

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.211**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 211 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 847,04721**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,07%
Prezzo	€ 1.080,83224
Scostamento % su anno 2023/1	+21,07%
Spese generali (16%)	€ 135,52755
Utili di impresa (10%)	€ 98,25748

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.212**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 212 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 906,90184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,46%
Prezzo	€ 1.157,20674
Scostamento % su anno 2023/1	+27,46%
Spese generali (16%)	€ 145,10429
Utili di impresa (10%)	€ 105,20061

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.213**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 213 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 677,86142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,88%
Prezzo	€ 864,95118
Scostamento % su anno 2023/1	-28,88%
Spese generali (16%)	€ 108,45783
Utili di impresa (10%)	€ 78,63193

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.214**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 214 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,77107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,98%
Prezzo	€ 887,80388
Scostamento % su anno 2023/1	-25,98%
Spese generali (16%)	€ 111,32337
Utili di impresa (10%)	€ 80,70944

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.215**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 215 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 841,44842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,76%
Prezzo	€ 1.073,68819
Scostamento % su anno 2023/1	-17,76%
Spese generali (16%)	€ 134,63175
Utili di impresa (10%)	€ 97,60802

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.216**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 216 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 965,05641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,85%
Prezzo	€ 1.231,41198
Scostamento % su anno 2023/1	-13,85%
Spese generali (16%)	€ 154,40903
Utili di impresa (10%)	€ 111,94654

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.217**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 217 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 903,30985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,78%
Prezzo	€ 1.152,62337
Scostamento % su anno 2023/1	+5,78%
Spese generali (16%)	€ 144,52958
Utili di impresa (10%)	€ 104,78394

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.218**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 218 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 940,89492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,49%
Prezzo	€ 1.200,58192
Scostamento % su anno 2023/1	+16,49%
Spese generali (16%)	€ 150,54319
Utili di impresa (10%)	€ 109,14381

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.219**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 219 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 996,98547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,29%
Prezzo	€ 1.272,15347
Scostamento % su anno 2023/1	+22,29%
Spese generali (16%)	€ 159,51768
Utili di impresa (10%)	€ 115,65032

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.220**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 220 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 737,34906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,91%
Prezzo	€ 940,85740
Scostamento % su anno 2023/1	-31,91%
Spese generali (16%)	€ 117,97585
Utili di impresa (10%)	€ 85,53249

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.221**
Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 221 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 761,26225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,59%
Prezzo	€ 971,37063
Scostamento % su anno 2023/1	-28,59%
Spese generali (16%)	€ 121,80196
Utili di impresa (10%)	€ 88,30642

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.222**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 222 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 922,74518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,5%
Prezzo	€ 1.177,42285
Scostamento % su anno 2023/1	-20,5%
Spese generali (16%)	€ 147,63923
Utili di impresa (10%)	€ 107,03844

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.223**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 223 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.045,32553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,4%
Prezzo	€ 1.333,83537
Scostamento % su anno 2023/1	-17,4%
Spese generali (16%)	€ 167,25208
Utili di impresa (10%)	€ 121,25776

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.224**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 224 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,04681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,98%
Prezzo	€ 1.143,35573
Scostamento % su anno 2023/1	+2,98%
Spese generali (16%)	€ 143,36749
Utili di impresa (10%)	€ 103,94143

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.225**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 225 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 946,51192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,22%
Prezzo	€ 1.207,74921
Scostamento % su anno 2023/1	+14,22%
Spese generali (16%)	€ 151,44191
Utili di impresa (10%)	€ 109,79538

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.226**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 226 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.012,81782**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,47%
Prezzo	€ 1.292,35554
Scostamento % su anno 2023/1	+20,47%
Spese generali (16%)	€ 162,05085
Utili di impresa (10%)	€ 117,48687

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.227**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 227 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 763,26125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,3%
Prezzo	€ 973,92136
Scostamento % su anno 2023/1	-30,3%
Spese generali (16%)	€ 122,12180
Utili di impresa (10%)	€ 88,53831

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.228**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 228 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 786,58983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,35%
Prezzo	€ 1.003,68862
Scostamento % su anno 2023/1	-27,35%
Spese generali (16%)	€ 125,85437
Utili di impresa (10%)	€ 91,24442

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.229**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 229 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 930,33631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,59%
Prezzo	€ 1.187,10913
Scostamento % su anno 2023/1	-20,59%
Spese generali (16%)	€ 148,85381
Utili di impresa (10%)	€ 107,91901

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.003.230**

Voce: 003 +3,76% su anno 2023/1 +3,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 230 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.061,97194**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,01%
Prezzo	€ 1.355,07620
Scostamento % su anno 2023/1	-17,01%
Spese generali (16%)	€ 169,91551
Utili di impresa (10%)	€ 123,18875

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.040**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 040 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.303,59304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.041**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 041 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,55056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.042**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 042 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.023,35876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.043**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 043 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.603,22760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.044**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 044 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,51716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.045**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 045 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.303,59304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.046**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 046 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,55056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.047**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 047 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.023,35876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.048**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 048 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.603,22760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.049**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 049 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,51716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.050**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 050 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.303,59304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.051**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 051 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,55056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.052**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 052 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.023,35876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.053**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 053 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.603,22760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.054**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 054 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,51716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.055**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 055 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.303,59304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.056**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 056 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,55056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.057**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 057 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.023,35876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.058**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 058 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.603,22760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.059**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 059 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,51716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.070**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 070 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.396,94294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.782,49919
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,51087
Utili di impresa (10%)	€ 162,04538

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.071**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 071 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.130,48619**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.442,50038
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,87779
Utili di impresa (10%)	€ 131,13640

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.072**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 072 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.038,36093**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.324,94855
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,13775
Utili di impresa (10%)	€ 120,44987

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.073**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 073 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.418,45933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.809,95410
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,95349
Utili di impresa (10%)	€ 164,54128

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.074**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 074 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,23720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.075**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 075 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.439,08361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.836,27069
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 230,25338
Utili di impresa (10%)	€ 166,93370

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.076**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 076 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.168,03819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.490,41673
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,88611
Utili di impresa (10%)	€ 135,49243

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.077**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 077 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.072,65359**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.368,70598
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 171,62457
Utili di impresa (10%)	€ 124,42782

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.078**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 078 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.445,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.843,87104
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,20640
Utili di impresa (10%)	€ 167,62464

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.079**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 079 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,23720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.080**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 080 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.415,98027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.806,79082
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,55684
Utili di impresa (10%)	€ 164,25371

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.081**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 081 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.129,42886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.441,15123
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 180,70862
Utili di impresa (10%)	€ 131,01375

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.082**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 082 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.057,51759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.349,39244
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,20281
Utili di impresa (10%)	€ 122,67204

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.083**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 083 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.437,61600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.834,39802
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 230,01856
Utili di impresa (10%)	€ 166,76346

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.084**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 084 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,23720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.085**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 085 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.458,24027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.860,71458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,31844
Utili di impresa (10%)	€ 169,15587

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.086**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 086 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.167,19486**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.489,34064
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,75118
Utili di impresa (10%)	€ 135,39460

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.087**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 087 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.091,81026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.393,14989
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,68964
Utili di impresa (10%)	€ 126,64999

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.088**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 088 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totaleUw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.464,41067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.868,58802
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 234,30571
Utili di impresa (10%)	€ 169,87164

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.089**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 089 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,23720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.100**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 100 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.469,41691**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.874,97598
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,10671
Utili di impresa (10%)	€ 170,45236

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1000**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1000 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.906,82233**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.433,10529
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 305,09157
Utili di impresa (10%)	€ 221,19139

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1001**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1001 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.534,00145**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.957,38585
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,44023
Utili di impresa (10%)	€ 177,94417

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1002**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1002 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.394,91623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.779,91311
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,18660
Utili di impresa (10%)	€ 161,81028

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1003**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1003 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.897,18621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.420,80960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,54979
Utili di impresa (10%)	€ 220,07360

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1004**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1004 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.647,70160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.102,46725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,63226
Utili di impresa (10%)	€ 191,13339

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1005**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1005 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.949,08233**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.487,02905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 311,85317
Utili di impresa (10%)	€ 226,09355

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1006**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1006 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.571,76745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.005,57526
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 251,48279
Utili di impresa (10%)	€ 182,32502

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1007**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1007 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.429,42289**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.823,94361
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,70766
Utili di impresa (10%)	€ 165,81306

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1008**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1008 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.923,76688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.454,72654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 307,80270
Utili di impresa (10%)	€ 223,15696

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1009**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1009 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.647,70160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.102,46725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,63226
Utili di impresa (10%)	€ 191,13339

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.101**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 101 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,06040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.512,13707
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,60966
Utili di impresa (10%)	€ 137,46701

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1010**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1010 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.962,26500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.503,85014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 313,96240
Utili di impresa (10%)	€ 227,62274

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1011**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1011 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.641,66756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.094,76781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,66681
Utili di impresa (10%)	€ 190,43344

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1012**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1012 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.455,79028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.857,58839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,92644
Utili di impresa (10%)	€ 168,87167

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1013**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1013 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.413,27944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.079,34457
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,12471
Utili di impresa (10%)	€ 279,94042

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1014**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1014 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.647,70160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.102,46725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,63226
Utili di impresa (10%)	€ 191,13339

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1015**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1015 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.962,26500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.503,85014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 313,96240
Utili di impresa (10%)	€ 227,62274

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1016**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1016 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.641,66756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.094,76781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 262,66681
Utili di impresa (10%)	€ 190,43344

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1017**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1017 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.455,79028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.857,58839
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,92644
Utili di impresa (10%)	€ 168,87167

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1018**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1018 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.093,51963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.671,33105
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 334,96314
Utili di impresa (10%)	€ 242,84828

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1019**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1019 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.647,70160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.102,46725
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 263,63226
Utili di impresa (10%)	€ 191,13339

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.102**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 102 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.066,51123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.360,86833
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 170,64180
Utili di impresa (10%)	€ 123,71530

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.103**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 103 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.508,79760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.925,22574
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,40762
Utili di impresa (10%)	€ 175,02052

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1030**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1030 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.158,47948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.754,21982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 345,35672
Utili di impresa (10%)	€ 250,38362

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1031**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1031 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.805,94490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.304,38569
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,95118
Utili di impresa (10%)	€ 209,48961

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1032**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1032 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.601,35248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,32577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,21640
Utili di impresa (10%)	€ 185,75689

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1033**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1033 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.654,60498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.387,27596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 424,73680
Utili di impresa (10%)	€ 307,93418

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1034**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1034 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.854,32540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.366,11921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 296,69206
Utili di impresa (10%)	€ 215,10175

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1035**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1035 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.158,47948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.754,21982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 345,35672
Utili di impresa (10%)	€ 250,38362

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1036**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1036 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.805,94490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.304,38569
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,95118
Utili di impresa (10%)	€ 209,48961

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1037**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1037 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.601,35248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,32577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,21640
Utili di impresa (10%)	€ 185,75689

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1038**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1038 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.654,60498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.387,27596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 424,73680
Utili di impresa (10%)	€ 307,93418

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1039**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1039 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.854,32540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.366,11921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 296,69206
Utili di impresa (10%)	€ 215,10175

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.104**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 104 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.267,46092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1040**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1040 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.158,47948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.754,21982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 345,35672
Utili di impresa (10%)	€ 250,38362

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1041**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1041 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.805,94490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.304,38569
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,95118
Utili di impresa (10%)	€ 209,48961

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1042**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1042 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.601,35248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,32577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,21640
Utili di impresa (10%)	€ 185,75689

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1043**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1043 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.654,60498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.387,27596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 424,73680
Utili di impresa (10%)	€ 307,93418

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1044**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1044 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.854,32540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.366,11921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 296,69206
Utili di impresa (10%)	€ 215,10175

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1045**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1045 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.158,47948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.754,21982
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 345,35672
Utili di impresa (10%)	€ 250,38362

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1046**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1046 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.805,94490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.304,38569
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,95118
Utili di impresa (10%)	€ 209,48961

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1047**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1047 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.601,35248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.043,32577
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,21640
Utili di impresa (10%)	€ 185,75689

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1048**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1048 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.654,60498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.387,27596
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 424,73680
Utili di impresa (10%)	€ 307,93418

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1049**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1049 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.854,32540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.366,11921
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 296,69206
Utili di impresa (10%)	€ 215,10175

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.105**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 105 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.511,46291**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.928,62668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,83407
Utili di impresa (10%)	€ 175,32970

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.106**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 106 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.209,34440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.543,12345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 193,49510
Utili di impresa (10%)	€ 140,28395

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1060**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1060 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.478,01526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.885,94747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 236,48244
Utili di impresa (10%)	€ 171,44977

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1061**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1061 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.253,40954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.599,35058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,54553
Utili di impresa (10%)	€ 145,39551

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1062**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1062 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.212,52952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.547,18766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,00472
Utili di impresa (10%)	€ 140,65342

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1063**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1063 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.897,63346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.421,38029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,62135
Utili di impresa (10%)	€ 220,12548

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1064**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1064 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.436,08950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,45020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,77432
Utili di impresa (10%)	€ 166,58638

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1067**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1067 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.478,01526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.885,94747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 236,48244
Utili di impresa (10%)	€ 171,44977

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1068**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1068 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.253,40954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.599,35058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,54553
Utili di impresa (10%)	€ 145,39551

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1069**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1069 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.212,52952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.547,18766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,00472
Utili di impresa (10%)	€ 140,65342

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.107**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 107 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.101,23189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.405,17189
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,19710
Utili di impresa (10%)	€ 127,74290

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1070**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1070 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.897,63346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.421,38029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,62135
Utili di impresa (10%)	€ 220,12548

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1071**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1071 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.436,08950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,45020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,77432
Utili di impresa (10%)	€ 166,58638

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1074**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1074 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.478,01526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.885,94747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 236,48244
Utili di impresa (10%)	€ 171,44977

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1075**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1075 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.253,40954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.599,35058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,54553
Utili di impresa (10%)	€ 145,39551

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1076**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1076 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.212,52952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.547,18766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,00472
Utili di impresa (10%)	€ 140,65342

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1077**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1077 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.897,63346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.421,38029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,62135
Utili di impresa (10%)	€ 220,12548

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1078**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1078 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.436,08950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,45020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,77432
Utili di impresa (10%)	€ 166,58638

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.108**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 108 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.535,59227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.959,41573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,69476
Utili di impresa (10%)	€ 178,12870

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1081**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1081 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.478,01526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.885,94747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 236,48244
Utili di impresa (10%)	€ 171,44977

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1082**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1082 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.253,40954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.599,35058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 200,54553
Utili di impresa (10%)	€ 145,39551

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1083**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1083 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.212,52952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.547,18766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,00472
Utili di impresa (10%)	€ 140,65342

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1084**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1084 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.897,63346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.421,38029
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 303,62135
Utili di impresa (10%)	€ 220,12548

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1085**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1085 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.436,08950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.832,45020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 229,77432
Utili di impresa (10%)	€ 166,58638

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.109**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 109 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.267,46092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.110**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 110 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.488,35958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.899,14682
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,13753
Utili di impresa (10%)	€ 172,64971

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1100**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1100 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.598,26290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.039,38346
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,72206
Utili di impresa (10%)	€ 185,39850

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1101**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1101 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.333,84377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.701,98465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 213,41500
Utili di impresa (10%)	€ 154,72588

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1102**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1102 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.271,57977**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.622,53578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 203,45276
Utili di impresa (10%)	€ 147,50325

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1103**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1103 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.997,50764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.548,81975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,60122
Utili di impresa (10%)	€ 231,71089

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1104**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1104 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.486,51866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.896,79782
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 237,84299
Utili di impresa (10%)	€ 172,43617

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1105**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1105 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.448,34600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.848,08950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,73536
Utili di impresa (10%)	€ 168,00814

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1106**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1106 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.861,77200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.375,62107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,88352
Utili di impresa (10%)	€ 215,96555

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1107**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1107 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.659,22557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.117,17183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,47609
Utili di impresa (10%)	€ 192,47017

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1108**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1108 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.367,17710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.744,51798
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,74834
Utili di impresa (10%)	€ 158,59254

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1109**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1109 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.302,12711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.661,51420
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,34034
Utili di impresa (10%)	€ 151,04675

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.111**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 111 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.242,73707**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.585,73250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,83793
Utili di impresa (10%)	€ 144,15750

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1110**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1110 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.511,67126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.928,89253
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,86740
Utili di impresa (10%)	€ 175,35387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1112**
Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 1112 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.512,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.929,87344
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,99040
Utili di impresa (10%)	€ 175,44304

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1113**
Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 1113 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.002,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.555,31760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 320,41600
Utili di impresa (10%)	€ 232,30160

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1114**
Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 1114 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.555,80870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.985,21190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 248,92939
Utili di impresa (10%)	€ 180,47381

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1115**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1115 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.297,42230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.655,51086
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 207,58757
Utili di impresa (10%)	€ 150,50099

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1116**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1116 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.276,35572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.628,62990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 204,21692
Utili di impresa (10%)	€ 148,05726

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1117**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1117 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.997,50764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.548,81975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,60122
Utili di impresa (10%)	€ 231,71089

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1118**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1118 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.511,67126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.928,89253
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,86740
Utili di impresa (10%)	€ 175,35387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.112**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 112 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.085,88189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.385,58529
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 173,74110
Utili di impresa (10%)	€ 125,96230

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1121**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1121 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.555,80870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.985,21190
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 248,92939
Utili di impresa (10%)	€ 180,47381

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1122**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1122 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.319,37530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.683,52289
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,10005
Utili di impresa (10%)	€ 153,04754

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1123**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1123 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.276,35572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.628,62990
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 204,21692
Utili di impresa (10%)	€ 148,05726

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1124**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1124 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.997,50764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.548,81975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,60122
Utili di impresa (10%)	€ 231,71089

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1125**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1125 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.511,67126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.928,89253
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,86740
Utili di impresa (10%)	€ 175,35387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.113**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 113 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.856,36880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.368,72659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,01901
Utili di impresa (10%)	€ 215,33878

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.114**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 114 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.267,46092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1140**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1140 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.754,61212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.238,88507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 280,73794
Utili di impresa (10%)	€ 203,53501

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1141**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1141 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.471,32068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.877,40519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 235,41131
Utili di impresa (10%)	€ 170,67320

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1142**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1142 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.404,80816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.792,53522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,76931
Utili di impresa (10%)	€ 162,95775

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1143**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1143 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.197,26802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.803,71399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,56288
Utili di impresa (10%)	€ 254,88309

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1144**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1144 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.814,01032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.314,67717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 290,24165
Utili di impresa (10%)	€ 210,42520

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1145**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1145 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.514,77400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.932,85162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 242,36384
Utili di impresa (10%)	€ 175,71378

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1146**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1146 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.018,10400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.575,10070
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 322,89664
Utili di impresa (10%)	€ 234,10006

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1147**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1147 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.814,98745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.315,92398
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 290,39799
Utili di impresa (10%)	€ 210,53854

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1148**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1148 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.524,77001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.945,60653
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 243,96320
Utili di impresa (10%)	€ 176,87332

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1149**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1149 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.455,68549**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.857,45469
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,90968
Utili di impresa (10%)	€ 168,85952

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.115**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 115 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.530,61958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.953,07058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 244,89913
Utili di impresa (10%)	€ 177,55187

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1150**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1150 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.197,26802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.803,71399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,56288
Utili di impresa (10%)	€ 254,88309

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1151**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1151 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.814,01032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.314,67717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 290,24165
Utili di impresa (10%)	€ 210,42520

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1152**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1152 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.576,36800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.011,44557
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 252,21888
Utili di impresa (10%)	€ 182,85869

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1153**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1153 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.157,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.753,14864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 345,22240
Utili di impresa (10%)	€ 250,28624

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1154**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1154 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.711,38356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.183,72542
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 273,82137
Utili di impresa (10%)	€ 198,52049

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1155**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1155 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.451,31884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.851,88284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,21101
Utili di impresa (10%)	€ 168,35299

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1156**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1156 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.403,98408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.791,48368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,63745
Utili di impresa (10%)	€ 162,86215

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1157**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1157 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.197,26802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.803,71399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,56288
Utili di impresa (10%)	€ 254,88309

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1158**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1158 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.937,76144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.472,58360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 310,04183
Utili di impresa (10%)	€ 224,78033

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1159**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1159 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.711,38356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.183,72542
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 273,82137
Utili di impresa (10%)	€ 198,52049

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.116**
Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 116 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.228,50107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.567,56736
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,56017
Utili di impresa (10%)	€ 142,50612

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1162**
Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 1162 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.451,31884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.851,88284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 232,21101
Utili di impresa (10%)	€ 168,35299

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1163**
Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 1163 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.403,98408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.791,48368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,63745
Utili di impresa (10%)	€ 162,86215

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1164**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1164 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.197,26802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.803,71399
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,56288
Utili di impresa (10%)	€ 254,88309

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1165**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1165 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.814,01032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.314,67717
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 290,24165
Utili di impresa (10%)	€ 210,42520

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.117**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 117 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.120,38856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.429,61580
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,26217
Utili di impresa (10%)	€ 129,96507

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.118**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 118 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.554,74893**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.983,85964
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 248,75983
Utili di impresa (10%)	€ 180,35088

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1180**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1180 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.882,52432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.402,10103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,20389
Utili di impresa (10%)	€ 218,37282

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1181**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1181 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.596,43630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.037,05272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,42981
Utili di impresa (10%)	€ 185,18661

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1182**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1182 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.544,37768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.970,62592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 247,10043
Utili di impresa (10%)	€ 179,14781

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1183**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1183 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.416,99362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.084,08386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,71898
Utili di impresa (10%)	€ 280,37126

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1184**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1184 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.995,40414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.546,13568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,26466
Utili di impresa (10%)	€ 231,46688

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1187**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1187 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.882,52432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.402,10103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,20389
Utili di impresa (10%)	€ 218,37282

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1188**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1188 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.596,43630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.037,05272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,42981
Utili di impresa (10%)	€ 185,18661

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1189**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1189 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.544,37768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.970,62592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 247,10043
Utili di impresa (10%)	€ 179,14781

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.119**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 119 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.267,46092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1190**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1190 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.416,99362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.084,08386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,71898
Utili di impresa (10%)	€ 280,37126

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1191**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1191 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.995,40414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.546,13568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,26466
Utili di impresa (10%)	€ 231,46688

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1194**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1194 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.882,52432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.402,10103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,20389
Utili di impresa (10%)	€ 218,37282

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1195**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1195 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.596,43630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.037,05272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,42981
Utili di impresa (10%)	€ 185,18661

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1196**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1196 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.544,37768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.970,62592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 247,10043
Utili di impresa (10%)	€ 179,14781

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1197**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1197 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.416,99362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.084,08386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,71898
Utili di impresa (10%)	€ 280,37126

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1198**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1198 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.995,40414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.546,13568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,26466
Utili di impresa (10%)	€ 231,46688

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1201**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1201 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.882,52432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.402,10103
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,20389
Utili di impresa (10%)	€ 218,37282

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1202**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1202 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.596,43630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.037,05272
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,42981
Utili di impresa (10%)	€ 185,18661

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1203**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1203 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.544,37768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.970,62592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 247,10043
Utili di impresa (10%)	€ 179,14781

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1204**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1204 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.416,99362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3.084,08386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 386,71898
Utili di impresa (10%)	€ 280,37126

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.1205**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 1205 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.995,40414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.546,13568
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 319,26466
Utili di impresa (10%)	€ 231,46688

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.130**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 130 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.215,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,31%
Prezzo	€ 1.550,34000
Scostamento % su anno 2023/1	-25,31%
Spese generali (16%)	€ 194,40000
Utili di impresa (10%)	€ 140,94000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.131**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 131 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.051,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,43%
Prezzo	€ 1.341,07600
Scostamento % su anno 2023/1	-19,43%
Spese generali (16%)	€ 168,16000
Utili di impresa (10%)	€ 121,91600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.132**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 132 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.030,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,73%
Prezzo	€ 1.314,28000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,73%
Spese generali (16%)	€ 164,80000
Utili di impresa (10%)	€ 119,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.133**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 133 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.775,33712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.265,33017
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 284,05394
Utili di impresa (10%)	€ 205,93911

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.134**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 134 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.426,40138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.135**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 135 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.239,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,76%
Prezzo	€ 1.580,96400
Scostamento % su anno 2023/1	-25,76%
Spese generali (16%)	€ 198,24000
Utili di impresa (10%)	€ 143,72400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.136**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 136 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,81%
Prezzo	€ 1.390,84000
Scostamento % su anno 2023/1	-18,81%
Spese generali (16%)	€ 174,40000
Utili di impresa (10%)	€ 126,44000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.137**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 137 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.068,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,9%
Prezzo	€ 1.362,76800
Scostamento % su anno 2023/1	-10,9%
Spese generali (16%)	€ 170,88000
Utili di impresa (10%)	€ 123,88800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.138**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 138 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.791,00379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.285,32084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 286,56061
Utili di impresa (10%)	€ 207,75644

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.139**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 139 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.426,40138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.140**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 140 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.215,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,19%
Prezzo	€ 1.550,34000
Scostamento % su anno 2023/1	-26,19%
Spese generali (16%)	€ 194,40000
Utili di impresa (10%)	€ 140,94000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.141**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 141 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.051,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,6%
Prezzo	€ 1.341,07600
Scostamento % su anno 2023/1	-20,6%
Spese generali (16%)	€ 168,16000
Utili di impresa (10%)	€ 121,91600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.142**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 142 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.030,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,56%
Prezzo	€ 1.314,28000
Scostamento % su anno 2023/1	-14,56%
Spese generali (16%)	€ 164,80000
Utili di impresa (10%)	€ 119,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.143**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 143 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.787,00379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.280,21684
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 285,92061
Utili di impresa (10%)	€ 207,29244

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.144**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 144 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.426,40138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.145**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 145 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.239,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,61%
Prezzo	€ 1.580,96400
Scostamento % su anno 2023/1	-26,61%
Spese generali (16%)	€ 198,24000
Utili di impresa (10%)	€ 143,72400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.146**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 146 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,94%
Prezzo	€ 1.390,84000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,94%
Spese generali (16%)	€ 174,40000
Utili di impresa (10%)	€ 126,44000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.147**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 147 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.068,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,86%
Prezzo	€ 1.362,76800
Scostamento % su anno 2023/1	-13,86%
Spese generali (16%)	€ 170,88000
Utili di impresa (10%)	€ 123,88800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.148**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 148 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.802,67045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.300,20749
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 288,42727
Utili di impresa (10%)	€ 209,10977

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.149**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 149 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.426,40138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.160**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 160 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.136,93574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.161**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 161 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,16026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.162**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 162 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,71594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.163**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 163 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,72082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.164**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 164 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.104,68608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.167**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 167 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.136,93574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.168**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 168 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,16026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.169**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 169 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,71594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.170**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 170 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,72082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.171**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 171 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.104,68608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.174**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 174 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.136,93574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.175**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 175 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,16026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.176**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 176 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,71594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.177**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 177 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,72082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.178**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 178 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.104,68608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.181**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 181 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.136,93574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.182**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 182 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,16026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.183**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 183 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,71594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.184**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 184 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,72082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.185**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 185 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.104,68608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.200**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 200 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.300,00177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.658,80226
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,00028
Utili di impresa (10%)	€ 150,80021

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.201**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 201 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.085,76223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.385,43261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 173,72196
Utili di impresa (10%)	€ 125,94842

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.202**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 202 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.057,43441**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.349,28631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 169,18951
Utili di impresa (10%)	€ 122,66239

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.203**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 203 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.536,55266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.204**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 204 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,82682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.205**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 205 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,05800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.630,80201
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 204,48928
Utili di impresa (10%)	€ 148,25473

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.206**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 206 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.661,51200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.120,08931
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,84192
Utili di impresa (10%)	€ 192,73539

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.207**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 207 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.360,37710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.735,84118
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,66034
Utili di impresa (10%)	€ 157,80374

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.208**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 208 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.139,21157**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.453,63396
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 182,27385
Utili di impresa (10%)	€ 132,14854

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.209**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 209 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.087,97841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.388,26046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,07655
Utili di impresa (10%)	€ 126,20550

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.210**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 210 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.536,55266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.211**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 211 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,82682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.212**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 212 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.330,65200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.697,91195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,90432
Utili di impresa (10%)	€ 154,35563

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.213**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 213 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.931,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.464,64504
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 309,04640
Utili di impresa (10%)	€ 224,05864

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.214**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 214 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.319,15843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.683,24616
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 211,06535
Utili di impresa (10%)	€ 153,02238

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.215**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 215 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.104,70490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,60345
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,75278
Utili di impresa (10%)	€ 128,14577

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.216**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 216 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.056,16307**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.347,66408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 168,98609
Utili di impresa (10%)	€ 122,51492

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.217**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 217 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.536,55266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.218**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 218 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,82682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.219**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 219 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.314,31200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.677,06211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,28992
Utili di impresa (10%)	€ 152,46019

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.220**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 220 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.661,51200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.120,08931
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,84192
Utili di impresa (10%)	€ 192,73539

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.221**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 221 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.379,53377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.760,28509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 220,72540
Utili di impresa (10%)	€ 160,02592

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.222**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 222 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.158,15423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.477,80480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 185,30468
Utili di impresa (10%)	€ 134,34589

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.223**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 223 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.107,04041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.412,58357
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,12647
Utili di impresa (10%)	€ 128,41669

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.224**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 224 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.536,55266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.225**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 225 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,82682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.226**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 226 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.371,90600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.750,55206
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,50496
Utili di impresa (10%)	€ 159,14110

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.227**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 227 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.866,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.382,21544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 298,71040
Utili di impresa (10%)	€ 216,56504

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.240**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 240 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.367,23988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.744,59809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 218,75838
Utili di impresa (10%)	€ 158,59983

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.241**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 241 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.144,53612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.460,42809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,12578
Utili di impresa (10%)	€ 132,76619

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.242**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 242 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.093,71246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.395,57710
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,99399
Utili di impresa (10%)	€ 126,87065

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.243**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 243 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.690,20432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.244**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 244 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,38978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.245**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 245 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.295,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.653,47908
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 207,33280
Utili di impresa (10%)	€ 150,31628

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.246**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 246 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.678,30800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.141,52101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 268,52928
Utili di impresa (10%)	€ 194,68373

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.247**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 247 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.427,61521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.821,63700
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,41843
Utili di impresa (10%)	€ 165,60336

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.248**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 248 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.197,98545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.528,62943
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,67767
Utili di impresa (10%)	€ 138,96631

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.249**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 249 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.144,58979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.460,49658
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,13437
Utili di impresa (10%)	€ 132,77242

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.250**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 250 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.690,20432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.251**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 251 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,38978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.252**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 252 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.352,42400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.725,69302
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 216,38784
Utili di impresa (10%)	€ 156,88118

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.253**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 253 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.819,13600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.321,21754
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 291,06176
Utili di impresa (10%)	€ 211,01978

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.254**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 254 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.381,06321**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.762,23665
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 220,97011
Utili di impresa (10%)	€ 160,20333

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.255**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 255 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.163,69279**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.484,87200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,19085
Utili di impresa (10%)	€ 134,98836

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.256**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 256 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.112,01313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.418,92875
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,92210
Utili di impresa (10%)	€ 128,99352

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.257**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 257 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.690,20432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.258**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 258 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,38978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.259**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 259 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.333,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.701,29080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 213,32800
Utili di impresa (10%)	€ 154,66280

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.260**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 260 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.736,44800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.215,70765
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 277,83168
Utili di impresa (10%)	€ 201,42797

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.261**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 261 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.441,43855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.839,27559
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 230,63017
Utili di impresa (10%)	€ 167,20687

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.262**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 262 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.217,14212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.553,07335
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 194,74274
Utili di impresa (10%)	€ 141,18849

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.263**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 263 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,89046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,84822
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,06247
Utili di impresa (10%)	€ 134,89529

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.264**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 264 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.690,20432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.265**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 265 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,38978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.266**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 266 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.389,89400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.773,50474
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,38304
Utili di impresa (10%)	€ 161,22770

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.267**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 267 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.885,02800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.405,29573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 301,60448
Utili di impresa (10%)	€ 218,66325

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.280**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 280 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.071,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,84%
Prezzo	€ 1.366,59600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,84%
Spese generali (16%)	€ 171,36000
Utili di impresa (10%)	€ 124,23600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.281**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 281 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.016,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,73%
Prezzo	€ 1.296,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-19,73%
Spese generali (16%)	€ 162,56000
Utili di impresa (10%)	€ 117,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.282**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 282 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 985,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,81%
Prezzo	€ 1.256,86000
Scostamento % su anno 2023/1	-17,81%
Spese generali (16%)	€ 157,60000
Utili di impresa (10%)	€ 114,26000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.283**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 283 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.859,21754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.284**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 284 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.534,92996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.287**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 287 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,73%
Prezzo	€ 1.403,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-29,73%
Spese generali (16%)	€ 176,00000
Utili di impresa (10%)	€ 127,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.288**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 288 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.045,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,78%
Prezzo	€ 1.333,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-20,78%
Spese generali (16%)	€ 167,20000
Utili di impresa (10%)	€ 121,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.289**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 289 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.010,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,22%
Prezzo	€ 1.288,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,22%
Spese generali (16%)	€ 161,60000
Utili di impresa (10%)	€ 117,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.290**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 290 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.859,21754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.291**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 291 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.534,92996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.294**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 294 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.071,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,74%
Prezzo	€ 1.366,59600
Scostamento % su anno 2023/1	-29,74%
Spese generali (16%)	€ 171,36000
Utili di impresa (10%)	€ 124,23600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.295**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 295 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.016,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,92%
Prezzo	€ 1.296,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-20,92%
Spese generali (16%)	€ 162,56000
Utili di impresa (10%)	€ 117,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.296**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 296 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 985,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,18%
Prezzo	€ 1.256,86000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,18%
Spese generali (16%)	€ 157,60000
Utili di impresa (10%)	€ 114,26000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.297**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 297 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.859,21754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.298**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 298 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.534,92996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.301**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 301 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,58%
Prezzo	€ 1.403,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-30,58%
Spese generali (16%)	€ 176,00000
Utili di impresa (10%)	€ 127,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.302**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 302 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.045,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,91%
Prezzo	€ 1.333,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,91%
Spese generali (16%)	€ 167,20000
Utili di impresa (10%)	€ 121,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.303**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 303 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.010,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,45%
Prezzo	€ 1.288,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-20,45%
Spese generali (16%)	€ 161,60000
Utili di impresa (10%)	€ 117,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.304**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 304 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.859,21754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.305**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 305 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.534,92996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.440**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 440 finestra abete un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.303,59304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.441**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 441 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,55056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.442**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 442 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.023,35876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.443**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 443 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.603,22760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.444**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 444 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,51716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.445**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 445 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.303,59304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.446**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 446 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,55056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.447**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 447 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.023,35876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.448**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 448 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.603,22760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.449**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 449 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,51716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.450**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 450 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.303,59304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.451**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 451 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,55056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.452**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 452 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.023,35876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.453**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 453 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.603,22760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.454**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 454 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,51716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.455**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 455 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.303,59304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.663,38472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 208,57489
Utili di impresa (10%)	€ 151,21679

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.456**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 456 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,55056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.391,54252
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 174,48809
Utili di impresa (10%)	€ 126,50387

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.457**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 457 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.023,35876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.305,80578
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 163,73740
Utili di impresa (10%)	€ 118,70962

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.458**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 458 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.603,22760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,71842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,51642
Utili di impresa (10%)	€ 185,97440

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.459**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 459 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,51716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.396,60390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 175,12275
Utili di impresa (10%)	€ 126,96399

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.470**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 470 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.372,21522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.750,94663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,55444
Utili di impresa (10%)	€ 159,17697

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.471**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 471 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.148,01818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.464,87120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,68291
Utili di impresa (10%)	€ 133,17011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.472**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 472 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.077,22038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.374,53320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,35526
Utili di impresa (10%)	€ 124,95756

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.473**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 473 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.687,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.153,38781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,01728
Utili di impresa (10%)	€ 195,76253

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.474**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 474 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,23720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.475**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 475 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.372,21522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.750,94663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,55444
Utili di impresa (10%)	€ 159,17697

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.476**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 476 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.148,01818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.464,87120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,68291
Utili di impresa (10%)	€ 133,17011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.477**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 477 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.077,22038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.374,53320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,35526
Utili di impresa (10%)	€ 124,95756

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.478**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 478 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.687,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.153,38781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,01728
Utili di impresa (10%)	€ 195,76253

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.479**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 479 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,23720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.480**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 480 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.372,21522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.750,94663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,55444
Utili di impresa (10%)	€ 159,17697

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.481**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 481 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.148,01818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.464,87120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,68291
Utili di impresa (10%)	€ 133,17011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.482**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 482 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.077,22038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.374,53320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,35526
Utili di impresa (10%)	€ 124,95756

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.483**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 483 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.687,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.153,38781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,01728
Utili di impresa (10%)	€ 195,76253

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.484**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 484 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,23720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.485**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 485 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.372,21522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.750,94663
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 219,55444
Utili di impresa (10%)	€ 159,17697

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.486**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 486 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.148,01818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.464,87120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,68291
Utili di impresa (10%)	€ 133,17011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.487**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 487 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.077,22038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.374,53320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,35526
Utili di impresa (10%)	€ 124,95756

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.488**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 488 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.687,60800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.153,38781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,01728
Utili di impresa (10%)	€ 195,76253

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.489**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 489 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,23720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.470,25467
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 184,35795
Utili di impresa (10%)	€ 133,65952

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.500**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 500 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.509,43554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.926,03975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,50969
Utili di impresa (10%)	€ 175,09452

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.501**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 501 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.262,82120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.611,35985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,05139
Utili di impresa (10%)	€ 146,48726

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.502**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 502 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.119,83128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.428,90471
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,17300
Utili di impresa (10%)	€ 129,90043

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.503**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 503 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.856,36880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.368,72659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,01901
Utili di impresa (10%)	€ 215,33878

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.504**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 504 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.267,46092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.505**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 505 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.509,43554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.926,03975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,50969
Utili di impresa (10%)	€ 175,09452

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.506**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 506 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.262,82120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.611,35985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,05139
Utili di impresa (10%)	€ 146,48726

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.507**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 507 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.119,83128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.428,90471
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,17300
Utili di impresa (10%)	€ 129,90043

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.508**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 508 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.856,36880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.368,72659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,01901
Utili di impresa (10%)	€ 215,33878

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.509**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 509 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.267,46092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.510**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 510 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.509,43554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.926,03975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 241,50969
Utili di impresa (10%)	€ 175,09452

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.511**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 511 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.262,82120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.611,35985
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,05139
Utili di impresa (10%)	€ 146,48726

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.512**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 512 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.119,83128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.428,90471
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,17300
Utili di impresa (10%)	€ 129,90043

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.513**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 513 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.856,36880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.368,72659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,01901
Utili di impresa (10%)	€ 215,33878

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.514**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 514 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.267,46092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.515**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 515 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.231,68464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,62960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,06954
Utili di impresa (10%)	€ 142,87542

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.516**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 516 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.011,40028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.290,54675
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 161,82404
Utili di impresa (10%)	€ 117,32243

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.517**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 517 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.119,83128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.428,90471
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 179,17300
Utili di impresa (10%)	€ 129,90043

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.518**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 518 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.856,36880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.368,72659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,01901
Utili di impresa (10%)	€ 215,33878

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.519**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 519 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.267,46092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.617,28014
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 202,79375
Utili di impresa (10%)	€ 147,02547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.530**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 530 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.660,37068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.118,63299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,65931
Utili di impresa (10%)	€ 192,60300

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.531**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 531 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.389,18746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.772,60320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,26999
Utili di impresa (10%)	€ 161,14575

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.532**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 532 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.231,80960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,78905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,08954
Utili di impresa (10%)	€ 142,88991

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.533**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 533 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.042,00568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.605,59925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 326,72091
Utili di impresa (10%)	€ 236,87266

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.534**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 534 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.426,40138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.535**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 535 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.660,37068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.118,63299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,65931
Utili di impresa (10%)	€ 192,60300

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.536**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 536 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.389,18746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.772,60320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,26999
Utili di impresa (10%)	€ 161,14575

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.537**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 537 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.231,80960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,78905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,08954
Utili di impresa (10%)	€ 142,88991

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.538**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 538 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.042,00568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.605,59925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 326,72091
Utili di impresa (10%)	€ 236,87266

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.539**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 539 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.426,40138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.540**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 540 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.355,43379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.729,53352
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 216,86941
Utili di impresa (10%)	€ 157,23032

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.541**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 541 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.118,44445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.427,13512
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,95111
Utili di impresa (10%)	€ 129,73956

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.542**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 542 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.231,80960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,78905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,08954
Utili di impresa (10%)	€ 142,88991

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.543**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 543 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.042,00568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.605,59925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 326,72091
Utili di impresa (10%)	€ 236,87266

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.544**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 544 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.426,40138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.545**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 545 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.660,37068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.118,63299
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 265,65931
Utili di impresa (10%)	€ 192,60300

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.546**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 546 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.389,18746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.772,60320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,26999
Utili di impresa (10%)	€ 161,14575

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.547**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 547 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.231,80960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.571,78905
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 197,08954
Utili di impresa (10%)	€ 142,88991

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.548**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 548 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.042,00568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.605,59925
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 326,72091
Utili di impresa (10%)	€ 236,87266

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.549**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 549 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.426,40138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.820,08816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,22422
Utili di impresa (10%)	€ 165,46256

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.560**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 560 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.136,93574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.561**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 561 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,16026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.562**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 562 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,71594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.563**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 563 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,72082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.564**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 564 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.104,68608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.567**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 567 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.136,93574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.568**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 568 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,16026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.569**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 569 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,71594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.570**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 570 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,72082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.571**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 571 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.104,68608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.574**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 574 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.136,93574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.575**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 575 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,16026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.576**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 576 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,71594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.577**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 577 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,72082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.578**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 578 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.104,68608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.581**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 581 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.136,93574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.450,73001
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 181,90972
Utili di impresa (10%)	€ 131,88455

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.582**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 582 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,16026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.230,26849
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 154,26564
Utili di impresa (10%)	€ 111,84259

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.583**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 583 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,71594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.190,14554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 149,23455
Utili di impresa (10%)	€ 108,19505

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.584**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 584 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,72082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.862,60377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 233,55533
Utili di impresa (10%)	€ 169,32762

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.585**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 585 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.104,68608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.409,57944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 176,74977
Utili di impresa (10%)	€ 128,14359

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.600**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 600 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.196,77130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.527,08018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,48341
Utili di impresa (10%)	€ 138,82547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.601**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 601 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,90870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.295,02350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,38539
Utili di impresa (10%)	€ 117,72941

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.602**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 602 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 981,80562**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.252,78397
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,08890
Utili di impresa (10%)	€ 113,88945

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.603**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 603 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.536,55266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.604**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 604 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,82682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.607**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 607 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.196,77130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.527,08018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,48341
Utili di impresa (10%)	€ 138,82547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.608**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 608 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,90870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.295,02350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,38539
Utili di impresa (10%)	€ 117,72941

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.609**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 609 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 981,80562**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.252,78397
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,08890
Utili di impresa (10%)	€ 113,88945

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.610**
Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 610 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.536,55266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.611**
Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 611 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,82682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.614**
Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 614 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.196,77130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.527,08018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,48341
Utili di impresa (10%)	€ 138,82547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.615**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 615 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,90870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.295,02350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,38539
Utili di impresa (10%)	€ 117,72941

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.616**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 616 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 981,80562**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.252,78397
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,08890
Utili di impresa (10%)	€ 113,88945

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.617**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 617 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.536,55266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.618**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 618 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,82682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.621**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 621 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.196,77130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.527,08018
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 191,48341
Utili di impresa (10%)	€ 138,82547

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.622**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 622 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,90870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.295,02350
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,38539
Utili di impresa (10%)	€ 117,72941

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.623**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 623 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 981,80562**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.252,78397
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 157,08890
Utili di impresa (10%)	€ 113,88945

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.624**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 624 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.536,55266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.960,64120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,84843
Utili di impresa (10%)	€ 178,24011

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.625**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 625 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,82682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.483,76702
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 186,05229
Utili di impresa (10%)	€ 134,88791

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.640**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 640 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.316,45444**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.679,79587
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,63271
Utili di impresa (10%)	€ 152,70872

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.641**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 641 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.116,39356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.424,51818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,62297
Utili di impresa (10%)	€ 129,50165

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.642**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 642 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.079,98498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.378,06084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,79760
Utili di impresa (10%)	€ 125,27826

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.643**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 643 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.690,20432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.644**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 644 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,38978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.647**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 647 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.316,45444**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.679,79587
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,63271
Utili di impresa (10%)	€ 152,70872

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.648**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 648 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.116,39356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.424,51818
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,62297
Utili di impresa (10%)	€ 129,50165

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.649**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 649 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.079,98498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.378,06084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,79760
Utili di impresa (10%)	€ 125,27826

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.650**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 650 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.690,20432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.651**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 651 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,38978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.654**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 654 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.012,65505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.292,14785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,02481
Utili di impresa (10%)	€ 117,46799

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.655**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 655 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 889,35328**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.134,81478
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 142,29652
Utili di impresa (10%)	€ 103,16498

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.656**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 656 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.079,98498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.378,06084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,79760
Utili di impresa (10%)	€ 125,27826

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.657**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 657 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.690,20432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.658**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 658 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,38978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.661**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 661 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.316,45444**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.679,79587
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 210,63271
Utili di impresa (10%)	€ 152,70872

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.662**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 662 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.116,27336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.424,36481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,60374
Utili di impresa (10%)	€ 129,48771

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.663**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 663 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.079,98498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.378,06084
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 172,79760
Utili di impresa (10%)	€ 125,27826

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.664**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 664 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.690,20432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.156,70071
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 270,43269
Utili di impresa (10%)	€ 196,06370

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.665**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 665 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,38978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.780,51735
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,26236
Utili di impresa (10%)	€ 161,86521

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.680**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 680 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.448,09748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.847,77239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,69560
Utili di impresa (10%)	€ 167,97931

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.681**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 681 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.228,03532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.566,97307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,48565
Utili di impresa (10%)	€ 142,45210

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.682**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 682 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.187,98468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.515,86845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,07755
Utili di impresa (10%)	€ 137,80622

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.683**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 683 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.859,21754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.684**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 684 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.534,92996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.687**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 687 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.448,09748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.847,77239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,69560
Utili di impresa (10%)	€ 167,97931

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.688**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 688 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.228,03532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.566,97307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,48565
Utili di impresa (10%)	€ 142,45210

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.689**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 689 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.187,98468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.515,86845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,07755
Utili di impresa (10%)	€ 137,80622

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.690**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 690 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.859,21754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.691**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 691 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.534,92996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.694**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 694 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.448,09748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.847,77239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,69560
Utili di impresa (10%)	€ 167,97931

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.695**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 695 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.228,03532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.566,97307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,48565
Utili di impresa (10%)	€ 142,45210

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.696**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 696 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.187,98468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.515,86845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,07755
Utili di impresa (10%)	€ 137,80622

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.697**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 697 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.859,21754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.698**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 698 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.534,92996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.701**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 701 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.448,09748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.847,77239
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 231,69560
Utili di impresa (10%)	€ 167,97931

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.702**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 702 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.228,03532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.566,97307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 196,48565
Utili di impresa (10%)	€ 142,45210

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.703**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 703 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.187,98468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.515,86845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 190,07755
Utili di impresa (10%)	€ 137,80622

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.704**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 704 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.859,21754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.372,36159
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 297,47481
Utili di impresa (10%)	€ 215,66924

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.705**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 705 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.534,92996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.958,57063
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,58879
Utili di impresa (10%)	€ 178,05188

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.840**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 840 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.694,66374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,39093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,14620
Utili di impresa (10%)	€ 196,58099

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.841**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 841 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.417,71092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.808,99914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,83375
Utili di impresa (10%)	€ 164,45447

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.842**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 842 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.330,37360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.697,55672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,85978
Utili di impresa (10%)	€ 154,32334

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.843**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 843 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.084,19588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.659,43394
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 333,47134
Utili di impresa (10%)	€ 241,76672

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.844**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 844 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.422,86750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.815,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 227,65880
Utili di impresa (10%)	€ 165,05263

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.845**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 845 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.694,66374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,39093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,14620
Utili di impresa (10%)	€ 196,58099

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.846**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 846 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.417,71092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.808,99914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,83375
Utili di impresa (10%)	€ 164,45447

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.847**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 847 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.330,37360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.697,55672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,85978
Utili di impresa (10%)	€ 154,32334

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.848**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 848 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.084,19588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.659,43394
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 333,47134
Utili di impresa (10%)	€ 241,76672

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.849**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 849 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.422,86750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.815,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 227,65880
Utili di impresa (10%)	€ 165,05263

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.850**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 850 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.694,66374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,39093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,14620
Utili di impresa (10%)	€ 196,58099

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.851**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 851 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.417,71092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.808,99914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,83375
Utili di impresa (10%)	€ 164,45447

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.852**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 852 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.330,37360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.697,55672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,85978
Utili di impresa (10%)	€ 154,32334

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.853**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 853 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.084,19588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.659,43394
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 333,47134
Utili di impresa (10%)	€ 241,76672

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.854**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 854 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.422,86750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.815,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 227,65880
Utili di impresa (10%)	€ 165,05263

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.855**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 855 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.694,66374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.162,39093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 271,14620
Utili di impresa (10%)	€ 196,58099

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.856**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 856 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.417,71092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.808,99914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,83375
Utili di impresa (10%)	€ 164,45447

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.857**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 857 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.330,37360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.697,55672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 212,85978
Utili di impresa (10%)	€ 154,32334

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.858**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 858 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.084,19588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.659,43394
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 333,47134
Utili di impresa (10%)	€ 241,76672

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.859**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 859 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.422,86750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.815,57893
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 227,65880
Utili di impresa (10%)	€ 165,05263

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.870**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 870 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.735,72019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.214,77896
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 277,71523
Utili di impresa (10%)	€ 201,34354

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.871**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 871 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.390,41415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.774,16845
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,46626
Utili di impresa (10%)	€ 161,28804

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.872**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 872 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.299,77657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.658,51490
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 207,96425
Utili di impresa (10%)	€ 150,77408

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.873**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 873 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.771,46747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.260,39250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 283,43480
Utili di impresa (10%)	€ 205,49023

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.874**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 874 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.497,90836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.911,33107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 239,66534
Utili di impresa (10%)	€ 173,75737

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.875**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 875 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.777,76619**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.268,42966
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 284,44259
Utili di impresa (10%)	€ 206,22088

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.876**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 876 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.428,39415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.822,63093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 228,54306
Utili di impresa (10%)	€ 165,69372

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.877**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 877 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.334,06337**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.702,26486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 213,45014
Utili di impresa (10%)	€ 154,75135

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.878**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 878 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.785,85013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.278,74477
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 285,73602
Utili di impresa (10%)	€ 207,15862

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.879**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 879 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.497,90836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.911,33107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 239,66534
Utili di impresa (10%)	€ 173,75737

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.880**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 880 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.783,87618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.276,22601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 285,42019
Utili di impresa (10%)	€ 206,92964

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.881**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 881 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.492,42724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.904,33716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,78836
Utili di impresa (10%)	€ 173,12156

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.882**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 882 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.400,39010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.786,89777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,06242
Utili di impresa (10%)	€ 162,44525

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.883**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 883 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.193,89040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.799,40415
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,02246
Utili di impresa (10%)	€ 254,49129

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.884**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 884 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.497,90836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.911,33107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 239,66534
Utili di impresa (10%)	€ 173,75737

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.885**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 885 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.783,87618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.276,22601
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 285,42019
Utili di impresa (10%)	€ 206,92964

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.886**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 886 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.492,42724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.904,33716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 238,78836
Utili di impresa (10%)	€ 173,12156

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.887**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 887 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.400,39010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.786,89777
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,06242
Utili di impresa (10%)	€ 162,44525

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.888**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 888 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.193,89040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.799,40415
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 351,02246
Utili di impresa (10%)	€ 254,49129

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.004.889**

Voce: 004 -1,03% su anno 2023/1 -1,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 889 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.497,90836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.911,33107
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 239,66534
Utili di impresa (10%)	€ 173,75737

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.001**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 001 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 460,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,27%
Prezzo	€ 587,85320
Scostamento % su anno 2023/1	-8,27%
Spese generali (16%)	€ 73,71200
Utili di impresa (10%)	€ 53,44120

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.002**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 002 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,45%
Prezzo	€ 690,12460
Scostamento % su anno 2023/1	-9,45%
Spese generali (16%)	€ 86,53600
Utili di impresa (10%)	€ 62,73860

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.003**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 003 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 532,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,4%
Prezzo	€ 679,08720
Scostamento % su anno 2023/1	-9,4%
Spese generali (16%)	€ 85,15200
Utili di impresa (10%)	€ 61,73520

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.004**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 004 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 679,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,71%
Prezzo	€ 866,40400
Scostamento % su anno 2023/1	-10,71%
Spese generali (16%)	€ 108,64000
Utili di impresa (10%)	€ 78,76400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.005**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 005 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 727,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,28%
Prezzo	€ 927,71580
Scostamento % su anno 2023/1	-11,28%
Spese generali (16%)	€ 116,32800
Utili di impresa (10%)	€ 84,33780

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.006**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 006 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 134x140 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 877,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,16%
Prezzo	€ 1.119,11580
Scostamento % su anno 2023/1	-12,16%
Spese generali (16%)	€ 140,32800
Utili di impresa (10%)	€ 101,73780

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.011**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 011 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 959,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,13%
Prezzo	€ 1.223,68400
Scostamento % su anno 2023/1	-16,13%
Spese generali (16%)	€ 153,44000
Utili di impresa (10%)	€ 111,24400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.012**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 012 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.034,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,15%
Prezzo	€ 1.319,57540
Scostamento % su anno 2023/1	-16,15%
Spese generali (16%)	€ 165,46400
Utili di impresa (10%)	€ 119,96140

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.013**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 013 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,65%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	-15,65%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.014**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 014 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.171,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,81%
Prezzo	€ 1.494,57880
Scostamento % su anno 2023/1	-14,81%
Spese generali (16%)	€ 187,40800
Utili di impresa (10%)	€ 135,87080

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.015**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 015 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.204,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,81%
Prezzo	€ 1.536,75060
Scostamento % su anno 2023/1	-14,81%
Spese generali (16%)	€ 192,69600
Utili di impresa (10%)	€ 139,70460

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.016**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 016 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 134x140 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.355,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,32%
Prezzo	€ 1.730,06460
Scostamento % su anno 2023/1	-14,32%
Spese generali (16%)	€ 216,93600
Utili di impresa (10%)	€ 157,27860

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.021**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 021 Apertura manuale a libro, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, per uscita manutenzione tetti (area apribile utile 0,63 mq) dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 594,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,93%
Prezzo	€ 758,83720
Scostamento % su anno 2023/1	+7,93%
Spese generali (16%)	€ 95,15200
Utili di impresa (10%)	€ 68,98520

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.022**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 022 Apertura manuale a vasistas, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, per uscita manutenzione tetti (area apribile utile 0,84 mq) dimensioni 78x140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 830,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,13%
Prezzo	€ 1.059,65420
Scostamento % su anno 2023/1	+6,13%
Spese generali (16%)	€ 132,87200
Utili di impresa (10%)	€ 96,33220

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.101**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 101 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,51%
Prezzo	€ 821,04220
Scostamento % su anno 2023/1	+2,51%
Spese generali (16%)	€ 102,95200
Utili di impresa (10%)	€ 74,64020

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.102**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 102 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 742,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,11%
Prezzo	€ 947,36620
Scostamento % su anno 2023/1	+2,11%
Spese generali (16%)	€ 118,79200
Utili di impresa (10%)	€ 86,12420

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.103**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 103 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 737,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,13%
Prezzo	€ 941,05000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,13%
Spese generali (16%)	€ 118,00000
Utili di impresa (10%)	€ 85,55000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.104**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 104 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 943,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,44%
Prezzo	€ 1.203,96980
Scostamento % su anno 2023/1	+1,44%
Spese generali (16%)	€ 150,96800
Utili di impresa (10%)	€ 109,45180

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.105**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 105 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.012,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 1.292,33280
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 162,04800
Utili di impresa (10%)	€ 117,48480

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.106**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 106 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 134x140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.254,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,67%
Prezzo	€ 1.600,86960
Scostamento % su anno 2023/1	-4,67%
Spese generali (16%)	€ 200,73600
Utili di impresa (10%)	€ 145,53360

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.111**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 111 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.080,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,47%
Prezzo	€ 1.378,39900
Scostamento % su anno 2023/1	-6,47%
Spese generali (16%)	€ 172,84000
Utili di impresa (10%)	€ 125,30900

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.112**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 112 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.220,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 1.557,67700
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 195,32000
Utili di impresa (10%)	€ 141,60700

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.113**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 113 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.215,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,31%
Prezzo	€ 1.551,36080
Scostamento % su anno 2023/1	-2,31%
Spese generali (16%)	€ 194,52800
Utili di impresa (10%)	€ 141,03280

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.114**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 114 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.409,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,21%
Prezzo	€ 1.798,33060
Scostamento % su anno 2023/1	-2,21%
Spese generali (16%)	€ 225,49600
Utili di impresa (10%)	€ 163,48460

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.115**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 115 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.475,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,11%
Prezzo	€ 1.882,22760
Scostamento % su anno 2023/1	-2,11%
Spese generali (16%)	€ 236,01600
Utili di impresa (10%)	€ 171,11160

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.005.116**

Voce: 005 -5,99% su anno 2023/1 -5,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 116 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, trasmittanza totale Uw 1,0 W/mqK per zona climatica F, dimensioni 134x140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.681,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,08%
Prezzo	€ 2.145,21120
Scostamento % su anno 2023/1	-6,08%
Spese generali (16%)	€ 268,99200
Utili di impresa (10%)	€ 195,01920

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.006.001**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 001 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 537,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,29%
Prezzo	€ 685,21200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,29%
Spese generali (16%)	€ 85,92000
Utili di impresa (10%)	€ 62,29200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.006.002**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 002 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 633,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12%
Prezzo	€ 807,70800
Scostamento % su anno 2023/1	+12%
Spese generali (16%)	€ 101,28000
Utili di impresa (10%)	€ 73,42800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.006.003**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 003 Apertura manuale a bilico,vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,37%
Prezzo	€ 794,94800
Scostamento % su anno 2023/1	+12,37%
Spese generali (16%)	€ 99,68000
Utili di impresa (10%)	€ 72,26800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.006.004**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 004 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 818,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,77%
Prezzo	€ 1.043,76800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,77%
Spese generali (16%)	€ 130,88000
Utili di impresa (10%)	€ 94,88800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.006.005**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 005 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 859,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 1.096,08400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 137,44000
Utili di impresa (10%)	€ 99,64400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.006.007**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 007 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,2%
Prezzo	€ 839,60800
Scostamento % su anno 2023/1	+19,2%
Spese generali (16%)	€ 105,28000
Utili di impresa (10%)	€ 76,32800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.006.008**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 008 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 777,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,94%
Prezzo	€ 991,45200
Scostamento % su anno 2023/1	+17,94%
Spese generali (16%)	€ 124,32000
Utili di impresa (10%)	€ 90,13200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.006.009**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 009 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 767,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,36%
Prezzo	€ 978,69200
Scostamento % su anno 2023/1	+18,36%
Spese generali (16%)	€ 122,72000
Utili di impresa (10%)	€ 88,97200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.006.010**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 010 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E colore legno, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.006,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,27%
Prezzo	€ 1.283,65600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,27%
Spese generali (16%)	€ 160,96000
Utili di impresa (10%)	€ 116,69600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.006.011**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 011 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.056,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,4%
Prezzo	€ 1.347,45600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,4%
Spese generali (16%)	€ 168,96000
Utili di impresa (10%)	€ 122,49600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.040**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 040 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.602,81720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.045,19475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 256,45075
Utili di impresa (10%)	€ 185,92680

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.041**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 041 Finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.340,94960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.711,05169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 214,55194
Utili di impresa (10%)	€ 155,55015

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.042**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 042 Finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.258,25400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.605,53210
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 201,32064
Utili di impresa (10%)	€ 145,95746

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.043**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 043 Finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.971,21600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.515,27162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 315,39456
Utili di impresa (10%)	€ 228,66106

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.044**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 044 Finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.345,87440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.717,33573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 215,33990
Utili di impresa (10%)	€ 156,12143

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.045**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 045 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-49,93%
Prezzo	€ 925,10000
Scostamento % su anno 2023/1	-49,93%
Spese generali (16%)	€ 116,00000
Utili di impresa (10%)	€ 84,10000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.051**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 051 Finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 675,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,35%
Prezzo	€ 861,30000
Scostamento % su anno 2023/1	-43,35%
Spese generali (16%)	€ 108,00000
Utili di impresa (10%)	€ 78,30000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.052**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 052 Finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,61%
Prezzo	€ 886,82000
Scostamento % su anno 2023/1	-38,61%
Spese generali (16%)	€ 111,20000
Utili di impresa (10%)	€ 80,62000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.053**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 053 Finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 545,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-72,37%
Prezzo	€ 695,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-72,37%
Spese generali (16%)	€ 87,20000
Utili di impresa (10%)	€ 63,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.054**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 054 Finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 530,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,39%
Prezzo	€ 676,28000
Scostamento % su anno 2023/1	-57,39%
Spese generali (16%)	€ 84,80000
Utili di impresa (10%)	€ 61,48000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.060**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 060 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,09%
Prezzo	€ 1.020,80000
Scostamento % su anno 2023/1	-51,09%
Spese generali (16%)	€ 128,00000
Utili di impresa (10%)	€ 92,80000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.061**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 061 Finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 745,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,61%
Prezzo	€ 950,62000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,61%
Spese generali (16%)	€ 119,20000
Utili di impresa (10%)	€ 86,42000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.062**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 062 Finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 765,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,12%
Prezzo	€ 976,14000
Scostamento % su anno 2023/1	-38,12%
Spese generali (16%)	€ 122,40000
Utili di impresa (10%)	€ 88,74000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.063**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 063 Finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-73,17%
Prezzo	€ 765,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-73,17%
Spese generali (16%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.064**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 064 Finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-58,4%
Prezzo	€ 746,46000
Scostamento % su anno 2023/1	-58,4%
Spese generali (16%)	€ 93,60000
Utili di impresa (10%)	€ 67,86000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.070**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 070 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,77%
Prezzo	€ 1.161,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-57,77%
Spese generali (16%)	€ 145,60000
Utili di impresa (10%)	€ 105,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.071**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 071 Finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,85%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-52,85%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.072**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 072 Finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 870,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,58%
Prezzo	€ 1.110,12000
Scostamento % su anno 2023/1	-45,58%
Spese generali (16%)	€ 139,20000
Utili di impresa (10%)	€ 100,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.073**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 073 Finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-74,34%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	-74,34%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.074**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 074 Finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-64,35%
Prezzo	€ 842,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-64,35%
Spese generali (16%)	€ 105,60000
Utili di impresa (10%)	€ 76,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.080**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 080 Portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.398,97800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.785,09593
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 223,83648
Utili di impresa (10%)	€ 162,28145

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.081**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 081 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,46200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.512,64951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 189,67392
Utili di impresa (10%)	€ 137,51359

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.082**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 082 Portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.146,80880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.463,32803
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 183,48941
Utili di impresa (10%)	€ 133,02982

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.083**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 083 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.358,24040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.733,11475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 217,31846
Utili di impresa (10%)	€ 157,55589

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.084**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 084 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.345,87440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.717,33573
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 215,33990
Utili di impresa (10%)	€ 156,12143

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.085**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 085 Portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.531,42504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.506,09836
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 565,02801
Utili di impresa (10%)	€ 409,64531

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.086**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 086 Portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.765,71252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.253,04917
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 282,51400
Utili di impresa (10%)	€ 204,82265

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.095**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 095 Portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 665,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-47,15%
Prezzo	€ 848,54000
Scostamento % su anno 2023/1	-47,15%
Spese generali (16%)	€ 106,40000
Utili di impresa (10%)	€ 77,14000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.096**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 096 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 620,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,35%
Prezzo	€ 791,12000
Scostamento % su anno 2023/1	-42,35%
Spese generali (16%)	€ 99,20000
Utili di impresa (10%)	€ 71,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.097**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 097 Portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 655,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,56%
Prezzo	€ 835,78000
Scostamento % su anno 2023/1	-36,56%
Spese generali (16%)	€ 104,80000
Utili di impresa (10%)	€ 75,98000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.098**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 098 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 810,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,03%
Prezzo	€ 1.033,56000
Scostamento % su anno 2023/1	-42,03%
Spese generali (16%)	€ 129,60000
Utili di impresa (10%)	€ 93,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.099**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 099 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,29%
Prezzo	€ 886,82000
Scostamento % su anno 2023/1	-40,29%
Spese generali (16%)	€ 111,20000
Utili di impresa (10%)	€ 80,62000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.100**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 100 Portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-71,2%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	-71,2%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.101**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 101 Portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 830,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40,6%
Prezzo	€ 1.059,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-40,6%
Spese generali (16%)	€ 132,80000
Utili di impresa (10%)	€ 96,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.109**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 109 Portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 730,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,6%
Prezzo	€ 931,48000
Scostamento % su anno 2023/1	-48,6%
Spese generali (16%)	€ 116,80000
Utili di impresa (10%)	€ 84,68000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.110**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 110 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,03%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,03%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.111**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 111 Portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 720,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,25%
Prezzo	€ 918,72000
Scostamento % su anno 2023/1	-38,25%
Spese generali (16%)	€ 115,20000
Utili di impresa (10%)	€ 83,52000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.112**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 112 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 895,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,69%
Prezzo	€ 1.142,02000
Scostamento % su anno 2023/1	-51,69%
Spese generali (16%)	€ 143,20000
Utili di impresa (10%)	€ 103,82000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.113**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 113 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 760,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,53%
Prezzo	€ 969,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-45,53%
Spese generali (16%)	€ 121,60000
Utili di impresa (10%)	€ 88,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.114**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 114 Portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 830,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-76,99%
Prezzo	€ 1.059,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-76,99%
Spese generali (16%)	€ 132,80000
Utili di impresa (10%)	€ 96,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.115**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 115 Portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-52,5%
Prezzo	€ 1.161,16000
Scostamento % su anno 2023/1	-52,5%
Spese generali (16%)	€ 145,60000
Utili di impresa (10%)	€ 105,56000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.123**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 123 Portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 830,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-55,84%
Prezzo	€ 1.059,08000
Scostamento % su anno 2023/1	-55,84%
Spese generali (16%)	€ 132,80000
Utili di impresa (10%)	€ 96,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.124**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 124 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-51,37%
Prezzo	€ 988,90000
Scostamento % su anno 2023/1	-51,37%
Spese generali (16%)	€ 124,00000
Utili di impresa (10%)	€ 89,90000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.125**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 125 Portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,82%
Prezzo	€ 1.046,32000
Scostamento % su anno 2023/1	-46,82%
Spese generali (16%)	€ 131,20000
Utili di impresa (10%)	€ 95,12000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.126**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 126 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.020,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,73%
Prezzo	€ 1.301,52000
Scostamento % su anno 2023/1	-57,73%
Spese generali (16%)	€ 163,20000
Utili di impresa (10%)	€ 118,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.127**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 127 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 870,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-56,33%
Prezzo	€ 1.110,12000
Scostamento % su anno 2023/1	-56,33%
Spese generali (16%)	€ 139,20000
Utili di impresa (10%)	€ 100,92000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.128**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 128 Portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-84,94%
Prezzo	€ 1.205,82000
Scostamento % su anno 2023/1	-84,94%
Spese generali (16%)	€ 151,20000
Utili di impresa (10%)	€ 109,62000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.007.129**

Voce: 007 -39,99% su anno 2023/1 -39,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 129 Portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.0 W/mqK per zona climatica F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.045,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-66,69%
Prezzo	€ 1.333,42000
Scostamento % su anno 2023/1	-66,69%
Spese generali (16%)	€ 167,20000
Utili di impresa (10%)	€ 121,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.008.001**

Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 001 Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 977,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.247,16240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 156,38400
Utili di impresa (10%)	€ 113,37840

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.008.003**

Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 003 Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, in legno lamellare (o anche detto listellare) in castagno o rovere ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.533,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.956,87360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 245,37600
Utili di impresa (10%)	€ 177,89760

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.009.001**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:20156. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 001 Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione tamburato coibentato,con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.243,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.586,32320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,91200
Utili di impresa (10%)	€ 144,21120

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.009.002**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:20156. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 002 Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione tamburato coibentato, con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , a due ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.243,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.586,32320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 198,91200
Utili di impresa (10%)	€ 144,21120

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.010.001**

Voce: 010 +6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 001 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.464,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+31,46%
Prezzo	€ 1.868,70200
Scostamento % su anno 2023/1	+31,46%
Spese generali (16%)	€ 234,32000
Utili di impresa (10%)	€ 169,88200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.010.004**

Voce: 010 +6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 004 Porta d'ingresso blindata con classe 4 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.221,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.558,69780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 195,44800
Utili di impresa (10%)	€ 141,69980

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.010.005**

Voce: 010 +6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 005 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con resistenza la fuoco EI 30-60, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.393,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.778,23360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 222,97600
Utili di impresa (10%)	€ 161,65760

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.010.006**

Voce: 010 +6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 006 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con telaio a taglio termico, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.291,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.648,27300
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 206,68000
Utili di impresa (10%)	€ 149,84300

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.010.007**

Voce: 010 +6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 007 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con cerniere a scomparsa rasomuro interno, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.464,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,97%
Prezzo	€ 1.868,70200
Scostamento % su anno 2023/1	+11,97%
Spese generali (16%)	€ 234,32000
Utili di impresa (10%)	€ 169,88200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.010.008**

Voce: 010 +6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 008 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con cerniere a scomparsa rasomuro interno e resistenza al fuoco EI 90, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.554,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.983,03160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 248,65600
Utili di impresa (10%)	€ 180,27560

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.010.009**

Voce: 010 +6,2% su anno 2023/1 +6,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 009 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, a bilico, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.937,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.471,61200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 309,92000
Utili di impresa (10%)	€ 224,69200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.001**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 001 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un’anta a battente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 692,66667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 883,84267
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 110,82667
Utili di impresa (10%)	€ 80,34933

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.002**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 002 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 558,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 712,26320
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,31200
Utili di impresa (10%)	€ 64,75120

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.003**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 003 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 564,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 719,91920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 90,27200
Utili di impresa (10%)	€ 65,44720

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.004**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 004 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un’anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 721,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 920,27672
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,39520
Utili di impresa (10%)	€ 83,66152

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.005**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 005 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,13400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 700,69498
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,86144
Utili di impresa (10%)	€ 63,69954

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.006**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 006 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 544,87289**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 695,25781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,17966
Utili di impresa (10%)	€ 63,20526

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.007**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 007 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 792,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.011,84248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 126,87680
Utili di impresa (10%)	€ 91,98568

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.008**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 008 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 652,12833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 832,11575
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 104,34053
Utili di impresa (10%)	€ 75,64689

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.009**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 009 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 814,90464
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,18240
Utili di impresa (10%)	€ 74,08224

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.010**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 010 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas), ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 854,31300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.090,10339
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,69008
Utili di impresa (10%)	€ 99,10031

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.011**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 011 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 766,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 977,67120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 122,59200
Utili di impresa (10%)	€ 88,87920

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.012**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 012 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 766,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 977,67120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 122,59200
Utili di impresa (10%)	€ 88,87920

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.020**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 020 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,44900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.037,96092
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 130,15184
Utili di impresa (10%)	€ 94,36008

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.021**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 021 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 961,37668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,54880
Utili di impresa (10%)	€ 87,39788

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.022**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 022 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a tre ante con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 961,37668
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,54880
Utili di impresa (10%)	€ 87,39788

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.030**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 030 Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) ad una o più ante in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 595,10167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 759,34973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,21627
Utili di impresa (10%)	€ 69,03179

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.031**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 031 Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) ad una o più ante in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura in castagno, mogano o douglas

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 625,92333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 798,67817
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,14773
Utili di impresa (10%)	€ 72,60711

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.040**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 040 Scuri interni (o scuretti) in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in abete o pino.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 524,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 669,56824
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,95840
Utili di impresa (10%)	€ 60,86984

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.041**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 041 Scuri interni (o scuretti) in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in castagno, mogano o douglas

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 556,39500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 709,96002
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 89,02320
Utili di impresa (10%)	€ 64,54182

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.042**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 042 Scuri interni (o scuretti) in legno lamellare (o anche detto listellare), per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in abete o pino.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 532,98667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 680,09099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,27787
Utili di impresa (10%)	€ 61,82645

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.011.043**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 043 Scuri interni (o scuretti) in legno lamellare (o anche detto listellare), per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in castagno, rovere o frassino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 532,98667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 680,09099
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 85,27787
Utili di impresa (10%)	€ 61,82645

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.012.001**
Voce: 012 -6,72% su anno 2023/1 -6,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 001 Avvolgibili in legno massello in douglas o pino di svezia, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,34%
Prezzo	€ 187,57200
Scostamento % su anno 2023/1	-1,34%
Spese generali (16%)	€ 23,52000
Utili di impresa (10%)	€ 17,05200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.012.005**
Voce: 012 -6,72% su anno 2023/1 -6,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 005 Avvolgibili monoblocco con cassonetto coprirullo in legno "mdf" rivestito in varie essenze (pino, douglas, mogano, rovere) con materiale isolante interno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,09%
Prezzo	€ 255,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-12,09%
Spese generali (16%)	€ 32,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.001**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 001 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 510,91040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,06400
Utili di impresa (10%)	€ 46,44640

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.002**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 002 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 458,65820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,51200
Utili di impresa (10%)	€ 41,69620

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.003**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 003 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,14163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 451,88472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,66266
Utili di impresa (10%)	€ 41,08043

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.007**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 007 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 278,68750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 355,60525
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,59000
Utili di impresa (10%)	€ 32,32775

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.008**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 008 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,71250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 503,65315
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,15400
Utili di impresa (10%)	€ 45,78665

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.009**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 009 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 470,26980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,96800
Utili di impresa (10%)	€ 42,75180

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.010**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 010 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 857,67500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.094,39330
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,22800
Utili di impresa (10%)	€ 99,49030

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.011**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 011 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a due ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,26250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.206,15495
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 151,24200
Utili di impresa (10%)	€ 109,65045

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.012**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 012 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a tre ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,68371**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 950,21641
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 119,14939
Utili di impresa (10%)	€ 86,38331

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.020**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 020 Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 505,10460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 63,33600
Utili di impresa (10%)	€ 45,91860

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.021**
Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 021 Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,17500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 455,75530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,14800
Utili di impresa (10%)	€ 41,43230

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.013.022**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 022 Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,03371**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 468,33501
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 58,72539
Utili di impresa (10%)	€ 42,57591

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.014.001**

Voce: 014 +60,42% su anno 2023/1 +60,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura.

Articolo: 001 Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+60,42%
Prezzo	€ 65,50133
Scostamento % su anno 2023/1	+60,42%
Spese generali (16%)	€ 8,21333
Utili di impresa (10%)	€ 5,95467

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.016.001**

Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 001 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 502,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 641,45796
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,43360
Utili di impresa (10%)	€ 58,31436

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.016.002**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 002 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 437,61000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 558,39036
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,01760
Utili di impresa (10%)	€ 50,76276

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.016.003**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 003 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 426,79000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 544,58404
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 68,28640
Utili di impresa (10%)	€ 49,50764

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.016.004**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 004 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 644,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,74400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 103,04000
Utili di impresa (10%)	€ 74,70400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.016.005**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 005 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 682,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 871,17624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 109,23840
Utili di impresa (10%)	€ 79,19784

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.016.006**
Voce: 016 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 006 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 782,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 998,20204
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 125,16640
Utili di impresa (10%)	€ 90,74564

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.017.001**
Voce: 017 -44,42% su anno 2023/1 -44,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: AVVOLGIBILI- avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura.
Articolo: 001 Avvolgibili in alluminio, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,42%
Prezzo	€ 92,51000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,42%
Spese generali (16%)	€ 11,60000
Utili di impresa (10%)	€ 8,41000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.018.001**
Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 001 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a vasistas, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.004,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,73%
Prezzo	€ 1.282,12480
Scostamento % su anno 2023/1	+17,73%
Spese generali (16%)	€ 160,76800
Utili di impresa (10%)	€ 116,55680

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.018.003**
Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 003 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a vasistas, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 60x90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.117,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,73%
Prezzo	€ 1.426,31280
Scostamento % su anno 2023/1	+17,73%
Spese generali (16%)	€ 178,84800
Utili di impresa (10%)	€ 129,66480

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.018.005**

Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 005 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a vasistas, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 100x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.512,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,26%
Prezzo	€ 1.929,31200
Scostamento % su anno 2023/1	+26,26%
Spese generali (16%)	€ 241,92000
Utili di impresa (10%)	€ 175,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.018.007**

Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 007 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a vasistas, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 100x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.806,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,68%
Prezzo	€ 2.304,90260
Scostamento % su anno 2023/1	+18,68%
Spese generali (16%)	€ 289,01600
Utili di impresa (10%)	€ 209,53660

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.018.009**

Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 009 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a vasistas, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 120x120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.747,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,77%
Prezzo	€ 2.229,29960
Scostamento % su anno 2023/1	+18,77%
Spese generali (16%)	€ 279,53600
Utili di impresa (10%)	€ 202,66360

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.018.101**

Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 101 Finestra fissa, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,56%
Prezzo	€ 721,13140
Scostamento % su anno 2023/1	+34,56%
Spese generali (16%)	€ 90,42400
Utili di impresa (10%)	€ 65,55740

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.018.103**

Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 103 Finestra fissa, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 60x90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+35,34%
Prezzo	€ 811,66360
Scostamento % su anno 2023/1	+35,34%
Spese generali (16%)	€ 101,77600
Utili di impresa (10%)	€ 73,78760

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.018.105**

Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 105 Finestra fissa, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 100x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 861,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,44%
Prezzo	€ 1.099,08260
Scostamento % su anno 2023/1	+33,44%
Spese generali (16%)	€ 137,81600
Utili di impresa (10%)	€ 99,91660

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.018.107**
Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 107 Finestra fissa, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 100x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.116,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,36%
Prezzo	€ 1.424,33500
Scostamento % su anno 2023/1	+33,36%
Spese generali (16%)	€ 178,60000
Utili di impresa (10%)	€ 129,48500

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.018.109**
Voce: 018 +27,09% su anno 2023/1 +27,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO PIANO IN PVC isolato internamente con marcatura CE (UNI EN 1873:2005), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), cupola esterna di rivestimento, ferramenta. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 1873:2005 con test superato, di permeabilità all' aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12153 ed essere almeno in classe 2 , escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 109 Finestra fissa, con cupola esterna di rivestimento, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,2 W/mq K per zona climatica E, dimensioni 120x120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.036,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+34,99%
Prezzo	€ 1.322,89300
Scostamento % su anno 2023/1	+34,99%
Spese generali (16%)	€ 165,88000
Utili di impresa (10%)	€ 120,26300

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.020.002**
Voce: 020 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°

Articolo: 002 diametro 220-250 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 676,69875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 863,46761
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,27180
Utili di impresa (10%)	€ 78,49706

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.020.003**
Voce: 020 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°

Articolo: 003 diametro 320-375 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,43%
Prezzo	€ 821,04220
Scostamento % su anno 2023/1	+5,43%
Spese generali (16%)	€ 102,95200
Utili di impresa (10%)	€ 74,64020

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.020.004**
Voce: 020 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°

Articolo: 004 diametro 520-550 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 854,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,04%
Prezzo	€ 1.089,70400
Scostamento % su anno 2023/1	-8,04%
Spese generali (16%)	€ 136,64000
Utili di impresa (10%)	€ 99,06400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.020.005**
Voce: 020 -0,65% su anno 2023/1 -0,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°

Articolo: 005 diametro 650-760 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.114,23813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.421,76785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 178,27810
Utili di impresa (10%)	€ 129,25162

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.021.002**
Voce: 021 +3,08% su anno 2023/1 +3,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°

Articolo: 002 diametro 220-250 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 462,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,22%
Prezzo	€ 590,27760
Scostamento % su anno 2023/1	+0,22%
Spese generali (16%)	€ 74,01600
Utili di impresa (10%)	€ 53,66160

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.021.003**
Voce: 021 +3,08% su anno 2023/1 +3,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°

Articolo: 003 diametro 320-375 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 619,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,15%
Prezzo	€ 790,41820
Scostamento % su anno 2023/1	+7,15%
Spese generali (16%)	€ 99,11200
Utili di impresa (10%)	€ 71,85620

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.021.004**
Voce: 021 +3,08% su anno 2023/1 +3,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°

Articolo: 004 diametro 520-550 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 828,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,94%
Prezzo	€ 1.056,52800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,94%
Spese generali (16%)	€ 132,48000
Utili di impresa (10%)	€ 96,04800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.021.005**
Voce: 021 +3,08% su anno 2023/1 +3,08% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°

Articolo: 005 diametro 650-760 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.417,69469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.808,97842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 226,83115
Utili di impresa (10%)	€ 164,45258

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.001**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 001 elemento di prolunga del condotto rigido diametro150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,09896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 102,20627
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,81583
Utili di impresa (10%)	€ 9,29148

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.002**

Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 002 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 220 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,51250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 132,08195
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,56200
Utili di impresa (10%)	€ 12,00745

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.003**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 003 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,86%
Prezzo	€ 71,20080
Scostamento % su anno 2023/1	-17,86%
Spese generali (16%)	€ 8,92800
Utili di impresa (10%)	€ 6,47280

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.004**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 004 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 320/375 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,02%
Prezzo	€ 141,25320
Scostamento % su anno 2023/1	+0,02%
Spese generali (16%)	€ 17,71200
Utili di impresa (10%)	€ 12,84120

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.005**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 005 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 520/550 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,86%
Prezzo	€ 192,67600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,86%
Spese generali (16%)	€ 24,16000
Utili di impresa (10%)	€ 17,51600

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.006**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 006 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 650/760 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,08646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 376,53032
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,21383
Utili di impresa (10%)	€ 34,23003

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.012**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 012 curve rigide 30° per condotto diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,06%
Prezzo	€ 72,34920
Scostamento % su anno 2023/1	-18,06%
Spese generali (16%)	€ 9,07200
Utili di impresa (10%)	€ 6,57720

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.013**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 013 curve rigide 30° per condotto diametro 320/375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,6%
Prezzo	€ 95,31720
Scostamento % su anno 2023/1	-3,6%
Spese generali (16%)	€ 11,95200
Utili di impresa (10%)	€ 8,66520

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.014**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 014 curve rigide 30° per condotto diametro 520/550 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,45%
Prezzo	€ 169,70800
Scostamento % su anno 2023/1	-21,45%
Spese generali (16%)	€ 21,28000
Utili di impresa (10%)	€ 15,42800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.015**

Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 015 curve rigide 30° per condotto diametro 650/760 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,29594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 283,64962
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 35,56735
Utili di impresa (10%)	€ 25,78633

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.017**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 017 curve rigide 90° per condotto diametro 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,04500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 173,59342
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,76720
Utili di impresa (10%)	€ 15,78122

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.018**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 018 curve rigide 90° per condotto diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,28776
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,00160
Utili di impresa (10%)	€ 21,02616

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.019**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 019 curve rigide 90° per condotto diametro 320/375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,19%
Prezzo	€ 310,06800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,19%
Spese generali (16%)	€ 38,88000
Utili di impresa (10%)	€ 28,18800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.020**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Accessori per tubi luce

Articolo: 020 curve rigide 90° per condotto diametro 520/550 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,72%
Prezzo	€ 509,12400
Scostamento % su anno 2023/1	+4,72%
Spese generali (16%)	€ 63,84000
Utili di impresa (10%)	€ 46,28400

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.021**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 021 curve rigide 90° per condotto diametro 650/790 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 511,61906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 652,82592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,85905
Utili di impresa (10%)	€ 59,34781

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.030**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 030 kit luce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,29%
Prezzo	€ 70,05240
Scostamento % su anno 2023/1	+0,29%
Spese generali (16%)	€ 8,78400
Utili di impresa (10%)	€ 6,36840

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.035**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 035 Regolatore di luce naturale - diametro 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,05800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,28000
Utili di impresa (10%)	€ 5,27800

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.036**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 036 Regolatore di luce naturale - diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,23844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 384,38025
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,19815
Utili di impresa (10%)	€ 34,94366

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.037**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 037 Regolatore di luce naturale - diametro 320/375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,46531**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,24174
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,75445
Utili di impresa (10%)	€ 23,02198

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.038**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 038 Regolatore di luce naturale - diametro 520/550 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,16500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 559,09854
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 70,10640
Utili di impresa (10%)	€ 50,82714

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.022.039**
Voce: 022 -2,19% su anno 2023/1 -2,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per tubi luce

Articolo: 039 Regolatore di luce naturale - diametro 650/760 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 511,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 653,15250
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,90000
Utili di impresa (10%)	€ 59,37750

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.001**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 001 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,21%
Prezzo	€ 526,15860
Scostamento % su anno 2023/1	-5,21%
Spese generali (16%)	€ 65,97600
Utili di impresa (10%)	€ 47,83260

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.003**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 003 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,23%
Prezzo	€ 563,54540
Scostamento % su anno 2023/1	-5,23%
Spese generali (16%)	€ 70,66400
Utili di impresa (10%)	€ 51,23140

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.005**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 005 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 433,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,21%
Prezzo	€ 553,33740
Scostamento % su anno 2023/1	-5,21%
Spese generali (16%)	€ 69,38400
Utili di impresa (10%)	€ 50,30340

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.007**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 007 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 479,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,28%
Prezzo	€ 611,58680
Scostamento % su anno 2023/1	-5,28%
Spese generali (16%)	€ 76,68800
Utili di impresa (10%)	€ 55,59880

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.009**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 009 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 501,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,4%
Prezzo	€ 639,78640
Scostamento % su anno 2023/1	-5,4%
Spese generali (16%)	€ 80,22400
Utili di impresa (10%)	€ 58,16240

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.011**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 011 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra elettrica), dimensioni 134x140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,32%
Prezzo	€ 730,89280
Scostamento % su anno 2023/1	-5,32%
Spese generali (16%)	€ 91,64800
Utili di impresa (10%)	€ 66,44480

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.101**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 101 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,18%
Prezzo	€ 687,82780
Scostamento % su anno 2023/1	-5,18%
Spese generali (16%)	€ 86,24800
Utili di impresa (10%)	€ 62,52980

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.103**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 103 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,24%
Prezzo	€ 730,95660
Scostamento % su anno 2023/1	-5,24%
Spese generali (16%)	€ 91,65600
Utili di impresa (10%)	€ 66,45060

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.105**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 105 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 562,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,22%
Prezzo	€ 717,75000
Scostamento % su anno 2023/1	-5,22%
Spese generali (16%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 65,25000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.107**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 107 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 615,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,34%
Prezzo	€ 785,69700
Scostamento % su anno 2023/1	-5,34%
Spese generali (16%)	€ 98,52000
Utili di impresa (10%)	€ 71,42700

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.109**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 109 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 641,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,48%
Prezzo	€ 818,93680
Scostamento % su anno 2023/1	-5,48%
Spese generali (16%)	€ 102,68800
Utili di impresa (10%)	€ 74,44880

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.032.111**
Voce: 032 -5,31% su anno 2023/1 -5,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TAPPARELLA avvolgibile esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 111 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra manuale), dimensioni 134x140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 707,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,59%
Prezzo	€ 902,32340
Scostamento % su anno 2023/1	-5,59%
Spese generali (16%)	€ 113,14400
Utili di impresa (10%)	€ 82,02940

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.033.001**
Voce: 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 001 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 409,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,29%
Prezzo	€ 522,01160
Scostamento % su anno 2023/1	-3,29%
Spese generali (16%)	€ 65,45600
Utili di impresa (10%)	€ 47,45560

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.033.003**
Voce: 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 003 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 60x90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,39%
Prezzo	€ 529,47620
Scostamento % su anno 2023/1	-3,39%
Spese generali (16%)	€ 66,39200
Utili di impresa (10%)	€ 48,13420

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.033.005**
Voce: 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 005 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 100x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,54%
Prezzo	€ 568,64940
Scostamento % su anno 2023/1	-3,54%
Spese generali (16%)	€ 71,30400
Utili di impresa (10%)	€ 51,69540

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.033.007**
Voce: 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 007 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 100x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 523,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,2%
Prezzo	€ 667,60320
Scostamento % su anno 2023/1	-3,2%
Spese generali (16%)	€ 83,71200
Utili di impresa (10%)	€ 60,69120

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.033.009**
Voce: 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 009 Alimentazione ad energia solare tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 120x120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 466,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,57%
Prezzo	€ 595,50920
Scostamento % su anno 2023/1	-3,57%
Spese generali (16%)	€ 74,67200
Utili di impresa (10%)	€ 54,13720

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.033.021**
Voce: 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 021 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 347,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,15%
Prezzo	€ 442,77200
Scostamento % su anno 2023/1	+5,15%
Spese generali (16%)	€ 55,52000
Utili di impresa (10%)	€ 40,25200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.033.023**
Voce: 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 023 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 60x90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 452,98000
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 56,80000
Utili di impresa (10%)	€ 41,18000

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.033.025**
Voce: 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 025 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 100x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 506,57200
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 63,52000
Utili di impresa (10%)	€ 46,05200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.033.027**
Voce: 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 027 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 100x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 747,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,06%
Prezzo	€ 953,17200
Scostamento % su anno 2023/1	+5,06%
Spese generali (16%)	€ 119,52000
Utili di impresa (10%)	€ 86,65200

Codice regionale: **TOS24_PR.P70.033.029**
Voce: 033 +2,41% su anno 2023/1 +2,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
TENDA PARASOLE esterna con marcatura CE (UNI EN 13659), conforme al DPR 59/09
Articolo: 029 Alimentazione elettrica tramite comando a distanza (per abbinamento con finestra da tetto piano fissa o elettrica), dimensioni 120x120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 877,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20,8%
Prezzo	€ 1.119,05200
Scostamento % su anno 2023/1	+20,8%
Spese generali (16%)	€ 140,32000
Utili di impresa (10%)	€ 101,73200

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P71** -14,38% su anno 2023/1 -14,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI INTERNI.
Porte in legno, PVC, alluminio e acciaio. Accompagnate da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE). Ove previsto dalla norma UNI 7697:2015 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Codice regionale: **TOS24_PR.P71.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 001 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 409,37687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 522,36489
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,50030
Utili di impresa (10%)	€ 47,48772

Codice regionale: **TOS24_PR.P71.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 002 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente a due o più ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 671,18975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 856,43812
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 107,39036
Utili di impresa (10%)	€ 77,85801

Codice regionale: **TOS24_PR.P71.001.003**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 003 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a scorrere internamente al muro ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 496,09930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 633,02271
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,37589
Utili di impresa (10%)	€ 57,54752

Codice regionale: **TOS24_PR.P71.001.004**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 004 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a scorrere esternamente al muro ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 601,80055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 767,89750
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,28809
Utili di impresa (10%)	€ 69,80886

Codice regionale: **TOS24_PR.P71.001.005**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 005 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), a libro ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 675,78357**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 862,29983
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,12537
Utili di impresa (10%)	€ 78,39089

Codice regionale: **TOS24_PR.P71.001.006**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni,

maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 006 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), complanare con cerniere a scomparsa ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 586,67214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 748,59365
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 93,86754
Utili di impresa (10%)	€ 68,05397

Codice regionale: **TOS24_PR.P71.001.010**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 010 Porta in legno massello in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, castagno, mogano, pino, douglas, ecc) con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 859,36667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.096,55187
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 137,49867
Utili di impresa (10%)	€ 99,68653

Codice regionale: **TOS24_PR.P71.002.002**

Voce: 002 -39,55% su anno 2023/1 -39,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura

Articolo: 002 Porta tamburata in PVC a battente a due o più ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,55%
Prezzo	€ 398,11200
Scostamento % su anno 2023/1	-39,55%
Spese generali (16%)	€ 49,92000
Utili di impresa (10%)	€ 36,19200

Codice regionale: **TOS24_PR.P71.002.003**

Voce: 002 -39,55% su anno 2023/1 -39,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura

Articolo: 003 Porta tamburata in PVC a scorrere internamente al muro ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 422,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,55%
Prezzo	€ 539,11000
Scostamento % su anno 2023/1	-39,55%
Spese generali (16%)	€ 67,60000
Utili di impresa (10%)	€ 49,01000

Codice regionale: **TOS24_PR.P71.002.004**

Voce: 002 -39,55% su anno 2023/1 -39,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura
Articolo: 004 Porta tamburata in PVC a libro ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 422,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,55%
Prezzo	€ 539,11000
Scostamento % su anno 2023/1	-39,55%
Spese generali (16%)	€ 67,60000
Utili di impresa (10%)	€ 49,01000

Codice regionale: **TOS24_PR.P71.002.005**
Voce: 002 -39,55% su anno 2023/1 -39,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura
Articolo: 005 Porta tamburata in PVC complanare con cerniere a scomparsa ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,55%
Prezzo	€ 398,11200
Scostamento % su anno 2023/1	-39,55%
Spese generali (16%)	€ 49,92000
Utili di impresa (10%)	€ 36,19200

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P72** +17,79% su anno 2023/1 +17,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.001**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 001 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di abete o pino, tipo tradizionale senza guarnizioni e coibentazione. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,67%
Prezzo	€ 82,94000
Scostamento % su anno 2023/1	+10,67%
Spese generali (16%)	€ 10,40000
Utili di impresa (10%)	€ 7,54000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.002**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 002 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di douglas o rovere o mogano tipo tradizionale senza guarnizioni e coibentazione. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,07400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 81,75842
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,25184
Utili di impresa (10%)	€ 7,43258

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.003**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 003 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di abete o pino, con guarnizioni e coibentazione interna (polietilene, XPS) sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acustico di legge. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,73%
Prezzo	€ 165,88000
Scostamento % su anno 2023/1	+21,73%
Spese generali (16%)	€ 20,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.004**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 004 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di douglas o rovere o mogano con guarnizioni e coibentazione interna (polietilene, XPS) sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acustico di legge. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,50600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 190,76966
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,92096
Utili di impresa (10%)	€ 17,34270

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.005**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 005 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in truciolato, grezzo in cementite pronto per essere verniciato (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,11200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,92000
Utili di impresa (10%)	€ 7,19200

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.010**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 010 rullo in ferro zincato spess. 10/10, diam. 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,88%
Prezzo	€ 40,83200
Scostamento % su anno 2023/1	-5,88%
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.011**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 011 puleggia in ferro per rullo, diametro 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+47,83%
Prezzo	€ 8,67680
Scostamento % su anno 2023/1	+47,83%
Spese generali (16%)	€ 1,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,78880

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.012**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 012 fondello registrabile per rullo o argano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,33%
Prezzo	€ 8,16640
Scostamento % su anno 2023/1	+33,33%
Spese generali (16%)	€ 1,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,74240

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.013**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 013 fondello in ferro per rullo diametro 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,33%
Prezzo	€ 5,61440
Scostamento % su anno 2023/1	-8,33%
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.014**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 014 supporto per cuscinetto a sfera da avvitare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+75%
Prezzo	€ 3,57280
Scostamento % su anno 2023/1	+75%
Spese generali (16%)	€ 0,44800
Utili di impresa (10%)	€ 0,32480

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.015**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 015 supporto con cuscinetto a sfera (la coppia)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,52%
Prezzo	€ 6,25240
Scostamento % su anno 2023/1	-15,52%
Spese generali (16%)	€ 0,78400
Utili di impresa (10%)	€ 0,56840

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.016**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 016 supporto con cuscinetto a sfera per riduttore (la coppia)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,97%
Prezzo	€ 8,80440
Scostamento % su anno 2023/1	+18,97%
Spese generali (16%)	€ 1,10400
Utili di impresa (10%)	€ 0,80040

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.017**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 017 cassetta in plastica per cinghia da m 4/6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,75%
Prezzo	€ 4,97640
Scostamento % su anno 2023/1	-18,75%
Spese generali (16%)	€ 0,62400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45240

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.018**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 018 cassetta in plastica per cinghia da 11 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,17%
Prezzo	€ 4,33840
Scostamento % su anno 2023/1	-29,17%
Spese generali (16%)	€ 0,54400
Utili di impresa (10%)	€ 0,39440

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.019**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 019 placca in alluminio per avvolgitore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,46%
Prezzo	€ 2,87100
Scostamento % su anno 2023/1	-13,46%
Spese generali (16%)	€ 0,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,26100

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.020**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 020 avvolgitore automatico zincato da 6 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,97%
Prezzo	€ 9,50620
Scostamento % su anno 2023/1	+7,97%
Spese generali (16%)	€ 1,19200
Utili di impresa (10%)	€ 0,86420

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.021**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 021 avvolgitore automatico zincato da 11 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,96%
Prezzo	€ 12,05820
Scostamento % su anno 2023/1	+36,96%
Spese generali (16%)	€ 1,51200
Utili di impresa (10%)	€ 1,09620

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.022**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 022 cinghia di manovra in cotone

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25%
Prezzo	€ 0,57420
Scostamento % su anno 2023/1	-25%
Spese generali (16%)	€ 0,07200
Utili di impresa (10%)	€ 0,05220

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.023**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 023 guida cinghia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,5%
Prezzo	€ 3,44520
Scostamento % su anno 2023/1	+12,5%
Spese generali (16%)	€ 0,43200
Utili di impresa (10%)	€ 0,31320

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.024**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 024 riduttore 35 kg diam. 200, con puleggia per avvolgitore a cassonetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,39%
Prezzo	€ 45,29800
Scostamento % su anno 2023/1	-1,39%
Spese generali (16%)	€ 5,68000
Utili di impresa (10%)	€ 4,11800

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.025**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 025 motoriduttore completo 30 kg, senza argano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,38%
Prezzo	€ 65,07600
Scostamento % su anno 2023/1	+59,38%
Spese generali (16%)	€ 8,16000
Utili di impresa (10%)	€ 5,91600

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.030**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 030 piastra di collegamento tra motoriduttore e supporto con cuscinetto a sfera

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+55,26%
Prezzo	€ 7,52840
Scostamento % su anno 2023/1	+55,26%
Spese generali (16%)	€ 0,94400
Utili di impresa (10%)	€ 0,68440

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.035**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 035 fune metallica

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-40%
Prezzo	€ 6,89040
Scostamento % su anno 2023/1	-40%
Spese generali (16%)	€ 0,86400
Utili di impresa (10%)	€ 0,62640

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.040**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 040 rinforzo terminale per avvolgibili in PVC, dimensioni 90x80x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 15,31200
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,39200

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.042**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 042 paletti di sicurezza per terminale in alluminio, confezione da due

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.043**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 043 paletti di sicurezza intermedi in alluminio, confezione da due

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,38%
Prezzo	€ 18,50200
Scostamento % su anno 2023/1	-9,38%
Spese generali (16%)	€ 2,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1,68200

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.045**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 045 terminale in alluminio argentato per avvolgibili in alluminio, dim. 140x560 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.001.048**
Voce: 001 +6,76% su anno 2023/1 +6,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 048 serratura a chiave per terminale in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.002.001**
Voce: 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 001 Controtelaio in legno di Abete per porte a battente, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,05%
Prezzo	€ 19,65040
Scostamento % su anno 2023/1	+53,05%
Spese generali (16%)	€ 2,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,78640

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.002.002**
Voce: 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 002 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,45111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,93562
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,67218
Utili di impresa (10%)	€ 12,81233

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.002.003**
Voce: 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 003 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte blindate, sp. totale 20/10, con misure telaio 60 x 70, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,89%
Prezzo	€ 73,37000
Scostamento % su anno 2023/1	-44,89%
Spese generali (16%)	€ 9,20000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.002.004**
Voce: 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 004 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte blindate EI 30-60, sp. totale 20/10, con misure telaio 60 x 70, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,11%
Prezzo	€ 73,37000
Scostamento % su anno 2023/1	-31,11%
Spese generali (16%)	€ 9,20000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.002.010**
Voce: 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 010 Controtelaio in legno per portone a taglio termico con kit termico, quarto lato sotto soglia da annegare a pavimento con misure telaio 80 x 60, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,76752**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 420,78335
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,76280
Utili di impresa (10%)	€ 38,25303

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.002.015**
Voce: 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 015 Telaio metallico da premurare portone blindato con cerniere a scomparsa con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,90584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,36785
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,06493
Utili di impresa (10%)	€ 33,39708

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.002.016**
Voce: 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 016 Telaio metallico da premurare portone blindato con cerniere a scomparsa EI 90 con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,19720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 365,18763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,79155
Utili di impresa (10%)	€ 33,19888

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.002.017**
Voce: 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 017 Telaio metallico da premurare portone blindato a bilico con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,76731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 317,42709
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,80277
Utili di impresa (10%)	€ 28,85701

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.002.020**
Voce: 002 -2,55% su anno 2023/1 -2,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 020 Controtelaio universale in legno di Abete per porte a scorrere, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,77376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,19532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,40380
Utili di impresa (10%)	€ 1,01776

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.001**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 001 cerniera in acciaio bronzato per finestra e porta-finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+86,55%
Prezzo	€ 6,38000
Scostamento % su anno 2023/1	+86,55%
Spese generali (16%)	€ 0,80000
Utili di impresa (10%)	€ 0,58000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.002**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 002 cerniera leggera per gelosia persiana alla fiorentina

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,32%
Prezzo	€ 3,19000
Scostamento % su anno 2023/1	-41,32%
Spese generali (16%)	€ 0,40000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.003**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 003 cerniera a T in acciaio per persiana con zanche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+126,15%
Prezzo	€ 8,29400
Scostamento % su anno 2023/1	+126,15%
Spese generali (16%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.004**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 004 cerniera a L in acciaio per persiana con zanche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,37%
Prezzo	€ 9,57000
Scostamento % su anno 2023/1	+8,37%
Spese generali (16%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,87000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.010**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 010 cremonese completa di terminali, anta ribalta per finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,43%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-30,43%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.015**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 015 torcetto per persiana alla fiorentina

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+305,87%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	+305,87%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.016**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 016 torcetto per porta a persiana

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+301,58%
Prezzo	€ 57,42000
Scostamento % su anno 2023/1	+301,58%
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.020**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 020 paletto da incasso in acciaio bronzato con nottolino a murare per infissi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,24%
Prezzo	€ 3,64817
Scostamento % su anno 2023/1	+15,24%
Spese generali (16%)	€ 0,45745
Utili di impresa (10%)	€ 0,33165

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.021**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 021 paletto di chiusura con piastrina per infissi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,97531**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,63%
Prezzo	€ 10,17650
Scostamento % su anno 2023/1	+3,63%
Spese generali (16%)	€ 1,27605
Utili di impresa (10%)	€ 0,92514

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.025**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 025 puntone in acciaio con piastra forata per gelosia persiana alla fiorentina

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,49860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,36%
Prezzo	€ 4,46422
Scostamento % su anno 2023/1	-6,36%
Spese generali (16%)	€ 0,55978
Utili di impresa (10%)	€ 0,40584

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.030**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 030 fermo a murare per persiana alla fiorentina (la coppia)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,98%
Prezzo	€ 15,16875
Scostamento % su anno 2023/1	-2,98%
Spese generali (16%)	€ 1,90204
Utili di impresa (10%)	€ 1,37898

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.040**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 040 maniglia in ottone per porta interna o esterna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+62,25%
Prezzo	€ 36,59568
Scostamento % su anno 2023/1	+62,25%
Spese generali (16%)	€ 4,58880
Utili di impresa (10%)	€ 3,32688

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.041**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 041 maniglia fissa in ottone per porta o portone esterno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,90000
Spese generali (16%)	€ 4,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,90000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.042**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 042 pomolo o maniglione in ottone pesante per portone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Prezzo	€ 57,42000
Spese generali (16%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.045**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 045 maniglia in alluminio anodizzato per porta interna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,51732**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,36%
Prezzo	€ 14,69610
Scostamento % su anno 2023/1	-6,36%
Spese generali (16%)	€ 1,84277
Utili di impresa (10%)	€ 1,33601

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.050**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 050 martellina antieffrazione in alluminio bronzato per finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,92966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,36225
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,30875
Utili di impresa (10%)	€ 3,12384

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.055**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 055 cerniera a scrocco per vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04519**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,43766
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80723
Utili di impresa (10%)	€ 0,58524

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.056**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 056 cerniera a maschietti in ottone pesante cromato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+887,16%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	+887,16%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.057**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 057 cerniera femmina in ottone pesante cromato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+976,69%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	+976,69%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.058**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 058 cerniera per filo muro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,02626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,44951
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,56420
Utili di impresa (10%)	€ 1,85905

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.070**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 070 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-62,54%
Prezzo	€ 40,83200
Scostamento % su anno 2023/1	-62,54%
Spese generali (16%)	€ 5,12000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71200

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.071**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 071 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,36%
Prezzo	€ 44,66000
Scostamento % su anno 2023/1	-6,36%
Spese generali (16%)	€ 5,60000
Utili di impresa (10%)	€ 4,06000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.072**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 072 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta: maniglia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,69743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,36%
Prezzo	€ 39,16992
Scostamento % su anno 2023/1	-6,36%
Spese generali (16%)	€ 4,91159
Utili di impresa (10%)	€ 3,56090

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.073**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 073 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta a due ante: n.4 cerniere complete di cardini a muro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-76,59%
Prezzo	€ 51,04000
Scostamento % su anno 2023/1	-76,59%
Spese generali (16%)	€ 6,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,64000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.074**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 074 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta a due ante: un paletto orizzontale completo di occhiello e due paletti verticali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,18%
Prezzo	€ 76,56000
Scostamento % su anno 2023/1	-53,18%
Spese generali (16%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96000

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.079**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 079 ferratura d'epoca di tipo pesante per finestra a due ante completa di scuri: n.4 cerniere per scuri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+45,14%
Prezzo	€ 79,11200
Scostamento % su anno 2023/1	+45,14%
Spese generali (16%)	€ 9,92000
Utili di impresa (10%)	€ 7,19200

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.003.080**
Voce: 003 +100,79% su anno 2023/1 +100,79% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 080 ferratura d'epoca di tipo pesante per finestra a due ante completa di scuri: un torcetto completo di "incontri e piastrine"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,73894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,36%
Prezzo	€ 74,95089
Scostamento % su anno 2023/1	-6,36%
Spese generali (16%)	€ 9,39823
Utili di impresa (10%)	€ 6,81372

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.004.001**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in pvc
Articolo: 001 cerniera in acciaio bianco RAL per finestra e porta-finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05137**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,61755
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32822
Utili di impresa (10%)	€ 0,23796

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.004.002**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in pvc
Articolo: 002 cerniera in acciaio marrone per finestra e porta-finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,77793**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,26864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28447
Utili di impresa (10%)	€ 0,20624

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 001 cerniera in alluminio per finestra e porta-finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,73371
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,59357
Utili di impresa (10%)	€ 0,43034

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.005.002**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 002 cerniera in alluminio per vasistas, coppia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,12850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,65197
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,10056
Utili di impresa (10%)	€ 4,42291

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.005.003**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 003 cerniera in alluminio per anta ribalta, coppia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,25910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,91862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,12146
Utili di impresa (10%)	€ 1,53806

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.005.004**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 004 martellina antieffrazione in alluminio per finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,35800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,80481
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,73728
Utili di impresa (10%)	€ 2,70953

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.005.005**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 005 cremonese completa di terminali con maniglia in alluminio, anta ribalta per finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,97055
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25336
Utili di impresa (10%)	€ 1,63369

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.005.006**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 006 serratura di chiusura con scrocco per porta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,44180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,29174
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,55069
Utili di impresa (10%)	€ 3,29925

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.005.007**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 007 maniglia singola in alluminio anodizzato per porta interna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,22120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,66225
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,83539
Utili di impresa (10%)	€ 0,60566

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.005.008**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 008 maniglia doppia in alluminio anodizzato per porta interna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,16760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,97386
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,62682
Utili di impresa (10%)	€ 1,17944

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.009.001**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati in alluminio per infissi
Articolo: 001 dimensioni mm 50x20

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,54320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,90112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36691
Utili di impresa (10%)	€ 0,99101

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.009.002**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati in alluminio per infissi
Articolo: 002 dimensioni mm 50x20 anodizzato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,67900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,62640
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,70864
Utili di impresa (10%)	€ 1,23876

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.010.001**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori vari
Articolo: 001 guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,25890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03246
Utili di impresa (10%)	€ 0,02354

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.010.005**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori vari
Articolo: 005 guarnizione in PVC per serramenti, per battuta(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,28258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 117,75257
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,76521
Utili di impresa (10%)	€ 10,70478

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.010.006**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori vari
Articolo: 006 guarnizione in PVC per serramenti, sottoporta(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,13170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,58405
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,58107
Utili di impresa (10%)	€ 1,87128

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.010.010**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori vari
Articolo: 010 mastice sintetico al silicone

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,25630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,32704
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04101
Utili di impresa (10%)	€ 0,02973

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.010.020**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori vari
Articolo: 020 viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,07098
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13429
Utili di impresa (10%)	€ 0,09736

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.001**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 001 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 723,65933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 923,38930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,78549
Utili di impresa (10%)	€ 83,94448

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.002**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 002 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,53867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,15535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,96619
Utili di impresa (10%)	€ 74,65049

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.003**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 003 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,55867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 766,31287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,08939
Utili di impresa (10%)	€ 69,66481

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.004**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 004 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 525,98700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 671,15941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,15792
Utili di impresa (10%)	€ 61,01449

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.005**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 005 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 573,80400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 732,17390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,80864
Utili di impresa (10%)	€ 66,56126

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.006**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 006 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 478,17000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 610,14492
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 76,50720
Utili di impresa (10%)	€ 55,46772

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.007**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 007 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,47883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 938,47098
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,67661
Utili di impresa (10%)	€ 85,31554

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.008**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 008 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,43267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 837,60809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 105,02923
Utili di impresa (10%)	€ 76,14619

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.009**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 009 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 611,30367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 780,02349
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 97,80859
Utili di impresa (10%)	€ 70,91123

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.010**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 010 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,89550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.011**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 011 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.012**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 012 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.013**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 013 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,47883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 938,47098
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,67661
Utili di impresa (10%)	€ 85,31554

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.014**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 014 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,43267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 837,60809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 105,02923
Utili di impresa (10%)	€ 76,14619

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.015**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 015 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 611,30367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 780,02349
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 97,80859
Utili di impresa (10%)	€ 70,91123

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.016**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 016 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 573,80400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 732,17390
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,80864
Utili di impresa (10%)	€ 66,56126

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.017**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 017 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 625,96800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 798,73517
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,15488
Utili di impresa (10%)	€ 72,61229

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.020.018**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 018 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 521,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 665,61264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 83,46240
Utili di impresa (10%)	€ 60,51024

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.001**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 001 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 711,83983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 908,30762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 113,89437
Utili di impresa (10%)	€ 82,57342

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.002**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 002 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 630,64467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 804,70260
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 100,90315
Utili di impresa (10%)	€ 73,15478

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.003**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 003 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 589,81367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 752,60225
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 94,37019
Utili di impresa (10%)	€ 68,41839

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.004**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 004 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,43500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 582,41106
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,02960
Utili di impresa (10%)	€ 52,94646

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.005**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 005 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,89550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.006**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 006 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.007**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 007 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 734,40433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 937,09992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 117,50469
Utili di impresa (10%)	€ 85,19090

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.008**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 008 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 633,86817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 808,81579
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 101,41891
Utili di impresa (10%)	€ 73,52871

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.009**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 009 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,43267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 837,60809
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 105,02923
Utili di impresa (10%)	€ 76,14619

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.010**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 010 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,43500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 582,41106
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 73,02960
Utili di impresa (10%)	€ 52,94646

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.011**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 011 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 525,98700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 671,15941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,15792
Utili di impresa (10%)	€ 61,01449

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.012**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 012 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,14080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 764,50366
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,86253
Utili di impresa (10%)	€ 69,50033

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.013**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 013 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 723,65933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 923,38930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,78549
Utili di impresa (10%)	€ 83,94448

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.014**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 014 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,53867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,15535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,96619
Utili di impresa (10%)	€ 74,65049

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.015**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 015 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,55867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 766,31287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,08939
Utili di impresa (10%)	€ 69,66481

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.016**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 016 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,89550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.017**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 017 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.021.018**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 018 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.001**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 001 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 723,65933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 923,38930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,78549
Utili di impresa (10%)	€ 83,94448

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.002**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 002 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,53867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,15535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,96619
Utili di impresa (10%)	€ 74,65049

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.003**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 003 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,55867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 766,31287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,08939
Utili di impresa (10%)	€ 69,66481

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.004**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 004 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,89550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.005**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 005 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.006**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 006 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.007**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 007 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 723,65933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 923,38930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,78549
Utili di impresa (10%)	€ 83,94448

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.008**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 008 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,53867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,15535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,96619
Utili di impresa (10%)	€ 74,65049

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.009**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 009 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,55867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 766,31287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,08939
Utili di impresa (10%)	€ 69,66481

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.010**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 010 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,89550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.011**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 011 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.012**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 012 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.013**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 013 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 723,65933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 923,38930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 115,78549
Utili di impresa (10%)	€ 83,94448

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.014**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 014 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,53867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 821,15535
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 102,96619
Utili di impresa (10%)	€ 74,65049

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.015**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 015 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,55867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 766,31287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,08939
Utili di impresa (10%)	€ 69,66481

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.016**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 016 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,89550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.017**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 017 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.022.018**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 018 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.001**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 001 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,93460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,13600
Utili di impresa (10%)	€ 33,44860

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.002**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 002 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 395,35584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,57440
Utili di impresa (10%)	€ 35,94144

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.003**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 003 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 340,51336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,69760
Utili di impresa (10%)	€ 30,95576

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.004**

Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 004 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,89550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.005**

Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 005 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.006**

Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 006 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.007**

Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 007 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,93460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,13600
Utili di impresa (10%)	€ 33,44860

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.008**

Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 008 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 395,35584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,57440
Utili di impresa (10%)	€ 35,94144

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.009**

Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 009 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 340,51336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,69760
Utili di impresa (10%)	€ 30,95576

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.010**

Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 010 Monoblocco per parete con cappotto esterno. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,89550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.011**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 011 Monoblocco per parete con cappotto esterno. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.012**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 012 Monoblocco per parete con cappotto esterno. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.013**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 013 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 367,93460
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 46,13600
Utili di impresa (10%)	€ 33,44860

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.014**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 014 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 395,35584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,57440
Utili di impresa (10%)	€ 35,94144

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.015**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 015 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,86000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 340,51336
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,69760
Utili di impresa (10%)	€ 30,95576

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.016**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 016 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,89550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 701,66666
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 87,98328
Utili di impresa (10%)	€ 63,78788

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.017**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 017 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,88600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,45454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,98176
Utili di impresa (10%)	€ 69,58678

Codice regionale: **TOS24_PR.P72.023.018**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 018 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 637,87878
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 79,98480
Utili di impresa (10%)	€ 57,98898

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P74**
Capitolo: SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO.
Accompagnate da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106, al DM 14 ottobre 2022 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE).
Ove previsto dalla norma UNI 1634:2018 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.005**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 005 EI 30 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150mm e L= 800 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,15067**
Prezzo	€ 171,17626
Spese generali (16%)	€ 21,46411
Utili di impresa (10%)	€ 15,56148

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.006**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 006 EI 30 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 900 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,77867**
Prezzo	€ 180,90959
Spese generali (16%)	€ 22,68459
Utili di impresa (10%)	€ 16,44633

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.007**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 007 EI 30 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,53600**
Prezzo	€ 193,35994
Spese generali (16%)	€ 24,24576
Utili di impresa (10%)	€ 17,57818

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.008**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 008 EI 30 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1350 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,39683**
Prezzo	€ 246,77435
Spese generali (16%)	€ 30,94349
Utili di impresa (10%)	€ 22,43403

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.015**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 015 EI 60 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 800 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,51898**
Prezzo	€ 283,93422
Spese generali (16%)	€ 35,60304
Utili di impresa (10%)	€ 25,81220

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.016**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 016 EI 60 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 900 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,77550**
Prezzo	€ 300,84954
Spese generali (16%)	€ 37,72408
Utili di impresa (10%)	€ 27,34996

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.017**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 017 EI 60 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,52300**
Prezzo	€ 324,77135
Spese generali (16%)	€ 40,72368
Utili di impresa (10%)	€ 29,52467

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.018**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 018 EI 60 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1350 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 338,55400**
Prezzo	€ 431,99490
Spese generali (16%)	€ 54,16864
Utili di impresa (10%)	€ 39,27226

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.025**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 025 EI 120 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 800 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,12800**
Prezzo	€ 330,64733
Spese generali (16%)	€ 41,46048
Utili di impresa (10%)	€ 30,05885

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.026**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 026 EI 120 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 900 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,11529**
Prezzo	€ 351,04711
Spese generali (16%)	€ 44,01845
Utili di impresa (10%)	€ 31,91337

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.027**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 027 EI 120 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,87429**
Prezzo	€ 389,01960
Spese generali (16%)	€ 48,77989
Utili di impresa (10%)	€ 35,36542

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.028**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 028 EI 120 standard ad un'anta battente (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1350 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,75250**
Prezzo	€ 510,08419
Spese generali (16%)	€ 63,96040
Utili di impresa (10%)	€ 46,37129

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.030**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 030 EI 30 standard ad 2 ante simmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 369,82933**
Prezzo	€ 471,90222
Spese generali (16%)	€ 59,17269
Utili di impresa (10%)	€ 42,90020

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.031**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 031 EI 30 standard a 2 ante asimmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 382,03600**
Prezzo	€ 487,47794
Spese generali (16%)	€ 61,12576
Utili di impresa (10%)	€ 44,31618

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.035**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 035 EI 60 standard ad 2 ante simmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 590,77400**
Prezzo	€ 753,82762
Spese generali (16%)	€ 94,52384
Utili di impresa (10%)	€ 68,52978

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.036**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 036 EI 60 standard a 2 ante asimmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 590,78600**
Prezzo	€ 753,84294
Spese generali (16%)	€ 94,52576
Utili di impresa (10%)	€ 68,53118

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.040**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 040 EI 120 standard ad 2 ante simmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 674,02600**
Prezzo	€ 860,05718
Spese generali (16%)	€ 107,84416
Utili di impresa (10%)	€ 78,18702

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.041**

Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.

Articolo: 041 EI 120 standard a 2 ante asimmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 676,36000**
Prezzo	€ 863,03536
Spese generali (16%)	€ 108,21760
Utili di impresa (10%)	€ 78,45776

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.050**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 050 Per misure non standard EI 30 ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,61190**
Prezzo	€ 156,45278
Spese generali (16%)	€ 19,61790
Utili di impresa (10%)	€ 14,22298

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.053**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 053 Per misure non standard EI 30 a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,78878**
Prezzo	€ 198,78648
Spese generali (16%)	€ 24,92620
Utili di impresa (10%)	€ 18,07150

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.055**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 055 Per misure non standard EI 60 ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,53407**
Prezzo	€ 208,66947
Spese generali (16%)	€ 26,16545
Utili di impresa (10%)	€ 18,96995

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.056**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 056 Per misure non standard EI 60 a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,70559**
Prezzo	€ 261,20433
Spese generali (16%)	€ 32,75289
Utili di impresa (10%)	€ 23,74585

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.060**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 060 Per misure non standard EI 120 ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,72739**
Prezzo	€ 231,88415
Spese generali (16%)	€ 29,07638
Utili di impresa (10%)	€ 21,08038

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.061**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 061 Per misure non standard EI 120 a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,33717**
Prezzo	€ 290,08223
Spese generali (16%)	€ 36,37395
Utili di impresa (10%)	€ 26,37111

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.070**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 070 EI 30 con un'anta a scorrere (computata sul foro muro) comprensiva di binari di scorrimento e contrappeso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,28000**
Prezzo	€ 746,81728
Spese generali (16%)	€ 93,64480
Utili di impresa (10%)	€ 67,89248

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.075**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 075 EI 60 con un'anta a scorrere (computata sul foro muro) comprensiva di binari di scorrimento e contrappeso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 957,00000
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.076**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 076 EI 60 con due ante a scorrere (computata sul foro muro) comprensiva di binari di scorrimento e contrappeso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.084,60000
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.080**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 080 EI 120 con un'anta a scorrere (computata sul foro muro) comprensiva di binari di scorrimento e contrappeso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 957,00000
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.005.081**
Voce: 005 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato ed anta rinforzata predisposta per maniglione antipanico (escluso da computare a parte), completa di serratura patent magnetica compresa, maniglie antinfortunistiche di colore nero, cerniere registrabili verticalmente di cui una con molla per autochiusura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura.
Articolo: 081 EI 120 con due ante a scorrere (computata sul foro muro) comprensiva di binari di scorrimento e contrappeso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,00000**
Prezzo	€ 1.212,20000
Spese generali (16%)	€ 152,00000
Utili di impresa (10%)	€ 110,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.020**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 020 maniglione antipanico completo di barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio - per anta principale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,16600**
Prezzo	€ 139,29582
Spese generali (16%)	€ 17,46656
Utili di impresa (10%)	€ 12,66326

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.025**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 025 maniglione antipanico completo di barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio - per anta secondaria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,76700**
Prezzo	€ 108,16269
Spese generali (16%)	€ 13,56272
Utili di impresa (10%)	€ 9,83297

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.030**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 030 sistema di chiusura del tipo a cremagliera

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,18400**
Prezzo	€ 108,69478
Spese generali (16%)	€ 13,62944
Utili di impresa (10%)	€ 9,88134

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.035**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 035 sistema di chiusura del tipo oleodinamico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,12700**
Prezzo	€ 162,21405
Spese generali (16%)	€ 20,34032
Utili di impresa (10%)	€ 14,74673

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.042**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 042 elettroserratura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,96500**
Prezzo	€ 191,35534
Spese generali (16%)	€ 23,99440
Utili di impresa (10%)	€ 17,39594

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.045**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 045 Elettromagnete con fissaggio a parete e pulsante di sblocco manuale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,78600**
Prezzo	€ 73,73494
Spese generali (16%)	€ 9,24576
Utili di impresa (10%)	€ 6,70318

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.046**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 046 Elettromagnete con fissaggio a pavimento e pulsante di sblocco manuale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,34700**
Prezzo	€ 136,97477
Spese generali (16%)	€ 17,17552
Utili di impresa (10%)	€ 12,45225

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.082**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 082 Oblò rettangolare EI 60 e L x H mm 300 x mm 400.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,98600**
Prezzo	€ 311,32614
Spese generali (16%)	€ 39,03776
Utili di impresa (10%)	€ 28,30238

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.085**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 085 Oblò rettangolare EI 120 L x H mm 300 x mm 400.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 384,09500**
Prezzo	€ 490,10522
Spese generali (16%)	€ 61,45520
Utili di impresa (10%)	€ 44,55502

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.090**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 090 Oblò rotondo EI 60 diametro mm 300.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,06133**
Prezzo	€ 404,57025
Spese generali (16%)	€ 50,72981
Utili di impresa (10%)	€ 36,77911

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.092**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 092 Oblò rotondo EI 120 diametro mm 300.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 553,49467**
Prezzo	€ 706,25920
Spese generali (16%)	€ 88,55915
Utili di impresa (10%)	€ 64,20538

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.105**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 105 Imbotto assembleabile per porte tagliafuoco per rivestimento muratura per telai di spessore massimo 110 mm completo di viti per ancoraggio, zanche e preforato sul telaio , dimensioni massime foro apertura L 1300 mm e H 2200 mm - per porte ad una anta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,17600**
Prezzo	€ 219,69658
Spese generali (16%)	€ 27,54816
Utili di impresa (10%)	€ 19,97242

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.110**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 110 Imbotto assemblabile per porte tagliafuoco per rivestimento muratura per telai di spessore massimo 110 mm completo di viti per ancoraggio, zanche e preforato sul telaio , dimensioni massime foro apertura L 1900 mm e H 2500 mm - per porte a due ante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,70000**
Prezzo	€ 233,12520
Spese generali (16%)	€ 29,23200
Utili di impresa (10%)	€ 21,19320

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.121**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 121 guarnizione sotto porta di battuta su 3 lati, per porte ad una anta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,95200**
Prezzo	€ 70,11875
Spese generali (16%)	€ 8,79232
Utili di impresa (10%)	€ 6,37443

Codice regionale: **TOS24_PR.P74.050.122**
Voce: 050 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte per ciascun battente su cui e installato l'accessorio. Sono compresi se non diversamente indicato: la fornitura, l'installazione, le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 122 guarnizione sottoporta di battuta su 3 lati, per porte a due anta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,30800**
Prezzo	€ 98,64501
Spese generali (16%)	€ 12,36928
Utili di impresa (10%)	€ 8,96773

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P75** -16,21% su anno 2023/1 -16,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO E SISTEMI "LINEE VITA" (descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2023)

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.001**
Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 001 PUNTO DI ANCORAGGIO SINGOLO – PERMANENTE E RIGIDO - impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, composto da piastra piana in acciaio inox predisposta con 2 o 4 fori sugli angoli della piastra per il fissaggio e un anello o elemento verticale con asola saldata per l'ancoraggio con un connettore o un moschettone. Esclusi gli elementi di fissaggio al supporto e le eventuali contro piastre. (descrizione aggiornata per anno 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,69%
Prezzo	€ 48,41144
Scostamento % su anno 2023/1	-24,69%
Spese generali (16%)	€ 6,07040
Utili di impresa (10%)	€ 4,40104

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.002**
Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 002 PUNTO DI ANCORAGGIO DOPPIO - PERMANENTE E RIGIDO - impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, composto da piastra in acciaio inox predisposta con 4 fori sugli angoli della piastra piana per il fissaggio e un anello o elemento verticale con doppia asola saldata per l'ancoraggio di 2 connettore o 2 moschettoni. Esclusi gli elementi di fissaggio al supporto e le eventuali contro piastre.(descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,13%
Prezzo	€ 107,46472
Scostamento % su anno 2023/1	-34,13%
Spese generali (16%)	€ 13,47520
Utili di impresa (10%)	€ 9,76952

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.003**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 003 PUNTO DI ANCORAGGIO GOLFARE (ANELLO) SINGOLO SU PIASTRA IN ALLUMINIO – PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di trattenuta e per un sistema di anticaduta, composto da piastra piana con anello o golfare saldato alla piastra per l'ancoraggio di un cordino o di cavetto di acciaio inox, esclusi elementi di fissaggio al supporto- .(descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+32,5%
Prezzo	€ 79,62240
Scostamento % su anno 2023/1	+32,5%
Spese generali (16%)	€ 9,98400
Utili di impresa (10%)	€ 7,23840

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.004**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 004 PUNTO DI ANCORAGGIO GOLFARE (ANELLO) SINGOLO SU PIASTRA IN ACCIAIO INOX – PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di trattenuta e per un sistema di anticaduta, composto da piastra piana con anello o golfare saldato alla piastra per l'ancoraggio di un cordino o di cavetto di acciaio inox, esclusi elementi di fissaggio al supporto- .
(descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,6%
Prezzo	€ 50,66996
Scostamento % su anno 2023/1	-18,6%
Spese generali (16%)	€ 6,35360
Utili di impresa (10%)	€ 4,60636

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.005**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 005 PALO CON PIASTRA E GOLFARE (ANELLO) IN ACCIAIO INOX - PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di trattenuta e per un sistema di anticaduta, composto da piastra piana, per basi di appoggio piane o inclinate su unico piano, su cui è saldato il palo con all'estremità opposta un anello o golfare per l'ancoraggio, sono esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 cm. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,98867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,04%
Prezzo	€ 135,24155
Scostamento % su anno 2023/1	-43,04%
Spese generali (16%)	€ 16,95819
Utili di impresa (10%)	€ 12,29469

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.006**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 006 PALO CON PIASTRA E GOLFARE (ANELLO) IN ACCIAIO INOX - PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di trattenuta e per un sistema di anticaduta, composto da piastra piana, per basi di appoggio piane o inclinate su unico piano, su cui è saldato il palo con all'estremità opposta un anello o golfare per l'ancoraggio, sono esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 50 cm (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,89133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,32%
Prezzo	€ 164,46533
Scostamento % su anno 2023/1	-31,32%
Spese generali (16%)	€ 20,62261
Utili di impresa (10%)	€ 14,95139

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.007**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 007 PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. - PERMANENTE E DEFORMABILE – impiegabile come sistema anticaduta, completo di fori per fissaggio alla struttura, presso piegato e con asola di ancoraggio, esclusi elementi di fissaggio al supporto. PER MANTI DI COPERTURA SENZA PACCHETTI DI ISOLANTE E SENZA DISTANZIATORI. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,84%
Prezzo	€ 29,34800
Scostamento % su anno 2023/1	-24,84%
Spese generali (16%)	€ 3,68000
Utili di impresa (10%)	€ 2,66800

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.008**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 008 PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. - PERMANENTE E DEFORMABILE – impiegabile come sistema anticaduta, certificato CE, esclusi elementi di fissaggio al supporto. CON DISTANZIATORI PER ALTEZZA PACCHETTO ISOLANTE FINO A 10CM (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,11%
Prezzo	€ 22,71280
Scostamento % su anno 2023/1	-1,11%
Spese generali (16%)	€ 2,84800
Utili di impresa (10%)	€ 2,06480

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.009**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 009 PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. - PERMANENTE E DEFORMABILE – impiegabile come sistema anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. CON DISTANZIATORI PER ALTEZZA PACCHETTO ISOLANTE DA 11 CM A 20CM (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,5%
Prezzo	€ 35,72800
Scostamento % su anno 2023/1	-8,5%
Spese generali (16%)	€ 4,48000
Utili di impresa (10%)	€ 3,24800

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.010**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 010 PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE – impiegabile come sistema anticaduta, completo di fori per fissaggio alla struttura, presso piegato e con asola di ancoraggio, esclusi elementi di fissaggio al supporto. PER MANTI DI COPERTURA SENZA PACCHETTI DI ISOLANTE E SENZA DISTANZIATORI. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,73%
Prezzo	€ 31,87448
Scostamento % su anno 2023/1	-27,73%
Spese generali (16%)	€ 3,99680
Utili di impresa (10%)	€ 2,89768

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.011**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 011 PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE – impiegabile come sistema anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. CON DISTANZIATORI PER ALTEZZA PACCHETTO ISOLANTE FINO A 10CM (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,69700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,26%
Prezzo	€ 32,78937
Scostamento % su anno 2023/1	-28,26%
Spese generali (16%)	€ 4,11152
Utili di impresa (10%)	€ 2,98085

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.012**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 012 PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIOINOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE – impiegabile come sistema anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. CON DISTANZIATORI PER ALTEZZA PACCHETTO ISOLANTE DA 11 CM A 20CM (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,48900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,81%
Prezzo	€ 33,79996
Scostamento % su anno 2023/1	-28,81%
Spese generali (16%)	€ 4,23824
Utili di impresa (10%)	€ 3,07272

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.105**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 105 PUNTO DI ANCORAGGIO SINGOLO O A SQUADRA O PARETE - PERMANENTE E RIGIDO - impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, composto da piastra in acciaio inox predisposta con 4 fori sugli angoli della piastra per il fissaggio e un anello o elemento verticale con asola saldata per l'ancoraggio con un connettore o un moschettone. Esclusi gli elementi di fissaggio al supporto e le eventuali contro piastre.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-45,25%
Prezzo	€ 80,75804
Scostamento % su anno 2023/1	-45,25%
Spese generali (16%)	€ 10,12640
Utili di impresa (10%)	€ 7,34164

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.115**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 115 PUNTO DI ANCORAGGIO GOLFARE (ANELLO) DOPPIO SU PIASTRA IN ACCIAIO INOX – PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di trattenuta e per un sistema di anticaduta, composto da piastra piana con saldato 2 anelll o golfare per l'ancoraggio di cordino o di cavetto di acciaio inox, esclusi elementi di fissaggio al supporto- .

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,41%
Prezzo	€ 132,98472
Scostamento % su anno 2023/1	-21,41%
Spese generali (16%)	€ 16,67520
Utili di impresa (10%)	€ 12,08952

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.135**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 135 PUNTO DI ANCORAGGIO FLESSIBILE SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. – impiegabile come sistema anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. Composto da piastra di supporto in acciao Inox e cavo in cordino di acciaio Inox con doppia asola e manicottatura in alluminio – AGGANCIO SINGOLO (descrizione aggiornata per anno 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+41,88%
Prezzo	€ 76,40688
Scostamento % su anno 2023/1	+41,88%
Spese generali (16%)	€ 9,58080
Utili di impresa (10%)	€ 6,94608

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.136**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 136 PUNTO DI ANCORAGGIO FLESSIBILE SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. – impiegabile come sistema anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. Composto da piastra di supporto dimensioni 12,5x12,5mm in acciao Inox, con 4 fori per il fissaggio al supporto e n. 2 cavi con cordino di acciaio Inox diam. 6mm con doppia asola e manicottatura in alluminio – AGGANCIO DOPPIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 96,46560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,09600
Utili di impresa (10%)	€ 8,76960

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.140**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 140 DEVIATORE DI CADUTA IN ACCIAIO INOX – PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta. Composto da piastra con almeno 4 forti perimetrali, tubo in acciaio Diametro mm. 20 e anello o golfare per l'ancoraggio saldato, sono esclusi elementi di fissaggio al supporto- altezza dispositivo fino a mm. 30 .

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,10300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,3%
Prezzo	€ 103,48743
Scostamento % su anno 2023/1	-32,3%
Spese generali (16%)	€ 12,97648
Utili di impresa (10%)	€ 9,40795

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.001.150**

Voce: 001 -17,73% su anno 2023/1 -17,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio - TIPO A (Norma UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 150 DEVIATORE DI CADUTA IN ACCIAIO INOX – PERMANENTE E RIGIDO -impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta. Composto da piastra con almeno 4 forti perimetrali, tubo in acciaio Diametro mm. 20 e anello o golfare per l'ancoraggio saldato, sono esclusi elementi di fissaggio al supporto- altezza dispositivo da mm. 31 a mm. 50 .

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,29800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,54%
Prezzo	€ 149,67225
Scostamento % su anno 2023/1	-23,54%
Spese generali (16%)	€ 18,76768
Utili di impresa (10%)	€ 13,60657

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.001**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 001 PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio zincato a caldo saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 CM PER APPOGGIO PIANO. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,36%
Prezzo	€ 159,11720
Scostamento % su anno 2023/1	+1,36%
Spese generali (16%)	€ 19,95200
Utili di impresa (10%)	€ 14,46520

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.002**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 002 PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio zincato a caldo saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 CM PER APPOGGIO INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,22%
Prezzo	€ 244,99200
Scostamento % su anno 2023/1	+16,22%
Spese generali (16%)	€ 30,72000
Utili di impresa (10%)	€ 22,27200

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.003**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 003 PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio zincato a caldo saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO PIANO. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,53%
Prezzo	€ 198,29040
Scostamento % su anno 2023/1	-4,53%
Spese generali (16%)	€ 24,86400
Utili di impresa (10%)	€ 18,02640

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.004**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 004 PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio zincato a caldo saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,35%
Prezzo	€ 270,51200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,35%
Spese generali (16%)	€ 33,92000
Utili di impresa (10%)	€ 24,59200

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.010**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 010 PUNTO DI ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE – costituito da barra pressopiegata completa di fori per fissaggio alla struttura e asola di ancoraggio, esclusi elementi di fissaggio al supporto. PER SINGOLA LINEA DI ANCORAGGIO AL COLMO . (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-53,68%
Prezzo	€ 52,06080
Scostamento % su anno 2023/1	-53,68%
Spese generali (16%)	€ 6,52800
Utili di impresa (10%)	€ 4,73280

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.011**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 011 PUNTO DI ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE – costituito da barra pressopiegata completa di fori per fissaggio alla struttura e N. 2 asole di ancoraggio, esclusi elementi di fissaggio al supporto. PER DOPPIA LINEA DI ANCORAGGIO AL COLMO . (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,22%
Prezzo	€ 68,39360
Scostamento % su anno 2023/1	-48,22%
Spese generali (16%)	€ 8,57600
Utili di impresa (10%)	€ 6,21760

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.016**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 016 PUNTO DI ANCORAGGIO PER LAMIERE GRECATE IN ACCIAIO INOX. - PERMANENTE E DEFORMABILE – costituito da barra in acciaio pressopiegata completa di fori per fissaggio alla struttura e un asola di ancoraggio, incluso i rivettii di fissaggio al supporto. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,00933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,52%
Prezzo	€ 232,24390
Scostamento % su anno 2023/1	-5,52%
Spese generali (16%)	€ 29,12149
Utili di impresa (10%)	€ 21,11308

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.020**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 020 GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO completo di barra filettata da avvitare sulla testa del palo di ancoraggio o su una piastra di estremità, incluso bulloneria di fissaggio o coppiglie – FISSO (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-37,24%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-37,24%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.021**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia

dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 021 GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO completo di barra filettata da avvitare sulla testa del palo di ancoraggio o su una piastra interemedia, incluso bulloneria di fissaggio o coppiglie – GIREVOLE (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.024**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 024 ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO INOX per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra da computare a parte (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-65,1%
Prezzo	€ 84,72640
Scostamento % su anno 2023/1	-65,1%
Spese generali (16%)	€ 10,62400
Utili di impresa (10%)	€ 7,70240

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.025**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 025 ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI SCORRIMENTO IN alluminio per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra da computare a parte. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,35052**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,13926
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,77608
Utili di impresa (10%)	€ 2,01266

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.026**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 026 ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI SCORRIMENTO IN acciaio inox per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (bypassabili da navetta apribile) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra da computare a parte (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,27%
Prezzo	€ 103,10080
Scostamento % su anno 2023/1	-59,27%
Spese generali (16%)	€ 12,92800
Utili di impresa (10%)	€ 9,37280

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.027**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 027 ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI SCORRIMENTO IN alluminio per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (bypassabili da navetta apribile) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra da computare a parte (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 103,10080
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 12,92800
Utili di impresa (10%)	€ 9,37280

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.035**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 035 DISSIPATORE O ASSORBITORE DI ENERGIA inserito in un sistema di arresto caduta formato da linea di ancoraggio in acciaio inox (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,30900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,17%
Prezzo	€ 101,19828
Scostamento % su anno 2023/1	-33,17%
Spese generali (16%)	€ 12,68944
Utili di impresa (10%)	€ 9,19984

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.037**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 037 SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO INOX saldato su piastra piana o ad onda preforata con almeno 4 fori con funzione distanziale per evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO FINO A CM.35 (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,35400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,51%
Prezzo	€ 209,71570
Scostamento % su anno 2023/1	-17,51%
Spese generali (16%)	€ 26,29664
Utili di impresa (10%)	€ 19,06506

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.040**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 040 PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 30x30 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,38%
Prezzo	€ 45,93600
Scostamento % su anno 2023/1	-5,38%
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.041**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 041 PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 20x20 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,38%
Prezzo	€ 45,93600
Scostamento % su anno 2023/1	-5,38%
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.042**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 042 PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETEIN ACCIAIO ZINCATO A CALDO con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 30x6 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,38%
Prezzo	€ 45,93600
Scostamento % su anno 2023/1	-5,38%
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.047**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 047 ELEMENTO TERMINALE AD OCCHIELLO IN ACCIAIO INOX idoneo per la crimpatura al cavo di acciaio del diametro 8 mm. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,53067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,05%
Prezzo	€ 86,16914
Scostamento % su anno 2023/1	-24,05%
Spese generali (16%)	€ 10,80491
Utili di impresa (10%)	€ 7,83356

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.048**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia

dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 048 ELEMENTO TERMINALE A FORCELLA FISSA IN ACCIAIO INOX idoneo per la crimpatura al cavo di acciaio del diametro 8 mm. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,06%
Prezzo	€ 138,82880
Scostamento % su anno 2023/1	-4,06%
Spese generali (16%)	€ 17,40800
Utili di impresa (10%)	€ 12,62080

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.049**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 049 ELEMENTO TERMINALE A FORCELLA SNODATA IN ACCIAIO INOX idoneo per la crimpatura al cavo di acciaio del diametro 8 mm. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,86%
Prezzo	€ 128,62080
Scostamento % su anno 2023/1	-30,86%
Spese generali (16%)	€ 16,12800
Utili di impresa (10%)	€ 11,69280

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.050**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 050 ELEMENTO TENDITORE IN ACCIAIO INOX formato da due golfare o due forcelle fisse saldate a barre filettate ed una cannula con le estremità filettata per la regolazione della tensione del cavo in acciaio della linea di ancoraggio (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,43867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,56%
Prezzo	€ 128,15975
Scostamento % su anno 2023/1	-28,56%
Spese generali (16%)	€ 16,07019
Utili di impresa (10%)	€ 11,65089

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.051**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 051 SIGILLO PER BLOCCO TENDITORE IN materiale resistente e indeformabile con numero progressivo univoco completo di cordino antisfilamento (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 45,93600
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,17600

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.053**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 053 CAVO in acciaio inox, diametro 8mm (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,20933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,32%
Prezzo	€ 10,47510
Scostamento % su anno 2023/1	-29,32%
Spese generali (16%)	€ 1,31349
Utili di impresa (10%)	€ 0,95228

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.054**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 054 CAVO in acciaio inox, diametro 10mm (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,24%
Prezzo	€ 79,62240
Scostamento % su anno 2023/1	-12,24%
Spese generali (16%)	€ 9,98400
Utili di impresa (10%)	€ 7,23840

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.063**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 063 DISPOSITIVO DI ARRESTO TERMINALE (fine corsa) per cavo diametro 8 mm (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,90800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,04%
Prezzo	€ 21,57461
Scostamento % su anno 2023/1	-31,04%
Spese generali (16%)	€ 2,70528
Utili di impresa (10%)	€ 1,96133

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.064**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 064 DISPOSITIVO DI ARRESTO TERMINALE (fine corsa) per cavo diametro 10 mm (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 100,03840
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 12,54400
Utili di impresa (10%)	€ 9,09440

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.066**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 066 Conversa impermeabilizzante per palo, punti, supporti o dispotivi di ancoraggio (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,86067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,08%
Prezzo	€ 49,58622
Scostamento % su anno 2023/1	+11,08%
Spese generali (16%)	€ 6,21771
Utili di impresa (10%)	€ 4,50784

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.070**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 070 Placchetta segnaletica per punto di ancoraggio in accaio inox completa di fori e viti per il fissaggio (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,43298**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,93249
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86928
Utili di impresa (10%)	€ 0,63023

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.071**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 071 Placchetta segnaletica indicativa di linea di ancoraggio indeformabile e completa di fori e viti per il fissaggio (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,99240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,23430
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,03878
Utili di impresa (10%)	€ 2,20312

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.080**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 080 ELEMENTO INTERMEDIO A CURVA IN ACCIAIO INOX per il cambio di direzione della linea di ancoraggio e il passaggio mediante scollegamento del connettore con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino , saldato su piastra preforata e completa di puleggia per istallazione su palo o su piastra, incluso bulloneria di fissaggio. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,81%
Prezzo	€ 33,68640
Scostamento % su anno 2023/1	-22,81%
Spese generali (16%)	€ 4,22400
Utili di impresa (10%)	€ 3,06240

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.081**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 081 ELEMENTO INTERMEDIO A CURVA IN ALLUMINIO per il cambio di direzione della linea di ancoraggio e il passaggio mediante scollegamento del connettore con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino , saldato su piastra preforata e completa di puleggia per istallazione su palo o su piastra, incluso bulloneria di fissaggio. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 253,15840
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 31,74400
Utili di impresa (10%)	€ 23,01440

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.082**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 082 ELEMENTO INTERMEDIO A CURVA IN ACCIAIO INOX con tubo passa cavo per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (bypassabili da navetta apribile) su piastra preforata o barra filettata per istallazione su palo o su piastra o a muro, incluso bulloneria di fissaggio. (descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 253,15840
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 31,74400
Utili di impresa (10%)	€ 23,01440

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.115**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 115 PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO INOX – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio inox saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 CM PER APPOGGIO PIANO.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,88700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,55%
Prezzo	€ 229,53581
Scostamento % su anno 2023/1	-14,55%
Spese generali (16%)	€ 28,78192
Utili di impresa (10%)	€ 20,86689

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.116**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 116 PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO INOX – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio inclinata con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio inox saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO FINO A 30 CM PER APPOGGIO INCLINATO O SUL COLMO.(descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,95200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,35%
Prezzo	€ 239,82675
Scostamento % su anno 2023/1	-14,35%
Spese generali (16%)	€ 30,07232
Utili di impresa (10%)	€ 21,80243

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.117**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 117 PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO INOX – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio piana con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio inox saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO PIANO.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,65900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,41%
Prezzo	€ 243,28088
Scostamento % su anno 2023/1	-16,41%
Spese generali (16%)	€ 30,50544
Utili di impresa (10%)	€ 22,11644

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.118**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 118 PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN ACCIAIO INOX – PERMANENTE E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio inclinata con almeno 4 fori perimetrali per il fissaggio alla struttura di supporto, palo in acciaio inox saldato al centro con anello terminale per il passaggio del cordino di accaio inox, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,07%
Prezzo	€ 257,26712
Scostamento % su anno 2023/1	-14,07%
Spese generali (16%)	€ 32,25920
Utili di impresa (10%)	€ 23,38792

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.140**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 140 GOLFARE IN ACCIAIO INOX completo di barra filettata da avvitare sulla testa del palo di ancoraggio o su una piastra di estremità, incluso bulloneria di fissaggio o coppiglie – FISSO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,19%
Prezzo	€ 47,97760
Scostamento % su anno 2023/1	-29,19%
Spese generali (16%)	€ 6,01600
Utili di impresa (10%)	€ 4,36160

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.145**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 145 GOLFARE IN ACCIAIO INOX completo di barra filettata da avvitare sulla testa del palo di ancoraggio o su una piastra interemedia, incluso bulloneria di fissaggio o coppiglie – GIREVOLE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+36,51%
Prezzo	€ 131,68320
Scostamento % su anno 2023/1	+36,51%
Spese generali (16%)	€ 16,51200
Utili di impresa (10%)	€ 11,97120

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.159**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 159 ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI SCORRIMENTO IN alluminio per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (bypassabili da navetta apribile) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra da computare a parte – A FARFALLA FISSO O GIREVOLE DA 2 A 4 ASOLE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.173**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 173 SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO INOX saldato su piastra piana o ad onda preforata con almeno 4 fori con funzione distanziale per evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO DA CM. 36 FINO A CM.60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,98500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,99%
Prezzo	€ 244,97286
Scostamento % su anno 2023/1	-28,99%
Spese generali (16%)	€ 30,71760
Utili di impresa (10%)	€ 22,27026

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.175**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 175 SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO saldato su piastra piana o ad onda preforata con almeno 4 fori con funzione distanziale per evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO FINO A CM.35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 135,76640
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 17,02400
Utili di impresa (10%)	€ 12,34240

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.177**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 177 SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIOZINCATO A CALDO saldato su piastra piana o ad onda preforata con almeno 4 fori con funzione distanziale per evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO DA CM. 36 FINO A CM.60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.187**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 187 PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETE IN ACCIAIO INOX con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 30x30 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,19%
Prezzo	€ 47,97760
Scostamento % su anno 2023/1	-29,19%
Spese generali (16%)	€ 6,01600
Utili di impresa (10%)	€ 4,36160

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.189**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 189 PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETE INOX con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 20x20 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,46700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,63%
Prezzo	€ 65,67189
Scostamento % su anno 2023/1	-38,63%
Spese generali (16%)	€ 8,23472
Utili di impresa (10%)	€ 5,97017

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.191**

Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 191 PIASTRA DI ANCORAGGIO A PARETE INOX con piastra piana preforata con almeno 4 fori perimetrali di dimensioni circa cm 30x6 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto. CON TERMINALE A GOLFARE O ANELLO APRIBILE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,19%
Prezzo	€ 47,97760
Scostamento % su anno 2023/1	-29,19%
Spese generali (16%)	€ 6,01600
Utili di impresa (10%)	€ 4,36160

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.003.273**
Voce: 003 -16,48% su anno 2023/1 -16,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Dispositivo di ancoraggio – TIPO C (Norma UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15° (descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 273 ELEMENTO INTERMEDIO A CURVA IN ALLUMINIO con tubo passa cavo per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (bypassabili da navetta apribile) su piastra preforata o barra filettata per istallazione su palo o su piastra o a muro, incluso bulloneria di fissaggio.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 148,01600
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 18,56000
Utili di impresa (10%)	€ 13,45600

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.200.003**
Voce: 200 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
Articolo: 003 Contropiastra a sezione a C idonea per fissare gli elementi di ancoraggio su strutture deboli (fissaggio a cravatta) con fori predisposti, in acciaio inox, dimensioni circa mm. 330X90x3 (descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,97000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26%
Prezzo	€ 63,76172
Scostamento % su anno 2023/1	-26%
Spese generali (16%)	€ 7,99520
Utili di impresa (10%)	€ 5,79652

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.200.005**
Voce: 200 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
Articolo: 005 Contropiastra a sezione a C idonea per fissare gli elementi di ancoraggio su strutture deboli (fissaggio a cravatta) con fori predisposti, in acciaio s235 zincato, dimensioni mm. 330X90x3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,11%
Prezzo	€ 81,66400
Scostamento % su anno 2023/1	-11,11%
Spese generali (16%)	€ 10,24000
Utili di impresa (10%)	€ 7,42400

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.200.008**
Voce: 200 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
Articolo: 008 piastra o contropiastra liscia o sagomata con foro centrale e fori perimetrali, di supporto ad ancoraggi puntuali in acciaio s235 zincato, dimensioni mm. 200X150x6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,98%
Prezzo	€ 81,66400
Scostamento % su anno 2023/1	+17,98%
Spese generali (16%)	€ 10,24000
Utili di impresa (10%)	€ 7,42400

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.200.010**
Voce: 200 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
Articolo: 010 piastra o contro piastra liscia o sagomata con foro centrale e fori perimetrali, di supporto ad ancoraggi puntuali in acciaio inox, dimensioni circa mm. 200x150x6 (descrizione aggiornata prezzario 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,77800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,04%
Prezzo	€ 63,51673
Scostamento % su anno 2023/1	-23,04%
Spese generali (16%)	€ 7,96448
Utili di impresa (10%)	€ 5,77425

Codice regionale: **TOS24_PR.P75.200.013**
Voce: 200 -8,24% su anno 2023/1 -8,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
ACCESSORI E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
Articolo: 013 piastra o contro piastra liscia o sagomata con foro centrale e fori perimetrali, di supporto ad ancoraggi puntuali, per strutture in legno o solette armate acciaio inox, dimensioni mm. 400x325x3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 88,87340
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 11,14400
Utili di impresa (10%)	€ 8,07940

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P80** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ACCESSORI STRUTTURALI PER PONTI E VIADOTTI.
Come giunti a pettine o per cordoli, appoggi strutturali, isolatori e dissipatori sismici etc.
Gli accessori strutturali devono essere dimensionati per sopportare i carichi trasmessi o previsti, sono forniti completi di ancoraggi e collanti, tirafondi, scossaline di drenaggio o bulloni di acciaio inossidabile a scomparsa e quanto altro occorre al fissaggio alla struttura.

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 001 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 50(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,92400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,84000
Utili di impresa (10%)	€ 23,08400

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.002**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 002 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 100(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 408,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,20000
Utili di impresa (10%)	€ 37,12000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.003**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 003 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 200(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 848,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.082,04800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 135,68000
Utili di impresa (10%)	€ 98,36800

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.004**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 004 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 300(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.017,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.297,69200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 162,72000
Utili di impresa (10%)	€ 117,97200

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.005**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 005 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 400(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.597,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.037,77200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 255,52000
Utili di impresa (10%)	€ 185,25200

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.006**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 006 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 600(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.905,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4.982,78000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 624,80000
Utili di impresa (10%)	€ 452,98000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.007**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 007 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 800(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.441,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.942,71600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 870,56000
Utili di impresa (10%)	€ 631,15600

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.008**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 008 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 1000(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.034,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.975,38400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.125,44000
Utili di impresa (10%)	€ 815,94400

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.020**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 020 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 50(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 206,52060
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 25,89600
Utili di impresa (10%)	€ 18,77460

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.021**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 021 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 100(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 421,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,80000
Utili di impresa (10%)	€ 38,28000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.022**

Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 022 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 200(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.212,20000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 152,00000
Utili di impresa (10%)	€ 110,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.023**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 023 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 300(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.110,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.416,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 177,60000
Utili di impresa (10%)	€ 128,76000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.024**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 024 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.400(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.740,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.220,24000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 278,40000
Utili di impresa (10%)	€ 201,84000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.025**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 025 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.600(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.292,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6.752,59200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 846,72000
Utili di impresa (10%)	€ 613,87200

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.026**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 026 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.800(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.480,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.268,48000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.036,80000
Utili di impresa (10%)	€ 751,68000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.001.027**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 027 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.1000(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.820,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11.254,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.411,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1.023,12000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.002.001**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 001 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 50(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 612,48000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 76,80000
Utili di impresa (10%)	€ 55,68000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.002.002**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 002 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 100(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 582,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 743,27000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 93,20000
Utili di impresa (10%)	€ 67,57000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.002.003**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.

Articolo: 003 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 200(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 940,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.199,44000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 150,40000
Utili di impresa (10%)	€ 109,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.002.004**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.

Articolo: 004 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 300(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.295,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.652,42000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 207,20000
Utili di impresa (10%)	€ 150,22000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.002.005**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.

Articolo: 005 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 400(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.020,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.577,52000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 323,20000
Utili di impresa (10%)	€ 234,32000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.002.006**

Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.

Articolo: 006 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 600(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5.231,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 656,00000
Utili di impresa (10%)	€ 475,60000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.002.007**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 007 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 700(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.528,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 944,00000
Utili di impresa (10%)	€ 684,40000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.002.008**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 008 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 800(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.450,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.230,20000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.032,00000
Utili di impresa (10%)	€ 748,20000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.002.009**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 009 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 900(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.882,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7.506,07000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 941,20000
Utili di impresa (10%)	€ 682,37000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.002.010**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 010 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 1000(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.781,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8.652,55600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1.084,96000
Utili di impresa (10%)	€ 786,59600

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.003.001**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 001 Per scorrimenti longitudinali fino a mm 50(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.003.002**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 002 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 100(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.003.003**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 003 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 200(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 216,92000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,72000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.003.004**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 004 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 300(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 229,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,80000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.003.005**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 005 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 400(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 274,34000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,40000
Utili di impresa (10%)	€ 24,94000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.003.006**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 006 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 600(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 341,33000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 42,80000
Utili di impresa (10%)	€ 31,03000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.003.007**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 007 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 700(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 419,80400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,64000
Utili di impresa (10%)	€ 38,16400

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.003.008**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 008 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 800(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 459,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 41,76000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.003.009**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 009 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 900(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 497,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,24000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.003.010**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 010 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 1000(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 422,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 539,11000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 67,60000
Utili di impresa (10%)	€ 49,01000

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.004.001**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura.
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;
rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo: 001 TIPO FISSO per carichi da 500 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,39722
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17520
Utili di impresa (10%)	€ 0,12702

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.004.002**

Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura.
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;
rotazione con angolo 0,001radianti.

Articolo: 002 TIPO FISSO per carichi oltre 2500 fino a 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,05270
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,13200
Utili di impresa (10%)	€ 0,09570

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.004.003**

Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura.
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;
rotazione con angolo 0,001radianti.

Articolo: 003 TIPO MULTIDIREZIONALE per carichi da 500 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83744
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23040
Utili di impresa (10%)	€ 0,16704

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.004.004**

Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura.
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;
rotazione con angolo 0,001radianti.

Articolo: 004 TIPO MULTIDIREZIONALE per carichi oltre 2500 fino 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41636
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17760
Utili di impresa (10%)	€ 0,12876

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.004.005**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura.
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;
rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo: 005 TIPO UNIDIREZIONALE per carichi da 500 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,14368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26880
Utili di impresa (10%)	€ 0,19488

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.004.006**
Voce: 004 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura.
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;
rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo: 006 TIPO UNIDIREZIONALE per carichi oltre 2500 fino a 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,19000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,51844
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19040
Utili di impresa (10%)	€ 0,13804

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.
Articolo: 001 Con dimensione totale inferiore a 10dmc e privi di piastre esterne.

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,44220
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,95200
Utili di impresa (10%)	€ 5,04020

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.005.002**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.
Articolo: 002 Con dimensione totale tra 10dmc e 50dmc e privi di piastre esterne.

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,45500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,79258
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,99280
Utili di impresa (10%)	€ 4,34478

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.005.003**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.
Articolo: 003 Con dimensione totale superiore a 50dmc e privi di piastre esterne.

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,05500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,90218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,12880
Utili di impresa (10%)	€ 3,71838

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.005.004**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.
Articolo: 004 Con piastra superiore e inferiore in acciaio e dimensione totale inferiore a 10dmc

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,00500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 90,60238
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,36080
Utili di impresa (10%)	€ 8,23658

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.005.005**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.
Articolo: 005 Con piastra superiore e inferiore in acciaio e dimensione totale tra 10dmc e 50dmc

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,20500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 78,09758
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,79280
Utili di impresa (10%)	€ 7,09978

Codice regionale: **TOS24_PR.P80.005.006**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.

Articolo: 006 Con piastra superiore e inferiore in acciaio. Con dimensione totale superiore a 50dmc

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,91816
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,26560
Utili di impresa (10%)	€ 5,99256

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P88**
Capitolo: PRODOTTI PER ARREDI, SEGNALETICA E ACCESSORI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.001.002**
Voce: 001 ARMADIO monoblocco verniciato rosso per attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Il prodotto comprende: etichettatura di sicurezza, chiusura con serratura a chiave anti manomissione e ripiani regolabili in altezza (da 2 a 5 ripiani).
Articolo: 002 2 ante cieche, misure: H=100 cm, P=da 41 a 55 cm, L=da 71 a 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,00000**
Prezzo	€ 266,68400
Spese generali (16%)	€ 33,44000
Utili di impresa (10%)	€ 24,24400

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.001.005**
Voce: 001 ARMADIO monoblocco verniciato rosso per attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Il prodotto comprende: etichettatura di sicurezza, chiusura con serratura a chiave anti manomissione e ripiani regolabili in altezza (da 2 a 5 ripiani).
Articolo: 005 2 ante cieche, misure: H=160 cm, P=da 30 a 40 cm, L=da 50 a 70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 375,24000**
Prezzo	€ 478,80624
Spese generali (16%)	€ 60,03840
Utili di impresa (10%)	€ 43,52784

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.001.010**
Voce: 001 ARMADIO monoblocco verniciato rosso per attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Il prodotto comprende: etichettatura di sicurezza, chiusura con serratura a chiave anti manomissione e ripiani regolabili in altezza (da 2 a 5 ripiani).
Articolo: 010 2 o 3 ante cieche, misure: H=180 cm, P=da 46 a 60 cm, L=da 101 a 120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 836,00000**
Prezzo	€ 1.066,73600
Spese generali (16%)	€ 133,76000
Utili di impresa (10%)	€ 96,97600

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.001.021**
Voce: 001 ARMADIO monoblocco verniciato rosso per attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Il prodotto comprende: etichettatura di sicurezza, chiusura con serratura a chiave anti manomissione e ripiani regolabili in altezza (da 2 a 5 ripiani).
Articolo: 021 2 ante con lastre fragili, misure: H=100 cm, P=da 41 a 55 cm, L=da 71 a 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,00000**
Prezzo	€ 294,75600
Spese generali (16%)	€ 36,96000
Utili di impresa (10%)	€ 26,79600

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.001.025**
Voce: 001 ARMADIO monoblocco verniciato rosso per attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Il prodotto comprende: etichettatura di sicurezza, chiusura con serratura a chiave anti manomissione e ripiani regolabili in altezza (da 2 a 5 ripiani).
Articolo: 025 2 o 3 ante con lastre fragili, misure: H=180 cm, P=da 46 a 60 cm, L=da 101 a 120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 858,00000**
Prezzo	€ 1.094,80800
Spese generali (16%)	€ 137,28000
Utili di impresa (10%)	€ 99,52800

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.005.001**
Voce: 005 COPERTA ANTIFIAMMA
Articolo: 001 su custodia in tubo rigido: dimensioni 90 x 90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,09000**
Prezzo	€ 16,70284
Spese generali (16%)	€ 2,09440
Utili di impresa (10%)	€ 1,51844

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.005.002**
Voce: 005 COPERTA ANTIFIAMMA
Articolo: 002 su custodia in tubo rigido: dimensioni 120 x 180 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,06000**
Prezzo	€ 20,49256
Spese generali (16%)	€ 2,56960
Utili di impresa (10%)	€ 1,86296

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.005.003**
Voce: 005 COPERTA ANTIFIAMMA
Articolo: 003 su custodia in tubo rigido: dimensioni 180 x 180 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,55000**
Prezzo	€ 28,77380
Spese generali (16%)	€ 3,60800
Utili di impresa (10%)	€ 2,61580

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.005.004**
Voce: 005 COPERTA ANTIFIAMMA
Articolo: 004 Rettangolare di dimensioni 120 x 180 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,36000**
Prezzo	€ 24,70336
Spese generali (16%)	€ 3,09760
Utili di impresa (10%)	€ 2,24576

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.001**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 001 In alluminio, formato rettangolare, dimensioni: mm 100 ÷ 160 x mm 140 ÷ 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32000**
Prezzo	€ 1,68432
Spese generali (16%)	€ 0,21120
Utili di impresa (10%)	€ 0,15312

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.002**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 002 In alluminio, formato rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x mm 251 ÷ 320

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43000**
Prezzo	€ 1,82468
Spese generali (16%)	€ 0,22880
Utili di impresa (10%)	€ 0,16588

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.003**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 003 In alluminio, formato rettangolare, dimensioni: mm 241 ÷ 340 x mm 321 ÷ 505

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76000**
Prezzo	€ 2,24576
Spese generali (16%)	€ 0,28160
Utili di impresa (10%)	€ 0,20416

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.004**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 004 In alluminio, formato quadrato, dimensioni: mm 100÷160 x mm 100÷160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32000**
Prezzo	€ 1,68432
Spese generali (16%)	€ 0,21120
Utili di impresa (10%)	€ 0,15312

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.005**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 005 In alluminio, formato quadrato, dimensioni: mm 161÷250 x mm 161÷250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43000**
Prezzo	€ 1,82468
Spese generali (16%)	€ 0,22880
Utili di impresa (10%)	€ 0,16588

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.006**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 006 In alluminio, formato quadrato, dimensioni: mm 251÷350 x mm 251÷350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76000**
Prezzo	€ 2,24576
Spese generali (16%)	€ 0,28160
Utili di impresa (10%)	€ 0,20416

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.007**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 007 In alluminio, formato quadrato, dimensioni: mm 351÷500 x mm 351÷500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,27000**
Prezzo	€ 8,00052
Spese generali (16%)	€ 1,00320
Utili di impresa (10%)	€ 0,72732

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.008**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 008 In alluminio, bifacciale (2 unità), dimensioni: mm 110 ÷ 160 x mm 140 ÷ 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,18000**
Prezzo	€ 5,33368
Spese generali (16%)	€ 0,66880
Utili di impresa (10%)	€ 0,48488

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.009**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 009 In alluminio, bifacciale (2 unità), dimensioni: mm 161 ÷ 240 x mm 251 ÷ 320

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29000**
Prezzo	€ 5,47404
Spese generali (16%)	€ 0,68640
Utili di impresa (10%)	€ 0,49764

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.010**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 010 In alluminio, bifacciale (2 unità), dimensioni: mm 241 ÷ 340 x mm 321 ÷ 505

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,28000**
Prezzo	€ 6,73728
Spese generali (16%)	€ 0,84480
Utili di impresa (10%)	€ 0,61248

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.030**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 030 In lamiera scatolata, formato rettangolare, dimensioni: mm 160÷200 x mm 350÷400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,20000**
Prezzo	€ 16,84320
Spese generali (16%)	€ 2,11200
Utili di impresa (10%)	€ 1,53120

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.031**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 031 In lamiera scatolata, formato rettangolare, dimensioni: mm 240÷300 x mm 450÷500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,50000**
Prezzo	€ 35,09000
Spese generali (16%)	€ 4,40000
Utili di impresa (10%)	€ 3,19000

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.032**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 032 In lamiera scatolata, formato rettangolare, dimensioni: mm 350÷400 x mm 550÷600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,50000**
Prezzo	€ 35,09000
Spese generali (16%)	€ 4,40000
Utili di impresa (10%)	€ 3,19000

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.035**

Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 035 In lamiera scatolata, formato quadrato, dimensioni: mm 450÷500 x mm 450÷500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,80000**
Prezzo	€ 25,26480
Spese generali (16%)	€ 3,16800
Utili di impresa (10%)	€ 2,29680

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.036**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 036 In lamiera scatolata, formato quadrato, dimensioni: mm 550÷600 x mm 550÷600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00000**
Prezzo	€ 42,10800
Spese generali (16%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 3,82800

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.039**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 039 In lamiera scatolata, bifacciale (2 unità), dimensioni: mm 350÷400 x mm 550÷600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 70,18000
Spese generali (16%)	€ 8,80000
Utili di impresa (10%)	€ 6,38000

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.040**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 040 In lamiera scatolata, trifacciale (3 unità), dimensioni: mm 350÷400 x mm 550÷600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,50000**
Prezzo	€ 105,27000
Spese generali (16%)	€ 13,20000
Utili di impresa (10%)	€ 9,57000

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.041**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 041 In lamiera scatolata, quadrifacciale (4 unità), dimensioni: mm 350÷400 x mm 550÷600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 140,36000
Spese generali (16%)	€ 17,60000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76000

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.060**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 060 Pellicola Adesiva, formato rettangolare, dimensioni: mm 100 ÷ 160 x mm 140 ÷ 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79200**
Prezzo	€ 1,01059
Spese generali (16%)	€ 0,12672
Utili di impresa (10%)	€ 0,09187

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.061**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 061 Pellicola Adesiva, formato rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x mm 251 ÷ 320

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99000**
Prezzo	€ 1,26324
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.062**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 062 Pellicola Adesiva, formato rettangolare, dimensioni: mm 241 ÷ 340 x mm 321 ÷ 505

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,89200**
Prezzo	€ 2,41419
Spese generali (16%)	€ 0,30272
Utili di impresa (10%)	€ 0,21947

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.063**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 063 Pellicola Adesiva, formato quadrato, dimensioni: mm 100÷160 x mm 100÷160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79200**
Prezzo	€ 1,01059
Spese generali (16%)	€ 0,12672
Utili di impresa (10%)	€ 0,09187

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.064**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 064 Pellicola Adesiva, formato quadrato, dimensioni: mm 161÷250 x mm 161÷250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99000**
Prezzo	€ 1,26324
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.065**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 065 Pellicola Adesiva, formato quadrato, dimensioni: mm 251÷350 x mm 251÷350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,89200**
Prezzo	€ 2,41419
Spese generali (16%)	€ 0,30272
Utili di impresa (10%)	€ 0,21947

Codice regionale: **TOS24_PR.P88.100.066**
Voce: 100 CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli antincendio, di emergenza, di sicurezza, di divieto, d'obbligo, di pericolo e multisimbolo)
Articolo: 066 Pellicola Adesiva, formato quadrato, dimensioni: mm 351÷500 x mm 351÷500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,85000**
Prezzo	€ 4,91260
Spese generali (16%)	€ 0,61600
Utili di impresa (10%)	€ 0,44660

Codice regionale: **TOS24_PR** +5,16% su anno 2023/1 +5,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PR.P90**
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI DI ESTINZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.001.001**
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere
Articolo: 001 Portatile a polvere: 1 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,64000**
Prezzo	€ 17,40464
Spese generali (16%)	€ 2,18240
Utili di impresa (10%)	€ 1,58224

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.001.002**
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere
Articolo: 002 Portatile a polvere: 2 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,20000**
Prezzo	€ 28,32720
Spese generali (16%)	€ 3,55200
Utili di impresa (10%)	€ 2,57520

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.001.003**
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere
Articolo: 003 Portatile a polvere: 3 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,85750**
Prezzo	€ 38,09817
Spese generali (16%)	€ 4,77720
Utili di impresa (10%)	€ 3,46347

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.001.004**
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere
Articolo: 004 Portatile a polvere: 4 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,63000**
Prezzo	€ 44,18788
Spese generali (16%)	€ 5,54080
Utili di impresa (10%)	€ 4,01708

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.001.005**
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere
Articolo: 005 Portatile a polvere: 6 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,93500**
Prezzo	€ 48,40506
Spese generali (16%)	€ 6,06960
Utili di impresa (10%)	€ 4,40046

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.001.006**
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere
Articolo: 006 Portatile a polvere: 9 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,47500**
Prezzo	€ 61,85410
Spese generali (16%)	€ 7,75600
Utili di impresa (10%)	€ 5,62310

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.001.007**
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere
Articolo: 007 Portatile a polvere: 12 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,78500**
Prezzo	€ 76,28566
Spese generali (16%)	€ 9,56560
Utili di impresa (10%)	€ 6,93506

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.001.010**
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere
Articolo: 010 Carrellato a polvere: 25 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,50000**
Prezzo	€ 259,66600
Spese generali (16%)	€ 32,56000
Utili di impresa (10%)	€ 23,60600

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.001.011**
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere
Articolo: 011 Carrellato a polvere: 30 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,83500**
Prezzo	€ 343,03346
Spese generali (16%)	€ 43,01360
Utili di impresa (10%)	€ 31,18486

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.001.012**
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere
Articolo: 012 Carrellato a polvere: 50 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,85000**
Prezzo	€ 423,44060
Spese generali (16%)	€ 53,09600
Utili di impresa (10%)	€ 38,49460

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.001.013**
Voce: 001 ESTINTORI portatili e carrellati a polvere
Articolo: 013 Carrellato a polvere: 100 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 504,29000**
Prezzo	€ 643,47404
Spese generali (16%)	€ 80,68640
Utili di impresa (10%)	€ 58,49764

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.002.001**
Voce: 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)
Articolo: 001 Portatile a CO2: 2 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,45000**
Prezzo	€ 59,27020
Spese generali (16%)	€ 7,43200
Utili di impresa (10%)	€ 5,38820

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.002.002**
Voce: 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)
Articolo: 002 Portatile a CO2 per presidi medici e ospedalieri in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico: 2 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,10000**
Prezzo	€ 99,65560
Spese generali (16%)	€ 12,49600
Utili di impresa (10%)	€ 9,05960

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.002.003**
Voce: 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)
Articolo: 003 Portatile a CO2: 5 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,16500**
Prezzo	€ 85,70254
Spese generali (16%)	€ 10,74640
Utili di impresa (10%)	€ 7,79114

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.002.004**
Voce: 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)
Articolo: 004 Portatile a CO2 per presidi medici e ospedalieri in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico: 5 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,44500**
Prezzo	€ 193,24382
Spese generali (16%)	€ 24,23120
Utili di impresa (10%)	€ 17,56762

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.002.010**
Voce: 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)
Articolo: 010 Carrellato a CO2: 10 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,80000**
Prezzo	€ 418,27280
Spese generali (16%)	€ 52,44800
Utili di impresa (10%)	€ 38,02480

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.002.011**
Voce: 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)
Articolo: 011 Carrellato a CO2: 20 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,90000**
Prezzo	€ 461,78440
Spese generali (16%)	€ 57,90400
Utili di impresa (10%)	€ 41,98040

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.002.012**
Voce: 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)
Articolo: 012 Carrellato a CO2: 30 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,70000**
Prezzo	€ 529,15720
Spese generali (16%)	€ 66,35200
Utili di impresa (10%)	€ 48,10520

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.002.013**
Voce: 002 ESTINTORI portatili e carrellati a CO2 (anidride carbonica)
Articolo: 013 Carrellato a CO2: 50 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 569,80000**
Prezzo	€ 727,06480
Spese generali (16%)	€ 91,16800
Utili di impresa (10%)	€ 66,09680

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.003.001**
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma
Articolo: 001 Portatile a schiuma: 2 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,33000**
Prezzo	€ 52,73708
Spese generali (16%)	€ 6,61280
Utili di impresa (10%)	€ 4,79428

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.003.002**
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma
Articolo: 002 Portatile a schiuma in acciaio inox: 3 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,38000**
Prezzo	€ 71,94088
Spese generali (16%)	€ 9,02080
Utili di impresa (10%)	€ 6,54008

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.003.003**
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma
Articolo: 003 Portatile a schiuma in acciaio inox: 6 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,53500**
Prezzo	€ 79,79466
Spese generali (16%)	€ 10,00560
Utili di impresa (10%)	€ 7,25406

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.003.004**
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma
Articolo: 004 Portatile a schiuma: 9 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,78000**
Prezzo	€ 86,48728
Spese generali (16%)	€ 10,84480
Utili di impresa (10%)	€ 7,86248

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.003.010**
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma
Articolo: 010 Carrellato a schiuma: 25 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,70000**
Prezzo	€ 374,76120
Spese generali (16%)	€ 46,99200
Utili di impresa (10%)	€ 34,06920

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.003.011**
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma
Articolo: 011 Carrellato a schiuma: 50 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,07000**
Prezzo	€ 525,80132
Spese generali (16%)	€ 65,93120
Utili di impresa (10%)	€ 47,80012

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.003.012**
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma
Articolo: 012 Carrellato a schiuma: 100 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 631,40000**
Prezzo	€ 805,66640
Spese generali (16%)	€ 101,02400
Utili di impresa (10%)	€ 73,24240

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.003.013**
Voce: 003 ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma
Articolo: 013 Carrellato a schiuma: 150 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.023,00000**
Prezzo	€ 1.305,34800
Spese generali (16%)	€ 163,68000
Utili di impresa (10%)	€ 118,66800

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.005.001**
Voce: 005 ESTINTORI portatili e carrellati ad acqua
Articolo: 001 Estintore portatile ad acqua: 6 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,60000**
Prezzo	€ 36,49360
Spese generali (16%)	€ 4,57600
Utili di impresa (10%)	€ 3,31760

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.005.002**
Voce: 005 ESTINTORI portatili e carrellati ad acqua
Articolo: 002 Estintore portatile ad acqua: 9 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,50000**
Prezzo	€ 49,12600
Spese generali (16%)	€ 6,16000
Utili di impresa (10%)	€ 4,46600

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.010.001**
Voce: 010 ESTINTORI carrellati per grandi spazi
Articolo: 001 Estintore carrellato a doppio serbatoio e bombola con propellente (azoto): 50+50 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.090,00000**
Prezzo	€ 2.666,84000
Spese generali (16%)	€ 334,40000
Utili di impresa (10%)	€ 242,44000

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.010.002**
Voce: 010 ESTINTORI carrellati per grandi spazi
Articolo: 002 Estintore carrellato a doppio serbatoio e bombola con propellente (azoto): 100+100 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.190,00000**
Prezzo	€ 4.070,44000
Spese generali (16%)	€ 510,40000
Utili di impresa (10%)	€ 370,04000

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.001**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 001 Cassetta porta estintore rossa, con sportello e vetro di ispezionamento, misure 32,5x27 cm; altezza 60 cm - escluso estintore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,30000**
Prezzo	€ 46,31880
Spese generali (16%)	€ 5,80800
Utili di impresa (10%)	€ 4,21080

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.002**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 002 Cassetta porta estintore rossa, con sportello e vetro di ispezionamento, misure 32,5x27 cm; altezza 80 cm - escluso estintore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,80000**
Prezzo	€ 53,33680
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.010**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 010 Piantana porta estintore in acciaio verniciato: altezza 70 cm - escluso estintore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10000**
Prezzo	€ 15,43960
Spese generali (16%)	€ 1,93600
Utili di impresa (10%)	€ 1,40360

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.011**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 011 Piantana porta estintore in acciaio verniciato, compresa asta e segnaletica a bandiera: altezza totale 190 cm - escluso estintore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50000**
Prezzo	€ 21,05400
Spese generali (16%)	€ 2,64000
Utili di impresa (10%)	€ 1,91400

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.012**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 012 Piantana porta estintore in polipropilene con base circolare: altezza 70 cm - escluso estintore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,30000**
Prezzo	€ 32,28280
Spese generali (16%)	€ 4,04800
Utili di impresa (10%)	€ 2,93480

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.013**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 013 Piantana porta estintore in polipropilene con base circolare, compresa asta e segnaletica a bandiera: altezza 70 cm - escluso estintore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,70000**
Prezzo	€ 37,89720
Spese generali (16%)	€ 4,75200
Utili di impresa (10%)	€ 3,44520

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.020**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 020 Supporto a muro per estintore in acciaio, compreso di viti e tasselli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Prezzo	€ 0,70180
Spese generali (16%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,06380

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.021**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 021 Supporto a muro per estintore in polipropilene, compreso di viti e tasselli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66000**
Prezzo	€ 0,84216
Spese generali (16%)	€ 0,10560
Utili di impresa (10%)	€ 0,07656

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.022**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 022 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 8,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32000**
Prezzo	€ 1,68432
Spese generali (16%)	€ 0,21120
Utili di impresa (10%)	€ 0,15312

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.023**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 023 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 11 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43000**
Prezzo	€ 1,82468
Spese generali (16%)	€ 0,22880
Utili di impresa (10%)	€ 0,16588

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.024**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 024 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 13 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25000**
Prezzo	€ 10,52700
Spese generali (16%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 0,95700

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.025**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 025 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 15,2 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80000**
Prezzo	€ 11,22880
Spese generali (16%)	€ 1,40800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.026**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 026 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70000**
Prezzo	€ 9,82520
Spese generali (16%)	€ 1,23200
Utili di impresa (10%)	€ 0,89320

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.027**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 027 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 17 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80000**
Prezzo	€ 11,22880
Spese generali (16%)	€ 1,40800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.028**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 028 Supporto a muro in acciaio verniciato per installazione estintore: portaestintore compreso di viti e tasselli, diametro 19 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,90000**
Prezzo	€ 12,63240
Spese generali (16%)	€ 1,58400
Utili di impresa (10%)	€ 1,14840

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.040**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 040 Valvola in ottone nichelato per estintore a polvere da 1 e 2 kg, incluso ugello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95000**
Prezzo	€ 6,31620
Spese generali (16%)	€ 0,79200
Utili di impresa (10%)	€ 0,57420

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.041**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 041 Valvola in ottone nichelato per estintore a polvere da 3, 4, 6, 9 e 12 kg, incluso ugello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95000**
Prezzo	€ 6,31620
Spese generali (16%)	€ 0,79200
Utili di impresa (10%)	€ 0,57420

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.042**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 042 Valvola in alluminio per estintore a CO2 (anidride carbonica) da 2 - 5 kg, incluso ugello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80000**
Prezzo	€ 11,22880
Spese generali (16%)	€ 1,40800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02080

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.043**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 043 Valvola in ottone nichelato per estintore a schiuma da 2 e 3 litri, incluso ugello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 7,01800
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.044**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 044 Valvola in ottone nichelato per estintore a schiuma da 6 e 9 litri, incluso ugello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 7,01800
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.050**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 050 Guarnizioni per manometro estintore: confezioni da 100 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,22000**
Prezzo	€ 0,28072
Spese generali (16%)	€ 0,03520
Utili di impresa (10%)	€ 0,02552

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.051**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 051 Guarnizioni per valvole estintori: confezione da 100 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,16500**
Prezzo	€ 0,21054
Spese generali (16%)	€ 0,02640
Utili di impresa (10%)	€ 0,01914

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.060**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 060 Pistoncino per valvola estintori controllo manometro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,27500**
Prezzo	€ 0,35090
Spese generali (16%)	€ 0,04400
Utili di impresa (10%)	€ 0,03190

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.065**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 065 Valvolino di sicurezza per valvole estintori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44000**
Prezzo	€ 0,56144
Spese generali (16%)	€ 0,07040
Utili di impresa (10%)	€ 0,05104

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.070**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 070 Manometro per estintori portatili e carrellati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,80720
Spese generali (16%)	€ 0,35200
Utili di impresa (10%)	€ 0,25520

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.080**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 080 Spine di sicurezza per valvole estintori portatili e carrellati: confezione da 10 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,69300**
Prezzo	€ 0,88427
Spese generali (16%)	€ 0,11088
Utili di impresa (10%)	€ 0,08039

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.081**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 081 Spine di sicurezza per valvole estintori portatili e carrellati: confezione da 100 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,23100**
Prezzo	€ 0,29476
Spese generali (16%)	€ 0,03696
Utili di impresa (10%)	€ 0,02680

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.090**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 090 Sigillo per spine di sicurezza: confezione da 100 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05500**
Prezzo	€ 0,07018
Spese generali (16%)	€ 0,00880
Utili di impresa (10%)	€ 0,00638

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.091**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 091 Sigillo per spine di sicurezza: confezione da 1000 pezzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05500**
Prezzo	€ 0,07018
Spese generali (16%)	€ 0,00880
Utili di impresa (10%)	€ 0,00638

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.100**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 100 Manichetta per estintore a polvere da 3 e 4 kg: lunghezza 45 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76000**
Prezzo	€ 2,24576
Spese generali (16%)	€ 0,28160
Utili di impresa (10%)	€ 0,20416

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.101**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 101 Manichetta per estintore a polvere da 6 kg: lunghezza 57 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65000**
Prezzo	€ 2,10540
Spese generali (16%)	€ 0,26400
Utili di impresa (10%)	€ 0,19140

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.102**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 102 Manichetta per estintore a polvere da 9 e 12 kg: lunghezza 57 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98000**
Prezzo	€ 2,52648
Spese generali (16%)	€ 0,31680
Utili di impresa (10%)	€ 0,22968

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.103**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 103 Manichetta per estintore a schiuma da 3 litri: lunghezza 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,18000**
Prezzo	€ 5,33368
Spese generali (16%)	€ 0,66880
Utili di impresa (10%)	€ 0,48488

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.104**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 104 Manichetta per estintore a schiuma da 6 e 9 litri: lunghezza 51 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Prezzo	€ 5,61440
Spese generali (16%)	€ 0,70400
Utili di impresa (10%)	€ 0,51040

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.105**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 105 Manichetta per estintore a schiuma da 6 e 9 litri: lunghezza 57 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Prezzo	€ 8,42160
Spese generali (16%)	€ 1,05600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76560

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.106**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 106 Manichetta per estintore a schiuma da 6 e 9 litri: lunghezza 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70000**
Prezzo	€ 9,82520
Spese generali (16%)	€ 1,23200
Utili di impresa (10%)	€ 0,89320

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.107**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 107 Manichetta per estintore a CO2 5 kg, completa di cono diametro 10 cm; lunghezza 83,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,81000**
Prezzo	€ 24,00156
Spese generali (16%)	€ 3,00960
Utili di impresa (10%)	€ 2,18196

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.108**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 108 Manichetta per estintore a CO2 5 kg, completa di cono; lunghezza 57 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,65000**
Prezzo	€ 16,14140
Spese generali (16%)	€ 2,02400
Utili di impresa (10%)	€ 1,46740

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.109**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 109 Manichetta per estintore a CO2 5 kg, completa di cono; lunghezza 71,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,90000**
Prezzo	€ 40,70440
Spese generali (16%)	€ 5,10400
Utili di impresa (10%)	€ 3,70040

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.110**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 110 Manichetta per estintori carrellati a polvere/schiuma da 25 e 50 kg: lunghezza 500 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,20000**
Prezzo	€ 30,87920
Spese generali (16%)	€ 3,87200
Utili di impresa (10%)	€ 2,80720

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.111**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 111 Manichetta per estintori carrellati a polvere/schiuma da 100 kg: lunghezza 1000 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,80000**
Prezzo	€ 53,33680
Spese generali (16%)	€ 6,68800
Utili di impresa (10%)	€ 4,84880

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.112**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 112 Manichetta per estintori carrellati a CO2 (anidride carbonica) da 10 kg: lunghezza 500 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,20000**
Prezzo	€ 44,91520
Spese generali (16%)	€ 5,63200
Utili di impresa (10%)	€ 4,08320

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.113**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 113 Manichetta per estintori carrellati a CO2 (anidride carbonica) da 20, 30 e 50 kg: lunghezza 500 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,40000**
Prezzo	€ 33,68640
Spese generali (16%)	€ 4,22400
Utili di impresa (10%)	€ 3,06240

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.130**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 130 Cono erogatore CO2 (anidride carbonica)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,09000**
Prezzo	€ 2,66684
Spese generali (16%)	€ 0,33440
Utili di impresa (10%)	€ 0,24244

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.131**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 131 Lancia per estintori carrellati a polvere / schiuma, completa di valvola a sfera, in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,60000**
Prezzo	€ 36,49360
Spese generali (16%)	€ 4,57600
Utili di impresa (10%)	€ 3,31760

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.132**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 132 Lancia per estintori carrellati a polvere / CO2 (anidride carbonica), completa di valvola a sfera, in PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Prezzo	€ 28,07200
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.133**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 133 Lancia per estintori carrellati a CO2 (anidride carbonica), completa di valvola sfera, telescopica fino a 250 cm, in ferro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,60000**
Prezzo	€ 373,35760
Spese generali (16%)	€ 46,81600
Utili di impresa (10%)	€ 33,94160

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.140**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 140 Fascia di supporto in acciaio per estintori: diametro 10,4 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,85000**
Prezzo	€ 4,91260
Spese generali (16%)	€ 0,61600
Utili di impresa (10%)	€ 0,44660

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.141**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 141 Fascia di supporto in acciaio per estintori: diametro 13,6 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,85000**
Prezzo	€ 4,91260
Spese generali (16%)	€ 0,61600
Utili di impresa (10%)	€ 0,44660

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.150**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 150 Ruota per carrellati: diametro 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 7,01800
Spese generali (16%)	€ 0,88000
Utili di impresa (10%)	€ 0,63800

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.020.151**
Voce: 020 ACCESSORI per estintori portatili e carrellati
Articolo: 151 Ruota per carrellati: diametro 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40000**
Prezzo	€ 19,65040
Spese generali (16%)	€ 2,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,78640

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.050.001**
Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 001 LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,70400**
Prezzo	€ 437,29030
Spese generali (16%)	€ 54,83264
Utili di impresa (10%)	€ 39,75366

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.050.002**
Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 002 LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,03000**
Prezzo	€ 459,39828
Spese generali (16%)	€ 57,60480
Utili di impresa (10%)	€ 41,76348

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.050.003**
Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 003 LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,20600**
Prezzo	€ 486,41886
Spese generali (16%)	€ 60,99296
Utili di impresa (10%)	€ 44,21990

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.050.004**
Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 004 LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 401,83200**
Prezzo	€ 512,73763
Spese generali (16%)	€ 64,29312
Utili di impresa (10%)	€ 46,61251

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.050.011**

Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.

Articolo: 011 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,63800**
Prezzo	€ 435,93009
Spese generali (16%)	€ 54,66208
Utili di impresa (10%)	€ 39,63001

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.050.012**

Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.

Articolo: 012 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,16400**
Prezzo	€ 460,84526
Spese generali (16%)	€ 57,78624
Utili di impresa (10%)	€ 41,89502

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.050.013**

Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.

Articolo: 013 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,24000**
Prezzo	€ 486,46224
Spese generali (16%)	€ 60,99840
Utili di impresa (10%)	€ 44,22384

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.050.014**

Voce: 050 NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.

Articolo: 014 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,96600**
Prezzo	€ 514,18462
Spese generali (16%)	€ 64,47456
Utili di impresa (10%)	€ 46,74406

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.051.001**
Voce: 051 NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 001 LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,24000**
Prezzo	€ 363,96624
Spese generali (16%)	€ 45,63840
Utili di impresa (10%)	€ 33,08784

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.051.002**
Voce: 051 NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 002 LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,91600**
Prezzo	€ 383,96882
Spese generali (16%)	€ 48,14656
Utili di impresa (10%)	€ 34,90626

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.051.003**
Voce: 051 NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 003 LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,49000**
Prezzo	€ 435,74124
Spese generali (16%)	€ 54,63840
Utili di impresa (10%)	€ 39,61284

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.051.004**
Voce: 051 NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 004 LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,66600**
Prezzo	€ 462,76182
Spese generali (16%)	€ 58,02656
Utili di impresa (10%)	€ 42,06926

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.051.011**
Voce: 051 NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 011 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 289,17400**
Prezzo	€ 368,98602
Spese generali (16%)	€ 46,26784
Utili di impresa (10%)	€ 33,54418

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.051.012**
Voce: 051 NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 012 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,60000**
Prezzo	€ 386,11760
Spese generali (16%)	€ 48,41600
Utili di impresa (10%)	€ 35,10160

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.051.013**
Voce: 051 NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 013 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,92400**
Prezzo	€ 441,39902
Spese generali (16%)	€ 55,34784
Utili di impresa (10%)	€ 40,12718

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.051.014**
Voce: 051 NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25 semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone.
Articolo: 014 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,10000**
Prezzo	€ 468,41960
Spese generali (16%)	€ 58,73600
Utili di impresa (10%)	€ 42,58360

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.070.001**
Voce: 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
Articolo: 001 LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,28400**
Prezzo	€ 139,44638
Spese generali (16%)	€ 17,48544
Utili di impresa (10%)	€ 12,67694

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.070.002**
Voce: 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
Articolo: 002 LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,87200**
Prezzo	€ 152,95667
Spese generali (16%)	€ 19,17952
Utili di impresa (10%)	€ 13,90515

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.070.003**
Voce: 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
Articolo: 003 LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,71000**
Prezzo	€ 162,95796
Spese generali (16%)	€ 20,43360
Utili di impresa (10%)	€ 14,81436

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.070.004**
Voce: 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
Articolo: 004 LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,54800**
Prezzo	€ 172,95925
Spese generali (16%)	€ 21,68768
Utili di impresa (10%)	€ 15,72357

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.070.011**
Voce: 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
Articolo: 011 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,22800**
Prezzo	€ 130,44293
Spese generali (16%)	€ 16,35648
Utili di impresa (10%)	€ 11,85845

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.070.012**
Voce: 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
Articolo: 012 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,81600**
Prezzo	€ 143,95322
Spese generali (16%)	€ 18,05056
Utili di impresa (10%)	€ 13,08666

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.070.013**
Voce: 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
Articolo: 013 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,65400**
Prezzo	€ 153,95450
Spese generali (16%)	€ 19,30464
Utili di impresa (10%)	€ 13,99586

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.070.014**
Voce: 070 IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7
Articolo: 014 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,04200**
Prezzo	€ 164,65759
Spese generali (16%)	€ 20,64672
Utili di impresa (10%)	€ 14,96887

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.071.001**
Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 001 LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,51200**
Prezzo	€ 144,84131
Spese generali (16%)	€ 18,16192
Utili di impresa (10%)	€ 13,16739

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.071.002**
Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 002 LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,10000**
Prezzo	€ 158,35160
Spese generali (16%)	€ 19,85600
Utili di impresa (10%)	€ 14,39560

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.071.003**
Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 003 LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,93800**
Prezzo	€ 168,35289
Spese generali (16%)	€ 21,11008
Utili di impresa (10%)	€ 15,30481

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.071.004**
Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 004 LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,77600**
Prezzo	€ 178,35418
Spese generali (16%)	€ 22,36416
Utili di impresa (10%)	€ 16,21402

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.071.011**
Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 011 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,45600**
Prezzo	€ 135,83786
Spese generali (16%)	€ 17,03296
Utili di impresa (10%)	€ 12,34890

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.071.012**
Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 012 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,04400**
Prezzo	€ 149,34814
Spese generali (16%)	€ 18,72704
Utili di impresa (10%)	€ 13,57710

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.071.013**
Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 013 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,88200**
Prezzo	€ 159,34943
Spese generali (16%)	€ 19,98112
Utili di impresa (10%)	€ 14,48631

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.071.014**
Voce: 071 IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 014 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,27000**
Prezzo	€ 170,05252
Spese generali (16%)	€ 21,32320
Utili di impresa (10%)	€ 15,45932

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.072.001**
Voce: 072 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 001 LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,51000**
Prezzo	€ 142,28676
Spese generali (16%)	€ 17,84160
Utili di impresa (10%)	€ 12,93516

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.072.002**
Voce: 072 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 002 LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,09800**
Prezzo	€ 155,79705
Spese generali (16%)	€ 19,53568
Utili di impresa (10%)	€ 14,16337

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.072.003**
Voce: 072 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 003 LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,93600**
Prezzo	€ 165,79834
Spese generali (16%)	€ 20,78976
Utili di impresa (10%)	€ 15,07258

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.072.004**
Voce: 072 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 004 LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,77400**
Prezzo	€ 175,79962
Spese generali (16%)	€ 22,04384
Utili di impresa (10%)	€ 15,98178

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.072.011**
Voce: 072 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 011 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,45400**
Prezzo	€ 133,28330
Spese generali (16%)	€ 16,71264
Utili di impresa (10%)	€ 12,11666

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.072.012**
Voce: 072 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 012 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,04200**
Prezzo	€ 146,79359
Spese generali (16%)	€ 18,40672
Utili di impresa (10%)	€ 13,34487

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.072.013**
Voce: 072 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 013 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,88000**
Prezzo	€ 156,79488
Spese generali (16%)	€ 19,66080
Utili di impresa (10%)	€ 14,25408

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.072.014**
Voce: 072 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7.
Articolo: 014 LANCIA A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,26800**
Prezzo	€ 167,49797
Spese generali (16%)	€ 21,00288
Utili di impresa (10%)	€ 15,22709

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.074.001**
Voce: 074 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70 marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a leva a norma UNI 11423, tubazione flessibile DN 70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 70 x 2" Gas e filettatura conforme ISO 228.
Articolo: 001 LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,00000**
Prezzo	€ 224,57600
Spese generali (16%)	€ 28,16000
Utili di impresa (10%)	€ 20,41600

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.074.002**
Voce: 074 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70 marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a leva a norma UNI 11423, tubazione flessibile DN 70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 70 x 2" Gas e filettatura conforme ISO 228.
Articolo: 002 LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,14000**
Prezzo	€ 314,07464
Spese generali (16%)	€ 39,38240
Utili di impresa (10%)	€ 28,55224

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.074.003**
Voce: 074 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70 marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a leva a norma UNI 11423, tubazione flessibile DN 70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 70 x 2" Gas e filettatura conforme ISO 228.
Articolo: 003 LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,99600**
Prezzo	€ 338,13490
Spese generali (16%)	€ 42,39936
Utili di impresa (10%)	€ 30,73954

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.074.004**
Voce: 074 IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70 marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa di istruzioni d'uso, lancia a leva a norma UNI 11423, tubazione flessibile DN 70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 70 x 2" Gas e filettatura conforme ISO 228.
Articolo: 004 LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,85200**
Prezzo	€ 362,19515
Spese generali (16%)	€ 45,41632
Utili di impresa (10%)	€ 32,92683

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.090.001**
Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 001 Idrante in ghisa, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 453,24600**
Prezzo	€ 578,34190
Spese generali (16%)	€ 72,51936
Utili di impresa (10%)	€ 52,57654

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.090.003**
Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 003 Idrante in ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 577,72200**
Prezzo	€ 737,17327
Spese generali (16%)	€ 92,43552
Utili di impresa (10%)	€ 67,01575

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.090.005**
Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 005 Idrante in ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 630,34400**
Prezzo	€ 804,31894
Spese generali (16%)	€ 100,85504
Utili di impresa (10%)	€ 73,11990

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.090.007**
Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 007 Idrante in ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.057,81800**
Prezzo	€ 1.349,77577
Spese generali (16%)	€ 169,25088
Utili di impresa (10%)	€ 122,70689

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.090.009**

Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 009 Idrante in ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.118,39000**
Prezzo	€ 1.427,06564
Spese generali (16%)	€ 178,94240
Utili di impresa (10%)	€ 129,73324

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.090.031**
Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 031 Idrante in acciaio, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 413,17800**
Prezzo	€ 527,21513
Spese generali (16%)	€ 66,10848
Utili di impresa (10%)	€ 47,92865

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.090.033**
Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 033 Idrante in acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 515,71200**
Prezzo	€ 658,04851
Spese generali (16%)	€ 82,51392
Utili di impresa (10%)	€ 59,82259

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.090.035**
Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 035 Idrante in acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 568,01600**
Prezzo	€ 724,78842
Spese generali (16%)	€ 90,88256
Utili di impresa (10%)	€ 65,88986

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.090.037**
Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 037 Idrante in acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.210,00000**
Prezzo	€ 1.543,96000
Spese generali (16%)	€ 193,60000
Utili di impresa (10%)	€ 140,36000

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.090.039**
Voce: 090 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A (senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 039 Idrante in acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.265,00000**
Prezzo	€ 1.614,14000
Spese generali (16%)	€ 202,40000
Utili di impresa (10%)	€ 146,74000

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.091.001**
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 001 Idrante in ghisa, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,77000**
Prezzo	€ 682,36652
Spese generali (16%)	€ 85,56320
Utili di impresa (10%)	€ 62,03332

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.091.003**
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 003 Idrante in ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 629,95000**
Prezzo	€ 803,81620
Spese generali (16%)	€ 100,79200
Utili di impresa (10%)	€ 73,07420

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.091.005**
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 005 Idrante in ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 685,64000**
Prezzo	€ 874,87664
Spese generali (16%)	€ 109,70240
Utili di impresa (10%)	€ 79,53424

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.091.007**
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 007 Idrante in ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.111,87800**
Prezzo	€ 1.418,75633
Spese generali (16%)	€ 177,90048
Utili di impresa (10%)	€ 128,97785

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.091.009**
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 009 Idrante in ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.168,95200**
Prezzo	€ 1.491,58275
Spese generali (16%)	€ 187,03232
Utili di impresa (10%)	€ 135,59843

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.091.031**
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 031 Idrante in acciaio, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,00000**
Prezzo	€ 743,90800
Spese generali (16%)	€ 93,28000
Utili di impresa (10%)	€ 67,62800

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.091.033**
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 033 Idrante in acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,50000**
Prezzo	€ 877,25000
Spese generali (16%)	€ 110,00000
Utili di impresa (10%)	€ 79,75000

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.091.035**
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 035 Idrante in acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 748,00000**
Prezzo	€ 954,44800
Spese generali (16%)	€ 119,68000
Utili di impresa (10%)	€ 86,76800

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.091.037**
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 037 Idrante in acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.320,00000**
Prezzo	€ 1.684,32000
Spese generali (16%)	€ 211,20000
Utili di impresa (10%)	€ 153,12000

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.091.039**
Voce: 091 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150).
Articolo: 039 Idrante in acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70 e attacco motopompa DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.375,00000**
Prezzo	€ 1.754,50000
Spese generali (16%)	€ 220,00000
Utili di impresa (10%)	€ 159,50000

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.093.002**
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO
Articolo: 002 Cassetta a corredo di idrante sottosuolo o sottosuolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione – lunghezza tubazione da 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,00000**
Prezzo	€ 238,61200
Spese generali (16%)	€ 29,92000
Utili di impresa (10%)	€ 21,69200

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.093.003**
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO
Articolo: 003 Cassetta a corredo di idrante sottosuolo o sottosuolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione – lunghezza tubazione da 25 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,00000**
Prezzo	€ 252,64800
Spese generali (16%)	€ 31,68000
Utili di impresa (10%)	€ 22,96800

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.093.004**
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO
Articolo: 004 Cassetta a corredo di idrante sottosuolo o sottosuolo per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione – lunghezza tubazione da 30 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,00000**
Prezzo	€ 266,68400
Spese generali (16%)	€ 33,44000
Utili di impresa (10%)	€ 24,24400

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.093.010**
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO
Articolo: 010 Piantana in acciaio verniciato per sostegno a cassetta a corredo di idrante soprasuolo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50000**
Prezzo	€ 63,16200
Spese generali (16%)	€ 7,92000
Utili di impresa (10%)	€ 5,74200

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.093.020**
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO
Articolo: 020 Collo di cigno sbocco orientabile UNI 810 maschio – a 2 sbocchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,60000**
Prezzo	€ 176,85360
Spese generali (16%)	€ 22,17600
Utili di impresa (10%)	€ 16,07760

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.093.030**
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO
Articolo: 030 Chiusino stradale ovale in ghisa per idrante sottosuolo per aree mediamente trafficate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,50000**
Prezzo	€ 119,30600
Spese generali (16%)	€ 14,96000
Utili di impresa (10%)	€ 10,84600

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.093.031**
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO
Articolo: 031 Chiusino stradale ovale in ghisa per idrante sottosuolo per aree mediamente pedonali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Prezzo	€ 126,32400
Spese generali (16%)	€ 15,84000
Utili di impresa (10%)	€ 11,48400

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.093.040**
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO
Articolo: 040 Piede per idrante in ghisa flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,70000**
Prezzo	€ 80,00520
Spese generali (16%)	€ 10,03200
Utili di impresa (10%)	€ 7,27320

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.093.041**
Voce: 093 ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO
Articolo: 041 Piede per idrante in ghisa flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00000**
Prezzo	€ 98,25200
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.010**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 010 filettato in ottone DN80 con 1 attacco DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,50000**
Prezzo	€ 303,05000
Spese generali (16%)	€ 38,00000
Utili di impresa (10%)	€ 27,55000

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.011**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 011 filettato in ottone DN80 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 374,86600**
Prezzo	€ 478,32902
Spese generali (16%)	€ 59,97856
Utili di impresa (10%)	€ 43,48446

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.014**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 014 filettato in ottone DN100 con 1 attacco DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,95400**
Prezzo	€ 540,96530
Spese generali (16%)	€ 67,83264
Utili di impresa (10%)	€ 49,17866

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.015**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 015 filettato in ottone DN100 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 507,61000**
Prezzo	€ 647,71036
Spese generali (16%)	€ 81,21760
Utili di impresa (10%)	€ 58,88276

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.030**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 030 flangiato DN80 con 1 attacco DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,35400**
Prezzo	€ 324,55570
Spese generali (16%)	€ 40,69664
Utili di impresa (10%)	€ 29,50506

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.031**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 031 flangiato DN80 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,72000**
Prezzo	€ 499,83472
Spese generali (16%)	€ 62,67520
Utili di impresa (10%)	€ 45,43952

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.033**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 033 flangiato DN100 con 1 attacco DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 444,94200**
Prezzo	€ 567,74599
Spese generali (16%)	€ 71,19072
Utili di impresa (10%)	€ 51,61327

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.034**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 034 flangiato DN100 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 525,10000**
Prezzo	€ 670,02760
Spese generali (16%)	€ 84,01600
Utili di impresa (10%)	€ 60,91160

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.035**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 035 flangiato DN100 con 3 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 692,97600**
Prezzo	€ 884,23738
Spese generali (16%)	€ 110,87616
Utili di impresa (10%)	€ 80,38522

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.037**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 037 flangiato DN125 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.060,84800**
Prezzo	€ 1.353,64205
Spese generali (16%)	€ 169,73568
Utili di impresa (10%)	€ 123,05837

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.038**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 038 flangiato DN125 con 3 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.154,34000**
Prezzo	€ 1.472,93784
Spese generali (16%)	€ 184,69440
Utili di impresa (10%)	€ 133,90344

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.039**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 039 flangiato DN125 con 4 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.419,55200**
Prezzo	€ 1.811,34835
Spese generali (16%)	€ 227,12832
Utili di impresa (10%)	€ 164,66803

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.041**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 041 flangiato DN150 con 2 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.349,59200**
Prezzo	€ 1.722,07939
Spese generali (16%)	€ 215,93472
Utili di impresa (10%)	€ 156,55267

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.042**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 042 flangiato DN150 con 3 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.614,80400**
Prezzo	€ 2.060,48990
Spese generali (16%)	€ 258,36864
Utili di impresa (10%)	€ 187,31726

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.100.043**
Voce: 100 Attacco di mandata per autopompa a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo.
Articolo: 043 flangiato DN150 con 4 attacchi DN70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.731,82800**
Prezzo	€ 2.209,81253
Spese generali (16%)	€ 277,09248
Utili di impresa (10%)	€ 200,89205

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.101.010**
Voce: 101 Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa
Articolo: 010 da DN80 a DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,15600**
Prezzo	€ 113,76306
Spese generali (16%)	€ 14,26496
Utili di impresa (10%)	€ 10,34210

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.101.011**
Voce: 101 Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa
Articolo: 011 da DN100 a DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,96400**
Prezzo	€ 136,48606
Spese generali (16%)	€ 17,11424
Utili di impresa (10%)	€ 12,40782

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.101.012**
Voce: 101 Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa
Articolo: 012 da DN80 a DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Prezzo	€ 112,28800
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.101.013**
Voce: 101 Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa
Articolo: 013 da DN100 a DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Prezzo	€ 112,28800
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.101.014**
Voce: 101 Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa
Articolo: 014 da DN80 a DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Prezzo	€ 112,28800
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PR.P90.101.015**
Voce: 101 Cassette per interni da incasso in acciaio zincato e vetro safe-crash per protezione attacco motopompa
Articolo: 015 da DN100 a DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Prezzo	€ 112,28800
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità

e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P03** +2,14% su anno 2023/1 +2,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ADDITIVI E PROTETTIVI C.A.M. Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalla norma UNI 934-2:2012

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P03.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo riduttore di acqua, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 001 fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,87100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,93940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61936
Utili di impresa (10%)	€ 0,44904

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P03.003.001**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo aerante, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 001 per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,79300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,56387
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,44688
Utili di impresa (10%)	€ 0,32399

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P03.008.001**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo espansivo, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 001 cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,33980
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,12180

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P03.011.001**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Additivo d'adesione, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 001 in lattice di gomma sintetica

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,98600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,91414
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,11776
Utili di impresa (10%)	€ 0,81038

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P03.025.004**
Voce: 025 +6,41% su anno 2023/1 +6,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Protettivi, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 004 pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,49548
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44144
Utili di impresa (10%)	€ 1,04504

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P03.025.006**
Voce: 025 +6,41% su anno 2023/1 +6,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Protettivi, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 006 passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,81%
Prezzo	€ 5,38089
Scostamento % su anno 2023/1	+12,81%
Spese generali (16%)	€ 0,67472
Utili di impresa (10%)	€ 0,48917

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04** -5,58% su anno 2023/1 -5,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ELEMENTI C.A.M. PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015 e devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.001.001**
Voce: 001 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 in laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,56139**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 0,71633
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,08982
Utili di impresa (10%)	€ 0,06512

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.001.002**
Voce: 001 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 0,89767
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,11256
Utili di impresa (10%)	€ 0,08161

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.002.020**
Voce: 002 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,52765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 212,48928
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 26,64442
Utili di impresa (10%)	€ 19,31721

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.002.021**
Voce: 002 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,52765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 212,48928
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 26,64442
Utili di impresa (10%)	€ 19,31721

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.002.030**
Voce: 002 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 030 Ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,39929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 217,42950
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 27,26389
Utili di impresa (10%)	€ 19,76632

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.002.031**

Voce: 002 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 031 ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,39929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 217,42950
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 27,26389
Utili di impresa (10%)	€ 19,76632

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.002.032**

Voce: 002 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 032 ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,26154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 237,66973
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 29,80185
Utili di impresa (10%)	€ 21,60634

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.002.033**

Voce: 002 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 033 ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,34874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 239,05699
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 29,97580
Utili di impresa (10%)	€ 21,73245

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.001**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,61559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 224,08549
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 28,09849
Utili di impresa (10%)	€ 20,37141

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.002**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,19516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 198,02903
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 24,83123
Utili di impresa (10%)	€ 18,00264

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.003**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,16306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 203,09207
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 25,46609
Utili di impresa (10%)	€ 18,46292

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.004**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,23869**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,31257
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,31819
Utili di impresa (10%)	€ 6,75569

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.005**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,88735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 209,12026
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 26,22198
Utili di impresa (10%)	€ 19,01093

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.010**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,59309**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 221,50478
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 27,77489
Utili di impresa (10%)	€ 20,13680

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.011**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,14628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 220,93465
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 27,70340
Utili di impresa (10%)	€ 20,08497

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.012**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 012 ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,20821**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 227,39367
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 28,51331
Utili di impresa (10%)	€ 20,67215

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.013**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 013 ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,40139**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 228,91617
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 28,70422
Utili di impresa (10%)	€ 20,81056

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.014**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 014 ad incastro - spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,18317**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 243,94973
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,58931
Utili di impresa (10%)	€ 22,17725

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.021**

Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 per muratura armata - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,00179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 285,82629
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 35,84029
Utili di impresa (10%)	€ 25,98421

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.022**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 022 Per muratura armata - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,47401**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 245,59684
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,79584
Utili di impresa (10%)	€ 22,32699

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.023**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 023 per muratura armata - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,82649**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 243,49460
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,53224
Utili di impresa (10%)	€ 22,13587

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.024**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 024 per muratura armata - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,51957**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,46697
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,72313
Utili di impresa (10%)	€ 9,22427

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.025**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 025 per muratura armata - spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,22251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 138,09192
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,31560
Utili di impresa (10%)	€ 12,55381

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.030**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 030 rettificato – spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,04563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 261,63822
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,80730
Utili di impresa (10%)	€ 23,78529

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.031**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 031 rettificato – spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,04563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 261,63822
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,80730
Utili di impresa (10%)	€ 23,78529

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.033**
Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 033 rettificato – spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,28820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 261,94774
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,84611
Utili di impresa (10%)	€ 23,81343

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.003.034**

Voce: 003 -4,21% su anno 2023/1 -4,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 034 rettificato – spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,38531**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 265,89966
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 33,34165
Utili di impresa (10%)	€ 24,17270

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.010**

Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 010 spessore 12 cm (tramezza)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,22050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 295,03736
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 36,99528
Utili di impresa (10%)	€ 26,82158

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.011**

Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 011 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,08312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 276,99806
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 34,73330
Utili di impresa (10%)	€ 25,18164

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.012**
Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 012 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,89282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 214,23124
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 26,86285
Utili di impresa (10%)	€ 19,47557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.013**
Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 013 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,90813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 183,62677
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 23,02530
Utili di impresa (10%)	€ 16,69334

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.014**
Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 014 spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,20560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 190,38635
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 23,87290
Utili di impresa (10%)	€ 17,30785

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.020**
Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 020 Ad incastro - spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,52730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 254,59684
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 31,92437
Utili di impresa (10%)	€ 23,14517

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.021**

Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 021 ad incastro - spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,57285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 206,16696
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 25,85166
Utili di impresa (10%)	€ 18,74245

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.022**

Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 022 ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,30878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 193,07000
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 24,20940
Utili di impresa (10%)	€ 17,55182

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.023**

Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 023 ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,57285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 206,16696
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 25,85166
Utili di impresa (10%)	€ 18,74245

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.024**
Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 024 ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,49601**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 197,13691
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 24,71936
Utili di impresa (10%)	€ 17,92154

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.025**
Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 025 ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,85010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 200,14073
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 25,09602
Utili di impresa (10%)	€ 18,19461

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.030**
Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 030 rettificato - spessore 30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,48039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,64098
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,55686
Utili di impresa (10%)	€ 23,60373

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.031**
Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 031 rettificato - spessore 35

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,48829**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,65106
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,55813
Utili di impresa (10%)	€ 23,60464

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.032**

Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 032 rettificato - spessore 38

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,72112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,94815
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,59538
Utili di impresa (10%)	€ 23,63165

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.004.033**

Voce: 004 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 033 rettificato - spessore 45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,68488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,90191
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,58958
Utili di impresa (10%)	€ 23,62745

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.006.001**

Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 ad incastro - spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,99734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,02460
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,47957
Utili di impresa (10%)	€ 23,54769

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.006.002**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 ad incastro - spessore 10 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,49856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,66416
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,55977
Utili di impresa (10%)	€ 23,60583

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.006.003**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 Ad incastro - spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,99734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 259,02460
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,47957
Utili di impresa (10%)	€ 23,54769

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.006.004**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 Ad incastro - spessore 12,5 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,63929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 261,11974
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,74229
Utili di impresa (10%)	€ 23,73816

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.006.005**
Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 Ad incastro - spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,57772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 247,00518
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,97244
Utili di impresa (10%)	€ 22,45502

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.006.006**

Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 006 Ad incastro - spessore 17 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,05631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 243,78785
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 30,56901
Utili di impresa (10%)	€ 22,16253

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.006.007**

Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 007 Ad incastro - spessore 17,5 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,51591**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 253,30631
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 31,76255
Utili di impresa (10%)	€ 23,02785

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.006.008**

Voce: 006 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 008 ad incastro - spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,20748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 233,77275
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 29,31320
Utili di impresa (10%)	€ 21,25207

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.007.001**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,01150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,74667
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,12184
Utili di impresa (10%)	€ 6,61333

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.007.002**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,69701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,34538
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,07152
Utili di impresa (10%)	€ 6,57685

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.009.001**
Voce: 009 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 spessore 8 cm (foratella)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,62650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 141,15941
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 17,70024
Utili di impresa (10%)	€ 12,83267

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.009.002**
Voce: 009 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 6 fori, spessore 8 cm (foratino)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,80571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 260,05608
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 32,60891
Utili di impresa (10%)	€ 23,64146

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.009.003**

Voce: 009 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 spessore 12 cm (tramezza-foratone)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,89694**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 140,22850
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 17,58351
Utili di impresa (10%)	€ 12,74805

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.009.005**

Voce: 009 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 spessore 20 cm (forato)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,40692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 143,43123
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 17,98511
Utili di impresa (10%)	€ 13,03920

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.009.006**

Voce: 009 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 006 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,20144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 135,51304
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 16,99223
Utili di impresa (10%)	€ 12,31937

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.010.001**
Voce: 010 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,66636**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 2,12628
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,26662
Utili di impresa (10%)	€ 0,19330

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.010.002**
Voce: 010 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,40204
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,42659
Utili di impresa (10%)	€ 0,30928

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.010.010**
Voce: 010 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,32742**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 2,96979
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,37239
Utili di impresa (10%)	€ 0,26998

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.010.011**
Voce: 010 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per

l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 011 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,37697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 6,86102
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,86032
Utili di impresa (10%)	€ 0,62373

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.012.001**

Voce: 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 per solaio a travetti h cm. 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,17711
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,39838
Utili di impresa (10%)	€ 0,28883

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.012.002**

Voce: 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 per solaio a travetti h cm. 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45897**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,13765
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,39344
Utili di impresa (10%)	€ 0,28524

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.012.003**

Voce: 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 per solaio a travetti h cm. 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 2,40750
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,30188
Utili di impresa (10%)	€ 0,21886

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.012.004**

Voce: 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 per solaio a travetti h cm. 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,47916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,16341
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,39667
Utili di impresa (10%)	€ 0,28758

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.012.005**
Voce: 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 per solaio a travetti h cm. 22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,26598**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 2,89139
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,36256
Utili di impresa (10%)	€ 0,26285

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.012.010**
Voce: 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 per solaio a travetti h cm. 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26791**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 1,61786
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,20287
Utili di impresa (10%)	€ 0,14708

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.012.020**
Voce: 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,41541**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,08207
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,38647
Utili di impresa (10%)	€ 0,28019

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.012.021**
Voce: 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,03999
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,38119
Utili di impresa (10%)	€ 0,27636

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.012.022**
Voce: 012 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solai (pignatta),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 022 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 3,65010
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,45769
Utili di impresa (10%)	€ 0,33183

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.013.001**
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 spessore 16 cm interasse 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,18524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 61,48437
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 7,70964
Utili di impresa (10%)	€ 5,58949

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.013.002**
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 spessore 18 cm interasse 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,83261**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 54,65441
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 6,85322
Utili di impresa (10%)	€ 4,96858

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.013.003**
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 spessore 20 cm interasse 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,54819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 49,18749
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 6,16771
Utili di impresa (10%)	€ 4,47159

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.013.004**
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 spessore 24 cm interasse 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,15050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 51,23204
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 6,42408
Utili di impresa (10%)	€ 4,65746

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.013.007**
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 007 spessore 16 cm interasse 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,26881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 235,12700
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 29,48301
Utili di impresa (10%)	€ 21,37518

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.013.008**
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 008 spessore 18 cm interasse 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,55841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 206,14854
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 25,84935
Utili di impresa (10%)	€ 18,74078

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.013.009**
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 009 spessore 20 cm interasse 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,40255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 185,53366
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 23,26441
Utili di impresa (10%)	€ 16,86670

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.013.010**
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 spessore 22 cm interasse 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,16777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 84,43007
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 10,58684
Utili di impresa (10%)	€ 7,67546

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.013.011**
Voce: 013 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 spessore 24 cm interasse 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,57132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 179,36900
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 22,49141
Utili di impresa (10%)	€ 16,30627

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.014.001**
Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 lunghezza 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,18370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 7,89040
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 0,98939
Utili di impresa (10%)	€ 0,71731

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.014.002**
Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 lunghezza 125 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,72963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 9,86301
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 1,23674
Utili di impresa (10%)	€ 0,89664

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.014.003**
Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 lunghezza 150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,27555**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 11,83560
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 1,48409
Utili di impresa (10%)	€ 1,07596

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.014.004**
Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 lunghezza 175 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,82148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 13,80821
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 1,73144
Utili di impresa (10%)	€ 1,25529

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.014.005**
Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 lunghezza 200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,36740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 15,78080
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 1,97878
Utili di impresa (10%)	€ 1,43462

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.014.006**

Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 006 lunghezza 225 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,91333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 17,75341
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 2,22613
Utili di impresa (10%)	€ 1,61395

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.014.007**

Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 007 lunghezza 250 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,45926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 19,72601
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 2,47348
Utili di impresa (10%)	€ 1,79327

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.014.008**

Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 008 lunghezza 275 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 21,69861
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 2,72083
Utili di impresa (10%)	€ 1,97260

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.014.009**
Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 009 lunghezza 300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,55111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 23,67122
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 2,96818
Utili di impresa (10%)	€ 2,15193

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.014.010**
Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 lunghezza 325 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,09703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 25,64381
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 3,21552
Utili di impresa (10%)	€ 2,33126

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.014.011**
Voce: 014 -5% su anno 2023/1 -5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 lunghezza 350 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,64296**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5%
Prezzo	€ 27,61641
Scostamento % su anno 2023/1	-5%
Spese generali (16%)	€ 3,46287
Utili di impresa (10%)	€ 2,51058

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.020.010**
Voce: 020 -32,35% su anno 2023/1 -32,35% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto MI.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,35%
Prezzo	€ 151,20600
Scostamento % su anno 2023/1	-32,35%
Spese generali (16%)	€ 18,96000
Utili di impresa (10%)	€ 13,74600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.021.010**
Voce: 021 -17,41% su anno 2023/1 -17,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,31400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,33%
Prezzo	€ 191,80066
Scostamento % su anno 2023/1	-17,33%
Spese generali (16%)	€ 24,05024
Utili di impresa (10%)	€ 17,43642

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.021.011**
Voce: 021 -17,41% su anno 2023/1 -17,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,05938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,48%
Prezzo	€ 192,75177
Scostamento % su anno 2023/1	-17,48%
Spese generali (16%)	€ 24,16950
Utili di impresa (10%)	€ 17,52289

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.023.001**
Voce: 023 -21,66% su anno 2023/1 -21,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,51879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,18%
Prezzo	€ 218,85798
Scostamento % su anno 2023/1	-22,18%
Spese generali (16%)	€ 27,44301
Utili di impresa (10%)	€ 19,89618

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.023.003**
Voce: 023 -21,66% su anno 2023/1 -21,66% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 colore naturale spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,66038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,13%
Prezzo	€ 224,14264
Scostamento % su anno 2023/1	-21,13%
Spese generali (16%)	€ 28,10566
Utili di impresa (10%)	€ 20,37660

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.026.001**
Voce: 026 -17,52% su anno 2023/1 -17,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,70981**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,91%
Prezzo	€ 148,92172
Scostamento % su anno 2023/1	-20,91%
Spese generali (16%)	€ 18,67357
Utili di impresa (10%)	€ 13,53834

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.026.002**
Voce: 026 -17,52% su anno 2023/1 -17,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,01423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,12%
Prezzo	€ 167,17416
Scostamento % su anno 2023/1	-14,12%
Spese generali (16%)	€ 20,96228
Utili di impresa (10%)	€ 15,19765

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.027.001**
Voce: 027 -16,65% su anno 2023/1 -16,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,16716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,37%
Prezzo	€ 169,92130
Scostamento % su anno 2023/1	-22,37%
Spese generali (16%)	€ 21,30675
Utili di impresa (10%)	€ 15,44739

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.027.002**

Voce: 027 -16,65% su anno 2023/1 -16,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4), rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,09891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,93%
Prezzo	€ 188,97421
Scostamento % su anno 2023/1	-10,93%
Spese generali (16%)	€ 23,69583
Utili di impresa (10%)	€ 17,17947

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.031.001**

Voce: 031 -16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,19210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,22%
Prezzo	€ 381,76912
Scostamento % su anno 2023/1	-14,22%
Spese generali (16%)	€ 47,87074
Utili di impresa (10%)	€ 34,70628

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.031.002**

Voce: 031 -16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,93952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,52%
Prezzo	€ 410,79482
Scostamento % su anno 2023/1	-15,52%
Spese generali (16%)	€ 51,51032
Utili di impresa (10%)	€ 37,34498

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.031.003**

Voce: 031 -16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,56492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,97%
Prezzo	€ 243,16084
Scostamento % su anno 2023/1	-20,97%
Spese generali (16%)	€ 30,49039
Utili di impresa (10%)	€ 22,10553

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.031.004**

Voce: 031 -16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,95251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,46%
Prezzo	€ 258,96740
Scostamento % su anno 2023/1	-16,46%
Spese generali (16%)	€ 32,47240
Utili di impresa (10%)	€ 23,54249

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.031.005**

Voce: 031 -16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,20006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,14%
Prezzo	€ 212,07128
Scostamento % su anno 2023/1	-18,14%
Spese generali (16%)	€ 26,59201
Utili di impresa (10%)	€ 19,27921

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.031.006**

Voce: 031 -16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 006 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,56750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,48%
Prezzo	€ 239,33613
Scostamento % su anno 2023/1	-13,48%
Spese generali (16%)	€ 30,01080
Utili di impresa (10%)	€ 21,75783

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.031.015**

Voce: 031 -16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 015 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,94258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,48%
Prezzo	€ 232,15873
Scostamento % su anno 2023/1	-15,48%
Spese generali (16%)	€ 29,11081
Utili di impresa (10%)	€ 21,10534

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.031.115**

Voce: 031 -16,34% su anno 2023/1 -16,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 115 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,95251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,46%
Prezzo	€ 258,96740
Scostamento % su anno 2023/1	-16,46%
Spese generali (16%)	€ 32,47240
Utili di impresa (10%)	€ 23,54249

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.032.001**

Voce: 032 -22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,91206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,14%
Prezzo	€ 192,56379
Scostamento % su anno 2023/1	-24,14%
Spese generali (16%)	€ 24,14593
Utili di impresa (10%)	€ 17,50580

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.032.002**

Voce: 032 -22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,21008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,9%
Prezzo	€ 150,83606
Scostamento % su anno 2023/1	-22,9%
Spese generali (16%)	€ 18,91361
Utili di impresa (10%)	€ 13,71237

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.032.003**
Voce: 032 -22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,75923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,48%
Prezzo	€ 136,22478
Scostamento % su anno 2023/1	-24,48%
Spese generali (16%)	€ 17,08148
Utili di impresa (10%)	€ 12,38407

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.032.004**
Voce: 032 -22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,13596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,96%
Prezzo	€ 135,42948
Scostamento % su anno 2023/1	-18,96%
Spese generali (16%)	€ 16,98175
Utili di impresa (10%)	€ 12,31177

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.032.005**
Voce: 032 -22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,47229**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,58%
Prezzo	€ 151,17065
Scostamento % su anno 2023/1	-15,58%
Spese generali (16%)	€ 18,95557
Utili di impresa (10%)	€ 13,74279

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.032.011**
Voce: 032 -22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 spessore 10 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,16000**
Prezzo	€ 132,90816
Spese generali (16%)	€ 16,66560
Utili di impresa (10%)	€ 12,08256

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.032.015**
Voce: 032 -22,07% su anno 2023/1 -22,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 015 Spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,31737**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,37%
Prezzo	€ 157,35297
Scostamento % su anno 2023/1	-26,37%
Spese generali (16%)	€ 19,73078
Utili di impresa (10%)	€ 14,30482

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.033.001**
Voce: 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 colore naturale spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,49043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,67%
Prezzo	€ 208,61379
Scostamento % su anno 2023/1	-24,67%
Spese generali (16%)	€ 26,15847
Utili di impresa (10%)	€ 18,96489

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.033.002**
Voce: 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 colore naturale spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,56266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,06%
Prezzo	€ 174,25396
Scostamento % su anno 2023/1	-21,06%
Spese generali (16%)	€ 21,85003
Utili di impresa (10%)	€ 15,84127

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.033.003**

Voce: 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 colore naturale spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,91657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,17%
Prezzo	€ 149,18554
Scostamento % su anno 2023/1	-21,17%
Spese generali (16%)	€ 18,70665
Utili di impresa (10%)	€ 13,56232

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.033.004**

Voce: 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 colore naturale spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,48007**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,74%
Prezzo	€ 147,35257
Scostamento % su anno 2023/1	-19,74%
Spese generali (16%)	€ 18,47681
Utili di impresa (10%)	€ 13,39569

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.033.005**

Voce: 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,69423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,02%
Prezzo	€ 169,31784
Scostamento % su anno 2023/1	-13,02%
Spese generali (16%)	€ 21,23108
Utili di impresa (10%)	€ 15,39253

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.033.015**
Voce: 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 015 colore naturale spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,09056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,53%
Prezzo	€ 174,92756
Scostamento % su anno 2023/1	-22,53%
Spese generali (16%)	€ 21,93449
Utili di impresa (10%)	€ 15,90251

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.033.020**
Voce: 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 colorato spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Prezzo	€ 200,97000
Spese generali (16%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 18,27000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.033.022**
Voce: 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 022 colorato spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,40000**
Prezzo	€ 198,29040
Spese generali (16%)	€ 24,86400
Utili di impresa (10%)	€ 18,02640

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.033.024**
Voce: 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 024 colorato spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,38000**
Prezzo	€ 154,88088
Spese generali (16%)	€ 19,42080
Utili di impresa (10%)	€ 14,08008

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.033.025**
Voce: 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 025 colorato spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,31200**
Prezzo	€ 157,34611
Spese generali (16%)	€ 19,72992
Utili di impresa (10%)	€ 14,30419

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.033.026**
Voce: 033 -20,37% su anno 2023/1 -20,37% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 026 colorato spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,60000**
Prezzo	€ 167,92160
Spese generali (16%)	€ 21,05600
Utili di impresa (10%)	€ 15,26560

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.034.001**
Voce: 034 -7,53% su anno 2023/1 -7,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 termoisolante spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,25366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,46%
Prezzo	€ 291,25168
Scostamento % su anno 2023/1	-10,46%
Spese generali (16%)	€ 36,52059
Utili di impresa (10%)	€ 26,47743

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.034.002**
Voce: 034 -7,53% su anno 2023/1 -7,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 fonoisolante spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,39760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,72%
Prezzo	€ 264,63934
Scostamento % su anno 2023/1	-2,72%
Spese generali (16%)	€ 33,18362
Utili di impresa (10%)	€ 24,05812

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.034.003**
Voce: 034 -7,53% su anno 2023/1 -7,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 termoisolante spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,85556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,31%
Prezzo	€ 279,25970
Scostamento % su anno 2023/1	-7,31%
Spese generali (16%)	€ 35,01689
Utili di impresa (10%)	€ 25,38725

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.034.004**
Voce: 034 -7,53% su anno 2023/1 -7,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 fonoisolante spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,94323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,07%
Prezzo	€ 262,78357
Scostamento % su anno 2023/1	-2,07%
Spese generali (16%)	€ 32,95092
Utili di impresa (10%)	€ 23,88942

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.034.005**
Voce: 034 -7,53% su anno 2023/1 -7,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 termoisolante spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,55836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,45%
Prezzo	€ 257,18847
Scostamento % su anno 2023/1	-13,45%
Spese generali (16%)	€ 32,24934
Utili di impresa (10%)	€ 23,38077

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.034.006**
Voce: 034 -7,53% su anno 2023/1 -7,53% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3),rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 fonoisolante spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,30169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,15%
Prezzo	€ 241,54896
Scostamento % su anno 2023/1	-9,15%
Spese generali (16%)	€ 30,28827
Utili di impresa (10%)	€ 21,95900

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.001**
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 spessore 8 cm grezzi EI 120

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,93617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 253,84256
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,82979
Utili di impresa (10%)	€ 23,07660

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.002**
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 spessore 8 cm facciavista idropellente EI 60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,23564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,79%
Prezzo	€ 224,87667
Scostamento % su anno 2023/1	-18,79%
Spese generali (16%)	€ 28,19770
Utili di impresa (10%)	€ 20,44333

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.003**
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 Spessore 12 cm grezzi EI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,33025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 195,64940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,53284
Utili di impresa (10%)	€ 17,78631

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.004**
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 Spessore 12 cm faccia-vista idropellente EI 90

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,69599**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,22%
Prezzo	€ 211,42809
Scostamento % su anno 2023/1	-4,22%
Spese generali (16%)	€ 26,51136
Utili di impresa (10%)	€ 19,22074

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.005**

Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 Spessore 15 cm grezzi EI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,47212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 213,69443
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,79554
Utili di impresa (10%)	€ 19,42677

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.006**

Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 006 Spessore 15 cm facciavista idropellente EI 90

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,03584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,08%
Prezzo	€ 193,99773
Scostamento % su anno 2023/1	-14,08%
Spese generali (16%)	€ 24,32573
Utili di impresa (10%)	€ 17,63616

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.007**

Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 007 Spessore 20 cm grezzi EI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,64885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,82%
Prezzo	€ 159,05194
Scostamento % su anno 2023/1	-11,82%
Spese generali (16%)	€ 19,94382
Utili di impresa (10%)	€ 14,45927

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.008**
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 008 Spessore 20 cm facciavista idropellente EI 120

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,21657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,2%
Prezzo	€ 166,15634
Scostamento % su anno 2023/1	-12,2%
Spese generali (16%)	€ 20,83465
Utili di impresa (10%)	€ 15,10512

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.009**
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 009 Spessore 25 cm grezzi EI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,76625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,85%
Prezzo	€ 142,61374
Scostamento % su anno 2023/1	-15,85%
Spese generali (16%)	€ 17,88260
Utili di impresa (10%)	€ 12,96489

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.010**
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 Spessore 25 cm facciavista idropellente EI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,86011**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,22%
Prezzo	€ 159,32150
Scostamento % su anno 2023/1	-13,22%
Spese generali (16%)	€ 19,97762
Utili di impresa (10%)	€ 14,48377

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.011**
Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 011 Spessore 30 cm grezzi EI 240

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,47229**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,58%
Prezzo	€ 151,17065
Scostamento % su anno 2023/1	-15,58%
Spese generali (16%)	€ 18,95557
Utili di impresa (10%)	€ 13,74279

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.036.012**

Voce: 036 -9,9% su anno 2023/1 -9,9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 012 Spessore 30 cm facciavista idropellente EI 240

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,69423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,02%
Prezzo	€ 169,31784
Scostamento % su anno 2023/1	-13,02%
Spese generali (16%)	€ 21,23108
Utili di impresa (10%)	€ 15,39253

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.037.001**

Voce: 037 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Spessore 20 cm grezzi REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,61600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,80202
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,65856
Utili di impresa (10%)	€ 13,52746

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.037.002**

Voce: 037 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 Spessore 20 cm facciavista idropellente REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,31600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 198,18322
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,85056
Utili di impresa (10%)	€ 18,01666

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.037.003**
Voce: 037 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 Spessore 25 cm grezzi REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,80480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 140,11093
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,56877
Utili di impresa (10%)	€ 12,73736

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.037.004**
Voce: 037 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 Spessore 25 cm facciavista idropellente REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,10560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,14%
Prezzo	€ 160,91075
Scostamento % su anno 2023/1	-1,14%
Spese generali (16%)	€ 20,17690
Utili di impresa (10%)	€ 14,62825

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.037.005**
Voce: 037 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 Spessore 30 cm grezzi REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,22955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,83%
Prezzo	€ 164,89691
Scostamento % su anno 2023/1	+12,83%
Spese generali (16%)	€ 20,67673
Utili di impresa (10%)	€ 14,99063

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.037.006**
Voce: 037 +1,95% su anno 2023/1 +1,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 006 Spessore 30 cm facciavista idropellente REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,82710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 158,00338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,81234
Utili di impresa (10%)	€ 14,36394

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.038.001**

Voce: 038 -30,24% su anno 2023/1 -30,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Copertine in cls vibrocompresso per per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 dimensioni 25x6 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,60400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,24%
Prezzo	€ 21,18670
Scostamento % su anno 2023/1	-30,24%
Spese generali (16%)	€ 2,65664
Utili di impresa (10%)	€ 1,92606

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.038.002**

Voce: 038 -30,24% su anno 2023/1 -30,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Copertine in cls vibrocompresso per per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 dimensioni 30x6 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74000**
Prezzo	€ 6,04824
Spese generali (16%)	€ 0,75840
Utili di impresa (10%)	€ 0,54984

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.040.001**

Voce: 040 -15,73% su anno 2023/1 -15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,53718**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,5%
Prezzo	€ 124,45744
Scostamento % su anno 2023/1	-10,5%
Spese generali (16%)	€ 15,60595
Utili di impresa (10%)	€ 11,31431

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.040.002**
Voce: 040 -15,73% su anno 2023/1 -15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,76442**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,51%
Prezzo	€ 101,77940
Scostamento % su anno 2023/1	-18,51%
Spese generali (16%)	€ 12,76231
Utili di impresa (10%)	€ 9,25267

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.040.003**
Voce: 040 -15,73% su anno 2023/1 -15,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,41484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,19%
Prezzo	€ 106,43733
Scostamento % su anno 2023/1	-18,19%
Spese generali (16%)	€ 13,34637
Utili di impresa (10%)	€ 9,67612

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.043.001**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,94765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 170,91720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,43162
Utili di impresa (10%)	€ 15,53793

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.043.002**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,24204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 152,15285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,07873
Utili di impresa (10%)	€ 13,83208

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.043.003**
Voce: 043 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,74200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 148,96279
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,67872
Utili di impresa (10%)	€ 13,54207

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.044.002**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,70017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 168,04942
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,07203
Utili di impresa (10%)	€ 15,27722

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.044.003**
Voce: 044 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,08623**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 162,16203
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,33380
Utili di impresa (10%)	€ 14,74200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.051.001**
Voce: 051 -21,88% su anno 2023/1 -21,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 colore naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,42%
Prezzo	€ 261,45240
Scostamento % su anno 2023/1	-27,42%
Spese generali (16%)	€ 32,78400
Utili di impresa (10%)	€ 23,76840

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.051.002**
Voce: 051 -21,88% su anno 2023/1 -21,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,08%
Prezzo	€ 247,28880
Scostamento % su anno 2023/1	-31,08%
Spese generali (16%)	€ 31,00800
Utili di impresa (10%)	€ 22,48080

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.051.003**
Voce: 051 -21,88% su anno 2023/1 -21,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,14%
Prezzo	€ 332,27040
Scostamento % su anno 2023/1	-7,14%
Spese generali (16%)	€ 41,66400
Utili di impresa (10%)	€ 30,20640

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.052.001**
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 colore naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,21374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,46%
Prezzo	€ 383,07273
Scostamento % su anno 2023/1	-7,46%
Spese generali (16%)	€ 48,03420
Utili di impresa (10%)	€ 34,82479

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.052.002**
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,52327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,6%
Prezzo	€ 320,94369
Scostamento % su anno 2023/1	-2,6%
Spese generali (16%)	€ 40,24372
Utili di impresa (10%)	€ 29,17670

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.052.003**
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,41441**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 273,59279
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,30631
Utili di impresa (10%)	€ 24,87207

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.052.004**
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 colorato, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,54580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,19%
Prezzo	€ 437,08844
Scostamento % su anno 2023/1	-8,19%
Spese generali (16%)	€ 54,80733
Utili di impresa (10%)	€ 39,73531

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.052.005**
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 idrorepellenti colorato/naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,54580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,62%
Prezzo	€ 406,46444
Scostamento % su anno 2023/1	-14,62%
Spese generali (16%)	€ 50,96733
Utili di impresa (10%)	€ 36,95131

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.052.006**
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 colorato, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,49176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,59%
Prezzo	€ 411,49948
Scostamento % su anno 2023/1	+8,59%
Spese generali (16%)	€ 51,59868
Utili di impresa (10%)	€ 37,40904

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.052.007**
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 007 idrorepellenti colorato/naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,69176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,13%
Prezzo	€ 367,09468
Scostamento % su anno 2023/1	-3,13%
Spese generali (16%)	€ 46,03068
Utili di impresa (10%)	€ 33,37224

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.052.008**
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 008 colorato, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,57658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,63171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,45225
Utili di impresa (10%)	€ 28,60288

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.052.009**
Voce: 052 -3,05% su anno 2023/1 -3,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 009 idrorepellenti colorato/naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,57658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 314,63171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,45225
Utili di impresa (10%)	€ 28,60288

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.057.001**

Voce: 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, integrato all'interno delle cavità del blocco con isolante (in poliestere grafitato) e rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). I blocchi cassero sono dotati di opportuni alloggi e incastri e sono predisposti per la posa dell'armatura orizzontale a ricorsi.

Articolo: 001 spessore totale 23,5 cm, spessore grafite 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,94737**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 532,02485
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,71158
Utili di impresa (10%)	€ 48,36590

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.057.002**

Voce: 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, integrato all'interno delle cavità del blocco con isolante (in poliestere grafitato) e rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). I blocchi cassero sono dotati di opportuni alloggi e incastri e sono predisposti per la posa dell'armatura orizzontale a ricorsi.

Articolo: 002 spessore totale 33,5 cm, spessore grafite 10,5 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,19403**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 320,52358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 40,19104
Utili di impresa (10%)	€ 29,13851

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.057.003**

Voce: 057 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, integrato all'interno delle cavità del blocco con isolante (in poliestere grafitato) e rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). I blocchi cassero sono dotati di opportuni alloggi e incastri e sono predisposti per la posa dell'armatura orizzontale a ricorsi.

Articolo: 003 spessore totale 40,5 cm, spessore grafite 17 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,37037**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 389,65259
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,85926
Utili di impresa (10%)	€ 35,42296

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.060.001**
Voce: 060 -12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 001 densità 350/500 kg/m3 spessore 20 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,92848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,63680
Utili di impresa (10%)	€ 4,81168

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.060.002**
Voce: 060 -12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 002 densità 350/500 kg/m3 spessore 24 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,74000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 71,12424
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,91840
Utili di impresa (10%)	€ 6,46584

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.060.003**
Voce: 060 -12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 003 densità 350/500 kg/m3 spessore 30 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 88,91168
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,14880
Utili di impresa (10%)	€ 8,08288

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.060.004**
Voce: 060 -12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 004 densità 350/500 kg/m3 spessore 35 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,59000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,93%
Prezzo	€ 92,62484
Scostamento % su anno 2023/1	-29,93%
Spese generali (16%)	€ 11,61440
Utili di impresa (10%)	€ 8,42044

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.060.005**

Voce: 060 -12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 005 densità 350/500 kg/m3 spessore 36 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,66500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,27254
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,94640
Utili di impresa (10%)	€ 8,66114

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.060.006**

Voce: 060 -12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 006 densità 350/500 kg/m3 spessore 37,5 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,77500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,78%
Prezzo	€ 99,24090
Scostamento % su anno 2023/1	-28,78%
Spese generali (16%)	€ 12,44400
Utili di impresa (10%)	€ 9,02190

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.060.007**

Voce: 060 -12,48% su anno 2023/1 -12,48% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 4),conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 007 densità 350/500 kg/m3 spessore 40 cm, ad incastro, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,62%
Prezzo	€ 105,85696
Scostamento % su anno 2023/1	-28,62%
Spese generali (16%)	€ 13,27360
Utili di impresa (10%)	€ 9,62336

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.061.001**
Voce: 061 -2,05% su anno 2023/1 -2,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4",rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 001 densità 550/600 kg/m3 spessore 24 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,66500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,57%
Prezzo	€ 81,23654
Scostamento % su anno 2023/1	+13,57%
Spese generali (16%)	€ 10,18640
Utili di impresa (10%)	€ 7,38514

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.061.002**
Voce: 061 -2,05% su anno 2023/1 -2,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4",rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 002 densità 550/600 kg/m3 spessore 30 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,58500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,61%
Prezzo	€ 101,55046
Scostamento % su anno 2023/1	+12,61%
Spese generali (16%)	€ 12,73360
Utili di impresa (10%)	€ 9,23186

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.061.003**
Voce: 061 -2,05% su anno 2023/1 -2,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4",rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 003 densità 550/600 kg/m3 spessore 35 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,47%
Prezzo	€ 104,32576
Scostamento % su anno 2023/1	-14,47%
Spese generali (16%)	€ 13,08160
Utili di impresa (10%)	€ 9,48416

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.061.004**
Voce: 061 -2,05% su anno 2023/1 -2,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4",rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 004 densità 550/600 kg/m3 spessore 37,5 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,91%
Prezzo	€ 111,77760
Scostamento % su anno 2023/1	-19,91%
Spese generali (16%)	€ 14,01600
Utili di impresa (10%)	€ 10,16160

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.001**

Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 001 densità 300/500 kg/m3 spessore 20 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,27020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,43200
Utili di impresa (10%)	€ 5,38820

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.002**

Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 002 densità 300/500 kg/m3 spessore 24 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,69000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,88844
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,39040
Utili di impresa (10%)	€ 6,80804

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.003**

Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 003 densità 300/500 kg/m3 spessore 30 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,35500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 93,60098
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,73680
Utili di impresa (10%)	€ 8,50918

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.004**
Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 004 densità 300/500 kg/m3 spessore 35 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,04250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,8%
Prezzo	€ 109,79023
Scostamento % su anno 2023/1	-10,8%
Spese generali (16%)	€ 13,76680
Utili di impresa (10%)	€ 9,98093

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.005**
Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 005 densità 300/500 kg/m3 spessore 36 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,27150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 104,97843
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,16344
Utili di impresa (10%)	€ 9,54349

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.006**
Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 006 densità 300/500 kg/m3 spessore 37,5 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,19875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,31%
Prezzo	€ 117,64561
Scostamento % su anno 2023/1	-11,31%
Spese generali (16%)	€ 14,75180
Utili di impresa (10%)	€ 10,69506

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.007**
Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 007 densità 300/500 kg/m3 spessore 40 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,34750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 125,49141
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,73560
Utili di impresa (10%)	€ 11,40831

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.008**

Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 008 densità 300/500 kg/m3 spessore 45 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,23500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 143,21186
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,95760
Utili di impresa (10%)	€ 13,01926

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.009**

Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 009 densità 300/500 kg/m3 spessore 48 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,69000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,96444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,55040
Utili di impresa (10%)	€ 12,72404

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.010**

Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 010 densità 300/500 kg/m3 spessore 50 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,70500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,82%
Prezzo	€ 159,12358
Scostamento % su anno 2023/1	-9,82%
Spese generali (16%)	€ 19,95280
Utili di impresa (10%)	€ 14,46578

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.011**
Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 011 densità 450/550 kg/m3 spessore 8 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,12750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,40669
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,06040
Utili di impresa (10%)	€ 2,21879

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.012**
Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 012 densità 450/550 kg/m3 spessore 10 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,46284
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,69440
Utili di impresa (10%)	€ 2,67844

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.013**
Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 013 densità 450/550 kg/m3 spessore 12 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,70500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,35158
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,43280
Utili di impresa (10%)	€ 3,21378

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.014**
Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 014 densità 450/550 kg/m3 spessore 15 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,63500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,19426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,54160
Utili di impresa (10%)	€ 4,01766

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.062.015**

Voce: 062 -2,13% su anno 2023/1 -2,13% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).

Articolo: 015 densità 450/550 kg/m3 spessore 20 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,27020
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,43200
Utili di impresa (10%)	€ 5,38820

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.070.001**

Voce: 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo: 001 spessore totale 30 cm, spessore EPS+grafite 7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,92200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,52000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.070.002**

Voce: 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo: 002 spessore totale 30 cm, spessore PSE+grafite 7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 94,42400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,84000
Utili di impresa (10%)	€ 8,58400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.070.003**

Voce: 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo: 003 spessore totale 33 cm, spessore PSE+grafite 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,43%
Prezzo	€ 100,67640
Scostamento % su anno 2023/1	+10,43%
Spese generali (16%)	€ 12,62400
Utili di impresa (10%)	€ 9,15240

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.070.005**

Voce: 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo: 005 spessore totale 38 cm, spessore EPS 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,96%
Prezzo	€ 113,69160
Scostamento % su anno 2023/1	+10,96%
Spese generali (16%)	€ 14,25600
Utili di impresa (10%)	€ 10,33560

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.070.006**

Voce: 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo: 006 spessore totale 38 cm, spessore EPS 14 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,69160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,25600
Utili di impresa (10%)	€ 10,33560

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.070.007**
Voce: 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 007 Spessore totale 38 cm, spessore EPS+grafite 14 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,23400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,44000
Utili di impresa (10%)	€ 8,29400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.070.009**
Voce: 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 009 spessore totale 38 cm, spessore sughero 14 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 172,77040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,66400
Utili di impresa (10%)	€ 15,70640

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.070.011**
Voce: 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 011 spessore totale 44 cm, spessore grafite 14 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,94%
Prezzo	€ 127,72760
Scostamento % su anno 2023/1	+9,94%
Spese generali (16%)	€ 16,01600
Utili di impresa (10%)	€ 11,61160

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.070.012**
Voce: 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 012 spessore totale 44 cm, spessore grafite 17 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,48%
Prezzo	€ 127,72760
Scostamento % su anno 2023/1	+22,48%
Spese generali (16%)	€ 16,01600
Utili di impresa (10%)	€ 11,61160

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.070.013**
Voce: 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 013 spessore totale 44 cm, spessore PSE+grafite 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,72760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 16,01600
Utili di impresa (10%)	€ 11,61160

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.070.014**
Voce: 070 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 014 spessore totale 50 cm, spessore EPS+grafite 20/21 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,28800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,08000
Utili di impresa (10%)	€ 10,20800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.080.001**
Voce: 080 +4,77% su anno 2023/1 +4,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 001 Spessore 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,14400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,04000
Utili di impresa (10%)	€ 5,10400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.080.002**

Voce: 080 +4,77% su anno 2023/1 +4,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,54%
Prezzo	€ 65,45880
Scostamento % su anno 2023/1	+6,54%
Spese generali (16%)	€ 8,20800
Utili di impresa (10%)	€ 5,95080

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.080.003**

Voce: 080 +4,77% su anno 2023/1 +4,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,55%
Prezzo	€ 75,53920
Scostamento % su anno 2023/1	+12,55%
Spese generali (16%)	€ 9,47200
Utili di impresa (10%)	€ 6,86720

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.080.004**

Voce: 080 +4,77% su anno 2023/1 +4,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo: 004 spessore 44 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,44200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,72000
Utili di impresa (10%)	€ 9,22200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.090.001**

Voce: 090 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1

Articolo: 001 spessore totale 30 cm, spessore EPS+grafite 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,69950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 54,48456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,83192
Utili di impresa (10%)	€ 4,95314

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.090.002**
Voce: 090 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 002 spessore totale 30 cm, spessorePSE+ grafite 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,40040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,46400
Utili di impresa (10%)	€ 9,03640

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.090.004**
Voce: 090 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 004 spessore totale 38 cm, spessore sughero 14 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 172,77040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 21,66400
Utili di impresa (10%)	€ 15,70640

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.090.005**
Voce: 090 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 005 spessore totale 38 cm, spessore EPS+grafite 17/18 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,79440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,50400
Utili di impresa (10%)	€ 6,89040

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.090.007**
Voce: 090 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 007 spessore totale 38 cm, spessore EPS 17/18 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,63630
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,10800
Utili di impresa (10%)	€ 6,60330

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.090.008**
Voce: 090 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 008 spessore totale 44 cm, spessore grafite 23 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,66%
Prezzo	€ 133,21440
Scostamento % su anno 2023/1	+9,66%
Spese generali (16%)	€ 16,70400
Utili di impresa (10%)	€ 12,11040

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.090.009**
Voce: 090 +1,38% su anno 2023/1 +1,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 009 spessore totale 50 cm, spessore EPS 21+7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 118,66800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,88000
Utili di impresa (10%)	€ 10,78800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.100.001**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante armata, percentuale di foratura inferiore al 45%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.100.002**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante armata, percentuale di foratura inferiore al 45%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 Spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.100.003**
Voce: 100 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante armata, percentuale di foratura inferiore al 45%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 Spessore 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.101.001**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 620,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 791,12000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 99,20000
Utili di impresa (10%)	€ 71,92000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.101.002**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 Spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.101.003**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 spessore 25cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.101.004**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 Spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.101.005**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 Spessore 40 cm/mezza

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.101.006**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante in zona sismica, percentuale di foratura inferiore uguale a 45% classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 Spessore 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.102.001**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante, percentuale di foratura inferiore o uguale 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.102.002**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante, percentuale di foratura inferiore o uguale 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 ad incastro - spessore 31 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.102.003**

Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante, percentuale di foratura inferiore o uguale 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.102.004**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante, percentuale di foratura inferiore o uguale 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 ad incastro - spessore 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.102.005**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per muratura portante, percentuale di foratura inferiore o uguale 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 ad incastro - spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.103.001**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.103.002**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 Spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.103.003**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 Spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 484,88000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 60,80000
Utili di impresa (10%)	€ 44,08000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.103.004**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.103.005**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 ad incastro - spessore 31 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.103.006**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.103.007**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 007 ad incastro - spessore 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.103.008**
Voce: 103 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura compresa tra 45% e55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 008 ad incastro - spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.104.001**

Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 988,90000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 124,00000
Utili di impresa (10%)	€ 89,90000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.104.002**

Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 Spessore 10 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.104.003**

Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 Spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 595,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 759,22000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 95,20000
Utili di impresa (10%)	€ 69,02000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.104.004**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 414,70000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,00000
Utili di impresa (10%)	€ 37,70000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.104.005**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 363,66000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,60000
Utili di impresa (10%)	€ 33,06000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P04.104.006**
Voce: 104 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Blocchi isolanti in laterizio porizzato, con tutti i fori saturati in polistirene additivato con grafite, per tamponature e correzione dei ponti termici, percentuale di foratura superiore al 55%, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1364-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 ad incastro - spessore 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 363,66000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 45,60000
Utili di impresa (10%)	€ 33,06000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06** -27,73% su anno 2023/1 -27,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ACCIAIO C.A.M. PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.001.001**
Voce: 001 -28,98% su anno 2023/1 -28,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi

edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Ø 6

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,31%
Prezzo	€ 1,41211
Scostamento % su anno 2023/1	-24,31%
Spese generali (16%)	€ 0,17707
Utili di impresa (10%)	€ 0,12837

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.001.002**

Voce: 001 -28,98% su anno 2023/1 -28,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 Ø 8

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,03900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,65%
Prezzo	€ 1,32576
Scostamento % su anno 2023/1	-27,66%
Spese generali (16%)	€ 0,16624
Utili di impresa (10%)	€ 0,12052

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.001.003**

Voce: 001 -28,98% su anno 2023/1 -28,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 Ø 10

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,47%
Prezzo	€ 1,30662
Scostamento % su anno 2023/1	-26,47%
Spese generali (16%)	€ 0,16384
Utili di impresa (10%)	€ 0,11878

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.001.060**

Voce: 001 -28,98% su anno 2023/1 -28,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 060 Da Ø 12 a Ø 18

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,54%
Prezzo	€ 1,29642
Scostamento % su anno 2023/1	-26,54%
Spese generali (16%)	€ 0,16256
Utili di impresa (10%)	€ 0,11786

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.001.061**
Voce: 001 -28,98% su anno 2023/1 -28,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 061 Da Ø 20 a Ø 26

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,67%
Prezzo	€ 1,28557
Scostamento % su anno 2023/1	-27,67%
Spese generali (16%)	€ 0,16120
Utili di impresa (10%)	€ 0,11687

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.001.065**
Voce: 001 -28,98% su anno 2023/1 -28,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 065 Da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,80500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,25%
Prezzo	€ 1,02718
Scostamento % su anno 2023/1	-41,25%
Spese generali (16%)	€ 0,12880
Utili di impresa (10%)	€ 0,09338

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.002.001**
Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000
Articolo: 001 Ø 5 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,02%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-32,02%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.002.002**
Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000
Articolo: 002 Ø 5 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,02%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-32,02%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.002.003**
Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000
Articolo: 003 Ø 5 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,02%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-32,02%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.002.004**
Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000
Articolo: 004 Ø 6 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.002.005**
Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000
Articolo: 005 Ø 6 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.002.006**
Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000

Articolo: 006 Ø 6 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.002.007**

Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000

Articolo: 007 Ø 8 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.002.008**

Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000

Articolo: 008 Ø 8 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.002.009**

Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000

Articolo: 009 Ø 8 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.002.010**
Voce: 002 -32,09% su anno 2023/1 -32,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm. 2000X3000
Articolo: 010 Ø 10 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,87%
Prezzo	€ 1,36213
Scostamento % su anno 2023/1	-30,87%
Spese generali (16%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 0,12383

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.003.001**
Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000
Articolo: 001 Ø 5 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,29%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-26,29%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.003.002**
Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000
Articolo: 002 Ø 5 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,29%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-26,29%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.003.003**
Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000

Articolo: 003 Ø 5 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,29%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-26,29%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.003.004**

Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000

Articolo: 004 Ø 6 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.003.005**

Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000

Articolo: 005 Ø 6 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.003.006**

Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000

Articolo: 006 Ø 6 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,38%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-31,38%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.003.007**
Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000
Articolo: 007 Ø 8 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.003.008**
Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000
Articolo: 008 Ø 8 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.003.009**
Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000
Articolo: 009 Ø 8 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.003.010**
Voce: 003 -26,34% su anno 2023/1 -26,34% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Formato mm 2250x4000

Articolo: 010 Ø 10 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 1,38127
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 0,17320
Utili di impresa (10%)	€ 0,12557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.004.001**

Voce: 004 -42,33% su anno 2023/1 -42,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Staffe

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,84150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-43,51%
Prezzo	€ 1,07375
Scostamento % su anno 2023/1	-43,51%
Spese generali (16%)	€ 0,13464
Utili di impresa (10%)	€ 0,09761

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.004.002**

Voce: 004 -42,33% su anno 2023/1 -42,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 sagomato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,03%
Prezzo	€ 1,03866
Scostamento % su anno 2023/1	-39,03%
Spese generali (16%)	€ 0,13024
Utili di impresa (10%)	€ 0,09442

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.004.003**

Voce: 004 -42,33% su anno 2023/1 -42,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 in barre dritte a misura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,78500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-44,07%
Prezzo	€ 1,00166
Scostamento % su anno 2023/1	-44,07%
Spese generali (16%)	€ 0,12560
Utili di impresa (10%)	€ 0,09106

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.004.004**
Voce: 004 -42,33% su anno 2023/1 -42,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 gabbie preassemblate (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,71%
Prezzo	€ 1,23900
Scostamento % su anno 2023/1	-42,71%
Spese generali (16%)	€ 0,15536
Utili di impresa (10%)	€ 0,11264

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.040.001**
Voce: 040 +4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tiranti in barre, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,27%
Prezzo	€ 84,21600
Scostamento % su anno 2023/1	+4,27%
Spese generali (16%)	€ 10,56000
Utili di impresa (10%)	€ 7,65600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.040.002**
Voce: 040 +4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tiranti in barre, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,16%
Prezzo	€ 111,90520
Scostamento % su anno 2023/1	+4,16%
Spese generali (16%)	€ 14,03200
Utili di impresa (10%)	€ 10,17320

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P06.040.003**
Voce: 040 +4,2% su anno 2023/1 +4,2% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tiranti in barre, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,16%
Prezzo	€ 111,90520
Scostamento % su anno 2023/1	+4,16%
Spese generali (16%)	€ 14,03200
Utili di impresa (10%)	€ 10,17320

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08** -2,52% su anno 2023/1 -2,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: LEGNAMI C.A.M.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.001**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 001 morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,33%
Prezzo	€ 497,64000
Scostamento % su anno 2023/1	+8,33%
Spese generali (16%)	€ 62,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,24000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.002**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 002 sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 357,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 44,80000
Utili di impresa (10%)	€ 32,48000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.003**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 003 sottomisure parallele prismate (tutte largh. uguali) (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 408,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,20000
Utili di impresa (10%)	€ 37,12000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.004**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera

sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 004 tavole da ponteggio mm 50 prismate

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 433,84000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 54,40000
Utili di impresa (10%)	€ 39,44000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.005**

Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 005 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 459,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 41,76000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.007**

Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 007 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 580,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 740,08000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,80000
Utili di impresa (10%)	€ 67,28000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.008**

Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 008 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 497,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,24000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.010**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 010 travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 385,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,94%
Prezzo	€ 491,26000
Scostamento % su anno 2023/1	+6,94%
Spese generali (16%)	€ 61,60000
Utili di impresa (10%)	€ 44,66000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.011**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 011 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,75%
Prezzo	€ 529,54000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,75%
Spese generali (16%)	€ 66,40000
Utili di impresa (10%)	€ 48,14000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.020**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 020 travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 372,31600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 475,07522
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 59,57056
Utili di impresa (10%)	€ 43,18866

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.030**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 030 travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 375,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,32%
Prezzo	€ 478,50000
Scostamento % su anno 2023/1	-1,32%
Spese generali (16%)	€ 60,00000
Utili di impresa (10%)	€ 43,50000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.031**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 031 travi uso Fiume qualsiasi sezione, oltre m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,85%
Prezzo	€ 516,78000
Scostamento % su anno 2023/1	+3,85%
Spese generali (16%)	€ 64,80000
Utili di impresa (10%)	€ 46,98000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.038**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 038 correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 497,64000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,40000
Utili di impresa (10%)	€ 45,24000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.039**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 039 correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza 6 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,78%
Prezzo	€ 472,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,78%
Spese generali (16%)	€ 59,20000
Utili di impresa (10%)	€ 42,92000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.040**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 040 correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 459,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 41,76000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.041**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 041 correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 459,36000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 41,76000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.042**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 042 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.043**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 043 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.044**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 044 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.045**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 045 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.046**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 046 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.055**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 055 seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,46600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,56000
Utili di impresa (10%)	€ 0,40600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.060**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 060 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	-10%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.061**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 061 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 25 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,5%
Prezzo	€ 13,39800
Scostamento % su anno 2023/1	-12,5%
Spese generali (16%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.062**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 062 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,5%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	-12,5%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.020.063**
Voce: 020 -0,96% su anno 2023/1 -0,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 063 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 42 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,29%
Prezzo	€ 22,96800
Scostamento % su anno 2023/1	-14,29%
Spese generali (16%)	€ 2,88000
Utili di impresa (10%)	€ 2,08800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.021.010**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.400,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.786,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,00000
Utili di impresa (10%)	€ 162,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.021.011**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.400,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.786,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,00000
Utili di impresa (10%)	€ 162,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.021.022**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 022 travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 765,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.021.030**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 030 travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.021.031**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 031 travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.021.032**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 032 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.021.033**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 033 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.000,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.276,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 160,00000
Utili di impresa (10%)	€ 116,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.021.040**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 040 correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 450,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 574,20000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 72,00000
Utili di impresa (10%)	€ 52,20000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.021.041**

Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 041 correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 638,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,00000
Utili di impresa (10%)	€ 58,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.021.042**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 042 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.022.010**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 689,04000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 86,40000
Utili di impresa (10%)	€ 62,64000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.022.011**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 570,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 727,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 91,20000
Utili di impresa (10%)	€ 66,12000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.022.030**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 030 travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.020,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 128,00000
Utili di impresa (10%)	€ 92,80000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.022.031**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 031 travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.022.032**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 032 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.022.033**

Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 033 travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.000,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.276,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 160,00000
Utili di impresa (10%)	€ 116,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.022.040**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 040 correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 638,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,00000
Utili di impresa (10%)	€ 58,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.022.041**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 041 correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 638,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,00000
Utili di impresa (10%)	€ 58,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.023.001**
Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 travi CE EN 14080:2013 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,69%
Prezzo	€ 765,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-7,69%
Spese generali (16%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.023.002**
Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 travi CE EN 14080:2013 GL28h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,41%
Prezzo	€ 829,40000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,41%
Spese generali (16%)	€ 104,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.023.003**

Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 travi CE EN 14080:2013 GL32h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,23%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	-4,23%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.023.010**

Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 010 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 100 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.023.011**

Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 011 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 120 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.023.012**
Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 012 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 140 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.023.013**
Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 013 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 160 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.023.014**
Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 014 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 180 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.023.015**
Voce: 023 -1,81% su anno 2023/1 -1,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 015 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 200 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 867,68000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 108,80000
Utili di impresa (10%)	€ 78,88000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.001**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 qualità non a vista, 60 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.002**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 qualità non a vista, 80 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.003**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 qualità non a vista, 100 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.004**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 qualità non a vista, 120 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.005**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 qualità non a vista, 100 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.006**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 qualità non a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.007**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 007 qualità non a vista, 140 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.008**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 008 qualità non a vista, 160 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.009**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 009 qualità non a vista, 180 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.010**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 010 qualità non a vista, 200 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.011**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 qualità non a vista, 200 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.012**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 012 qualità non a vista, 220 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.013**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 013 qualità non a vista, 240-250 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.014**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 014 qualità non a vista, 280-300 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 957,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.019**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 019 qualità a vista, 60 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.020**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 020 qualità a vista, 80 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.021**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 021 qualità a vista, 100 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.022**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 022 qualità a vista, 120 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.023**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 023 qualità a vista, 100 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.024**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 024 qualità a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.025**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 025 qualità a vista, 140 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.026**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 026 qualità a vista, 160 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.027**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 027 qualità a vista, 180 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.028**

Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 028 qualità a vista, 200 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.029**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 029 qualità a vista, 200 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.030**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 030 qualità a vista, 220 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.031**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 031 qualità a vista, 250 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.024.032**
Voce: 024 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 032 qualità a vista, 300 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.148,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 104,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.025.007**

Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname vario, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 007 Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,12760

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.025.008**

Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname vario, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 008 Palo di castagno appuntito, diametro di cm 8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,16920
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27200
Utili di impresa (10%)	€ 0,19720

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.025.010**

Voce: 025 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname vario, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 010 Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,48820
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,22620

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.050.001**
Voce: 050 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari in legno composito per casseforme, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 dimensioni 50x100/150/200/300

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,24400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,04000
Utili di impresa (10%)	€ 2,20400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.101.003**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per falegnameria - Nazionale, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 rovere da refilare

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.101.005**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legname per falegnameria - Nazionale, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.400,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.786,40000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 224,00000
Utili di impresa (10%)	€ 162,40000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.101.006**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per falegnameria - Nazionale, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 006 castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.020,80000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 128,00000
Utili di impresa (10%)	€ 92,80000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.102.001**

Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per falegnameria - Estero, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 pino di Svezia segato all'origine

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 638,00000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 80,00000
Utili di impresa (10%)	€ 58,00000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.102.011**

Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Legname per falegnameria - Estero, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 011 douglas fine segato all'origine

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.700,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2.169,20000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 272,00000
Utili di impresa (10%)	€ 197,20000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.007**

Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 007 in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,20800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,28000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.008**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 008 in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,57000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,87000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.011**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,84600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,98600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.020**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,46%
Prezzo	€ 11,48400
Scostamento % su anno 2023/1	-13,46%
Spese generali (16%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,04400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.021**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,05%
Prezzo	€ 12,12200
Scostamento % su anno 2023/1	-13,05%
Spese generali (16%)	€ 1,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,10200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.022**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 022 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,21%
Prezzo	€ 12,76000
Scostamento % su anno 2023/1	-16,21%
Spese generali (16%)	€ 1,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1,16000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.023**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 023 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,23%
Prezzo	€ 14,03600
Scostamento % su anno 2023/1	-23,23%
Spese generali (16%)	€ 1,76000
Utili di impresa (10%)	€ 1,27600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.024**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 024 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,88%
Prezzo	€ 16,58800
Scostamento % su anno 2023/1	-12,88%
Spese generali (16%)	€ 2,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1,50800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.025**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 025 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,54%
Prezzo	€ 17,22600
Scostamento % su anno 2023/1	-15,54%
Spese generali (16%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.026**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 026 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,28%
Prezzo	€ 17,35360
Scostamento % su anno 2023/1	-19,28%
Spese generali (16%)	€ 2,17600
Utili di impresa (10%)	€ 1,57760

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.027**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 027 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,72%
Prezzo	€ 17,86400
Scostamento % su anno 2023/1	-20,72%
Spese generali (16%)	€ 2,24000
Utili di impresa (10%)	€ 1,62400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.028**

Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 028 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,07%
Prezzo	€ 18,11920
Scostamento % su anno 2023/1	-24,07%
Spese generali (16%)	€ 2,27200
Utili di impresa (10%)	€ 1,64720

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.029**

Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 029 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,06%
Prezzo	€ 20,41600
Scostamento % su anno 2023/1	-21,06%
Spese generali (16%)	€ 2,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,85600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.030**

Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 030 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,53%
Prezzo	€ 22,33000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,53%
Spese generali (16%)	€ 2,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2,03000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.031**

Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 031 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,09%
Prezzo	€ 25,52000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,09%
Spese generali (16%)	€ 3,20000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.032**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 032 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,38%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	-25,38%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.033**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 033 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-24,03%
Prezzo	€ 30,62400
Scostamento % su anno 2023/1	-24,03%
Spese generali (16%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.034**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 034 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,04%
Prezzo	€ 33,17600
Scostamento % su anno 2023/1	-34,04%
Spese generali (16%)	€ 4,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.035**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 035 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,45%
Prezzo	€ 34,45200
Scostamento % su anno 2023/1	-33,45%
Spese generali (16%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,13200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.112.036**
Voce: 112 -18,77% su anno 2023/1 -18,77% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 036 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,29%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	-36,29%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.113.002**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 OSB/3 sp. 12 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,51232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,69120
Utili di impresa (10%)	€ 0,50112

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.113.003**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 OSB/3 sp. 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,89040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,86400
Utili di impresa (10%)	€ 0,62640

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.113.004**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 OSB/3 sp. 18 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,26848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03680
Utili di impresa (10%)	€ 0,75168

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.113.005**
Voce: 113 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 OSB/3 sp. 22 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,10592
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,26720
Utili di impresa (10%)	€ 0,91872

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.020**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,63240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,58400
Utili di impresa (10%)	€ 1,14840

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.021**

Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,40400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27550
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66464
Utili di impresa (10%)	€ 1,20686

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.022**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 022 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,41200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,56171
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,82592
Utili di impresa (10%)	€ 1,32379

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.023**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 023 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,69800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,47865
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,19168
Utili di impresa (10%)	€ 1,58897

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.024**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 024 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,41800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,39737
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,30688
Utili di impresa (10%)	€ 1,67249

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.025**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 025 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,44400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,70654
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,47104
Utili di impresa (10%)	€ 1,79150

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.026**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 026 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,30800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,80901
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60928
Utili di impresa (10%)	€ 1,89173

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.027**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 027 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,81960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,73600
Utili di impresa (10%)	€ 1,98360

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.028**

Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 028 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,10800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,10581
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,89728
Utili di impresa (10%)	€ 2,10053

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.029**

Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 029 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,80544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,11040
Utili di impresa (10%)	€ 2,25504

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.030**

Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 030 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,38400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,28598
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,42144
Utili di impresa (10%)	€ 2,48054

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.031**

Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 031 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,00680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,88800
Utili di impresa (10%)	€ 2,81880

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.032**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 032 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,53000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,40428
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,56480
Utili di impresa (10%)	€ 3,30948

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.033**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 033 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,56400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,99966
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,89024
Utili di impresa (10%)	€ 3,54542

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.034**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 034 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,12400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,64622
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,09984
Utili di impresa (10%)	€ 4,42238

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.035**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 035 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,25800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 50,09321
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,28128
Utili di impresa (10%)	€ 4,55393

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.114.036**
Voce: 114 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 036 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,21600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,69562
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,23456
Utili di impresa (10%)	€ 5,24506

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.020**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,34200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,92039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49472
Utili di impresa (10%)	€ 1,08367

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.021**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,88200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,60943
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,58112
Utili di impresa (10%)	€ 1,14631

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.022**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 022 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,89000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,89564
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,74240
Utili di impresa (10%)	€ 1,26324

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.023**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 023 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,06800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,67477
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09088
Utili di impresa (10%)	€ 1,51589

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.024**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 024 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,71600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,50162
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,19456
Utili di impresa (10%)	€ 1,59106

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.025**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 025 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,68800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,74189
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,35008
Utili di impresa (10%)	€ 1,70381

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.026**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 026 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,49800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,77545
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,47968
Utili di impresa (10%)	€ 1,79777

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.027**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 027 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,27200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,76307
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60352
Utili di impresa (10%)	€ 1,88755

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.028**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 028 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,24400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,00334
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,75904
Utili di impresa (10%)	€ 2,00030

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.029**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 029 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,61200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,74891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,97792
Utili di impresa (10%)	€ 2,15899

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.030**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 030 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,46600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,11462
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,27456
Utili di impresa (10%)	€ 2,37406

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.031**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 031 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,27400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,69762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,72384
Utili di impresa (10%)	€ 2,69978

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.032**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 032 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,57600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,18698
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,41216
Utili di impresa (10%)	€ 3,19882

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.033**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 033 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,53800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 37,69049
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,72608
Utili di impresa (10%)	€ 3,42641

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.034**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 034 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,31408
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,93280
Utili di impresa (10%)	€ 4,30128

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.035**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 035 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,17800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,71513
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,10848
Utili di impresa (10%)	€ 4,42865

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.115.036**
Voce: 115 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 036 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,06400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,22566
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,05024
Utili di impresa (10%)	€ 5,11142

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.020**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,85600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,30026
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,41696
Utili di impresa (10%)	€ 1,02730

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.021**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,32400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,89742
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,49184
Utili di impresa (10%)	€ 1,08158

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.022**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 022 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,33200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,18363
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,65312
Utili di impresa (10%)	€ 1,19851

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.023**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 023 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,40200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,82495
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,98432
Utili di impresa (10%)	€ 1,43863

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.024**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 024 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,21200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,85851
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,11392
Utili di impresa (10%)	€ 1,53259

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.025**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 025 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,14800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,05285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,26368
Utili di impresa (10%)	€ 1,64117

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.026**

Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 026 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,06344
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,39040
Utili di impresa (10%)	€ 1,73304

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.027**

Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 027 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,73200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,07403
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,51712
Utili di impresa (10%)	€ 1,82491

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.028**

Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 028 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,24540
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,66400
Utili di impresa (10%)	€ 1,93140

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.029**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 029 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,03600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,01394
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88576
Utili di impresa (10%)	€ 2,09218

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.030**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 030 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,83600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,31074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,17376
Utili di impresa (10%)	€ 2,30098

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.031**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 031 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,55400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,77890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,60864
Utili di impresa (10%)	€ 2,61626

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.032**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 032 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,22232
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,29120
Utili di impresa (10%)	€ 3,11112

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.033**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 033 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,72800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,65693
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,59648
Utili di impresa (10%)	€ 3,33245

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.034**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 034 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,46800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,53317
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,83488
Utili di impresa (10%)	€ 4,23029

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.035**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 035 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,54800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,91125
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,00768
Utili di impresa (10%)	€ 4,35557

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P08.116.036**
Voce: 116 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 036 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,34400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 55,30694
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,93504
Utili di impresa (10%)	€ 5,02790

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09** -1,73% su anno 2023/1 -1,73% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MALTE E CEMENTI C.A.M. prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.009.001**
Voce: 009 +0,58% su anno 2023/1 +0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,15%
Prezzo	€ 0,78602
Scostamento % su anno 2023/1	+1,15%
Spese generali (16%)	€ 0,09856
Utili di impresa (10%)	€ 0,07146

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.009.002**
Voce: 009 +0,58% su anno 2023/1 +0,58% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 in polvere bianco/grigio, alleggerito con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56087
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19572
Utili di impresa (10%)	€ 0,14190

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.011.001**
Voce: 011 +14,67% su anno 2023/1 +14,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per intonaci fibro rinforzata con materie prime naturali, sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento

del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 deumidificante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2%
Prezzo	€ 2,24737
Scostamento % su anno 2023/1	+2%
Spese generali (16%)	€ 0,28180
Utili di impresa (10%)	€ 0,20431

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.011.002**

Voce: 011 +14,67% su anno 2023/1 +14,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Malta premiscelata per intonaci fibro rinforzata con materie prime naturali, sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 fonoassorbente e fonoisolante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12%
Prezzo	€ 4,05942
Scostamento % su anno 2023/1	+12%
Spese generali (16%)	€ 0,50902
Utili di impresa (10%)	€ 0,36904

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.011.003**

Voce: 011 +14,67% su anno 2023/1 +14,67% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Malta premiscelata per intonaci fibro rinforzata con materie prime naturali, sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 isolante termico per cappotto

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30%
Prezzo	€ 5,39381
Scostamento % su anno 2023/1	+30%
Spese generali (16%)	€ 0,67634
Utili di impresa (10%)	€ 0,49035

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.012.001**

Voce: 012 -4% su anno 2023/1 -4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 di fondo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,48250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,83%
Prezzo	€ 0,61567
Scostamento % su anno 2023/1	+16,83%
Spese generali (16%)	€ 0,07720
Utili di impresa (10%)	€ 0,05597

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.012.002**
Voce: 012 -4% su anno 2023/1 -4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 di finitura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,09%
Prezzo	€ 0,81664
Scostamento % su anno 2023/1	-12,09%
Spese generali (16%)	€ 0,10240
Utili di impresa (10%)	€ 0,07424

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.012.003**
Voce: 012 -4% su anno 2023/1 -4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 Bio rinzaffo risanante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 0,78984
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 0,09904
Utili di impresa (10%)	€ 0,07180

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.012.004**
Voce: 012 -4% su anno 2023/1 -4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 di fondo deumidificante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,96%
Prezzo	€ 0,80324
Scostamento % su anno 2023/1	-10,96%
Spese generali (16%)	€ 0,10072
Utili di impresa (10%)	€ 0,07302

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.013.006**
Voce: 013 +13,62% su anno 2023/1 +13,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,24%
Prezzo	€ 1,03420
Scostamento % su anno 2023/1	+27,24%
Spese generali (16%)	€ 0,12968
Utili di impresa (10%)	€ 0,09402

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.013.011**
Voce: 013 +13,62% su anno 2023/1 +13,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 a base di calce aerea e leganti idraulici per interni ed esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,52699
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06608
Utili di impresa (10%)	€ 0,04791

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.014.020**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malte premiscelate per murature, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,67883
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,08512
Utili di impresa (10%)	€ 0,06171

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.015.001**
Voce: 015 +14,1% su anno 2023/1 +14,1% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelate per ancoraggi, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 reoplastica, fluida, UNI 8147:2008

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,91850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,1%
Prezzo	€ 1,17201
Scostamento % su anno 2023/1	+14,1%
Spese generali (16%)	€ 0,14696
Utili di impresa (10%)	€ 0,10655

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.001**
Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,71%
Prezzo	€ 1,51206
Scostamento % su anno 2023/1	-0,71%
Spese generali (16%)	€ 0,18960
Utili di impresa (10%)	€ 0,13746

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.002**
Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 tixotropica, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche a ritiro compensato, per spessore fino a 35 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,75%
Prezzo	€ 1,37936
Scostamento % su anno 2023/1	+8,75%
Spese generali (16%)	€ 0,17296
Utili di impresa (10%)	€ 0,12540

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.003**
Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,4%
Prezzo	€ 1,76505
Scostamento % su anno 2023/1	-4,4%
Spese generali (16%)	€ 0,22132
Utili di impresa (10%)	€ 0,16046

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.004**
Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 tixotropica, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche a ritiro compensato resistente ai solfati, per spessore fino a 100 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,8%
Prezzo	€ 1,26388
Scostamento % su anno 2023/1	+1,8%
Spese generali (16%)	€ 0,15848
Utili di impresa (10%)	€ 0,11490

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.005**
Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 monocomponente polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche a presa rapida, per spessori di intervento fino a 25 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,78%
Prezzo	€ 1,51780
Scostamento % su anno 2023/1	-1,78%
Spese generali (16%)	€ 0,19032
Utili di impresa (10%)	€ 0,13798

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.006**
Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 cementizia tixotropica strutturale, a ritiro compensato, per ripristino e rasatura del calcestruzzo, per spessori fino a 40 mm, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,69%
Prezzo	€ 1,84076
Scostamento % su anno 2023/1	-8,69%
Spese generali (16%)	€ 0,23082
Utili di impresa (10%)	€ 0,16734

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.007**
Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 007 cementizia tixotropica strutturale, a ritiro compensato, per ripristino e rasatura del calcestruzzo per spessori fino a 80 mm, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,61840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,39%
Prezzo	€ 2,06507
Scostamento % su anno 2023/1	-27,39%
Spese generali (16%)	€ 0,25894
Utili di impresa (10%)	€ 0,18773

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.011**

Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 011 cementizia premiscelata bicomponente, con aggiunta di fibre sintetiche, per supporti in calcestruzzo e muratura, per spessori fino a 25 mm,

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,64150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,09455
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,26264
Utili di impresa (10%)	€ 0,19041

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.012**

Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 012 bicomponente fibrorinforzata a base di leganti idraulici,per la riparazione e il rinforzo di murature tradizionali, per spessori fino a 10 mm,

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,34400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,71494
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,21504
Utili di impresa (10%)	€ 0,15590

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.013**

Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 013 monocomponente fibrorinforzata a base di leganti idraulici, per la riparazione e il rinforzo di murature tradizionali, per spessori fino a 5 mm,

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,77%
Prezzo	€ 1,76598
Scostamento % su anno 2023/1	-23,77%
Spese generali (16%)	€ 0,22144
Utili di impresa (10%)	€ 0,16054

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.015**

Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 015 tissotropica bicomponente, a basso modulo elastico per il ripristino del calcestruzzo da 3 a 20 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33700**
Prezzo	€ 1,70601
Spese generali (16%)	€ 0,21392
Utili di impresa (10%)	€ 0,15509

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.016**
Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 016 betoncino cementizio colabile fibrorinforzato e a ritiro compensato per spessori di ripristino da 5 a 10 cm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97300**
Prezzo	€ 1,24155
Spese generali (16%)	€ 0,15568
Utili di impresa (10%)	€ 0,11287

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.020**
Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 calce-cemento a tessitura civile fine per intonaci e calcestruzzi per spessori da 1 mm a 3 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39900**
Prezzo	€ 0,50912
Spese generali (16%)	€ 0,06384
Utili di impresa (10%)	€ 0,04628

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.016.021**
Voce: 016 -5,62% su anno 2023/1 -5,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per ripristino c.a. e il rinforzo strutturale “armato” e non strutturale - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006, UNI EN 1504-2 sistema di protezione per le superfici in calcestruzzo, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 a base calce cemento, monocomponente, fibrorinforzata con fibre sintetiche, idrofuga per spessori da 2 mm a 10 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,72800**
Prezzo	€ 0,92893
Spese generali (16%)	€ 0,11648
Utili di impresa (10%)	€ 0,08445

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.017.001**
Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,79%
Prezzo	€ 1,25278
Scostamento % su anno 2023/1	-7,79%
Spese generali (16%)	€ 0,15709
Utili di impresa (10%)	€ 0,11389

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.017.002**
Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 7 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,91880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,3%
Prezzo	€ 1,17239
Scostamento % su anno 2023/1	-5,3%
Spese generali (16%)	€ 0,14701
Utili di impresa (10%)	€ 0,10658

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.017.003**
Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,01%
Prezzo	€ 1,45710
Scostamento % su anno 2023/1	-1,01%
Spese generali (16%)	€ 0,18271
Utili di impresa (10%)	€ 0,13246

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.017.004**
Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 in polvere alleggerito bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,91502
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24013
Utili di impresa (10%)	€ 0,17409

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.017.005**
Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1,2 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88147**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,39%
Prezzo	€ 1,12476
Scostamento % su anno 2023/1	-5,39%
Spese generali (16%)	€ 0,14104
Utili di impresa (10%)	€ 0,10225

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.017.006**

Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 006 in polvere alleggerito bianco/grigio, con granulometria fino a 1,5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,18%
Prezzo	€ 1,19919
Scostamento % su anno 2023/1	-6,18%
Spese generali (16%)	€ 0,15037
Utili di impresa (10%)	€ 0,10902

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.017.007**

Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 007 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1,5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,86%
Prezzo	€ 1,10629
Scostamento % su anno 2023/1	-2,86%
Spese generali (16%)	€ 0,13872
Utili di impresa (10%)	€ 0,10057

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.017.008**

Voce: 017 -3,61% su anno 2023/1 -3,61% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 008 in polvere bianco/grigio ad alta resistenza, con granulometria fino a 1,5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,35%
Prezzo	€ 1,27728
Scostamento % su anno 2023/1	-0,35%
Spese generali (16%)	€ 0,16016
Utili di impresa (10%)	€ 0,11612

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.018.003**
Voce: 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 a base di cemento, per pavimenti interni e parquet, a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, in sacchi pronto all'uso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,68600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,26%
Prezzo	€ 0,87534
Scostamento % su anno 2023/1	+4,26%
Spese generali (16%)	€ 0,10976
Utili di impresa (10%)	€ 0,07958

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.018.005**
Voce: 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,23100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,13%
Prezzo	€ 0,29476
Scostamento % su anno 2023/1	+3,13%
Spese generali (16%)	€ 0,03696
Utili di impresa (10%)	€ 0,02680

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.018.010**
Voce: 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 a base si polimeri, inerti, con additivi, semipronto, spessore minimo 4/5 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,17005
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02132
Utili di impresa (10%)	€ 0,01546

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.018.011**
Voce: 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 011 a base si polimeri, inerti, con additivi, pronto, spessore minimo 4/5 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,25913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,33065
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,04146
Utili di impresa (10%)	€ 0,03006

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.018.012**

Voce: 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 012 a base si polimeri, inerti, con additivi e fibre in acciaio al carbonio, semipronto, spessore minimo 3/4 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09882**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,12609
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,01581
Utili di impresa (10%)	€ 0,01146

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.018.013**

Voce: 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 013 a base si polimeri, inerti, con additivi e fibre in acciaio al carbonio, pronto, spessore minimo 3/4 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,17088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,21804
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02734
Utili di impresa (10%)	€ 0,01982

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.018.014**

Voce: 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 014 a base si polimeri, inerti, con additivi, alleggerito, semipronto, per getti strutturali con spiccate qualità termoisolanti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,25010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,03136
Utili di impresa (10%)	€ 0,02274

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.018.015**
Voce: 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 015 a base si polimeri, con additivi, alleggerito, per isolamento termico e acustico, semipronto, spessore minimo 5/6 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,17864
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,02240
Utili di impresa (10%)	€ 0,01624

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.018.016**
Voce: 018 +0,82% su anno 2023/1 +0,82% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 016 a base si polimeri, con additivi, alleggerito, per isolamento termico e acustico, pronto, spessore minimo 5/6 cm, per posa di ceramiche, linoleum, legno e cotto, per interni e esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,55021
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06899
Utili di impresa (10%)	€ 0,05002

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.020.001**
Voce: 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 cementizia, tissotropica, idrofuga a tessitura civile fine per calcestruzzi e rivestimenti plastici, grigio

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,13079
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14179
Utili di impresa (10%)	€ 0,10280

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.020.002**
Voce: 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 cementizia, tissotropica, idrofuga a tessitura civile fine per calcestruzzi e rivestimenti plastici, bianco

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,33176
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16699
Utili di impresa (10%)	€ 0,12107

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.020.003**
Voce: 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 monocomponente bianco, per interni e esterni, per spessori fino a 3 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,03%
Prezzo	€ 0,90443
Scostamento % su anno 2023/1	-8,03%
Spese generali (16%)	€ 0,11341
Utili di impresa (10%)	€ 0,08222

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.020.004**
Voce: 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 monocomponente grigio, per interni e esterni, per spessori fino a 3 mm.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,59%
Prezzo	€ 0,80193
Scostamento % su anno 2023/1	-5,59%
Spese generali (16%)	€ 0,10056
Utili di impresa (10%)	€ 0,07290

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.020.005**
Voce: 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 monocomponente bianco, per interni e esterni, con finitura liscia per spessori fino a 4 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,43%
Prezzo	€ 1,23517
Scostamento % su anno 2023/1	-21,43%
Spese generali (16%)	€ 0,15488
Utili di impresa (10%)	€ 0,11229

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.020.006**
Voce: 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 006 monocomponente bianco, per interni e esterni, tixotropica a base calce-cemento, fibrorinforzata, idrofuga, per intonaci cementizi, calcestruzzi e rivestimenti plastici, per spessori da 2 a 10 mm, di classe R2.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,39%
Prezzo	€ 1,44239
Scostamento % su anno 2023/1	-27,39%
Spese generali (16%)	€ 0,18086
Utili di impresa (10%)	€ 0,13113

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.020.007**

Voce: 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 007 monocomponente grigio, per interni e esterni, tixotropica a base cementizia per spessori fino a 10 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,36%
Prezzo	€ 1,37603
Scostamento % su anno 2023/1	-25,36%
Spese generali (16%)	€ 0,17254
Utili di impresa (10%)	€ 0,12509

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.020.016**

Voce: 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 016 monocomponente bianco, per interni e esterni, ad elevata adesione, cementizia, idrofuga, per calcestruzzi, rivestimenti, plastici, vetrosi, di categoria CS IV, per spessori fino a 3 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,65%
Prezzo	€ 1,69478
Scostamento % su anno 2023/1	-2,65%
Spese generali (16%)	€ 0,21251
Utili di impresa (10%)	€ 0,15407

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.020.017**

Voce: 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 017 monocomponente grigio, per interni e esterni, ad elevata adesione, cementizia, idrofuga, per calcestruzzi, rivestimenti, plastici, vetrosi, di categoria CS IV, per spessori fino a 3 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,16%
Prezzo	€ 1,64119
Scostamento % su anno 2023/1	-1,16%
Spese generali (16%)	€ 0,20579
Utili di impresa (10%)	€ 0,14920

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.020.020**
Voce: 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 in pasta acrilica , fibrata, alleggerita, per sistemi di isolamento a cappotto interni ed esterni bianco spessore fino a 1,5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,26580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,44316
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,68253
Utili di impresa (10%)	€ 0,49483

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.020.021**
Voce: 020 -8,33% su anno 2023/1 -8,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta premiscelata per rasatura, provvista di marcatura CE e conferma alla UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR e conforme alla UNI EN 998-1 di categoria CS IV, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 in pasta acrilica , fibrata, alleggerita, per sistemi di isolamento a cappotto interni ed esterni colorato spessore fino a 1,5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,60880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,88083
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,73741
Utili di impresa (10%)	€ 0,53462

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.030.001**
Voce: 030 +3,47% su anno 2023/1 +3,47% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia autolivellante, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 a presa rapida per rettifiche delle irregolarità di pareti e pavimenti interni ed esterni, spessori fino a 20 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,25300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,47%
Prezzo	€ 1,59883
Scostamento % su anno 2023/1	+3,47%
Spese generali (16%)	€ 0,20048
Utili di impresa (10%)	€ 0,14535

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.051.001**
Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015), rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E

23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,80426
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22624
Utili di impresa (10%)	€ 0,16402

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.051.002**

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015), rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati, super fluido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,19689
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,15008
Utili di impresa (10%)	€ 0,10881

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P09.051.003**

Voce: 051 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015), rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 Priva di cemento, per stuccature di consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati, fluido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,78602
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09856
Utili di impresa (10%)	€ 0,07146

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P12** +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: ELEMENTI C.A.M PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P12.011.002**

Voce: 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,02273**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,63%
Prezzo	€ 5,13301
Scostamento % su anno 2023/1	+14,63%
Spese generali (16%)	€ 0,64364
Utili di impresa (10%)	€ 0,46664

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P12.011.006**
Voce: 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,99532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,96%
Prezzo	€ 7,65003
Scostamento % su anno 2023/1	+11,96%
Spese generali (16%)	€ 0,95925
Utili di impresa (10%)	€ 0,69546

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P12.011.007**
Voce: 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 007 con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 12x25x95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,35360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,17600
Utili di impresa (10%)	€ 1,57760

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P12.011.015**
Voce: 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 015 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 10x25x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,12%
Prezzo	€ 6,38415
Scostamento % su anno 2023/1	+12,12%
Spese generali (16%)	€ 0,80052
Utili di impresa (10%)	€ 0,58038

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P12.011.017**
Voce: 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 017 trapezoidale dritto spessore 8/11X25X100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,03255
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,25800
Utili di impresa (10%)	€ 0,91205

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P12.011.018**
Voce: 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 018 trapezoidale dritto spessore 12/15X25X100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,82775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,87%
Prezzo	€ 12,54021
Scostamento % su anno 2023/1	-7,87%
Spese generali (16%)	€ 1,57244
Utili di impresa (10%)	€ 1,14002

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P12.011.023**
Voce: 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 023 trapezoidale curvilineo spessore 8/11X25X95 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,83500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,37746
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,05360
Utili di impresa (10%)	€ 1,48886

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P12.011.024**
Voce: 011 +3,86% su anno 2023/1 +3,86% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 024 trapezoidale curvilineo spessore 12/15X25X50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,80750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,72237
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,84920
Utili di impresa (10%)	€ 2,06567

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13** -9% su anno 2023/1 -9% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ACCIAIO CAM PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA: forniture di profili laminati, componenti strutturali e kits conformi alle normative europee armonizzate, alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.001**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 001 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.002**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,47%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-35,47%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.003**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 003 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S235 e 275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,45124
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18197
Utili di impresa (10%)	€ 0,13193

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.013**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 013 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,61%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-18,61%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.014**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 014 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,55%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-20,55%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.015**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 015 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,51236
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18964
Utili di impresa (10%)	€ 0,13749

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.023**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 023 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04156**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,32903
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16665
Utili di impresa (10%)	€ 0,12082

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.024**
Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 024 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,40542
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17623
Utili di impresa (10%)	€ 0,12777

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.025**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 025 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,63456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20496
Utili di impresa (10%)	€ 0,14860

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.035**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 035 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.036**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 036 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione " CORTEN" in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.043**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 043 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.044**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 044 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.045**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 045 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,68039
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,21071
Utili di impresa (10%)	€ 0,15276

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.053**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 053 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,45124
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,18197
Utili di impresa (10%)	€ 0,13193

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.054**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 054 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,25706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,60401
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20113
Utili di impresa (10%)	€ 0,14582

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.001.055**

Voce: 001 -11,02% su anno 2023/1 -11,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 055 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83315
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22986
Utili di impresa (10%)	€ 0,16665

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.001**

Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 001 profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,67%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-39,67%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.002**
Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 002 profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-38,3%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-38,3%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.003**
Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 003 profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,5%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-33,5%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.004**
Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 004 profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,14%
Prezzo	€ 1,14840
Scostamento % su anno 2023/1	-39,14%
Spese generali (16%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10440

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.012**
Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 012 profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.013**
Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 013 profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.014**
Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 014 profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-18,6%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-18,6%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.015**
Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 015 profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17%
Prezzo	€ 1,21220
Scostamento % su anno 2023/1	-17%
Spese generali (16%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,11020

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.042**
Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 042 profili di altezza fino a 65 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,27600
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.043**

Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 043 profili di altezza da 80 a 120 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,64%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	+0,64%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.044**

Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 044 profili di altezza da 140 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.002.045**

Voce: 002 -22,88% su anno 2023/1 -22,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 045 profili di altezza oltre i 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,57%
Prezzo	€ 1,27600
Scostamento % su anno 2023/1	-28,57%
Spese generali (16%)	€ 0,16000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.003.001**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002 Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
Articolo: 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.003.002**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002 Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
Articolo: 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.003.003**
Voce: 003 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002 Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
Articolo: 003 profili in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,88937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23691
Utili di impresa (10%)	€ 0,17176

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.004.001**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 001 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.004.002**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 002 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.004.003**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 003 profili di dimensione oltre i 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-59,99%
Prezzo	€ 1,19944
Scostamento % su anno 2023/1	-59,99%
Spese generali (16%)	€ 0,15040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10904

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.004.012**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 012 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,99762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,37588
Utili di impresa (10%)	€ 0,27251

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.004.013**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 013 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-57,86%
Prezzo	€ 1,26324
Scostamento % su anno 2023/1	-57,86%
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.004.014**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 014 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,78%
Prezzo	€ 1,26324
Scostamento % su anno 2023/1	-28,78%
Spese generali (16%)	€ 0,15840
Utili di impresa (10%)	€ 0,11484

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.004.015**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 015 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,85%
Prezzo	€ 1,39084
Scostamento % su anno 2023/1	-26,85%
Spese generali (16%)	€ 0,17440
Utili di impresa (10%)	€ 0,12644

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.004.024**
Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 024 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,19720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,52763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19155
Utili di impresa (10%)	€ 0,13888

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.004.025**

Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 025 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,25706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,60401
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20113
Utili di impresa (10%)	€ 0,14582

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.004.043**

Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 043 profili di dimensione da 50 a 100 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04000**
Prezzo	€ 1,32704
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.004.044**

Voce: 004 -32,12% su anno 2023/1 -32,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 044 profili di dimensione da 100 a 200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-27,78%
Prezzo	€ 1,32704
Scostamento % su anno 2023/1	-27,78%
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.005.001**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piatti e larghi piatti di acciaio laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1,oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 001 Profili di larghezza fino a 500 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,53706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,96129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24593
Utili di impresa (10%)	€ 0,17830

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.005.002**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piatti e larghi piatti di acciaio laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1,oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 002 profili di larghezza fino a 500 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,53706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,96129
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24593
Utili di impresa (10%)	€ 0,17830

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.005.003**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Piatti e larghi piatti di acciaio laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1,oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 003 profili di larghezza fino a 500 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,69533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,16324
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,27125
Utili di impresa (10%)	€ 0,19666

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.006.001**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,90347
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23868
Utili di impresa (10%)	€ 0,17304

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.006.002**
Voce: 006 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,90347
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,23868
Utili di impresa (10%)	€ 0,17304

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.007.001**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre di acciaio tonde laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34370
Utili di impresa (10%)	€ 0,24918

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.007.002**
Voce: 007 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Barre di acciaio tonde laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).
Articolo: 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74100
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34370
Utili di impresa (10%)	€ 0,24918

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.008.001**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019

Articolo: 001 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83315
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22986
Utili di impresa (10%)	€ 0,16665

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.008.002**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019

Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,29144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28733
Utili di impresa (10%)	€ 0,20831

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.008.015**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019

Articolo: 015 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,83315
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,22986
Utili di impresa (10%)	€ 0,16665

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.008.016**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019

Articolo: 016 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,29144
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,28733
Utili di impresa (10%)	€ 0,20831

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.008.025**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 025 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85566**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,36783
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,29691
Utili di impresa (10%)	€ 0,21526

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.008.026**
Voce: 008 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 026 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,82611
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,35437
Utili di impresa (10%)	€ 0,25692

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.009.001**
Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019
Articolo: 001 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16282
Utili di impresa (10%)	€ 0,11804

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.009.002**

Voce: 009 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019

Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,19720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,52763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19155
Utili di impresa (10%)	€ 0,13888

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.001**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 001 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88335**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,12716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,14134
Utili di impresa (10%)	€ 0,10247

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.002**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 002 spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.003**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 003 spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,41827
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,17784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.011**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 011 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.012**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 012 spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.013**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 013 spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,01519
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,12730
Utili di impresa (10%)	€ 0,09229

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.031**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 031 spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16282
Utili di impresa (10%)	€ 0,11804

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.032**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 032 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16282
Utili di impresa (10%)	€ 0,11804

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.033**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 033 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,29848
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,16282
Utili di impresa (10%)	€ 0,11804

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.041**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 041 spessori da 2 a 20 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.042**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 042 spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.010.043**
Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.).Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 043 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,56757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,19656
Utili di impresa (10%)	€ 0,14251

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.011.001**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 001 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=7/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,18250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.011.002**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 002 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=8/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,18250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.011.003**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 003 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=10/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,18250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,75287
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,22920
Utili di impresa (10%)	€ 2,34117

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.011.004**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 004 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,15240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,78400
Utili di impresa (10%)	€ 3,46840

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.011.005**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 005 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,91600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,82882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,74656
Utili di impresa (10%)	€ 4,16626

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.011.006**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 006 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=7/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,78875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,90645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12620
Utili di impresa (10%)	€ 2,99150

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.011.007**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 007 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=8/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,78875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,90645
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,12620
Utili di impresa (10%)	€ 2,99150

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.011.008**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 008 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=10/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,91600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,82882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,74656
Utili di impresa (10%)	€ 4,16626

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.011.009**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 009 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,91600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,82882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,74656
Utili di impresa (10%)	€ 4,16626

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.011.010**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 010 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,91600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,82882
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,74656
Utili di impresa (10%)	€ 4,16626

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.012.001**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 001 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,49360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,04984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,27898
Utili di impresa (10%)	€ 5,27726

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.012.002**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 002 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,49360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,04984
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,27898
Utili di impresa (10%)	€ 5,27726

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.012.003**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 003 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=10/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,88800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,10509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66208
Utili di impresa (10%)	€ 5,55501

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.012.004**

Voce: 012 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 004 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=12/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,88800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 61,10509
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,66208
Utili di impresa (10%)	€ 5,55501

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.013.001**

Voce: 013 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palancole metalliche laminate a caldo in accordo alla norma UNI EN 10248-1:1997, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10248-2:1997

Articolo: 001 con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in qualità di acciaio S240GP, S270GP, S320GP e S355GP

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34479
Utili di impresa (10%)	€ 0,24998

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P13.014.001**
Voce: 014 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Palancole metalliche formate a freddo in accordo alla norma UNI EN 10249-1:1997, e al paragrafo 2.5.4 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10249-2:1997
Articolo: 001 con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in qualità di acciaio S235, S275 e S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,74973
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,34479
Utili di impresa (10%)	€ 0,24998

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15** -1,12% su anno 2023/1 -1,12% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI C.A.M.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.002**
Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 002 tipo SN8 diam. est. 125 mm. spess. 5,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,52000**
Prezzo	€ 12,14752
Spese generali (16%)	€ 1,52320
Utili di impresa (10%)	€ 1,10432

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.003**
Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 003 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 160 mm. Spess. 6,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,88000**
Prezzo	€ 18,98688
Spese generali (16%)	€ 2,38080
Utili di impresa (10%)	€ 1,72608

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.004**
Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.
Articolo: 004 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 200 mm. Spess. 6,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,36000**
Prezzo	€ 27,25536
Spese generali (16%)	€ 3,41760
Utili di impresa (10%)	€ 2,47776

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.005**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 005 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 250 mm. Spess. 8,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,68000**
Prezzo	€ 42,97568
Spese generali (16%)	€ 5,38880
Utili di impresa (10%)	€ 3,90688

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.006**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 006 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 315 mm. Spess. 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,80000**
Prezzo	€ 67,37280
Spese generali (16%)	€ 8,44800
Utili di impresa (10%)	€ 6,12480

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.007**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 007 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 400 mm. Spess. 13,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,00000**
Prezzo	€ 107,18400
Spese generali (16%)	€ 13,44000
Utili di impresa (10%)	€ 9,74400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.008**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione

anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 008 tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 500 mm. Spess. 17,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,12000**
Prezzo	€ 167,30912
Spese generali (16%)	€ 20,97920
Utili di impresa (10%)	€ 15,20992

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.012**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 012 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 160 mm. spess. 6,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,72000**
Prezzo	€ 21,33472
Spese generali (16%)	€ 2,67520
Utili di impresa (10%)	€ 1,93952

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.013**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 013 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 200 mm. Spess. 7,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,44000**
Prezzo	€ 29,90944
Spese generali (16%)	€ 3,75040
Utili di impresa (10%)	€ 2,71904

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.014**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 014 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 250 mm. Spess. 9,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,72000**
Prezzo	€ 46,85472
Spese generali (16%)	€ 5,87520
Utili di impresa (10%)	€ 4,25952

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.015**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP

HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 015 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 315 mm. Spess. 11,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,48000**
Prezzo	€ 74,62048
Spese generali (16%)	€ 9,35680
Utili di impresa (10%)	€ 6,78368

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.016**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 016 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 400 mm. Spess. 15,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,68000**
Prezzo	€ 119,53568
Spese generali (16%)	€ 14,98880
Utili di impresa (10%)	€ 10,86688

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.017**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 017 tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 500 mm. Spess. 18,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,20000**
Prezzo	€ 233,76320
Spese generali (16%)	€ 29,31200
Utili di impresa (10%)	€ 21,25120

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.022**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 022 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 160 mm. Spess. 6,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,88000**
Prezzo	€ 24,09088
Spese generali (16%)	€ 3,02080
Utili di impresa (10%)	€ 2,19008

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.023**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 023 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 200 mm. Spess. 8,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,52000**
Prezzo	€ 32,56352
Spese generali (16%)	€ 4,08320
Utili di impresa (10%)	€ 2,96032

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.024**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 024 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 250 mm. Spess. 10,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,76000**
Prezzo	€ 50,73376
Spese generali (16%)	€ 6,36160
Utili di impresa (10%)	€ 4,61216

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.025**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 025 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 315 mm. Spess. 13,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,20000**
Prezzo	€ 80,64320
Spese generali (16%)	€ 10,11200
Utili di impresa (10%)	€ 7,33120

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.026**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 026 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 400 mm. Spess. 16,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,08000**
Prezzo	€ 130,25408
Spese generali (16%)	€ 16,33280
Utili di impresa (10%)	€ 11,84128

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.040.027**

Voce: 040 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), a parete strutturata multistrato in polipropilene ad alto modulo (PP HM), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica, conformi alla norma UNI EN 681-1, le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie esterna conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Articolo: 027 tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 500 mm. Spess. 20,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,36000**
Prezzo	€ 254,38336
Spese generali (16%)	€ 31,89760
Utili di impresa (10%)	€ 23,12576

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.055.001**

Voce: 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

Articolo: 001 d. 40 mm spess. 3,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07200**
Prezzo	€ 1,36787
Spese generali (16%)	€ 0,17152
Utili di impresa (10%)	€ 0,12435

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.055.002**

Voce: 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

Articolo: 002 d. 50 mm spess. 4,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,29600**
Prezzo	€ 1,65370
Spese generali (16%)	€ 0,20736
Utili di impresa (10%)	€ 0,15034

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.055.003**

Voce: 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

Articolo: 003 d. 63 mm spess. 5,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59200**
Prezzo	€ 2,03139
Spese generali (16%)	€ 0,25472
Utili di impresa (10%)	€ 0,18467

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.055.004**

Voce: 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

Articolo: 004 d. 75 mm spess. 6,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04000**
Prezzo	€ 2,60304
Spese generali (16%)	€ 0,32640
Utili di impresa (10%)	€ 0,23664

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.055.005**

Voce: 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

Articolo: 005 d. 90 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46400**
Prezzo	€ 3,14406
Spese generali (16%)	€ 0,39424
Utili di impresa (10%)	€ 0,28582

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.055.006**

Voce: 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

Articolo: 006 d. 110 mm spess. 9,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,09600**
Prezzo	€ 3,95050
Spese generali (16%)	€ 0,49536
Utili di impresa (10%)	€ 0,35914

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.055.007**

Voce: 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24

Articolo: 007 d. 125 mm spess. 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,77600**
Prezzo	€ 4,81818
Spese generali (16%)	€ 0,60416
Utili di impresa (10%)	€ 0,43802

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.055.009**
Voce: 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 009 d. 160 mm spess. 14,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,04000**
Prezzo	€ 7,70704
Spese generali (16%)	€ 0,96640
Utili di impresa (10%)	€ 0,70064

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.055.010**
Voce: 055 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 010 d. 200 mm spess. 18,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,68000**
Prezzo	€ 13,62768
Spese generali (16%)	€ 1,70880
Utili di impresa (10%)	€ 1,23888

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.001**
Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 001 diam. 40 mm, spess. 2.4 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,86%
Prezzo	€ 2,00970
Scostamento % su anno 2023/1	-14,86%
Spese generali (16%)	€ 0,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,18270

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.002**
Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 002 diam. 50 mm, spess. 3.0 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,41500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,81%
Prezzo	€ 3,08154
Scostamento % su anno 2023/1	-14,81%
Spese generali (16%)	€ 0,38640
Utili di impresa (10%)	€ 0,28014

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.003**
Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 003 diam. 63 mm, spess. 3.8 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,86%
Prezzo	€ 4,82328
Scostamento % su anno 2023/1	-14,86%
Spese generali (16%)	€ 0,60480
Utili di impresa (10%)	€ 0,43848

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.004**
Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 004 diam. 75 mm, spess. 4.5 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,35500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,93%
Prezzo	€ 6,83298
Scostamento % su anno 2023/1	-14,93%
Spese generali (16%)	€ 0,85680
Utili di impresa (10%)	€ 0,62118

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.005**
Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 005 diam. 90 mm, spess. 5.4 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,71750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,89%
Prezzo	€ 9,84753
Scostamento % su anno 2023/1	-14,89%
Spese generali (16%)	€ 1,23480
Utili di impresa (10%)	€ 0,89523

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.006**
Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

Articolo: 006 diam. 110 mm, spess. 6.6 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,44500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,88%
Prezzo	€ 14,60382
Scostamento % su anno 2023/1	-14,88%
Spese generali (16%)	€ 1,83120
Utili di impresa (10%)	€ 1,32762

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.010**

Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

Articolo: 010 diam. 125 mm, spess. 7.4 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,58625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,22%
Prezzo	€ 18,61206
Scostamento % su anno 2023/1	-15,22%
Spese generali (16%)	€ 2,33380
Utili di impresa (10%)	€ 1,69201

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.011**

Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

Articolo: 011 diam. 140 mm, spess. 8.3 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,37500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,87%
Prezzo	€ 23,44650
Scostamento % su anno 2023/1	-14,87%
Spese generali (16%)	€ 2,94000
Utili di impresa (10%)	€ 2,13150

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.012**

Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

Articolo: 012 diam. 160 mm, spess. 9.5 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,99250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
Prezzo	€ 30,61443
Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
Spese generali (16%)	€ 3,83880
Utili di impresa (10%)	€ 2,78313

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.013**
Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 013 diam. 200 mm, spess. 11.9 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,38000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,86%
Prezzo	€ 47,69688
Scostamento % su anno 2023/1	-14,86%
Spese generali (16%)	€ 5,98080
Utili di impresa (10%)	€ 4,33608

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.014**
Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 014 diam. 225 mm, spess. 13.4 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,40750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
Prezzo	€ 60,49197
Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
Spese generali (16%)	€ 7,58520
Utili di impresa (10%)	€ 5,49927

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.015**
Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 015 diam. 250 mm, spess. 14.8 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,11750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,85%
Prezzo	€ 74,15793
Scostamento % su anno 2023/1	-14,85%
Spese generali (16%)	€ 9,29880
Utili di impresa (10%)	€ 6,74163

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.058.016**
Voce: 058 -14,99% su anno 2023/1 -14,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)

Articolo: 016 diam. 315 mm, spess. 18.7 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,45250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,09%
Prezzo	€ 117,96939
Scostamento % su anno 2023/1	-16,09%
Spese generali (16%)	€ 14,79240
Utili di impresa (10%)	€ 10,72449

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.001**

Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.

Articolo: 001 PN 4 diam. 20 mm, spess. 1.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,66%
Prezzo	€ 0,85971
Scostamento % su anno 2023/1	-21,66%
Spese generali (16%)	€ 0,10780
Utili di impresa (10%)	€ 0,07816

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.002**

Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.

Articolo: 002 PN 4 diam. 32 mm, spess. 1.9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,19000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,67%
Prezzo	€ 1,51844
Scostamento % su anno 2023/1	-20,67%
Spese generali (16%)	€ 0,19040
Utili di impresa (10%)	€ 0,13804

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.003**

Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.

Articolo: 003 PN 4 diam. 50 mm, spess. 3.0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,87875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,7%
Prezzo	€ 3,67329
Scostamento % su anno 2023/1	-20,7%
Spese generali (16%)	€ 0,46060
Utili di impresa (10%)	€ 0,33394

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.004**
Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 004 PN 4 diam. 75 mm, spess. 4.5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,27125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,96%
Prezzo	€ 9,27812
Scostamento % su anno 2023/1	-20,96%
Spese generali (16%)	€ 1,16340
Utili di impresa (10%)	€ 0,84347

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.005**
Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 005 PN 4 diam. 90 mm, spess. 5.3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,54375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,02%
Prezzo	€ 13,45383
Scostamento % su anno 2023/1	-21,02%
Spese generali (16%)	€ 1,68700
Utili di impresa (10%)	€ 1,22308

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.006**
Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 006 PN 4 diam. 110 mm, spess. 6.5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,70625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,03%
Prezzo	€ 20,04118
Scostamento % su anno 2023/1	-21,03%
Spese generali (16%)	€ 2,51300
Utili di impresa (10%)	€ 1,82193

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.010**
Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 010 PN 6 diam. 20 mm, spess. 1.7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,37%
Prezzo	€ 0,90437
Scostamento % su anno 2023/1	-20,36%
Spese generali (16%)	€ 0,11340
Utili di impresa (10%)	€ 0,08222

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.011**
Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 011 PN 6 diam. 32 mm, spess. 2.8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,01%
Prezzo	€ 2,17718
Scostamento % su anno 2023/1	-21,01%
Spese generali (16%)	€ 0,27300
Utili di impresa (10%)	€ 0,19793

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.012**
Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 012 PN 6 diam. 50 mm, spess. 4.3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,66%
Prezzo	€ 5,10241
Scostamento % su anno 2023/1	-20,66%
Spese generali (16%)	€ 0,63980
Utili di impresa (10%)	€ 0,46386

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.013**
Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 013 PN 6 diam. 75 mm, spess. 6.5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,09750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,05%
Prezzo	€ 12,88441
Scostamento % su anno 2023/1	-21,05%
Spese generali (16%)	€ 1,61560
Utili di impresa (10%)	€ 1,17131

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.014**
Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 014 PN 6 diam. 90 mm, spess. 7.8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,04%
Prezzo	€ 18,48924
Scostamento % su anno 2023/1	-21,04%
Spese generali (16%)	€ 2,31840
Utili di impresa (10%)	€ 1,68084

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.059.015**
Voce: 059 -20,4% su anno 2023/1 -20,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 015 PN 6 diam. 110 mm, spess. 9.5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,31000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,58%
Prezzo	€ 29,74356
Scostamento % su anno 2023/1	-14,58%
Spese generali (16%)	€ 3,72960
Utili di impresa (10%)	€ 2,70396

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.001**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 001 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. 7.7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,03250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,9%
Prezzo	€ 62,56547
Scostamento % su anno 2023/1	+0,9%
Spese generali (16%)	€ 7,84520
Utili di impresa (10%)	€ 5,68777

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.002**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 002 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. 9.7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,59583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,9%
Prezzo	€ 99,01228
Scostamento % su anno 2023/1	+0,9%
Spese generali (16%)	€ 12,41533
Utili di impresa (10%)	€ 9,00112

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.003**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 003 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. 10.9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,43750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 130,71025
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 16,39000
Utili di impresa (10%)	€ 11,88275

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.004**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 004 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. 12.3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,9%
Prezzo	€ 159,30860
Scostamento % su anno 2023/1	+0,9%
Spese generali (16%)	€ 19,97600
Utili di impresa (10%)	€ 14,48260

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.005**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 005 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. 13.8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,16583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 209,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 26,26653
Utili di impresa (10%)	€ 19,04324

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.006**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 006 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. 15.3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,39083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 258,25070
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 32,38253
Utili di impresa (10%)	€ 23,47734

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.007**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 007 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. 19.3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,74417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 419,47756
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 52,59907
Utili di impresa (10%)	€ 38,13432

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.008**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 008 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. 24.5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,34833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 674,17247
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 84,53573
Utili di impresa (10%)	€ 61,28841

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.009**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 009 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. 30.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 824,03750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,71%
Prezzo	€ 1.051,47185
Scostamento % su anno 2023/1	+3,71%
Spese generali (16%)	€ 131,84600
Utili di impresa (10%)	€ 95,58835

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.010**

Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 010 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,08917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,45%
Prezzo	€ 32,01378
Scostamento % su anno 2023/1	+0,45%
Spese generali (16%)	€ 4,01427
Utili di impresa (10%)	€ 2,91034

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.011**

Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 011 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,77500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,2%
Prezzo	€ 49,47690
Scostamento % su anno 2023/1	+1,2%
Spese generali (16%)	€ 6,20400
Utili di impresa (10%)	€ 4,49790

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.012**

Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 012 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. 9,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,39000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,85%
Prezzo	€ 77,05764
Scostamento % su anno 2023/1	+0,85%
Spese generali (16%)	€ 9,66240
Utili di impresa (10%)	€ 7,00524

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.013**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 013 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. 12,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,86500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,83%
Prezzo	€ 122,32374
Scostamento % su anno 2023/1	+0,83%
Spese generali (16%)	€ 15,33840
Utili di impresa (10%)	€ 11,12034

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.014**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 014 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. 13,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,49083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,67%
Prezzo	€ 161,40230
Scostamento % su anno 2023/1	+3,67%
Spese generali (16%)	€ 20,23853
Utili di impresa (10%)	€ 14,67294

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.015**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 015 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. 15,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,61500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,87%
Prezzo	€ 196,01274
Scostamento % su anno 2023/1	+0,87%
Spese generali (16%)	€ 24,57840
Utili di impresa (10%)	€ 17,81934

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.016**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 016 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. 17,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 258,82384
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 32,45440
Utili di impresa (10%)	€ 23,52944

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.017**

Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 017 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. 19,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,23167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,92%
Prezzo	€ 319,29561
Scostamento % su anno 2023/1	+2,92%
Spese generali (16%)	€ 40,03707
Utili di impresa (10%)	€ 29,02687

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.018**

Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 018 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. 24,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,48500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 507,19086
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 63,59760
Utili di impresa (10%)	€ 46,10826

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.019**

Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 019 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. 30,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 639,78750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,91%
Prezzo	€ 816,36885
Scostamento % su anno 2023/1	+2,91%
Spese generali (16%)	€ 102,36600
Utili di impresa (10%)	€ 74,21535

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.020**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 020 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. 38,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 998,67167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,91%
Prezzo	€ 1.274,30505
Scostamento % su anno 2023/1	+2,91%
Spese generali (16%)	€ 159,78747
Utili di impresa (10%)	€ 115,84591

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.021**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 021 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,69000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,56%
Prezzo	€ 39,16044
Scostamento % su anno 2023/1	+0,56%
Spese generali (16%)	€ 4,91040
Utili di impresa (10%)	€ 3,56004

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.022**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 022 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,31%
Prezzo	€ 61,05660
Scostamento % su anno 2023/1	+1,31%
Spese generali (16%)	€ 7,65600
Utili di impresa (10%)	€ 5,55060

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.023**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 023 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. 11,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,83750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,82%
Prezzo	€ 94,21665
Scostamento % su anno 2023/1	+0,82%
Spese generali (16%)	€ 11,81400
Utili di impresa (10%)	€ 8,56515

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.024**

Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 024 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. 15 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,77%
Prezzo	€ 149,48340
Scostamento % su anno 2023/1	+0,77%
Spese generali (16%)	€ 18,74400
Utili di impresa (10%)	€ 13,58940

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.025**

Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 025 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. 16,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,35667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,81%
Prezzo	€ 198,23511
Scostamento % su anno 2023/1	+2,81%
Spese generali (16%)	€ 24,85707
Utili di impresa (10%)	€ 18,02137

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.026**

Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 026 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. 19,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,66750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,14%
Prezzo	€ 242,01573
Scostamento % su anno 2023/1	+0,14%
Spese generali (16%)	€ 30,34680
Utili di impresa (10%)	€ 22,00143

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.027**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 027 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. 21,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,48833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3%
Prezzo	€ 319,62311
Scostamento % su anno 2023/1	+3%
Spese generali (16%)	€ 40,07813
Utili di impresa (10%)	€ 29,05665

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.028**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 028 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. 23,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,08167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,1%
Prezzo	€ 394,38821
Scostamento % su anno 2023/1	+3,1%
Spese generali (16%)	€ 49,45307
Utili di impresa (10%)	€ 35,85347

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.029**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 029 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 488,64750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,9%
Prezzo	€ 623,51421
Scostamento % su anno 2023/1	+2,9%
Spese generali (16%)	€ 78,18360
Utili di impresa (10%)	€ 56,68311

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.030**
Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 030 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. 38,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 788,59917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,91%
Prezzo	€ 1.006,25254
Scostamento % su anno 2023/1	+2,91%
Spese generali (16%)	€ 126,17587
Utili di impresa (10%)	€ 91,47750

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.060.031**

Voce: 060 +2,22% su anno 2023/1 +2,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 031 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. 47,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.237,35333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,06%
Prezzo	€ 1.578,86285
Scostamento % su anno 2023/1	+3,06%
Spese generali (16%)	€ 197,97653
Utili di impresa (10%)	€ 143,53299

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.101.001**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 001 con altezza cm 8-9, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,76576**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,39311
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,68252
Utili di impresa (10%)	€ 1,94483

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.101.003**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 003 con altezza cm 15-16, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,94589**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,62295
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,71134
Utili di impresa (10%)	€ 1,96572

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.101.005**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 005 con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,39840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,75235
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,10374
Utili di impresa (10%)	€ 2,25021

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.101.007**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 007 con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,28518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,88389
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,24563
Utili di impresa (10%)	€ 2,35308

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.101.008**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 008 con altezza cm 30, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,18346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 28,30609
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,54935
Utili di impresa (10%)	€ 2,57328

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.101.009**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 009 con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,59440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,38245
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,93510
Utili di impresa (10%)	€ 2,85295

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.101.010**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 010 con altezza cm 40, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,17635**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,12503
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,02822
Utili di impresa (10%)	€ 2,92046

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.101.011**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 011 con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,49267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,80465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,23883
Utili di impresa (10%)	€ 3,07315

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.101.017**
Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 017 con altezza cm 50, dimensioni cm 75x75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,41155**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,08114
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,02585
Utili di impresa (10%)	€ 3,64374

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.101.018**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 018 con altezza cm 60, dimensioni cm 75x75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,79478**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,12213
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,40716
Utili di impresa (10%)	€ 3,92019

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.101.019**

Voce: 101 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 019 con altezza cm 70, dimensioni cm 75x75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,89616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,35551
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,06339
Utili di impresa (10%)	€ 4,39596

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.001**

Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 001 diam. 75 mm, spess. 4.5 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,69%
Prezzo	€ 15,38112
Scostamento % su anno 2023/1	+17,69%
Spese generali (16%)	€ 1,92867
Utili di impresa (10%)	€ 1,39828

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.002**

Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 002 diam. 90 mm, spess. 5.4 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,59250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,68%
Prezzo	€ 19,89603
Scostamento % su anno 2023/1	+16,68%
Spese generali (16%)	€ 2,49480
Utili di impresa (10%)	€ 1,80873

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.003**

Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 003 diam. 110 mm, spess. 6.6 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,77083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,66%
Prezzo	€ 27,77958
Scostamento % su anno 2023/1	+15,66%
Spese generali (16%)	€ 3,48333
Utili di impresa (10%)	€ 2,52542

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.004**

Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 004 diam. 125 mm, spess. 7.4 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,52833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,31%
Prezzo	€ 33,85015
Scostamento % su anno 2023/1	+14,31%
Spese generali (16%)	€ 4,24453
Utili di impresa (10%)	€ 3,07729

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.005**

Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 005 diam. 140 mm, spess. 8.3 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,85333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,34%
Prezzo	€ 41,92085
Scostamento % su anno 2023/1	+14,34%
Spese generali (16%)	€ 5,25653
Utili di impresa (10%)	€ 3,81099

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.006**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 006 diam. 160 mm, spess. 9.5 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,29583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,73%
Prezzo	€ 52,69348
Scostamento % su anno 2023/1	+13,73%
Spese generali (16%)	€ 6,60733
Utili di impresa (10%)	€ 4,79032

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.007**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 007 diam. 200 mm, spess. 11.9 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,88417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,65%
Prezzo	€ 78,96420
Scostamento % su anno 2023/1	+12,65%
Spese generali (16%)	€ 9,90147
Utili di impresa (10%)	€ 7,17856

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.008**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 008 diam. 225 mm, spess. 13.4 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,37%
Prezzo	€ 98,26370
Scostamento % su anno 2023/1	+12,37%
Spese generali (16%)	€ 12,32147
Utili di impresa (10%)	€ 8,93306

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.009**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 009 diam. 250 mm, spess. 14.8 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,12417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,19%
Prezzo	€ 118,82644
Scostamento % su anno 2023/1	+12,19%
Spese generali (16%)	€ 14,89987
Utili di impresa (10%)	€ 10,80240

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.010**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 010 diam. 315 mm, spess. 18.7 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,27250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,51%
Prezzo	€ 186,64371
Scostamento % su anno 2023/1	+12,51%
Spese generali (16%)	€ 23,40360
Utili di impresa (10%)	€ 16,96761

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.011**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 011 diam. 400 mm, spess. 23.7 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,56500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,89%
Prezzo	€ 300,58094
Scostamento % su anno 2023/1	+9,89%
Spese generali (16%)	€ 37,69040
Utili di impresa (10%)	€ 27,32554

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.012**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 012 diam. 500 mm, spess. 29.7 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,87583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,82%
Prezzo	€ 484,72156
Scostamento % su anno 2023/1	-11,82%
Spese generali (16%)	€ 60,78013
Utili di impresa (10%)	€ 44,06560

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.013**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 013 diam. 630 mm, spess. 37.4 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 597,55667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,7%
Prezzo	€ 762,48231
Scostamento % su anno 2023/1	-11,7%
Spese generali (16%)	€ 95,60907
Utili di impresa (10%)	€ 69,31657

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.015**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 015 diam. 75 mm, spess. 4.5 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,96083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,04%
Prezzo	€ 17,81402
Scostamento % su anno 2023/1	+18,04%
Spese generali (16%)	€ 2,23373
Utili di impresa (10%)	€ 1,61946

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.016**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 016 diam. 90 mm, spess. 5.4 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,83833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,58%
Prezzo	€ 22,76171
Scostamento % su anno 2023/1	+17,58%
Spese generali (16%)	€ 2,85413
Utili di impresa (10%)	€ 2,06925

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.017**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 017 diam. 110 mm, spess. 6.6 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,50333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,89%
Prezzo	€ 29,99025
Scostamento % su anno 2023/1	+15,89%
Spese generali (16%)	€ 3,76053
Utili di impresa (10%)	€ 2,72639

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.018**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 018 diam. 125 mm, spess. 7.4 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,26083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,96%
Prezzo	€ 36,06082
Scostamento % su anno 2023/1	+13,96%
Spese generali (16%)	€ 4,52173
Utili di impresa (10%)	€ 3,27826

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.019**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 019 diam. 140 mm, spess. 8.3 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,58583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,09%
Prezzo	€ 44,13152
Scostamento % su anno 2023/1	+14,09%
Spese generali (16%)	€ 5,53373
Utili di impresa (10%)	€ 4,01196

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.020**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 020 diam. 160 mm, spess. 9.5 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,02833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,52%
Prezzo	€ 54,90415
Scostamento % su anno 2023/1	+13,52%
Spese generali (16%)	€ 6,88453
Utili di impresa (10%)	€ 4,99129

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.021**

Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 021 diam. 200 mm, spess. 11.9 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,96500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,3%
Prezzo	€ 81,61934
Scostamento % su anno 2023/1	+12,3%
Spese generali (16%)	€ 10,23440
Utili di impresa (10%)	€ 7,41994

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.022**

Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 022 diam. 225 mm, spess. 13.4 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,1%
Prezzo	€ 100,91884
Scostamento % su anno 2023/1	+12,1%
Spese generali (16%)	€ 12,65440
Utili di impresa (10%)	€ 9,17444

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.023**

Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 023 diam. 250 mm, spess. 14.8 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,90167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,2%
Prezzo	€ 122,37053
Scostamento % su anno 2023/1	+12,2%
Spese generali (16%)	€ 15,34427
Utili di impresa (10%)	€ 11,12459

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.024**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 024 diam. 315 mm, spess. 18.7 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,73750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,17%
Prezzo	€ 191,06505
Scostamento % su anno 2023/1	+6,17%
Spese generali (16%)	€ 23,95800
Utili di impresa (10%)	€ 17,36955

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.025**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 025 diam. 400 mm, spess. 23.7 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,86%
Prezzo	€ 308,09020
Scostamento % su anno 2023/1	+3,86%
Spese generali (16%)	€ 38,63200
Utili di impresa (10%)	€ 28,00820

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.026**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 026 diam. 500 mm, spess. 29.7 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 388,19000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,11%
Prezzo	€ 495,33044
Scostamento % su anno 2023/1	-12,11%
Spese generali (16%)	€ 62,11040
Utili di impresa (10%)	€ 45,03004

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.160.027**
Voce: 160 +9,39% su anno 2023/1 +9,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.12 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 027 diam. 630 mm, spess. 37.4 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 607,11750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,91%
Prezzo	€ 774,68193
Scostamento % su anno 2023/1	-11,91%
Spese generali (16%)	€ 97,13880
Utili di impresa (10%)	€ 70,42563

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.200.001**
Voce: 200 +0,89% su anno 2023/1 +0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in elementi modulari in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per interni ed esterni antisdrucciolevole e drenate.
Articolo: 001 dimensioni 40x40x5 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,66605**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,19788
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,78657
Utili di impresa (10%)	€ 2,74526

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.200.002**
Voce: 200 +0,89% su anno 2023/1 +0,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in elementi modulari in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per interni ed esterni antisdrucciolevole e drenate.
Articolo: 002 dimensioni 50x50x5 cm, quadrato/esagonale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,03200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,78%
Prezzo	€ 6,42083
Scostamento % su anno 2023/1	+1,78%
Spese generali (16%)	€ 0,80512
Utili di impresa (10%)	€ 0,58371

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.201.001**
Voce: 201 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.
Articolo: 001 dimensioni 40x50x4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,78%
Prezzo	€ 4,85901
Scostamento % su anno 2023/1	+5,78%
Spese generali (16%)	€ 0,60928
Utili di impresa (10%)	€ 0,44173

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.201.002**
Voce: 201 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.

Articolo: 002 dimensioni 50x50x5 cm Grigio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,52950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,40364
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,56472
Utili di impresa (10%)	€ 3,30942

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.201.003**

Voce: 201 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.

Articolo: 003 dimensioni 50x50x5 cm Verde

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,21792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,17807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,03487
Utili di impresa (10%)	€ 2,92528

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.201.004**

Voce: 201 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.

Articolo: 004 dimensioni 125/130x75/80x4 cm Grigio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,64544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,34358
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,30327
Utili di impresa (10%)	€ 2,39487

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.201.005**

Voce: 201 +1,16% su anno 2023/1 +1,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.

Articolo: 005 dimensioni 125/130x75/80x4 cm Verde

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,45619**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,55010
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,95299
Utili di impresa (10%)	€ 2,14092

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.202.001**

Voce: 202 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti modulari ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo.

Articolo: 001 dimensioni 80 x 100 x 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,05600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,91%
Prezzo	€ 105,97946
Scostamento % su anno 2023/1	+3,91%
Spese generali (16%)	€ 13,28896
Utili di impresa (10%)	€ 9,63450

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.202.002**

Voce: 202 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti modulari ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo.

Articolo: 002 dimensioni 100 x 100 x 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,54624**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 124,46900
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,60740
Utili di impresa (10%)	€ 11,31536

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P15.202.003**

Voce: 202 +1,3% su anno 2023/1 +1,3% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti modulari ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo.

Articolo: 003 dimensioni 120 x 100 x 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 113,51296
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,23360
Utili di impresa (10%)	€ 10,31936

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18** +1,29% su anno 2023/1 +1,29% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLANTI CAM TERMICI E ACUSTICI:
I prodotti devono recare la marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (DoP).
Gli isolanti termici ed acustici devono essere conformi alla norma:
- UNI 13172:2012;
- UNI13501:2009 in materia di reazione al fuoco (D.M. 15/03/2005);

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.001**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 001 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, spessore mm. 7

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,28000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.002**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 002 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 11

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,09680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,28800
Utili di impresa (10%)	€ 6,00880

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.003**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 003 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 22

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 147,37800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,48000
Utili di impresa (10%)	€ 13,39800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.004**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 004 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 33

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 227,76600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.005**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 005 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 44

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 308,15400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,64000
Utili di impresa (10%)	€ 28,01400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.006**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 006 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 379,61000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,60000
Utili di impresa (10%)	€ 34,51000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.007**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 007 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,77643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 126,03873
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,80423
Utili di impresa (10%)	€ 11,45807

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.008**

Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 008 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,01860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 255,22374
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 32,00298
Utili di impresa (10%)	€ 23,20216

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.009**

Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 009 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,06773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 375,23043
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,05084
Utili di impresa (10%)	€ 34,11186

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.010**

Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 010 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,83263**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 501,25444
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,85322
Utili di impresa (10%)	€ 45,56859

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.011**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 011 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 489,73087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 624,89659
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,35694
Utili di impresa (10%)	€ 56,80878

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.012**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 012 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 579,59163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 739,55892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 92,73466
Utili di impresa (10%)	€ 67,23263

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.015**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 015 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 11

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 75,92200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,52000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.016**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 016 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 22

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 151,84400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,04000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.017**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 017 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 33

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 227,76600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,56000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.018**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 018 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 44

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 308,15400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,64000
Utili di impresa (10%)	€ 28,01400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.019**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 019 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 375,14400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 47,04000
Utili di impresa (10%)	€ 34,10400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.020**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 020 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 11

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 84,85400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,64000
Utili di impresa (10%)	€ 7,71400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.021**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 021 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 22

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 165,24200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,72000
Utili di impresa (10%)	€ 15,02200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.022**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 022 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 33

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 241,16400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 30,24000
Utili di impresa (10%)	€ 21,92400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.023**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 023 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 44

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 312,62000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,20000
Utili di impresa (10%)	€ 28,42000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.024**

Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 024 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 384,07600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,16000
Utili di impresa (10%)	€ 34,91600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.030**

Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 030 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,33380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,08993
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,29341
Utili di impresa (10%)	€ 7,46272

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.031**

Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 031 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,96295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,01%
Prezzo	€ 137,76072
Scostamento % su anno 2023/1	+27,01%
Spese generali (16%)	€ 17,27407
Utili di impresa (10%)	€ 12,52370

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.032**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 032 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,36130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,02%
Prezzo	€ 267,14502
Scostamento % su anno 2023/1	+27,02%
Spese generali (16%)	€ 33,49781
Utili di impresa (10%)	€ 24,28591

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.033**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 033 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,57725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,15%
Prezzo	€ 396,29657
Scostamento % su anno 2023/1	+27,15%
Spese generali (16%)	€ 49,69236
Utili di impresa (10%)	€ 36,02696

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.034**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 034 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,92925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+27,14%
Prezzo	€ 525,62172
Scostamento % su anno 2023/1	+27,14%
Spese generali (16%)	€ 65,90868
Utili di impresa (10%)	€ 47,78379

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.035**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 035 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,89390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 515,36861
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,62302
Utili di impresa (10%)	€ 46,85169

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.036**

Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 036 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,24510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 616,62075
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 77,31922
Utili di impresa (10%)	€ 56,05643

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.040**

Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 040 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 26

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,32000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,20000
Utili di impresa (10%)	€ 8,12000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.041**

Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK

Articolo: 041 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 37

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 160,77600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 20,16000
Utili di impresa (10%)	€ 14,61600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.042**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 042 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 48

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 232,23200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,12000
Utili di impresa (10%)	€ 21,11200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.043**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 043 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 59

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 308,15400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 38,64000
Utili di impresa (10%)	€ 28,01400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.044**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 044 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 384,07600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 48,16000
Utili di impresa (10%)	€ 34,91600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.050**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 050 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,91910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 216,81678
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 27,18706
Utili di impresa (10%)	€ 19,71062

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.051**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 051 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,27030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 318,06891
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 39,88325
Utili di impresa (10%)	€ 28,91536

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.052**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 052 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,08500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 419,91246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 52,65360
Utili di impresa (10%)	€ 38,17386

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.053**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 053 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 408,34350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 521,04631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 65,33496
Utili di impresa (10%)	€ 47,36785

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.005.054**
Voce: 005 +2,78% su anno 2023/1 +2,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,015-0,016 W/mK
Articolo: 054 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 489,36330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 624,42757
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 78,29813
Utili di impresa (10%)	€ 56,76614

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.001**
Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B
Articolo: 001 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,70323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,9%
Prezzo	€ 18,76133
Scostamento % su anno 2023/1	+12,9%
Spese generali (16%)	€ 2,35252
Utili di impresa (10%)	€ 1,70558

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.002**
Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B
Articolo: 002 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,40360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,94%
Prezzo	€ 24,75900
Scostamento % su anno 2023/1	+13,94%
Spese generali (16%)	€ 3,10458
Utili di impresa (10%)	€ 2,25082

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.003**
Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).

Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 003 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,93647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,02%
Prezzo	€ 31,81894
Scostamento % su anno 2023/1	+14,02%
Spese generali (16%)	€ 3,98984
Utili di impresa (10%)	€ 2,89263

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.004**
Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 004 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,23433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,95%
Prezzo	€ 38,57900
Scostamento % su anno 2023/1	+12,95%
Spese generali (16%)	€ 4,83749
Utili di impresa (10%)	€ 3,50718

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.005**
Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 005 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,38470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,42%
Prezzo	€ 45,15088
Scostamento % su anno 2023/1	+13,42%
Spese generali (16%)	€ 5,66155
Utili di impresa (10%)	€ 4,10463

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.006**
Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;

- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 006 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,28635**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,53%
Prezzo	€ 52,68139
Scostamento % su anno 2023/1	+15,53%
Spese generali (16%)	€ 6,60582
Utili di impresa (10%)	€ 4,78922

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.007**
Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 007 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,68793**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,67%
Prezzo	€ 59,57380
Scostamento % su anno 2023/1	+14,67%
Spese generali (16%)	€ 7,47007
Utili di impresa (10%)	€ 5,41580

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.008**
Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 008 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,02495**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,08%
Prezzo	€ 66,38383
Scostamento % su anno 2023/1	+16,08%
Spese generali (16%)	€ 8,32399
Utili di impresa (10%)	€ 6,03489

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.009**
Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 009 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,52283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,35%
Prezzo	€ 72,12313
Scostamento % su anno 2023/1	+14,35%
Spese generali (16%)	€ 9,04365
Utili di impresa (10%)	€ 6,55665

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.010**

Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 010 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,47773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,36%
Prezzo	€ 86,10159
Scostamento % su anno 2023/1	+15,36%
Spese generali (16%)	€ 10,79644
Utili di impresa (10%)	€ 7,82742

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.011**

Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 011 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,59680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,17%
Prezzo	€ 88,80552
Scostamento % su anno 2023/1	+21,17%
Spese generali (16%)	€ 11,13549
Utili di impresa (10%)	€ 8,07323

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.012**

Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 012 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,29597**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,66%
Prezzo	€ 102,45766
Scostamento % su anno 2023/1	+14,66%
Spese generali (16%)	€ 12,84736
Utili di impresa (10%)	€ 9,31433

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.013**

Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 013 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,30400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,84%
Prezzo	€ 102,46790
Scostamento % su anno 2023/1	+21,84%
Spese generali (16%)	€ 12,84864
Utili di impresa (10%)	€ 9,31526

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.014**

Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 014 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,31670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,59%
Prezzo	€ 117,79611
Scostamento % su anno 2023/1	+15,59%
Spese generali (16%)	€ 14,77067
Utili di impresa (10%)	€ 10,70874

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.010.015**

Voce: 010 +15,09% su anno 2023/1 +15,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa (PF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13166;
- UNI EN ISO 10456 con λD: 0,021 W/mK;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: B

Articolo: 015 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,36480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,85%
Prezzo	€ 122,96149
Scostamento % su anno 2023/1	+9,85%
Spese generali (16%)	€ 15,41837
Utili di impresa (10%)	€ 11,17832

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.002**
Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 002 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,43500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,28%
Prezzo	€ 8,21106
Scostamento % su anno 2023/1	+7,28%
Spese generali (16%)	€ 1,02960
Utili di impresa (10%)	€ 0,74646

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.003**
Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 003 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,23%
Prezzo	€ 10,94808
Scostamento % su anno 2023/1	+7,23%
Spese generali (16%)	€ 1,37280
Utili di impresa (10%)	€ 0,99528

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.004**
Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 004 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,72500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,04%
Prezzo	€ 13,68510
Scostamento % su anno 2023/1	+7,04%
Spese generali (16%)	€ 1,71600
Utili di impresa (10%)	€ 1,24410

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.005**

Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 005 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,86%
Prezzo	€ 16,42212
Scostamento % su anno 2023/1	+6,86%
Spese generali (16%)	€ 2,05920
Utili di impresa (10%)	€ 1,49292

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.006**

Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 006 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,81%
Prezzo	€ 21,89616
Scostamento % su anno 2023/1	+6,81%
Spese generali (16%)	€ 2,74560
Utili di impresa (10%)	€ 1,99056

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.007**

Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 007 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,62%
Prezzo	€ 27,37020
Scostamento % su anno 2023/1	+3,62%
Spese generali (16%)	€ 3,43200
Utili di impresa (10%)	€ 2,48820

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.008**
Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 008 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,54%
Prezzo	€ 33,11220
Scostamento % su anno 2023/1	+3,54%
Spese generali (16%)	€ 4,15200
Utili di impresa (10%)	€ 3,01020

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.009**
Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 009 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,87%
Prezzo	€ 40,72992
Scostamento % su anno 2023/1	+5,87%
Spese generali (16%)	€ 5,10720
Utili di impresa (10%)	€ 3,70272

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.010**
Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 010 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,82%
Prezzo	€ 46,70160
Scostamento % su anno 2023/1	+5,82%
Spese generali (16%)	€ 5,85600
Utili di impresa (10%)	€ 4,24560

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.011**
Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 011 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,39000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,79%
Prezzo	€ 54,08964
Scostamento % su anno 2023/1	+4,79%
Spese generali (16%)	€ 6,78240
Utili di impresa (10%)	€ 4,91724

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.012**
Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 012 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,7%
Prezzo	€ 61,24800
Scostamento % su anno 2023/1	+4,7%
Spese generali (16%)	€ 7,68000
Utili di impresa (10%)	€ 5,56800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.013**
Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 013 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,57000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,35532
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,57120
Utili di impresa (10%)	€ 6,21412

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.015.014**

Voce: 015 +4,89% su anno 2023/1 +4,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 014 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 74,56944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,35040
Utili di impresa (10%)	€ 6,77904

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.0001**

Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 0001 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,32000**
Prezzo	€ 5,51232
Spese generali (16%)	€ 0,69120
Utili di impresa (10%)	€ 0,50112

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.001**

Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 001 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,81000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,78%
Prezzo	€ 8,68956
Scostamento % su anno 2023/1	+23,78%
Spese generali (16%)	€ 1,08960
Utili di impresa (10%)	€ 0,78996

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.002**
Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 002 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+24,02%
Prezzo	€ 11,58608
Scostamento % su anno 2023/1	+24,02%
Spese generali (16%)	€ 1,45280
Utili di impresa (10%)	€ 1,05328

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.003**
Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 003 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,59%
Prezzo	€ 14,48260
Scostamento % su anno 2023/1	+23,59%
Spese generali (16%)	€ 1,81600
Utili di impresa (10%)	€ 1,31660

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.004**
Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 004 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,55%
Prezzo	€ 17,37912
Scostamento % su anno 2023/1	+23,55%
Spese generali (16%)	€ 2,17920
Utili di impresa (10%)	€ 1,57992

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.005**
Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 005 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,49%
Prezzo	€ 23,17216
Scostamento % su anno 2023/1	+23,49%
Spese generali (16%)	€ 2,90560
Utili di impresa (10%)	€ 2,10656

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.006**
Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 006 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+23,59%
Prezzo	€ 28,96520
Scostamento % su anno 2023/1	+23,59%
Spese generali (16%)	€ 3,63200
Utili di impresa (10%)	€ 2,63320

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.007**
Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 007 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,78000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+67,89%
Prezzo	€ 36,72328
Scostamento % su anno 2023/1	+67,89%
Spese generali (16%)	€ 4,60480
Utili di impresa (10%)	€ 3,33848

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.008**
Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 008 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,96%
Prezzo	€ 40,10468
Scostamento % su anno 2023/1	+5,96%
Spese generali (16%)	€ 5,02880
Utili di impresa (10%)	€ 3,64588

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.009**
Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 009 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,91%
Prezzo	€ 45,98704
Scostamento % su anno 2023/1	+5,91%
Spese generali (16%)	€ 5,76640
Utili di impresa (10%)	€ 4,18064

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.010**
Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 010 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,76000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,87%
Prezzo	€ 53,28576
Scostamento % su anno 2023/1	+4,87%
Spese generali (16%)	€ 6,68160
Utili di impresa (10%)	€ 4,84416

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.016.011**
Voce: 016 +21,04% su anno 2023/1 +21,04% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 011 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,95000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,81%
Prezzo	€ 59,90820
Scostamento % su anno 2023/1	+4,81%
Spese generali (16%)	€ 7,51200
Utili di impresa (10%)	€ 5,44620

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.001**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 001 densità 17/19 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,40169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,55194
Utili di impresa (10%)	€ 0,40015

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.002**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 002 densità 17/19 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,68370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 7,25240
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 0,90939
Utili di impresa (10%)	€ 0,65931

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.003**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 003 densità 17/19 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,58010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 9,67221
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 1,21282
Utili di impresa (10%)	€ 0,87929

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.004**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 004 densità 17/19 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,38%
Prezzo	€ 10,21526
Scostamento % su anno 2023/1	+4,38%
Spese generali (16%)	€ 1,28091
Utili di impresa (10%)	€ 0,92866

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.005**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 005 densità 17/19 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,36740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,21%
Prezzo	€ 14,50480
Scostamento % su anno 2023/1	+5,21%
Spese generali (16%)	€ 1,81878
Utili di impresa (10%)	€ 1,31862

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.006**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 006 densità 17/19 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,97780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,9%
Prezzo	€ 16,55968
Scostamento % su anno 2023/1	-9,9%
Spese generali (16%)	€ 2,07645
Utili di impresa (10%)	€ 1,50543

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.007**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 007 densità 17/19 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,44667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,68%
Prezzo	€ 20,98595
Scostamento % su anno 2023/1	-8,68%
Spese generali (16%)	€ 2,63147
Utili di impresa (10%)	€ 1,90781

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.008**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 008 densità 17/19 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,73453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,67%
Prezzo	€ 25,18126
Scostamento % su anno 2023/1	-8,67%
Spese generali (16%)	€ 3,15752
Utili di impresa (10%)	€ 2,28921

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.009**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 009 densità 17/19 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,02607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,68%
Prezzo	€ 29,38126
Scostamento % su anno 2023/1	-8,68%
Spese generali (16%)	€ 3,68417
Utili di impresa (10%)	€ 2,67102

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.010**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 010 densità 17/19 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,31627**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,67%
Prezzo	€ 33,57956
Scostamento % su anno 2023/1	-8,67%
Spese generali (16%)	€ 4,21060
Utili di impresa (10%)	€ 3,05269

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.011**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 011 densità 17/19 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,60780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,67%
Prezzo	€ 37,77956
Scostamento % su anno 2023/1	-8,67%
Spese generali (16%)	€ 4,73725
Utili di impresa (10%)	€ 3,43451

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.012**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 012 densità 17/19 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,89567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,67%
Prezzo	€ 41,97488
Scostamento % su anno 2023/1	-8,67%
Spese generali (16%)	€ 5,26331
Utili di impresa (10%)	€ 3,81590

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.013**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 013 densità 17/19 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,94560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 48,41859
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,07130
Utili di impresa (10%)	€ 4,40169

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.014**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 014 densità 17/19 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,39520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,82027
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,62323
Utili di impresa (10%)	€ 4,80184

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.017**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 017 densità 20/22 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,27972**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,63293
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20476
Utili di impresa (10%)	€ 0,14845

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.018**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 018 densità 20/22 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,92514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,45648
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,30802
Utili di impresa (10%)	€ 0,22332

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.019**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 019 densità 20/22 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,26585
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,40951
Utili di impresa (10%)	€ 0,29690

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.020**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 020 densità 20/22 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20486**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,08940
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,51278
Utili di impresa (10%)	€ 0,37176

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.021**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 021 densità 20/22 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,83916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,89877
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,61427
Utili di impresa (10%)	€ 0,44534

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.022**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 022 densità 20/22 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,11888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,53169
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,81902
Utili di impresa (10%)	€ 0,59379

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.023**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 023 densità 20/22 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,39860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,16462
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,02378
Utili di impresa (10%)	€ 0,74224

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.024**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 024 densità 20/22 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,67832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,79754
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,22853
Utili di impresa (10%)	€ 0,89069

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.025**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 025 densità 20/22 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,95804**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,43046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,43329
Utili di impresa (10%)	€ 1,03913

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.026**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 026 densità 20/22 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,23776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,06338
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,63804
Utili di impresa (10%)	€ 1,18758

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.027**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 027 densità 20/22 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,51748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,69631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,84280
Utili di impresa (10%)	€ 1,33603

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.028**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 028 densità 20/22 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,79720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,32923
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04755
Utili di impresa (10%)	€ 1,48448

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.029**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 029 densità 20/22 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,07692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,96215
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,25231
Utili di impresa (10%)	€ 1,63292

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.030**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 030 densità 20/22 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,35664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,59507
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,45706
Utili di impresa (10%)	€ 1,78137

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.034**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 034 densità 23/26 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58018**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,01631
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,25283
Utili di impresa (10%)	€ 0,18330

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.035**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 035 densità 23/26 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,88246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,36144
Utili di impresa (10%)	€ 0,26204

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.036**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 036 densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,83382
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,48073
Utili di impresa (10%)	€ 0,34853

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.037**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 037 densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,76126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,79937
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,60180
Utili di impresa (10%)	€ 0,43631

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.038**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 038 densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50684**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,75072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72109
Utili di impresa (10%)	€ 0,52279

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.039**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 039 densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00912**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,66764
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,96146
Utili di impresa (10%)	€ 0,69706

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.040**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 040 densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,58454
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20182
Utili di impresa (10%)	€ 0,87132

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.041**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 041 densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,01368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,50146
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44219
Utili di impresa (10%)	€ 1,04559

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.042**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 042 densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,51596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,41836
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,68255
Utili di impresa (10%)	€ 1,21985

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.043**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 043 densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,01824**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,33528
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,92292
Utili di impresa (10%)	€ 1,39412

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.044**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 044 densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,52052**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,25218
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,16328
Utili di impresa (10%)	€ 1,56838

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.045**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 045 densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,16910
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,40365
Utili di impresa (10%)	€ 1,74265

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.046**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 046 densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,52508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,08600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,64401
Utili di impresa (10%)	€ 1,91691

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.047**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 047 densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,02736**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,00291
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88438
Utili di impresa (10%)	€ 2,09117

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.050**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 050 densità 32/35 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,40246
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,80282
Utili di impresa (10%)	€ 0,58204

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.051**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 051 densità 32/35 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,60368
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,20422
Utili di impresa (10%)	€ 0,87306

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.052**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 052 densità 32/35 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,03520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,80491
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,60563
Utili di impresa (10%)	€ 1,16408

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.053**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 053 densità 32/35 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,54400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,00614
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00704
Utili di impresa (10%)	€ 1,45510

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.054**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 054 densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,15021
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,40128
Utili di impresa (10%)	€ 1,74093

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.055**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 055 densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,07040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,60983
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,21126
Utili di impresa (10%)	€ 2,32817

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.056**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 056 densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,08800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,01229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,01408
Utili di impresa (10%)	€ 2,91021

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.057**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 057 densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,10560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,41475
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,81690
Utili di impresa (10%)	€ 3,49225

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.058**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 058 densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,12320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 44,81720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,61971
Utili di impresa (10%)	€ 4,07429

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.059**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 059 densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,14080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,21966
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,42253
Utili di impresa (10%)	€ 4,65633

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.060**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 060 densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,15840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 57,62211
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,22534
Utili di impresa (10%)	€ 5,23837

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.061**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 061 densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,17600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,02458
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,02816
Utili di impresa (10%)	€ 5,82042

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.062**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 062 densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,19360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 70,42704
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,83098
Utili di impresa (10%)	€ 6,40246

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.063**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 063 densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,21120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 76,82949
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,63379
Utili di impresa (10%)	€ 6,98450

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.070**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 070 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,58429
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,32405
Utili di impresa (10%)	€ 0,23494

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.071**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 071 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,92666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,73442
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,46827
Utili di impresa (10%)	€ 0,33949

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.072**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 072 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 4,96977
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,62317
Utili di impresa (10%)	€ 0,45180

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.073**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 073 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,21930
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,77985
Utili di impresa (10%)	€ 0,56539

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.074**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 074 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,84220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 7,45465
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,93475
Utili di impresa (10%)	€ 0,67770

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.075**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 075 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,78960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,93953
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,24634
Utili di impresa (10%)	€ 0,90359

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.076**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 076 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,73700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,42441
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55792
Utili di impresa (10%)	€ 1,12949

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.077**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 077 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,68440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,90929
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,86950
Utili di impresa (10%)	€ 1,35539

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.078**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 078 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,63180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,39418
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,18109
Utili di impresa (10%)	€ 1,58129

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.079**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 079 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,56807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,86486
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,49089
Utili di impresa (10%)	€ 1,80590

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.080**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 080 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,51547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,34975
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,80248
Utili di impresa (10%)	€ 2,03180

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.081**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 081 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,46287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,83462
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,11406
Utili di impresa (10%)	€ 2,25769

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.082**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 082 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,41027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,31950
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,42564
Utili di impresa (10%)	€ 2,48359

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.083**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 083 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,31316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,74760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,73011
Utili di impresa (10%)	€ 2,70433

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.087**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 087 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98078**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 2,52747
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,31692
Utili di impresa (10%)	€ 0,22977

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.088**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 088 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 5,81856
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 0,72960
Utili di impresa (10%)	€ 0,52896

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.089**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 089 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,08000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 7,75808
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 0,97280
Utili di impresa (10%)	€ 0,70528

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.090**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 090 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 9,69760
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 1,21600
Utili di impresa (10%)	€ 0,88160

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.091**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 091 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 11,63712
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 1,45920
Utili di impresa (10%)	€ 1,05792

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.092**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 092 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 15,51616
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 1,94560
Utili di impresa (10%)	€ 1,41056

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.093**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 093 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 19,39520
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 2,43200
Utili di impresa (10%)	€ 1,76320

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.094**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 094 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 23,27424
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 2,91840
Utili di impresa (10%)	€ 2,11584

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.095**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 095 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,28000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 27,15328
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 3,40480
Utili di impresa (10%)	€ 2,46848

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.096**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 096 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 31,03232
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 3,89120
Utili di impresa (10%)	€ 2,82112

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.097**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 097 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,23%
Prezzo	€ 34,91136
Scostamento % su anno 2023/1	+53,23%
Spese generali (16%)	€ 4,37760
Utili di impresa (10%)	€ 3,17376

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.098**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 098 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 25,31584
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,17440
Utili di impresa (10%)	€ 2,30144

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.099**

Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 099 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,87613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,63794
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34018
Utili di impresa (10%)	€ 2,42163

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.017.100**
Voce: 017 +5,84% su anno 2023/1 +5,84% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS).
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 100 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,76789**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 29,05183
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,64286
Utili di impresa (10%)	€ 2,64108

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.001**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 001 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,79700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,03%
Prezzo	€ 11,22497
Scostamento % su anno 2023/1	+5,03%
Spese generali (16%)	€ 1,40752
Utili di impresa (10%)	€ 1,02045

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.002**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 002 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,27150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,46%
Prezzo	€ 16,93443
Scostamento % su anno 2023/1	+1,46%
Spese generali (16%)	€ 2,12344
Utili di impresa (10%)	€ 1,53949

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.003**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 003 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,59400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,78%
Prezzo	€ 22,44994
Scostamento % su anno 2023/1	+5,78%
Spese generali (16%)	€ 2,81504
Utili di impresa (10%)	€ 2,04090

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.004**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 004 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,02100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,26%
Prezzo	€ 28,09880
Scostamento % su anno 2023/1	+6,26%
Spese generali (16%)	€ 3,52336
Utili di impresa (10%)	€ 2,55444

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.005**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 005 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,54300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,7%
Prezzo	€ 33,86887
Scostamento % su anno 2023/1	+6,7%
Spese generali (16%)	€ 4,24688
Utili di impresa (10%)	€ 3,07899

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.006**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 006 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,18800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,13%
Prezzo	€ 44,89989
Scostamento % su anno 2023/1	+4,13%
Spese generali (16%)	€ 5,63008
Utili di impresa (10%)	€ 4,08181

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.007**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 007 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,52650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,41%
Prezzo	€ 56,81581
Scostamento % su anno 2023/1	+5,41%
Spese generali (16%)	€ 7,12424
Utili di impresa (10%)	€ 5,16507

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.020**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 020 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,89%
Prezzo	€ 19,82904
Scostamento % su anno 2023/1	-14,89%
Spese generali (16%)	€ 2,48640
Utili di impresa (10%)	€ 1,80264

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.021**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 021 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,95500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,2%
Prezzo	€ 34,39458
Scostamento % su anno 2023/1	+9,2%
Spese generali (16%)	€ 4,31280
Utili di impresa (10%)	€ 3,12678

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.022**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 022 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,94300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,46%
Prezzo	€ 45,86327
Scostamento % su anno 2023/1	+10,46%
Spese generali (16%)	€ 5,75088
Utili di impresa (10%)	€ 4,16939

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.023**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 023 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,89300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,58%
Prezzo	€ 57,28347
Scostamento % su anno 2023/1	+10,58%
Spese generali (16%)	€ 7,18288
Utili di impresa (10%)	€ 5,20759

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.024**

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 024 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,87800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,51%
Prezzo	€ 68,74833
Scostamento % su anno 2023/1	+10,51%
Spese generali (16%)	€ 8,62048
Utili di impresa (10%)	€ 6,24985

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.025**

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 025 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,84800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,58%
Prezzo	€ 91,67805
Scostamento % su anno 2023/1	+10,58%
Spese generali (16%)	€ 11,49568
Utili di impresa (10%)	€ 8,33437

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.026**

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 026 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,78600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,58%
Prezzo	€ 114,56694
Scostamento % su anno 2023/1	+10,58%
Spese generali (16%)	€ 14,36576
Utili di impresa (10%)	€ 10,41518

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.027**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 027 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,82600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,69%
Prezzo	€ 137,58598
Scostamento % su anno 2023/1	+10,69%
Spese generali (16%)	€ 17,25216
Utili di impresa (10%)	€ 12,50782

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.028**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 028 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,69100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,62%
Prezzo	€ 160,38172
Scostamento % su anno 2023/1	+10,62%
Spese generali (16%)	€ 20,11056
Utili di impresa (10%)	€ 14,58016

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.029**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 029 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,65200**
Prezzo	€ 225,40795
Spese generali (16%)	€ 28,26432
Utili di impresa (10%)	€ 20,49163

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.070**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 070 densità 130 kg/m3 spessore mm 20 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,93000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,7%
Prezzo	€ 35,63868
Scostamento % su anno 2023/1	-19,7%
Spese generali (16%)	€ 4,46880
Utili di impresa (10%)	€ 3,23988

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.071**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 071 densità 130 kg/m3 spessore mm 40 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,65%
Prezzo	€ 64,84632
Scostamento % su anno 2023/1	-17,65%
Spese generali (16%)	€ 8,13120
Utili di impresa (10%)	€ 5,89512

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.072**
Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 072 densità 130 kg/m3 spessore mm 50 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,56%
Prezzo	€ 81,01324
Scostamento % su anno 2023/1	-17,56%
Spese generali (16%)	€ 10,15840
Utili di impresa (10%)	€ 7,36484

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.073**

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 073 densità 130 kg/m3 spessore mm 60 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,77%
Prezzo	€ 97,18016
Scostamento % su anno 2023/1	-17,77%
Spese generali (16%)	€ 12,18560
Utili di impresa (10%)	€ 8,83456

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.074**

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 074 densità 130 kg/m3 spessore mm 80 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,57000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,7%
Prezzo	€ 129,60332
Scostamento % su anno 2023/1	-17,7%
Spese generali (16%)	€ 16,25120
Utili di impresa (10%)	€ 11,78212

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.019.075**

Voce: 019 -0,23% su anno 2023/1 -0,23% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB).
Realizzati da macinatura di sughero granulato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 075 densità 130 kg/m3 spessore mm 100 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,98000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,72%
Prezzo	€ 162,02648
Scostamento % su anno 2023/1	-17,72%
Spese generali (16%)	€ 20,31680
Utili di impresa (10%)	€ 14,72968

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.010**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 010 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,67400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.011**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 011 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,95000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1,45000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.012**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 012 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,60600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,96000
Utili di impresa (10%)	€ 2,14600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.013**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 013 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,51720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,95200
Utili di impresa (10%)	€ 2,86520

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.014**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 014 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,81120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,99200
Utili di impresa (10%)	€ 3,61920

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.015**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 015 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,72240
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,98400
Utili di impresa (10%)	€ 4,33840

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.016**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 016 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,78200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.017**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 017 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 64,31040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,06400
Utili di impresa (10%)	€ 5,84640

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.018**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 018 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,98720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,15200
Utili di impresa (10%)	€ 6,63520

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.019**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 019 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 80,38800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,08000
Utili di impresa (10%)	€ 7,30800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.021**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 021 densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,12200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,10200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.022**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 022 densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,27040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66400
Utili di impresa (10%)	€ 1,20640

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.023**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 023 densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,48120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,19200
Utili di impresa (10%)	€ 1,58920

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.024**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 024 densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,75440
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,10400
Utili di impresa (10%)	€ 2,25040

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.025**
Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 025 densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,28280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,04800
Utili di impresa (10%)	€ 2,93480

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.040**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 040 densità 150/180 kg/m3 spessore mm.70, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,21480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,16800
Utili di impresa (10%)	€ 3,74680

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.041**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 041 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 47,46720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,95200
Utili di impresa (10%)	€ 4,31520

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.042**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 042 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 56,78200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.043**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 043 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 65,07600
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,16000
Utili di impresa (10%)	€ 5,91600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.044**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 044 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 110, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 72,98720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,15200
Utili di impresa (10%)	€ 6,63520

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.045**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 045 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 120, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 82,04680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,28800
Utili di impresa (10%)	€ 7,45880

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.046**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 046 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 130, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,57520
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,23200
Utili di impresa (10%)	€ 8,14320

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.047**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 047 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 140, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 98,25200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,32000
Utili di impresa (10%)	€ 8,93200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.020.048**

Voce: 020 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in sughero naturale (ICB) super compresso.
Realizzati dalla macinatura di sughero granulato e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 048 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 150, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 105,65280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,24800
Utili di impresa (10%)	€ 9,60480

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.021.003**
Voce: 021 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Strisce di sughero (ICB), supercompresse, di elevata flessibilità, levigate sulle due facce, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 003 Spessore: 150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,63775
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,83232
Utili di impresa (10%)	€ 0,60343

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.001**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 001 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 50 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,05600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,65946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,08896
Utili di impresa (10%)	€ 1,51450

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.002**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 002 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 60 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,66550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,98918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50648
Utili di impresa (10%)	€ 1,81720

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.003**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 003 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 80 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,88450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,64862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34152
Utili di impresa (10%)	€ 2,42260

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.004**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 004 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 100 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,10350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,30807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,17656
Utili di impresa (10%)	€ 3,02801

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.005**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 005 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 120 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,34800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,00005
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,01568
Utili di impresa (10%)	€ 3,63637

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.006**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 006 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 140 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,55850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,64865
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,84936
Utili di impresa (10%)	€ 4,24079

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.007**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 007 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 160 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,78600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,31894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,68576
Utili di impresa (10%)	€ 4,84718

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.008**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 008 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 180 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,01350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,98923
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,52216
Utili di impresa (10%)	€ 5,45357

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.009**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 009 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 200 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,25800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,68121
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,36128
Utili di impresa (10%)	€ 6,06193

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.010**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 010 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 220 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,45150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,30811
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,19224
Utili di impresa (10%)	€ 6,66437

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.0101**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 0101 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,40000**
Prezzo	€ 8,16640
Spese generali (16%)	€ 1,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,74240

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.011**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 011 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,16317**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,2%
Prezzo	€ 11,69221
Scostamento % su anno 2023/1	+7,2%
Spese generali (16%)	€ 1,46611
Utili di impresa (10%)	€ 1,06293

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.0110**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 0110 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51250**
Prezzo	€ 10,86195
Spese generali (16%)	€ 1,36200
Utili di impresa (10%)	€ 0,98745

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.012**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 012 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,27%
Prezzo	€ 14,87561
Scostamento % su anno 2023/1	+10,27%
Spese generali (16%)	€ 1,86528
Utili di impresa (10%)	€ 1,35233

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.013**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 013 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,50900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,41%
Prezzo	€ 18,51348
Scostamento % su anno 2023/1	+15,41%
Spese generali (16%)	€ 2,32144
Utili di impresa (10%)	€ 1,68304

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.0131**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 0131 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 70 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32000**
Prezzo	€ 18,27232
Spese generali (16%)	€ 2,29120
Utili di impresa (10%)	€ 1,66112

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.014**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 014 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,38538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,58%
Prezzo	€ 23,45974
Scostamento % su anno 2023/1	+9,58%
Spese generali (16%)	€ 2,94166
Utili di impresa (10%)	€ 2,13270

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.015**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 015 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,95650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,08%
Prezzo	€ 29,29249
Scostamento % su anno 2023/1	+10,08%
Spese generali (16%)	€ 3,67304
Utili di impresa (10%)	€ 2,66295

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.016**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 016 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,76600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,61%
Prezzo	€ 30,32542
Scostamento % su anno 2023/1	+10,61%
Spese generali (16%)	€ 3,80256
Utili di impresa (10%)	€ 2,75686

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.017**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 017 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,73975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,05%
Prezzo	€ 35,39592
Scostamento % su anno 2023/1	+3,05%
Spese generali (16%)	€ 4,43836
Utili di impresa (10%)	€ 3,21781

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.018**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 018 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,73600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,21914
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,91776
Utili di impresa (10%)	€ 3,56538

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.019**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 019 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 70 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,45550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,16922
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,15288
Utili di impresa (10%)	€ 1,56084

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.020**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 020 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67500**
Prezzo	€ 4,68930
Spese generali (16%)	€ 0,58800
Utili di impresa (10%)	€ 0,42630

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.021**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 021 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,18867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,12%
Prezzo	€ 15,55275
Scostamento % su anno 2023/1	-3,12%
Spese generali (16%)	€ 1,95019
Utili di impresa (10%)	€ 1,41389

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.022**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 022 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,64247**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,47%
Prezzo	€ 18,68380
Scostamento % su anno 2023/1	-11,47%
Spese generali (16%)	€ 2,34280
Utili di impresa (10%)	€ 1,69853

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.023**

Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 023 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,42198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,05%
Prezzo	€ 24,78245
Scostamento % su anno 2023/1	-6,05%
Spese generali (16%)	€ 3,10752
Utili di impresa (10%)	€ 2,25295

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.024**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 024 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,21633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,52%
Prezzo	€ 30,90003
Scostamento % su anno 2023/1	+2,52%
Spese generali (16%)	€ 3,87461
Utili di impresa (10%)	€ 2,80909

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.025**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 025 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,77902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,57%
Prezzo	€ 35,44603
Scostamento % su anno 2023/1	-5,57%
Spese generali (16%)	€ 4,44464
Utili di impresa (10%)	€ 3,22237

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.026**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 026 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,31187**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,67%
Prezzo	€ 41,22995
Scostamento % su anno 2023/1	-3,67%
Spese generali (16%)	€ 5,16990
Utili di impresa (10%)	€ 3,74818

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.027**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 027 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,52186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,29%
Prezzo	€ 50,42990
Scostamento % su anno 2023/1	-8,29%
Spese generali (16%)	€ 6,32350
Utili di impresa (10%)	€ 4,58454

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.028**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 028 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,87710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,26%
Prezzo	€ 55,98718
Scostamento % su anno 2023/1	-10,26%
Spese generali (16%)	€ 7,02034
Utili di impresa (10%)	€ 5,08974

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.029**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 029 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,33825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,72%
Prezzo	€ 61,67961
Scostamento % su anno 2023/1	-10,72%
Spese generali (16%)	€ 7,73412
Utili di impresa (10%)	€ 5,60724

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.030**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 030 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,41680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,65%
Prezzo	€ 80,91984
Scostamento % su anno 2023/1	+22,65%
Spese generali (16%)	€ 10,14669
Utili di impresa (10%)	€ 7,35635

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.031**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 031 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,96160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,61%
Prezzo	€ 87,99501
Scostamento % su anno 2023/1	+22,61%
Spese generali (16%)	€ 11,03386
Utili di impresa (10%)	€ 7,99955

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.035**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 035 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,33150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,65%
Prezzo	€ 25,94299
Scostamento % su anno 2023/1	+17,65%
Spese generali (16%)	€ 3,25304
Utili di impresa (10%)	€ 2,35845

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.036**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 036 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,31900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,59%
Prezzo	€ 28,47904
Scostamento % su anno 2023/1	+17,59%
Spese generali (16%)	€ 3,57104
Utili di impresa (10%)	€ 2,58900

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.037**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 037 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,19150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,12%
Prezzo	€ 37,24835
Scostamento % su anno 2023/1	+18,12%
Spese generali (16%)	€ 4,67064
Utili di impresa (10%)	€ 3,38621

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.038**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 038 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,47350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,1%
Prezzo	€ 46,54019
Scostamento % su anno 2023/1	+18,1%
Spese generali (16%)	€ 5,83576
Utili di impresa (10%)	€ 4,23093

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.039**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 039 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,66125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,14%
Prezzo	€ 55,71176
Scostamento % su anno 2023/1	+18,15%
Spese generali (16%)	€ 6,98580
Utili di impresa (10%)	€ 5,06471

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.040**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 040 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,01600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,92%
Prezzo	€ 72,75242
Scostamento % su anno 2023/1	+37,92%
Spese generali (16%)	€ 9,12256
Utili di impresa (10%)	€ 6,61386

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.041**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 041 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,32733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,48%
Prezzo	€ 20,83367
Scostamento % su anno 2023/1	+13,48%
Spese generali (16%)	€ 2,61237
Utili di impresa (10%)	€ 1,89397

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.042**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 042 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,43543**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,59%
Prezzo	€ 24,79961
Scostamento % su anno 2023/1	+13,59%
Spese generali (16%)	€ 3,10967
Utili di impresa (10%)	€ 2,25451

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.043**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 043 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,81847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,44%
Prezzo	€ 32,94437
Scostamento % su anno 2023/1	+13,44%
Spese generali (16%)	€ 4,13096
Utili di impresa (10%)	€ 2,99494

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.044**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 044 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,06950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,4%
Prezzo	€ 40,92068
Scostamento % su anno 2023/1	+13,4%
Spese generali (16%)	€ 5,13112
Utili di impresa (10%)	€ 3,72006

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.045**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 045 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,72080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,68%
Prezzo	€ 46,85574
Scostamento % su anno 2023/1	+22,68%
Spese generali (16%)	€ 5,87533
Utili di impresa (10%)	€ 4,25961

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.046**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 046 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,50560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,58%
Prezzo	€ 54,23715
Scostamento % su anno 2023/1	+22,58%
Spese generali (16%)	€ 6,80090
Utili di impresa (10%)	€ 4,93065

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.047**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 047 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,52640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,56%
Prezzo	€ 61,91968
Scostamento % su anno 2023/1	+22,56%
Spese generali (16%)	€ 7,76422
Utili di impresa (10%)	€ 5,62906

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.048**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 048 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,43120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,77%
Prezzo	€ 70,73021
Scostamento % su anno 2023/1	+22,77%
Spese generali (16%)	€ 8,86899
Utili di impresa (10%)	€ 6,43002

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.049**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 049 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,37200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,71%
Prezzo	€ 78,31067
Scostamento % su anno 2023/1	+22,71%
Spese generali (16%)	€ 9,81952
Utili di impresa (10%)	€ 7,11915

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.050**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 050 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,71280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,76%
Prezzo	€ 86,40154
Scostamento % su anno 2023/1	+22,76%
Spese generali (16%)	€ 10,83405
Utili di impresa (10%)	€ 7,85469

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.022.051**
Voce: 022 +8,4% su anno 2023/1 +8,41% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162-2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 051 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,64560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,71%
Prezzo	€ 93,97179
Scostamento % su anno 2023/1	+22,71%
Spese generali (16%)	€ 11,78330
Utili di impresa (10%)	€ 8,54289

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.023.001**
Voce: 023 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 001 densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,19250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,58%
Prezzo	€ 5,34963
Scostamento % su anno 2023/1	-22,58%
Spese generali (16%)	€ 0,67080
Utili di impresa (10%)	€ 0,48633

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.023.002**
Voce: 023 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 002 densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,15750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,6%
Prezzo	€ 7,85697
Scostamento % su anno 2023/1	-26,6%
Spese generali (16%)	€ 0,98520
Utili di impresa (10%)	€ 0,71427

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.023.003**

Voce: 023 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 003 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,07625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,16%
Prezzo	€ 7,75330
Scostamento % su anno 2023/1	+15,16%
Spese generali (16%)	€ 0,97220
Utili di impresa (10%)	€ 0,70485

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.023.004**

Voce: 023 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 004 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,37125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,36%
Prezzo	€ 11,95772
Scostamento % su anno 2023/1	+10,36%
Spese generali (16%)	€ 1,49940
Utili di impresa (10%)	€ 1,08707

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.023.005**

Voce: 023 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 005 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,72250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,12991
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,39560
Utili di impresa (10%)	€ 1,01181

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.023.006**

Voce: 023 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 006 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,67625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,31%
Prezzo	€ 16,17490
Scostamento % su anno 2023/1	+9,31%
Spese generali (16%)	€ 2,02820
Utili di impresa (10%)	€ 1,47045

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.023.007**

Voce: 023 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 007 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,41500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,56554
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,82640
Utili di impresa (10%)	€ 1,32414

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.023.008**

Voce: 023 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 008 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,80250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,33599
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,04840
Utili di impresa (10%)	€ 1,48509

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.023.009**
Voce: 023 -1,59% su anno 2023/1 -1,59% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 009 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,14472
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,27520
Utili di impresa (10%)	€ 1,64952

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.001**
Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1
Articolo: 001 pannello con cemento, spessore mm 35, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,96800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,37%
Prezzo	€ 20,37517
Scostamento % su anno 2023/1	-7,37%
Spese generali (16%)	€ 2,55488
Utili di impresa (10%)	€ 1,85229

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.002**
Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1
Articolo: 002 pannello con cemento, spessore mm 50, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,97600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,24%
Prezzo	€ 25,48938
Scostamento % su anno 2023/1	-0,24%
Spese generali (16%)	€ 3,19616
Utili di impresa (10%)	€ 2,31722

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.003**

Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1

Articolo: 003 pannello con cemento, spessore mm 15, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,65%
Prezzo	€ 14,08704
Scostamento % su anno 2023/1	-11,65%
Spese generali (16%)	€ 1,76640
Utili di impresa (10%)	€ 1,28064

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.004**

Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1

Articolo: 004 pannello con cemento, spessore mm 20, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,22400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,43%
Prezzo	€ 15,59782
Scostamento % su anno 2023/1	-17,43%
Spese generali (16%)	€ 1,95584
Utili di impresa (10%)	€ 1,41798

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.005**

Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1

Articolo: 005 pannello con cemento, spessore mm 25, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-23,66%
Prezzo	€ 17,20048
Scostamento % su anno 2023/1	-23,66%
Spese generali (16%)	€ 2,15680
Utili di impresa (10%)	€ 1,56368

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.006**

Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1

Articolo: 006 pannello con cemento, spessore mm 30, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,75200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-46,18%
Prezzo	€ 18,82355
Scostamento % su anno 2023/1	-46,18%
Spese generali (16%)	€ 2,36032
Utili di impresa (10%)	€ 1,71123

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.007**

Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1

Articolo: 007 pannello con cemento, spessore mm 40, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,84000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,9%
Prezzo	€ 22,76384
Scostamento % su anno 2023/1	-2,9%
Spese generali (16%)	€ 2,85440
Utili di impresa (10%)	€ 2,06944

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.008**

Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1

Articolo: 008 pannello con cemento, spessore mm 75, in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 37,25920
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 4,67200
Utili di impresa (10%)	€ 3,38720

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.023**

Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1

Articolo: 023 pannello con cemento, spessore mm 15, in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, alte caratteristiche a compressione (Nuovo articolo inserito per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,63000**
Prezzo	€ 18,66788
Spese generali (16%)	€ 2,34080
Utili di impresa (10%)	€ 1,69708

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.024**

Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1

Articolo: 024 pannello con cemento, spessore mm 20, in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, alte caratteristiche a compressione (Nuovo articolo inserito per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,24000**
Prezzo	€ 23,27424
Spese generali (16%)	€ 2,91840
Utili di impresa (10%)	€ 2,11584

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.025**

Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1

Articolo: 025 pannello con cemento, spessore mm 30, in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, alte caratteristiche a compressione (Nuovo articolo inserito per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,80250**
Prezzo	€ 27,81999
Spese generali (16%)	€ 3,48840
Utili di impresa (10%)	€ 2,52909

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.026**

Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1

Articolo: 026 pannello con cemento, spessore mm 30, in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, alte caratteristiche a compressione (Nuovo articolo inserito per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,78500**
Prezzo	€ 36,72966
Spese generali (16%)	€ 4,60560
Utili di impresa (10%)	€ 3,33906

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.024.027**

Voce: 024 -13,05% su anno 2023/1 -13,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale.
Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1

Articolo: 027 pannello con cemento, spessore mm 40, in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, alte caratteristiche a compressione (Nuovo articolo inserito per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,52500**
Prezzo	€ 47,88190
Spese generali (16%)	€ 6,00400
Utili di impresa (10%)	€ 4,35290

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.001**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 001
- spessore: 50 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,33600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,06%
Prezzo	€ 18,29274
Scostamento % su anno 2023/1	-14,06%
Spese generali (16%)	€ 2,29376
Utili di impresa (10%)	€ 1,66298

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.002**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 002
- spessore: 60 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,41684**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,34%
Prezzo	€ 19,67188
Scostamento % su anno 2023/1	+2,34%
Spese generali (16%)	€ 2,46669
Utili di impresa (10%)	€ 1,78835

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.003**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 003
- spessore: 80 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,62222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,4%
Prezzo	€ 26,31396
Scostamento % su anno 2023/1	+2,4%
Spese generali (16%)	€ 3,29956
Utili di impresa (10%)	€ 2,39218

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.004**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 004
- spessore: 100 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,81380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 32,93841
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 4,13021
Utili di impresa (10%)	€ 2,99440

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.005**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 005
- spessore: 40 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,34926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,37%
Prezzo	€ 13,20565
Scostamento % su anno 2023/1	+2,37%
Spese generali (16%)	€ 1,65588
Utili di impresa (10%)	€ 1,20051

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.006**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 006
- spessore: 120 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,39498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,51%
Prezzo	€ 40,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+2,51%
Spese generali (16%)	€ 5,02320
Utili di impresa (10%)	€ 3,64182

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.007**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 007
- spessore: 140 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,24220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,92%
Prezzo	€ 46,24505
Scostamento % su anno 2023/1	-0,92%
Spese generali (16%)	€ 5,79875
Utili di impresa (10%)	€ 4,20410

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.008**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 008
- spessore: 160 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,38830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,94%
Prezzo	€ 52,81147
Scostamento % su anno 2023/1	-0,94%
Spese generali (16%)	€ 6,62213
Utili di impresa (10%)	€ 4,80104

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.009**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 009
- spessore: 180 mm
- densità 160±10 kg/m³
- λD: 0,038 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,65120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,05%
Prezzo	€ 46,76693
Scostamento % su anno 2023/1	-5,05%
Spese generali (16%)	€ 5,86419
Utili di impresa (10%)	€ 4,25154

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.010**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 010
- spessore: 50 mm
- densità 230±20 kg/m³
- λD: 0,048 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,06080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,3%
Prezzo	€ 20,49358
Scostamento % su anno 2023/1	+3,3%
Spese generali (16%)	€ 2,56973
Utili di impresa (10%)	€ 1,86305

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.013**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 013
- spessore: 80 mm
- densità 230 kg/m³
- λD: 0,048 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,80775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,42%
Prezzo	€ 31,65469
Scostamento % su anno 2023/1	-6,42%
Spese generali (16%)	€ 3,96924
Utili di impresa (10%)	€ 2,87770

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.025.014**

Voce: 025 -1,09% su anno 2023/1 -1,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: E;

Articolo: 014
- spessore: 100 mm
- densità 230±20 kg/m³
- λD: 0,048 W/mK
- Resistenza a compressione ≥ 50 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00515**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 39,56257
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 4,96082
Utili di impresa (10%)	€ 3,59660

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.001**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 001 senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,53775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,84%
Prezzo	€ 9,61817
Scostamento % su anno 2023/1	+29,84%
Spese generali (16%)	€ 1,20604
Utili di impresa (10%)	€ 0,87438

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.002**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 002 senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,03525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,75%
Prezzo	€ 11,52898
Scostamento % su anno 2023/1	+30,75%
Spese generali (16%)	€ 1,44564
Utili di impresa (10%)	€ 1,04809

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.003**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 003 senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,06650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,29285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,29064
Utili di impresa (10%)	€ 0,93571

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.004**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 004 senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,01175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,72%
Prezzo	€ 19,15499
Scostamento % su anno 2023/1	+30,72%
Spese generali (16%)	€ 2,40188
Utili di impresa (10%)	€ 1,74136

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.005**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 005 senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,07825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,08%
Prezzo	€ 7,75585
Scostamento % su anno 2023/1	+29,08%
Spese generali (16%)	€ 0,97252
Utili di impresa (10%)	€ 0,70508

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.006**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 006 senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,01275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,5%
Prezzo	€ 15,32827
Scostamento % su anno 2023/1	+30,5%
Spese generali (16%)	€ 1,92204
Utili di impresa (10%)	€ 1,39348

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.007**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 007 senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,77850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,58137
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,20456
Utili di impresa (10%)	€ 1,59831

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.008**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 008 senza rivestimento, densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,09050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,53148
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,57448
Utili di impresa (10%)	€ 1,86650

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.009**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 009 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,23175**
Prezzo	€ 15,60771
Spese generali (16%)	€ 1,95708
Utili di impresa (10%)	€ 1,41888

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.014**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 014 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,15360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,7%
Prezzo	€ 18,06000
Scostamento % su anno 2023/1	+22,7%
Spese generali (16%)	€ 2,26458
Utili di impresa (10%)	€ 1,64182

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.015**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 015 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,86110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,2%
Prezzo	€ 21,51477
Scostamento % su anno 2023/1	+22,2%
Spese generali (16%)	€ 2,69778
Utili di impresa (10%)	€ 1,95589

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.016**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 016 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,47130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+22,51%
Prezzo	€ 28,67338
Scostamento % su anno 2023/1	+22,51%
Spese generali (16%)	€ 3,59541
Utili di impresa (10%)	€ 2,60667

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.017**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 017 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,39500**
Prezzo	€ 41,33602
Spese generali (16%)	€ 5,18320
Utili di impresa (10%)	€ 3,75782

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.018**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 018 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,21100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,74%
Prezzo	€ 37,27324
Scostamento % su anno 2023/1	+29,74%
Spese generali (16%)	€ 4,67376
Utili di impresa (10%)	€ 3,38848

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.019**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 019 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,61600**
Prezzo	€ 44,17002
Spese generali (16%)	€ 5,53856
Utili di impresa (10%)	€ 4,01546

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.0190**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 0190 senza rivestimento, densità 100 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,63600**
Prezzo	€ 58,23154
Spese generali (16%)	€ 7,30176
Utili di impresa (10%)	€ 5,29378

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.0191**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 0191 senza rivestimento, densità 120 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,57750**
Prezzo	€ 18,60089
Spese generali (16%)	€ 2,33240
Utili di impresa (10%)	€ 1,69099

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.0192**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 0192 senza rivestimento, densità 120 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,47600**
Prezzo	€ 22,29938
Spese generali (16%)	€ 2,79616
Utili di impresa (10%)	€ 2,02722

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.0193**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 0193 senza rivestimento, densità 120 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,75700**
Prezzo	€ 26,48593
Spese generali (16%)	€ 3,32112
Utili di impresa (10%)	€ 2,40781

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.0194**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 0194 senza rivestimento, densità 120 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,13800**
Prezzo	€ 37,18009
Spese generali (16%)	€ 4,66208
Utili di impresa (10%)	€ 3,38001

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.020**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 020 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,17000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,90892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,74720
Utili di impresa (10%)	€ 1,99172

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.0201**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 0201 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,58500**
Prezzo	€ 23,71446
Spese generali (16%)	€ 2,97360
Utili di impresa (10%)	€ 2,15586

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.021**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 021 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,79750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,39%
Prezzo	€ 30,36561
Scostamento % su anno 2023/1	+17,39%
Spese generali (16%)	€ 3,80760
Utili di impresa (10%)	€ 2,76051

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.022**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 022 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,95850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,85%
Prezzo	€ 39,50305
Scostamento % su anno 2023/1	+16,85%
Spese generali (16%)	€ 4,95336
Utili di impresa (10%)	€ 3,59119

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.023**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 023 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,39750**
Prezzo	€ 57,92721
Spese generali (16%)	€ 7,26360
Utili di impresa (10%)	€ 5,26611

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.024**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 024 senza rivestimento, densità 155 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,67950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,42304
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,06872
Utili di impresa (10%)	€ 3,67482

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.040**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 040 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 50 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,05600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,65946
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,08896
Utili di impresa (10%)	€ 1,51450

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.041**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 041 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 60 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,66550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,98918
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,50648
Utili di impresa (10%)	€ 1,81720

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.042**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 042 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 80 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,88450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,64862
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34152
Utili di impresa (10%)	€ 2,42260

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.043**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 043 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 100 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,10350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 33,30807
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,17656
Utili di impresa (10%)	€ 3,02801

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.044**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 044 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 120 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,34800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,00005
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,01568
Utili di impresa (10%)	€ 3,63637

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.045**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 045 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 140 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,55850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 46,64865
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,84936
Utili di impresa (10%)	€ 4,24079

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.046**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 046 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 160 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,78600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 53,31894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,68576
Utili di impresa (10%)	€ 4,84718

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.047**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 047 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 180 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,01350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,98923
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,52216
Utili di impresa (10%)	€ 5,45357

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.048**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 048 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 200 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,25800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 66,68121
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,36128
Utili di impresa (10%)	€ 6,06193

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.049**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 049 a doppia densità, senza rivestimento densità 70/80 media kg/m3 spessore 220 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, per uso esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,45150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 73,30811
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,19224
Utili di impresa (10%)	€ 6,66437

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.060**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 060 con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 50 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,86300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,86119
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,73808
Utili di impresa (10%)	€ 1,26011

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.061**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 061 con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 60 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,03050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,62692
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,08488
Utili di impresa (10%)	€ 1,51154

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.062**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 062 con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 80 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,40800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,21261
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,78528
Utili di impresa (10%)	€ 2,01933

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.063**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 063 con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 100 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,70900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,70068
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,47344
Utili di impresa (10%)	€ 2,51824

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.064**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 064 con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 120 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,75200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 31,58355
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,96032
Utili di impresa (10%)	€ 2,87123

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.065**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 065 con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 140 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,85750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,82217
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,61720
Utili di impresa (10%)	€ 3,34747

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.066**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 066 con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 spessore 160 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,97150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 42,07163
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,27544
Utili di impresa (10%)	€ 3,82469

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.070**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 070 a doppia densità, con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 media spessore 100 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,58500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,64646
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,09360
Utili di impresa (10%)	€ 2,96786

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.071**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 071 a doppia densità, con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 media spessore 120 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,72750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,20829
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,91640
Utili di impresa (10%)	€ 3,56439

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.072**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 072 a doppia densità, con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 media spessore 140 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,79350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 45,67251
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,72696
Utili di impresa (10%)	€ 4,15205

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.073**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 073 a doppia densità, con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 media spessore 160 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,91900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,21264
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,54704
Utili di impresa (10%)	€ 4,74660

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.074**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 074 a doppia densità, con rivestimento in velo minerale su un lato densità 70/80 kg/m3 media spessore 180 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,01900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,72024
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,36304
Utili di impresa (10%)	€ 5,33820

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.080**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 080 a doppia densità con rivestimento in velo di minerale rinforzato su un lato densità 140 kg/m3 media spessore 50 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,47900**
Prezzo	€ 23,57920
Spese generali (16%)	€ 2,95664
Utili di impresa (10%)	€ 2,14356

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.081**

Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 081 a doppia densità con rivestimento in velo di minerale rinforzato su un lato densità 140 kg/m3 media spessore 60 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,36600**
Prezzo	€ 25,98702
Spese generali (16%)	€ 3,25856
Utili di impresa (10%)	€ 2,36246

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.082**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 082 a doppia densità con rivestimento in velo di minerale rinforzato su un lato densità 140 kg/m3 media spessore 80 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,82300**
Prezzo	€ 32,95015
Spese generali (16%)	€ 4,13168
Utili di impresa (10%)	€ 2,99547

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.083**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 083 a doppia densità con rivestimento in velo di minerale rinforzato su un lato densità 140 kg/m3 media spessore 100 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,28300**
Prezzo	€ 41,19311
Spese generali (16%)	€ 5,16528
Utili di impresa (10%)	€ 3,74483

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.030.084**
Voce: 030 +7,43% su anno 2023/1 +7,43% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 084 a doppia densità con rivestimento in velo di minerale rinforzato su un lato densità 140 kg/m3 media spessore 120 mm, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,53050**
Prezzo	€ 49,16492
Spese generali (16%)	€ 6,16488
Utili di impresa (10%)	€ 4,46954

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.001**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 001 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,19525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,77%
Prezzo	€ 9,18114
Scostamento % su anno 2023/1	+8,77%
Spese generali (16%)	€ 1,15124
Utili di impresa (10%)	€ 0,83465

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.002**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 002 densità 32 kg/m3 spessore mm. 30, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,16780
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,64800
Utili di impresa (10%)	€ 0,46980

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.003**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 003 densità 32 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,77%
Prezzo	€ 8,61555
Scostamento % su anno 2023/1	+37,77%
Spese generali (16%)	€ 1,08032
Utili di impresa (10%)	€ 0,78323

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.004**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:

- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 004 densità 32 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,62175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,45%
Prezzo	€ 11,00135
Scostamento % su anno 2023/1	+19,45%
Spese generali (16%)	€ 1,37948
Utili di impresa (10%)	€ 1,00012

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.005**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 005 densità 32 kg/m3 spessore mm. 75, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,76800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+37,88%
Prezzo	€ 16,29197
Scostamento % su anno 2023/1	+37,88%
Spese generali (16%)	€ 2,04288
Utili di impresa (10%)	€ 1,48109

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.006**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 006 densità 32 kg/m3 spessore mm. 85, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,87675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+20%
Prezzo	€ 15,15473
Scostamento % su anno 2023/1	+20%
Spese generali (16%)	€ 1,90028
Utili di impresa (10%)	€ 1,37770

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.007**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 007 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,34200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,43%
Prezzo	€ 18,30039
Scostamento % su anno 2023/1	+19,43%
Spese generali (16%)	€ 2,29472
Utili di impresa (10%)	€ 1,66367

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.008**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 008 densità 32 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,44450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,13%
Prezzo	€ 22,25918
Scostamento % su anno 2023/1	+19,13%
Spese generali (16%)	€ 2,79112
Utili di impresa (10%)	€ 2,02356

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.020**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 020 densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,31250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,94%
Prezzo	€ 15,71075
Scostamento % su anno 2023/1	+14,94%
Spese generali (16%)	€ 1,97000
Utili di impresa (10%)	€ 1,42825

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.021**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 021 densità 55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,18500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,52%
Prezzo	€ 19,37606
Scostamento % su anno 2023/1	+15,52%
Spese generali (16%)	€ 2,42960
Utili di impresa (10%)	€ 1,76146

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.022**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 022 densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,27125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,7%
Prezzo	€ 23,31412
Scostamento % su anno 2023/1	+15,7%
Spese generali (16%)	€ 2,92340
Utili di impresa (10%)	€ 2,11947

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.023**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 023 densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,32625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,58%
Prezzo	€ 31,04030
Scostamento % su anno 2023/1	+15,58%
Spese generali (16%)	€ 3,89220
Utili di impresa (10%)	€ 2,82185

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.024**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 024 densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,38875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,51%
Prezzo	€ 38,77605
Scostamento % su anno 2023/1	+15,51%
Spese generali (16%)	€ 4,86220
Utili di impresa (10%)	€ 3,52510

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.025**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 025 densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,46%
Prezzo	€ 46,49744
Scostamento % su anno 2023/1	+15,46%
Spese generali (16%)	€ 5,83040
Utili di impresa (10%)	€ 4,22704

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.026**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 026 densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,59000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,64%
Prezzo	€ 54,34484
Scostamento % su anno 2023/1	+15,64%
Spese generali (16%)	€ 6,81440
Utili di impresa (10%)	€ 4,94044

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.027**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 027 densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,59625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,8%
Prezzo	€ 58,18082
Scostamento % su anno 2023/1	+16,8%
Spese generali (16%)	€ 7,29540
Utili di impresa (10%)	€ 5,28917

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.028**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 028 densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,37250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,83%
Prezzo	€ 65,55131
Scostamento % su anno 2023/1	+16,83%
Spese generali (16%)	€ 8,21960
Utili di impresa (10%)	€ 5,95921

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.029**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 029 densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,59250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,03%
Prezzo	€ 73,48803
Scostamento % su anno 2023/1	+18,03%
Spese generali (16%)	€ 9,21480
Utili di impresa (10%)	€ 6,68073

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.030**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 030 densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,06050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,46120
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,44968
Utili di impresa (10%)	€ 3,95102

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.031**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 031 densità 60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,84250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,8%
Prezzo	€ 15,11103
Scostamento % su anno 2023/1	+19,8%
Spese generali (16%)	€ 1,89480
Utili di impresa (10%)	€ 1,37373

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.032**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 032 densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,20500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,87%
Prezzo	€ 18,12558
Scostamento % su anno 2023/1	+19,87%
Spese generali (16%)	€ 2,27280
Utili di impresa (10%)	€ 1,64778

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.033**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 033 densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,95625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,73%
Prezzo	€ 24,18818
Scostamento % su anno 2023/1	+19,73%
Spese generali (16%)	€ 3,03300
Utili di impresa (10%)	€ 2,19893

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.034**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 034 densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,68125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,83%
Prezzo	€ 30,21728
Scostamento % su anno 2023/1	+19,83%
Spese generali (16%)	€ 3,78900
Utili di impresa (10%)	€ 2,74703

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.035**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 035 densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,41000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,87%
Prezzo	€ 36,25116
Scostamento % su anno 2023/1	+19,87%
Spese generali (16%)	€ 4,54560
Utili di impresa (10%)	€ 3,29556

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.036**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 036 densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,03%
Prezzo	€ 49,30464
Scostamento % su anno 2023/1	+6,03%
Spese generali (16%)	€ 6,18240
Utili di impresa (10%)	€ 4,48224

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.037**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 037 densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,03%
Prezzo	€ 56,34816
Scostamento % su anno 2023/1	+6,03%
Spese generali (16%)	€ 7,06560
Utili di impresa (10%)	€ 5,12256

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.038**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 038 densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,68600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,05%
Prezzo	€ 63,39934
Scostamento % su anno 2023/1	+6,05%
Spese generali (16%)	€ 7,94976
Utili di impresa (10%)	€ 5,76358

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.039**

Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 039 densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,00600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,74%
Prezzo	€ 68,91166
Scostamento % su anno 2023/1	+3,74%
Spese generali (16%)	€ 8,64096
Utili di impresa (10%)	€ 6,26470

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.040**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 040 densità 80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,13030
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,14800
Utili di impresa (10%)	€ 1,55730

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.041**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 041 densità 80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,71250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,87%
Prezzo	€ 23,87715
Scostamento % su anno 2023/1	+14,87%
Spese generali (16%)	€ 2,99400
Utili di impresa (10%)	€ 2,17065

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.042**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 042 densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,61250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,47%
Prezzo	€ 28,85355
Scostamento % su anno 2023/1	+15,47%
Spese generali (16%)	€ 3,61800
Utili di impresa (10%)	€ 2,62305

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.043**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 043 densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,42750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,61%
Prezzo	€ 38,82549
Scostamento % su anno 2023/1	+16,61%
Spese generali (16%)	€ 4,86840
Utili di impresa (10%)	€ 3,52959

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.044**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 044 densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,01750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,56%
Prezzo	€ 48,51033
Scostamento % su anno 2023/1	+16,56%
Spese generali (16%)	€ 6,08280
Utili di impresa (10%)	€ 4,41003

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.045**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 045 densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,65250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,7%
Prezzo	€ 58,25259
Scostamento % su anno 2023/1	+16,7%
Spese generali (16%)	€ 7,30440
Utili di impresa (10%)	€ 5,29569

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.031.046**
Voce: 031 +14,96% su anno 2023/1 +14,96% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 046 densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,66000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 58,26216
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,30560
Utili di impresa (10%)	€ 5,29656

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.001**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 001 Densità: 80 kg/m³
Spessore: 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,61500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,44074
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,05840
Utili di impresa (10%)	€ 0,76734

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.002**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 002 Densità: 80 kg/m³
Spessore: 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,33560
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,29600
Utili di impresa (10%)	€ 0,93960

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.003**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 003 Densità: 80 kg/m³
Spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 11,48974
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,44072
Utili di impresa (10%)	€ 1,04452

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.004**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 004 Densità: 80 kg/m³
Spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,02286
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,63296
Utili di impresa (10%)	€ 1,18390

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.005**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 005 Densità: 80 kg/m³
Spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,12200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,74367
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,09952
Utili di impresa (10%)	€ 1,52215

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.006**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 006 Densità: 80 kg/m³
Spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,61950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,93048
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,49912
Utili di impresa (10%)	€ 1,81186

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.007**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 007 Densità: 80 kg/m³
Spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,75150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,92691
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,00024
Utili di impresa (10%)	€ 2,17517

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.010**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 010 Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,60750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,57117
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,45720
Utili di impresa (10%)	€ 2,50647

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.011**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 011 Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,45500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,48058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,07280
Utili di impresa (10%)	€ 2,95278

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.012**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 012 Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,82750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 41,88789
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,25240
Utili di impresa (10%)	€ 3,80799

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.013**

Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 013 Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,04750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 52,37661
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,56760
Utili di impresa (10%)	€ 4,76151

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.032.014**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti, rivestiti con uno strato di bitume.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 014 Densità: 95-100 kg/m³
Spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,24500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,83662
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,87920
Utili di impresa (10%)	€ 5,71242

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.033.001**
Voce: 033 +9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 001 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,49983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,64%
Prezzo	€ 4,46578
Scostamento % su anno 2023/1	+9,64%
Spese generali (16%)	€ 0,55997
Utili di impresa (10%)	€ 0,40598

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.033.002**
Voce: 033 +9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 002 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,64%
Prezzo	€ 5,26286
Scostamento % su anno 2023/1	+10,64%
Spese generali (16%)	€ 0,65992
Utili di impresa (10%)	€ 0,47844

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.033.003**
Voce: 033 +9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 003 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,09700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,17%
Prezzo	€ 6,50377
Scostamento % su anno 2023/1	+9,17%
Spese generali (16%)	€ 0,81552
Utili di impresa (10%)	€ 0,59125

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.033.004**
Voce: 033 +9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 004 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,26850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,28%
Prezzo	€ 7,99861
Scostamento % su anno 2023/1	+9,28%
Spese generali (16%)	€ 1,00296
Utili di impresa (10%)	€ 0,72715

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.033.005**
Voce: 033 +9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2
Articolo: 005 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,23%
Prezzo	€ 9,55277
Scostamento % su anno 2023/1	+9,23%
Spese generali (16%)	€ 1,19784
Utili di impresa (10%)	€ 0,86843

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.033.006**
Voce: 033 +9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 006 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,58583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,04%
Prezzo	€ 10,95552
Scostamento % su anno 2023/1	+10,04%
Spese generali (16%)	€ 1,37373
Utili di impresa (10%)	€ 0,99596

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.033.007**
Voce: 033 +9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 007 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,80750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,32%
Prezzo	€ 12,51437
Scostamento % su anno 2023/1	+9,32%
Spese generali (16%)	€ 1,56920
Utili di impresa (10%)	€ 1,13767

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.033.008**
Voce: 033 +9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 008 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,91867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,55%
Prezzo	€ 13,93223
Scostamento % su anno 2023/1	+9,55%
Spese generali (16%)	€ 1,74699
Utili di impresa (10%)	€ 1,26657

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.033.009**
Voce: 033 +9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 009 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,18267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,49%
Prezzo	€ 15,54509
Scostamento % su anno 2023/1	+9,49%
Spese generali (16%)	€ 1,94923
Utili di impresa (10%)	€ 1,41319

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.033.010**
Voce: 033 +9,98% su anno 2023/1 +9,98% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Materassini/Rotoli in lana di vetro (MW).
Trattati con resine termoindurenti.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1-A2

Articolo: 010 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,63750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,39%
Prezzo	€ 16,12545
Scostamento % su anno 2023/1	+13,39%
Spese generali (16%)	€ 2,02200
Utili di impresa (10%)	€ 1,46595

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.001**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 001 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,24%
Prezzo	€ 10,53976
Scostamento % su anno 2023/1	-20,24%
Spese generali (16%)	€ 1,32160
Utili di impresa (10%)	€ 0,95816

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.002**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 002 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,45100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,86%
Prezzo	€ 13,33548
Scostamento % su anno 2023/1	+8,86%
Spese generali (16%)	€ 1,67216
Utili di impresa (10%)	€ 1,21232

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.003**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 003 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,93%
Prezzo	€ 19,14217
Scostamento % su anno 2023/1	-6,93%
Spese generali (16%)	€ 2,40027
Utili di impresa (10%)	€ 1,74020

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.004**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 004 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,62600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,36%
Prezzo	€ 22,49078
Scostamento % su anno 2023/1	-7,36%
Spese generali (16%)	€ 2,82016
Utili di impresa (10%)	€ 2,04462

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.005**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 005 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,50930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,42%
Prezzo	€ 26,16987
Scostamento % su anno 2023/1	-7,42%
Spese generali (16%)	€ 3,28149
Utili di impresa (10%)	€ 2,37908

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.006**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 006 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,01830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,9%
Prezzo	€ 33,19935
Scostamento % su anno 2023/1	-7,9%
Spese generali (16%)	€ 4,16293
Utili di impresa (10%)	€ 3,01812

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.007**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 007 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,03830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,4%
Prezzo	€ 40,88087
Scostamento % su anno 2023/1	-7,4%
Spese generali (16%)	€ 5,12613
Utili di impresa (10%)	€ 3,71644

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.011**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 011 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,83700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,59%
Prezzo	€ 15,10401
Scostamento % su anno 2023/1	-32,59%
Spese generali (16%)	€ 1,89392
Utili di impresa (10%)	€ 1,37309

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.012**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 012 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,60900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,57%
Prezzo	€ 18,64108
Scostamento % su anno 2023/1	-33,57%
Spese generali (16%)	€ 2,33744
Utili di impresa (10%)	€ 1,69464

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.013**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 013 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,25500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,59%
Prezzo	€ 22,01738
Scostamento % su anno 2023/1	-34,59%
Spese generali (16%)	€ 2,76080
Utili di impresa (10%)	€ 2,00158

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.014**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 014 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,96400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,93%
Prezzo	€ 25,47406
Scostamento % su anno 2023/1	-34,93%
Spese generali (16%)	€ 3,19424
Utili di impresa (10%)	€ 2,31582

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.015**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 015 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,54300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,22%
Prezzo	€ 32,59287
Scostamento % su anno 2023/1	-35,22%
Spese generali (16%)	€ 4,08688
Utili di impresa (10%)	€ 2,96299

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.016**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 016 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,98200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,43%
Prezzo	€ 39,53303
Scostamento % su anno 2023/1	-35,43%
Spese generali (16%)	€ 4,95712
Utili di impresa (10%)	€ 3,59391

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.017**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 017 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,79900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,29%
Prezzo	€ 11,22752
Scostamento % su anno 2023/1	-33,29%
Spese generali (16%)	€ 1,40784
Utili di impresa (10%)	€ 1,02068

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.018**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 018 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,33%
Prezzo	€ 13,99644
Scostamento % su anno 2023/1	-32,33%
Spese generali (16%)	€ 1,75504
Utili di impresa (10%)	€ 1,27240

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.019**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 019 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,2%
Prezzo	€ 16,79216
Scostamento % su anno 2023/1	-33,2%
Spese generali (16%)	€ 2,10560
Utili di impresa (10%)	€ 1,52656

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.020**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 020 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,44200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,53%
Prezzo	€ 19,70399
Scostamento % su anno 2023/1	-33,53%
Spese generali (16%)	€ 2,47072
Utili di impresa (10%)	€ 1,79127

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.021**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 021 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,72400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,87%
Prezzo	€ 22,61582
Scostamento % su anno 2023/1	-33,87%
Spese generali (16%)	€ 2,83584
Utili di impresa (10%)	€ 2,05598

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.023**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 023 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,26700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,2%
Prezzo	€ 28,41269
Scostamento % su anno 2023/1	-34,2%
Spese generali (16%)	€ 3,56272
Utili di impresa (10%)	€ 2,58297

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.025**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 025 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,91500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,42%
Prezzo	€ 34,34354
Scostamento % su anno 2023/1	-34,42%
Spese generali (16%)	€ 4,30640
Utili di impresa (10%)	€ 3,12214

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.026**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 026 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,32000**
Prezzo	€ 41,24032
Spese generali (16%)	€ 5,17120
Utili di impresa (10%)	€ 3,74912

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.027**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 027 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,16000**
Prezzo	€ 56,34816
Spese generali (16%)	€ 7,06560
Utili di impresa (10%)	€ 5,12256

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.030**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 030 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,45100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,09%
Prezzo	€ 13,33548
Scostamento % su anno 2023/1	-33,09%
Spese generali (16%)	€ 1,67216
Utili di impresa (10%)	€ 1,21232

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.031**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 031 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,44600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,37%
Prezzo	€ 24,81310
Scostamento % su anno 2023/1	-35,37%
Spese generali (16%)	€ 3,11136
Utili di impresa (10%)	€ 2,25574

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.032**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 032 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,05900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,64%
Prezzo	€ 30,69928
Scostamento % su anno 2023/1	-35,64%
Spese generali (16%)	€ 3,84944
Utili di impresa (10%)	€ 2,79084

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.033**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 033 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,30400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,71%
Prezzo	€ 39,94390
Scostamento % su anno 2023/1	-35,71%
Spese generali (16%)	€ 5,00864
Utili di impresa (10%)	€ 3,63126

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.034**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 034 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,75600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,02%
Prezzo	€ 45,62466
Scostamento % su anno 2023/1	-36,02%
Spese generali (16%)	€ 5,72096
Utili di impresa (10%)	€ 4,14770

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.035**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 035 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,93200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,42%
Prezzo	€ 56,05723
Scostamento % su anno 2023/1	-34,42%
Spese generali (16%)	€ 7,02912
Utili di impresa (10%)	€ 5,09611

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.036**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 036 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,88800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+88,31%
Prezzo	€ 62,38109
Scostamento % su anno 2023/1	+88,31%
Spese generali (16%)	€ 7,82208
Utili di impresa (10%)	€ 5,67101

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.037**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 037 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,41700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+87,4%
Prezzo	€ 68,16009
Scostamento % su anno 2023/1	+87,4%
Spese generali (16%)	€ 8,54672
Utili di impresa (10%)	€ 6,19637

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.040**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 040 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,68700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,81%
Prezzo	€ 28,94861
Scostamento % su anno 2023/1	-34,81%
Spese generali (16%)	€ 3,62992
Utili di impresa (10%)	€ 2,63169

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.041**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 041 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,18900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,39%
Prezzo	€ 35,96916
Scostamento % su anno 2023/1	-35,39%
Spese generali (16%)	€ 4,51024
Utili di impresa (10%)	€ 3,26992

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.042**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 042 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,45600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,76%
Prezzo	€ 46,51786
Scostamento % su anno 2023/1	-35,76%
Spese generali (16%)	€ 5,83296
Utili di impresa (10%)	€ 4,22890

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.043**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 043 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,10500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,92%
Prezzo	€ 53,72598
Scostamento % su anno 2023/1	-35,92%
Spese generali (16%)	€ 6,73680
Utili di impresa (10%)	€ 4,88418

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.044**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 044 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,21600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 34,72762
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,35456
Utili di impresa (10%)	€ 3,15706

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.045**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 045 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,77280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 36,71410
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,60365
Utili di impresa (10%)	€ 3,33765

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.046**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 046 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,70080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 43,00222
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,39213
Utili di impresa (10%)	€ 3,90929

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.060**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 060 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,83%
Prezzo	€ 10,80772
Scostamento % su anno 2023/1	-33,83%
Spese generali (16%)	€ 1,35520
Utili di impresa (10%)	€ 0,98252

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.061**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 061 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,64000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,46%
Prezzo	€ 13,57664
Scostamento % su anno 2023/1	-33,46%
Spese generali (16%)	€ 1,70240
Utili di impresa (10%)	€ 1,23424

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.062**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 062 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,99900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,22%
Prezzo	€ 16,58672
Scostamento % su anno 2023/1	-34,22%
Spese generali (16%)	€ 2,07984
Utili di impresa (10%)	€ 1,50788

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.063**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 063 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,24600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,71%
Prezzo	€ 19,45390
Scostamento % su anno 2023/1	-34,71%
Spese generali (16%)	€ 2,43936
Utili di impresa (10%)	€ 1,76854

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.064**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 064 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,59100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,16%
Prezzo	€ 22,44612
Scostamento % su anno 2023/1	-35,16%
Spese generali (16%)	€ 2,81456
Utili di impresa (10%)	€ 2,04056

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.065**
Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 065 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,83800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,59%
Prezzo	€ 25,31329
Scostamento % su anno 2023/1	-35,59%
Spese generali (16%)	€ 3,17408
Utili di impresa (10%)	€ 2,30121

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.066**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 066 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,23200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,92%
Prezzo	€ 28,36803
Scostamento % su anno 2023/1	-35,92%
Spese generali (16%)	€ 3,55712
Utili di impresa (10%)	€ 2,57891

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.067**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 067 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,54900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,84%
Prezzo	€ 31,32452
Scostamento % su anno 2023/1	-35,84%
Spese generali (16%)	€ 3,92784
Utili di impresa (10%)	€ 2,84768

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.068**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 068 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,48200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,05%
Prezzo	€ 35,06703
Scostamento % su anno 2023/1	-35,05%
Spese generali (16%)	€ 4,39712
Utili di impresa (10%)	€ 3,18791

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.069**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 069 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,89900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,06%
Prezzo	€ 40,70312
Scostamento % su anno 2023/1	-36,06%
Spese generali (16%)	€ 5,10384
Utili di impresa (10%)	€ 3,70028

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.070**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 070 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,42800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,33%
Prezzo	€ 46,48213
Scostamento % su anno 2023/1	-36,33%
Spese generali (16%)	€ 5,82848
Utili di impresa (10%)	€ 4,22565

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.071**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 071 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,79300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,69%
Prezzo	€ 57,15587
Scostamento % su anno 2023/1	-34,69%
Spese generali (16%)	€ 7,16688
Utili di impresa (10%)	€ 5,19599

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.090**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 090 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,28%
Prezzo	€ 9,82520
Scostamento % su anno 2023/1	-33,28%
Spese generali (16%)	€ 1,23200
Utili di impresa (10%)	€ 0,89320

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.091**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 091 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,84200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,32%
Prezzo	€ 12,55839
Scostamento % su anno 2023/1	-33,32%
Spese generali (16%)	€ 1,57472
Utili di impresa (10%)	€ 1,14167

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.092**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 092 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,17%
Prezzo	€ 15,63100
Scostamento % su anno 2023/1	-33,17%
Spese generali (16%)	€ 1,96000
Utili di impresa (10%)	€ 1,42100

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.093**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 093 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,26600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,44%
Prezzo	€ 18,20342
Scostamento % su anno 2023/1	-34,44%
Spese generali (16%)	€ 2,28256
Utili di impresa (10%)	€ 1,65486

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.094**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 094 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,23%
Prezzo	€ 21,61544
Scostamento % su anno 2023/1	-33,23%
Spese generali (16%)	€ 2,71040
Utili di impresa (10%)	€ 1,96504

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.095**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 095 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,78800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,1%
Prezzo	€ 23,97349
Scostamento % su anno 2023/1	-35,1%
Spese generali (16%)	€ 3,00608
Utili di impresa (10%)	€ 2,17941

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.096**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 096 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,01400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,26%
Prezzo	€ 26,81386
Scostamento % su anno 2023/1	-35,26%
Spese generali (16%)	€ 3,36224
Utili di impresa (10%)	€ 2,43762

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.097**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 097 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,28900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,4%
Prezzo	€ 29,71676
Scostamento % su anno 2023/1	-35,4%
Spese generali (16%)	€ 3,72624
Utili di impresa (10%)	€ 2,70152

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.098**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 098 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,28500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,99%
Prezzo	€ 33,53966
Scostamento % su anno 2023/1	-34,99%
Spese generali (16%)	€ 4,20560
Utili di impresa (10%)	€ 3,04906

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.099**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 099 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,84200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,06%
Prezzo	€ 39,35439
Scostamento % su anno 2023/1	-35,06%
Spese generali (16%)	€ 4,93472
Utili di impresa (10%)	€ 3,57767

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.100**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 100 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,37800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,38%
Prezzo	€ 45,14233
Scostamento % su anno 2023/1	-35,38%
Spese generali (16%)	€ 5,66048
Utili di impresa (10%)	€ 4,10385

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.110**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 110 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,36200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,08%
Prezzo	€ 15,77391
Scostamento % su anno 2023/1	-29,08%
Spese generali (16%)	€ 1,97792
Utili di impresa (10%)	€ 1,43399

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.111**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 111 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,59500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,89%
Prezzo	€ 18,62322
Scostamento % su anno 2023/1	-30,89%
Spese generali (16%)	€ 2,33520
Utili di impresa (10%)	€ 1,69302

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.112**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 112 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,70900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,13%
Prezzo	€ 21,32068
Scostamento % su anno 2023/1	-32,13%
Spese generali (16%)	€ 2,67344
Utili di impresa (10%)	€ 1,93824

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.113**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 113 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,93500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,12%
Prezzo	€ 24,16106
Scostamento % su anno 2023/1	-33,12%
Spese generali (16%)	€ 3,02960
Utili di impresa (10%)	€ 2,19646

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.114**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 114 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-32,79%
Prezzo	€ 27,77852
Scostamento % su anno 2023/1	-32,79%
Spese generali (16%)	€ 3,48320
Utili di impresa (10%)	€ 2,52532

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.115**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 115 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,03100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,78%
Prezzo	€ 30,66356
Scostamento % su anno 2023/1	-33,78%
Spese generali (16%)	€ 3,84496
Utili di impresa (10%)	€ 2,78760

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.116**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 116 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,21500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,22%
Prezzo	€ 33,45034
Scostamento % su anno 2023/1	-34,22%
Spese generali (16%)	€ 4,19440
Utili di impresa (10%)	€ 3,04094

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.117**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 117 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,99400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,8%
Prezzo	€ 36,99634
Scostamento % su anno 2023/1	-33,8%
Spese generali (16%)	€ 4,63904
Utili di impresa (10%)	€ 3,36330

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.118**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 118 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,16600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,17%
Prezzo	€ 42,31982
Scostamento % su anno 2023/1	-35,17%
Spese generali (16%)	€ 5,30656
Utili di impresa (10%)	€ 3,84726

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.052.119**

Voce: 052 -26,42% su anno 2023/1 -26,42% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR).
Esenti da CFC o HCF.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 119 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,83%
Prezzo	€ 47,78620
Scostamento % su anno 2023/1	-35,83%
Spese generali (16%)	€ 5,99200
Utili di impresa (10%)	€ 4,34420

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.055.001**

Voce: 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 001 spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,56250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,06%
Prezzo	€ 27,51375
Scostamento % su anno 2023/1	-14,06%
Spese generali (16%)	€ 3,45000
Utili di impresa (10%)	€ 2,50125

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.055.002**

Voce: 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 002 spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,93800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,84%
Prezzo	€ 39,47689
Scostamento % su anno 2023/1	-10,84%
Spese generali (16%)	€ 4,95008
Utili di impresa (10%)	€ 3,58881

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.055.003**

Voce: 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 003 spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,26950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,62%
Prezzo	€ 43,72788
Scostamento % su anno 2023/1	-11,62%
Spese generali (16%)	€ 5,48312
Utili di impresa (10%)	€ 3,97526

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.055.004**
Voce: 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 004 spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,30350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,91%
Prezzo	€ 48,87527
Scostamento % su anno 2023/1	-11,91%
Spese generali (16%)	€ 6,12856
Utili di impresa (10%)	€ 4,44321

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.055.005**
Voce: 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 005 spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,14200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,29%
Prezzo	€ 62,70519
Scostamento % su anno 2023/1	-11,29%
Spese generali (16%)	€ 7,86272
Utili di impresa (10%)	€ 5,70047

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.055.006**
Voce: 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E
Articolo: 006 spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,42%
Prezzo	€ 74,64600
Scostamento % su anno 2023/1	-11,42%
Spese generali (16%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 6,78600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.055.007**

Voce: 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 007 spessore del poliuretano espanso 110 mm e spessore complessivo del pannello fino a 123 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,64%
Prezzo	€ 47,51824
Scostamento % su anno 2023/1	-39,64%
Spese generali (16%)	€ 5,95840
Utili di impresa (10%)	€ 4,31984

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.055.008**

Voce: 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 008 spessore del poliuretano espanso 120 mm e spessore complessivo del pannello fino a 133 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,78100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-39,66%
Prezzo	€ 50,76056
Scostamento % su anno 2023/1	-39,66%
Spese generali (16%)	€ 6,36496
Utili di impresa (10%)	€ 4,61460

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.055.009**

Voce: 055 -16,72% su anno 2023/1 -16,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine sintetica.
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR).
Esenti da CFC, HCF, accoppiato a lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E

Articolo: 009 spessore del poliuretano espanso 140 mm e spessore complessivo del pannello fino a 153 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,67000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 95,27892
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,94720
Utili di impresa (10%)	€ 8,66172

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.080.001**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli sottovuoto composti da minerale pressato ed incamiciato in un involucro di alluminio.
Densità 400 kg/m³
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A2

Articolo: 001 spessore: 10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 91,87200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,52000
Utili di impresa (10%)	€ 8,35200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.080.002**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli sottovuoto composti da minerale pressato ed incamiciato in un involucro di alluminio.
Densità 400 kg/m³
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A2

Articolo: 002 spessore: 13 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 105,90800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,28000
Utili di impresa (10%)	€ 9,62800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.080.003**

Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli sottovuoto composti da minerale pressato ed incamiciato in un involucro di alluminio.
Densità 400 kg/m³
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A2

Articolo: 003 spessore: 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 142,91200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,92000
Utili di impresa (10%)	€ 12,99200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.080.004**
Voce: 080 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli sottovuoto composti da minerale pressato ed incamiciato in un involucro di alluminio.
Densità 400 kg/m³
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A2
Articolo: 004 spessore: 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 177,36400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 22,24000
Utili di impresa (10%)	€ 16,12400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.001**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 001
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 50 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,83%
Prezzo	€ 54,57452
Scostamento % su anno 2023/1	+2,83%
Spese generali (16%)	€ 6,84320
Utili di impresa (10%)	€ 4,96132

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.002**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 002
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 60 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,33900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 65,50856
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 8,21424
Utili di impresa (10%)	€ 5,95532

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.003**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 003
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 70 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,88300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 76,41071
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 9,58128
Utili di impresa (10%)	€ 6,94643

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.004**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 004
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 80 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,42700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,83%
Prezzo	€ 87,31285
Scostamento % su anno 2023/1	+2,83%
Spese generali (16%)	€ 10,94832
Utili di impresa (10%)	€ 7,93753

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.005**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 005
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 90 mm;

- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,99600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 98,24690
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 12,31936
Utili di impresa (10%)	€ 8,93154

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.006**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 006
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 100 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 109,14904
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 13,68640
Utili di impresa (10%)	€ 9,92264

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.007**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 007
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 110 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,10900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 120,08308
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 15,05744
Utili di impresa (10%)	€ 10,91664

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.008**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 008
- densità: 100 kg/m³;

- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 120 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,65300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 130,98523
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 16,42448
Utili di impresa (10%)	€ 11,90775

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.009**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 009
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 130 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,22200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 141,91927
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 17,79552
Utili di impresa (10%)	€ 12,90175

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.010**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 010
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 140 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,76600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 152,82142
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 19,16256
Utili di impresa (10%)	€ 13,89286

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.011**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;

- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 011
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 150 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,31000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 163,72356
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 20,52960
Utili di impresa (10%)	€ 14,88396

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.012**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 012
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 160 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,87900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 174,65760
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 21,90064
Utili di impresa (10%)	€ 15,87796

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.013**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 013
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 170 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,42300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 185,55975
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 23,26768
Utili di impresa (10%)	€ 16,86907

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.014**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per

interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 014
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 180 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,99200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 196,49379
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 24,63872
Utili di impresa (10%)	€ 17,86307

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.015**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 015
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 190 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,01100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,7%
Prezzo	€ 204,17404
Scostamento % su anno 2023/1	+2,7%
Spese generali (16%)	€ 25,60176
Utili di impresa (10%)	€ 18,56128

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.016**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 016
- densità: 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 200 mm;
- conducibilità termica: 0,036 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,69%
Prezzo	€ 214,91668
Scostamento % su anno 2023/1	+2,69%
Spese generali (16%)	€ 26,94880
Utili di impresa (10%)	€ 19,53788

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.020**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:

- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 020
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 30 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,65700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,96%
Prezzo	€ 32,73833
Scostamento % su anno 2023/1	+1,96%
Spese generali (16%)	€ 4,10512
Utili di impresa (10%)	€ 2,97621

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.021**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 021
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 40 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,22600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,91%
Prezzo	€ 43,67238
Scostamento % su anno 2023/1	+2,91%
Spese generali (16%)	€ 5,47616
Utili di impresa (10%)	€ 3,97022

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.022**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 022
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 50 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,49500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,79%
Prezzo	€ 54,22362
Scostamento % su anno 2023/1	+2,79%
Spese generali (16%)	€ 6,79920
Utili di impresa (10%)	€ 4,92942

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.023**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.

Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 023
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 60 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,33900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 65,50856
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 8,21424
Utili di impresa (10%)	€ 5,95532

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.024**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 024
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 70 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,88300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 76,41071
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 9,58128
Utili di impresa (10%)	€ 6,94643

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.025**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 025
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 80 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,42700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,83%
Prezzo	€ 87,31285
Scostamento % su anno 2023/1	+2,83%
Spese generali (16%)	€ 10,94832
Utili di impresa (10%)	€ 7,93753

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.026**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 026
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 90 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,99600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 98,24690
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 12,31936
Utili di impresa (10%)	€ 8,93154

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.027**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 027
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 100 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 109,14904
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 13,68640
Utili di impresa (10%)	€ 9,92264

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.028**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 028
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 110 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,10900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 120,08308
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 15,05744
Utili di impresa (10%)	€ 10,91664

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.029**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 029
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 120 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,65300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,86%
Prezzo	€ 130,98523
Scostamento % su anno 2023/1	+2,86%
Spese generali (16%)	€ 16,42448
Utili di impresa (10%)	€ 11,90775

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.030**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 030
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 130 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,22200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,88%
Prezzo	€ 141,91927
Scostamento % su anno 2023/1	+2,88%
Spese generali (16%)	€ 17,79552
Utili di impresa (10%)	€ 12,90175

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.031**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 031
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 140 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,76600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 152,82142
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 19,16256
Utili di impresa (10%)	€ 13,89286

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.032**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 032 - densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 150 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,31000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,85%
Prezzo	€ 163,72356
Scostamento % su anno 2023/1	+2,85%
Spese generali (16%)	€ 20,52960
Utili di impresa (10%)	€ 14,88396

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.033**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 033 - densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 160 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,87900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,87%
Prezzo	€ 174,65760
Scostamento % su anno 2023/1	+2,87%
Spese generali (16%)	€ 21,90064
Utili di impresa (10%)	€ 15,87796

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.034**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 034 - densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 170 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,14800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,68%
Prezzo	€ 182,65685
Scostamento % su anno 2023/1	+2,68%
Spese generali (16%)	€ 22,90368
Utili di impresa (10%)	€ 16,60517

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.035**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 035
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 180 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,56700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,69%
Prezzo	€ 193,39949
Scostamento % su anno 2023/1	+2,69%
Spese generali (16%)	€ 24,25072
Utili di impresa (10%)	€ 17,58177

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.036**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 036
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 190 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,01100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,7%
Prezzo	€ 204,17404
Scostamento % su anno 2023/1	+2,7%
Spese generali (16%)	€ 25,60176
Utili di impresa (10%)	€ 18,56128

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.037**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 037
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 200 mm
- conducibilità termica: 0,041 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,69%
Prezzo	€ 214,91668
Scostamento % su anno 2023/1	+2,69%
Spese generali (16%)	€ 26,94880
Utili di impresa (10%)	€ 19,53788

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.040**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 040
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 40 mm
- conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,94%
Prezzo	€ 51,83112
Scostamento % su anno 2023/1	+38,94%
Spese generali (16%)	€ 6,49920
Utili di impresa (10%)	€ 4,71192

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.041**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 041
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 60 mm
- conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,89000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,88%
Prezzo	€ 77,69564
Scostamento % su anno 2023/1	+38,88%
Spese generali (16%)	€ 9,74240
Utili di impresa (10%)	€ 7,06324

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.042**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 042
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 80 mm

- conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,38000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+39,03%
Prezzo	€ 103,84088
Scostamento % su anno 2023/1	+39,03%
Spese generali (16%)	€ 13,02080
Utili di impresa (10%)	€ 9,44008

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.043**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 043
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 100 mm
- conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,92%
Prezzo	€ 129,59056
Scostamento % su anno 2023/1	+38,92%
Spese generali (16%)	€ 16,24960
Utili di impresa (10%)	€ 11,78096

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.044**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 044
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 120 mm
- conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,9%
Prezzo	€ 155,48060
Scostamento % su anno 2023/1	+38,9%
Spese generali (16%)	€ 19,49600
Utili di impresa (10%)	€ 14,13460

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.045**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 045
- densità 130 kg/m³;

- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 140 mm
- conducibilità termica: 0,052 W/mK

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+38,95%
Prezzo	€ 181,51100
Scostamento % su anno 2023/1	+38,95%
Spese generali (16%)	€ 22,76000
Utili di impresa (10%)	€ 16,50100

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.050**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 050
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,51700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,5%
Prezzo	€ 50,42369
Scostamento % su anno 2023/1	+15,5%
Spese generali (16%)	€ 6,32272
Utili di impresa (10%)	€ 4,58397

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.051**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 051
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,28080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,76%
Prezzo	€ 50,12230
Scostamento % su anno 2023/1	-10,76%
Spese generali (16%)	€ 6,28493
Utili di impresa (10%)	€ 4,55657

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.052**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 052
- densità 130-135 kg/m³;

- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,25940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 75,61499
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 9,48150
Utili di impresa (10%)	€ 6,87409

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.053**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 053
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 70 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,99780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,75%
Prezzo	€ 70,17720
Scostamento % su anno 2023/1	-10,75%
Spese generali (16%)	€ 8,79965
Utili di impresa (10%)	€ 6,37975

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.054**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 054
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,10010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,04%
Prezzo	€ 100,93173
Scostamento % su anno 2023/1	+15,04%
Spese generali (16%)	€ 12,65602
Utili di impresa (10%)	€ 9,17561

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.055**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 055
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;

- spessore: 90 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,72260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,74%
Prezzo	€ 90,24204
Scostamento % su anno 2023/1	-10,74%
Spese generali (16%)	€ 11,31562
Utili di impresa (10%)	€ 8,20382

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.056**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 056 - densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,79360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,01%
Prezzo	€ 126,06064
Scostamento % su anno 2023/1	+15,01%
Spese generali (16%)	€ 15,80698
Utili di impresa (10%)	€ 11,46006

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.057**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 057 - densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 110 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,42400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,75%
Prezzo	€ 110,27702
Scostamento % su anno 2023/1	-10,75%
Spese generali (16%)	€ 13,82784
Utili di impresa (10%)	€ 10,02518

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.058**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 058 - densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,56710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 151,29162
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 18,97074
Utili di impresa (10%)	€ 13,75378

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.059**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 059
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 130 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,14880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,74%
Prezzo	€ 130,34187
Scostamento % su anno 2023/1	-10,74%
Spese generali (16%)	€ 16,34381
Utili di impresa (10%)	€ 11,84926

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.060**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 060
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,07780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,95%
Prezzo	€ 176,18728
Scostamento % su anno 2023/1	+14,95%
Spese generali (16%)	€ 22,09245
Utili di impresa (10%)	€ 16,01703

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.061**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 061
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,85020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,76%
Prezzo	€ 150,37685
Scostamento % su anno 2023/1	-10,76%
Spese generali (16%)	€ 18,85603
Utili di impresa (10%)	€ 13,67062

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.062**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 062
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,71260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,04%
Prezzo	€ 160,40928
Scostamento % su anno 2023/1	+8,04%
Spese generali (16%)	€ 20,11402
Utili di impresa (10%)	€ 14,58266

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.063**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 063
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 170 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,58280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,74%
Prezzo	€ 170,45166
Scostamento % su anno 2023/1	-10,74%
Spese generali (16%)	€ 21,37325
Utili di impresa (10%)	€ 15,49561

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.064**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 064
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,43740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,74%
Prezzo	€ 180,47412
Scostamento % su anno 2023/1	-10,74%
Spese generali (16%)	€ 22,62998
Utili di impresa (10%)	€ 16,40674

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.065**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 065
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 190 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,28420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,75%
Prezzo	€ 190,48664
Scostamento % su anno 2023/1	-10,75%
Spese generali (16%)	€ 23,88547
Utili di impresa (10%)	€ 17,31697

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.066**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 066
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,15440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,74%
Prezzo	€ 200,52901
Scostamento % su anno 2023/1	-10,74%
Spese generali (16%)	€ 25,14470
Utili di impresa (10%)	€ 18,22991

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.070**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 070
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa;
- spessore: 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,15840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 39,75811
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,98534
Utili di impresa (10%)	€ 3,61437

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.071**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 071
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa;
- spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,73760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 59,63718
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,47802
Utili di impresa (10%)	€ 5,42156

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.072**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 072
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa;
- spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,31680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 79,51624
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 9,97069
Utili di impresa (10%)	€ 7,22875

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.073**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 073
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa;
- spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,89600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 99,39530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,46336
Utili di impresa (10%)	€ 9,03594

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.074**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 074
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa;
- spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,47520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 119,27435
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,95603
Utili di impresa (10%)	€ 10,84312

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.075**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 075
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa;
- spessore: 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,05440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 139,15341
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 17,44870
Utili di impresa (10%)	€ 12,65031

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.076**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 076
- densità 130-135 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa;
- spessore: 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,63360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 159,03248
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 19,94138
Utili di impresa (10%)	€ 14,45750

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.080**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 080
- densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,17000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,35%
Prezzo	€ 51,25692
Scostamento % su anno 2023/1	+14,35%
Spese generali (16%)	€ 6,42720
Utili di impresa (10%)	€ 4,65972

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.081**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 081
- densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,20860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,75%
Prezzo	€ 64,06618
Scostamento % su anno 2023/1	-9,75%
Spese generali (16%)	€ 8,03338
Utili di impresa (10%)	€ 5,82420

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.082**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 082
- densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,23160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,28%
Prezzo	€ 76,85553
Scostamento % su anno 2023/1	+14,28%
Spese generali (16%)	€ 9,63706
Utili di impresa (10%)	€ 6,98687

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.083**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 083
- densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 70 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,27800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 89,67473
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 11,24448
Utili di impresa (10%)	€ 8,15225

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.084**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 084
- densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,31660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,32%
Prezzo	€ 102,48399
Scostamento % su anno 2023/1	+14,32%
Spese generali (16%)	€ 12,85066
Utili di impresa (10%)	€ 9,31673

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.085**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 085
- densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 90 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,35520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 115,29323
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 14,45683
Utili di impresa (10%)	€ 10,48120

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.086**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 086 - densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,39380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,31%
Prezzo	€ 128,10249
Scostamento % su anno 2023/1	+14,31%
Spese generali (16%)	€ 16,06301
Utili di impresa (10%)	€ 11,64568

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.087**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 087 - densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 110 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,43240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,76%
Prezzo	€ 140,91174
Scostamento % su anno 2023/1	-9,76%
Spese generali (16%)	€ 17,66918
Utili di impresa (10%)	€ 12,81016

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.088**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 088 - densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,48660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,3%
Prezzo	€ 153,74091
Scostamento % su anno 2023/1	+14,3%
Spese generali (16%)	€ 19,27786
Utili di impresa (10%)	€ 13,97645

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.089**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 089 - densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 130 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,52520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,76%
Prezzo	€ 166,55015
Scostamento % su anno 2023/1	-9,76%
Spese generali (16%)	€ 20,88403
Utili di impresa (10%)	€ 15,14092

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.090**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 090 - densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,56380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,76%
Prezzo	€ 179,35941
Scostamento % su anno 2023/1	-9,76%
Spese generali (16%)	€ 22,49021
Utili di impresa (10%)	€ 16,30540

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.091**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 091 - densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,59460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 192,15871
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 24,09514
Utili di impresa (10%)	€ 17,46897

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.092**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 092
- densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,62540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,77%
Prezzo	€ 204,95801
Scostamento % su anno 2023/1	-9,77%
Spese generali (16%)	€ 25,70006
Utili di impresa (10%)	€ 18,63255

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.093**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 093
- densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 170 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,70300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,76%
Prezzo	€ 217,81703
Scostamento % su anno 2023/1	-9,76%
Spese generali (16%)	€ 27,31248
Utili di impresa (10%)	€ 19,80155

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.094**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 094
- densità 155/165 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa;
- spessore: 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,48420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,87%
Prezzo	€ 230,29784
Scostamento % su anno 2023/1	-9,87%
Spese generali (16%)	€ 28,87747
Utili di impresa (10%)	€ 20,93617

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.100**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 100
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,39640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,42%
Prezzo	€ 45,16580
Scostamento % su anno 2023/1	-10,42%
Spese generali (16%)	€ 5,66342
Utili di impresa (10%)	€ 4,10598

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.101**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 101
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,18080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,42%
Prezzo	€ 55,09870
Scostamento % su anno 2023/1	-10,42%
Spese generali (16%)	€ 6,90893
Utili di impresa (10%)	€ 5,00897

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.102**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 102
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;

- spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,96520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,71%
Prezzo	€ 65,03159
Scostamento % su anno 2023/1	-10,71%
Spese generali (16%)	€ 8,15443
Utili di impresa (10%)	€ 5,91196

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.103**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 103
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 70 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,77300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,64%
Prezzo	€ 74,99435
Scostamento % su anno 2023/1	-10,64%
Spese generali (16%)	€ 9,40368
Utili di impresa (10%)	€ 6,81767

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.104**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 104
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,56520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,58%
Prezzo	€ 84,93719
Scostamento % su anno 2023/1	-10,58%
Spese generali (16%)	€ 10,65043
Utili di impresa (10%)	€ 7,72156

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.105**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 105
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;

- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 90 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,34960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,54%
Prezzo	€ 94,87009
Scostamento % su anno 2023/1	-10,54%
Spese generali (16%)	€ 11,89594
Utili di impresa (10%)	€ 8,62455

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.106**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 106
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,13%
Prezzo	€ 105,49968
Scostamento % su anno 2023/1	-10,13%
Spese generali (16%)	€ 13,22880
Utili di impresa (10%)	€ 9,59088

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.107**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 107
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 110 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,93400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,47%
Prezzo	€ 114,75578
Scostamento % su anno 2023/1	-10,47%
Spese generali (16%)	€ 14,38944
Utili di impresa (10%)	€ 10,43234

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.108**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;

- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 108
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,71840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,45%
Prezzo	€ 124,68867
Scostamento % su anno 2023/1	-10,45%
Spese generali (16%)	€ 15,63494
Utili di impresa (10%)	€ 11,33533

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.109**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 109
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 130 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,50280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,43%
Prezzo	€ 134,62158
Scostamento % su anno 2023/1	-10,43%
Spese generali (16%)	€ 16,88045
Utili di impresa (10%)	€ 12,23833

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.110**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 110
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,31060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,41%
Prezzo	€ 144,58433
Scostamento % su anno 2023/1	-10,41%
Spese generali (16%)	€ 18,12970
Utili di impresa (10%)	€ 13,14403

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.111**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per

interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 111
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,08720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,39%
Prezzo	€ 154,50727
Scostamento % su anno 2023/1	-10,39%
Spese generali (16%)	€ 19,37395
Utili di impresa (10%)	€ 14,04612

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.112**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 112
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,87160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,38%
Prezzo	€ 164,44017
Scostamento % su anno 2023/1	-10,38%
Spese generali (16%)	€ 20,61946
Utili di impresa (10%)	€ 14,94911

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.113**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 113
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 170 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,67940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,37%
Prezzo	€ 174,40291
Scostamento % su anno 2023/1	-10,37%
Spese generali (16%)	€ 21,86870
Utili di impresa (10%)	€ 15,85481

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.114**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:

- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 114
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,46380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,36%
Prezzo	€ 184,33581
Scostamento % su anno 2023/1	-10,36%
Spese generali (16%)	€ 23,11421
Utili di impresa (10%)	€ 16,75780

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.115**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 115
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 190 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,17800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,72%
Prezzo	€ 194,17913
Scostamento % su anno 2023/1	-9,72%
Spese generali (16%)	€ 24,34848
Utili di impresa (10%)	€ 17,65265

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.116**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 116
- rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 115 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥600/700 kPa;
- spessore: 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,88440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,74%
Prezzo	€ 204,01249
Scostamento % su anno 2023/1	-9,74%
Spese generali (16%)	€ 25,58150
Utili di impresa (10%)	€ 18,54659

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.120**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.

Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 120 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,68820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,84%
Prezzo	€ 55,74614
Scostamento % su anno 2023/1	+1,84%
Spese generali (16%)	€ 6,99011
Utili di impresa (10%)	€ 5,06783

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.121**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 121
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,39470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,75%
Prezzo	€ 68,13164
Scostamento % su anno 2023/1	+1,75%
Spese generali (16%)	€ 8,54315
Utili di impresa (10%)	€ 6,19379

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.122**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 122
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,11290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,54%
Prezzo	€ 80,53206
Scostamento % su anno 2023/1	+2,54%
Spese generali (16%)	€ 10,09806
Utili di impresa (10%)	€ 7,32110

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.123**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.

Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 123
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 70 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,42%
Prezzo	€ 104,75960
Scostamento % su anno 2023/1	+15,42%
Spese generali (16%)	€ 13,13600
Utili di impresa (10%)	€ 9,52360

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.124**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 124
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,52980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,25%
Prezzo	€ 105,30803
Scostamento % su anno 2023/1	+2,25%
Spese generali (16%)	€ 13,20477
Utili di impresa (10%)	€ 9,57346

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.125**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 125
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 90 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,15%
Prezzo	€ 132,70400
Scostamento % su anno 2023/1	+15,15%
Spese generali (16%)	€ 16,64000
Utili di impresa (10%)	€ 12,06400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.126**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 126
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,95450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,06%
Prezzo	€ 130,09394
Scostamento % su anno 2023/1	+2,06%
Spese generali (16%)	€ 16,31272
Utili di impresa (10%)	€ 11,82672

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.127**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 127
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 110 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,57%
Prezzo	€ 160,64840
Scostamento % su anno 2023/1	+15,57%
Spese generali (16%)	€ 20,14400
Utili di impresa (10%)	€ 14,60440

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.128**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 128
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,36750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,38%
Prezzo	€ 154,86493
Scostamento % su anno 2023/1	+2,38%
Spese generali (16%)	€ 19,41880
Utili di impresa (10%)	€ 14,07863

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.129**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 129
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 130 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,35%
Prezzo	€ 188,59280
Scostamento % su anno 2023/1	+15,35%
Spese generali (16%)	€ 23,64800
Utili di impresa (10%)	€ 17,14480

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.130**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 130
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,79220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,62%
Prezzo	€ 179,65085
Scostamento % su anno 2023/1	+2,62%
Spese generali (16%)	€ 22,52675
Utili di impresa (10%)	€ 16,33190

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.131**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 131
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,50260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,54%
Prezzo	€ 192,04132
Scostamento % su anno 2023/1	+2,54%
Spese generali (16%)	€ 24,08042
Utili di impresa (10%)	€ 17,45830

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.132**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 132
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,19350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,45%
Prezzo	€ 204,40691
Scostamento % su anno 2023/1	+2,45%
Spese generali (16%)	€ 25,63096
Utili di impresa (10%)	€ 18,58245

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.133**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 133
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 170 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,55000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,41%
Prezzo	€ 244,41780
Scostamento % su anno 2023/1	+15,41%
Spese generali (16%)	€ 30,64800
Utili di impresa (10%)	€ 22,21980

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.134**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 134
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,38880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,07%
Prezzo	€ 230,17611
Scostamento % su anno 2023/1	+3,07%
Spese generali (16%)	€ 28,86221
Utili di impresa (10%)	€ 20,92510

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.135**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 135
- rivestiti su ambo i lati con velo in fibra di vetro;
- densità 130 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa;
- spessore: 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,80710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,43%
Prezzo	€ 253,67786
Scostamento % su anno 2023/1	+2,43%
Spese generali (16%)	€ 31,80914
Utili di impresa (10%)	€ 23,06162

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.140**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 140
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,49040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,19%
Prezzo	€ 63,14975
Scostamento % su anno 2023/1	+2,19%
Spese generali (16%)	€ 7,91846
Utili di impresa (10%)	€ 5,74089

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.141**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 141
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,40760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,33%
Prezzo	€ 74,52810
Scostamento % su anno 2023/1	+2,33%
Spese generali (16%)	€ 9,34522
Utili di impresa (10%)	€ 6,77528

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.142**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 142
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 70 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,48960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,56473
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,47834
Utili di impresa (10%)	€ 7,59679

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.143**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 143
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,28260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,48%
Prezzo	€ 97,33660
Scostamento % su anno 2023/1	+2,48%
Spese generali (16%)	€ 12,20522
Utili di impresa (10%)	€ 8,84878

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.144**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 144
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;

- spessore: 90 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,66720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 105,48335
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,22675
Utili di impresa (10%)	€ 9,58940

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.145**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 145
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,66500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,89%
Prezzo	€ 120,79254
Scostamento % su anno 2023/1	+2,89%
Spese generali (16%)	€ 15,14640
Utili di impresa (10%)	€ 10,98114

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.146**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 146
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 110 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,84480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 127,40197
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 15,97517
Utili di impresa (10%)	€ 11,58200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.147**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 147
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;

- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,00920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,65%
Prezzo	€ 142,92374
Scostamento % su anno 2023/1	+2,65%
Spese generali (16%)	€ 17,92147
Utili di impresa (10%)	€ 12,99307

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.148**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 148
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 130 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,02240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 149,32058
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 18,72358
Utili di impresa (10%)	€ 13,57460

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.149**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 149
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,88030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,69%
Prezzo	€ 165,72727
Scostamento % su anno 2023/1	+2,69%
Spese generali (16%)	€ 20,78085
Utili di impresa (10%)	€ 15,06612

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.150**
Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;

- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 150
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,79360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,71%
Prezzo	€ 177,10064
Scostamento % su anno 2023/1	+2,71%
Spese generali (16%)	€ 22,20698
Utili di impresa (10%)	€ 16,10006

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.151**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 151
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,71080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,72%
Prezzo	€ 188,47898
Scostamento % su anno 2023/1	+2,72%
Spese generali (16%)	€ 23,63373
Utili di impresa (10%)	€ 17,13445

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.152**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 152
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 170 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,37760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 193,15782
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 24,22042
Utili di impresa (10%)	€ 17,55980

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.153**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per

interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 153
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,58190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,74%
Prezzo	€ 211,28250
Scostamento % su anno 2023/1	+2,74%
Spese generali (16%)	€ 26,49310
Utili di impresa (10%)	€ 19,20750

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.154**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 154
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 190 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,55520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 215,07643
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,96883
Utili di impresa (10%)	€ 19,55240

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.085.155**

Voce: 085 +1,93% su anno 2023/1 +1,93% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in vetro cellulare (CG).
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 155
- rivestiti con uno strato di bitume e un foglio di polietilene;
- densità 100 kg/m³;
- resistenza a compressione media ≥500/600 kPa;
- spessore: 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,24220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+2,72%
Prezzo	€ 233,81705
Scostamento % su anno 2023/1	+2,72%
Spese generali (16%)	€ 29,31875
Utili di impresa (10%)	€ 21,25610

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.001**

Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:

- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 001 per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,01750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,53%
Prezzo	€ 49,78633
Scostamento % su anno 2023/1	+6,53%
Spese generali (16%)	€ 6,24280
Utili di impresa (10%)	€ 4,52603

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.002**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 002 per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,60250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,43%
Prezzo	€ 64,56879
Scostamento % su anno 2023/1	+6,43%
Spese generali (16%)	€ 8,09640
Utili di impresa (10%)	€ 5,86989

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.003**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 003 per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,41500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
Prezzo	€ 78,36554
Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
Spese generali (16%)	€ 9,82640
Utili di impresa (10%)	€ 7,12414

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.004**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 004 per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,93500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,55%
Prezzo	€ 93,06506
Scostamento % su anno 2023/1	+6,55%
Spese generali (16%)	€ 11,66960
Utili di impresa (10%)	€ 8,46046

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.005**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 005 per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,41500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,6%
Prezzo	€ 110,26554
Scostamento % su anno 2023/1	+6,6%
Spese generali (16%)	€ 13,82640
Utili di impresa (10%)	€ 10,02414

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.006**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 006 per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,04750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,64%
Prezzo	€ 127,66061
Scostamento % su anno 2023/1	+6,64%
Spese generali (16%)	€ 16,00760
Utili di impresa (10%)	€ 11,60551

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.007**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 007 per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,61%
Prezzo	€ 142,17192
Scostamento % su anno 2023/1	+6,61%
Spese generali (16%)	€ 17,82720
Utili di impresa (10%)	€ 12,92472

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.008**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 008 per interno
- densità 95 kg/m³;
- spessore: 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,80100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,58%
Prezzo	€ 156,69408
Scostamento % su anno 2023/1	+6,58%
Spese generali (16%)	€ 19,64816
Utili di impresa (10%)	€ 14,24492

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.010**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 010 per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,69666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 51,92894
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 6,51147
Utili di impresa (10%)	€ 4,72081

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.011**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 011 per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,92587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 68,80941
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 8,62814
Utili di impresa (10%)	€ 6,25540

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.012**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 012 per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,34350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,69%
Prezzo	€ 29,78631
Scostamento % su anno 2023/1	+16,69%
Spese generali (16%)	€ 3,73496
Utili di impresa (10%)	€ 2,70785

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.013**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 013 per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,73%
Prezzo	€ 35,73183
Scostamento % su anno 2023/1	+16,73%
Spese generali (16%)	€ 4,48048
Utili di impresa (10%)	€ 3,24835

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.014**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 014 per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,85750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,8%
Prezzo	€ 47,03017
Scostamento % su anno 2023/1	+18,8%
Spese generali (16%)	€ 5,89720
Utili di impresa (10%)	€ 4,27547

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.015**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 015 per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,36950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+21,39%
Prezzo	€ 57,89148
Scostamento % su anno 2023/1	+21,39%
Spese generali (16%)	€ 7,25912
Utili di impresa (10%)	€ 5,26286

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.016**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 016 per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,08433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,97%
Prezzo	€ 76,66760
Scostamento % su anno 2023/1	+12,97%
Spese generali (16%)	€ 9,61349
Utili di impresa (10%)	€ 6,96978

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.017**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 017 per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,00567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,3%
Prezzo	€ 90,60324
Scostamento % su anno 2023/1	+12,3%
Spese generali (16%)	€ 11,36091
Utili di impresa (10%)	€ 8,23666

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.018**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 018 per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,34500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,48%
Prezzo	€ 102,52022
Scostamento % su anno 2023/1	+9,48%
Spese generali (16%)	€ 12,85520
Utili di impresa (10%)	€ 9,32002

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.019**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 019 per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,4%
Prezzo	€ 113,87024
Scostamento % su anno 2023/1	+9,4%
Spese generali (16%)	€ 14,27840
Utili di impresa (10%)	€ 10,35184

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.020**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 020 per interno ed esterno
- densità 110-115 kg/m³;
- spessore: 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,96933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,55%
Prezzo	€ 128,83686
Scostamento % su anno 2023/1	+12,55%
Spese generali (16%)	€ 16,15509
Utili di impresa (10%)	€ 11,71244

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.023**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 023 per interno ed esterno
- densità 150 kg/m³;
- spessore: 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,81000**
Prezzo	€ 35,48556
Spese generali (16%)	€ 4,44960
Utili di impresa (10%)	€ 3,22596

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.024**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 024 per interno ed esterno
- densità 150 kg/m³;
- spessore: 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,50000**
Prezzo	€ 56,78200
Spese generali (16%)	€ 7,12000
Utili di impresa (10%)	€ 5,16200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.026**
Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 026 per interno ed esterno
- densità 150 kg/m³;
- spessore: 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,62000**
Prezzo	€ 70,97112
Spese generali (16%)	€ 8,89920
Utili di impresa (10%)	€ 6,45192

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.028**

Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 028 per interno ed esterno
- densità 150 kg/m³;
- spessore: 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,74000**
Prezzo	€ 85,16024
Spese generali (16%)	€ 10,67840
Utili di impresa (10%)	€ 7,74184

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.030**

Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 030 per interno ed esterno
- densità 150 kg/m³;
- spessore: 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,87000**
Prezzo	€ 99,36212
Spese generali (16%)	€ 12,45920
Utili di impresa (10%)	€ 9,03292

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.090.032**

Voce: 090 +9,62% su anno 2023/1 +9,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Pannelli in idrati di silicato di calcio.
Conformi a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 032 per interno ed esterno
- densità 150 kg/m³;
- spessore: 150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,54000**
Prezzo	€ 107,87304
Spese generali (16%)	€ 13,52640
Utili di impresa (10%)	€ 9,80664

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.100.040**
Voce: 100 -4,85% su anno 2023/1 -4,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per posa.
Conformi a:
- CAM - Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;

Articolo: 040 collante biologico traspirante per pannelli in sughero

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,68600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,85%
Prezzo	€ 0,87534
Scostamento % su anno 2023/1	-4,85%
Spese generali (16%)	€ 0,10976
Utili di impresa (10%)	€ 0,07958

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.150.001**
Voce: 150 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG).
Conforme a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 001 Granulometria: 1-5 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.150.002**
Voce: 150 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG).
Conforme a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 002 Granulometria: 5-8 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.150.003**
Voce: 150 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG).
Conforme a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;

- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 003 Granulometria: 8-11 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.150.004**

Voce: 150 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG).
Conforme a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 004 Granulometria: 11-22 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 223,30000
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 28,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,30000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.150.005**

Voce: 150 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG).
Conforme a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 005 Granulometria: 10-60 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,67%
Prezzo	€ 111,65000
Scostamento % su anno 2023/1	+16,67%
Spese generali (16%)	€ 14,00000
Utili di impresa (10%)	€ 10,15000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.150.006**

Voce: 150 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG).
Conforme a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1

Articolo: 006 Granulometria: 16-63 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,48500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,25%
Prezzo	€ 171,60286
Scostamento % su anno 2023/1	+9,25%
Spese generali (16%)	€ 21,51760
Utili di impresa (10%)	€ 15,60026

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P18.150.007**
Voce: 150 +4,71% su anno 2023/1 +4,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti di origine minerale.
Granulato/Ghiaia di vetro cellulare (CG).
Conforme a:
- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- UNI EN 13167:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al fuoco: A1
Articolo: 007 Granulometria: 32-63 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,06%
Prezzo	€ 181,07078
Scostamento % su anno 2023/1	+7,06%
Spese generali (16%)	€ 22,70480
Utili di impresa (10%)	€ 16,46098

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P19** +32,36% su anno 2023/1 +32,36% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MATERIALI C.A.M. IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI accompagnati da documentazione attestante la conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione.
e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE) e classificate secondo la UNI 8818:1986.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P19.005.001**
Voce: 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia bicomponente elastica EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, MC e IR, prodotto in accordo alla normativa EN 14891.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione ,Accessori di posa, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Flessibilità anche a bassissime temperature (-20°C)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,95%
Prezzo	€ 4,95662
Scostamento % su anno 2023/1	+13,95%
Spese generali (16%)	€ 0,62152
Utili di impresa (10%)	€ 0,45060

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P19.005.002**
Voce: 005 +0,71% su anno 2023/1 +0,71% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Malta cementizia bicomponente elastica EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, MC e IR, prodotto in accordo alla normativa EN 14891.
EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione ,Accessori di posa, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,46500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,54%
Prezzo	€ 4,42134
Scostamento % su anno 2023/1	-12,54%
Spese generali (16%)	€ 0,55440
Utili di impresa (10%)	€ 0,40194

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P19.021.001**
Voce: 021 +80,21% su anno 2023/1 +80,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,57500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,94170
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,37200
Utili di impresa (10%)	€ 0,99470

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P19.021.002**
Voce: 021 +80,21% su anno 2023/1 +80,21% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,99900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+160,41%
Prezzo	€ 7,65472
Scostamento % su anno 2023/1	+160,41%
Spese generali (16%)	€ 0,95984
Utili di impresa (10%)	€ 0,69588

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P19.022.001**
Voce: 022 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Membrana liquida elastica, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 pronta all'uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,89600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,07530
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,26336
Utili di impresa (10%)	€ 0,91594

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22** -18,02% su anno 2023/1 -18,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI C.A.M. PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.010.001**
Voce: 010 Resine per pavimenti: rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Resina epossidica bicomponente multiuso di colore neutro per pavimentazioni industriali da 4 a 6 mm di spessore

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,65200**
Prezzo	€ 19,97195
Spese generali (16%)	€ 2,50432
Utili di impresa (10%)	€ 1,81563

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.010.002**
Voce: 010 Resine per pavimenti: rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 Resina epossidica multistrato a contenuto totale di solidi per pavimentazioni industriali da 0,8 a 1,2 mm di spessore

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,25500**
Prezzo	€ 48,81338
Spese generali (16%)	€ 6,12080
Utili di impresa (10%)	€ 4,43758

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.010.003**
Voce: 010 Resine per pavimenti: rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 Resina epossidica multistrato per pavimentazioni industriali con spessore da 3 a 3,5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,65200**
Prezzo	€ 19,97195
Spese generali (16%)	€ 2,50432
Utili di impresa (10%)	€ 1,81563

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.010.004**
Voce: 010 Resine per pavimenti: rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 Resina epossidica autolivellante per pavimentazioni industriali con spessore da 2 a 4 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,14300**
Prezzo	€ 12,94247
Spese generali (16%)	€ 1,62288
Utili di impresa (10%)	€ 1,17659

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.010.015**
Voce: 010 Resine per pavimenti: rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del

servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 015 Resina epossidica bicomponente, in dispersione acquosa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,56800**
Prezzo	€ 37,72877
Spese generali (16%)	€ 4,73088
Utili di impresa (10%)	€ 3,42989

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.030.001**

Voce: 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41365**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,52781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,06618
Utili di impresa (10%)	€ 0,04798

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.030.003**

Voce: 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,06%
Prezzo	€ 1,40474
Scostamento % su anno 2023/1	-2,06%
Spese generali (16%)	€ 0,17614
Utili di impresa (10%)	€ 0,12770

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.030.004**

Voce: 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,52650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,94781
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,24424
Utili di impresa (10%)	€ 0,17707

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.030.008**

Voce: 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali

minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 008 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 0,79325
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,09947
Utili di impresa (10%)	€ 0,07211

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.030.009**

Voce: 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 009 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei in lastre a basso spessore UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,62%
Prezzo	€ 1,10757
Scostamento % su anno 2023/1	-4,62%
Spese generali (16%)	€ 0,13888
Utili di impresa (10%)	€ 0,10069

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.030.010**

Voce: 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 010 Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 3,46562
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,43456
Utili di impresa (10%)	€ 0,31506

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.030.011**

Voce: 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 011 Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,29800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1,65625
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,20768
Utili di impresa (10%)	€ 0,15057

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.030.012**
Voce: 030 +0,01% su anno 2023/1 +0,01% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 012 Malta per fughe EN 13888:2009 Reattiva RG

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,53560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,76%
Prezzo	€ 14,71943
Scostamento % su anno 2023/1	+6,76%
Spese generali (16%)	€ 1,84570
Utili di impresa (10%)	€ 1,33813

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.031.004**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero, tessili e resilienti, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e conforme alla norma UNI EN 14259:2004
Articolo: 004 universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,76200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,62831
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,08192
Utili di impresa (10%)	€ 0,78439

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.031.005**
Voce: 031 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero, tessili e resilienti, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e conforme alla norma UNI EN 14259:2004
Articolo: 005 specifico per linoleum o gomma in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,49600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 8,28890
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,03936
Utili di impresa (10%)	€ 0,75354

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.032.001**
Voce: 032 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivo per pavimenti tessili e moquettes, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e conforme alla norma UNI EN 14259:2004
Articolo: 001 acrilico in dispersione acquosa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,55700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,81473
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72912
Utili di impresa (10%)	€ 0,52861

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.033.005**
Voce: 033 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e conforme alla norma UNI EN 14259:2004
Articolo: 005 monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 9,55724
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,19840
Utili di impresa (10%)	€ 0,86884

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.034.001**
Voce: 034 +15% su anno 2023/1 +15% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Primer, rispondente ai CAM, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 di collegamento sintetico in soluzione acquosa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,62600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15%
Prezzo	€ 13,55878
Scostamento % su anno 2023/1	+15%
Spese generali (16%)	€ 1,70016
Utili di impresa (10%)	€ 1,23262

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.001**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-31,32%
Prezzo	€ 16,03983
Scostamento % su anno 2023/1	-31,32%
Spese generali (16%)	€ 2,01126
Utili di impresa (10%)	€ 1,45817

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.002**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,92300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,76%
Prezzo	€ 17,76575
Scostamento % su anno 2023/1	-33,76%
Spese generali (16%)	€ 2,22768
Utili di impresa (10%)	€ 1,61507

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.003**

Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,64100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,87%
Prezzo	€ 21,23392
Scostamento % su anno 2023/1	-30,87%
Spese generali (16%)	€ 2,66256
Utili di impresa (10%)	€ 1,93036

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.004**

Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,11900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,65%
Prezzo	€ 23,11984
Scostamento % su anno 2023/1	-29,65%
Spese generali (16%)	€ 2,89904
Utili di impresa (10%)	€ 2,10180

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.005**

Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 Mattoncino monostrato 12x25 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,44800**
Prezzo	€ 18,43565
Spese generali (16%)	€ 2,31168
Utili di impresa (10%)	€ 1,67597

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.006**

Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Prezzo	€ 21,43680
Spese generali (16%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 1,94880

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.008**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 008 Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,01750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,55%
Prezzo	€ 25,54233
Scostamento % su anno 2023/1	-28,55%
Spese generali (16%)	€ 3,20280
Utili di impresa (10%)	€ 2,32203

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.009**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 009 Mattoncino doppio strato colorato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,37750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,53%
Prezzo	€ 27,27769
Scostamento % su anno 2023/1	-25,53%
Spese generali (16%)	€ 3,42040
Utili di impresa (10%)	€ 2,47979

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.010**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,09100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-29,68%
Prezzo	€ 24,36012
Scostamento % su anno 2023/1	-29,68%
Spese generali (16%)	€ 3,05456
Utili di impresa (10%)	€ 2,21456

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.011**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,56900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-26,05%
Prezzo	€ 26,24604
Scostamento % su anno 2023/1	-26,05%
Spese generali (16%)	€ 3,29104
Utili di impresa (10%)	€ 2,38600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.012**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 012 Mattoncino monostrato 12x25 sp.8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,88400**
Prezzo	€ 21,54398
Spese generali (16%)	€ 2,70144
Utili di impresa (10%)	€ 1,95854

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.013**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 013 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,57200**
Prezzo	€ 24,97387
Spese generali (16%)	€ 3,13152
Utili di impresa (10%)	€ 2,27035

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.020**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai

CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 020 Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,79200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-50,12%
Prezzo	€ 23,97859
Scostamento % su anno 2023/1	-50,12%
Spese generali (16%)	€ 3,00672
Utili di impresa (10%)	€ 2,17987

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.021**

Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 021 Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,89300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,29%
Prezzo	€ 25,38347
Scostamento % su anno 2023/1	-34,29%
Spese generali (16%)	€ 3,18288
Utili di impresa (10%)	€ 2,30759

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.022**

Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 022 Mattoncino anticato 12x25 sp. 8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,84800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,42%
Prezzo	€ 29,15405
Scostamento % su anno 2023/1	-48,42%
Spese generali (16%)	€ 3,65568
Utili di impresa (10%)	€ 2,65037

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.030**

Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 030 Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,65%
Prezzo	€ 17,42138
Scostamento % su anno 2023/1	-35,65%
Spese generali (16%)	€ 2,18450
Utili di impresa (10%)	€ 1,58376

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.031**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 031 Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,80136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,63%
Prezzo	€ 20,16254
Scostamento % su anno 2023/1	-35,63%
Spese generali (16%)	€ 2,52822
Utili di impresa (10%)	€ 1,83296

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.032**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 032 Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,29708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-35,76%
Prezzo	€ 20,79507
Scostamento % su anno 2023/1	-35,76%
Spese generali (16%)	€ 2,60753
Utili di impresa (10%)	€ 1,89046

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.033**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 033 Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,40012**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,1%
Prezzo	€ 22,20255
Scostamento % su anno 2023/1	-36,1%
Spese generali (16%)	€ 2,78402
Utili di impresa (10%)	€ 2,01841

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.045.034**
Voce: 045 -34,99% su anno 2023/1 -34,99% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 034 Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,75600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,48%
Prezzo	€ 27,76066
Scostamento % su anno 2023/1	-48,48%
Spese generali (16%)	€ 3,48096
Utili di impresa (10%)	€ 2,52370

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.046.001**
Voce: 046 -39,02% su anno 2023/1 -39,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,62900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,24%
Prezzo	€ 17,39060
Scostamento % su anno 2023/1	-34,24%
Spese generali (16%)	€ 2,18064
Utili di impresa (10%)	€ 1,58096

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.046.005**
Voce: 046 -39,02% su anno 2023/1 -39,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,82424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-34,3%
Prezzo	€ 17,63973
Scostamento % su anno 2023/1	-34,3%
Spese generali (16%)	€ 2,21188
Utili di impresa (10%)	€ 1,60361

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.046.006**
Voce: 046 -39,02% su anno 2023/1 -39,02% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,05200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-48,51%
Prezzo	€ 21,75835
Scostamento % su anno 2023/1	-48,51%
Spese generali (16%)	€ 2,72832
Utili di impresa (10%)	€ 1,97803

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.002**

Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 002 teli di larghezza 2,00 m, spessore in mm >=2 e <=2,5, colori uniti, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,04975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,82%
Prezzo	€ 25,58348
Scostamento % su anno 2023/1	-30,82%
Spese generali (16%)	€ 3,20796
Utili di impresa (10%)	€ 2,32577

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.003**

Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 003 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm, colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,48550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,15%
Prezzo	€ 22,31150
Scostamento % su anno 2023/1	-30,15%
Spese generali (16%)	€ 2,79768
Utili di impresa (10%)	€ 2,02832

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.004**

Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Articolo: 004 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,31225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,32%
Prezzo	€ 25,91843
Scostamento % su anno 2023/1	-30,32%
Spese generali (16%)	€ 3,24996
Utili di impresa (10%)	€ 2,35622

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.005**
Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 005 teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,13900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-30,44%
Prezzo	€ 29,52536
Scostamento % su anno 2023/1	-30,44%
Spese generali (16%)	€ 3,70224
Utili di impresa (10%)	€ 2,68412

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.006**
Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 006 teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati, cera esclusa (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,13300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,84%
Prezzo	€ 35,89771
Scostamento % su anno 2023/1	-28,84%
Spese generali (16%)	€ 4,50128
Utili di impresa (10%)	€ 3,26343

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.010**
Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 010 teli di lineolum con sottofondo acustico (compreso) rispondente alla norma UNI EN ISO 717-2. Cera esclusa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.012**
Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 012 teli di larghezza 2,00 m, spessore in mm >=2 e <=2,5 colori uniti. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,22500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 19,42710
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,43600
Utili di impresa (10%)	€ 1,76610

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.013**
Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 013 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 17,41740
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,18400
Utili di impresa (10%)	€ 1,58340

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.014**
Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 014 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 20,09700
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,82700

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.015**
Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 015 teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,85000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 22,77660
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 2,85600
Utili di impresa (10%)	€ 2,07060

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.016**
Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 016 teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.047.050**
Voce: 047 -9,63% su anno 2023/1 -9,63% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pavimenti in materiali resilienti: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN ISO 24011 e UNI EN ISO 14041 oltre a possedere il marchio CE. rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023)
Articolo: 050 teli di lineolum con sottofondo acustico (compreso) rispondente alla norma UNI EN ISO 717-2. Prodotto con trattamento superficiale che evita la ceratura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 29,47560
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,67960

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P22.060.002**
Voce: 060 -33,33% su anno 2023/1 -33,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Accessori per la posa, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,01250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-33,33%
Prezzo	€ 2,56795
Scostamento % su anno 2023/1	-33,33%
Spese generali (16%)	€ 0,32200
Utili di impresa (10%)	€ 0,23345

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23** +0,74% su anno 2023/1 +0,74% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MATERIALI C.A.M. PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.001.001**
Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 standard (tipo A) spessori 9,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,91667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,3%
Prezzo	€ 4,99767
Scostamento % su anno 2023/1	+0,3%
Spese generali (16%)	€ 0,62667
Utili di impresa (10%)	€ 0,45433

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.001.002**
Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 standard (tipo A) spess. 12,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,29%
Prezzo	€ 5,54358
Scostamento % su anno 2023/1	+1,29%
Spese generali (16%)	€ 0,69512
Utili di impresa (10%)	€ 0,50396

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.001.003**
Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 standard (tipo A) spess. 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,39250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,19%
Prezzo	€ 6,88083
Scostamento % su anno 2023/1	-1,19%
Spese generali (16%)	€ 0,86280
Utili di impresa (10%)	€ 0,62553

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.001.004**
Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 standard (tipo A) spess. 6 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,3%
Prezzo	€ 9,31480
Scostamento % su anno 2023/1	-11,3%
Spese generali (16%)	€ 1,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84680

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.001.005**
Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,43%
Prezzo	€ 10,46320
Scostamento % su anno 2023/1	-8,43%
Spese generali (16%)	€ 1,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,95120

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.001.006**

Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 006 idrofuga spessori 15 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,78%
Prezzo	€ 12,63240
Scostamento % su anno 2023/1	-6,78%
Spese generali (16%)	€ 1,58400
Utili di impresa (10%)	€ 1,14840

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.001.010**

Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 010 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,53000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,38%
Prezzo	€ 7,05628
Scostamento % su anno 2023/1	-11,38%
Spese generali (16%)	€ 0,88480
Utili di impresa (10%)	€ 0,64148

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.001.011**

Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 011 ignifuga spessori 15 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,36000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,96%
Prezzo	€ 19,59936
Scostamento % su anno 2023/1	+3,96%
Spese generali (16%)	€ 2,45760
Utili di impresa (10%)	€ 1,78176

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.001.012**
Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 012 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,57500**
Prezzo	€ 17,32170
Spese generali (16%)	€ 2,17200
Utili di impresa (10%)	€ 1,57470

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.001.021**
Voce: 001 -5,27% su anno 2023/1 -5,27% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 rivestite su un lato con lamina di alluminio Spessore mm 12,5 euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,33000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,86%
Prezzo	€ 9,35308
Scostamento % su anno 2023/1	-13,86%
Spese generali (16%)	€ 1,17280
Utili di impresa (10%)	€ 0,85028

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.001**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165:2016) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,38500**
Prezzo	€ 15,80326
Spese generali (16%)	€ 1,98160
Utili di impresa (10%)	€ 1,43666

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.002**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165:2016) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (poliuretano)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,27500**
Prezzo	€ 19,49090
Spese generali (16%)	€ 2,44400
Utili di impresa (10%)	€ 1,77190

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.003**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,11000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-2,89%
Prezzo	€ 16,72836
Scostamento % su anno 2023/1	-2,89%
Spese generali (16%)	€ 2,09760
Utili di impresa (10%)	€ 1,52076

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.004**

Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,89800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,26%
Prezzo	€ 19,00985
Scostamento % su anno 2023/1	+0,26%
Spese generali (16%)	€ 2,38368
Utili di impresa (10%)	€ 1,72817

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.005**

Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,16300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,6%
Prezzo	€ 21,89999
Scostamento % su anno 2023/1	+0,6%
Spese generali (16%)	€ 2,74608
Utili di impresa (10%)	€ 1,99091

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.006**

Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 006 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,54950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,93%
Prezzo	€ 30,04916
Scostamento % su anno 2023/1	-11,93%
Spese generali (16%)	€ 3,76792
Utili di impresa (10%)	€ 2,73174

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.007**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 007 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,25500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,01%
Prezzo	€ 36,05338
Scostamento % su anno 2023/1	-11,01%
Spese generali (16%)	€ 4,52080
Utili di impresa (10%)	€ 3,27758

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.008**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 008 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,80400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,27%
Prezzo	€ 44,40990
Scostamento % su anno 2023/1	-13,27%
Spese generali (16%)	€ 5,56864
Utili di impresa (10%)	€ 4,03726

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.009**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 009 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,43900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,49%
Prezzo	€ 23,52816
Scostamento % su anno 2023/1	-0,49%
Spese generali (16%)	€ 2,95024
Utili di impresa (10%)	€ 2,13892

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.010**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 010 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,41450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,38%
Prezzo	€ 28,60090
Scostamento % su anno 2023/1	-4,38%
Spese generali (16%)	€ 3,58632
Utili di impresa (10%)	€ 2,60008

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.011**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 011 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,81700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,53%
Prezzo	€ 34,21849
Scostamento % su anno 2023/1	-4,53%
Spese generali (16%)	€ 4,29072
Utili di impresa (10%)	€ 3,11077

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.012**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 012 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,39000**
Prezzo	€ 15,80964
Spese generali (16%)	€ 1,98240
Utili di impresa (10%)	€ 1,43724

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.013**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 013 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,12833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,1%
Prezzo	€ 25,68375
Scostamento % su anno 2023/1	-8,1%
Spese generali (16%)	€ 3,22053
Utili di impresa (10%)	€ 2,33489

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.014**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 014 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,47000**
Prezzo	€ 21,01572
Spese generali (16%)	€ 2,63520
Utili di impresa (10%)	€ 1,91052

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.015**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 015 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 60 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,82150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,41%
Prezzo	€ 27,84423
Scostamento % su anno 2023/1	-11,41%
Spese generali (16%)	€ 3,49144
Utili di impresa (10%)	€ 2,53129

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.016**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 016 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 80 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,37950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-12,68%
Prezzo	€ 33,66024
Scostamento % su anno 2023/1	-12,68%
Spese generali (16%)	€ 4,22072
Utili di impresa (10%)	€ 3,06002

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.017**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 017 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 100 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,77450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-11,56%
Prezzo	€ 39,26826
Scostamento % su anno 2023/1	-11,56%
Spese generali (16%)	€ 4,92392
Utili di impresa (10%)	€ 3,56984

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.020**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 60

(polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 28,07200
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 3,52000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.021**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 80 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,44600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 36,29710
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,55136
Utili di impresa (10%)	€ 3,29974

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.022**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 022 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 100 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,69000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 39,16044
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,91040
Utili di impresa (10%)	€ 3,56004

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.025**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 025 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 20 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,30629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 20,80683
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,60901
Utili di impresa (10%)	€ 1,89153

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.026**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 026 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,04245**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 26,85016
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 3,36679
Utili di impresa (10%)	€ 2,44092

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.027**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 027 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,09650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 32,02313
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,01544
Utili di impresa (10%)	€ 2,91119

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.028**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 028 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,01200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 29,36331
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 3,68192
Utili di impresa (10%)	€ 2,66939

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.029**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 029 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 60 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,09000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 58,81084
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 7,37440
Utili di impresa (10%)	€ 5,34644

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.030**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 030 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 80 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,90500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 75,16278
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 9,42480
Utili di impresa (10%)	€ 6,83298

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.031**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 031 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 100 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,96800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 85,45117
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 10,71488
Utili di impresa (10%)	€ 7,76829

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.035**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 035 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 19,17318
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 2,40416
Utili di impresa (10%)	€ 1,74302

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.036**
Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri

ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 036 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 20 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,70397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 25,14227
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 3,15264
Utili di impresa (10%)	€ 2,28566

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.037**

Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 037 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,89444**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 33,04131
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 4,14311
Utili di impresa (10%)	€ 3,00376

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.002.038**

Voce: 002 +1,8% su anno 2023/1 +1,8% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 038 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,86612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10%
Prezzo	€ 40,66117
Scostamento % su anno 2023/1	+10%
Spese generali (16%)	€ 5,09858
Utili di impresa (10%)	€ 3,69647

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.001**

Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x60 spessore 15 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,51200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 28,72531
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,60192
Utili di impresa (10%)	€ 2,61139

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.018**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 018 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm. 60x60 spessore 25 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 34,86032
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 4,37120
Utili di impresa (10%)	€ 3,16912

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.019**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 019 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x60 spessore 35 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,27200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 42,45507
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,32352
Utili di impresa (10%)	€ 3,85955

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.020**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 020 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, dimensioni cm 60x120 spessore 15 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,32800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 27,21453
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 3,41248
Utili di impresa (10%)	€ 2,47405

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.021**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 021 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, cm 60x120 spessore 25 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,15200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,01%
Prezzo	€ 33,36995
Scostamento % su anno 2023/1	+5,01%
Spese generali (16%)	€ 4,18432
Utili di impresa (10%)	€ 3,03363

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.022**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 022 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento, cm 60x120 spessore 35 mm, conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,09600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5%
Prezzo	€ 40,95450
Scostamento % su anno 2023/1	+5%
Spese generali (16%)	€ 5,13536
Utili di impresa (10%)	€ 3,72314

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.023**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 023 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 20 mm, bordo dritto, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,22000**
Prezzo	€ 15,59272
Spese generali (16%)	€ 1,95520
Utili di impresa (10%)	€ 1,41752

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.024**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 024 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 20 mm, bordo ribassato, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,14000**
Prezzo	€ 28,25064
Spese generali (16%)	€ 3,54240
Utili di impresa (10%)	€ 2,56824

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.025**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 025 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 22 mm, bordo nascosto, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,67000**
Prezzo	€ 73,58692
Spese generali (16%)	€ 9,22720
Utili di impresa (10%)	€ 6,68972

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.026**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 026 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 40 mm, bordo dritto, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,34000**
Prezzo	€ 45,09384
Spese generali (16%)	€ 5,65440
Utili di impresa (10%)	€ 4,09944

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.027**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 027 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 1200x600 spessore 40 mm, bordo dritto, con velo finforzato con griglia di armatura conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,08000**
Prezzo	€ 34,55408
Spese generali (16%)	€ 4,33280
Utili di impresa (10%)	€ 3,14128

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.028**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 028 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 20 mm, bordo dritto, con velo idrorepellente, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,93000**
Prezzo	€ 26,70668
Spese generali (16%)	€ 3,34880
Utili di impresa (10%)	€ 2,42788

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.029**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 029 di lana di roccia (MW), dimensioni mm 600x600 spessore 25 mm, bordo dritto, certificato HACCP, conforme alle norme UNI EN 13162 e UNI EN 13964. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,94000**
Prezzo	€ 59,89544
Spese generali (16%)	€ 7,51040
Utili di impresa (10%)	€ 5,44504

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.030**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 030 profilo perimetrale a doppia L, 15x15x10x15 mm. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88000**
Prezzo	€ 3,67488
Spese generali (16%)	€ 0,46080
Utili di impresa (10%)	€ 0,33408

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.031**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 031 pendino regolabile con molla ed occhiolo a 90° (lunghezza minima 350 mm, lunghezza massima 660 mm). (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76000**
Prezzo	€ 0,96976
Spese generali (16%)	€ 0,12160
Utili di impresa (10%)	€ 0,08816

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.003.032**
Voce: 003 +5% su anno 2023/1 +5% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 032 pendino regolabile con molla ed occhiolo a 90° (lunghezza minima 1000 mm, lunghezza massima 1960 mm). (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88000**
Prezzo	€ 2,39888
Spese generali (16%)	€ 0,30080
Utili di impresa (10%)	€ 0,21808

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.010.001**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
Articolo: 001 profilo perimetrale universale a C, 20x40x20 mm. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04000**
Prezzo	€ 1,32704
Spese generali (16%)	€ 0,16640
Utili di impresa (10%)	€ 0,12064

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.010.003**

Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)

Articolo: 003 pendino regolabile con due ganci (lunghezza minima 90 mm, lunghezza massima 620 mm). (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Prezzo	€ 0,70180
Spese generali (16%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 0,06380

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.010.004**

Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)

Articolo: 004 pendino regolabile con due ganci (lunghezza minima 790 mm, lunghezza massima 1540 mm). (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32000**
Prezzo	€ 1,68432
Spese generali (16%)	€ 0,21120
Utili di impresa (10%)	€ 0,15312

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.010.009**

Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)

Articolo: 009 clip antisollevamento pannelli. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08000**
Prezzo	€ 1,37808
Spese generali (16%)	€ 0,17280
Utili di impresa (10%)	€ 0,12528

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.010.015**

Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)

Articolo: 015 profilo portante a T lungh. 3600 mm. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38000**
Prezzo	€ 1,76088
Spese generali (16%)	€ 0,22080
Utili di impresa (10%)	€ 0,16008

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.010.016**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
Articolo: 016 profilo trasversale T lung. 1200 mm. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38000**
Prezzo	€ 1,76088
Spese generali (16%)	€ 0,22080
Utili di impresa (10%)	€ 0,16008

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.010.017**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
Articolo: 017 profilo trasversale T lung. 600 mm. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38000**
Prezzo	€ 1,76088
Spese generali (16%)	€ 0,22080
Utili di impresa (10%)	€ 0,16008

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P23.010.020**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015; rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
Articolo: 020 profilo perimetrale L31/31. (Aggiunto nuovo articolo per pubblicazione 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13000**
Prezzo	€ 1,44188
Spese generali (16%)	€ 0,18080
Utili di impresa (10%)	€ 0,13108

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26** -2,51% su anno 2023/1 -2,51% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI. (comprese attrezzature per la posa, quali raschietti, spazzole etc).
Conformi a:
- CAM (paragrafo 2.5.13 - Decreto M.I.T.E 23-06-2022);
- UNI EN ISO 4618:2016

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.001**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 001 Fondo per intonaco:
- per esterni ed interni
- bianco

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,76%
Prezzo	€ 8,32016
Scostamento % su anno 2023/1	+17,76%
Spese generali (16%)	€ 1,04328
Utili di impresa (10%)	€ 0,75638

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.002**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 002 Fondo per intonaco:
- per esterni ed interni
- colorato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,14350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,08%
Prezzo	€ 9,11511
Scostamento % su anno 2023/1	+19,08%
Spese generali (16%)	€ 1,14296
Utili di impresa (10%)	€ 0,82865

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.003**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 003 Pittura al quarzo microgranulare:
- per esterni ed interni
- bianca

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,94957**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,43%
Prezzo	€ 10,14365
Scostamento % su anno 2023/1	+4,43%
Spese generali (16%)	€ 1,27193
Utili di impresa (10%)	€ 0,92215

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.004**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 004 Pittura al quarzo microgranulare:
- per esterni ed interni
- colorata

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10591**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+3,3%
Prezzo	€ 10,34315
Scostamento % su anno 2023/1	+3,3%
Spese generali (16%)	€ 1,29695
Utili di impresa (10%)	€ 0,94029

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.005**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 005 Pittura al quarzo granulare:
- per esterni ed interni
- anti-alga ed anti-muffa
- bianca

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,02120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,12%
Prezzo	€ 12,78705
Scostamento % su anno 2023/1	+18,12%
Spese generali (16%)	€ 1,60339
Utili di impresa (10%)	€ 1,16246

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.006**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 006 Pittura al quarzo granulare:
- per esterni ed interni
- anti-alga ed anti-muffa
- colorata

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,25570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+14,55%
Prezzo	€ 13,08627
Scostamento % su anno 2023/1	+14,55%
Spese generali (16%)	€ 1,64091
Utili di impresa (10%)	€ 1,18966

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.007**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 007 Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- bianco
- ad elevata protezione

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,36%
Prezzo	€ 3,27358
Scostamento % su anno 2023/1	-15,36%
Spese generali (16%)	€ 0,41048
Utili di impresa (10%)	€ 0,29760

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.008**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 008 Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-20,12%
Prezzo	€ 3,58173
Scostamento % su anno 2023/1	-20,12%
Spese generali (16%)	€ 0,44912
Utili di impresa (10%)	€ 0,32561

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.009**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 009 Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 1,2/1,5 mm
- bianco
- ad elevata protezione
- anti-alga ed anti-muffa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,53%
Prezzo	€ 4,43623
Scostamento % su anno 2023/1	-16,53%
Spese generali (16%)	€ 0,55627
Utili di impresa (10%)	€ 0,40329

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.010**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 010 Rivestimento a spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 1,2/1,5 mm
- colorato
- ad elevata protezione
- anti-alga ed anti-muffa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,42%
Prezzo	€ 4,63571
Scostamento % su anno 2023/1	-17,42%
Spese generali (16%)	€ 0,58128
Utili di impresa (10%)	€ 0,42143

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.011**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 011 Rivestimento a spessore acrilsilossanico fibrato:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 1,0/1,5 mm
- ad alta resistenza

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,57700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-16,02%
Prezzo	€ 4,56425
Scostamento % su anno 2023/1	-16,02%
Spese generali (16%)	€ 0,57232
Utili di impresa (10%)	€ 0,41493

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.012**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 012 Rivestimento a spessore acrilsilossanico strutturato:
- per esterni/cappotto
- granulometria: 1,0/1,5 mm
- ad alta resistenza

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,33807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-14,43%
Prezzo	€ 4,25938
Scostamento % su anno 2023/1	-14,43%
Spese generali (16%)	€ 0,53409
Utili di impresa (10%)	€ 0,38722

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.013**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 013 Fondo per intonaco riempitivo, silossanico microgranulare:
- per esterni ed interni
- bianco

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,94851**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,02%
Prezzo	€ 12,69430
Scostamento % su anno 2023/1	+7,02%
Spese generali (16%)	€ 1,59176
Utili di impresa (10%)	€ 1,15403

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.014**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 014 Fondo per intonaco riempitivo, silossanico microgranulare:
- per esterni ed interni
- colorato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,33300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,34%
Prezzo	€ 14,46091
Scostamento % su anno 2023/1	-4,34%
Spese generali (16%)	€ 1,81328
Utili di impresa (10%)	€ 1,31463

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.015**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 015 Fondo per intonaco riempitivo, con resine acriliche:
- per interni
- bianco

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,21100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,8%
Prezzo	€ 9,20124
Scostamento % su anno 2023/1	+12,8%
Spese generali (16%)	€ 1,15376
Utili di impresa (10%)	€ 0,83648

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.016**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 016 Fondo per intonaco, riempitivo con resine acriliche , per interni, colorato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,19%
Prezzo	€ 9,39774
Scostamento % su anno 2023/1	+11,19%
Spese generali (16%)	€ 1,17840
Utili di impresa (10%)	€ 0,85434

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.020**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 020 Rasante in pasta alleggerito:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,5/1,5 mm
- bianco
- ad elevata protezione

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,52200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 5,77007
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,72352
Utili di impresa (10%)	€ 0,52455

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.090.021**
Voce: 090 +0,22% su anno 2023/1 +0,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica.
Articolo: 021 Rasante in pasta alleggerito:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,5/1,5 mm
- colorato
- ad elevata protezione

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,98400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 6,35958
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 0,79744
Utili di impresa (10%)	€ 0,57814

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.102.001**
Voce: 102 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Soluzione antimuffa.

Articolo: 001 Soluzione acquosa:
- per interni
- densità: 1 kg/l

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 13,30868
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,66880
Utili di impresa (10%)	€ 1,20988

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.106.001**
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropittura.
Articolo: 001
- a tempera
- per interni
- bianca
- densità: 1,50 kg/l

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,87467**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,63%
Prezzo	€ 3,66808
Scostamento % su anno 2023/1	-19,63%
Spese generali (16%)	€ 0,45995
Utili di impresa (10%)	€ 0,33346

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.106.002**
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropittura.
Articolo: 002
- acrilica
- per interni ed esterni
- bianca o colorata

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,59267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-36,55%
Prezzo	€ 5,86025
Scostamento % su anno 2023/1	-36,55%
Spese generali (16%)	€ 0,73483
Utili di impresa (10%)	€ 0,53275

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.106.003**
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropittura.
Articolo: 003
- acrilica per superfici cementizie
- per interni ed esterni
- bianca o colorata

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-25,1%
Prezzo	€ 8,12429
Scostamento % su anno 2023/1	-25,1%
Spese generali (16%)	€ 1,01872
Utili di impresa (10%)	€ 0,73857

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.106.005**
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropittura.
Articolo: 005 - silossanica
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,70367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-13,96%
Prezzo	€ 13,65789
Scostamento % su anno 2023/1	-13,96%
Spese generali (16%)	€ 1,71259
Utili di impresa (10%)	€ 1,24163

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.106.007**
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropittura.
Articolo: 007 - silossanica
- riempitiva
- granulare
- per interni ed esterni
- idrorepellente e traspirante

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 16,97080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,12800
Utili di impresa (10%)	€ 1,54280

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.106.008**
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropittura.
Articolo: 008 - murale
- bianca
- per interni
- lavabile

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+4,79%
Prezzo	€ 6,01857
Scostamento % su anno 2023/1	+4,79%
Spese generali (16%)	€ 0,75468
Utili di impresa (10%)	€ 0,54714

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.106.009**
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropittura.
Articolo: 009 - murale
- colorata
- per interni
- lavabile

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,53633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,43%
Prezzo	€ 7,06435
Scostamento % su anno 2023/1	-5,43%
Spese generali (16%)	€ 0,88581
Utili di impresa (10%)	€ 0,64221

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.106.010**
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropittura.
Articolo: 010
- murale
- bianca
- per interni
- antimuffa
- lavabile

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,38300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,01%
Prezzo	€ 6,86871
Scostamento % su anno 2023/1	-8,01%
Spese generali (16%)	€ 0,86128
Utili di impresa (10%)	€ 0,62443

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.106.011**
Voce: 106 -12,45% su anno 2023/1 -12,45% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Idropittura.
Articolo: 011
- murale
- colorata
- per interni
- antimuffa
- lavabile

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,96133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-8,17%
Prezzo	€ 7,60665
Scostamento % su anno 2023/1	-8,17%
Spese generali (16%)	€ 0,95381
Utili di impresa (10%)	€ 0,69151

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.107.001**
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice isolante e fissativa.
Articolo: 001
Primer consolidante:
- a base di resine acriliche
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,21667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,43%
Prezzo	€ 11,76047
Scostamento % su anno 2023/1	+0,43%
Spese generali (16%)	€ 1,47467
Utili di impresa (10%)	€ 1,06913

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.107.002**
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice isolante e fissativa.
Articolo: 002 Primer:
- ad adesione universale
- a base di resine sintetiche
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,78500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,42%
Prezzo	€ 13,76166
Scostamento % su anno 2023/1	+1,42%
Spese generali (16%)	€ 1,72560
Utili di impresa (10%)	€ 1,25106

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.107.003**
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice isolante e fissativa.
Articolo: 003 Primer naturale consolidante:
- a base di silicati di potassio:
- in dispersione acquosa
- esente da solventi
- traspirante

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,79%
Prezzo	€ 10,72181
Scostamento % su anno 2023/1	-7,79%
Spese generali (16%)	€ 1,34443
Utili di impresa (10%)	€ 0,97471

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.107.004**
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice isolante e fissativa.
Articolo: 004 Primer sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,38200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,52343
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,82112
Utili di impresa (10%)	€ 1,32031

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.107.005**
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice isolante e fissativa.
Articolo: 005 Primer sintetico:
- a base di silossanici
- in dispersione acquosa
- per interni ed esterni
- anti-alghe

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,57300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,31915
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,17168
Utili di impresa (10%)	€ 1,57447

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.107.006**
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice isolante e fissativa.
Articolo: 006 Primer:
- ad adesione universale
- acrilico in dispersione acquosa
- per interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,23300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,34%
Prezzo	€ 11,78131
Scostamento % su anno 2023/1	+0,34%
Spese generali (16%)	€ 1,47728
Utili di impresa (10%)	€ 1,07103

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.107.007**
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice isolante e fissativa.
Articolo: 007 Primer:
- a base di resine sintetiche
- per superfici in gesso
- in dispersione acquosa
- per interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,23550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,50850
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,31768
Utili di impresa (10%)	€ 0,95532

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.107.010**
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice isolante e fissativa.
Articolo: 010 fissativo silossanico traspirante

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,27500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,7%
Prezzo	€ 11,83490
Scostamento % su anno 2023/1	-17,7%
Spese generali (16%)	€ 1,48400
Utili di impresa (10%)	€ 1,07590

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.107.011**
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice isolante e fissativa.
Articolo: 011 Primer:

- poliuretanico monocomponente
- per consolidamento superficiale di massetti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,85700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,78553
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,85712
Utili di impresa (10%)	€ 2,07141

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.107.012**
Voce: 107 -2,33% su anno 2023/1 -2,33% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Vernice isolante e fissativa.
Articolo: 012 Primer:
- poliuretanico monocomponente
- per consolidamento superficiale di massetti
- ad asciugamento rapido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,96500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,75134
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,35440
Utili di impresa (10%)	€ 2,43194

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.110.001**
Voce: 110 +9,52% su anno 2023/1 +9,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura minerale.
Articolo: 001 - ai silicati
- per interno ed esterno
- densità: 1,70 kg/l

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,58600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,17%
Prezzo	€ 12,23174
Scostamento % su anno 2023/1	-1,17%
Spese generali (16%)	€ 1,53376
Utili di impresa (10%)	€ 1,11198

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.110.002**
Voce: 110 +9,52% su anno 2023/1 +9,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pittura minerale.
Articolo: 002 a base di grassello di calce colori chiari

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-0,93%
Prezzo	€ 3,83629
Scostamento % su anno 2023/1	-0,93%
Spese generali (16%)	€ 0,48104
Utili di impresa (10%)	€ 0,34875

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P26.110.003**
Voce: 110 +9,52% su anno 2023/1 +9,52% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Pittura minerale.
Articolo: 003 a base di grassello di calce colori scuri

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,27450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,67%
Prezzo	€ 6,73026
Scostamento % su anno 2023/1	+30,67%
Spese generali (16%)	€ 0,84392
Utili di impresa (10%)	€ 0,61184

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38** +2,39% su anno 2023/1 +2,39% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: MATERIALE C.A.M. GEOTECNICO: Tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.007.001**
Voce: 007 +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 130kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,19%
Prezzo	€ 9,44240
Scostamento % su anno 2023/1	+8,19%
Spese generali (16%)	€ 1,18400
Utili di impresa (10%)	€ 0,85840

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.007.002**
Voce: 007 +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =1.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,54%
Prezzo	€ 15,82240
Scostamento % su anno 2023/1	+9,54%
Spese generali (16%)	€ 1,98400
Utili di impresa (10%)	€ 1,43840

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.007.003**
Voce: 007 +5,91% su anno 2023/1 +5,91% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =9.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 15,43960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,93600
Utili di impresa (10%)	€ 1,40360

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.009.001**
Voce: 009 -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 100kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,71%
Prezzo	€ 3,61108
Scostamento % su anno 2023/1	+0,71%
Spese generali (16%)	€ 0,45280
Utili di impresa (10%)	€ 0,32828

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.009.002**
Voce: 009 -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,47%
Prezzo	€ 5,99720
Scostamento % su anno 2023/1	-4,47%
Spese generali (16%)	€ 0,75200
Utili di impresa (10%)	€ 0,54520

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.009.003**
Voce: 009 -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,52000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,86%
Prezzo	€ 4,49152
Scostamento % su anno 2023/1	+0,86%
Spese generali (16%)	€ 0,56320
Utili di impresa (10%)	€ 0,40832

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.009.004**

Voce: 009 -0,55% su anno 2023/1 -0,55% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,7%
Prezzo	€ 5,47404
Scostamento % su anno 2023/1	+0,7%
Spese generali (16%)	€ 0,68640
Utili di impresa (10%)	€ 0,49764

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.010.001**

Voce: 010 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 300kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 8,06432
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 1,01120
Utili di impresa (10%)	€ 0,73312

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.010.002**

Voce: 010 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,88000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,03%
Prezzo	€ 10,05488
Scostamento % su anno 2023/1	+1,03%
Spese generali (16%)	€ 1,26080
Utili di impresa (10%)	€ 0,91408

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.010.003**

Voce: 010 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 600kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =2.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,91%
Prezzo	€ 14,11256
Scostamento % su anno 2023/1	+0,91%
Spese generali (16%)	€ 1,76960
Utili di impresa (10%)	€ 1,28296

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.010.004**

Voce: 010 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 800kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =1.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,39000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,84%
Prezzo	€ 18,36164
Scostamento % su anno 2023/1	+0,84%
Spese generali (16%)	€ 2,30240
Utili di impresa (10%)	€ 1,66924

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.010.005**

Voce: 010 +0,94% su anno 2023/1 +0,94% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1000kN/m, deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =1.10-2 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,92000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+0,96%
Prezzo	€ 22,86592
Scostamento % su anno 2023/1	+0,96%
Spese generali (16%)	€ 2,86720
Utili di impresa (10%)	€ 2,07872

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.018.001**

Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 35kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,56%
Prezzo	€ 4,72120
Scostamento % su anno 2023/1	+7,56%
Spese generali (16%)	€ 0,59200
Utili di impresa (10%)	€ 0,42920

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.018.002**

Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 55kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,82%
Prezzo	€ 6,68624
Scostamento % su anno 2023/1	+7,82%
Spese generali (16%)	€ 0,83840
Utili di impresa (10%)	€ 0,60784

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.018.003**

Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,35000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,81%
Prezzo	€ 8,10260
Scostamento % su anno 2023/1	+7,81%
Spese generali (16%)	€ 1,01600
Utili di impresa (10%)	€ 0,73660

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.018.004**

Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 110kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,68000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 9,79968
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 1,22880
Utili di impresa (10%)	€ 0,89088

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.018.005**

Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,63%
Prezzo	€ 11,56056
Scostamento % su anno 2023/1	+8,63%
Spese generali (16%)	€ 1,44960
Utili di impresa (10%)	€ 1,05096

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.018.006**
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,95%
Prezzo	€ 13,98496
Scostamento % su anno 2023/1	+8,95%
Spese generali (16%)	€ 1,75360
Utili di impresa (10%)	€ 1,27136

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.018.007**
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 007 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 300kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,27000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,74%
Prezzo	€ 20,76052
Scostamento % su anno 2023/1	+11,74%
Spese generali (16%)	€ 2,60320
Utili di impresa (10%)	€ 1,88732

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.018.008**
Voce: 018 +9,16% su anno 2023/1 +9,16% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 008 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 2≤pH≤12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,13%
Prezzo	€ 27,12776
Scostamento % su anno 2023/1	+12,13%
Spese generali (16%)	€ 3,40160
Utili di impresa (10%)	€ 2,46616

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.019.002**
Voce: 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 002 Resistenza a trazione non inferiore a 35 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,58%
Prezzo	€ 2,38612
Scostamento % su anno 2023/1	-1,58%
Spese generali (16%)	€ 0,29920
Utili di impresa (10%)	€ 0,21692

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.019.003**
Voce: 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 Resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,03%
Prezzo	€ 2,78168
Scostamento % su anno 2023/1	-6,03%
Spese generali (16%)	€ 0,34880
Utili di impresa (10%)	€ 0,25288

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.019.004**
Voce: 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 004 Resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-5,17%
Prezzo	€ 3,50900
Scostamento % su anno 2023/1	-5,17%
Spese generali (16%)	€ 0,44000
Utili di impresa (10%)	€ 0,31900

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.019.005**
Voce: 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 005 Resistenza a trazione non inferiore a 110 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-6,9%
Prezzo	€ 4,13424
Scostamento % su anno 2023/1	-6,9%
Spese generali (16%)	€ 0,51840
Utili di impresa (10%)	€ 0,37584

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.019.006**
Voce: 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 006 Resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,34%
Prezzo	€ 4,78500
Scostamento % su anno 2023/1	-4,34%
Spese generali (16%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43500

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.019.007**
Voce: 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 007 Resistenza a trazione non inferiore a 200 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-4,68%
Prezzo	€ 5,71648
Scostamento % su anno 2023/1	-4,68%
Spese generali (16%)	€ 0,71680
Utili di impresa (10%)	€ 0,51968

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.019.008**
Voce: 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 008 Resistenza a trazione non inferiore a 300 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,49%
Prezzo	€ 13,01520
Scostamento % su anno 2023/1	+1,49%
Spese generali (16%)	€ 1,63200
Utili di impresa (10%)	€ 1,18320

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.019.009**
Voce: 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 009 Resistenza a trazione non inferiore a 400 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,34000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,56%
Prezzo	€ 15,74584
Scostamento % su anno 2023/1	+1,56%
Spese generali (16%)	€ 1,97440
Utili di impresa (10%)	€ 1,43144

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P38.019.010**

Voce: 019 -2,68% su anno 2023/1 -2,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 010 Resistenza a trazione non inferiore a 600 kN/m, e deformazione longitudinale non superiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,53%
Prezzo	€ 21,99824
Scostamento % su anno 2023/1	+1,53%
Spese generali (16%)	€ 2,75840
Utili di impresa (10%)	€ 1,99984

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P40** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: PRODOTTI C.A.M. PER RINFORZI STRUTTURALI

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P40.010.001**

Voce: 010 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 peso specifico 1,31 kg/l , resistenza a trazione 30N/mmq

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,90305**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,67229
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,34449
Utili di impresa (10%)	€ 2,42475

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P40.012.001**

Voce: 012 Malta cementizia premiscelata , a base di leganti a reattività pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata duttilità, per il rinforzo strutturale "armato" di elementi in muratura e per rasatura di di superfici in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 bicomponente, di classe M25

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,54700**
Prezzo	€ 1,97397
Spese generali (16%)	€ 0,24752
Utili di impresa (10%)	€ 0,17945

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P40.012.003**
Voce: 012 Malta cementizia premiscelata , a base di leganti a reattività pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata duttilità, per il rinforzo strutturale “armato” di elementi in muratura e per rasatura di di superfici in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 003 monocomponente, colabile, di classe M25

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76400**
Prezzo	€ 2,25086
Spese generali (16%)	€ 0,28224
Utili di impresa (10%)	€ 0,20462

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P40.015.001**
Voce: 015 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente tixotropica per la regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo, per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio e per l’incollaggio strutturale, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,72100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,78400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,35536
Utili di impresa (10%)	€ 1,70764

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P40.016.001**
Voce: 016 Primer epossidico bicomponente specifico per applicazione tessuti in fibra di vetro o di carbonio, per calcestruzzo, calcestruzzo armato e murature, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
Articolo: 001 Peso specifico 1,12 kg/l, (consumo 2,5 kg/m² per mm di spessore)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,43300**
Prezzo	€ 35,00451
Spese generali (16%)	€ 4,38928
Utili di impresa (10%)	€ 3,18223

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45** +3,26% su anno 2023/1 +3,26% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: PRODOTTI C.A.M. PER VERDE E ARREDO URBANO

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.019.001**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 001 Elemento rampa in gomma riciclata per attraversamento pedonale rialzato delle dimensioni 100x50x7cm, completo di tasselli per fissaggio,

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 112,84944
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 14,15040
Utili di impresa (10%)	€ 10,25904

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.019.002**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 002 Elemento modulare a spicchio in gomma riciclata per realizzazione di rotatoria componibile delle dimensioni 46x65 cm, con basamento e blocchetti in cemento di colorazione varia, completo di tasselli per fissaggio e accessori vari.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,91800
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,88000
Utili di impresa (10%)	€ 3,53800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.019.003**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 003 Dissuasore di sosta in gomma riciclata di forma conica o sferica, delle dimensioni 60x70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,25448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 231,28072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 29,00072
Utili di impresa (10%)	€ 21,02552

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.019.004**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 004 Dissuasore di sosta in gomma riciclata tipo standard delle dimensioni 50x50 cm con inserti rifrangenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,38470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 184,23488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,10155
Utili di impresa (10%)	€ 16,74863

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.019.007**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 007 Dissuasore di sosta in gomma riciclata tipo paletto delle dimensioni diametro 13 cm altezza 75 cm con inserti rifrangenti e sistema di infissione nel terreno comprensivo degli accessori, con palo metallico passante diametro medio 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,50434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 86,13553
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,80069
Utili di impresa (10%)	€ 7,83050

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.019.008**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 008 New Jersey in gomma riciclata delle dimensioni 100x45x50 cm con inserti rifrangenti e base elastoplastica.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,61678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 184,53101
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 23,13868
Utili di impresa (10%)	€ 16,77555

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.019.009**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 009 Base d'appesantimento per segnaletica stradale in gomma riciclata delle dimensioni diametro 62 cm spessore 20 cm completo di accessori per il fissaggio e plancia espositiva.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,38213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 89,80760
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 11,26114
Utili di impresa (10%)	€ 8,16433

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.019.010**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 010 Transenna in plastica riciclata delle dimensioni 200x100x7 cm resistente agli urti e agli agenti atmosferici, antistatica.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,87371**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 107,02285
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,41979
Utili di impresa (10%)	€ 9,72935

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.019.011**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 011 Coni segnaletici in gomma riciclata altezza 30 cm con fasce rifrangenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,74736**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 12,43763
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,55958
Utili di impresa (10%)	€ 1,13069

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.019.012**
Voce: 019 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 012 Coni segnaletici in gomma riciclata altezza 50 cm con fasce rifrangenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,38739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 14,53031
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,82198
Utili di impresa (10%)	€ 1,32094

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.020.001**
Voce: 020 -9,4% su anno 2023/1 -9,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - pavimentazioni: rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 001 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 150 cm (sp. indicativo 45 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 62,01360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 7,77600
Utili di impresa (10%)	€ 5,63760

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.020.002**
Voce: 020 -9,4% su anno 2023/1 -9,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - pavimentazioni: rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 002 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 210 cm (sp. indicativo 70 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,40000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 83,45040
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 10,46400
Utili di impresa (10%)	€ 7,58640

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.020.003**

Voce: 020 -9,4% su anno 2023/1 -9,4% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - pavimentazioni: rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 003 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 250 cm (sp. indicativo 90 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,21%
Prezzo	€ 101,05920
Scostamento % su anno 2023/1	-28,21%
Spese generali (16%)	€ 12,67200
Utili di impresa (10%)	€ 9,18720

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.021.001**

Voce: 021 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 001 Panchina in legno costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 listoni in legno fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,11%
Prezzo	€ 337,62960
Scostamento % su anno 2023/1	-21,11%
Spese generali (16%)	€ 42,33600
Utili di impresa (10%)	€ 30,69360

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.021.010**

Voce: 021 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 010 Fioriere in legno, pareti finite dello spessore di cm 4 di larice dim. 80x80x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,44000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 394,84544
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 49,51040
Utili di impresa (10%)	€ 35,89504

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.021.011**

Voce: 021 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 011 Fioriere in legno, pareti finite dello spessore di cm 4 di larice dim. 100x100x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 386,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 493,55680
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 61,88800
Utili di impresa (10%)	€ 44,86880

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.021.012**

Voce: 021 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 012 Fioriere in legno, costituite da tondi di larice spianati da due lati dim. 80x80x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 696,24000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 888,40224
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 111,39840
Utili di impresa (10%)	€ 80,76384

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.021.034**

Voce: 021 -4,22% su anno 2023/1 -4,22% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 034 Cesto portarifiuti grande in metallo rivestito in doghe di legno impregnato. Diametro superiore 50 cm, altezza 85 cm circa, capacità litri 80-100.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 411,89280
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 51,64800
Utili di impresa (10%)	€ 37,44480

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.022.010**

Voce: 022 +6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 010 Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di polietilene verniciato con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 393,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 502,23360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,97600
Utili di impresa (10%)	€ 45,65760

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.022.011**
Voce: 022 +6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 011 Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di legno verniciati con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 529,02960
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 66,33600
Utili di impresa (10%)	€ 48,09360

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.022.019**
Voce: 022 +6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 019 Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 230 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70 x 320 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a cm 150.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.451,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+56,13%
Prezzo	€ 4.403,73120
Scostamento % su anno 2023/1	+56,13%
Spese generali (16%)	€ 552,19200
Utili di impresa (10%)	€ 400,33920

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.022.022**
Voce: 022 +6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 022 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in legno, 1 trave orizzontale in legno con attacchi e perni, 1 sedile in gomma o caucciù a tavoletta ed uno a cestello, completi di catene in acciaio . Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.041,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.329,08160
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 166,65600
Utili di impresa (10%)	€ 120,82560

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.022.023**
Voce: 022 +6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 023 Bacheca in legno, con tetto a due falde, due montanti e un pannello 80 x 110h cm. I montanti in legno lamellare o massello devono essere profilati, piallati e arrotondati anche nella sommità, impregnati sotto pressione con trattamento adatto per l'interramento. Dimensioni 140 x 50 x 250 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 507,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 646,93200
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 81,12000
Utili di impresa (10%)	€ 58,81200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.022.024**

Voce: 022 +6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 024 Tavolo per pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 3 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro: 115-120 x 125 x 50 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 277,14720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 34,75200
Utili di impresa (10%)	€ 25,19520

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.022.025**

Voce: 022 +6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 025 Panchina in legno per bambini costituita da telaio in legno, seduta e schienale composti da almeno 3 listoni in legno di spessore minimo 3 cm, fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 115-120x40-50x50 circa. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 209,00880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 26,20800
Utili di impresa (10%)	€ 19,00080

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.022.026**

Voce: 022 +6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 026 Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa con schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 961,59360
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 120,57600
Utili di impresa (10%)	€ 87,41760

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.022.027**
Voce: 022 +6,24% su anno 2023/1 +6,24% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 027 Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 589,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 752,58480
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 94,36800
Utili di impresa (10%)	€ 68,41680

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.023.001**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 001 sedile per altalena del tipo a tavoletta in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 109,48080
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 13,72800
Utili di impresa (10%)	€ 9,95280

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.023.002**
Voce: 023 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 002 sedile per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 247,28880
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 31,00800
Utili di impresa (10%)	€ 22,48080

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.001**

Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 001 Recinzione a stecche rettangolari con montanti con la parte superiore stondata o sagomata, montanti di supporto e sistemi di fissaggioin acciaio zincato a caldo, fornita a moduli di 100-300 cm H.90-120 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,08953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,27%
Prezzo	€ 112,40224
Scostamento % su anno 2023/1	+6,27%
Spese generali (16%)	€ 14,09432
Utili di impresa (10%)	€ 10,21839

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.002**

Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 002 Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,33072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+5,39%
Prezzo	€ 71,87800
Scostamento % su anno 2023/1	+5,39%
Spese generali (16%)	€ 9,01292
Utili di impresa (10%)	€ 6,53436

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.003**

Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 003 Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,57143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,51%
Prezzo	€ 49,21715
Scostamento % su anno 2023/1	+6,51%
Spese generali (16%)	€ 6,17143
Utili di impresa (10%)	€ 4,47429

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.010**

Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 010 Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro cm 50-75x80x180-190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,34%
Prezzo	€ 410,61680
Scostamento % su anno 2023/1	+9,34%
Spese generali (16%)	€ 51,48800
Utili di impresa (10%)	€ 37,32880

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.011**
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 011 Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Dimensioni di ingombro cm 40-50x80-85x180-190 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,43%
Prezzo	€ 461,52920
Scostamento % su anno 2023/1	+7,43%
Spese generali (16%)	€ 57,87200
Utili di impresa (10%)	€ 41,95720

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.020**
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 020 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa con schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 589,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,73%
Prezzo	€ 752,45720
Scostamento % su anno 2023/1	+6,73%
Spese generali (16%)	€ 94,35200
Utili di impresa (10%)	€ 68,40520

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.021**
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 021 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,30000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,32%
Prezzo	€ 800,43480
Scostamento % su anno 2023/1	+7,32%
Spese generali (16%)	€ 100,36800
Utili di impresa (10%)	€ 72,76680

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.030**
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 030 Cesto portarifiuti piccolo in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 30-55 circa, completo di palo della lunghezza minima fuori terra di 120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,15%
Prezzo	€ 353,06920
Scostamento % su anno 2023/1	+9,15%
Spese generali (16%)	€ 44,27200
Utili di impresa (10%)	€ 32,09720

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.031**

Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 031 Cesto portarifiuti grande in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 80-110. Diametro superiore 45-50 cm, altezza 80-85 cm circa .

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,60000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+10,15%
Prezzo	€ 416,74160
Scostamento % su anno 2023/1	+10,15%
Spese generali (16%)	€ 52,25600
Utili di impresa (10%)	€ 37,88560

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.033**

Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 033 Bacheca in plastica riciclata di seconda vita, con pali di sostegno di sezione quadrata su una struttura in acciaio zincato e con sistemi di fissaggio zincato a caldo. Dimensioni di ingombro medie 120-140x40-60x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 529,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,62%
Prezzo	€ 675,64200
Scostamento % su anno 2023/1	+7,62%
Spese generali (16%)	€ 84,72000
Utili di impresa (10%)	€ 61,42200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.034**

Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)

Articolo: 034 Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali,in plastica riciclata di seconda vita, da 3 a 5 posti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,10000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,78%
Prezzo	€ 338,26760
Scostamento % su anno 2023/1	+13,78%
Spese generali (16%)	€ 42,41600
Utili di impresa (10%)	€ 30,75160

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.035**
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 035 Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali,in plastica riciclata di seconda vita, da 20 posti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,69%
Prezzo	€ 246,01280
Scostamento % su anno 2023/1	+1,69%
Spese generali (16%)	€ 30,84800
Utili di impresa (10%)	€ 22,36480

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.036**
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 036 Altalena in plastica riciclata di seconda vita, due seggiolini a canestro, traversa di sostegno e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dimensioni medie area di sicurezza 700x400x250 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.073,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,97%
Prezzo	€ 1.369,14800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,97%
Spese generali (16%)	€ 171,68000
Utili di impresa (10%)	€ 124,46800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.037**
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 037 Bilico in plastica riciclata di seconda vita,con maniglie e poggiapiedi in materiale antiscivolo, sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dimensioni medie area di sicurezza 600x350 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,22%
Prezzo	€ 957,63800
Scostamento % su anno 2023/1	+8,22%
Spese generali (16%)	€ 120,08000
Utili di impresa (10%)	€ 87,05800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.038**
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 038 Gioco a molla in plastica riciclata di seconda vita, con maniglie, molla in acciaio con sistema di ancoraggio. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dimensioni medie area di sicurezza 300x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 432,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+6,34%
Prezzo	€ 551,23200
Scostamento % su anno 2023/1	+6,34%
Spese generali (16%)	€ 69,12000
Utili di impresa (10%)	€ 50,11200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.040**
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 040 Fioriere realizzate in un unico pezzo fuso, in un unico pezzo fuso: dimensioni medie 100x40x30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,53%
Prezzo	€ 542,93800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,53%
Spese generali (16%)	€ 68,08000
Utili di impresa (10%)	€ 49,35800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.041**
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 041 Fioriere realizzate in un unico pezzo fuso, in un unico pezzo fuso: dimensioni medie 70x70x70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,53%
Prezzo	€ 542,93800
Scostamento % su anno 2023/1	+11,53%
Spese generali (16%)	€ 68,08000
Utili di impresa (10%)	€ 49,35800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P45.025.042**
Voce: 025 +8,14% su anno 2023/1 +8,14% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone)
Articolo: 042 Fioriere realizzate con profili rettangolari ad incastro: dimensioni medie 120-140x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 488,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,53%
Prezzo	€ 622,94320
Scostamento % su anno 2023/1	+7,53%
Spese generali (16%)	€ 78,11200
Utili di impresa (10%)	€ 56,63120

Codice regionale: **TOS24_PRCAM** -1,89% su anno 2023/1 -1,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70** +14,65% su anno 2023/1 +14,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI ESTERNI CON COMPONENTI C.A.M. : finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, alluminio e acciaio, accompagnati da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE), oltre alla conformità al D.Lgs. n° 311 29/12/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19/08/2005 n° 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche ed integrazioni. Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio.

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.001**
Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 001 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+30,57%
Prezzo	€ 583,13200
Scostamento % su anno 2023/1	+30,57%
Spese generali (16%)	€ 73,12000
Utili di impresa (10%)	€ 53,01200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.002**
Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 002 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+28,64%
Prezzo	€ 687,76400
Scostamento % su anno 2023/1	+28,64%
Spese generali (16%)	€ 86,24000
Utili di impresa (10%)	€ 62,52400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.003**
Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)
Articolo: 003 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3

W/mqK per zona climatica E, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+29,1%
Prezzo	€ 673,72800
Scostamento % su anno 2023/1	+29,1%
Spese generali (16%)	€ 84,48000
Utili di impresa (10%)	€ 61,24800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.004**

Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 004 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 683,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,01%
Prezzo	€ 871,50800
Scostamento % su anno 2023/1	+26,01%
Spese generali (16%)	€ 109,28000
Utili di impresa (10%)	€ 79,22800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.005**

Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 005 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+25,64%
Prezzo	€ 937,86000
Scostamento % su anno 2023/1	+25,64%
Spese generali (16%)	€ 117,60000
Utili di impresa (10%)	€ 85,26000

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.006**

Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo

per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 006 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 134x140 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 829,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+15,78%
Prezzo	€ 1.057,80400
Scostamento % su anno 2023/1	+15,78%
Spese generali (16%)	€ 132,64000
Utili di impresa (10%)	€ 96,16400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.011**

Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 011 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,36%
Prezzo	€ 1.310,45200
Scostamento % su anno 2023/1	+12,36%
Spese generali (16%)	€ 164,32000
Utili di impresa (10%)	€ 119,13200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.012**

Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 012 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.099,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,83%
Prezzo	€ 1.402,32400
Scostamento % su anno 2023/1	+12,83%
Spese generali (16%)	€ 175,84000
Utili di impresa (10%)	€ 127,48400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.013**

Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 013 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.091,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,94%
Prezzo	€ 1.392,11600
Scostamento % su anno 2023/1	+12,94%
Spese generali (16%)	€ 174,56000
Utili di impresa (10%)	€ 126,55600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.014**

Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 014 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.241,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,13%
Prezzo	€ 1.583,51600
Scostamento % su anno 2023/1	+13,13%
Spese generali (16%)	€ 198,56000
Utili di impresa (10%)	€ 143,95600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.015**

Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 015 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.263,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,58%
Prezzo	€ 1.611,58800
Scostamento % su anno 2023/1	+13,58%
Spese generali (16%)	€ 202,08000
Utili di impresa (10%)	€ 146,50800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.005.016**

Voce: 005 +18,38% su anno 2023/1 +18,38% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). L'infisso è compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordo per la connessione con il manto di copertura, cornice isolante, collare impermeabilizzante per la tenuta all'acqua, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, per la Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2. Sono esclusi controtelaio, posa e assistenza muraria. (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Articolo: 016 Apertura elettrica (compreso radiocomando) con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antivandalismo, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqK per zona climatica E, dimensioni 134x140 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.249,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 1.593,72400
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 199,84000
Utili di impresa (10%)	€ 144,88400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.006.001**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 001 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 537,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+13,29%
Prezzo	€ 685,21200
Scostamento % su anno 2023/1	+13,29%
Spese generali (16%)	€ 85,92000
Utili di impresa (10%)	€ 62,29200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.006.002**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 002 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 633,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12%
Prezzo	€ 807,70800
Scostamento % su anno 2023/1	+12%
Spese generali (16%)	€ 101,28000
Utili di impresa (10%)	€ 73,42800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.006.003**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 003 Apertura manuale a bilico,vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+12,37%
Prezzo	€ 794,94800
Scostamento % su anno 2023/1	+12,37%
Spese generali (16%)	€ 99,68000
Utili di impresa (10%)	€ 72,26800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.006.004**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 004 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 818,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,77%
Prezzo	€ 1.043,76800
Scostamento % su anno 2023/1	+9,77%
Spese generali (16%)	€ 130,88000
Utili di impresa (10%)	€ 94,88800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.006.005**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 005 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore bianco, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 859,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+9,96%
Prezzo	€ 1.096,08400
Scostamento % su anno 2023/1	+9,96%
Spese generali (16%)	€ 137,44000
Utili di impresa (10%)	€ 99,64400

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.006.007**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 007 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 55x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+19,2%
Prezzo	€ 839,60800
Scostamento % su anno 2023/1	+19,2%
Spese generali (16%)	€ 105,28000
Utili di impresa (10%)	€ 76,32800

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.006.008**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 008 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 66x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 777,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+17,94%
Prezzo	€ 991,45200
Scostamento % su anno 2023/1	+17,94%
Spese generali (16%)	€ 124,32000
Utili di impresa (10%)	€ 90,13200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.006.009**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 009 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 78x98 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 767,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,36%
Prezzo	€ 978,69200
Scostamento % su anno 2023/1	+18,36%
Spese generali (16%)	€ 122,72000
Utili di impresa (10%)	€ 88,97200

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.006.010**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 010 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E colore legno, dimensioni 94x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.006,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,27%
Prezzo	€ 1.283,65600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,27%
Spese generali (16%)	€ 160,96000
Utili di impresa (10%)	€ 116,69600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.006.011**

Voce: 006 +14,56% su anno 2023/1 +14,56% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)

Articolo: 011 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antivandalismo, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K per zona climatica E, colore legno, dimensioni 114x118 cm (Descrizione aggiornata per anno 2023)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.056,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+16,4%
Prezzo	€ 1.347,45600
Scostamento % su anno 2023/1	+16,4%
Spese generali (16%)	€ 168,96000
Utili di impresa (10%)	€ 122,49600

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.011.004**

Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni, con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 004 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 531,01200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 677,57131
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 84,96192
Utili di impresa (10%)	€ 61,59739

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.011.005**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni, con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 005 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,45800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 513,53641
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 64,39328
Utili di impresa (10%)	€ 46,68513

Codice regionale: **TOS24_PRCAM.P70.011.006**
Voce: 011 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni, con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.), con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 006 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,61424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 498,42377
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 62,49828
Utili di impresa (10%)	€ 45,31125

Codice regionale: **TOS24_PRREC** -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P01** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P01.005.004**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
Articolo: 004 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci codice CEER/EER 01 05 04 (riferimento cod. CEER/EER 01 05 04)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,33992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,70720
Utili di impresa (10%)	€ 9,21272

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P01.005.007**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
Articolo: 007 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 (riferimento cod. CEER/EER 01 05 07)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,33992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,70720
Utili di impresa (10%)	€ 9,21272

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P01.005.008**
Voce: 005 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
Articolo: 008 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 (riferimento cod. CEER/EER 01 05 08)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 101,33992
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 12,70720
Utili di impresa (10%)	€ 9,21272

Codice regionale: **TOS24_PRREC** -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P15** +20,19% su anno 2023/1 +20,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P15.001.001**
Voce: 001 +20,19% su anno 2023/1 +20,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
Articolo: 001 imballaggi in carta e cartone (riferimento cod. CEER/EER 15 01 01)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,97500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 17,83210
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,23600
Utili di impresa (10%)	€ 1,62110

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P15.001.002**
Voce: 001 +20,19% su anno 2023/1 +20,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
Articolo: 002 imballaggi in plastica (riferimento cod. CEER/EER 15 01 02)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,90476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+26,66%
Prezzo	€ 232,11047
Scostamento % su anno 2023/1	+26,66%
Spese generali (16%)	€ 29,10476
Utili di impresa (10%)	€ 21,10095

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P15.001.006**
Voce: 001 +20,19% su anno 2023/1 +20,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
Articolo: 006 imballaggi in materiali misti (riferimento cod. CEER/EER 15 01 06)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,58065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,91%
Prezzo	€ 437,13291
Scostamento % su anno 2023/1	+33,91%
Spese generali (16%)	€ 54,81290
Utili di impresa (10%)	€ 39,73936

Codice regionale: **TOS24_PRREC** -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P16** -3,64% su anno 2023/1 -3,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P16.001.003**
Voce: 001 -3,64% su anno 2023/1 -3,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (compresse le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
Articolo: 003 pneumatici fuori uso (riferimento cod. CEER/EER 16 01 03)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+59,28%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	+59,28%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P16.001.007**
Voce: 001 -3,64% su anno 2023/1 -3,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (compresse le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
Articolo: 007 filtri dell'olio (riferimento cod. CEER/EER 16 01 07*)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,33%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-28,33%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P16.001.017**
Voce: 001 -3,64% su anno 2023/1 -3,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
Articolo: 017 metalli ferrosi (riferimento cod. CEER/EER 16 01 17)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-41,86%
Prezzo	€ 127,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-41,86%
Spese generali (16%)	€ 16,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,60000

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P16.006.001**
Voce: 006 Batterie ed accumulatori
Articolo: 001 batterie al piombo (riferimento cod. CEER/EER 16 06 01*)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00001**
Prezzo	€ 0,00001
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

Codice regionale: **TOS24_PRREC** -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17** -13,88% su anno 2023/1 -13,88% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.001.001**
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
Articolo: 001 cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,30097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-1,61%
Prezzo	€ 22,07604
Scostamento % su anno 2023/1	-1,61%
Spese generali (16%)	€ 2,76816
Utili di impresa (10%)	€ 2,00691

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.001.002**
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
Articolo: 002 mattoni (riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,96%
Prezzo	€ 19,17544
Scostamento % su anno 2023/1	-10,96%
Spese generali (16%)	€ 2,40444
Utili di impresa (10%)	€ 1,74322

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.001.003**
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
Articolo: 003 mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,22892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,12%
Prezzo	€ 20,70811
Scostamento % su anno 2023/1	-9,12%
Spese generali (16%)	€ 2,59663
Utili di impresa (10%)	€ 1,88256

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.001.007**
Voce: 001 -8,03% su anno 2023/1 -8,03% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
Articolo: 007 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,38710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-10,42%
Prezzo	€ 19,63394
Scostamento % su anno 2023/1	-10,42%
Spese generali (16%)	€ 2,46194
Utili di impresa (10%)	€ 1,78490

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.002.001**
Voce: 002 -28,3% su anno 2023/1 -28,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legno, vetro e plastica
Articolo: 001 legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,17073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+18,89%
Prezzo	€ 214,58586
Scostamento % su anno 2023/1	+18,89%
Spese generali (16%)	€ 26,90732
Utili di impresa (10%)	€ 19,50781

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.002.002**
Voce: 002 -28,3% su anno 2023/1 -28,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legno, vetro e plastica
Articolo: 002 vetro (riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-99,92%
Prezzo	€ 0,00001
Scostamento % su anno 2023/1	-99,93%
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.002.003**
Voce: 002 -28,3% su anno 2023/1 -28,31% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Legno, vetro e plastica
Articolo: 003 plastica (riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,33333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-3,88%
Prezzo	€ 374,29333
Scostamento % su anno 2023/1	-3,88%
Spese generali (16%)	€ 46,93333
Utili di impresa (10%)	€ 34,02667

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.003.001**
Voce: 003 -17,76% su anno 2023/1 -17,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
Articolo: 001 miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 859,09091**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-42,05%
Prezzo	€ 1.096,20001
Scostamento % su anno 2023/1	-42,05%
Spese generali (16%)	€ 137,45455
Utili di impresa (10%)	€ 99,65455

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.003.002**
Voce: 003 -17,76% su anno 2023/1 -17,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
Articolo: 002 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,53086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-22,69%
Prezzo	€ 36,40538
Scostamento % su anno 2023/1	-22,69%
Spese generali (16%)	€ 4,56494
Utili di impresa (10%)	€ 3,30958

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.003.102**
Voce: 003 -17,76% su anno 2023/1 -17,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
Articolo: 102 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,85246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-7,31%
Prezzo	€ 24,05574
Scostamento % su anno 2023/1	-7,31%
Spese generali (16%)	€ 3,01639
Utili di impresa (10%)	€ 2,18689

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.003.202**
Voce: 003 -17,76% su anno 2023/1 -17,76% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
Articolo: 202 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,32787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+1,01%
Prezzo	€ 36,14636
Scostamento % su anno 2023/1	+1,01%
Spese generali (16%)	€ 4,53246
Utili di impresa (10%)	€ 3,28603

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.004.002**
Voce: 004 -64,94% su anno 2023/1 -64,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Metalli (incluse le loro leghe)
Articolo: 002 alluminio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 02)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-99,92%
Prezzo	€ 0,00001
Scostamento % su anno 2023/1	-99,93%
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.004.003**
Voce: 004 -64,94% su anno 2023/1 -64,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Metalli (incluse le loro leghe)
Articolo: 003 piombo (riferimento cod. CEER/EER 17 04 03)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-99,92%
Prezzo	€ 0,00001
Scostamento % su anno 2023/1	-99,93%
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.004.005**
Voce: 004 -64,94% su anno 2023/1 -64,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Metalli (incluse le loro leghe)
Articolo: 005 ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-99,92%
Prezzo	€ 0,00001
Scostamento % su anno 2023/1	-99,93%
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.004.007**
Voce: 004 -64,94% su anno 2023/1 -64,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Metalli (incluse le loro leghe)
Articolo: 007 metalli misti (riferimento cod. CEER/EER 17 04 07)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-99,92%
Prezzo	€ 0,00001
Scostamento % su anno 2023/1	-99,93%
Spese generali (16%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ ---

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.004.011**
Voce: 004 -64,94% su anno 2023/1 -64,95% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Metalli (incluse le loro leghe)
Articolo: 011 cavi, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 04 10 (riferimento cod. CEER/EER 17 04 11)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+74,99%
Prezzo	€ 638,00000
Scostamento % su anno 2023/1	+74,99%
Spese generali (16%)	€ 80,00000
Utili di impresa (10%)	€ 58,00000

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.005.004**
Voce: 005 +39,81% su anno 2023/1 +39,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
Articolo: 004 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,34146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+8,14%
Prezzo	€ 29,78370
Scostamento % su anno 2023/1	+8,14%
Spese generali (16%)	€ 3,73463
Utili di impresa (10%)	€ 2,70761

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.005.006**
Voce: 005 +39,81% su anno 2023/1 +39,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
Articolo: 006 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 05 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 06)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+126,79%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+126,79%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.005.104**
Voce: 005 +39,81% su anno 2023/1 +39,81% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
Articolo: 104 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* " (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,47059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-15,51%
Prezzo	€ 21,01647
Scostamento % su anno 2023/1	-15,51%
Spese generali (16%)	€ 2,63529
Utili di impresa (10%)	€ 1,91059

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.006.004**
Voce: 006 -28,19% su anno 2023/1 -28,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
Articolo: 004 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-28,19%
Prezzo	€ 510,40000
Scostamento % su anno 2023/1	-28,19%
Spese generali (16%)	€ 64,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,40000

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.006.005**
Voce: 006 -28,19% su anno 2023/1 -28,19% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
Articolo: 005 materiali da costruzione contenenti amianto (riferimento cod. CEER/EER 17 06 05*)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Prezzo	€ 446,60000
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.008.002**
Voce: 008 +53,49% su anno 2023/1 +53,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Materiali da costruzione a base di gesso
Articolo: 002 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,04762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+53,49%
Prezzo	€ 407,10476
Scostamento % su anno 2023/1	+53,49%
Spese generali (16%)	€ 51,04762
Utili di impresa (10%)	€ 37,00952

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.009.004**
Voce: 009 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
Articolo: 004 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,82353**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+11,01%
Prezzo	€ 25,29482
Scostamento % su anno 2023/1	+11,01%
Spese generali (16%)	€ 3,17176
Utili di impresa (10%)	€ 2,29953

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.009.104**
Voce: 009 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
Articolo: 104 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,40984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,17%
Prezzo	€ 23,49095
Scostamento % su anno 2023/1	-9,17%
Spese generali (16%)	€ 2,94557
Utili di impresa (10%)	€ 2,13554

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P17.009.204**
Voce: 009 +11,64% su anno 2023/1 +11,64% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
Articolo: 204 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) e non costituiti da materiale inerte

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,50000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+33,09%
Prezzo	€ 32,53800
Scostamento % su anno 2023/1	+33,09%
Spese generali (16%)	€ 4,08000
Utili di impresa (10%)	€ 2,95800

Codice regionale: **TOS24_PRREC** -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P19** -38,85% su anno 2023/1 -38,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA

POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P19.013.002**
Voce: 013 -38,85% su anno 2023/1 -38,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
Articolo: 002 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 19 13 01 (riferimento cod. CEER/EER 19 13 02)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-77,7%
Prezzo	€ 114,84000
Scostamento % su anno 2023/1	-77,7%
Spese generali (16%)	€ 14,40000
Utili di impresa (10%)	€ 10,44000

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P19.013.004**
Voce: 013 -38,85% su anno 2023/1 -38,85% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
Articolo: 004 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 19 13 03 (riferimento cod. CEER/EER 19 13 04)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,27750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 10,56209
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 1,32440
Utili di impresa (10%)	€ 0,96019

Codice regionale: **TOS24_PRREC** -7,68% su anno 2023/1 -7,68% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.
Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato.

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P20** +84,62% su anno 2023/1 +84,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Codice regionale: **TOS24_PRREC.P20.003.001**
Voce: 003 +84,62% su anno 2023/1 +84,62% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Altri rifiuti urbani
Articolo: 001 rifiuti urbani non differenziati (riferimento cod. CEER/EER 20 03 01)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+84,62%
Prezzo	€ 153,12000
Scostamento % su anno 2023/1	+84,62%
Spese generali (16%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 13,92000

Codice regionale: **TOS24_PRSMA** -16,89% su anno 2023/1 -16,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO SMALTIMENTO.
Codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CER / EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato, escluso tributo per il deposito in impianto autorizzato. (Descrizione aggiornata per il Prezzario 2024)

Codice regionale: **TOS24_PRSMA.P16** -14,07% su anno 2023/1 -14,07% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

Codice regionale: **TOS24_PRSMA.P16.001.007**
Voce: 001 -19,05% su anno 2023/1 -19,05% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo

smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

Articolo: 007 filtri dell'olio (riferimento cod. CEER/EER 16 01 07*)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-19,05%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-19,05%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: **TOS24_PRSMA.P16.006.001**

Voce: 006 -9,09% su anno 2023/1 -9,09% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Batterie ed accumulatori

Articolo: 001 batterie al piombo (riferimento cod. CEER/EER 16 06 01*)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 450,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-9,09%
Prezzo	€ 574,20000
Scostamento % su anno 2023/1	-9,09%
Spese generali (16%)	€ 72,00000
Utili di impresa (10%)	€ 52,20000

Codice regionale: **TOS24_PRSMA** -16,89% su anno 2023/1 -16,89% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO SMALTIMENTO.
Codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CER / EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato, escluso tributo per il deposito in impianto autorizzato. (Descrizione aggiornata per il Prezzario 2024)

Codice regionale: **TOS24_PRSMA.P17** -19,72% su anno 2023/1 -19,72% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Capitolo: RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

Codice regionale: **TOS24_PRSMA.P17.003.001**

Voce: 003 -21,78% su anno 2023/1 -21,78% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

Articolo: 001 miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-21,78%
Prezzo	€ 1.084,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-21,78%
Spese generali (16%)	€ 136,00000
Utili di impresa (10%)	€ 98,60000

Codice regionale: **TOS24_PRSMA.P17.006.005**

Voce: 006 -17,65% su anno 2023/1 -17,65% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.

Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

Articolo: 005 materiali da costruzione contenenti amianto (riferimento cod. CEER/EER 17 06 05*)

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	-17,65%
Prezzo	€ 446,60000
Scostamento % su anno 2023/1	-17,65%
Spese generali (16%)	€ 56,00000
Utili di impresa (10%)	€ 40,60000

Codice regionale: **TOS24_RU** +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: RISORSE UMANE.
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **TOS24_RU.M03** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: Prezzi orari del settore legno, arredamento e artigianato per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 25/3/2014 - minimi da giugno 2015). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Codice regionale: **TOS24_RU.M03.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Falegname serramentista - Settore Artigianato
Articolo: 001 Operaio provetto 'B'

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,95988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 30,57281
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,83358
Utili di impresa (10%)	€ 2,77935

Codice regionale: **TOS24_RU.M03.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Falegname serramentista - Settore Artigianato
Articolo: 002 Operaio specializzato 'C'

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,82533**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 27,84912
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,49205
Utili di impresa (10%)	€ 2,53174

Codice regionale: **TOS24_RU.M03.001.003**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Falegname serramentista - Settore Artigianato
Articolo: 003 Operaio qualificato 'D'

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,58627**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,26808
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,29380
Utili di impresa (10%)	€ 2,38801

Codice regionale: **TOS24_RU.M03.001.004**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Falegname serramentista - Settore Artigianato
Articolo: 004 Operaio comune 'E'

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,46745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,84046
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,11479
Utili di impresa (10%)	€ 2,25822

Codice regionale: **TOS24_RU** +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: RISORSE UMANE.
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **TOS24_RU.M04** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: Prezzi orari del settore settore agricolo e florovivaistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 24/10/2014). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Codice regionale: **TOS24_RU.M04.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio florovivaistico
Articolo: 001 Specializzato super

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,82000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,01432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,01120
Utili di impresa (10%)	€ 2,18312

Codice regionale: **TOS24_RU.M04.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio florovivaistico
Articolo: 002 Specializzato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,16000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,17216
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,90560
Utili di impresa (10%)	€ 2,10656

Codice regionale: **TOS24_RU.M04.001.003**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio florovivaistico
Articolo: 003 Qualificato super

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,58000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,43208
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,81280
Utili di impresa (10%)	€ 2,03928

Codice regionale: **TOS24_RU.M04.001.004**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio florovivaistico
Articolo: 004 Qualificato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,63000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,21988
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,66080
Utili di impresa (10%)	€ 1,92908

Codice regionale: **TOS24_RU.M04.001.005**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio florovivaistico
Articolo: 005 Comune

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,07000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,22932
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,41120
Utili di impresa (10%)	€ 1,74812

Codice regionale: **TOS24_RU.M04.002.001**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio agricolo
Articolo: 001 Specializzato super

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,42000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,50392
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,94720
Utili di impresa (10%)	€ 2,13672

Codice regionale: **TOS24_RU.M04.002.002**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio agricolo
Articolo: 002 Specializzato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 22,67452
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,84320
Utili di impresa (10%)	€ 2,06132

Codice regionale: **TOS24_RU.M04.002.003**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio agricolo
Articolo: 003 Qualificato super

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,20000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 21,94720
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,75200
Utili di impresa (10%)	€ 1,99520

Codice regionale: **TOS24_RU.M04.002.004**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio agricolo
Articolo: 004 Qualificato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,82432
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,61120
Utili di impresa (10%)	€ 1,89312

Codice regionale: **TOS24_RU.M04.002.005**
Voce: 002 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio agricolo
Articolo: 005 Comune

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,81000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 18,89756
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,36960
Utili di impresa (10%)	€ 1,71796

Codice regionale: **TOS24_RU** +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: RISORSE UMANE.
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **TOS24_RU.M05** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: Prezzi orari del settore idraulico-forestale e idraulico-agrario per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (tariffe in vigore dal 1 gennaio 2016) , I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%

Codice regionale: **TOS24_RU.M05.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio forestale, sopra i mille metri
Articolo: 001 5° livello - specializzato super

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,11000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 24,38436
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,05760
Utili di impresa (10%)	€ 2,21676

Codice regionale: **TOS24_RU.M05.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio forestale, sopra i mille metri
Articolo: 002 4° livello - specializzato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 23,01904
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,88640
Utili di impresa (10%)	€ 2,09264

Codice regionale: **TOS24_RU.M05.001.004**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio forestale, sopra i mille metri
Articolo: 004 2° livello - qualificato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,31000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 20,81156
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,60960
Utili di impresa (10%)	€ 1,89196

Codice regionale: **TOS24_RU.M05.001.005**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio forestale, sopra i mille metri
Articolo: 005 1° livello - Comune

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 19,93112
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 2,49920
Utili di impresa (10%)	€ 1,81192

Codice regionale: **TOS24_RU.M05.001.006**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio forestale, sopra i mille metri
Articolo: 006 6° livello

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,38000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 26,00488
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 3,26080
Utili di impresa (10%)	€ 2,36408

Codice regionale: **TOS24_RU** +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: RISORSE UMANE.
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro

straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **TOS24_RU.M10** 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.001.001**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio edile
Articolo: 001 IV livello

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,91000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 40,71716
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 5,10560
Utili di impresa (10%)	€ 3,70156

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.001.002**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio edile
Articolo: 002 Specializzato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,22000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 38,56072
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,83520
Utili di impresa (10%)	€ 3,50552

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.001.003**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio edile
Articolo: 003 Qualificato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,06000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 35,80456
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,48960
Utili di impresa (10%)	€ 3,25496

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.001.004**
Voce: 001 0% su anno 2023/1 0% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Operaio edile
Articolo: 004 Comune

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,15000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	0%
Prezzo	€ 32,09140
Scostamento % su anno 2023/1	0%
Spese generali (16%)	€ 4,02400
Utili di impresa (10%)	€ 2,91740

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.001**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 001 Impiegato 1° livello

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,22000**
Prezzo	€ 28,35272
Spese generali (16%)	€ 3,55520
Utili di impresa (10%)	€ 2,57752

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.020**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 020 Impiegato 2° livello

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,93000**
Prezzo	€ 31,81068
Spese generali (16%)	€ 3,98880
Utili di impresa (10%)	€ 2,89188

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.030**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 030 Impiegato 3° livello

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,87000**
Prezzo	€ 34,28612
Spese generali (16%)	€ 4,29920
Utili di impresa (10%)	€ 3,11692

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.040**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 040 Impiegato 4° livello

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,39000**
Prezzo	€ 36,22564
Spese generali (16%)	€ 4,54240
Utili di impresa (10%)	€ 3,29324

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.050**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 050 Impiegato 5° livello

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 38,28000
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.052**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 052 Impiegato 5 livello - Assistente di cantiere del recupero

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 38,28000
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.053**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 053 Impiegato 5 livello -Operatore archeologico

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 38,28000
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.054**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 054 Impiegato 5 livello - Capocantiere di edilizia storica

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 38,28000
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.056**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 056 Impiegato 5 livello - Restauratore di beni culturali

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 38,28000
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.058**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 058 Impiegato 5 livello - Assistente di cantiere del recupero

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 38,28000
Spese generali (16%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,48000

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.060**

Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 060 Impiegato 6° livello

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,54000**
Prezzo	€ 44,07304
Spese generali (16%)	€ 5,52640
Utili di impresa (10%)	€ 4,00664

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.062**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 062 Impiegato 6 livello - Responsabile del cantiere di restauro

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,54000**
Prezzo	€ 44,07304
Spese generali (16%)	€ 5,52640
Utili di impresa (10%)	€ 4,00664

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.063**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 063 Impiegato 6 livello - Architetto, ingegnere, geometra, restauratore

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,54000**
Prezzo	€ 44,07304
Spese generali (16%)	€ 5,52640
Utili di impresa (10%)	€ 4,00664

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.064**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 064 Impiegato 6 livello - Responsabile del recupero archeologico

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,54000**
Prezzo	€ 44,07304
Spese generali (16%)	€ 5,52640
Utili di impresa (10%)	€ 4,00664

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.070**
Voce: 002 Impiegato edile
Articolo: 070 Impiegato 7° livello

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,47000**
Prezzo	€ 47,81172
Spese generali (16%)	€ 5,99520
Utili di impresa (10%)	€ 4,34652

Codice regionale: **TOS24_RU.M10.002.080**
Voce: 002 Impiegato edile

Articolo: 080 Impiegato Quadro

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,25000**
Prezzo	€ 50,08300
Spese generali (16%)	€ 6,28000
Utili di impresa (10%)	€ 4,55300

Codice regionale: **TOS24_RU** +1,49% su anno 2023/1 +1,49% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Famiglia: RISORSE UMANE.
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **TOS24_RU.M11** +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Capitolo: Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n 60 del 13 novembre 2023. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Codice regionale: **TOS24_RU.M11.001.001**
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 001 5^ categoria di livello superiore - B1

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,2%
Prezzo	€ 35,14104
Scostamento % su anno 2023/1	+7,2%
Spese generali (16%)	€ 4,40640
Utili di impresa (10%)	€ 3,19464

Codice regionale: **TOS24_RU.M11.001.002**
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 002 5^ categoria - C3

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,71000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,17%
Prezzo	€ 32,80596
Scostamento % su anno 2023/1	+7,17%
Spese generali (16%)	€ 4,11360
Utili di impresa (10%)	€ 2,98236

Codice regionale: **TOS24_RU.M11.001.003**
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 003 4^ categoria - C2

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,02000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,18%
Prezzo	€ 30,64952
Scostamento % su anno 2023/1	+7,18%
Spese generali (16%)	€ 3,84320
Utili di impresa (10%)	€ 2,78632

Codice regionale: **TOS24_RU.M11.001.004**
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 004 3^ categoria - D2

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,03000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,17%
Prezzo	€ 29,38628
Scostamento % su anno 2023/1	+7,17%
Spese generali (16%)	€ 3,68480
Utili di impresa (10%)	€ 2,67148

Codice regionale: **TOS24_RU.M11.001.005**
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 005 2^ categoria - D1

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,80000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,22%
Prezzo	€ 26,54080
Scostamento % su anno 2023/1	+7,22%
Spese generali (16%)	€ 3,32800
Utili di impresa (10%)	€ 2,41280

Codice regionale: **TOS24_RU.M11.001.006**
Voce: 001 +7,18% su anno 2023/1 +7,18% su anno 2023/1 con S. G. e U. I.
Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 006 3^ categoria livello superiore - C1

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,49000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023/1	+7,16%
Prezzo	€ 29,97324
Scostamento % su anno 2023/1	+7,16%
Spese generali (16%)	€ 3,75840
Utili di impresa (10%)	€ 2,72484